

市教育局广州市轻工职业学校科教城校区购置类项目（一期）之配套工程、市教育局广州市轻工职业学校科教城校区搬迁服务类项目（一期）之配套工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州轻工职业学校

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

市教育局广州市轻工职业学校科教城校区购置类项目（一期）之配套工程、市教育局广州市轻工职业学校科教城校区搬迁服务类项目（一期）之配套工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州轻工职业学校

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或其授权人：

法定代表人或其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		1、广州市轻工职业学校科教城校区图书馆项目							
		1、广州市轻工职业学校科教城校区图书馆项目合计							
		图书馆购置项目							
		图书馆购置项目合计							
		图书馆							
		图书馆合计							
		图书馆-墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011210005001	轻钢龙骨轻质隔墙（讨论室+图书馆）	1. 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 2. 竖向轻钢龙骨75系列隔墙龙骨@400、38穿心龙骨@1000 3. 15厚木质穿孔吸音板（燃烧性能A级）、12厚阻燃夹板 4. 6厚双层硅酸钙板 5. 60厚岩棉 6. 工程量按龙骨的垂直投影面积计算 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	20.12				0
2	011210005002	轻钢龙骨轻质隔墙（讨论室内）	1. 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 2. 竖向轻钢龙骨75系列	m2	10.57				0

			隔墙龙骨@400、38穿心龙骨@1000 3. 双面15厚木质穿孔吸音板（燃烧性能A级）、双面12厚阻燃夹板 4. 60厚岩棉 5. 工程量按龙骨的垂直投影面积计算 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	011210006001	15厚穿孔板吸音墙面(N-3a)	1. 15厚穿孔板吸音墙面(N-3a) 2. 2厚防潮垫 3. 基层材料种类、规格: 30*30防腐阻燃木枋(纵横@305)、9mm阻燃夹板基层、30厚岩棉 4. 面层材料品种、规格: 15厚木质穿孔吸音板(燃烧性能等级A级) 5. 工程量按龙骨的垂直投影面积计算 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	23.98				0
		图书馆-墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		图书馆-楼地面工程							
1	011105005001	木质踢脚线(T-1)(高度100mm)	1. 木踢脚(T-1) 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖, 中距450 3. 通长20*40木条垫层上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清漆罩面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m2	2.47				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		图书馆-楼地面工程合计							
		图书馆-天棚工程							
1	011302001001	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆，中距横向<800纵向600，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600，找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层，用自攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-1-05-3大样 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	93.72				0
2	011302002001	格栅吊顶	1. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，双向中距<1500 2. 中6钢筋吊杆，中距横向<1500纵向<1200 3. U型轻钢主龙骨CB38X12，中距<1500与钢筋吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨LB45X48中距<1500 5. 30宽X100高X1.0厚仿木纹铝合金方通间隔100mm安装	m2	101.76				0

			6. 详见JS-1-05-3大样 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	010810003001	窗帘盒	1. 6厚双层硅酸钙板窗帘盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	28.81				0
		图书馆-天棚工程合计							
		图书馆-油漆工程							
1	011406001001	墙面油漆	1. 墙面防霉无机涂料,一底两面(燃烧性能等级A级)、满刮内墙3厚基层抗裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	11.62				0
2	011406003001	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,防霉无机涂料,一底两面(燃烧性能等级A级); 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	127.11				0
		图书馆-油漆工程合计							
		图书馆-门窗工程							
1	010802001001	铝合金门窗(NMLC2428)	1. 门联窗NMLC2428,规格2430*2.78 2. 70系列铝合金平开地	m2	13.61				0

			<p>弹门</p> <p>3. 6mm钢化玻璃</p> <p>4. 2.5厚铝合金分隔板（双面），面灰色氟碳漆</p> <p>5. 铝合金固定窗</p> <p>6. 100系列2厚铝合金框料</p> <p>7. 详见门窗表</p> <p>8. 铝合金管门窗框扇与墙体连接用的紧固件应采用不锈钢件, 门窗安装完成后的缝隙需采用水泥砂浆灌实, 发泡剂仅作为辅助填充物。</p> <p>9. 全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃, 并应设防撞提示标识。</p> <p>10. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
		图书馆-门窗工程合计							
		图书馆办公室							
		图书馆办公室合计							
		图书馆办公室-天棚工程							
1	011302001002	吊顶天棚	<p>1. 硅酸钙板天花</p> <p>2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 中距横向<800纵向600</p> <p>3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆, 中距横向<800纵向600, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定</p> <p>4. U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600, 找平后与钢筋吊杆固定</p> <p>5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200</p>	m2	64.52				0

			6. 6厚双层厚硅酸钙板 2400X1200面层，用自 攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-1-05-3大样 8. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
2	010810003002	窗帘盒	1. 6厚双层硅酸钙板窗 帘盒 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m	5.42				0
3	010901005001	防火张拉膜	1. A级防火张拉膜（含 校徽图案样式） 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	1.2				0
4	011502001001	金属装饰线	1. 20宽黑钛金不锈钢条 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m	37.02				0
		图书馆办公室-天棚工 程合计							
		图书馆办公室-油漆工 程							
1	011406003002	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分 遍刮平，防霉无机涂料 ，一底两面(燃烧性能 等级A级)； 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属	m2	78.92				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		图书馆办公室-油漆工程合计							
		学生阅览室							
		学生阅览室合计							
		学生阅览室-楼地面装饰工程							
1	011105005002	木质踢脚线（T-1）（高度100mm）	1. 木踢脚（T-1） 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖，中距450 3. 通长20*40木条垫层上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清漆罩面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	0.79				0
		学生阅览室-楼地面装饰工程合计							
		学生阅览室-墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011210005003	轻质隔板隔墙（学生阅览室A向）	1. 轻质隔板隔墙 2. 基层隔板材料种类、规格：30*40木龙骨（防火防腐处理、纵横@300）、9mm阻燃夹板基层、30mm岩棉 3. 面层材料品种、规格：12厚橡木饰面板（燃烧性能等级A级）、6mm硅酸钙板 4. 工程量按龙骨的垂直投影面积计算 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	34.35				0

		学生阅览室-墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		学生阅览室-天棚工程							
1	011302001003	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆, 中距横向<800纵向600, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600, 找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层, 用自攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-1-05-3大样 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	103.84				0
2	010810003003	窗帘盒	1. 6厚双层硅酸钙板窗帘盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	26.62				0
3	011302002002	格栅吊顶	1. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距<1500 2. 中6钢筋吊杆, 中距横向<1500纵向<1200 3. U型轻钢主龙骨CB38X12, 中距<1500与钢筋吊杆固定	m2	84.87				0

			4. U型轻钢次龙骨 LB45X48中距<1500 5. 30宽X100高X1.0厚仿 木纹铝合金方通间隔 100mm安装 6. 详见JS-1-05-3大样 7. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
4	010901005002	防火张拉膜	1. A级防火张拉膜(含 校徽图案样式) 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	5.62				0
		学生阅览室-天棚工程 合计							
		学生阅览室-油漆工程							
1	011406001002	墙面油漆	1. 墙面无机涂料(A级)二道,2厚面层耐水腻子 分遍刮平 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	16.42				0
2	011406003003	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分 遍刮平,防霉无机涂料 ,一底两面(燃烧性能 等级A级); 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	144.07				0
		学生阅览室-油漆工程 合计							

		教师阅览室							
		教师阅览室合计							
		教师阅览室-天棚工程							
1	011302001004	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆，中距横向<800纵向600，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600，找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层，用自攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-1-05-3大样 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	61.99				0
2	010810003004	窗帘盒	1. 6厚双层硅酸钙板窗帘盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7.2				0
3	010901005003	防火张拉膜	1. A级防火张拉膜(含校徽图案样式) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.2				0

4	011502001002	金属装饰线	1. 20宽黑钛金不锈钢条 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	37.02				0
		教师阅览室-天棚工程合计							
		教师阅览室-油漆工程							
1	011406003004	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,防霉无机涂料,一底两面(燃烧性能等级A级); 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m ²	74.2				0
		教师阅览室-油漆工程合计							
		连廊							
		连廊合计							
		连廊-天棚工程							
1	011302001005	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,中距横向<800纵向600,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600,找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层,用自攻螺丝固定中距<200	m ²	89.68				0

			7. 详见JS-1-05-3大样 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011302002003	格栅吊顶	1. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋品环(勾),双向中距<1500 2. 中6钢筋吊杆,中距横向<1500纵向<1200 3. U型轻钢主龙骨CB38X12,中距<1500与钢筋吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨LB45X48中距<1500 5. 30宽X100高X1.0厚仿木纹铝合金方通间隔100mm安装 6. 详见JS-1-05-3大样 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	248				0
		连廊-天棚工程合计							
		连廊-油漆工程							
1	011406003005	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,防霉无机涂料,一底两面(燃烧性能等级A级); 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	113.2				0
		连廊-油漆工程合计							
		走廊							
		走廊合计							
		走廊-天棚工程							

1	011302001006	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 中 距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝 (或 $\Phi 8$ 钢筋)吊杆, 中 距横向<800纵向 600, 吊杆上部与板底 预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨 CB60X27(或CB50X20)中 距600, 找平后与钢筋 吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或 CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板 2400X1200面层, 用自 攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-1-05-3大样 8. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	119.99				0
2	011302002004	格栅吊顶	1. 钢筋混凝土板底预留 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双 向中距<1500 2. 中6钢筋吊杆, 中距 横向<1500纵向<1200 3. U型轻钢主龙骨 CB38X12, 中距<1500与 钢筋吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨 LB45X48中距<1500 5. 30宽X100高X1.0厚仿 木纹铝合金方通间隔 100mm安装 6. 详见JS-1-05-3大样 7. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	212.5				0

		走廊-天棚工程合计							
		走廊-油漆工程							
1	011406003006	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平，防霉无机涂料，一底两面(燃烧性能等级A级)； 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	184.17				0
		走廊-油漆工程合计							
		2、多功能报告厅购置项目							
		2、多功能报告厅购置项目合计							
		多功能报告厅购置项目							
		多功能报告厅购置项目合计							
		四楼走廊							
		四楼走廊合计							
		四楼走廊-拆除工程							
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原混凝土阶梯 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.44				0
2	010103002001	废料外运	1. 废弃料品种:混凝土 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.44				0
		四楼走廊-拆除工程合							

		计							
		四楼走廊-砌筑工程							
1	010401012001	砌砖台阶	1. 部位: 台阶 2. 规格: MU7.5水泥砖(灰砂砖), M10水泥砂浆砌筑 3. 详见JS-2-06-9大样 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.62				0
		四楼走廊-砌筑工程合计							
		四楼走廊-混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010505006001	栏板	1. 钢筋混凝土栏板 2. 详见图集15J403-1 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.55				0
		四楼走廊-混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		四楼走廊-楼地面装饰工程							
1	011102003001	块料楼地面	1. 600*600仿古砖 2. 10厚地砖(抛光砖、仿古砖), 纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 3. 40厚DSM15水泥砂浆粘贴 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.41				0

2	011107002001	块料台阶面	1. 仿古砖台阶 2. 10厚地砖(仿古砖), 纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 3. 40厚DSM15水泥砂浆粘贴 4. 深机刨凹槽防滑条 5. 详见JS-2-06-9大样 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.69				0
		四楼走廊-楼地面装饰工程合计							
		四楼走廊-墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011204003001	块料墙面 (N-2)	1. 10厚墙面砖, 自水泥勾缝 2. 配套专用胶或5厚DPM25 (1:1) 水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8.31				0
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚DMP15 (1:3) 水泥砂浆, 分二次抹灰 2. 专用界面剂 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8.31				0
		四楼走廊-墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		四楼走廊-天棚工程							
1	011302001007	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留	m2	91.49				0

			<p>Φ10钢筋吊环(勾)，中距横向<800纵向600</p> <p>3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆，中距横向<800纵向600，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定</p> <p>4. U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600，找平后与钢筋吊杆固定</p> <p>5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200</p> <p>6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层，用自攻螺丝固定中距<200</p> <p>7. 详见JS-2-03</p> <p>8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
2	011302002005	格栅吊顶	<p>1. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，双向中距<1500</p> <p>2. 中6钢筋吊杆，中距横向<1500纵向<1200</p> <p>3. U型轻钢主龙骨CB38X12，中距<1500与钢筋吊杆固定</p> <p>4. U型轻钢次龙骨LB45X48中距<1500</p> <p>5. 30宽X100高X1.0厚仿木纹铝合金方通间隔100mm安装</p> <p>6. 详见JS-2-03-4大样</p> <p>7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	m2	234.74				0
		四楼走廊-天棚工程合计							

		四楼走廊-油漆工程							
1	011406003007	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平，防霉无机涂料，一底两面(燃烧性能等级A级)； 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	145.51				0
		四楼走廊-油漆工程合计							
		四楼走廊-其他装饰工程							
1	011503001001	楼梯栏杆	1. 楼梯栏杆H=200 2. 直径60x3钢管 3. 直径40x3钢管 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3.9				0
2	011502001003	金属装饰线	1. 20mm宽黑钛金不锈钢条 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3.9				0
		四楼走廊-其他装饰工程合计							
		五楼走廊							
		五楼走廊合计							
		五楼走廊-天棚工程							
1	011302001008	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆，中	m2	125.28				0

			距横向<800纵向 600, 吊杆上部与板底 预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨 CB60X27 (或CB50X20) 中 距600, 找平后与钢筋 吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27 (或 CB50X20) 中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板 2400X1200面层, 用自 攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-2-03 8. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
2	011302002006	格栅吊顶	1. 钢筋混凝土板底预留 Φ10钢筋品环(勾), 双 向中距<1500 2. 中6钢筋吊杆, 中距 横向<1500纵向<1200 3. U型轻钢主龙骨 CB38X12, 中距<1500与 钢筋吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨 LB45X48中距<1500 5. 30宽X100高X1.0厚仿 木纹铝合金方通间隔 100mm安装 6. 详见JS-2-06-4大样 7. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	219.12				0
		五楼走廊-天棚工程合 计							
		五楼走廊-油漆工程							
1	011406003008	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分 遍刮平, 防霉无机涂料	m2	185.63				0

			，一底两面(燃烧性能等级A级)； 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		五楼走廊-油漆工程合计							
		控制室							
		控制室合计							
		控制室-楼地面工程							
1	011105005003	木质踢脚线（T-1）（高度80mm）	1. 木踢脚（T-1） 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖，中距450 3. 通长20*40木条垫层上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清漆罩面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	42.62				0
2	011103004001	塑料卷材楼地面（L-5）	1. PVC地板胶（L-5） 2. 2.0厚通知透心PVC地板胶铺设（翻边150）专用粘合剂粘贴，耐磨等级T级，防霉、抗污、抗化学，耐火等级B1级 3. 5厚水泥基自流平找平 4. 刷水泥自流平界面剂一道 5. 清洁原地面 6. 详见JS-3-02 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的	m2	43.22				0

			所有费用						
		控制室-楼地面工程合计							
		控制室-墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011210006002	15厚穿孔板吸音墙面(N-3a)	1. 15厚穿孔板吸音墙面(N-3a) 2. 2厚防潮垫 3. 基层材料种类、规格：30*30防腐阻燃木枋(纵横@305)、9mm阻燃夹板基层、30厚岩棉 4. 面层材料品种、规格：15厚木质穿孔吸音板(燃烧性能等级A级) 5. 工程量按龙骨的垂直投影面积计算 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	128.3				0
		控制室-墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		控制室-天棚工程							
1	011302001009	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆，中距横向<800纵向600，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600，找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层，用自	m2	33.35				0

			攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-2-03 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		控制室-天棚工程合计							
		控制室-油漆工程							
1	011406003009	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,防霉无机涂料,一底两面(燃烧性能等级A级); 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	33.35				0
		控制室-油漆工程合计							
		教师休息室							
		教师休息室合计							
		教师休息室-拆除工程							
1	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除原地面350厚混凝土、混凝土阶梯 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	8.97				0
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除2200高门洞,与室内地面齐高 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.29				0
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门M1022 2. 详见JS-2-01 4. 其他:包括根据图纸	m2	6.6				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	010103002002	废料外运	1. 废弃料品种:废料 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	9.26				0
		教师休息室-拆除工程合计							
		教师休息室-楼地面工程							
1	011105005004	木质踢脚线 (T-1) (高度80mm)	1. 木踢脚 (T-1) 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖，中距450 3. 通长20*40木条垫层上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清漆罩面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.27				0
2	011102003002	块料楼地面	1. 600*600仿古砖 2. 10厚地砖(抛光砖、仿古砖)，纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 3. 40厚DSM15水泥砂浆粘贴 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25.64				0

3	011108001001	石材零星项目	1. 20厚大理石门槛石 2. 规格: 40厚DSM15水泥砂浆粘贴 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.8				0
		教师休息室-楼地面工程合计							
		教师休息室-墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011210006003	15厚穿孔板吸音墙面(N-3a)	1. 15厚穿孔板吸音墙面(N-3a) 2. 2厚防潮垫 3. 基层材料种类、规格: 30*30防腐阻燃木枋(纵横@305)、9mm阻燃夹板基层、30厚岩棉 4. 面层材料品种、规格: 15厚木质穿孔吸音板(燃烧性能等级A级) 5. 工程量按龙骨的垂直投影面积计算 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	85.05				0
		教师休息室-墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		教师休息室-天棚工程							
1	011302001010	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆, 中距横向<800纵向600, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨	m2	22.76				0

			CB60X27(或CB50X20)中距600,找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层,用自攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-1-05-3大样 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		教师休息室-天棚工程合计							
		教师休息室-油漆工程							
1	011406003010	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,防霉无机涂料,一底两面(燃烧性能等级A级); 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	22.76				0
		教师休息室-油漆工程合计							
		报告厅							
		报告厅合计							
		报告厅-楼地面工程							
1	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 15厚枫木地板 2. 18厚大芯板底板 3. 15厚环保弹性减震胶垫 4. 2厚防潮垫 5. 5厚40X40角钢水平拉撑 6. 5厚60x60方钢成架 7. 5厚60x60方钢成架 8. 详见JS-2-06-06	m2	138.75				0

			9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011103004002	塑料卷材楼地面 (L-5)	1. PVC地板胶 (L-5) 2. 2.0厚通知透心PVC地板胶铺设 (翻边150) 专用粘合剂粘贴, 耐磨等级T级, 防霉、抗污、抗化学, 耐火等级B1级 3. 5厚水泥基自流平找平 4. 刷水泥自流平界面剂一道 5. 清洁原地面 6. 详见JS-3-02 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	602.48				0
3	011105005005	木质踢脚线 (T-1) (高度80mm)	1. 木踢脚 (T-1) 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖, 中距450 3. 通长20*40木条垫层上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清漆罩面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9.82				0
		报告厅-楼地面工程合计							
		报告厅-砌筑工程							
1	010401012002	砌砖台阶	1. 部位: 台阶 2. 规格: MU7.5水泥砖 (灰砂砖), M10水泥砂浆砌筑	m3	0.65				0

			3. 详见JS-2-10大样 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		报告厅-砌筑工程合计							
		报告厅-墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011210006004	12厚橡木饰面板 (N-3b)	1. 12厚橡木饰面板 (N-3b) 2. 2厚防潮垫 3. 基层材料种类、规格: 30*30防腐阻燃木枋 (纵横@305)、9mm阻燃夹板基层、30厚岩棉 4. 面层材料品种、规格: b. 12厚橡木饰面板 (燃烧性能等级A级) 5. 工程量按龙骨的垂直投影面积计算 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	182.68				0
2	011210006005	15厚穿孔板吸音墙面 (N-3a)	1. 15厚穿孔板吸音墙面 (N-3a) 2. 2厚防潮垫 3. 基层材料种类、规格: 30*30防腐阻燃木枋 (纵横@305)、9mm阻燃夹板基层、30厚岩棉 4. 面层材料品种、规格: 15厚木质穿孔吸音板 (燃烧性能等级A级) 5. 工程量按龙骨的垂直投影面积计算 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	m2	295.57				0

			所有费用						
3	011210006006	包柱	1. 包柱大样 2. 基层材料种类、规格： 木龙骨骨架、9mm阻燃胶合板基层、30厚岩棉 3. 面层材料品种、规格： 12厚橡木饰面板（燃烧性能等级A级） 4. 详见JS-2-06-5大样 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	85.94				0
4	011210006007	吊梁	1. 假梁大样 2. 基层材料种类、规格： 木龙骨骨架 30*40（防火防腐处理）、9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格： 6厚硅酸钙板 4. 详见JS-2-06-6大样 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	45.3				0
		报告厅-墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		报告厅-天棚工程							
1	011302001011	跌级吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花（跌级） 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆，中距横向<800纵向600，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. U型钢次龙骨	m2	516.46				0

			CB60X27(或CB50X20)中距600,找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层,用自攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-2-06 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	010810003005	窗帘盒	1. 6厚双层硅酸钙板窗帘盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	24.55				0
		报告厅-天棚工程合计							
		报告厅-油漆工程							
1	011406003011	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,防霉无机涂料,一底两面(燃烧性能等级A级); 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	612.36				0
2	011406001003	墙面油漆	1. 墙面刮腻子两道、刷白色无机涂料两道 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	45.3				0

		报告厅-油漆工程合计							
		报告厅-门窗工程							
1	010801001001	齿接橡木实木门	1. 齿接橡木门 M1022, 规格1000*2200 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	8.8				0
		报告厅-门窗工程合计							
		3、融媒体中心购置项目							
		3、融媒体中心购置项目合计							
		学生媒体中心、校园电视台、短视频与商品拍摄实训中心购置项目、电商直播实训中心购置项目							
		学生媒体中心、校园电视台、短视频与商品拍摄实训中心购置项目、电商直播实训中心购置项目合计							
		2#105/106							
		2#105/106合计							
		2#105/106-拆除工程							
1	011610002002	卷帘门拆除	1. 拆除卷帘门 2. 拆除后墙体修复 3. 详见JS-3-01 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	18.62				0
		2#105/106-拆除工程合计							
		2#105/106-楼地面装饰工程							

1	011103004003	塑料卷材楼地面 (L-5)	1. PVC地板胶 (L-5) 2. 2.0厚通知透心PVC地板胶铺设 (翻边150) 专用粘合剂粘贴, 耐磨等级T级, 防霉、抗污、抗化学, 耐火等级B1级 3. 5厚水泥基自流平找平 4. 刷水泥自流平界面剂一道 5. 清洁原地面 6. 详见JS-3-02 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	531.12				0
2	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 15厚枫木地板 2. 18厚大芯板底板 3. 15厚环保弹性减震胶垫 4. 2厚防潮垫 5. 5厚40X40角钢水平拉撑 6. 5厚60x60方钢成架 7. 5厚60x60方钢成架 8. 详见JS-3-04-1 9. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	15.56				0
3	011105005006	木质踢脚线 (T-1) (高度80mm)	1. 木踢脚 (T-1) 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖, 中距450 3. 通长20*40木条垫层上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清漆罩面 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑	m2	19.41				0

			其他完成本工作涉及的所有费用						
		2#105/106-楼地面装饰工程合计							
		2#105/106-墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011210005004	轻钢龙骨轻质隔墙（融媒体中心）	1. 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙（N-4a） 2. 0.7厚150系列轻钢龙骨@400、38穿心龙骨@1000 3. 双面15厚木质穿孔吸音板（燃烧性能A级）、双面12厚阻燃夹板 4. 120厚岩棉 5. 工程量按龙骨的垂直投影面积计算 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	390.63				0
2	011210006008	15厚穿孔板吸音墙面（N-3a）	1. 15厚穿孔板吸音墙面（N-3a） 2. 2厚防潮垫 3. 基层材料种类、规格：30*30防腐阻燃木枋（纵横@305）、9mm阻燃夹板基层、30厚岩棉 4. 面层材料品种、规格：15厚木质穿孔吸音板（燃烧性能等级A级） 5. 工程量按龙骨的垂直投影面积计算 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	328.28				0
3	010606004001	一体机骨架	1. 一体机骨架 2. 5厚80x80方钢，面包 1. 5厚钛金不锈钢 3. 5厚120x120方钢通顶	t	0.395				0

			，面包1.5厚钛金不锈钢 4. 4厚50*50方钢，面包1.5厚钛金不锈钢 5. 详见JS-3-04 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		2#105/106-墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		2#105/106-天棚工程							
1	011302001012	吊顶天棚（D-2a）	1. 铝合金扣板吊顶（A）（D-2a） 2. 钢筋混凝土板（刷二道无机涂料，吊顶为c/d通透型金属挂板时选用） 3. 配套金属龙骨，龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 4. 金属饰面板：a. 铝合金方形面板（600*600） 5. 详见JS-3-02 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	221.11				0
2	011302001013	格栅吊顶	1. 钢筋混凝土板（刷二道无机涂料，吊顶为c/d通透型金属挂板时选用） 2. 配套金属龙骨，龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 3. 金属饰面板：b. 铝合金方通30*100*1.0 4. 详见JS-3-02	m2	108.35				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	011302001014	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,中距横向<800纵向600,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600,找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层,用自攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-1-05-3大样 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	148.77				0
4	010810003006	窗帘盒	1. 6厚双层硅酸钙板窗帘盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	39.04				0
5	010901005004	防火张拉膜	1. A级防火张拉膜(含校徽图案样式) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m2	3.71				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
		2#105/106-天棚工程合计							
		2#105/106-油漆工程							
1	011406003012	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平, 防霉无机涂料, 一底两面(燃烧性能等级A级); 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	172.64				0
		2#105/106-油漆工程合计							
		2#105/106-门窗工程							
1	010801003001	门联窗	1. 门联窗NM1135, 规格1100*3500 2. 70系列铝合金平开地弹门, 面灰色氟碳漆喷涂 3. 6mm钢化玻璃 4. 3厚150*80铝合金框料, 面灰色氟碳漆喷涂 5. 铝合金固定窗 6. 详见JS-3-03 7. 铝合金管门窗框扇与墙体连接用的紧固件应采用不锈钢件, 门窗安装完成后的缝隙需采用水泥砂浆灌实, 发泡剂仅作为辅助填充物。 8. 全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃, 并应设防撞提示标识。 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	15.4				0
2	010801003002	门联窗	1. 门联窗	m2	62.34				0

			<p>NMLC3135. NMLC3935. NMLC3035. NMLC4735</p> <p>2. 2.5厚铝合金分隔板(双面), 面灰色氟碳漆喷涂</p> <p>3. 70系列铝合金平开地弹门, 面灰色氟碳漆喷涂</p> <p>4. 6mm钢化玻璃</p> <p>5. 3厚150*80铝合金框料, 面灰色氟碳漆喷涂</p> <p>6. 铝合金固定窗</p> <p>7. 详见JS-3-03</p> <p>8. 铝合金管门窗框扇与墙体连接用的紧固件应采用不锈钢件, 门窗安装完成后的缝隙需采用水泥砂浆灌实, 发泡剂仅作为辅助填充物。</p> <p>9. 全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃, 并应设防撞提示标识。</p> <p>10. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
3	010801003003	铝合金推拉窗	<p>1. 门联窗</p> <p>NC1435. NC2135. NC2840</p> <p>2. 2.5厚铝合金分隔板(双面), 面灰色氟碳漆喷涂</p> <p>3. 3厚150*80铝合金框料, 面灰色氟碳漆喷涂</p> <p>4. 70系列铝合金推拉窗, 框料面灰色氟碳漆喷涂</p> <p>5. 6mm钢化玻璃(固定窗、推拉窗)</p> <p>6. 详见JS-3-03</p> <p>7. 铝合金管门窗框扇与墙体连接用的紧固件应采用不锈钢件, 门窗安装完成后的缝隙需采用水泥砂浆灌实, 发泡剂仅作为辅助填充物。</p>	m2	22.05				0

			<p>8. 全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃, 并应设防撞提示标识。</p> <p>9. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
4	010801003004	铝合金推拉窗	<p>1. 门联窗NC2406, 规格2400*600</p> <p>2. 3厚150*80铝合金框料, 面灰色氟碳漆喷涂</p> <p>3. 2厚50系列铝合金窗料, 面灰色氟碳漆喷涂</p> <p>4. 6mm钢化玻璃 (推拉窗)</p> <p>5. 详见JS-3-03</p> <p>6. 铝合金管门窗框扇与墙体连接用的紧固件应采用不锈钢件, 门窗安装完成后的缝隙需采用水泥砂浆灌实, 发泡剂仅作为辅助填充物。</p> <p>7. 全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃, 并应设防撞提示标识。</p> <p>8. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	m2	1.44				0
5	010801003005	推拉门 (NTLM4025)	<p>1. 推拉门NTLM4025, 规格4000*2500</p> <p>2. 3厚60*40推拉门铝合金框料 (带限位器), 面灰色氟碳漆喷涂</p> <p>3. 6mm钢化玻璃</p> <p>4. 详见JS-3-03</p> <p>5. 铝合金管门窗框扇与墙体连接用的紧固件应采用不锈钢件, 门窗安装完成后的缝隙需采用水泥砂浆灌实, 发泡剂仅作为辅助填充物。</p>	m2	10				0

			<p>6. 全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃, 并应设防撞提示标识。</p> <p>7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
6	010801003006	铝合金门窗 (NZDM3230)	<p>1. 推拉门NZDM3230, 规格3200*3000</p> <p>2. 3厚60*40推拉门铝合金框料(带限位器), 面灰色氟碳漆喷涂</p> <p>3. 6mm钢化玻璃</p> <p>4. 详见JS-3-03</p> <p>5. 铝合金管门窗框扇与墙体连接用的紧固件应采用不锈钢件, 门窗安装完成后的缝隙需采用水泥砂浆灌实, 发泡剂仅作为辅助填充物。</p> <p>6. 全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃, 并应设防撞提示标识。</p> <p>7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	m2	19.2				0
7	010801003007	铝合金门窗 (NMLC4938)	<p>1. 门联窗NMLC4938, 规格4900*3800</p> <p>2. 15mm钢化玻璃地弹门</p> <p>3. 100系列铝合金窗</p> <p>4. 铝合金固定窗</p> <p>5. 详见JS-3-03</p> <p>6. 铝合金管门窗框扇与墙体连接用的紧固件应采用不锈钢件, 门窗安装完成后的缝隙需采用水泥砂浆灌实, 发泡剂仅作为辅助填充物。</p> <p>7. 全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃, 并应设防撞提示标识。</p>	m2	18.62				0

			8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		2#105/106-门窗工程合计							
		录播实训室4#112							
		录播实训室4#112合计							
		4#112							
		4#112合计							
		4#112-砌筑工程							
1	010401003001	200厚轻质隔墙	1. 新做200厚轻质墙通高 2. . 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、AAC45 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级:砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5 5. 详见JS-3-09 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	11.26				0
		4#112-砌筑工程合计							
		4#112-混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见JS-3-09 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	0.64				0
2	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.32				0

			3. 详见JS-3-09 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见JS-3-09 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.24				0
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 ϕ 10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.016				0
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.045				0
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.099				0
		4#112-混凝土及钢筋 混凝土工程合计							
		4#112-楼地面装饰工程							

1	011105005007	木质踢脚线 (T-1) (高度80mm)	1. 木踢脚 (T-1) 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖, 中距450 3. 通长20*40木条垫层 上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清漆罩面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5.78				0
2	011104003001	讲台地面	1. 原建筑楼板 2. 40厚C25细石混凝土 3. 1:8陶粒混凝土垫高层, 高度90 4. 局部找平后, 油水泥净浆一道 5. 15厚1:2水泥砂浆找平层 6. 2.0厚同质透心PVC地板胶铺设(翻边150)专用粘合剂粘贴, 耐磨等级T级, 防霉、抗污、抗化学, 耐火B1级 7. 详见JS-3-17-2大样 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	7.54				0
		4#112-楼地面装饰工程合计							
		4#112-墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011210006009	15厚穿孔板吸音墙面 (N-3a、N-6a)	1. 15厚穿孔板吸音墙面 (N-3a、N-6a) 2. 2厚防潮垫 3. 基层材料种类、规格: 30*30防腐阻燃木枋 (纵横@305)、9mm阻燃夹板基层、30厚岩棉 4. 面层材料品种、规格	m2	279.91				0

			: 15厚木质穿孔吸音板 (燃烧性能等级A级) 5. 工程量按龙骨的垂直 投影面积计算 6. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 素水泥掺建筑胶(重 量比,水泥:胶:水 =10:1:4)甩毛 2. 10厚 DPM20(1:0.5:2.5)水泥 石灰砂浆分层抹平 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	124.8				0
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 铁丝网挂网 2. 规格: 0.9*12*12 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	124.8				0
		4#112-墙、柱面装饰 与隔断、幕墙工程合 计							
		4#112-天棚工程							
1	011302001015	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾),中 距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝 (或 $\Phi 8$ 钢筋)吊杆,中 距横向<800纵向 600,吊杆上部与板底 预留吊环(勾)固定 4. U型钢次龙骨 CB60X27(或CB50X20)中	m2	68.99				0

			距600，找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27 (或CB50X20) 中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层，用自攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-3-07 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011302002007	格栅吊顶	1. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋品环(勾)，双向中距<1500 2. 中6钢筋吊杆，中距横向<1500纵向<1200 3. U型轻钢主龙骨CB38X12，中距<1500与钢筋吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨LB45X48中距<1500 5. 30宽X100高X1.0厚仿木纹铝合金方通间隔100mm安装 6. 详见JS-3-07 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	109.64				0
		4#112-天棚工程合计							
		4#112-油漆工程							
1	011406003013	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平，防霉无机涂料，一底两面(燃烧性能等级A级); 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m2	77.48				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
		4#112-油漆工程合计							
		4#112-防水工程							
1	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防霉层:刷2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	124.8				0
		4#112-防水工程合计							
		4#112-门窗工程							
1	010801003008	镀锌钢板门 (NM1021)	1. 内门NM1021, 规格1000*2100 2. 镀锌钢板门 3. 详见门窗总表 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	2.1				0
2	010807001001	铝合金窗 (NC6006)	1. 窗NC6006, 规格6000*600 2. 10mm加强型单向玻璃(铝合金固定窗) 3. 详见门窗总表 4. 铝合金管门窗框扇与墙体连接用的紧固件应采用不锈钢件,门窗安装完成后的缝隙需采用水泥砂浆灌实,发泡剂仅作为辅助填充物。 5. 全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃,并应设防撞提示标识。 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	3.6				0

		4#112-门窗工程合计							
		录播实训室2#109							
		录播实训室2#109合计							
		2#109							
		2#109合计							
		2#109-砌筑工程							
1	010401003002	200厚轻质隔墙	1. 新做200厚轻质墙通高 2. . 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、AAC45 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级:砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5 5. 详见JS-3-09 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	11.22				0
		2#109-砌筑工程合计							
		2#109-混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见JS-3-09 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.12				0
2	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见JS-3-09 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.44				0

3	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见JS-3-09 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.3				0
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ 10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.012				0
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.049				0
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.1				0
		2#109-混凝土及钢筋 混凝土工程合计							
		2#109-楼地面工程							
1	011105005008	木质踢脚线(T-1) (高度80mm)	1. 木踢脚(T-1) 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖,中距450 3. 通长20*40木条垫层上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清漆罩面 5. 其他:包括根据图纸	m2	5.26				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011103004004	塑料卷材楼地面（L-5）	1. PVC地板胶（L-5） 2. 2.0厚通知透心PVC地板胶铺设（翻边150）专用粘合剂粘贴，耐磨等级T级，防霉、抗污、抗化学，耐火等级B1级 3. 5厚水泥基自流平找平 4. 刷水泥自流平界面剂一道 5. 清洁原地面 6. 详见JS-3-10 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	157.08				0
3	011104003002	讲台地面	1. 原建筑楼板 2. 40厚C25细石混凝土 3. 1:8陶粒混凝土垫高层，高度90 4. 局部找平后，油水泥净浆一道 5. 15厚1:2水泥砂浆找平层 6. 2.0厚同质透心PVC地板胶铺设(翻边150)专用粘合剂粘贴，耐磨等级T级，防霉、抗污、抗化学，耐火B1级 7. 详见JS-3-17-2大样 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	7.2				0
		2#109-楼地面工程合计							

		2#109-墙、柱面装饰 与隔断工程							
1	011210006010	15厚穿孔板吸音墙面 (N-3a、N-6a)	1. 15厚穿孔板吸音墙面 (N-3a、N-6a) 2. 2厚防潮垫 3. 基层材料种类、规格 ： 30*30防腐阻燃木枋 (纵横@305)、9mm阻 燃夹板基层、30厚岩棉 4. 面层材料品种、规格 ： 15厚木质穿孔吸音板 (燃烧性能等级A级) 5. 工程量按龙骨的垂直 投影面积计算 6. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	233.88				0
2	011201001003	墙面一般抹灰	1. 素水泥掺建筑胶(重 量比,水泥:胶:水 =10:1:4)甩毛 2. 10厚 DPM20(1:0.5:2.5)水泥 石灰砂浆分层抹平 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	124.18				0
3	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 铁丝网挂网 2. 规格: 0.9*12*12 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	124.18				0
		2#109-墙、柱面装饰 与隔断工程合计							
		2#109-天棚工程							
1	011302001016	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花	m2	64.82				0

			2. 钢筋混凝土板底预留 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 中 距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝 (或 $\Phi 8$ 钢筋)吊杆, 中 距横向<800纵向 600, 吊杆上部与板底 预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨 CB60X27(或CB50X20)中 距600, 找平后与钢筋 吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或 CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板 2400X1200面层, 用自 攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-3-17-6大样 8. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用						
2	010602003001	转换层天花骨架	1. 转换层天花骨架 2. L50*5mm热镀锌角钢 12mm膨胀螺栓固定、 L40*5mm热镀锌角钢、 L50*5mm热镀锌角钢所 有焊接点需满焊 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	t	1.44				0
3	011302002008	格栅吊顶	1. 钢筋混凝土板底预留 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双 向中距<1500 2. 中6钢筋吊杆, 中距 横向<1500纵向<1200 3. U型轻钢主龙骨 CB38X12, 中距<1500与 钢筋吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨	m ²	88.97				0

			LB45X48中距<1500 5. 30宽X100高X1.0厚仿木纹铝合金方通间隔100mm安装 6. 详见JS-1-05-17大样 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		2#109-天棚工程合计							
		2#109-油漆工程							
1	011406003014	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,防霉无机涂料,一底两面(燃烧性能等级A级); 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	72.97				0
		2#109-油漆工程合计							
		2#109-防水工程							
1	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防霉层:刷2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	124.18				0
		2#109-防水工程合计							
		2#109-门窗工程							
1	010801003009	镀锌钢板门(NM1021)	1. 内门NM1021,规格1000*2100 2. 镀锌钢板门 3. 详见门窗总表 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m2	2.1				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	010807001002	铝合金固定窗 (NC4406)	1. 窗NC4460, 规格4400*600 2. 10mm加强型单向玻璃(铝合金固定窗) 3. 详见门窗总表 4. 铝合金管门窗框扇与墙体连接用的紧固件应采用不锈钢件, 门窗安装完成后的缝隙需采用水泥砂浆灌实, 发泡剂仅作为辅助填充物。 5. 全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃, 并应设防撞提示标识。 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	2.64				0
		2#109-门窗工程合计							
		2#109-金属结构工程							
1	010603001001	钢桁架	1. 类型: 焊接H型钢 2. 含铰接节点 3. 材质: Q355B 4. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	5.82				0
2	010602003002	钢桁架	1. 类型: 热轧方管 2. 含铰接节点 3. 材质: Q235B 4. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	2.35				0
3	010603001002	钢桁架	1. 类型: 热轧方管 2. 含铰接节点 3. 材质: Q235B 4. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关	t	8.22				0

			规范						
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型:热轧工字钢 2. 含铰接节点 3. 材质: Q235B 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	15.43				0
5	010604001002	钢梁	1. 梁类型:热轧槽钢 2. 含铰接节点 3. 材质: Q235B 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	5.61				0
6	010516001001	高强螺栓	1. 规格:M20(10.9级) 孔 Φ 21.5 2. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	100				0
7	010516001002	高强螺栓	1. 规格:M24(10.9级) 孔 Φ 22 2. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	48				0
8	010516001003	化学螺栓	1. 规格:M20化学螺栓 2. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	492				0
9	010516001004	化学螺栓	1. 规格:M12化学螺栓 2. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	64				0
10	011405001001	金属面油漆	1. 底漆: 双组分环氧富锌底漆2道, 锌粉含量 \geq 80%干膜厚度80um 2. 封闭漆: 双组分环氧云母氧化铁中漆干膜厚度120um 3. 面漆: 双组分脂肪族	m2	1018.13				0

			聚氨丙烯酸面漆干膜厚度80um 4. 防火漆：厚型防火涂料耐火极限1.5h 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		2#109-金属结构工程合计							
		录播实训室3#102							
		录播实训室3#102合计							
		3#102							
		3#102合计							
		3#102-楼地面工程							
1	011105005009	木质踢脚线（T-1）（高度80mm）	1. 木踢脚（T-1） 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖，中距450 3. 通长20*40木条垫层上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清漆罩面 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5.94				0
2	011104003003	讲台地面	1. 原建筑楼板 2. 40厚C25细石混凝土 3. 1:8陶粒混凝土垫高层，高度90 4. 局部找平后，油水泥净浆一道 5. 15厚1:2水泥砂浆找平层 6. 2.0厚同质透心PVC地板胶铺设(翻边150)专用粘合剂粘贴，耐磨等级T级，防霉、抗污、抗化学，耐火B1级 7. 详见JS-3-17-2大样	m2	7.52				0

			8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		3#102-楼地面工程合计							
		3#102-墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011210006011	15厚穿孔板吸音墙面(N-3a)	1. 15厚穿孔板吸音墙面(N-3a) 2. 2厚防潮垫 3. 基层材料种类、规格: 30*30防腐阻燃木枋(纵横@305)、9mm阻燃夹板基层、30厚岩棉 4. 面层材料品种、规格: 15厚木质穿孔吸音板(燃烧性能等级A级) 5. 工程量按龙骨的垂直投影面积计算 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	236.46				0
		3#102-墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		3#102-天棚工程							
1	011302001017	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,中距横向<800纵向600,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600,找平后与钢筋吊杆固定	m2	107.76				0

			5. U型轻钢龙骨(横撑))CB60X27(或 CB50X20) 中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板 2400X1200面层, 用自 攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-3-14 8. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用						
2	011302002009	格栅吊顶	1. 钢筋混凝土板底预留 Φ10钢筋品环(勾), 双 向中距<1500 2. 中6钢筋吊杆, 中距 横向<1500纵向<1200 3. U型轻钢主龙骨 CB38X12, 中距<1500与 钢筋吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨 LB45X48中距<1500 5. 30宽X100高X1.0厚仿 木纹铝合金方通间隔 100mm安装 6. 详见JS-3-14 7. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	216.23				0
		3#102-天棚工程合计							
		3#102-油漆工程							
1	011406003015	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分 遍刮平, 防霉无机涂料 , 一底两面(燃烧性能 等级A级); 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	119.77				0

		3#102-油漆工程合计							
		5、智能制造专业群新校区实训基地建设项目							
		5、智能制造专业群新校区实训基地建设项目合计							
		数控加工实训中心建设项目、智能制造专业群新校区实训基地建设项目 (文化建设定制)							
		数控加工实训中心建设项目、智能制造专业群新校区实训基地建设项目 (文化建设定制) 合计							
		2号楼展厅							
		2号楼展厅合计							
		2号楼展厅-天棚工程							
1	011302001018	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆, 中距横向<800纵向600, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600, 找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层, 用自攻螺丝固定中距<200 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑	m2	135.21				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	010602003003	转换层天花骨架	1. 转换层天花骨架 2. L50*5mm热镀锌角钢 12mm膨胀螺栓固定、 L40*5mm热镀锌角钢、 L50*5mm热镀锌角钢所有 焊接点需满焊 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	t	1.34				0
		2号楼展厅-天棚工程 合计							
		2号楼展厅-油漆工程							
1	011406003016	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分 遍刮平,防霉无机涂料 ,一底两面(燃烧性能 等级A级); 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	m2	155.49				0
		2号楼展厅-油漆工程 合计							
		6号楼一号展厅							
		6号楼一号展厅合计							
		6号楼一号展厅-天棚 工程							
1	011302001019	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留 Φ10钢筋吊环(勾),中 距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝 (或Φ8钢筋)吊杆,中 距横向<800纵向 600,吊杆上部与板底 预留吊环(勾)固定 4. U型钢次龙骨	m2	87.76				0

			CB60X27(或CB50X20)中距600,找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层,用自攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-3-17-6大样 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	010602003004	转换层天花骨架	1. 转换层天花骨架 2. L50*5mm热镀锌角钢12mm膨胀螺栓固定、L40*5mm热镀锌角钢、L50*5mm热镀锌角钢所有焊接点需满焊 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.88				0
		6号楼一号展厅-天棚工程合计							
		6号楼一号展厅-油漆工程							
1	011406003017	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,防霉无机涂料,一底两面(燃烧性能等级A级); 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	102.44				0
		6号楼一号展厅-油漆工程合计							

		6号楼一号展厅-墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011210006012	15厚吸音板隔墙	1. 15厚吸音板 2. 2厚防潮垫 3. 基层材料种类、规格：30*30防腐阻燃木枋（纵横@305）、9mm阻燃夹板基层、30厚岩棉 4. 面层材料品种、规格：15厚木质穿孔吸音板（燃烧性能等级A级） 5. 工程量按龙骨的垂直投影面积计算 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	35.67				0
2	010606004002	一体机骨架	1. 一体机骨架 2. 5厚80x80方钢，面包1.5厚钛金不锈钢 3. 5厚120x120方钢通顶，面包1.5厚钛金不锈钢 4. 4厚50*50方钢，面包1.5厚钛金不锈钢 5. 详见JS-5-06 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.419				0
		6号楼一号展厅-墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		6号楼一号展厅-楼地面工程							
1	011105005010	木质踢脚线（T-1）（高度80mm）	1. 木踢脚（T-1） 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖，中距450 3. 通长20*40木条垫层上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清	m2	0.73				0

			漆罩面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		6号楼一号展厅-楼地面工程合计							
		6号楼二号展厅							
		6号楼二号展厅合计							
		6号楼二号展厅-天棚工程							
1	011302001020	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆, 中距横向<800纵向600, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600, 找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层, 用自攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-3-17-6大样 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	135.36				0
2	010602003005	转换层天花骨架	1. 转换层天花骨架 2. L50*5mm热镀锌角钢12mm膨胀螺栓固定、L40*5mm热镀锌角钢、L50*5mm热镀锌角钢所	t	1.33				0

			有焊接点需满焊 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		6号楼二号展厅-天棚工程合计							
		6号楼二号展厅-油漆工程							
1	011406003018	天棚油漆	1.2厚面层耐水腻子分遍刮平,防霉无机涂料,一底两面(燃烧性能等级A级); 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	157.43				0
		6号楼二号展厅-油漆工程合计							
		5号楼1、2、3层走道、电梯厅							
		5号楼1、2、3层走道、电梯厅合计							
		5号楼1、2、3层走道、电梯厅-天棚工程							
1	011302001021	吊顶天棚	1.硅酸钙板天花 2.钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),中距横向<800纵向600 3.10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,中距横向<800纵向600,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.U型钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600,找平后与钢筋吊杆固定 5.U型钢龙骨(横撑)CB60X27(或	m2	161.97				0

			CB50X20) 中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板 2400X1200面层, 用自 攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-3-17-7 8. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
2	011302002010	格栅吊顶	1. 钢筋混凝土板底预留 $\Phi 10$ 钢筋品环(勾), 双 向中距<1500 2. 中6钢筋吊杆, 中距 横向<1500纵向<1200 3. U型轻钢主龙骨 CB38X12, 中距<1500与 钢筋吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨 LB45X48中距<1500 5. 30宽X100高X1.0厚仿 木纹铝合金方通间隔 100mm安装 6. 详见JS-3-17-7 7. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	520.86				0
		5号楼1、2、3层走道 、电梯厅-天棚工程合 计							
		5号楼1、2、3层走道 、电梯厅-油漆工程							
1	011406003019	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分 遍刮平, 防霉无机涂料 , 一底两面(燃烧性能 等级A级); 2. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的	m2	161.97				0

			所有费用						
		5号楼1、2、3层走道、电梯厅-油漆工程合计							
		5#201/202/203/204/205/206/207/208会议室、过厅							
		5#201/202/203/204/205/206/207/208会议室、过厅合计							
		5#201/202/203/204/205/206/207/208会议室、过厅-天棚工程							
1	011302001022	吊顶天棚	1. 硅酸钙板天花 2. 钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，中距横向<800纵向600 3. 10号低碳镀锌钢丝(或Φ8钢筋)吊杆，中距横向<800纵向600，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距600，找平后与钢筋吊杆固定 5. U型轻钢龙骨(横撑)CB60X27(或CB50X20)中距1200 6. 6厚双层厚硅酸钙板2400X1200面层，用自攻螺丝固定中距<200 7. 详见JS-3-17-7 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	742.4				0
2	010901005005	防火张拉膜	1. A级防火张拉膜(含校徽图案样式) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m2	115.01				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		5#201/202/203/204/205/206/207/208会议室、过厅-天棚工程合计							
		5#201/202/203/204/205/206/207/208会议室、过厅-油漆工程							
1	011406003020	天棚油漆	1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平，防霉无机涂料，一底两面(燃烧性能等级A级)； 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	864.2				0
		5#201/202/203/204/205/206/207/208会议室、过厅-油漆工程合计							
		6、数据中心适配性安装项目							
		6、数据中心适配性安装项目合计							
		数据中心适配性安装项目							
		数据中心适配性安装项目合计							
		数据中心机房							
		数据中心机房合计							
		数据中心机房-楼地面工程							
1	011105005011	木质踢脚线（T-1）（高度80mm）	1. 木踢脚（T-1） 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖，中距450 3. 通长20*40木条垫层上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清	m2	4.45				0

			漆罩面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011104004001	防静电活动地板 (L4)	1. 防静电地板 (架空活动式) 2. 30厚 600mm*600mmPVC防静电地板 3. 防静电地板专用金属支架 3.2厚防潮垫 4. 1: 3水泥砂浆30mm找平层 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	156.43				0
		数据中心机房-楼地面工程合计							
		数据中心机房-天棚工程							
1	011302001023	吊顶天棚 (D-2a)	1. 铝合金扣板吊顶 (A) (D-2a) 2. 钢筋混凝土板 (刷二道无机涂料, 吊顶为c/d通透型金属挂板时选用) 3. 配套金属龙骨, 龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 4. 金属饰面板: a. 铝合金方形面板 (1200*600) 5. 详见JS-3-02 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m2	156.43				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
		数据中心机房-天棚工程合计							
		数据中心机房-墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011210006013	15厚穿孔板吸音墙面(N-3a)	1. 15厚穿孔板吸音墙面(N-3a) 2. 2厚防潮垫 3. 基层材料种类、规格：30*30防腐阻燃木枋(纵横@305)、9mm阻燃夹板基层、30厚岩棉 4. 面层材料品种、规格：15厚木质穿孔吸音板(燃烧性能等级A级) 5. 工程量按龙骨的垂直投影面积 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	153.2				0
		数据中心机房-墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		UPS机房							
		UPS机房合计							
		UPS机房-楼地面工程							
1	011105005012	木质踢脚线(T-1)(高度80mm)	1. 木踢脚(T-1) 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖，中距450 3. 通长20*40木条垫层上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清漆罩面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	3.44				0

2	011104004002	防静电活动地板 (L4)	1. 防静电地板 (架空活动式) 2. 30厚 600mm*600mmPVC防静电地板 3. 防静电地板专用金属支架 3.2厚防潮垫 4. 1: 3水泥砂浆30mm找平层 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	69.3				0
		UPS机房-楼地面工程合计							
		UPS机房-天棚工程							
1	011302001024	吊顶天棚 (D-2a)	1. 铝合金扣板吊顶 (A) (D-2a) 2. 钢筋混凝土板 (刷二道无机涂料, 吊顶为c/d通透型金属挂板时选用) 3. 配套金属龙骨, 龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 4. 金属饰面板: a. 铝合金方形面板 (1200*600) 5. 详见JS-3-02 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	69.3				0
		UPS机房-天棚工程合计							
		UPS机房-墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011210006014	15厚穿孔板吸音墙面	1. 15厚穿孔板吸音墙面	m2	111.47				0

		(N-3a)	(N-3a) 2. 2厚防潮垫 3. 基层材料种类、规格： 30*30防腐阻燃木枋 （纵横@305）、9mm阻 燃夹板基层、30厚岩棉 4. 面层材料品种、规格： 15厚木质穿孔吸音板 （燃烧性能等级A级） 5. 详见JS-3-17-3 6. 工程量按龙骨的垂直 投影面积计算 7. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用						
		UPS机房-墙、柱面装 饰与隔断工程合计							
		7、物业设施设备购置 项目购置类项目							
		7、物业设施设备购置 项目购置类项目合计							
		10-14#宿舍阳台							
		10-14#宿舍阳台合计							
		10-14#宿舍阳台-其他 装饰							
1	011503001002	隐形防护网	1. 新装隐形防护网（新 装2.5包皮钢丝316不锈 钢间距50mm隐形网+中 厚导轨） 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	1162.38				0
2	011503001003	隐形防护网+逃生口	1. 新装隐形防护网（新 装2.5包皮钢丝316不锈 钢间距50mm隐形网+中 厚导轨）+逃生口 2. 不锈钢方管25*25 3. 其他:包括根据图纸	m2	94.35				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		10-14#宿舍阳台-其他装饰合计							
		15#1楼宿舍阳台							
		15#1楼宿舍阳台合计							
		15#1楼宿舍阳台-其他装饰							
1	011503001004	隐形防护网	1. 新装隐形防护网（新装2.5包皮钢丝316不锈钢间距50mm隐形网+中厚导轨） 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	39.87				0
2	011503001005	隐形防护网+逃生口	1. 新装隐形防护网（新装2.5包皮钢丝316不锈钢间距50mm隐形网+中厚导轨）+逃生口 2. 不锈钢方管25*25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	6.04				0
		15#1楼宿舍阳台-其他装饰合计							
		一号楼搬迁项目-装修工程							
		一号楼搬迁项目-装修工程合计							
		1-405课室改造							
		1-405课室改造合计							
		1-405课室改造-混凝土及钢筋混凝土工程							

1	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.72				0
2	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.05				0
3	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见JS-3-09 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.27				0
4	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ 10内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.003				0
5	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.029				0
6	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	t	0.034				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.007				0
8	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.084				0
		1-405课室改造-混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		1-405课室改造-砌筑工程							
1	010402001001	轻质砖墙(200mm)	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、AAC45 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:砌筑灰缝≥5mmM5 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	5.18				0
		1-405课室改造-砌筑工程合计							
		1-405课室改造-墙、柱面装饰工程							
1	011201001004	无机涂料(需要挂网)	1. 无机涂料(A级)二道 2. 满刮内墙3厚基层抗裂腻子封边刮平, 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	62.72				0

			3. 15厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 4. 素水泥建筑胶（重量比，水泥：胶：水=10：1*：4）甩毛 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	050102015001	墙、柱面钉网	1. 规格：铁丝网 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	64				0
		1-405课室改造-墙、柱面装饰工程合计							
		1-405课室改造-楼地面装饰工程							
1	011105003001	块料踢脚线	1. 20厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 8厚釉面砖（200*100*8）白水泥抹缝 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.28				0
		1-405课室改造-楼地面装饰工程合计							
		1-405课室改造-门窗工程							
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：NM1222, 1200*2200 2. 门框、扇材质：乙级防火门（双扇） 3. 含闭门器、顺位器 4. 其他：包括根据图纸	m2	2.64				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		1-405课室改造-门窗工程合计							
		1#402-1#404室改造							
		1#402-1#404室改造合计							
		1#402-1#404室改造-楼地面装饰工程							
1	011102003003	块料楼地面	1. 600*600*10厚仿古砖，纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 2. 40厚DSM15水泥砂浆粘贴 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	465.45				0
		1#402-1#404室改造-楼地面装饰工程合计							
		1#407-1#410室改造							
		1#407-1#410室改造合计							
		1#407-1#410室改造-楼地面装饰工程							
1	011102003004	块料楼地面	1. 600*600*10厚仿古砖，纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 2. 40厚DSM15水泥砂浆粘贴 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m2	184.82				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
		1#407-1#410室改造-楼地面装饰工程合计							
		1#512课室改造							
		1#512课室改造合计							
		1#512课室改造-混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	0.36				0
2	010503005004	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	0.048				0
3	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见JS-3-09 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	0.11				0
4	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.003				0
5	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内 2. 其他:包括根据图纸	t	0.014				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.014				0
7	010515001015	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.004				0
8	010515001016	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.042				0
		1#512课室改造-混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		1#512课室改造-砌筑工程							
1	010402001002	轻质砖墙(200mm)	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、AAC45 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:砌筑灰缝≥5mmM5 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m3	1.83				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
		1#512课室改造-砌筑工程合计							
		1#512课室改造-墙、柱面装饰工程							
1	011201001005	无机涂料（需要挂网）	1. 无机涂料(A级)二道 2、满刮内墙3厚基层抗裂腻子封边刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、15厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 4、素水泥建筑胶（重量比，水泥：胶：水=10：1*：4）甩毛 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	24.88				0
2	050102015002	墙、柱面钉网	1. 规格:铁丝网 2. 其他:其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	25.3				0
		1#512课室改造-墙、柱面装饰工程合计							
		1#512课室改造-楼地面装饰工程							
1	011105003002	块料踢脚线	1. 20厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 8厚釉面砖（200*100*8）白水泥抹缝 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	0.42				0

		1#512课室改造-楼地面装饰工程合计							
		1#512课室改造-门窗工程							
1	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:NM1222, 1200*2200 2. 门框、扇材质:乙级防火门(双扇) 3. 含闭门器、顺位器 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.64				0
		1#512课室改造-门窗工程合计							
		六号楼搬迁项目-装修工程							
		六号楼搬迁项目-装修工程合计							
		6-101室改造							
		6-101室改造合计							
		6-101室改造-混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.16				0
2	010503005005	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.07				0
3	010515001017	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内	t	0.004				0

			2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	010515001018	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.038				0
5	010515001019	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.002				0
6	010515001020	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\phi 10$ 以外 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.115				0
		6-101室改造-混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		6-101室改造-砌筑工程							
1	010402001003	轻质砖墙 (200mm)	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、AAC45 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m3	6.46				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		6-101室改造-砌筑工程合计							
		6-101室改造-楼地面装饰工程							
1	011105003003	块料踢脚线（需要挂网）	1. 20厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 8厚釉面砖（200*100*8）白水泥抹缝 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.26				0
2	011105003004	块料踢脚线（不需要挂网）	1. 20厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 8厚釉面砖（200*100*8）白水泥抹缝 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.45				0
		6-101室改造-楼地面装饰工程合计							
		6-101室改造-墙、柱面装饰工程							
1	011201001006	无机涂料（需要挂网）	1. 无机涂料(A级)二道 2、满刮内墙3厚基层抗裂腻子封边刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、15厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 4、素水泥建筑胶（重量比，水泥：胶：水=10：1*：4）甩毛	m2	61.24				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	011201001007	底层抹灰(需要挂网)	1. 15厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 20素水泥建筑胶(重量比,水泥:胶:水=10:1*:4)甩毛 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	10.02				0
3	050102015003	墙、柱面钉网	1. 规格:铁丝网 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	73.52				0
		6-101室改造-墙、柱面装饰工程合计							
		6-101室改造-天棚工程							
1	011302001025	吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板 2. 配套金属龙骨,龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 3. 1厚600*600铝合金扣板 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	38.62				0
		6-101室改造-天棚工程合计							
		6-101室改造-门窗工							

		程							
1	010802001002	金属(塑钢)门	1. 70系列铝合金平开门 (双扇、地弹簧)、面 灰色氟碳漆喷涂 2. 6厚钢化玻璃 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	3.96				0
2	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 70系列铝合金固定窗 ,面灰色氟碳漆喷涂 2. 6厚钢化玻璃 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	12.8				0
		6-101室改造-门窗工 程合计							
		6-101室改造-金属结 构工程							
1	010603001003	钢柱	1. 柱类型:方钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q235B 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	t	0.585				0
2	010604001003	钢梁	1. 梁类型:焊接H型钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q355B 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	t	0.603				0
3	010604001004	钢梁	1. 梁类型:热轧工字钢 2. 含铰接节点	t	1.005				0

			3. 材质:Q235B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	010604001005	钢梁	1. 梁类型:热轧槽钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q235B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.917				0
5	010516002004	高强度螺栓	1. 规格:M22(10.9级) 孔 ϕ 24 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	96				0
6	010516001005	化学螺栓	1. 规格:M20化学螺栓 2. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	套	16				0
7	010516002005	柱脚	1. 钢材种类:16mm钢板, 12mm钢板 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.053				0
8	011405001002	金属面油漆	1. 底漆:双组分环氧富锌底漆2道, 锌粉含量 \geq 80%干膜厚度80um 2. 封闭漆:双组分环氧云母氧化铁中漆干膜厚度120um 3. 面漆:双组分脂肪族聚氨丙烯酸面漆干膜厚	m2	61.81				0

			度80um 4. 防火漆：厚型防火涂料耐火极限1.5h 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		6-101室改造-金属结构工程合计							
		6-103室改造							
		6-103室改造合计							
		6-103室改造-隔断工程							
1	011210006028	其他隔断	1. 75系列沿顶轻钢龙骨 2. 6厚双面双层硅酸钙板 3. 60厚岩棉（超细玻璃丝绵） 4. 腻子两道 5. 无机涂料饰面层两道 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	87.3				0
		6-103室改造-隔断工程合计							
		6-103室改造-楼地面装饰工程							
1	011105003005	块料踢脚线（不需要挂网）	1. 20厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 8厚釉面砖（200*100*8）白水泥抹缝 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.13				0

2	011105005013	木质踢脚线 (T-1) (高度100mm)	1. 木踢脚 (T-1) 2. 墙内预埋40*40*60防腐木砖, 中距450 3. 通长20*40木条垫层上下各一条 4. 18厚实木踢脚线面清漆罩面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4.41				0
		6-103室改造-楼地面装饰工程合计							
		6-103室改造-门窗工程							
1	010802001003	门	1. 门代号及洞口尺寸:NMI (6-103) 2. 门框、扇材质:70系列铝合金平开门 (地弹簧)、3厚150*80铝合金框料、面灰色氟碳漆喷涂 3. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8.8				0
2	010802001004	门联窗	1. 门代号及洞口尺寸:NMLC1 (6-103)、NMLC13540 (6-103) 2. 门框、扇材质:70系列铝合金平开门 (地弹簧)、3厚150*80铝合金框料、2.5厚铝合金分隔板 (双面)、面灰色氟碳漆喷涂 3. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m2	21.3				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	010802001005	固定窗	1. 门代号及洞口尺寸:NC3440(6-103), NC3540(6-103)、NC3340(6-103) 2. 材质:3厚150*80铝合金框料、2厚50系列铝合金窗料、70系列铝合金固定窗、2.5厚铝合金分隔板(双面)、面灰色氟碳漆喷涂 3. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	54.7				0
		6-103室改造-门窗工程合计							
		6-103室改造-天棚工程							
1	011302001026	吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板 2. 配套金属龙骨，龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 3. 1.0厚1200*600铝合金扣板 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	175.31				0
		6-103室改造-天棚工程合计							
		6-103室改造-金属结构工程							
1	010603001004	钢柱	1. 柱类型:方钢	t	2.625				0

			2. 含铰接节点 3. 材质:Q235B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	010604001006	钢梁	1. 梁类型:方钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q235B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	8.013				0
3	010516002006	柱脚	1. 钢材种类:20mm钢板, 12mm钢板, 14mm钢板 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.587				0
4	010516001006	化学螺栓	1. 规格:M24化学螺栓 2. 、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	套	88				0
5	010516001007	化学螺栓	1. 规格:M12化学螺栓 2. 、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	套	108				0
6	011405001003	金属面油漆	1. 底漆:双组分环氧富锌底漆2道,锌粉含量 $\geq 80\%$ 干膜厚度80um 2. 封闭漆:双组分环氧云母氧化铁中漆干膜厚度120um 3. 面漆:灰色氟碳漆 4. 防火漆:厚型防火涂料耐火极限1.5h 5. 其他:包括根据图纸	m2	195.61				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		6-103室改造-金属结构工程合计							
		6-103室改造-防爆间改造							
		6-103室改造-防爆间改造合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010503004005	C25混凝土外包门柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.32				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		墙、柱面装饰工程							
1	011210002001	抗爆墙	1. 纤维水泥复合钢板抗爆墙KBQ2 2. 详见14J938C1~C6 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	213.19				0
2	011201001008	无机涂料（不需要挂网）	1. 无机涂料(A级)二道 2、满刮内墙3厚基层抗裂腻子封边刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、15厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 4、素水泥建筑胶（重量比，水泥：胶：水=10：1*：4）甩毛 5. 其他:包括根据图纸	m2	218.22				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		墙、柱面装饰工程合计							
		金属结构工程							
1	010603001005	门头梁	1. 柱类型:热轧工字钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q235B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.234				0
2	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类:15mm钢板 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.009				0
3	011405001004	金属面油漆	1. 底漆: 双组分环氧富锌底漆2道, 锌粉含量≥80%干膜厚度80um 2. 封闭漆: 双组分环氧云母氧化铁中漆干膜厚度120um 3. 面漆: 双组分脂肪族聚氨丙烯酸面漆干膜厚度80um 4. 防火漆: 厚型防火涂料耐火极限1.5h 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4.25				0
		金属结构工程合计							
		门窗工程							
1	010807001004	抗爆窗	1. 窗代号及洞口尺寸	m2	1.44				0

			:KCA0806800*600 2. 详见14J938C1~C6 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	010807001005	抗爆门	1. 窗代号及洞口尺寸:KMAY-2000KP1200*2100 2. 详见14J938C1~C6 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.52				0
		门窗工程合计							
		6-203室改造							
		6-203室改造合计							
		6-203室改造-混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.32				0
2	010503005006	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.12				0
3	010515001021	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	t	0.007				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	010515001022	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.013				0
5	010515001023	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.003				0
6	010515001024	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.037				0
		6-203室改造-混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		6-203室改造-砌筑工程							
1	010402001004	轻质砖墙(200mm)	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、AAC45 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:砌筑灰缝≥5mmM5 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	30.94				0
		6-203室改造-砌筑工							

		程合计							
		6-203室改造-墙、柱面装饰工程							
1	011201001009	无机涂料（需要挂网）	1. 无机涂料(A级)二道 2、满刮内墙3厚基层抗裂腻子封边刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、15厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 4、素水泥建筑胶（重量比，水泥：胶：水=10：1*：4）甩毛 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	274.76				0
2	011201001010	底层抹灰（需要挂网）	1. 15厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 20素水泥建筑胶（重量比，水泥：胶：水=10：1*：4）甩毛 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	44				0
3	050102015004	墙、柱面钉网	1. 规格:铁丝网 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	328.97				0
		6-203室改造-墙、柱面装饰工程合计							
		6-203室改造-楼地面装饰工程							
1	011105003006	块料踢脚线（需要挂网）	1. 20厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 8厚釉面砖	m2	10.21				0

			(200*100*8) 白水泥抹缝 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		6-203室改造-楼地面装饰工程合计							
		6-203室改造-门窗工程							
1	010802001006	金属(塑钢)门	1. 70系列铝合金平开门(单扇、地弹簧)、面灰色氟碳漆喷涂 2. 6厚钢化玻璃 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8.8				0
2	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 70系列铝合金固定窗, 面灰色氟碳漆喷涂 2. 6厚钢化玻璃 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	46.76				0
		6-203室改造-门窗工程合计							
		6-203室改造-金属结构工程							
1	010603001006	钢柱	1. 柱类型:方钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q235B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	2.485				0

2	010604001007	钢梁	1. 梁类型:焊接H型钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q355B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	6.734				0
3	010604001008	钢梁	1. 梁类型:热轧工字钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q235B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	12.075				0
4	010604001009	钢梁	1. 梁类型:热轧槽钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q235B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	6.303				0
5	010516002008	高强度螺栓	1. 规格:M22(10.9级) 孔 Φ 24 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	940				0
6	010516001008	化学螺栓	1. 规格:M20化学螺栓 2. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	套	68				0
7	010516002009	柱脚	1. 钢材种类:16mm钢板, 12mm钢板 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	t	0.299				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
8	011405001005	金属面油漆	1. 底漆：双组分环氧富锌底漆2道, 锌粉含量≥80%干膜厚度80um 2. 封闭漆：双组分环氧云母氧化铁中漆干膜厚度120um 3. 面漆：双组分脂肪族聚氨丙烯酸面漆干膜厚度80um 4. 防火漆：厚型防火涂料耐火极限1.5h 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	545.23				0
		6-203室改造-金属结构工程合计							
		6-203室改造-天棚工程							
1	011302001027	吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板 2. 配套金属龙骨，龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 3. 1.0厚600*600铝合金扣板 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	370.69				0
		6-203室改造-天棚工程合计							
		6-201室改造							
		6-201室改造合计							
		6-201室改造-混凝土及钢筋混凝土工程							

1	010502002007	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.04				0
2	010503005007	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.552				0
3	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见JS-3-09 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.68				0
4	010515001025	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ 10内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.034				0
5	010515001026	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.041				0
6	010515001027	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	t	0.087				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	010515001028	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.029				0
8	010515001029	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.121				0
		6-201室改造-混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		6-201室改造-砌筑工程							
1	010402001005	轻质砖墙(200mm)	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、AAC45 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:砌筑灰缝≥5mmM5 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	56.56				0
		6-201室改造-砌筑工程合计							
		6-201室改造-墙、柱面装饰工程							
1	011201001011	无机涂料(需要挂网)	1. 无机涂料(A级)二道 2、满刮内墙3厚基层抗裂腻子封边刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	428.99				0

			3、15厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 4、素水泥建筑胶（重量比，水泥：胶：水=10：1*：4）甩毛 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011201001012	底层抹灰（需要挂网）	1. 15厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 20素水泥建筑胶（重量比，水泥：胶：水=10：1*：4）甩毛 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	144.83				0
3	050102015005	墙、柱面钉网	1. 规格:铁丝网 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	589.81				0
		6-201室改造-墙、柱面装饰工程合计							
		6-201室改造-楼地面装饰工程							
1	011105003007	块料踢脚线（需要挂网）	1. 20厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 8厚釉面砖（200*100*8）白水泥抹缝 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	15.99				0

2	011105003008	块料踢脚线（不需要挂网）	1. 20厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 8厚釉面砖（200*100*8）白水泥抹缝 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	17.27				0
		6-201室改造-楼地面装饰工程合计							
		6-201室改造-门窗工程							
1	010802001007	门带亮	1. 70系列铝合金平开门（双扇、地弹簧）、固定窗、面灰色氟碳漆喷涂 2. 6厚钢化玻璃 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	26.4				0
2	010802001008	金属(塑钢)门	1. 70系列铝合金平开门（单扇、地弹簧）、面灰色氟碳漆喷涂 2. 6厚钢化玻璃 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	11				0
3	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 70系列铝合金固定窗，面灰色氟碳漆喷涂 2. 6厚钢化玻璃 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	77.7				0

			所有费用						
		6-201室改造-门窗工程合计							
		6-201室改造-金属结构工程							
1	010603001007	钢柱	1. 柱类型:方钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q235B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	2.778				0
2	010604001010	钢梁	1. 梁类型:焊接H型钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q355B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	8.26				0
3	010604001011	钢梁	1. 梁类型:热轧工字钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q235B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	13.093				0
4	010604001012	钢梁	1. 梁类型:热轧槽钢 2. 含铰接节点 3. 材质:Q235B 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	7.78				0
5	010516002010	高强度螺栓	1. 规格:M22(10.9级) 孔Φ24 2. 其他:包括根据图纸	套	1220				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	010516001009	化学螺栓	1. 规格:M20化学螺栓 2. 、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	76				0
7	010516002011	柱脚	1. 钢材种类:16mm钢板，12mm钢板 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.334				0
8	011405001006	金属面油漆	1. 底漆：双组分环氧富锌底漆2道, 锌粉含量≥80%干膜厚度80um 2. 封闭漆：双组分环氧云母氧化铁中漆干膜厚度120um 3. 面漆：双组分脂肪族聚氨丙烯酸面漆干膜厚度80um 4. 防火漆：厚型防火涂料耐火极限1.5h 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	596.81				0
		6-201室改造-金属结构工程合计							
		6-201室改造-天棚工程							
1	011302001028	吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板 2. 配套金属龙骨，龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定	m2	455.19				0

			3. 1. 0厚600*600铝合金扣板 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		6-201室改造-天棚工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4854.65				0
2	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 2. 搭设高度: 8m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2947.76 34				0
3	粤 011701010002	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 2. 搭设高度: 9m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	529.42				0
4	粤 011701010003	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 2. 搭设高度: 5.2m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	m2	3329.57 07				0

			所有费用						
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.2内实际支模高度(m):6 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5.04				0
2	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.2内实际支模高度(m):8 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	6.64				0
3	011702009001	过梁	1. 圈梁模板 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	32.4				0
4	011702003003	构造柱	1. 构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.2内实际支模高度(m):4.5 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	32.08				0
5	011702009003	圈梁	1. 圈梁模板 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m2	10.64				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	433091.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	433091.39	
合计			433091.39	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		（一）5号楼首层							
		（一）5号楼首层合计							
		（一）5号楼首层-电气工程							
		（一）5号楼首层-电气工程合计							
		（一）5号楼首层-电气工程-控制设备及低压电器安装							
1	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
2	030404034002	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
3	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
		（一）5号楼首层-电气工程-控制设备及低压电器安装合计							

		(一) 5号楼首层-电气工程-配管、配线							
1	030411001001	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	50				0
2	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	131.48				0
3	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	568.52				0
		(一) 5号楼首层-电气工程-配管、配线合计							
		(一) 5号楼首层-电气工程-照明器具安装							
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:600*600LED吸顶灯盘(内嵌式) 2. 型号:4000K、白色、光通量3400 3. 规格:3*18W 4. 安装形式:扣板式天花灯安装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	50				0

2	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	50				0
		(一) 5号楼首层-电气工程-照明器具安装合计							
		(二) 5号楼2层							
		(二) 5号楼2层合计							
		(二) 5号楼2层-电气工程							
		(二) 5号楼2层-电气工程合计							
		(二) 5号楼2层-电气工程-控制设备及低压电器安装							
1	030404019001	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格:D25A/3P 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
2	030404019002	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格:D63A/3P 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
3	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	个	7				0

			所有费用						
4	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
5	030411006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	10				0
		(二) 5号楼2层-电气工程-控制设备及低压电器安装合计							
		(二) 5号楼2层-电气工程-电缆安装							
1	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC50 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	50				0
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*16 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	51.25				0
3	030408006001	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm ² 以下)16 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	个	2				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
		(二) 5号楼2层-电气工程-电缆安装合计							
		(二) 5号楼2层-电气工程-配管、配线							
1	030411001004	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	19				0
2	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	888.36				0
3	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2788.38				0
		(二) 5号楼2层-电气工程-配管、配线合计							
		(二) 5号楼2层-电气工程-照明器具安装							
1	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:18W、4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	187				0
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:1200*200LED长	套	26				0

			条灯 2. 规格:36W4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030412005001	荧光灯	1. 名称:T5灯管 2. 规格:18W、3500K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	44				0
4	030412004003	灯带	1. 名称:50宽内嵌式LED灯带、白色亚克力面封面 2. 规格:10W/m、2700K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	61.61				0
5	030411006004	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	257				0
		(二)5号楼2层-电气工程-照明器具安装合计							
		(二)5号楼2层-火灾自动报警系统							
		(二)5号楼2层-火灾自动报警系统合计							
		(二)5号楼2层-火灾自动报警系统-新建部分							
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	34				0

			(新增) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:断路隔离模块(新增) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
3	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	282.07				0
4	030411001006	配管	1. 名称:弱电配管 2. 规格:SC20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	241.19				0
		(二)5号楼2层-火灾自动报警系统-新建部分合计							
		(三)2号楼展厅							
		(三)2号楼展厅合计							
		(三)2号楼展厅-电气工程							
		(三)2号楼展厅-电气工程合计							
		(三)2号楼展厅-电气工程-控制设备及低							

		压电器安装							
1	030404034005	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
2	030411006005	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
		(三)2号楼展厅-电气工程-控制设备及低压电器安装合计							
		(三)2号楼展厅-电气工程-配管、配线							
1	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	124.83				0
2	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BY-2.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	374.48				0
		(三)2号楼展厅-电气工程-配管、配线合计							
		(三)2号楼展厅-电气工程-照明器具安装							
1	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED软灯带 2. 规格:10W/m、2700K	m	49.34				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030412004005	装饰灯	1. 名称:Φ120内嵌式LED筒灯 2. 规格:18W、4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	35				0
3	030412005002	荧光灯	1. 名称:T5灯管 2. 规格:18W、3500K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	10				0
4	030411006006	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	45				0
		(三)2号楼展厅-电气工程-照明器具安装合计							
		(四)2-109录播室							
		(四)2-109录播室合计							
		(四)2-109录播室-电气工程							
		(四)2-109录播室-电气工程合计							
		(四)2-109录播室-电气工程-控制设备及低压电器安装							

1	030404019003	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格:16A/C/1P 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
2	030404019004	控制开关	1. 名称:配单箱增加开关 2. 规格:16A/C/2P 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	11				0
3	030404035001	插座	1. 名称:单相二加三孔插座 2. 规格:250V16A 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	29				0
4	030404034006	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
5	030404034007	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
6	030411006007	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	5				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		(四) 2-109录播室-电气工程-控制设备及低压电器安装合计							
		(四) 2-109录播室-电气工程-配管、配线							
1	030411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:PVC35*15 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	32.26				0
2	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	339.38				0
3	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BY-2.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1197.04				0
		(四) 2-109录播室-电气工程-配管、配线合计							
		(四) 2-109录播室-电气工程-照明器具安装							
1	030412001002	普通灯具	1. 名称:1200*200LED长条灯 2. 规格:36W4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	套	27				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030412001003	普通灯具	1. 名称:400*400方盘吸顶LED灯 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	16				0
3	030411006008	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	43				0
		(四) 2-109录播室-电气工程-照明器具安装合计							
		(四) 2-109录播室-火灾自动报警系统							
		(四) 2-109录播室-火灾自动报警系统合计							
		(四) 2-109录播室-火灾自动报警系统-拆除工程							
1	030904001002	点型探测器	1. 名称:保护性拆除感烟探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
		(四) 2-109录播室-火灾自动报警系统-拆除工程合计							
		(四) 2-109录播室-火灾自动报警系统-新							

		建部分							
1	030904001003	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 (利旧) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
2	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	26.04				0
3	030411001009	配管	1. 名称:弱电配管 2. 规格:SC20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	25.41				0
		(四)2-109录播室-火灾自动报警系统-新建部分合计							
		(五)6号楼1号展厅							
		(五)6号楼1号展厅合计							
		(五)6号楼1号展厅-电气工程							
		(五)6号楼1号展厅-电气工程合计							
		(五)6号楼1号展厅-电气工程-控制设备及低压电器安装							
1	030404035002	插座	1. 名称:单相二加三孔插座 2. 规格:250V16A 3. 安装方式:明敷	个	10				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		(五)6号楼1号展厅-电气工程-控制设备及低压电器安装合计							
		(五)6号楼1号展厅-电气工程-配管、配线							
1	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	157.76				0
2	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BY-2.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	473.28				0
		(五)6号楼1号展厅-电气工程-配管、配线合计							
		(五)6号楼1号展厅-电气工程-照明器具安装							
1	030412001004	普通灯具	1. 名称:1200*200内嵌式LED灯槽白色亚克力封面 2. 规格:28W4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	8				0
2	030412004006	灯带	1. 名称:50宽内嵌式	m	30.16				0

			LED灯带、白色亚克力面封面 2. 规格:10W/m、2700K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030412004007	装饰灯	1. 名称:内嵌式LED筒灯 2. 规格:24W、色温3000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	16				0
4	030411006009	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	24				0
		(五)6号楼1号展厅-电气工程-照明器具安装合计							
		(五)6号楼1号展厅-电气工程-弱电工程							
		(五)6号楼1号展厅-电气工程-弱电工程合计							
		综合布线工程							
1	030502012001	信息插座	1. 名称:双口插座(电话+语音) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	5				0
2	030411006010	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸	个	5				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030411002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:24*14 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9.85				0
4	030411002003	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:35*15 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12.16				0
5	030411002004	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:39*19 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	60.2				0
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	714.32				0
		综合布线工程合计							
		(六) 6号楼2号展厅							
		(六) 6号楼2号展厅合计							

		(六) 6号楼2号展厅- 电气工程							
		(六) 6号楼2号展厅- 电气工程合计							
		(六) 6号楼2号展厅- 控制设备及低压电器 安装							
1	030404034008	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	个	1				0
2	030411006011	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	个	1				0
		(六) 6号楼2号展厅- 控制设备及低压电器 安装合计							
		(六) 6号楼2号展厅- 配管、配线							
1	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	m	108.18				0
2	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BY-2.5 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	m	324.54				0
		(六) 6号楼2号展厅-							

		配管、配线合计							
		(六) 6号楼2号展厅- 照明器具安装							
1	030412004008	装饰灯	1. 名称:LED软灯带 2. 规格:10W/m、2700K 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m	47.68				0
2	030412005003	荧光灯	1. 名称:T5灯管 2. 规格:28W、3500K 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	套	10				0
3	030412004009	装饰灯	1. 名称:内嵌式LED筒灯 2. 规格:24W、色温 3000K 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	套	20				0
4	030411006012	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	个	30				0
		(六) 6号楼2号展厅- 照明器具安装合计							
		(七) 4-112录播室							
		(七) 4-112录播室合 计							
		(七) 4-112录播室- 电气工程							
		(七) 4-112录播室-							

		电气工程合计							
		(七) 4-112录播室- 电气工程-控制设备及 低压电器安装							
1	030404034009	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	个	2				0
2	030404034010	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	个	1				0
3	030411006013	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	个	3				0
		(七) 4-112录播室- 电气工程-控制设备及 低压电器安装合计							
		(七) 4-112录播室- 电气工程-配管、配线							
1	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m	177.03				0
2	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑	m	537.7				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
		(七) 4-112录播室-电气工程-配管、配线合计							
		(七) 4-112录播室-电气工程-照明器具安装							
1	030412001005	普通灯具	1. 名称:1200*200LED长条灯 2. 规格:36W4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	28				0
2	030412001006	普通灯具	1. 名称:400*400方盘吸顶LED灯 2. 规格:28W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	21				0
3	030411006014	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	49				0
		(七) 4-112录播室-电气工程-照明器具安装合计							
		(七) 4-112录播室-电气工程-火灾自动报警系统							
1	030904001004	点型探测器	1. 名称:感烟探测器(新增) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	7				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	7				0
3	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	34.62				0
4	030411001013	配管	1. 名称:弱电配管 2. 规格:SC20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	33.78				0
		(七) 4-112录播室-电气工程-火灾自动报警系统合计							
		(八) 3-102录播室							
		(八) 3-102录播室合计							
		(八) 3-102录播室-电气工程							
		(八) 3-102录播室-电气工程合计							
		(八) 3-102录播室-电气工程-控制设备及低压电器安装							
1	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	4				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030411006016	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
		(八) 3-102录播室-电气工程-控制设备及低压电器安装合计							
		(八) 3-102录播室-电气工程-配管、配线							
1	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	275.72				0
2	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	837.04				0
		(八) 3-102录播室-电气工程-配管、配线合计							
		(八) 3-102录播室-电气工程-照明器具安装							
1	030412001007	普通灯具	1. 名称:1200*200LED长条灯 2. 规格:36W4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	套	35				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030412001008	普通灯具	1. 名称:400*400方盘吸顶LED灯 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	48				0
3	030411006017	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	83				0
		(八) 3-102录播室-电气工程-照明器具安装合计							
		(八) 3-102录播室-火灾自动报警系统							
1	030904001005	点型探测器	1. 名称:感烟探测器(新增) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
2	030411006018	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
3	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	58.24				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	030411001015	配管	1. 名称:弱电配管 2. 规格:SC20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	56.81				0
		(八) 3-102录播室-火灾自动报警系统合计							
		(九) 报告厅及走廊							
		(九) 报告厅及走廊合计							
		(九) 报告厅及走廊-电气工程							
		(九) 报告厅及走廊-电气工程合计							
		(九) 报告厅及走廊-电气工程-控制设备及低压电器安装							
1	030404019005	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格:16A/C/1P 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	7				0
2	030404019006	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格:16A/C/2P 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	5				0
3	030404019007	控制开关	1. 名称:配电箱增加开	个	1				0

			关 2. 规格:D40A/3P 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	030404019008	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格:D25A/3P 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
5	030404034012	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
6	030404034013	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
7	030404034014	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
8	030404035003	插座	1. 名称:单相二加三孔插座 2. 规格:250V16A 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	21				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
9	030411006019	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	5				0
		(九) 报告厅及走廊-电气工程-控制设备及低压电器安装合计							
		(九) 报告厅及走廊-电气工程-配管、配线							
1	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1395.7				0
2	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	4243.19				0
		(九) 报告厅及走廊-电气工程-配管、配线合计							
		(九) 报告厅及走廊-电气工程-照明器具安装							
1	030412004010	装饰灯	1. 名称:内嵌式LED筒灯 2. 规格:24W、色温3000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	套	173				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030412004011	装饰灯	1. 名称:1200*600LED吸顶灯盘 2. 规格:72W、6000K 3. 安装形式:扣板式天花灯安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	22				0
3	030412001009	普通灯具	1. 名称:1200*200LED长条灯 2. 规格:28W4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	77				0
4	030412004012	装饰灯	1. 名称:LED软灯带 2. 规格:10W/m、2700K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	265.5				0
5	030411006020	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	272				0
		(九) 报告厅及走廊-电气工程-照明器具安装合计							
		(九) 报告厅及走廊-火灾自动报警系统							
		(九) 报告厅及走廊-火灾自动报警系统合							

		计							
		(九) 报告厅及走廊- 火灾自动报警系统-拆 除部分							
1	030904001006	点型探测器	1. 名称:保护性拆除感 烟探测器 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	个	15				0
2	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:保护性拆除广 播 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	个	1				0
		(九) 报告厅及走廊- 火灾自动报警系统-拆 除部分合计							
		(九) 报告厅及走廊- 火灾自动报警系统-新 建部分							
1	030904001007	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 (利旧) 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	个	15				0
2	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:广播(利旧) 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	个	1				0
3	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RYJS- 2x1.5	m	30.75				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2x2.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2.05				0
5	030411001017	配管	1. 名称:弱电配管 2. 规格:SC20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	32				0
		(九) 报告厅及走廊-火灾自动报警系统-新建部分合计							
		(十) 图书馆及连廊							
		(十) 图书馆及连廊合计							
		(十) 图书馆及连廊-电气工程							
		(十) 图书馆及连廊-电气工程合计							
		(十) 图书馆及连廊-电气工程-控制设备及低压电器安装							
1	030404019009	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格:16A/C/1P 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	个	8				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030404019010	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格 :20A/C/1P+N30mA 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
3	030404019011	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格 :16A/C/1P+N30mA 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
4	030404019012	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格:C20A/3P 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
5	030404019013	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格:D16A/1P+N30mA 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
6	030404034015	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	个	2				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	030404034016	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
8	030404035004	插座	1. 名称:单相二加三孔插座 2. 规格:250V16A 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	24				0
9	030411006021	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	10				0
		(十) 图书馆及连廊-电气工程-控制设备及低压电器安装合计							
		(十) 图书馆及连廊-电气工程-电缆安装							
1	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*10 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	175.99				0
2	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC40 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	171.69				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030408006002	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm2以下)16 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
		(十) 图书馆及连廊-电气工程-电缆安装合计							
		(十) 图书馆及连廊-电气工程-配管、配线							
1	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1112.8				0
2	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	130.86				0
3	030411004016	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	3368.09				0
4	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4	m	392.59				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		(十)图书馆及连廊-电气工程-配管、配线合计							
		(十)图书馆及连廊-电气工程-照明器具安装							
1	030412004013	装饰灯	1. 名称:LED软灯带 2. 规格:10W/m、2700K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	75.86				0
2	030412001010	普通灯具	1. 名称:600*200LED长条灯 2. 规格:28W4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	21				0
3	030412001011	普通灯具	1. 名称:1200*200LED长条灯 2. 规格:28W4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	83				0
4	030412001012	普通灯具	1. 名称:1000*100LED长条灯 2. 规格:28W4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	套	80				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030412005004	荧光灯	1. 名称:T5灯管 2. 规格:28W、3500K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	6				0
6	030412004014	装饰灯	1. 名称:内嵌式LED筒灯 2. 规格:24W、色温3000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	221				0
7	030411006022	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	411				0
		(十) 图书馆及连廊-电气工程-照明器具安装合计							
		(十) 图书馆及连廊-火灾自动报警系统							
		(十) 图书馆及连廊-火灾自动报警系统合计							
		(十) 图书馆及连廊-火灾自动报警系统-拆除部分							
1	030904001008	点型探测器	1. 名称:保护性拆除感烟探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	个	10				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
		(十) 图书馆及连廊-火灾自动报警系统-拆除部分合计							
		(十) 图书馆及连廊-火灾自动报警系统-新建部分							
1	030904001009	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 (利旧) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	10				0
2	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	20				0
3	030411001021	配管	1. 名称:弱电配管 2. 规格:SC20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	20				0
		(十) 图书馆及连廊-火灾自动报警系统-新建部分合计							
		(十一) 融媒体中心							
		(十一) 融媒体中心合计							
		(十一) 融媒体中心-电气工程							
		(十一) 融媒体中心-电气工程合计							

		(十一) 融媒体中心- 电气工程-控制设备及 低压电器安装							
1	030404019014	控制开关	1. 名称:配电箱增加开 关 2. 规格:D16A/1P+N30mA 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	个	7				0
2	030404019015	控制开关	1. 名称:配电箱增加开 关 2. 规格:D20A/2P+N30mA 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	个	3				0
3	030404019016	控制开关	1. 名称:配电箱增加开 关 2. 规格:16A/C/1P 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	个	4				0
4	030404019017	控制开关	1. 名称:配电箱增加开 关 2. 规格:16A/C/2P 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	个	19				0
5	030404019018	控制开关	1. 名称:配电箱增加开 关 2. 规格:MB60- 100/3P63A 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单	个	1				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030404035005	插座	1. 名称:单相二加三孔插座 2. 规格:250V16A 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	152				0
7	030404034017	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
8	030404034018	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				0
9	030404034019	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
10	030411006023	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11				0
		(十一)融媒体中心-电气工程-控制设备及							

		低压电器安装合计							
		(十一)融媒体中心- 电气工程-电缆安装							
1	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:CT100*50 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	m	20				0
2	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*16 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	m	23.6				0
3	030408006003	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式 铜芯电力电缆终端头制 作、安装铜芯干包终端 头(截面mm2以下)16 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	个	2				0
		(十一)融媒体中心- 电气工程-电缆安装合 计							
		(十一)融媒体中心- 电气工程-配管、配线							
1	030411001022	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	m	1265.71				0
2	030411004019	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5	m	3909.33				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		(十一)融媒体中心-电气工程-配管、配线合计							
		(十一)融媒体中心-电气工程-照明器具安装							
1	030412001013	普通灯具	1. 名称:1200*200LED长条灯 2. 规格:48W4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	36				0
2	030412004015	装饰灯	1. 名称:600*600LED吸顶灯盘(内嵌式) 2. 型号:4000K、白色、光通量3400 3. 规格:3*18W 4. 安装形式:扣板式天花灯安装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	34				0
3	030412005005	荧光灯	1. 名称:T5灯管 2. 规格:28W、3500K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	4				0
4	030412004016	装饰灯	1. 名称:内嵌式LED筒灯 2. 规格:24W、色温	套	21				0

			3000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030411006024	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	95				0
		(十一)融媒体中心-电气工程-照明器具安装合计							
		(十一)融媒体中心-弱电工程							
		(十一)融媒体中心-弱电工程合计							
		(十一)融媒体中心-弱电工程-综合布线工程							
1	030502012002	信息插座	1. 名称:双口插座(电话+语音) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	79				0
2	030411006025	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	79				0
3	030411002005	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:24*14 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m	37.76				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	030411002006	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:35*15 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	55.98				0
5	030411002007	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:39*19 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	22.08				0
6	030411002008	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:59*22 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	61.81				0
7	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5307.92				0
		(十一)融媒体中心-弱电工程-综合布线工程合计							
		(十一)融媒体中心-火灾自动报警系统							

1	030904008002	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
2	030904001010	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16				0
3	030411006026	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16				0
4	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	121.1				0
5	030411001023	配管	1. 名称:弱电配管 2. 规格:SC20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	118.15				0
		(十一)融媒体中心-火灾自动报警系统合计							
		(十二)2栋首层							
		(十二)2栋首层合计							
		(十二)2栋首层-电							

		气工程							
		(十二) 2栋首层-电气工程合计							
		(十二) 2栋首层-电气工程-控制设备及低压电器安装							
1	030404019019	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格:MB60-250/3P-125A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
2	030404019020	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格:C50A/1P 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
3	030404019021	控制开关	1. 名称:配电箱增加开关 2. 规格:MB60-160/3P-63A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
		(十二) 2栋首层-电气工程-控制设备及低压电器安装合计							
		(十二) 2栋首层-电气工程-电缆安装							
1	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:CT200*100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m	8.15				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*16 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6.2				0
3	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7.87				0
4	030408006004	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm ² 以下)16 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
5	030408006005	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm ² 以下)35 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
		(十二) 2栋首层-电气工程-电缆安装合计							
		(十二) 2栋首层-电							

		气工程-配管、配线							
1	030411004021	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	458.56				0
2	030411002009	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:20*10 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	148.45				0
		(十二)2栋首层-电气工程-配管、配线合计							
		教学区购置项目							
		教学区购置项目合计							
		教学区购置项目-暖通工程							
		教学区购置项目-暖通工程合计							
		教学区购置项目-暖通工程-通风设备							
1	030302005001	多联机室外机(制冷量95.00kW)	1. 名称:多联机室外机(制冷量95.00kW) 2. 规格:制冷量95.0kW,制热量106.5kW,额定耗电量(制冷/制热)26.40/26.991kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	台	1				0

			其他完成本职工作涉及的所有费						
2	030302005002	多联机室外机(制冷量184.5kW)	1. 名称:多联机室外机(制冷量184.5kW) 2. 规格:制冷量184.5kW, 制热量207.0kW, 额定耗电量(制冷/制热)54.9/55.2kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费	台	1				0
3	030302005003	多联机室外机(制冷量50kW)	1. 名称:多联机室外机(制冷量50kW) 2. 规格:制冷量50kW, 制热量50kW, 额定耗电量(制冷/制热)54.9/55.2kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费	台	2				0
4	030302005004	多联机室外机(制冷量95kW)	1. 名称:多联机室外机(制冷量95kW) 2. 规格:制冷量95.00kW, 制热量106.5kW, 额定耗电量(制冷/制热)26.40/26.991kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费						
5	030302005005	多联机室内机(制冷量3.60kW)	1. 名称:天花暗藏风管式室内机(制冷量3.60kW) 2. 规格:制冷量3.60kW, 制热量4.00kW, 额定功率(制冷/制热)78/62W 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带冷凝水提升泵800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费	台	22				0
6	030302005006	多联机室内机(制冷量5.60kW)	1. 名称:天花暗藏风管式室内机(制冷量5.60kW) 2. 规格:制冷量5.60kW, 制热量6.30kW, 额定功率(制冷/制热)151/131W 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带冷凝水提升泵800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费	台	26				0
7	030302005007	多联机室内机(制冷量6.3kW)	1. 名称:天花暗藏风管式室内机(制冷量6.3kW) 2. 规格:制冷量6.30kW, 制热量7.10kW, 额定功率(制冷/制热)196/168W	台	6				0

			3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带冷凝水提升泵 800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费						
8	030302005008	多联机室内机(制冷量7.1kW)	1. 名称:天花暗藏风管式室内机(制冷量7.1kW) 2. 规格:制冷量7.10kW,制热量8.0kW,额定功率(制冷/制热)151/131W 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带冷凝水提升泵 800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	台	33				0
9	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				0
		教学区购置项目-暖通工程-通风设备合计							
		教学区购置项目-暖通工程-空调风管							
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 0.5mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 $\leq 320\text{mm}$ 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:咬口 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m2	33.24				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 0.5mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:320<长边长≤450mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:咬口 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	25.64				0
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 0.60mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:450<长边长≤630mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:咬口 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	45.74				0
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 0.75mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:630<长边长≤1000mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:咬口 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m2	316.7				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 1. 0mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:1000<长边长≤1250mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:咬口 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	15				0
6	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 1. 2mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:4000mm≤长边长 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:咬口 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	92.72				0
7	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃带筋铝箔面玻璃棉毡 2. 绝热厚度:30mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	15.87				0
8	030704002001	风管漏光试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求:漏光试验	m2	529.04				0
9	030704002002	风管漏风试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求:漏风试验	m2	529.04				0

10	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1				0
		教学区购置项目-暖通工程-空调风管合计							
		教学区购置项目-暖通工程-冷媒管、冷凝管							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN25 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	377.18				0
2	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 9.52$ 4. 壁厚: $\geq 0.8\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	470.68				0
3	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 12.7$ 4. 壁厚: $\geq 1.0\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	42.65				0
4	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 15.9$ 4. 壁厚: $\geq 1.0\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸	m	512.22				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 19.1$ 4. 壁厚: $\geq 1.0\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	282.09				0
6	031001004005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 28.6$ 4. 壁厚: $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	170.66				0
7	031001004006	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 31.8$ 4. 壁厚: $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	42.14				0
8	031001004007	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 38.1$ 4. 壁厚: $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m	91.31				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	031001004008	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 41.3$ 4. 壁厚: $\geq 2\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	62.16				0
10	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃聚氨酯泡沫管壳保温 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道外径:UPVC冷凝水管 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m ³	0.44				0
11	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃聚氨酯泡沫管壳保温 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:冷媒管 $\leq \phi 12.7$ 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m ³	0.32				0
12	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃聚氨酯泡沫管壳保温 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径: $12.7 < \text{冷媒管} \leq \phi 28.6$ 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m ³	1.45				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
13	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃聚氨酯泡沫管壳保温 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径: $\phi 28.6$ <冷媒管 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.7				0
14	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:32mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.1				0
15	030702010001	分歧器	1. 名称:分歧器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	109				0
16	031009002001	空调水工程系统调试		系统	1				0
17	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1				0
		教学区购置项目-暖通工程-冷媒管、冷凝管合计							
		教学区购置项目-暖通工程-通风风口							
1	030703007001	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:1200*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	10				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030703007002	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:400*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	22				0
3	030703007003	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:800*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	69				0
4	030703007004	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:1000*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	99				0
5	030703007005	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:11340*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
6	030703007006	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:250*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	24				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	030703007007	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:320*320 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	16				0
8	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1				0
		教学区购置项目-暖通工程-通风风口合计							
		食堂设施购置项目							
		食堂设施购置项目合计							
		食堂设施购置项目-8#厨房							
		食堂设施购置项目-8#厨房合计							
		食堂设施购置项目-8#厨房-暖通工程							
		食堂设施购置项目-8#厨房-暖通工程合计							
		食堂设施购置项目-8#厨房-暖通工程-通风设备							
1	030302005009	多联机室外机(制冷量56.0kW)	1. 名称:多联机室外机(制冷量56.0kW) 2. 规格:制冷量56.0kW，制热量61.6kW，功率16.2kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的	台	1				0

			所有费						
2	030302005010	多联机室外机(制冷量61.5kW)	1. 名称:多联机室外机(制冷量61.5kW) 2. 规格:制冷量61.5kW, 制热量67.7kW, 功率41.6kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	台	1				0
3	030302005011	多联机室内机(制冷量2.5kW)	1. 名称:天花暗藏风管式室内机(制冷量2.5kW) 2. 规格:制冷量2.5kW, 制热量4.0kW, 风量570CMH, 功率120W 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带冷凝水提升泵800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	台	2				0
4	030302005012	多联机室内机(制冷量2.8kW)	1. 名称:天花暗藏风管式室内机(制冷量2.8kW) 2. 规格:制冷量2.8kW, 制热量4.0kW, 风量570CMH, 功率120W 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带冷凝水提升泵800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸	台	3				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费						
5	030302005013	多联机室内机(制冷量3.6kW)	1. 名称:天花暗藏风管式室内机(制冷量3.6kW) 2. 规格:制冷量3.6kW, 制热量4.0kW, 风量570CMH, 功率120W 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带冷凝水提升泵800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	台	2				0
6	030302005014	多联机室内机(制冷量5.6kW)	1. 名称:天花暗藏风管式室内机(制冷量5.6kW) 2. 规格:制冷量5.6kW, 制热量6.3kW, 风量900CMH, 功率140W 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带冷凝水提升泵800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	台	2				0
7	030302005015	多联机室内机(制冷量6.3kW)	1. 名称:天花暗藏风管式室内机(制冷量6.3kW) 2. 规格:制冷量6.3kW, 制热量	台	2				0

			7. 1kW, 风量 1360CMH, 功率200W 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带 冷凝水提升泵 800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费						
8	030302005016	多联机室内机(制冷量 7.1kW)	1. 名称:天花暗藏风管 式室内机(制冷量 7.1kW) 2. 规格:制冷量 7.1kW, 制热量 7.1kW, 风量 1360CMH, 功率200W 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带 冷凝水提升泵 800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费	台	1				0
9	030302005017	多联机室内机(制冷量 9.0kW)	1. 名称:天花暗藏风管 式室内机(制冷量 9.0kW) 2. 规格:制冷量 9.0kW, 制热量 10.0kW, 风量 1650CMH, 功率220W 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带 冷凝水提升泵 800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属	台	7				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费						
10	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片制作安装 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费	m2	7.32				0
11	030704001005	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目-8#厨房-暖通工程-通风设备合计							
		食堂设施购置项目-8#厨房-暖通工程-排风设备							
1	030302005018	变频低噪音离心式新风风柜（32000CMH）	1. 名称:变频低噪音离心式新风风柜（32000CMH） 2. 规格:风量32000CMH，全压650Pa，功率15kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费	台	1				0
2	030302005019	柜式离心风机（1000CMH）	1. 名称:柜式离心风机（1000CMH） 2. 规格:风量1000CMH，全压200Pa，功率0.18kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费						
3	030302005020	柜式离心风机 (1200CMH)	1. 名称:柜式离心风机 (1200CMH) 2. 规格:风量 1200CMH, 全压 200Pa, 功率0.18kW 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费	台	1				0
4	030302005021	柜式离心风机 (5000CMH)	1. 名称:柜式离心风机 (5000CMH) 2. 规格:风量 5000CMH, 全压 166Pa, 功率2kW 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费	台	1				0
5	030302005022	柜式离心风机 (26000CMH)	1. 名称:柜式离心风机 (26000CMH) 2. 规格:风量 26000CMH, 全压 400Pa, 功率7.5kW 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费	台	1				0

6	030302005023	后倾双吸式离心排油烟风柜 (24000CMH)	1. 名称:后倾双吸式离心排油烟风柜 (24000CMH) 2. 规格:风量 24000CMH, 全压 1400Pa, 功率15kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费	台	1				0
7	030302005024	后倾双吸式离心排油烟风柜 (50000CMH)	1. 名称:后倾双吸式离心排油烟风柜 (50000CMH) 2. 规格:风量 50000CMH, 全压 1400Pa, 功率37kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费	台	1				0
8	030302005025	柜式离心风机 (4000CMH)	1. 名称:柜式离心风机 (4000CMH) 2. 规格:风量 4000CMH, 静压 450Pa, 功率2.2kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费	台	1				0
9	030302005026	静电除油烟机 (24000CMH)	1. 名称:静电除油烟机 (24000CMH)	台	1				0

			2. 规格:风量 24000CHM, 除油烟效率 ≥95%, 功率4kW 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费						
10	030302005027	静电除油烟机 (50000CMH)	1. 名称:静电除油烟机 (50000CMH) 2. 规格:风量 50000CHM, 除油烟效率 ≥95%, 功率8kW 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费	台	1				0
11	030704001006	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目- 8#厨房-暖通工程-排 风设备合计							
		食堂设施购置项目- 8#厨房-暖通工程-空 调风管							
1	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 0.5mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:法兰 7. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑	m2	168.06				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 0.6mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:320<长边长≤450mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:法兰 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	101.58				0
3	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 0.75mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:450<长边长≤1000mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:法兰 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	399.29				0
4	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 1.0mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:1000<长边长≤1250mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:法兰 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m2	53.27				0

			所有费用						
5	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 1.0mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:1250<长边长≤1500mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:法兰 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4.71				0
6	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 1.2mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:1500<边长≤2000mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:法兰 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	16.91				0
7	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2. 绝热厚度:40mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	29.75				0
8	030704002003	风管漏光试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求:漏光试验	m2	743.82				0
9	030704002004	风管漏风试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求:漏风试验	m2	743.82				0

10	030704001007	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目- 8#厨房-暖通工程-空 调风管合计							
		食堂设施购置项目- 8#厨房-暖通工程-排 烟风管							
1	030702003001	不锈钢板排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:1.2mm不锈钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 \leq 400 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	m2	61.03				0
2	030702003002	不锈钢板排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:1.2mm不锈钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 \leq 560 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	m2	19.51				0
3	030702003003	不锈钢板排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:1.2mm不锈钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 \leq 700 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	m2	40.42				0
4	030702003004	不锈钢板排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:1.2mm不锈钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 $>$ 700 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属	m2	626.79				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	031208003003	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2. 绝热厚度:40mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	29.91				0
6	030704002005	风管漏光试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求:漏光试验	m2	747.75				0
7	030704002006	风管漏风试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求:漏风试验	m2	747.75				0
8	030413001001	铁构件	1. 名称:不锈钢风管支架 2. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	946.6				0
9	030704001008	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目-8#厨房-暖通工程-排烟风管合计							
		食堂设施购置项目-8#厨房-暖通工程-冷媒管、冷凝管							
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN25 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的	m	113.95				0

			所有费用						
2	031001004009	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 6.35$ 4. 壁厚: $\geq 0.8\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	35.57				0
3	031001004010	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 9.52$ 4. 壁厚: $\geq 0.8\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	126.47				0
4	031001004011	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 12.7$ 4. 壁厚: $\geq 1.0\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	26.14				0
5	031001004012	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 15.9$ 4. 壁厚: $\geq 1.0\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	166.79				0

6	031001004013	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 19.1$ 4. 壁厚: $\geq 1.0\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	19.85				0
7	031001004014	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 25.4$ 4. 壁厚: $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	11.16				0
8	031001004015	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 28.6$ 4. 壁厚: $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	91.51				0
9	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃聚氨酯泡沫管壳保温 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道外径:UPVC冷凝水管 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m ³	0.13				0
10	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃	m ³	0.11				0

			聚氨酯泡沫管壳保温 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:冷媒管 $\leq \phi 12.7$ 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
11	031208002008	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃 聚氨酯泡沫管壳保温 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:12.7<冷 媒管 $\leq \phi 28.6$ 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m3	0.47				0
12	031208002009	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃 铝箔面橡塑复合隔热管 材(板材) 2. 绝热厚度:32mm 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m3	0.77				0
13	030702010002	分歧器	1. 名称:分歧器 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	个	27				0
14	031009002002	空调水工程系统调试		系统	1				0
15	030704001009	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目- 8#厨房-暖通工程-冷 媒管、冷凝管合计							
		食堂设施购置项目-							

		8#厨房-暖通工程-通风风口							
1	030703007008	防雨百叶(装防虫网)	1. 名称:防雨百叶(装防虫网) 2. 规格:1200*1000 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
2	030703007009	防雨百叶(装防虫网)	1. 名称:防雨百叶(装防虫网) 2. 规格:2500*1000 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
3	030703007010	防雨百叶(装防虫网)	1. 名称:防雨百叶(装防虫网) 2. 规格:500*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
4	030703007011	防雨百叶(装防虫网)	1. 名称:防雨百叶(装防虫网) 2. 规格:630*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
5	030703007012	防雨百叶(装防虫网)	1. 名称:防雨百叶(装防虫网) 2. 规格:800*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	个	2				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
6	030703007013	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:1000*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
7	030703007014	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:1300*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	10				0
8	030703007015	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:600*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	7				0
9	030703007016	铝合金散流器	1. 名称:铝合金散流器 2. 规格:300*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	36				0
10	030703007017	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:400*150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	个	10				0

			所有费用						
11	030703007018	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0
12	030703007019	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:500*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0
13	030703007020	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:600*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
14	030703007021	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0
15	030703007022	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:900*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	个	19				0

			所有费用						
16	030703021001	消声静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:2700*2000*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
17	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:2000*500*1000 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
18	030704001010	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目-8#厨房-暖通工程-通风风口合计							
		食堂设施购置项目-8#厨房-暖通工程-阀门							
1	030703001001	防火阀	1. 名称:150° 不锈钢防火阀 2. 规格:1400*900 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
2	030703001002	防火阀	1. 名称:150° 不锈钢防火阀 2. 规格:700*800 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
3	030703001003	防火阀	1. 名称:150° 不锈钢防火阀	个	3				0

			2. 规格:200*120 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	030703001004	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:630*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
5	030703001005	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:1000*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
6	030703001006	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:1000*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
7	030703001007	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:160*160 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	15				0
8	030703001008	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:200*200	个	1				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
9	030703001009	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:250*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
10	030703001010	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:320*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
11	030703001011	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:500*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
12	030703001012	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:500*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
13	030704001011	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目-							

		8#厨房-暖通工程-阀门合计							
		食堂设施购置项目-16#厨房							
		食堂设施购置项目-16#厨房合计							
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程							
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程合计							
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程-通风设备							
1	030302005028	多联机室外机(制冷量35.1kW)	1. 名称:多联机室外机(制冷量35.1kW) 2. 规格:制冷量35.1kW, 制热量40.1kW, 功率9.2kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	台	1				0
2	030302005029	多联机室外机(制冷量36.7kW)	1. 名称:多联机室外机(制冷量36.7kW) 2. 规格:制冷量36.7kW, 制热量41.7kW, 功率9.2kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	台	1				0
3	030302005030	多联机室外机(制冷量49.2kW)	1. 名称:多联机室外机(制冷量49.2kW)	台	1				0

			2. 规格:制冷量 49.2kW, 制热量 54.2kW, 功率18.7kW 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费						
4	030302005031	多联机室外机(制冷量 59.3kW)	1. 名称:多联机室外机 (制冷量59.3kW) 2. 规格:制冷量 59.3kW, 制热量 64.3kW, 功率23.1kW 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费	台	1				0
5	030302005032	多联机室内机(制冷量 2.5kW)	1. 名称:天花暗藏风管 式室内机(制冷量 2.5kW) 2. 规格:制冷量 2.5kW, 制热量 4.0kW, 风量 570CMH, 功率120W 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带 冷凝水提升泵 800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费	台	9				0
6	030302005033	多联机室内机(制冷量 3.2kW)	1. 名称:天花暗藏风管 式室内机(制冷量	台	10				0

			3. 2kW) 2. 规格:制冷量 3. 2kW, 制热量 3. 6kW, 风量 570CMH, 功率120W 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带 冷凝水提升泵 800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费						
7	030302005034	多联机室内机(制冷量 5. 0kW)	1. 名称:天花暗藏风管 式室内机(制冷量 5. 0kW) 2. 规格:制冷量 5. 0kW, 制热量 6. 3kW, 风量 900CMH, 功率140W 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带 冷凝水提升泵 800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费	台	11				0
8	030302005035	多联机室内机(制冷量 5. 6kW)	1. 名称:天花暗藏风管 式室内机(制冷量 5. 6kW) 2. 规格:制冷量 5. 6kW, 制热量 6. 3kW, 风量 900CMH, 功率140W 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带 冷凝水提升泵 800L/hH=5MN=15W	台	3				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费						
9	030302005036	多联机室内机(制冷量9.0kW)	1. 名称:天花暗藏风管式室内机(制冷量9.0kW) 2. 规格:制冷量9.0kW, 制热量10.0kW, 风量1650CMH, 功率220W 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器、带冷凝水提升泵800L/hH=5MN=15W 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费	台	6				0
10	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片制作安装 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费	m2	25.1				0
11	030704001012	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程-通风设备合计							
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程-排风设备							
1	030302005037	变频低噪音离心式新风风柜(24000CMH)	1. 名称:变频低噪音离心式新风风柜(24000CMH) 2. 规格:风量24000CMH, 全压	台	2				0

			880Pa，功率11kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费						
2	030302005038	柜式离心风机 (1500CMH)	1. 名称:柜式离心风机(1500CMH) 2. 规格:风量1500CMH，静压300Pa，功率0.75kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	台	1				0
3	030302005039	柜式离心风机 (3700CMH)	1. 名称:柜式离心风机(3700CMH) 2. 规格:风量3700CMH，全压130Pa，功率0.4kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	台	4				0
4	030302005040	柜式离心风机 (5000CMH)	1. 名称:柜式离心风机(5000CMH) 2. 规格:风量5000CMH，全压166Pa，功率2kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器	台	2				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费						
5	030302005041	柜式离心风机 (21000CMH)	1. 名称:柜式离心风机 (21000CMH) 2. 规格:风量 21000CMH, 静压 660Pa, 功率7.5kW 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费	台	1				0
6	030302005042	后倾双吸式离心排油 烟风柜 (31000CMH)	1. 名称:后倾双吸式离 心排油烟风柜 (31000CMH) 2. 规格:风量 31000CMH, 全压 700Pa, 功率15kW 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费	台	1				0
7	030302005043	后倾双吸式离心排油 烟风柜 (39000CMH)	1. 名称:后倾双吸式离 心排油烟风柜 (39000CMH) 2. 规格:风量 39000CMH, 全压 750Pa, 功率18.5kW 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单	台	1				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费						
8	030302005044	后倾双吸式离心排油烟风柜（35000CMH）	1. 名称:后倾双吸式离心排油烟风柜（35000CMH） 2. 规格:风量35000CMH，全压650Pa，功率18.5kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	台	2				0
9	030302005045	静电除油烟机（32000CMH）	1. 名称:静电除油烟机（32000CMH） 2. 规格:风量32000CHM，除油烟效率≥95%，功率5kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	台	1				0
10	030302005046	静电除油烟机（36000CMH）	1. 名称:静电除油烟机（36000CMH） 2. 规格:风量36000CHM，除油烟效率≥95%，功率5kW 3. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的	台	2				0

			所有费						
11	030302005047	静电除油烟机 (40000CMH)	1. 名称:静电除油烟机 (40000CMH) 2. 规格:风量 40000CHM, 除油烟效率 ≥95%, 功率7kW 3. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 4. 备注:含减震器 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费	台	1				0
12	030704001013	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目- 16#厨房-暖通工程-排 风设备合计							
		食堂设施购置项目- 16#厨房-暖通工程-空 调风管							
1	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 0.5mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:法兰 7. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	213.66				0
2	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 0.6mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:320<长边长 ≤450mm 5. 油漆:吊架等钢制零 配件需刷二遍防锈漆	m2	80.26				0

			6. 接口形式:法兰 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 0.75mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:450<长边长≤1000mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:法兰 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	458.73				0
4	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 1.0mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:1000<长边长≤1250mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:法兰 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	18.2				0
5	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 1.0mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:1250<长边长≤1500mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:法兰	m2	9				0

			7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
6	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 1. 2mm厚 3. 形状:矩形 4. 规格:1500<边长≤2000mm 5. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 6. 接口形式:法兰 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	16.91				0
7	031208003004	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2. 绝热厚度:40mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	31.87				0
8	030704002007	风管漏光试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求:漏光试验	m2	796.76				0
9	030704002008	风管漏风试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求:漏风试验	m2	796.76				0
10	030704001014	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程-空调风管合计							
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程-排烟风管							
1	030702003005	不锈钢板排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:1.2mm不锈钢板	m2	41.47				0

			3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 ≤ 400 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030702003006	不锈钢板排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:1.2mm不锈钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 ≤ 560 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	29.94				0
3	030702003007	不锈钢板排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:1.2mm不锈钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 ≤ 700 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	64.31				0
4	030702003008	不锈钢板排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:1.2mm不锈钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 > 700 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	638.31				0
5	031208003005	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2. 绝热厚度:40mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m3	30.96				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
6	030704002009	风管漏光试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求:漏光试验 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	774.03				0
7	030704002010	风管漏风试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求:漏风试验 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	774.03				0
8	030413001002	铁构件	1. 名称:不锈钢风管支架 2. 油漆:吊架等钢制零配件需刷二遍防锈漆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	1146.96				0
9	030704001015	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程-排烟风管合计							
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程-冷媒管、冷凝管							
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN25 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	197.3				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN32 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	47.37				0
3	031001004016	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 6.35$ 4. 壁厚: $\geq 0.8\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	120.66				0
4	031001004017	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 9.52$ 4. 壁厚: $\geq 0.8\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	186.53				0
5	031001004018	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 12.7$ 4. 壁厚: $\geq 1.0\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m	170.96				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
6	031001004019	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 15.9$ 4. 壁厚: $\geq 1.0\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	164.58				0
7	031001004020	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 19.1$ 4. 壁厚: $\geq 1.0\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	76.01				0
8	031001004021	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 25.4$ 4. 壁厚: $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	74.73				0
9	031001004022	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 28.6$ 4. 壁厚: $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m	101.36				0

			所有费用						
10	031208002010	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃聚氨酯泡沫管壳保温 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道外径:UPVC冷凝水管 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.3				0
11	031208002011	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃聚氨酯泡沫管壳保温 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:冷媒管 $\leq \phi 12.7$ 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.3				0
12	031208002012	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃聚氨酯泡沫管壳保温 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径: $12.7 < \text{冷媒管} \leq \phi 28.6$ 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.87				0
13	031208002013	管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:32mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.58				0
14	030702010003	分歧器	1. 名称:分歧器	个	53				0

			2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
15	031009002003	空调水工程系统调试		系统	1				0
16	030704001016	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程-冷媒管、冷凝管合计							
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程-通风风口							
1	030703007023	防雨百叶(装防虫网)	1. 名称:防雨百叶(装防虫网) 2. 规格:400*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
2	030703007024	防雨百叶(装防虫网)	1. 名称:防雨百叶(装防虫网) 2. 规格:400*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	5				0
3	030703007025	防雨百叶(装防虫网)	1. 名称:防雨百叶(装防虫网) 2. 规格:500*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
4	030703007026	防雨百叶(装防虫网)	1. 名称:防雨百叶(装防虫网) 2. 规格:500*500	个	1				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030703007027	防雨百叶(装防虫网)	1. 名称:防雨百叶(装防虫网) 2. 规格:800*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
6	030703007028	防雨百叶(装防虫网)	1. 名称:防雨百叶(装防虫网) 2. 规格:800*700 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
7	030703007029	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:1000*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	14				0
8	030703007030	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:1300*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	6				0
9	030703007031	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:600*300	个	19				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030703007032	铝合金散流器	1. 名称:铝合金散流器 2. 规格:200*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	22				0
11	030703007033	铝合金散流器	1. 名称:铝合金散流器 2. 规格:300*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	29				0
12	030703007034	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	19				0
13	030703007035	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:600*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	14				0
14	030703007036	铝合金单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:900*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	6				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
15	030704001017	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程-通风风口合计							
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程-阀门							
1	030703001013	防火阀	1. 名称:150° 不锈钢防火阀 2. 规格:1000*800 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
2	030703001014	防火阀	1. 名称:150° 不锈钢防火阀 2. 规格:1200*800 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
3	030703001015	防火阀	1. 名称:150° 不锈钢防火阀 2. 规格:500*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
4	030703001016	防火阀	1. 名称:150° 不锈钢防火阀 2. 规格:600*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	2				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030703001017	防火阀	1. 名称:150° 不锈钢防火阀 2. 规格:800*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
6	030703001018	防火阀	1. 名称:150° 不锈钢防火阀 2. 规格:800*700 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
7	030703001019	防火阀	1. 名称:150° 不锈钢防火阀 2. 规格:900*800 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
8	030703001020	防火阀	1. 名称:150° 不锈钢防火阀 2. 规格:900*900 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	5				0
9	030703001021	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:160*160 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	个	10				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030703001022	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:200*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	7				0
11	030703001023	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:250*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
12	030703001024	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:400*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
13	030703001025	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:400*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
14	030703001026	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:400*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
15	030703001027	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:500*200	个	1				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
16	030703001028	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:500*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
17	030703001029	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:600*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
18	030703001030	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:600*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
19	030703001031	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:700*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
20	030703001032	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:800*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	个	2				0

			所有费用						
21	030703001033	防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:800*700 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
22	030703001034	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:160*160 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12				0
23	030703001035	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:200*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0
24	030703001036	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:250*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
25	030703001037	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:400*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0

26	030703001038	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:400*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
27	030703001039	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:500*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
28	030703001040	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:600*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
29	030703001041	手动对开多叶风量调节阀	1. 名称:手动对开多叶风量调节阀 2. 规格:700*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
30	030704001018	通风工程检测、调试		系统	1				0
		食堂设施购置项目-16#厨房-暖通工程-阀门合计							
		6#楼							
		6#楼合计							
		6#楼-电气工程							

		6#楼-电气工程合计							
		6#楼-电气工程-控制设备及低压电器安装							
1	030404034020	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18				0
2	030411006027	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18				0
		6#楼-电气工程-控制设备及低压电器安装合计							
		6#楼-电气工程-配管、配线							
1	030411004022	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2722.73				0
2	030411001024	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	893.28				0
		6#楼-电气工程-配管、配线合计							
		6#楼-电气工程-照明器具安装							
1	030412001014	普通灯具	1. 名称:1200*200LED长	套	36				0

			条灯 2. 规格:36W4000K 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030412004017	装饰灯	1. 名称:600*600LED吸顶灯盘(内嵌式) 2. 型号:4000K、白色、光通量3400 3. 规格:32W 4. 安装形式:扣板式天花灯安装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	189				0
3	030411006028	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	225				0
		6#楼-电气工程-照明器具安装合计							
		6#楼-通工程(压缩空气管道工程)							
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN32mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	50.88				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格:DN80mm 4. 连接方式:卡套连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	324.35				0
3	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡套连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	64.59				0
4	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:卡套连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸	m	1570.33				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格:DN40mm 4. 连接方式:卡套连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	138.49				0
6	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格:DN32mm 4. 连接方式:卡套连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	131.75				0
7	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格:DN25mm 4. 连接方式:卡套连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗	m	713.46				0

			、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
8	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	127.53				0
9	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	563.8				0
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 材质:不锈钢 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸	个	630				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
11	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:不锈钢管快装三叉 2. 规格、压力等级:DN25 3. 材质:不锈钢 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	630				0
12	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 材质:不锈钢 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	19				0
13	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 材质:不锈钢 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
14	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 包含混凝土、砖墙或	m	2305.04				0

			有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
15	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:按设计要求 4. 除锈刷油:涂防锈漆加面漆 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	953.69				0
16	031009002004	空调水工程系统调试		系统	1				0
		6#楼-通工程(压缩空气管道工程)合计							
		6#楼-火灾自动报警系统							
1	030904001011	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	29				0
2	030904008003	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0

3	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	243.45				0
4	030411001025	配管	1. 名称:弱电配管 2. 规格:SC20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	237.51				0
		6#楼-火灾自动报警系统合计							
		7#楼							
		7#楼合计							
		7#楼-电气工程							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AP-15KW 2. 规格:15kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	8				0
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AP-25KW 2. 规格:25kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	8				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030404017003	配电箱	1. 名称:7#-103AP 2. 规格:30kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
4	030404019022	控制开关	1. 名称:MB60-100/3P40A 2. 规格:40A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
5	030404019023	控制开关	1. 名称:MB2L-C20A/2P30mA 2. 规格:C20A/2P30mA 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范	个	21				0

			要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030404019024	控制开关	1. 名称:MB1-63/C25/4P30mA 2. 规格:C25A/4P30mA 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	80				0
7	030404019025	控制开关	1. 名称:MB60-100/3P-80A 2. 规格:80A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
8	030404035006	插座	1. 名称:单相二加三插座 2. 规格:250v, 16A插座 3. 安装方式:按设计图	个	423				0

			纸及规范要求 4. 备注:含底盒 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	030404035007	插座	1. 名称:三相五孔插座 2. 规格: 440v, 25A插座 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 备注:含底盒 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	183				0
10	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	116.07				0
11	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m	593.8				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
12	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	684.59				0
13	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	648.8				0
14	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	3878.71				0
15	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1kV以下-35mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装方式:户内 5. 其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16				0

			7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
16	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1kV以下-16mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装方式:户内 5. 其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	16				0
17	030411001026	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格SC40 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	53.51				0
18	030411002010	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR150*75 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	20.77				0
19	030411002011	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC100X50 4. 其他:包括根据图纸	m	417.81				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
20	030411002012	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR59*22 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	157.64				0
21	030411002013	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC24*14 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	66.33				0
22	030411002014	线槽	1. 名称:PVC半圆线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC25 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	65.45				0
23	030411003003	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒(防火喷涂) 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT300X100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	146.35				0
24	030411003004	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT200X30	m	63.37				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
25	030411003005	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT200X50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	355.01				0
26	030411003006	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒(防火喷涂) 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT100X50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	185.04				0
27	030411003007	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT300X50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	31.87				0
28	030411004024	配线	1. 名称:电力电线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 3. 电线敷设 4. 管内穿线/线槽配线 5. 接地 6. 电线测试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需	m	5286.66				0

			<p>的一切相关工作</p> <p>9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
29	030411006029	接线盒	<p>1. 名称:预留底盒</p> <p>2. 规格: 86型</p> <p>3. 安装方式:按设计图纸及规范要求</p> <p>4. 备注:含普通插座及三相插座</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	个	290				0
30	030413001003	铁构件	<p>1. 名称:桥架支吊架</p> <p>2. 材质:型钢</p> <p>3. 规格:按设计要求</p> <p>4. 除锈刷油:涂防锈漆加面漆</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	kg	331.39				0
31	030413002002	凿(压)槽	<p>1. 名称:凿(压)槽</p> <p>2. 规格:综合考虑</p> <p>3. 包含混凝土、砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补等相关费用</p> <p>4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属</p>	m	503.76				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		7#楼-电气工程合计							
		7#楼-暖通工程（压缩空气管道工程）							
1	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格:DN80mm 4. 连接方式:卡套连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵（含防火封堵） 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	172.54				0
2	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡套连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵（含防火封堵） 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2.48				0
3	031001003009	不锈钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:卡套连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵（含防火封	m	711.24				0

			堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	031001003010	不锈钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格:DN32mm 4. 连接方式:卡套连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	369.41				0
5	031001003011	不锈钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 规格:DN25mm 4. 连接方式:卡套连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	332.05				0
6	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:丝扣连接	m	45.07				0

			5. 管道、管件安装、套管内外封堵（含防火封堵） 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵（含防火封堵） 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	369.41				0
8	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 材质:不锈钢 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	336				0
9	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:不锈钢管快装三叉 2. 规格、压力等级:DN25 3. 材质:不锈钢 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求	个	336				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 材质:不锈钢 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	6				0
11	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 材质:不锈钢 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
12	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 包含混凝土、砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1175.4				0
13	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:按设计要求	kg	291.43				0

			4. 除锈刷油:涂防锈漆加面漆 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
14	031009002005	空调水工程系统调试		系统	1				0
		7#楼-暖通工程(压缩空气管道工程)合计							
		7#楼-弱电工程							
1	030411002015	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC24*14 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	318.77				0
2	030411002016	线槽	1. 名称:难燃聚氯乙烯PVC电线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR39*19 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	468.32				0
3	030411002017	线槽	1. 名称:难燃聚氯乙烯PVC电线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR59*22 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m	459.21				0

			其他完成本工作涉及的所有费用						
4	030411006030	接线盒	1. 名称:预留底盒 2. 规格: 86型 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 备注:含普通插座及三相插座 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	175				0
5	030502005003	双绞线缆	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTPCAT6 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12579.6				0
6	030502012003	信息插座	1. 网络插座 2. 备注:含底盒 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	282				0
		7#楼-弱电工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	项	1				0

			项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	524872.51		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	524872.51	
合计			524872.51	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁服务类-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		二楼楼搬迁项目-装修工程							
		二楼楼搬迁项目-装修工程合计							
		2-101课室改造							
		2-101课室改造合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.92				0
2	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见JS-3-09 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.62				0
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.087				0

4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	t	0.079				0
5	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢 筋(HRB400内) Φ 10以外 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	t	0.201				0
		混凝土及钢筋混凝土 工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	轻质砖墙 (200mm)	1. 砌块品种、规格、强 度等级:加气混凝土砌 块、AAC45 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:砌筑 灰缝≥5mmM5 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m3	24.34				0
		砌筑工程合计							
		墙、柱面装饰工程							
1	011201001001	无机涂料 (需要挂网)	1. 无机涂料(A级)二道 2、满刮内墙3厚基层抗 裂腻子封边刮平,2厚 面层耐水腻子分遍刮平 3、15厚DPM15(1:3)水 泥砂浆分二次抹灰 4、素水泥建筑胶 (重 量比,水泥:胶:水 =10: 1*: 4)甩毛 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单	m2	271.76				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	050102015001	墙、柱面钉网	1. 规格:铁丝网 2. 其他:其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	275.2				0
		墙、柱面装饰工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011105003001	块料踢脚线	1. 20厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 8厚釉面砖 (200*100*8) 白水泥抹缝 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.44				0
		楼地面装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	132.8				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板(周长	m2	28.8				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁服务类-装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：搬迁服务类-装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3879.02		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：搬迁服务类-装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	3879.02	
合计			3879.02	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：搬迁服务类-装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：搬迁服务类-装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：搬迁服务类-装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：搬迁服务类-装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：搬迁服务类-装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁服务类-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		1#楼电气							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AP-1-405 2. 规格:30kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404019001	控制开关	1. 名称:MB60-100/3P63A 2. 规格:63A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
3	030404019002	控制开关	1. 名称:MB60-100/3P40A 2. 规格:40A/3P 3. 安装方式:详见图纸	个	4				0

			要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	030404019003	控制开关	1. 名称:MB60-100/3P25A 2. 规格:25A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
5	030404019004	控制开关	1. 名称:MB2L-C20A/2P30mA 2. 规格:C20A/2P30mA 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	58				0
6	030404019005	控制开关	1. 名称:MB1-63/C25/4P30mA	个	224				0

			2. 规格:C25A/4P30mA 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	030404035001	插座	1. 名称:单相二加三插座 2. 规格: 250v, 16A插座 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 备注:含底盒 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	524				0
8	030404035002	插座	1. 名称:三相五孔插座 2. 规格: 440v, 25A插座 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 备注:含底盒 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	183				0
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*25+1*16	m	139.1				0

			3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	349.02				0
11	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	121.22				0
12	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	63.49				0
13	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*4 3. 材质:铜芯	m	2583.04				0

			4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
14	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	41.09				0
15	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	421.27				0
16	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	150.55				0
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1kV以下-35mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯	个	8				0

			4. 安装方式:户内 5. 其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
18	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1kV以下-16mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装方式:户内 5. 其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	26				0
19	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格SC50 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	50				0
20	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格SC32 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m	103.71				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
21	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格SC25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	74.39				0
22	030411002001	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC100X50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	421.97				0
23	030411002002	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR59*22 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	306.19				0
24	030411002003	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC24*14 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	129.47				0
25	030411003001	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT200X100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	128.86				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
26	030411003002	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT200X30 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	25.6				0
27	030411003003	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT100X50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	74.27				0
28	030411004001	配线	1. 名称:电力电线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 3. 电线敷设 4. 管内穿线/线槽配线 5. 接地 6. 电线测试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3769.16				0
29	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:按设计要求 4. 除锈刷油:涂防锈漆加面漆 5. 其他:按设计图纸、	kg	178.1				0

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
30	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 包含混凝土、砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	327.97				0
		1#楼电气合计							
		2#楼电气							
1	030404019006	控制开关	1. 名称:MB2L-C20A/2P30mA 2. 规格:C20A/2P30mA 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	149				0
2	030404019007	控制开关	1. 名称:MB1-63/C25/4P30mA 2. 规格:C25A/4P30mA 3. 安装方式:详见图纸要求	个	90				0

			4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030404035003	插座	1. 名称:单相二加三插座 2. 规格: 250v, 16A插座 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 备注:含底盒 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2009				0
4	030404035004	插座	1. 名称:单相二加三插座 2. 规格: 250v, 10A插座 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 备注:含底盒 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
5	030404035005	插座	1. 名称:三相五孔插座 2. 规格: 440v, 25A插座 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求	个	126				0

			4. 备注:含底盒 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	36				0
7	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1084.87				0
8	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格SC40 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30.05				0
9	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格SC25 4. 配置形式:暗配	m	114.09				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030411002004	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC100X50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	592.5				0
11	030411002005	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR59*22 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	462.41				0
12	030411003004	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT200X30 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	266.53				0
13	030411004002	配线	1. 名称:电力电线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 3. 电线敷设 4. 管内穿线/线槽配线 5. 接地 6. 电线测试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5430.88				0

			9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
14	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 包含混凝土、砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	380.62				0
		2#楼电气合计							
		6#楼电气							
1	030404017002	配电箱	1. 名称:AP-10KW 2. 规格:10kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	3				0
2	030404017003	配电箱	1. 名称:AP-25KW 2. 规格:25kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸	台	8				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030404017004	配电箱	1. 名称:AP-25KW-1 2. 规格:25kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
4	030404017005	配电箱	1. 名称:AP-30KW 2. 规格:30kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	5				0
5	030404017006	配电箱	1. 名称:AP-45KW 2. 规格:45kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	台	3				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030404017007	配电箱	1. 名称:AP-30KW-1 2. 规格:30kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2				0
7	030404017008	配电箱	1. 名称:AP-50KW 2. 规格:50kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2				0
8	030404017009	配电箱	1. 名称:AP-60KW 2. 规格:60kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	2				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	030404017010	配电箱	1. 名称:AP-75KW 2. 规格:75kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
10	030404017011	配电箱	1. 名称:AP-KYJF 2. 规格:40kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
11	030404017012	配电箱	1. 名称:AL-JSJ1 2. 规格:30kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	台	2				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
12	030404017013	配电箱	1. 名称:AP-100KW 2. 规格:100kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	3				0
13	030404017014	配电箱	1. 名称:6#-1AP-103 2. 规格:200kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
14	030404017015	配电箱	1. 名称:AP-50KW-1 2. 规格:50kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	台	1				0

			所有费用						
15	030404017016	配电箱	1. 名称:AP-50KW-2 2. 规格:50kw 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
16	030404019008	控制开关	1. 名称:MB60-100/3P-63A 2. 规格:63A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11				0
17	030404019009	控制开关	1. 名称:MB2L-C20A/2P30mA 2. 规格:C20A/2P30mA 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	个	78				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
18	030404019010	控制开关	1. 名称:MB1-63/C25/4P30mA 2. 规格:C25A/4P30mA 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	261				0
19	030404019011	控制开关	1. 名称:MB60-250/3P-225A 2. 规格:225A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
20	030404019012	控制开关	1. 名称:MB60-250/3P-200A 2. 规格:200A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	1				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
21	030404019013	控制开关	1. 名称:MB60-200/3P-160A 2. 规格:160A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
22	030404019014	控制开关	1. 名称:MB60-160/3P-125A 2. 规格:125A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
23	030404019015	控制开关	1. 名称:MB60-160/3P-100A 2. 规格:100A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0

			6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
24	030404019016	控制开关	1. 名称:MB60-100/3P-80A 2. 规格:80A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
25	030404019017	控制开关	1. 名称:MB60-63/3P-50A 2. 规格:50A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
26	030404019018	控制开关	1. 名称:MB60-63/3P40A 2. 规格:40A/3P 3. 安装方式:详见图纸要求 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需	个	2				0

			<p>的一切相关工作</p> <p>6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
27	030404035006	插座	<p>1. 名称:单相二加三插座</p> <p>2. 规格: 250v, 16A插座</p> <p>3. 安装方式:按设计图纸及规范要求</p> <p>4. 备注:含底盒</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	个	1904				0
28	030404035007	插座	<p>1. 名称:三相五孔插座</p> <p>2. 规格: 440v, 25A插座</p> <p>3. 安装方式:按设计图纸及规范要求</p> <p>4. 备注:含底盒</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	个	374				0
29	030404035008	插座	<p>1. 名称:单相二加三插座</p> <p>2. 规格: 250v, 10A插座</p> <p>3. 安装方式:按设计图纸及规范要求</p> <p>4. 备注:含底盒</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p> <p>6. 其他:包括根据图纸</p>	个	84				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
30	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1062.51				0
31	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	365.14				0
32	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	152.82				0
33	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸	m	4994.93				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
34	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*240+1*120 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	200				0
35	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*95+2*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	101.06				0
36	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	237.58				0
37	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯	m	700.08				0

			4. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
38	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1kV以下-35mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装方式:户内 5. 其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	70				0
39	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1kV以下-16mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装方式:户内 5. 其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16				0
40	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1kV以下-240mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装方式:户内 5. 其他:满足设计图纸	个	2				0

			、相关规范及技术规格书要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
41	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1kV以下-120mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装方式:户内 5. 其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				0
42	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1kV以下-70mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装方式:户内 5. 其他:满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
43	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格SC50 4. 配置形式:暗配	m	7.8				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
44	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格SC32 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	98.26				0
45	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格SC40 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	23.99				0
46	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	100.13				0
47	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m	543.67				0

			所有费用						
48	030411002006	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC100X50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	950.44				0
49	030411002007	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR59*22 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	466.96				0
50	030411002008	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC24*14 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	436.17				0
51	030411002009	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR150*75 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	145.13				0
52	030411003005	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT200X100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	m	26.91				0

			所有费用						
53	030411003006	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT200X30 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	674.02				0
54	030411003007	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒(防火喷涂) 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT200X100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7.01				0
55	030411003008	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒(防火喷涂) 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT100X100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7.08				0
56	030411003009	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒(防火喷涂) 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT100X50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	362.13				0
57	030411003010	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒(防火喷涂) 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT150X100 4. 其他:包括根据图纸	m	7.01				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
58	030411003011	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 (防火喷涂) 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT150X75 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	67.68				0
59	030411003012	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 (防火喷涂) 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT300X100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	374.83				0
60	030411003013	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 (防火喷涂) 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT400X100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	35.65				0
61	030411003014	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT100X30 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	41.27				0
62	030411003015	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒	m	309.83				0

			2. 材质:镀锌 3. 规格:CT200X50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
63	030411004003	配线	1. 名称:电力电线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 3. 电线敷设 4. 管内穿线/线槽配线 5. 接地 6. 电线测试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14284.69				0
64	030411006001	接线盒	1. 名称:预留底盒 2. 规格:86型 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 备注:含普通插座及三相插座 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	592				0
65	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:按设计要求 4. 除锈刷油:涂防锈漆加面漆 5. 其他:按设计图纸、	kg	888.29				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁服务类-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工期/定额工期)
5	粤 031302009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

6	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
9	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：搬迁服务类-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	203221.63		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：搬迁服务类-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	203221.63	
合计			203221.63	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：搬迁服务类-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：搬迁服务类-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：搬迁服务类-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：搬迁服务类-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：搬迁服务类-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁服务类-弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		1#楼安装							
		1#楼安装合计							
		1#楼弱电系统							
1	030411002010	线槽	1. 名称:难燃聚氯乙烯PVC电线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR39*19 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	711.71				0
2	030411002011	线槽	1. 名称:难燃聚氯乙烯PVC电线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR59*22 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	81.03				0
3	030411002012	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC24*14 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	179.04				0
4	030411006002	接线盒	1. 名称:预留底盒 2. 规格: 86型	个	23				0

			3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 备注:含普通插座及三相插座 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTPCAT6 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5887				0
6	030502012001	信息插座	1. 网络插座 2. 备注:含底盒 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	343				0
		1#楼弱电系统合计							
		2#楼安装							
		2#楼安装合计							
		2#楼弱电系统							
1	030411002013	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC24*14 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	419.52				0
2	030411002014	线槽	1. 名称:难燃聚氯乙烯PVC电线槽 2. 材质:PVC	m	1196.45				0

			3. 规格:MR39*19 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030411002015	线槽	1. 名称:难燃聚氯乙烯PVC电线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR59*22 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	452.35				0
4	030411006003	接线盒	1. 名称:预留底盒 2. 规格:86型 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 备注:含普通插座及三相插座 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	46				0
5	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTPCAT6 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	11559.45				0
6	030502012002	信息插座	1. 网络插座 2. 备注:含底盒 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	个	660				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
		2#楼弱电系统合计							
		6#楼安装							
		6#楼安装合计							
		6#楼弱电系统							
1	030411002016	线槽	1. 名称:难燃聚氯乙烯PVC电线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR59*22 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1591.59				0
2	030411002017	线槽	1. 名称:难燃聚氯乙烯PVC电线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:MR39*19 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1844.6				0
3	030411002018	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC24*14 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1076.16				0
4	030411003016	桥架	1. 名称:普通电缆槽盒(防火喷涂) 2. 材质:镀锌 3. 规格:CT200X100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m	158.6				0

			所有费用						
5	030411006004	接线盒	1. 名称:预留底盒 2. 规格: 86型 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 备注:含普通插座及三相插座 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	298				0
6	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架(线槽)支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:按设计要求 4. 除锈刷油:涂防锈漆加面漆 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	155.43				0
7	030502005003	双绞线缆	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTPCAT6 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	27751.79				0
8	030502012003	信息插座	1. 网络插座 2. 备注:含底盒 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	929				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁服务类-弱电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期)
5	粤 031302009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%

6	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
9	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：搬迁服务类-弱电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	48831.72		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：搬迁服务类-弱电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	48831.72	
合计			48831.72	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：搬迁服务类-弱电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：搬迁服务类-弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：搬迁服务类-弱电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：搬迁服务类-弱电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：搬迁服务类-弱电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁服务类-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		1#楼安装							
		1#楼安装合计							
		1#楼给水系统							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	m	38.45				0
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	m	143.45				0
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN32	m	119.01				0

			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费						
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	m	225.18				0
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费	m	76.95				0
6	031003005001	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 材质:PP-R 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	9				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	031003005002	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 材质:PP-R 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
8	031003005003	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 材质:PP-R 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
9	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:鹅颈不锈钢单冷龙头 2. 规格、压力等级:DN15 3. 材质:铜芯不锈钢 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	127				0
		1#楼给水系统合计							
		1#楼排水系统							
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内	m	229.65				0

			2. 介质:排废水 3. 材质、规格:UPVC排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排废水 3. 材质、规格:UPVC排水管De75 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.74				0
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排废水 3. 材质、规格:UPVC排水管De50 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	15.27				0
4	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:方形地漏DN100 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体及其附件安装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
		1#楼排水系统合计							
		1#楼给排水辅助工程							

1	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 包含混凝土、砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	238.58				0
2	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:按设计要求 4. 除锈刷油:涂防锈漆加面漆 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	309.39				0
		1#楼给排水辅助工程合计							
		2#楼安装							
		2#楼安装合计							
		2#楼给水系统							
1	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	54.51				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费						
2	031003005004	塑料阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 材质:PP-R 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
3	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:鹅颈不锈钢单冷龙头 2. 规格、压力等级:DN15 3. 材质:铜芯不锈钢 4. 连接形式:按设计图纸及规范要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
		2#楼给水系统合计							
		2#楼排水系统							
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排废水 3. 材质、规格:UPVC排水管De160 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1				0
2	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:圆形地漏DN100	个	5				0

			3. 安装方式:综合考虑 4. 本体及其附件安装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		2#楼排水系统合计							
		2#楼给排水辅助工程							
1	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:按设计要求 4. 除锈刷油:涂防锈漆加面漆 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	33.33				0
		2#楼给排水辅助工程合计							
		6#楼安装							
		6#楼安装合计							
		6#楼消防水系统							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	8.98				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 管道、管件安装、套管内外封堵(含防火封堵) 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	7.97				0
3	030901010001	室内消火栓(新装)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 单栓、双栓:单栓 3. 型号、规格:DN65, 1800*700*240 4. 配置:采用带灭火器箱组合式消防箱,箱内设有消火栓,水带、水枪、消防软管卷盘,灭火器4个 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	1				0
4	030901010002	室内消火栓(移位)	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 单栓、双栓:单栓 3. 型号、规格:DN65, 1800*700*240 4. 配置:采用带灭火器箱组合式消防箱,箱内设有消火栓,水带、水枪、消防软管卷盘,灭火器4个 5. 其他:包括根据图纸	套	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁服务类-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分项(人工费+施工机具费) *0.344 (0.8≤δ<1 式中 : δ=合同工期/定额工期)
5	粤 031302009003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

6	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
7	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
9	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：搬迁服务类-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7789.3		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：搬迁服务类-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	7789.3	
合计			7789.3	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：搬迁服务类-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：搬迁服务类-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：搬迁服务类-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：搬迁服务类-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：搬迁服务类-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁服务类-消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		2#楼安装							
		2#楼安装合计							
		2#楼火灾自动报警系统							
1	030411001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:综合 4. 开孔洞及修复等 5. 管道敷设及穿线用牵引铁线 6. 支架制作安装、除锈 7. 接地 8. 按招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 9. 做法详见设计图纸、标准图集 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作 11. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	16.57				0
2	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3. 电线敷设 4. 管内穿线 5. 接地 6. 电线测试 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作 8. 其他:包括根据图纸	m	19.07				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格、要求:详见图纸及技术需求书 3. 本体及附件安装 4. 底盒安装 5. 调试 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
		2#楼火灾自动报警系统合计							
		6#楼安装							
		6#楼安装合计							
		6#楼火灾自动报警系统							
1	030411001012	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:综合 4. 开孔洞及修复等 5. 管道敷设及穿线用牵引铁线 6. 支架制作安装、除锈 7. 接地 8. 按招标文件、设计图纸、技术参数（用户需求书）等要求 9. 做法详见设计图纸、标准图集 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作 11. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m	67.96				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3. 电线敷设 4. 管内穿线 5. 接地 6. 电线测试 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	67.96				0
3	030904003001	按钮	1. 名称:火灾报警按钮 2. 规格、要求:详见图纸及技术需求书 3. 本体及附件安装 4. 底盒安装 5. 调试 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
		6#楼火灾自动报警系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017004	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	项	1				0

			项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用						
2	031302007004	高层施工增加		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：搬迁服务类-消防电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期)
5	粤 031302009004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%

6	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
7	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
8	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
9	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：搬迁服务类-消防电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	381.08		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：搬迁服务类-消防电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	381.08	
合计			381.08	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：搬迁服务类-消防电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：搬迁服务类-消防电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：搬迁服务类-消防电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：搬迁服务类-消防电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：搬迁服务类-消防电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----