

# 大沙街三角楼微改造项目（审核）工程

## 招标工程量清单

招标人：广州市黄埔区人民政府大沙街道  
办事处

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

# 大沙街三角楼微改造项目（审核）工程

## 招标工程量清单

招标人： 广州市黄埔区人民政府大沙街  
道办事处  
\_\_\_\_\_

单位盖章

造价咨询人： \_\_\_\_\_

单位盖章

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_

单位盖章

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_

单位盖章

编 制 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		三角楼楼道							
		三角楼楼道合计							
		拆除工程							
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:打拆部分原有拦板压顶 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	11.14				0
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原有楼梯拦板,铲除原有墙体至基层 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2783.24				0
3	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:铲除原有马赛克墙面,铲除原面层至基层30厚,基层清理 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1898.84				0
4	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原面层及基层约38mm厚 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	88.71				0
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有楼道采光窗,单元门 2. 未尽事项详见图纸、	樘	68				0

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	011607001001	屋面拆除	1. 拆除原有屋面铺装至屋面板 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1495.21				0
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:15km 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	345.27				0
		拆除工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	11.14				0
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ10内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.56				0
3	040901008001	植筋	1. 材料种类:Φ8钢筋植入100,间隔300一条(植筋胶固定) 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	1238				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		门窗工程							
1	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸	m2	91.17				0

			:铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:所有门窗框分格尺寸颜色以及玻璃的颜色,五金配件等由承包商提供样品,由甲方和建筑师商定 3. 玻璃品种、厚度:6mm热反射镀膜钢化玻璃 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	010802004001	防盗门	1. 304不锈钢防盗门 2. 门框、扇材质:304拉丝不锈钢 40*60*1.5, 不锈钢闸门,定制,由专业厂家二次设计制作,成品门禁,市场采购,成品门锁,市场采购 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	44.59				0
3	010807004001	不锈钢防盗窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:304不锈钢防盗窗,1厚不锈钢方管,管径20mm 2. 框材质:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	91.17				0
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003001	屋面刚性层 不上人屋面	1. 混凝土种类:40厚C25配筋细石砼(掺减水剂,双向配Φ4@150,每3米设缝,密封胶嵌缝) 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 50厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板(倒置式屋面设计厚度为节能计算厚1.25倍,节能技术厚	m2	1495.21				0

			度为40) 4. 基层处理剂一遍 5. 20厚WSM20水泥砂浆 (掺聚丙烯纤维 0.9kg/m)找平层 6. 泡沫混凝土(1:6陶粒 混凝土)建筑找坡2%,最 薄处30厚 7. 干铺聚酯纤维无纺布 一层 8. 基层处理剂:氯丁胶 稀释液、屋面板清理平 整 9. 泛水及转角处理详见 图纸 10. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等						
2	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:2.0mm合 成高分子防水涂料 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	1728.26				0
3	010902002002	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合 成高分子防水涂料 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	1728.26				0
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚 度:2.0厚APF自粘卷材 防水层 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	1728.26				0
5	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚合成 高分子防水涂料 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	1898.84				0
		屋面及防水工程合计							

		楼地面装饰工程							
1	011108003001	踏步防滑条	1. 基层清理, 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚DSM20找平层; 3. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶); 4. 粘结层厚度、材料种类:15厚DSM20结合层; 5. 撒素水泥面, 洒适量清水; 6. 防滑条材料种类、规格:80x600x8米黄色防滑砖; 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1108.93				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮腻子二遍, 面打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:面油白色无机涂料(一底二面) 3. 10厚DPM15, 分两次抹灰, 15厚DPM20, 抹灰找平 4. 基层清理, 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 5. 部位:楼梯栏板 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	553.57				0
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:满刮腻子二遍, 面打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:面油深灰色涂料(一底二面) 3. 部位:栏板压顶	m2	129.97				0

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮腻子二遍,面打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:面刷高级防潮无机涂料(一底二面) 3. 10厚DPM15,分两次抹灰,15厚DPM20,抹灰找平 4. 基层清理,刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 5. 部位:墙面 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2229.67				0
4	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮腻子二遍,面打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:深灰色无机涂料(一底二面) 3. 10厚DPM15,分两次抹灰,15厚DPM20,抹灰找平 4. 基层清理,刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 5. 部位:地脚线 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	333.8				0
5	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷淡红色外墙漆(1底2面) 2. 部位:外墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物防水砂浆找平,刷聚合物水泥浆界面剂一遍,12厚1:3砂浆找平扫毛 4. 铺设热镀锌钢丝防裂	m2	1751.39				0



			网，基层清理 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色仿古砖 10厚600x240, 横铺 2. 部位:外墙墙裙 3. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物防水砂浆找平, 刷聚合物水泥浆界面剂一遍, 12厚1:3砂浆找平扫毛 4. 铺设热镀锌钢丝防裂网, 基层清理 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	147.45				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:ø40*1.5、304拉丝不锈钢管, 外包1.5m长胶套@0.5m 2. 固定配件种类:ø30*1.5不锈钢管间距600, 不锈钢法兰盘, 预埋件150*150*2钢板, 2ø8@600 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	371.33				0
2	080802013001	标识牌	1. 名称:更换楼层牌 2. 规格:250mm*420mm, 1.0厚烤漆铝合金, 款式、字体、颜色由业主自定 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	块	12				0

		其他装饰工程合计							
		三角楼颐康服务站							
		三角楼颐康服务站合计							
		拆除工程.							
1	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:拆掉原扇灰层 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	67.87				0
		拆除工程. 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程.							
1	011406001006	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 2. 部位:墙面 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	67.87				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程. 合计							
		其他装饰工程.							
1	011507001001	平面、箱式招牌	1. 箱体规格:7100*1100*1200 2. 基层材料种类:50*50*4镀锌方钢, 安装间距600mm 3. 面层材料种类:3.0mm厚铝单板, 不锈钢围边树脂字 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.84				0
		其他装饰工程. 合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

1	粤 011701012001	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3167.86				0
2	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	27.69				0
3	粤 011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度:12.5m以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	397.44				0
4	粤 011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度:20.5m以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2388.24				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102018001	压顶模板	1. 构件类型:压顶模板 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	74.27				0
2	011703001001	垂直运输		m2	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑部分改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	151787.53		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：建筑部分改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		151787.53	
合计			151787.53	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑部分改造

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑部分改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：建筑部分改造

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑部分改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：建筑部分改造

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除破旧铺砖路面 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2595.33				0
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除原有混凝土基层 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2595.33				0
3	011601001001	拆除原有门卫室	1. 拆除原有砖砌门卫室，详见现场资料 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				0
4	011601001002	拆除原单车棚一	1. 拆除原单车棚一，详见现场资料 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				0
5	011601001003	拆除原单车棚二	1. 拆除原单车棚二，详见现场资料 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				0
6	011601001004	拆除原单车棚三	1. 拆除原单车棚三，详见现场资料 2. 未尽事项详见图纸、	座	1				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
7	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门窗 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	樘	2				0
8	011601001005	拆除原有树池	1. 砌体名称:拆除原有 树池 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	2				0
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废 料 2. 运距:15km 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	1068.04				0
		拆除工程合计							
		平面铺装							
		平面铺装合计							
		人行道							
1	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:素土夯实 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	1181.54				0
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:150厚天然 砂砾 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	1181.54				0
3	粤 040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:透 水水泥混凝土(抗压强 度 $\geq$ 20MPa) 2. 厚度:150厚 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m2	1181.54				0

			范等						
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 2. 厚度:30厚 3. 双丙聚氨酯密封处理 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1181.54				0
		人行道合计							
		车行道							
1	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度:素土夯实 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1329.63				0
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6%水泥石粉垫层 2. 厚度:150厚 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1329.63				0
3	粤 040202017002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25素混凝土 2. 厚度:20cm 3. 伸缩缝详见图纸说明 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1329.63				0
4	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:透层油 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1329.63				0
5	040203004001	封层	1. 材料品种:1mm下封层 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1329.63				0
6	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻	m2	1329.63				0



			玻璃纤维土工格栅 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青砼面层(AC-20C) 2. 厚度:60mm厚 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1329.63				0
8	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘层油PC-3(洒布量0.6L/m) 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1329.63				0
9	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青砼面层(AC-10C), 双丙聚氨酯密封处理 2. 厚度:40mm厚 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1329.63				0
10	040205007001	标记	1. 材料品种:文字、字符、图形标记 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	98.235				0
11	040205007002	标记	1. 材料品种:箭头 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	62.4				0
12	040205008001	横道线	1. 材料品种:横道线 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.16				0

			范等						
		车行道合计							
		透水砖路面							
1	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆隔离层 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	84.16				0
2	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土保护层,表面压光,内配筋 $\phi 4@100$ 双向(置于该层上半部分,保护层厚度 $\geq 15$ ),平面内间距 $\leq 4000$ 设纵横分格缝,缝宽15~20,钢筋断开,缝内沥青密封膏 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	84.16				0
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:20厚300*600PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚DS-M15水泥砂浆找平扫毛 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	84.16				0
		透水砖路面合计							
		新建咨询服务站							
		新建咨询服务站合计							
		土石方工程							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	5.91				0

2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.42				0
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖多余土方弃置 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.98				0
		土石方工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.738				0
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.572				0
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.175				0
4	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.738				0
5	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:钢柱及	m3	0.096				0

			柱脚低于地坪部分采用C30细石砼包裹,包裹厚度不小于150mm 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.098				0
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.109				0
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.03				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		门窗工程							
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 炭黑色铝合金平开门 2. 门框、扇材质:铝合金门窗主要受力杆件所用主型材基材壁厚公称尺寸应经设计计算和试验确定,外门不应小于2.2mm,内门不应小于2.0mm;外窗不应小于1.8mm,内窗不应小于1.4mm。 3. 玻璃品种、厚度:热反射镀膜中空玻璃6+9A+6	m <sup>2</sup>	1.8				0

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:炭黑色铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:铝合金 门窗主要受力杆件所用主型材基材壁厚公称尺寸应经设计计算和试验确定, 外门不应小于2.2mm, 内门不应小于2.0mm; 外窗不应小于1.8mm, 内窗不应小于1.4mm。 3. 玻璃品种、厚度:热反射镀膜中空玻璃6+9A+6 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.98				0
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:12厘硅酸钙板, 50mm岩棉夹心彩钢板 2. 0.3厚PE膜隔汽层, 1厚钢板收边加强件 3. 接缝、嵌缝材料种类:2mm蓝灰色铝单板, 垫片及固定螺钉 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.34				0
2	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防潮层 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.43				0
		屋面及防水工程合计							

		金属结构工程							
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:BC180*5.0, Q235B国标方管 2. 焊条为E50系列焊条 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.485				0
2	010603003002	钢管柱	1. 梁类型:BC120*50*2.5, Q355B国标矩管 2. 焊条为E55系列 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.027				0
3	010604001001	钢梁	1. 梁类型:BC180*5.0, Q235B国标方管 2. 焊条为E50系列焊条 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.557				0
4	010604001002	钢梁	1. 梁类型:BC120*50*2.5, Q355B国标矩管 2. 焊条为E55系列 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.118				0
5	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属构件须用铁刷除锈, 磨去毛刺, 湿布擦净, 涂防锈漆二道, 干透后再喷氟碳漆二道。 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	35.108				0
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋板及预埋锚筋	t	0.422				0

			2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		金属结构工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆找平层, 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20~30厚DS-M15干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥及适量清水 3. 面层材料品种、规格、颜色:5厚预拌粘结砂浆贴8厚300X300抛光地砖, 面用白水泥浆擦缝 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.43				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	穗 011210007001	非承重隔墙	1. 面层:铝塑复合板3mm浅灰色仿砖纹、灰色仿砖纹、蓝灰色、墨绿色 2. 50厚玻镁板, 12厚硅酸钙板 3. 50X50X2@500镀锌方钢底架 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.61				0
2	穗 011210007002	非承重隔墙	1. 面层:铝塑复合板3mm浅灰色仿砖纹、灰色仿砖纹、蓝灰色、墨绿色 2. 12厚硅酸钙板双层 3. 50X50X2@500镀锌方	m2	3.29				0

			钢底架 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚岩棉保温隔热层 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.61				0
4	011502006001	铝塑装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.5厚50X50深灰色铝合金防撞条收边 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.9				0
5	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:外墙接缝处采用泡沫条嵌缝,内外墙及屋面满打耐候胶封堵 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	59.41				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:配套吊杆,与角钢焊接,ø8膨胀螺丝栓固定L40*40*4镀锌轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板吊顶,A3003系列铝合金,表面聚酯粉末涂层,配15mm宽黑线凹槽龙骨。 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	17.43				0



			计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011508004001	金属字	1. 字体规格:详见图纸 2. 镏字材料品种、颜色:字体表面:高密度PVC+亚克力+金属字(黄色)“咨询服务站”,“你的安全我们的责任” 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				0
2	011508004002	金属字	1. 字体规格:详见图纸 2. 镏字材料品种、颜色:字体表面:高密度PVC+亚克力+金属字(黄色)“三角楼” 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
		其他装饰工程合计							
		新建单车棚一							
1	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	14.4				0
2	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	9				0
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖多余土方弃置 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	4.05				0

4	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.44				0
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3				0
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.96				0
7	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.038				0
8	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.136				0
9	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.014				0
10	050304003001	金属花架梁	1. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.945				0

			2. 梁截面:100*120*6厚镀锌钢管 ， 150*150*4厚镀锌钢管， 40*40*2厚镀锌钢管， 90*40*2.5 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	050304003002	金属花架柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 柱截面:80*80*2厚镀锌钢管， 150*150*4厚镀锌钢管， 40*40*2厚镀锌钢管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	1.505				0
12	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属构件须用铁刷除锈，磨去毛刺，湿布擦净，涂防锈漆二道，干透后再喷氟碳漆二道。 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	117.64				0
13	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:100厚双层保温彩钢夹芯板深灰色 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.73				0
14	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:8厚聚碳酸酯采光板 2. L50*3厚镀锌角钢，硅胶密封，自攻螺丝固定，橡胶垫 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.89				0
15	011207001001	定制背景图案1#	1. 定制背景墙图案1#	块	1				0

			2. 规格:4600mm*1900mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚镀锌板激光切割焊接成型, 表面涂层: 高温喷涂+汽车漆改色(绿色、白色、灰色) 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
16	011207001002	定制背景图案2#3#	1. 定制背景图案2#, 定制背景图案3# 2. 规格:1250mm*1050mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚镀锌板激光切割焊接成型, 表面涂层: 高温喷涂+汽车漆改色(绿色、白色、灰色) 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	块	2				0
17	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板及预埋锚筋 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.126				0
18	010507007002	其他构件	1. 混凝土种类:C20素砼 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.24				0
		新建单车棚一合计							
		新建单车棚二							
1	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	7.2				0
2	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	4.5				0

			2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖多余土方弃置 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.03				0
4	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.72				0
5	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.5				0
6	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.48				0
7	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.087				0
8	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.053				0

			范等						
9	050304003003	金属花架梁	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 梁截面:150*150*4, 90*40*2.5, 100*100*6厚镀锌钢管, 50*50*3厚镀锌钢管, 40*80*6厚镀锌钢管, 100*120*6厚镀锌钢管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.631				0
10	050304003004	金属花架柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 柱截面:150*150*4, 200*200*8厚镀锌钢管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.215				0
11	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属构件须用铁刷除锈, 磨去毛刺, 湿布擦净, 涂防锈漆二道, 干透后再喷氟碳漆二道。 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	30.25				0
12	010901003002	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:8厚聚碳酸酯采光板 2. L50*3厚镀锌角钢, 硅胶密封, 自攻螺丝固定, 橡胶垫 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.75				0
13	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板及预埋锚筋 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	t	0.188				0

			计价说明、国家相关规范等						
14	010507007003	其他构件	1. 混凝土种类:C20素砼 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	0.12				0
		新建单车棚二合计							
		新建单车棚三							
1	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	15.84				0
2	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	9.9				0
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖多余土方弃置 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	4.46				0
4	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	1.58				0
5	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	3.3				0
6	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.06				0

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.192				0
8	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi 10$ 以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.118				0
9	050304003005	金属花架梁	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 梁截面:150*150*4, 90*40*2.5, 100*100*6厚镀锌钢管, 50*50*3厚镀锌钢管, 40*80*6厚镀锌钢管, 100*120*6厚镀锌钢管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	1.408				0
10	050304003006	金属花架柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 柱截面:150*150*4, 200*200*8厚镀锌钢管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.47				0
11	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属构件须用铁刷除锈, 磨去毛刺, 湿布擦净, 涂防锈漆二道, 干透后再喷氟碳漆二道。	m2	66.09				0



			2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	010901003003	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:8厚聚碳酸酯采光板 2. L50*3厚镀锌角钢, 硅胶密封, 自攻螺丝固定, 橡胶垫 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38				0
13	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋板及预埋锚筋 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.415				0
14	010507007004	其他构件	1. 混凝土种类:C20素砼 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.26				0
		新建单车棚三合计							
		铁艺大门、车闸入口							
1	080101010003	原土碾压、夯实	1. 密实度:素土夯实 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.71				0
2	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.17				0
3	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m3	0.2				0

			范等						
4	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.05				0
5	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋板及预埋锚筋 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.072				0
6	010507007005	其他构件	1. 混凝土种类:后浇C20素砼 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.13				0
7	010802001002	铁艺大门	1. 门代号及洞口尺寸:1#铁艺大门 5444mm*2430mm 2. 门框、扇材质:150*150*5、40*60*5、40*60*2、厚镀锌钢管,面喷浅灰色氟碳漆 3. 1320*260*2厚镀锌钢板,四周边框20厚,凸起20厚,面喷灰色氟碳漆,字体喷浅灰色氟碳漆 4. 250*5厚镀锌钢板, 通长, 2-M8膨胀螺栓固定, @300 5. 成品门轴、成品磁力锁、成品插销 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	樘	1				0
8	010802001003	铁艺大门	1. 门代号及洞口尺寸:2#铁艺大门 3100mm*2100mm	樘	1				0

			2. 门框、扇材质 :150*150*5、 40*60*5、40*60*2、厚 镀锌钢管，面喷浅灰色 氟碳漆 3. 960*220*2厚镀锌钢 板，四周边框20厚，凸 起20厚，面喷灰色氟碳 漆，字体喷浅灰色氟碳 漆 4. 250*5厚镀锌钢板 ，通长，2-M8膨胀螺栓 固定，@300 5. 成品门轴、成品磁力 锁、成品插销 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
9	010802001004	车闸入口门	1. 门代号及洞口尺寸 :车闸入口门 1330mm*1310mm 2. 门框、扇材质 :100*100*2、 50*50*2、10*10*1厚镀 锌钢管，面喷灰色氟碳 漆 3. 2厚镀锌钢板，面喷 灰色氟碳漆 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	樘	1				0
10	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸 :机动车闸口，专业厂 家制作安装 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	樘	1				0
		铁艺大门、车闸入口 合计							
		新建“邻里”主题景 墙							
1	080101010004	原土碾压、夯实	1. 密实度:素土夯实	m2	3.79				0

			2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.38				0
3	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.36				0
4	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋板及预埋锚筋 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.172				0
5	010507007006	其他构件	1. 混凝土种类:后浇C20素砼 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.27				0
6	穗 011210007003	“邻里”主题景墙	1. 面层:整体2厚穿孔铝单板激光切割焊接成型,整体1.5厚镀锌板激光切割焊接成型 2. 120*60*5厚镀锌钢管,90*60*2厚镀锌钢管 3. 表面涂层:高温喷涂+汽车漆改色(黄色、白色) 4. 字体表面:高密度PVC+亚克力+金属字(白色) 5. 金属构件须用铁刷除锈,磨去毛刺,湿布擦净,涂防锈漆二道,干	m2	10.3				0

			透后再喷氟碳漆二道。 6. 详见图纸 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		新建“邻里”主题景墙合计							
		标牌							
1	011207001003	墙面装饰板	1. 转角警示牌 :1450mm*1650mm图案详图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:采用整体1.5厚镀锌板激光切割焊接成型,表面涂层:高温喷涂+汽车漆改色(黄色) 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	块	15				0
2	080802013002	标识牌	1. 名称:宣传栏更换海报 2. 规格:3700mm*1800mm 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	块	1				0
3	011207001004	墙面装饰板	1. 围墙背景墙 2. 3450mm*2100mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:整体1.5厚镀锌板激光切割焊接成型,表面涂层:高温喷涂+汽车漆改色(颜色详示意图) 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	块	1				0
		标牌合计							
		树池改造							
1	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6%水泥石	m2	2.74				0

			粉垫层 2. 厚度:150厚 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.86				0
3	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:M5水泥砂浆砖砌MU7.5灰砂砖树池 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	6.76				0
4	011204001001	石材墙面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆掺建筑胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚250X500花岗石饰面 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.18				0
5	011206001001	石材零星项目 压顶	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M5水泥砂浆掺建筑胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚250X500花岗石饰面 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8.4				0
6	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:18X18X1.5镀锌方钢, 间距@8喷涂或烤漆仿木纹饰面 2. 未尽事项详见图纸、	t	0.054				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
		树池改造合计							
		新建树池							
1	050201004001	装饰井盖平树池	1. 装饰井盖平树池 2. 盖板材料种类、规格 :30厚1300X650球墨铸 铁树池黑色2块拼 3. 30X20X2热镀锌钢架 ，100X100X5热镀锌钢 板预埋件, 2ø8钢筋锚固 ,@500 4. 60厚环氧树脂浇筑黑 色鹅卵石 5. 围牙材料种类、规格 :750X100X60芝麻黑荔 枝面花岗岩, M7.5水泥 砂浆砌MU10水泥砖 ，150厚C20素混凝土 ，素土分层夯实, 压实 度93% 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	套	8				0
		新建树池合计							
		井盖提升、装饰井盖							
1	040504002001	井盖修缮	1. 升井高度综合考虑 ，具体做法及规格详见 图纸 2. 井盖、井圈材质及规 格:球墨铸铁可调式防 沉降井盖 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	座	125				0
2	010512008001	装饰井盖	1. 装饰井井盖 1000*1000mm, M7.5调 平水泥砂浆 2. 4mm厚A3钢板 (Q235B钢板 )，25X25mm方钢，角	座	20				0

			铁L70X70X7, 外包 1. 2mm不锈钢板, 角铁 L63X63X5, 外包 1. 2mm不锈钢板 3. 详见图纸JS-22 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
		井盖提升、装饰井盖 合计							
		新建驿站							
		新建驿站合计							
		土石方工程.							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	6.42				0
2	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	11.76				0
3	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土 回填 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	9.98				0
4	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖多 余土方弃置15km 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	6.7				0
		土石方工程. 合计							
		混凝土及钢筋混凝土 工程.							
1	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:素混凝 土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.46				0



			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.59				0
3	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.57				0
4	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.58				0
5	010507007007	其他构件	1. 混凝土种类:钢柱及柱脚低于地坪部分采用C30细石砼包裹,包裹厚度不小于150mm 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.14				0
6	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.071				0
7	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内 2. 未尽事项详见图纸、	t	0.115				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
8	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	t	0.038				0
		混凝土及钢筋混凝土 工程. 合计							
		门窗工程.							
1	010802004002	防盗门	1. 304不锈钢防盗门 2. 门框、扇材质:铝材 厚度窗不小于 1.4mm, 门不小于 2mm. 表面做碳黑色喷涂 (看样定货), 表面所 有玻璃均为安全玻璃. 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	4.25				0
2	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :炭黑色铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:铝材厚 度窗不小于1.4mm, 门 不小于2mm. 表面做碳黑 色喷涂(看样定货 ) , 表面所有玻璃均为 安全玻璃. 3. 玻璃品种、厚度:热 反射镀膜中空玻璃 6+9A+6 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	12.93				0
		门窗工程. 合计							
		屋面及防水工程.							
1	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格 :12厘硅酸钙板 , 50mm岩棉夹心彩钢板	m2	55.9				0

			2. 0.3厚PE膜隔汽层 ，1厚钢板收边加强件 3. 接缝、嵌缝材料种类 :2mm蓝灰色铝单板，垫 片及固定螺钉 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
2	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚 合物水泥防水涂料 (II型)防潮层 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	46.4				0
		屋面及防水工程. 合计							
		金属结构工程.							
1	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格 :BC180*5.0, Q235B国 标方管 2. 焊条为E50系列焊条 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	t	0.487				0
2	010603003004	钢管柱	1. 梁类型 :BC120*50*2.5, Q355B 国标矩管 2. 焊条为E55系列 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	t	0.111				0
3	010604001003	钢梁	1. 梁类型 :BC180*5.0, Q235B国 标方管 2. 焊条为E50系列焊条 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	t	0.469				0
4	010604001004	钢梁	1. 梁类型 :BC120*50*2.5, Q355B	t	1.046				0

			国标矩管 2. 焊条为E55系列 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋板及预埋锚筋 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.877				0
6	011405001005	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属构件须用铁刷除锈,磨去毛刺,湿布擦净,涂防锈漆二道,干透后再喷氟碳漆二道。 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	86.07				0
		金属结构工程. 合计							
		楼地面装饰工程.							
1	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆找平层,素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20~30厚DS-M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥及适量清水 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm米黄色防滑砖地面 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	46.4				0
2	011102001001	石材楼地面 门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆找平层,素水泥浆一道(掺水重5%108胶)	m2	0.79				0

			2. 结合层厚度、砂浆配合比:20~30厚DS-M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥及适量清水 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚浅灰色大理石门槛石 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程. 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程.							
1	穗 011210007004	非承重隔墙	1. 面层:铝塑复合板3mm浅灰色仿砖纹、灰色仿砖纹、蓝灰色、墨绿色 2. 50厚玻镁板, 12厚硅酸钙板 3. 50X50X2@500镀锌方钢底架 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	90.38				0
2	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚岩棉保温隔热层 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	90.38				0
3	011502006002	铝塑防撞条	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.5厚50X50深灰色铝合金防撞条收边 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.15				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程. 合计							
		天棚工程.							

1	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:配套吊杆,与角钢焊接,ø8膨胀螺丝栓固定L40*40*4镀锌轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板吊顶,A3003系列铝合金,表面聚酯粉末涂层,配15mm宽黑线凹槽龙骨。 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	43.88				0
		天棚工程. 合计							
		其他装饰工程.							
1	011508004003	金属字	1. 字体规格:详见图纸 2. 镏字材料品种、颜色:3mm黄色铝塑复合板。 “便民驿站” 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		其他装饰工程. 合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m以内 2. 部位:驿站、咨询服务站 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	145.04				0
2	粤 011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m以内 2. 部位:单车棚 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	152.974				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	143203.97		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		143203.97	
合计			143203.97	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		三线下地							
1	041001001001	旧路面切缝	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:25cm 3. 其它:未尽事宜，按设计图纸及施工规范要求	m	564				0
2	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:25cm 3. 其它:未尽事宜，按设计图纸及施工规范要求	m2	236.88				0
3	粤 040202017003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 其它:未尽事宜，按设计图纸及施工规范要求	m2	236.88				0
4	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:20km	m3	59.22				0
5	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其它:未尽事宜，按设计图纸及施工规范要求	m3	258.93				0
6	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:石粉 2. 其它:未尽事宜，按设计图纸及施工规范要求	m3	251.41				0
7	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km	m3	258.93				0

8	040303002001	C15砼保护	1. 名称:砼保护 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m3	9.14				0
9	040303002002	C15砼基础	1. 名称:砼基础 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m3	7.67				0
10	040303001001	碎石垫层	1. 名称:碎石垫层 2. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m3	9.02				0
11	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ110*3.2mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	958				0
		三线下地合计							
		室外电气							
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	118.23				0
2	040103001007	回填石粉	1. 填方材料品种:石粉 2. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m3	29.84				0
3	040103001008	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m3	11.2				0
4	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km	m3	107.03				0
5	030412001001	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	套	5				0
6	040805004001	入户门口灯	1. 名称:入户门口灯	套	11				0

			2. 规格:Φ380mm 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求						
7	040805004002	壁挂路灯	1. 名称:壁挂路灯 2. 型号:6000W-H 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	套	27				0
8	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:手孔井 2. 盖板材质、规格:双盖方井带框(球墨铸铁) 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土基础 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 5. 面层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆抹面厚内15mm外20mm	座	11				0
9	030404017001	配电箱AL1	1. 名称:配电箱AL1 2. 防护等级IP55 3. 其他详见系统图	台	1				0
10	030404017002	配电箱AL2	1. 名称:配电箱AL2 2. 防护等级IP55 3. 其他详见系统图	台	1				0
11	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	个	14				0
12	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:等电位端子箱 2. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	台	2				0
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:ZR-YJV-1KV-3×4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	26.98				0
14	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV-1KV-	m	100				0

			3×16mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:管道敷设						
15	030411004001	配线	1. 硬绝缘导线管内穿线 ZR-BV-2.5	m	7076.67				0
16	030411004002	配线	1. 硬绝缘导线管内穿线 ZR-BV-4	m	116.72				0
17	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	21.25				0
18	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	100				0
19	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	2358.9				0
20	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	38.91				0
21	030408006001	电力电缆头	1. 规格:YJV-1KV- 3×16mm <sup>2</sup>	个	2				0
		室外电气合计							
		室内电气							
1	030412001003	300*300感应式LED平板灯	1. 名称:感应式LED平板灯 2. 型号:300*300mm 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	套	140				0

2	030404034001	感应开关	1. 名称:感应开关 2. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	个	132				0
3	030411004003	照明配线	1. 名称:照明配线 2. 规格:ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线形式;综合考虑 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	679.17				0
		室内电气合计							
		弱电智能化							
		弱电智能化合计							
		门禁部分							
1	030507005001	人脸门禁一体机	Linux操作系统; 屏幕参数: 7英寸触摸显示屏, 屏幕比例9:16, 屏幕分辨率600*1024; 摄像头参数: 采用宽动态200万双目摄像头; 认证方式: 支持人脸、刷卡 (IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号)、密码、指纹认证方式, 可外接身份证、社保卡功能模块; 人脸验证: 采用深度学习算法, 支持照片、视频防假; 1:N人脸比对速度≤0.2s, 人脸验证准确率≥99%; 存储容量: 本地支持2万人脸库、5万张卡, 1万枚指纹、15万条事件记录; 硬件接口: LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡	个	194				0

			<p>槽*1（最大支持512GB）；</p> <p>通信方式：有线网络；</p> <p>使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；</p> <p>安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架；</p> <p>电源输入：DC12V/2A（电源需另配）；</p> <p>设备尺寸：233.99*119.2*26.5mm</p> <p>设备重量：净重：0.64kg；毛重：1.016kg</p>						
2	030507006001	单门电磁锁（包含电源及支架等）	<p>铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；</p> <p>最大静态直线拉力：230kg±10%；</p> <p>断电开锁，满足消防要求；</p> <p>指示灯：红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态；</p> <p>支持锁状态侦测信号（门磁）输出</p> <p>：NO/NC/COM接点；</p> <p>工作电压：12V/470mA或24V/235mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；</p> <p>防残磁设计，选用防磨损材料；</p> <p>磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；</p> <p>加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；</p> <p>使用环境：室内（不防水）；</p> <p>适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。</p>	个	194				0

3	030411001006	配管	1. 名称:PVC25	m	4682				0
4	030904003001	出门按钮	1. 名称:出门按钮	个	182				0
5	030501002001	操作电脑	1. 名称:操作电脑 2. 规格:CPU: i7-10700 (8核2.9GHz) 内存: 16GB 硬盘 : 256GSSD*1+2THDD*1 显卡: R7430 兼容操作系统 : WIN10IoT版 (含授权) 显示器: 23.8英寸 其他: 光驱/含键鼠套装	台	1				0
6	030504001001	服务器	1. CPU: 配置1颗 intel至强4210R处理器 , 核数≥10核, 主频 ≥2.4GHz 内存: 配置 64GDDR4, 16根内存插 槽, 最大支持扩展至 2TB内存 硬盘: 配置4块 600G10K2.5寸SAS硬盘 ; 阵列卡: 配置 SAS+HBA卡, 支持 RAID0/1/10; PCIE扩展: 支持6个 PCIE扩展插槽 网口: 板载2个千兆电 口; 支持选配10GbE、 25GbESFP+等多种网络 接口 其他接口: 1个RJ45管 理接口, 后置2个 USB3.0接口, 前置2个 USB2.0接口, 1个VGA接 口 电源: 标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS冗余电源 机箱规格: 87.8mm(高) x448mm(宽) x729.8mm(深)	台	1				0



			设备重量：约26KG（含导轨）						
7	030501017002	软件	接入1038个人脸门禁机+29路视频	套	1				0
8	030501012001	交换机	1. 名称:汇聚交换机 2. 参数:12个千兆电口+2个千兆光口 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用	台	1				0
9	030502005001	网线	1. 名称:网线 2. 规格型号：超五类无氧铜	m	2956				0
10	030411004004	配线rvv4x1.0	1. 名称:配线rvv4x1.0	m	863				0
11	030411004005	信号线rvv2x0.5	1. 名称:信号线rvv2x0.5	m	863				0
12	030413002001	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构)宽×深(mm以内)70×70 2. 沟槽修补	m	310.4				0
13	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装接线盒暗装	个	194				0
14	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:出入口系统调试 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				0
		门禁部分合计							
		监控部分							
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:400万白光全彩筒型网络摄像机 2. 规格:DS-2CD224XYZUV6-LABCDE	台	15				0
2	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:400万7寸23倍网络红外球机高空抛物摄像机 2. 规格:DS-2DE74XYZUV-ABCDEF 3. 安装方式:3.5米立杆安装 4. 含灵曜高空抛物智能检测算法，在楼宇周围部署高空抛物检测算法	台	12				0

			，将楼外立面由下至上的区域进行实时监测 ，实现楼外立面监测区域全覆盖。当检测到高空坠物时，通过智能分析算法可快速检测并及时告警。						
3	080703004001	液晶拼接屏	1. 尺寸：32寸显示器 2. 拼接缝隙：3.5mm 3. 分辨率：1920*1080 4. 丰富的接口：支持DVI、HDMI、VGA等信号格式	台	1				0
4	030507013001	网络硬盘录像机	1. 名称:网络硬盘录像机（含6TB硬盘7块） 2. 类别:2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机 3. 含7块6TB机械硬盘	台	1				0
5	030502007001	光缆	1. 名称:光纤 2. 规格:2芯 3. 安装方式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	902				0
6	030502005002	网线	1. 名称:网线 2. 规格型号：超六类网线	m	300				0
7	030411001007	配管	1. 名称:PVC25	m	1202				0
8	030501012002	24口交换机	1. 名称:汇聚交换机 2. 参数:24个千兆电口+2个千兆光口 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用	台	1				0
9	030501012003	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 规格:单模单纤	对	9				0
10	010515004001	地笼以及基础制作	地笼以及基础制作	个	12				0
11	011505011002	立杆	3. 5米立杆	个	12				0
12	040205001002	人(手)孔井	1. 名称:手孔井净空1200*900mm*1.6米净高 2. 盖板材质、规格:双盖方井带框（球墨铸铁） 3. 基础、垫层:材料品	座	3				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY000000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 电气

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	71701.75		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 电气

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		71701.75	
合计			71701.75	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 电气

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称： 电气

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 电气

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：电气

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室内外给水							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m内 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m3	267.4				0
2	010103001001	原土回填	1. 名称:原土回填 2. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m3	233.6				0
3	040103001009	中粗砂回填	1. 名称:中粗砂回填 2. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m3	32.85				0
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:20km 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m3	33.8				0
5	031003013001	消防水表DN80	1. 名称:消防水表 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	个	1				0
6	031003001001	截止阀DN50	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN501.6mpa 3. 连接形式:螺纹 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要	个	3				0

			求						
7	031003001002	截止阀DN40	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN401.6mpa 3. 连接形式:螺纹 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	个	1				0
8	031001006001	PVC-C给水管80	1. 名称:PVC-C给水管 2. 材质、规格:DN80 (PN1.2mpa) 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒、冲洗 5. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	8.34				0
9	031001006002	PVC-C给水管65	1. 名称:PVC-C给水管 2. 材质、规格:DN65 (PN1.2mpa) 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒、冲洗 5. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	43.98				0
10	031001006003	PVC-C给水管50	1. 名称:PVC-C给水管 2. 材质、规格:DN50 (PN1.2mpa) 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒、冲洗 5. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	365.99				0
11	031001006004	PVC-U雨水管100	1. 名称:PVC-U雨水管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	19.13				0

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3812.73		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3812.73	
合计			3812.73	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：给排水

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
		拆除工程合计							
		消火栓							
1	030901002001	消火栓钢管100	1. 名称:消火栓钢管 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 其它:未尽事宜，按设计图纸及施工规范要求	m	91.6				0
2	030901002002	消火栓钢管65	1. 名称:消火栓钢管 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 其它:未尽事宜，按设计图纸及施工规范要求	m	12.6				0
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:暗装 3. 型号、规格:DN65 4. 附件材质、规格:25米DN65衬胶水龙带一条，30米消防软管卷盘一套，DN19水枪一支，Φ6直流喷雾喷枪一支 5. 其它:未尽事宜，按设计图纸及施工规范要求	套	28				0
4	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	1				0
		消火栓合计							
		简易喷淋							

1	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	组	3				0
2	031003001002	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	个	3				0
3	030901006001	水流指示器50	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN50 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	个	2				0
4	030901006002	水流指示器32	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN32 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	个	1				0
5	031003001003	信号阀	1. 名称:消防信号阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	个	2				0
6	031003001004	信号阀	1. 名称:消防信号阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	个	1				0
7	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:水喷淋(雾)喷头 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	个	16				0
8	031001006005	简易喷淋管50	1. 名称:简易喷淋管 2. 材质、规格:PVC-CDN50 (PN1.2mpa) 3. 连接形式:粘接	m	21.28				0

			4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求						
9	031001006006	简易喷淋管40	1. 名称:简易喷淋管 2. 材质、规格:PVC-CDN40 (PN1.2mpa) 3. 连接形式:粘接 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	2.8				0
10	031001006007	简易喷淋管32	1. 名称:简易喷淋管 2. 材质、规格:PVC-CDN32 (PN1.2mpa) 3. 连接形式:粘接 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	20.11				0
11	031001006008	简易喷淋管25	1. 名称:简易喷淋管 2. 材质、规格:PVC-CDN25 (PN1.2mpa) 3. 连接形式:粘接 4. 其它:未尽事宜, 按设计图纸及施工规范要求	m	25.51				0
12	031002001001	管道支架	1. 材质:角铁 2. 管架形式:支架	kg	47.86				0
13	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	3				0
		简易喷淋合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				0
2	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3637.55		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：消防

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3637.55	
合计			3637.55	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：消防

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：消防

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----