

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：广东省梅州市平远县美丽乡村建设项目（第一期）第三标段中行镇、河头镇片区

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	广东省梅州市平远县美丽乡村建设项目（第一期）第三标段中行镇、河头镇片区-中行镇	7778187.95	127621.30	347060.50	
1.1	中行镇圩镇道路沥青铺设	1861572.21		46467.35	
1.2	中行镇农贸市场升级改造-建筑工程	2558963.59	63818.20	145188.24	
1.3	中行镇农贸市场升级改造-安装工程	302837.11	16000.00	22933.53	
1.4	中行镇生态停车场-市政工程	423194.66	47803.10	16685.88	
1.5	中行镇生态停车场-装饰工程	69849.00		3326.00	
1.6	中行镇生态停车场-安装工程	13144.19		902.83	
1.7	中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程	842467.61		39760.14	
1.8	中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化	10449.73		266.33	
1.9	中行镇四线整治	624385.66		26838.26	
1.10	中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设	1071324.19		44691.94	
2	广东省梅州市平远县美丽乡村建设项目（第一期）第三标段中行镇、河头镇片区-河头镇	7612750.84	428880.00	227972.60	
2.1	河头镇路面沥青铺设	885529.97		24056.73	
2.2	河头镇环境整治	2766464.80	100080.00	82463.81	
2.3	河头镇河道整治	3383151.07	328800.00	102313.68	
2.4	河头镇河道整治-园林工程	341487.16		8379.51	
2.5	河头镇珠坑路管线	236117.84		10758.87	
合计		15390938.79	556501.3	575033.1	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	1661397.06	
2	措施合计	46467.35	
2.1	绿色施工安全防护措施费	46467.35	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1707864.41	
5	增值税销项税额	153707.80	—
6	总造价	1861572.21	
7	人工费	114032.05	
招标控制价合计=1+2+3+5		1,861,572.21	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					1661397.06	
1	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨路面 2. 结构形式: 混凝土路面 3. 厚度: 1cm	m2	9994.75	9.41	94050.60	
2	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: SBS细粒式改性沥青砼AC-13C 2. 厚度: 5cm	m2	11595.25	94.88	1100157.32	
3	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种: 乳化沥青（PC-3） 2. 喷油量: 暂定0.5kg/m2	m2	11595.25	2.26	26205.27	
4	040203006002	玻璃纤维格栅	1. 铺装品种: 玻璃纤维格栅	m2	3377.16	9.05	30563.30	
5	040203006003	沥青油灌缝	1. 灌缝: 沥青油灌缝 缝宽5mm内	m	3377.16	5.20	17561.23	
6	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 20cm 3. 废料外运运距: 5km	m2	1600.5	30.50	48815.25	
7	041001003001	拆除基层	1. 材质: 稳定层 2. 厚度: 15cm 3. 废料外运运距: 5km	m2	1600.5	17.54	28072.77	
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C35 2. 厚度: 20cm 3. 养生方式: 水养生	m2	1600.5	128.25	205264.13	
9	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 20~40mm 3. 厚度: 15cm	m2	1600.5	48.35	77384.18	
10	040205006001	标线	1. 材料品种: 玻璃珠 2. 工艺: 热熔漆	m2	422.2	46.68	19708.30	
11	041001008001	拆除混凝土结构	1. 名称: 拆除检查井部分（拆除深度30cm） 2. 外运: 5km	m3	3.19	327.47	1044.63	
12	040601001001	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	1. 名称: 井圈 2. 混凝土强度等级: C35	m3	2.66	751.83	1999.87	
13	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 圆钢 2. 钢筋规格: Φ10mm以内	t	0.158	7227.98	1142.02	
14	041001008002	拆除混凝土结构	1. 名称: 拆除雨水口部分（拆除深度30cm）	m3	2.59	237.37	614.79	
15	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 450*750铸铁雨水口	座	30	293.78	8813.40	
本页小计							1661397.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 1 页 共 17 页

项目编码		041001004001		项目名称		铣刨路面				计量单位		m2		工程量		9994.75	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-85	铣刨机铣刨路面 混凝土路面 (厚5cm内)	1000m2	0.001	720.72	538.90	6231.79	876.71	1042.88			0.72	0.54	6.23	0.88	1.04		
人工单价		小计									0.72	0.54	6.23	0.88	1.04		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											9.41						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铣刨鼓边刀							把	0.0165	32.60		0.54					
	其他材料费							元	0.001	1.00							
	材料费小计									-		0.54		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 2 页 共 17 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土				计量单位		m2		工程量		11595.25	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-3-44	机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	100m3	0.0005	1496.00	178673.25	7281.48	997.12	1316.62			0.75	89.34	3.64	0.50	0.66		
人工单价		小计									0.75	89.34	3.64	0.50	0.66		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											94.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	柴油								t	0.0001	8510.00		0.85				
	其他材料费								元	0.0028	1.00						
	材料费小计										-		0.85		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 3 页 共 17 页

项目编码		040203003001		项目名称		透层、粘层				计量单位		m2		工程量		11595.25	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-3-31 换	喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m2)	100m2	0.01	6.93	154.88	49.57	6.42	8.48			0.07	1.55	0.50	0.06	0.08		
人工单价		小计									0.07	1.55	0.50	0.06	0.08		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											2.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费							元	0.0304	1.00		0.03					
	乳化沥青							kg	0.52	2.92		1.52					
	材料费小计									-		1.55		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 4 页 共 17 页

项目编码		040203006002	项目名称		玻璃纤维格栅				计量单位		m2		工程量		3377.16		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-3-63	铺装玻璃纤维格栅	100m2	0.01	187.10	668.83		21.25	28.07			1.87	6.69		0.21	0.28		
人工单价		小计									1.87	6.69		0.21	0.28		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											9.05						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费							元	0.1414	1.00		0.14					
	玻璃纤维格栅							m2	1.1903	5.50		6.55					
	材料费小计									-		6.69		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 5 页 共 17 页

项目编码		040203006003	项目名称		沥青油灌缝				计量单位		m		工程量		3377.16		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-3-60	旧路裂缝处理 沥青油灌缝 缝宽5mm内	100m	0.01	268.40	104.52	60.23	37.33	49.29			2.68	1.05	0.60	0.37	0.49		
人工单价		小计									2.68	1.05	0.60	0.37	0.49		
		未计价材料费									1.04						
清单项目综合单价											5.20						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费							元	0.0072	1.00		0.01					
	沥青加工油							t	0.0004	2471.52		0.99					
	材料费小计									-		1		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段:

第 6 页 共 17 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面				计量单位		m2		工程量		1600.5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	42.57	8.53	1765.46	227.99	271.20			0.43	0.09	17.65	2.28	2.71		
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.0002	343.99		5726.87	765.54	910.63			0.07		1.15	0.15	0.18		
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.0002			22708.82	2863.58	3406.32					4.54	0.57	0.68		
人工单价		小计									0.50	0.09	23.34	3.00	3.57		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											30.50						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 7 页 共 17 页

	其他材料费	元	0.06	1.00	0.06		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	0.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段:

第 8 页 共 17 页

项目编码		041001003001		项目名称		拆除基层				计量单位		m2		工程量		1600.5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-11	小型机械拆除各类底层 厚15cm内	100m2	0.01	776.16	4.52	344.32	141.29	168.07			7.76	0.05	3.44	1.41	1.68		
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.0002	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.07		0.29	0.05	0.05		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.0002			14295.60	1802.68	2144.34					2.14	0.27	0.32		
人工单价		小计									7.83	0.05	5.87	1.73	2.05		
		未计价材料费															
清单项目综合单价										17.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								元	0.01	1.00		0.01				
	其他材料费										-		0.04		-		
	材料费小计										-		0.05		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 9 页 共 17 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土				计量单位		m2		工程量		1600.5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 C35混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	3137.20	8665.81	32.78	360.11	475.50			31.37	86.66	0.33	3.60	4.76		
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	77.22	55.66		8.77	11.58			0.77	0.56		0.09	0.12		
人工单价		小计									32.14	87.22	0.33	3.69	4.88		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											128.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水								m3	0.14	3.93		0.55				
	其他材料费								元	0.0264	1.00		0.03				
	铁件 综合								kg	0.065	4.84		0.31				
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.1004	480.00		48.19				
	中砂								m3	0.1102	154.16		16.99				
	碎石 20								m3	0.1632	119.00		19.42				
	板枋材 综合								m3	0.0005	1391.18		0.70				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 10 页 共 17 页

	钢模板	kg	0.1899	4.44	0.84		
	其他材料费			-	0.22	-	
	材料费小计			-	87.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 11 页 共 17 页

项目编码		040202015001		项目名称		水泥稳定碎(砾)石				计量单位		m2		工程量		1600.5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 换为【碎石20~40】	100m2	0.01	806.63	3496.26	252.94	120.37	158.94			8.07	34.96	2.53	1.20	1.59		
人工单价		小计									8.07	34.96	2.53	1.20	1.59		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											48.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0203	480.00		9.74					
	水							m3	0.0484	3.93		0.19					
	其他材料费							元	0.205	1.00		0.21					
	碎石 20~40							m3	0.2086	119.00		24.82					
	材料费小计									-		34.96		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 12 页 共 17 页

项目编码		040205006001		项目名称		标线				计量单位		m2		工程量			422. 2	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-5-32	热熔标线 普通型	10m2	0. 1	27. 50	331. 40	79. 65	12. 17	16. 07			2. 75	33. 14	7. 97	1. 22	1. 61			
人工单价		小计									2. 75	33. 14	7. 97	1. 22	1. 61			
		未计价材料费																
清单项目综合单价										46. 68								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	热塑标线底漆							kg	0. 17	9. 60		1. 63						
	热熔标线涂料							kg	4. 873	6. 00		29. 24						
	其他材料费							元	0. 362	1. 00		0. 36						
	其他材料费									-		1. 9		-				
	材料费小计									-		33. 13		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 13 页 共 17 页

项目编码		041001008001	项目名称		拆除混凝土结构				计量单位		m3		工程量			3.19		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-4-69	小型机械拆除混凝土构筑物有筋	10m3	0.1	1422.63		766.79	276.09	328.41			142.26		76.68	27.61	32.84			
D1-1-81	人工装自卸汽车 石方	100m3天然密实方	0.01	1496.88			188.76	224.53			14.97			1.89	2.25			
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22708.80	2863.58	3406.32					22.71	2.86	3.41			
人工单价		小计									157.23		99.39	32.36	38.5			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											327.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 14 页 共 17 页

项目编码		040601001001		项目名称		现浇混凝土沉井井壁及隔墙				计量单位		m3		工程量		2.66	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-303 换	混凝土井盖、井圈制作 井圈合并制作子目 C35混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	2108.33	4371.13	264.95	417.93	355.99			210.83	437.11	26.50	41.79	35.6		
人工单价		小计									210.83	437.11	26.50	41.79	35.6		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											751.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费							元	3.587	1.00		3.59					
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.4969	480.00		238.51					
	中砂							m3	0.5454	154.16		84.08					
	碎石 20							m3	0.808	119.00		96.15					
	其他材料费									-		14.78		-			
	材料费小计									-		437.11		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 15 页 共 17 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量			0.158		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-6-1	钢筋制作、安装 φ10mm以内	t	1	1442.85	5162.95	135.68	249.72	236.78			1442.85	5162.95	135.68	249.72	236.78		
人工单价		小计									1442.85	5162.95	135.68	249.72	236.78		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											7227.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								元	11.6203	1.00		11.62				
	热轧圆盘条 φ10以内								t	1.0203	5000.00		5101.50				
	其他材料费										-		51.32		-		
	材料费小计										-		5164.44		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 16 页 共 17 页

项目编码		041001008002	项目名称		拆除混凝土结构				计量单位		m3		工程量			2.59		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-4-68	小型机械拆除混凝土构筑物无筋	10m3	0.1	967.56		515.75	187.05	222.50			96.76		51.58	18.71	22.25			
D1-1-81	人工装自卸汽车 石方	100m3天然密实方	0.01	1496.88			188.76	224.53			14.97			1.89	2.25			
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22708.80	2863.58	3406.32					22.71	2.86	3.41			
人工单价		小计									111.73		74.29	23.46	27.91			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											237.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段：

第 17 页 共 17 页

项目编码		040504009001		项目名称		雨水口				计量单位		座		工程量		30	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-308 换	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	10套	0.1	517.22	2251.95		91.08	77.58			51.72	225.20		9.11	7.76		
人工单价		小计									51.72	225.20		9.11	7.76		
		未计价材料费									210.16						
清单项目综合单价											293.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.0132	480.00		6.34				
	水								m3	0.0085	3.93		0.03				
	其他材料费								元	3.59	1.00		3.59				
	中砂								m3	0.0328	154.16		5.06				
	铸铁平篦 450*750								套	1	210.16		210.16				
	材料费小计										-		225.18		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中行镇圩镇道路沥青铺设

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		建筑工程					1319425.60	20074.20
		土石方工程					29434.62	
1	010101001001	平整场地	1. 场地挖填土±30cm以内找平	m2	691.52	2.61	1804.87	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称:机械挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	50.81	6.66	338.39	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 名称:机械挖基坑土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	1049.35	6.66	6988.67	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场内土方	m3	952.77	17.55	16721.11	
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5km	m3	147.39	24.30	3581.58	
		砌筑工程					86227.36	
6	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:粉煤灰烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	个	6	554.71	3328.26	
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	69.84	497.37	34736.32	
8	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	50.72	484.44	24570.80	
9	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙120mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	46.18	510.87	23591.98	
		混凝土或钢筋混凝土工程					600290.11	
本页小计							115661.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程 标段： 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	36.06	436.42	15737.31	
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	75.69	450.97	34133.92	
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	32.29	442.29	14281.54	
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	53.37	590.32	31505.38	
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.83	544.54	451.97	
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 斜板坡度:坡度在11° 19'至26° 34'	m3	99.55	469.67	46755.65	
16	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 斜板坡度:坡度超过26° 34'	m3	16.65	473.13	7877.61	
17	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	189.26	459.27	86921.44	
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	28.88	640.87	18508.33	
19	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.8	516.72	2996.98	
20	010507002001	室内地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	608.94	52.26	31823.20	
21	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.16	734.47	5993.28	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	3.361	6258.35	21034.31	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	15.143	6160.49	93288.30	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	21.46	5914.18	126918.30	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.35	6891.86	2412.15	
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 Φ10以内	t	7.49	7404.31	55458.28	
本页小计							596097.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	010516003001	电渣压力焊接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内	个	532	7.88	4192.16	
		门窗工程					119124.24	
28	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:实木门 2. 其他:含五金配件,包安装费	m2	3.78	713.23	2696.01	
29	010802001001	塑钢网栏	1. 塑钢网栏	m2	1.4	62.13	86.98	
30	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:塑钢平开门 2. 其他:含五金配件,包安装费	m2	13.02	432.36	5629.33	
31	010802001003	不锈钢门	1. 门框、扇材质:不锈钢门安装	m2	2.88	980.00	2822.40	
32	010802001004	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M3 2. 门框、扇材质:铝合金玻璃门	m2	17.5	533.78	9341.15	
33	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:镀锌钢卷闸门 2. 启动装置品种、规格:电动装置	m2	103.68	332.71	34495.37	
34	010807001001	铝合金固定窗	1. 框、扇材质:铝合金固定窗90系列 型材壁厚1.4 3. 玻璃品种、厚度:铝合金木纹窗花隔断	m2	20.16	283.28	5710.92	
35	010807001002	铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗90系列 型材壁厚1.4 2. 玻璃品种、厚度:5厚普通透明安全玻璃	m2	164.33	355.03	58342.08	
		屋面工程					289227.33	
本页小计							123316.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	010901001001	瓦屋面	屋7:挂陶瓦屋面 1、Φ6横筋, 18#铜丝双股挂陶瓦, 1:2.5水泥砂浆边挂边填实 2、7厚聚合物水泥砂浆 3、1厚聚合物水泥复合防水涂料 2、15厚聚合物水泥砂浆 3、40厚挤塑泡沫保温隔热板(或40厚聚苯板) 4、基层处理剂:氯丁胶稀释液 5、15厚DS M15水泥砂浆找平层与预埋钢筋预留10X10凹槽, 密封胶嵌缝 6、预埋Φ6钢筋钩150长@500	m2	860.77	336.01	289227.33	
		其他工程					195121.94	20074.20
37	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:15cm	m2	352.82	48.88	17245.84	
38	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:25cm 3. 养生方式:水养生	m2	352.82	155.06	54708.27	
39	011502003001	石材装饰线	1. 部位:档口挡水条 2. 线条材料品种、规格、颜色:20mm厚花岗岩 3. 高度:100mm	m	114.63	83.03	9517.73	
40	011505001001	档口石材台面	1. 材料品种、规格、颜色:石材板20mm厚 2. 支架、配件品种、规格:40*60*3方管	m2	114.63	589.66	67592.73	
41	040309001001	金属栏杆	1. 名称: 金属栏杆	m	20.05	170.00	3408.50	
42	011507001001	平面、箱式招牌	1. 名称:招牌	m2	85.29	180.00	15352.20	15352.20
43	011501001001	成品玻璃鱼缸	1. 成品玻璃鱼缸 2. 规格:长、宽、高: 3.64m*1.2m*1.7m 3. 厚度:10mm有机玻璃	套	1	3000.00	3000.00	3000.00
44	011507001002	宣传栏	1. 名称:宣传栏	m2	11.48	150.00	1722.00	1722.00
本页小计							461774.60	20074.20

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程 标段： 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	011502008001	马头墙	1、砖砌、抹灰、刷漆 2、GRC装饰线条装饰	套	4	5000.00	20000.00	
46	011505010001	镜面玻璃	1. 卫生间镜面玻璃	m2	5.5	308.96	1699.28	
47	011505001002	洗漱台	1. 石材洗手台面 2. 材料品种、规格、颜色：石材板20mm厚	m2	2.22	394.32	875.39	
		装饰工程					454365.02	
		地面工程					119710.82	
48	011102003001	块料楼地面	1、300*300麻石面耐酸砖 2、撒素水泥面, 洒适量清水 3、20厚1：4干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、10厚聚合物水泥防水砂浆	m2	494.5	85.54	42299.53	
49	011102003002	块料楼地面	1、600*600防滑砖 2、撒素水泥面, 洒适量清水 3、20厚1：4干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、10厚聚合物水泥防水砂浆	m2	626.09	109.31	68437.90	
50	011106002001	块料楼梯面层	楼梯块料地面 1、300*300防滑砖 2、撒素水泥面, 洒适量清水 3、20厚1：4干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、20mm厚水泥砂浆找平	m2	33.89	264.78	8973.39	
		墙面工程					251742.73	
51	011201002001	墙面装饰抹灰	外1、涂料外墙面 1、乳胶漆一底两面 2、满刮防水腻子粉一遍 3、6厚1：2.5水泥砂浆面 4、12厚1：3水泥砂浆底	m2	511.42	64.03	32746.22	
本页小计							175031.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程 标段： 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	011204003001	块料墙面	外2:贴面砖墙面 1、贴60*240仿古面砖 2、10厚1：1聚合物水泥砂浆结合层 3、1厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4、20厚WP M20水泥砂浆找平层(加 5%防水粉) 中部内配0.9厚镀锌钢丝网	m2	72.08	202.24	14577.46	
53	011406001001	抹灰面油漆	内2:乳胶漆墙面 1.乳胶漆面层3遍 2.满刮耐水腻子粉2遍 3.8厚1：2.5水泥砂浆找平 4.12厚1：3水泥砂浆打底	m2	943.46	55.77	52616.76	
54	011204003002	块料墙面	内5:防水墙面 1、300*600浅色墙砖，白水泥擦缝 2、8厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(1.8米以下) 4、6厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	691.77	148.13	102471.89	
55	011204003003	块料墙面	内5:防水墙面 1、贴60*240仿古面砖 2、8厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4、6厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	304.95	149.79	45678.46	
56	011204003004	块料墙面	内5:防水墙面 1、贴300*300麻石面耐酸砖 2、8厚1：2.5水泥砂浆找平层 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4、6厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	19.33	166.31	3214.77	
57	011210005001	卫生间隔断	1.隔断材料品种:抗倍特板成品隔断	m2	1.8	242.87	437.17	
		天棚工程					82911.47	
本页小计							218996.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程 标段： 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	011302001001	吊顶天棚	棚7：铝扣板吊顶天棚 1、300*300铝扣板 2、铝合金龙骨，爆炸螺丝拧紧	m2	60.61	146.79	8896.94	
59	011406001002	抹灰面油漆	棚2：乳胶漆顶棚 1.刷乳胶漆3道 2.满刮耐水腻子粉2遍 3.5厚1：1：4水泥石灰砂浆面 4.10厚1：0.5：4水泥石灰砂浆底	m2	1356.82	54.55	74014.53	
		措施项目					442984.33	
	1	绿色施工安全防护措施费					58034.17	
60	粤011701008001	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆高度(m以内)12.5 2.工期:参考《建设工程施工标准工期定额（2022）》，地上工期为125天。	m2	1305.68	23.68	30918.50	
61	粤011701011001	里脚手架	1.搭设高度:4.8m内	m2	275.23	21.46	5906.44	
62	粤011701011002	里脚手架	1.搭设高度:4.2m内	m2	275.23	21.46	5906.44	
63	粤011701010001	满堂脚手架	1.搭设高度:5.2m以内	m2	1100.92	13.90	15302.79	
	2	措施其他项目					384950.16	
64	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础模板	m2	147.88	48.09	7111.55	
65	011702001002	基础	基础垫层模板	m2	106.22	30.35	3223.78	
66	011702005001	基础梁	1.基础类型:基础梁	m2	385.36	59.01	22740.09	
67	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板周长1.2m内,支模高度3.6m内	m2	87.28	69.48	6064.21	
68	011702002002	矩形柱	1.矩形柱模板周长1.8m内,支模高度3.6m内	m2	46.48	56.08	2606.60	
69	011702002003	矩形柱	1.矩形柱模板周长1.2m内,支模高度4.2m内	m2	263.74	73.84	19474.56	
70	011702002004	矩形柱	1.矩形柱模板周长1.8m内,支模高度4.2m内	m2	200.46	60.44	12115.80	
71	011702006001	矩形梁	单梁、连续梁模板梁宽25cm以内,支模高度3.6m以内	m2	245.43	65.90	16173.84	
本页小计							230456.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程 标段： 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	011702006002	矩形梁	单梁、连续梁模板梁宽25cm以内， 支模高度4.2m以内	m2	659.72	73.88	48740.11	
73	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	12.34	51.30	633.04	
74	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m以内。 2. 斜率：11° 19′ 至26° 34′ 。	m2	1251.14	69.05	86391.22	
75	011702014002	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度4.2m以内	m2	939.79	71.08	66800.27	
76	011702016001	无梁板	1. 无梁板模板 支模高度4.2m以内。 2. 斜率：超过26° 34′ 。	m2	324.28	71.11	23059.55	
77	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型：雨篷模板	m2	144.4	73.74	10648.06	
78	011702024001	楼梯	1. 类型：楼梯模板	m2	55.97	178.25	9976.65	
79	011702028001	压顶	1. 压顶模板	m	127.56	40.75	5198.07	
80	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	1100.92	39.96	43992.76	
本页小计							295439.73	
合 计							2216774.95	20074.20

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 1 页 共 91 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地				计量单位		m2		工程量		691.52	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-1-1	平整场地	100m2	0.01	12.27		180.21	29.83	38.50			0.12		1.80	0.30	0.39		
人工单价		小计									0.12		1.80	0.30	0.39		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											2.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 2 页 共 91 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			50.81	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.001	642.66		4275.69	762.34	983.67			0.64		4.28	0.76	0.98			
人工单价		小计									0.64		4.28	0.76	0.98			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 3 页 共 91 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方				计量单位		m3		工程量		1049.35	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.001	642.66		4275.69	762.34	983.67			0.64		4.28	0.76	0.98		
人工单价		小计									0.64		4.28	0.76	0.98		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											6.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程标段：第 4 页 共 91 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量		952.77	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-1-129	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3	0.01	1095.01		199.89	200.71	258.98			10.95		2.00	2.01	2.59		
人工单价		小计									10.95		2.00	2.01	2.59		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											17.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 5 页 共 91 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		147.39		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-1-52	装载机装土方	1000m3	0.001	389.27		1947.34	362.17	467.32			0.39		1.95	0.36	0.47		
A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3	0.001			15595.21	2417.26	3119.04					15.60	2.42	3.12		
人工单价		小计									0.39		17.55	2.78	3.59		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											24.30						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 6 页 共 91 页

项目编码		010401012001		项目名称		零星砌砖				计量单位		个		工程量			6	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-4-106 换	水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	10个	0.1	2896.10	1633.30		438.47	579.22			289.61	163.33		43.85	57.92			
人工单价		小计									289.61	163.33		43.85	57.92			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											554.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.1323	480.00		63.50					
	中砂								m3	0.2002	154.16		30.86					
	其他材料费										-		68.97		-			
	材料费小计										-		163.32		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段:

第 7 页 共 91 页

项目编码		010402001001	项目名称		砌块墙			计量单位			m3		工程量		69.84			
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-4-48 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.1	1617.73	2787.51		244.92	323.55			161.77	278.75		24.49	32.36			
人工单价		小计										161.77	278.75		24.49	32.36		
		未计价材料费																
清单项目综合单价											497.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0259	480.00		12.43						
	中砂							m3	0.0936	154.16		14.43						
	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200							千块	0.0396	6263.53		248.04						
	松杂板枋材							m3	0.0018	1391.18		2.50						
	其他材料费									-		1.35		-				
	材料费小计									-		278.75		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 8 页 共 91 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙				计量单位		m3		工程量			50.72	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-4-52 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.1	1544.65	2756.95		233.86	308.93			154.47	275.70		23.39	30.89			
人工单价		小计									154.47	275.70		23.39	30.89			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											484.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.022	480.00		10.56					
	中砂								m3	0.0936	154.16		14.43					
	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200								千块	0.0396	6263.53		248.04					
	松杂板枋材								m3	0.001	1391.18		1.39					
	其他材料费										-		1.28		-			
	材料费小计										-		275.7		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 9 页 共 91 页

项目编码		010402001003		项目名称		砌块墙				计量单位		m3		工程量			46.18	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-4-51 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.1	1694.05	2819.37		256.48	338.81			169.41	281.94		25.65	33.88			
人工单价		小计									169.41	281.94		25.65	33.88			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											510.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.0219	480.00		10.51					
	中砂								m3	0.093	154.16		14.34					
	松杂板枋材								m3	0.0008	1391.18		1.11					
	其他材料费										-		256		-			
	材料费小计										-		281.96		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 10 页 共 91 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层				计量单位		m3		工程量		36.06	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 C15混凝土20石 (配合比)	10m3	0.1	578.36	3503.92		166.28	115.67			57.84	350.39		16.63	11.57		
人工单价		小计									57.84	350.39		16.63	11.57		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											436.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.3157	480.00		151.54				
	中砂								m3	0.5988	154.16		92.31				
	碎石 20								m3	0.8831	119.00		105.09				
	其他材料费										-		1.47		-		
	材料费小计										-		350.41		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程标段：第 11 页 共 91 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础				计量单位		m3		工程量			75.69	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 C25 混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	456.92	3818.36	7.83	133.62	92.95			45.69	381.84	0.78	13.36	9.3			
人工单价		小计									45.69	381.84	0.78	13.36	9.3			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											450.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3909	480.00		187.63						
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75						
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16						
	其他材料费									-		3.3		-				
	材料费小计									-		381.84		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 12 页 共 91 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁				计量单位		m3		工程量			32.29	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-5-8 换	现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 C25混凝土20石 (配合比)	10m3	0.1	364.32	3862.03	12.71	108.40	75.41			36.43	386.20	1.27	10.84	7.54			
人工单价		小计									36.43	386.20	1.27	10.84	7.54			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											442.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3909	480.00		187.63						
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75						
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16						
	其他材料费									-		7.67		-				
	材料费小计									-		386.21		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 13 页 共 91 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱				计量单位		m3		工程量		53.37	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	1181.00	4127.66	12.61	343.16	238.72			118.10	412.77	1.26	34.32	23.87		
人工单价		小计									118.10	412.77	1.26	34.32	23.87		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											590.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.4565	480.00		219.12					
	中砂							m3	0.5656	154.16		87.19					
	碎石 20							m3	0.8383	119.00		99.76					
	其他材料费									-		6.69		-			
	材料费小计									-		412.76		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 14 页 共 91 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁				计量单位		m3		工程量		0.83	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	1156.72	3705.82	12.71	336.21	233.89			115.67	370.58	1.27	33.62	23.39		
人工单价		小计									115.67	370.58	1.27	33.62	23.39		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											544.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3445	480.00		165.36					
	中砂							m3	0.5959	154.16		91.86					
	碎石 20							m3	0.8787	119.00		104.57					
	其他材料费									-		8.84		-			
	材料费小计									-		370.63		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 15 页 共 91 页

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板				计量单位		m3		工程量			99.55	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-5-14 R*1.15	现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 坡度在11° 19' 至26° 34' 人工*1.15 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	535.93	3878.25	14.25	158.18	110.04			53.59	387.83	1.43	15.82	11			
人工单价		小计									53.59	387.83	1.43	15.82	11			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											469.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.3909	480.00		187.63					
	中砂								m3	0.5757	154.16		88.75					
	碎石 20								m3	0.8585	119.00		102.16					
	其他材料费										-		9.3		-			
	材料费小计										-		387.84		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 16 页 共 91 页

项目编码		010505001002		项目名称		有梁板				计量单位		m3		工程量		16.65	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-5-14 R*1.2	现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 坡度超过26° 34' 人工*1.2 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	559.24	3878.25	14.25	164.88	114.70			55.92	387.83	1.43	16.49	11.47		
人工单价		小计									55.92	387.83	1.43	16.49	11.47		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											473.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3909	480.00		187.63					
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75					
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16					
	其他材料费									-		9.3		-			
	材料费小计									-		387.84		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 17 页 共 91 页

项目编码		010505001003		项目名称		有梁板				计量单位		m3		工程量			189.26	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-5-14 换	现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	466.03	3878.25	14.25	138.08	96.06			46.60	387.83	1.43	13.81	9.61			
人工单价		小计									46.60	387.83	1.43	13.81	9.61			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											459.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3909	480.00		187.63						
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75						
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16						
	其他材料费									-		9.3		-				
	材料费小计									-		387.84		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 18 页 共 91 页

项目编码		010505008001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板				计量单位		m3		工程量		28.88	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-5-29 换	现浇混凝土其他构件 阳台、雨篷 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	1686.50	3867.62	21.76	491.12	341.65			168.65	386.76	2.18	49.11	34.17		
人工单价		小计									168.65	386.76	2.18	49.11	34.17		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											640.87						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3909	480.00		187.63					
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75					
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16					
	其他材料费									-		8.23		-			
	材料费小计									-		386.77		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段:

第 19 页 共 91 页

项目编码		010506001001		项目名称		直形楼梯				计量单位		m3		工程量		5.8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-5-21 换	现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	837.94	3890.53	20.34	246.76	171.66			83.79	389.05	2.03	24.68	17.17		
人工单价		小计									83.79	389.05	2.03	24.68	17.17		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											516.72						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3909	480.00		187.63					
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75					
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16					
	其他材料费									-		10.52		-			
	材料费小计									-		389.06		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 20 页 共 91 页

项目编码		010507002001		项目名称		室内地坪				计量单位		m2		工程量		608.94	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-5-80 换	地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1033.00	3668.01	14.25	301.08	209.45			10.33	36.68	0.14	3.01	2.09		
人工单价		小计									10.33	36.68	0.14	3.01	2.09		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											52.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0348	480.00		16.70					
	中砂							m3	0.0602	154.16		9.28					
	碎石 20							m3	0.0887	119.00		10.56					
	其他材料费									-		0.15		-			
	材料费小计									-		36.69		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 21 页 共 91 页

项目编码		010507005001		项目名称		压顶				计量单位		m3		工程量		8.16	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	2310.40	3907.94		664.24	462.08			231.04	390.79		66.42	46.21		
人工单价		小计									231.04	390.79		66.42	46.21		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											734.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3909	480.00		187.63					
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75					
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16					
	其他材料费									-		12.26		-			
	材料费小计									-		390.8		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 22 页 共 91 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量			3.361	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-5-102	现浇构件圆钢 Φ10内	t	1	710.25	5160.53	27.78	212.18	147.61			710.25	5160.53	27.78	212.18	147.61			
人工单价		小计									710.25	5160.53	27.78	212.18	147.61			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6258.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	热轧圆盘条 Φ10以内							t	1.02	5000.00		5100.00						
	其他材料费									-		60.52		-				
	材料费小计									-		5160.52		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 23 页 共 91 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		15.143	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	1	656.02	5142.23	28.52	196.81	136.91			656.02	5142.23	28.52	196.81	136.91		
人工单价		小计									656.02	5142.23	28.52	196.81	136.91		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											6160.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	螺纹钢 筋 φ10以内							t	1.02	5000.00		5100.00					
	其他材料费									-		42.23		-			
	材料费小计									-		5142.23		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 24 页 共 91 页

项目编码		010515001003	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	工程量			21.46		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1	425.06	5207.74	49.86	136.54	94.98			425.06	5207.74	49.86	136.54	94.98		
人工单价		小计									425.06	5207.74	49.86	136.54	94.98		
		未计价材料费															
清单项目综合单价										5914.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	螺纹钢 Φ25以内							t	1.025	5000.00		5125.00					
	其他材料费									-		82.74		-			
	材料费小计									-		5207.74		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 25 页 共 91 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量			0.35	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-5-111	现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	1	1107.72	5158.64	57.47	334.99	233.04			1107.72	5158.64	57.47	334.99	233.04			
人工单价		小计									1107.72	5158.64	57.47	334.99	233.04			
		未计价材料费																
清单项目综合单价										6891.86								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费									-		5158.64		-				
	材料费小计									-		5158.64		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程标段：第 26 页 共 91 页

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		7.49	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-5-113	现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	1	1451.69	5158.64	58.00	434.04	301.94			1451.69	5158.64	58.00	434.04	301.94		
人工单价		小计									1451.69	5158.64	58.00	434.04	301.94		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											7404.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	螺纹钢 Φ10以内								t	1.02	5000.00		5100.00				
	其他材料费										-		58.64		-		
	材料费小计										-		5158.64		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段:

第 27 页 共 91 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 28 页 共 91 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门				计量单位		m2		工程量			3.78	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-9-81	成品平开门扇安装	100m2	0.01	2057.56	68552.64		301.64	411.51			20.58	685.53		3.02	4.12			
人工单价		小计									20.58	685.53		3.02	4.12			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											713.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-		685.49		-			
	材料费小计										-		685.49		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 29 页 共 91 页

项目编码		010802001001	项目名称		塑钢网栏				计量单位		m2		工程量		1.4		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-7-167	钢网围墙	10m2	0.1	329.05	131.21		95.23	65.81			32.91	13.12		9.52	6.58		
人工单价		小计									32.91	13.12		9.52	6.58		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											62.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		13.13		-			
	材料费小计									-		13.13		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 30 页 共 91 页

项目编码		010802001002		项目名称		金属(塑钢)门				计量单位		m2		工程量		13.02	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-9-180	塑钢门安装 平开	100m2	0.01	4358.69	8366.76		638.98	871.74			43.59	83.67		6.39	8.72		
MC1-60	塑钢门 平开	m2	1		290.00							290.00					
人工单价		小计									43.59	373.67		6.39	8.72		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											432.36						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		373.68		-		
	材料费小计										-		373.68		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 31 页 共 91 页

项目编码		010802001003		项目名称		不锈钢门				计量单位		m2		工程量		2.88	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
MC1-115	不锈钢门	m2	1		980.00							980.00					
人工单价		小计										980.00					
		未计价材料费															
清单项目综合单价											980.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		980		-		
	材料费小计										-		980		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 32 页 共 91 页

项目编码		010802001004	项目名称		铝合金玻璃门				计量单位		m2		工程量		17.5		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.01	3201.05	9593.89		469.27	640.21			32.01	95.94		4.69	6.4		
MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m2	1		394.74							394.74					
人工单价		小计									32.01	490.68		4.69	6.4		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											533.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		490.69		-		
	材料费小计										-		490.69		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 33 页 共 91 页

项目编码		010803001001		项目名称		金属卷帘(闸)门				计量单位		m2		工程量			103.68	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
MC1-82@1	镀锌钢卷闸门	m2	1		160.00							160.00						
A1-9-196	电动装置	套	0.0868	73.55	1875.30	11.31	12.44	16.97			6.38	162.79	0.98	1.08	1.47			
人工单价		小计										6.38	322.79	0.98	1.08	1.47		
		未计价材料费										161.12						
清单项目综合单价											332.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌钢卷闸门								m2	1	160.00		160.00					
	电动装置								套	0.0868	1856.07		161.11					
	其他材料费										-		1.67		-			
	材料费小计										-		322.78		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 34 页 共 91 页

项目编码		010807001001		项目名称		铝合金固定窗				计量单位		m2		工程量		20.16	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-9-208	固定窗安装 矩形	100m2	0.01	1639.99	8575.80		240.42	328.00			16.40	85.76		2.40	3.28		
MC1-102	铝合金木纹窗花隔断	m2	1		175.44							175.44					
人工单价		小计									16.40	261.20		2.40	3.28		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											283.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		261.2		-			
	材料费小计									-		261.2		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 35 页 共 91 页

项目编码		010807001002		项目名称		铝合金推拉窗				计量单位		m2		工程量		164.33	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.01	2169.58	6704.90		318.06	433.92			21.70	67.05		3.18	4.34		
MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	1		258.77							258.77					
人工单价		小计									21.70	325.82		3.18	4.34		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											355.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铝合金双扇推拉窗90系列								m2	1	258.77		258.77				
	其他材料费										-		67.06		-		
	材料费小计										-		325.83		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 36 页 共 91 页

项目编码		010901001001	项目名称	瓦屋面			计量单位		m2		工程量		860.77				
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-10-5 换	西班牙瓦屋面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	10m2	0.1	356.42	1284.93		51.54	71.28			35.64	128.49		5.15	7.13		
A1-13-23 换	聚合物水泥砂浆 20mm 实际 聚合物水泥砂浆厚度(mm):7	100m2	0.01	1437.74	1143.60	27.30	227.08	293.01			14.38	11.44	0.27	2.27	2.93		
A1-10-68 换	屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1	100m2	0.01	313.26	2719.10		45.30	62.65			3.13	27.19		0.45	0.63		
A1-13-23 换	聚合物水泥砂浆 20mm 实际 聚合物水泥砂浆厚度(mm):15	100m2	0.01	1921.82	2611.63	59.60	307.12	396.28			19.22	26.12	0.60	3.07	3.96		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 37 页 共 91 页

A1-11 -121	干铺聚苯乙烯 泡沫板屋面保 温50mm	100m2	0.01	1044.29	1573.12		151.00	208.86			10.44	15.73		1.51	2.09		
A1-12 -1 换	楼地面水泥砂 浆找平层 混凝 土或硬基层上 20mm 实际厚 度(mm):15 合 并制作子目 抹 灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1: 3	100m2	0.01	582.43	614.40		103.26	116.49			5.82	6.14		1.03	1.16		
人工单价		小计									88.63	215.11	0.87	13.48	17.9		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											336.01						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.038	480.00		18.22					
	中砂							m3	0.0947	154.16		14.61					
	聚合物水泥防水涂料 JS-II							kg	2.1	12.71		26.69					
	聚合物乳液							kg	2.7178	9.87		26.82					
	陶瓦 310×310×15							千块	0.0156	6940.00		108.26					
	其他材料费									-		20.49		-			
	材料费小计									-		215.08		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 38 页 共 91 页

项目编码		040202015002		项目名称		水泥稳定碎(砾)石				计量单位		m2		工程量		352.82	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 换为【碎石20~40】	100m2	0.01	806.63	3496.26	252.94	120.37	211.91			8.07	34.96	2.53	1.20	2.12		
人工单价		小计									8.07	34.96	2.53	1.20	2.12		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											48.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		34.96		-			
	材料费小计									-		34.96		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 39 页 共 91 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土				计量单位		m2		工程量		352.82	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度 (cm) :25 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	3615.70	10543.73	41.99	415.51	731.54			36.16	105.44	0.42	4.16	7.32		
借D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	77.22	55.66		8.77	15.44			0.77	0.56		0.09	0.15		
人工单价		小计									36.93	106.00	0.42	4.25	7.47		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											155.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.1153	480.00		55.34				
	其他材料费										-		50.6		-		
	材料费小计										-		105.94		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 40 页 共 91 页

项目编码		011502003001		项目名称		石材装饰线				计量单位		m		工程量		114.63	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-16-40	石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度50mm以内	100m	0.01	420.43	7739.39		59.15	84.09			4.20	77.39		0.59	0.84		
人工单价		小计									4.20	77.39		0.59	0.84		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											83.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		77.39		-			
	材料费小计									-		77.39		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 41 页 共 91 页

项目编码		011505001001	项目名称		档口石材台面				计量单位		m2		工程量			114.63		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-16-174换	石板材 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.01	14052.42	19101.39	1111.60	2133.58	3032.80			140.52	191.01	11.12	21.34	30.33			
A1-7-154	附墙钢支架 制作	t	0.017	3000.46	4136.80	620.77	1047.98	724.25			50.94	70.24	10.54	17.79	12.3			
A1-7-155	附墙钢支架 安装	t	0.017	1072.08	104.11	183.71	363.43	251.16			18.20	1.77	3.12	6.17	4.26			
人工单价		小计									209.66	263.02	24.78	45.30	46.89			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											589.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.0123	480.00		5.90					
	中砂								m3	0.0304	154.16		4.69					
	其他材料费										-		252.48		-			
	材料费小计										-		263.07		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 42 页 共 91 页

项目编码		040309001001		项目名称		金属栏杆				计量单位		m		工程量		20.05	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
补充主材001@2	金属栏杆	m	1		170.00							170.00					
人工单价		小计										170.00					
		未计价材料费									170						
清单项目综合单价											170.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	金属栏杆								m	1	170.00		170.00				
	材料费小计										-		170		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 43 页 共 91 页

项目编码		011507001001		项目名称		平面、箱式招牌				计量单位		m2		工程量		85.29	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
补充主材002@1	招牌	m2	1		180.00							180.00					
人工单价		小计										180.00					
		未计价材料费									180						
清单项目综合单价											180.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	招牌								m2	1					180	180	
	材料费小计										-				-	180	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 44 页 共 91 页

项目编码		011501001001		项目名称		成品玻璃鱼缸				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
补充主材001	成品玻璃鱼缸	套	1		3000.00							3000.00					
人工单价		小计										3000.00					
		未计价材料费									3000						
清单项目综合单价											3000.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	成品玻璃鱼缸 长、宽、高：3.64m*1.2m*1.7m								套	1					3000	3000	
	材料费小计										-				-	3000	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 45 页 共 91 页

项目编码		011507001002		项目名称		宣传栏				计量单位		m2		工程量		11.48	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
补充主材002@2	宣传栏	m2	1		150.00							150.00					
人工单价		小计										150.00					
		未计价材料费									150						
清单项目综合单价											150.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	宣传栏								m2	1					150	150	
	材料费小计										-				-	150	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 46 页 共 91 页

项目编码		011502008001	项目名称		马头墙			计量单位		套		工程量			4		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
补充主材003	马头墙	套	1		5000.00							5000.00					
人工单价		小计										5000.00					
		未计价材料费									5000						
清单项目综合单价											5000.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	马头墙								套	1	5000.00		5000.00				
	材料费小计										—		5000		—		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 47 页 共 91 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃				计量单位		m2		工程量		5.5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-16-103换	卫生间镜面玻璃 砖墙面 增加【12mm银特板】	100m2	0.01	1962.05	28265.81		276.06	392.41			19.62	282.66		2.76	3.92		
人工单价		小计									19.62	282.66		2.76	3.92		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											308.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		282.65		-		
	材料费小计										-		282.65		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 48 页 共 91 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台				计量单位		m2		工程量		2.22	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-16 -174 换	洗漱台(洗手台)石板材料合抹并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5	100m2	0.01	14052.42	19101.39	1111.60	2133.58	3032.80			140.52	191.01	11.12	21.34	30.33		
人工单价		小计									140.52	191.01	11.12	21.34	30.33		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											394.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.0123	480.00		5.90				
	中砂								m3	0.0304	154.16		4.69				
	其他材料费										-		180.45		-		
	材料费小计										-		191.04		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程标段：第 49 页 共 91 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面				计量单位		m2		工程量		494. 5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-12 -72 换	楼地面陶瓷地 砖(每块周长mm) 1300以内 水 泥砂浆 合并 制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3	100m2	0. 01	2881. 28	3310. 26		510. 85	576. 26			28. 81	33. 10		5. 11	5. 76		
A1-12 -1 换	楼地面水泥砂 浆找平层 混凝 土或硬基层上 20mm 实际厚 度(mm):10 合 并制作子目 水 泥防水砂浆(配 合比) 1:1	100m2	0. 01	460. 87	640. 84		81. 71	92. 17			4. 61	6. 41		0. 82	0. 92		
人工单价		小计									33. 42	39. 51		5. 93	6. 68		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											85. 54						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 50 页 共 91 页

明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0175	480.00	8.40		
	中砂	m3	0.0323	154.16	4.98		
	其他材料费			-	26.15	-	
	材料费小计			-	39.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程标段：第 51 页 共 91 页

项目编码		011102003002	项目名称		块料楼地面				计量单位		m2		工程量		626.09			
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2852.00	5727.21		505.66	570.40			28.52	57.27		5.06	5.7			
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:1	100m2	0.01	460.87	640.84		81.71	92.17			4.61	6.41		0.82	0.92			
人工单价		小计									33.13	63.68		5.88	6.62			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											109.31							
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 52 页 共 91 页

明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0175	480.00	8.40		
	中砂	m3	0.0323	154.16	4.98		
	防滑砖 600×600	m2	1.025	47.72	48.91		
	其他材料费			-	1.41	-	
	材料费小计			-	63.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 53 页 共 91 页

项目编码		011106002001		项目名称		块料楼梯面层				计量单位		m2		工程量		33.89	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-12-4 换	水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2522.25	1135.35		447.19	504.45			25.22	11.35		4.47	5.04		
A1-12-77 换	铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	10793.08	7003.14		1913.61	2158.62			107.93	70.03		19.14	21.59		
人工单价		小计									133.15	81.38		23.61	26.63		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											264.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.0254	480.00		12.20				
	中砂								m3	0.0668	154.16		10.30				
	其他材料费										-		58.88		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段:

第 54 页 共 91 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 55 页 共 91 页

项目编码		011201002001	项目名称		墙面装饰抹灰			计量单位			m2		工程量			511.42		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-13-9 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):6 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.01	2338.25	830.51		362.43	467.65			23.38	8.31		3.62	4.68			
A1-15-175	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 水性 墙、柱面	100m2	0.01	370.94	730.90	143.20	77.48	102.83			3.71	7.31	1.43	0.77	1.03			
A1-15-152	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍	100m2	0.01	374.39	473.36		56.42	74.88			3.74	4.73		0.56	0.75			
人工单价		小计									30.83	20.35	1.43	4.95	6.46			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 56 页 共 91 页

		未计价材料费								
清单项目综合单价						64.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5				t	0.009	480.00	4.32		
	中砂				m3	0.0244	154.16	3.76		
	其他材料费						-	12.27	-	
	材料费小计						-	20.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 57 页 共 91 页

项目编码		011204003001	项目名称		块料墙面			计量单位			m2		工程量			72.08		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-13-189	镶贴纸皮瓷砖水泥膏 墙面墙裙	100m2	0.01	5786.94	3114.02		896.98	1157.39			57.87	31.14		8.97	11.57			
A1-10-95 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1	100m2	0.01	537.20	2488.45		77.68	107.44			5.37	24.88		0.78	1.07			
A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.01	2328.61	965.97		360.93	465.72			23.29	9.66		3.61	4.66			
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝	100m2	0.01	857.52	774.34		132.92	171.50			8.58	7.74		1.33	1.72			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 58 页 共 91 页

	网																
人工单价		小计								95.11	73.42		14.69	19.02			
		未计价材料费															
清单项目综合单价										202.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5						t	0.0235	480.00		11.27						
	中砂						m3	0.0262	154.16		4.04						
	聚合物水泥防水涂料 JS-II						kg	1.95	12.71		24.78						
	其他材料费								-		33.3		-				
	材料费小计								-		73.38		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 59 页 共 91 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆				计量单位		m2		工程量		943.46	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-15-158换	抹灰面乳胶漆墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3	100m2	0.01	893.30	452.01		134.62	178.66			8.93	4.52		1.35	1.79		
A1-15-154换	成品腻子膏(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	673.90	858.00		101.56	134.78			6.74	8.58		1.02	1.35		
A1-13-8换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8	100m2	0.01	1344.04	328.84		208.33	268.81			13.44	3.29		2.08	2.69		
人工单价		小计									29.11	16.39		4.45	5.83		
		未计价材料费															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 60 页 共 91 页

清单项目综合单价				55.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0017	480.00	0.82		
	中砂	m3	0.0111	154.16	1.71		
	其他材料费			-	13.85	-	
	材料费小计			-	16.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 61 页 共 91 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面				计量单位		m2		工程量		691.77	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-13-155换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	4541.67	4635.41		703.96	908.33			45.42	46.35		7.04	9.08		
A1-10-95	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	0.005	805.76	3696.95		116.51	161.15			4.03	18.48		0.58	0.81		
A1-13-1换	底层抹灰15mm各种墙面 内墙实际水泥石灰砂浆厚度(mm):14 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.01	925.02	379.68		143.38	185.00			9.25	3.80		1.43	1.85		
人工单价		小计									58.70	68.63		9.05	11.74		
		未计价材料费															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 62 页 共 91 页

清单项目综合单价				148.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0074	480.00	3.55		
	中砂	m3	0.0154	154.16	2.37		
	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	1.45	12.71	18.43		
	浅色墙砖 300*600	m2	1.04	42.13	43.82		
	其他材料费			-	0.45	-	
	材料费小计			-	68.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程标段：第 63 页 共 91 页

项目编码		011204003003	项目名称		块料墙面				计量单位		m2		工程量		304.95		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-13-189	镶贴纸皮瓷砖水泥膏 墙面墙裙	100m2	0.01	5786.94	3114.02		896.98	1157.39			57.87	31.14		8.97	11.57		
A1-10-95	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	0.005	805.76	3696.95		116.51	161.15			4.03	18.48		0.58	0.81		
A1-13-1 换	底层抹灰15mm各种墙面 内墙实际水泥石灰砂浆厚度(mm):14 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.01	925.02	379.68		143.38	185.00			9.25	3.80		1.43	1.85		
人工单价		小计									71.15	53.42		10.98	14.23		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											149.79						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 64 页 共 91 页

明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0168	480.00	8.05		
	中砂	m3	0.0096	154.16	1.48		
	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	1.45	12.71	18.43		
	其他材料费			-	25.43	-	
	材料费小计			-	53.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 65 页 共 91 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面				计量单位		m2		工程量		19.33	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-13-154换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	4282.85	4413.89		663.84	856.57			42.83	44.14		6.64	8.57		
A1-10-95	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	0.01	805.76	3696.95		116.51	161.15			8.06	36.97		1.17	1.61		
A1-13-1换	底层抹灰15mm各种墙面 内墙实际水泥石灰砂浆厚度(mm):14 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.01	925.02	379.68		143.38	185.00			9.25	3.80		1.43	1.85		
人工单价		小计									60.14	84.91		9.24	12.03		
		未计价材料费															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 66 页 共 91 页

清单项目综合单价				166.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0074	480.00	3.55		
	中砂	m3	0.0154	154.16	2.37		
	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	2.9	12.71	36.86		
	其他材料费			-	42.11	-	
	材料费小计			-	84.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 67 页 共 91 页

项目编码		011210005001		项目名称		卫生间隔断				计量单位		m2		工程量		1.8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-13-287	浴室厕隔断(包龙骨、基层)成品隔断	100m2	0.01	2089.35	21456.00		323.85	417.87			20.89	214.56		3.24	4.18		
人工单价		小计									20.89	214.56		3.24	4.18		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											242.87						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		214.56		-		
	材料费小计										-		214.56		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程标段：第 68 页 共 91 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚				计量单位		m2		工程量		60.61	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-14-53	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	0.01	1308.15	3375.00		197.14	261.63			13.08	33.75		1.97	2.62		
A1-14-132	方型铝扣板面层 300×300	100m2	0.01	1154.20	7977.91		173.94	230.84			11.54	79.78		1.74	2.31		
人工单价		小计									24.62	113.53		3.71	4.93		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											146.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	热轧圆盘条 Φ10以内								t	0.0002	5000.00		1.00				
	其他材料费										-		112.31		-		
	材料费小计										-		113.31		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 69 页 共 91 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆				计量单位		m2		工程量		1356.82	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-15-159换	抹灰面乳胶漆天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3	100m2	0.01	1075.05	440.34		162.01	215.01			10.75	4.40		1.62	2.15		
A1-15-151	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍	100m2	0.01	468.39	193.31		70.59	93.68			4.68	1.93		0.71	0.94		
A1-14-3换	水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:1.5	100m2	0.01	1640.24	521.64		247.18	328.05			16.40	5.22		2.47	3.28		
人工单价		小计									31.83	11.55		4.80	6.37		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											54.55						
材料	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 70 页 共 91 页

费 明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0006	480.00	0.29		
	中砂	m3	0.019	154.16	2.93		
	其他材料费			-	8.34	-	
	材料费小计			-	11.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 71 页 共 91 页

项目编码		粤011701008001	项目名称		综合钢脚手架				计量单位		m2		工程量		1305.68		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-21-106	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	100m2	0.01	1239.75	201.52	194.34	221.14	286.82			12.40	2.02	1.94	2.21	2.87		
A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费	100m2•10天	0.0069	103.25	169.30	12.96	17.92	23.24			0.71	1.16	0.09	0.12	0.16		
人工单价		小计									13.11	3.18	2.03	2.33	3.03		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											23.68						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		3.13		-		
	材料费小计										-		3.13		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段:

第 72 页 共 91 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 73 页 共 91 页

项目编码		粤011701011002	项目名称		里脚手架				计量单位		m2		工程量			275.23		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-21-31 换	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.2	100m2	0.01	1390.60	175.58	64.78	224.42	291.08			13.91	1.76	0.65	2.24	2.91			
人工单价		小计									13.91	1.76	0.65	2.24	2.91			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											21.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-		1.69		-			
	材料费小计										-		1.69		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 74 页 共 91 页

项目编码		粤011701010001	项目名称		满堂脚手架				计量单位		m2		工程量		1100.92		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-21-29	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	0.01	731.63	354.88	32.39	117.81	152.80			7.32	3.55	0.32	1.18	1.53		
人工单价		小计									7.32	3.55	0.32	1.18	1.53		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											13.90						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	松杂板枋材							m3	0.0001	1391.18		0.14					
	其他材料费									-		3.41		-			
	材料费小计									-		3.55		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 75 页 共 91 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础				计量单位		m2		工程量			147.88	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-20-3	独立基础模板	100m2	0.01	1650.91	2116.45	188.74	484.75	367.93			16.51	21.16	1.89	4.85	3.68			
人工单价		小计									16.51	21.16	1.89	4.85	3.68			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											48.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）			合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	松杂板枋材							m3	0.0087	1391.18			12.10					
	防水胶合板 模板用 18mm							m2	0.15	34.04			5.11					
	其他材料费										-		4.02		-			
	材料费小计										-		21.23		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 76 页 共 91 页

项目编码		011702001002	项目名称		基础			计量单位			m2		工程量			106.22		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-20-12	基础垫层模板	100m2	0.01	1039.92	1396.58	79.66	295.01	223.92			10.40	13.97	0.80	2.95	2.24			
人工单价		小计									10.40	13.97	0.80	2.95	2.24			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											30.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	松杂板枋材							m3	0.009	1391.18		12.52						
	其他材料费									-		1.41		-				
	材料费小计									-		13.93		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 77 页 共 91 页

项目编码		011702005001	项目名称		基础梁				计量单位		m2		工程量		385.36			
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.01	2413.70	2115.66	172.63	681.50	517.27			24.14	21.16	1.73	6.82	5.17			
人工单价		小计									24.14	21.16	1.73	6.82	5.17			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											59.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	松杂板枋材							m3	0.0079	1391.18		10.99						
	防水胶合板 模板用 18mm							m2	0.1616	34.04		5.50						
	其他材料费									-		4.64		-				
	材料费小计									-		21.13		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 78 页 共 91 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱				计量单位		m2		工程量		87.28	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内	100m2	0.01	3569.39	1400.82	220.76	998.70	758.03			35.69	14.01	2.21	9.99	7.58		
人工单价		小计									35.69	14.01	2.21	9.99	7.58		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											69.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	松杂板枋材							m3	0.0075	1391.18		10.43					
	其他材料费									-		3.58		-			
	材料费小计									-		14.01		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 79 页 共 91 页

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱				计量单位		m2		工程量		46.48	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-20-15	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	100m2	0.01	2819.89	1177.96	207.12	797.62	605.40			28.20	11.78	2.07	7.98	6.05		
人工单价		小计									28.20	11.78	2.07	7.98	6.05		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											56.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	松杂板枋材							m3	0.0027	1391.18		3.76					
	防水胶合板 模板用 18mm							m2	0.15	34.04		5.11					
	其他材料费									-		2.95		-			
	材料费小计									-		11.82		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段:

第 80 页 共 91 页

项目编码		011702002003		项目名称		矩形柱					计量单位		m2		工程量		263.74	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-20 -14 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):4.2	100m2	0.01	3824.06	1454.93	227.25	1067.52	810.26			38.24	14.55	2.27	10.68	8.1			
人工单价		小计									38.24	14.55	2.27	10.68	8.1			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											73.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	松杂板枋材							m3	0.0078	1391.18		10.85						
	其他材料费									-		3.75		-				
	材料费小计									-		14.6		-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段:

第 81 页 共 91 页

项目编码		011702002004		项目名称		矩形柱					计量单位		m2		工程量		200.46	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-20 -15 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际支模高度(m):4.2	100m2	0.01	3074.56	1232.07	213.60	866.43	657.63			30.75	12.32	2.14	8.66	6.58			
人工单价		小计									30.75	12.32	2.14	8.66	6.58			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											60.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	松杂板枋材							m3	0.0029	1391.18		4.03						
	防水胶合板 模板用 18mm							m2	0.15	34.04		5.11						
	其他材料费									-		3.13		-				
	材料费小计									-		12.27		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 82 页 共 91 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁				计量单位		m2		工程量		245.43	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-20-33	单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度3.6m	100m2	0.01	3495.18	1155.68	217.98	978.42	742.63			34.95	11.56	2.18	9.78	7.43		
人工单价		小计									34.95	11.56	2.18	9.78	7.43		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											65.90						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	松杂板枋材							m3	0.0005	1391.18		0.70					
	防水胶合板 模板用 18mm							m2	0.1616	34.04		5.50					
	其他材料费									-		5.41		-			
	材料费小计									-		11.61		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段:

第 83 页 共 91 页

项目编码		011702006002		项目名称		矩形梁				计量单位		m2		工程量		659.72	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-20-33 换	单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2	100m2	0.01	3960.19	1219.59	254.90	1110.68	843.02			39.60	12.20	2.55	11.11	8.43		
人工单价		小计									39.60	12.20	2.55	11.11	8.43		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											73.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	松杂板枋材							m3	0.0005	1391.18		0.70					
	防水胶合板 模板用 18mm							m2	0.1616	34.04		5.50					
	其他材料费									-		6.05		-			
	材料费小计									-		12.25		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 84 页 共 91 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁				计量单位		m2		工程量		12.34	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-20-37	圈梁模板 支模高度3.6m	100m2	0.01	2521.71	1295.83	98.22	690.35	523.99			25.22	12.96	0.98	6.90	5.24		
人工单价		小计									25.22	12.96	0.98	6.90	5.24		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											51.30						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	松杂板枋材							m3	0.0015	1391.18		2.09					
	防水胶合板 模板用 18mm							m2	0.1616	34.04		5.50					
	其他材料费									-		5.45		-			
	材料费小计									-		13.04		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 85 页 共 91 页

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板				计量单位		m2		工程量			1251.14	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-20 -75 换	有梁板模板 支模高度3.6m 11° 19' 至26° 34' 人工*1.15,材料[05030080] 含量*1.05,材料[03019021] 含量*1.05	100m2	0.01	3422.63	1434.46	315.15	984.91	747.56			34.23	14.34	3.15	9.85	7.48			
人工单价		小计									34.23	14.34	3.15	9.85	7.48			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											69.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	松杂板枋材								m3	0.003	1391.18		4.17					
	防水胶合板 模板用 18mm								m2	0.15	34.04		5.11					
	其他材料费										-		5.13		-			
	材料费小计										-		14.41		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 86 页 共 91 页

项目编码		011702014002		项目名称		有梁板				计量单位		m2		工程量		939.79	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-20 -75 换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2	100m2	0.01	3507.66	1469.48	344.95	1015.16	770.52			35.08	14.69	3.45	10.15	7.71		
人工单价		小计									35.08	14.69	3.45	10.15	7.71		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											71.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	松杂板枋材							m3	0.0028	1391.18		3.90					
	防水胶合板 模板用 18mm							m2	0.15	34.04		5.11					
	其他材料费									-		5.68		-			
	材料费小计									-		14.69		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 87 页 共 91 页

项目编码		011702016001		项目名称		无梁板				计量单位		m2		工程量		324.28	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-20 -76 换	无梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 超过26° 34' 人工*1.2, 材料[05030080] 含量*1.08, 材料[03019021] 含量*1.08	100m2	0.01	3684.68	1324.05	269.22	1041.85	790.78			36.85	13.24	2.69	10.42	7.91		
人工单价		小计									36.85	13.24	2.69	10.42	7.91		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											71.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	松杂板枋材								m3	0.0035	1391.18		4.87				
	防水胶合板 模板用 18mm								m2	0.1313	34.04		4.47				
	其他材料费										-		3.96		-		
	材料费小计										-		13.3		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 88 页 共 91 页

项目编码		011702023001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板				计量单位		m2		工程量		144.4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-20-94	阳台、雨篷模板 直形	100m2	0.01	3869.32	1181.24	361.81	1114.90	846.23			38.69	11.81	3.62	11.15	8.46		
人工单价		小计									38.69	11.81	3.62	11.15	8.46		
		未计价材料费															
清单项目综合单价										73.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	松杂板枋材							m3	0.0037	1391.18		5.15					
	防水胶合板 模板用 18mm							m2	0.0875	34.04		2.98					
	其他材料费									-		3.76		-			
	材料费小计									-		11.89		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 89 页 共 91 页

项目编码		011702024001		项目名称		楼梯				计量单位		m2		工程量		55.97	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-20-92	楼梯模板 直形	100m2	0.01	8613.89	4648.19	389.53	2372.40	1800.68			86.14	46.48	3.90	23.72	18.01		
人工单价		小计									86.14	46.48	3.90	23.72	18.01		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											178.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	松杂板枋材							m3	0.0312	1391.18		43.40					
	其他材料费									-		3.12		-			
	材料费小计									-		46.52		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 90 页 共 91 页

项目编码		011702028001		项目名称		压顶				计量单位		m		工程量			127.56	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-20-98	压顶、扶手模板	100m	0.01	1934.32	1104.39	95.41	534.83	405.95			19.34	11.04	0.95	5.35	4.06			
人工单价		小计									19.34	11.04	0.95	5.35	4.06			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											40.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	松杂板枋材								m3	0.0072	1391.18		10.02					
	其他材料费										-		0.98		-			
	材料费小计										-		11		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段：

第 91 页 共 91 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输				计量单位		m2		工程量		1100.92	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-22-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	0.01			2914.69	498.70	582.94					29.15	4.99	5.83		
人工单价		小计											29.15	4.99	5.83		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											39.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	63818.20		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	43744.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	43744.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		给排水					120810.91	
		给水					8719.76	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	76.49	20.83	1593.29	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	35.73	23.94	855.38	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	41.74	28.67	1196.69	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	25.63	35.49	909.61	
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	17.22	44.82	771.80	
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	14.48	54.08	783.08	
7	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	组	18	98.97	1781.46	
本页小计							7891.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程 标段： 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1	115.25	115.25	
9	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	1	441.76	441.76	
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	9	30.16	271.44	
		排水					83650.98	
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	239.37	6.52	1560.69	
12	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方来源、运距:原土	m3	116.02	19.38	2248.47	
13	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:砂	m3	123.35	116.88	14417.15	
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	123.35	22.12	2728.50	
15	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN225 2. 连接形式:承插连接	m	15.36	74.10	1138.18	
16	031001006007	塑料污水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	94.3	31.49	2969.51	
17	031001006008	塑料污水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN75	m	125.86	40.76	5130.05	
18	031001006009	塑料污水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN50	m	23.56	28.96	682.30	
19	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80	个	6	85.58	513.48	
20	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125	个	3	150.70	452.10	
本页小计							32668.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: $\Phi \leq 400$ 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100mm厚C15混凝土垫层 3. 水沟材料: 120厚砖砌水沟 4. 抹灰: 25mm厚1: 2. 5防水砂浆 5. 井圈: 100mm厚C15混凝土井圈 6. 盖板材质、规格: 成品不锈钢盖板300*580*25	m	107. 86	480. 35	51810. 55	
		卫生器具					28440. 17	
22	031004007001	小便器	1. 材质: 感应式冲水挂式小便斗	组	5	701. 18	3505. 90	
23	031004006001	大便器	1. 规格、类型: 感应式冲水蹲式大便器	组	6	368. 40	2210. 40	
24	031004006002	大便器	1. 规格、类型: 冲水坐式大便器	组	2	688. 99	1377. 98	
25	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 成品洗脸盆 2. 附件名称、数量: 自动感应式水龙头	组	9	545. 73	4911. 57	
26	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 明装 2. 附件材质、规格: 含箱体盘管	套	5	437. 90	2189. 50	
27	030901013001	灭火器	1. 形式: 地上放置 2. 规格、型号: 干粉灭火器	具	10	60. 35	603. 50	
28	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质: 金属地漏	组	8	71. 86	574. 88	
29	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质: 带网框地漏	组	6	30. 00	180. 00	
30	040504009002	沉沙井	1. 垫层、基础材质及厚度: 150mm厚C25混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格: 标准砖240×115×53 3. 砂浆强度等级及配合比: M10 4. 抹灰砂浆: 1: 2. 5水泥防水砂浆	座	3	222. 64	667. 92	
本页小计							68032. 20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程 标段： 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	040504001001	砌筑污水检查井 平均深1m	1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土, 厚度100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:井墙M7.5水泥砂浆砌MU10红砖 3. 勾缝、抹面要求:抹面 平缝座浆 抹三角灰均采用1: 2水泥砂浆 4. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁DN700 5. 踏步材质、规格:塑钢爬梯	座	2	2147.69	4295.38	
32	031004019001	隔油器	1. 类型:无动力隔油池 DN-S3-3T1000*600*940	套	1	7923.14	7923.14	
		电气					116158.93	16000.00
		配线配管					44807.25	
33	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16	m	22.76	109.70	2496.77	
34	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4x70	m	19.53	267.85	5231.11	
35	030411004001	配线	1. 名称:照明电线 2. 配线形式:沿管内穿线 3. 型号:ZC-BV 4. 规格:2.5	m	2277.82	4.00	9111.28	
36	030411004002	配线	1. 名称:照明电线 2. 配线形式:沿管内穿线 3. 型号:ZC-BV 4. 规格:4	m	112.11	3.96	443.96	
37	030411004003	配线	1. 名称:照明电线 2. 配线形式:沿线槽内穿线 3. 型号:ZCN-BV 4. 规格:4	m	47.94	4.47	214.29	
38	030411004004	配线	1. 名称:照明电线 2. 配线形式:沿管内穿线 3. 型号:ZC-BV 4. 规格:6	m	623.87	4.61	2876.04	
39	030411004005	配线	1. 名称:照明电线 2. 配线形式:沿管内穿线 3. 型号:ZC-BV 4. 规格:10	m	231.95	8.16	1892.71	
本页小计							34484.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程 标段： 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	030411001001	配管	1. 名称:线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	197.17	22.42	4420.55	
41	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm	m	630.8	9.85	6213.38	
42	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	36.27	14.34	520.11	
43	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	143.1	16.56	2369.74	
44	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:150*75	m	4.88	150.82	736.00	
45	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50	m	30.15	93.34	2814.20	
46	030413001001	铁构件	1. 名称:管道支架 2. 材质:铁构件	kg	24.47	27.49	672.68	
47	040504009003	接线井	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:混凝土盖板 2. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格:MU15砖 4. 砂浆强度等级及配合比:M7.5 5. 1: 2防水砂浆抹灰 6. 钢筋及铁件:Φ12螺纹钢, Φ10圆钢箍筋, 预埋镀锌角铁 L50×5	座	1	4794.43	4794.43	
		防雷					16461.35	
48	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:利用梁内钢筋 3. 规格:Φ12	m	244.24	21.93	5356.18	
49	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:采用 12热镀锌圆钢	m	259.74	19.38	5033.76	
本页小计							32931.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程 标段： 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物柱内两条 对角主钢筋（≥16）全长焊 接连通	m	111.69	18.34	2048.39	
51	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 材质: φ12圆钢	根	10	308.31	3083.10	
52	030404032001	端子箱	1. 名称:MEB端子箱	台	1	482.46	482.46	
53	030404032002	端子箱	1. 名称:LEB端子箱	台	1	457.46	457.46	
		配电箱					14542.13	
54	030404017001	配电箱	1. 名称:F总配电箱 2. 规格:带自动抄表 3. 安装方式:悬挂式	台	1	5391.35	5391.35	
55	030404017002	配电箱	1. 名称:DKAL配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1	536.86	536.86	
56	030404017003	配电箱	1. 名称:DKAL1配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	6	536.86	3221.16	
57	030404017004	配电箱	1. 名称:DKAL2配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1	536.86	536.86	
58	030404017005	配电箱	1. 名称:GGAL照明配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1	1285.30	1285.30	
59	030404017006	配电箱	1. 名称:GLAL管理房配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1	1285.30	1285.30	
60	030404017007	配电箱	1. 名称:ALE照明配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1	2285.30	2285.30	
		用电器具					40348.20	16000.00
61	030412001001	普通灯具	1. 名称:感应延时吸顶灯（21W） 2. 规格:21w 3. 类型:吸顶	套	6	138.21	829.26	
62	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯（21W） 2. 规格:21w 3. 类型:吸顶	套	31	117.82	3652.42	
63	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED 600x600集成吊顶灯（35W、3300LM） 2. 类型:吸顶	套	22	141.51	3113.22	
64	030412004001	应急照明灯	1. 名称:A型应急照明灯（5W，36V）	套	14	260.87	3652.18	
本页小计							31860.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程 标段： 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	030412004002	安全出口标志灯	1. 名称:A型安全出口标志灯（≤1W，36V）	套	6	118.26	709.56	
66	030412004003	楼层显示器	1. 名称:A型楼层显示器（≤1W，36V）	套	4	110.18	440.72	
67	030412004004	标志灯	1. 名称:多信息复合标志灯（≤2W，36V）	套	8	125.89	1007.12	
68	030904005001	声光报警器	1. 名称:紧急求助报警显示求助装置	个	3	383.30	1149.90	
69	030412004005	疏散指示灯	1. 名称:A型疏散指示灯（≤1W，36V）	套	3	307.69	923.07	
70	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 安装形式:吸顶	套	10	89.12	891.20	
71	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:吸顶	台	8	163.68	1309.44	
72	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	162	10.29	1666.98	
73	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装二极开关	个	8	27.77	222.16	
74	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装单极开关	个	12	21.77	261.24	
75	030904003001	按钮	1. 名称:紧急按钮	个	2	115.92	231.84	
76	030404035001	插座	1. 名称:安全型二、三极插座	个	21	26.19	549.99	
77	030404035002	插座	1. 名称:安全型空调单相三孔插座	个	2	42.83	85.66	
78	030507014001	显示设备	1. 名称:LED显示屏 2. 规格:2000*4000	m2	8	2456.53	19652.24	16000.00
		化粪池					16422.22	
79	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	36.45	4.77	173.87	
80	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实93%	m3	14.6	19.40	283.24	
81	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二、类土 2. 运距:5km	m3	21.85	24.30	530.96	
本页小计							30089.19	16000.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程 标段： 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	010507006001	化粪池、检查井	1. 部位:钢筋混凝土化粪池（9m³） 2. 垫层种类、厚度:C10混凝土垫层 3. 池壁、底板、盖板（现浇）:C25混凝土 4. 盖板（预制）:C25混凝土 5. 防水层:20厚防水砂浆 6. 化粪池参考图集:03S702-G4-9SQF	座	1	14269.14	14269.14	
83	031001002001	钢管	1. 安装部位:化粪池 2. DN100	m	3	94.85	284.55	
84	030903004001	不锈钢管管件	1. 化粪池铸铁三通 2. DN100 3. 铸铁钢管	个	2	202.68	405.36	
85	031002001001	管道支架	1. 材质:钢材 2. 管架形式:装配式成品管道支架	套	2	237.55	475.10	
		措施项目					1506.62	
	2	措施其他项目					1506.62	
86	031302007001	高层施工增加		项	1			
87	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	1506.62	1506.62	
本页小计							16940.77	
合 计							254898.68	16000.00

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 1 页 共 95 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量			76.49	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C10-1-289	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	111.56	37.19	0.14	30.96	22.34			11.16	3.72	0.01	3.10	2.23			
C10-2-140	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	0.01	40.57	0.96		11.25	8.11			0.41	0.01		0.11	0.08			
人工单价		小计									11.57	3.73	0.01	3.21	2.31			
		未计价材料费									3.6							
清单项目综合单价											20.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	PPR给水管15 DN15								m	1.016	2.00		2.03					
	塑料给水管接头零件 DN15								个	1.52	1.03		1.57					
	其他材料费										-		0.13		-			
	材料费小计										-		3.73		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 2 页 共 95 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		35.73	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-290	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	124.04	49.36	0.14	34.42	24.84			12.40	4.94	0.01	3.44	2.48		
C10-2-141	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	100m	0.01	43.69	1.32		12.11	8.74			0.44	0.01		0.12	0.09		
人工单价		小计									12.84	4.95	0.01	3.56	2.57		
		未计价材料费									4.81						
清单项目综合单价											23.94						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	PPR给水管 DN20								m	1.016	3.20		3.25				
	塑料给水管接头零件 DN20								个	1.225	1.27		1.56				
	其他材料费										-		0.14		-		
	材料费小计										-		4.95		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 3 页 共 95 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		41.74	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-291	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	133.84	81.65	0.14	37.14	26.80			13.38	8.17	0.01	3.71	2.68		
C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.01	47.11	1.81		13.06	9.42			0.47	0.02		0.13	0.09		
人工单价		小计									13.85	8.19	0.01	3.84	2.77		
		未计价材料费									8.03						
清单项目综合单价											28.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	PPR给水管25 DN25								m	1.016	3.20		3.25				
	塑料给水管接头零件25 DN25								个	1.081	4.42		4.78				
	其他材料费										-		0.15		-		
	材料费小计										-		8.18		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 4 页 共 95 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		25.63	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-292	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	10m	0.1	150.60	124.44	0.16	41.79	30.15			15.06	12.44	0.02	4.18	3.02		
C10-2-143	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	0.01	50.59	2.79		14.02	10.12			0.51	0.03		0.14	0.1		
人工单价		小计									15.57	12.47	0.02	4.32	3.12		
		未计价材料费									12.28						
清单项目综合单价											35.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	PPR给水管32 DN32								m	1.016	8.23		8.36				
	塑料给水管接头零件32 DN32								个	0.887	4.42		3.92				
	其他材料费										-		0.18		-		
	材料费小计										-		12.46		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 5 页 共 95 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		17.22	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-293	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	175.21	180.63	0.25	48.64	35.09			17.52	18.06	0.03	4.86	3.51		
C10-2-144	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	0.01	54.07	3.52		14.99	10.81			0.54	0.04		0.15	0.11		
人工单价		小计									18.06	18.10	0.03	5.01	3.62		
		未计价材料费									17.89						
清单项目综合单价											44.82						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	PPR给水管 DN40								m	1.016	13.65		13.87				
	塑料给水管接头零件 DN40								个	0.742	5.42		4.02				
	其他材料费										-		0.19		-		
	材料费小计										-		18.08		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 6 页 共 95 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		14.48	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-294	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	191.39	248.75	0.25	53.12	38.33			19.14	24.88	0.03	5.31	3.83		
C10-2-145	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	57.12	5.31		15.83	11.42			0.57	0.05		0.16	0.11		
人工单价		小计									19.71	24.93	0.03	5.47	3.94		
		未计价材料费									24.68						
清单项目综合单价											54.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	PPR给水管 DN50								m	1.016	20.98		21.32				
	塑料给水管接头零件 DN50								个	0.659	5.10		3.36				
	其他材料费										-		0.24		-		
	材料费小计										-		24.92		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 7 页 共 95 页

项目编码		031003013001		项目名称		水表				计量单位		组		工程量		18	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-3-273	螺纹水表 公称直径(mm以内) 15	组	1	15.97	75.38		4.43	3.19			15.97	75.38		4.43	3.19		
人工单价		小计									15.97	75.38		4.43	3.19		
		未计价材料费									73.94						
清单项目综合单价											98.97						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	黄铜内螺纹闸阀 Z15W-16T DN15								个	1.01	21.79		22.01				
	螺纹水表 DN15 冷水								个	1	51.93		51.93				
	其他材料费										-		1.44		-		
	材料费小计										-		75.38		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 8 页 共 95 页

项目编码		031003013002		项目名称		水表				计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-3-274	螺纹水表 公称直径(mm以内) 20	组	1	15.97	91.66		4.43	3.19			15.97	91.66		4.43	3.19		
人工单价		小计									15.97	91.66		4.43	3.19		
		未计价材料费									90.15						
清单项目综合单价											115.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	黄铜内螺纹闸阀 Z15W-16T DN20								个	1.01	28.42		28.70				
	螺纹水表 DN20 冷水								个	1	61.45		61.45				
	其他材料费										-		1.51		-		
	材料费小计										-		91.66		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 9 页 共 95 页

项目编码		031003013003		项目名称		水表				计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-3-278	螺纹水表 公称直径(mm以内) 50	组	1	38.25	385.26		10.60	7.65			38.25	385.26		10.60	7.65		
人工单价		小计									38.25	385.26		10.60	7.65		
		未计价材料费									381.64						
清单项目综合单价											441.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	螺纹闸阀								个	1.01	81.24		82.05				
	截止阀 50								组	1	99.30		99.30				
	螺纹水表 DN50								个	1	200.29		200.29				
	其他材料费										-		3.61		-		
	材料费小计										-		385.25		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 10 页 共 95 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门				计量单位		个		工程量			9	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C10-3-1	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	1	7.69	18.26	0.37	2.23	1.61			7.69	18.26	0.37	2.23	1.61			
人工单价		小计									7.69	18.26	0.37	2.23	1.61			
		未计价材料费									16.13							
清单项目综合单价											30.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	闸阀 传动方式:手动;公称压力PN(MPa):1;公称直径DN(mm):15;型号:Z15T-10;密封面材料:铜合金;连接方式:螺纹式;阀体材质:灰铸铁							个	1.01	15.97		16.13						
	其他材料费									-		2.12		-				
	材料费小计									-		18.25		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 11 页 共 95 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			239.37	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借D1-1-33 * 0.9	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9	1000m3天然密实方	0.001	641.52		4277.48	620.29	983.80			0.64		4.28	0.62	0.98			
人工单价		小计									0.64		4.28	0.62	0.98			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 12 页 共 95 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			116.02	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	292.27			12.30		2.32	1.84	2.92			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.92			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											19.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 13 页 共 95 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			123.35	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借D1-1134	管(基)坑回填砂	100m3	0.01	1598.45	9397.25	129.12	217.85	345.51			15.98	93.97	1.29	2.18	3.46			
人工单价		小计									15.98	93.97	1.29	2.18	3.46			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											116.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	管坑回填砂							m3	1.29	72.00		92.88						
	其他材料费									-		1.09		-				
	材料费小计									-		93.97		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程标段：第 14 页 共 95 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量			123.35	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	477.47			0.44		1.95	0.30	0.48			
借D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2859.12					14.30	1.80	2.86			
人工单价		小计										0.44		16.25	2.10	3.34		
		未计价材料费																
清单项目综合单价											22.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程标段：第 15 页 共 95 页

项目编码		040501004001		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		15.36	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10m	0.1	106.73	585.65	6.13	19.87	22.57			10.67	58.57	0.61	1.99	2.26		
人工单价		小计									10.67	58.57	0.61	1.99	2.26		
		未计价材料费									57.32						
清单项目综合单价											74.10						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	橡胶圈HDPE DN225							个	0.206	15.80		3.25					
	HDPE双壁波纹管(带扩口) DN225 (SN8/m²)							m	1.01	53.53		54.07					
	其他材料费									-		1.24		-			
	材料费小计									-		58.56		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 16 页 共 95 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料污水管				计量单位		m		工程量		94.3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-277	给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	85.79	188.09	0.07	23.80	17.17			8.58	18.81	0.01	2.38	1.72		
人工单价		小计									8.58	18.81	0.01	2.38	1.72		
		未计价材料费									18.46						
清单项目综合单价											31.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	塑料排水管100 DN100							m	0.993	18.17		18.04					
	塑料排水管直接100 DN100							个	0.058	7.17		0.42					
	其他材料费									-		0.34		-			
	材料费小计									-		18.8		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 17 页 共 95 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料污水管				计量单位		m		工程量		125.86	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-329	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	184.65	134.81	0.04	51.20	36.94			18.47	13.48		5.12	3.69		
人工单价		小计									18.47	13.48		5.12	3.69		
		未计价材料费									12.93						
清单项目综合单价											40.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	塑料排水管75 DN75							m	0.98	10.21		10.01					
	室内塑料排水管件75 DN75							个	0.885	3.30		2.92					
	其他材料费									-		0.56		-			
	材料费小计									-		13.49		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 18 页 共 95 页

项目编码		031001006009		项目名称		塑料污水管				计量单位		m		工程量		23.56	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-328	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	137.90	85.78	0.04	38.24	27.59			13.79	8.58		3.82	2.76		
人工单价		小计									13.79	8.58		3.82	2.76		
		未计价材料费									8.25						
清单项目综合单价											28.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	塑料排水管50 DN50							m	1.012	6.61		6.69					
	塑料排水管件50 DN50							个	0.69	2.26		1.56					
	其他材料费									-		0.32		-			
	材料费小计									-		8.57		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 19 页 共 95 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 20 页 共 95 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管				计量单位		个		工程量			3	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C10-2-31	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 125	个	1	50.22	74.02	1.69	14.39	10.38			50.22	74.02	1.69	14.39	10.38			
人工单价		小计									50.22	74.02	1.69	14.39	10.38			
		未计价材料费									42.75							
清单项目综合单价											150.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	焊接钢管 DN125							kg	8.35	5.12		42.75						
	其他材料费									-		31.27		-				
	材料费小计									-		74.02		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 21 页 共 95 页

项目编码		040201022001	项目名称		排水沟、截水沟			计量单位			m		工程量			107.86		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比)	10m3	0.0064	456.92	3505.09	7.83	133.62	92.95				2.92	22.43	0.05	0.86	0.59		
借A1-4-84 换	砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.0072	1870.28	2648.75		283.16	374.06				13.47	19.07		2.04	2.69		
借A1-5-41 换	现浇建筑物混凝土 小型构件预制 井盖板、井圈 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比)	10m3	0.0024	1675.73	3665.52	18.92	487.21	338.93				4.02	8.80	0.05	1.17	0.81		
借A1-5-47 换	现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 井盖板、井圈 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(	10m3	0.0024	2604.41	366.69		748.77	520.88				6.25	0.88		1.80	1.25		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 22 页 共 95 页

	配合比) 中砂 M7.5																
借D5-1-32 换	抹灰 底面 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.003	1119.30	789.28	111.40	216.73	246.14			3.36	2.37	0.33	0.65	0.74		
借D5-1-33 换	抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.0074	2352.65	995.38	111.40	433.92	492.81			17.41	7.37	0.82	3.21	3.65		
借D5-3-308 换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10套	0.1724	517.22	1325.77		91.08	103.44			89.18	228.58		15.70	17.83		
人工单价		小计									136.61	289.50	1.25	25.43	27.56		
		未计价材料费									206.9						
		清单项目综合单价									480.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.057	480.00		27.36					
	标准砖 240×115×53							千块	0.0389	353.00		13.73					
	碎石 20							m3	0.0773	119.00		9.20					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 23 页 共 95 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 24 页 共 95 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器				计量单位		组		工程量		5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-4-45	壁挂式小便器 安装 感应开关 埋入式	10套	0.1	357.54	6483.64		99.11	71.51			35.75	648.36		9.91	7.15		
人工单价		小计									35.75	648.36		9.91	7.15		
		未计价材料费									607.97						
清单项目综合单价											701.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	挂式小便器							个	1.01	501.95		506.97					
	埋入式感应控制器							个	1.01	100.00		101.00					
	其他材料费									-		40.4		-			
	材料费小计									-		648.37		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 25 页 共 95 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器				计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-4-37	蹲式大便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	568.74	2843.85		157.65	113.75			56.87	284.39		15.77	11.38		
人工单价		小计									56.87	284.39		15.77	11.38		
		未计价材料费									257.22						
清单项目综合单价											368.40						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	瓷蹲式大便器							个	1.01	154.67		156.22					
	埋入式感应控制器							个	1.01	100.00		101.00					
	其他材料费									-		27.16		-			
	材料费小计									-		284.38		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 27 页 共 95 页

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆				计量单位		组		工程量		9	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-4-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	562.21	4626.78		155.84	112.44			56.22	462.68		15.58	11.24		
人工单价		小计									56.22	462.68		15.58	11.24		
		未计价材料费									393.2						
清单项目综合单价											545.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	洗脸盆							套	1.01	239.31		241.70					
	红外感应龙头及配件							套	1.01	150.00		151.50					
	其他材料费									-		69.48		-			
	材料费小计									-		462.68		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 28 页 共 95 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 29 页 共 95 页

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器				计量单位		具		工程量		10	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C9-1-114	灭火器具安装 灭火器安装 放置式	10个	0.1	24.21	567.70		6.71	4.84			2.42	56.77		0.67	0.48		
人工单价		小计									2.42	56.77		0.67	0.48		
		未计价材料费									56.72						
清单项目综合单价											60.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	灭火器 MF/ABC4							个	1	56.72		56.72					
	其他材料费									-		0.05		-			
	材料费小计									-		56.77		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 30 页 共 95 页

项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具				计量单位		组		工程量		8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-4-96	金属地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	130.79	525.41		36.25	26.16			13.08	52.54		3.63	2.62		
人工单价		小计									13.08	52.54		3.63	2.62		
		未计价材料费									50						
清单项目综合单价										71.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	不锈钢磁吸地漏 DN50							个	1	50.00		50.00					
	其他材料费									-		2.54		-			
	材料费小计									-		52.54		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 31 页 共 95 页

项目编码		031004008002		项目名称		其他成品卫生器具				计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
补子目2	带网框地漏	组	1		30.00							30.00					
人工单价		小计										30.00					
		未计价材料费															
清单项目综合单价											30.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		30		-		
	材料费小计										-		30		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 32 页 共 95 页

项目编码		040504009002	项目名称		沉沙井			计量单位		座		工程量			3		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.018	1950.19	2675.16	181.43	375.38	426.32			35.10	48.15	3.27	6.76	7.67		
借D5-3-291换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.012	1802.57	781.96	111.40	337.05	382.79			21.63	9.38	1.34	4.04	4.59		
借D5-3-292换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.0025	1149.17	781.96	111.40	221.99	252.11			2.87	1.95	0.28	0.55	0.63		
借D5-3-281R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.0127	1186.97	3862.66	265.01	255.69	290.40			15.07	49.04	3.36	3.25	3.69		
人工单价		小计									74.67	108.52	8.25	14.60	16.58		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 33 页 共 95 页

未计价材料费							
清单项目综合单价				222.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0755	480.00	36.24		
	标准砖 240×115×53	千块	0.0981	353.00	34.63		
	碎石 20	m3	0.109	119.00	12.97		
	中砂	m3	0.1224	154.16	18.87		
	其他材料费			-	5.82	-	
	材料费小计			-	108.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程标段：第 34 页 共 95 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑污水检查井 平均深1m				计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D5-3-11 换	砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.5m 实际高度(m):1 合并制作子目 C10混凝土20石(配合比) 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	1	606.32	1204.24	79.28	120.73	137.12			606.32	1204.24	79.28	120.73	137.12		
人工单价		小计									606.32	1204.24	79.28	120.73	137.12		
		未计价材料费									486						
清单项目综合单价											2147.69						
材料	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 35 页 共 95 页

费 明 细	标准砖 240×115×53	千块	0.763	353.00	269.34		
	球墨铸铁井盖 Φ700mm	套	1	486.00	486.00		
	其他材料费			-	448.9	-	
	材料费小计			-	1204.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 36 页 共 95 页

项目编码		031004019001		项目名称		隔油器				计量单位		套		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C10-4-124	隔油器安装 悬挂式 DN150	套	1	125.42	7728.58	6.29	36.51	26.34			125.42	7728.58	6.29	36.51	26.34			
人工单价		小计									125.42	7728.58	6.29	36.51	26.34			
		未计价材料费									7677.58							
清单项目综合单价										7923.14								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	隔油器							套	1	7638.17		7638.17						
	卡箍连接件(含胶圈) DN150							套	2.02	19.51		39.41						
	其他材料费									-		51		-				
	材料费小计									-		7728.58		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 37 页 共 95 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆				计量单位		m		工程量			22.76	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.01	804.73	9741.90	21.11	237.35	165.17			8.05	97.42	0.21	2.37	1.65			
人工单价		小计									8.05	97.42	0.21	2.37	1.65			
		未计价材料费									96.92							
清单项目综合单价											109.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	YJV电力电缆 YJV-4*25+1*16							m	1.01	95.96		96.92						
	其他材料费									-		0.5		-				
	材料费小计									-		97.42		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 38 页 共 95 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆				计量单位		m		工程量			19.53	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-8-3	铜芯电力电缆敷 设 电 缆 (截面mm2以下) 70	100m	0.01	825.67	25436.36	81.18	260.63	181.37			8.26	254.36	0.81	2.61	1.81			
人工单价		小计										8.26	254.36	0.81	2.61	1.81		
		未计价材料费										253.28						
清单项目综合单价											267.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	YJV电力电缆 YJV-4x70								m	1.01	250.77		253.28					
	其他材料费										-		1.09		-			
	材料费小计										-		254.37		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 39 页 共 95 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线				计量单位		m		工程量		2277.82	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	284.08		22.37	15.57			0.78	2.84		0.22	0.16		
人工单价		小计									0.78	2.84		0.22	0.16		
		未计价材料费									2.66						
清单项目综合单价											4.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	ZC-BV护套线 截面2.5mm² BV								m	1.1	2.42		2.66				
	其他材料费										-		0.17		-		
	材料费小计										-		2.83		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 40 页 共 95 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线				计量单位		m		工程量		112.11	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.01	68.34	294.66		19.64	13.67			0.68	2.95		0.20	0.14		
人工单价		小计									0.68	2.95		0.20	0.14		
		未计价材料费									2.76						
清单项目综合单价										3.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	ZC-BV耐火电线4 型号:ZCN-BV 芯数:1 标称截面(mm²):4							m	1.08	2.56		2.76					
	其他材料费									-		0.17		-			
	材料费小计									-		2.93		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 41 页 共 95 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线				计量单位		m		工程量			47.94	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-11-241	线槽配线 导线截面(mm2以内)6	100m单线	0.01	112.33	280.10		32.28	22.47			1.12	2.80		0.32	0.22			
人工单价		小计									1.12	2.80		0.32	0.22			
		未计价材料费									2.69							
清单项目综合单价											4.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	ZCN-BV耐火电线4 型号:BV 芯数:1 标称截面(mm²):6							m	1.05	2.56		2.69						
	其他材料费									-		0.12		-				
	材料费小计									-		2.81		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 42 页 共 95 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线				计量单位		m		工程量		623.87	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.01	68.34	359.46		19.64	13.67			0.68	3.59		0.20	0.14		
人工单价		小计									0.68	3.59		0.20	0.14		
		未计价材料费									3.41						
清单项目综合单价										4.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	BV塑铜电线6 型号:ZR-RVV 芯数:12 标称截面(mm²):6 规格型号:ZR-RVV-12×6							m	1.08	3.16		3.41					
	其他材料费									-		0.17		-			
	材料费小计									-		3.58		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 43 页 共 95 页

项目编码		030411004005		项目名称		配线				计量单位		m		工程量		231.95	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-11-217	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	100m单线	0.01	93.49	676.75		26.87	18.70			0.93	6.77		0.27	0.19		
人工单价		小计									0.93	6.77		0.27	0.19		
		未计价材料费									6.54						
清单项目综合单价											8.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	ZC-BV电线10 型号:ZR-RVV 芯数:12 标称截面(mm²):6 规格型号:ZR-RVV-12×6								m	1.05	6.23		6.54				
	其他材料费										-		0.24		-		
	材料费小计										-		6.78		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 44 页 共 95 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管				计量单位		m		工程量		197.17	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-11-2	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.01	1057.22	669.64		303.85	211.44			10.57	6.70		3.04	2.11		
人工单价		小计									10.57	6.70		3.04	2.11		
		未计价材料费									4.88						
清单项目综合单价											22.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	紧定(扣压)式镀锌穿线管20 Φ20 JDG (KBG)								m	1.03	4.74		4.88				
	其他材料费										-		1.79		-		
	材料费小计										-		6.67		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 45 页 共 95 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管				计量单位		m		工程量			630.8	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.01	442.42	326.65		127.15	88.48			4.42	3.27		1.27	0.88			
人工单价		小计									4.42	3.27		1.27	0.88			
		未计价材料费									3.09							
清单项目综合单价											9.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	PVC电线管20 DN20							m	1.1	2.81		3.09						
	其他材料费									-		0.17		-				
	材料费小计									-		3.26		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 46 页 共 95 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管				计量单位		m		工程量			36.27	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-11-90	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.01	632.94	492.54		181.91	126.59			6.33	4.93		1.82	1.27			
人工单价		小计									6.33	4.93		1.82	1.27			
		未计价材料费									4.74							
清单项目综合单价											14.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	刚性阻燃穿线管25 DN25							m	1.1	4.31		4.74						
	其他材料费									-		0.19		-				
	材料费小计									-		4.93		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 47 页 共 95 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管				计量单位		m		工程量			143.1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-11-91	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	100m	0.01	691.35	628.03		198.69	138.27			6.91	6.28		1.99	1.38			
人工单价		小计									6.91	6.28		1.99	1.38			
		未计价材料费									6.07							
清单项目综合单价											16.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	刚性阻燃穿线管32 DDN32							m	1.1	5.52		6.07						
	其他材料费									-		0.21		-				
	材料费小计									-		6.28		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 48 页 共 95 页

项目编码		030411003001		项目名称		桥架				计量单位		m		工程量		4.88	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-11-158	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	0.1	304.66	1033.08	14.77	91.80	63.89			30.47	103.31	1.48	9.18	6.39		
人工单价		小计									30.47	103.31	1.48	9.18	6.39		
		未计价材料费									101.21						
清单项目综合单价											150.82						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	电缆桥架150*75							m	1.05	96.39		101.21					
	其他材料费									-		2.1		-			
	材料费小计									-		103.31		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 49 页 共 95 页

项目编码		030411003002		项目名称		桥架				计量单位		m		工程量			30.15	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-11-157	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 150	10m	0.1	182.99	650.33	7.33	54.70	38.06			18.30	65.03	0.73	5.47	3.81			
人工单价		小计									18.30	65.03	0.73	5.47	3.81			
		未计价材料费									63							
清单项目综合单价											93.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	电缆桥架100*50							m	1.05	60.00		63.00						
	其他材料费									-		2.03		-				
	材料费小计									-		65.03		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 50 页 共 95 页

项目编码		030413001001	项目名称		铁构件				计量单位		kg		工程量		24.47		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-13-1	铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	100kg	0.01	787.00	560.26	56.34	242.38	168.67			7.87	5.60	0.56	2.42	1.69		
C4-13-2	铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	100kg	0.01	572.00	22.03	41.15	176.22	122.63			5.72	0.22	0.41	1.76	1.23		
人工单价		小计									13.59	5.82	0.97	4.18	2.92		
		未计价材料费									5.15						
清单项目综合单价											27.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	圆钢 Φ22							kg	0.08	5.00		0.40					
	扁钢 >-60							kg	0.22	4.90		1.08					
	角钢							kg	0.75	4.90		3.68					
	其他材料费									-		0.66		-			
	材料费小计									-		5.82		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 51 页 共 95 页

项目编码		040504009003		项目名称		接线井				计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.273	1950.19	2742.08	181.43	375.38	426.32			532.40	748.59	49.53	102.48	116.39		
借D5-3-281换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	10m3	0.189	1364.33	3694.83	265.01	286.93	325.87			257.86	698.32	50.09	54.23	61.59		
借D5-3-291换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.0727	1802.57	867.82	111.40	337.05	382.79			131.08	63.11	8.10	24.51	27.84		
借D5-3-292换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.0641	1149.17	867.82	111.40	221.99	252.11			73.63	55.60	7.14	14.22	16.15		
借D5-3-302	混凝土井盖、井圈制作 井盖合并制作子	10m3	0.038	1899.89	3931.04	264.95	381.23	432.97			72.10	149.18	10.05	14.47	16.43		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 52 页 共 95 页

换	C25混凝土20石 (配合比)																
借D5-3 -303 换	混凝土井盖、 井圈制作 井圈 合并制作子 目 C25混凝土2 0石(配合比)	10m3	0.0051	2108.33	3968.90	264.95	417.93	474.66			10.75	20.24	1.35	2.13	2.42		
借A1-5 -111	现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.0544	1246.10	5158.64	57.47	374.78	260.71			67.78	280.58	3.13	20.38	14.18		
借A1-5 -106	现浇构件带肋 钢筋 φ25以内	t	0.1046	478.16	5207.74	49.86	151.81	105.60			50.00	544.57	5.21	15.87	11.04		
借A1-5 -150	预埋铁件	t	0.0413	2644.99	5104.76	263.44	836.17	581.69			109.29	210.93	10.89	34.55	24.04		
人工单价		小计									1304.89	2771.12	145.49	282.84	290.08		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											4794.43						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费									-		2771.27		-			
	材料费小计									-		2771.27		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 53 页 共 95 页

项目编码		040806002001		项目名称		接地母线				计量单位		m		工程量			244.24	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-9-18	接地母线敷设 户内接地母线敷设	10m	0.1	131.33	14.14	6.60	39.64	27.59			13.13	1.41	0.66	3.96	2.76			
人工单价		小计									13.13	1.41	0.66	3.96	2.76			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											21.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费									-		1.42		-				
	材料费小计									-		1.42		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 54 页 共 95 页

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网				计量单位		m		工程量			259.74	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-9-26	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	88.17	51.08	7.80	27.58	19.19			8.82	5.11	0.78	2.76	1.92			
人工单价		小计									8.82	5.11	0.78	2.76	1.92			
		未计价材料费									3.93							
清单项目综合单价										19.38								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	镀锌圆钢避雷线 Φ12							m	1.05	3.74		3.93						
	其他材料费									-		1.17		-				
	材料费小计									-		5.1		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 55 页 共 95 页

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线				计量单位		m		工程量			111.69	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-9-23	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	78.94	9.77	37.81	33.55	23.35			7.89	0.98	3.78	3.36	2.34			
人工单价		小计									7.89	0.98	3.78	3.36	2.34			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费									-		0.98		-				
	材料费小计									-		0.98		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 56 页 共 95 页

项目编码		030409006001		项目名称		避雷针				计量单位		根		工程量		10	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-9-34	圆钢避雷针制作（m以内） 2	根	1	58.49	43.24		16.81	11.70			58.49	43.24		16.81	11.7		
C4-9-41	避雷针安装 装 在平屋面上(针高m以内) 2	根	1	71.00	47.48	16.80	25.23	17.56			71.00	47.48	16.80	25.23	17.56		
人工单价		小计									129.49	90.72	16.80	42.04	29.26		
		未计价材料费									31.8						
清单项目综合单价											308.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	避雷针								根	1.05	30.29		31.80				
	其他材料费										-		58.92		-		
	材料费小计										-		90.72		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 57 页 共 95 页

项目编码		030404032001		项目名称		端子箱				计量单位		台		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-4-110	电力端子箱安装 户内	台	1	207.98	161.50	7.80	62.02	43.16			207.98	161.50	7.80	62.02	43.16			
人工单价		小计									207.98	161.50	7.80	62.02	43.16			
		未计价材料费									125							
清单项目综合单价										482.46								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	电力端子箱MEB ME-A 240x40x4							台	1	125.00		125.00						
	其他材料费									-		36.52		-				
	材料费小计									-		161.52		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 58 页 共 95 页

项目编码		030404032002		项目名称		端子箱				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-4-110	电力端子箱安装 户内	台	1	207.98	136.50	7.80	62.02	43.16			207.98	136.50	7.80	62.02	43.16		
人工单价		小计									207.98	136.50	7.80	62.02	43.16		
		未计价材料费									100						
清单项目综合单价											457.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	电力端子箱LEB LEB								台	1	100.00		100.00				
	其他材料费										-		36.52		-		
	材料费小计										-		136.52		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 59 页 共 95 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	5063.29		63.39	44.11			220.56	5063.29		63.39	44.11			
人工单价		小计									220.56	5063.29		63.39	44.11			
		未计价材料费									5032.85							
清单项目综合单价											5391.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	F总配电箱								台	1	5032.85		5032.85					
	其他材料费										-		30.46		-			
	材料费小计										-		5063.31		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 60 页 共 95 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	143.81	322.96		41.33	28.76			143.81	322.96		41.33	28.76		
人工单价		小计									143.81	322.96		41.33	28.76		
		未计价材料费									300						
清单项目综合单价											536.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	DKAL配电箱								台	1	300.00		300.00				
	其他材料费										-		22.95		-		
	材料费小计										-		322.95		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 61 页 共 95 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	143.81	322.96		41.33	28.76			143.81	322.96		41.33	28.76		
人工单价		小计									143.81	322.96		41.33	28.76		
		未计价材料费									300						
清单项目综合单价										536.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	DKAL1配电箱							台	1	300.00		300.00					
	其他材料费									-		22.95		-			
	材料费小计									-		322.95		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 62 页 共 95 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 63 页 共 95 页

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	1028.43		49.63	34.54			172.70	1028.43		49.63	34.54		
人工单价		小计									172.70	1028.43		49.63	34.54		
		未计价材料费									1000						
清单项目综合单价											1285.30						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	GGAL照明配电箱 半周长1.0m以内							台	1	1000.00		1000.00					
	其他材料费									-		28.45		-			
	材料费小计									-		1028.45		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 64 页 共 95 页

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	1028.43		49.63	34.54			172.70	1028.43		49.63	34.54		
人工单价		小计									172.70	1028.43		49.63	34.54		
		未计价材料费									1000						
清单项目综合单价											1285.30						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	GLAL管理房配电箱 半周长1.0m以内							台	1	1000.00		1000.00					
	其他材料费									-		28.45		-			
	材料费小计									-		1028.45		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 65 页 共 95 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 66 页 共 95 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具				计量单位		套		工程量		6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-12-2	圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	10套	0.1	196.63	1089.66		56.51	39.33			19.66	108.97		5.65	3.93		
人工单价		小计									19.66	108.97		5.65	3.93		
		未计价材料费									106.9						
清单项目综合单价											138.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	感应延时吸顶灯（21W） 功率(W):25 灯罩材质:冷轧板+PMMA							套	1.01	105.84		106.90					
	其他材料费									-		2.07		-			
	材料费小计									-		108.97		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 67 页 共 95 页

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具				计量单位		套		工程量		31	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-12-2	圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	10套	0.1	196.63	885.75		56.51	39.33			19.66	88.58		5.65	3.93		
人工单价		小计									19.66	88.58		5.65	3.93		
		未计价材料费									86.51						
清单项目综合单价											117.82						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	吸顶灯（21W） 功率(W):25 灯罩材质:冷轧板+PMMA							套	1.01	85.65		86.51					
	其他材料费									-		2.07		-			
	材料费小计									-		88.58		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 68 页 共 95 页

项目编码		030412001003		项目名称		普通灯具				计量单位		套		工程量		22	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-12-6	方型吸顶灯安装 矩型罩	10套	0.1	196.63	1122.63		56.51	39.33			19.66	112.26		5.65	3.93		
人工单价		小计									19.66	112.26		5.65	3.93		
		未计价材料费									108.6						
清单项目综合单价											141.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	LED 600x600集成吊顶灯（35W、3300LM） 品种:LED灯 功率(W):40							套	1.01	107.52		108.60					
	其他材料费									-		3.67		-			
	材料费小计									-		112.27		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 69 页 共 95 页

项目编码		030412004001		项目名称		应急照明灯				计量单位		套		工程量		14	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-12-190	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.1	233.04	2262.04		66.98	46.61			23.30	226.20		6.70	4.66		
人工单价		小计									23.30	226.20		6.70	4.66		
		未计价材料费									223.45						
清单项目综合单价										260.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	集中控制集中电源型消防应急照明灯（A型） 品种:应急照明灯 光源:LED灯 功率(W):5 灯具形式:嵌顶							套	1.01	221.24		223.45					
	其他材料费									-		2.76		-			
	材料费小计									-		226.21		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 70 页 共 95 页

项目编码		030412004002		项目名称		安全出口标志灯				计量单位		套		工程量		6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-12-192	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.1	233.04	835.92		66.98	46.61			23.30	83.59		6.70	4.66		
人工单价		小计									23.30	83.59		6.70	4.66		
		未计价材料费									80.8						
清单项目综合单价											118.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	安全出口指示灯 品种:安全出口灯 光源:LED灯 功率(W):3 灯具形式:板式单面								套	1.01	80.00		80.80				
	其他材料费										-		2.8		-		
	材料费小计										-		83.6		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 71 页 共 95 页

项目编码		030412004003		项目名称		楼层显示器				计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-12-192	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.1	233.04	755.12		66.98	46.61			23.30	75.51		6.70	4.66		
人工单价		小计									23.30	75.51		6.70	4.66		
		未计价材料费									72.72						
清单项目综合单价											110.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	楼层显示器 品种:安全出口灯 光源:LED灯 功率(W):3 灯具形式:板式单面								套	1.01	72.00		72.72				
	其他材料费										-		2.8		-		
	材料费小计										-		75.52		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 72 页 共 95 页

项目编码		030412004004		项目名称		标志灯				计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-12-191	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.1	273.21	852.54		78.52	54.64			27.32	85.25		7.85	5.46		
人工单价		小计									27.32	85.25		7.85	5.46		
		未计价材料费									80.8						
清单项目综合单价											125.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	多信息复合标志灯 品种:LED灯 功率(W):150							套	1.01	80.00		80.80					
	其他材料费									-		4.46		-			
	材料费小计									-		85.26		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 73 页 共 95 页

项目编码		030904005001		项目名称		声光报警器				计量单位		个		工程量			3	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C9-4-9	声光报警器安装	个	1	53.18	304.73		14.75	10.64			53.18	304.73		14.75	10.64			
人工单价		小计									53.18	304.73		14.75	10.64			
		未计价材料费									300							
清单项目综合单价											383.30							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	紧急报警装置 品种:声光报警器 类型:非编码型 型号:HZSG-2								个	1	300.00		300.00					
	其他材料费										-		4.73		-			
	材料费小计										-		304.73		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 74 页 共 95 页

项目编码		030412004005		项目名称		疏散指示灯				计量单位		套		工程量		3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-12-191	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.1	273.21	2670.54		78.52	54.64			27.32	267.05		7.85	5.46		
人工单价		小计									27.32	267.05		7.85	5.46		
		未计价材料费									262.6						
清单项目综合单价											307.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	A型疏散指示灯（≤1W，36V） 品种:LED灯 功率(W):150								套	1.01	260.00		262.60				
	其他材料费										-		4.46		-		
	材料费小计										-		267.06		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 75 页 共 95 页

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯				计量单位		套		工程量		10	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-12-245	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	0.1	197.43	597.54		56.74	39.49			19.74	59.75		5.67	3.95		
人工单价		小计									19.74	59.75		5.67	3.95		
		未计价材料费									57.21						
清单项目综合单价											89.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	单管荧光灯 品种:LED灯 功率(W):7								套	1.01	56.64		57.21				
	其他材料费										-		2.56		-		
	材料费小计										-		59.77		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 76 页 共 95 页

项目编码		030404033001		项目名称		风扇				计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-4-115	风扇安装 天花板式排气扇	台	1	14.21	142.55		4.08	2.84			14.21	142.55		4.08	2.84		
人工单价		小计									14.21	142.55		4.08	2.84		
		未计价材料费									141.59						
清单项目综合单价											163.68						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	排气扇 品种:排气扇 类型:固定式 功率(W):32 风量(m³/h):250 风压(Pa):220 噪声dB(A):44								台	1	141.59		141.59				
	其他材料费										-		0.97		-		
	材料费小计										-		142.56		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 77 页 共 95 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒				计量单位		个		工程量		162	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-11-282	接线盒安装 接线盒 暗装	10个	0.1	41.27	41.52		11.86	8.25			4.13	4.15		1.19	0.83		
人工单价		小计									4.13	4.15		1.19	0.83		
		未计价材料费									3.12						
清单项目综合单价											10.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	接线盒 品种:钢(铁)制接线盒 形状:方形 外形尺寸(mm):75×75×50 类型:拉伸型 包装规格:100								个	1.02	3.06		3.12				
	其他材料费										-		1.03		-		
	材料费小计										-		4.15		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 78 页 共 95 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关				计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-4-117	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	10个	0.1	81.44	156.52		23.41	16.29			8.14	15.65		2.34	1.63		
人工单价		小计									8.14	15.65		2.34	1.63		
		未计价材料费									15						
清单项目综合单价											27.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	翘板式开关 双联 单控 250V 10A							个	1.02	14.71		15.00					
	其他材料费									-		0.65		-			
	材料费小计									-		15.65		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 79 页 共 95 页

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关				计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-4-116	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	10个	0.1	77.85	101.88		22.37	15.57			7.79	10.19		2.24	1.56		
人工单价		小计									7.79	10.19		2.24	1.56		
		未计价材料费									9.71						
清单项目综合单价											21.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	翘板式开关 单联 单控 250V 10A							个	1.02	9.52		9.71					
	其他材料费									-		0.48		-			
	材料费小计									-		10.19		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 80 页 共 95 页

项目编码		030904003001		项目名称		按钮				计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C9-4-7	按钮安装	个	1	37.47	60.50	0.05	10.40	7.50			37.47	60.50	0.05	10.40	7.5		
人工单价		小计									37.47	60.50	0.05	10.40	7.5		
		未计价材料费									53.1						
清单项目综合单价											115.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	紧急按钮 品种:紧急按钮 型号:PB-2 产品说明:白色塑料壳紧急按钮，钥匙复位。								个	1	53.10		53.10				
	其他材料费										-		7.41		-		
	材料费小计										-		60.51		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 81 页 共 95 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 82 页 共 95 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座				计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-4-131	单相明插座安装 单相(A以下) 16	10个	0.1	79.52	310.00		22.85	15.90			7.95	31.00		2.29	1.59		
人工单价		小计									7.95	31.00		2.29	1.59		
		未计价材料费									30.37						
清单项目综合单价											42.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	空调插座 单相二三极10A250V							个	1.02	29.77		30.37					
	其他材料费									-		0.63		-			
	材料费小计									-		31		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 83 页 共 95 页

项目编码		030507014001		项目名称		显示设备				计量单位		m2		工程量		8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C5-6-167	LED显示屏(壁挂、吊装)单基色	m2	1	293.88	2008.30	3.63	91.22	59.50			293.88	2008.30	3.63	91.22	59.5		
人工单价		小计									293.88	2008.30	3.63	91.22	59.5		
		未计价材料费									2000						
清单项目综合单价											2456.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	LED显示屏 2000*4000							m2	1					2000	2000		
	其他材料费									-		8.3		-			
	材料费小计									-		8.3		-	2000		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 84 页 共 95 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方				计量单位		m3		工程量		36.45	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-1-37	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3	0.001	595.03		2925.70	545.71	704.15			0.60		2.93	0.55	0.7		
人工单价		小计									0.60		2.93	0.55	0.7		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											4.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 85 页 共 95 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程标段：第 86 页 共 95 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		21.85	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-1-52	装载机装土方	1000m3	0.001	389.27		1947.34	362.17	467.32			0.39		1.95	0.36	0.47		
借A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3	0.001			15595.21	2417.26	3119.04					15.60	2.42	3.12		
人工单价		小计									0.39		17.55	2.78	3.59		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											24.30						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 87 页 共 95 页

项目编码		010507006001	项目名称		化粪池、检查井				计量单位		座		工程量		1		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 C10混凝土20石 (配合比)	10m3	0.101	578.36	3421.95		166.28	115.67			58.41	345.62		16.79	11.68		
借A1-5-61 换	现浇构筑物混凝土 贮水(油) 池 池底 合并制作子目 C25 混凝土20石(配合比)	10m3	0.2185	535.57	3832.24	20.34	159.82	111.18			117.02	837.34	4.44	34.92	24.29		
借A1-5-62 换	现浇构筑物混凝土 贮水(油) 池 池壁 合并制作子目 C25 混凝土20石(配合比)	10m3	0.5895	659.43	3847.85	20.34	195.43	135.95			388.73	2268.31	11.99	115.21	80.14		
借A1-5-63 换	现浇构筑物混凝土 贮水(油) 池 池盖 合并制作子目 C25 混凝土20石(配合比)	10m3	0.047	463.89	3828.06	20.34	139.22	96.85			21.80	179.92	0.96	6.54	4.55		
借	现浇建筑物混	10m3	0.048	1104.82	3911.10	18.92	323.08	224.75			53.03	187.73	0.91	15.51	10.79		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 88 页 共 95 页

A1-5-39 换	凝土 小型构件 预制 地沟盖板 合并制作子 目 C25混凝土2 0石(配合比)																
借A1-5-47 换	现浇建筑物混 凝土 小型预制 构件安装 井盖 板、井圈 合 并制作子目 砌 筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.048	2604.41	366.69		748.77	520.88			125.01	17.60		35.94	25		
借A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.1585	828.77	1020.95		119.84	165.75			131.36	161.82		18.99	26.27		
借D5-3-306 换	井盖、井算安 装 检查井 铸 铁井盖、座 合并制作子目 砌筑用水泥砂 浆(配合比) 中 砂 M7.5	10套	0.2	539.99	4354.42		95.09	108.00			108.00	870.88		19.02	21.6		
借A1-5-106	现浇构件带肋 钢筋 Φ25以内	t	1.32	478.16	5207.74	49.86	151.81	105.60			631.17	6874.22	65.82	200.39	139.39		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 89 页 共 95 页

人工单价		小计				1634.53	11743.44	84.12	463.31	343.71		
		未计价材料费				842						
清单项目综合单价						14269.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5				t	4.0253	480.00	1932.14				
	碎石 20				m3	8.6647	119.00	1031.10				
	中砂				m3	6.264	154.16	965.66				
	螺纹钢 筋 φ25以内				t	1.353	5000.00	6765.00				
	双层加锁井盖 φ700mm				套	2	421.00	842.00				
	其他材料费						-	207.47	-			
	材料费小计						-	11743.37	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 90 页 共 95 页

项目编码		031001002001		项目名称		钢管				计量单位		m		工程量			3	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C10-1-28	给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	156.77	552.84	111.05	74.24	53.56			15.68	55.28	11.11	7.42	5.36			
人工单价		小计									15.68	55.28	11.11	7.42	5.36			
		未计价材料费									53.64							
清单项目综合单价											94.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	焊接钢管 DN100							m	1.015	52.37		53.16						
	焊接钢管螺纹管件 DN100							个	0.035	13.90		0.49						
	其他材料费									-		1.64		-				
	材料费小计									-		55.29		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 91 页 共 95 页

项目编码		030903004001		项目名称		不锈钢管管件				计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C8-5-94	低压 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	481.99	856.64	301.49	229.95	156.70			48.20	85.66	30.15	23.00	15.67		
人工单价		小计									48.20	85.66	30.15	23.00	15.67		
		未计价材料费									68.02						
清单项目综合单价											202.68						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	铸铁三通100 DN100							个	1	68.02		68.02					
	其他材料费									-		17.64		-			
	材料费小计									-		85.66		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 92 页 共 95 页

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架				计量单位		套		工程量			2	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C10-2-2	管道支架制作 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.1026	522.77	575.10	194.69	198.88	143.49			53.64	59.01	19.98	20.41	14.72			
C10-2-7	管道支架安装 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.1026	281.37	78.41	126.12	112.96	81.50			28.87	8.04	12.94	11.59	8.36			
人工单价		小计									82.51	67.05	32.92	32.00	23.08			
		未计价材料费									53.87							
清单项目综合单价											237.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	型钢							kg	10.773	5.00		53.87						
	其他材料费									-		13.18		-				
	材料费小计									-		67.05		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 93 页 共 95 页

项目编码		031302007001		项目名称		高层施工增加				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 94 页 共 95 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆费				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
BM399	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	434.77							434.77						
BM341	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1	37.50							37.50						
BM248	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	元	1	933.56							933.56						
BM277	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1	94.04							94.04						
BM335	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)	元	1	6.75							6.75						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 95 页 共 95 页

人工单价		小计				1506.62						
		未计价材料费										
清单项目综合单价						1506.62						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费						-				-	
	材料费小计						-				-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	22933.53			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中行镇农贸市场升级改造-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	16000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	371566.10	47803.1
1.1	生态停车场	144638.67	
1.2	围墙改造	64179.27	33260
1.3	充电桩	69990.87	14543.1
1.4	路灯	14187.75	
1.5	场地排水	70513.37	
1.6	化粪池	8056.17	
2	措施合计	16685.88	
2.1	绿色施工安全防护措施费	16685.88	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	47803.10	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	388251.98	
5	增值税销项税额	34942.68	—
6	总造价	423194.66	
7	人工费	63736.51	
招标控制价合计=1+2+3+5		423,194.66	47803.10

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		生态停车场					144638.67	
1	050101007001	清除地被植物	1. 名称:清除场地杂草	m2	676.6	1.89	1278.77	
2	粤050101016001	迁移	1. 乔木规格:胸径10以内 2. 运距:场内迁移	株	3	73.38	220.14	
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有砖墙 2. 拆除长度、宽度、高度:按6m*0.24m*2.5m 3. 废料外运:5km	m3	3.6	173.38	624.17	
4	040204002001	植草砖停车位	1. 400*400*10厚植草砖, 空隙植草 2. 40厚粗砂垫层 3. 200厚C25混凝土 4. 150厚6%水泥稳定碎石	m2	216.24	202.94	43883.75	
5	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	22.63	6.28	142.12	
6	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 挖载机装土 3. 运距:5km	m3	2.19	21.29	46.63	
7	040103001003	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	20.44	18.65	381.21	
8	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.92	551.69	507.55	
9	030609001001	成品车档	1. 成品车档	套	17	120.00	2040.00	
10	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:25cm 3. 养生方式:水养生	m2	466.66	153.19	71487.65	
11	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:20~40mm 3. 厚度:15cm	m2	472.1	48.35	22826.04	
12	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶基础 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m2	1.35	147.23	198.76	
本页小计							143636.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中行镇生态停车场-市政工程

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:1500*450*100自然面芝麻灰花岗岩 2. 找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚水泥砂浆1:3	m2	1.35	742.13	1001.88	
		围墙改造					64179.27	33260.00
14	011204003005	块料墙面	1、水泥膏贴200*100*10青灰色外墙砖，白水泥擦缝 2、20厚1：2水泥砂浆找平层 3、围墙长度按46.6m	m2	53.59	144.67	7752.87	
15	011406001003	抹灰面油漆	1. 20厚1：2水泥砂浆找平层 2. 面抹1：1石灰砂浆5厚 3. 刷白色防水涂料2遍 4. 围墙长度按46.6m	m2	166.3	61.49	10225.79	
16	020907002001	墙体彩绘	1. 彩画种类及做法:定制墙绘	m2	166.3	200.00	33260.00	33260.00
17	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.34	706.13	946.21	
18	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:3mm蓝色树脂瓦 2. 金属檩条材料品种、规格:3厚100*80三角形镀锌钢管 3. 金属檩条间距:800mm	m2	54.52	220.00	11994.40	
		充电桩					69990.87	14543.10
19	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	3.53	6.28	22.17	
20	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2.72	6.28	17.08	
21	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 挖载机装土 3. 运距:5km	m3	0.49	21.29	10.43	
22	040103001004	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	5.35	18.65	99.78	
23	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.92	551.69	507.55	
24	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*16	m	56.08	65.90	3695.67	
本页小计							69533.83	33260.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	040504001002	砌筑雨水检查井 平均深1.36m	1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土, 厚度100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 井墙M7.5水泥砂浆砌MU10红砖 3. 勾缝、抹面要求: 抹面 平缝座浆 抹三角灰均采用1:2水泥砂浆 4. 井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁DN700 5. 踏步材质、规格: 塑钢爬梯	座	2	2285.05	4570.10	
57	040504001003	砌筑污水检查井 平均深1.46m	1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土, 厚度100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 井墙M7.5水泥砂浆砌MU10红砖 3. 勾缝、抹面要求: 抹面 平缝座浆 抹三角灰均采用1:2水泥砂浆 4. 井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁DN700 5. 踏步材质、规格: 塑钢爬梯	座	2	2269.42	4538.84	
58	040504009004	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 450*750球墨铸铁可调式防沉降弹性紧锁井盖（圆形） 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚碎石垫层, 120mm厚C15混凝土基础 3. 砌筑材料品种、规格: 标准砖240×115×53 4. 砂浆强度等级及配合比: M10 5. 抹灰砂浆: 1:2水泥防水砂浆	座	2	1242.14	2484.28	
		化粪池					8056.17	
59	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	20.16	3.78	76.20	
60	040103001008	回填方	1. 密实度要求: 压实93%	m3	5.56	18.65	103.69	
61	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二、类土 2. 运距: 5km	m3	12.21	21.29	259.95	
本页小计							12033.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程 标段： 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	010507006002	化粪池、检查井	1. 部位:钢筋混凝土化粪池（2m³） 2. 垫层种类、厚度:C10混凝土垫层 3. 池壁、底板、盖板（现浇）:C25混凝土 4. 化粪池参考图集:03S702-G1-2SQF	座	1	6474.72	6474.72	
63	031001002002	钢管	1. 安装部位:化粪池 2. DN100	m	3	93.51	280.53	
64	030903004002	不锈钢管管件	1. 化粪池铸铁三通 2. DN100 3. 铸铁钢管	个	2	198.76	397.52	
65	031002001002	管道支架	1. 材质:钢材 2. 管架形式:装配式成品管道支架	套	2	231.78	463.56	
		措施项目					4508.77	
	1	绿色施工安全防护措施费					4508.77	
66	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:围墙活动脚手架	m2	295.444	2.08	614.52	
67	041102002001	基础模板	1. 构件类型:设备基础模板	m2	24.324	56.66	1378.20	
68	041102002002	基础模板	1. 构件类型:混凝土基础	m2	12.24	54.30	664.63	
69	011702028002	压顶模板	1. 压顶模板	m	46.6	39.73	1851.42	
本页小计							12125.10	
合 计							376074.87	47803.10

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 1 页 共 79 页

项目编码		050101007001		项目名称		清除地被植物				计量单位		m2		工程量		676.6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借E1-1-1	绿化地铲除杂草	100m2	0.01	144.48	4.00		18.78	21.67			1.44	0.04		0.19	0.22		
人工单价		小计									1.44	0.04		0.19	0.22		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											1.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		0.04		-			
	材料费小计									-		0.04		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 2 页 共 79 页

项目编码		粤050101016001	项目名称		迁移				计量单位		株		工程量			3		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借E1-1 -11 R *1.2	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内 3/5以内树冠 人工*1.2	100株	0.01	4309.94	1352.41	366.07	607.88	701.40			43.10	13.52	3.66	6.08	7.01			
人工单价		小计									43.10	13.52	3.66	6.08	7.01			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											73.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费									-		13.53		-				
	材料费小计									-		13.53		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 3 页 共 79 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除				计量单位		m3		工程量		3.6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-19-4	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	100m3	0.01	7622.02			1072.42	1143.30			76.22			10.72	11.43		
借A1-19-69换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km) : 5	10m3	0.1	148.26		432.84	81.76	87.17			14.83		43.28	8.18	8.72		
人工单价		小计									91.05		43.28	18.90	20.15		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											173.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 4 页 共 79 页

项目编码		040204002001	项目名称		植草砖停车位					计量单位		m2		工程量		216.24	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-4-9 换	人工铺植草砖	100m2	0.01	1585.65	4040.93		180.13	237.85			15.86	40.41		1.80	2.38		
借E1-2-98	植草砖 植草	100m2	0.01	630.33	809.34	82.42	92.66	106.91			6.30	8.09	0.82	0.93	1.07		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 C25 混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1814.01	7707.04	23.70	208.76	275.66			18.14	77.07	0.24	2.09	2.76		
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	62.81	2180.25	189.47	28.66	37.84			0.63	21.80	1.89	0.29	0.38		
人工单价		小计									40.93	147.37	2.95	5.11	6.59		
		未计价材料费									65.42						
清单项目综合单价											202.94						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 5 页 共 79 页

明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0789	480.00	37.87		
	中砂	m3	0.1163	154.16	17.93		
	碎石 20	m3	0.1734	119.00	20.63		
	植草砖 400*400*10厚	m2	1.02	38.88	39.66		
	水泥石屑(碎石)混合料 6%	m3	0.153	141.59	21.66		
	草皮 件装 30cm×30cm/件	m2	0.63	6.50	4.10		
	其他材料费			-	5.52	-	
	材料费小计			-	147.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 6 页 共 79 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			22.63	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-33 *0.9	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9	1000m3天然密实方	0.001	641.52		4277.48	620.29	737.85			0.64		4.28	0.62	0.74			
人工单价		小计									0.64		4.28	0.62	0.74			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 7 页 共 79 页

项目编码		040103002003		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		2.19	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14		
人工单价		小计									0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 8 页 共 79 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			20.44	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 9 页 共 79 页

项目编码		040303002001	项目名称		混凝土基础				计量单位		m3		工程量		0.92		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	755.31	3852.75	516.74	201.24	190.81			75.53	385.28	51.67	20.12	19.08		
人工单价		小计									75.53	385.28	51.67	20.12	19.08		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											551.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3909	480.00		187.63					
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75					
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16					
	其他材料费									-		6.75		-			
	材料费小计									-		385.29		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 10 页 共 79 页

项目编码		030609001001		项目名称		成品车档				计量单位		套		工程量			17	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
补子目1	成品车档	套	1		120.00							120.00						
人工单价		小计										120.00						
		未计价材料费									120							
清单项目综合单价											120.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	成品车档								套	1	120.00		120.00					
	材料费小计										-		120		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 11 页 共 79 页

项目编码		040203007003	项目名称		水泥混凝土				计量单位		m2		工程量			466.66		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):25 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	3615.70	10543.73	41.99	415.51	548.65			36.16	105.44	0.42	4.16	5.49			
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	77.22	55.66		8.77	11.58			0.77	0.56		0.09	0.12			
人工单价		小计									36.93	106.00	0.42	4.25	5.61			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											153.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.1153	480.00		55.34						
	中砂							m3	0.1428	154.16		22.01						
	碎石 20							m3	0.2117	119.00		25.19						
	其他材料费									-		3.4		-				
	材料费小计									-		105.94		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 12 页 共 79 页

项目编码		040202015003		项目名称		水泥稳定碎(砾)石				计量单位		m2		工程量		472.1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 换为【碎石20~40】	100m2	0.01	806.63	3496.26	252.94	120.37	158.94			8.07	34.96	2.53	1.20	1.59		
人工单价		小计									8.07	34.96	2.53	1.20	1.59		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											48.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0203	480.00		9.74					
	碎石 20~40							m3	0.2086	119.00		24.82					
	其他材料费									-		0.4		-			
	材料费小计									-		34.96		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 13 页 共 79 页

项目编码		010401012002		项目名称		零星砌砖				计量单位		m2		工程量		1.35	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-4-115换	砌零星构件 台阶 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	100m2	0.01	6701.92	6001.36		1014.67	1005.29			67.02	60.01		10.15	10.05		
人工单价		小计									67.02	60.01		10.15	10.05		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											147.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.015	480.00		7.20					
	中砂							m3	0.0659	154.16		10.16					
	其他材料费									-		42.65		-			
	材料费小计									-		60.01		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程标段：第 14 页 共 79 页

项目编码		011107001001		项目名称		石材台阶面				计量单位		m2		工程量		1.35	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-1 2-5 换	水泥砂浆找平层 台阶 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2143.39	1229.07		380.02	321.51			21.43	12.29		3.80	3.22		
借A1-1 2-58 R*3.7 975	铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 实际石材厚度(mm):100 合并 制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	20903.67	42393.39		3706.22	3135.55			209.04	423.93		37.06	31.36		
人工单价		小计									230.47	436.22		40.86	34.58		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											742.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 15 页 共 79 页

	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0259	480.00	12.43		
	中砂	m3	0.072	154.16	11.10		
	其他材料费			-	412.65	-	
	材料费小计			-	436.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程标段：第 16 页 共 79 页

项目编码		011204003005	项目名称		块料墙面				计量单位		m2		工程量		53.59		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-1 3-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石 灰砂浆厚度(mm)):20 合并制 作子目 抹灰水 泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	1940.51	1022.92		300.78	291.08			19.41	10.23		3.01	2.91		
借A1-1 3-145	镶贴陶瓷面砖 密缝 墙面 水 泥膏 块料周长 600内	100m2	0.01	4972.98	4421.74		770.81	745.95			49.73	44.22		7.71	7.46		
人工单价		小计									69.14	54.45		10.72	10.37		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											144.67						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.0129	480.00		6.19				
	中砂								m3	0.0245	154.16		3.78				
	其他材料费											-		44.45		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇生态停车场-市政工程

标段:

第 17 页 共 79 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 18 页 共 79 页

项目编码		011406001003	项目名称		抹灰面油漆				计量单位		m2		工程量		166.3		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-15-173	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	100m2	0.01	370.94	844.25	143.20	77.48	77.12			3.71	8.44	1.43	0.77	0.77		
借A1-13-9 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:1.5	100m2	0.01	2621.96	1214.68		406.40	393.29			26.22	12.15		4.06	3.93		
人工单价		小计									29.93	20.59	1.43	4.83	4.7		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											61.49						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 19 页 共 79 页

明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.013	480.00	6.24		
	中砂	m3	0.0312	154.16	4.81		
	其他材料费			-	9.6	-	
	材料费小计			-	20.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 20 页 共 79 页

项目编码		020907002001		项目名称		墙体彩绘				计量单位		m2		工程量		166.3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
补充主材001@1	墙面彩绘	m2	1		200.00							200.00					
人工单价		小计										200.00					
		未计价材料费									200						
清单项目综合单价											200.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	墙面彩绘								m2	1					200	200	
	材料费小计										-				-	200	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 21 页 共 79 页

项目编码		010507005002		项目名称		扶手、压顶				计量单位		m3		工程量		1.34	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	2310.40	3740.11		664.24	346.56			231.04	374.01		66.42	34.66		
人工单价		小计									231.04	374.01		66.42	34.66		
		未计价材料费															
清单项目综合单价										706.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3444	480.00		165.31					
	中砂							m3	0.5959	154.16		91.86					
	碎石 20							m3	0.8787	119.00		104.57					
	其他材料费									-		12.26		-			
	材料费小计									-		374		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 22 页 共 79 页

项目编码		010901002001		项目名称		型材屋面				计量单位		m2		工程量		54.52	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
补充主材001@2	蓝色树脂瓦	m2	1		220.00							220.00					
人工单价		小计										220.00					
		未计价材料费									220						
清单项目综合单价											220.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	蓝色树脂瓦								m2	1	220.00		220.00				
	材料费小计										-		220		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程标段：第 23 页 共 79 页

项目编码		010101004002		项目名称		挖基坑土方				计量单位		m3		工程量		3.53	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-33 *0.9	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9	1000m3天然密实方	0.001	641.52		4277.48	620.29	737.85			0.64		4.28	0.62	0.74		
人工单价		小计									0.64		4.28	0.62	0.74		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											6.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 24 页 共 79 页

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量		2.72	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-33 *0.9	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9	1000m3天然密实方	0.001	641.52		4277.48	620.29	737.85			0.64		4.28	0.62	0.74		
人工单价		小计									0.64		4.28	0.62	0.74		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											6.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 25 页 共 79 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		0.49		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36			
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14			
人工单价		小计										0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费																
清单项目综合单价											21.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 26 页 共 79 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			5.35	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 27 页 共 79 页

项目编码		040303002002	项目名称		混凝土基础				计量单位		m3		工程量		0.92		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	755.31	3852.75	516.74	201.24	190.81			75.53	385.28	51.67	20.12	19.08		
人工单价		小计									75.53	385.28	51.67	20.12	19.08		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											551.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3909	480.00		187.63					
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75					
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16					
	其他材料费									-		6.75		-			
	材料费小计									-		385.29		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 28 页 共 79 页

项目编码		040803001001		项目名称		电缆				计量单位		m		工程量			56.08	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借C4-8-2	铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 35	100m	0.01	619.02	5677.24	16.24	182.57	95.29			6.19	56.77	0.16	1.83	0.95			
人工单价		小计									6.19	56.77	0.16	1.83	0.95			
		未计价材料费									56.39							
清单项目综合单价										65.90								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	YJV电力电缆 YJV-3*16							m	1.01	55.83		56.39						
	其他材料费									-		0.39		-				
	材料费小计									-		56.78		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 29 页 共 79 页

项目编码		040803001002		项目名称		电缆				计量单位		m		工程量			25.38	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借C4-8 -2 *1 .3	铜芯电力电缆 敷设 电缆(截 面mm2以下) 35 实际电缆芯 数(芯):5	100m	0.01	804.73	9741.90	21.11	237.35	123.88			8.05	97.42	0.21	2.37	1.24			
人工单价		小计									8.05	97.42	0.21	2.37	1.24			
		未计价材料费									96.92							
清单项目综合单价											109.29							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	YJV电力电缆 YJV-4*25+1*16								m	1.01	95.96		96.92					
	其他材料费										-		0.5		-			
	材料费小计										-		97.42		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 30 页 共 79 页

项目编码		040501004002		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		10.91	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-1 1-107	刚性难燃线管 埋地敷设 公称 直径(mm以内) 50	100m	0.01	699.47	773.10		201.03	104.92			6.99	7.73		2.01	1.05		
人工单价		小计									6.99	7.73		2.01	1.05		
		未计价材料费									7.27						
清单项目综合单价											17.79						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	刚性阻燃穿线管50 De50							m	1.1	6.61		7.27					
	其他材料费									-		0.45		-			
	材料费小计									-		7.72		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 31 页 共 79 页

项目编码		040501004003		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		33.94	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-1 1-106	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内)40	100m	0.01	672.56	631.14		193.29	100.88			6.73	6.31		1.93	1.01		
人工单价		小计									6.73	6.31		1.93	1.01		
		未计价材料费									6.07						
清单项目综合单价										15.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	刚性阻燃穿线管40 De40							m	1.1	5.52		6.07					
	其他材料费									-		0.23		-			
	材料费小计									-		6.3		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 32 页 共 79 页

项目编码		04B001		项目名称		充电桩				计量单位		台		工程量			2	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
补子目2	30kw充电桩	台	1		14000.00							14000.00						
人工单价		小计										14000.00						
		未计价材料费																
清单项目综合单价											14000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	30kw充电桩								台	1	14000.00		14000.00					
	材料费小计										-		14000		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 33 页 共 79 页

项目编码		04B002	项目名称		充电桩			计量单位			台		工程量			3		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
补子目2	7kw充电桩	台	1		3000.00							3000.00						
人工单价		小计										3000.00						
		未计价材料费																
清单项目综合单价											3000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	7kw充电桩								台	1	3000.00		3000.00					
	材料费小计										-		3000		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 34 页 共 79 页

项目编码		030507016001		项目名称		停车场管理设备				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C5-6-185	车牌识别装置	套	1	274.41	14545.57	10.46	87.34	42.73			274.41	14545.57	10.46	87.34	42.73		
人工单价		小计									274.41	14545.57	10.46	87.34	42.73		
		未计价材料费									14543.1						
清单项目综合单价											14960.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	车辆识别一体机								套	1					14543.1	14543.1	
	其他材料费										-		2.47		-		
	材料费小计										-		2.47		-	14543.1	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 35 页 共 79 页

项目编码		030507016002		项目名称		出入口标志板				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C5-6214	出入口标志板	套	1	363.03	237.05	170.56	163.60	80.04			363.03	237.05	170.56	163.60	80.04		
人工单价		小计									363.03	237.05	170.56	163.60	80.04		
		未计价材料费									200						
清单项目综合单价											1014.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	出入口标志版								套	1	200.00		200.00				
	其他材料费										-		37.05		-		
	材料费小计										-		237.05		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 36 页 共 79 页

项目编码		040801010001		项目名称		落地式配电箱				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-4 29	成套配电箱安装 落地式	台	1	347.88	3515.17	142.10	140.82	73.50			347.88	3515.17	142.10	140.82	73.5		
人工单价		小计									347.88	3515.17	142.10	140.82	73.5		
		未计价材料费									3500						
清单项目综合单价											4219.47						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	成套配电箱F 按图配置							台	1	3500.00		3500.00					
	其他材料费									-		15.17		-			
	材料费小计									-		3515.17		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 37 页 共 79 页

项目编码		040806001001		项目名称		接地极				计量单位		根		工程量			4	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借C4-93	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	1	30.49	53.24	10.80	11.87	6.19			30.49	53.24	10.80	11.87	6.19			
人工单价		小计									30.49	53.24	10.80	11.87	6.19			
		未计价材料费									48.05							
清单项目综合单价											112.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	角钢接地极 L50×5 L=2500							根	1.05	45.76		48.05						
	其他材料费									-		5.19		-				
	材料费小计									-		53.24		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 38 页 共 79 页

项目编码		040806002002		项目名称		接地母线				计量单位		m		工程量		36	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-919	接地母线敷设 户外接地母线敷设	10m	0.1	385.40	351.53	4.20	111.97	58.44			38.54	35.15	0.42	11.20	5.84		
人工单价		小计									38.54	35.15	0.42	11.20	5.84		
		未计价材料费									34.84						
清单项目综合单价											91.15						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	-40x4热镀锌扁钢							m	1.05	33.18		34.84					
	其他材料费									-		0.31		-			
	材料费小计									-		35.15		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 39 页 共 79 页

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头				计量单位		个		工程量			6	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借C4-8-82	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16	个	1	34.33	48.80		9.87	5.15			34.33	48.80		9.87	5.15			
人工单价		小计									34.33	48.80		9.87	5.15			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											98.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-		48.81		-			
	材料费小计										-		48.81		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 40 页 共 79 页

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头				计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-8-83	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35	个	1	62.82	62.97		18.05	9.42			62.82	62.97		18.05	9.42		
人工单价		小计									62.82	62.97		18.05	9.42		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											153.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		62.97		-		
	材料费小计										-		62.97		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 41 页 共 79 页

项目编码		010101004003		项目名称		挖基坑土方				计量单位		m3		工程量		8.37	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-1-48	挖掘机挖装沟槽、基坑土方一、二类土	1000m3	0.001	716.63		4860.31	864.43	836.54			0.72		4.86	0.86	0.84		
人工单价		小计									0.72		4.86	0.86	0.84		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											7.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 42 页 共 79 页

项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		1.2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14		
人工单价		小计									0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程标段：第 43 页 共 79 页

项目编码		040103001005		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			7.17	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 44 页 共 79 页

项目编码		040303002003		项目名称		混凝土基础				计量单位		m3		工程量			1.2	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	755.31	3852.75	516.74	201.24	190.81			75.53	385.28	51.67	20.12	19.08			
人工单价		小计									75.53	385.28	51.67	20.12	19.08			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											551.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3908	480.00		187.58						
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75						
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16						
	其他材料费									-		6.75		-				
	材料费小计									-		385.24		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 45 页 共 79 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		0.017	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5111	现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	1	1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54			1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54		
人工单价		小计									1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											7032.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		5146.65		-			
	材料费小计									-		5146.65		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 46 页 共 79 页

项目编码		010516002001		项目名称		预埋铁件				计量单位		t		工程量		0.024	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5150	预埋铁件	t	1	2644.99	5104.76	263.44	836.17	436.26			2644.99	5104.76	263.44	836.17	436.26		
人工单价		小计									2644.99	5104.76	263.44	836.17	436.26		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											9285.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		5104.76		-			
	材料费小计									-		5104.76		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 47 页 共 79 页

项目编码		030412007001		项目名称		一般路灯				计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-12-348	路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5	根	1	26.55	1469.64		7.63	3.98			26.55	1469.64		7.63	3.98		
人工单价		小计									26.55	1469.64		7.63	3.98		
		未计价材料费									1456						
清单项目综合单价											1507.80						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	太阳能路灯								根	1	1456.00		1456.00				
	其他材料费										-		13.66		-		
	材料费小计										-		1469.66		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 48 页 共 79 页

项目编码		040806001002		项目名称		接地极				计量单位		根		工程量			8	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借C4-93	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	1	30.49	53.24	10.80	11.87	6.19			30.49	53.24	10.80	11.87	6.19			
人工单价		小计									30.49	53.24	10.80	11.87	6.19			
		未计价材料费									48.05							
清单项目综合单价											112.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	角钢接地极 L50×5 L=2500							根	1.05	45.76		48.05						
	其他材料费									-		5.19		-				
	材料费小计									-		53.24		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 49 页 共 79 页

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			147.19	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	712.80		4752.76	689.21	819.83			0.71		4.75	0.69	0.82			
人工单价		小计									0.71		4.75	0.69	0.82			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 50 页 共 79 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		107.38		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36			
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14			
人工单价		小计										0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费																
清单项目综合单价											21.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 51 页 共 79 页

项目编码		040103001006		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			39.41	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 52 页 共 79 页

项目编码		040103001007		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			77.79	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-134	管(基)坑回填砂	100m3	0.01	1598.45	9397.25	129.12	217.85	259.14			15.98	93.97	1.29	2.18	2.59			
人工单价		小计									15.98	93.97	1.29	2.18	2.59			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											116.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	管坑回填砂							m3	1.29	72.00		92.88						
	其他材料费									-		1.09		-				
	材料费小计									-		93.97		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 53 页 共 79 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层				计量单位		m3		工程量		20	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-1-14 换	垫层 砂碎石换为【回填砂】	10m3	0.1	520.65	1552.05	30.90	97.13	82.73			52.07	155.21	3.09	9.71	8.27		
人工单价		小计									52.07	155.21	3.09	9.71	8.27		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											228.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	碎石 40							m3	1.021	119.00		121.50					
	其他材料费									-		33.7		-			
	材料费小计									-		155.2		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 54 页 共 79 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面				计量单位		m2		工程量		134.1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):25	100m2	0.01	52.47	14.23	2250.26	290.37	345.41			0.52	0.14	22.50	2.90	3.45		
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.0003	343.99		5726.87	765.54	910.63			0.09		1.43	0.19	0.23		
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.0003			22708.79	2863.58	3406.32					5.68	0.72	0.85		
人工单价		小计									0.61	0.14	29.61	3.81	4.53		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											38.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 55 页 共 79 页

	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	0.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 56 页 共 79 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除路面				计量单位		m2		工程量		134.1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-11 换	小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1033.56	10.87	462.91	188.70	224.47			10.34	0.11	4.63	1.89	2.24		
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.0002	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.09		0.39	0.06	0.07		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.0002			14295.59	1802.67	2144.34					2.86	0.36	0.43		
人工单价		小计									10.43	0.11	7.88	2.31	2.74		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											23.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		0.11		-			
	材料费小计									-		0.11		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 57 页 共 79 页

项目编码		040202003001		项目名称		水泥稳定土				计量单位		m2		工程量		134.1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 换为【碎石20~40】	100m2	0.01	806.63	3496.26	252.94	120.37	158.94			8.07	34.96	2.53	1.20	1.59		
人工单价		小计									8.07	34.96	2.53	1.20	1.59		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											48.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	碎石 20~40							m3	0.2086	119.00		24.82					
	其他材料费									-		10.14		-			
	材料费小计									-		34.96		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 58 页 共 79 页

项目编码		040203007004		项目名称		水泥混凝土				计量单位		m2		工程量		134.1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):25 合并制作子目 C35混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	3615.70	10863.67	42.01	415.52	548.66			36.16	108.64	0.42	4.16	5.49		
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	77.22	55.66		8.77	11.58			0.77	0.56		0.09	0.12		
人工单价		小计									36.93	109.20	0.42	4.25	5.61		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											156.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.1255	480.00		60.24					
	中砂							m3	0.1377	154.16		21.23					
	碎石 20							m3	0.204	119.00		24.28					
	其他材料费									-		3.4		-			
	材料费小计									-		109.15		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 59 页 共 79 页

项目编码		040501004004		项目名称		塑料污水管				计量单位		m		工程量		21.04	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 300	10m	0.1	106.73	585.65	6.13	19.87	16.93			10.67	58.57	0.61	1.99	1.69		
人工单价		小计									10.67	58.57	0.61	1.99	1.69		
		未计价材料费									57.32						
清单项目综合单价											73.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	橡胶圈HDPE225 DN225							个	0.206	15.80		3.25					
	HDPE双壁波纹管(带扩口) hdpe225 DN225 (SN8/m²)							m	1.01	53.53		54.07					
	其他材料费									-		1.24		-			
	材料费小计									-		58.56		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 60 页 共 79 页

项目编码		040501004005	项目名称		塑料雨水管				计量单位		m		工程量		53.6		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10m	0.1	106.73	585.65	6.13	19.87	16.93			10.67	58.57	0.61	1.99	1.69		
人工单价		小计									10.67	58.57	0.61	1.99	1.69		
		未计价材料费									57.32						
清单项目综合单价											73.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	橡胶圈HDPE225 DN225							个	0.206	15.80		3.25					
	HDPE双壁波纹管(带扩口) hdpe225 DN225 (SN8/m²)							m	1.01	53.53		54.07					
	其他材料费									-		1.24		-			
	材料费小计									-		58.56		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 61 页 共 79 页

项目编码		040504001002		项目名称		砌筑雨水检查井 平均深1.36m				计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-3 换	砖砌收口式 适用管径 600-800 井径1250 井深3.1m 实际高度(m):1.36 合并制作子目 C10混凝土20石(配合比) 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	1	665.05	1305.66	73.50	130.06	110.78			665.05	1305.66	73.50	130.06	110.78		
人工单价		小计									665.05	1305.66	73.50	130.06	110.78		
		未计价材料费									486						
清单项目综合单价											2285.05						
材料	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 62 页 共 79 页

费 明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.3888	480.00	186.62		
	中砂	m3	1.176	154.16	181.29		
	碎石 20	m3	0.4735	119.00	56.35		
	球墨铸铁井盖 Φ700mm	套	1	486.00	486.00		
	其他材料费			-	395.4	-	
	材料费小计			-	1305.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 63 页 共 79 页

项目编码		040504001003		项目名称		砌筑污水检查井 平均深1.46m				计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-11 换	砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.5m 实际高度(m):1.46 合并制作子目 C10混凝土20石(配合比) 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	1	680.68	1261.64	79.28	133.83	113.99			680.68	1261.64	79.28	133.83	113.99		
人工单价		小计									680.68	1261.64	79.28	133.83	113.99		
		未计价材料费									486						
清单项目综合单价											2269.42						
材料	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 64 页 共 79 页

费 明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.4416	480.00	211.97		
	中砂	m3	1.2313	154.16	189.82		
	碎石 20	m3	0.2643	119.00	31.45		
	球墨铸铁井盖 Φ700mm	套	1	486.00	486.00		
	其他材料费			-	342.41	-	
	材料费小计			-	1261.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 65 页 共 79 页

项目编码		040504009004	项目名称		雨水口				计量单位		座		工程量			2		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.1257	1950.19	2742.08	181.43	375.38	319.74			245.07	344.58	22.80	47.17	40.18			
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.0088	1802.57	936.42	111.40	337.05	287.10			15.84	8.23	0.98	2.96	2.52			
D5-3-308 换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10套	0.1	517.22	2235.72		91.08	77.58			51.72	223.57		9.11	7.76			
D5-3-303 换	混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.0069	2108.33	3968.90	264.95	417.93	355.99			14.61	27.50	1.84	2.90	2.47			
D5-3-	非定型井垫层	10m3	0.0145	1364.33	3549.39	265.01	286.93	244.40			19.80	51.52	3.85	4.16	3.55			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 66 页 共 79 页

281 换	混凝土 合并 制作子目 C15 混凝土20石(配 合比)																
D5-3- 279 R *0.87	非定型井垫层 碎石 给排水 构筑物的垫层 人工*0.87	10m3	0.0121	570.18	1591.76	20.60	104.04	88.62			6.90	19.25	0.25	1.26	1.07		
借A1-5 -111	现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.0084	1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54			10.40	43.07	0.48	3.13	1.63		
人工单价		小计									364.34	717.72	30.20	70.69	59.18		
		未计价材料费									210.16						
清单项目综合单价											1242.14						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.047	480.00		22.56					
	中砂							m3	0.0945	154.16		14.57					
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.1416	480.00		67.97					
	中砂							m3	0.4307	154.16		66.40					
	碎石 20							m3	0.1871	119.00		22.26					
	碎石 40							m3	0.1604	119.00		19.09					
	铸铁平篦 450*750							套	1	210.16		210.16					
	其他材料费									-		294.74		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇生态停车场-市政工程

标段:

第 67 页 共 79 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 68 页 共 79 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方				计量单位		m3		工程量			20.16	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-29	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.0009	594.00		2862.03	435.81	518.40			0.51		2.45	0.37	0.44			
人工单价		小计									0.51		2.45	0.37	0.44			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											3.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 69 页 共 79 页

项目编码		040103001008		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			5.56	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 70 页 共 79 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		12.21	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.59	1802.67	2144.34					14.30	1.80	2.14		
人工单价		小计									0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 71 页 共 79 页

项目编码		010507006002	项目名称		化粪池、检查井				计量单位		座		工程量		1		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 C10混凝土20石 (配合比)	10m3	0.04	578.36	3421.95		166.28	86.75			23.13	136.88		6.65	3.47		
借A1-5-61 换	现浇构筑物混凝土 贮水(油) 池 池底 合并 制作子目 C25 混凝土20石(配合比)	10m3	0.0996	535.57	3832.24	20.34	159.82	83.39			53.32	381.54	2.03	15.91	8.3		
借A1-5-62 换	现浇构筑物混凝土 贮水(油) 池 池壁 合并 制作子目 C25 混凝土20石(配合比)	10m3	0.2974	659.43	3847.85	20.34	195.43	101.97			196.14	1144.50	6.05	58.13	30.33		
借A1-5-63 换	现浇构筑物混凝土 贮水(油) 池 池盖 合并 制作子目 C25 混凝土20石(配合比)	10m3	0.013	463.89	3828.06	20.34	139.22	72.63			6.03	49.76	0.26	1.81	0.94		
D5-3-	井盖、井箅安	10套	0.2	539.99	4354.42		95.09	81.00			108.00	870.88		19.02	16.2		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 72 页 共 79 页

306 换	装 检查井 铸 铁井盖、座 合并制作子目 砌筑用水泥砂 浆(配合比) 中 砂 M7.5																
借A1-5 -106	现浇构件带肋 钢筋 Φ25以内	t	0.559	478.16	5207.74	49.86	151.81	79.20			267.29	2911.13	27.87	84.86	44.27		
人工单价		小计									653.91	5494.69	36.21	186.38	103.51		
		未计价材料费									842						
清单项目综合单价											6474.72						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	螺纹钢 Φ25以内							t	0.573	5000.00		2865.00					
	双层加锁井盖 Φ700mm							套	2	421.00		842.00					
	其他材料费									-		1787.83		-			
	材料费小计									-		5494.83		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 73 页 共 79 页

项目编码		031001002002		项目名称		钢管				计量单位		m		工程量			3	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借C10-1-28	给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	156.77	552.84	111.05	74.24	40.17			15.68	55.28	11.11	7.42	4.02			
人工单价		小计									15.68	55.28	11.11	7.42	4.02			
		未计价材料费									53.64							
清单项目综合单价											93.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	焊接钢管 DN100							m	1.015	52.37		53.16						
	焊接钢管螺纹管件 DN100							个	0.035	13.90		0.49						
	其他材料费									-		1.64		-				
	材料费小计									-		55.29		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程标段：第 74 页 共 79 页

项目编码		030903004002		项目名称		不锈钢管管件				计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C8-5-94	低压 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	481.99	856.64	301.49	229.95	117.52			48.20	85.66	30.15	23.00	11.75		
人工单价		小计									48.20	85.66	30.15	23.00	11.75		
		未计价材料费									68.02						
清单项目综合单价											198.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铸铁三通100 DN100							个	1	68.02		68.02					
	其他材料费									-		17.64		-			
	材料费小计									-		85.66		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 75 页 共 79 页

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架				计量单位		套		工程量			2	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借C10-2-2	管道支架制作 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.1026	522.77	575.10	194.69	198.88	107.62			53.64	59.01	19.98	20.41	11.04			
借C10-2-7	管道支架安装 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.1026	281.37	78.41	126.12	112.96	61.12			28.87	8.04	12.94	11.59	6.27			
人工单价		小计									82.51	67.05	32.92	32.00	17.31			
		未计价材料费									53.87							
清单项目综合单价											231.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	型钢							kg	10.773	5.00		53.87		-				
	其他材料费									-		13.18		-				
	材料费小计									-		67.05		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程标段：第 76 页 共 79 页

项目编码		粤011701012001	项目名称		活动脚手架				计量单位		m2		工程量			295.444		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借A1-21-136	墙柱面活动脚手架	100m2	0.01	159.51			24.60	23.93			1.60			0.25	0.24			
人工单价		小计									1.60			0.25	0.24			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											2.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 77 页 共 79 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板				计量单位		m2		工程量		24.324	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-6-4	设备基础(单体在5m3以内) 钢模	100m2	0.01	2846.99	1323.20	427.72	576.68	491.21			28.47	13.23	4.28	5.77	4.91		
人工单价		小计									28.47	13.23	4.28	5.77	4.91		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											56.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		13.25		-			
	材料费小计									-		13.25		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 78 页 共 79 页

项目编码		041102002002		项目名称		基础模板				计量单位		m2		工程量			12.24	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-7-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	10m2	0.1	198.87	158.27	95.23	46.53	44.12			19.89	15.83	9.52	4.65	4.41			
人工单价		小计									19.89	15.83	9.52	4.65	4.41			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											54.30							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费									-		15.82		-				
	材料费小计									-		15.82		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 79 页 共 79 页

项目编码		011702028002		项目名称		压顶模板				计量单位		m		工程量			46.6	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借A1-20-98	压顶、扶手模板	100m	0.01	1934.32	1104.39	95.41	534.83	304.46			19.34	11.04	0.95	5.35	3.04			
人工单价		小计									19.34	11.04	0.95	5.35	3.04			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											39.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费									-		11		-				
	材料费小计									-		11		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇生态停车场-市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	12177.11			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900902	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中行镇生态停车场-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	47803.10		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					60755.65	
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除构件: 开门窗洞口 2. 砌体厚度: 200mm厚 3. 废料外运: 5km	m3	0.38	373.94	142.10	
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除构件: 金属门窗拆除 2. 窗高度: 按1.5m 3. 废料外运: 5km	m2	5.19	35.71	185.33	
3	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除构件: 实心砖墙 2. 砌体厚度: 200mm厚 3. 废料外运: 5km	m3	0.67	180.09	120.66	
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位: 卫生间地面 2. 饰面材料种类: 按块料面层 (含找平) 30mm厚 3. 废料外运: 5km	m2	27.47	23.33	640.88	
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 卫生间墙面 2. 饰面材料种类: 墙面批灰20mm厚 3. 废料外运: 5km	m2	191.09	11.13	2126.83	
6	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种: 标准砖 2. 墙体类型: 内墙120mm 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	3.75	547.30	2052.38	
7	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 厕所蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	个	4	554.71	2218.84	
8	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 塑钢推拉门 2. 其他: 含五金配件, 包安装费	m2	10.71	408.31	4373.00	
9	011102003003	块料楼地面	1、300*300防滑砖 2、25厚1:2水泥防水砂浆结合层 3、刷素水泥浆一道 4、1厚聚合物水泥防水涂料膜 5、100厚C15素砼垫层	m2	27.47	517.09	14204.46	
本页小计							26064.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	011201002002	墙面装饰抹灰	外1：涂料外墙面 1、乳胶漆涂料一底两面 2、满刮防水腻子粉一遍 3、5厚1：1水泥砂浆面 4、15厚1：1：6水泥石灰砂浆底	m2	77.62	66.62	5171.04	
11	011204003006	块料墙面	1、300*300釉面砖，白水泥擦缝 2、1.0厚聚合物水泥基防水涂料 3、20厚1：2水泥砂浆找平层	m2	152.51	170.41	25989.23	
12	011302001002	吊顶天棚	轻钢龙骨铝扣板吊顶 1、挂0.8~1厚铝板（按300*300） 2、轻钢龙骨（上人吊顶须验算龙骨断面） 3、Φ8钢筋吊杆，双向吊点中距900，与角钢焊接 4、Φ12膨胀螺栓固定L36X4角钢长40	m2	26.18	134.87	3530.90	
		措施项目					702.72	
	1	绿色施工安全防护措施费					702.72	
13	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位：墙柱面活动脚手架	m2	262.55	2.16	567.11	
14	粤011701012003	活动脚手架	1. 搭设部位：天棚活动脚手架	m2	26.18	5.18	135.61	
本页小计							35393.89	
合 计							61458.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 1 页 共 19 页

项目编码		011601001002		项目名称		砖砌体拆除				计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-19-2 换	开门窗洞口 180墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	100m2	0.05	2103.95	3099.95		296.03	420.79			105.20	155.00		14.80	21.04		
A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 5	10m3	0.1	148.26		432.82	81.76	116.22			14.83		43.28	8.18	11.62		
人工单价		小计									120.03	155.00	43.28	22.98	32.66		
		未计价材料费															
清单项目综合单价										373.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0887	480.00		42.58					
	中砂							m3	0.3895	154.16		60.05					
	其他材料费							元	1.3	1.00		1.30					
	标准砖 240×115×53							千块	0.1439	353.00		50.80					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 2 页 共 19 页

	其他材料费			-	0.26	-	
	材料费小计			-	154.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 3 页 共 19 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除				计量单位		m2		工程量		5.19	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-19-53	门窗拆除(整樘) 金属	10樘	0.0578	424.57			59.74	84.91			24.54			3.45	4.91		
A1-19-69 换	拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内实际运距(km): 5	10m3	0.0036	148.26		432.82	81.76	116.22			0.53		1.56	0.29	0.42		
人工单价		小计									25.07		1.56	3.74	5.33		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											35.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 4 页 共 19 页

项目编码		011601001003		项目名称		砖砌体拆除				计量单位		m3		工程量		0.67	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-19-4	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	100m3	0.01	7622.02			1072.42	1524.40			76.22			10.72	15.24		
A1-19-69 换	拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内实际运距(km): 5	10m3	0.1	148.26		432.82	81.76	116.22			14.83		43.28	8.18	11.62		
人工单价		小计									91.05		43.28	18.90	26.86		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											180.09						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 5 页 共 19 页

项目编码		011605001001		项目名称		平面块料拆除				计量单位		m2		工程量		27.47	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-19-27 R+200	平面块料拆除块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200	100m2	0.01	1565.62			220.28	313.12			15.66			2.20	3.13		
A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 5	10m3	0.003	148.26		432.82	81.76	116.22			0.44		1.30	0.25	0.35		
人工单价		小计									16.10		1.30	2.45	3.48		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											23.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 6 页 共 19 页

项目编码		011604002001	项目名称		立面抹灰层拆除				计量单位		m2		工程量		191.09		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-19-21	立面抹灰铲除一般抹灰 砖、混凝土面	100m2	0.01	714.00			100.46	142.80			7.14			1.00	1.43		
A1-19-69 换	拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内实际运距(km) : 5	10m3	0.002	148.26		432.82	81.76	116.22			0.30		0.87	0.16	0.23		
人工单价		小计									7.44		0.87	1.16	1.66		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											11.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 7 页 共 19 页

项目编码		010402001004		项目名称		砌块墙				计量单位		m3		工程量		3.75	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-4-14 换	混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.1	2100.53	2634.29		318.02	420.11			210.05	263.43		31.80	42.01		
人工单价		小计									210.05	263.43		31.80	42.01		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											547.30						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0554	480.00		26.59					
	中砂							m3	0.2348	154.16		36.20					
	其他材料费							元	1.556	1.00		1.56					
	标准砖 240×115×53							千块	0.5577	353.00		196.87					
	其他材料费									-		2.21		-			
	材料费小计									-		263.43		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 8 页 共 19 页

项目编码		010401012003		项目名称		零星砌砖				计量单位		个		工程量			4	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
A1-4-106 换	水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	10个	0.1	2896.10	1633.30		438.47	579.22			289.61	163.33		43.85	57.92			
人工单价		小计									289.61	163.33		43.85	57.92			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											554.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.1323	480.00		63.50					
	中砂								m3	0.2002	154.16		30.86					
	生石灰								t	0.0252	400.00		10.06					
	其他材料费								元	3.761	1.00		3.76					
	标准砖 240×115×53								千块	0.0473	353.00		16.70					
	其他材料费										-		38.45		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 9 页 共 19 页

	材料费小计			-	163.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 10 页 共 19 页

项目编码		010802001005		项目名称		金属(塑钢)门				计量单位		m2		工程量		10.71	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-9-179	塑钢门安装 推拉	100m2	0.01	3604.47	6976.84		528.42	720.89			36.04	69.77		5.28	7.21		
MC1-59	塑钢门 推拉	m2	1		290.00							290.00					
人工单价		小计									36.04	359.77		5.28	7.21		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											408.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	硅酮耐候密封胶								kg	0.9084	19.00		17.26				
	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支								支	1.5599	29.00		45.24				
	其他材料费								元	0.9709	1.00		0.97				
	塑钢门 推拉								m2	1	290.00		290.00				
	其他材料费										-		6.3		-		
	材料费小计										-		359.77		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 11 页 共 19 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面				计量单位		m2		工程量		27.47	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.01	3002.84	3930.41		532.40	600.57			30.03	39.30		5.32	6.01		
A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	578.36	3503.92		166.28	115.67			57.84	350.39		16.63	11.57		
人工单价		小计									87.87	389.69		21.95	17.58		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											517.09						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 12 页 共 19 页

明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.33	480.00	158.40		
	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0001	606.34	0.06		
	中砂	m3	0.6261	154.16	96.52		
	防滑砖 300×300	m2	1.025	25.64	26.28		
	其他材料费	元	0.1209	1.00	0.12		
	碎石 20	m3	0.8831	119.00	105.09		
	防水粉	kg	0.6871	2.10	1.44		
	其他材料费			-	1.78	-	
	材料费小计			-	389.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程标段：第 13 页 共 19 页

项目编码		011201002002	项目名称		墙面装饰抹灰					计量单位		m2		工程量		77.62	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-13-9 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:1.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	100m2	0.01	2419.31	866.49		374.99	483.86			24.19	8.66		3.75	4.84		
A1-15-152	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍	100m2	0.01	374.39	473.36		56.42	74.88			3.74	4.73		0.56	0.75		
A1-15-173	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	100m2	0.01	370.94	844.25	143.20	77.48	102.83			3.71	8.44	1.43	0.77	1.03		
人工单价		小计									31.64	21.83	1.43	5.08	6.62		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											66.62						
材	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价	暂估合价	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 14 页 共 19 页

料 费 明 细						(元)	(元)
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0049	480.00	2.35		
	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0025	606.34	1.52		
	中砂	m3	0.023	154.16	3.55		
	生石灰	t	0.0062	400.00	2.48		
	腻子粉 成品(防水型)	kg	0.825	5.71	4.71		
	其他材料费	元	0.5145	1.00	0.51		
	外墙油性底漆	kg	0.112	32.26	3.61		
	油性乳胶漆	kg	0.223	11.64	2.60		
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	21.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 15 页 共 19 页

项目编码		011204003006		项目名称		块料墙面				计量单位		m2		工程量		152.51	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-13 -1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石 灰砂浆厚度(mm)):20 合并制 作子目 水泥防 水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.01	1168.20	1152.40		181.07	233.64			11.68	11.52		1.81	2.34		
A1-10 -95 换	聚合物水泥(JS) 防水涂料 立 面 1.5mm厚 实际厚度(mm): 1	100m2	0.01	537.20	2488.45		77.68	107.44			5.37	24.88		0.78	1.07		
A1-13 -146	镶贴陶瓷面砖 密缝 墙面 水 泥膏 块料周长 1300内	100m2	0.01	4749.23	4659.79		736.13	949.85			47.49	46.60		7.36	9.5		
人工单价		小计									64.54	83.00		9.95	12.91		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											170.41						
材料	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 16 页 共 19 页

费 明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0231	480.00	11.09		
	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0002	606.34	0.12		
	中砂	m3	0.0245	154.16	3.78		
	釉面砖 300×300	m2	1.035	40.00	41.40		
	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	1.95	12.71	24.78		
	其他材料费	元	0.3233	1.00	0.32		
	防水粉	kg	0.6165	2.10	1.29		
	其他材料费			-	0.2	-	
	材料费小计			-	82.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 17 页 共 19 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊顶天棚				计量单位		m2		工程量		26.18	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-14-41	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面	100m2	0.01	1385.12	2067.44	8.70	210.05	278.76			13.85	20.67	0.09	2.10	2.79		
A1-14-132	方型铝扣板面层 300×300	100m2	0.01	1154.20	7977.91		173.94	230.84			11.54	79.78		1.74	2.31		
人工单价		小计									25.39	100.45	0.09	3.84	5.1		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											134.87						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	轻钢中龙骨								m	1.5366	3.58		5.50				
	轻钢中龙骨横撑 h19								m	1.4806	3.58		5.30				
	其他材料费								元	0.3016	1.00		0.30				
	铝合金方板 300×300								m2	1.02	77.63		79.18				
	其他材料费										-		10.37		-		
	材料费小计										-		100.65		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 18 页 共 19 页

项目编码		粤011701012002	项目名称		活动脚手架				计量单位		m2		工程量		262.55		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-21-136	墙柱面活动脚手架	100m2	0.01	159.51			24.60	31.90			1.60			0.25	0.32		
人工单价		小计									1.60			0.25	0.32		
		未计价材料费															
清单项目综合单价										2.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 19 页 共 19 页

项目编码		粤011701012003	项目名称		活动脚手架				计量单位		m2		工程量		26.18		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.01	382.82			59.03	76.56			3.83			0.59	0.77		
人工单价		小计									3.83			0.59	0.77		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											5.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇生态停车场-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF000005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	2623.28			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF000002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY000000005	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2623.28			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中行镇生态停车场-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		给水					833.23	
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	15.3	23.94	366.28	
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	10.17	29.58	300.83	
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	1.57	35.49	55.72	
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32	个	2	55.20	110.40	
		排水					6741.07	
5	031001006013	塑料污水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC110 4. 连接形式:粘接	m	11.84	31.49	372.84	
6	031001006014	塑料污水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN75	m	8.17	40.76	333.01	
7	031001006015	塑料污水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN50	m	2.31	28.96	66.90	
8	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN225 2. 连接形式:承插连接	m	2.45	74.10	181.55	
9	031004007002	小便器	1. 材质:感应式冲水挂式小便斗	组	2	701.18	1402.36	
10	031004006003	大便器	1. 规格、类型:感应式冲水蹲式大便器	组	4	368.40	1473.60	
本页小计							4663.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中行镇生态停车场-安装工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	031004003002	洗脸盆	1. 材质:成品洗脸盆 2. 附件名称、数量:自动感应式水龙头	组	2	545.73	1091.46	
12	040504009005	检查井	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:Φ700×190球墨铸铁可调式防沉降弹性紧锁井盖（圆形） 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格:标准砖240×115×53 4. 砂浆强度等级及配合比:M10 5. 抹灰砂浆:1: 2.5水泥防水砂浆	座	1	1518.99	1518.99	
13	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4	75.09	300.36	
		电气					3581.76	
14	030404017008	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1	486.86	486.86	
15	030411004006	配线	1. 名称:照明电线 2. 配线形式:沿管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5	m	120.43	3.71	446.80	
16	030411004007	配线	1. 名称:照明电线 2. 配线形式:沿管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4	m	12.87	3.59	46.20	
17	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm	m	38.02	9.85	374.50	
18	030412001004	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯（14w） 2. 类型:吸顶	套	6	132.69	796.14	
19	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED 300x300集成吊顶灯（16W） 2. 类型:吸顶	套	3	108.67	326.01	
20	030404033002	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:壁装	台	4	228.66	914.64	
21	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	3	27.23	81.69	
22	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	4	27.23	108.92	
本页小计							6492.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 1 页 共 25 页

项目编码		031001006010		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		15.3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-290	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	124.04	49.36	0.14	34.42	24.84			12.40	4.94	0.01	3.44	2.48		
C10-2-141	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	100m	0.01	43.69	1.32		12.11	8.74			0.44	0.01		0.12	0.09		
人工单价		小计									12.84	4.95	0.01	3.56	2.57		
		未计价材料费									4.81						
清单项目综合单价											23.94						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	PPR给水管 DN20								m	1.016	3.20		3.25				
	塑料给水管接头零件 DN20								个	1.225	1.27		1.56				
	其他材料费										-		0.14		-		
	材料费小计										-		4.95		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 2 页 共 25 页

项目编码		031001006011	项目名称		塑料管				计量单位		m	工程量			10.17		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-291	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	133.84	90.77	0.14	37.14	26.80			13.38	9.08	0.01	3.71	2.68		
C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.01	47.11	1.81		13.06	9.42			0.47	0.02		0.13	0.09		
人工单价		小计									13.85	9.10	0.01	3.84	2.77		
		未计价材料费									8.94						
清单项目综合单价											29.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	PPR给水管 DN25								m	1.016	4.80		4.88				
	塑料给水管接头零件 DN25								个	1.081	3.76		4.06				
	其他材料费										-		0.15		-		
	材料费小计										-		9.09		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 3 页 共 25 页

项目编码		031001006012		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量			1.57	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C10-1-292	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	10m	0.1	150.60	124.44	0.16	41.79	30.15			15.06	12.44	0.02	4.18	3.02			
C10-2-143	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	0.01	50.59	2.79		14.02	10.12			0.51	0.03		0.14	0.1			
人工单价		小计									15.57	12.47	0.02	4.32	3.12			
		未计价材料费									12.28							
清单项目综合单价											35.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	PPR给水管 DN32								m	1.016	8.23		8.36					
	塑料给水管接头零件 DN32								个	0.887	4.42		3.92					
	其他材料费										-		0.18		-			
	材料费小计										-		12.46		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 4 页 共 25 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门				计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-3-4	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	11.33	36.93	1.04	3.43	2.47			11.33	36.93	1.04	3.43	2.47		
人工单价		小计									11.33	36.93	1.04	3.43	2.47		
		未计价材料费									23.19						
清单项目综合单价											55.20						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	灰铸铁螺纹截止阀32 J11T-16 DN32								个	1.01	22.96		23.19				
	其他材料费										-		13.74		-		
	材料费小计										-		36.93		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 5 页 共 25 页

项目编码		031001006013		项目名称		塑料污水管				计量单位		m		工程量		11.84	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-277	给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	85.79	188.09	0.07	23.80	17.17			8.58	18.81	0.01	2.38	1.72		
人工单价		小计									8.58	18.81	0.01	2.38	1.72		
		未计价材料费									18.46						
清单项目综合单价											31.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	塑料排水管100 UPVC110							m	0.993	18.17		18.04					
	塑料排水管直接100 UPVC110							个	0.058	7.17		0.42					
	其他材料费									-		0.34		-			
	材料费小计									-		18.8		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 6 页 共 25 页

项目编码		031001006014		项目名称		塑料污水管				计量单位		m		工程量		8.17	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-329	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	184.65	134.81	0.04	51.20	36.94			18.47	13.48		5.12	3.69		
人工单价		小计									18.47	13.48		5.12	3.69		
		未计价材料费									12.93						
清单项目综合单价											40.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	塑料排水管75 DN75							m	0.98	10.21		10.01					
	室内塑料排水管件75 DN75							个	0.885	3.30		2.92					
	其他材料费									-		0.56		-			
	材料费小计									-		13.49		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段:

第 7 页 共 25 页

项目编码		031001006015		项目名称		塑料污水管				计量单位		m		工程量		2.31	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价							合 价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-1-328	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	137.90	85.78	0.04	38.24	27.59			13.79	8.58		3.82	2.76		
人工单价		小 计									13.79	8.58		3.82	2.76		
		未计价材料费									8.25						
清单项目综合单价											28.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	塑料排水管50 DN50							m	1.012	6.61		6.69					
	塑料排水管件50 DN50							个	0.69	2.26		1.56					
	其他材料费									-		0.32		-			
	材料费小计									-		8.57		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 中行镇生态停车场-安装工程

标段:

第 8 页 共 25 页

项目编码		040501004006		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		2.45	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10m	0.1	106.73	585.65	6.13	19.87	22.57			10.67	58.57	0.61	1.99	2.26		
人工单价		小计									10.67	58.57	0.61	1.99	2.26		
		未计价材料费									57.32						
清单项目综合单价											74.10						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	橡胶圈HDPE DN225							个	0.206	15.80		3.25					
	HDPE双壁波纹管(带扩口) DN225 (SN8/m²)							m	1.01	53.53		54.07					
	其他材料费									-		1.24		-			
	材料费小计									-		58.56		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 9 页 共 25 页

项目编码		031004007002		项目名称		小便器				计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-4-45	壁挂式小便器 安装 感应开关 埋入式	10套	0.1	357.54	6483.64		99.11	71.51			35.75	648.36		9.91	7.15		
人工单价		小计									35.75	648.36		9.91	7.15		
		未计价材料费									607.97						
清单项目综合单价											701.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	膨胀螺栓 M6~12×50~120							十套	0.618	56.57		34.96					
	挂式小便器							个	1.01	501.95		506.97					
	埋入式感应控制器							个	1.01	100.00		101.00					
	其他材料费									-		5.44		-			
	材料费小计									-		648.37		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 10 页 共 25 页

项目编码		031004006003		项目名称		大便器				计量单位		组		工程量			4	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C10-4-37	蹲式大便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	568.74	2843.85		157.65	113.75			56.87	284.39		15.77	11.38			
人工单价		小计									56.87	284.39		15.77	11.38			
		未计价材料费									257.22							
清单项目综合单价											368.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	瓷蹲式大便器							个	1.01	154.67		156.22						
	埋入式感应控制器							个	1.01	100.00		101.00						
	其他材料费									-		27.16		-				
	材料费小计									-		284.38		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 11 页 共 25 页

项目编码		031004003002		项目名称		洗脸盆				计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-4-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	562.21	4626.78		155.84	112.44			56.22	462.68		15.58	11.24		
人工单价		小计									56.22	462.68		15.58	11.24		
		未计价材料费									393.2						
清单项目综合单价											545.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	膨胀螺栓 M6~12×50~120							十套	1.03	56.57		58.27					
	洗脸盆							套	1.01	239.31		241.70					
	红外感应龙头及配件							套	1.01	150.00		151.50					
	其他材料费									-		11.21		-			
	材料费小计									-		462.68		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 12 页 共 25 页

项目编码		040504009005	项目名称		检查井				计量单位		座		工程量		1		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D5-3-283换	砖砌 圆形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.097	2309.78	2659.91	165.51	435.90	495.06			224.05	258.01	16.05	42.28	48.02		
借D5-3-291换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.0634	1802.57	781.96	111.40	337.05	382.79			114.36	49.61	7.07	21.38	24.28		
借D5-3-292换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.0159	1149.17	781.96	111.40	221.99	252.11			18.23	12.40	1.77	3.52	4		
借D5-3-308换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10套	0.1	517.22	4957.82		91.08	103.44			51.72	495.78		9.11	10.34		
借	非定型井垫层	10m3	0.019	1364.33	3389.66	265.01	286.93	325.87			25.92	64.40	5.04	5.45	6.19		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 13 页 共 25 页

D5-3-281 换	混凝土 合并 制作子目 C25 混凝土20石(配 合比)																
人工单价		小计									434.28	880.20	29.93	81.74	92.83		
		未计价材料费									486						
清单项目综合单价											1518.99						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.187	480.00		89.76					
	标准砖 240×115×53							千块	0.5026	353.00		177.42					
	球墨铸铁井盖 Φ700mm Φ700 含混凝土井圈							套	1	486.00		486.00					
	其他材料费									-		127.07		-			
	材料费小计									-		880.25		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 14 页 共 25 页

项目编码		031004014001		项目名称		给、排水附(配)件				计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C10-4-92	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	165.99	505.71		46.01	33.20			16.60	50.57		4.60	3.32		
人工单价		小计									16.60	50.57		4.60	3.32		
		未计价材料费									50.5						
清单项目综合单价											75.09						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	不锈钢磁吸地漏 DN50							个	1.01	50.00		50.50					
	其他材料费									-		0.07		-			
	材料费小计									-		50.57		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段:

第 15 页 共 25 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 16 页 共 25 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线				计量单位		m		工程量		120.43	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	255.48		22.37	15.57			0.78	2.55		0.22	0.16		
人工单价		小计									0.78	2.55		0.22	0.16		
		未计价材料费									2.38						
清单项目综合单价										3.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	塑料固定敷设用电线 截面2.5mm² BV							m	1.1	2.16		2.38					
	其他材料费									-		0.17		-			
	材料费小计									-		2.55		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 17 页 共 25 页

项目编码		030411004007		项目名称		配线				计量单位		m		工程量		12.87	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.01	68.34	256.86		19.64	13.67			0.68	2.57		0.20	0.14		
人工单价		小计									0.68	2.57		0.20	0.14		
		未计价材料费									2.39						
清单项目综合单价										3.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	塑料固定敷设用电线 截面4mm² BV							m	1.08	2.21		2.39					
	其他材料费									-		0.17		-			
	材料费小计									-		2.56		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 18 页 共 25 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管				计量单位		m		工程量		38.02	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.01	442.42	326.65		127.15	88.48			4.42	3.27		1.27	0.88		
人工单价		小计									4.42	3.27		1.27	0.88		
		未计价材料费									3.09						
清单项目综合单价											9.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	PVC电线管20 DN20							m	1.1	2.81		3.09					
	其他材料费									-		0.17		-			
	材料费小计									-		3.26		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 19 页 共 25 页

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具				计量单位		套		工程量		6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-12-1	圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	10套	0.1	196.63	1034.42		56.51	39.33			19.66	103.44		5.65	3.93		
人工单价		小计									19.66	103.44		5.65	3.93		
		未计价材料费									101.37						
清单项目综合单价											132.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	防水防尘灯（14w） 8寸 3000K/4000K/6500K PAK560184							套	1.01	100.37		101.37					
	其他材料费									-		2.07		-			
	材料费小计									-		103.44		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 20 页 共 25 页

项目编码		030412001005		项目名称		普通灯具				计量单位		套		工程量		3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-12-6	方型吸顶灯安装 矩型罩	10套	0.1	196.63	794.18		56.51	39.33			19.66	79.42		5.65	3.93		
人工单价		小计									19.66	79.42		5.65	3.93		
		未计价材料费									75.75						
清单项目综合单价											108.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	LED 300x300集成吊顶灯（16W） 功率(W):36;功率因数:≥0.9;品种:面板灯、平板灯;外形尺寸(mm):600×600×12（含驱动高度是35）;开孔尺寸:600×600×45;显指:≥80Ra;流明:2700LM;灯体材质:铝+PS;灯珠:SMD40143V0.2W168颗;电源:36W高P隔离过3C认证电源;色温:3000K、4000K、6500K;规格型号:TN-8213C;质保:2年过3C认证;防护等级:IP20;颜色:白;额定电压(V):175-260							套	1.01	75.00		75.75					
	其他材料费									-		3.67		-			
	材料费小计									-		79.42		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 21 页 共 25 页

项目编码		030404033002		项目名称		风扇				计量单位		台		工程量			4	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-4-114	风扇安装 排气扇	台	1	58.60	141.50		16.84	11.72			58.60	141.50		16.84	11.72			
人工单价		小计									58.60	141.50		16.84	11.72			
		未计价材料费									140.2							
清单项目综合单价											228.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	排气扇（40W） 风量:80m3/h								台	1	140.20		140.20					
	其他材料费										-		1.31		-			
	材料费小计										-		141.51		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 22 页 共 25 页

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关				计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-4-117	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	10个	0.1	81.44	151.12		23.41	16.29			8.14	15.11		2.34	1.63		
人工单价		小计									8.14	15.11		2.34	1.63		
		未计价材料费									14.46						
清单项目综合单价											27.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	单联单控开关 10A250V							个	1.02	14.18		14.46					
	其他材料费									-		0.65		-			
	材料费小计									-		15.11		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 23 页 共 25 页

项目编码		030404034004		项目名称		照明开关				计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-4-117	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	10个	0.1	81.44	151.12		23.41	16.29			8.14	15.11		2.34	1.63		
人工单价		小计									8.14	15.11		2.34	1.63		
		未计价材料费									14.46						
清单项目综合单价											27.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	双联单控开关 10A250V							个	1.02	14.18		14.46					
	其他材料费									-		0.65		-			
	材料费小计									-		15.11		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 24 页 共 25 页

项目编码		031302007002		项目名称		高层施工增加				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 25 页 共 25 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆费				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇生态停车场-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	902.83			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中行镇生态停车场-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 中行镇生态停车场-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		场地					212656.04	
1	040103001009	回填方	1. 密实度要求:压实93% 2. 填方材料品种:外借土方	m3	1050	14.34	15057.00	
2	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:20~40mm 3. 厚度:15cm	m2	515.47	48.35	24922.97	
3	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:25cm 3. 养生方式:水养生	m2	515.47	153.19	78964.85	
4	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	15.59	6.97	108.66	
5	040103001010	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	11.05	18.65	206.08	
6	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 装载机装土 3. 运距:5km	m3	4.54	21.29	96.66	
7	040204007001	花池	1. 材料品种、规格:600*200*200厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层	m	47.25	116.61	5509.82	
8	010403006001	石栏杆	1. 石料种类、规格:花岗石	m	87.79	1000.00	87790.00	
		挡土墙					514245.38	
9	040101005001	河道清淤	1. 河道清淤 2. 挖掘深度:按0.5m 3. 运距:5km	m3	645.69	37.21	24026.12	
10	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 外运土方5km	m3	521.86	6.97	3637.36	
11	040103001011	回填方	1. 密实度要求:夯实	m3	81.12	18.65	1512.89	
12	040103002009	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 运距:5km	m3	440.74	21.43	9445.06	
13	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 名称:挡土墙 2. 砂浆强度等级:C25片石混凝土 3. 泄水孔材料品种、规格:塑料排水管DN50 4. 沉降缝要求:沥青木丝板	m3	786.6	483.05	379967.13	
本页小计							631244.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 1 页 共 21 页

项目编码		040103001009		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			1050	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-132	回填土 夯实机 夯实 平地	100m3 压实方	0.01	945.45		178.51	141.73	168.59			9.45		1.79	1.42	1.69			
人工单价		小计									9.45		1.79	1.42	1.69			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											14.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 2 页 共 21 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石				计量单位		m2		工程量		515.47	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 换为【碎石20~40】	100m2	0.01	806.63	3496.26	252.94	120.37	158.94			8.07	34.96	2.53	1.20	1.59		
人工单价		小计									8.07	34.96	2.53	1.20	1.59		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											48.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0203	480.00		9.74					
	其他材料费							元	0.205	1.00		0.21					
	碎石 20~40							m3	0.2086	119.00		24.82					
	其他材料费									-		0.19		-			
	材料费小计									-		34.96		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 3 页 共 21 页

项目编码		040203007005	项目名称		水泥混凝土				计量单位		m2		工程量			515.47		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):25 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	3615.70	10543.71	41.98	415.51	548.65			36.16	105.44	0.42	4.16	5.49			
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	77.22	55.66		8.77	11.58			0.77	0.56		0.09	0.12			
人工单价		小计									36.93	106.00	0.42	4.25	5.61			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											153.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.1153	480.00		55.34						
	中砂							m3	0.1428	154.16		22.01						
	钢模板							kg	0.2868	4.44		1.27						
	其他材料费							元	0.0344	1.00		0.03						
	碎石 20							m3	0.2116	119.00		25.18						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 4 页 共 21 页

	其他材料费			-	2.1	-	
	材料费小计			-	105.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 5 页 共 21 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			15.59	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	712.80		4752.76	689.21	819.83			0.71		4.75	0.69	0.82			
人工单价		小计									0.71		4.75	0.69	0.82			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 6 页 共 21 页

项目编码		040103001010		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			11.05	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程标段：第 7 页 共 21 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		4.54	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14		
人工单价		小计									0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 8 页 共 21 页

项目编码		040204007001	项目名称		花池			计量单位			m		工程量			47.25		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-4-20 换	缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3	100m	0.01	957.00	7871.47		108.72	143.55			9.57	78.71		1.09	1.44			
D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 C20 混凝土20石 (配合比)	10m3	0.003	785.23	3680.76	553.31	211.76	200.78			2.36	11.04	1.66	0.64	0.6			
D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.004	644.30	1533.57		101.93	96.65			2.58	6.13		0.41	0.39			
人工单价		小计									14.51	95.88	1.66	2.14	2.43			
		未计价材料费									76.13							
清单项目综合单价											116.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 9 页 共 21 页

	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0129	480.00	6.19		
	中砂	m3	0.0254	154.16	3.92		
	其他材料费	元	0.4258	1.00	0.43		
	碎石 20	m3	0.0264	119.00	3.14		
	芝麻灰花岗岩荔枝面 600*200*200	m	1.015	75.00	76.13		
	其他材料费			-	6.12	-	
	材料费小计			-	95.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 10 页 共 21 页

项目编码		010403006001		项目名称		石栏杆				计量单位		m		工程量			87.79	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
补充主材002	石栏杆	m	1		1000.00							1000.00						
人工单价		小计										1000.00						
		未计价材料费									1000							
清单项目综合单价											1000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	石栏杆								m	1	1000.00		1000.00					
	材料费小计										-		1000		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 11 页 共 21 页

项目编码		040101005001	项目名称		河道清淤				计量单位		m3		工程量		645.69		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-39	挖掘机挖装淤泥、流砂	1000m3	0.001	770.00		9029.14	1235.67	1469.87			0.77		9.03	1.24	1.47		
D1-1-55 换	自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3	0.001			19362.68	2441.63	2904.40					19.36	2.44	2.9		
人工单价		小计									0.77		28.39	3.68	4.37		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											37.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 12 页 共 21 页

项目编码		040101002005		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			521.86	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	712.80		4752.76	689.21	819.83			0.71		4.75	0.69	0.82			
人工单价		小计									0.71		4.75	0.69	0.82			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 13 页 共 21 页

项目编码		040103001011		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			81.12	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 14 页 共 21 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		440.74	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天然密实方	0.001	388.52		2108.18	314.83	374.51			0.39		2.11	0.31	0.37		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14		
人工单价		小计									0.39		16.41	2.11	2.51		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 15 页 共 21 页

项目编码		040303015001	项目名称		混凝土挡墙墙身				计量单位		m3		工程量		786.6		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5-13 换	现浇建筑物混凝土 毛石混凝土墙 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	850.08	3536.76	12.41	247.97	129.37			85.01	353.68	1.24	24.80	12.94		
D3-5-32	安装沉降缝 沥青木丝板	10m2	0.0068	39.60	416.44		6.26	5.94			0.27	2.85		0.04	0.04		
D3-5-27	安装泄水孔 塑料管	10m	0.0155	62.17	60.20		9.84	9.33			0.96	0.93		0.15	0.14		
人工单价		小计									86.24	357.46	1.24	24.99	13.12		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											483.05						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	土工布								m2	2.035	1.95		3.97				
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.3324	480.00		159.55				
	中砂								m3	0.4896	154.16		75.48				
	毛石 综合								m3	0.272	98.00		26.66				
	其他材料费								元	0.2809	1.00		0.28				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 16 页 共 21 页

	碎石 20	m3	0.7302	119.00	86.89		
	石油沥青 30#	kg	0.6561	3.10	2.03		
	塑料排水管 DN50	m	0.1578	5.84	0.92		
	水	m3	0.2252	3.93	0.89		
	其他材料费			-	0.78	-	
	材料费小计			-	357.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 17 页 共 21 页

项目编码		040303002004		项目名称		混凝土基础				计量单位		m3		工程量			153.49	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	755.31	4128.26	516.74	201.24	190.81			75.53	412.83	51.67	20.12	19.08			
人工单价		小计									75.53	412.83	51.67	20.12	19.08			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											579.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	土工布							m2	0.1279	1.95		0.25						
	中砂							m3	0.5656	154.16		87.19						
	其他材料费							元	4.905	1.00		4.91						
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.4565	480.00		219.12						
	碎石 20							m3	0.8383	119.00		99.76						
	水							m3	0.405	3.93		1.59						
	材料费小计									-		412.82		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 18 页 共 21 页

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		0.851	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-6-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	1	687.68	5281.40	66.19	119.26	113.08			687.68	5281.40	66.19	119.26	113.08		
人工单价		小计									687.68	5281.40	66.19	119.26	113.08		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											6267.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费							元	10.92	1.00		10.92					
	螺纹钢 筋 Φ10~25							t	1.04	5000.00		5200.00					
	其他材料费									-		70.48		-			
	材料费小计									-		5281.4		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 19 页 共 21 页

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		0.213	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-6-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1	1022.65	5158.40	114.24	179.86	170.53			1022.65	5158.40	114.24	179.86	170.53		
人工单价		小计									1022.65	5158.40	114.24	179.86	170.53		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											6645.68						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费							元	10.73	1.00		10.73					
	热轧圆盘条 Φ10以内							t	1.0202	5000.00		5101.00					
	其他材料费									-		47.67		-			
	材料费小计									-		5159.4		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 20 页 共 21 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架				计量单位		m2		工程量			438.95	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-6-2	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 12.5	100m2	0.01	1285.79	1264.57	194.34	186.64	222.02			12.86	12.65	1.94	1.87	2.22			
人工单价		小计									12.86	12.65	1.94	1.87	2.22			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											31.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费							元	0.0886	1.00		0.09						
	酚醛红丹防锈漆							kg	0.0928	16.96		1.57						
	脚手架钢管 φ51×3.5							m	0.1935	31.65		6.12						
	其他材料费									-		4.88		-				
	材料费小计									-		12.66		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段：

第 21 页 共 21 页

项目编码		041102002003		项目名称		基础模板				计量单位		m2		工程量			115	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-7-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	10m2	0.1	198.87	158.27	95.23	46.53	44.12			19.89	15.83	9.52	4.65	4.41			
人工单价		小计									19.89	15.83	9.52	4.65	4.41			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											54.30							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费							元	0.243	1.00		0.24						
	零星卡具							kg	1.205	5.47		6.59						
	其他材料费									-		8.99		-				
	材料费小计									-		15.82		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	25920.05			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900903	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005003	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					9320.58	
1	050102002001	栽植灌木	1. 种类:红继木球C 2. 高度:100-120cm 3. 冠幅:100-120cm 4. 养护期:6个月	株	2	298.08	596.16	
2	050102002002	栽植灌木	1. 种类:杜鹃球b 2. 高度:100-120cm 3. 冠幅:100-120cm 4. 养护期:6个月	株	8	168.63	1349.04	
3	050102002003	栽植灌木	1. 种类:黄榕球c 2. 高度:130-150cm 3. 冠幅:130-150cm 4. 养护期:6个月	株	2	271.33	542.66	
4	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:兰引三号 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	m2	30.07	41.75	1255.42	
5	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:大叶龙船花 2. 单位面积株数:25株/m2 3. 高度:30-35cm 4. 冠幅:25-30cm 5. 养护期:6个月	m2	20.55	167.82	3448.70	
6	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:毛杜鹃 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 高度:25-30cm 4. 冠幅:20-25cm 5. 养护期:6个月	m2	12.91	164.88	2128.60	
		措施项目						
本页小计							9320.58	
合 计							9320.58	

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化标段：第 1 页 共 12 页

项目编码		050102002001		项目名称		栽植灌木				计量单位		株		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-21	栽植灌木(冠径cm) 120以内	100丛	0.01	4477.10	19934.92	203.87	608.53	842.57			44.77	199.35	2.04	6.09	8.43		
E1-3-14 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	1029.45	221.67	705.18	225.50	312.23			10.29	2.22	7.05	2.26	3.12		
E1-3-14 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	514.74	110.85	352.59	112.75	156.12			5.15	1.11	3.53	1.13	1.56		
人工单价		小计									60.21	202.68	12.62	9.48	13.11		
		未计价材料费									190.03						
清单项目综合单价											298.08						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化

标段：

第 2 页 共 12 页

明 细	余土外运	m3	0.1647				
	其他材料费	元	0.3974	1.00	0.40		
	熟耕土(松方)	m3	0.141	41.94	5.91		
	杀虫剂	kg	0.0068	17.09	0.12		
	无机肥(复合肥)	kg	0.18	2.97	0.53		
	有机肥	t	0.006	432.00	2.59		
	水	m3	0.787	3.93	3.09		
	红继木球C 高度100-120cm，冠幅100-120cm	丛	1.04	182.72	190.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	202.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化

标段：

第 3 页 共 12 页

项目编码		050102002002		项目名称		栽植灌木				计量单位		株		工程量		8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-21	栽植灌木(冠径cm) 120以内	100丛	0.01	4477.10	6990.04	203.87	608.53	842.57			44.77	69.90	2.04	6.09	8.43		
E1-3-14 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	1029.45	221.67	705.18	225.50	312.23			10.29	2.22	7.05	2.26	3.12		
E1-3-14 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	514.74	110.85	352.59	112.75	156.12			5.15	1.11	3.53	1.13	1.56		
人工单价		小计									60.21	73.23	12.62	9.48	13.11		
		未计价材料费									60.58						
清单项目综合单价											168.63						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化

标段：

第 4 页 共 12 页

明 细	余土外运	m3	0.1647				
	其他材料费	元	0.3974	1.00	0.40		
	熟耕土(松方)	m3	0.141	41.94	5.91		
	杀虫剂	kg	0.0068	17.09	0.12		
	无机肥(复合肥)	kg	0.18	2.97	0.53		
	有机肥	t	0.006	432.00	2.59		
	水	m3	0.787	3.93	3.09		
	杜鹃球b 高度100-120cm，冠幅100-120cm	丛	1.04	58.25	60.58		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	73.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化

标段：

第 5 页 共 12 页

项目编码		050102002003	项目名称		栽植灌木				计量单位		株		工程量		2		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-22	栽植灌木(冠径cm) 150以内	100丛	0.01	6402.09	13868.41	325.33	874.56	1210.94			64.02	138.68	3.25	8.75	12.11		
E1-3-15 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	1217.97	273.75	838.41	267.33	370.15			12.18	2.74	8.38	2.67	3.7		
E1-3-15 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	609.00	136.89	419.22	133.67	185.08			6.09	1.37	4.19	1.34	1.85		
人工单价		小计									82.29	142.79	15.82	12.76	17.66		
		未计价材料费									126.7						
清单项目综合单价											271.33						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化

标段：

第 6 页 共 12 页

明 细	余土外运	m3	0.2318				
	其他材料费	元	0.4689	1.00	0.47		
	熟耕土(松方)	m3	0.1858	41.94	7.79		
	杀虫剂	kg	0.0081	17.09	0.14		
	无机肥(复合肥)	kg	0.27	2.97	0.80		
	有机肥	t	0.007	432.00	3.02		
	水	m3	0.9826	3.93	3.86		
	黄榕球c 苗高130-150cm，冠幅130-150cm	丛	1.04	121.83	126.70		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	142.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化

标段：

第 7 页 共 12 页

项目编码		050102012001		项目名称		铺种草皮				计量单位		m2		工程量		30.07	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-96	铺草皮 原土铺草皮	100m2	0.01	536.39	1444.91	82.42	80.45	111.39			5.36	14.45	0.82	0.80	1.11		
E1-3-85 *3	草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 • 月	0.01	451.89	123.88	430.23	114.68	158.78			4.52	1.24	4.30	1.15	1.59		
E1-3-85 *0.5, *3	草皮保养 机械灌溉 第4~6个月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 • 月	0.01	225.96	61.96	215.12	57.34	79.39			2.26	0.62	2.15	0.57	0.79		
人工单价		小计									12.14	16.31	7.27	2.52	3.49		
		未计价材料费									6.83						
清单项目综合单价											41.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	余土外运								m3	0.0185							
	熟耕土(松方)								m3	0.0185	41.94		0.78				
	杀虫剂								kg	0.0018	17.09		0.03				
	无机肥(复合肥)								kg	0.0612	2.97		0.18				
	有机肥								t	0.015	432.00		6.48				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化

标段：

第 8 页 共 12 页

	水	m3	0.4581	3.93	1.80		
	其他材料费	元	0.2136	1.00	0.21		
	兰引三号 件装 30cm×30cm/件	m2	1.05	6.50	6.83		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	16.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化标段：第 9 页 共 12 页

项目编码		050102008001	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		工程量		20.55		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-68	露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋 Φ cm) 20以内	100m2	0.01	754.13	11740.54	39.04	103.11	142.77			7.54	117.41	0.39	1.03	1.43		
E1-3-76 *3	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	1047.63	251.68	796.83	239.78	332.00			10.48	2.52	7.97	2.40	3.32		
E1-3-76 *0.5, *3	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	523.83	125.85	398.43	119.89	166.01			5.24	1.26	3.98	1.20	1.66		
人工单价		小计									23.26	121.19	12.34	4.63	6.41		
		未计价材料费									113.14						
清单项目综合单价											167.82						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化

标段：

第 10 页 共 12 页

	余土外运	m3	0.063				
	杀虫剂	kg	0.0045	17.09	0.08		
	无机肥(复合肥)	kg	0.225	2.97	0.67		
	水	m3	0.7497	3.93	2.95		
	其他材料费	元	0.2777	1.00	0.28		
	熟耕土(松方)	m3	0.0299	41.94	1.25		
	有机肥	t	0.0063	432.00	2.72		
	水	m3	0.025	3.93	0.10		
	大叶龙船花 高度30-35cm，冠幅25-30cm	株	26.25	4.31	113.14		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	121.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化标段：第 11 页 共 12 页

项目编码		050102008002	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		工程量		12.91		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-67	露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋 Φ cm) 15以内	100m2	0.01	775.54	11830.39	39.04	105.90	146.62			7.76	118.30	0.39	1.06	1.47		
E1-3-73 *3	片植木本花卉 保养 机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	882.12	242.13	760.41	213.53	295.66			8.82	2.42	7.60	2.14	2.96		
E1-3-73 *0.5, *3	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	441.06	121.08	380.22	106.77	147.83			4.41	1.21	3.80	1.07	1.48		
人工单价		小计									20.99	121.93	11.79	4.27	5.91		
		未计价材料费									114.16						
清单项目综合单价											164.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化

标段：

第 12 页 共 12 页

	余土外运	m3	0.0615				
	其他材料费	元	0.2842	1.00	0.28		
	熟耕土(松方)	m3	0.0268	41.94	1.12		
	杀虫剂	kg	0.0045	17.09	0.08		
	无机肥(复合肥)	kg	0.225	2.97	0.67		
	有机肥	t	0.0063	432.00	2.72		
	水	m3	0.7392	3.93	2.91		
	毛杜鹃 高度25-30cm，冠幅20-25cm	株	37.8	3.02	114.16		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	121.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	266.33			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： δ = 合同工期/定额工期
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000008	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					266.33			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中行镇镇府门口黑臭水体（池塘）整治提升-园林绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇四线整治

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					545992.62	
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	524.08	7.47	3914.88	
2	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	446.51	6.28	2804.08	
3	040103001012	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:砂石	m3	349.05	138.67	48402.76	
4	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	524.08	18.24	9559.22	
5	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:PVC110	m	3900.62	33.20	129500.58	
6	040502003001	塑料管管件	1. 种类:塑料管枕 2. 材质及规格:160*160*50	个	2802	8.69	24349.38	
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	59.06	461.65	27265.05	
8	040803004001	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.95	643.04	4469.13	
9	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土类 2. 厚度:20cm 3. 废料外运运距:5km	m2	863.53	30.50	26337.67	
10	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	863.53	124.15	107207.25	
11	040205004001	标志板	1. 类型:圆形电缆标志牌 2. 材质、规格尺寸:φ8cm不锈钢电缆标志牌	块	150	18.00	2700.00	
12	040504009006	接线井（双层四列）	1. 盖板: 预制C25混凝土盖板 2. 垫层: 200mm厚C20混凝土垫层 3. 井身:M10水泥砂浆砌MU15砖 4. 抹面: 1: 2砂浆抹灰 5. 盖板基座: 现浇C25混凝土 6. 含钢筋、预埋镀锌角铁护角 7. 一托三线SMC支架 8. 橡胶缓冲层: 5mm厚 9. 电缆标志牌、井盖板编号牌	座	11	4872.62	53598.82	
本页小计							440108.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 1 页 共 19 页

项目编码		040101002006		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			524.08	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	776.60		5385.66	777.06	924.34			0.74		5.12	0.74	0.88			
人工单价		小计									0.74		5.12	0.74	0.88			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											7.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治										标段：		第 2 页 共 19 页						
项目编码		010101004004		项目名称		挖基坑土方				计量单位		m3		工程量		446.51		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-33 *0.9	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9	1000m3天然密实方	0.001	641.52		4277.50	620.29	737.85			0.64		4.28	0.62	0.74			
人工单价		小计										0.64		4.28	0.62	0.74		
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 3 页 共 19 页

项目编码		040103001012		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			349.05	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1598.45	11621.29	161.40	221.92	263.98			15.98	116.21	1.61	2.22	2.64			
人工单价		小计									15.98	116.21	1.61	2.22	2.64			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											138.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费								元	0.4463	1.00		0.45					
	水								m3	0.134	3.93		0.53					
	石屑								m3	1.34	86.00		115.24					
	材料费小计										-		116.22		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 4 页 共 19 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		524.08	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.62	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14		
人工单价		小计											14.30	1.80	2.14		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											18.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 5 页 共 19 页

项目编码		040501004007	项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		3900.62		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-8-59	电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	10m	0.1	92.66	198.82		26.63	13.90			9.27	19.88		2.66	1.39		
人工单价		小计									9.27	19.88		2.66	1.39		
		未计价材料费									19.02						
清单项目综合单价										33.20							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	棉纱							kg	0.05	11.47		0.57					
	其他材料费							元	0.05	1.00		0.05					
	塑料管110 DN100							m	1.05	18.11		19.02					
	其他材料费									-		0.24		-			
	材料费小计									-		19.88		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 6 页 共 19 页

项目编码		040502003001		项目名称		塑料管管件				计量单位		个		工程量		2802	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C10-2-16	成品管卡安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	2.04	5.77		0.57	0.31			2.04	5.77		0.57	0.31		
人工单价		小计									2.04	5.77		0.57	0.31		
		未计价材料费									4.2						
清单项目综合单价											8.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	膨胀螺栓 M12							十套	0.103	8.41		0.87					
	其他材料费							元	0.5	1.00		0.50					
	管枕							套	1.05	4.00		4.20					
	其他材料费									-		0.2		-			
	材料费小计									-		5.77		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 7 页 共 19 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层				计量单位		m3		工程量			59.06	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D5-1-13 换	垫层 混凝土合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	678.48	3702.99	10.37	121.31	103.33			67.85	370.30	1.04	12.13	10.33			
人工单价		小计									67.85	370.30	1.04	12.13	10.33			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											461.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费							元	6.533	1.00		6.53						
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3444	480.00		165.31						
	中砂							m3	0.5959	154.16		91.86						
	碎石 20							m3	0.8787	119.00		104.57						
	水							m3	0.5139	3.93		2.02						
	材料费小计									-		370.29		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 8 页 共 19 页

项目编码		040803004001		项目名称		管道包封				计量单位		m3		工程量			6.95	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D5-1-31 换	满包混凝土加固 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	1768.73	3733.45	265.01	358.14	305.06			176.87	373.35	26.50	35.81	30.51			
人工单价		小计									176.87	373.35	26.50	35.81	30.51			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											643.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费							元	6.6	1.00		6.60						
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3444	480.00		165.31						
	中砂							m3	0.5959	154.16		91.86						
	碎石 20							m3	0.8787	119.00		104.57						
	水							m3	1.08	3.93		4.24						
	其他材料费									-		0.75		-				
	材料费小计									-		373.33		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 9 页 共 19 页

项目编码		041001001004	项目名称		拆除路面				计量单位		m2		工程量		863.53		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.0002	343.99		5726.87	765.54	910.63			0.07		1.15	0.15	0.18		
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.0002			22708.79	2863.58	3406.32					4.54	0.57	0.68		
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	42.57	8.53	1765.49	228.00	271.21			0.43	0.09	17.65	2.28	2.71		
人工单价		小计									0.50	0.09	23.34	3.00	3.57		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											30.50						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段:

第 10 页 共 19 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 11 页 共 19 页

项目编码		040203007006		项目名称		水泥混凝土				计量单位		m2		工程量			863. 53	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比)	100m2	0. 01	3137. 20	8409. 85	32. 78	360. 11	475. 50			31. 37	84. 10	0. 33	3. 60	4. 76			
人工单价		小计									31. 37	84. 10	0. 33	3. 60	4. 76			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											124. 15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费							元	0. 02	1. 00		0. 02						
	复合普通硅酸盐水泥 P. C 32. 5							t	0. 0922	480. 00		44. 26						
	中砂							m3	0. 1142	154. 16		17. 61						
	碎石 20							m3	0. 1693	119. 00		20. 15						
	水							m3	0. 0408	3. 93		0. 16						
	板枋材 综合							m3	0. 0005	1391. 18		0. 70						
	钢模板							kg	0. 1899	4. 44		0. 84						
	其他材料费									-		0. 37		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段:

第 12 页 共 19 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 13 页 共 19 页

项目编码		040205004001		项目名称		标志板				计量单位		块		工程量			150	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D6-8-120	高分子聚合物标志牌	件	1	4.32	3.09	6.12	2.90	1.57			4.32	3.09	6.12	2.90	1.57			
人工单价		小计									4.32	3.09	6.12	2.90	1.57			
		未计价材料费									3							
清单项目综合单价											18.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	标志牌								个	1	3.00		3.00					
	其他材料费										-		0.09		-			
	材料费小计										-		3.09		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 14 页 共 19 页

项目编码		040504009006		项目名称		接线井（双层四列）				计量单位		座		工程量		11	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-281 换	非定型井垫层混凝土 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0.189	1364.33	3694.83	265.01	286.93	244.40			257.86	698.32	50.09	54.23	46.19		
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.273	1950.19	2742.08	181.43	375.38	319.74			532.40	748.59	49.53	102.48	87.29		
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.1089	1802.57	936.42	111.40	337.05	287.10			196.30	101.98	12.13	36.70	31.27		
D5-3-292 换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.0506	1149.17	936.42	111.40	221.99	189.09			58.15	47.38	5.64	11.23	9.57		
D5-4-63 换	现浇混凝土池无梁盖 合并制作子目 C25	10m3	0.066	987.21	3975.26	23.26	177.94	151.57			65.16	262.37	1.54	11.74	10		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 15 页 共 19 页

	混凝土20石(配合比)																
D5-1-69 换	井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.05以内 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂1:3	10m3	0.0035	2743.49	5931.54		483.13	411.52			9.47	20.46		1.67	1.42		
D3-6-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.0544	1022.65	5158.40	114.24	179.86	170.53			55.62	280.57	6.21	9.78	9.28		
D3-6-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.1046	687.68	5281.40	66.19	119.26	113.08			71.91	552.29	6.92	12.47	11.83		
D3-6-7	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.0413	2652.37	4156.73	360.23	476.59	451.89			109.59	171.75	14.88	19.69	18.67		
人工单价		小计									1356.46	2883.71	146.94	259.99	225.52		
		未计价材料费									17.42						
清单项目综合单价											4872.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费							元	20.2032	1.00		20.20					
	型钢 综合							kg	5.7432	3.37		19.35					
	钢板 15以内							kg	27.8071	3.18		88.43					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 16 页 共 19 页

	中砂	m3	2.6398	154.16	406.95		
	水	m3	4.1575	3.93	16.34		
	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0655	5000.00	327.50		
	螺纹钢 筋 φ10~25	t	0.1088	5000.00	544.00		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1.3108	480.00	629.18		
	碎石 20	m3	2.233	119.00	265.73		
	标准砖 240×115×53	千块	1.4876	353.00	525.12		
	预制混凝土盖板 C25	m3	0.0348	500.00	17.40		
	其他材料费			-	23.64	-	
	材料费小计			-	2883.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 17 页 共 19 页

项目编码		040504009007		项目名称		接线井（单层四列）				计量单位		座		工程量		22	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-281 换	非定型井垫层混凝土 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0.189	1364.33	3694.83	265.01	286.93	244.40			257.86	698.32	50.09	54.23	46.19		
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.204	1950.19	2742.08	181.43	375.38	319.74			397.84	559.38	37.01	76.58	65.23		
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.0784	1802.57	936.42	111.40	337.05	287.10			141.32	73.42	8.73	26.42	22.51		
D5-3-292 换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.0506	1149.17	936.42	111.40	221.99	189.09			58.15	47.38	5.64	11.23	9.57		
D5-4-63 换	现浇混凝土池无梁盖 合并制作子目 C25	10m3	0.147	987.21	3975.26	23.26	177.94	151.57			145.12	584.36	3.42	26.16	22.28		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治

标段：

第 18 页 共 19 页

	混凝土20石(配合比)																
D5-1-69 换	井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.05以内 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂1:3	10m3	0.0035	2743.49	5931.54		483.13	411.52			9.47	20.46		1.67	1.42		
D3-6-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.0544	1022.65	5158.40	114.24	179.86	170.53			55.62	280.57	6.21	9.78	9.28		
D3-6-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.1046	687.68	5281.40	66.19	119.26	113.08			71.91	552.27	6.92	12.47	11.82		
D3-6-7	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.0413	2652.37	4156.73	360.23	476.59	451.89			109.59	171.75	14.88	19.69	18.67		
人工单价		小计									1246.88	2987.91	132.90	238.23	206.97		
		未计价材料费									17.42						
清单项目综合单价											4812.90						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费							元	21.1144	1.00		21.11					
	型钢 综合							kg	5.7432	3.37		19.35					
	钢板 15以内							kg	27.8071	3.18		88.43					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇四线整治			标段：			第 19 页 共 19 页	
	中砂	m3	2.8503	154.16	439.40		
	水	m3	5.7702	3.93	22.68		
	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0655	5000.00	327.50		
	螺纹钢 φ10~25	t	0.1088	5000.00	544.00		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1.5419	480.00	740.11		
	碎石 20	m3	2.9352	119.00	349.29		
	标准砖 240×115×53	千块	1.1116	353.00	392.39		
	预制混凝土盖板 C25	m3	0.0348	500.00	17.40		
	其他材料费			-	26.38	-	
	材料费小计			-	2988.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中行镇四线整治

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					938174.29	
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2315.38	6.97	16138.20	
2	040103001013	回填方	1. 填方材料品种:素填土 2. 填方来源、运距:原土	m3	564.93	18.65	10535.94	
3	040103001014	回填方	1. 填方材料品种:砂	m3	1241.44	116.02	144031.87	
4	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	1750.45	21.29	37267.08	
5	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘方式:挖掘机挖掘 2. 运距:5km	m3	164.69	37.21	6128.11	
6	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm 3. 废料外运运距:5km	m2	409.7	30.50	12495.85	
7	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:25cm 3. 水养生	m2	409.7	156.39	64072.98	
8	040501004008	塑料污水管	1. 材质及规格:HDPE管DN300 2. 连接形式:承插连接 3. 砂垫层:200mm厚	m	688.74	180.91	124599.95	
9	040501004009	塑料雨水管	1. 材质及规格:HDPE管DN300 2. 连接形式:承插连接 3. 砂垫层:200mm厚	m	35.13	177.65	6240.84	
10	040501004010	塑料雨水管	1. 材质及规格:HDPE管DN400 2. 连接形式:承插连接 3. 砂垫层:200mm厚	m	85.36	250.74	21403.17	
11	040501004011	塑料污水管	1. 材质及规格:HDPE管DN225 2. 连接形式:承插连接 3. 砂垫层:200mm厚	m	451.26	126.99	57305.51	
12	040501004012	塑料污水管	1. 材质及规格:upvc管DN110 2. 连接形式:黏接接口	m	1200	31.00	37200.00	
13	041001002001	拆除水沟盖板	1. 材质:混凝土类（有筋） 2. 厚度:20cm 3. 运距:人工装自卸汽车运5km	m3	102.08	225.93	23062.93	
14	040402016001	沟道盖板（0.4m宽）、沟渠抹灰修复	1. 盖板材质:预制钢筋混凝土120mm厚 C25混凝土 2. 抹灰:1: 2.5防水水泥砂浆 3. 按图纸要求	m	339.35	162.69	55208.85	
本页小计							615691.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设 标段： 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040402016002	沟道盖板（0.5m宽）、沟渠抹灰修复	1. 盖板材质：预制钢筋混凝土 120mm厚 C25混凝土 2. 抹灰：1：2.5防水水泥砂浆 3. 按图纸要求	m	80.55	167.74	13511.46	
16	040402016003	沟道盖板（0.6m宽）、沟渠抹灰修复	1. 材质：现浇钢筋混凝土盖板 200厚 2. 强度等级：C35 3. 抹灰：1：2水泥砂浆	m	293	377.75	110680.75	
17	040402016004	沟道盖板（0.8m宽）、沟渠抹灰修复	1. 材质：现浇混凝土 200mm厚 C35混凝土 2. 强度等级：C35 3. 抹灰：1：2水泥砂浆	m	84.37	427.14	36037.80	
18	040201022002	排水沟、截水沟（0.3m宽）	1. 盖板材质、规格：预制混凝土盖板 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C10混凝土垫层、200厚C20混凝土基础 3. 抹灰：1：2.5水泥防水砂浆 4. 具体详见图集07j306-19-②	m	80.55	291.93	23514.96	
19	040504009008	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：450*750球墨铸铁可调式防沉降弹性紧锁井盖（圆形） 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，120mm厚C30混凝土基础 3. 砌筑材料品种、规格：标准砖240×115×53 4. 砂浆强度等级及配合比：M10 5. 抹灰砂浆：1：2水泥防水砂浆	座	19	1075.26	20429.94	
本页小计							204174.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设 标段： 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	040504001004	砌筑雨水检查井 平均深1.2m	1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土, 厚度100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:井墙M7.5水泥砂浆砌MU10红砖 3. 勾缝、抹面要求:抹面 平缝座浆 抹三角灰均采用1: 2水泥砂浆 4. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁DN700 5. 踏步材质、规格:塑钢爬梯	座	6	2246.04	13476.24	
21	040504001005	砌筑污水检查井 平均深1.4m	1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土, 厚度100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:井墙M7.5水泥砂浆砌MU10红砖 3. 勾缝、抹面要求:抹面 平缝座浆 抹三角灰均采用1: 2水泥砂浆 4. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁DN700 5. 踏步材质、规格:塑钢爬梯	座	42	2191.43	92040.06	
22	040504009009	沉沙井（700*700）	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格:MU7.5砖 4. 砂浆强度等级及配合比:M5 5. 抹灰:1: 2.5水泥防水砂浆20mm厚	座	3	546.94	1640.82	
23	040504009010	沉沙井（800*800）	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:Φ800球墨混凝土（圆形） 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格:MU7.5砖 4. 砂浆强度等级及配合比:M5 5. 抹灰:1: 2.5水泥防水砂浆20mm厚	座	6	570.47	3422.82	
本页小计							110579.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	040504009011	沉沙井（900*900）	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：Φ1000球墨混凝土（圆形） 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C10混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格：MU7.5砖 4. 砂浆强度等级及配合比：M5 5. 抹灰：1：2.5水泥防水砂浆20mm厚	座	5	739.85	3699.25	
25	040504009012	沉沙井（1100*1100）	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：Φ1200球墨混凝土（圆形） 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C10混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格：MU7.5砖 4. 砂浆强度等级及配合比：M5 5. 抹灰：1：2.5水泥防水砂浆20mm厚	座	3	942.97	2828.91	
26	040504009013	防坠网	1. 防坠网	座	48	25.00	1200.00	
		措施项目						
本页小计							7728.16	
合 计							938174.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 1 页 共 41 页

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			2315.38	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	712.80		4752.76	689.21	819.83			0.71		4.75	0.69	0.82			
人工单价		小计									0.71		4.75	0.69	0.82			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 2 页 共 41 页

项目编码		040103001013		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			564.93	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 3 页 共 41 页

项目编码		040103001014		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			1241.44	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-134	管(基)坑回填砂	100m3	0.01	1598.45	9397.25	129.12	217.85	259.14			15.98	93.97	1.29	2.18	2.59			
人工单价		小计									15.98	93.97	1.29	2.18	2.59			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											116.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水							m3	0.148	3.93		0.58						
	其他材料费							元	0.5109	1.00		0.51						
	管坑回填砂							m3	1.29	72.00		92.88						
	材料费小计									-		93.97		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 4 页 共 41 页

项目编码		040103002011		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		1750.45	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14		
人工单价		小计									0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 5 页 共 41 页

项目编码		040101005002	项目名称		挖淤泥、流砂				计量单位		m3		工程量		164.69		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-39	挖掘机挖装淤泥、流砂	1000m3	0.001	770.00		9029.14	1235.67	1469.87			0.77		9.03	1.24	1.47		
D1-1-55 换	自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3	0.001			19362.67	2441.63	2904.40					19.36	2.44	2.9		
人工单价		小计									0.77		28.39	3.68	4.37		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											37.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段:

第 6 页 共 41 页

项目编码		041001001005		项目名称		拆除路面				计量单位		m2		工程量		409.7	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	42.57	8.53	1765.46	227.99	271.20			0.43	0.09	17.65	2.28	2.71		
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.0002	343.99		5726.87	765.54	910.63			0.07		1.15	0.15	0.18		
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.0002			22708.79	2863.58	3406.32					4.54	0.57	0.68		
人工单价		小计									0.50	0.09	23.34	3.00	3.57		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											30.50						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 7 页 共 41 页

	其他材料费	元	0.06	1.00	0.06		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	0.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设标段：第 8 页 共 41 页

项目编码		040203007007		项目名称		水泥混凝土				计量单位		m2		工程量		409.7	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):25 合并制作子目 C35混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	3615.70	10863.67	41.99	415.51	548.65			36.16	108.64	0.42	4.16	5.49		
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	77.22	55.66		8.77	11.58			0.77	0.56		0.09	0.12		
人工单价		小计									36.93	109.20	0.42	4.25	5.61		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											156.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.1255	480.00		60.24					
	水							m3	0.191	3.93		0.75					
	其他材料费							元	0.0344	1.00		0.03					
	中砂							m3	0.1377	154.16		21.23					
	碎石 20							m3	0.204	119.00		24.28					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 9 页 共 41 页

	其他材料费			-	2.62	-	
	材料费小计			-	109.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 10 页 共 41 页

项目编码		040501004008		项目名称		塑料污水管				计量单位		m		工程量		688.74	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0234	396.84	1968.47	22.27	73.81	62.87			9.27	45.97	0.52	1.72	1.47		
D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 300	10m	0.1	106.73	1069.99	6.13	19.87	16.93			10.67	107.00	0.61	1.99	1.69		
人工单价		小计									19.94	152.97	1.13	3.71	3.16		
		未计价材料费									105.75						
清单项目综合单价											180.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								元	1.1175	1.00		1.12				
	中砂								m3	0.2952	154.16		45.51				
	橡胶圈HDPE DN300								个	0.206	18.42		3.79				
	HDPE双壁波纹管(带扩口) DN300 (SN8/m²)								m	1.01	100.95		101.96				
	其他材料费										-		0.59		-		
	材料费小计										-		152.97		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 11 页 共 41 页

项目编码		040501004009		项目名称		塑料雨水管				计量单位		m		工程量		35.13	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 300	10m	0.1	106.73	1069.99	6.13	19.87	16.93			10.67	107.00	0.61	1.99	1.69		
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0221	396.84	1968.47	22.27	73.81	62.87			8.75	43.43	0.49	1.63	1.39		
人工单价		小计									19.42	150.43	1.10	3.62	3.08		
		未计价材料费									105.75						
清单项目综合单价											177.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								元	1.0918	1.00		1.09				
	中砂								m3	0.2788	154.16		42.98				
	橡胶圈HDPE DN300								个	0.206	18.42		3.79				
	HDPE双壁波纹管(带扩口) DN300 (SN8/m²)								m	1.01	100.95		101.96				
	其他材料费										-		0.59		-		
	材料费小计										-		150.41		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 12 页 共 41 页

项目编码		040501004010	项目名称		塑料雨水管				计量单位		m		工程量			85.36		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D5-2-301	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 400	10m	0.1	134.69	1698.10	9.06	25.31	21.56			13.47	169.81	0.91	2.53	2.16			
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0245	396.84	1968.47	22.27	73.81	62.87			9.73	48.24	0.55	1.81	1.54			
人工单价		小计									23.20	218.05	1.46	4.34	3.7			
		未计价材料费									168.01							
清单项目综合单价											250.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费								元	1.5495	1.00		1.55					
	中砂								m3	0.3098	154.16		47.76					
	橡胶圈HDPE DN400								个	0.206	41.86		8.62					
	HDPE双壁波纹管(带扩口) DN400 (SN8/m²)								m	1.01	157.81		159.39					
	其他材料费										-		0.73		-			
	材料费小计										-		218.05		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 13 页 共 41 页

项目编码		040501004011		项目名称		塑料污水管				计量单位		m		工程量		451.26	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0212	396.84	1968.47	22.27	73.81	62.87			8.40	41.69	0.47	1.56	1.33		
D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 300	10m	0.1	106.73	585.65	6.13	19.87	16.93			10.67	58.57	0.61	1.99	1.69		
人工单价		小计									19.07	100.26	1.08	3.55	3.02		
		未计价材料费									57.32						
清单项目综合单价											126.99						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								元	1.0742	1.00		1.07				
	中砂								m3	0.2677	154.16		41.27				
	橡胶圈HDPE225 DN225								个	0.206	15.80		3.25				
	HDPE双壁波纹管(带扩口) hdpe225 DN225 (SN8/m²)								m	1.01	53.53		54.07				
	其他材料费										-		0.59		-		
	材料费小计										-		100.25		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 14 页 共 41 页

项目编码		040501004012		项目名称		塑料污水管					计量单位		m		工程量		1200	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借C10-1-277	给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	85.79	187.49	0.07	23.80	12.88			8.58	18.75	0.01	2.38	1.29			
人工单价		小计									8.58	18.75	0.01	2.38	1.29			
		未计价材料费									18.4							
清单项目综合单价											31.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水							m3	0.0132	3.93		0.05						
	其他材料费							元	0.05	1.00		0.05						
	塑料排水管直接100 DN100							个	0.058	7.17		0.42						
	UPVC塑料排水管 DN100							m	0.993	18.11		17.98						
	其他材料费									-		0.24		-				
	材料费小计									-		18.74		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 15 页 共 41 页

项目编码		041001002001	项目名称		拆除水沟盖板				计量单位		m3		工程量		102.08		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-71	机械拆除混凝土构筑物 有筋	10m3	0.1	30.25	3.26	1379.45	177.76	211.46			3.03	0.33	137.95	17.78	21.15		
借A1-1-116	装载机装松散石方	1000m3	0.001	344.60		5135.79	849.46	822.06			0.34		5.14	0.85	0.82		
借A1-1-117换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3	0.001			29548.80	4580.06	4432.32					29.55	4.58	4.43		
人工单价		小计									3.37	0.33	172.64	23.21	26.4		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											225.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								元	0.1	1.00		0.10				
	其他材料费										-		0.23		-		
	材料费小计										-		0.33		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 16 页 共 41 页

项目编码		040402016001	项目名称		沟道盖板（0.4m宽）、沟渠抹灰修复					计量单位		m		工程量		339.35	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-2-46 换	盖板 预制 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.0084	2263.14	4126.37	9.01	286.52	340.82			19.01	34.66	0.08	2.41	2.86		
D1-2-47	盖板 安装	10m3	0.0084	422.73	17.35		53.31	63.41			3.55	0.15		0.45	0.53		
D5-1-32 换	抹灰 底面 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.004	1119.30	789.28	111.40	216.73	184.61			4.48	3.16	0.45	0.87	0.74		
D5-1-33 换	抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.01	2352.65	789.28	111.40	433.92	369.61			23.53	7.89	1.11	4.34	3.7		
借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.0082	478.16	5207.74	49.86	151.81	79.20			3.91	42.54	0.41	1.24	0.65		
人工单价		小计									54.48	88.40	2.05	9.31	8.48		
		未计价材料费															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 17 页 共 41 页

清单项目综合单价				162.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹钢 Φ25以内	t	0.0084	5000.00	42.00		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0472	480.00	22.66		
	中砂（回填用砂）	m3	0.0351	72.00	2.53		
	水	m3	0.1169	3.93	0.46		
	其他材料费	元	0.4772	1.00	0.48		
	中砂	m3	0.0486	154.16	7.49		
	碎石 20	m3	0.0725	119.00	8.63		
	其他材料费			-	4.29	-	
	材料费小计			-	88.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 18 页 共 41 页

项目编码		040402016002	项目名称		沟道盖板（0.5m宽）、沟渠抹灰修复					计量单位		m		工程量		80.55	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-2-46 换	盖板 预制 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.0096	2263.14	4126.37	9.01	286.52	340.82			21.73	39.61	0.09	2.75	3.27		
D1-2-47	盖板 安装	10m3	0.0096	422.73	17.35		53.31	63.41			4.06	0.17		0.51	0.61		
D5-1-32 换	抹灰 底面 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.004	1119.30	789.28	111.40	216.73	184.61			4.48	3.16	0.45	0.87	0.74		
D5-1-33 换	抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.009	2352.65	789.28	111.40	433.92	369.61			21.17	7.10	1.00	3.91	3.33		
借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.0082	478.16	5207.74	49.86	151.81	79.20			3.91	42.54	0.41	1.24	0.65		
人工单价		小计									55.35	92.58	1.95	9.28	8.6		
		未计价材料费															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 19 页 共 41 页

清单项目综合单价				167.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹钢 Φ25以内	t	0.0084	5000.00	42.00		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0509	480.00	24.43		
	中砂（回填用砂）	m3	0.0326	72.00	2.35		
	水	m3	0.1316	3.93	0.52		
	其他材料费	元	0.4876	1.00	0.49		
	中砂	m3	0.0555	154.16	8.56		
	碎石 20	m3	0.0828	119.00	9.85		
	其他材料费			-	4.58	-	
	材料费小计			-	92.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设标段：第 20 页 共 41 页

项目编码		040402016003	项目名称		沟道盖板（0.6m宽）、沟渠抹灰修复					计量单位		m		工程量		293	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-1-23 换	现浇连续板 矩形实体连续板 合并制作子目 C35混凝土20石(配合比)	10m3	0.0216	1186.04	4281.89	775.97	310.39	294.30			25.62	92.49	16.76	6.70	6.36		
D5-1-32 换	抹灰 底面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.006	1119.30	943.74	111.40	216.73	184.61			6.72	5.66	0.67	1.30	1.11		
D5-1-33 换	抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.012	2352.65	943.74	111.40	433.92	369.61			28.23	11.32	1.34	5.21	4.44		
借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.0275	478.16	5207.74	49.86	151.81	79.20			13.13	142.99	1.37	4.17	2.17		
人工单价		小计									73.70	252.46	20.14	17.38	14.08		
		未计价材料费															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 21 页 共 41 页

清单项目综合单价				377.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹钢 Φ25以内	t	0.0281	5000.00	140.50		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.1285	480.00	61.68		
	水	m3	0.1536	3.93	0.60		
	其他材料费	元	1.894	1.00	1.89		
	中砂	m3	0.16	154.16	24.67		
	碎石 20	m3	0.1745	119.00	20.77		
	其他材料费			-	2.12	-	
	材料费小计			-	252.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设标段：第 22 页 共 41 页

项目编码		040402016004	项目名称		沟道盖板（0.8m宽）、沟渠抹灰修复					计量单位		m		工程量		84.37	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-1-23 换	现浇连续板 矩形实体连续板 合并制作子目 C35混凝土20石(配合比)	10m3	0.0256	1186.04	4281.89	775.97	310.39	294.30			30.36	109.62	19.86	7.95	7.53		
D5-1-32 换	抹灰 底面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.008	1119.30	943.74	111.40	216.73	184.61			8.95	7.55	0.89	1.73	1.48		
D5-1-33 换	抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.016	2352.65	943.74	111.40	433.92	369.61			37.64	15.10	1.78	6.94	5.91		
借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.0275	478.16	5207.74	49.86	151.81	79.20			13.13	142.99	1.37	4.17	2.17		
人工单价		小计									90.08	275.26	23.90	20.79	17.09		
		未计价材料费															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 23 页 共 41 页

清单项目综合单价				427.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹钢 Φ25以内	t	0.0281	5000.00	140.50		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.1555	480.00	74.64		
	水	m3	0.1833	3.93	0.72		
	其他材料费	元	2.2237	1.00	2.22		
	中砂	m3	0.1958	154.16	30.18		
	碎石 20	m3	0.2068	119.00	24.61		
	其他材料费			-	2.15	-	
	材料费小计			-	275.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 24 页 共 41 页

项目编码		040201022002		项目名称		排水沟、截水沟（0. 3m宽）				计量单位		m		工程量		80. 55		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D5-1-13 R*0. 87	垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0. 87 合并制作子目 C10混凝土20石(配合比)	10m3	0. 009	590. 28	3475. 95	10. 37	105. 77	90. 10				5. 31	31. 28	0. 09	0. 95	0. 81		
D5-1-23 换	混凝土平基 混凝土 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0. 014	924. 41	3704. 74	265. 01	209. 46	178. 41				12. 94	51. 87	3. 71	2. 93	2. 5		
D5-2-468 换	现浇混凝土方沟 壁 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0. 018	1277. 47	3761. 18	265. 01	271. 63	231. 37				22. 99	67. 70	4. 77	4. 89	4. 16		
D5-1-32 换	抹灰 底面 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2. 5	100m2	0. 005	1119. 30	789. 28	111. 40	216. 73	184. 61				5. 60	3. 95	0. 56	1. 08	0. 92		
D5-1-	抹灰 砖墙墙面	100m2	0. 009	2352. 65	789. 28	111. 40	433. 92	369. 61				21. 17	7. 10	1. 00	3. 91	3. 33		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 25 页 共 41 页

33 换	合并制作子目 水泥防水砂浆 (配合比) 1:2.5																
D1-2-46 换	盖板 预制 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0.0028	2263.14	3957.71	9.01	286.52	340.82			6.25	10.92	0.02	0.79	0.94		
D1-2-47	盖板 安装	10m3	0.0028	422.73	17.35		53.31	63.41			1.17	0.05		0.15	0.18		
借A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.001	656.02	5142.23	28.52	196.81	102.68			0.64	4.98	0.03	0.19	0.1		
人工单价		小计									76.07	177.85	10.18	14.89	12.94		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											291.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.1599	480.00		76.75				
	中砂（回填料用砂）								m3	0.0351	72.00		2.53				
	水								m3	0.4798	3.93		1.89				
	其他材料费								元	2.9767	1.00		2.98				
	中砂								m3	0.2618	154.16		40.36				
	碎石 20								m3	0.3865	119.00		45.99				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 26 页 共 41 页

	其他材料费			-	7.37	-	
	材料费小计			-	177.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分管网建设

标段：

第 27 页 共 41 页

项目编码		040504009008	项目名称		雨水口				计量单位		座		工程量		19		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.1257	1950.19	2742.08	181.43	375.38	319.74			245.07	344.58	22.80	47.17	40.18		
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.036	1802.57	936.42	111.40	337.05	287.10			64.96	33.75	4.01	12.15	10.35		
D5-3-308 换	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10套	0.1	517.22	1125.77		91.08	77.58			51.72	112.58		9.11	7.76		
D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 C15 混凝土20石(配合比)	10m3	0.0121	1364.33	3549.39	265.01	286.93	244.40			16.50	42.93	3.21	3.47	2.96		
人工单价		小计									378.25	533.84	30.02	71.90	61.25		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 28 页 共 41 页

未计价材料费				100			
清单项目综合单价				1075.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0425	480.00	20.40		
	水	m3	0.0235	3.93	0.09		
	其他材料费	元	7.2064	1.00	7.21		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.1417	480.00	68.02		
	中砂	m3	0.5346	154.16	82.41		
	碎石 20	m3	0.1063	119.00	12.65		
	标准砖 240×115×53	千块	0.6847	353.00	241.70		
	铸铁平篦	套	1	100.00	100.00		
	其他材料费			-	1.37	-	
	材料费小计			-	533.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 29 页 共 41 页

项目编码		040504001004		项目名称		砌筑雨水检查井 平均深1.2m				计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-3 换	砖砌收口式 适用管径 600-800 井径1250 井深3.1m 实际高度(m):1.21 合并制作子目 C10混凝土20石(配合比) 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	1	646.46	1291.31	73.50	126.78	107.99			646.46	1291.31	73.50	126.78	107.99		
人工单价		小计									646.46	1291.31	73.50	126.78	107.99		
		未计价材料费									486						
清单项目综合单价											2246.04						
材料	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 30 页 共 41 页

费 明 细	标准砖 240×115×53	千块	0.997	353.00	351.94		
	水	m3	0.697	3.93	2.74		
	其他材料费	元	10.41	1.00	10.41		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.3888	480.00	186.62		
	中砂	m3	1.176	154.16	181.29		
	碎石 20	m3	0.4735	119.00	56.35		
	球墨铸铁井盖 Φ700mm	套	1	486.00	486.00		
	其他材料费			-	15.96	-	
	材料费小计			-	1291.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 31 页 共 41 页

项目编码		040504001005		项目名称		砌筑污水检查井 平均深1.4m				计量单位		座		工程量		42	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-11 换	砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.5m 实际高度(m):1.26 合并制作子目 C10混凝土20石(配合比) 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	1	643.50	1232.95	79.28	127.28	108.42			643.50	1232.95	79.28	127.28	108.42		
人工单价		小计									643.50	1232.95	79.28	127.28	108.42		
		未计价材料费									486						
清单项目综合单价											2191.43						
材料	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 32 页 共 41 页

费 明 细	标准砖 240×115×53	千块	0.831	353.00	293.34		
	水	m3	0.437	3.93	1.72		
	其他材料费	元	11.54	1.00	11.54		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.4416	480.00	211.97		
	中砂	m3	1.2313	154.16	189.82		
	碎石 20	m3	0.2643	119.00	31.45		
	球墨铸铁井盖 φ700mm	套	1	486.00	486.00		
	其他材料费			-	7.11	-	
	材料费小计			-	1232.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 33 页 共 41 页

项目编码		040504009009		项目名称		沉沙井（700*700）				计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	10m3	0.038	1950.19	2602.73	181.43	375.38	319.74			74.14	98.95	6.90	14.27	12.16		
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.0252	1802.57	881.97	111.40	337.05	287.10			45.42	22.23	2.81	8.49	7.23		
D5-3-308 换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10套	0.1	517.22	1125.77		91.08	77.58			51.72	112.58		9.11	7.76		
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目	10m3	0.0134	1186.97	3535.53	265.01	255.69	217.80			15.91	47.38	3.55	3.43	2.92		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 34 页 共 41 页

	C10混凝土10石 (配合比)																
人工单价		小计								187.19	281.14	13.26	35.30	30.07			
		未计价材料费								100							
清单项目综合单价										546.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0741	480.00		35.57					
	水							m3	0.1776	3.93		0.70					
	其他材料费							元	5.0981	1.00		5.10					
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.018	480.00		8.64					
	中砂							m3	0.288	154.16		44.40					
	标准砖 240×115×53							千块	0.2072	353.00		73.14					
	铸铁平篦							套	1	100.00		100.00					
	其他材料费										-		13.6		-		
	材料费小计										-		281.15		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 35 页 共 41 页

项目编码		040504009010		项目名称		沉沙井（800*800）				计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M5	10m3	0.0423	1950.19	2602.73	181.43	375.38	319.74			82.56	110.19	7.68	15.89	13.54		
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5	100m2	0.0288	1802.57	881.97	111.40	337.05	287.10			51.91	25.40	3.21	9.71	8.27		
D5-3-308 换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	10套	0.1	517.22	1125.77		91.08	77.58			51.72	112.58		9.11	7.76		
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目	10m3	0.0112	1186.97	3535.53	265.01	255.69	217.80			13.25	39.46	2.96	2.85	2.43		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 36 页 共 41 页

	C10混凝土10石 (配合比)																
人工单价		小计								199.44	287.63	13.85	37.56	32			
		未计价材料费								100							
清单项目综合单价										570.47							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5						t	0.0709	480.00		34.03						
	水						m3	0.154	3.93		0.61						
	其他材料费						元	5.1554	1.00		5.16						
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5						t	0.02	480.00		9.60						
	中砂						m3	0.2944	154.16		45.38						
	标准砖 240×115×53						千块	0.2307	353.00		81.44						
	铸铁平篦						套	1	100.00		100.00						
	其他材料费								-		11.41		-				
	材料费小计								-		287.63		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 37 页 共 41 页

项目编码		040504009011		项目名称		沉沙井（900*900）				计量单位		座		工程量		5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M5	10m3	0.0622	1950.19	2602.73	181.43	375.38	319.74			121.32	161.91	11.29	23.35	19.89		
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5	100m2	0.0432	1802.57	881.97	111.40	337.05	287.10			77.87	38.10	4.81	14.56	12.4		
D5-3-308 换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	10套	0.1	517.22	1125.77		91.08	77.58			51.72	112.58		9.11	7.76		
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目	10m3	0.0134	1186.97	3535.53	265.01	255.69	217.80			15.91	47.38	3.55	3.43	2.92		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 38 页 共 41 页

	C10混凝土10石 (配合比)																
人工单价		小计								266.82	359.97	19.65	50.45	42.97			
		未计价材料费								100							
清单项目综合单价										739.85							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0923	480.00		44.30					
	水							m3	0.1893	3.93		0.74					
	其他材料费							元	5.8015	1.00		5.80					
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0294	480.00		14.11					
	中砂							m3	0.3994	154.16		61.57					
	标准砖 240×115×53							千块	0.339	353.00		119.67					
	铸铁平篦							套	1	100.00		100.00					
	其他材料费									-		13.75		-			
	材料费小计									-		359.94		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 39 页 共 41 页

项目编码		040504009012		项目名称		沉沙井（1100*1100）				计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M5	10m3	0.086	1950.19	2602.73	181.43	375.38	319.74			167.75	223.88	15.61	32.29	27.5		
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5	100m2	0.0616	1802.57	881.97	111.40	337.05	287.10			111.04	54.33	6.86	20.76	17.69		
D5-3-308 换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	10套	0.1	517.22	1125.77		91.08	77.58			51.72	112.58		9.11	7.76		
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目	10m3	0.0154	1186.97	3535.53	265.01	255.69	217.80			18.28	54.45	4.08	3.94	3.35		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 40 页 共 41 页

	C10混凝土10石 (配合比)																
人工单价		小计								348.79	445.24	26.55	66.10	56.3			
		未计价材料费								100							
清单项目综合单价										942.97							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.117	480.00		56.16					
	水							m3	0.2245	3.93		0.88					
	其他材料费							元	6.5622	1.00		6.56					
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0407	480.00		19.54					
	中砂							m3	0.5237	154.16		80.73					
	标准砖 240×115×53							千块	0.4687	353.00		165.45					
	铸铁平篦							套	1	100.00		100.00					
	其他材料费										-		15.9		-		
	材料费小计										-		445.22		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段：

第 41 页 共 41 页

项目编码		040504009013		项目名称		防坠网				计量单位		座		工程量			48	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
补子目1	防坠网	座	1		25.00							25.00						
人工单价		小计										25.00						
		未计价材料费																
清单项目综合单价											25.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	防坠网								座	1	25.00		25.00					
	材料费小计										-		25		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	44691.94			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005005	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中行镇圩镇及周边雨污分流管网建设

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 1 页 共 25 页

项目编码		041001004002		项目名称		铣刨路面				计量单位		m2		工程量		3875.1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-85	铣刨机铣刨路面 混凝土路面 (厚5cm内)	1000m2	0.001	720.72	538.90	6231.79	876.71	1042.88			0.72	0.54	6.23	0.88	1.04		
人工单价		小计									0.72	0.54	6.23	0.88	1.04		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											9.41						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铣刨鼓边刀							把	0.0165	32.60		0.54					
	其他材料费									-				-			
	材料费小计									-		0.54		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 2 页 共 25 页

项目编码		040203003002		项目名称		透层、粘层				计量单位		m2		工程量		4235.1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-3-31 换	喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m2)	100m2	0.01	6.93	154.88	49.57	6.42	8.48			0.07	1.55	0.50	0.06	0.08		
人工单价		小计									0.07	1.55	0.50	0.06	0.08		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											2.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	乳化沥青								kg	0.52	2.92		1.52				
	其他材料费										-		0.03		-		
	材料费小计										-		1.55		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 3 页 共 25 页

项目编码		040203006004		项目名称		沥青混凝土				计量单位		m2		工程量		4235.1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-3-44	机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	100m3	0.0005	1496.00	178673.25	7281.48	997.12	1316.62			0.75	89.34	3.64	0.50	0.66		
人工单价		小计									0.75	89.34	3.64	0.50	0.66		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											94.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	柴油							t	0.0001	8510.00		0.85					
	其他材料费									-				-			
	材料费小计									-		0.85		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 4 页 共 25 页

项目编码		040203006005	项目名称		沥青混凝土				计量单位		m2		工程量			921		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-3-63	铺装玻璃纤维格栅	100m2	0.01	187.10	668.83		21.25	28.07			1.87	6.69		0.21	0.28			
人工单价		小计									1.87	6.69		0.21	0.28			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											9.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	玻璃纤维格栅							m2	1.1903	5.50		6.55						
	其他材料费									-		0.14		-				
	材料费小计									-		6.69		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 5 页 共 25 页

项目编码		040203006006	项目名称		沥青混凝土				计量单位		m		工程量			921		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-3-60	旧路裂缝处理 沥青油灌缝 缝宽5mm内	100m	0.01	268.40	104.52	60.23	37.33	49.29			2.68	1.05	0.60	0.37	0.49			
人工单价		小计									2.68	1.05	0.60	0.37	0.49			
		未计价材料费									1.04							
清单项目综合单价											5.20							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	沥青加工油							t	0.0004	2471.52		0.99						
	其他材料费									-		0.01		-				
	材料费小计									-		1		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 6 页 共 25 页

项目编码		040205006002		项目名称		标线				计量单位		m2		工程量			352.18	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-5-32	热熔标线 普通型	10m2	0.1	27.50	331.40	79.65	12.17	16.07			2.75	33.14	7.97	1.22	1.61			
人工单价		小计									2.75	33.14	7.97	1.22	1.61			
		未计价材料费																
清单项目综合单价										46.68								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	热熔标线涂料							kg	4.873	6.00		29.24						
	其他材料费									-		3.89		-				
	材料费小计									-		33.13		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 7 页 共 25 页

项目编码		040205007001		项目名称		标记				计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-5-39	文字、字符、图形标记 热熔型漆	10m2	0.36	110.00	248.56	107.97	24.76	32.70			39.60	89.48	38.87	8.91	11.77		
人工单价		小计									39.60	89.48	38.87	8.91	11.77		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											188.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	热熔标线涂料							kg	13.1573	6.00		78.94					
	其他材料费									-		10.55		-			
	材料费小计									-		89.49		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 8 页 共 25 页

项目编码		040202015005		项目名称		水泥稳定碎(砾)石				计量单位		m2		工程量		1053.27	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-1	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	100m2	0.01	806.63	2807.88	252.94	120.37	158.94			8.07	28.08	2.53	1.20	1.59		
人工单价		小计									8.07	28.08	2.53	1.20	1.59		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											41.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0203	480.00		9.74					
	石屑							m3	0.2086	86.00		17.94					
	其他材料费									-		0.4		-			
	材料费小计									-		28.08		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 9 页 共 25 页

项目编码		040203007008		项目名称		水泥混凝土				计量单位		m2		工程量			1053.27	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 C35混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	3137.20	8665.81	32.78	360.11	475.50			31.37	86.66	0.33	3.60	4.76			
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	77.22	55.66		8.77	11.58			0.77	0.56		0.09	0.12			
人工单价		小计									32.14	87.22	0.33	3.69	4.88			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											128.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.1004	480.00		48.19					
	中砂								m3	0.1102	154.16		16.99					
	碎石 20								m3	0.1632	119.00		19.42					
	其他材料费										-		2.65		-			
	材料费小计										-		87.25		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 10 页 共 25 页

项目编码		041001001006		项目名称		拆除路面				计量单位		m2		工程量		360	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	42.57	8.53	1765.46	227.99	271.20			0.43	0.09	17.65	2.28	2.71		
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.0002	343.99		5726.87	765.54	910.63			0.07		1.15	0.15	0.18		
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.0002			22708.81	2863.58	3406.32					4.54	0.57	0.68		
人工单价		小计									0.50	0.09	23.34	3.00	3.57		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											30.50						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 11 页 共 25 页

	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	0.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 12 页 共 25 页

项目编码		041001003002	项目名称		拆除基层				计量单位		m2		工程量		360		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-11	小型机械拆除各类底层 厚15cm内	100m2	0.01	776.16	4.52	344.32	141.29	168.07			7.76	0.05	3.44	1.41	1.68		
D1-1-36	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.0002	647.46		3517.64	525.22	624.77			0.10		0.53	0.08	0.09		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.0002			14295.61	1802.68	2144.34					2.14	0.27	0.32		
人工单价		小计									7.86	0.05	6.11	1.76	2.09		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											17.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费									-		0.05		-			
	材料费小计									-		0.05		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 13 页 共 25 页

项目编码		040504009014		项目名称		雨水口				计量单位		座		工程量		10	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-308 换	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	10套	0.1	517.22	2251.95		91.08	77.58			51.72	225.20		9.11	7.76		
人工单价		小计									51.72	225.20		9.11	7.76		
		未计价材料费									210.16						
清单项目综合单价											293.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	中砂							m3	0.0328	154.16		5.06					
	铸铁平篦 450*750							套	1	210.16		210.16					
	其他材料费									-		9.96		-			
	材料费小计									-		225.18		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设标段：第 14 页 共 25 页

项目编码		041001008003	项目名称		拆除混凝土结构				计量单位		m3		工程量			0.35		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-4-68	小型机械拆除混凝土构筑物无筋	10m3	0.1	967.56		515.75	187.05	222.50			96.76		51.58	18.71	22.25			
D1-1-81	人工装自卸汽车 石方	100m3天然密实方	0.01	1496.88			188.76	224.53			14.97			1.89	2.25			
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22708.80	2863.58	3406.32					22.71	2.86	3.41			
人工单价		小计									111.73		74.29	23.46	27.91			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											237.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 15 页 共 25 页

项目编码		040504001006		项目名称		砌筑井				计量单位		座		工程量		5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-306 换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	10套	0.1	539.99	5002.03		95.09	81.00			54.00	500.20		9.51	8.1		
人工单价		小计									54.00	500.20		9.51	8.1		
		未计价材料费									486						
清单项目综合单价											571.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	Φ700铸铁井盖								套	1	486.00		486.00				
	其他材料费										-		14.19		-		
	材料费小计										-		500.19		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 16 页 共 25 页

项目编码		040303015002	项目名称		混凝土挡墙墙身				计量单位		m3		工程量		121.59		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5-13 换	现浇建筑物混凝土 毛石混凝土墙 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	850.08	3536.76	12.41	247.97	129.37			85.01	353.68	1.24	24.80	12.94		
D3-5-27 换	安装泄水孔 塑料管 换为【PVC塑料管 Φ100】	10m	0.0034	62.17	133.23		9.84	9.33			0.21	0.45		0.03	0.03		
D3-5-32	安装沉降缝 沥青木丝板	10m2	0.0007	39.60	416.44		6.26	5.94			0.03	0.29					
人工单价		小计									85.25	354.42	1.24	24.83	12.97		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											478.72						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.3324	480.00		159.55				
	中砂								m3	0.4896	154.16		75.48				
	碎石 20								m3	0.7301	119.00		86.88				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段:

第 17 页 共 25 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 18 页 共 25 页

项目编码		040101002007		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			82.5	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	712.80		4752.76	689.21	819.83			0.71		4.75	0.69	0.82			
人工单价		小计									0.71		4.75	0.69	0.82			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 19 页 共 25 页

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管				计量单位		m		工程量			31	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D5-2-58 换	混凝土管铺设承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300 无基础 人工*1.18, 机械*1.18	100m	0.01	1021.75	3068.79	263.40	226.31	192.77			10.22	30.69	2.63	2.26	1.93			
人工单价		小计									10.22	30.69	2.63	2.26	1.93			
		未计价材料费									30.3							
清单项目综合单价											47.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	钢筋混凝土管 DN300							m	1.01	30.00		30.30						
	其他材料费									-		0.39		-				
	材料费小计									-		30.69		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 20 页 共 25 页

项目编码		040701001001		项目名称		场地清表				计量单位		m2		工程量		1166.8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-29	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.0003	594.00		2862.03	435.81	518.40			0.18		0.86	0.13	0.16		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.0003			14295.61	1802.68	2144.34					4.29	0.54	0.64		
人工单价		小计									0.18		5.15	0.67	0.8		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											6.80						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 21 页 共 25 页

项目编码		040101001002		项目名称		挖一般土方				计量单位		m3		工程量			196.26	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-29	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	594.00		2862.03	435.81	518.40			0.59		2.86	0.44	0.52			
人工单价		小计									0.59		2.86	0.44	0.52			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											4.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 22 页 共 25 页

项目编码		040103001015		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量		359.29	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-136	压路机碾压土(石)方 填土方	1000m3 压实方	0.001	534.60	59.95	5962.96	819.34	974.63			0.53	0.06	5.96	0.82	0.97		
人工单价		小计									0.53	0.06	5.96	0.82	0.97		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											8.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		0.06		-			
	材料费小计									-		0.06		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设标段：第 23 页 共 25 页

项目编码		040101001003		项目名称		挖一般土方				计量单位		m3		工程量		187.45		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36			
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14			
人工单价		小计										0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费																
清单项目综合单价											21.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 24 页 共 25 页

项目编码		041101001002		项目名称		墙面脚手架				计量单位		m2		工程量		106.77	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-6-7	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	100m2	0.01	480.70	174.02	38.87	65.52	77.94			4.81	1.74	0.39	0.66	0.78		
人工单价		小计									4.81	1.74	0.39	0.66	0.78		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											8.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		1.75		-			
	材料费小计									-		1.75		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 25 页 共 25 页

项目编码		041102017001		项目名称		挡墙模板				计量单位		m2		工程量		530.6475	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-7-27	现浇混凝土模板制作、安装挡墙	10m2	0.1	243.29	163.80	90.69	52.84	50.10			24.33	16.38	9.07	5.28	5.01		
人工单价		小计									24.33	16.38	9.07	5.28	5.01		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											60.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	板枋材 综合							m3	0.0026	1391.18		3.62					
	铁件 综合							kg	1.014	4.84		4.91					
	组合钢模板							kg	0.59	5.41		3.19					
	钢支撑							kg	0.558	3.88		2.17					
	其他材料费									-		2.5		-			
	材料费小计									-		16.39		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	23163.07			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009006	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005006	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河头镇路面沥青铺设

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	2257557.43	37400
1.1	一	232669.44	
1.2	二	152505.44	24400
1.3	节点四	480281.51	13000
1.4	挡土墙	1234619.95	
1.5	栏杆	107450.00	
1.6	排水	15726.44	
1.7	照明	34304.65	
2	措施合计	217803.67	
2.1	绿色施工安全防护措施费	82463.81	
2.2	其他措施费	135339.86	
3	其他项目	62680.00	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	100080.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2538041.10	
5	增值税销项税额	228423.70	—
6	总造价	2766464.80	
7	人工费	446128.86	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,766,464.80	37400.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一					232669.44	
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:2. 2m砖砌围墙 2. 厚度:按24墙考虑	m3	16.9	140.67	2377.32	
2	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度:25cm 2. 混凝土强度等级:C30	m2	806.12	126.79	102207.95	
3	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:15cm	m2	806.12	41.47	33429.80	
4	040203008001	块料面层	1. 素土夯实 2. 200厚碎石垫层换填 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 30厚1:3水泥砂浆结合层 5. 240*120*60红色透水砖	m2	349.04	179.21	62551.46	
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土路沿石1000*300*150 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:按1:3水泥砂浆结合层考虑 3. 垫层:100mmC20混凝土	m	137.46	74.90	10295.75	
6	040305003001	浆砌块料	1. 名称:挡土墙 2. 材料品种、规格:毛石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	45.59	391.39	17843.47	
7	040305004001	砖砌体	1. 部位:花池 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.56	554.04	864.30	
8	040203008002	块料面层	1. 名称:花池压顶 2. 块料品种、规格:300*600*30青石板 3. 结合层:1:2水泥砂浆	m2	19.01	163.04	3099.39	
		二					152505.44	24400.00
9	010403006002	石栏杆	1. 石料种类、规格:花岗石	m	66	1000.00	66000.00	
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.08	636.38	687.29	
11	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 三级钢	t	0.11	5966.77	656.34	
本页小计							300013.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋Φ10以内	t	0.05	7032.53	351.63	
13	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:围墙 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	19.49	540.02	10524.99	
14	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 面抹1:1.5石灰砂浆5厚	m2	122	44.29	5403.38	
15	011406001004	抹灰面涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:腻子粉(耐水型)N型 3. 刮腻子遍数:2遍	m2	122	18.23	2224.06	
16	010507005003	扶手、压顶	1. 名称:围墙压顶 2. 断面尺寸:180mm*120mm 3. 混凝土种类:现浇 4. 混凝土强度等级:按C25考虑	m3	1.32	722.91	954.24	
17	020907002002	墙体彩绘	1. 彩画种类及做法:定制墙绘	m2	122	200.00	24400.00	24400.00
18	011201001002	墙面底层抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层(加5%防水粉)内配0.9厚镀锌钢丝网	m2	236.9	60.09	14235.32	
19	011204003007	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:小青砖	m2	236.9	114.26	27068.19	
		节点四					480281.51	13000.00
20	040203008003	块料面层	1. 200厚碎石垫层换填 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 30厚1:3水泥砂浆结合层 4. 240*120*60红色透水砖	m2	148.26	186.53	27654.94	
21	040204002002	艺术印压地坪	1. 100厚C20混凝土找平 2. 100厚C25混凝土结构层 3. 300厚级配碎石垫层	m2	1264.41	162.76	205795.37	
22	040204002003	4厚彩色印压地坪	1. 4厚彩色印压地坪	m2	1264.41	27.61	34910.36	
23	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:25cm 3. 养生方式:水养生	m2	713.02	132.64	94574.97	
本页小计							448097.45	24400.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6%水泥碎石 2. 厚度:15cm	m2	713.02	41.47	29568.94	
25	040204002004	植草砖停车位	1. 250*190*60厚混凝土植草砖, 空隙植草 2. 30厚中砂 3. 200厚C20混凝土 4. 200厚级配砂石垫层	m2	139.1	199.48	27747.67	
26	040204002005	人行道块料铺设	1. 名称: 深灰色烧结砖 2. 规格: 240*115*50 3. 30厚1:2.5水泥砂浆铺设 4. 200厚C20混凝土 5. 200厚级配砂石垫层	m2	40.9	173.90	7112.51	
27	030609001002	成品车档	1. 名称:成品车挡	套	10	120.00	1200.00	
28	040204007002	树池砌筑	1. 材料品种、规格:270高大鹅卵石 2. 30厚1: 2水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层	m	170.47	78.82	13436.45	
29	040101005003	挖淤泥、流砂	1. 部位:池塘 2. 挖掘深度:0.5m 3. 运距:5km	m3	260	37.21	9674.60	
30	050305006001	石桌石凳	1. 名称:石桌石凳	个	4	800.00	3200.00	3200.00
31	050305006002	健身器材	1. 名称:健身器材	个	7	1400.00	9800.00	9800.00
32	040203008004	台阶	1. 300厚塘渣分层夯实 2. 100厚碎石垫层 3. 120厚C20混凝土垫层 4. 30厚1: 3水泥砂浆结合层 5. 600*450*60黄锈石花岗岩石板	m2	23.8	301.88	7184.74	
33	040203008005	台阶	1. 部位:扩宽台阶 2. 块料品种、规格:600*400*60黄锈石花岗岩石板	m2	17.66	212.14	3746.39	
34	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.75m	m3	9	6.28	56.52	
35	040103001016	回填方	1. 填方材料品种:300厚塘渣分层夯实	m3	3.6	5.59	20.12	
36	040103001017	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	1.51	18.65	28.16	
本页小计							112776.10	13000.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:原开挖土 2. 运距:5km	m3	7.49	21.29	159.46	
38	040305001002	垫层	1. 名称:碎石垫层 2. 厚度:100mm	m3	1.2	237.65	285.18	
39	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:150mm	m3	1.44	528.64	761.24	
40	040901001002	现浇构件钢筋	1. 部位:坐凳钢筋 2. 钢筋规格:Φ4	t	0.01	7227.98	72.28	
41	050305004001	现浇混凝土桌凳	1. 混凝土强度等级、砂浆配合比:C20清水混凝土 2. 凳面尺寸、支墩高度:2400mm*600mm	m3	4.13	619.16	2557.13	
42	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 名称:标准坐凳 2. 基层材料种类、规格:150X50厚木龙骨、50X70厚木龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色:80*50防腐木 4. 防护材料种类:外刷清漆	m2	3.75	195.86	734.48	
		挡土墙					1234619.95	
43	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25片石混凝土	m3	2512.78	477.66	1200254.49	
44	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	765.67	6.97	5336.72	
45	040103001018	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	210.37	18.65	3923.40	
46	040103002013	余方弃置		m3	555.3	21.29	11822.34	
47	040201022003	排水沟、截水沟	1. 名称:挡土墙排水沟 2. 砌体材料:标准砖 3. 砂浆强度等级:水泥m7.5	m	209.28	63.47	13283.00	
		栏杆					107450.00	
48	040309003001	仿木栏杆		m	307	350.00	107450.00	
		排水					15726.44	
49	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	53.29	7.08	377.29	
本页小计							1347017.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	040103001019	回填方	1. 填方材料品种：回填砂	m ³	48.36	116.02	5610.73	
51	040501004013	塑料管	1. 材质及规格：HDPE管DN300 2. 连接形式：承插连接 3. 铺设深度：1m内	m	54.29	121.97	6621.75	
52	040504009015	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：450*750球墨铸铁可调式防沉降弹性紧锁井盖（圆形） 2. 垫层、基础材质及厚度：120mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格：标准砖240×115×53 4. 砂浆强度等级及配合比：M10 5. 抹灰砂浆：1：2.5水泥防水砂浆	座	3	1038.89	3116.67	
		照明					34304.65	
53	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	9.44	6.97	65.80	
54	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m ³	1.95	21.29	41.52	
55	040103001020	回填方	1. 填方来源、运距：原土回填	m ³	7.49	18.65	139.69	
56	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.95	551.69	1075.80	
57	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内圆钢 箍筋	t	0.04	7032.53	281.30	
58	010516001001	螺栓		t	0.04	10033.02	401.32	
59	030412007002	一般路灯	1. 名称：太阳能路灯 2. 规格：30WLED灯 3. 灯杆材质、规格：杆长3m 4. 灯架形式及臂长：1200mm内 5. 附件配置要求：太阳能电池组件：单晶硅电池组件60W，胶体蓄电池30AH	套	13	1507.80	19601.40	
60	040806001003	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：角钢 3. 规格：50x5热镀锌角钢，L=2500	根	13	112.59	1463.67	
本页小计							38419.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	040801010002	落地式配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:悬挂式1.6m高 3. 规格:1000*1600*480	台	1	3847.47	3847.47	
62	030411004008	配线	1. 名称:照明电线 2. 配线形式:沿管内穿线 3. 型号:ZC-BV 4. 规格:2.5m2	m	383.57	3.96	1518.94	
63	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20	m	115.76	11.35	1313.88	
64	011508001001	亚克力发光字	1. 基层类型:砌块 2. 镏字材料品种、颜色:亚克力发光字 3. 字体规格:0.5m²以下	个	8	240.96	1927.68	
65	011304001001	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格:5W/米	m2	16.8	156.32	2626.18	
		措施项目					148367.46	
	1	绿色施工安全防护措施费					13027.60	
66	041101002001	柱面脚手架	1. 柱高:单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	m2	1163.26	8.37	9736.49	
67	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:10m以内	m2	358.9	9.17	3291.11	
	2	措施其他项目					135339.86	
68	041102017002	挡墙模板	挡土墙侧墙模板	m2	2102.78	60.07	126313.99	
69	041102002004	基础模板	1. 构件类型:5m挡土墙基础模板	m2	23.68	54.30	1285.82	
70	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:混凝土基础垫层	m2	4.8	40.88	196.22	
71	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:小型构件模板	m2	19.5	82.07	1600.37	
72	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶模板	m	122.36	39.73	4861.36	
73	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	18.05	59.95	1082.10	
本页小计							159601.61	
合 计							2405924.89	37400.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 1 页 共 84 页

项目编码		041001007001	项目名称		拆除砖石结构				计量单位		m3		工程量		16.9		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-67	拆除砖砌其它构筑物	10m3	0.1	814.58			102.72	122.19			81.46			10.27	12.22		
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	343.99		5726.87	765.54	910.63			0.34		5.73	0.77	0.91		
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22708.81	2863.58	3406.32					22.71	2.86	3.41		
人工单价		小计									81.80		28.44	13.90	16.54		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											140.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 2 页 共 84 页

项目编码		010507002002		项目名称		室外地坪				计量单位		m2		工程量		806.12	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5-80 换	地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):25 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1647.85	10289.32	14.25	477.85	249.32			16.48	102.89	0.14	4.78	2.49		
人工单价		小计									16.48	102.89	0.14	4.78	2.49		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											126.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.1153	480.00		55.34				
	中砂								m3	0.1428	154.16		22.01				
	碎石 20								m3	0.2117	119.00		25.19				
	其他材料费										-		0.37		-		
	材料费小计										-		102.91		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 3 页 共 84 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石				计量单位		m2		工程量		806.12	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-1	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	100m2	0.01	806.63	2807.88	252.94	120.37	158.94			8.07	28.08	2.53	1.20	1.59		
人工单价		小计									8.07	28.08	2.53	1.20	1.59		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											41.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0203	480.00		9.74					
	石屑							m3	0.2086	86.00		17.94					
	其他材料费									-		0.4		-			
	材料费小计									-		28.08		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 4 页 共 84 页

项目编码		040203008001		项目名称		块料面层				计量单位		m2		工程量		349.04	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	326.41	3545.70	292.94	70.36	92.90			3.26	35.46	2.93	0.70	0.93		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1223.31	3683.96	11.87	140.32	185.28			12.23	36.84	0.12	1.40	1.85		
D2-4-2 换	人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2105.40	5687.46		239.17	315.81			21.05	56.87		2.39	3.16		
人工单价		小计									36.54	129.17	3.05	4.49	5.94		
		未计价材料费									45.19						
清单项目综合单价											179.21						
材	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）			合价（元）		暂估单价	暂估合价	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 5 页 共 84 页

料 费 明 细						(元)	(元)
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0472	480.00	22.66		
	中砂	m3	0.0971	154.16	14.97		
	碎石 20~40	m3	0.2129	119.00	25.34		
	石屑	m3	0.0302	86.00	2.60		
	碎石 20	m3	0.0887	119.00	10.56		
	红色透水砖 240*120*60	m2	1.02	44.30	45.19		
	其他材料费			-	7.89	-	
	材料费小计			-	129.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 6 页 共 84 页

项目编码		040204004001	项目名称		安砌侧(平、缘)石				计量单位		m		工程量		137.46		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-4-19 换	缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m	0.01	683.57	4765.42		77.65	102.54			6.84	47.65		0.78	1.03		
D2-4-17 换	人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	m3	0.035	128.70	368.95		14.62	19.31			4.50	12.91		0.51	0.68		
人工单价		小计									11.34	60.56		1.29	1.71		
		未计价材料费									45.17						
清单项目综合单价											74.90						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0147	480.00		7.06					
	中砂							m3	0.0286	154.16		4.41					
	碎石 20							m3	0.0311	119.00		3.70					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 7 页 共 84 页

	混凝土路沿石 1000*120*300	m	1.015	44.50	45.17		
	其他材料费			-	0.23	-	
	材料费小计			-	60.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 8 页 共 84 页

项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料				计量单位		m3		工程量			45.59	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-2-22 换	浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5】	10m3	0.1	1223.20	1933.41	328.76	195.70	232.79			122.32	193.34	32.88	19.57	23.28			
人工单价		小计									122.32	193.34	32.88	19.57	23.28			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											391.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0751	480.00		36.04						
	中砂							m3	0.3295	154.16		50.79						
	其他材料费									-		106.51		-				
	材料费小计									-		193.34		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 9 页 共 84 页

项目编码		040305004001		项目名称		砖砌体				计量单位		m3		工程量			1.56	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借A1-4-3 换	混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.1	2211.12	2662.81		334.76	331.67			221.11	266.28		33.48	33.17			
人工单价		小计									221.11	266.28		33.48	33.17			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											554.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.0576	480.00		27.65					
	中砂								m3	0.2444	154.16		37.68					
	其他材料费										-		200.96		-			
	材料费小计										-		266.29		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 10 页 共 84 页

项目编码		040203008002		项目名称		块料面层				计量单位		m2		工程量		19.01		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借A1-1 3-134 R*1.05	镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 石材厚度超过20mm 人工*1.05 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	4880.24	9935.38		756.44	732.04			48.80	99.35		7.56	7.32			
人工单价		小计										48.80	99.35		7.56	7.32		
		未计价材料费																
清单项目综合单价											163.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.0036	480.00		1.73					
	中砂								m3	0.0072	154.16		1.11					
	其他材料费										-		96.52		-			
	材料费小计										-		99.36		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 11 页 共 84 页

项目编码		010403006002		项目名称		石栏杆				计量单位		m		工程量			66	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
补充主材002	石栏杆	m	1		1000.00							1000.00						
人工单价		小计										1000.00						
		未计价材料费									1000							
清单项目综合单价											1000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	石栏杆								m	1	1000.00		1000.00					
	材料费小计										-		1000		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 12 页 共 84 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱				计量单位		m3		工程量		1.08	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5 -6 换	现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 C20混凝土20石 (配合比)	10m3	0.1	1885.36	3635.46	12.61	545.67	284.70			188.54	363.55	1.26	54.57	28.47		
人工单价		小计									188.54	363.55	1.26	54.57	28.47		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											636.38						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3444	480.00		165.31					
	中砂							m3	0.5959	154.16		91.86					
	碎石 20							m3	0.8787	119.00		104.57					
	其他材料费									-		1.8		-			
	材料费小计									-		363.54		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 13 页 共 84 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		0.11	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5106	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1	478.16	5207.74	49.86	151.81	79.20			478.16	5207.74	49.86	151.81	79.2		
人工单价		小计									478.16	5207.74	49.86	151.81	79.2		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											5966.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		5210.24		-			
	材料费小计									-		5210.24		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 14 页 共 84 页

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		0.05	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5-111	现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	1	1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54			1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54		
人工单价		小计									1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											7032.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		5158.64		-		
	材料费小计										-		5158.64		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 15 页 共 84 页

项目编码		010401012004		项目名称		零星砌砖				计量单位		m3		工程量		19.49	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-4 -4 换	混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.1	2043.99	2740.10		309.46	306.60			204.40	274.01		30.95	30.66		
人工单价		小计									204.40	274.01		30.95	30.66		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											540.02						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0772	480.00		37.06					
	中砂							m3	0.2612	154.16		40.27					
	其他材料费									-		196.69		-			
	材料费小计									-		274.02		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 16 页 共 84 页

项目编码		011201001001	项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2		工程量		122				
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借A1-1 3-9 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:1.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	2621.96	1006.85		406.40	393.29			26.22	10.07		4.06	3.93			
人工单价		小计										26.22	10.07		4.06	3.93		
		未计价材料费																
清单项目综合单价											44.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.0034	480.00		1.63					
	中砂								m3	0.0309	154.16		4.76					
	其他材料费										-		3.68		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 17 页 共 84 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 18 页 共 84 页

项目编码		011406001004		项目名称		抹灰面涂料				计量单位		m2		工程量		122	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-15-152换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	673.90	946.72		101.56	101.09			6.74	9.47		1.02	1.01		
人工单价		小计									6.74	9.47		1.02	1.01		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											18.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		9.46		-		
	材料费小计										-		9.46		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 19 页 共 84 页

项目编码		010507005003		项目名称		扶手、压顶				计量单位		m3		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	2310.40	3907.94		664.24	346.56			231.04	390.79		66.42	34.66		
人工单价		小计									231.04	390.79		66.42	34.66		
		未计价材料费															
清单项目综合单价										722.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3908	480.00		187.58					
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75					
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16					
	其他材料费									-		12.26		-			
	材料费小计									-		390.75		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 20 页 共 84 页

项目编码		020907002002		项目名称		墙体彩绘				计量单位		m2		工程量			122	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
补充主材001	墙面彩绘	m2	1		200.00							200.00						
人工单价		小计										200.00						
		未计价材料费									200							
清单项目综合单价											200.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	墙面彩绘								m2	1					200	200		
	材料费小计										-				-	200		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 21 页 共 84 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面底层抹灰				计量单位		m2		工程量		236.9	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-1 3-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石 灰砂浆厚度(mm)) :20 墙面设 计钉(挂)网者 , 钉(挂)网部 分的墙面 人工 *1.2 合并制 作子目 水泥防 水砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.01	2328.61	1076.92		360.93	349.29			23.29	10.77		3.61	3.49		
借A1-1 3-47	墙、柱面钉(挂)) 钢(铁)网 铁 丝网	100m2	0.01	857.52	774.34		132.92	128.63			8.58	7.74		1.33	1.29		
人工单价		小计									31.87	18.51		4.94	4.78		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											60.09						
材料 费明	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 22 页 共 84 页

细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0112	480.00	5.38		
	中砂	m3	0.0262	154.16	4.04		
	其他材料费			-	9.11	-	
	材料费小计			-	18.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 23 页 共 84 页

项目编码		011204003007		项目名称		块料墙面				计量单位		m2		工程量		236.9	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-13-143换	镶贴文化石(平贴)水泥砂浆墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	100m2	0.01	6281.43	3229.11		973.62	942.21			62.81	32.29		9.74	9.42		
人工单价		小计									62.81	32.29		9.74	9.42		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											114.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.0067	480.00		3.22				
	中砂								m3	0.0066	154.16		1.02				
	其他材料费										-		28.05		-		
	材料费小计										-		32.29		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 24 页 共 84 页

项目编码		040203008003	项目名称		块料面层				计量单位		m2		工程量		148.26		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	326.41	3545.70	292.94	70.36	92.90			3.26	35.46	2.93	0.70	0.93		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1223.31	4416.20	11.87	140.32	185.28			12.23	44.16	0.12	1.40	1.85		
D2-4-2 换	人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2105.40	5687.46		239.17	315.81			21.05	56.87		2.39	3.16		
人工单价		小计									36.54	136.49	3.05	4.49	5.94		
		未计价材料费									45.19						
清单项目综合单价											186.53						
材	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）			合价（元）		暂估单价	暂估合价	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 25 页 共 84 页

料 费 明 细						(元)	(元)
	碎石 20~40	m3	0.2128	119.00	25.32		
	石屑	m3	0.0302	86.00	2.60		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0541	480.00	25.97		
	中砂	m3	0.1091	154.16	16.82		
	碎石 20	m3	0.1065	119.00	12.67		
	红色透水砖 240*120*60	m2	1.02	44.30	45.19		
	其他材料费			-	7.9	-	
	材料费小计			-	136.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 26 页 共 84 页

项目编码		040204002002		项目名称		艺术印压地坪				计量单位		m2		工程量		1264.41	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度 (cm):30	100m2	0.01	442.21	5318.06	292.94	83.51	110.27			4.42	53.18	2.93	0.84	1.1		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度 (cm):20 合并制作子目 C25 混凝土20石 (配合比)	100m2	0.01	1814.01	7707.04	23.73	208.77	275.66			18.14	77.07	0.24	2.09	2.76		
人工单价		小计									22.56	130.25	3.17	2.93	3.86		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											162.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.0789	480.00		37.87				
	中砂								m3	0.1163	154.16		17.93				
	石屑								m3	0.0453	86.00		3.90				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 27 页 共 84 页

	碎石 20~40	m3	0.3193	119.00	38.00		
	碎石 60	m3	0.0912	119.00	10.85		
	碎石 20	m3	0.1734	119.00	20.63		
	其他材料费			-	1.05	-	
	材料费小计			-	130.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 28 页 共 84 页

项目编码		040204002003		项目名称		4厚彩色印压地坪				计量单位		m2		工程量			1264.41	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
补充材料001	4厚彩色印压地坪	m2	1		27.61							27.61						
人工单价		小计										27.61						
		未计价材料费																
清单项目综合单价											27.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	4厚彩色印压地坪								m2	1	27.61		27.61					
	材料费小计										-		27.61		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 29 页 共 84 页

项目编码		040203007009		项目名称		水泥混凝土				计量单位		m2		工程量		713.02	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比) 实际厚度(cm): 25	100m2	0.01	3615.70	8489.23	41.99	415.51	548.65			36.16	84.89	0.42	4.16	5.49		
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	77.22	55.66		8.77	11.58			0.77	0.56		0.09	0.12		
人工单价		小计									36.93	85.45	0.42	4.25	5.61		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											132.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0922	480.00		44.26					
	中砂							m3	0.1142	154.16		17.61					
	碎石 20							m3	0.1693	119.00		20.15					
	其他材料费									-		3.36		-			
	材料费小计									-		85.38		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 30 页 共 84 页

项目编码		040202015007		项目名称		水泥稳定碎(砾)石				计量单位		m2		工程量		713.02	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-1	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	100m2	0.01	806.63	2807.88	252.94	120.37	158.94			8.07	28.08	2.53	1.20	1.59		
人工单价		小计									8.07	28.08	2.53	1.20	1.59		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											41.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0203	480.00		9.74					
	石屑							m3	0.2086	86.00		17.94					
	其他材料费									-		0.4		-			
	材料费小计									-		28.08		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 31 页 共 84 页

项目编码		040204002004		项目名称		植草砖停车位				计量单位		m2		工程量		139.1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-4-9 换	人工铺植草砖	100m2	0.01	1585.65	4040.93		180.13	237.85			15.86	40.41		1.80	2.38		
借E1-2-98	植草砖 植草	100m2	0.01	630.33	809.34	82.42	92.66	106.91			6.30	8.09	0.82	0.93	1.07		
D2-2-16 换	人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	298.95	1775.24	267.78	64.38	85.01			2.99	17.75	2.68	0.64	0.85		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1814.01	7368.06	23.73	208.77	275.66			18.14	73.68	0.24	2.09	2.76		
人工单价		小计									43.29	139.93	3.74	5.46	7.06		
		未计价材料费									43.75						
清单项目综合单价											199.48						
材料	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 32 页 共 84 页

费 明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0696	480.00	33.41		
	中砂	m3	0.1204	154.16	18.56		
	碎石 20	m3	0.1775	119.00	21.12		
	混凝土植草砖 250*190*60	m2	1.02	38.88	39.66		
	草皮 件装 30cm×30cm/件	m2	0.63	6.50	4.10		
	其他材料费			-	23.13	-	
	材料费小计			-	139.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 33 页 共 84 页

项目编码		040204002005		项目名称		人行道块料铺设					计量单位		m2		工程量		40.9	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-2-16 换	人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	298.95	1775.24	267.78	64.38	85.01				2.99	17.75	2.68	0.64	0.85		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1814.01	7368.06	23.73	208.77	275.66				18.14	73.68	0.24	2.09	2.76		
D2-4-2 换	人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.01	2105.40	2548.12		239.17	315.81				21.05	25.48		2.39	3.16		
人工单价		小计										42.18	116.91	2.92	5.12	6.77		
		未计价材料费										13.05						
清单项目综合单价												173.90						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 34 页 共 84 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0696	480.00	33.41		
	碎石 20	m3	0.1775	119.00	21.12		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0144	480.00	6.91		
	中砂	m3	0.156	154.16	24.05		
	深灰色烧结砖 240*115*50	m2	1.02	12.79	13.05		
	其他材料费			-	18.43	-	
	材料费小计			-	116.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 35 页 共 84 页

项目编码		030609001002		项目名称		成品车档				计量单位		套		工程量			10	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
补子目1	成品车档	套	1		120.00							120.00						
人工单价		小计										120.00						
		未计价材料费									120							
清单项目综合单价											120.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	成品车档								套	1	120.00		120.00					
	材料费小计										-		120		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 36 页 共 84 页

项目编码		040204007002	项目名称		树池砌筑				计量单位		m	工程量			170.47		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-4-31 换	侧平石铺设 花岗岩侧石 高度350mm内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m	0.01	2312.10	2674.56		262.65	346.82			23.12	26.75		2.63	3.47		
D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.003	644.30	1533.57		101.93	96.65			1.93	4.60		0.31	0.29		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	100m2	0.003	1223.31	3683.96	11.87	140.32	185.28			3.67	11.05	0.04	0.42	0.56		
人工单价		小计									28.72	42.40	0.04	3.36	4.32		
		未计价材料费									25.38						
清单项目综合单价											78.82						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 37 页 共 84 页

明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0112	480.00	5.38		
	中砂	m3	0.0197	154.16	3.04		
	碎石 20	m3	0.0266	119.00	3.17		
	大鹅卵石 270高	m	1.015	25.00	25.38		
	其他材料费			-	5.41	-	
	材料费小计			-	42.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 38 页 共 84 页

项目编码		040101005003	项目名称		挖淤泥、流砂				计量单位		m3		工程量			260		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-39	挖掘机挖装淤泥、流砂	1000m3	0.001	770.00		9029.14	1235.67	1469.87			0.77		9.03	1.24	1.47			
D1-1-55 换	自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3	0.001			19362.68	2441.63	2904.40					19.36	2.44	2.9			
人工单价		小计									0.77		28.39	3.68	4.37			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											37.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 39 页 共 84 页

项目编码		050305006001		项目名称		石桌石凳				计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
补充主材001@2	石桌石凳	个	1		800.00							800.00					
人工单价		小计										800.00					
		未计价材料费									800						
清单项目综合单价											800.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	石桌石凳								个	1					800	800	
	材料费小计										-				-	800	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 40 页 共 84 页

项目编码		050305006002		项目名称		健身器材				计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
补充主材002@1	健身器材	个	1		1400.00							1400.00					
人工单价		小计										1400.00					
		未计价材料费									1400						
清单项目综合单价											1400.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	健身器材								个	1					1400	1400	
	材料费小计										-				-	1400	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 41 页 共 84 页

项目编码		040203008004	项目名称		台阶			计量单位			m2		工程量			23.8		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	210.61	1773.30	292.94	57.20	75.53				2.11	17.73	2.93	0.57	0.76		
D1-1-132	回填土 夯实机 夯实 平地	100m3 压实方	0.003	945.45		178.51	141.73	168.59				2.84		0.54	0.43	0.51		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1341.45	4420.76	14.23	154.01	203.35				13.41	44.21	0.14	1.54	2.03		
D2-4-4 换	花岗岩人行道砖 6cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2993.54	17431.73		340.07	449.03				29.94	174.32		3.40	4.49		
人工单价		小计										48.30	236.26	3.61	5.94	7.79		
		未计价材料费										161.95						
清单项目综合单价												301.88						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 42 页 共 84 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0541	480.00	25.97		
	中砂	m3	0.1091	154.16	16.82		
	碎石 20~40	m3	0.1064	119.00	12.66		
	石屑	m3	0.0151	86.00	1.30		
	碎石 20	m3	0.1065	119.00	12.67		
	黄锈石花岗岩石板 600*450*60	m2	1.02	158.77	161.95		
	其他材料费			-	4.87	-	
	材料费小计			-	236.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 43 页 共 84 页

项目编码		040203008005		项目名称		台阶				计量单位		m2		工程量		17.66	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-4-4 换	花岗岩人行道砖 6cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2993.54	17431.73		340.07	449.03			29.94	174.32		3.40	4.49		
人工单价		小计									29.94	174.32		3.40	4.49		
		未计价材料费									161.95						
清单项目综合单价											212.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.0124	480.00		5.95				
	中砂								m3	0.0369	154.16		5.69				
	黄锈石花岗岩石板 600*550*60								m2	1.02	158.77		161.95				
	其他材料费										-		0.74		-		
	材料费小计										-		174.33		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 44 页 共 84 页

项目编码		040101003001		项目名称		挖基坑土方				计量单位		m3		工程量		9	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-33 *0.9	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9	1000m3天然密实方	0.001	641.52		4277.49	620.29	737.85			0.64		4.28	0.62	0.74		
人工单价		小计									0.64		4.28	0.62	0.74		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											6.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 45 页 共 84 页

项目编码		040103001016		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			3.6	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.003	1229.58		231.77	184.28	219.20			3.69		0.70	0.55	0.66			
人工单价		小计									3.69		0.70	0.55	0.66			
		未计价材料费																
清单项目综合单价										5.59								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 46 页 共 84 页

项目编码		040103001017		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			1. 51	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0. 01	1229. 58		231. 77	184. 28	219. 20			12. 30		2. 32	1. 84	2. 19			
人工单价		小计									12. 30		2. 32	1. 84	2. 19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18. 65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 47 页 共 84 页

项目编码		040103002012		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		7.49	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14		
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36		
人工单价		小计									0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 48 页 共 84 页

项目编码		040305001002		项目名称		垫层				计量单位		m3		工程量			1.2	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.1	644.30	1533.57		101.93	96.65			64.43	153.36		10.19	9.67			
人工单价		小计									64.43	153.36		10.19	9.67			
		未计价材料费																
清单项目综合单价										237.65								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费									-		153.36		-				
	材料费小计									-		153.36		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 49 页 共 84 页

项目编码		040303001002		项目名称		混凝土垫层				计量单位		m3		工程量		1.44	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 C15 混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	785.23	3535.32	553.31	211.76	200.78			78.52	353.53	55.33	21.18	20.08		
人工单价		小计									78.52	353.53	55.33	21.18	20.08		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											528.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3141	480.00		150.77					
	中砂							m3	0.5959	154.16		91.86					
	碎石 20							m3	0.8787	119.00		104.57					
	其他材料费									-		6.33		-			
	材料费小计									-		353.53		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 50 页 共 84 页

项目编码		040901001002		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		0.01	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-6-1	钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	1	1442.85	5162.95	135.68	249.72	236.78			1442.85	5162.95	135.68	249.72	236.78		
人工单价		小计									1442.85	5162.95	135.68	249.72	236.78		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											7227.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		5162.95		-		
	材料费小计										-		5162.95		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 51 页 共 84 页

项目编码		050305004001		项目名称		现浇混凝土桌凳				计量单位		m3		工程量		4.13	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5-44 换	现浇建筑物混凝土 小型构件 预制 其他小型构件 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	1606.66	3854.83	18.92	467.35	243.84			160.67	385.48	1.89	46.74	24.38		
人工单价		小计									160.67	385.48	1.89	46.74	24.38		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											619.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3594	480.00		172.51					
	中砂							m3	0.5959	154.16		91.86					
	碎石 20							m3	0.8787	119.00		104.57					
	其他材料费									-		16.53		-			
	材料费小计									-		385.47		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 52 页 共 84 页

项目编码		011104002001		项目名称		竹、木(复合)地板				计量单位		m2		工程量		3.75	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-12-139	铺基层板 杉木板材	100m2	0.01	510.41	18883.65	19.01	93.87	79.41			5.10	188.84	0.19	0.94	0.79		
人工单价		小计									5.10	188.84	0.19	0.94	0.79		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											195.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		188.49		-		
	材料费小计										-		188.49		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 53 页 共 84 页

项目编码		040303015003		项目名称		混凝土挡墙墙身				计量单位		m3		工程量		2512.78	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5 -13 换	现浇建筑物混凝土 毛石混凝土墙 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	850.08	3536.76	12.41	247.97	129.37			85.01	353.68	1.24	24.80	12.94		
人工单价		小计									85.01	353.68	1.24	24.80	12.94		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											477.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	土工布							m2	2.035	1.95		3.97					
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3324	480.00		159.55					
	中砂							m3	0.4896	154.16		75.48					
	碎石 20							m3	0.7301	119.00		86.88					
	毛石 综合							m3	0.272	98.00		26.66					
	其他材料费									-		1.12		-			
	材料费小计									-		353.66		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 54 页 共 84 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 55 页 共 84 页

项目编码		040103001018		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			210.37	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 56 页 共 84 页

项目编码		040103002013		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		555.3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14		
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36		
人工单价		小计									0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 57 页 共 84 页

项目编码		040201022003		项目名称		排水沟、截水沟				计量单位		m		工程量		209.28	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-2-470 换	墙身 砖砌 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.004	2097.35	2718.30		369.34	314.60			8.31	10.76		1.46	1.25		
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.012	1802.57	936.42	111.40	337.05	287.10			21.63	11.24	1.34	4.04	3.45		
人工单价		小计									29.94	22.00	1.34	5.50	4.7		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											63.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0168	480.00		8.06					
	中砂							m3	0.0397	154.16		6.12					
	其他材料费									-		7.82		-			
	材料费小计									-		22		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 58 页 共 84 页

项目编码		040309003001		项目名称		仿木栏杆				计量单位		m		工程量		307	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
补充主材001@1	仿木栏杆	m	1		350.00							350.00					
人工单价		小计										350.00					
		未计价材料费									350						
清单项目综合单价											350.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	仿木栏杆								m	1	350.00		350.00				
	材料费小计										-		350		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 59 页 共 84 页

项目编码		010101003004		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			53.29	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-40 *0.9	挖掘机挖装沟槽、基坑土方一、二类土沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9	1000m3天然密实方	0.001	698.94		4847.10	699.36	831.91			0.70		4.85	0.70	0.83			
人工单价		小计										0.70		4.85	0.70	0.83		
		未计价材料费																
清单项目综合单价											7.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 60 页 共 84 页

项目编码		040103001019		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			48.36	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-134	管(基)坑回填砂	100m3	0.01	1598.45	9397.25	129.12	217.85	259.14			15.98	93.97	1.29	2.18	2.59			
人工单价		小计									15.98	93.97	1.29	2.18	2.59			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											116.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费									-		93.97		-				
	材料费小计									-		93.97		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 61 页 共 84 页

项目编码		040501004013		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		54.29	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 300	10m	0.1	106.73	1069.99	6.13	19.87	16.93			10.67	107.00	0.61	1.99	1.69		
人工单价		小计									10.67	107.00	0.61	1.99	1.69		
		未计价材料费									105.75						
清单项目综合单价											121.97						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	橡胶圈HDPE DN300							个	0.206	18.42		3.79					
	HDPE双壁波纹管(带扩口) DN300 (SN8/m²)							m	1.01	100.95		101.96					
	其他材料费									-		1.24		-			
	材料费小计									-		106.99		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 62 页 共 84 页

项目编码		040504009015	项目名称		雨水口			计量单位			座		工程量			3		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.117	1950.19	2742.08	181.43	375.38	319.74			228.17	320.82	21.23	43.92	37.41			
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.0382	1802.57	781.96	111.40	337.05	287.10			68.79	29.84	4.25	12.86	10.96			
D5-3-308 换	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10套	0.1	517.22	1125.77		91.08	77.58			51.72	112.58		9.11	7.76			
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 C15混凝土20石	10m3	0.0145	1186.97	3549.39	265.01	255.69	217.80			17.23	51.53	3.85	3.71	3.16			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 63 页 共 84 页

	(配合比)															
人工单价		小计								365.91	514.77	29.33	69.60	59.29		
		未计价材料费								100						
清单项目综合单价										1038.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5						t	0.0078	480.00		3.74					
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5						t	0.1735	480.00		83.28					
	中砂						m3	0.4409	154.16		67.97					
	碎石 20						m3	0.1276	119.00		15.18					
	铸铁平篦						套	1	100.00		100.00					
	其他材料费								-		244.59		-			
	材料费小计								-		514.76		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 64 页 共 84 页

项目编码		010101004005		项目名称		挖基坑土方				计量单位		m3		工程量			9.44	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	712.80		4752.76	689.21	819.83			0.71		4.75	0.69	0.82			
人工单价		小计									0.71		4.75	0.69	0.82			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 65 页 共 84 页

项目编码		040103002014		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		1.95	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14		
人工单价		小计									0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 66 页 共 84 页

项目编码		040103001020		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			7.49	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 67 页 共 84 页

项目编码		040303002005		项目名称		混凝土基础				计量单位		m3		工程量			1.95	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	755.31	3852.75	516.74	201.24	190.81			75.53	385.28	51.67	20.12	19.08			
人工单价		小计									75.53	385.28	51.67	20.12	19.08			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											551.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	土工布							m2	0.1279	1.95		0.25						
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3909	480.00		187.63						
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75						
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16						
	其他材料费									-		6.5		-				
	材料费小计									-		385.29		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 68 页 共 84 页

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		0.04	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5111	现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	1	1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54			1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54		
人工单价		小计									1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											7032.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		5158.64		-			
	材料费小计									-		5158.64		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 69 页 共 84 页

项目编码		010516001001		项目名称		螺栓				计量单位		t		工程量		0.04	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5149	预埋螺栓	t	1	2644.99	5852.16	263.44	836.17	436.26			2644.99	5852.16	263.44	836.17	436.26		
人工单价		小计									2644.99	5852.16	263.44	836.17	436.26		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											10033.02						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		5852.16		-			
	材料费小计									-		5852.16		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 70 页 共 84 页

项目编码		030412007002		项目名称		一般路灯				计量单位		套		工程量			13	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借C4-12-348	路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5	根	1	26.55	1469.64		7.63	3.98			26.55	1469.64		7.63	3.98			
人工单价		小计									26.55	1469.64		7.63	3.98			
		未计价材料费									1456							
清单项目综合单价											1507.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	太阳能路灯								根	1	1456.00		1456.00					
	其他材料费										-		13.66		-			
	材料费小计										-		1469.66		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 71 页 共 84 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 72 页 共 84 页

项目编码		040801010002		项目名称		落地式配电箱				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	3530.44		63.39	33.08			220.56	3530.44		63.39	33.08		
人工单价		小计									220.56	3530.44		63.39	33.08		
		未计价材料费									3500						
清单项目综合单价										3847.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	成套配电箱F 按图配置							台	1	3500.00		3500.00					
	其他材料费									-		30.46		-			
	材料费小计									-		3530.46		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 73 页 共 84 页

项目编码		030411004008		项目名称		配线				计量单位		m		工程量		383.57	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	284.08		22.37	11.68			0.78	2.84		0.22	0.12		
人工单价		小计									0.78	2.84		0.22	0.12		
		未计价材料费									2.66						
清单项目综合单价										3.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	ZC-BV护套线 截面2.5mm² BV							m	1.1	2.42		2.66					
	其他材料费									-		0.17		-			
	材料费小计									-		2.83		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 74 页 共 84 页

项目编码		030411001006		项目名称		配管				计量单位		m		工程量		115.76	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-1 1-103	刚性难燃线管 埋地敷设 公称 直径(mm以内) 20	100m	0.01	565.33	322.22		162.48	84.80			5.65	3.22		1.62	0.85		
人工单价		小计									5.65	3.22		1.62	0.85		
		未计价材料费									3.09						
清单项目综合单价										11.35							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	PVC电线管20 DN20							m	1.1	2.81		3.09					
	其他材料费									-		0.13		-			
	材料费小计									-		3.22		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 75 页 共 84 页

项目编码		011508001001		项目名称		亚克力发光字				计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-16-261	泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.5m2以内 其他面	10个	0.1	304.07	2017.12		42.78	45.61			30.41	201.71		4.28	4.56		
人工单价		小计									30.41	201.71		4.28	4.56		
		未计价材料费									200						
清单项目综合单价											240.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	亚克力放光字							个	1	200.00		200.00					
	其他材料费									-		1.71		-			
	材料费小计									-		201.71		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 76 页 共 84 页

项目编码		011304001001		项目名称		灯带(槽)				计量单位		m2		工程量		16.8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-12-235	LED装饰灯 安装 LED灯带 软灯带	10m	0.4999	22.49	280.36		6.46	3.37			11.24	140.16		3.23	1.68		
人工单价		小计									11.24	140.16		3.23	1.68		
		未计价材料费									139.62						
清单项目综合单价											156.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	LED软灯带 220V 2700K/4000K/6500K PAK544216								m	5.0494	27.65		139.62				
	其他材料费										-		0.55		-		
	材料费小计										-		140.17		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 77 页 共 84 页

项目编码		041101002001		项目名称		柱面脚手架				计量单位		m2		工程量		1163.26	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-6-7	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	100m2	0.01	480.70	174.02	38.87	65.52	77.94			4.81	1.74	0.39	0.66	0.78		
人工单价		小计									4.81	1.74	0.39	0.66	0.78		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											8.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		1.75		-			
	材料费小计									-		1.75		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 78 页 共 84 页

项目编码		粤011701009001		项目名称		单排钢脚手架				计量单位		m2		工程量		358.9	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-21-24	单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	100m2	0.01	514.89	194.63	38.87	85.39	83.06			5.15	1.95	0.39	0.85	0.83		
人工单价		小计									5.15	1.95	0.39	0.85	0.83		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											9.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		1.96		-			
	材料费小计									-		1.96		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 79 页 共 84 页

项目编码		041102017002		项目名称		挡墙模板				计量单位		m2		工程量		2102.78	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-7-27	现浇混凝土模板制作、安装挡墙	10m2	0.1	243.29	163.80	90.69	52.84	50.10			24.33	16.38	9.07	5.28	5.01		
人工单价		小计									24.33	16.38	9.07	5.28	5.01		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											60.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铁件 综合							kg	1.014	4.84		4.91					
	其他材料费									-		11.48		-			
	材料费小计									-		16.39		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 80 页 共 84 页

项目编码		041102002004		项目名称		基础模板				计量单位		m2		工程量			23.68	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-7-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	10m2	0.1	198.87	158.27	95.23	46.53	44.12			19.89	15.83	9.52	4.65	4.41			
人工单价		小计									19.89	15.83	9.52	4.65	4.41			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											54.30							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费									-		15.82		-				
	材料费小计									-		15.82		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 81 页 共 84 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板				计量单位		m2		工程量		4.8	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	1185.45	2197.17	240.34	251.08	213.87			11.85	21.97	2.40	2.51	2.14		
人工单价		小计									11.85	21.97	2.40	2.51	2.14		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											40.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0001	480.00		0.05					
	中砂							m3	0.0001	154.16		0.02					
	其他材料费									-		22		-			
	材料费小计									-		22.07		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 82 页 共 84 页

项目编码		011702025001		项目名称		其他现浇构件				计量单位		m2		工程量			19.5	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借A1-20-102	小型构件模板	100m2	0.01	3690.08	2661.97	233.02	1033.74	588.47			36.90	26.62	2.33	10.34	5.88			
人工单价		小计									36.90	26.62	2.33	10.34	5.88			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											82.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费									-		26.69		-				
	材料费小计									-		26.69		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 83 页 共 84 页

项目编码		011702025002		项目名称		其他现浇构件				计量单位		m		工程量		122.36	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-20-98	压顶、扶手模板	100m	0.01	1934.32	1104.39	95.41	534.83	304.46			19.34	11.04	0.95	5.35	3.04		
人工单价		小计									19.34	11.04	0.95	5.35	3.04		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											39.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		11		-			
	材料费小计									-		11		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇环境整治

标段：

第 84 页 共 84 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱				计量单位		m2		工程量		18.05	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-20-16	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	100m2	0.01	3101.61	1318.45	207.12	871.85	496.31			31.02	13.18	2.07	8.72	4.96		
人工单价		小计									31.02	13.18	2.07	8.72	4.96		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											59.95						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		13.12		-			
	材料费小计									-		13.12		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	69436.21			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009007	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005007	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河头镇环境整治

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇河道整治

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	040204007003	卵石侧石	1. 材料品种、规格:270高大鹅卵石 2. 30厚1: 2水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层	m	42.61	78.82	3358.52	
14	040203008010	台阶一	1. 300厚塘渣分层夯实 2. 100厚碎石垫层 3. 120厚C20混凝土垫层 4. 30厚1: 3水泥砂浆结合层 5. 600*350*60黄锈石花岗岩石板	m2	55.17	301.88	16654.72	
15	040203008011	台阶二	1. 300厚塘渣分层夯实 2. 100厚碎石垫层 3. 120厚C20混凝土垫层 4. 30厚1: 3水泥砂浆结合层 5. 650*600*60黄锈石花岗岩石板	m2	22.35	307.61	6875.08	
16	040203008012	台阶三	1. 300厚塘渣分层夯实 2. 100厚碎石垫层 3. 120厚C20混凝土垫层 4. 30厚1: 3水泥砂浆结合层 5. 450*600*60黄锈石花岗岩石板	m2	241.68	307.61	74343.18	
17	040203008013	亲水平台	1. 400厚塘渣，100厚碎石垫层 2. 120厚C20混凝土垫层 3. 30厚1: 3水泥砂浆结合层 4. 600*300*30厚青石板	m2	719.5	240.78	173241.21	
18	040203008014	亲水平台收边	1. 400厚塘渣，100厚碎石垫层 2. 120厚C20混凝土垫层 3. 30厚1: 3水泥砂浆结合层 4. 600*300*30厚芝麻灰花岗岩收边	m2	94	240.78	22633.32	
19	040204007004	花池	1. 300厚塘渣，100厚碎石垫层 2. 100厚C20混凝土垫层 3. MU10水泥砖M7.5水泥砂浆，20厚1: 2防水砂浆抹面 4. 100厚C20砼压顶 5. 614#花岗岩，亚光面1000x350x70厚	m	62.24	291.88	18166.61	
本页小计							315272.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇河道整治

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	040303015004	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25片石混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格:塑料管Φ50 3. 沉降缝要求:沥青木丝板	m3	2343.8	477.70	1119633.26	
36	040303002006	混凝土基础	1. 名称:挡土墙扩宽基础 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C30	m3	6.12	579.24	3544.95	
37	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:机械开挖	m3	1620.29	6.97	11293.42	
38	040103001024	回填方		m3	562.5	18.65	10490.63	
39	040103002016	余方弃置	1. 运距:5km	m3	1057.79	21.29	22520.35	
		水坝					131372.60	
40	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.6m 3. 运距:5km	m3	248.83	6.97	1734.35	
41	040103001025	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	53.39	18.65	995.72	
42	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:原开挖土 2. 运距:5km	m3	195.44	21.29	4160.92	
43	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	17.13	543.18	9304.67	
44	040303015005	混凝土挡墙墙身	1. 名称:水坝 2. 混凝土强度等级:C30	m3	167.33	633.85	106062.12	
45	010515001012	现浇构件钢筋		t	1.379	6026.60	8310.68	
46	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2. 厚度:按30mm考虑	m2	36.938	21.77	804.14	
		照明					47911.15	
47	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m内 3. 部位:路灯基础	m3	19.6	6.97	136.61	
48	040103001026	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	15.55	18.65	290.01	
49	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	4.05	21.29	86.22	
50	040303002007	混凝土基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.05	551.69	2234.34	
本页小计							1301602.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇河道整治

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内圆钢 箍筋	t	0.084	7032.53	590.73	
52	010516001002	螺栓		t	0.082	10033.02	822.71	
53	030412007003	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:30W LED灯 3. 灯杆材质、规格:杆长3m 4. 灯架形式及臂长:1200mm内 5. 附件配置要求:太阳能电池组件:单晶硅电池组件60W, 胶体蓄电池30AH	套	27	1507.80	40710.60	
54	040806001004	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:角钢 3. 规格:50x5热镀锌角钢, L=2500	根	27	112.59	3039.93	
		措施项目					295191.59	
	1	绿色施工安全防护措施费					18842.16	
55	041101001003	墙面脚手架	1. 墙高:综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m2	143.07	17.22	2463.67	
56	041101001004	墙面脚手架	1. 墙高:单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	m2	1810.02	8.37	15149.87	
57	041101003001	仓面脚手架	1. 名称:箱涵脚手架	m2	82.68	14.86	1228.62	
	2	措施其他项目					276349.43	
58	041103001001	围堰	水坝围堰	m3	144	275.68	39697.92	
59	041102017003	挡墙模板	1. 构件类型:挡土墙模板	m2	3724.04	60.07	223703.08	
60	041102002005	基础模板	1. 构件类型:5m挡土墙基础模板	m2	40.48	54.30	2198.06	
61	041102001002	垫层模板	坐凳垫层模板	m2	15.72	40.88	642.63	
62	011702025003	其他现浇构件	坐凳模板	m2	19.5	82.07	1600.37	
63	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1. 构件类型:箱涵底板	m2	8.04	54.89	441.32	
64	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 构件类型:箱涵侧墙模板	m2	62.4	73.66	4596.38	
65	041102024001	箱涵顶板模板	1. 构件类型:箱涵顶板模板	m2	47.04	73.76	3469.67	
本页小计							340355.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 6 页 共 6 页

合 计	2696336. 80	4800.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 1 页 共 80 页

项目编码		040103001021		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量		2150	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-126 换	自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.0012			22708.81	2863.58	3406.32					26.12	3.29	3.92		
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.0012	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.51		2.24	0.35	0.41		
人工单价		小计									0.51		28.36	3.64	4.33		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											36.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 2 页 共 80 页

项目编码		040103001022		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			2150	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-132	回填土 夯实机 夯实 平地	100m3 压实方	0.01	945.45		178.51	141.73	168.59			9.45		1.79	1.42	1.69			
人工单价		小计									9.45		1.79	1.42	1.69			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											14.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 3 页 共 80 页

项目编码		050101007002		项目名称		清除地被植物				计量单位		m2		工程量		381	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借E1-1 1	绿化地铲除杂草	100m2	0.01	144.48	4.00		18.78	21.67			1.44	0.04		0.19	0.22		
人工单价		小计									1.44	0.04		0.19	0.22		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											1.89						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		0.04		-			
	材料费小计									-		0.04		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 4 页 共 80 页

项目编码		041001001007		项目名称		拆除地面				计量单位		m2		工程量		220	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	42.57	8.53	1765.46	227.99	271.20			0.43	0.09	17.65	2.28	2.71		
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.0002	343.99		5726.87	765.54	910.63			0.07		1.15	0.15	0.18		
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3天然密实方	0.0002			35431.23	4467.88	5314.68					7.09	0.89	1.06		
人工单价		小计									0.50	0.09	25.89	3.32	3.95		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											33.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 5 页 共 80 页

	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	0.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 6 页 共 80 页

项目编码		011609001001		项目名称		拆栏杆				计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-19-46	栏杆、栏板拆除 金属	10m	0.1	213.01			29.97	31.95			21.30			3.00	3.2		
人工单价		小计									21.30			3.00	3.2		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											27.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 7 页 共 80 页

项目编码		040204002006	项目名称		艺术印压地坪				计量单位		m2		工程量		302.98		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):30	100m2	0.01	442.21	5318.06	292.94	83.51	110.27			4.42	53.18	2.93	0.84	1.1		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 C25 混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1814.01	7707.04	23.73	208.77	275.66			18.14	77.07	0.24	2.09	2.76		
人工单价		小计									22.56	130.25	3.17	2.93	3.86		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											162.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0789	480.00		37.87					
	中砂							m3	0.1163	154.16		17.93					
	碎石 20~40							m3	0.3193	119.00		38.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 8 页 共 80 页

	碎石 20	m3	0.1734	119.00	20.63		
	其他材料费			-	15.8	-	
	材料费小计			-	130.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 9 页 共 80 页

项目编码		040204002007	项目名称		4厚彩色印压地坪				计量单位		m2		工程量			302.98		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
补充材料001	4厚彩色印压地坪	m2	1		27.61							27.61						
人工单价		小计										27.61						
		未计价材料费																
清单项目综合单价											27.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-		27.61		-			
	材料费小计										-		27.61		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 10 页 共 80 页

项目编码		040309003002		项目名称		仿木栏杆				计量单位		m		工程量			706.8	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
补充主材001	仿木栏杆	m	1		350.00							350.00						
人工单价		小计										350.00						
		未计价材料费									350							
清单项目综合单价											350.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	仿木栏杆								m	1	350.00		350.00					
	材料费小计										-		350		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 11 页 共 80 页

项目编码		040203008006		项目名称		块料面层				计量单位		m2		工程量		626.1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	326.41	3545.69	292.94	70.36	92.90			3.26	35.46	2.93	0.70	0.93		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比) 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1223.31	5514.61	11.87	140.32	185.28			12.23	55.15	0.12	1.40	1.85		
D2-4-3 换	花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2721.40	10758.47		309.15	408.21			27.21	107.58		3.09	4.08		
人工单价		小计									42.70	198.19	3.05	5.19	6.86		
		未计价材料费									94.54						
清单项目综合单价											256.01						
材料	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 12 页 共 80 页

费 明 细	中砂	m3	0.0903	154.16	13.92		
	碎石 20~40	m3	0.2129	119.00	25.34		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0139	480.00	6.68		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0522	480.00	25.06		
	碎石 20	m3	0.1331	119.00	15.84		
	青石板 300*150*30	m2	1.02	92.69	94.54		
	其他材料费			-	16.85	-	
	材料费小计			-	198.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 13 页 共 80 页

项目编码		040203008007		项目名称		块料面层				计量单位		m2		工程量		118.74	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	326.41	3545.70	292.94	70.36	92.90			3.26	35.46	2.93	0.70	0.93		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比) 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1223.31	5514.61	11.87	140.32	185.28			12.23	55.15	0.12	1.40	1.85		
D2-4-3 换	花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2721.40	10758.47		309.15	408.21			27.21	107.58		3.09	4.08		
人工单价		小计									42.70	198.19	3.05	5.19	6.86		
		未计价材料费									94.54						
清单项目综合单价											256.01						
材料	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 14 页 共 80 页

费 明 细	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0124	480.00	5.95		
	中砂	m3	0.0369	154.16	5.69		
	中砂	m3	0.0903	154.16	13.92		
	碎石 20~40	m3	0.2128	119.00	25.32		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0015	480.00	0.73		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0522	480.00	25.06		
	碎石 20	m3	0.1331	119.00	15.84		
	芝麻灰花岗岩 300*150*30	m2	1.02	92.69	94.54		
	其他材料费			-	11.16	-	
	材料费小计			-	198.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 15 页 共 80 页

项目编码		040203008008		项目名称		块料面层（休闲区一）				计量单位		m2		工程量		119.85		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	326.41	3545.70	292.94	70.36	92.90			3.26	35.46	2.93	0.70	0.93			
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比) 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1223.31	5514.61	11.87	140.32	185.28			12.23	55.15	0.12	1.40	1.85			
D2-4-3 换	花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2721.40	10758.47		309.15	408.21			27.21	107.58		3.09	4.08			
人工单价		小计										42.70	198.19	3.05	5.19	6.86		
		未计价材料费										94.54						
清单项目综合单价											256.01							
材	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价	暂估合价		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 16 页 共 80 页

料 费 明 细						(元)	(元)
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0124	480.00	5.95		
	中砂	m3	0.0369	154.16	5.69		
	中砂	m3	0.0903	154.16	13.92		
	碎石 20~40	m3	0.2129	119.00	25.34		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0015	480.00	0.73		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0522	480.00	25.06		
	碎石 20	m3	0.1331	119.00	15.84		
	芝麻灰花岗岩 200*200*30	m2	1.02	92.69	94.54		
	其他材料费			-	11.16	-	
	材料费小计			-	198.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 17 页 共 80 页

项目编码		040203008009		项目名称		块料面层（休闲区一）				计量单位		m2		工程量		21.15	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	326.41	3545.70	292.94	70.36	92.90			3.26	35.46	2.93	0.70	0.93		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比) 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1223.31	5514.61	11.87	140.32	185.28			12.23	55.15	0.12	1.40	1.85		
D2-4-3 换	花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2721.40	10758.47		309.15	408.21			27.21	107.58		3.09	4.08		
人工单价		小计									42.70	198.19	3.05	5.19	6.86		
		未计价材料费									94.54						
清单项目综合单价											256.01						
材	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价	暂估合价	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 18 页 共 80 页

料 费 明 细						(元)	(元)
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0124	480.00	5.95		
	中砂	m3	0.0369	154.16	5.69		
	中砂	m3	0.0903	154.16	13.92		
	碎石 20~40	m3	0.2129	119.00	25.34		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0015	480.00	0.73		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0522	480.00	25.06		
	碎石 20	m3	0.1331	119.00	15.84		
	芝麻黑花岗岩 100*100*30	m2	1.02	92.69	94.54		
	其他材料费			-	11.16	-	
	材料费小计			-	198.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 19 页 共 80 页

项目编码		040204007003	项目名称		卵石侧石				计量单位		m		工程量			42.61		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-4-31 换	侧平石铺设 花岗岩侧石 高度350mm内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m	0.01	2312.10	2674.56		262.65	346.82			23.12	26.75		2.63	3.47			
D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.003	644.30	1533.57		101.93	96.65			1.93	4.60		0.31	0.29			
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	100m2	0.003	1223.31	3683.96	11.87	140.32	185.28			3.67	11.05	0.04	0.42	0.56			
人工单价		小计									28.72	42.40	0.04	3.36	4.32			
		未计价材料费									25.38							
清单项目综合单价											78.82							
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 20 页 共 80 页

明 细	中砂	m3	0.0197	154.16	3.04		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0112	480.00	5.38		
	碎石 20	m3	0.0266	119.00	3.17		
	大鹅卵石 270高	m	1.015	25.00	25.38		
	其他材料费			-	5.41	-	
	材料费小计			-	42.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 21 页 共 80 页

项目编码		040203008010		项目名称		台阶一				计量单位		m2		工程量			55.17	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	210.61	1773.30	292.94	57.20	75.53			2.11	17.73	2.93	0.57	0.76			
D1-1-132	回填土 夯实机 夯实 平地	100m3 压实方	0.003	945.45		178.51	141.73	168.59			2.84		0.54	0.43	0.51			
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1341.45	4420.76	14.23	154.01	203.35			13.41	44.21	0.14	1.54	2.03			
D2-4-4 换	花岗岩人行道 砖 6cm 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2993.54	17431.73		340.07	449.03			29.94	174.32		3.40	4.49			
人工单价		小计										48.30	236.26	3.61	5.94	7.79		
		未计价材料费										161.95						
清单项目综合单价											301.88							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 22 页 共 80 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0541	480.00	25.97		
	中砂	m3	0.1091	154.16	16.82		
	碎石 20~40	m3	0.1064	119.00	12.66		
	碎石 20	m3	0.1065	119.00	12.67		
	黄锈石花岗岩石板 600*350*60	m2	1.02	158.77	161.95		
	其他材料费			-	6.17	-	
	材料费小计			-	236.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 23 页 共 80 页

项目编码		040203008011		项目名称		台阶二				计量单位		m2		工程量		22.35		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	210.61	1773.30	292.94	57.20	75.53			2.11	17.73	2.93	0.57	0.76			
D1-1-131	回填土 人工夯实	100m3 压实方	0.003	2619.54			330.32	392.93			7.86			0.99	1.18			
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1341.45	4420.76	14.23	154.01	203.35			13.41	44.21	0.14	1.54	2.03			
D2-4-4 换	花岗岩人行道砖 6cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2993.54	17431.73		340.07	449.03			29.94	174.32		3.40	4.49			
人工单价		小计										53.32	236.26	3.07	6.50	8.46		
		未计价材料费										161.95						
清单项目综合单价											307.61							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 24 页 共 80 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0541	480.00	25.97		
	中砂	m3	0.1091	154.16	16.82		
	碎石 20~40	m3	0.1065	119.00	12.67		
	碎石 20	m3	0.1065	119.00	12.67		
	黄锈石花岗岩石板 600*650*60	m2	1.02	158.77	161.95		
	其他材料费			-	6.17	-	
	材料费小计			-	236.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 25 页 共 80 页

项目编码		040203008012		项目名称		台阶三				计量单位		m2		工程量			241.68	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	210.61	1773.30	292.94	57.20	75.53			2.11	17.73	2.93	0.57	0.76			
D1-1-131	回填土 人工夯实	100m3 压实方	0.003	2619.54			330.32	392.93			7.86			0.99	1.18			
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1341.45	4420.76	14.23	154.01	203.35			13.41	44.21	0.14	1.54	2.03			
D2-4-4 换	花岗岩人行道砖 6cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2993.54	17431.73		340.07	449.03			29.94	174.32		3.40	4.49			
人工单价		小计									53.32	236.26	3.07	6.50	8.46			
		未计价材料费									161.95							
清单项目综合单价											307.61							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 26 页 共 80 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0541	480.00	25.97		
	中砂	m3	0.1091	154.16	16.82		
	碎石 20~40	m3	0.1064	119.00	12.66		
	碎石 20	m3	0.1065	119.00	12.67		
	黄锈石花岗岩石板 600*450*60	m2	1.02	158.77	161.95		
	其他材料费			-	6.17	-	
	材料费小计			-	236.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 27 页 共 80 页

项目编码		040203008013		项目名称		亲水平台				计量单位		m2		工程量		719.5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	210.61	1773.30	292.94	57.20	75.53			2.11	17.73	2.93	0.57	0.76		
D1-1-131	回填土 人工夯实	100m3 压实方	0.004	2619.54			330.32	392.93			10.48			1.32	1.57		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1341.45	4420.76	14.23	154.01	203.35			13.41	44.21	0.14	1.54	2.03		
D2-4-3 换	花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2721.40	10758.47		309.15	408.21			27.21	107.58		3.09	4.08		
人工单价		小计									53.21	169.52	3.07	6.52	8.44		
		未计价材料费									94.54						
清单项目综合单价											240.78						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 28 页 共 80 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0417	480.00	20.02		
	中砂	m3	0.0722	154.16	11.13		
	碎石 20~40	m3	0.1065	119.00	12.67		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0139	480.00	6.68		
	碎石 20	m3	0.1065	119.00	12.67		
	青石板 600*300*30	m2	1.02	92.69	94.54		
	其他材料费			-	11.8	-	
	材料费小计			-	169.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治标段：第 29 页 共 80 页

项目编码		040203008014		项目名称		亲水平台收边				计量单位		m2		工程量		94	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	210.61	1773.30	292.94	57.20	75.53			2.11	17.73	2.93	0.57	0.76		
D1-1-131	回填土 人工夯实	100m3 压实方	0.004	2619.54			330.32	392.93			10.48			1.32	1.57		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	1341.45	4420.76	14.23	154.01	203.35			13.41	44.21	0.14	1.54	2.03		
D2-4-3 换	花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	0.01	2721.40	10758.47		309.15	408.21			27.21	107.58		3.09	4.08		
人工单价		小计									53.21	169.52	3.07	6.52	8.44		
		未计价材料费									94.54						
清单项目综合单价											240.78						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 30 页 共 80 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0417	480.00	20.02		
	中砂	m3	0.0722	154.16	11.13		
	碎石 20~40	m3	0.1065	119.00	12.67		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0139	480.00	6.68		
	碎石 20	m3	0.1065	119.00	12.67		
	厚芝麻灰花岗岩收边 600*300*30	m2	1.02	92.69	94.54		
	其他材料费			-	11.8	-	
	材料费小计			-	169.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 31 页 共 80 页

项目编码		040204007004		项目名称		花池				计量单位		m		工程量		62.24	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-2-24 换	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.0056	210.61	1773.31	292.94	57.20	75.53			1.18	9.93	1.64	0.32	0.42		
D1-1-131	回填土 人工夯实	100m3 压实方	0.0017	2619.54			330.32	392.93			4.40			0.55	0.66		
D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	100m2	0.0056	1223.31	3683.96	11.87	140.32	185.28			6.85	20.63	0.07	0.79	1.04		
D2-4-39 换	砌筑树池 双层立砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	100m	0.0026	651.78	307.45		74.04	97.77			1.71	0.80		0.19	0.26		
借A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制	10m3	0.0035	2310.40	3740.11		664.24	346.56			8.09	13.09		2.32	1.21		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 32 页 共 80 页

	作子目 C20混凝土20石(配合比)																
借A1-1 3-4 换	底层抹灰15mm零星项目合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5	100m2	0.0035	5755.45	799.54		892.09	863.32			20.14	2.80		3.12	3.02		
借A1-1 3-124 换	挂贴花岗岩零星项目合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5	100m2	0.0035	10226.43	13100.04	25.47	1589.04	1537.79			35.79	45.85	0.09	5.56	5.38		
借A1-1 2-52 换	楼地面铺花岗岩(每块周长mm)2400以内实际石材厚度(mm):70合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5	100m2	0.0035	5366.47	19724.30		951.48	804.97			18.78	69.04		3.33	2.82		
人工单价		小计									96.94	162.14	1.80	16.18	14.81		
		未计价材料费															
		清单项目综合单价									291.88						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 33 页 共 80 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0255	480.00	12.24		
	中砂	m3	0.0526	154.16	8.11		
	中砂	m3	0.0337	154.16	5.20		
	碎石 20~40	m3	0.0596	119.00	7.09		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0195	480.00	9.36		
	碎石 20	m3	0.0804	119.00	9.57		
	其他材料费			-	110.79	-	
	材料费小计			-	162.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 34 页 共 80 页

项目编码		040101003002		项目名称		挖基坑土方				计量单位		m3		工程量			23.4	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-33 *0.9	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9	1000m3天然密实方	0.001	641.52		4277.49	620.29	737.85			0.64		4.28	0.62	0.74			
人工单价		小计									0.64		4.28	0.62	0.74			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 35 页 共 80 页

项目编码		040103001023		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			3.93	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 36 页 共 80 页

项目编码		040103002015		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		19.47	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14		
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36		
人工单价		小计									0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 37 页 共 80 页

项目编码		040305001003		项目名称		垫层				计量单位		m3		工程量		3.12	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-1-1	现浇基础 碎石垫层	10m3	0.1	644.30	1533.57		101.93	96.65			64.43	153.36		10.19	9.67		
人工单价		小计									64.43	153.36		10.19	9.67		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											237.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		153.36		-			
	材料费小计									-		153.36		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 38 页 共 80 页

项目编码		040303001003		项目名称		混凝土垫层				计量单位		m3		工程量			3.744	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 C15 混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	785.23	3535.32	553.31	211.76	200.78			78.52	353.53	55.33	21.18	20.08			
人工单价		小计									78.52	353.53	55.33	21.18	20.08			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											528.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3141	480.00		150.77						
	中砂							m3	0.5959	154.16		91.86						
	其他材料费									-		110.9		-				
	材料费小计									-		353.53		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 39 页 共 80 页

项目编码		040901001003		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		0.019	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-6-1	钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	1	1442.85	5162.95	135.68	249.72	236.78			1442.85	5162.95	135.68	249.72	236.78		
人工单价		小计									1442.85	5162.95	135.68	249.72	236.78		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											7227.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		5168.46		-		
	材料费小计										-		5168.46		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 40 页 共 80 页

项目编码		050305004002		项目名称		现浇混凝土桌凳				计量单位		m3		工程量		10.75	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5-44 换	现浇建筑物混凝土 小型构件 预制 其他小型构件 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	1606.66	3854.83	18.92	467.35	243.84			160.67	385.48	1.89	46.74	24.38		
人工单价		小计									160.67	385.48	1.89	46.74	24.38		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											619.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3594	480.00		172.51					
	中砂							m3	0.5959	154.16		91.86					
	其他材料费									-		121.1		-			
	材料费小计									-		385.47		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 41 页 共 80 页

项目编码		011104002002		项目名称		竹、木(复合)地板				计量单位		m2		工程量		9.75	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-12-139	铺基层板 杉木板材	100m2	0.01	510.41	18883.65	19.01	93.87	79.41			5.10	188.84	0.19	0.94	0.79		
人工单价		小计									5.10	188.84	0.19	0.94	0.79		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											195.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		188.49		-			
	材料费小计									-		188.49		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 42 页 共 80 页

项目编码		050305006003		项目名称		垃圾桶				计量单位		个		工程量			12	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
补充主材003	垃圾桶	个	1		200.00							200.00						
人工单价		小计										200.00						
		未计价材料费									200							
清单项目综合单价											200.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	垃圾桶								个	1	200.00		200.00					
	材料费小计										-		200		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 43 页 共 80 页

项目编码		050305006004		项目名称		石桌石凳				计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
补充主材001@1	石桌石凳	个	1		800.00							800.00					
人工单价		小计										800.00					
		未计价材料费									800						
清单项目综合单价											800.00						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	石桌石凳								个	1					800	800	
	材料费小计										-				-	800	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 44 页 共 80 页

项目编码		040303001004		项目名称		混凝土垫层				计量单位		m3		工程量			9.36	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 C25 混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	785.23	3848.59	553.31	211.76	200.78			78.52	384.86	55.33	21.18	20.08			
人工单价		小计									78.52	384.86	55.33	21.18	20.08			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											559.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75						
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3909	480.00		187.63						
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16						
	其他材料费									-		6.33		-				
	材料费小计									-		384.87		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 45 页 共 80 页

项目编码		040501019001		项目名称		混凝土渠道				计量单位		m3		工程量		13.1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-2-481 换	现浇混凝土渠箱底板合并制作子目 C30混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	831.05	4169.21	265.01	193.02	164.41			83.11	416.92	26.50	19.30	16.44		
人工单价		小计									83.11	416.92	26.50	19.30	16.44		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											562.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	中砂							m3	0.5656	154.16		87.19					
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.4565	480.00		219.12					
	碎石 20							m3	0.8383	119.00		99.76					
	其他材料费									-		10.85		-			
	材料费小计									-		416.92		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 46 页 共 80 页

项目编码		040501019002		项目名称		混凝土渠道				计量单位		m3		工程量		10.06	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-2-482 换	现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 C30 混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	1150.30	4202.07	265.01	249.24	212.30			115.03	420.21	26.50	24.92	21.23		
人工单价		小计									115.03	420.21	26.50	24.92	21.23		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											607.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	中砂							m3	0.5656	154.16		87.19					
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.4565	480.00		219.12					
	碎石 20							m3	0.8383	119.00		99.76					
	其他材料费									-		14.13		-			
	材料费小计									-		420.2		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 47 页 共 80 页

项目编码		040501019003		项目名称		混凝土渠道				计量单位		m3		工程量			13.1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-3-10 换	箱涵制作 顶板合并制作子目 C30混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	1074.80	4137.65	530.44	253.95	240.79			107.48	413.77	53.04	25.40	24.08			
人工单价		小计									107.48	413.77	53.04	25.40	24.08			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											623.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	中砂							m3	0.5656	154.16		87.19						
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.4565	480.00		219.12						
	碎石 20							m3	0.8383	119.00		99.76						
	其他材料费									-		7.69		-				
	材料费小计									-		413.76		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 48 页 共 80 页

项目编码		040901001004		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		9.98	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-6-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.6427	687.68	5281.40	66.19	119.26	113.08			441.98	3394.44	42.54	76.65	72.68		
人工单价		小计									441.98	3394.44	42.54	76.65	72.68		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											4028.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	螺纹钢 筋 Φ10~25							t	0.6684	5000.00		3342.00					
	其他材料费									-		52.32		-			
	材料费小计									-		3394.32		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 49 页 共 80 页

项目编码		040303015004	项目名称		混凝土挡墙墙身				计量单位		m3		工程量			2343.8		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借A1-5-13 换	现浇建筑物混凝土 毛石混凝土墙 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	850.08	3536.76	12.41	247.97	129.37			85.01	353.68	1.24	24.80	12.94			
D3-5-27	安装泄水孔 塑料管	10m	0.0002	62.17	60.20		9.84	9.33			0.01	0.01						
D3-5-32	安装沉降缝 沥青木板	10m2		39.60	416.44		6.26	5.94				0.02						
人工单价		小计									85.02	353.71	1.24	24.80	12.94			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											477.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	中砂								m3	0.4896	154.16		75.48					
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.3324	480.00		159.55					
	碎石 20								m3	0.7302	119.00		86.89					
	毛石 综合								m3	0.272	98.00		26.66					
	其他材料费											-		5.11		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段:

第 50 页 共 80 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 51 页 共 80 页

项目编码		040303002006		项目名称		混凝土基础				计量单位		m3		工程量			6.12	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	755.31	4128.26	516.74	201.24	190.81			75.53	412.83	51.67	20.12	19.08			
人工单价		小计									75.53	412.83	51.67	20.12	19.08			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											579.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	中砂							m3	0.5656	154.16		87.19						
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.4565	480.00		219.12						
	碎石 20							m3	0.8383	119.00		99.76						
	其他材料费									-		6.75		-				
	材料费小计									-		412.82		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 52 页 共 80 页

项目编码		040101002009		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			1620.29	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	712.80		4752.76	689.21	819.83			0.71		4.75	0.69	0.82			
人工单价		小计									0.71		4.75	0.69	0.82			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 53 页 共 80 页

项目编码		040103001024		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			562.5	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 54 页 共 80 页

项目编码		040103002016		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量			1057.79	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14			
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36			
人工单价		小计									0.44		16.25	2.10	2.5			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											21.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 55 页 共 80 页

项目编码		040101002010		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量		248.83	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	712.80		4752.76	689.21	819.83			0.71		4.75	0.69	0.82		
人工单价		小计									0.71		4.75	0.69	0.82		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											6.97						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 56 页 共 80 页

项目编码		040103001025		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			53.39	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											18.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 57 页 共 80 页

项目编码		040103002017		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		195.44	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14		
人工单价		小计									0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 58 页 共 80 页

项目编码		040303001005		项目名称		混凝土垫层				计量单位		m3		工程量		17.13	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 C20 混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	785.23	3680.76	553.31	211.76	200.78			78.52	368.08	55.33	21.18	20.08		
人工单价		小计									78.52	368.08	55.33	21.18	20.08		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											543.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3444	480.00		165.31					
	中砂							m3	0.5959	154.16		91.86					
	碎石 20							m3	0.8787	119.00		104.57					
	其他材料费									-		6.33		-			
	材料费小计									-		368.07		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 59 页 共 80 页

项目编码		040303015005		项目名称		混凝土挡墙墙身				计量单位		m3		工程量		167.33	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-1-28 换	现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙合并制作子目 C30混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	1088.85	4130.79	598.73	266.98	253.14			108.89	413.08	59.87	26.70	25.31		
人工单价		小计									108.89	413.08	59.87	26.70	25.31		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											633.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.4565	480.00		219.12					
	中砂							m3	0.5656	154.16		87.19					
	碎石 20							m3	0.8383	119.00		99.76					
	其他材料费									-		7		-			
	材料费小计									-		413.07		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 60 页 共 80 页

项目编码		010515001012		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		1.379	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.6249	478.16	5207.74	49.86	151.81	79.20			298.79	3254.18	31.16	94.86	49.49		
借A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.3751	656.02	5142.23	28.52	196.81	102.68			246.09	1928.99	10.70	73.83	38.52		
人工单价		小计									544.88	5183.17	41.86	168.69	88.01		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											6026.60						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		5183.04		-		
	材料费小计										-		5183.04		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 61 页 共 80 页

项目编码		011101006001		项目名称		平面砂浆找平层				计量单位		m2		工程量		36.938	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-1 2-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 实际厚度(mm): 30	100m2	0.01	947.11	919.46		167.92	142.07			9.47	9.19		1.68	1.42		
人工单价		小计									9.47	9.19		1.68	1.42		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0116	480.00		5.57					
	其他材料费									-		3.64		-			
	材料费小计									-		9.21		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 62 页 共 80 页

项目编码		010101004006		项目名称		挖基坑土方				计量单位		m3		工程量			19.6	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	712.80		4752.76	689.21	819.83			0.71		4.75	0.69	0.82			
人工单价		小计									0.71		4.75	0.69	0.82			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											6.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 63 页 共 80 页

项目编码		040103001026		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			15.55	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-133	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		231.77	184.28	219.20			12.30		2.32	1.84	2.19			
人工单价		小计									12.30		2.32	1.84	2.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价										18.65								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 64 页 共 80 页

项目编码		040103002018		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		4.05	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	440.00		1947.34	301.04	358.10			0.44		1.95	0.30	0.36		
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14		
人工单价		小计									0.44		16.25	2.10	2.5		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											21.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 65 页 共 80 页

项目编码		040303002007		项目名称		混凝土基础				计量单位		m3		工程量		4.05	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 C25混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	755.31	3852.75	516.74	201.24	190.81			75.53	385.28	51.67	20.12	19.08		
人工单价		小计									75.53	385.28	51.67	20.12	19.08		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											551.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	中砂							m3	0.5757	154.16		88.75					
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3909	480.00		187.63					
	碎石 20							m3	0.8585	119.00		102.16					
	其他材料费									-		6.75		-			
	材料费小计									-		385.29		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 66 页 共 80 页

项目编码		010515001013		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		0.084	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5111	现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	1	1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54			1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54		
人工单价		小计									1246.10	5158.64	57.47	374.78	195.54		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											7032.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		5159.64		-			
	材料费小计									-		5159.64		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 67 页 共 80 页

项目编码		010516001002		项目名称		螺栓				计量单位		t		工程量		0.082	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-5-149	预埋螺栓	t	1	2644.99	5852.16	263.44	836.17	436.26			2644.99	5852.16	263.44	836.17	436.26		
人工单价		小计									2644.99	5852.16	263.44	836.17	436.26		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											10033.02						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		5852.16		-		
	材料费小计										-		5852.16		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 68 页 共 80 页

项目编码		030412007003		项目名称		一般路灯				计量单位		套		工程量		27	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-12-348	路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5	根	1	26.55	1469.64		7.63	3.98			26.55	1469.64		7.63	3.98		
人工单价		小计									26.55	1469.64		7.63	3.98		
		未计价材料费									1456						
清单项目综合单价											1507.80						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	太阳能路灯								根	1	1456.00		1456.00				
	其他材料费										-		13.66		-		
	材料费小计										-		1469.66		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 69 页 共 80 页

项目编码		040806001004		项目名称		接地极				计量单位		根		工程量			27	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借C4-93	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	1	30.49	53.24	10.80	11.87	6.19			30.49	53.24	10.80	11.87	6.19			
人工单价		小计									30.49	53.24	10.80	11.87	6.19			
		未计价材料费									48.05							
清单项目综合单价											112.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	角钢接地极 L50×5 L=2500							根	1.05	45.76		48.05						
	其他材料费									-		5.19		-				
	材料费小计									-		53.24		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 70 页 共 80 页

项目编码		041101001003		项目名称		墙面脚手架				计量单位		m2		工程量		143.07	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	100m2	0.01	699.49	688.94	110.13	102.09	121.44			6.99	6.89	1.10	1.02	1.21		
人工单价		小计									6.99	6.89	1.10	1.02	1.21		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											17.22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		6.89		-			
	材料费小计									-		6.89		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 71 页 共 80 页

项目编码		041101001004		项目名称		墙面脚手架				计量单位		m2		工程量		1810.02	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-6-7	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	100m2	0.01	480.70	174.02	38.87	65.52	77.94			4.81	1.74	0.39	0.66	0.78		
人工单价		小计									4.81	1.74	0.39	0.66	0.78		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											8.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		1.75		-			
	材料费小计									-		1.75		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 72 页 共 80 页

项目编码		041101003001		项目名称		仓面脚手架				计量单位		m2		工程量		82.68	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-6-13	混凝土用仓面脚手架 支架高度在1.5m以内	100m2	0.0047	659.89	378.44		83.21	98.98			3.11	1.79		0.39	0.47		
D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	100m2	0.0053	699.49	688.94	110.13	102.09	121.44			3.70	3.64	0.58	0.54	0.64		
人工单价		小计									6.81	5.43	0.58	0.93	1.11		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											14.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		5.51		-		
	材料费小计										-		5.51		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 73 页 共 80 页

项目编码		041103001001		项目名称		围堰				计量单位		m3		工程量			144	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-5-2	纤维袋围堰	100m3	0.01	15469.30	6219.78	1259.64	2109.52	2509.34			154.69	62.20	12.60	21.10	25.09			
人工单价		小计									154.69	62.20	12.60	21.10	25.09			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											275.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-		62.2		-			
	材料费小计										-		62.2		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 74 页 共 80 页

项目编码		041102017003		项目名称		挡墙模板				计量单位		m2		工程量		3724.04	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-7-27	现浇混凝土模板制作、安装挡墙	10m2	0.1	243.29	163.80	90.69	52.84	50.10			24.33	16.38	9.07	5.28	5.01		
人工单价		小计									24.33	16.38	9.07	5.28	5.01		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											60.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铁件 综合							kg	1.014	4.84		4.91					
	板枋材 综合							m3	0.0026	1391.18		3.62					
	组合钢模板							kg	0.59	5.41		3.19					
	其他材料费									-		4.67		-			
	材料费小计									-		16.39		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 75 页 共 80 页

项目编码		041102002005		项目名称		基础模板				计量单位		m2		工程量			40.48	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-7-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	10m2	0.1	198.87	158.27	95.23	46.53	44.12			19.89	15.83	9.52	4.65	4.41			
人工单价		小计									19.89	15.83	9.52	4.65	4.41			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											54.30							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费									-		15.82		-				
	材料费小计									-		15.82		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 76 页 共 80 页

项目编码		041102001002		项目名称		垫层模板				计量单位		m2		工程量			15.72	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.01	1185.45	2197.17	240.34	251.08	213.87			11.85	21.97	2.40	2.51	2.14			
人工单价		小计									11.85	21.97	2.40	2.51	2.14			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											40.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0001	480.00		0.05						
	中砂							m3	0.0001	154.16		0.02						
	其他材料费									-		22		-				
	材料费小计									-		22.07		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 77 页 共 80 页

项目编码		011702025003		项目名称		其他现浇构件				计量单位		m2		工程量		19.5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借A1-20-102	小型构件模板	100m2	0.01	3690.08	2661.97	233.02	1033.74	588.47			36.90	26.62	2.33	10.34	5.88		
人工单价		小计									36.90	26.62	2.33	10.34	5.88		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											82.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费									-		26.69		-			
	材料费小计									-		26.69		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 78 页 共 80 页

项目编码		041102022001		项目名称		箱涵滑(底)板模板				计量单位		m2		工程量			8.04	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D5-6-65	渠箱模板 底板	100m2	0.01	2075.26	1583.60	869.93	518.65	441.78			20.75	15.84	8.70	5.19	4.42			
人工单价		小计									20.75	15.84	8.70	5.19	4.42			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											54.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-		15.79		-			
	材料费小计										-		15.79		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 79 页 共 80 页

项目编码		041102023001	项目名称		箱涵侧墙模板				计量单位		m2		工程量		62.4		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D3-7-60	箱涵模板制作、安装 侧墙	10m2	0.1	271.36	109.52	207.96	75.83	71.90			27.14	10.95	20.80	7.58	7.19		
人工单价		小计									27.14	10.95	20.80	7.58	7.19		
		未计价材料费															
清单项目综合单价										73.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铁件 综合							kg	0.212	4.84		1.03					
	板枋材 综合							m3	0.0016	1391.18		2.23					
	组合钢模板							kg	0.59	5.41		3.19					
	其他材料费									-		4.52		-			
	材料费小计									-		10.97		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 80 页 共 80 页

项目编码		041102024001		项目名称		箱涵顶板模板				计量单位		m2		工程量			47.04	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D3-7-61	箱涵模板制作、安装 顶板	10m2	0.1	285.74	96.67	204.18	77.51	73.49			28.57	9.67	20.42	7.75	7.35			
人工单价		小计									28.57	9.67	20.42	7.75	7.35			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											73.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	板枋材 综合							m3	0.0016	1391.18		2.23						
	组合钢模板							kg	0.59	5.41		3.19						
	其他材料费									-		4.26		-				
	材料费小计									-		9.68		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇河道整治

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	83471.52			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009008	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005008	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河头镇河道整治

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	328800.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	324000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	324000.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：河头镇河道整治

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		绿化					243491.68	
1	050102001001	栽植乔木	1. 名称:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:9-10cm 3. 株高、冠径:2~2.5m、2~2.5m 4. 种类:全冠, 树冠饱满 高低错落搭配 5. 养护期:6个月	株	21	1652.07	34693.47	
2	050102001002	栽植乔木	1. 名称:黄花风铃木 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:3.5~4m、2.8~3.0 4. 种类:树型姣好 高低错落搭配 5. 养护期:6个月	株	37	1533.92	56755.04	
3	050102001003	栽植乔木	1. 名称:鸡蛋花 2. 胸径或干径:地径13~15cm 3. 株高、冠径:2.0~3.5m、2.0~3.5m 4. 种类:大中小搭配 5. 养护期:6个月	株	12	1337.03	16044.36	
4	050102002004	栽植灌木	1. 种类:红继木球C 2. 高度:100-120cm 3. 冠幅:100-120cm 4. 养护期:6个月	株	45	298.08	13413.60	
5	050102002005	栽植灌木	1. 种类:黄榕球 2. 冠丛高:苗高100-120cm, 冠幅100-120cm, 球形、假植苗或袋苗(2个一组种植) 3. 养护期:成活保养6个月	株	57	196.45	11197.65	
6	050102002006	栽植灌木	1. 种类:杜娟球 2. 冠丛高:苗高80-100cm, 冠幅80-100cm, 球形、假植苗或袋苗(2个一组种植) 3. 养护期:成活保养6个月	株	40	148.54	5941.60	
7	050102012002	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:兰引三号 3. 铺种方式:满铺	m2	463	41.75	19330.25	
本页小计							157375.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类: 龙船花 2. 株高或蓬径: 苗高25-30cm, 冠幅20-30cm, 36株/m ² , 3斤袋 3. 养护期: 成活保养6个月	m ²	124	213.92	26526.08	
9	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类: 鸭脚木 2. 株高或蓬径: 苗高30-40cm, 冠幅25-30cm, 20株/m ² , 3斤袋 3. 养护期: 成活保养6个月	m ²	30	90.71	2721.30	
10	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类: 紫花马缨丹 2. 株高或蓬径: 苗高15-20cm, 冠幅20-25cm, 25株/m ² , 3斤袋 3. 养护期: 成活保养6个月	m ²	191	103.10	19692.10	
11	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类: 花叶假连翘 2. 株高或蓬径: 苗高25-30cm, 冠幅20-25cm, 25株/m ² , 3斤袋 3. 养护期: 成活保养6个月	m ²	66	101.79	6718.14	
12	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类: 肾蕨 2. 株高或蓬径: 苗高25-30cm, 冠幅3支以上, 25株/m ² , 3斤袋 3. 养护期: 成活保养6个月	m ²	45	97.85	4403.25	
13	050102008008	栽植花卉	1. 种类: 蜘蛛兰 2. 高度: 40-45cm 3. 冠幅: 头径3cm 4. 养护期: 6个月 5. 含量: 16株/m ²	m ²	70	93.70	6559.00	
14	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类: 变叶木 2. 单位面积株数: 20株/m ² 3. 株高或蓬径: 高度0.3-0.35m、冠幅0.25-0.3m 4. 养护期: 6个月	m ²	7	283.20	1982.40	
15	050102009001	栽植水生植物	1. 单位面积株数: 密植5盆/m ² 2. 株高或蓬径或芽数/株: 苗高35~40cm 3. 植物种类: 美人蕉	m ²	291	42.56	12384.96	
本页小计							80987.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	050102009002	栽植水生植物	1. 单位面积株数:密植5盆/m ² 2. 株高或蓬径或芽数/株:苗高35~40cm 3. 植物种类:风车草	m ²	152	33.74	5128.48	
		河头镇环境整治-节点四					57029.38	
		绿化部分					57029.38	
17	050102002007	栽植灌木	1. 种类:红欏木球 2. 冠丛高:苗高100-120cm,冠幅100-120cm,球形、假植苗或袋苗 3. 养护期:成活保养6个月	株	33	40.82	1347.06	
18	050102002008	栽植灌木	1. 种类:杜娟球 2. 冠丛高:苗高100-120cm,冠幅100-120cm,球形、假植苗或袋苗 3. 养护期:成活保养6个月	株	32	40.82	1306.24	
19	050102002009	栽植灌木	1. 种类:黄榕球 2. 冠丛高:苗高130-150cm,冠幅130-150cm,球形、假植苗或袋苗 3. 养护期:成活保养6个月	株	23	291.40	6702.20	
20	050102002010	栽植灌木	1. 种类:炮仗花 2. 冠丛高:苗高120-130cm 3. 养护期:成活保养6个月	株	66	105.09	6935.94	
21	050102012003	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:兰引三号 3. 铺种方式:满铺	m ²	358	41.75	14946.50	
22	050102008010	栽植花卉	1. 花卉种类:大叶龙船花 2. 株高或蓬径:苗高30-35cm,冠幅25-30cm,25株/m ² ,带土球袋苗、枝叶多、冠幅饱满 3. 养护期:成活保养6个月	m ²	96	164.14	15757.44	
23	050102008011	栽植花卉	1. 花卉种类:毛杜鹃 2. 株高或蓬径:苗高25-30cm,冠幅20-25cm,36株/m ² ,带土球袋苗、枝叶多、冠幅饱满 3. 养护期:成活保养6个月	m ²	27	169.27	4570.29	
本页小计							56694.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	050102008012	栽植花卉	1. 种类:蜘蛛兰 2. 株高或蓬径: 苗高30-35cm, 冠幅25-30cm, 25株/m2, 带土球袋苗、枝叶多、冠幅饱满 3. 养护期:6个月 4. 含量:25株/m2	m2	32	112.03	3584.96	
25	050102012004	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类: 兰引三号 3. 铺种方式: 植草砖内种植	m2	45	41.75	1878.75	
		河头镇环境整治—一					4390.40	
26	050102002011	栽植灌木	1. 种类:红欒木球C 2. 冠丛高: 苗高100-120cm, 冠幅100-120cm, 球形、假植苗或袋苗 3. 养护期:成活保养6个月	株	4	40.82	163.28	
27	050102002012	栽植灌木	1. 种类:黄榕球c 2. 冠丛高: 苗高30-35cm, 冠幅25-30cm, 25株/m2, 带土球袋苗、枝叶多、冠幅饱满 3. 养护期:成活保养6个月	株	10	291.40	2914.00	
28	050102008013	栽植花卉	1. 花卉种类: 大叶龙船花 2. 株高或蓬径: 苗高30-35cm, 冠幅25-30cm, 25株/m2, 带土球袋苗、枝叶多、冠幅饱满 3. 养护期:成活保养6个月	m2	8	164.14	1313.12	
		措施项目						
本页小计							9854.11	
合 计							304911.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程标段：第 1 页 共 54 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木				计量单位		株		工程量		21	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-5	栽植乔木(胸径cm) 12以内	100株	0.01	9339.36	141107.93	3610.85	1683.53	2331.04			93.39	1411.08	36.11	16.84	23.31		
E1-3-2 *3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	100株•月	0.01	1814.94	538.20	1404.68	418.55	579.53			18.15	5.38	14.05	4.19	5.8		
E1-3-2 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6个月 单价*0.5 3个月 单价*3	100株•月	0.01	907.47	269.11	702.34	209.28	289.77			9.07	2.69	7.02	2.09	2.9		
人工单价		小计									120.61	1419.15	57.18	23.12	32.01		
		未计价材料费									1393.6						
清单项目综合单价											1652.07						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 2 页 共 54 页

明 细	熟耕土(松方)	m3	0.2923	41.94	12.26		
	有机肥	t	0.008	432.00	3.46		
	水	m3	1.2085	3.93	4.75		
	宫粉紫荆 胸径9~10cm	株	1.04	1340.00	1393.60		
	其他材料费			-	5.08	-	
	材料费小计			-	1419.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 3 页 共 54 页

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木				计量单位		株		工程量		37	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-5	栽植乔木(胸径cm) 12以内	100株	0.01	9339.36	129293.53	3610.85	1683.53	2331.04			93.39	1292.94	36.11	16.84	23.31		
E1-3-2 *3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	100株•月	0.01	1814.94	538.20	1404.68	418.55	579.53			18.15	5.38	14.05	4.19	5.8		
E1-3-2 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6个月 单价*0.5 3个月 单价*3	100株•月	0.01	907.47	269.11	702.34	209.28	289.77			9.07	2.69	7.02	2.09	2.9		
人工单价		小计									120.61	1301.01	57.18	23.12	32.01		
		未计价材料费									1275.46						
清单项目综合单价											1533.92						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 4 页 共 54 页

明 细	熟耕土(松方)	m3	0.2923	41.94	12.26		
	有机肥	t	0.008	432.00	3.46		
	水	m3	1.2085	3.93	4.75		
	黄花风铃木 胸径10~12cm	株	1.04	1226.40	1275.46		
	其他材料费			-	5.08	-	
	材料费小计			-	1301.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 5 页 共 54 页

项目编码		050102001003		项目名称		栽植乔木				计量单位		株		工程量		12	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-6	栽植乔木(胸径cm) 15以内	100株	0.01	13381.88	102866.60	4711.92	2352.19	3256.88			133.82	1028.67	47.12	23.52	32.57		
E1-3-2 *3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	100株·月	0.01	1814.94	538.20	1404.68	418.55	579.53			18.15	5.38	14.05	4.19	5.8		
E1-3-2 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6个月 单价*0.5 3个月 单价*3	100株·月	0.01	907.47	269.11	702.34	209.28	289.77			9.07	2.69	7.02	2.09	2.9		
人工单价		小计									161.04	1036.74	68.19	29.80	41.27		
		未计价材料费									1006.72						
清单项目综合单价											1337.03						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 6 页 共 54 页

明 细	熟耕土(松方)	m3	0.3831	41.94	16.07		
	有机肥	t	0.009	432.00	3.89		
	水	m3	1.2085	3.93	4.75		
	鸡蛋花 地径13~15cm	株	1.04	968.00	1006.72		
	其他材料费			-	5.31	-	
	材料费小计			-	1036.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 7 页 共 54 页

项目编码		050102002004		项目名称		栽植灌木				计量单位		株		工程量		45	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-21	栽植灌木(冠径cm) 120以内	100丛	0.01	4477.10	19934.92	203.87	608.53	842.57			44.77	199.35	2.04	6.09	8.43		
E1-3-14 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	1029.45	221.67	705.18	225.50	312.23			10.29	2.22	7.05	2.26	3.12		
E1-3-14 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	514.74	110.85	352.59	112.75	156.12			5.15	1.11	3.53	1.13	1.56		
人工单价		小计									60.21	202.68	12.62	9.48	13.11		
		未计价材料费									190.03						
清单项目综合单价											298.08						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 8 页 共 54 页

明 细	熟耕土(松方)	m3	0.141	41.94	5.91		
	有机肥	t	0.006	432.00	2.59		
	水	m3	0.787	3.93	3.09		
	红继木球C 高度100-120cm，冠幅100-120cm	丛	1.04	182.72	190.03		
	其他材料费			-	1.05	-	
	材料费小计			-	202.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 9 页 共 54 页

项目编码		050102002005		项目名称		栽植灌木				计量单位		株		工程量		57	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-21	栽植灌木(冠径cm) 120以内	100丛	0.01	4477.10	9772.04	203.87	608.53	842.57			44.77	97.72	2.04	6.09	8.43		
E1-3-14 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	1029.45	221.67	705.18	225.50	312.23			10.29	2.22	7.05	2.26	3.12		
E1-3-14 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	514.74	110.85	352.59	112.75	156.12			5.15	1.11	3.53	1.13	1.56		
人工单价		小计									60.21	101.05	12.62	9.48	13.11		
		未计价材料费									88.4						
清单项目综合单价											196.45						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 10 页 共 54 页

明 细	熟耕土(松方)	m3	0.141	41.94	5.91		
	有机肥	t	0.006	432.00	2.59		
	水	m3	0.787	3.93	3.09		
	黄榕球 苗高×冠径 120cm×100cm	丛	1.04	85.00	88.40		
	其他材料费			-	1.05	-	
	材料费小计			-	101.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 11 页 共 54 页

项目编码		050102002006		项目名称		栽植灌木				计量单位		株		工程量		40	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-20	栽植灌木(冠径cm) 100以内	100丛	0.01	3135.86	6789.15	164.83	429.09	594.12			31.36	67.89	1.65	4.29	5.94		
E1-3-14 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	100丛•月	0.01	1029.45	221.67	705.18	225.50	312.23			10.29	2.22	7.05	2.26	3.12		
E1-3-14 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100丛•月	0.01	514.74	110.85	352.59	112.75	156.12			5.15	1.11	3.53	1.13	1.56		
人工单价		小计									46.80	71.22	12.23	7.68	10.62		
		未计价材料费									60.58						
清单项目综合单价											148.54						
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 12 页 共 54 页

明 细	熟耕土(松方)	m3	0.107	41.94	4.49		
	有机肥	t	0.005	432.00	2.16		
	水	m3	0.762	3.93	2.99		
	杜娟球 苗高80-100cm，冠幅80-100cm	丛	1.04	58.25	60.58		
	其他材料费			-	0.99	-	
	材料费小计			-	71.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程标段：第 13 页 共 54 页

项目编码		050102012002	项目名称		铺种草皮				计量单位		m2		工程量		463		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-96	铺草皮 原土铺草皮	100m2	0.01	536.39	1444.91	82.42	80.45	111.39			5.36	14.45	0.82	0.80	1.11		
E1-3-85 *3	草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 • 月	0.01	451.89	123.88	430.23	114.68	158.78			4.52	1.24	4.30	1.15	1.59		
E1-3-85 *0.5, *3	草皮保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 • 月	0.01	225.96	61.96	215.12	57.34	79.39			2.26	0.62	2.15	0.57	0.79		
人工单价		小计									12.14	16.31	7.27	2.52	3.49		
		未计价材料费									6.83						
清单项目综合单价											41.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	熟耕土(松方)								m3	0.0185	41.94		0.78				
	有机肥								t	0.015	432.00		6.48				
	水								m3	0.4582	3.93		1.80				
	兰引三号 件装 30cm×30cm/件								m2	1.05	6.50		6.83				
	其他材料费											—		0.42		—	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段:

第 14 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程标段：第 15 页 共 54 页

项目编码		050102008003	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		工程量		124		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-66	露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	0.01	796.81	16706.07	39.04	108.66	150.45			7.97	167.06	0.39	1.09	1.5		
E1-3-73 *3	片植木本花卉 保养 机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	882.12	242.13	760.41	213.53	295.66			8.82	2.42	7.60	2.14	2.96		
E1-3-73 *0.5, *3	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	441.06	121.08	380.22	106.77	147.83			4.41	1.21	3.80	1.07	1.48		
人工单价		小计									21.20	170.69	11.79	4.30	5.94		
		未计价材料费									162.92						
清单项目综合单价											213.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 16 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.0265	41.94	1.11		
	有机肥	t	0.0063	432.00	2.72		
	水	m3	0.025	3.93	0.10		
	大叶龙船花 苗高30-35cm，冠幅25-30cm，25株/m2，带土球袋苗、枝叶多、冠幅饱满	株	37.8	4.31	162.92		
	其他材料费			-	3.85	-	
	材料费小计			-	170.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程标段：第 17 页 共 54 页

项目编码		050102008004	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		工程量		30		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	0.01	1077.43	3549.88	82.42	150.78	208.77			10.77	35.50	0.82	1.51	2.09		
E1-3-76 *3	片植草本及球(块)根花卉保养机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	1047.63	251.68	796.83	239.78	332.00			10.48	2.52	7.97	2.40	3.32		
E1-3-76 *0.5, *3	片植草本及球(块)根花卉保养机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	523.83	125.85	398.43	119.89	166.01			5.24	1.26	3.98	1.20	1.66		
人工单价		小计									26.49	39.28	12.77	5.11	7.07		
		未计价材料费									28.56						
清单项目综合单价											90.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 18 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.0265	41.94	1.11		
	有机肥	t	0.0125	432.00	5.40		
	水	m3	0.7997	3.93	3.14		
	鸭脚木 苗高30-40cm，冠幅25-30cm	株	21	1.36	28.56		
	其他材料费			-	1.06	-	
	材料费小计			-	39.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 19 页 共 54 页

项目编码		050102008005	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		工程量		191		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	0.01	1077.43	4788.88	82.42	150.78	208.77			10.77	47.89	0.82	1.51	2.09		
E1-3-76 *3	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	1047.63	251.68	796.83	239.78	332.00			10.48	2.52	7.97	2.40	3.32		
E1-3-76 *0.5, *3	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	523.83	125.85	398.43	119.89	166.01			5.24	1.26	3.98	1.20	1.66		
人工单价		小计									26.49	51.67	12.77	5.11	7.07		
		未计价材料费									40.95						
清单项目综合单价											103.10						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 20 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.0265	41.94	1.11		
	有机肥	t	0.0125	432.00	5.40		
	水	m3	0.7997	3.93	3.14		
	紫花马缨丹 苗高15-20cm，冠幅20-25cm	株	26.25	1.56	40.95		
	其他材料费			-	1.06	-	
	材料费小计			-	51.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程标段：第 21 页 共 54 页

项目编码		050102008006	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		工程量		66		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	0.01	1077.43	4657.63	82.42	150.78	208.77			10.77	46.58	0.82	1.51	2.09		
E1-3-76 *3	片植草本及球(块)根花卉保养机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	1047.63	251.68	796.83	239.78	332.00			10.48	2.52	7.97	2.40	3.32		
E1-3-76 *0.5, *3	片植草本及球(块)根花卉保养机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	523.83	125.85	398.43	119.89	166.01			5.24	1.26	3.98	1.20	1.66		
人工单价		小计									26.49	50.36	12.77	5.11	7.07		
		未计价材料费									39.64						
清单项目综合单价											101.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 22 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.0265	41.94	1.11		
	有机肥	t	0.0125	432.00	5.40		
	水	m3	0.7997	3.93	3.14		
	花叶假连翘 苗高25-30cm，冠幅20-25cm，25株/m2	株	26.25	1.51	39.64		
	其他材料费			-	1.06	-	
	材料费小计			-	50.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程标段：第 23 页 共 54 页

项目编码		050102008007	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		工程量		45		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	0.01	1077.43	4263.88	82.42	150.78	208.77			10.77	42.64	0.82	1.51	2.09		
E1-3-76 *3	片植草本及球(块)根花卉保养机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	1047.63	251.68	796.83	239.78	332.00			10.48	2.52	7.97	2.40	3.32		
E1-3-76 *0.5, *3	片植草本及球(块)根花卉保养机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	523.83	125.85	398.43	119.89	166.01			5.24	1.26	3.98	1.20	1.66		
人工单价		小计									26.49	46.42	12.77	5.11	7.07		
		未计价材料费									35.7						
清单项目综合单价											97.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 24 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.0265	41.94	1.11		
	有机肥	t	0.0125	432.00	5.40		
	水	m3	0.7997	3.93	3.14		
	肾蕨 苗高25-30cm，冠幅3支以上	株	26.25	1.36	35.70		
	其他材料费			-	1.06	-	
	材料费小计			-	46.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 25 页 共 54 页

项目编码		050102008008	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		工程量		70		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-72	露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋 Φ cm) 15以内	100m2	0.01	1048.39	3886.42	82.42	147.01	203.55			10.48	38.86	0.82	1.47	2.04		
E1-3-76 *3	片植草本及球(块)根花卉保养机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	1047.63	251.68	796.83	239.78	332.00			10.48	2.52	7.97	2.40	3.32		
E1-3-76 *0.5, *3	片植草本及球(块)根花卉保养机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	523.83	125.85	398.43	119.89	166.01			5.24	1.26	3.98	1.20	1.66		
人工单价		小计									26.20	42.64	12.77	5.07	7.02		
		未计价材料费									31.92						
清单项目综合单价											93.70						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 26 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.0268	41.94	1.12		
	有机肥	t	0.0125	432.00	5.40		
	水	m3	0.7997	3.93	3.14		
	蜘蛛兰 高度:40-45cm、冠幅:头径3cm	株	16.8	1.90	31.92		
	其他材料费			-	1.06	-	
	材料费小计			-	42.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程标段：第 27 页 共 54 页

项目编码		050102008009	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		工程量		7		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-67	露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋 Φ cm) 15以内	100m2	0.01	775.54	23661.79	39.04	105.90	146.62			7.76	236.62	0.39	1.06	1.47		
E1-3-73 *3	片植木本花卉 保养 机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	882.12	242.13	760.41	213.53	295.66			8.82	2.42	7.60	2.14	2.96		
E1-3-73 *0.5, *3	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	441.06	121.08	380.22	106.77	147.83			4.41	1.21	3.80	1.07	1.48		
人工单价		小计									20.99	240.25	11.79	4.27	5.91		
		未计价材料费									232.47						
清单项目综合单价											283.20						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 28 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.0268	41.94	1.12		
	有机肥	t	0.0063	432.00	2.72		
	水	m3	0.025	3.93	0.10		
	变叶木 高度0.3-0.35m、冠幅0.25-0.3m	株	21	11.07	232.47		
	其他材料费			-	3.84	-	
	材料费小计			-	240.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 29 页 共 54 页

项目编码			050102009001		项目名称		栽植水生植物				计量单位		m2		工程量		291	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价						合价							
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-110	水生植物 水下原土栽植		100m2	0.01	1938.89	1715.88		252.06	349.00			19.39	17.16		2.52	3.49		
人工单价			小计									19.39	17.16		2.52	3.49		
			未计价材料费									16.7						
清单项目综合单价											42.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	美人蕉 苗高35~40cm								株	5.25	3.18		16.70					
	其他材料费										-		0.46		-			
	材料费小计										-		17.16		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 30 页 共 54 页

项目编码			050102009002		项目名称		栽植水生植物				计量单位		m2		工程量		152	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价						合价							
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-110	水生植物 水下原土栽植		100m2	0.01	1938.89	833.88		252.06	349.00			19.39	8.34		2.52	3.49		
人工单价			小计									19.39	8.34		2.52	3.49		
			未计价材料费									7.88						
清单项目综合单价											33.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	风车草								株	5.25	1.50		7.88					
	其他材料费										-		0.46		-			
	材料费小计										-		8.34		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程标段：第 31 页 共 54 页

项目编码		050102002007		项目名称		栽植灌木				计量单位		株		工程量			33	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
E1-3-17 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	1905.93	203.94	15.48	249.78	345.85			19.06	2.04	0.15	2.50	3.46			
E1-3-17 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	952.98	101.97	7.76	124.90	172.93			9.53	1.02	0.08	1.25	1.73			
人工单价		小计									28.59	3.06	0.23	3.75	5.19			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											40.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 32 页 共 54 页

	水	m3	0.5958	3.93	2.34		
	其他材料费			-	0.72	-	
	材料费小计			-	3.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 33 页 共 54 页

项目编码		050102002008		项目名称		栽植灌木				计量单位		株		工程量		32	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-3-17 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	1905.93	203.94	15.48	249.78	345.85			19.06	2.04	0.15	2.50	3.46		
E1-3-17 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	952.98	101.97	7.76	124.90	172.93			9.53	1.02	0.08	1.25	1.73		
人工单价		小计									28.59	3.06	0.23	3.75	5.19		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											40.82						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 34 页 共 54 页

	水	m3	0.5958	3.93	2.34		
	其他材料费			-	0.72	-	
	材料费小计			-	3.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 35 页 共 54 页

项目编码		050102002009	项目名称		栽植灌木				计量单位		株		工程量		23		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-22	栽植灌木(冠径cm) 150以内	100丛	0.01	6402.09	13868.41	325.33	874.56	1210.94			64.02	138.68	3.25	8.75	12.11		
E1-3-18 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	100丛•月	0.01	2253.51	252.75	18.57	295.37	408.97			22.54	2.53	0.19	2.95	4.09		
E1-3-18 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	100丛•月	0.01	2253.51	252.75	18.57	295.37	408.97			22.54	2.53	0.19	2.95	4.09		
人工单价		小计									109.10	143.74	3.63	14.65	20.29		
		未计价材料费									126.7						
清单项目综合单价											291.40						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 36 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.1858	41.94	7.79		
	有机肥	t	0.007	432.00	3.02		
	水	m3	1.139	3.93	4.48		
	黄榕球 苗高130-150cm，冠幅130-150cm	丛	1.04	121.83	126.70		
	其他材料费			-	1.74	-	
	材料费小计			-	143.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程标段：第 37 页 共 54 页

项目编码		050102002010		项目名称		栽植灌木					计量单位		株		工程量		66	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
E1-2-20	栽植灌木(冠径cm) 100以内	100丛	0.01	3135.86	2103.95	164.83	429.09	594.12			31.36	21.04	1.65	4.29	5.94			
E1-3-17 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	100丛•月	0.01	1905.93	203.94	15.48	249.78	345.85			19.06	2.04	0.15	2.50	3.46			
E1-3-17 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100丛•月	0.01	952.98	101.97	7.76	124.90	172.93			9.53	1.02	0.08	1.25	1.73			
人工单价		小计									59.95	24.10	1.88	8.04	11.13			
		未计价材料费									13.73							
清单项目综合单价											105.09							
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 38 页 共 54 页

明 细	熟耕土(松方)	m3	0.107	41.94	4.49		
	有机肥	t	0.005	432.00	2.16		
	水	m3	0.6958	3.93	2.73		
	炮仗花 苗高120-130cm	丛	1.04	13.20	13.73		
	其他材料费			-	0.99	-	
	材料费小计			-	24.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程标段：第 39 页 共 54 页

项目编码		050102012003		项目名称		铺种草皮				计量单位		m2		工程量		358	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-96	铺草皮 原土铺草皮	100m2	0.01	536.39	1444.91	82.42	80.45	111.39			5.36	14.45	0.82	0.80	1.11		
E1-3-85 *3	草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 • 月	0.01	451.89	123.88	430.23	114.68	158.78			4.52	1.24	4.30	1.15	1.59		
E1-3-85 *0.5, *3	草皮保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 • 月	0.01	225.96	61.96	215.12	57.34	79.39			2.26	0.62	2.15	0.57	0.79		
人工单价		小计									12.14	16.31	7.27	2.52	3.49		
		未计价材料费									6.83						
清单项目综合单价											41.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	熟耕土(松方)								m3	0.0185	41.94		0.78				
	有机肥								t	0.015	432.00		6.48				
	水								m3	0.4582	3.93		1.80				
	兰引三号 件装 30cm×30cm/件								m2	1.05	6.50		6.83				
	其他材料费											-		0.42		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段:

第 40 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程标段：第 41 页 共 54 页

项目编码		050102008010	项目名称		栽植花卉			计量单位			m2		工程量			96		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
E1-2-66	露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	0.01	796.81	11728.02	39.04	108.66	150.45			7.97	117.28	0.39	1.09	1.5			
E1-3-73 *3	片植木本花卉 保养 机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	882.12	242.13	760.41	213.53	295.66			8.82	2.42	7.60	2.14	2.96			
E1-3-73 *0.5, *3	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	441.06	121.08	380.22	106.77	147.83			4.41	1.21	3.80	1.07	1.48			
人工单价		小计									21.20	120.91	11.79	4.30	5.94			
		未计价材料费									113.14							
清单项目综合单价											164.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 42 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.0265	41.94	1.11		
	有机肥	t	0.0063	432.00	2.72		
	水	m3	0.025	3.93	0.10		
	大叶龙船花 苗高30-35cm，冠幅25-30cm，25株/m2，带土球袋苗、枝叶多、冠幅饱满	株	26.25	4.31	113.14		
	其他材料费			-	3.85	-	
	材料费小计			-	120.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 43 页 共 54 页

项目编码		050102008011	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		工程量		27		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-66	露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	0.01	796.81	11829.87	39.04	108.66	150.45			7.97	118.30	0.39	1.09	1.5		
E1-3-76 *3	片植草本及球(块)根花卉保养机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	1047.63	251.68	796.83	239.78	332.00			10.48	2.52	7.97	2.40	3.32		
E1-3-76 *0.5, *3	片植草本及球(块)根花卉保养机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	523.83	125.85	398.43	119.89	166.01			5.24	1.26	3.98	1.20	1.66		
人工单价		小计									23.69	122.08	12.34	4.69	6.48		
		未计价材料费									114.16						
清单项目综合单价											169.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 44 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.0265	41.94	1.11		
	有机肥	t	0.0063	432.00	2.72		
	水	m3	0.7747	3.93	3.04		
	毛杜鹃 苗高25-30cm，冠幅20-25cm，36株/m2，带土球袋苗、枝叶多、冠幅饱满	株	37.8	3.02	114.16		
	其他材料费			-	1.05	-	
	材料费小计			-	122.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 45 页 共 54 页

项目编码		050102008012	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		工程量		32		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	0.01	1077.43	5681.38	82.42	150.78	208.77			10.77	56.81	0.82	1.51	2.09		
E1-3-76 *3	片植草本及球(块)根花卉保养机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	1047.63	251.68	796.83	239.78	332.00			10.48	2.52	7.97	2.40	3.32		
E1-3-76 *0.5, *3	片植草本及球(块)根花卉保养机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	523.83	125.85	398.43	119.89	166.01			5.24	1.26	3.98	1.20	1.66		
人工单价		小计									26.49	60.59	12.77	5.11	7.07		
		未计价材料费									49.88						
清单项目综合单价											112.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 46 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.0265	41.94	1.11		
	有机肥	t	0.0125	432.00	5.40		
	水	m3	0.7997	3.93	3.14		
	蜘蛛兰 株高或蓬径:苗高30-35cm，冠幅25-30cm，25株/m2，带土球袋苗、枝叶多、冠幅饱满	株	26.25	1.90	49.88		
	其他材料费			-	1.06	-	
	材料费小计			-	60.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程标段：第 47 页 共 54 页

项目编码		050102012004		项目名称		铺种草皮				计量单位		m2		工程量		45	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-96	铺草皮 原土铺草皮	100m2	0.01	536.39	1444.91	82.42	80.45	111.39			5.36	14.45	0.82	0.80	1.11		
E1-3-85 *3	草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 • 月	0.01	451.89	123.88	430.23	114.68	158.78			4.52	1.24	4.30	1.15	1.59		
E1-3-85 *0.5, *3	草皮保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 • 月	0.01	225.96	61.96	215.12	57.34	79.39			2.26	0.62	2.15	0.57	0.79		
人工单价		小计									12.14	16.31	7.27	2.52	3.49		
		未计价材料费									6.83						
清单项目综合单价											41.75						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	熟耕土(松方)								m3	0.0185	41.94		0.78				
	有机肥								t	0.015	432.00		6.48				
	水								m3	0.4582	3.93		1.80				
	马尼拉 件装 30cm×30cm/件								m2	1.05	6.50		6.83				
	其他材料费											—		0.42		—	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段:

第 48 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 49 页 共 54 页

项目编码		050102002011		项目名称		栽植灌木				计量单位		株		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-3-17 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	1905.93	203.94	15.48	249.78	345.85			19.06	2.04	0.15	2.50	3.46		
E1-3-17 *0.5, *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	952.98	101.97	7.76	124.90	172.93			9.53	1.02	0.08	1.25	1.73		
人工单价		小计									28.59	3.06	0.23	3.75	5.19		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											40.82						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段:

第 50 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 51 页 共 54 页

项目编码		050102002012	项目名称		栽植灌木				计量单位		株		工程量		10		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-22	栽植灌木(冠径cm) 150以内	100丛	0.01	6402.09	13868.41	325.33	874.56	1210.94			64.02	138.68	3.25	8.75	12.11		
E1-3-18 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	2253.51	252.75	18.57	295.37	408.97			22.54	2.53	0.19	2.95	4.09		
E1-3-18 *3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	100丛·月	0.01	2253.51	252.75	18.57	295.37	408.97			22.54	2.53	0.19	2.95	4.09		
人工单价		小计									109.10	143.74	3.63	14.65	20.29		
		未计价材料费									126.7						
清单项目综合单价											291.40						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 52 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.1858	41.94	7.79		
	有机肥	t	0.007	432.00	3.02		
	水	m3	1.139	3.93	4.48		
	黄金榕球 苗高×冠径 180cm×150cm	丛	1.04	121.83	126.70		
	其他材料费			-	1.74	-	
	材料费小计			-	143.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 53 页 共 54 页

项目编码		050102008013	项目名称		栽植花卉				计量单位		m2		工程量			8		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
E1-2-66	露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	796.81	11728.02	39.04	108.66	150.45			7.97	117.28	0.39	1.09	1.5			
E1-3-73 *3	片植木本花卉 保养 机械灌溉 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	882.12	242.13	760.41	213.53	295.66			8.82	2.42	7.60	2.14	2.96			
E1-3-73 *0.5, *3	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100m2 •月	0.01	441.06	121.08	380.22	106.77	147.83			4.41	1.21	3.80	1.07	1.48			
人工单价		小计									21.20	120.91	11.79	4.30	5.94			
		未计价材料费									113.14							
清单项目综合单价											164.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇河道整治-园林工程

标段：

第 54 页 共 54 页

	熟耕土(松方)	m3	0.0265	41.94	1.11		
	有机肥	t	0.0063	432.00	2.72		
	水	m3	0.025	3.93	0.10		
	大叶龙船花 苗高30-35cm，冠幅25-30cm，25株/m2，带土球袋苗、枝叶多、冠幅饱满	株	26.25	4.31	113.14		
	其他材料费			-	3.85	-	
	材料费小计			-	120.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 河头镇河道整治-园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河头镇珠坑路管线

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					205850.09	
1	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m内 3. 挖土方式:机械挖土 4. 运距:5km	m3	159.15	25.32	4029.68	
2	040103001027	回填方	1. 填方材料品种:回填石屑	m3	127.59	138.67	17692.91	
3	040501004014	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN100 2. 连接形式:承插连接 3. 铺设深度:0.925m	m	2268.32	33.20	75308.22	
4	040502003002	塑料管管件	1. 种类:塑料管枕 2. 材质及规格:160*160*50	个	1134	8.69	9854.46	
5	040303001006	混凝土垫层	1. 名称:垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	22.4	461.65	10340.96	
6	040803004002	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.27	643.04	2745.78	
7	040205004002	标志板	1. 类型:圆形电缆标志牌 2. 材质、规格尺寸:Φ8cm不锈钢电缆标志牌	块	51	18.00	918.00	
8	041001001008	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm 3. 废料外运运距:5km	m2	326.07	30.50	9945.14	
9	040203007010	水泥混凝土	1. 名称:修复路面 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:20cm 4. 水养生	m2	326.07	125.69	40983.74	
10	040504009016	接线井	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:混凝土盖板 2. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格:MU15砖 4. 砂浆强度等级及配合比:M10 5. 1:2防水砂浆抹灰 6. 钢筋及铁件:Φ12螺纹钢,Φ10圆钢箍筋,预埋镀锌角铁L50×5	座	7	4861.60	34031.20	
		措施项目					778.92	
	1	绿色施工安全防护措施费					766.01	
本页小计							205850.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 1 页 共 16 页

项目编码		040101002011		项目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			159.15	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-40 *0.9	挖掘机挖装沟槽、基坑土方一、二类土沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9	1000m3天然密实方	0.001	698.94		4847.10	699.36	831.91			0.70		4.85	0.70	0.83			
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14295.61	1802.68	2144.34					14.30	1.80	2.14			
人工单价		小计									0.70		19.15	2.50	2.97			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											25.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 2 页 共 16 页

项目编码		040103001027		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量			127.59	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1598.45	11621.29	161.40	221.92	263.98			15.98	116.21	1.61	2.22	2.64			
人工单价		小计									15.98	116.21	1.61	2.22	2.64			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											138.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水							m3	0.134	3.93		0.53						
	其他材料费							元	0.4463	1.00		0.45						
	石屑							m3	1.34	86.00		115.24						
	材料费小计									-		116.22		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 3 页 共 16 页

项目编码		040501004014		项目名称		塑料管				计量单位		m		工程量		2268.32	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C4-8-59	电缆保护管埋地敷设 塑料管 (公称直径mm以下) 100	10m	0.1	92.66	198.82		26.63	13.90			9.27	19.88		2.66	1.39		
人工单价		小计									9.27	19.88		2.66	1.39		
		未计价材料费									19.02						
清单项目综合单价										33.20							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	棉纱							kg	0.05	11.47		0.57					
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm							卷	0.05	2.40		0.12					
	其他材料费							元	0.05	1.00		0.05					
	塑料管 DN100							m	1.05	18.11		19.02					
	其他材料费									-		0.12		-			
	材料费小计									-		19.88		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 4 页 共 16 页

项目编码		040502003002		项目名称		塑料管管件				计量单位		个		工程量		1134	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借C10-2-16	成品管卡安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	2.04	5.77		0.57	0.31			2.04	5.77		0.57	0.31		
人工单价		小计									2.04	5.77		0.57	0.31		
		未计价材料费									4.2						
清单项目综合单价											8.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	膨胀螺栓 M12							十套	0.103	8.41		0.87					
	其他材料费							元	0.5	1.00		0.50					
	管枕							套	1.05	4.00		4.20					
	其他材料费									-		0.2		-			
	材料费小计									-		5.77		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 5 页 共 16 页

项目编码		040303001006		项目名称		混凝土垫层				计量单位		m3		工程量		22.4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-1-13 换	垫层 混凝土合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	678.48	3702.99	10.37	121.31	103.33			67.85	370.30	1.04	12.13	10.33		
人工单价		小计									67.85	370.30	1.04	12.13	10.33		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											461.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								元	6.533	1.00		6.53				
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5								t	0.3444	480.00		165.31				
	中砂								m3	0.5959	154.16		91.86				
	碎石 20								m3	0.8787	119.00		104.57				
	其他材料费										-		2.02		-		
	材料费小计										-		370.29		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 6 页 共 16 页

项目编码		040803004002		项目名称		管道包封				计量单位		m3		工程量			4.27	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D5-1-31 换	满包混凝土加固 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0.1	1768.73	3733.45	265.01	358.14	305.06			176.87	373.35	26.50	35.81	30.51			
人工单价		小计									176.87	373.35	26.50	35.81	30.51			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											643.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费							元	6.6	1.00		6.60						
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.3444	480.00		165.31						
	中砂							m3	0.5959	154.16		91.86						
	碎石 20							m3	0.8787	119.00		104.57						
	其他材料费									-		4.99		-				
	材料费小计									-		373.33		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 7 页 共 16 页

项目编码		040205004002		项目名称		标志板				计量单位		块		工程量			51	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D6-8-120	高分子聚合物标志牌	件	1	4.32	3.09	6.12	2.90	1.57			4.32	3.09	6.12	2.90	1.57			
人工单价		小计									4.32	3.09	6.12	2.90	1.57			
		未计价材料费									3							
清单项目综合单价											18.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	标志牌								个	1	3.00		3.00					
	其他材料费										-		0.09		-			
	材料费小计										-		3.09		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 8 页 共 16 页

项目编码		041001001008		项目名称		拆除路面				计量单位		m2		工程量		326.07	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	42.57	8.53	1765.46	227.99	271.20			0.43	0.09	17.65	2.28	2.71		
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.0002	343.99		5726.87	765.54	910.63			0.07		1.15	0.15	0.18		
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.0002			22708.79	2863.58	3406.32					4.54	0.57	0.68		
人工单价		小计									0.50	0.09	23.34	3.00	3.57		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											30.50						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 9 页 共 16 页

	其他材料费	元	0.06	1.00	0.06		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	0.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 10 页 共 16 页

项目编码		040203007010		项目名称		水泥混凝土				计量单位		m2		工程量		326.07	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比)	100m2	0.01	3137.20	8409.85	32.78	360.11	475.50			31.37	84.10	0.33	3.60	4.76		
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	77.22	55.66		8.77	11.58			0.77	0.56		0.09	0.12		
人工单价		小计									32.14	84.66	0.33	3.69	4.88		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											125.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	板枋材 综合							m3	0.0005	1391.18		0.70					
	水							m3	0.14	3.93		0.55					
	其他材料费							元	0.0264	1.00		0.03					
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.0922	480.00		44.26					
	中砂							m3	0.1142	154.16		17.61					
	碎石 20							m3	0.1693	119.00		20.15					
	钢模板							kg	0.1899	4.44		0.84					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段:

第 11 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 12 页 共 16 页

项目编码		040504009016		项目名称		接线井				计量单位		座		工程量		7	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-3-281 换	非定型井垫层混凝土 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比)	10m3	0.189	1364.33	3694.83	265.01	286.93	244.40			257.86	698.32	50.09	54.23	46.19		
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.273	1950.19	2742.08	181.43	375.38	319.74			532.40	748.59	49.53	102.48	87.29		
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.1089	1802.57	867.82	111.40	337.05	287.10			196.30	94.51	12.13	36.70	31.27		
D5-3-292 换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.0506	1149.17	867.82	111.40	221.99	189.09			58.15	43.91	5.64	11.23	9.57		
D5-4-63 换	现浇混凝土池无梁盖 合并制作子目 C25	10m3	0.066	987.21	3975.26	23.26	177.94	151.57			65.16	262.37	1.54	11.74	10		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 13 页 共 16 页

	混凝土20石(配合比)																
D5-1-69 换	井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.05以内 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂1:3	10m3	0.0035	2743.49	5931.54		483.13	411.52			9.47	20.46		1.67	1.42		
D3-6-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.0544	1022.65	5158.40	114.24	179.86	170.53			55.62	280.54	6.21	9.78	9.27		
D3-6-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.1046	687.68	5281.40	66.19	119.26	113.08			71.91	552.28	6.92	12.47	11.82		
D3-6-7	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.0413	2652.37	4156.73	360.23	476.59	451.89			109.58	171.73	14.88	19.69	18.67		
人工单价		小计									1356.45	2872.71	146.94	259.99	225.5		
		未计价材料费									17.42						
清单项目综合单价											4861.60						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5							t	0.1879	480.00		90.19					
	水							m3	1.5263	3.93		6.00					
	其他材料费							元	20.2029	1.00		20.20					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 14 页 共 16 页

	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.8594	480.00	412.51		
	中砂	m3	2.2664	154.16	349.39		
	碎石 20	m3	1.6607	119.00	197.62		
	标准砖 240×115×53	千块	1.4876	353.00	525.12		
	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0655	5000.00	327.50		
	螺纹钢 φ10~25	t	0.1088	5000.00	544.00		
	钢板 15以内	kg	27.8045	3.18	88.42		
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.2635	480.00	126.48		
	碎石 20	m3	0.5722	119.00	68.09		
	预制混凝土盖板 C25	m3	0.0348	500.00	17.40		
	其他材料费			-	99.94	-	
	材料费小计			-	2872.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 15 页 共 16 页

项目编码		041101005001	项目名称		井字架				计量单位		座		工程量		7		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
D5-6-88	木制井字架 井深(m以内) 2	座	1	66.34	21.46		11.68	9.95			66.34	21.46		11.68	9.95		
人工单价		小计									66.34	21.46		11.68	9.95		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											109.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								元	1	1.00		1.00				
	其他材料费										-		20.46		-		
	材料费小计										-		21.46		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段：

第 16 页 共 16 页

项目编码		041102001003		项目名称		垫层模板				计量单位		m2		工程量			0.316	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
D5-6-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.01	1185.45	2192.90	240.34	251.08	213.87			11.85	21.93	2.40	2.51	2.14			
人工单价		小计									11.85	21.93	2.40	2.51	2.14			
		未计价材料费																
清单项目综合单价										40.84								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	板枋材 综合							m3	0.0146	1391.18		20.31						
	其他材料费							元	0.2462	1.00		0.25						
	其他材料费									-		1.58		-				
	材料费小计									-		22.14		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河头镇珠坑路管线

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

