

广东检察官学院修缮装修项目工程

招标工程量清单

招标人：广东省人民检察院

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广东检察官学院修缮装修项目工程

招标工程量清单

招标人： 广东省人民检察院
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：观光电梯-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		土方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 基础类型:综合考虑 3. 挖土深度:满足设计图纸要求 4. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	134.04				0
2	010103001001	回填方	1. 土质要求:原土回填 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	76.892				0
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:20km	m3	57.148				0
		土方工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35抗渗P8	m3	26.62				0
2	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.35				0
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35抗渗P8	m3	0.908				0
4	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35抗渗P8	m3	8.97				0
5	010507007001	其他构件	1. 部位:钢柱柱脚包裹	m3	0.378				0

			2. 混凝土强度等级:C25						
6	010505010001	其他板	1. 部位:楼承板 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1				0
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :10内HRB400箍筋	t	0.61				0
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ10以内带肋钢筋	t	1.441				0
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ25以内带肋钢筋	t	2.834				0
10	010902008001	止水钢板	1. 止水带材料种类:钢板止水带 2. 其它详见图纸要求	m	13.8				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:型钢采用焊接H型钢,材料为Q235 2. 场内外运输:综合考虑	t	12.431				0
2	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 楼面变形缝	m	24.24				0
3	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢HM294*200,材料为Q235 2. 场内外运输:综合考虑	t	5.959				0
4	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢HN250*125,材料为Q235 2. 场内外运输:综合考虑	t	0.337				0
5	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:YX-70-200-600-0.8楼承板 2. 钢板厚度:0.8mm	m2	49.54				0
6	040901010001	高强螺栓	1. 材料规格:Φ16剪力钉	套	639.2				0
7	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆2遍、面层氯化橡胶涂料	m2	415.86				0
		金属结构工程合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：观光电梯-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00006	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000006	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：观光电梯-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	139876.8		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	139876.8		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：观光电梯-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：观光电梯-土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：观光电梯-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	观光梯玻璃幕墙、及钢化玻璃隔墙	W3玻璃幕墙 由专业公司设计	139876.8			
合计			139876.8			

总承包服务费计价表

工程名称：观光电梯-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：观光电梯-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：观光电梯-土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		外墙							
1	011204001001	陶板墙面	1. 墙体类型:ST-05 2. 安装方式:干挂（钢骨架） 3. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色陶板砖 4. 防护材料种类:表面清洗、结晶镜面处理	m2	428.68				0
2	011204001002	陶板墙面	1. 墙体类型:ST-06 2. 安装方式:干挂（钢骨架） 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色陶板砖 4. 防护材料种类:表面清洗、结晶镜面处理	m2	682.12				0
3	011502006001	铝塑装饰线	1. 尺寸、规格:400*400mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金装饰线 3. 表面处理:2mm厚氟碳漆喷涂	m	76.24				0
4	01B001	大门钢化玻璃墙、玻璃门	1. 大门钢化玻璃墙、玻璃门 2. 五金、侧门	m2	17.6				0
		外墙合计							
		雨棚							
1	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:托架式 2. 龙骨材料种类、规格、中距:纵向工字钢梁间距1200，横向80*6mm无缝钢管间距600 3. 玻璃材料品种、规格	m2	17.39				0

			:6mm+0.76pvc+6mm夹胶 双钢化玻璃						
		雨棚合计							
		外窗							
1	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 部位: 食堂 2. 窗类型: 铝合金平开 隔热窗50系列 3. 材料: 折页、螺丝、 卡锁等五金材料 4. 玻璃品种、厚度、颜 色: 浅蓝色low-e玻璃 6+12A+6透明玻璃	m2	129.6				0
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 部位: 食堂 2. 窗类型: 铝合金固定 窗50系列 3. 材料: 折页、螺丝、 卡锁等五金材料 4. 玻璃品种、厚度、颜 色: 浅蓝色low-e玻璃 6+12A+6透明玻璃	m2	94.08				0
		外窗合计							
		连廊							
1	011605002002	立面块料拆除	1、拆除原有外立面瓷 片及砂浆层 2、废弃料品种: 拆除废 料外运 3、运距: 12km内 4、满足招标文件、图 纸设计及技术要求	m2	49.71				0
2	011605001001	平面块料拆除	1、拆除原有天面装饰 层及砂浆层 2、废弃料品种: 拆除废 料外运 3、运距: 20km内 4、满足招标文件、图 纸设计及技术要求	m2	117.56				0
3	011605001002	平面块料拆除	1、拆除原有楼地面装 饰层及砂浆层 2、废弃料品种: 拆除废 料外运 3、运距: 12km内 4、满足招标文件、图 纸设计及技术要求	m2	58.78				0

4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:柱面 2. 刮腻子要求:2道防水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	55.59				0
5	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 刮腻子要求:2道防水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	117.56				0
6	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST-05花岗石 2. 粘结材料种类:	m2	2.4				0
7	011206001001	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST-05花岗石	m2	17.34				0
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M15 3. 部位:石椅基层	m3	2.79				0
9	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 石椅格栅靠背材料种类、规格:深灰色方通, 立柱格栅	m	16.8				0
10	020906008001	栅栏、栏杆油漆	1. 墙面格栅造型材料种类、规格:深灰色方通50*50*3	m2	61.75				0
11	011206001002	石材零星项目	1. 部位:石椅侧面 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-05花岗石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆M15 4. 防护材料种类:表面清洗、结晶镜面处理	m2	5.95				0
12	011206001003	石材零星项目	1. 部位:石椅顶面 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗石, 50mm厚 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆M15 4. 防护材料种类:表面清洗、结晶镜面处理	m2	10.08				0
13	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格	m2	58.78				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-外立面工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-外立面工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：食堂-外立面工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂-外立面工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-外立面工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-外立面工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-外立面工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：食堂-外立面工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰打拆工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	01B006	综合楼、食堂、连廊拆除及废料外运	1. 综合楼、食堂、连廊原状装饰、水电打拆 2. 打拆后的废料清理、外运 3. 综合考虑所有装饰（天地墙面、砌体、门窗等）及安装工程拆除及所有残值回收，场地清理，废料外运	项	1				0
		拆除工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰打拆工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00007	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000007	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装饰打拆工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室内装饰打拆工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内装饰打拆工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内装饰打拆工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室内装饰打拆工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装饰打拆工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室内装饰打拆工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外台阶							
1	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆台阶找平层	m2	8.91				0
2	011107002001	块料台阶面	1. 材料代号:CT-05 2. 面层:600*600浅灰色防滑砖台阶面 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	8.91				0
		室外台阶合计							
		首层							
		首层合计							
		杂物间							
		杂物间合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003002	块料楼地面（粘结剂）	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	4.36				0
2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300（计入墙面）	m2	4.36				0
3	011101001002	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	4.36				0

4	011101001003	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	4.36				0
5	011108001001	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.231				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-04白色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	35.6				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-04白色无机涂料 2. 基层类型:原顶 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	4.36				0
		天棚工程合计							
		卫生间4m2							
		卫生间4m2合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003003	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘剂3.5kg/m²	m2	3.85				0

			4. 嵌缝材料种类: 白水 泥浆擦缝						
2	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法: 聚合物 防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比 :7mm厚 3. 反边高度: 沿周边墙 体上翻高于天花完成面 300 (计入墙面)	m2	3.85				0
3	011101001004	水泥砂浆楼地面找坡 层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比: 20厚M15水泥砂浆 找坡层	m2	3.85				0
4	011101001005	水泥砂浆楼地面保护 层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比: 20厚M15水泥砂浆 保护层	m2	3.85				0
5	011108001002	石材门槛石	1. 工程部位: ST-03门槛 石 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 巴比伦灰大理 石 3. 找平层厚度、砂浆配 合比: 水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料 种类: 石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求: 表 面清洗、结晶镜面处理	m2	0.231				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003002	块料墙面	1. 物料代号: CT-03 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 300*600浅米黄 色砖 3. 结合层: M20水泥砂浆 结合层 4. 满足图纸和设计一切 工序及要求	m2	23.51				0
2	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法: 聚合物 防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比 :7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部 , 超过天花部分综合考 虑在单价中	m2	23.51				0

3	010903002001	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚 聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部 ，超过天花部分综合考 虑在单价中	m2	23.51				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001001	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格 :300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:卡扣式专业龙 骨，主龙骨间距 600，副龙骨间距 300，8厘吊杆	m2	3.85				0
2	010903002002	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	3.85				0
		天棚工程合计							
		卫生间3m2							
		卫生间3m2合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003004	块料楼地面（粘结剂 ）	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰 色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结 剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水 泥浆擦缝	m2	2.952				0
2	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防 潮)	1. 防水层做法:聚合物 防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比 :7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙 体上翻高于天花完成面 300（计入墙面）	m2	2.952				0
3	011101001006	水泥砂浆楼地面找坡 层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚M15水泥砂浆 找坡层	m2	2.952				0
4	011101001007	水泥砂浆楼地面保护 层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚M15水泥砂浆 保护层	m2	2.952				0

5	011108001003	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.231				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003003	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	23.51				0
2	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	23.51				0
3	010903002003	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	23.51				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001002	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨,主龙骨间距600,副龙骨间距300,8厘吊杆	m2	3.85				0

2	010903002004	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	3.85				0
		天棚工程合计							
		就餐区							
		就餐区合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003005	块料楼地面	1. 材料代号:CT-01 2. 面层:800*800浅灰色 仿大理石砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结 剂3.5kg/m²	m2	223.24				0
2	011108001004	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛 石 2. 面层材料品种、规格 、颜色:巴比伦灰大理 石 3. 找平层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料 种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表 面清洗、结晶镜面处理	m2	0.44				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204001005	挂贴块料墙面	1. 物料代号:CT-02 2. 面层材料品种、规格 、颜色:300*600米黄色 仿大理石砖 3. 安装方式:挂贴 4. 用18号铜丝或不锈钢 挂钩与钢筋网绑扎(或 卡钩)牢固灌50厚 1:2.5水泥砂浆,分层灌 注振捣密实 5. C6钢筋网(双向间距 按板材尺寸定)于墙体 膨胀螺栓电焊固定 6. 防护材料种类:面层 ,正、背面及四周边满 涂防碱背涂剂	m2	122.49				0
2	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:C100轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格	m2	16.99				0

			:12mm厚埃特板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:1~3厚木饰面板,专用粘接剂固定						
3	010802001001	暗门	1. 设备间暗门 2. 不含面层材料	m2	9.12				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001003	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2,中距≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6,中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	232.38				0
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	283.844				0
3	011304001001	灯槽	1. 灯槽型式、尺寸:150*50灯槽	m	102.92				0
4	011502001001	天棚金属装饰线	1. 部位:大堂天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:30*10mm 4. 展开宽度:55mm	m	97.32				0
5	011502001002	天棚金属装饰线	1. 部位:大堂天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:10*10mm 4. 展开宽度:35mm	m	97.32				0
6	011502001003	天棚金属装饰线	1. 部位:天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色	m	95.92				0

			不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:50*3mm 4. 展开宽度:56mm						
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-04人造黑金沙大理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、倒角以及钢支架制作安装 3. 按石材展开面积计算, 扣除洗手盆面积	m2	0.85				0
		其他装饰工程合计							
		二层							
		二层合计							
		备餐间							
		备餐间合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003006	块料楼地面 (粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	14.84				0
2	011108001005	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.511				0
3	011105006001	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm	m	10.2				0

			4. 固定卡扣自攻螺丝固定						
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-05白色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	38.07				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001004	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	14.84				0
2	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	14.84				0
		天棚工程合计							
		卫生间4m2							
		卫生间4m2合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003007	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	9.56				0

2	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300 (计入墙面)	m2	9.56				0
3	011101001008	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	9.56				0
4	011101001009	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	9.56				0
5	011108001006	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.231				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003004	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	31.94				0
2	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	31.94				0
3	010903002005	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部	m2	31.94				0

			，超过天花部分综合考虑在单价中						
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001005	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300，8厘吊杆	m2	9.56				0
2	010903002006	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	9.56				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-04人造黑金沙大理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、倒角以及钢支架制作安装 3. 按石材展开面积计算，扣除洗手盆面积	m2	0.85				0
		其他装饰工程合计							
		就餐区							
		就餐区合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003008	块料楼地面	1. 材料代号:CT-01 2. 面层:800*800浅灰色仿大理石砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	287.81				0
2	011105006002	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	89.89				0
		楼地面装饰工程合计							

	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011204001006	挂贴块料墙面	1. 物料代号:CT-02 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600米黄色仿大理石砖 3. 安装方式:挂贴 4. 用18号铜丝或不锈钢挂钩与钢筋网绑扎(或卡钩)牢固灌50厚1:2.5水泥砂浆,分层灌注振捣密实 5. C6钢筋网(双向间距按板材尺寸定)于墙体膨胀螺栓电焊固定 6. 防护材料种类:面层,正、背面及四周边满涂防碱背涂剂	m2	238.71				0
2	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C100轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚埃特板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:1~3厚木饰面板,专用粘接剂固定	m2	16.34				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001006	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2,中距 ≤ 1000 ;C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6,中距 ≤ 400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	292.06				0
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	331.8				0

3	011304001002	灯槽	1. 灯槽型式、尺寸:150*50灯槽	m	126.39				0
4	011502001004	天棚金属装饰线	1. 部位:大堂天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:30*10mm 4. 展开宽度:55mm	m	115.19				0
5	011502001005	天棚金属装饰线	1. 部位:大堂天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:10*10mm 4. 展开宽度:35mm	m	115.19				0
6	011502001006	天棚金属装饰线	1. 部位:天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:50*3mm 4. 展开宽度:56mm	m	121.59				0
		天棚工程合计							
		首层天面							
1	011101001010	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找平层	m2	81.42				0
2	011102003009	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	81.42				0
		首层天面合计							
		三层							
		三层合计							
		卫生间							
		卫生间合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003010	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖	m2	9.62				0

			3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝						
2	010904003005	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	9.62				0
3	011101001011	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	9.62				0
4	011101001012	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	9.62				0
5	011108001007	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.216				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003005	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	33.03				0
2	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考	m2	33.03				0

			虑在单价中						
3	010903002007	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚 聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部 ，超过天花部分综合考 虑在单价中	m2	33.03				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001007	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格 :300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:卡扣式专业龙 骨，主龙骨间距 600，副龙骨间距 300，8厘吊杆	m2	9.62				0
2	010903002008	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	9.62				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001003	洗手台	1. 材料品种、规格、颜 色:ST-04人造黑金沙大 理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、 倒角以及钢支架制作安 装 3. 按石材展开面积计算 ，扣除洗手盆面积	m2	0.85				0
		其他装饰工程合计							
		大包间							
		大包间合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011108001008	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛 石 2. 面层材料品种、规格 、颜色:巴比伦灰大理 石 3. 找平层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料 种类:石材粘结层	m2	0.84				0

			5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
2	011102003011	块料楼地面	1. 材料代号:CT-01 2. 面层:800*800浅灰色仿大理石砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	93.31				0
3	011105006003	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	40.37				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C100轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚埃特板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:1~3厚木饰面板,专用粘接剂固定	m2	11.59				0
2	011408001001	墙纸裱糊	1. 物料代号:PU-02 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅米黄色墙布	m2	87.75				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001008	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2,中距≤1000;C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6,中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	93.56				0
2	011406001007	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子	m2	107.51				0

			子 4. 油漆品种、刷漆遍数 :一底两面防霉无机涂 料						
3	011304001003	灯槽	1. 灯槽型式、尺寸 :150*50灯槽	m	42.62				0
4	011502001007	天棚金属装饰线	1. 部位:大堂天花MT-01 2. 线条材料品种、规格 、颜色:1.2mm厚古铜色 不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:30*10mm 4. 展开宽度:55mm	m	39.82				0
5	011502001008	天棚金属装饰线	1. 部位:大堂天花MT-01 2. 线条材料品种、规格 、颜色:1.2mm厚古铜色 不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:10*10mm 4. 展开宽度:35mm	m	39.82				0
6	011502001009	天棚金属装饰线	1. 部位:天花MT-01 2. 线条材料品种、规格 、颜色:1.2mm厚古铜色 不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:50*3mm 4. 展开宽度:56mm	m	41.42				0
		天棚工程合计							
		大包间卫生间							
		大包间卫生间合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003012	块料楼地面（粘结剂 ）	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰 色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结 剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水 泥浆擦缝	m²	5.67				0
2	010904003006	楼(地)面砂浆防水(防 潮)	1. 防水层做法:聚合物 防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比 :7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙 体上翻高于天花完成面 300（计入墙面）	m²	5.67				0

3	011101001013	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	5.67				0
4	011101001014	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	5.67				0
5	011108001009	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.243				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003006	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	23.28				0
2	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	23.28				0
3	010903002009	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	23.28				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001009	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格	m2	5.61				0

			:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨, 主龙骨间距600, 副龙骨间距300, 8厘吊杆						
2	010903002010	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	5.61				0
		天棚工程合计							
		大包间备餐间							
		大包间备餐间合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003013	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	24.31				0
2	010904003007	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	32.94				0
3	011108001010	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.59				0
4	011105006004	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固	m	22.7				0

			定						
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-05白色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	60.35				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001010	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	24.32				0
2	011406001009	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	24.32				0
		天棚工程合计							
		小包间							
		小包间合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011108001011	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料	m2	0.42				0

			种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
2	011102003014	块料楼地面	1. 材料代号:CT-01 2. 面层:800*800浅灰色仿大理石砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	47.14				0
3	011105006005	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	27.75				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C100轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚埃特板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:1~3厚木饰面板,专用粘接剂固定	m2	11.9				0
2	011408001002	墙纸裱糊	1. 物料代号:PU-02 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅米黄色墙布	m2	57.01				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001011	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2,中距≤1000;C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6,中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	93.56				0
2	011406001010	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面	m2	107.51				0

			3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料						
3	011304001004	灯槽	1. 灯槽型式、尺寸:150*50灯槽	m	29.48				0
4	011502001010	天棚金属装饰线	1. 部位:大堂天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:30*10mm 4. 展开宽度:55mm	m	26.68				0
5	011502001011	天棚金属装饰线	1. 部位:大堂天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:10*10mm 4. 展开宽度:35mm	m	26.68				0
6	011502001012	天棚金属装饰线	1. 部位:天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:50*3mm 4. 展开宽度:56mm	m	28.28				0
		天棚工程合计							
		小包间卫生间							
		小包间卫生间合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003015	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m²	3.22				0
2	010904003008	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m²	3.22				0

3	011101001015	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	3.22				0
4	011101001016	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	3.22				0
5	011108001012	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.243				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003007	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	17.25				0
2	010903003007	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	17.25				0
3	010903002011	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	17.25				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001012	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格	m2	3.22				0

			:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨, 主龙骨间距600, 副龙骨间距300, 8厘吊杆						
2	010903002012	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	3.22				0
		天棚工程合计							
		小包间备餐间							
		小包间备餐间合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003016	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	3.77				0
2	010904003009	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	6.53				0
3	011108001013	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.45				0
4	011105006006	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固	m	6.47				0

			定						
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011406001011	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-05白色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	17.44				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001013	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	3.77				0
2	011406001012	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	3.77				0
		天棚工程合计							
		过厅							
		过厅合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003017	块料楼地面	1. 材料代号:CT-01 2. 面层:800*800浅灰色仿大理石砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	93.63				0
2	011108001014	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石	m2	0.389				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
3	011105006007	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	61.96				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011406001013	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-02白色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	151.96				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001014	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	94.68				0
2	011406001014	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂	m2	97.07				0

			料						
		天棚工程合计							
		茶室							
		茶室合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011108001015	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.39				0
2	011102003018	块料楼地面	1. 材料代号:CT-01 2. 面层:800*800浅灰色仿大理石砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	20.07				0
3	011105006008	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	17.06				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011408001003	墙纸裱糊	1. 物料代号:PU-02 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅米黄色墙布	m2	37.08				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001015	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距	m2	20.06				0

			≤400 2. 基层材料种类、规格 :6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格 :6厚硅酸钙板面层						
2	011406001015	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数 :一底两面防霉无机涂料	m2	21.17				0
		天棚工程合计							
		屋面							
1	011101001017	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找平层	m2	348.32				0
2	011102003019	块料楼地面	1. 材料代号:CT-01 2. 面层:800*800浅灰色仿大理石砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	16.8				0
3	011102003020	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	331.52				0
		屋面合计							
		楼梯间							
		楼梯间合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003021	块料楼地面	1. 材料代号:CT-05 2. 面层:600*600浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	44.08				0
2	011106002001	块料楼梯面层	1. 材料代号:CT-05块料楼梯面层 2. 面层:300×280浅灰	m2	39.6				0

			色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 基层:20mm厚水泥砂浆找平层 5. 按投影面积计算						
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011406001016	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-04白色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	224.3				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011406001017	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-04白色无机涂料 2. 基层类型:原顶 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	52.066				0
		天棚工程合计							
		新建墙体							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体厚度:180 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级:M20	m3	40.281				0
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体厚度:120 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级:M20	m3	2.472				0
		新建墙体合计							
		门窗部分							
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0821800*2100	樘	10				0

			2. 材料:橡木实木饰面 门单扇 3. 五金材料:拉手、门 锁、闭门器、门吸等五 金配件						
2	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸 :M15211500*2100 2. 材料:橡木实木饰面 门双扇 3. 五金材料:拉手、门 锁、闭门器、门吸等五 金配件	樘	5				0
3	010802003001	甲级防火门	1. 部位: 食堂 2. 门类型: 白色钢质双 扇甲级防火门-FM甲 1521 3. 五金材料:拉手、门 锁等五金配件 4. 其他: 详见图纸及相 关规范要求	m2	3.15				0
4	010802003002	乙级防火门	1. 部位: 食堂 2. 门类型: 白色钢质单 扇乙级防火门-FM乙 1021 3. 五金材料:闭门器、 拉手、门锁等五金配件 4. 其他: 详见图纸及相 关规范要求	m2	2.1				0
5	010802003003	钢质防火门	1. 部位: 食堂 2. 门类型: 钢质单扇丙 级防火门-FM丙0719 3. 五金材料:闭门器、 拉手、门锁等五金配件 4. 其他: 详见图纸及相 关规范要求	m2	7.98				0
6	010801003001	门联窗	1. 窗类型: 普通铝合金 +6+12A+6中透光low- E钢化玻璃门90系列、 6+12A+6中透光low-E玻 璃固定窗 2. 材料:管子拉手、门 锁折页、螺丝、卡锁等 五金材料 3. 玻璃品种、厚度、颜 色:浅蓝色low-e玻璃	m2	17.92				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：食堂-装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂-装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：食堂-装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		外墙							
1	011204001003	陶板墙面	1. 墙体类型:ST-05 2. 安装方式:干挂（钢骨架） 3. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色陶板砖 4. 防护材料种类:表面清洗、结晶镜面处理	m2	795.92				0
2	011205001001	陶板柱面	1. 柱截面类型、尺寸:800*800 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-05深灰色陶板砖 4. 防护材料种类:表面清洗、结晶镜面处理	m2	19.2				0
3	011204001004	陶板墙面	1. 墙体类型:ST-06 2. 安装方式:干挂（钢骨架） 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色陶板砖 4. 防护材料种类:表面清洗、结晶镜面处理	m2	2273.18				0
4	011502006002	铝塑装饰线	1. 尺寸、规格:400*400mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金装饰线 3. 表面处理:2mm厚氟碳漆喷涂	m	385.52				0
5	01B002	大门钢化玻璃墙、玻璃门	1. 大门钢化玻璃墙、玻璃门 2. 五金、侧门	m2	42.5				0
		外墙合计							
		外窗							

1	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 部位: 综合楼 2. 窗类型: 铝合金平开隔热窗LC332350系列 3. 材料: 折页、螺丝、卡锁等五金材料 4. 玻璃品种、厚度、颜色: 浅蓝色low-e玻璃6+12A+6透明玻璃	m2	753.76				0
2	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 部位: 综合楼 2. 窗类型: 铝合金固定窗LC332350系列 3. 材料: 折页、螺丝、卡锁等五金材料 4. 玻璃品种、厚度、颜色: 浅蓝色low-e玻璃6+12A+6透明玻璃	m2	54.01				0
3	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 部位: 综合楼 2. 窗类型: 铝合金推拉隔热窗LC332350系列 3. 材料: 折页、螺丝、卡锁等五金材料 4. 玻璃品种、厚度、颜色: 浅蓝色low-e玻璃6+12A+6透明玻璃	m2	35.99				0
		外窗合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008004	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 20.5 2. 使用工期: 约71天	m2	3998.60 08				0
2	粤 050401008003	施工围栏	1. 材料种类、规格: 彩钢夹芯板围挡 2. 围栏高度: 不小于2m 3. 综合考虑工期, 安装、拆除	m	194				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-外立面工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼-外立面工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼-外立面工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-外立面工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼-外立面工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-外立面工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼-外立面工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼-外立面工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外部分							
		室外部分合计							
		台阶							
1	011101001018	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找平层	m2	115.07				0
2	011102003022	块料楼地面	1. 材料代号:CT-05 2. 面层:600*600浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	115.07				0
3	011107004002	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆台阶找平层	m2	29.17				0
4	011107002002	块料台阶面	1. 材料代号:CT-05 2. 面层:600*600浅灰色防滑砖台阶面 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	29.17				0
		台阶合计							
	A.13	雨棚底部							
1	011302001016	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	93.115				0
2	011406001018	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板	m2	118.536 56				0

			面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数: 一底两面防霉无机涂料						
3	011304001005	灯槽	1. 灯槽型式、尺寸: 150*50灯槽	m	23.56				0
4	011502001013	天棚金属装饰线	1. 部位:大堂天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、 颜色:1.2mm厚古铜色 不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:10*10mm 4. 展开宽度:35mm	m	22.76				0
5	011502001014	天棚金属装饰线	1. 部位:大堂天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、 颜色:1.2mm厚古铜色 不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:30*10mm 4. 展开宽度:55mm	m	22.76				0
6	011502001015	天棚金属装饰线	1. 部位:天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、 颜色:1.2mm厚古铜色 不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:50*3mm 4. 展开宽度:56mm	m	21.56				0
		雨棚底部合计							
		屋面							
1	011102003023	块料楼地面（粘结剂）	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色 防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂 3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥 浆擦缝	m²	476.985				0
2	011101001019	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合 比:20厚M15水泥砂浆 找平层	m²	476.985				0
		屋面合计							
		公区室内							
		公区室内合计							
		首层男卫							

		首层男卫合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003024	块料楼地面（粘结剂）	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	18.42				0
2	010904003010	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300（计入墙面）	m2	18.42				0
3	011101001020	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	18.42				0
4	011101001021	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	18.42				0
5	011108001016	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.176				0
6	011108001017	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.2				0

		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011204003008	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	53.23				0
2	010903003008	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	53.23				0
3	010903002013	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	53.23				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001017	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨,主龙骨间距600,副龙骨间距300,8厘吊杆	m2	18.1				0
2	010903002014	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	18.1				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:纸巾盒	个	1				0
2	031004009001	烘手器	1. 型号、规格:烘手器	个	1				0
3	011210005001	小便池隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品小便池隔	m2	1.45				0

			断						
4	011210005002	卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间抗倍特板隔断	m2	16.48				0
5	011505001004	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-04人造黑金沙大理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、倒角以及钢支架制作安装 3. 按石材展开面积计算, 扣除洗手盆面积	m2	1.65				0
6	011501008001	木壁柜	1. 部位:公共卫生间镜柜 2. 台柜规格:2120*1000*170 3. 材料种类、规格:木夹板基层定做成柜体, 表面安装银镜	个	1				0
7	01B004	拖布池	1. 拖布池 2. 满足图纸要求	个	1				0
8	010501001001	轻质混凝土回填	1. 部位:卫生间 2. 混凝土强度等级:1:8陶粒混凝土回填	m3	1.2				0
		其他装饰工程合计							
		首层女卫							
		首层女卫合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003025	块料楼地面 (粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	13.02				0
2	010904003011	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300 (计入墙面)	m2	13.02				0

3	011101001022	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	13.02				0
4	011101001023	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	13.02				0
5	011108001018	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.176				0
6	011108001019	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.24				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003009	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	43.82				0
2	010903003009	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考	m2	43.82				0

			虑在单价中						
3	010903002015	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚 聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部 ，超过天花部分综合考 虑在单价中	m2	43.82				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001018	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格 :300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:卡扣式专业龙 骨，主龙骨间距 600，副龙骨间距 300，8厘吊杆	m2	12				0
2	010903002016	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	12				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008002	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜 色:纸巾盒	个	1				0
2	031004009002	烘手器	1. 型号、规格:烘手器	个	1				0
3	011210005003	卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:卫生间抗倍特 板隔断	m2	28.73				0
4	011505001005	洗手台	1. 材料品种、规格、颜 色:ST-04人造黑金沙大 理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、 倒角以及钢支架制作安 装 3. 按石材展开面积计算 ，扣除洗手盆面积	m2	1.7				0
5	011501008002	木壁柜	1. 部位:公共卫生间镜 柜 2. 台柜规格 :2120*1000*170 3. 材料种类、规格:木 夹板基层定做成柜体 ，表面安装银镜	个	1				0

6	010501001002	轻质混凝土回填	1. 部位:卫生间 2. 混凝土强度等级:1:8陶粒混凝土回填	m3	0.834				0
		其他装饰工程合计							
		健身房137m2							
		健身房137m2合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003026	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	135.49				0
2	011105006009	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	49.86				0
3	011108001020	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.96				0
4	011108001021	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.96				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							

1	011406001019	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	131.07				0
2	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种:健身房定制墙身镜 2. 部位:健身房 3. 基层材料种类:含镜面玻璃、金属包边,基层板,包安装 4. 尺寸综合考虑	m2	18.64				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001019	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距 ≤ 1000 ; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距 ≤ 400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	37.46				0
2	011406001020	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	50.4				0
3	011302002001	铝合金格栅吊顶	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:2厚仿木纹铝方通 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨, 主龙骨间距 ≤ 1200 , 副龙骨间距 ≤ 600 , 8厘吊杆	m2	98.04				0

4	011302005001	灯膜	1. 部位:健身房天花 2. 面层材料品种、规格: 白色防火拉膜	m2	13.114				0
		天棚工程合计							
		消防值班室(兼监控) 16m2							
		消防值班室(兼监控) 16m2合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003027	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板 砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	13.962				0
2	011105006010	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、 颜色:古铜色拉丝不锈 钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固 定	m	15.02				0
3	011108001022	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛 石 2. 面层材料品种、规格、 颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料 种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表 面清洗、结晶镜面处理	m2	0.265				0
4	011108001023	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛 石 2. 面层材料品种、规格、 颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料 种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表 面清洗、结晶镜面处理	m2	0.13				0

		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011406001021	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	39.34				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001020	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-01 2. 面层材料品种、规格:600*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨,主龙骨间距600,副龙骨间距600,8厘吊杆	m2	13.97				0
2	010810004001	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒	m	3.68				0
		天棚工程合计							
		值班室20m2							
		值班室20m2合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003028	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 5. 部位:卫生间	m2	3.33				0
2	011101001024	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	3.33				0
3	010904003012	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比	m2	3.33				0

			:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300（计入墙面）						
4	011101001025	水泥砂浆楼地面找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆找坡找平层	m2	3.33				0
5	010507001001	卫生间降板回填	1. 面层厚度:采用C20混凝土回填找坡 2. 深度超过100时, 先使用陶粒混凝土回填, 面设50厚C20细石混凝土 3. 综合考虑降板深度情况, 完成图纸一切内容	m2	3.33				0
6	011101001026	水泥砂浆楼地面隔离保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚M15水泥砂浆隔离保护层	m2	3.33				0
7	010903002017	涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	5.9				0
8	011101001027	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	3.33				0
9	011101001028	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	3.33				0
10	011102003029	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	15.4				0
11	011105006011	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	17.1				0
12	011108001024	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石	m2	0.376				0

			3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
13	011108001025	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.12				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003010	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	18.81				0
2	010903003010	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	18.81				0
3	010903002018	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	18.81				0
4	011406001022	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子	m2	49.64				0

			子 4. 油漆品种、刷漆遍数 :一底两面防霉无机涂 料						
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001021	轻钢龙骨双层硅酸钙 板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:C型轻钢主龙骨 CB60X27X1.2, 中距 ≤1000; C型轻钢副龙 骨CB60X27X0.6, 中距 ≤400 2. 基层材料种类、规格 :6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格 :6厚硅酸钙板面层	m2	15.4				0
2	011406001023	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板 面 3. 腻子种类:2道耐水腻 子 4. 油漆品种、刷漆遍数 :一底两面防霉无机涂 料	m2	19.32				0
3	011302001022	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格 :300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:卡扣式专业龙 骨, 主龙骨间距 600, 副龙骨间距 300, 8厘吊杆 4. 部位:卫生间	m2	3.33				0
4	010810004002	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :铝合金窗帘盒	m	1.2				0
		天棚工程合计							
		茶室17m2/会客室34m2							
		茶室17m2/会客室 34m2合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003030	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地	m2	49.03				0

			板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂						
2	011105006012	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	23.12				0
3	011108001026	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.66				0
4	011108001027	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.48				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C100轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚埃特板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:1~3厚木饰面板,专用粘接剂固定	m2	65.42				0
2	011502001016	金属装饰线	1. 规格、尺寸:120*80展开面积600mm 2. 基层类型:浅木纹防	m	11.2				0

			火饰面板 3. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01古铜色不锈钢						
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001023	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	49.21				0
2	011406001024	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	53.47				0
3	010810004003	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒	m	9.79				0
4	011502001017	天棚金属装饰线	1. 部位:天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:120*30mm 4. 展开宽度:180mm	m	27.48				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
		其他装饰工程合计							
		洗衣房/清洗房-4套							
		洗衣房/清洗房-4套合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003031	块料楼地面	1. 材料代号:CT-05	m2	21.93				0

			2. 面层:600*600浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²						
2	010904003013	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	21.93				0
3	011101001029	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	21.93				0
4	011101001030	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	21.93				0
5	011105006013	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	24.1				0
6	011108001028	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.28				0
7	011108001029	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层	m2	0.2				0

			5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011204003011	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	63.62				0
2	010903003011	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	63.62				0
3	010903002019	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	63.62				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001024	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-01 2. 面层材料品种、规格:600*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨,主龙骨间距600,副龙骨间距600,8厘吊杆	m2	21.28				0
2	010903002020	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	21.28				0
		天棚工程合计							
		弱电机房20m2							
		弱电机房20m2合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003032	块料楼地面	1. 材料代号:CT-05	m2	19.4				0

			2. 面层:600*600浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²						
2	011105006014	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	17.28				0
3	011108001030	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.25				0
4	011108001031	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.2				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011406001025	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-04白色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	44.3				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							

1	011302001025	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-01 2. 面层材料品种、规格:600*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨,主龙骨间距600,副龙骨间距600,8厘吊杆	m2	18.76				0
2	010810004004	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒	m	3.2				0
		天棚工程合计							
		首层布草间17m2							
		首层布草间17m2合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003033	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	15.23				0
2	011105006015	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	17.22				0
3	011108001032	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.19				0
4	011108001033	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配	m2	0.24				0

			合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011406001026	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	47.41				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001026	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距 ≤ 1000 ; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距 ≤ 400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	15.25				0
2	011406001027	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	19.37				0
3	010810004005	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒	m	3.18				0
		天棚工程合计							
		报警阀间							
		报警阀间合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003034	块料楼地面	1. 材料代号:CT-05	m2	3.284				0

			2. 面层:600*600浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²						
2	011108001034	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.16				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011406001028	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-04白色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	27.52				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011406001029	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-04白色无机涂料 2. 基层类型:原顶 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	3.28				0
		天棚工程合计							
		配电房							
		配电房合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003035	块料楼地面	1. 材料代号:CT-05 2. 面层:600*600浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结	m2	3.64				0

			剂3.5kg/m²						
2	011108001035	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.096				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011406001030	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-04白色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	29.52				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011406001031	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-04白色无机涂料 2. 基层类型:原顶 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	3.63				0
		天棚工程合计							
		2~5层布草间 20m2(4间)							
		2~5层布草间 20m2(4间) 合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003036	块料楼地面	1. 材料代号:CT-05 2. 面层:600*600浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘剂3.5kg/m²	m2	77.6				0

2	011105006016	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	43.72				0
3	011108001036	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.68				0
4	011108001037	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.8				0
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011406001032	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	167				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001027	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距≤1000; C型轻钢副龙	m2	77.6				0

			骨CB60X27X0.6, 中距 ≤400 2. 基层材料种类、规格 :6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格 :6厚硅酸钙板面层						
2	011406001033	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板 面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数 :一底两面防霉无机涂 料	m2	88				0
		天棚工程合计							
		5层30人会议室							
		5层30人会议室合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003037	块料楼地面	1. 材料代号:CT-01 2. 面层:800*800浅灰色 仿大理石砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结 剂3.5kg/m²	m2	92.44				0
2	011108001038	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛 石 2. 面层材料品种、规格 、颜色:巴比伦灰大理 石 3. 找平层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料 种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表 面清洗、结晶镜面处理	m2	0.66				0
3	011105006017	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格 、颜色:古铜色拉丝不 锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固 定	m	35.92				0
4	011108001039	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛 石	m2	0.8				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C100轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚埃特板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:1~3厚木饰面板,专用粘接剂固定	m2	10.87				0
2	011207001007	墙面装饰板	1. PU-01米黄色扞皮硬包 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定 3. 基层材料种类、规格:10厚WPM20预拌砂浆抹平 4. 12mm厚玻镁板基层找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:硬包模块固定在阻燃板基层上	m2	59.1				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001028	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	92.04				0
2	011406001034	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01	m2	111.45				0

			2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料						
3	010810004006	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒	m	9.21				0
4	011302005002	灯膜	1. 部位:会议室天花 2. 面层材料品种、规格:白色防火拉膜	m2	3.06				0
		天棚工程合计							
		6层大会议室							
		6层大会议室合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003038	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	114.45				0
2	011108001040	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	1.18				0
3	011105006018	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	42.59				0
4	011108001041	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理	m2	0.66				0

			石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C100轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚埃特板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:1~3厚木饰面板,专用粘接剂固定	m2	10.87				0
2	011207001009	墙面装饰板	1. PU-01米黄色扪皮硬包 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定 3. 基层材料种类、规格:10厚WPM20预拌砂浆抹平 4. 12mm厚玻镁板基层找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:硬包模块固定在阻燃板基层上	m2	71.9				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001029	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距 ≤ 1000 ; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距 ≤ 400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	48.75				0
2	011302001030	轻钢龙骨双层硅酸钙板造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距	m2	65.72				0

			≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层						
3	011304001006	灯槽	1. 灯槽型式、尺寸:150*50灯槽	m	35.99				0
4	011406001035	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	148.72				0
5	011502001018	天棚金属装饰线	1. 部位:天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:120*30mm 4. 展开宽度:180mm	m	25.2				0
6	011502001019	天棚金属装饰线	1. 部位:天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:50*3mm 4. 展开宽度:56mm	m	24				0
7	010810004007	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒	m	7.22				0
		天棚工程合计							
		6层休闲区							
		6层休闲区合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003039	块料楼地面	1. 材料代号:CT-01 2. 面层:800*800浅灰色仿大理石砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	51.38				0
2	011105006019	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01	m	20.24				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定						
3	011108001042	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.3				0
4	011108001043	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.16				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011406001036	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-04白色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	56.18				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001031	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距	m2	51.62				0

			≤400 2. 基层材料种类、规格 :6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格 :6厚硅酸钙板面层						
2	011406001037	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数 :一底两面防霉无机涂料	m2	53.45				0
3	010810004008	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :铝合金窗帘盒	m	8.99				0
		天棚工程合计							
		6层男卫							
		6层男卫合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003040	块料楼地面（粘结剂）	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	18.55				0
2	010904003014	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比 :7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300（计入墙面）	m2	18.55				0
3	011101001031	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	18.55				0
4	011101001032	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	18.55				0
5	011108001044	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格	m2	0.176				0

			、颜色:巴比伦灰大理石 3.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4.贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5.酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
6	010904003015	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:聚合物防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:7mm厚 3.反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	25.764				0
7	011108001045	石材窗台石	1.工程部位:ST-03门槛石 2.面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4.贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5.酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.2				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003012	块料墙面	1.物料代号:CT-03 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3.结合层:M20水泥砂浆结合层 4.满足图纸和设计一切工序及要求	m2	45.88				0
2	010903003012	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:聚合物防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:7mm厚 3.计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	45.88				0
3	010903002021	涂膜防水	1.防水膜品种:1.2mm厚	m2	45.88				0

			聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部 ，超过天花部分综合考虑在单价中						
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001032	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨，主龙骨间距600，副龙骨间距300，8厘吊杆	m2	18.1				0
2	010903002022	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	18.1				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008003	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:纸巾盒	个	1				0
2	031004009003	烘手器	1. 型号、规格:烘手器	个	1				0
3	011210005004	小便池隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品小便池隔断	m2	1.45				0
4	011210005005	卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间抗倍特板隔断	m2	16.48				0
5	011505001006	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-04人造黑金沙大理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、倒角以及钢支架制作安装 3. 按石材展开面积计算，扣除洗手盆面积	m2	1.65				0
6	011501008003	木壁柜	1. 部位:公共卫生间镜柜 2. 台柜规格:2120*1000*170 3. 材料种类、规格:木夹板基层定做成柜体，表面安装银镜	个	1				0

7	01B005	拖布池	1. 拖布池 2. 满足图纸要求	个	1				0
8	010501001003	轻质混凝土回填	1. 部位:卫生间 2. 混凝土强度等级:1:8陶粒混凝土回填	m3	1.2				0
		其他装饰工程合计							
		6层女卫							
		6层女卫合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003041	块料楼地面 (粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	13.06				0
2	010904003016	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300 (计入墙面)	m2	13.06				0
3	011101001033	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	13.06				0
4	011101001034	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	13.06				0
5	011108001046	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.176				0
6	010904003017	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆	m2	19.139				0

			2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300 (计入墙面)						
7	011108001047	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.24				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003013	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	50.95				0
2	010903003013	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	50.95				0
3	010903002023	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	50.95				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001033	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:300*600白色铝扣板	m2	18.14				0

			3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨, 主龙骨间距600, 副龙骨间距300, 8厘吊杆						
2	010903002024	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	18.14				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008004	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:纸巾盒	个	1				0
2	031004009004	烘手器	1. 型号、规格:烘手器	个	1				0
3	011210005006	卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间抗倍特板隔断	m2	28.73				0
4	011505001007	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-04人造黑金沙大理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、倒角以及钢支架制作安装 3. 按石材展开面积计算, 扣除洗手盆面积	m2	1.7				0
5	011501008004	木壁柜	1. 部位:公共卫生间镜柜 2. 台柜规格:2120*1000*170 3. 材料种类、规格:木夹板基层定做成柜体, 表面安装银镜	个	1				0
6	010501001004	轻质混凝土回填	1. 部位:卫生间 2. 混凝土强度等级:1:8陶粒混凝土回填	m3	0.834				0
		其他装饰工程合计							
		6层接待、休息室							
		6层接待、休息室合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003042	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结	m2	58.87				0

			剂						
2	011108001048	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.84				0
3	011105006020	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	37.12				0
4	011108001049	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.16				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011207001010	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C100轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚埃特板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:1~3厚木饰面板,专用粘接剂固定	m2	62.61				0
2	011207001011	墙面装饰板	1. PU-01米黄色扞皮硬包 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定	m2	26.93				0

			3. 基层材料种类、规格:10厚WPM20预拌砂浆抹平 4. 12mm厚玻镁板基层找平 5. 面层材料品种、规格、颜色:硬包模块固定在阻燃板基层上						
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001034	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距 ≤ 1000 ; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距 ≤ 400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	57.21				0
2	011406001038	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	59.44				0
3	011502001020	天棚金属装饰线	1. 部位:天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:120*30mm 4. 展开宽度:180mm	m	21.76				0
		天棚工程合计							
		杂物房/清洗房							
		杂物房/清洗房合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003043	块料楼地面	1. 材料代号:CT-05 2. 面层:600*600浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结	m2	21.92				0

			剂3.5kg/m²						
2	011105006021	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	21.06				0
3	011108001050	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.11				0
4	011108001051	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.2				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003014	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	55.19				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001035	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-01	m2	21.29				0

			2. 面层材料品种、规格:600*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨, 主龙骨间距600, 副龙骨间距600, 8厘吊杆						
		天棚工程合计							
		室外露台							
1	011102003044	块料楼地面 (粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	512.84				0
2	011101001035	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找平层	m2	512.84				0
		室外露台合计							
		大堂、走道、楼梯间							
		大堂、走道、楼梯间合计							
		首层大堂/走廊							
		首层大堂/走廊合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102001001	石材楼地面	1. 物料代号:ST-01 2. 结合层厚度、砂浆配合比:800*800云朵拉灰大理石 3. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	117.56				0
2	011102003045	块料楼地面	1. 材料代号:CT-01 2. 面层:800*800浅灰色仿大理石砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	130.253				0
3	011102003046	块料楼地面	1. 材料代号:CT-05 2. 面层:600*600浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结	m2	5.17				0

			剂3. 5kg/m²						
4	011108001052	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	3. 3				0
5	011105006022	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	1				0
6	011108001053	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0. 56				0
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011204001007	石材墙面	1. 物料代号:ST-02 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200西班牙米黄大理石 3. 安装方式:挂贴 4. 用18号铜丝或不锈钢挂钩与钢筋网绑扎(或卡钩)牢固灌50厚1:2. 5水泥砂浆, 分层灌注振捣密实 5. C6钢筋网(双向间距按板材尺寸定)于墙体	m2	67. 48				0

			膨胀螺栓电焊固定 6. 防护材料种类:面层 ,正、背面及四周边满 涂防碱背涂剂						
2	011406001039	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	302.272				0
3	011406001040	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	17.09				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001036	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2,中距≤1000;C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6,中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	253.34				0
2	011304001007	灯槽	1. 灯槽型式、尺寸:150*50灯槽	m	45.92				0
3	011406001041	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	290.6				0
4	011502001021	天棚金属装饰线	1. 部位:大堂天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线	m	47.92				0

			3. 规格、尺寸:10*10mm 4. 展开宽度:35mm						
5	011502001022	天棚金属装饰线	1. 部位:大堂天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:30*10mm 4. 展开宽度:55mm	m	48.16				0
6	011502001023	天棚金属装饰线	1. 部位:天花MT-01 2. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3. 规格、尺寸:50*3mm 4. 展开宽度:56mm	m	44.72				0
		天棚工程合计							
		2-6层 电梯间/走道							
		2-6层 电梯间/走道合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102001002	石材楼地面	1. 物料代号:ST-01 2. 结合层厚度、砂浆配合比:800*800云朵拉灰大理石 3. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m ²	285.855				0
2	011102003047	块料楼地面	1. 材料代号:CT-01 2. 面层:800*800浅灰色仿大理石砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m ²	m ²	643.64				0
3	011108001054	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m ²	2.58				0
4	011105006023	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格	m	639.437				0

			、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定						
5	011108001055	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	0.56				0
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011204001008	石材墙面	1. 物料代号:CT-02 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200米黄色仿大理石砖 3. 安装方式:挂贴 4. 用18号铜丝或不锈钢挂钩与钢筋网绑扎(或卡钩)牢固灌50厚1:2.5水泥砂浆,分层灌注振捣密实 5. C6钢筋网(双向间距按板材尺寸定)于墙体膨胀螺栓电焊固定 6. 防护材料种类:面层,正、背面及四周边满涂防碱背涂剂	m2	142				0
2	011406001042	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	1283.843				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001037	轻钢龙骨双层硅酸钙	1. 龙骨材料种类、规格	m2	930.54				0

		板吊顶天棚	、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2,中距≤1000;C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6,中距≤400 2.基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3.面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层						
2	011304001008	灯槽	1.灯槽型式、尺寸:150*50灯槽	m	34.8				0
3	011406001043	抹灰面油漆	1.部位:天棚PT-01 2.基层类型:硅酸钙板面 3.腻子种类:2道耐水腻子 4.油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	944.46				0
4	011502001024	天棚金属装饰线	1.部位:天花MT-01 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 3.规格、尺寸:120*30mm 4.展开宽度:180mm	m	357.51				0
		天棚工程合计							
		2-5层 阳台							
		2-5层 阳台合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003048	块料楼地面	1.材料代号:CT-05 2.面层:600*600浅灰色防滑砖 3.结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	28.08				0
		楼地面装饰工程合计							
		楼梯间							
		楼梯间合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011106002002	块料楼梯面层	1.材料代号:CT-05块料楼梯面层	m2	139.6				0

			2. 面层:300×280浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 基层:20mm厚水泥砂浆找平层 5. 按投影面积计算						
2	011102003049	块料楼地面	1. 材料代号:CT-05 2. 面层:600*600浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m²	m2	284.704				0
3	011108001056	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	5.61				0
4	011108001057	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	3.4				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011406001044	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-04白色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	889				0
		墙、柱面装饰合计							

	A. 13	天棚工程							
1	011406001045	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-04白色无机涂料 2. 基层类型:原顶 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	439.455				0
		天棚工程合计							
		宿舍/套间							
		宿舍/套间合计							
		首层-单人房A 20m2(含走道房)- 14套							
		首层-单人房A 20m2(含走道房)- 14套合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003050	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	46.62				0
2	011101001036	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	46.62				0
3	010904003018	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	46.62				0
4	011101001037	水泥砂浆楼地面找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆找坡找平层	m2	46.62				0
5	010507001002	卫生间降板回填	1. 面层厚度:采用C20混凝土回填找坡 2. 深度超过100时,先	m2	46.62				0

			使用陶粒混凝土回填，面设50厚C20细石混凝土 3. 综合考虑降板深度情况，完成图纸一切内容						
6	011101001038	水泥砂浆楼地面隔离保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚M15水泥砂浆隔离保护层	m2	46.62				0
7	010903002025	涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	46.62				0
8	011101001039	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	46.62				0
9	011101001040	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	46.62				0
10	011102003051	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	213.92				0
11	011108001058	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	4.34				0
12	011105006024	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	205.52				0
13	011108001059	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石	m2	3.36				0

			3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011204003015	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	263.48				0
2	010903003014	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	263.48				0
3	010903002026	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	263.48				0
4	011406001046	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	570.92				0
		墙、柱面装饰合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001038	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2,中距≤1000;C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6,中距≤400	m2	213.22				0

			2. 基层材料种类、规格 :6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格 :6厚硅酸钙板面层						
2	011406001047	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数 :一底两面防霉无机涂料	m2	271.04				0
3	011302001039	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格 :300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:卡扣式专业龙骨, 主龙骨间距 600, 副龙骨间距 300, 8厘吊杆	m2	46.62				0
4	010903002027	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	46.62				0
5	010810004009	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :铝合金窗帘盒	m	45.78				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008005	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:纸巾盒	个	14				0
2	011505001008	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-04人造黑金沙大理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、倒角以及钢支架制作安装 3. 按石材展开面积计算, 扣除洗手盆面积	m2	10.36				0
3	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :6mm厚安全银镜 2. 框材质、断面尺寸 :3mm厚不锈钢边框 3. 基层材料种类:木基层	m2	13.02				0
4	011210003001	玻璃隔断	1. 部位:卫浴玻璃隔断	m2	45.5				0

			2. 边框材料种类、规格: MT-01古铜色拉丝不锈钢 3. 玻璃品种、规格、颜色: 6后钢化玻璃						
5	011505006001	不锈钢拉手-毛巾杆(架)	1. 名称:毛巾架 2. 支架、配件品种、规格: 拉丝不锈钢	套	14				0
		其他装饰工程合计							
		2~5层单人房A 20m2-60套							
		2~5层单人房A 20m2-60套合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003052	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	199.8				0
2	011101001041	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚M15水泥砂浆保护层	m2	199.8				0
3	010904003019	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比: 7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	199.8				0
4	011101001042	水泥砂浆楼地面找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚M20水泥砂浆找坡找平层	m2	199.8				0
5	010507001003	卫生间降板回填	1. 面层厚度:采用C20混凝土回填找坡 2. 深度超过100时,先使用陶粒混凝土回填,面设50厚C20细石混凝土 3. 综合考虑降板深度情况,完成图纸一切内容	m2	199.8				0

6	011101001043	水泥砂浆楼地面隔离保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚M15水泥砂浆隔离保护层	m2	199.8				0
7	010903002028	涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	199.8				0
8	011101001044	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	199.8				0
9	011101001045	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	199.8				0
10	011102003053	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	199.8				0
11	011108001060	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	18.6				0
12	011105006025	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	880.8				0
13	011108001061	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表	m2	14.4				0

			面清洗、结晶镜面处理						
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003016	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	952.8				0
2	010903003015	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	952.8				0
3	010903002029	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	952.8				0
4	011406001048	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	2127.6				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001040	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2,中距≤1000;C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6,中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	913.8				0
2	011406001049	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01	m2	1203.6				0

			2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料						
3	011302001041	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨,主龙骨间距600,副龙骨间距300,8厘吊杆	m2	199.8				0
4	010903002030	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	199.8				0
5	010810004010	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒	m	196.2				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008006	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:纸巾盒	个	60				0
2	011505001009	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-04人造黑金沙大理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、倒角以及钢支架制作安装 3. 按石材展开面积计算,扣除洗手盆面积	m2	44.4				0
3	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚安全银镜 2. 框材质、断面尺寸:3mm厚不锈钢边框 3. 基层材料种类:木基层	m2	55.8				0
4	011210003002	玻璃隔断	1. 部位:卫浴玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:MT-01古铜色拉丝不锈钢 3. 玻璃品种、规格、颜色:6后钢化玻璃	m2	195				0

5	011505006002	不锈钢拉手-毛巾杆(架)	1. 名称:毛巾架 2. 支架、配件品种、规格:拉丝不锈钢	套	60				0
		其他装饰工程合计							
		2~5层单人房B 22m2-8套							
		2~5层单人房B 22m2-8套合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003054	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	26.48				0
2	010904003020	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	26.48				0
3	011101001046	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	26.48				0
4	011101001047	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	26.48				0
5	011102003055	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	142.16				0
6	011108001062	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层	m2	2.48				0

			5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
7	011105006026	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	132.32				0
8	011108001063	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	2.64				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003017	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	126.72				0
2	010903003016	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	126.72				0
3	010903002031	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	126.72				0
4	011406001050	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料	m2	271.44				0

			2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料						
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001042	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	142.16				0
2	011406001051	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	155.28				0
3	011302001043	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨, 主龙骨间距600, 副龙骨间距300, 8厘吊杆	m2	26.48				0
4	010903002032	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	26.48				0
5	010810004011	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒	m	26.24				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008007	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:纸巾盒	个	8				0
2	011505001010	洗手台	1. 材料品种、规格、颜	m2	5.6				0

			色:ST-04人造黑金沙大理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、倒角以及钢支架制作安装 3. 按石材展开面积计算, 扣除洗手盆面积						
3	011505010004	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚安全银镜 2. 框材质、断面尺寸:3mm厚不锈钢边框 3. 基层材料种类:木基层	m2	7.44				0
4	011210003003	玻璃隔断	1. 部位:卫浴玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:MT-01古铜色拉丝不锈钢 3. 玻璃品种、规格、颜色:6后钢化玻璃	m2	26				0
5	011505006003	不锈钢拉手-毛巾杆(架)	1. 名称:毛巾架 2. 支架、配件品种、规格:拉丝不锈钢	套	8				0
		其他装饰工程合计							
		2~5层单人房C 30m2-9套							
		2~5层单人房C 30m2-9套合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003056	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	29.25				0
2	010904003021	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	29.25				0
3	011101001048	水泥砂浆楼地面找坡	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	29.25				0

		层	合比:20厚M15水泥砂浆找坡层						
4	011101001049	水泥砂浆楼地面保护层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	29.25				0
5	011102003057	块料楼地面	1.材料代号:CT-06 2.面层:600*600仿木地板砖 3.结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	234.81				0
6	011108001064	石材门槛石	1.工程部位:ST-03门槛石 2.面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4.贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5.酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	2.79				0
7	011105006027	金属踢脚线	1.物料代号:MT-01 2.面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3.踢脚线高度:100mm 4.固定卡扣自攻螺丝固定	m	203.49				0
8	011108001065	石材窗台石	1.工程部位:ST-03门槛石 2.面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4.贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5.酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	2.394				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003018	块料墙面	1.物料代号:CT-03 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄	m2	143.37				0

			色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆 结合层 4. 满足图纸和设计一切 工序及要求						
2	010903003017	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物 防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比 :7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部 , 超过天花部分综合考 虑在单价中	m2	143.37				0
3	010903002033	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚 聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部 , 超过天花部分综合考 虑在单价中	m2	143.37				0
4	011406001052	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄 色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻 子 3. 油漆品种、刷漆遍数 :一底两面防霉无机涂 料	m2	451.17				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001044	轻钢龙骨双层硅酸钙 板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:C型轻钢主龙骨 CB60X27X1.2, 中距 ≤1000; C型轻钢副龙 骨CB60X27X0.6, 中距 ≤400 2. 基层材料种类、规格 :6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格 :6厚硅酸钙板面层	m2	234.81				0
2	011406001053	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板 面 3. 腻子种类:2道耐水腻 子 4. 油漆品种、刷漆遍数 :一底两面防霉无机涂 料	m2	248.4				0

3	011302001045	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨,主龙骨间距600,副龙骨间距300,8厘吊杆	m2	29.25				0
4	010903002034	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.25				0
5	010810004012	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒	m	26.01				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008008	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:纸巾盒	个	9				0
2	011505001011	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-04人造黑金沙大理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、倒角以及钢支架制作安装 3. 按石材展开面积计算,扣除洗手盆面积	m2	6.3				0
3	011505010005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚安全银镜 2. 框材质、断面尺寸:3mm厚不锈钢边框 3. 基层材料种类:木基层	m2	8.37				0
4	011210003004	玻璃隔断	1. 部位:卫浴玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:MT-01古铜色拉丝不锈钢 3. 玻璃品种、规格、颜色:6后钢化玻璃	m2	29.25				0
5	011505006004	不锈钢拉手-毛巾杆(架)	1. 名称:毛巾架 2. 支架、配件品种、规格:拉丝不锈钢	套	9				0
		其他装饰工程合计							
		2~5层单人房D 32m2-4套							

		2~5层单人房D 32m2-4套合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003058	块料楼地面（粘结剂）	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	13.24				0
2	010904003022	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300（计入墙面）	m2	13.24				0
3	011101001050	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	13.24				0
4	011101001051	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	13.24				0
5	011102003059	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	109.64				0
6	011108001066	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	2				0
7	011105006028	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm	m	105.16				0

			4. 固定卡扣自攻螺丝固定						
8	011108001067	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	20.2				0
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011204003019	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	63.36				0
2	010903003018	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	63.36				0
3	010903002035	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	63.36				0
4	011406001054	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	261.84				0
		墙、柱面装饰合计							

	A. 13	天棚工程							
1	011302001046	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距≤1000; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	109				0
2	011406001055	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	124.16				0
3	011302001047	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨, 主龙骨间距600, 副龙骨间距300, 8厘吊杆	m2	13.24				0
4	010903002036	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	13.24				0
5	010810004013	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒	m	12.68				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008009	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:纸巾盒	个	4				0
2	011505001012	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-04人造黑金沙大理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、倒角以及钢支架制作安装 3. 按石材展开面积计算, 扣除洗手盆面积	m2	2.88				0

3	011505010006	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚安全银镜 2. 框材质、断面尺寸:3mm厚不锈钢边框 3. 基层材料种类:木基层	m2	3.72				0
4	011210003005	玻璃隔断	1. 部位:卫浴玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:MT-01古铜色拉丝不锈钢 3. 玻璃品种、规格、颜色:6后钢化玻璃	m2	13				0
5	011505006005	不锈钢拉手-毛巾杆(架)	1. 名称:毛巾架 2. 支架、配件品种、规格:拉丝不锈钢	套	4				0
		其他装饰工程合计							
		2~5层单人房E 38m2-4套							
		2~5层单人房E 38m2-4套合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003060	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	14.08				0
2	010904003023	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	14.08				0
3	011101001052	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	14.08				0
4	011101001053	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	14.08				0
5	011102003061	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06	m2	132.56				0

			2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂						
6	011108001068	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	1.6				0
7	011105006029	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	99.88				0
8	011108001069	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	2.24				0
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011204003020	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	66.4				0
2	010903003019	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物	m2	66.4				0

			防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部, 超过天花部分综合考虑在单价中						
3	010903002037	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部, 超过天花部分综合考虑在单价中	m2	66.4				0
4	011406001056	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	206.56				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001048	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距 ≤ 1000 ; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距 ≤ 400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	132.96				0
2	011406001057	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	139.64				0
3	011302001049	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨, 主龙骨间距	m2	14.08				0

			600, 副龙骨间距 300, 8厘吊杆						
4	010903002038	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	14.08				0
5	010810004014	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :铝合金窗帘盒	m	22.92				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008010	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜 色:纸巾盒	个	4				0
2	011505001013	洗手台	1. 材料品种、规格、颜 色:ST-04人造黑金沙大 理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、 倒角以及钢支架制作安 装 3. 按石材展开面积计算 , 扣除洗手盆面积	m2	2.8				0
3	011505010007	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :6mm厚安全银镜 2. 框材质、断面尺寸 :3mm厚不锈钢边框 3. 基层材料种类:木基 层	m2	3.72				0
4	011210003006	玻璃隔断	1. 部位:卫浴玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格 :MT-01古铜色拉丝不锈 钢 3. 玻璃品种、规格、颜 色:6后钢化玻璃	m2	13				0
5	011505006006	不锈钢拉手-毛巾杆 (架)	1. 名称:毛巾架 2. 支架、配件品种、规 格:拉丝不锈钢	套	4				0
		其他装饰工程合计							
		2~5层单人房F 38m2- 4套							
		2~5层单人房F 38m2- 4套合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003062	块料楼地面 (粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰	m2	13.24				0

			色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝						
2	010904003024	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	13.24				0
3	011101001054	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	13.24				0
4	011101001055	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	13.24				0
5	011102003063	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	131.88				0
6	011108001070	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	2				0
7	011105006030	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	114.96				0
8	011108001071	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格	m2	1.76				0

			、颜色:巴比伦灰大理石 3.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4.贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5.酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003021	块料墙面	1.物料代号:CT-03 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3.结合层:M20水泥砂浆结合层 4.满足图纸和设计一切工序及要求	m2	63.36				0
2	010903003020	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:聚合物防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:7mm厚 3.计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	63.36				0
3	010903002039	涂膜防水	1.防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2.计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	63.36				0
4	011406001058	抹灰面油漆	1.部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2.腻子种类:2道耐水腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	257.08				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001050	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2,中距≤1000;C型轻钢副龙	m2	131.12				0

			骨CB60X27X0.6，中距 ≤400 2. 基层材料种类、规格 :6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格 :6厚硅酸钙板面层						
2	011406001059	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板 面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数 :一底两面防霉无机涂 料	m2	156				0
3	011302001051	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格 :300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:卡扣式专业龙 骨，主龙骨间距 600，副龙骨间距 300，8厘吊杆	m2	13.24				0
4	010903002040	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	13.24				0
5	010810004015	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :铝合金窗帘盒	m	9.72				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008011	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜 色:纸巾盒	个	4				0
2	011505001014	洗手台	1. 材料品种、规格、颜 色:ST-04人造黑金沙大 理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、 倒角以及钢支架制作安 装 3. 按石材展开面积计算 ，扣除洗手盆面积	m2	2.8				0
3	011505010008	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :6mm厚安全银镜 2. 框材质、断面尺寸 :3mm厚不锈钢边框 3. 基层材料种类:木基	m2	3.72				0

			层						
4	011210003007	玻璃隔断	1. 部位:卫浴玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:MT-01古铜色拉丝不锈钢 3. 玻璃品种、规格、颜色:6后钢化玻璃	m2	13				0
5	011505006007	不锈钢拉手-毛巾杆(架)	1. 名称:毛巾架 2. 支架、配件品种、规格:拉丝不锈钢	套	4				0
		其他装饰工程合计							
		2~5层套间A-2套							
		2~5层套间A-2套合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003064	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	18.18				0
2	011101001056	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	18.18				0
3	010904003025	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	18.18				0
4	011101001057	水泥砂浆楼地面找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆找坡找平层	m2	18.18				0
5	010507001004	卫生间降板回填	1. 面层厚度:采用C20混凝土回填找坡 2. 深度超过100时,先使用陶粒混凝土回填,面设50厚C20细石混凝土 3. 综合考虑降板深度情况,完成图纸一切内容	m2	18.18				0

6	011101001058	水泥砂浆楼地面隔离保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚M15水泥砂浆隔离保护层	m2	18.18				0
7	010903002041	涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	18.18				0
8	011101001059	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	18.18				0
9	011101001060	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	18.18				0
10	011102003065	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	135.28				0
11	011108001072	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	1.78				0
12	011105006031	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	97.04				0
13	011108001073	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表	m2	1.92				0

			面清洗、结晶镜面处理						
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003022	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切工序及要求	m2	75.36				0
2	010903003021	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	75.36				0
3	010903002042	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	75.36				0
4	011406001060	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	223.88				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001052	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2,中距≤1000;C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6,中距≤400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	135.34				0
2	011406001061	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01	m2	178.3				0

			2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料						
3	011302001053	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:卡扣式专业龙骨,主龙骨间距600,副龙骨间距300,8厘吊杆	m2	18.42				0
4	010903002043	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	18.42				0
5	010810004016	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒	m	26.74				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008012	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:纸巾盒	个	4				0
2	011505001015	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-04人造黑金沙大理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、倒角以及钢支架制作安装 3. 按石材展开面积计算,扣除洗手盆面积	m2	3.64				0
3	011505010009	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚安全银镜 2. 框材质、断面尺寸:3mm厚不锈钢边框 3. 基层材料种类:木基层	m2	3.7				0
4	011210003008	玻璃隔断	1. 部位:卫浴玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:MT-01古铜色拉丝不锈钢 3. 玻璃品种、规格、颜色:6后钢化玻璃	m2	6.5				0

5	011505006008	不锈钢拉手-毛巾杆 (架)	1. 名称:毛巾架 2. 支架、配件品种、规格:拉丝不锈钢	套	2				0
		其他装饰工程合计							
		2~5层套间B-4套							
		2~5层套间B-4套合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003066	块料楼地面 (粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	37.48				0
2	011101001061	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	37.48				0
3	010904003026	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300 (计入墙面)	m2	37.48				0
4	011101001062	水泥砂浆楼地面找坡找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆找坡找平层	m2	37.48				0
5	010507001005	卫生间降板回填	1. 面层厚度:采用C20混凝土回填找坡 2. 深度超过100时, 先使用陶粒混凝土回填, 面设50厚C20细石混凝土 3. 综合考虑降板深度情况, 完成图纸一切内容	m2	37.48				0
6	011101001063	水泥砂浆楼地面隔离保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚M15水泥砂浆隔离保护层	m2	37.48				0
7	010903002044	涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	37.48				0
8	011101001064	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆	m2	37.48				0

			保护层						
9	011102003067	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	173.92				0
10	011108001074	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	2.76				0
11	011105006032	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	129				0
12	011108001075	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	1.92				0
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰							
1	011204003023	块料墙面	1. 物料代号:CT-03 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3. 结合层:M20水泥砂浆结合层 4. 满足图纸和设计一切	m2	153.44				0

			工序及要求						
2	010903003022	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 计算至天花吊顶底部, 超过天花部分综合考虑在单价中	m2	153.44				0
3	010903002045	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 计算至天花吊顶底部, 超过天花部分综合考虑在单价中	m2	153.44				0
4	011406001062	抹灰面油漆	1. 部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2. 腻子种类:2道耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	319.12				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001054	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2, 中距 ≤ 1000 ; C型轻钢副龙骨CB60X27X0.6, 中距 ≤ 400 2. 基层材料种类、规格:6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格:6厚硅酸钙板面层	m2	174.48				0
2	011406001063	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	223.56				0
3	011302001055	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格:300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格	m2	37.48				0

			、中距:卡扣式专业龙骨, 主龙骨间距600, 副龙骨间距300, 8厘吊杆						
4	010903002046	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	37.48				0
5	010810004017	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒	m	34.8				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008013	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:纸巾盒	个	8				0
2	011505001016	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-04人造黑金沙大理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、倒角以及钢支架制作安装 3. 按石材展开面积计算, 扣除洗手盆面积	m2	7.28				0
3	011505010010	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚安全银镜 2. 框材质、断面尺寸:3mm厚不锈钢边框 3. 基层材料种类:木基层	m2	7.4				0
4	011210003009	玻璃隔断	1. 部位:卫浴玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:MT-01古铜色拉丝不锈钢 3. 玻璃品种、规格、颜色:6后钢化玻璃	m2	13				0
5	011505006009	不锈钢拉手-毛巾杆(架)	1. 名称:毛巾架 2. 支架、配件品种、规格:拉丝不锈钢	套	4				0
		其他装饰工程合计							
		2~5层套间C-4套							
		2~5层套间C-4套合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011102003068	块料楼地面(粘结剂)	1. 材料代号:CT-03 2. 面层:300*600mm浅灰	m2	14.48				0

			色防滑砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂3.5kg/m² 4. 嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝						
2	010904003027	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:聚合物防水砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:7mm厚 3. 反边高度:沿周边墙体上翻高于天花完成面300(计入墙面)	m2	14.48				0
3	011101001065	水泥砂浆楼地面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆找坡层	m2	14.48				0
4	011101001066	水泥砂浆楼地面保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	14.48				0
5	011102003069	块料楼地面	1. 材料代号:CT-06 2. 面层:600*600仿木地板砖 3. 结合层:瓷砖胶粘结剂	m2	138				0
6	011108001076	石材门槛石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:巴比伦灰大理石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4. 贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5. 酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理	m2	2				0
7	011105006033	金属踢脚线	1. 物料代号:MT-01 2. 面层材料品种、规格、颜色:古铜色拉丝不锈钢踢脚线 3. 踢脚线高度:100mm 4. 固定卡扣自攻螺丝固定	m	145.76				0
8	011108001077	石材窗台石	1. 工程部位:ST-03门槛石 2. 面层材料品种、规格	m2	2.572				0

			、颜色:巴比伦灰大理石 3.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆保护层 4.贴结合层厚度、材料种类:石材粘结层 5.酸洗、打蜡要求:表面清洗、结晶镜面处理						
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰							
1	011204003024	块料墙面	1.物料代号:CT-03 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色砖 3.结合层:M20水泥砂浆结合层 4.满足图纸和设计一切工序及要求	m2	67.36				0
2	010903003023	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:聚合物防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:7mm厚 3.计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	67.36				0
3	010903002047	涂膜防水	1.防水膜品种:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2.计算至天花吊顶底部,超过天花部分综合考虑在单价中	m2	67.36				0
4	011406001064	抹灰面油漆	1.部位:墙面PT-03米黄色无机涂料 2.腻子种类:2道耐水腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:一底两面防霉无机涂料	m2	258.12				0
		墙、柱面装饰合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001056	轻钢龙骨双层硅酸钙板吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢主龙骨CB60X27X1.2,中距≤1000;C型轻钢副龙	m2	138.72				0

			骨CB60X27X0.6, 中距 ≤400 2. 基层材料种类、规格 :6厚硅酸钙板基层 3. 面层材料品种、规格 :6厚硅酸钙板面层						
2	011406001065	抹灰面油漆	1. 部位:天棚PT-01 2. 基层类型:硅酸钙板 面 3. 腻子种类:2道耐水腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数 :一底两面防霉无机涂 料	m2	151.92				0
3	011302001057	铝扣板吊顶天棚	1. 物料代号:AL-02 2. 面层材料品种、规格 :300*600白色铝扣板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:卡扣式专业龙 骨, 主龙骨间距 600, 副龙骨间距 300, 8厘吊杆	m2	14.48				0
4	010903002048	涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	14.48				0
5	010810004018	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :铝合金窗帘盒	m	39.4				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505008014	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜 色:纸巾盒	个	4				0
2	011505001017	洗手台	1. 材料品种、规格、颜 色:ST-04人造黑金沙大 理石洗手台 2. 单价含开槽、磨边、 倒角以及钢支架制作安 装 3. 按石材展开面积计算 , 扣除洗手盆面积	m2	2.88				0
3	011505010011	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :6mm厚安全银镜 2. 框材质、断面尺寸 :3mm厚不锈钢边框 3. 基层材料种类:木基	m2	3.72				0

			层						
4	011210003010	玻璃隔断	1. 部位:卫浴玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:MT-01古铜色拉丝不锈钢 3. 玻璃品种、规格、颜色:6后钢化玻璃	m2	13				0
5	011505006010	不锈钢拉手-毛巾杆(架)	1. 名称:毛巾架 2. 支架、配件品种、规格:拉丝不锈钢	套	4				0
		其他装饰工程合计							
		新建墙体							
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体厚度:180 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级:M20	m3	120.225				0
2	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体厚度:120 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级:M20	m3	56.589				0
		新建墙体合计							
		门窗部分							
1	010802003004	乙级防火门	1. 部位:综合楼 2. 门类型:白色钢质双扇乙级防火门-FM乙1221 3. 五金材料:闭门器、拉手、门锁等五金配件 4. 其他:详见图纸及相关规范要求	m2	5.04				0
2	010802003005	乙级防火门	1. 部位:综合楼 2. 门类型:白色钢质单扇乙级防火门-FM乙1521 3. 五金材料:闭门器、拉手、门锁等五金配件 4. 其他:详见图纸及相关规范要求	m2	85.05				0
3	010802003006	钢质防火门	1. 部位:综合楼 2. 门类型:钢质单扇丙	m2	42				0

			级防火门-FM丙0819 3. 五金材料:闭门器、 拉手、门锁等五金配件 4. 其他: 详见图纸及相关规范要求						
4	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: M0921900*2100 2. 材料:橡木实木饰面 门单扇 3. 五金材料:拉手、门 锁、闭门器、门吸等五 金配件	樘	144				0
5	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:龙骨 2. 面层材料品种、规格 、颜色:浅木纹饰面板	m2	98.58				0
6	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: M0821800*2100 2. 材料:橡木实木饰面 门单扇 3. 五金材料:拉手、门 锁、闭门器、门吸等五 金配件	樘	127				0
7	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: M12211200*2100 2. 材料:橡木实木饰面 门双扇 3. 五金材料:拉手、门 锁、闭门器、门吸等五 金配件	樘	6				0
8	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: M15211500*2100 2. 材料:橡木实木饰面 门双扇 3. 五金材料:拉手、门 锁、闭门器、门吸等五 金配件	樘	15				0
9	010801003002	门联窗	1. 窗类型:普通铝合金 +6+12A+6中透光low- E钢化玻璃门90系列、 6+12A+6中透光low-E玻 璃固定窗 2. 材料:管子拉手、门 锁折页、螺丝、卡锁等	m2	32.33				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼-装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼-装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼-装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼-装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼-装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍-外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	011605002001	立面块料拆除	1、拆除原有外立面瓷片及结合层 2、废弃料品种:拆除废料外运 3、运距:12km内 4、满足图纸设计及技术要求	m2	910.09				0
2	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:CT-08、CT-09 2. 面层材料品种、规格、颜色:100*100*6外墙砖	m2	910.09				0
3	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:外墙面 2. 砂浆厚度、配合比:10厚M20预拌防水砂浆	m2	910.09				0
4	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:12厚M15抗裂防水砂浆	m2	910.09				0
5	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚玻化微珠保温砂浆	m2	910.09				0
6	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙、柱面钉挂钢丝网	m2	910.09				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:20.5m以内	m2	1110.27				0
2	粤 011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:走廊	m2	320				0
3	粤 050401008001	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩钢夹芯板围挡	m	48				0

			2. 围栏高度: 不小于2m 3. 综合考虑工期, 安装、拆除						
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍-外立面工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍-外立面工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：宿舍-外立面工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍-外立面工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍-外立面工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍-外立面工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍-外立面工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：宿舍-外立面工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030107001001	观光电梯	1、载重量为1600kg. 2、速度为2.0m/s、 3、层数：6层 4、轿厢尺寸：1500*2400，厅门尺寸：1200*2200 5、含轿厢装修 6、运转调试要求:按照行业规范要求	部	2				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电梯工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼-电梯工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼-电梯工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-电梯工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼-电梯工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-电梯工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼-电梯工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼-电梯工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统							
		给水系统合计							
		冷水系统							
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN100 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	74.546				0
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN80 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	52.993				0
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN65 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	29.682				0
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN50 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水	m	205.718				0

			压试验						
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN40 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	33				0
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN32 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	59.4				0
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN25 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	26.4				0
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管PPRDN50 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	14.474				0
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管PPRDN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	12.461				0
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管	m	48.78				0

			PPRDN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验						
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管 PPRDN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	147.979				0
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管 PPRDN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	243.119				0
13	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管 PPRDN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	1324.534				0
14	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟 2. 规格:70×70 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	1207.4				0
15	031003012001	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	套	1				0
16	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
17	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级	个	107				0

			:DN25 3. 连接形式:螺纹连接						
18	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	10				0
19	031003001004	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	6				0
20	031003001005	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	21				0
21	031003001006	全铜截止阀	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	8				0
22	031003006001	可调式减压阀（自带 过滤器）	1. 类型:可调式减压阀 （自带过滤器） 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	27				0
23	031003006002	可调式减压阀（自带 过滤器）	1. 类型:可调式减压阀 （自带过滤器） 2. 规格、压力等级 :DN32 3. 连接形式:螺纹连接	组	36				0
24	031003006003	可调式减压阀（自带 过滤器）	1. 类型:可调式减压阀 （自带过滤器） 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	5				0
25	031003001007	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
26	031003001008	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	6				0
27	031003001009	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级	个	1				0

			:DN50 3. 连接形式:螺纹连接						
28	031003001010	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	8				0
29	031003001011	水箱补水电磁阀	1. 类型:水箱补水电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
30	031003013001	水表组	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:水表1个, 截止阀1个	组	2				0
31	031003013002	水表组	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀1个	组	1				0
32	031003013003	水表组	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流止回阀1个	组	1				0
33	040502011001	补偿器(波纹管)	1. 类型:不锈钢 2. 规格、压力等级:DN80	个	1				0
34	031002003001	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN100 (穿DN65管)	个	3				0
35	031002003002	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN150 (穿DN100管)	个	14				0
36	031002003003	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:UPVC	个	1				0

			3. 规格:DN80 (穿DN50管)						
37	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN40 (穿DN25管)	个	8				0
38	031002003005	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN50 (穿DN32管)	个	18				0
39	031002003006	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN65 (穿DN40管)	个	10				0
40	031002003007	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN80 (穿DN50管)	个	28				0
41	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 人工、机械配合挖土方	m3	2.65				0
42	010103001002	回填方	回填石屑	m3	2.51				0
43	010103002002	余方弃置	1. 余方弃置 2. 考虑12km外运	m3	0.14				0
		冷水系统合计							
		热水系统							
1	031006015001	水箱	1. 名称:开式保温储热水箱12立方 2. 规格:2000*3000*2000 3. 其他: 50mm聚胺脂发泡保温 4. 支架安装、刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	台	1				0
2	031006001001	空气源热泵	1. 名称:空气源热泵 2. 规格:制热量20kw功率4.68kw重量150kg 3. 支架安装、刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	套	2				0
3	031006011001	紫外线催化氧化消毒	1. 名称:紫外线催化氧	台	1				0

		仪	化消毒仪 2. 规格 :Q=28M3/HN=2.0KW 3. 支架安装、刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 阀门组: 含2个闸阀, 1个Y型过滤器						
4	031006001002	热泵加热循环水泵	1. 名称:热泵加热循环水泵 2. 规格 :Q=18M/HH3=15MN=0.75KW 3. 支架安装、刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 阀门组: 2个止回阀, 4个闸阀, 4个橡胶软接头	套	2				0
5	031006001003	热水供水泵	1. 名称:热水供水泵5P 2. 规格 :Q=20M/HH3=15MN=2.2KW 3. 支架安装、刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 阀门组: 2个止回阀, 4个闸阀, 4个橡胶软接头	套	2				0
6	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN80 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6. 管道保温: 橡塑保温40mm	m	69.58				0
7	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN65 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	24.84				0

			计要求:消毒冲洗、水压试验 6. 管道保温: 橡塑保温40mm						
8	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN50 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6. 管道保温: 橡塑保温40mm	m	44.64				0
9	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN40 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6. 管道保温: 橡塑保温40mm	m	383.03				0
10	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN32 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6. 管道保温: 橡塑保温40mm	m	75.21				0
11	031001007013	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN25 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6. 保温: 预制硬质聚氨酯泡沫塑料;保护壳:高密度聚乙烯	m	49.39				0

			6. 管道保温: 橡塑保温 40mm						
12	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 塑料管 PPRDN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 消毒冲洗、水压试验 6. 管道保温: 橡塑保温 40mm	m	39.16				0
13	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 塑料管 PPRDN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 消毒冲洗、水压试验 6. 管道保温: 橡塑保温 40mm	m	920.777				0
14	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 塑料管 PPRDN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 消毒冲洗、水压试验 6. 管道保温: 橡塑保温 40mm	m	23.672				0
15	030413002009	凿(压)槽	1. 给水管凿(压)槽 70×70 2. 开槽、补槽	m	614.8				0
16	031003006004	可调式减压阀(自带 过滤器)	1. 类型: 可调式减压阀 组(含1个过滤器、2个 截止阀、2个压力表) 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	组	27				0
17	031003006005	可调式减压阀(自带 过滤器)	1. 类型: 可调式减压阀 组(含1个过滤器、2个 截止阀、2个压力表)	组	36				0

			2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接						
18	031003001012	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	104				0
19	031003001013	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	6				0
20	031003001014	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	31				0
21	031003001015	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	6				0
22	031003001016	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3				0
23	031003001017	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	3				0
24	031003001018	电磁阀	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级 :DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
25	031003013004	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级 :DN80	个	1				0
26	040502011002	补偿器(波纹管)	1. 类型:不锈钢 2. 规格、压力等级 :DN32	个	5				0
27	040502011003	补偿器(波纹管)	1. 类型:不锈钢 2. 规格、压力等级 :DN40	个	17				0
28	040502011004	补偿器(波纹管)	1. 类型:不锈钢 2. 规格、压力等级	个	1				0

			:DN50						
29	040502011005	补偿器(波纹管)	1. 类型:不锈钢 2. 规格、压力等级:DN65	个	2				0
30	040502011006	补偿器(波纹管)	1. 类型:不锈钢 2. 规格、压力等级:DN80	个	2				0
31	031002003008	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN125 (穿DN80管)	个	1				0
32	031002003009	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN32 (穿DN20管)	个	1				0
33	031002003010	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN32 (穿DN20管)	个	8				0
34	031002003011	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN40 (穿DN25管)	个	7				0
35	031002003012	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN50 (穿DN32管)	个	18				0
36	031002003013	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN65 (穿DN40管)	个	32				0
37	031002003014	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN80 (穿DN50管)	个	6				0
		热水系统合计							
		雨水系统							
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN150	m	13.506				0

			4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验						
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	184.534				0
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管加厚型DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	89.99				0
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	6				0
5	031002003015	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN150 (穿DN100管)	个	30				0
6	031002003016	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN150 (穿DN100管)	个	18				0
7	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 人工、机械配合挖土方	m3	17.54				0
8	010103001003	回填方	回填石屑	m3	17.08				0
		雨水系统合计							
		排水系统							
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN125 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 管道刷漆、除锈	m	9				0

2	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN150 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	256.476				0
3	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	1933.538				0
4	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	628.192				0
5	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	3.078				0
6	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	163.966				0
7	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:普通地漏 2. 型号、规格:DN100	个	6				0
8	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:普通地漏 2. 型号、规格:DN75	个	211				0
9	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:带网框普通地漏 2. 型号、规格:DN75	个	113				0
10	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	25				0

11	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN150	个	5				0
12	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	21				0
13	031004014008	给、排水附(配)件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN150	个	1				0
14	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 含角阀水龙头等配件	套	114				0
15	031004001001	浴缸	1. 名称:浴缸 2. 含角阀水龙头等配件	组	6				0
16	031004006001	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 含角阀水箱等配件	组	10				0
17	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 含角阀等配件	组	8				0
18	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 含角阀水龙头等配件	组	132				0
19	031004006002	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 含角阀水箱等配件	组	125				0
20	031004004001	成品拖布池	1. 名称:拖布池 2. 含水龙头	组	12				0
21	031002003017	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN150 (穿DN100管)	个	16				0
22	031002003018	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN200 (穿DN150)	个	6				0
23	031002003019	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN150 (穿DN100管)	个	20				0
24	031002003020	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN200 (穿DN150管)	个	1				0
25	031002003021	套管	1. 名称、类型:钢套管	个	187				0

			2. 材质:钢质 3. 规格:DN150 (穿DN100管)						
26	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 人工、机械配合挖土方	m3	166.86				0
27	010103001004	回填方	回填石屑	m3	128.76				0
28	010103001005	回填方	回填土	m3	21.93				0
29	010103002003	余方弃置	1. 余方弃置 2. 考虑12km外运	m3	144.93				0
		排水系统合计							
		室外排水系统							
1	011702032001	砖砌检查井	1. 检查井规格:圆形700 2. C10混凝土垫层, 井深0.7 3. 砖砌筑, 铸铁井盖 4. 井内侧抹灰	座	20				0
2	011702031001	玻璃钢化粪池	1. 化粪池规格:4000*210012m3 挖土方、回填等相关工作	个	1				0
3	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 4. 连接形式:胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	152.29				0
		室外排水系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				0
2	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-强电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力系统							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1ALE 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1ALES 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
3	030404017003	配电箱	1. 名称:1ALG 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
4	030404017004	配电箱	1. 名称:1ALGZ 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
5	030404017005	配电箱	1. 名称:1ALHK 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
6	030404017006	配电箱	1. 名称:1ALJS 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
7	030404017007	配电箱	1. 名称:1ALX 2. 规格：半周长1.5m以内	台	1				0

			3. 安装方式:挂墙式安装						
8	030404017008	配电箱	1. 名称:1ALZB 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
9	030404017009	配电箱	1. 名称:1ALZM 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
10	030404017010	配电箱	1. 名称:1APE1 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
11	030404017011	配电箱	1. 名称:1APE2 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
12	030404017012	配电箱	1. 名称:1APEx1 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
13	030404017013	配电箱	1. 名称:1APEx2 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
14	030404017014	配电箱	1. 名称:1ATRD 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
15	030404017015	配电箱	1. 名称:1ATAT 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
16	030404017016	配电箱	1. 名称:1ATXF	台	1				0

			2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装						
17	030404017017	配电箱	1. 名称:1ZHAL1 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
18	030404017018	配电箱	1. 名称:1ZHAL2 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
19	030404017019	配电箱	1. 名称:2~4ALE 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	3				0
20	030404017020	配电箱	1. 名称:2~4ALES 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	3				0
21	030404017021	配电箱	1. 名称:2~4ALG 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	3				0
22	030404017022	配电箱	1. 名称:2~4ALZM 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	3				0
23	030404017023	配电箱	1. 名称:5ALE 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
24	030404017024	配电箱	1. 名称:5ALES 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0

25	030404017025	配电箱	1. 名称:5ALG 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
26	030404017026	配电箱	1. 名称:5ALHY 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
27	030404017027	配电箱	1. 名称:5ALZM 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
28	030404017028	配电箱	1. 名称:6ALCS 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
29	030404017029	配电箱	1. 名称:6ALE 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
30	030404017030	配电箱	1. 名称:6ALES 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
31	030404017031	配电箱	1. 名称:6ALG 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
32	030404017032	配电箱	1. 名称:6ALHY 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
33	030404017033	配电箱	1. 名称:6ALX 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安	台	1				0

			装						
34	030404017034	配电箱	1. 名称:6ALXX 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
35	030404017035	配电箱	1. 名称:6ALZD 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
36	030404017036	配电箱	1. 名称:6ALZM 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
37	030404017037	配电箱	1. 名称:6APKT 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
38	030404017038	配电箱	1. 名称:6APSB 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
39	030404017039	配电箱	1. 名称:6ATDT 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
40	030404017040	配电箱	1. 名称:ALA 2. 规格: 半周长1m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	74				0
41	030404017041	配电箱	1. 名称:ALB 2. 规格: 半周长1m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	8				0
42	030404017042	配电箱	1. 名称:ALC 2. 规格: 半周长1m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	9				0

43	030404017043	配电箱	1. 名称:ALD 2. 规格: 半周长1m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	4				0
44	030404017044	配电箱	1. 名称:ALE 2. 规格: 半周长1m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	8				0
45	030404017045	配电箱	1. 名称:ALTA 2. 规格: 半周长1m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	2				0
46	030404017046	配电箱	1. 名称:ALTB 2. 规格: 半周长1m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	4				0
47	030404017047	配电箱	1. 名称:ALTC 2. 规格: 半周长1m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	4				0
48	030404017048	配电箱	1. 名称:ALBC 2. 规格: 半周长1m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	6				0
49	030404017049	配电箱	1. 名称:ALTX 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	4				0
50	030404017050	配电箱	1. 名称:热泵控制箱 2. 安装方式:落地式安装 3. 支架安装	台	2				0
51	030404017051	配电箱	1. 名称:室外多联机控制箱 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	12				0
52	030404017052	T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格: 半周长1.0m以内 3. 安装方式:挂墙式安	台	12				0

			装						
53	030404016001	控制箱	1. 名称:挡烟垂壁控制箱 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	9				0
54	030408001001	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NW-BTTYZ-5*10 3. 满足设计规范及要求	m	351.893				0
55	030408001002	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NW-BTTYZ-5*6 3. 满足设计规范及要求	m	44.935				0
56	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZA-YJY-B1-4*95+1*50 3. 满足设计规范及要求	m	228.115				0
57	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*2.5 3. 满足设计规范及要求	m	44.417				0
58	030408001005	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 满足设计规范及要求	m	60.641				0
59	030408001006	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*4 3. 满足设计规范及要求	m	10.466				0
60	030408001007	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 满足设计规范及要求	m	317.02				0
61	030408001008	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 满足设计规范及要求	m	119.479				0
62	030408001009	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*10 3. 满足设计规范及要求	m	312.124				0
63	030408001010	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZB-YJY-B1-5*6 3. 满足设计规范及要求	m	229.377				0
64	030408001011	电力电缆	1. 名称:电缆	m	11.755				0

			2. 型号:WDZB-YJY-B1-4*25+1*16 3. 满足设计规范及要求						
65	030408001012	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZB-YJY-B1-5*16 3. 满足设计规范及要求	m	45.665				0
66	030408006001	电力电缆头	矿物绝缘电缆终端头 BTTRZ-5*10	个	12				0
67	030408006002	电力电缆头	矿物绝缘电缆终端头 BTTRZ-5*6	个	2				0
68	030408006003	电力电缆头	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm2以下)35	个	20				0
69	030408006004	电力电缆头	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm2以下)70	个	12				0
70	030408006005	电力电缆头	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm2以下)120	个	10				0
71	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电	系统	12				0
72	030414004001	自动投入装置	自动投入装置调试双电源备用电源自投装置	系统	3				0
		动力系统合计							
		普通照明							
		普通照明合计							
		照明设备							
1	011304001009	灯带	1. 名称:灯带 2. 规格:12w/m	m	158.19				0
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:电梯井壁灯 2. 规格:1W 3. 类型:吸顶式	套	2				0
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:声控吸顶灯 2. 规格: 3. 类型:吸顶式	套	34				0

4	030412001003	普通灯具	1. 名称:灯膜 2. 规格:12w 3. 规格:150mm宽	套	20.4				0
5	030412001004	普通灯具	1. 名称:灯膜 2. 规格:12w 3. 规格:100mm宽	套	66.1				0
6	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:36W 3. 类型:吸顶式	套	122				0
7	030412001006	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:12W 3. 类型:吸顶式	套	1569				0
8	030412001007	普通灯具	1. 名称:LED防雾吸顶灯 2. 规格:9W 3. 类型:吸顶式	套	48				0
9	030412001008	普通灯具	1. 名称:光管盘+风口 2. 规格:36w300*300 3. 类型:吸顶式	套	121				0
10	030412001009	普通灯具	1. 名称:光管盘600X600 2. 规格:36w300*300 3. 类型:吸顶式	套	44				0
11	030404035001	插座	1. 名称:普通二三孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	312				0
12	030404035002	插座	1. 名称:带USB口二三孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	121				0
13	030404035003	插座	1. 名称:防水防溅二三孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	224				0
14	030404035004	插座	1. 名称:单相三孔空调专用插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:暗装	个	1				0
15	030404035005	插座	1. 名称:防水防溅烘手器插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	4				0
16	030404035006	插座	1. 名称:投影幕布电源	个	2				0

			插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装						
17	030404035007	插座	1. 名称:插座Y 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2				0
18	030404035008	插座	1. 名称:普通二三孔床头柜插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	228				0
19	030404035009	插座	1. 名称:普通二三孔电视插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	389				0
20	030404035010	插座	1. 名称:洗衣机插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	25				0
21	030404035011	插座	1. 名称:地插 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	22				0
22	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质: 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	49				0
23	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质: 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	65				0
24	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质: 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	142				0
25	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 材质: 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	6				0
26	030404034005	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 材质: 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	201				0
27	030404034006	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 材质:	个	52				0

			3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装						
28	030404034007	照明开关	1. 名称:插卡取电开关 2. 材质: 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	107				0
29	030404034008	照明开关	1. 名称:调速开关 2. 材质: 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	171				0
30	030404036001	LEB端子箱	1. 名称:LEB端子箱 2. 安装方式:暗装	个	113				0
31	030411006001	接线盒	开关(插座)盒暗装	个	1811				0
32	030411006002	接线盒	灯具接线盒暗装	个	1940				0
33	030411006003	接线盒	洁具感应电源接线盒	个	20				0
		照明设备合计							
		管线、桥架							
1	030411002001	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100*100 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体 安装、弯头、三通、四 通等的安装及供应	m	4.813				0
2	030411002002	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR150*100 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体 安装、弯头、三通、四 通等的安装及供应	m	295.098				0
3	030411002003	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体 安装、弯头、三通、四 通等的安装及供应	m	38.094				0
4	030411002004	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR300*100 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体 安装、弯头、三通、四 通等的安装及供应	m	7.65				0

5	030411002005	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR200*150 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体安装、弯头、三通、四通等的安装及供应	m	37.085				0
6	030411002006	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR300*150 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体安装、弯头、三通、四通等的安装及供应	m	29.122				0
7	030411002007	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR600*150 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体安装、弯头、三通、四通等的安装及供应	m	107.027				0
8	030411002008	金属线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:MR100*100 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体安装、弯头、三通、四通等的安装及供应	m	90.228				0
9	030411002009	金属线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:MR150*100 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体安装、弯头、三通、四通等的安装及供应	m	49.307				0
10	030413001001	支架	1. 名称:铁构件制作安装 2. 材质:型钢 3. 规格:综合考虑 4. 含除锈刷漆	kg	880.6				0
11	030411004001	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZB-BYJ10 3. 满足设计规范及要求	m	1718.81 2				0
12	030411004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZB-BYJ10 3. 满足设计规范及要求	m	11024.1 16				0
13	030411004003	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZB-BYJ16 3. 满足设计规范及要求	m	225.154				0

14	030411004004	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZB-BYJ16 3. 满足设计规范及要求	m	639.558				0
15	030411004005	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZC-BYJ-4 3. 满足设计规范及要求	m	2342.80 5				0
16	030411004006	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZC-BYJ-2.5 3. 满足设计规范及要求	m	38486.4 4				0
17	030411004007	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZCN-BYJ-2.5 3. 满足设计规范及要求	m	365.047				0
18	030411004008	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZC-BYJ-1.5 3. 满足设计规范及要求	m	5372.07 6				0
19	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	12021.7 7				0
20	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG25暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	527.32				0
21	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG32暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	706.125				0
22	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG40暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	526.796				0
23	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	60				0
24	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC25暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	197.94				0
25	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC32暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	52.93				0
26	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC40暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	42.074				0
27	030413002001	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及 修补70×70	m	1271.6				0

28	030413002002	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及 修补150×200	m	82.3				0
		管线、桥架合计							
		应急照明							
1	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN- RYS2*2.5 3. 满足设计规范及要求	m	2237.90 6				0
2	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	2222.50 6				0
3	030413002003	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及 修补70×70	m	44				0
4	030411006004	接线盒	金属接线盒	个	431				0
5	030412001010	普通灯具	1. 名称:安全出口标志 灯 2. 规格:1W 3. 类型:壁装	套	9				0
6	030412001011	普通灯具	1. 名称:壁装应急灯 2. 规格:1W 3. 类型:壁装	套	47				0
7	030412001012	普通灯具	1. 名称:单面单向疏散 指示灯 2. 规格:1W 3. 类型:壁装	套	72				0
8	030412001013	普通灯具	1. 名称:疏散出口标志 灯 2. 规格:1W 3. 类型:壁装	套	18				0
9	030412001014	普通灯具	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W 3. 类型:壁装	套	18				0
10	030412001015	普通灯具	1. 名称:双向疏散指示 灯 2. 规格:1W 3. 类型:壁装	套	25				0
11	030412001016	普通灯具	1. 名称:集中电源应急 灯 2. 规格:2*5W 3. 类型:壁装	套	7				0
12	030412001017	普通灯具	1. 名称:集中电源应急	套	235				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-强电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY000000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼-强电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼-强电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-强电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼-强电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-强电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼-强电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼-强电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		综合布线系统							
1	030502007001	光纤	1. 名称:光缆 2. 型号:12芯光纤 3. 满足设计规范及要求	m	574.07				0
2	030502007002	光纤	1. 名称:光缆 2. 型号:4芯光纤 3. 满足设计规范及要求	m	4624.90 1				0
3	030411004010	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 型号:CAT6 3. 满足设计规范及要求	m	7421				0
4	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	3941.36				0
5	030411002010	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100*100 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体安装、弯头、三通、四通等的安装及供应	m	244.305				0
6	030411002011	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体安装、弯头、三通、四通等的安装及供应	m	191.572				0
7	030411002012	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR50*50 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体安装、弯头、三通、四通等的安装及供应	m	28.335				0
8	030413001002	支架	1. 名称:铁构件制作安装	kg	507.61				0

			2. 材质:型钢 3. 规格:综合考虑 4. 含除锈刷油						
9	030413002004	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及 修补70*70	m	664.72				0
10	030501005001	UPS配电柜	1. 名称:UPS配电柜 3. 安装方式:落地式安 装	台	1				0
11	030501005002	42U机柜	1. 名称:42U机柜 3. 安装方式:落地式安 装	台	6				0
12	030501005003	6U机柜	1. 名称:6U机柜 3. 安装方式:挂墙式安 装	台	4				0
13	030404017053	IBU信息配线箱	1. 名称:IBU信息配线箱 3. 安装方式:挂墙式安 装	台	105				0
14	030501012001	万兆核心交换机	1. 名称:万兆核心交换 机 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	3				0
15	030501013001	网管服务器	1. 名称:网管服务器 2. 规格:满足设计需求	台	1				0
16	030501013002	业务服务器	1. 名称:网管服务器 2. 规格:满足设计需求	台	1				0
17	030501013003	接入控制器	1. 名称:网管服务器 2. 规格:满足设计需求	台	1				0
18	030502010001	配线架	1. 名称:48口/96芯LC型 光纤配线架 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	3				0
19	030502010002	配线架	1. 名称:12口/24芯LC型 光纤配线架 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	12				0
20	030502010003	配线架	1. 名称:24口/48芯LC型 光纤配线架 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	24				0
21	030502010004	配线架	1. 名称:24口RJ45配线 架	个	12				0

			2. 其他满足设计与清单规范要求						
22	030502013001	8光分器	1. 名称:8光分器 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	36				0
23	030505012001	24口交换机-智能网	1. 名称:ONU设备(智能网):12xGEPOE/POE+ 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	6				0
24	030505012002	24口交换机-安防网	1. 名称:ONU设备(安防网):24xGEPOE/POE+ 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	6				0
25	030505012003	24口交换机-办公网	1. 名称:ONU设备(办公网):12xGEPOE/POE+ 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	6				0
26	080609004001	电源模块	1. 名称:电源模块PDU分配器220V/10A 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	125				0
27	030505012004	干线设备	1. 名称:ONU设备 24xGE+4POTSPOE/POE+ 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	2				0
28	030505012005	干线设备	1. 名称:ONU设备 12xGE+4POTSPOE/POE 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	2				0
29	030505012006	干线设备	1. 名称:ONU设备 8xGE+8POTSPOE/POE 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	19				0
30	030505012007	干线设备	1. 名称:ONU设备 4xGE+2POTSPOE/POE 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	96				0
31	030502013002	4口光纤盒	1. 名称:光纤盒:4口 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	96				0
32	030502013003	OLT光线路终端	1. 名称:光线路终端OLT 2. 其他满足设计与清单	个	6				0

			规范要求						
33	030502012001	IPTV电视插座	1. 名称:IPTV电视插座 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	132				0
34	030502012002	信息网络插座	1. 名称:信息网络插座 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	144				0
35	030502012003	语音电话插座	1. 名称:语音电话插座 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	131				0
36	031101069001	网关	1. 名称:网关 2. 其他满足设计与清单 规范要求	套	2				0
37	031101069002	无线网络发射设备	1. 名称:无线网络AP 2. 其他满足设计与清单 规范要求	套	46				0
38	030502019001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试五 类以上	点	275				0
39	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	链路	12				0
		综合布线系统合计							
		视频安防监控系统							
1	030504001001	服务器	1. 名称:视频储存设备 服务器3Tx16 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	5				0
2	030504002001	视频安防监控系统 管理主机	1. 名称:视频安防监控 系统 管理主机 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	1				0
3	030504002002	1路高清视频解码器	1. 名称:1路高清视频解 码器 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	1				0
4	030507014001	液晶监视屏	1. 名称:液晶监视屏(可 分屏) 2. 其他满足设计与清单 规范要求	m2	1. 21				0
5	030507008001	半球网络摄像机	1. 名称:半球网络摄像 机, 带红外 2. 其他满足设计与清单	台	72				0

			规范要求						
6	030507008002	电梯摄像机	1. 名称:电梯摄像机 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	2				0
7	030507008003	室外红外一体IP枪式 摄像机 2. 其他满	1. 名称:室外红外一体 IP枪式摄像机 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	5				0
8	030507017001	安全防范分系统调试	安全防范分系统调试电 视监控系统摄像机(台)	系统	1				0
		视频安防监控系统合 计							
		广播系统							
1	030904013001	联动控制主机	1. 名称:智能广播主机 2. 规格: 600*1000*300	台	1				0
2	030506001001	背景音乐功放输入	背景音乐功放输入	台	1				0
3	030506001002	广播功放输入	广播功放输入	台	1				0
4	030506004001	MP3定时播放USB	MP3定时播放USB	台	1				0
5	030506004002	紧急录音播放	紧急录音播放	台	1				0
6	030904016001	电源时序器	电源时序器	套	3				0
7	030904008001	紧急话筒输入模块	紧急话筒输入模块	个	1				0
8	030904008002	分区报警信号输入	分区报警信号输入	个	1				0
9	粤 030506009001	综合楼前台寻呼话筒	综合楼前台寻呼话筒	台	1				0
10	粤 030506009002	紧急话筒	紧急话筒	台	1				0
11	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防吸顶式扬 声器 2. 规格: 3w	个	171				0
12	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防壁挂式音 箱 2. 规格: 3w	个	17				0
13	030411006005	接线盒	接线盒安装接线盒暗装	个	309				0
14	030404034009	音量控制器	音量控制器	个	116				0
15	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS- 2*1.5	m	316.409				0

			3. 满足设计规范及要求						
16	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5 3. 满足设计规范及要求	m	1963.239				0
17	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	2118.874				0
18	030413002005	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及修补70*70	m	301.4				0
19	030506006001	背景音乐系统试运行		系统	1				0
		广播系统合计							
		电梯五方通话系统							
1	031101069003	电梯网关	1. 名称:电梯网关 2. 其他满足设计与清单规范要求	套	3				0
2	030501012002	电梯五方通话网络主机	1. 名称:电梯五方通话网络主机 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	1				0
3	030904016002	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:电源~220v 2. 其他满足设计与清单规范要求	套	3				0
4	030507012001	解码适配器	解码适配器	台	2				0
5	080603009001	电话机	1. 名称:电梯控制箱旁电话 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	2				0
6	080603009002	电梯分机	1. 名称:电梯分机 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	6				0
		电梯五方通话系统合计							
		智能照明控制系统							
1	030504001002	智能照明控制系统服务器	1. 名称:智能照明控制系统服务器 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	1				0
2	030504002003	智能照明控制系统管理主机	1. 名称:智能照明控制系统	台	1				0

			管理主机 2. 其他满足设计与清单 规范要求						
3	031101069004	网关	1. 名称:网关 2. 其他满足设计与清单 规范要求	套	1				0
4	030501003001	总线耦合器	1. 名称:总线耦合器 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	1				0
5	030502017001	时间管理器	1. 名称:时间管理器 3. 安装方式:挂墙式安 装	个	1				0
6	030501003002	可编程开关控制器	1. 名称:6路16A可编程 开关控制器 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	3				0
7	030501003003	可编程开关控制器	1. 名称:8路16A可编程 开关控制器 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	5				0
8	030404034010	可编程控制面板	1. 名称:可编程控制面 板 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	17				0
9	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYSP- 4*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	87.012				0
10	030411004014	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 型号:CAT6 3. 满足设计规范及要求	m	502.876				0
11	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG25暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	84.89				0
12	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	95.318				0
13	030413002006	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及 修补70×70	m	17.9				0
		智能照明控制系统合 计							

		出入口控制系统							
1	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJ-4*1.0 3. 满足设计规范及要求	m	18.43				0
2	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJ-2*1.0 3. 满足设计规范及要求	m	26.22				0
3	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJP-6*1.0 3. 满足设计规范及要求	m	10.216				0
4	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYSP-4*1.0 3. 满足设计规范及要求	m	71.338				0
5	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG32暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	23.249				0
6	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG25暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	43.561				0
7	030413002007	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及修补	m	49.45				0
8	030504002004	:出入口系统 管理主机	1. 名称:出入口系统 管理主机 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	1				0
9	03B001	发卡机	1. 名称:发卡机 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	1				0
10	030507006001	区域主控制器	1. 名称:区域主控制器 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	1				0
11	031101069005	网管小型机、网管工 作站	1. 名称:安防网关 2. 其他满足设计与清单 规范要求	套	3				0
12	030503004001	控制箱	1. 名称:安防控制箱AF 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-弱电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼-弱电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼-弱电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-弱电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼-弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-弱电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼-弱电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼-弱电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼-通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	980000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	980000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼-通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-通风空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼-通风空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	通风空调工程		980000			
合计			980000			

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-通风空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼-通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼-通风空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消防电系统							
		消防电系统合计							
		火灾自动报警系统							
1	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-RYS-2*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	1793.3645				0
2	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-RYSP-2*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	518.748				0
3	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-BYJ6 3. 满足设计规范及要求	m	382.248				0
4	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-BYJ2.5 3. 满足设计规范及要求	m	83.208				0
5	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	1805.483				0
6	030411002013	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100*100 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体安装、弯头、三通、四通等的安装及供应	m	145.089				0
7	030413001003	支架	1. 名称:铁构件制作安装 2. 材质:型钢 3. 规格:综合考虑	kg	109.54				0
8	030904012001	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 其他满足设计与清单	台	1				0

			规范要求						
9	030904012002	区域火灾报警控制器	1. 名称:区域火灾报警控制器 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	1				0
10	030904012003	消防电源监控主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	1				0
11	030904012004	应急照明集中控制主机	1. 名称:应急照明集中控制主机 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	1				0
12	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:XDU模块 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	1				0
13	030904003003	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	23				0
14	030404016002	控制箱	1. 名称:挡烟垂壁控制箱 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	1				0
15	030904013002	联动控制主机	1. 名称:区域火灾显示器 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	6				0
16	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	25				0
17	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	6				0
18	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:输入+输出模块 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	13				0
19	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	26				0
20	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 其他满足设计与清单	个	1				0

			规范要求						
21	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	241				0
22	030904006001	消防报警电话插孔(电 话)	1. 名称:消防电话 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	3				0
23	030904003004	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	31				0
24	030411006006	接线盒	接线盒	个	324				0
25	030413002010	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及 修补70×70	m	195.85				0
26	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1				0
		火灾自动报警系统合 计							
		电气火灾系统							
1	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYSP- 2*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	198.173 5				0
2	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	31.687				0
3	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监控 模块 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	5				0
		电气火灾系统合计							
		消防电源监控系统							
1	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYSP- 2*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	218.471				0
2	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 满足设计规范及要求	m	436.942				0
3	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC25暗敷	m	45.055				0

			3. 满足设计规范及要求						
4	030904008008	消防电源监控模块	1. 名称:消防电源监控模块 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	8				0
5	030905003001	防火控制装置调试		个	8				0
		消防电源监控系统合计							
		防火门系统							
1	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-RYS-2*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	212.542				0
2	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	62.523				0
3	030904012005	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	1				0
4	030507006003	出入口控制设备	1. 名称:防火门电动闭门器 2. 规格、要求:详见图纸及技术需求书 3. 本体安装 4. 其他满足设计与清单规范要求	台	20				0
5	030507006004	出入口控制设备	1. 名称:门禁控制器 2. 规格、要求:详见图纸及技术需求书 3. 本体安装 4. 其他满足设计与清单规范要求	台	1				0
6	030411006007	接线盒	1. 接线盒安装接线盒暗装	个	21				0
7	030905003002	防火控制装置调试	1. 防火控制装置调试电动防火门(窗)	个	20				0
		防火门系统合计							
		室外消防工程							
1	040504001001	砖砌手孔井 1200*900*1100	1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土	座	1				0

			2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:1: 2水泥砂浆 4. 盖板材质、规格:混凝土C30 5. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖700mm 6. 土方:人机配合开挖、回填原土 7. 外运距离:12km 8. 做法详见"08D800-7"60~61页						
2	040205002001	电缆保护管	1. 名称:配管 2. 型号:SC50埋地 3. 满足设计规范及要求	m	16				0
3	010101003004	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 人工、机械配合挖土方	m3	3.24072				0
4	010103001006	回填方	回填土	m3	3.23444				0
5	010103002004	余方弃置	1. 余方外运 2. 考虑12km外运	m3	0.00628				0
		室外消防工程合计							
		应急照明通讯							
1	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-RYS-2*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	63.714				0
2	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	12.025				0
		应急照明通讯合计							
		消防水系统							
		消防水系统合计							
		消火栓系统							
1	040501003001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:球墨铸铁管DN100m 4. 连接方式:卡箍连接	m	3.662				0

			5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍						
2	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	m	300.52				0
3	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	m	83.18				0
4	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢(综合) 2. 管架形式:各形式 3. 支架安装、刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	314.4				0
5	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:薄型单栓带消防卷盘消火栓 1800*700*160 2. 附件材质、规格:配置消防卷盘,室内消火栓口径DN65,直流水枪Φ19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度25m	套	31				0
6	030901010002	试验用消火栓	1. 型号、规格:屋面试验消火栓箱 1800*700*160 2. 附件材质、规格:配置消防卷盘,室内消火栓口径DN65,直流水枪Φ19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度25m	套	1				0
7	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器MF/ABC5	具	78				0
8	031002003022	钢套管	1. 名称、类型:钢套管	个	3				0

			2. 材质:钢质 3. 规格:DN100 (穿DN65管)						
9	031002003023	钢套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN150 (穿DN100管)	个	20				0
10	031002003024	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN150 (穿DN100管)	个	4				0
11	040502011007	补偿器(波纹管)	1. 类型:不锈钢 2. 规格、压力等级:DN100	个	3				0
12	031003001019	弹簧安全阀	1. 类型:弹簧安全阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
13	031003002001	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
14	031003002002	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	22				0
15	030901004001	流量监测装置	1. 类型:流量监测装置 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	2				0
16	030901012001	消防水泵接合器	1. 类型:消防水泵接合器 2. 规格、压力等级:DN100	套	1				0
17	030901012002	消防水泵接合器	1. 类型:消防水泵接合器 2. 规格、压力等级:DN150	套	2				0
18	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试	点	32				0
		消火栓系统合计							

		喷淋系统							
1	040501003002	喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:球墨铸铁管 DN150m 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	m	98.102				0
2	030901002003	喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	m	180.316				0
3	030901002004	喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	m	143.37				0
4	030901002005	喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	m	131.144				0
5	030901002006	喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	m	42.452				0
6	030901002007	喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管	m	121.421				0

			3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍						
7	030901002008	喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	m	189.102				0
8	030901002009	喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	m	505.75				0
9	030901002010	喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	m	1322.78 1				0
10	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢(综合) 2. 管架形式:各形式 3. 支架安装、刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	1530.2				0
11	040502011008	补偿器(波纹管)	1. 类型:不锈钢 2. 规格、压力等级:DN150	个	2				0
12	030904004001	消防警铃	1. 名称:水力警铃	个	2				0
13	031003001020	试水阀	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
14	031003001021	弹簧安全阀	1. 类型:弹簧安全阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2				0

			3. 连接形式:法兰连接						
15	031003001022	电触点信号阀	1. 类型:电触点信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	12				0
16	031003001023	湿式报警阀	1. 类型:湿式报警阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
17	031003001024	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2				0
18	031003002003	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3				0
19	031003001025	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
20	031003001026	全铜截止阀	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹法兰	个	3				0
21	031003001027	自动排气阀(ARSX乙型安装)	1. 类型:自动排气阀(ARSX乙型安装) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
22	030601002001	压力仪表	1. 类型:压力表	台	3				0
23	030901007001	减压孔板	1. 类型:减压孔板DN68	个	1				0
24	030901007002	减压孔板	1. 类型:减压孔板DN64	个	1				0
25	030901007003	减压孔板	1. 类型:减压孔板DN56	个	1				0
26	031002003025	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN200(穿DN150管)	个	6				0
27	030901006001	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150	个	6				0

			3. 连接形式:法兰连接						
28	031003001028	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2				0
29	030901008001	末端试水装置		组	2				0
30	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 类型:喷头DN25	个	888				0
31	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试自动喷水灭火系统	点	6				0
32	010101003005	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 人工、机械配合挖土方	m3	33.74				0
33	010103001007	回填方	回填土	m3	2.23				0
34	010103001008	回填方	回填石屑	m3	29.56				0
35	010103002005	余方弃置	1. 余方弃置 2. 考虑12km外运	m3	31.51				0
		喷淋系统合计							
		防排烟系统							
		防排烟系统合计							
		防排烟							
1	030701004001	低噪音离心式管道风机	1. 名称:01-P-4F-01 2. 规格:风量:1000m3/h转速:900r/min全压:250Pa 3. 设备支架:支架制作、安装 4. 单机试运转要求:满足设计验收规范	台	3				0
2	030701004002	低噪音离心式管道风机	1. 名称:01-P-5F-01 2. 规格:风量:1200m3/h功率:250kw 3. 设备支架:支架制作、安装 4. 单机试运转要求:满足设计验收规范	台	1				0
3	030701004003	低噪音离心式管道风机	1. 名称:01-P-5F-02 2. 规格:风量:1000m3/h功率:180kw	台	1				0

			3. 设备支架:支架制作、安装 4. 单机试运转要求:满足设计验收规范						
4	030701004004	低噪音离心式管道风机	1. 名称:01-P-6F-01 2. 规格:风量: 1600m3/h功率: 180kw 3. 设备支架:支架制作、安装 4. 单机试运转要求:满足设计验收规范	台	1				0
5	030703001001	高气密风管防火调节阀70°	1. 名称:高气密风管防火调节阀70° 2. 规格:200*160 3. 类型:性能: 详见图纸设计要求 4. 支架形式、材质:设备支架制作、安装	个	4				0
6	030703001002	高气密风管防火调节阀70°	1. 名称:高气密风管防火调节阀70° 2. 规格:250*160 3. 类型:性能: 详见图纸设计要求 4. 支架形式、材质:设备支架制作、安装	个	3				0
7	030703001003	高气密风管防火调节阀70°	1. 名称:高气密风管防火调节阀70° 2. 规格:400*160 3. 类型:性能: 详见图纸设计要求 4. 支架形式、材质:设备支架制作、安装	个	3				0
8	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:长度0.6m内腔400*200 3. 设备支架:支架制作、安装 4. 单机试运转要求:满足设计验收规范	个	6				0
9	030702001001	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形, L≤320 3. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 4. 管件、法兰等附件及	m2	33.36				0

			支架设计要求:型材制作安装 5. 防火措施:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板40mm						
10	030702001002	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形, $320 < L \leq 450$ 3. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5. 防火措施:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板	m2	89.42				0
11	030702001003	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形, $450 < L \leq 1000$ 3. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5. 防火措施:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板40mm	m2	12.108				0
12	030702001004	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形, $D \leq 320$ 3. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5. 防火措施:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板40mm	m2	0.934				0
13	030703009001	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 形式:满足设计验收规范	个	1				0
14	030703009002	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:600*200 3. 形式:满足设计验收规范	个	1				0
15	030703019001	柔性接口	1. 名称:帆布软接	m2	1.571				0
16	031201003001	金属结构刷油	支架刷油	kg	198.54				0
17	030704002001	风管漏光试验、漏风	1. 漏光试验、漏风试验	m2	124.91				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼-消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼-消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼-消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼-消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼-消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼-消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		给水系统							
1	031001007014	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN80 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	40.204				0
2	031001007015	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN65 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	3.75				0
3	031001007016	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN50 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	8.114				0
4	031001007017	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN25 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6. 保温: 预制硬质聚氨酯泡沫塑料;保护壳:高	m	57.867				0

			密度聚乙烯						
5	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管 PPRDN50 4. 连接形式:卡环连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	3.344				0
6	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管 PPRDN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	3.337				0
7	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管 PPRDN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	7.894				0
8	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管 PPRDN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	62.118				0
9	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管 PPRDN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验	m	24.832				0
10	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管	m	61.396				0

			PPRDN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验						
11	030413002014	凿(压)槽	1. 给水管凿(压)槽 70×70 2. 开槽、补槽	m	64				0
12	031003012002	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	套	1				0
13	031003001029	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
14	031003001030	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
15	031003001031	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
16	031003001032	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
17	031003001033	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
18	031003002004	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:连接	个	1				0
19	031003001034	全铜截止阀	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
20	031003006006	可调式减压阀(自带过滤器)	1. 类型:可调式减压阀组(含1个过滤器、2个截止阀、2个压力表)	组	1				0

			2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接						
21	031003006007	可调式减压阀（自带过滤器）	1. 类型:可调式减压阀组（含1个过滤器、2个截止阀、2个压力表） 2. 规格、压力等级 :DN40 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
22	031003006008	可调式减压阀（自带过滤器）	1. 类型:可调式减压阀组（含1个带过滤器、2个截止阀、2个压力表） 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	3				0
23	031003001035	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀（带截止阀） 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
24	031003013005	热水表组	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个,截止阀1个	组	1				0
25	031003013006	水表组	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个,截止阀1个	组	1				0
26	031003013007	水表组	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个,截止阀1个	组	1				0
27	031003013008	水表组	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个,截止阀1个	组	2				0
28	031003013009	水表组	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	组	1				0

			4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流止回阀1个						
29	031003013010	水表	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个	个	1				0
30	031002003026	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN125 (穿DN80管)	个	1				0
31	031002003027	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN100 (穿DN65管)	个	1				0
32	031002003028	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN80 (穿DN50管)	个	1				0
		给水系统合计							
		雨水系统							
1	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管加厚型DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	71.397				0
2	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称:8型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	10				0
3	031002003029	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN150 (穿DN100管)	个	5				0
4	010101003006	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 人工、机械配合挖土方	m3	1.63				0
5	010103001009	回填方	回填土	m3	0.23				0
6	010103001010	回填方	回填碎石屑	m3	1.37				0
7	010103002006	余方弃置	1. 余方弃置	m3	1.4				0

			2. 考虑12km外运						
		雨水系统合计							
		排水系统							
1	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	180.806				0
2	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	33.634				0
3	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	4.777				0
4	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	8.078				0
5	031004014010	给、排水附(配)件	1. 名称:普通地漏 2. 型号、规格:DN75	个	7				0
6	031002003030	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN150 (穿DN100管)	个	5				0
7	031002003031	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN150 (穿DN100管)	个	9				0

8	031002003032	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN150 (穿DN100管)	个	6				0
9	031004006003	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 含角阀水箱等配件	组	7				0
10	031004007002	小便器	1. 名称:小便器 2. 含角阀等配件	组	1				0
11	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 含角阀水龙头等配件	组	11				0
12	031004006004	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 含角阀水箱等配件	组	3				0
13	031004014011	给、排水附(配)件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	5				0
14	010101003007	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 人工、机械配合挖土方	m3	19.46				0
15	010103001011	回填方	回填土	m3	8.84				0
16	010103001012	回填方	回填碎石屑	m3	9.13				0
17	010103002007	余方弃置	1. 余方弃置 2. 考虑12km外运	m3	10.62				0
		排水系统合计							
		室外排水							
1	011702032002	检查井	1. 检查井规格:圆形700 2. C10混凝土垫层,井深0.7 3. 砖砌筑,铸铁井盖 4. 井内侧抹灰	座	4				0
2	011702031002	玻璃钢化粪池	1. 化粪池规格:2900*14604m3 挖土方、回填等相关工作	个	1				0
3	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 4. 连接形式:胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	13.909				0
		室外排水合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007009	高层施工增加		项	1				0
2	031301017009	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：食堂-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：食堂-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	080807009001	抗震支架	1. 侧撑支架KZQ-200-T 2. 装配式成品管道支架 抗震支吊架单套重量 (kg以内) 10	套	12				0
2	080807009002	抗震支架	1. 纵向支架KZQ-200-T 2. 装配式成品管道支架 抗震支吊架单套重量 (kg以内) 10	套	6				0
3	080807009003	抗震支架	1. 侧撑支架KZQ-200-TL 2. 装配式成品管道支架 抗震支吊架单套重量 (kg以内) 10	套	2				0
4	080807009004	抗震支架	1. 纵向支架KZQ-200-TL 2. 装配式成品管道支架 抗震支吊架单套重量 (kg以内) 10	套	1				0
		电气工程合计							
		通风工程							
1	080807009005	抗震支架	1. 侧撑支架 2. 装配式成品管道支架 抗震支吊架单套重量 (kg以内) 10 3. 抗震支吊架厚度 ： 0.8	套	52				0
2	080807009006	抗震支架	1. 纵向支架 2. 装配式成品管道支架 抗震支吊架单套重量 (kg以内) 20 3. 抗震支吊架厚度 ： 0.8	套	14				0
		通风工程合计							
		消防水系统							

1	080807009007	抗震支架	1. 侧撑支架 2. 装配式成品管道支架 抗震支吊架单套重量 (kg以内)10 3. 抗震支吊架厚度 ： 0.6	套	12				0
2	080807009008	抗震支架	1. 纵向支架 2. 装配式成品管道支架 抗震支吊架单套重量 (kg以内)20 3. 抗震支吊架厚度 ： 0.6	套	6				0
		消防水系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007012	高层施工增加		项	1				0
2	031301017012	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000019	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-抗震支架工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：食堂-抗震支架工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂-抗震支架工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-抗震支架工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-抗震支架工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-抗震支架工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：食堂-抗震支架工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-强电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力系统							
1	030404017054	配电箱	1. 名称:ST-ALZM 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
2	030404017055	配电箱	1. 名称:ST-1ALZM 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
3	030404017056	配电箱	1. 名称:ST-2ALZM 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
4	030404017057	配电箱	1. 名称:ST-3ALZM 2. 规格：半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
5	030404017058	配电箱	1. 名称:小包间ST-3ALBJ1 2. 规格：半周长1m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
6	030404017059	配电箱	1. 名称:大包间ST-3ALBJ1 2. 规格：半周长1m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
7	030404017060	配电箱	1. 名称:ST-3ALCS 2. 规格：半周长1m以内 3. 安装方式:挂墙式安	台	1				0

			装						
8	030404017061	配电箱	1. 名称:ST-ALEB 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
9	030404017062	配电箱	1. 名称:ST-3APKT 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
10	030404017063	配电箱	1. 名称:1ALk, 3ALk 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	2				0
11	030404017064	配电箱	1. 名称:2ALk 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
12	030404017065	配电箱	1. 名称:ST-3ALZb 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
13	030404017066	配电箱	1. 名称:ST-2ALZb 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
14	030404017067	配电箱	1. 名称:ST-1ALZb 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
15	030404017068	配电箱	1. 名称:ST-1ALCF 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
16	030404017069	配电箱	1. 名称:ST-3ALE 2. 规格: 半周长1.5m以	台	1				0

			内 3. 安装方式:挂墙式安装						
17	030404017070	配电箱	1. 名称:ST-2ALE 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
18	030404017071	配电箱	1. 名称:ST-1ALE 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
19	030404017072	配电箱	1. 名称:ST-1ALES 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
20	030404017073	配电箱	1. 名称:ST-2~3ALES 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	2				0
21	030404017074	配电箱	1. 名称:KTJ1~3 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	3				0
22	030404017075	配电箱	1. 名称:ST-1APfj 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	1				0
23	030404016003	控制箱	1. 名称:挡烟垂壁控制箱 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	9				0
24	030404017076	T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格: 半周长1.0m以内 3. 安装方式:挂墙式安装	台	2				0
25	030408001013	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆	m	77.293				0

			2. 型号:NW-BTTYZ-5*10 3. 满足设计规范及要求						
26	030408001014	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NW-BTTYZ-5*6 3. 满足设计规范及要求	m	32.574				0
27	030408001015	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*6 3. 满足设计规范及要求	m	37.911				0
28	030408001016	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*16 3. 满足设计规范及要求	m	38.12				0
29	030408001017	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*16 3. 满足设计规范及要求	m	42.899				0
30	030408001018	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 满足设计规范及要求	m	78.663				0
31	030408006006	电力电缆头	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm ² 以下)16	个	8				0
32	030408006007	电力电缆头	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm ² 以下)35	个	6				0
33	030408006008	电力电缆头	矿物绝缘电缆终端头BTTRZ-5*6	个	12				0
34	030411004028	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-BYJ10 3. 满足设计规范及要求	m	50.283				0
35	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-BYJ10 3. 满足设计规范及要求	m	122.63				0
36	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC32暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	13.115				0
37	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG40暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	13.461				0
38	030414002002	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	5				0

			(综合)1kV以下交流供电						
39	030414004002	自动投入装置	自动投入装置调试备用电源自投装置	系统	1				0
		动力系统合计							
		照明系统							
		照明系统合计							
		灯具设备							
1	030412001018	普通灯具	1. 名称:LED防雾吸顶灯 2. 规格:9W 3. 类型:吸顶式	套	20				0
2	030412001019	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:12W 3. 类型:吸顶式	套	433				0
3	030412001020	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:36W 3. 类型:吸顶式	套	5				0
4	030412001021	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:12W 3. 类型:吸顶式	套	27				0
5	030412001022	普通灯具	1. 名称:声控吸顶灯 2. 规格: 3. 类型:吸顶式	套	6				0
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:艺术吊打 2. 规格 :1200*1200, 36W 3. 类型:吊装式	套	2				0
7	011304001010	灯带(槽)	1. 名称:灯带 2. 规格:12w/m	m	290.65				0
8	030404035012	插座	1. 名称:防水防溅二三孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	14				0
9	030404035013	插座	1. 名称:防水防溅烘手器插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	8				0
10	030404035014	插座	1. 名称:普通二三孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	78				0

11	030404034011	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质: 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	7				0
12	030404034012	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质: 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	6				0
13	030404034013	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质: 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	8				0
14	030404034014	照明开关	1. 名称:调速开关 2. 材质: 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	37				0
15	030411006008	接线盒	接线盒安装开关(插座) 盒暗装	个	158				0
16	030411006009	接线盒	金属接线盒	个	493				0
17	030411006010	接线盒	洁具感应电源接线盒	个	7				0
		灯具设备合计							
		管线、桥架							
1	030411004030	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BYJ-1.5 3. 满足设计规范及要求	m	1892.63 9				0
2	030411004031	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BYJ-2.5 3. 满足设计规范及要求	m	4447.03				0
3	030411004032	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZC-BYJ-2.5 3. 满足设计规范及要求	m	347.432				0
4	030411004033	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BYJ-4 3. 满足设计规范及要求	m	1401.77				0
5	030411004034	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZC-BYJ-4 3. 满足设计规范及要求	m	689.45				0
6	030411004035	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZCN-BYJ-2.5 3. 满足设计规范及要求	m	831.5				0
7	030411001023	配管	1. 名称:配管	m	1796.87				0

			2. 型号:JDG20暗敷 3. 满足设计规范及要求		2				
8	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG25暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	113.622				0
9	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG32暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	315.44				0
10	030413002011	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及 修补70×70	m	230.5				0
11	030411002014	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100*100 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体 安装、弯头、三通、四 通等的安装及供应	m	47.496				0
12	030411002015	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR150*50 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体 安装、弯头、三通、四 通等的安装及供应	m	41				0
13	030411002016	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体 安装、弯头、三通、四 通等的安装及供应	m	41.59				0
14	030411002017	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR300*100 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体 安装、弯头、三通、四 通等的安装及供应	m	7.65				0
15	030413001004	支架	1. 名称:铁构件制作安 装 2. 材质:型钢 3. 规格:综合考虑 4. 含除锈刷漆	kg	124.12				0
		管线、桥架合计							
		应急照明							
1	030411004036	配线	1. 名称:配线	m	620.611				0

			2. 型号:WDZBN-RYS2*2.5 3. 满足设计规范及要求						
2	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	611.81				0
3	030413002012	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及修补70×70	m	28.95				0
4	030412001023	普通灯具	1. 名称:集中电源应急灯 2. 规格:5W 3. 类型:吊装	套	48				0
5	030412001024	普通灯具	1. 名称:集中电源应急灯 2. 规格:5W 3. 类型:壁装	套	18				0
6	030412001025	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W 3. 类型:壁装	套	4				0
7	030412001026	普通灯具	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:1W 3. 类型:壁装	套	26				0
8	030412001027	普通灯具	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W 3. 类型:壁装	套	5				0
9	030412001028	普通灯具	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W 3. 类型:壁装	套	6				0
10	030412001029	普通灯具	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 规格:1W 3. 类型:壁装	套	3				0
11	030412001030	普通灯具	1. 名称:双面复合信息指示灯 2. 规格:1W 3. 类型:壁装	套	5				0
12	030411006011	接线盒	金属接线盒	个	115				0
		应急照明合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007007	高层施工增加		项	1				0
2	031301017007	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-强电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-强电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：食堂-强电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂-强电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-强电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-强电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-强电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：食堂-强电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		综合布线系统							
1	030502007003	光纤	1. 名称:光缆 2. 型号:12芯光纤 3. 满足设计规范及要求	m	128.034				0
2	030411004037	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYSP-4*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	97.875				0
3	030411004038	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 型号:CAT6 3. 满足设计规范及要求	m	1558.322				0
4	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 型号:JDG20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	651.969				0
5	030413002013	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及修补70×70	m	108.4				0
6	030411006012	接线盒	接线盒安装接线盒暗装	个	65				0
7	030411002018	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100*50 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体安装、弯头、三通、四通等的安装及供应	m	98.078				0
8	030413001005	支架	1. 名称:铁构件制作安装 2. 材质:型钢 3. 规格:综合考虑	kg	74.41				0
9	030502012004	信息插座	1. 名称:IPTV电视插座 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	6				0
10	030502012005	信息插座	1. 名称:信息网络插座 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	5				0

11	030502012006	信息插座	1. 名称:语音电话插座 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	4				0
12	030501005004	12U机柜	1. 名称:12U机柜 3. 安装方式:落地式安装	台	2				0
13	030501005005	42U机柜	1. 名称:42U机柜 3. 安装方式:落地式安装	台	1				0
14	030502010005	配线架	1. 名称:12口/24芯LC型 光纤配线架 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	2				0
15	030502010006	配线架	1. 名称:24口/48芯LC型 光纤配线架 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	4				0
16	030502010007	配线架	1. 名称:24口RJ45配线架 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	6				0
17	080609004002	电源模块	1. 名称:电源模块PDU分配器220V/10A 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	3				0
18	030502013004	8光分器	1. 名称:8光分器 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	6				0
19	030505012008	24口交换机-智能网	1. 名称:ONU设备(智能网):12xGEPOE/POE+ 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	3				0
20	030505012009	24口交换机安防网	1. 名称:ONU设备(安防网):24xGEPOE/POE+ 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	3				0
21	030505012010	24口交换机-办公网	1. 名称:ONU设备(办公网):12xGEPOE/POE+ 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	3				0
22	031101069006	无线网络发射设备	1. 名称:无线网络AP 2. 其他满足设计与清单	套	8				0

			规范要求						
		综合布线系统合计							
		视频安防监控系统							
1	030507008004	半球网络摄像机，带红外	1. 名称:半球网络摄像机，带红外 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	29				0
2	030507008005	室外红外一体IP枪式摄像机	1. 名称:室外红外一体IP枪式摄像机 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	1				0
		视频安防监控系统合计							
		智能照明控制系统							
1	030501003004	4路16A可编程开关控制器	1. 名称:4路16A可编程开关控制器 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	4				0
2	030501003005	8路16A可编程开关控制器	1. 名称:8路16A可编程开关控制器 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	2				0
3	030404034015	可编程控制面板	1. 名称:可编程控制面板 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	6				0
4	030502017002	时间管理器	1. 名称:时间管理器 3. 安装方式:挂墙式安装	个	1				0
5	030501003006	总线耦合器	1. 名称:总线耦合器 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	1				0
		智能照明控制系统合计							
		广播系统							
1	030411004039	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-RYJS-2*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	317.176				0
2	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC20暗敷	m	298.513				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-弱电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-弱电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：食堂-弱电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂-弱电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-弱电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-弱电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：食堂-弱电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	200000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	200000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：食堂-通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂-通风空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-通风空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	通风空调工程		200000			
合计			200000			

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-通风空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：食堂-通风空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消防电							
		消防电合计							
		火灾自动报警系统							
1	030411004040	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-RYS-2*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	645.265				0
2	030411004041	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-RYSP-2*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	158.213				0
3	030411004042	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-BYJ2.5 3. 满足设计规范及要求	m	187.007				0
4	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	640.134				0
5	030413002015	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及修补70×70	m	86.87				0
6	030411002019	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100*50 3. 材质:钢制 4. 类型:包含桥架本体安装、弯头、三通、四通等的安装及供应	m	40.957				0
7	030413001006	支架	1. 名称:铁构件制作安装 2. 材质:型钢 3. 规格:综合考虑	kg	29.73				0
8	030904013003	区域火灾显示器	1. 名称:区域火灾显示器 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	3				0

9	030904003005	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	9				0
10	030904001003	点型探测器	1. 名称:烟感探测器 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	46				0
11	030904001004	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	15				0
12	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	9				0
13	030904003006	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	7				0
14	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 其他满足设计与清单规范要求	台	3				0
15	030904008010	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	9				0
16	030904008011	模块(模块箱)	1. 名称:输入+输出模块 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	2				0
17	030904008012	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	18				0
18	030411006014	接线盒	金属接线盒	个	80				0
19	030905001002	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1				0
		火灾自动报警系统合计							
		电气火灾监控系统							
1	030411004043	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYSP-2*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	49.263				0
2	030411001030	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	10.37				0

3	030413002016	凿(压)槽	凿槽、刨沟(砖结构)及 修补70×70	m	4.12				0
4	030904008013	电气火灾监控模块	1. 名称:电气火灾监控 模块 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	3				0
		电气火灾监控系统合 计							
		消防电源监控系统							
1	030411004044	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYSP- 2*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	36.723				0
2	030411004045	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 满足设计规范及要求	m	73.446				0
3	030411001031	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	9.764				0
4	030904008014	消防电源监控模块	1. 名称:消防电源监控 模块 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	2				0
5	030905003003	防火控制装置调试	1. 防火控制装置调试切 断非消防电源调试	个	2				0
		消防电源监控系统合 计							
		可燃气体探测系统							
1	030904008015	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	1				0
2	030904008016	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	6				0
3	030904009001	可燃气体报警控制器	1. 名称:可燃气体报警 控制器 2. 其他满足设计与清单 规范要求	台	1				0
4	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他满足设计与清单 规范要求	个	2				0

5	030904004002	消防警铃	1. 名称:可燃气体报警警铃 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	2				0
6	030904001005	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	3				0
7	030411006015	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 其他满足设计与清单规范要求	个	7				0
8	030411004046	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-RYS-2*1.5 3. 满足设计规范及要求	m	116.769				0
9	030411001032	配管	1. 名称:配管 2. 型号:SC20暗敷 3. 满足设计规范及要求	m	113.769				0
		可燃气体探测系统合计							
		消防水							
1	040501003003	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:球墨铸铁管DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	m	23.362				0
2	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	m	72.651				0
3	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:除锈、防锈漆	m	33.84				0

			两遍、调和漆两遍						
4	031002001005	管道支架	1. 材质:型钢 (综合) 2. 管架形式:各形式	kg	212.05				0
5	031003001036	全铜截止阀	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
6	031003002005	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	7				0
7	031003002006	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
8	031003001037	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
9	030601002002	压力仪表	1. 类型:压力表	台	1				0
10	031002003033	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN100 (穿DN65管)	个	1				0
11	031002003034	钢套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN150 (穿DN100管)	个	4				0
12	030901010003	室内消火栓	1. 型号、规格:薄型单栓带消防卷盘消火栓 1800*700*240 2. 附件材质、规格:配置消防卷盘,室内消火栓口径DN65,直流水枪 Φ19,衬胶消防水龙带 DN65,消防水龙带长度 25m	套	7				0
13	030901010004	室内消火栓	1. 型号、规格:屋面试验消火栓箱 1800*700*240 2. 附件材质、规格:配置消防卷盘,室内消火	套	1				0

			栓口径DN65, 直流水枪 Φ 19, 衬胶消防水龙带 DN65, 消防水龙带长度 25m						
14	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 MF/ABC5	具	20				0
15	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭 火系统调试	点	8				0
16	010101003008	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 人工、机械配合挖土 方	m3	13.06				0
17	010103001013	回填方	回填土	m3	1.87				0
18	010103001014	回填方	回填碎石屑	m3	10.84				0
19	010103002008	余方弃置	1. 余方弃置 2. 考虑20km外运	m3	11.19				0
		消防水合计							
		防排烟							
1	010803002002	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟锤壁 2. 材质:不燃材料制作 3. 规格:满足设计验收 规范	m2	20.496				0
2	030701003023	壁式轴流防爆风机	1. 名称:壁式轴流防爆 风机 2. 型号:02-PF-1F- 01/02 3. 规格:风量 :3000m3/h, 转速 :900r/min, 全压 :47Pa, 参考功率:140W	台	2				0
		防排烟合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007010	高层施工增加		项	1				0
2	031301017010	脚手架搭拆费		项	1				0

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：食堂-消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂-消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：食堂-消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----