

南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_

工程投标报价总表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	项目编号	项目名称	单位/元	备注
1		第一部分 建筑工程		
2		第二部分 机电设备及安装工程		
3		第四部分 施工临时工程		
4		一至四部分合计		

建筑工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第一部分 建筑工程						
	园路铺装及构筑物、设施工程						
	园路与场地铺装						
1.	芝麻灰花岗岩铺装（900mm×300mm×50mm）	m2	223.5				
2.	浅灰色仿石砖铺装（300mm×600mm×18mm）（含200mm×600mm×18mm深灰色仿石砖收边）	m2	115.5				
3.	10cm厚C20混凝土垫层	m3	143.62				
4.	20cm厚C20混凝土垫层	m3	2.64				
5.	15cm厚C20混凝土垫层	m3	5.24				
6.	15cm厚碎石垫层	m3	216.75				
7.	30cm厚粗砂垫层	m3	0.69				
8.	50mm厚不规则青石板园路（1.5m宽）	m2	662.7				
9.	100mm厚石磨汀步（1.5m宽）	m2	25.3				
10.	汀步（2m宽，芝麻灰花岗岩荔枝面2000mm×600mm×50mm）	m2	7.2				
11.	13mm厚EPDM塑胶场地（含20mm厚1:3水泥砂浆保护层）	m2	353.25				
12.	3mm厚聚氨酯防水层（含20mm厚1:3水泥砂浆找平层）	m2	353.25				
13.	不锈钢收边（L×50mm×5mm）	m	146.1				
14.	预埋铁件（圆钢）	t	0.046				
15.	跨河汀步（2000mm×600mm×500mm暖黄色本地自然石）	m2	13.2				
16.	C25钢筋混凝土台阶	m3	0.62				
17.	芝麻白花岗岩台阶（900mm×400mm×150mm）	m2	2.1				
18.	钢筋加工与安装（台阶钢筋网）	t	0.105				
19.	普通标准钢模板	m2	17.95				
20.	石材盖板排水沟（600mm×400mm×50mm荔枝面芝麻灰花岗岩篦子）	m2	21.76				
21.	100厚C20素混凝土压顶	m3	1.3				
22.	砌砖排水沟（M7.5水泥砂浆砌MU10标砖）	m3	4.33				
23.	防水层平面（20mm厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水剂）	m2	23.94				
24.	防水层立面（20mm厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水剂）	m2	44.82				
25.	抹面（20mm厚1:2.5水泥砂浆，平面）	m2	43.33				
26.	抹面（20mm厚1:2.5水泥砂浆，立面）	m2	147.3				
27.	砖基础（M7.5水泥砂浆MU10砖）	m3	28.44				

建筑工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
28.	草阶广场铺设花岗岩（600mm×500mm×50mm芝麻灰花岗岩荔枝面）	m2	28.15				
29.	草阶广场墙面铺设花岗岩（600mm×300mm×20mm芝麻灰花岗岩荔枝面）	m2	39.41				
30.	坐凳铺设花岗岩（600mm×500mm×50mm芝麻灰花岗岩抛光面）	m2	7.5				
31.	坐凳墙面铺设花岗岩（600mm×450mm×20mm芝麻灰花岗岩抛光面）	m2	13.5				
32.	花池坐凳铺设花岗岩（600mm×400mm×50mm芝麻灰花岗岩荔枝面）	m2	5.99				
33.	花池坐凳铺设花岗岩（600mm×200mm×50mm芝麻灰花岗岩荔枝面）	m2	9.94				
34.	花池坐凳墙面铺设花岗岩（600mm×450mm×20mm芝麻灰花岗岩荔枝面）	m2	27.05				
35.	碎石滤水包（外包土工布）	个	36.				
36.	Φ50PVC排水管	m	18.				
	景观构筑物						
1.	LOGO标志（3mm厚磨砂透明亚克力发光字体6个，含钢支架制作安装）	项	1.				
2.	墙面装饰（240mm×60mm×10mm仿古青砖，含20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面）	m2	58.97				
3.	墙面装饰（5mm厚白色外墙涂料饰面）	m2	52.				
4.	金属面氟碳漆喷涂（2mm厚，1遍）	m2	99.78				
5.	抹灰面氟碳漆喷涂（2mm厚，1遍）	m2	9.6				
6.	墙面装饰（文化石墙面）	m2	5.55				
7.	2mm厚不锈钢饰面	m2	74.05				
8.	5mm厚镀锌钢板饰面	m2	9.58				
9.	抹面（20mm厚1:2.5水泥砂浆，立面）	m2	126.32				
10.	墙面装饰-大井记忆景墙美术字、历史照片相框	项	1.				
11.	墙面装饰-大井八景景墙美术字、历史照片相框	项	1.				
12.	成品筒瓦盖顶	m	19.35				
13.	成品深灰色屋脊（600mm×150mm×200mm）	m	9.9				
14.	青石花岗岩整石（顶面荔枝面，侧面自然面800mm×800mm×150mm）	m2	1.92				
15.	青石花岗岩整石（顶面荔枝面，侧面自然面800mm×800mm×200mm）	m2	5.12				
16.	青石花岗岩整石（顶面荔枝面，侧面自然面800mm×800mm×300mm）	m2	5.76				
17.	青石花岗岩整石（顶面荔枝面，侧面自然面800mm×800mm×450mm）	m2	3.2				

# 建筑工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
18.	青石花岗岩整石（顶面荔枝面，侧面自然面800mm×800mm×600mm）	m2	1.92				
19.	木地板铺装（L×137mm×25mm生态木地被，含龙骨及碎砖垫层）	m2	42.8				
20.	观景平台（L×137mm×25mm生态木地被，含龙骨）	m2	92.4				
21.	生态绿廊（不锈钢钢管Φ100*5，不锈钢钢管Φ50*2，含预埋铁件）	m	114.3				
22.	儿童友好标识牌（3.7m×1.5m，钢支架制作与安装，汽车烤漆）	块	1.				
23.	条石坐凳（1750mm×530mm×500mm芝麻灰花岗岩整石）	个	4.				
24.	科普牌（1.14m×1.5m，钢支架制作与安装）	块	2.				
25.	水纹景观雕塑（8.19m×1.78m，镀锌方钢，制作与安装）	座	1.				
26.	地砖铺设（600mm×600mm×30mm中国黑花岗岩光面）	m2	18.59				
27.	地砖铺设（600mm×150mm×50mm芝麻黑花岗岩荔枝面）	m2	1.08				
28.	地砖铺设（600mm×400mm×30mm芝麻黑花岗岩荔枝面）	m2	3.24				
29.	特色导览牌一（1m×3.05m）	组	1.				
30.	特色导览牌二（3m×3.55m）	组	1.				
31.	温馨提示牌（1.0m×0.8m，钢支架制作与安装，汽车烤漆）	块	2.				
32.	成品护栏（高度1.3m，混凝土）	m	328.43				
33.	草坡爬洞（儿童爬桶）	m	18.				
	景观结构						
1.	土方开挖(利用于回填,运距0.5km)	m3	565.02				
2.	挖淤泥（运距15km）	m3	216.66				
3.	土方回填(利用开挖料)	m3	582.65				
4.	15cm厚碎石垫层	m3	55.59				
5.	10cm厚C20混凝土垫层	m3	18.13				
6.	20cm厚C20混凝土垫层	m3	6.26				
7.	15cm厚C20混凝土垫层	m3	2.69				
8.	C30细石混凝土包封	m3	0.54				
9.	C40独立基础	m3	4.18				
10.	C30条形基础	m3	0.51				

建筑工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
11.	C30独立基础	m3	2.28				
12.	C35条形基础	m3	13.72				
13.	C20独立基础	m3	22.51				
14.	C35混凝土板	m3	25.54				
15.	C35混凝土梁（梁、圈梁）	m3	3.12				
16.	C40混凝土柱	m3	1.92				
17.	C35混凝土墙（厚度35cm）	m3	6.48				
18.	10cm厚C20素混凝土压顶	m3	0.76				
19.	C35混凝土柱	m3	0.81				
20.	C30混凝土水沟	m3	4.91				
21.	钢筋加工与安装	t	7.915				
22.	预埋铁件（镀锌钢板）	t	0.484				
23.	预埋铁件（地脚螺栓M16）	t	0.04				
24.	普通标准钢模板	m²	312.96				
25.	支架（栈桥、观景平台）	m3	128.4				
26.	脚手架	m2	73.45				
27.	砖基础（M7.5水泥砂浆MU10砖）	m3	10.33				
28.	砖外墙（M7.5砂浆砌筑MU10标砖）	m3	8.73				
29.	砖外墙（M5砂浆砌筑MU7.5标砖）	m3	6.87				
30.	成品瓦片墙（140mm×140mm×240mm/成品仿古青砖）	m3	0.19				
31.	大井八字墙钢结构部分	t	0.59				
32.	3mm厚APP改性沥青防水卷材	m2	32.76				
33.	伸缩缝	m2	0.07				
34.	泄水孔（DN150钢管，内裹土工布）	m	2.45				
35.	聚合物水泥砂浆涂层5mm厚（立面）	m2	37.86				
36.	聚合物水泥砂浆涂层10mm厚（平面）	m2	9.6				
37.	松木桩（尾径8cm，长度4m）	m3	49.41				
	游憩、服务设施						
1.	导览牌（900mm×450mm×150mm）	个	1.				
2.	导向牌（2500mm×500mm×500mm）	个	1.				
3.	水深危险警示牌（500mm×100mm×100mm）	个	10.				
4.	小心台阶（贴地）提示牌（200mm×60mm×5mm）	个	3.				
5.	童趣云朵坐凳（2000mm×1100mm×500mm）	个	6.				
6.	垃圾桶	个	4.				

# 建筑工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
7.	双人浪板	个	2.				
8.	双人腰背按摩器	个	2.				
9.	三人转腰器	个	2.				
10.	单人椭圆机	个	2.				
11.	户外打击乐器	个	1.				
12.	户外算盘	个	1.				
13.	户外传声筒	个	1.				
14.	儿童跷跷板	个	1.				
15.	儿童秋千	个	2.				
16.	爬梯	个	2.				
17.	攀岩点	个	45.				
18.	儿童洗手池	个	1.				
19.	水纹树池篦子	个	13.				
20.	荔枝雕塑	组	1.				
21.	儿童友好标识牌	个	6.				
	绿化工程						
	乔木						
1.	栽植小叶榄仁(假植苗, 胸径15~16cm, 苗高6.0~7.0m, 冠幅3.5~4.5m, 土球Φ100cm, 养护期12个月)	株	106.				
2.	栽植栾树(假植苗, 胸径13~14cm, 苗高4.5~5.0m, 冠幅3.5~4.0m, 土球Φ90cm, 养护期12个月)	株	4.				
3.	栽植香樟(假植苗, 胸径15~16cm, 苗高5.5~6.0m, 冠幅3.5~4.0m, 土球Φ100cm, 养护期12个月)	株	23.				
4.	栽植丛生朴树(假植苗, 丛生, 苗高5.0~6.0m, 冠幅4.0~4.5m, 土球Φ100cm, 养护期12个月)	株	3.				
5.	栽植蓝花楹(假植苗, 胸径15~16cm, 苗高6.0~6.5m, 冠幅3.5~4.0m, 土球Φ100cm, 养护期12个月)	株	7.				
6.	栽植桂花(假植苗, 地径16~17cm, 苗高4.0~4.59m, 冠幅2.0~3.99m, 土球Φ100cm, 养护期12个月)	株	5.				
7.	栽植红花鸡蛋花(假植苗, 地径11~12cm, 苗高2.5~3.0m, 冠幅2.5~3.0m, 土球Φ100cm, 养护期12个月)	株	9.				
8.	黄花风铃木(假植苗, 胸径14~15cm, 苗高6.0~7.99m, 冠幅3.5~4.0m, 土球Φ100cm, 养护期12个月)	株	24.				
9.	栽植荔枝B(假植苗, 胸径20~21cm, 苗高4.0~4.5m, 冠幅4.0~4.5m, 土球Φ100cm, 养护期12个月)	株	6.				

# 建筑工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
10.	栽植荔枝A(假植苗, 胸径30~31cm, 苗高5.0~5.5m, 冠幅5.5~6.5m, 土球Φ100cm, 养护期12个月)	株	1.				
11.	栽植台湾相思(假植苗, 胸径15~16cm, 苗高5.5~6.6m, 冠幅3~3.5m, 土球Φ100cm, 养护期12个月)	株	10.				
	灌木						
1.	栽植红继木球(苗高1.0~1.19m, 冠幅1.2~1.49m, 土球Φ40cm, 养护期12个月)	株	4.				
2.	栽植金叶假连翘球(苗高1.0~1.19m, 冠幅1.0~1.19m, 土球Φ40cm, 养护期12个月)	株	9.				
3.	栽植毛杜鹃球(苗高1.0~1.19m, 冠幅0.8~0.99m, 土球Φ40cm, 养护期12个月)	株	4.				
	地被						
1.	铺草皮-马尼拉草(养护期12个月)	m2	4717.				
2.	栽植龙船花(苗高0.15~0.24m, 冠幅0.1~0.15m, 81株/m2, 养护期12个月)	m2	8.				
3.	栽植双色茉莉(苗高0.25~0.30m, 冠幅0.25~0.30m, 25株/m2, 养护期12个月)	m2	60.				
4.	栽植金叶苔草(苗高0.15~0.2m, 冠幅0.1~0.15m, 81株/m2, 养护期12个月)	m2	52.				
5.	栽植蓝花鼠尾草(苗高0.20~0.25m, 冠幅0.2~0.25m, 36株/m2, 养护期12个月)	m2	6.				
6.	栽植狐尾天门冬(苗高0.2~0.25m, 冠幅0.2~0.25m, 36株/m2, 养护期12个月)	m2	8.				
7.	栽植松果菊(苗高0.20~0.25m, 冠幅0.2~0.25m, 36株/m2, 养护期12个月)	m2	79.				
8.	栽植翠芦莉(苗高0.25~0.3m, 冠幅0.15~0.2m, 64株/m2, 养护期12个月)	m2	265.				
9.	栽植粉花美人蕉(苗高0.4~0.45m, 冠幅0.2~0.25m, 36株/m2, 养护期12个月)	m2	224.				
10.	栽植蓝花鸢尾(苗高0.25~0.3m, 冠幅0.15~0.2m, 64株/m2, 养护期12个月)	m2	182.				
11.	栽植锦屏藤(苗高2~2.5m, 土球Φ15cm, 养护期12个月)	株	12.				
12.	栽植凌霄花(苗高2~2.5m, 土球Φ15cm, 养护期12个月)	株	12.				
13.	栽植炮仗花(苗高2~2.5m, 土球Φ15cm, 养护期12个月)	株	12.				
14.	栽植大叶黄杨(苗高1~1.5m, 冠幅0.25~0.3m, 25株/m2, 养护期12个月)	m2	111.				
15.	栽植小琴丝竹(苗高1.0~2.0m, 冠幅0.5~1.0m, 9株/m2, 养护期12个月)	m2	25.				
16.	栽植龟甲冬青(苗高0.3~0.35m, 冠幅0.2~0.25m, 36株/m2, 养护期12个月)	m2	40.				
17.	栽植金叶女贞(苗高0.3~0.35m, 冠幅0.2~0.25m, 36株/m2, 养护期12个月)	m2	61.				



建筑工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
18.	栽植亮叶朱蕉(苗高0.4~0.45m,冠幅0.3~0.35m,25株/m2,养护期12个月)	m2	28.				
19.	栽植银边山菅兰(苗高0.3~0.35m,冠幅0.2~0.25m,36株/m2,养护期12个月)	m2	77.				
20.	栽植细叶萼距花(苗高0.2~0.25m,冠幅0.2~0.25m,36株/m2,养护期12个月)	m2	197.				
21.	栽植花菖蒲(苗高0.4~0.45m,冠幅0.3~0.35m,25株/m2,养护期12个月)	m2	688.				
22.	栽植花叶良姜(苗高0.4~0.45m,冠幅0.3~0.35m,25株/m2,养护期12个月)	m2	107.				
23.	栽植水葱(苗高0.35~0.4m,冠幅0.15~0.2m,64株/m2,养护期12个月)	m2	14.				
24.	种植土(外购土)	m3	2095.5				
	淤泥开挖及场地清理						
	场地平整压实						
1.	场地平整(运距15km)	m2	8514.				
	淤泥开挖						
1.	清淤(运距15km)	m3	1266.45				
	合 计	元					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第二部分 机电设备及安装工程								
	给排水工程								
	给水系统								
1.	铺设DN20给水管（含管道消毒，试压）	m	433.25						
2.	铺设DN25给水管（含管道消毒，试压）	m	370.53						
3.	铺设DN32给水管（含管道消毒，试压）	m	245.15						
4.	铺设DN40给水管（含管道消毒，试压）	m	328.73						
5.	铺设DN50给水管（含管道消毒，试压）	m	310.61						
6.	铺设DN65给水管（含管道消毒，试压）	m	406.62						
7.	铺设DN80给水管（含管道消毒，试压）	m	14.22						
8.	铺设DN50镀锌钢套管	m	7.22						
9.	铺设DN100镀锌钢套管	m	14.22						
10.	LHS743X型低阻力倒流防止器（DN50）	个	2.						
11.	LHS743X型低阻力倒流防止器（DN100）	个	1.						
12.	闸阀（Z41T-10P DN50 1.0Mpa）	个	1.						
13.	闸阀（Z41T-10P DN80 1.0Mpa）	个	1.						
14.	Y型过滤器（DN50 1.0Mpa）	个	2.						
15.	Y型过滤器（DN80 1.0Mpa）	个	1.						
16.	水表（DN50 P=1.0Mpa）	个	1.						
17.	水表（DN80 P=1.0Mpa）	个	1.						
18.	止回阀（DN65 1.0Mpa）	个	1.						
19.	角阀（DN15 1.0Mpa）	个	3.						
20.	截止阀（DN20 1.0Mpa）	个	3.						
21.	闸阀（DN80 1.0Mpa）	个	1.						
22.	闸阀（DN65 1.0Mpa）	个	2.						
23.	闸阀（DN50 1.0Mpa）	个	11.						
24.	闸阀（DN40 1.0Mpa）	个	2.						
25.	阀门井（井径1.2m，井深1.5m，做法图集05S502，P16）	座	2.						

设备及安装工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	安装费	设备费	安装费		
26.	简易阀门井	座	22.						
27.	地埋式散射喷头（射程2.1m，流速0.12L/s）	座	124.						
28.	地埋式散射喷头（射程3.9m，流速0.19L/s）	座	28.						
29.	快速取水器DN25	个	27.						
30.	真空破坏器（DN80）	个	1.						
31.	自动排气阀（DN20）	个	17.						
32.	市政道路破除（沥青路面9cm厚，混凝土20cm厚，碎石20cm厚，外运15km）	m2	29.97						
33.	市政道路修复（4cm细粒式AC-13，5cm中粒式AC-20，20cm厚C25混凝土，20cm厚碎石）	m2	29.97						
	水景给水								
1.	铺设DN150给水管（含管道消毒，试压）	m	10.57						
2.	铺设DC65镀锌钢管（含管道消毒，试压）	m	11.87						
3.	UPVC排水塑料管（DN150）	m	7.99						
4.	UPVC排水塑料管（DN100）	m	12.47						
5.	潜水泵（Q=120m3/h H=10.0m P=5.5kw）	台	1.						
6.	止回阀（DN150）	个	1.						
7.	蝶阀（DN150）	个	2.						
8.	球阀（DN100）	个	1.						
	污水系统								
1.	HDPE双壁波纹管排水管（DN200）	m	102.84						
2.	HDPE双壁波纹管排水管（DN100）	m	14.93						
3.	钢筋混凝土检查井（600×600）	座	5.						
4.	现状混凝土检查井破除与修复（图集20S515中圆形混凝土检查井）	处	2.						
	雨水系统								
1.	HDPE双壁波纹管排水管（DN200）	m	55.73						
2.	钢筋混凝土管（DN300）	m	137.57						

设备及安装工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	安装费	设备费	安装费		
3.	装配式钢筋混凝土检查井（Φ1000）	座	12.						
4.	单篦雨水口（500mm×300mm绿色，C15混凝土垫层，C20混凝土回填）	座	12.						
5.	模块式蓄水池7.5m <sup>3</sup> （含混凝土垫层、底板、砂垫层、砖砌井筒、盖板）	座	1.						
6.	玻璃钢清水箱（2m×2m×1.5m，C25混凝土垫层，C40混凝土底板）	座	1.						
7.	雨水截污挂篮装置	套	1.						
8.	雨水弃流过滤装置	套	1.						
9.	安全分流井	座	1.						
10.	阀门井	座	1.						
11.	雨水地理一体机（Q=10m <sup>3</sup> /h, H=10m, P=0.75kW）	套	1.						
12.	排污泵（Q=10m <sup>3</sup> /h, H=15m, P=1.5kW）	台	1.						
13.	雨水提升泵（Q=10m <sup>3</sup> /h, H=10m, P=0.75kW）	台	1.						
14.	雨水供水泵（Q=9m <sup>3</sup> /h, H=22m, P=2.2kW）一用一备	台	2.						
15.	现状混凝土检查井破除与修复（图集20S515中圆形混凝土检查井）	处	2.						
	土石方工程								
1.	土方开挖（外运15km）	m <sup>3</sup>	2578.97						
2.	土方开挖(利用于回填,运距0.5km)	m <sup>3</sup>	4792.93						
3.	土方回填(利用开挖料,运距0.5km)	m <sup>3</sup>	4164.05						
4.	20cm厚中粗砂垫层	m <sup>3</sup>	331.84						
	电气工程								
	强电部分								
1.	室外景观配电箱（落地基础安装，H=0.5m）	台	1.	5000.					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	安装费	设备费	安装费		
2.	控制箱（落地基础安装，H=0.5m）	台	1.	3000.					
3.	辅助等电位联结端子箱	台	1.						
4.	庭院灯 LED, 45W	套	22.						
5.	草坪灯 LED, 10W	套	63.						
6.	LED灯带（5W/m, 暖黄 3500K, DC24V, IP67）	m	269.41						
7.	射树灯（LED, 35W, 黄 3500K, IP67, 45° ）	个	5.						
8.	交/直流隔离驱动电源 含防水箱	套	14.	400.					
9.	强电手井(宽)800mm×(长)800mm×(深)1000mm	个	15.						
10.	电力电缆YJV-0.6/1kV-4x35+1x16mm2	m	249.51						
11.	电力电缆YJV-0.6/1kV-5x6mm2	m	149.41						
12.	电力电缆YJV-0.6/1kV-5x4mm2	m	79.61						
13.	电力电缆YJV-0.6/1kV-3x6mm2	m	1598.5						
14.	电力电缆YJV-0.6/1kV-3x4mm2	m	429.62						
15.	电力电缆YJV-0.6/1kV-2x4mm2	m	59.37						
16.	电力电缆JHS-0.6/1kV-4x2.5mm2	m	49.57						
17.	电力电缆头35mm2以内	个	4.						
18.	电力电缆头10mm2以内	个	50.						
19.	硬质塑料管PVC100	m	119.76						
20.	硬质塑料管PVC80	m	949.76						
21.	硬质塑料管PVC32	m	1299.8						
22.	热镀锌钢管SC100	m	349.7						
23.	热镀锌扁钢接地	m	799.51						
24.	不锈钢角钢接地	m	98.4						
25.	土方开挖(利用于回填, 运距0.5km)	m3	298.31						
26.	土方回填(利用开挖料, 运距0.5km)	m3	298.31						
	弱电部分								
1.	室外监控配电箱（含元器件）	台	1.	5000.					
2.	光纤箱含元器件	台	1.	3000.					
3.	区域分纤箱含元器件	台	1.	2500.					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	安装费	设备费	安装费		
4.	区域监控柜含元器件	台	1.	2500.					
5.	监控设备箱基础	座	1.						
6.	24口区域交换机	台	2.						
7.	强电手井(宽)800x(长)800x(深)1000	个	17.						
8.	枪型网络摄像机(含立杆及支架)	台	33.						
9.	球型网络云台摄像机(含立杆及支架)	台	4.						
10.	杆上设备箱	个	37.						
11.	一光四电光纤收发器	个	37.						
12.	光模块	个	37.						
13.	20路光纤收发器机	个	2.						
14.	二合一防雷器	个	37.						
15.	监控枪机电源适配器(AC220/DC12V/10A)	个	33.						
16.	监控枪机电源适配器(AC220/DC24V)	个	4.						
17.	4口熔纤盒(含光纤跳线、网线跳线)	个	37.						
18.	超5类双绞线	m	398.61						
19.	电力电缆YJV-0.6/1kV-3x4mm2	m	1849.5						
20.	电力电缆YJV-0.6/1kV-3x2.5mm2	m	549.2						
21.	单模光缆	m	2394.6						
22.	加密硬盘	个	9.						
23.	48盘位储数据节点服务器	套	1.						
24.	视频解码服务器	套	1.						
25.	存储节点机柜	套	1.	5200.					
26.	硬质塑料管PVC80	m	1398.9						
27.	硬质塑料管PVC50	m	549.6						
28.	硬质塑料管PVC32	m	698.6						
29.	热镀锌钢管SC100	m	198.5						
30.	热镀锌扁钢	m	994.9						
31.	不锈钢角钢	m	74.95						
32.	土方开挖(利用于回填,运距0.5km)	m3	284.63						

设备及安装工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	安装费	设备费	安装费		
33.	土方回填(利用开挖料,运距0.5km)	m3	284.63						
34.	系统调试	项	1.						
	合 计								

临时工程投标报价表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程					
	导流工程					
	围堰工程					
1.	堰体填筑（利用土）	m3	611.25			
2.	土石围堰拆除运至渣场（运距15km）	m3	611.25			
3.	防渗彩条布	m²	815.61			
4.	抽水台班（功率30kw）	台班	300.			
5.	Ⅳ型拉森钢板桩(含打、拔费用, 3个月)	t	145.861			
	施工房屋建筑工程					
	施工仓库					
1.	施工仓库	m2	300.			
	办公及生活营地					
1.	办公及生活营地	m2	200.			
	十 安全生产措施费	元	4632062.68	0.025	115801.57	
	十一 其他临时工程费	元	4747864.25			
	合 计	元				



### 主要材料预算价格汇总表

工程名称：南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

[illegible]

### 其他材料预算价格汇总表

工程名称: 南沙区黄阁镇南涌周边环境整治工程

[illegible]









