

中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目工程

招标工程量清单

招标人：中国工商银行股份有限公司广州
分行

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目工程

招标工程量清单

招标人：中国工商银行股份有限公司广州分行

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

法定代表人或其授权人：

单位盖章

法定代表人或其授权人：

单位盖章

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复核人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-安装部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		室内机电部分							
		室内机电部分合计							
		室内电气系统							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP01 3. 规格:详见设计 4. 位置:配电房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				9938.01
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP02 3. 规格:详见设计 4. 位置:配电房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				9138.01
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP03 3. 规格:详见设计 4. 位置:配电房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				9438.01
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP04 3. 规格:详见设计 4. 位置:配电房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				8238.01
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP05 3. 规格:详见设计 4. 位置:配电房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				8738.01
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP06 3. 规格:详见设计 4. 位置:配电房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				7238.01

7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP07 3. 规格:详见设计 4. 位置:配电房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				8238.0 1
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APE06 3. 规格:详见设计 4. 位置:配电房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				7938.0 1
9	030404017009	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:1AG1 3. 规格:详见设计 4. 位置:一层备餐、缓冲 区 5. 安装方式:悬挂式	台	1				4918.3 9
10	030404017010	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:1AK1 3. 规格:详见设计 4. 位置:一层备餐、缓 冲区 5. 安装方式:悬挂式	台	1				2783.3 9
11	030404017011	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:1AL1 3. 规格:详见设计 4. 位置:一层消防控制 室 5. 安装方式:悬挂式	台	1				2954.6 7
12	030404017012	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:1AL2 3. 规格:详见设计 4. 位置:一层弱电机房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				2694.6 7
13	030404017013	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:1AL3 3. 规格:详见设计 4. 位置:一层储物室 5. 安装方式:悬挂式	台	1				2228.3 9
14	030404017014	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:1ALxf1 3. 规格:详见设计 4. 位置:一层消防控制 室 5. 安装方式:悬挂式	台	1				3743.3 9

15	030404017015	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:1APcf1 3. 规格:详见设计 4. 位置:一层加工区 5. 安装方式:悬挂式	台	1				4068.3 9
16	030404017016	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:1APcf2 3. 规格:详见设计 4. 位置:一层洗消间 5. 安装方式:悬挂式	台	1				3540.0 4
17	030404017017	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:1APsb 3. 规格:详见设计 4. 位置:一层水泵房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				4438.3 9
18	030404017018	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:2AG1 3. 规格:详见设计 4. 位置:二层茶水间 5. 安装方式:悬挂式	台	1				3928.3 9
19	030404017019	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:2AK1 3. 规格:详见设计 4. 位置:二层茶水间 5. 安装方式:悬挂式	台	1				2098.3 9
20	030404017020	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:2AL1 3. 规格:详见设计 4. 位置:二层布草间1 5. 安装方式:悬挂式	台	1				2968.3 9
21	030404017021	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:2AL2 3. 规格:详见设计 4. 位置:二层会议储物 间 5. 安装方式:悬挂式	台	1				2968.3 9
22	030404017022	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:1ALRD 3. 规格:详见设计 4. 位置:二层会议储物 间 5. 安装方式:悬挂式	台	2				3968.3 9
23	030404017023	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:2AP1	台	1				2488.3 9

			3. 规格:详见设计 4. 位置:二层机房 5. 安装方式:悬挂式						
24	030404017024	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:2AP2 3. 规格:详见设计 4. 位置:二层机房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				1838.3 9
25	030404017025	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:2AP3 3. 规格:详见设计 4. 位置:二层机房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				1903.3 9
26	030404017026	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:2APG 3. 规格:详见设计 4. 位置:二层机房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				1618.3 9
27	030404017027	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:3AG1 3. 规格:详见设计 4. 位置:三层开水间 5. 安装方式:悬挂式	台	1				3833.3 9
28	030404017028	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:3AK1 3. 规格:详见设计 4. 位置:三层开水间 5. 安装方式:悬挂式	台	1				1703.3 9
29	030404017029	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:3AL1 3. 规格:详见设计 4. 位置:三层会议室二 5. 安装方式:悬挂式	台	1				1968.3 9
30	030404017030	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:3AL2 3. 规格:详见设计 4. 位置:三层会议室一 5. 安装方式:悬挂式	台	1				1818.3 9
31	030404017031	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:3AL3 3. 规格:详见设计 4. 位置:三层会议室一 5. 安装方式:悬挂式	台	2				1518.3 9

32	030404017032	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:3ALrd 3. 规格:详见设计 4. 位置:二层茶水间 5. 安装方式:悬挂式	台	1				3928.3 9
33	030404017033	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:3AP1 3. 规格:详见设计 4. 位置:四层布草间 5. 安装方式:悬挂式	台	1				2348.3 9
34	030404017034	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:3AP2 3. 规格:详见设计 4. 位置:二层电房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				2283.3 9
35	030404017035	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:3AP3 3. 规格:详见设计 4. 位置:二层电房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				2283.3 9
36	030404017036	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:4AG1 3. 规格:详见设计 4. 位置:四层布草间 5. 安装方式:悬挂式	台	1				3538.3 9
37	030404017037	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:4AP1 3. 规格:详见设计 4. 位置:四层布草间 5. 安装方式:悬挂式	台	1				1443.3 9
38	030404017038	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:NAPK1 3. 规格:详见设计 4. 位置:屋顶 5. 安装方式:悬挂式	台	1				5011.3 9
39	030404017039	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:NAK1 3. 规格:详见设计 4. 位置:一层水泵房 5. 安装方式:悬挂式	台	1				1658.3 9
40	030404017040	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:XAK1 3. 规格:详见设计 4. 位置:一层水泵房	台	1				1458.3 9

			5. 安装方式:悬挂式						
41	030404017041	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:ALa 3. 规格:详见设计 4. 位置:1-4层客房 5. 安装方式:悬挂式	台	83				689.76
42	030404017042	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:1ALXK 3. 规格:详见设计 4. 位置:首层消控室 5. 安装方式:悬挂式	台	83				689.76
43	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:100x100*1.0mm	m	13.85				91.87
44	030411003002	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200x100*1.0mm	m	158.68				103.14
45	030411003003	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:300x100*1.0mm	m	84.2				123.57
46	030411003004	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:800x300*1.2mm	m	4.31				416.36
47	030411003005	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:800x500*1.2mm	m	6.55				493.49
48	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:80x50mm	m	175.23				56.33
49	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*95+1*50	m	103.95				280.14
50	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*50+1*25	m	223.9				152.55
51	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*35+1*16	m	353.07				107.74
52	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*25+1*16	m	122.21				84.41
53	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*16	m	254.29				64.4
54	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*10	m	358.12				39.82
55	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*6	m	1640.69				27.89

56	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*4	m	41.44				21.64
57	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*70+1*35	m	143.06				204.68
58	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*16	m	28.08				70.44
59	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*6	m	154.53				35.22
60	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆 2、规格:240mm ² 以下	个	8				508.9
61	030408006002	电力电缆头	1、名称:电力电缆 2、规格:185mm ² 以下	个	6				320.04
62	030408006003	电力电缆头	1、名称:电力电缆 2、规格:120mm ² 以下	个	6				264.61
63	030408006004	电力电缆头	1、名称:电力电缆 2、规格:70mm ² 以下	个	6				207.4
64	030408006005	电力电缆头	1、名称:电力电缆 2、规格:35mm ² 以下	个	24				94.97
65	030408006006	电力电缆头	1、名称:电力电缆 2、规格:16mm ² 以下	个	156				156.44
66	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 规格:RVS-5*1.5 3. 配线部位:综合考虑	m	470.77				6.72
67	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:综合考虑	m	27.64				3.49
68	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZN-BYJ4 3. 配线部位:综合考虑	m	33.2				4.49
69	030411004004	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZB-BYJ2.5 3. 配线部位:综合考虑	m	42396.5 2				3.44
70	030411004005	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZB-BYJ1.5 3. 配线部位:综合考虑	m	6208.4				2.34
71	030411004006	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZB-BYJ4 3. 配线部位:综合考虑	m	12400.3 9				4.39
72	030411004007	配线	1. 名称:电线	m	14033.0				5.11

			2. 规格:WDZB-BYJ6 3. 配线部位:综合考虑		7				
73	030413001001	铁构件	1、名称: 支架制作、 安装 2、材质: 铁构件 3、规格: 综合考虑 4、除锈: 手工除锈 5、刷油: 防锈漆两遍	kg	340.26				30.51
74	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 明配	m	12611.03				27.28
75	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	m	2216.21				15.95
76	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 明配	m	650.68				28.63
77	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗配	m	84.96				20.89
78	030411001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格、材质: JDG32 3. 配置形式: 明配	m	141.52				30.89
79	030411001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格、材质: JDG32 3. 配置形式: 暗配	m	136.03				23.08
80	030411001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 明配	m	873.97				18
81	030411001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗配	m	92.84				8.94
82	030411001009	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 明配	m	104.41				19.28
83	030411001010	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗配	m	6.6				12.77
84	030411001011	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: SC100 3. 配置形式: 明配	m	1.59				143.19

85	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:暗配	m	2. 2				123. 08
86	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:明配	m	46. 86				64. 86
87	030411001014	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	25. 4				54. 79
88	030411001015	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:明配	m	53. 66				55. 78
89	030411001016	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	9. 93				45. 44
90	030411001017	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:明配	m	26. 97				42. 87
91	030411001018	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	2. 7				31. 42
92	030411001019	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明配	m	594. 52				37. 32
93	030411001020	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	28. 15				27. 42
94	030413002001	凿(压)槽	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	2511. 15				26. 49
95	030411001021	配管	1、材质:金属软管 2、规格:详见设计	m	1685				29. 36
96	030404035001	插座	1. 名称:带USB单相二、三级普通插座- 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:综合考虑	个	237				28. 87
97	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三级冰箱插座 2. 规格:250V10A	个	77				28. 87

			3. 安装方式:综合考虑						
98	030404035003	插座	1. 名称:单相二、三级 吹风机插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:综合考虑	个	80				28.87
99	030404035004	插座	1. 名称:单相二、三级 地面防水插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:综合考虑	个	26				45.9
100	030404035005	插座	1. 名称:单相二、三级 电视插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:综合考虑	个	158				28.87
101	030404035006	插座	1. 名称:单相二、三级 普通插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:综合考虑	个	808				28.87
102	030404035007	插座	1. 名称:单相二、三级 台面插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:综合考虑	个	95				28.87
103	030404035008	插座	1. 名称:单相二、三极 小厨宝防水插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:综合考虑	个	11				50.96
104	030404035009	插座	1. 名称:电动窗帘插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:天花上暗 装	个	77				28.87
105	030404035010	插座	1. 名称:电动马桶插座 (带防溅盒) 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:综合考虑	个	83				55.66
106	030404035011	插座	1. 名称:阳台防水插座 (带防溅盒) 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:综合考虑	个	64				55.66
107	030404035012	插座	1. 名称:插座Y 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:综合考虑	个	78				28.87
108	030404035013	插座	1. 名称:插座R 2. 规格:250V10A	个	3				0

			3. 安装方式:综合考虑						
109	030404036001	插卡取电器	1. 名称:插卡取电器 2. 安装方式:1. 3m安装	个	78				152.76
110	030404036002	请勿打扰灯	1. 名称:请勿打扰灯 2. 安装方式:1. 3m安装	个	156				63.2
111	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED无灯珠软灯带 2. 型号:参数详物料表	m	1312.41				17.5
112	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:9W 3. 规格:Φ100 4. 安装形式:吸顶式	套	20				73.27
113	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:15W 3. 规格:Φ80 4. 安装形式:吸顶式	套	1132				73.27
114	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:9W 3. 规格:Φ80 4. 安装形式:吸顶式	套	651				73.27
115	030412005001	荧光灯	1. 名称:LEDT8防爆灯管 2. 型号:24W 3. 规格:1200mm 4. 安装形式:吸顶式	套	69				169.29
116	030412004005	装饰灯	1. 名称:壁灯 2. 规格:参数详物料表 3. 安装形式:吸顶式	套	6				135.11
117	030412004006	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格:参数详物料表 3. 安装形式:吸顶式	套	484				59.35
118	030412004007	装饰灯	1. 名称:双头斗胆灯 2. 规格:参数详物料表 3. 安装形式:吸顶式	套	114				105.27
119	030412004008	装饰灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:参数详物料表 3. 安装形式:吸顶式	套	63				82.88
120	030412004009	装饰灯	1. 名称:小夜灯 2. 规格:参数详物料表 3. 安装形式:吸顶式	套	212				63.07
121	030412005002	荧光灯	1. 名称:软膜灯 2. 规格:详见图纸	套	2				280.19

			3. 安装形式:吸顶式						
122	030412004010	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯 2. 规格:详见图纸 3. 安装形式:吊装	套	19				1927.58
123	030412004011	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯-床头 2. 规格:详见图纸 3. 安装形式:吊装	套	131				325.64
124	030412004012	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯-首层 等候休闲区等 2. 规格:详见图纸 3. 安装形式:吊装	套	4				3360.69
125	030412004013	装饰灯	1. 名称:磁吸轨道灯 2. 规格:详见图纸 3. 安装形式:吊装	套	68				122.46
126	030412004014	射灯滑轨	1. 名称:射灯滑轨 2. 规格:详见图纸 3. 安装形式:吊装	m	68				30.75
127	030404033001	风扇	1. 名称:天花排气扇 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:吸顶安装	台	107				86.86
128	030404034001	照明开关	1. 名称:感应开关 2. 安装方式:吸顶安装	个	106				48.03
129	030404034002	照明开关	1. 名称:窗纱开关 2. 安装方式:底边距地 1. 3m	个	156				21.89
130	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控扳式 开关 2. 规格:AC25010A 3. 安装方式:底边距地 1. 3m	个	35				21.89
131	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控扳式 开关 2. 规格:AC25010A 3. 安装方式:底边距地 1. 3m	个	10				23.69
132	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控扳式 开关 2. 规格:AC25010A 3. 安装方式:底边距地 1. 3m	个	71				23.91
133	030404034006	照明开关	1. 名称:三联单控板式 开关	个	356				27.2

			2. 规格:AC25010A 3. 安装方式:底边距地 1. 3m						
134	030404034007	照明开关	1. 名称:四联单控板式开关 2. 规格:AC25010A 3. 安装方式:底边距地 1. 3m	个	8				33.71
135	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6408				9.68
136	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1				980.3
		室内电气系统合计							
		室内给排水系统							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN15B1橡塑保温25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒	m	582.85				38.58
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN20B1橡塑保温25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒	m	138.22				45.87
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN25B1橡塑保温25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒	m	373.29				49.23
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内	m	116.7				57.93

			2. 介质:给水 3. 材质、规格 :PPRDN32B1橡塑保温 25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲洗消毒						
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格 :PPRDN40B1橡塑保温 25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲洗消毒	m	31.57				91.47
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格 :PPRDN50B1橡塑保温 25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲洗消毒	m	136.54				81.97
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格 :PPRDN65B1橡塑保温 25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲洗消毒	m	31.58				98.64
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格 :PPRDN80B1橡塑保温 25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲洗消毒	m	60.34				118.62
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内	m	421.13				38.58

			2. 介质:热给水 3. 材质、规格 :PPRDN15B1橡塑保温 20mm 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲洗消毒						
10	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格 :PPRDN20B1橡塑保温 20mm 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲洗消毒	m	26.91				43.03
11	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格 :PPRDN25B1橡塑保温 20mm 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲洗消毒	m	250.75				49.23
12	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格 :PPRDN32B1橡塑保温 20mm 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲洗消毒	m	126.52				56.86
13	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格 :PPRDN50B1橡塑保温 20mm 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲洗消毒	m	138.57				81.97
14	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内	m	18.1				118.62

			2. 介质:热给水 3. 材质、规格 :PPRDN80B1橡塑保温 25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲 洗消毒						
15	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热回水 3. 材质、规格 :PPRDN15B1橡塑保温 20mm 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲 洗消毒	m	28.33				38.58
16	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热回水 3. 材质、规格 :PPRDN20B1橡塑保温 20mm 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲 洗消毒	m	6.28				43.03
17	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热回水 3. 材质、规格 :PPRDN25B1橡塑保温 20mm 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲 洗消毒	m	8.45				64.85
18	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热回水 3. 材质、规格 :PPRDN32B1橡塑保温 20mm 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:压力试验、冲 洗消毒	m	344.96				56.38
19	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内	m	302.69				57.67

			2. 介质:污水、雨水 3. 材质、规格:HDPE- DN50 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验						
20	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、雨水 3. 材质、规格:HDPE- DN75 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验	m	218.12				70.11
21	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、雨水 3. 材质、规格:HDPE- DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验	m	1025.56				110.49
22	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、雨水 3. 材质、规格:HDPE- DN150 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验	m	124.41				185.88
23	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、雨水 3. 材质、规格:HDPE- DN200 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验	m	15.64				260.19
24	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVC管- DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验	m	32.59				47.43
25	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVC管-	m	45.59				53.89

			DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验						
26	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVC管-DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	38.47				52.55
27	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVC管-DN150 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	10.88				76.34
28	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 规格:详见设计	kg	615.84				29.73
29	030109001001	离心式泵	1. 名称:变频增压泵 2. 型号 :Q=18M ³ /H, H=20M, N=2.2KW	台	7				2514.2 2
30	030109001002	离心式泵	1. 名称:热泵循环泵 2. 型号 :Q=6.9M ³ /H, H=25M, N=0.88KW	台	4				1450.2 2
31	031004006001	大便器及安装	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:瓷 3. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀、防污器及配套附件	组	41				477.99
32	031004006002	大便器及安装	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:瓷 3. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀、防污器及配套附件	组	79				1083.8 2
33	031006015001	水箱	1. 材质、类型:不锈钢生活用水水池(304不锈钢) 2. 型号、规格:35m ³ 3. 国标标准底面2.5不锈钢侧面2.0不锈钢顶	台	1				48373. 23

			面2.0不锈钢国标槽钢基底 4. 备注:第一层横向拉筋与水箱底部间距为35CM、第二层横向拉筋与第一层横向拉筋间距为65CM、第二层横向拉筋-第四层横向拉筋每层拉筋间距皆为1M。 2、水箱内部每条立柱角(注:半钢间距皆为1M。米板位置的立柱角钢间距为50CM)						
34	030109001003	离心式泵	1. 名称:恒压泵 2. 型号:DN65功率1.5kw	台	2				7641.2 2
35	031004007001	小便器及安装	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:瓷	组	14				816.37
36	031004003001	洗脸盆及安装	1. 名称:洗手盆(感应式龙头) 2. 材质:瓷 3. 附件名称、数量:洗手盆、水龙头及配套附件	组	12				470.9
37	031004003002	洗脸盆安装	1. 名称:洗手盆(非感应式龙头) 2. 材质:瓷 3. 附件名称、数量:洗手盆、水龙头及配套附件	组	110				413.52
38	031004003003	盥洗池及安装	1. 名称:盥洗池 2. 材质:不锈钢 3. 附件名称、数量:洗手盆、水龙头及配套附件	组	12				444.9
39	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖布池 2. 材质:瓷 3. 附件名称、数量:拖布池、水龙头及配套附件	组	54				288.17
40	031004014001	给、排水附(配)件安装	1. 名称:金属地漏 2. 型号、规格:DN50	个	202				39.95
41	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	9				34.6

42	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:雨水漏斗 2. 型号、规格:DN100	个	13				74.88
43	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:回水电磁阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	4				579.56
44	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:回水电磁阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2				596.06
45	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2				815.06
46	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN801.5MPa 3. 连接形式:丝接	个	3				298.42
47	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN151.5MPa 3. 连接形式:丝接	个	44				37.52
48	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN501.5MPa 3. 连接形式:丝接	个	4				183.19
49	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN501.5MPa 3. 连接形式:丝接	个	8				139.65
50	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN251.5MPa 3. 连接形式:丝接	个	48				52.68
51	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN151.5MPa 3. 连接形式:丝接	个	45				27.68
52	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN201.5MPa 3. 连接形式:丝接	个	180				27.98
53	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN251.5MPa	个	6				47.22

			3. 连接形式:丝接						
54	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN321. 5MPa 3. 连接形式:丝接	个	3				66.25
55	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN501. 5MPa 3. 连接形式:丝接	个	2				113.8
56	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN801. 5MPa 3. 连接形式:丝接	个	6				257.54
		室内给排水系统合计							
		鲜风工程							
1	030108003001	直流式新风机	1. 名称:直流式新风机X1 2. 规格、参数:风量:1700m³/h, 0.405KW, 220V, 机压:420Pa, 噪音:43dB(A) 3. 设备支架:满足要求 4. 除锈、刷油: 手工除锈、防锈漆两遍 5. 其他:进行消音包裹、净化、除尘设置	台	2				1579.55
2	030108003002	直流式新风机	1. 名称:直流式新风机X2 2. 规格、参数:风量:2600m³/h, 0.8KW, 220V, 机压:530Pa, 噪音:46dB(A) 3. 设备支架:满足要求 4. 除锈、刷油: 手工除锈、防锈漆两遍 5. 其他:进行消音包裹、净化、除尘设置	台	1				1908.14
3	030108003003	全热交换器	1. 名称:全热交换器QFA-2500D 2. 规格、参数:风量:2500m³/h, 0.8KW, 380V, 机压:420Pa, 噪音:59dB(A) 3. 设备支架:满足要求	台	1				3982.48

			4. 除锈、刷油：手工除锈、防锈漆两遍 5. 其他：进行消音包裹、净化、除尘设置						
4	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板矩形排烟管 2. 规格：长边长(mm)≤1000 3. 板材厚度：δ=0.6mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求：支架制作、安装、除锈、防腐等	m2	51.16				105.95
5	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板矩形排烟管 2. 规格：长边长(mm)≤450 3. 板材厚度：δ=0.5mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求：支架制作、安装、除锈、防腐等	m2	50.28				122.81
6	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板矩形排烟管 2. 规格：长边长(mm)≤320 3. 板材厚度：δ=0.5mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求：支架制作、安装、除锈、防腐等	m2	51.58				156.35
7	030702005001	塑料通风管道	1. 名称：塑料风道 2. 形状：圆形 3. 规格：直径300mm以下 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求：成品支架安装	m2	1.45				592.56
8	030703019001	柔性接口	1. 名称：帆布软接	m2	2				148.9
9	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：600*200	个	3				315.83
10	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：500*300	个	2				284.08
11	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：对开多叶调节阀	个	12				166.66

			2. 规格:300*200						
12	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:300*120	个	4				146.92
13	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300	个	12				62.92
14	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*160	个	12				60.92
15	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*300	个	2				108.97
16	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*200	个	2				103.97
17	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*200	个	2				111.97
18	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*300	个	3				147.97
19	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*200	个	3				151.97
		鲜风工程合计							
		室内消防部分							
		室内消防部分合计							
		火灾自动报警系统							
1	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:火灾自动报警控制器 2. 规格:详见设计	台	1				3311.87
2	030904012001	消防广播控制器	1. 名称:消防广播控制器(含广播功率放大器) 2. 型号、规格:满足设计要求 3. 安装方式:详见设计图纸	台	1				3433.88
3	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 规格:详见设计	台	7				264.47
4	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 规格:详见设计	台	4				186.75
5	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格:详见设计	台	11				186.75
6	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:详见设计	台	41				189.98

7	030904001001	点型探测器	1. 名称:总线短路隔离器 2. 规格:详见设计	个	14				470.49
8	030904001002	点型探测器	1. 名称:智能感烟探测器 2. 规格:详见设计	个	252				125.33
9	030904001003	点型探测器	1. 名称:智能感温探测器 2. 规格:详见设计	个	32				151.33
10	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:详见设计	个	35				154.47
11	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:详见设计	个	35				128.68
12	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警装置 2. 规格:详见设计	个	33				359.94
13	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 功率:详见设计 3. 安装方式:吸顶	个	85				151.16
14	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话主机 2. 型号、规格:满足设计要求的产品	部	1				2067.23
15	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:报警电话 2. 型号、规格:满足设计要求的产品 3. 安装高度:H=1.4m	部	15				146.4
16	030411003006	桥架	1. 名称:防火金属桥架 2. 规格:300x150mm	m	115.75				178.39
17	030413001002	铁构件	1、名称: 支架制作、安装 2、材质: 铁构件 3、规格: 综合考虑 4、除锈: 手工除锈 5、刷油: 防锈漆两遍	kg	92.6				30.51
18	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZN-BYJ1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	8757.53				2.8
19	030411004009	配线	1. 名称:消防广播线 2. 规格、型号:WDZN-RYJP-2*1.5	m	946.87				3.19

			3. 配线部位:管内穿线						
20	030411001022	配管	1. 名称:线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配	m	3661.92				31.1
21	030411001023	配管	1. 名称:线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	239.89				21.13
22	030413002002	凿(压)槽	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	239.89				26.49
23	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:详见设计 3. 安装形式:暗装	个	32				9.68
24	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:500点以下	系统	1				14241.1
		火灾自动报警系统合计							
		应急照明系统							
1	030404017043	配电箱	1. 名称:成套配电箱 (双电源转换自投自复) 2. 型号:APE1 3. 规格:详见设计 4. 安装方式:离地1.6m	台	1				6243.76
2	030404017044	配电箱	1. 名称:成套配电箱 (双电源转换自投自复) 2. 型号:APE2 3. 规格:详见设计 4. 安装方式:离地1.6m	台	1				6243.76
3	030404017045	配电箱	1. 名称:成套配电箱 (双电源转换自投自复) 2. 型号:APE3 3. 规格:详见设计 4. 安装方式:离地1.6m	台	2				6243.76
4	030404017046	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 型号:ALE1	台	3				955.76

			3. 规格:详见设计						
5	030404017047	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 型号:ALE2 3. 规格:详见设计	台	2				730. 51
6	030404022001	控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 规格:详见图纸	台	5				1018. 0 8
7	030412004015	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯 2. 规格:5WA型消防应急灯具	套	338				231. 5
8	030412004016	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯灯 2. 规格:1WA型消防应急灯具	套	8				116. 31
9	030412004017	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯灯 2. 规格:1WA型消防应急灯具	套	39				92. 77
10	030412004018	装饰灯	1. 名称:单面疏散标志灯 2. 规格:1WA型消防应急灯具	套	77				101. 15
11	030412004019	装饰灯	1. 名称:双面疏散标志灯 2. 规格:1WA型消防应急灯具	套	10				111. 25
12	030412004020	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯灯 2. 规格:1WA型消防应急灯具	套	20				142. 32
13	030412005003	荧光灯	1. 名称:正常照明灯 2. 型号:LED灯盘36W 3. 规格:600*600 4. 安装形式:吸顶安装	套	8				260. 87
14	040801029001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A	个	4				21. 89
15	030411006003	接线盒	1、名称: 接线盒 2、安装形式: 暗装	个	17				9. 68
16	030411004010	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZAN-BYJ-2. 5	m	284. 06				4. 01

17	030411004011	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZN-BYJ-1.5	m	8093.94				2.58
18	030411001024	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配	m	2685.6				25.74
19	030411001025	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	399.52				14.42
20	030413002003	凿(压)槽	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	399.52				26.49
		应急照明系统合计							
		消防水系统							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红丹防锈漆两遍	m	1746.38				46.34
2	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	714.91				53.41
3	030901001022	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计	m	232.45				66.57

			5. 管道标识设计要求: 注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍						
4	030901001023	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求: 注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	167.7				75.2
5	030901001024	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求: 注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	81.43				88.78
6	030901001025	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求: 注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	169.06				107.76
7	030901001026	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求	m	159.74				128.55

			:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍						
8	030901001027	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	6.37				131.05
9	030901001028	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	322.93				153.37
10	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	70.85				86.48
11	030901001029	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流	m	493.36				125.7

			方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍						
12	030901001030	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	50.46				153.37
13	031002001003	管道支架	1. 形式:管道支架 2. 材质:型钢 3. 其他:制作、安装、除锈、防腐	kg	1461.31				29.73
14	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:隐藏式上、下喷头 2. 材质、型号、规格:详见设计	个	548				56.98
15	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:隐藏式下喷头 2. 材质、型号、规格:详见设计	个	667				49.83
16	030901008002	末端试水装置	1. 规格:ZSPPDN25mm 2. 组装形式:成套型 3. 其他:原有	组	4				247.74
17	030901006003	水流指示器	1. 规格、型号:DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	4				703.3
18	030901012003	喷淋水泵接合器	1. 安装部位:地上 2. 型号、规格:DN100	套	2				1064.36
19	030901012004	消火栓水泵接合器	1. 安装部位:地上 2. 型号、规格:DN100	套	2				1064.36
20	030901006004	水流指示器	1. 规格、型号:DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	4				703.3
21	030807003011	信号闸阀	1. 名称:信号闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4				965.02
22	030807003012	法兰闸阀	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN100	个	34				549.34

			3. 连接形式:法兰连接						
23	030807003013	法兰闸阀	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	33				417.82
24	030807003014	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				292.64
25	030807001002	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				111.93
26	030901010002	室内消火栓	1. 名称:消火栓箱 2. 型号、规格: SG24A65-P型消火栓 (甲型) 3. 附件材质、规格:口 径 Φ 65室内消火栓1个 , Φ 65*19直流水枪1个 , 口径 Φ 65, 25m长水带 1条, 消防卷盘1套	套	33				558.6
27	030901013003	灭火器	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:手提式 磷酸盐干粉灭火器 MF/ABC5, 各2具, 配置 箱内存放, 带面罩	组	88				358.84
28	030901013004	灭火器	1. 类型:定温悬挂式干 粉灭火装置 2. 型号、规格:8Kg 3. 安装部位:吊挂式	组	16				763.01
29	030901007002	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN150	个	4				264.05
30	030905004002	气体灭火系统装置调试		点	6				253.11
31	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系 统调试	点	33				250.17
32	030905002004	水灭火控制装置调试	1. 名称:自动喷水灭火 系统	点	4				389.56
		消防水系统合计							
		排烟工程							
1	011504003001	防雨风帽	1. 名称:带过滤网防雨 风帽 2. 规格: Φ 150	个	5				13.27

2	030108003004	吸顶式排风机	1. 名称:吸顶式排风机 P1 2. 规格、参数:风量 :150m ³ /h, 0. 016KW, 220 V, 机压:100Pa, 噪音 :34dB (A)	台	81				353. 68
3	030108003005	吸顶式排风机	1. 名称:吸顶式排风机 P2 2. 规格、参数:风量 :180m ³ /h, 0. 021KW, 220 V, 机压:100Pa, 噪音 :38dB (A)	台	3				411. 18
4	030108003006	吸顶式排风机	1. 名称:吸顶式排风机 P3 2. 规格、参数:风量 :480m ³ /h, 0. 088KW, 220 V, 机压:260Pa, 噪音 :42dB (A)	台	12				610. 29
5	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形 排烟管 2. 规格:长边长 (mm) ≤1000 3. 板材厚度: δ =0. 6mm 4. 管件、法兰等附件及 支架设计要求:支架制 作、安装、除锈、防腐 等	m2	0. 83				105. 95
6	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形 排烟管 2. 规格:长边长 (mm) ≤450 3. 板材厚度: δ =0. 5mm 4. 管件、法兰等附件及 支架设计要求:支架制 作、安装、除锈、防腐 等	m2	3. 1				122. 71
7	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形 排烟管 2. 规格:长边长 (mm) ≤320 3. 板材厚度: δ =0. 5mm 4. 管件、法兰等附件及 支架设计要求:支架制 作、安装、除锈、防腐 等	m2	38. 5				156. 21

8	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:塑料风道 2. 形状:圆形 3. 规格:直径300mm以下 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装	m2	7.6				592.56
9	030703019002	柔性接口	1. 名称:帆布软接	m2	2.6				372.26
10	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:Φ100	个	83				169.03
11	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:200*160	个	2				193.08
12	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:320*160	个	4				236.85
13	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:600*200	个	1				315.81
14	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*200	个	1				151.89
15	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*200	个	4				138.89
16	010803002001	电动挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁	m2	58.54				439.57
17	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:墙壁开孔 2. 打洞部位材质:砖砌体	个	5				141.04
		排烟工程合计							
		消防电源监控系统							
1	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防设备电源状态监控器 2. 安装方式:壁挂式	台	1				5391.08
2	030411004012	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZN-RYJP-4*2.5 3. 配线部位:综合考虑	m	106.47				11.58
3	030411001026	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:明配	m	106.47				42.87
4	030904008005	电压/电流信号传感器	1. 名称:电压/电流信号传感器 2. 规格:JBF62P-ATV1A1型	个	6				280.98
5	030904008006	电压/电流信号传感器	1. 名称:电压/电流信号	个	6				292.98

			传感器 2. 规格:JBF62P-ATV2A1型						
6	030904008007	电流互感器	1. 名称:电流互感器 2. 规格:BH30I	个	36				169.58
		消防电源监控系统合计							
		防火门监控系统							
1	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称:防火门报警器 2. 路数:≤128路 3. 安装方式:明装	套	1				3188.84
2	030507001001	入侵探测设备	1. 名称:单门一体式门磁开关 2. 类别:JBF62D 3. 探测范围:详见设计图纸	套	32				422.05
3	030507001002	入侵探测设备	1. 名称:双门一体式门磁开关 2. 类别:JBF62D 3. 探测范围:详见设计图纸	套	36				597.27
4	030411004013	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZN-BYJ-2*1.5 3. 配线部位:综合考虑	m	733.64				2.75
5	030411001027	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配	m	730.84				31.1
		防火门监控系统合计							
		消防泵房							
1	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	10.01				75.2
2	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内	m	10.82				128.55

			2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍						
3	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	28.38				153.37
4	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:3. 先涂一层底漆,再涂面漆,再加玻璃布,后再涂面漆,裹一层玻璃布,最后再涂两层面漆.	m	52.46				173.49
5	030901001016	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	8.99				70.24

6	030901001017	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	23.24				125.7
7	030901001018	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:刷红色油漆一遍	m	10.03				153.37
8	030901001019	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计 5. 管道标识设计要求:注明管道名称及水流方向 6. 刷漆:3. 先涂一层底漆,再涂面漆,再加玻璃布,后再涂面漆,裹一层玻璃布,最后再涂两层面漆.	m	50.46				173.49
9	030807003005	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4				908.38
10	030807003006	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	4				244.7
11	030807003007	法兰闸阀	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	10				309.86

12	030807003008	法兰闸阀	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4				704.84
13	030807003009	法兰闸阀	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	9				549.34
14	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:DN150	台	4				137.8
15	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:DN100	台	2				132.93
16	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:DN50	台	2				126.74
17	030807003010	湿式报警阀	1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2				295.14
18	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	4				182.78
19	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1				545.19
20	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	1				366.8
21	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	2				304.48
		消防泵房合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				0

2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-安装部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*3.44% （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-安装部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	84000		
2	暂估价	50000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	50000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-安装部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		84000	发包人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
合计			84000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-安装部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-安装部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	生活水池水质过滤附属工程		50000			
合计			50000			

总承包服务费计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-安装部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-安装部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-安装部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-修缮部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		一层							
		一层合计							
		酒店大堂（超大消防前室）、过厅、大厅楼梯间、总台/总机、消防前厅、过道							
1	011302001001	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:酒店大堂（超大消防前室）、过厅、大厅楼梯间、总台/总机、消防前厅、过道 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍，底漆一遍，面漆二遍	m2	269. 61				160. 5
2	011304001001	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:酒店大堂、过厅、大厅楼梯间 2. 灯带型式、尺寸:200mm 3. 材料品种、规格:双层9mm硅酸钙板面刷腻子粉，一底两面无机涂料	m	31. 56				17. 72
3	011207001001	白色镜面不锈钢墙柱面装饰板	1. 位置:酒店大堂（超大消防前室）、过厅、大厅楼梯间、总台/总机 2. 龙骨材料种类、规格	m2	66. 11				332. 35

			、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm白色镜面不锈钢（抗指纹处理）						
4	011207001002	仿木纹铝板墙柱面装饰板	1. 位置:酒店大堂（超大消防前室）、过厅、大厅楼梯间、总台/总机 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm仿木纹铝板（甲定色定款乙供）	m2	97.2				275.55
5	011204001001	岩板墙面	1. 位置:总台/总机 2. 安装方式:干挂 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢 4. 面层材料品种、规格、颜色:岩板（甲定色定款乙供）	m2	21.6				511.23
6	011207001003	古铜金不锈钢装饰板 屏幕背板/收边	1. 位置:大堂 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜金不锈钢（抗指纹处理）	m2	10.8				332.35
7	011406001001	墙身煊灰油白色无机涂料	1. 位置:消防前厅、过道 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:原建筑墙需做反碱处理，刷漆遍数一底两面	m2	263				32.97
8	011105006001	1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:消防前厅、过道	m	142.81				23.19

			2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢(抗指纹处理)踢脚线						
9	010808005001	爱马仕灰石材门套M01	1. 窗代号及洞口尺寸:3000*4300 2. 门窗套展开宽度:2000mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢 4. 面层材料品种、规格:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 5. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	13.86				974.11
10	011102001001	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:酒店大堂(超大消防前室)、过厅、大厅楼梯间、总台/总机、消防前厅、过道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	3.79				553.98
11	011102001002	20mm1200*1200灰色大理石楼地面/池子/窗台	1. 位置:酒店大堂(超大消防前室)、过厅、大厅楼梯间、总台/总机、消防前厅、池边 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材(甲选乙供)(天然大理石石厚20mm) 4. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	277.66				492.62

			5. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理 6. 酸洗、打蜡要求:抛光处理和打蜡						
12	011102003001	800*800仿石纹通体地砖地面	1. 位置:过道、室外过道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800灰色仿石纹通体砖(甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	172.75				185.84
13	011106001001	20mm大厅楼梯石材楼梯面层(按楼梯投影面积计算)	1. 位置:大厅楼梯间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 粘结层厚度、材料种类:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 灯槽位置型钢加固, 详见设计大样 5. 面层材料品种、规格、颜色:石材(甲定色定款乙供)(天然大理石石厚20mm极品) 6. 防滑条材料种类、规格:石材拉槽防滑处理 7. 勾缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 8. 防护材料种类:六面防水, 石材晶面护理, 石材需背后加筋 9. 酸洗、打蜡要求:抛光处理和打蜡	m2	21.1				773.31
		酒店大堂(超大消防前室)、过厅、大厅楼梯间、总台/总机、消防前厅、过道合计							

		大会议室、设备间							
1	011302001002	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:大会议室、设备间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,底漆一遍,面漆二遍	m2	363.38				160.5
2	011304001002	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:大会议室 2. 灯带型式、尺寸:400mm 3. 材料品种、规格:双层9mm硅酸钙板面刷腻子粉,一底两面无机涂料	m	349.23				35.43
3	011207001004	仿木纹铝板墙柱面装饰板	1. 位置:大会议室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm仿木纹铝板	m2	71.27				275.55
4	011207001005	古铜金不锈钢装饰板屏幕背板/收边	1. 位置:大会议室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜金不锈钢(抗指纹处理)	m2	21.6				332.35
5	011406001002	墙身煽灰油白色无机涂料	1. 位置:大会议室、设备间 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍	m2	163.89				32.97

			4. 油漆品种、刷漆遍数:原建筑墙需做反碱处理, 刷漆遍数一底两面						
6	011105006002	1. 2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:大会议室、设备间 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1. 2mm厚古铜金拉丝不锈钢踢脚线	m	82. 33				23. 19
7	011102001003	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:大会议室、设备间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	2. 59				553. 98
8	011102003002	750*1500仿石纹通体砖地面	1. 位置:大会议室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥膏黏贴层 4. 面层材料品种、规格、颜色:750*1500仿石纹通体砖(甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	363. 38				195. 61
9	011102003003	600*600米白色通体地砖楼地面	1. 位置:设备间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600米白色通体地砖	m2	6. 52				132. 72

			5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝						
		大会议室、设备间合计							
		包间、接待室1/2/3、备餐间							
1	011302001003	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:包间、接待室1/2/3、备餐间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,底漆一遍,面漆二遍	m2	219.2				160.5
2	011304001003	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:包间、接待室1/2/3 2. 灯带型式、尺寸:200mm 3. 材料品种、规格:双层9mm硅酸钙板面刷腻子粉,一底两面无机涂料	m	85.73				17.72
3	011502001001	1. 2mm厚古铜金不锈钢压顶收边	1. 位置:包间、接待室1/2/3 2. 宽度:12*10mm弧线 3. 线条材料品种、规格、颜色:1. 2mm厚古铜金不锈钢（抗指纹处理）	m	28.45				97.48
4	011204003001	400*800石纹通体墙砖	1. 位置:备餐间 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800石纹通体墙砖（甲定色定款乙供）	m2	34.14				184.44
5	011207001006	古铜金不锈钢墙柱面装饰板200宽	1. 位置:接待室2 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方	m2	1.2				332.35

			管 3. 基层材料种类、规格 :12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格 、颜色:1.2mm古铜金不 锈钢（抗指纹处理）						
6	011207001007	阻燃木饰面（选样 ）墙面装饰板	1. 位置:接待室1/2/3 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:25*25*4镀锌方 管 3. 基层材料种类、规格 :12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格 、颜色:木饰面（甲选 ）（材料阻燃等级需达 B1）	m2	33				209.91
7	011408002001	阻燃墙布硬包墙面	1. 位置:包间、接待室 1/2/3 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:25*25*4镀锌方 管 3. 基层材料种类、规格 :12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格 、颜色:阻燃墙布硬包 /阻燃墙布硬包画	m2	264.64				212.42
8	011105006003	1.2mm厚古铜金不锈钢 踢脚线	1. 位置:包间、接待室 1/2/3 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格 :12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格 、颜色:1.2mm厚古铜金 不锈钢踢脚线	m	122.79				23.19
9	011102001004	爱马仕灰（甲定色定 款乙供） 门槛石	1. 位置:包间、接待室 1/2/3、备餐间 2. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3干硬性水 泥砂浆 3. 面层材料品种、规格 、颜色:爱马仕灰(乙供 甲选)（天然大理石石 厚20mm） 4. 防护层材料种类:六 面防水、石材晶面护理	m2	23.78				553.98

10	011102003004	750*1500仿石纹通体砖地面	1. 位置:包间、接待室1/2/3 2. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥膏黏贴层 4. 面层材料品种、规格、颜色:750*1500仿石纹通体砖（甲定色定款乙供） 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	207.76				195.61
11	011102003005	600*600米白色通体地砖楼地面	1. 位置:备餐间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600米白色通体地砖 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	11.44				132.72
12	010809004001	爵士白（甲定色定款乙供）窗台板	1. 位置:包间、接待室1/2/3 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白（甲选乙供）加厚磨边（天然大理石石厚20mm）窗台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.9				431.59
		包间、接待室1/2/3、备餐间合计							
		就餐区、回收区							
1	011302001004	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:就餐区、回收区 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件上人	m2	214.23				160.5

			4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:定型石膏板,面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,无机硅底漆一遍,面漆二遍						
2	011302001005	角钢龙骨1.5mm厚仿木纹铝板天花含成品铝合金检修口(按投影面积计算)	1. 位置:就餐区、回收区 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:角钢龙骨及挂件 4. 面层材料品种、规格:1.5mm厚木纹铝单板	m2	115.32				249.45
3	011304001004	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:就餐区、回收区 2. 灯带型式、尺寸:200mm 3. 材料品种、规格:双层9mm硅酸钙板面刷腻子粉,一底两面无机涂料	m	89.35				17.72
4	011207001008	仿木纹铝板墙柱面装饰板	1. 位置:就餐区、回收区 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm仿木纹铝板(甲定色定款乙供)	m2	67.24				275.55
5	011204003002	美岩板墙柱面	1. 位置:就餐区、回收区 2. 安装方式:石材胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:美岩板1220*2440*12 4. 缝宽、嵌缝材料种类:3厘实心不锈钢收边条处理分缝	m2	292.6				160.32

6	011102001005	爱马仕灰（甲定色定款乙供） 门槛石	1. 位置:就餐区、回收区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)（天然大理石石厚20mm） 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	1.76				553.98
7	011102003006	300*300防滑渗水地砖	1. 位置:茶水开放区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:4干硬水泥砂浆找平 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑渗水地砖 4. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 5. 位置:厨房	m2	5.15				155.5
8	011102003007	750*1500仿石纹通体砖地面	1. 位置:就餐区、回收区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥膏黏贴层 4. 面层材料品种、规格、颜色:750*1500仿石纹通体砖（甲定色定款乙供） 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	318.73				195.61
9	010809004002	爵士白（甲定色定款乙供）窗台板	1. 位置:就餐区、回收区 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白（甲选乙供）加厚磨边（天然大理石石厚20mm极品）窗台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	1.65				431.59

10	011501020001	大理石自助餐台	1. 台柜规格: L*1500*H1100 2. 材料种类、规格:鱼肚白石材（甲选乙供）加厚磨边（天然大理石石厚20mm） 3. 按深化图纸施工 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m	8				2000
		就餐区、回收区合计							
		厨房区域、消毒保洁间、洗消间							
1	011406001003	天棚深灰色无机涂料（按投影面积计算）	1. 位置:厨房区域、消毒保洁间、洗消间 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型) 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:灰色无机涂料	m2	206.68				39.81
2	011406001004	墙身煽灰油灰色防水无机硅面漆	1. 位置:厨房区域、消毒保洁间、洗消间 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料底漆一遍，面漆二遍	m2	278.35				37.23
3	011204003003	300*600通体墙砖	1. 位置:厨房区域、消毒保洁间、洗消间 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600通体墙砖	m2	449.76				148.81
4	011102001006	爱马仕灰（甲定色定款乙供） 门槛石	1. 位置:厨房区域、消毒保洁间、洗消间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)（天然大理石石厚20mm） 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	2.32				553.98
5	011102003008	300*300防滑渗水地砖	1. 位置:消毒保洁间、	m2	228.24				155.5

			洗消间、厨房区域、排水沟 2. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:4干硬水泥砂浆找平 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑渗水地砖 4. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 5. 位置:厨房						
6	010201001001	垫层	1. 位置:厨房 2. 材料种类及配比:陶粒混凝土C25	m3	35.71				368.25
7	010607002001	厨房明沟盖板250宽	1. 位置:厨房 2. 材料品种、规格:不锈钢活动格栅 3. 以现场做法及图纸为准	m2	8.29				231.99
8	穗 010607007001	不锈钢隔油池	1. 构件类型:不锈钢隔油池	个	1				1000
9	010809004003	爵士白(甲定色定款乙供)窗台板	1. 位置:厨房区域、消毒保洁间、洗消间 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白(甲选乙供)加厚磨边(天然大理石石厚20mm极品)窗台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	1.44				431.59
		厨房区域、消毒保洁间、洗消间合计							
		前台储物间、布草间、水泵房、过道、设备间、消防控制室、风机房							
1	011302001006	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口(按投影面积计算)	1. 位置:风机房 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件上人 4. 基层材料种类、规格	m2	6.26				160.5

			: 双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格 : 定型石膏板, 面作防火型白色无机涂料: 满刮成品腻子粉一遍, 无机硅底漆一遍, 面漆二遍						
2	011302001007	轻钢龙骨600*600铝扣板吊顶	1. 位置: 消防控制室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨及挂件 4. 面层材料品种、规格: 600*600*1.5mm铝扣板	m2	12.5				139.67
3	011406001005	天棚深灰色无机涂料	1. 位置: 前台储物间、布草间、水泵房、过道、设备间 2. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型) 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 灰色无机涂料	m2	60.85				39.81
4	011406001006	墙身煊灰油白色/深灰色无机涂料	1. 位置: 前台储物间、布草间、水泵房、过道、设备间 2. 腻子种类: 成品腻子粉 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料/2.6m以上深灰色无机涂料	m2	343.15				22.14
5	011105003001	块料踢脚线	1. 位置: 前台储物间、布草间、水泵房、过道、设备间 2. 踢脚线高度: 100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类: 20mm1: 2水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色: 踢脚线通体砖(甲定色定款乙供)	m2	97.01				147.03
6	011102001007	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置: 前台储物间、布草间、水泵房、过道、设备间 2. 找平层厚度、砂浆配	m2	2.19				553.98

			合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理						
7	011102003009	600*600米白色通体地砖楼地面	1. 位置:前台储物间、布草间、水泵房、过道、设备间、消防控制室、风机房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600米白色通体地砖 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m ²	79.79				132.72
		前台储物间、布草间、水泵房、过道、设备间、消防控制室、风机房合计							
		男女卫生间、卫生间1/2/3							
1	011302001008	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色防水无机涂料天花含成品铝合金检修口(按投影面积计算)	1. 位置:男女卫生间、卫生间1/2/3 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防水无机涂料:满刮成品腻子粉二遍,抗碱底漆一遍,底漆一遍,面漆一遍	m ²	59.1				143.19
2	011304001005	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:男女卫生间	m	7.38				17.72

			2. 灯带型式、尺寸 :200mm 3. 材料品种、规格:双层9mm硅酸钙板面刷腻子粉, 一底两面无机涂料						
3	011204003004	400*800石纹通体墙砖	1. 位置:男女卫生间、卫生间1/2 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800石纹通体墙砖(甲定色定款乙供)	m2	126.07				184.44
4	011204003005	400*400通体砖墙砖	1. 位置:卫生间3 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*400通体砖墙砖(甲定色定款乙供)	m2	17.32				161.56
5	011505001001	洗漱台	1. 位置:男女卫生间、卫生间1/2/3 2. 尺寸 :1800±300*(50+250)*500 3. 材料品种、规格、颜色:爵士白(甲定色定款乙供)(天然大理石石厚20mm极品) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理 5. 支架、配件品种、规格:(内镀锌角铁骨架) 6. 板材必须满足国家E1级标准,并出具材料证明与第三方材料检测报告。	套	3				1367.46
6	011505010001	镜面玻璃	1. 位置:男女卫生间、卫生间1/2/3 2. 镜面玻璃品种、规格:5厘车边银镜(上下暗藏灯带) 3. 基层材料种类:12厘阻燃板防潮防火处理	m2	4.28				182.83
7	011505006001	纸巾架等卫浴五金件整套安装	1. 材料品种、规格、颜色:厕纸架等甲方提供	间	15				10.29

			卫浴五金件的安装						
8	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板H2300 (款式颜色甲选) 2. 配件品种、规格:厂家配套	m2	93.79				339.06
9	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:小便池隔板 (款式颜色甲选) 2. 配件品种、规格:厂家配套	m2	11.1				339.06
10	011503003001	成品无障碍卫生间扶手栏杆	1. 扶手材料种类、规格:成品无障碍卫生间扶手栏杆	套	2				174.11
11	011503003002	成品无障碍洗手台扶手栏杆	1. 扶手材料种类、规格:成品无障碍卫生间扶手栏杆	套	2				115.54
12	011102001008	爱马仕灰 (甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:男女卫生间、卫生间1/2/3 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰 (乙供甲选) (天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.84				553.98
13	010201001002	垫层	1. 位置:男女卫生间、卫生间1/2/3 2. 材料种类及配比:陶粒混凝土C25	m3	3.33				368.25
14	011102003010	卫生间400*400通体地砖 (甲定色定款乙供)	1. 位置:男女卫生间、卫生间1/2/3 2. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥膏黏贴层 4. 面层材料品种、规格、颜色:400*400中灰色通体砖 (甲定色定款乙供)	m2	61.76				165.31

			5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝						
15	010809004004	爵士白（甲定色定款乙供）窗台板	1. 位置:男女卫生间、卫生间1/2/3 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白（甲选乙供）加厚磨边（天然大理石石厚20mm极品）窗台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	1.5				411.19
16	010808004001	金属门套	1. 位置:卫生间3 2. 窗代号及洞口尺寸:1120*2300 3. 门窗套展开宽度:240mm 4. 面层材料品种、规格:1.2mm古铜金不锈钢（抗指纹处理）	m2	1.26				369.98
		男女卫生间、卫生间1/2/3合计							
		二层							
		二层合计							
		套房（2F单人房35间双人房1间）							
1	011302001009	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:套房 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,底漆一遍,面漆二遍	m2	631.44				143.45
2	011302001010	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色防水无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:套房卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂	m2	143.88				143.19

			件不上人 4. 基层材料种类、规格: 双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格: 面作防水无机涂料 : 满刮成品腻子粉二遍, 抗碱底漆一遍, 底漆一遍, 面漆一遍						
3	011406001007	白色防水无机涂料	1. 位置: 阳台天花 2. 腻子种类: 成品腻子粉(耐水型) 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 白色防水无机涂料底漆一遍, 面漆二遍	m2	38.78				42.08
4	011304001006	灯带(槽)/窗帘盒/天花立板	1. 位置: 套房 2. 灯带型式、尺寸: 200mm 3. 材料品种、规格: 双层9mm石膏板面刷腻子粉, 一底两面无机涂料	m	485.94				17.72
5	011204003006	400*800石纹通体墙砖	1. 位置: 套房卫生间 2. 安装方式: 湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800石纹通体墙砖(甲定色定款乙供)	m2	750.55				184.44
6	011505001002	洗漱台	1. 位置: 套房卫生间 2. 尺寸: (1255±500)*(50+250)*500 3. 材料品种、规格、颜色: 爵士白(甲定色定款乙供)(天然大理石石厚20mm极品) 4. 防护层材料种类: 六面防水、石材晶面护理 5. 支架、配件品种、规格: (内镀锌角铁骨架) 6. 板材必须满足国家E1级标准, 并出具材料证明与第三方材料检测报告。	套	36				1052.61
7	011505010002	镜面玻璃	1. 位置: 套房卫生间 2. 镜面玻璃品种、规格	m2	44.88				182.83

			:5厘车边银镜（上下暗藏灯带） 3. 基层材料种类:12厘阻燃板防潮防火处理						
8	011505006002	纸巾架等卫浴五金件整套安装	1. 材料品种、规格、颜色:厕纸架、化妆镜、浴巾架、角篮等甲方提供卫浴五金件的安装	间	36				72.29
9	011210006001	成品浴室厕隔断	1. 位置:套房卫生间 2. 骨架、边框材料种类、规格:拉手、轨道、边框、门夹等1.2mm不锈钢抗指纹处理 3. 隔板材料品种、规格、颜色:10mm白色磨砂玻璃（成品淋浴房） 4. 防火要求:耐火极限1.5小时	m2	125.33				450.82
10	011207001009	阻燃木饰面（选样）墙面装饰板基层	1. 位置:套房 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板	m2	232.98				67.97
11	011406001008	墙身煽灰油暖灰色无机涂料	1. 位置:套房 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 腻子种类:成品腻子粉 5. 刮腻子遍数:二遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:暖灰色肌理漆	m2	743.58				100.93
12	011505010003	镜面玻璃	1. 位置:套房 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	106.15				201.09
13	011502001002	1.2mm厚古铜金不锈钢	1. 位置:套房	m	130.27				30.5

		压顶收边	2. 宽度:60mm*30mm 3. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢(抗指纹处理)						
14	011105006004	1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:套房 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢(抗指纹处理)踢脚线	m	556.69				23.19
15	011102001009	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:套房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	18.45				553.98
16	011102003011	800*800灰色仿石纹通体砖地面	1. 位置:套房阳台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800灰色仿石纹通体砖(甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	38.52				185.84
17	011102003012	150*900仿木纹瓷砖(甲定色定款乙供)地面	1. 位置:套房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:150*900仿木纹瓷砖(甲定色定款乙供)	m2	616.77				125.65

			5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝						
18	011102003013	卫生间地面400*400防滑通体地砖	1. 位置:套房卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑通体地砖(甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	93.35				135.27
19	011102001010	套房淋浴区 石材拉槽(甲定色定款乙供)地面	1. 位置:套房淋浴区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石石材拉槽(乙供甲选) 5. 防护层材料种类:六面防水	m2	71.05				472.74
20	011108001001	套房淋浴区 石材(甲定色定款乙供)挡水线	1. 位置:套房淋浴区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 贴结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚石材(乙供甲选) 5. 防护材料种类:六面防水	m	53.87				468.12
21	010404001001	套房淋浴区地面回填	1. 位置:套房淋浴区 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:陶粒混凝土60mm厚 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆	m2	143.88				728.93
		套房 (2F单人房35间							

		双人房1间) 合计							
		休闲书吧、过道、消防前室、大厅楼梯间							
1	011302001011	角钢双层9mm硅酸钙板 板刷白色无机涂料天花 含成品铝合金检修口 (按投影面积计算)	1. 位置:休闲书吧、过道、消防前室、大厅楼梯间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:镀锌型钢骨架, 环氧树脂AB胶背贴 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍, 底漆一遍, 面漆二遍	m2	404.88				197.93
2	011302001012	角钢1.5mm厚仿木纹铝板 天花造型含成品铝合金检修口 (按投影面积计算)	1. 位置:休闲书吧、过道、消防前室、大厅楼梯间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:镀锌型钢骨架, 环氧树脂AB胶背贴 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件上人 4. 面层材料品种、规格:1.5mm厚木纹铝单板	m2	65.38				286.88
3	011406001009	白色防水无机涂料	1. 位置:阳台天花 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水型) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料底漆一遍, 面漆二遍	m2	6				42.08
4	011304001007	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:休闲书吧、过道、消防前室 2. 灯带型式、尺寸:300mm 3. 材料品种、规格:双层9mm石膏板面刷腻子粉, 一底两面无机涂料	m	57.12				26.57

5	011502001003	1. 2mm厚古铜金不锈钢压顶收边	1. 位置:中庭 2. 宽度:10mm*20mm 3. 线条材料品种、规格、颜色:1. 2mm厚古铜金不锈钢（抗指纹处理）	m	86. 47				27. 73
6	011207001010	阻燃木饰面（选样）墙面装饰板	1. 位置:休闲书吧、过道、消防前室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃木饰面（甲选）（材料阻燃等级需达B1）	m2	140. 97				209. 91
7	011207001011	白色镜面不锈钢墙柱面装饰板	1. 位置:大厅楼梯间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1. 2mm白色镜面不锈钢（抗指纹处理）	m2	24				332. 35
8	011207001012	仿木纹铝板墙面装饰板	1. 位置:休闲书吧 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1. 5mm仿木纹铝板（甲定色定款乙供）	m2	63. 56				275. 55
9	011406001010	墙身煊灰油暖灰色无机涂料	1. 位置:休闲书吧、过道、消防前室 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:暖灰色肌理漆	m2	638. 2				49. 31
10	011105006005	1. 2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:休闲书吧、过道、消防前室 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格	m	414. 82				23. 19

			:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢(抗指纹处理)踢脚线						
11	011102001011	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:过道、消防前室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	7.48				553.98
12	011102003014	800*800仿石纹通体砖地面	1. 位置:休闲书吧、过道、消防前室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800仿石纹通体砖(甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	401.49				185.84
13	011102001012	套房 门槛石大理石(乙供甲选)地面	1. 位置:套房入户 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石(乙供甲选) 4. 防护层材料种类:六面防水	m2	23.89				539.97
14	011106001002	20mm大厅楼梯石材楼梯面层(按楼梯投影面积计算)	1. 位置:大厅楼梯间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 粘结层厚度、材料种类:25厚1:3干硬水泥砂	m2	58.7				773.31

			浆 4. 灯槽位置型钢加固，详见设计大样 5. 面层材料品种、规格、颜色:石材（甲定色定款乙供）（天然大理石石厚20mm极品） 6. 防滑条材料种类、规格:石材拉槽防滑处理 7. 勾缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 8. 防护材料种类:六面防水，石材晶面护理，石材需背后加筋 9. 酸洗、打蜡要求:抛光处理和打蜡						
15	011210003001	15mm钢化玻璃隔断	1. 位置:休闲书吧 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金镜面不锈钢边框、立柱 3. 玻璃品种、规格、颜色:15mm钢化玻璃 4. 地面固定方式:底部玻璃垫，两侧泡沫棒，结构胶封口，凹槽3mm厚镀锌槽钢，当玻璃过度超过3000mm时槽深不小于50 5. 固定槽提供及安装（含相关辅助设施及耗材） 6. 防火要求:耐火极限1.5小时	m2	12.56				369.71
16	010809004005	爵士白（甲定色定款乙供）窗台板	1. 位置:过道、消防前室 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白（甲选乙供）加厚磨边（天然大理石石厚20mm极品）窗台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.63				431.59
		休闲书吧、过道、消防前室、大厅楼梯间合计							

		研讨室1/2							
1	011302001013	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:研讨室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,底漆一遍,面漆二遍	m2	88.66				143.45
2	011304001008	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:研讨室 2. 灯带型式、尺寸:300mm 3. 材料品种、规格:双层9mm石膏板面刷腻子粉,一底两面无机涂料	m	39.13				26.57
3	011207001013	仿木纹铝板墙面装饰板	1. 位置:研讨室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm仿木纹铝板(甲定色定款乙供)	m2	10.37				275.55
4	011207001014	古铜金不锈钢装饰板屏幕背板/收边	1. 位置:研讨室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜金不锈钢(抗指纹处理)	m2	10.8				332.35
5	011406001011	墙身煊灰油白色无机涂料	1. 位置:研讨室 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:原建筑墙需做反碱处理,刷漆遍数一底两面	m2	111.93				32.97

6	011105006006	1. 2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:研讨室 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1. 2mm厚古铜金不锈钢(抗指纹处理)踢脚线	m	54.78				23.19
7	011102001013	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:研讨室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.96				553.98
8	011104001001	手工地毯地面(按投影面积计算)	1. 位置:研讨室 2. 基层材料种类、规格:双层9厚玻镁板,型钢加固,详见设计大样 3. 面层材料品种、规格、颜色:手工地毯 4. 粘结材料种类:地毯专用粘贴层 5. 压线条种类:50*30古铜金不锈钢收边、成品地毯专用压边条	m2	88.66				339.33
		研讨室1/2合计							
		大会议室							
1	011302001014	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口(按投影面积计算)	1. 位置:大会议室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,底漆一遍,面漆二遍	m2	83.56				160.5

2	011302001015	角钢龙骨1.5mm厚仿木纹铝板天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:大会议室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:角钢1.5mm厚龙骨及挂件 4. 面层材料品种、规格:1.5mm厚木纹铝单板	m2	35.67				248.7
3	011304001009	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:大会议室 2. 灯带型式、尺寸:200mm 3. 材料品种、规格:双层9mm石膏板面刷腻子粉，一底两面无机涂料	m	54.88				17.72
4	011207001015	仿木纹铝板墙柱面装饰板	1. 位置:大会议室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm仿木纹铝板（甲定色定款乙供）	m2	106.47				275.55
5	011204001002	爵士白（甲定色定款乙供）石材墙面	1. 位置:大会议室 2. 部位:茶水柜中部背板 3. 安装方式:粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:爵士白（甲定色定款乙供）（天然大理石石厚20mm极品） 5. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	4.36				405.21
6	011105006007	1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:大会议室 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	m	30.64				23.19
7	011207001016	古铜金不锈钢装饰板屏幕背板/收边	1. 位置:大会议室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格	m2	10.8				332.35

			:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜金不锈钢（抗指纹处理）						
8	011102001014	爱马仕灰（甲定色定款乙供） 门槛石	1. 位置:大会议室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)（天然大理石石厚20mm） 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.62				553.98
9	011104001002	手工地毯地面（按投影面积计算）	1. 位置:大会议室 2. 基层材料种类、规格:新建钢结构地台，双层9厚玻镁板，灯槽位置型钢加固，详见设计大样 3. 面层材料品种、规格、颜色:手工地毯 4. 粘结材料种类:地毯专用粘贴层 5. 压线条种类:50*30古铜金不锈钢收边、成品地毯专用压边条	m2	119.23				354.89
		大会议室合计							
		2F布草间、设备间、风机房							
1	011302001016	轻钢龙骨600*600铝扣板吊顶	1. 位置:2F布草间、设备间、风机房 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件 4. 面层材料品种、规格:600*600*1.5mm铝扣板	m2	100.3				139.67
2	011406001012	墙身煊灰油白色无机涂料	1. 位置:2F布草间、设备间、风机房 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍	m2	268.89				22.47

			4. 油漆品种、刷漆遍数: 原建筑墙需做反碱处理, 刷漆遍数一底两面						
3	011105003002	块料踢脚线	1. 位置:2F布草间、设备间、风机房 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:20mm1: 2水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:踢脚线通体砖(甲定色定款乙供)	m2	105.12				147.03
4	011102001015	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:2F布草间、设备间、风机房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	1.67				553.98
5	011102003015	600*600米白色通体地砖楼地面	1. 位置:2F布草间、设备间、风机房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600米白色通体地砖 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	100.3				132.72
6	010809004006	爵士白(甲定色定款乙供)窗台板	1. 位置:设备间、风机房 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白(甲选乙供)加厚磨边(天然大理石石厚20mm极品)窗台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	1.79				411.19

		2F布草间、设备间、 风机房合计							
		2f男女卫生间							
1	011302001017	轻钢龙骨双层9mm硅酸 钙板板刷白色防水无 机涂料天花含成品铝 合金检修口（按投影 面积计算）	1. 位置:男女卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨及挂 件不上人 4. 基层材料种类、规格 :双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格 :面作防水无机涂料 : 满刮成品腻子粉二遍 ，抗碱底漆一遍，底漆 一遍，面漆一遍	m2	42.49				143.19
2	011204003007	400*800石纹通体墙砖	1. 位置:男女卫生间 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格 、颜色:400*800石纹通 体墙砖（甲定色定款乙 供）	m2	91.25				184.44
3	011505001003	洗漱台	1. 位置:男女卫生间 2. 尺寸 :1800±300*（50+250 ）*500 3. 材料品种、规格、颜 色:爵士白（甲定色定 款乙供）（天然大理石 石厚20mm极品） 4. 防护层材料种类:六 面防水、石材晶面护理 5. 支架、配件品种、规 格:(内镀锌角铁骨架) 6. 板材必须满足国家 E1级标准，并出具材料 证明与第三方材料检测 报告。	套	2				1512.8 9
4	011505010004	镜面玻璃	1. 位置:男女卫生间 2. 镜面玻璃品种、规格 :5厘车边银镜（上下暗 藏灯带） 3. 基层材料种类:12厘 阻燃板防潮防火处理	m2	2.92				182.83

5	011505006003	纸巾架等卫浴五金件 整套安装	1. 材料品种、规格、颜色:厕纸架等甲方提供 卫浴五金件的安装	间	14				10.29
6	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板 H2300 (款式颜色甲选) 2. 配件品种、规格:厂家配套	m2	72.42				339.06
7	011210005004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:小便池隔板 (款式颜色甲选) 2. 配件品种、规格:厂家配套	m2	0.51				339.06
8	011102001016	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:男女卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.59				553.98
9	011102003016	卫生间400*400防滑通体地砖	1. 位置:男女卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥膏黏贴层 4. 面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑通体地砖(甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	45				165.31
		2f男女卫生间合计							
		三层							
		三层合计							
		套房(3F单人房34间 双人房1间)							
1	011302001018	轻钢龙骨双层9mm硅酸	1. 位置:套房	m2	595.24				143.45

		钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,底漆一遍,面漆二遍						
2	011302001019	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色防水无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:套房卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防水无机涂料:满刮成品腻子粉二遍,抗碱底漆一遍,底漆一遍,面漆一遍	m2	138.31				143.19
3	011406001013	白色防水无机涂料	1. 位置:阳台天花 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水型) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料底漆一遍,面漆二遍	m2	38.78				42.08
4	011304001010	灯带(槽)/窗帘盒/天花立板	1. 位置:套房 2. 灯带型式、尺寸:200mm 3. 材料品种、规格:双层9mm石膏板面刷腻子粉,一底两面无机涂料	m	472.45				17.72
5	011204003008	400*800石纹通体墙砖	1. 位置:套房卫生间 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800石纹通体墙砖	m2	731.48				184.44
6	011505001004	洗漱台	1. 位置:套房卫生间 2. 尺寸	套	35				1264.36

			:1255±500*（50+250）*500 3. 材料品种、规格、颜色:爵士白（甲定色定款乙供）（天然大理石石厚20mm极品） 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理 5. 支架、配件品种、规格:(内镀锌角铁骨架) 6. 板材必须满足国家E1级标准，并出具材料证明与第三方材料检测报告。						
7	011505010005	镜面玻璃	1. 位置:套房卫生间 2. 镜面玻璃品种、规格:5厘车边银镜（上下暗藏灯带） 3. 基层材料种类:12厘阻燃板防潮防火处理	m2	44.67				82.53
8	011505006004	纸巾架等卫浴五金件整套安装	1. 材料品种、规格、颜色:厕纸架、化妆镜、浴巾架、角篮等甲方提供卫浴五金件的安装	间	35				72.29
9	011210006002	成品浴室厕隔断	1. 位置:套房卫生间 2. 骨架、边框材料种类、规格:拉手、轨道、边框、门夹等1.2mm不锈钢抗指纹处理 3. 隔板材料品种、规格、颜色:10mm白色磨砂玻璃（成品淋浴房） 4. 防火要求:耐火极限1.5小时	m2	123.62				450.82
10	011207001017	阻燃木饰面（家具专业）墙面装饰板基层	1. 位置:套房床头 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板	m2	224.12				67.97
11	011406001014	墙身煽灰油暖灰色无机涂料	1. 位置:套房 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格	m2	733.26				100.93

			:12mm玻镁板 4. 腻子种类:成品腻子粉 5. 刮腻子遍数:二遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:暖灰色肌理漆						
12	011505010006	镜面玻璃	1. 位置:套房 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	77.72				201.09
13	011502001004	1.2mm厚古铜金不锈钢压顶收边	1. 位置:套房 2. 宽度:60mm*30mm 3. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢(抗指纹处理)	m	117.57				30.5
14	011105006008	1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:套房 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢(抗指纹处理) 踢脚线	m	531.49				23.19
15	011102001017	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:套房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	17.36				553.98
16	011102003017	800*800灰色仿石纹通体砖地面	1. 位置:套房阳台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800灰色仿	m2	38.78				185.84

			石纹通体砖（甲定色定款乙供） 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝						
17	011102003018	150*900仿木纹瓷砖（甲定色定款乙供）地面	1. 位置:套房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:150*900仿木纹瓷砖（甲定色定款乙供） 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	580.95				125.65
18	011102003019	卫生间地面400*400防滑通体地砖	1. 位置:套房卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑通体地砖（甲定色定款乙供） 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	87.82				135.27
19	011102001018	套房淋浴区 石材拉槽（甲定色定款乙供）地面	1. 位置:套房淋浴区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石石材拉槽（乙供甲选） 5. 防护层材料种类:六面防水	m2	47.62				473.88
20	011108001002	套房淋浴区 石材（甲定色定款乙供）挡水线	1. 位置:套房淋浴区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆	m	51.92				468.12

			3. 贴结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚石材(乙供甲选) 5. 防护层材料种类:六面防水						
21	010404001002	套房淋浴区地面回填	1. 位置:套房淋浴区 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:陶粒混凝土60mm厚 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆	m2	138.31				728.93
22	010809004007	爵士白(甲定色定款乙供)窗台板	1. 位置:套房 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白(甲选乙供)加厚磨边(天然大理石石厚20mm极品)窗台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	8.59				431.59
		套房(3F单人房34间双人房1间)合计							
		3F过道、消防前室、大厅楼梯间							
1	011302001020	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口(按投影面积计算)	1. 位置:过道、消防前室、大厅楼梯间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,底漆一遍,面漆二遍	m2	328.1				143.45
2	011406001015	白色防水无机涂料	1. 位置:阳台天花 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水型) 3. 刮腻子遍数:2遍	m2	4.6				42.08

			4. 油漆品种、刷漆遍数 :白色防水无机涂料底漆一遍，面漆二遍						
3	011304001011	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:过道、消防前室 2. 灯带型式、尺寸 :200mm 3. 材料品种、规格:双层9mm石膏板面刷腻子粉，一底两面无机涂料	m	77.81				17.72
4	011207001018	阻燃木饰面（选样）墙面装饰板	1. 位置:过道、消防前室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格 :12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃木饰面（甲选）（材料阻燃等级需达B1）	m2	103.05				209.91
5	011207001019	白色镜面不锈钢墙柱面装饰板	1. 位置:大厅楼梯间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格 :12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm白色镜面不锈钢（抗指纹处理）	m2	18				332.35
6	011406001016	墙身煊灰油暖灰色无机涂料	1. 位置:3F过道、消防前室 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :暖灰色肌理漆	m2	785.3				32.97
7	011105006009	1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:过道、消防前室 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格 :12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢（抗指纹处理	m	320.14				23.19

			）踢脚线						
8	011102001019	爱马仕灰（甲定色定款乙供） 门槛石	1. 位置:过道、消防前室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)（天然大理石石厚20mm） 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	1.25				553.98
9	011102003020	800*800灰色仿石纹通体砖地面	1. 位置:过道、消防前室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800仿石纹通体砖（甲定色定款乙供） 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	274.09				185.84
10	011102001020	爱马仕灰大理石(甲定色定款乙供)地面	1. 位置:套房入户 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)（天然大理石石厚20mm） 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	40.48				539.97
11	011106001003	20mm大厅楼梯石材楼梯面层（按楼梯投影面积计算）	1. 位置:大厅楼梯间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 粘结层厚度、材料种类:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 灯槽位置型钢加固，详见设计大样	m2	58.7				773.31

			5. 面层材料品种、规格、颜色:石材(甲定色定款乙供)(天然大理石石厚20mm极品) 6. 防滑条材料种类、规格:石材拉槽防滑处理 7. 勾缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 8. 防护材料种类:六面防水,石材晶面护理,石材需背后加筋 9. 酸洗、打蜡要求:抛光处理和打蜡						
12	010809004008	爵士白(甲定色定款乙供)窗台板	1. 位置:过道、消防前室 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白(甲选乙供)加厚磨边(天然大理石石厚20mm极品)窗台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	1.16				431.59
		3F过道、消防前室、大厅楼梯间合计							
		3F布草间、设备间、储物间							
1	011302001021	轻钢龙骨600*600铝扣板吊顶	1. 位置:3F布草间、设备间、储物间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件 4. 面层材料品种、规格:600*600*1.5mm铝扣板	m2	70.83				139.67
2	011406001017	墙身煊灰油白色无机涂料	1. 位置:3F布草间、设备间、储物间 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:原建筑墙需做反碱处理,刷漆遍数一底两面	m2	203.77				22.96

3	011105003003	块料踢脚线	1. 位置:3F布草间、设备间、储物间 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:20mm1: 2水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:踢脚线通体砖(甲定色定款乙供)	m2	8.38				147.03
4	011102001021	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:3F布草间、设备间、储物间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.9				553.98
5	011102003021	600*600米白色通体地砖楼地面	1. 位置:3F布草间、设备间、储物间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600米白色通体地砖 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	70.83				132.72
6	010809004009	爵士白(甲定色定款乙供)窗台板	1. 位置:设备间、储物间 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白(甲选乙供)加厚磨边(天然大理石石厚20mm极品)窗台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.53				411.19
		3F布草间、设备间、储物间合计							
		3F茶水间							

1	011302001022	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:3F茶水间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,底漆一遍,面漆二遍	m2	5.32				143.45
2	011204003009	400*800石纹通体墙砖	1. 位置:3F茶水间 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800石纹通体墙砖（甲定色定款乙供）	m2	11.38				184.44
3	011204001003	爵士白（甲定色定款乙供）石材墙面	1. 位置:3F茶水间 2. 部位:茶水柜中部背板 3. 安装方式:粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:爵士白（甲定色定款乙供）（天然大理石石厚20mm极品） 5. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	2.78				405.21
4	011102001022	爱马仕灰（甲定色定款乙供） 门槛石	1. 位置:3F茶水间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)（天然大理石石厚20mm） 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.18				553.98
5	011102003022	600*600米白色通体地砖楼地面	1. 位置:3F茶水间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥	m2	5.37				132.72

			砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600米白色通体地砖 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝						
6	010809004010	爵士白（甲定色定款乙供）窗台板	1. 位置:3F茶水间 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白（甲选乙供）加厚磨边（天然大理石石厚20mm极品）窗台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.09				431.59
		3F茶水间合计							
		3F办公室							
1	011302001023	轻钢龙骨600*600铝扣板吊顶	1. 位置:办公室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件 4. 面层材料品种、规格:600*600*1.5mm铝扣板	m2	22.03				139.67
2	011304001012	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:办公室 2. 灯带型式、尺寸:200mm 3. 材料品种、规格:双层9mm硅酸钙板	m	3.41				17.72
3	011406001018	墙身煊灰油白色无机涂料	1. 位置:办公室 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:原建筑墙需做反碱处理,刷漆遍数一底两面	m2	34.86				32.72
4	011105006010	1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:校长办公室 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢（抗指纹处理	m	15.28				23.19

			）踢脚线						
5	011210003002	白色夹胶玻璃隔断	1. 位置:办公室 2. 边框材料种类、规格:古铜金不锈钢边框、立柱 3. 玻璃品种、规格、颜色:10mm白色夹胶玻璃(甲定色定款乙供) 4. 地面固定方式:底部玻璃垫,两侧泡沫棒,结构胶封口,凹槽3mm厚镀锌槽钢,当玻璃过度超过3000mm时槽深不小于50 5. 固定槽提供及安装(含相关辅助设施及耗材 6. 防火要求:耐火极限1.5小时	m2	11.73				375.85
6	011102001023	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:办公室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.28				553.98
7	011102003023	800*800通体地砖地面	1. 位置:办公室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800通体地砖(甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	22.03				185.84
8	010809004011	爵士白(甲定色定款乙供)窗台板	1. 位置:办公室 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白(甲选乙供)加厚磨边(天然大	m2	0.3				411.19

			理石石厚20mm极品)窗台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理						
		3F办公室合计							
		3F会议室一二、设备室、放映室							
1	011302001024	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口(按投影面积计算)	1. 位置:会议室一二 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,底漆一遍,面漆二遍	m2	163.88				160.5
2	011302001025	轻钢龙骨白色冲孔铝单板(弧形、异型)	1. 位置:会议室一 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:铝单板系统吊顶 4. 面层材料品种、规格:1.5mm白色冲孔铝单板	m2	53.25				256.5
3	011302001026	轻钢龙骨定型石膏板刷白色无机涂料天花	1. 位置:会议室二 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件 4. 基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:定型石膏板,面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,无机硅底漆一遍,面漆二遍	m2	54.3				764.93
4	011304001013	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:会议室一二 2. 灯带型式、尺寸	m	28.71				33.66

			:380mm 3. 材料品种、规格:双层9mm硅酸钙板面刷腻子粉, 一底两面无机涂料						
5	011502001005	吊顶1.2mm厚古铜金不锈钢压顶收边	1. 位置:会议室一二 2. 宽度:75mm*30mm 3. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢(抗指纹处理)	m	36.62				40.76
6	011207001020	仿木纹铝板墙柱面装饰板	1. 位置:会议室一二 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm仿木纹铝板	m2	104.33				275.55
7	011406001019	墙身煊灰油白色无机涂料	1. 位置:会议室一二 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:原建筑墙需做反碱处理, 刷漆遍数一底两面	m2	185.92				32.97
8	011105006011	1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:会议室一二 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢(抗指纹处理)) 踢脚线	m	212.01				23.19
9	011207001021	古铜金不锈钢装饰板屏幕背板/收边	1. 位置:会议室一二 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜金不锈钢(抗指纹处理)	m2	21.52				392.35
10	011102001024	爱马仕灰(甲定色定	1. 位置:会议室一二	m2	1.41				553.98

		款乙供) 门槛石	2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理						
11	011104001003	手工地毯阶梯地面 (按投影面积计算)	1. 位置:会议室一 2. 基层材料种类、规格:新建钢结构阶梯, 双层9厚玻镁板, 灯槽位置型钢加固, 详见设计大样 3. 面层材料品种、规格、颜色:手工地毯 4. 粘结材料种类:地毯专用粘贴层 5. 压线条种类:50*30古铜金不锈钢收边、成品地毯专用压边条	m2	113.46				513.56
12	011104001004	手工地毯地面(按投影面积计算)	1. 位置:会议室二、放映室 2. 基层材料种类、规格:双层9厚玻镁板, 型钢加固, 详见设计大样 3. 面层材料品种、规格、颜色:手工地毯 4. 粘结材料种类:地毯专用粘贴层 5. 压线条种类:50*30古铜金不锈钢收边、成品地毯专用压边条	m2	143.14				339.33
13	010809004012	爵士白(甲定色定款乙供)窗台板	1. 位置:会议室二、设备间 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白(甲选乙供)加厚磨边(天然大理石石厚20mm极品)窗台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.57				411.19
14	011102003024	800*800通体地砖地面	1. 位置:设备室 2. 找平层厚度、砂浆配	m2	5.36				185.84

			合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800通体地砖(甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝						
		3F会议室一二、设备室、放映室合计							
		3F展览室							
1	011302001027	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口(按投影面积计算)	1. 位置:3F展览室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:定型石膏板,面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,无机硅底漆一遍,面漆二遍	m2	103.42				143.45
2	011304001014	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:3F展览室 2. 灯带型式、尺寸:400mm 3. 材料品种、规格:双层9mm硅酸钙板	m	15.26				35.43
3	011502001006	天花1.2mm厚古铜金不锈钢压顶收边	1. 位置:3F展览室 2. 宽度:100*50mm 3. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚灰色磨砂不锈钢	m2	18.9				277.3
4	011406001020	墙身煊灰油白色无机涂料	1. 位置:3F展览室 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:原建筑墙需做反碱处理,刷漆遍数一底两面	m2	148.04				32.97

5	011207001022	仿木纹铝板墙柱面装饰板	1. 位置:3F展览室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm仿木纹铝板	m2	29.49				275.55
6	011105006012	1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:3F展览室 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	m	71.77				23.19
7	011207001023	古铜金不锈钢装饰板 屏幕背板/收边	1. 位置:3F展览室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜金不锈钢(抗指纹处理)	m2	14.9				332.35
8	011102001025	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:3F展览室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	1.15				553.98
9	011102003025	800*800通体地砖地面	1. 位置:3F展览室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800通体地砖(甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥	m2	103.42				185.84

			浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝						
		3F展览室合计							
		3F男女卫生间							
1	011302001028	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色防水无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:男女卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防水无机涂料 : 满刮成品腻子粉二遍, 抗碱底漆一遍, 底漆一遍, 面漆一遍	m2	46.53				143.19
2	011204003010	400*800石纹通体墙砖	1. 位置:男女卫生间 2. 安装方式:湿贴/干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800石纹通体墙砖（甲定色定款乙供）	m2	113.97				184.44
3	011505001005	洗漱台	1. 位置:男女卫生间 2. 尺寸:1800±300*（50+250）*500 3. 材料品种、规格、颜色:爵士白（甲定色定款乙供）（天然大理石石厚20mm极品） 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理 5. 支架、配件品种、规格:(内镀锌角铁骨架) 6. 板材必须满足国家E1级标准, 并出具材料证明与第三方材料检测报告。	套	2				1532.42
4	011505010007	镜面玻璃	1. 位置:男女卫生间 2. 镜面玻璃品种、规格:5厘车边银镜（上下暗藏灯带） 3. 基层材料种类:12厘	m2	5.34				182.83

			阻燃板防潮防火处理						
5	011505006005	纸巾架等卫浴五金件 整套安装	1. 材料品种、规格、颜色:厕纸架等甲方提供 卫浴五金件的安装	套	13				10.29
6	011210005005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:木纹抗倍特板 H2400 (款式颜色甲选) 2. 配件品种、规格:厂家配套	m2	65.24				339.06
7	011210005006	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:小便池木纹抗 倍特板隔板 (款式颜色甲选) 2. 配件品种、规格:厂家配套	m2	4.08				339.06
8	011102001026	爱马仕灰 (甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:男女卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰 (乙供甲选) (天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	0.36				553.98
9	011102003026	卫生间400*400防滑通体地砖	1. 位置:男女卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥膏黏贴层 4. 面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑通体地砖 (甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	48.92				165.31
10	010809004013	爵士白 (甲定色定款乙供) 窗台板	1. 位置:男女卫生间 2. 窗台板材质、规格、颜色:爵士白 (甲选乙供) 加厚磨边 (天然大理石石厚20mm极品) 窗	m2	0.1				411.19

			台板 3. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理						
		3F男女卫生间合计							
		四层							
		四层合计							
		套房（4F单人房8间）							
1	011302001029	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:套房 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防火型白色无机涂料:满刮成品腻子粉一遍,底漆一遍,面漆二遍	m2	147.2				143.45
2	011302001030	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色防水无机涂料天花含成品铝合金检修口（按投影面积计算）	1. 位置:套房卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防水无机涂料:满刮成品腻子粉二遍,抗碱底漆一遍,底漆一遍,面漆一遍	m2	32				143.19
3	011406001021	白色防水无机涂料	1. 位置:阳台天花 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水型) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料底漆一遍,面漆二遍	m2	38.75				42.08
4	011304001015	灯带(槽)/窗帘盒/天花立板	1. 位置:套房 2. 灯带型式、尺寸:200mm 3. 材料品种、规格:双	m	117.5				17.72

			层9mm石膏板面刷腻子粉，一底两面无机涂料						
5	011204003011	400*800石纹通体墙砖	1. 位置:套房卫生间 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800石纹通体墙砖（甲定色定款乙供）	m2	215.52				184.44
6	011505001006	洗漱台	1. 位置:套房卫生间 2. 尺寸:1255±500*（50+250）*500 3. 材料品种、规格、颜色:爵士白（甲定色定款乙供）（天然大理石石厚20mm极品） 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理 5. 支架、配件品种、规格:(内镀锌角铁骨架) 6. 板材必须满足国家E1级标准，并出具材料证明与第三方材料检测报告。	套	8				955.05
7	011505010008	镜面玻璃	1. 位置:套房卫生间 2. 镜面玻璃品种、规格:5厘车边银镜（上下暗藏灯带） 3. 基层材料种类:12厘阻燃板防潮防火处理	m2	9.24				182.83
8	011505006006	纸巾架等卫浴五金件整套安装	1. 材料品种、规格、颜色:厕纸架、化妆镜、浴巾架、角篮等甲方提供卫浴五金件的安装	间	8				72.29
9	011210006003	成品浴室厕隔断	1. 位置:套房卫生间 2. 骨架、边框材料种类、规格:拉手、轨道、边框、门夹等1.2mm不锈钢抗指纹处理 3. 隔板材料品种、规格、颜色:10mm白色磨砂玻璃（成品淋浴房） 4. 防火要求:耐火极限1.5小时	m2	37.31				450.82

10	011207001024	阻燃木饰面（家具专业）墙面装饰板基层	1. 位置:套房 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板	m2	64.88				67.97
11	011408002002	硬包墙布墙面装饰板	1. 位置:套房 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:无缝墙布（甲定色定款乙供）	m2	222.86				224.44
12	011505010009	镜面玻璃	1. 位置:套房 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	28				201.09
13	011502001007	1.2mm厚古铜金不锈钢压顶收边	1. 位置:套房 2. 宽度:60mm*30mm 3. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢(抗指纹处理)	m	34.4				30.5
14	011105006013	1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:套房 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢（抗指纹处理）踢脚线	m	98.5				23.19
15	011102001027	爱马仕灰（甲定色定款乙供）门槛石	1. 位置:套房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)（天然大理石石厚20mm） 4. 防护层材料种类:六	m2	10.36				553.98

			面防水、石材晶面护理						
16	011102003027	800*800灰色仿石纹通体砖地面	1. 位置:套房阳台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800灰色仿石纹通体砖(甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	39				185.84
17	011102003028	150*900仿木纹瓷砖(甲定色定款乙供)地面	1. 位置:套房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:150*900仿木纹瓷砖(甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	147.2				125.65
18	011102003029	卫生间地面400*400防滑通体地砖	1. 位置:套房卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑通体地砖(甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	20.92				135.27
19	011102001028	套房淋浴区 石材拉槽(甲定色定款乙供)地面	1. 位置:套房淋浴区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水	m2	11.08				485.34

			泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石石材拉槽(乙供甲选) 5. 防护层材料种类:六面防水						
20	011108001003	套房淋浴区 石材(甲定色定款乙供)挡水线	1. 位置:套房淋浴区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 贴结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚石材(乙供甲选) 5. 防护材料种类:六面防水	m	12.22				468.12
21	010404001003	套房淋浴区地面回填	1. 位置:套房淋浴区 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:陶粒混凝土60mm厚 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆	m ²	32				728.93
		套房(4F单人房8间)合计							
		户外走道、大厅楼梯间、水池							
1	011302001031	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色防水无机涂料天花含成品铝合金检修口(按投影面积计算)	1. 位置:户外走道 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格:面作防水无机涂料:满刮成品腻子粉二遍,抗碱底漆一遍,底漆一遍,面漆一遍	m ²	106.33				143.19
2	011304001016	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:户外走道 2. 灯带型式、尺寸:200mm 3. 材料品种、规格:双	m	11.81				17.72

			层9mm石膏板面刷腻子粉，一底两面无机涂料						
3	011207001025	白色镜面不锈钢墙柱面装饰板	1. 位置:大厅楼梯间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm白色镜面不锈钢（抗指纹处理）	m2	18.6				332.35
4	011204003012	美岩板墙柱面	1. 位置:户外走道 2. 安装方式:石材胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:美岩板	m2	268.34				138.26
5	011105006014	1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:前厅、户外走道 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢（抗指纹处理）踢脚线	m	34.61				23.19
6	011210003003	白色夹胶玻璃隔断	1. 位置:户外走道 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金镜面不锈钢边框、立柱 3. 玻璃品种、规格、颜色:10mm白色夹胶玻璃（甲定色定款乙供） 4. 地面固定方式:底部玻璃垫，两侧泡沫棒，结构胶封口，凹槽3mm厚镀锌槽钢，当玻璃过度超过3000mm时槽深不小于50 5. 固定槽提供及安装（含相关辅助设施及耗材） 6. 防火要求:耐火极限1.5小时	m2	10.81				375.85
7	011210003004	12mm钢化玻璃隔断	1. 位置:户外走道 2. 边框材料种类、规格	m2	3.22				286.67

			:玫瑰金镜面不锈钢边框、立柱 3. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃（甲定色定款乙供） 4. 地面固定方式:底部玻璃垫，两侧泡沫棒，结构胶封口，凹槽3mm厚镀锌槽钢，当玻璃过度超过3000mm时槽深不小于50 5. 固定槽提供及安装（含相关辅助设施及耗材） 6. 防火要求:耐火极限1.5小时						
8	011102003030	400*800青石板砖地面	1. 位置:前厅、户外走道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:400*800*20青石板砖 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	98.61				182.46
9	011102001029	套房 门槛石大理石（甲定色定款乙供）地面	1. 位置:套房入户 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石（乙供甲选） 4. 防护层材料种类:六面防水	m2	7.72				539.97
10	010404001004	垫层 填砂	1. 位置:户外走道露台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 垫层材料种类、配合比、厚度:50mm细沙	m2	44				40.36
11	011102001030	爱马仕灰（甲定色定	1. 位置:前厅、户外走	m2	1.31				553.98

		款乙供) 门槛石	道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理						
12	011106001004	20mm大厅楼梯石材楼梯面层((按楼梯投影面积计算))	1. 位置:大厅楼梯间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 粘结层厚度、材料种类:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 灯槽位置型钢加固, 详见设计大样 5. 面层材料品种、规格、颜色:石材(甲定色定款乙供)(天然大理石石厚20mm) 6. 勾缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 7. 防护材料种类:六面防水, 石材晶面护理, 石材需背后加筋 8. 酸洗、打蜡要求:抛光处理和打蜡	m2	29.35				765.93
13	011204003013	块料地面墙面	1. 位置:水池 2. 面层材料品种、规格、颜色:马赛克	m2	114.47				175.88
		户外走道、大厅楼梯间、水池合计							
		茶艺/讨论区							
1	011302001032	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机涂料天花含成品铝合金检修口((按投影面积计算))	1. 位置:茶艺/讨论区 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件不上人 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板	m2	32.38				143.45

			5. 面层材料品种、规格: 面作防火型白色无机涂料: 满刮成品腻子粉一遍, 底漆一遍, 面漆二遍						
2	011207001026	阻燃木饰面 (选样) 墙面装饰板	1. 位置:茶艺/讨论区 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃木饰面 (甲选) (材料阻燃等级需达B1)	m2	4.91				209.91
3	011207001027	1.2mm厚古铜金不锈钢 墙面装饰板	1. 位置:茶艺/讨论区 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢 (抗指纹处理)	m2	1.23				332.35
4	011408002003	阻燃墙布/墙布画墙面 装饰板	1. 位置:茶艺/讨论区 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃无缝墙布/墙布画 (甲定色定款乙供)	m2	57.77				212.42
5	011105006015	1.2mm厚古铜金不锈钢 踢脚线	1. 位置:茶艺/讨论区 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢 (抗指纹处理)) 踢脚线	m	18.55				23.19
6	011102001031	爱马仕灰 (甲定色定 款乙供) 门槛石	1. 位置:茶艺/讨论区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水	m2	0.16				553.98

			泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理						
7	011102003031	浅灰色仿石纹地砖 750*1500地面	1. 位置:茶艺/讨论区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色仿石纹地砖750*1500	m2	32.65				201.19
		茶艺/讨论区合计							
		4f布草间							
1	011406001022	天棚灰色无机涂料	1. 位置:布草间 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型) 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:灰色无机涂料	m2	13.47				39.81
2	011406001023	墙身煊灰油白色无机涂料	1. 位置:布草间 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:原建筑墙需做反碱处理,刷漆遍数一底两面	m2	51.64				32.97
3	011105003004	块料踢脚线	1. 位置:布草间 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:20mm1:2水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:踢脚线通体砖(甲定色定款乙供)	m2	1.41				147.03
4	011102001032	爱马仕灰(甲定色定款乙供) 门槛石	1. 位置:布草间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格	m2	0.18				553.98

			、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)(天然大理石石厚20mm) 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理						
5	011102003032	600*600米白色通体地砖楼地面	1. 位置:布草间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600米白色通体地砖 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	13.47				132.72
		4f布草间合计							
		楼梯间一/二/三(消防楼梯)/中空楼梯四							
1	011406001024	天棚白色无机涂料	1. 位置:楼梯间一/二/三(消防楼梯)/中空楼梯四 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型) 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	353.45				39.81
2	011406001025	天棚白色无机涂料	1. 位置:楼梯间一新增梯段 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型) 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	30.78				39.81
3	011406001026	墙身煊灰油白色无机涂料	1. 位置:楼梯间一/二/三(消防楼梯)/中空楼梯四 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:原建筑墙需做反碱处	m2	714.15				32.97

			理，刷漆遍数一底两面						
4	011406001027	墙身煊灰油白色无机涂料	1. 位置:楼梯间一新增梯段 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:原建筑墙需做反碱处理，刷漆遍数一底两面	m2	67.57				32.97
5	011105006016	1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:楼梯间一/二/三（消防楼梯）/中空楼梯四 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	m	231.43				23.19
6	011105006017	1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	1. 位置:楼梯间一新增梯段 2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线	m	22.32				23.19
7	011102001033	爱马仕灰（甲定色定款乙供） 门槛石	1. 位置:楼梯间一/二/三（消防楼梯）/中空楼梯四 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)（天然大理石石厚20mm） 4. 防护层材料种类:六面防水、石材晶面护理	m2	4.4				553.98
8	011106002001	600*600瓷砖楼梯面层（按楼梯投影面积计算）	1. 位置:楼梯间一/二（消防楼梯）/中空楼梯四 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬水泥砂浆找平 3. 粘结层厚度、材料种	m2	203.39				302.13

			类:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷质梯级砖						
9	011106002002	600*600瓷砖楼梯面层 (按楼梯投影面积计算)	1. 位置:楼梯间一新增梯段 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬水泥砂浆找平 3. 粘结层厚度、材料种类:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600楼梯瓷砖	m2	23.68				302.13
10	011106001005	20mm大厅楼梯石材楼梯面层(按楼梯投影面积计算)	1. 位置:楼梯间三 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 粘结层厚度、材料种类:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 灯槽位置型钢加固, 详见设计大样 5. 面层材料品种、规格、颜色:20mm大厅楼梯石材 6. 防滑条材料种类、规格:石材拉槽防滑处理 7. 勾缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 8. 防护材料种类:六面防水, 石材需背后加筋	m2	55.65				773.31
		楼梯间一/二/三(消防楼梯)/中空楼梯四合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701010001	满堂脚手架		m2	85				0

2	粤 011701012001	活动脚手架		m2	12836.7 3				0
3	粤 011701012002	活动脚手架		m2	5795.7				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数:4-6层内 2. 装饰内容:建筑材料 3. 运输条件或方式:人力运输	项	1				0
2	011707007001	已完工程及设备保护+施工现场围蔽	1. 门面、公共区域、通道等围蔽需用防火夹板围蔽, 夹板高度2.5米 2. 已完工及设备保护用3厘夹板、彩条布围蔽保护 4. 与本次不装修区域之间隔断围蔽	m2	6100				0
3	011707007002	网点空气质量治理	1. 施工方须委托专业机构进行空气质量治理 (治理范围为全网点空气质量治理), 包括除甲醛、苯、氨、TVOC等作业。空气质量治理施工完成后甲方将委托第三方检测机构出具带CMA资质的空气质量检测报告, 施工方对于工程的空气质量治理须直至甲方收到检测报告显示空气质量全部合格为止, 如发生多次空气质量检测则由施工方支付首次之后的所有检测费用(空气质量检测公司由甲方指定), 直至检测后的空气质量合格为止	项	1				0
4	011707001001	白蚁防治	1. 按整个项目包干	项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-修缮部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-修缮部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	220000		
2	暂估价	40000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	40000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的2.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-修缮部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		220000	发包人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
合计			220000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-修缮部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-修缮部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	防雷工程	防雷工程和其设计 深化	40000			
合计			40000			

总承包服务费计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-修缮部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-修缮部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-修缮部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	011406001028	外墙屋面真石漆	1. 腻子种类:柔性防水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆主材二道底层涂料用调和漆二道，真石漆分格（需提供样板） 4. 在外墙腻子找平层上涂刷一遍调色的黑色抗碱底漆 5. 在真石漆表面施涂透明真石漆保护剂 6. 分格缝处理:根据外立面设计的真石漆分格尺寸大小，弹线，做好分格，纵横相间的分格缝位置贴上美纹纸	m2	3015.59				76.77
2	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 满挂镀锌钢丝网 3. 15mm专用抹灰砂浆1:2.5 4. 刷聚合物水泥砂浆一遍5mm聚合物水泥防水砂浆 5. 20厚1:2.5纤维防水砂浆内掺杜拉纤维0.9kg/m	m2	3014.59				96.36
3	011209001001	铝合金型材玻璃幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距:165系列的铝型材，断面、规格、间距详见深化（需提供样板）（甲定色定款乙供） 2. 含上悬窗增加费 3. 面层材料品种、规格、颜色:6Low-	m2	304.88				1045.65

			<p>E+12A+6mm中空钢化玻璃/6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃+3mm铝单板（粉末喷涂）+结构层封2mm铝背板（粉末喷涂）（需提供样板）（甲定色定款乙供）</p> <p>4. 面层固定方式: 不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架，玻璃用双组分结构胶固定</p> <p>5. 嵌缝、塞口材料种类: 与墙的竖向封边用</p> <p>1. 5mm厚的角铝和</p> <p>1. 6mm厚的铝板、与板的水平隔离做法及材料详见设计图（。玻璃接缝处和幕墙与墙的封边处打耐候胶</p> <p>6. 防火要求: 耐火极限不少于2小时，建筑幕墙防火封堵按大样</p> <p>1. 5厚镀锌钢板200mm防火岩棉等</p>						
4	011209001002	铝合金型材玻璃幕墙消防救援窗	<p>1. 骨架材料种类、规格、中距: 165系列的铝型材，断面、规格、间距详见深化（需提供样板）（甲定色定款乙供）</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 防火钢化玻璃（需提供样板）（甲定色定款乙供）</p> <p>3. 面层固定方式: 不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架，玻璃用双组分结构胶固定</p> <p>4. 嵌缝、塞口材料种类: 与墙的竖向封边用</p> <p>1. 5mm厚的角铝和</p> <p>1. 6mm厚的铝板、与板的水平隔离做法及材料详见设计图（。玻璃接缝处和幕墙与墙的封边处打耐候胶</p> <p>5. 防火要求: 耐火极限不少于2小时，建筑幕</p>	m2	12.32				761.5

			墙防火封堵按大样 1. 5厚镀锌钢板200mm防火岩棉等						
5	011209001003	铝合金型材玻璃幕墙	1. 位置:1楼中庭, 2/3楼天井 2. 骨架材料种类、规格、中距:165系列的铝型材, 断面、规格、间距详见深化(需提供样板), 3mm铝单板(表面氟碳喷涂) 3. 含上悬窗增加费 4. 面层材料品种、规格、颜色:钢化玻璃12mm厚(需提供样板) 5. 面层固定方式:不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架, 玻璃用双组分结构胶固定 6. 嵌缝、塞口材料种类:与墙的竖向封边用1.5mm厚的角铝和1.6mm厚的铝板、与板的水平隔离做法及材料详见设计图。玻璃接缝处和幕墙与墙的封边处打耐候胶 7. 防火要求:耐火极限不少于2小时, 建筑幕墙防火封堵按大样 1. 5厚镀锌钢板200mm防火岩棉等	m2	260.74				759.23
6	011207001028	灰色铝单板墙柱饰面板(窗洞造型)	1. 位置:外立面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢, 门头见门头钢结构部分 3. 基层材料种类、规格:玻镁板或专业铝单板干构件 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm灰色铝单板(表面氟碳喷涂)(需提供样板) 5. 防火要求:耐火极限不少于2小时, 建筑幕墙防火封堵按大样	m	1062.97				92.42

			1.5厚镀锌钢板200mm防火岩棉等						
7	011207001029	灰色铝单板墙柱饰面板（屋檐）	1. 位置:外立面、门头、健身房、屋面管井 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢，门头见门头钢结构部分 3. 基层材料种类、规格:玻镁板或专业铝单板干构件 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm灰色铝单板（表面氟碳喷涂）（需提供样板） 5. 防火要求:耐火极限不少于2小时，建筑幕墙防火封堵按大样 1.5厚镀锌钢板200mm防火岩棉等	m2	581.75				231.06
8	011205001001	爱马仕石材圆柱面	1. 柱截面类型、尺寸:方柱包圆形柱 R410*H3920*2根 2. 安装方式:镀锌型钢干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)（天然大理石石厚20mm） 4. 防护材料种类:六面防水，石材需背后加筋，石材晶面护理 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:抛光处理和打蜡	m2	20.2				1129.74
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	单独装饰综合钢脚手架（外立面）	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)12.5 2. 装修用综合脚手架使用费	m2	5124.28				0
2	粤 011701008002	单独装饰综合钢脚手架（外立面）	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内	m2	2064.58				0

)20.5 2. 装修用综合脚手架使用费						
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002002	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数:4-6层内 2. 装饰内容:建筑材料 3. 运输条件或方式:人力运输	项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-外立面工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-外立面工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	58000		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的2.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-外立面工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		58000	发包人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
合计			58000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-外立面工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-外立面工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-外立面工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-外立面工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-外立面工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-加固工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		土方、混凝土和钢筋工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标人自行考虑	m2	40.17				2.35
2	010101002001	人工挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	14.11				43.33
3	010103001001	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 运距:投标人自行考虑	m3	11.76				20.39
4	010103002001	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:20km	m3	2.35				55.58
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 位置:消防控制室等	m3	0.62				574.41
6	010501003001	独立基础	1. 位置:连廊 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.73				674.91
7	010505001001	有梁板	1. 位置:生活水箱基础、热水保温水箱基础 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C30	m3	16.18				646.27
8	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.66				646.27
9	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	42.46				646.27

10	010606008001	新增钢结构楼梯	1. 位置:三到四层新增楼梯 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 钢梯形式:踏步式 4. 螺栓种类:专业深化 5. 防火要求:按设计防火规范要求	t	3.079				11387.57
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400内 Φ 10以内	t	7.66				5207.77
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400内 Φ 25以内	t	6.269				4570.46
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ 10以内	t	0.23				5831.26
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	1.71				5841.56
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	t	0.186				4790.39
16	040901008001	植筋	1. 补强加固工程混凝土植筋 Φ 8	根	3921				12.7
17	040901008002	植筋	1. 补强加固工程混凝土植筋 Φ 10	根	2220				19.08
18	040901008003	植筋	1. 补强加固工程混凝土植筋 Φ 12植入孔深度15d	根	2138				28.9
19	040901008004	植筋	1. 补强加固工程混凝土植筋 Φ 14植入孔深度15d	根	40				34.3
20	040901008005	植筋	1. 补强加固工程混凝土植筋 Φ 16植入孔深度15d	根	72				39.93
21	040901008006	植筋	1. 补强加固工程混凝土植筋 Φ 20植入孔深度15d	根	659				53.07
22	040901008007	植筋	1. 补强加固工程混凝土植筋 Φ 22植入孔深度15d	根	150				59.34
23	040901008008	植筋	1. 补强加固工程混凝土植筋 Φ 25植入孔深度15d	根	305				69.98
24	040901008009	植筋	1. 补强加固工程混凝土	根	48				80.14

			植筋Φ28植入孔深度 15d						
		土方、混凝土和钢筋 工程合计							
		粘贴碳纤维布/钢板加 固							
1	070104013001	梁粘贴钢板 钢材厚 5mm 梁底	1. 位置、名称:梁底钢 板 2. 加固方法:粘贴钢板 灌注胶加固 3. 钢材类型:Q235钢5厚 4. 按图纸要求施工	m2	60.54				711.89
2	070104013002	梁粘贴钢板 钢材厚 3mm 梁底	1. 位置、名称:梁底钢 板 2. 加固方法:粘贴钢板 灌注胶加固 3. 钢材类型:Q235钢3厚 4. 按图纸要求施工	m2	11.43				711.89
3	070104014001	梁粘贴钢板 钢材厚 5mm 梁侧	1. 位置、名称:梁侧钢 200*5 2. 加固方法:外包型钢 法粘贴钢板灌注胶加固 3. 钢材类型:Q235钢5厚 4. 按图纸要求施工	m2	3.2				937.63
4	070104015001	梁粘贴钢板 钢材厚 3mm 梁侧	1. 位置、名称:梁, 压 条1Y-2*100*3 2. M8化学锚栓 3. 加固方法:粘贴钢板 灌注胶加固 4. 钢材类型:Q345钢3厚 B级 5. 按图纸要求施工	m2	124.41				862.9
5	070104016001	梁粘贴钢板 钢材厚 3mm U形箍板	1. 位置、名称:梁, U型 箍板1U-100*3@300 2. M8化学锚栓 3. 加固方法:粘贴钢板 灌注胶加固 4. 钢材类型:Q235钢3厚 B级 5. 施工工艺:按图纸要 求施工	m2	139.53				1141.1
6	070104024001	梁 碳纤维布 3层 梁 底	1. 位置、名称:碳纤维 布3层梁碳纤维布2层梁 底	m2	64.63				1157.1 1

			2. 加固方法:粘贴碳纤维布加固 3. I级碳纤维布 300g/m2, 厚度0.167mm 4. 按图纸要求施工						
7	070104024002	梁 碳纤维布 2层 梁底	1. 位置、名称:碳纤维布2层梁底 2. 加固方法:粘贴碳纤维布加固 3. I级碳纤维布 300g/m2, 厚度0.167mm 4. 按图纸要求施工	m2	28.18				947.9
8	070104024003	梁 碳纤维布 1层 梁侧	1. 位置、名称:梁, 压条1Y-2*100/1Y-100 2. M8化学锚栓 3. 加固方法:粘贴碳纤维布加固 4. I级碳纤维布 300g/m2, 厚度0.167mm 5. 按图纸要求施工	m2	145.99				738.69
9	070104024004	梁 碳纤维布 1层 U形箍	1. 位置、名称:梁, U型箍板1U-100@300 2. M8化学锚栓 3. 加固方法:粘贴碳纤维布加固 4. I级碳纤维布 300g/m2, 厚度0.167mm 5. 施工工艺:按图纸要求施工	m2	196.88				738.69
10	070104024005	板洞加固 碳纤维布 2层	1. 位置、名称:板洞加固碳纤维布2层 2. 加固方法:粘贴碳纤维布加固 3. I级碳纤维布 300g/m2, 厚度0.167mm 4. 按图纸要求施工	m2	117.69				971.18
11	070104015002	板洞 粘贴钢板 钢材厚3mm	1. 位置、名称:板洞压条 2. M8化学锚栓 3. 加固方法:粘贴钢板灌注胶加固 4. 钢材类型:Q345钢3厚B级 5. 按图纸要求施工	m2	6.4				767.05

12	070104024006	板 碳纤维布 3层	1. 位置、名称:碳纤维布3层板 2. 加固方法:粘贴碳纤维布加固 3. I级碳纤维布 300g/m2, 厚度0.167mm 4. 按图纸要求施工	m2	2163.07				1157.11
13	070104003001	化学锚栓	1. M16化学锚栓 2. 按图纸要求施工	根	4222				65.02
14	070104045001	柱 加强角钢	1. 位置、名称:角钢 L75*5/6/L100*6 2. 加固方法:粘贴钢板 灌注胶加固 3. 钢材类型:Q235钢B级 4. 施工工艺:按图纸要求施工	t	11.773				13343.79
15	070104013003	柱 钢材厚50*4mm	1. 位置、名称:钢板 50*4 2. 加固方法:粘贴钢板 灌注胶加固 3. 钢材类型:Q235钢 4. 按图纸要求施工	m2	44.49				711.89
		粘贴碳纤维布/钢板加固合计							
		增大截面法加固							
1	070104039001	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 位置、名称:柱 2. 混凝土种类:高强无收缩灌浆料泵送 3. 混凝土强度等级:C35	m3	2.8				5344.46
2	070104040001	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 位置、名称:梁 2. 混凝土种类:高强无收缩灌浆料泵送 3. 强度等级:C35	m3	7.6				5787.22
		增大截面法加固合计							
		修复工程							
1	011615001002	开孔(打洞)	1. 部位:楼板开管井 2. 打洞部位材质:钢筋混凝土 3. 洞尺寸:300x300以上	个	85				260.03
2	070101022001	原有混凝土构件处理	1. 原有混凝土构件缺陷清理至迷失部位, 表面凿毛	项	1				17918

			2. 原有和新设受力钢筋进行除锈处理，卸荷或支顶措施						
3	010902003001	屋面防水保温层	1. 50厚C20细石混凝土，配筋 4@200双向（设分格缝，间距6mx6m） 2. 无纺布隔离层 3. 12mm厚挤塑板保温层 4. 3厚SBS改性沥青防水卷材 5. 3厚SBS改性沥青防水卷材 6. 墙面上翻400高 7. 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	1300.95				287.64
4	070104030001	砼裂缝修补 表面封闭零星构件	1. 砼裂缝修补表面封闭零星构件	m	250				53.35
5	070104036001	砼缺损修补 砂浆 墙、柱、梁	1. 砼缺损修补砂浆墙、柱、梁	m2	500				107.99
6	010903002001	湿区墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥基柔性防水卷材1800mm高 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	2286.52				40.02
7	010903002002	管/风井墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥基柔性防水卷材1800mm高 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	1129.27				40.02
8	010904002001	湿区地面涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥基柔性防水卷材 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	899.26				37.68
9	011102001034	麻石室外地台台阶无障碍通道（按投影面积计算）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	122.65				224.14

			2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm麻石 3. 嵌缝材料种类:做防滑带						
10	010404001005	垫层 填砂	1. 位置:中庭 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 垫层材料种类、配合比、厚度:50mm细沙	m2	79.6				40.14
11	011503001001	直径60不锈钢栏杆(直型)	1. 位置:无障碍通道 2. 扶手材料种类、规格:直径60mm、高1100mm不锈钢栏杆 3. 栏杆材料种类、规格: 50不锈钢管(立管)、 15不锈钢管(横管) 4. 固定配件种类:钢管内脚部L40*3角铁内撑300高(与6厚底座板满焊)、-80*80*6(底座板)、底座板下方预埋爪8钢筋(竖向深度100)各金属件间满焊	m	12.56				348.88
12	011503008001	5+5夹胶玻璃栏杆	1. 位置:阳台 2. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:高1100mm5+5夹胶玻璃栏杆(甲定色定款乙供) 3. 扶手材质规格、颜色:D52雾面原色不锈钢圆管(甲定色定款乙供) 4. 防火要求:耐火极限不少于2小时	m	84.97				394.82
13	011503008002	5+5夹胶玻璃栏杆	1. 位置:大厅楼梯间 2. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:高1100mm5+5夹胶玻璃栏杆(甲定色定款乙供) 3. 扶手材质规格、颜色:D52雾面原色不锈钢圆管(甲定色定款乙供) 4. 防火要求:耐火极限不少于2小时	m	35.65				454.8
14	011503008003	5+5夹胶玻璃栏杆	1. 位置:楼梯间三	m	17.81				454.8

			2. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:高 1100mm5+5夹胶玻璃栏杆（甲定色定款乙供） 3. 扶手材质规格、颜色: D52雾面原色不锈钢圆管（甲定色定款乙供） 4. 防火要求:耐火极限不少于2小时						
15	011503001002	直径60不锈钢栏杆（直型）	1. 位置:楼梯间一/二（消防楼梯）/中空楼梯四 2. 扶手材料种类、规格:直径60mm、高1100mm不锈钢栏杆 3. 栏杆材料种类、规格: 50不锈钢管(立管)、 15不锈钢管(横管) 4. 固定配件种类:钢管内脚部L40*3角铁内撑300高(与6厚底座板满焊)、-80*80*6(底座板)、底座板下方预埋爪8钢筋(竖向深度100)各金属件间满焊	m	67.27				422.01
16	011503001003	直径60不锈钢扶手（直型）	1. 位置:幕墙 2. 扶手材料种类、规格:直径60mm、高1100mm不锈钢栏杆 3. 栏杆材料种类、规格: 50不锈钢管(立管)、 15不锈钢管(横管) 4. 固定配件种类:钢管内脚部L40*3角铁内撑300高(与6厚底座板满焊)、-80*80*6(底座板)、底座板下方预埋爪8钢筋(竖向深度100)各金属件间满焊	m	111.87				422.01
17	010902008001	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类:建筑油膏 2. 止水带材料种类:钢板止水带 3. 盖缝材料:不锈钢板	m	43				144.58

			1.0						
18	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 嵌缝材料种类:建筑油膏 2. 止水带材料种类:橡胶 3. 盖缝材料:不锈钢板 1.0	m	17.63				46.41
19	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:建筑油膏 2. 止水带材料种类:橡胶 3. 盖缝材料:内外墙不锈钢板1.0	m	45				70.3
		修复工程合计							
		砌筑工程							
1	010401003001	实心砖墙200厚	1. 位置:主体建筑、门楼、健身房、电房等全部项目 2. 砖品种、规格、强度等级:灰沙砖 3. 墙体类型:外墙 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5 5. 防火要求:耐火极限不少于2小时	m3	29.33				586.58
2	010402001001	轻质砖墙120厚	1. 位置:主体建筑、门楼、健身房、电房等全部项目 2. 砌块品种、规格、强度等级:轻质内隔墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5. 防火要求:耐火极限不少于2小时	m3	362.04				514.7
3	010401003002	实心砖墙200厚	1. 位置:主体建筑、门楼、健身房、电房等全部项目 2. 砖品种、规格、强度等级:灰沙砖 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5 5. 防火要求:耐火极限	m3	513.93				569.21

			不少于2小时						
4	010401003003	实心砖墙120厚	1. 位置:主体建筑、门楼、健身房、电房等全部项目 2. 砖品种、规格、强度等级:灰沙砖 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5 5. 防火要求:耐火极限不少于2小时	m3	22.98				605.39
5	010502002001	构造柱	1. 位置:主体建筑、门楼、保安室、等全部项目 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	26.83				805.38
6	010503004001	圈梁	1. 位置:主体建筑 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	7.13				748.66
7	010503005001	过梁	1. 位置:主体建筑 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 位置:主体建筑 4. 混凝土强度等级:C25	m3	7.76				748.66
8	010507004001	台阶	1. 位置:主体建筑、门楼、健身房、电房等全部项目 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	51.74				663.81
9	010501001002	厨房垫层	1. C20细石砼内铺Φ6@200双向钢筋网	m3	206.68				81.17
10	010507001001	室外地面和流通与室内地面填平	1. 垫层材料种类、厚度:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.44				596.74
11	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 10以内	t	1.019				5751.38
12	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 25以内	t	4.661				4457.94

13	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新砌墙底层抹灰找平及旧墙重新抹灰找平 2. 1:2.5水泥砂浆20厚,内掺5%防水剂(潮湿区域或外墙内侧)找平 3. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	14356.93				32.42
14	011301001001	天棚抹灰	1. 部位:天棚 2. 抹灰厚度、材料种类及砂浆配合比:15mm,水泥石灰砂浆1:1:6 3. 抹灰厚度、材料种类及砂浆配合比:5mm,石灰砂浆1:2.5 4. 满挂镀锌钢丝网	m2	6015.7				30.66
15	011502007001	主要通道阳角透明亚克力/不锈钢护角	1. 线条材料品种、规格、颜色:阳角透明亚克力/不锈钢护角	m	176				5.94
		砌筑工程合计							
		其他工程							
		其他工程合计							
		组合式水箱(地上式消防箱泵一体化给水设备)							
1	031006015002	组合式水箱(地上式消防箱泵一体化给水设备)	1. 材质、类型:地上式消防箱泵一体化给水设备 2. 型号、规格:304不锈钢水箱,180m2	台	1				195006.18
		组合式水箱(地上式消防箱泵一体化给水设备)合计							
		成品消防水箱基础工程							
1	010401001001	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	10.9				522.97

2	010501004001	混凝土基础	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	19.81				578.26
3	010515001008	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB300, Φ10以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.11				4775.58
4	010515001009	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.51				4457.94
5	010501001003	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	8.74				564.26
6	010501001004	级配碎石垫层	(1)种类:级配碎石垫层 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	26.21				347.97
7	010101001002	素土夯实	(1)素土夯实(压实系数0.94) (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	87.36				2.16
8	010202003001	圆木桩	(1)尾径Φ120松木桩,桩身长度≥6m (2)木桩表面应做防腐处理,表面轻度烤焦碳化,涂刷沥青 (3)其他:满足设计图	根	140				106.01

			纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
		成品消防水箱基础工程合计							
		拆除工程							
1	AB001	全项目拆除+杂物运输	<p>1. 按图纸要求拆除原有室内外砖墙、隔墙及天花吊顶，铲除原有墙面饰面、天花、墙面砖及饰面上附属装饰、设备、零星构件、预埋钢铁件、原有窗户、卷闸玻璃隔断、拆除原有窗台，拆除原有花槽等阻碍新装修工程进行的项目</p> <p>2. 原隔热层、指定屋面水池、指定上部结构、指定楼梯、指定楼板结构等整体拆除和与本次项目无关物件的拆除、清运。</p> <p>3. 综合考虑水电安装、空调相关的拆除</p> <p>4. 综合考虑清洁方式（人工或机械）、拆除方式（人工或机械）、场内多次转运、垂直运输方式及高度、外运方式、场内外运距等</p> <p>5. 建筑垃圾外运、按运距20km以上综合考虑</p> <p>6. 包含建筑垃圾处置费3元/m3</p> <p>7. 拆除的金属废料由施工单位回收处理</p> <p>8. 按建筑面积单价包干，结算不作调整</p> <p>9. 拆除改建杂物运输：暂定20KM</p> <p>10. 结构补强拆除按专业公司具体加固方案拆除相关细则进行，包含钢筋混凝土构件的静力切割等，满足当地政府和建设工程施工规范现场要求。</p>	m2	7727.6				63.61

2	070108001001	修补杂项	<p>1. 修补杂项（包柱、局部、空洞修补、墙体与玻璃窗连接处收口处理、开补门窗洞、消防排烟施工需要开楼板（含开完后补楼板，全包干项目）、消防排烟施工需要墙体开洞穿管（含墙体穿洞修补加固防盗措施等全包干）等），原有窗户拆除后补洞修补，按照图纸要求采用原地面，外墙饰面拆除后遗留的洞口填补，在原地面砌筑墙体，施工方负责地面和新砌墙交接地方修补</p> <p>5. 均由中标施工单位负责门窗洞收口处理及配合费用</p> <p>4. 按建筑面积单价包干，结算不作调整</p>	m2	7727.6				6.69
		拆除工程合计							
		门窗工程							
1	010802003001	白色/暖灰色定制防火门（乙级）	<p>1. 位置:主体建筑暂无分类</p> <p>2. 门框、扇材质:白色/暖灰色定制防火门（乙级）（防火等级要符合当地消防部门要求的最低标准)与相邻墙面相同颜色</p> <p>3. 需带消防合格证</p> <p>4. 闭门器</p>	m2	184.96				686.58
2	010802003002	白色/暖灰色定制防火门（甲级）	<p>1. 位置:主体建筑暂无分类</p> <p>2. 门框、扇材质:白色/暖灰色定制防火门（甲级）（防火等级要符合当地消防部门要求的最低标准)与相邻墙面相同颜色</p> <p>3. 需带消防合格证</p>	m2	25.94				670.3

			4. 闭门器						
3	010801002001	定制标准门	1. 位置:就餐区、包间、会议室、客房, 办公室、布草间、接待室、研讨室等 2. 门框、扇材质:定制标准门门套线、门扇、门饰面(以立面图高度为准) 3. (防火等级要符合当地消防部门要求的最低标准) 4. 需带消防合格证 5. 五金材料、品种、规格:门锁(套房门锁由甲方提供, 施工安装)	m2	425.62				879.01
4	010802001001	管井检修门(暗门)	1. 门框、扇材质:型钢龙骨, 面板同墙面饰面	个	162				115.3
5	010805005001	15厚钢化玻璃双扇门M05	1. 位置:就餐区出入口 2. 门代号及门框尺寸:M051400*2400 3. 框材质:古铜金不锈钢 4. 玻璃品种、厚度:15厚钢化玻璃 5. 五金材料、品种、规格:砂钢门上下夹、重型地弹簧、定制门把手L2800、门锁 6. 防火要求:耐火极限不少于2小时	樘	1				5087.13
6	011210003005	15mm厚钢化玻璃铝合金窗	1. 位置:厨房传递窗 2. 边框材料种类、规格:不锈钢 3. 玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃	m2	4.08				355.36
7	010805005002	15厚钢化玻璃四开门FM乙	1. 位置:出入口 2. 门代号及门框尺寸:FM乙M013600*2800 3. 框材质:古铜金不锈钢 4. 玻璃品种、厚度:15厚钢化玻璃 5. 五金材料、品种、规格:砂钢门上下夹、重	樘	1				15263.37

			型地弹簧、定制门把手 L2800/黄古铜轻微做旧 把手、门锁 6. 防火要求:耐火极限 不少于2小时						
8	010807001001	铝合金窗户（灰色铝 单板装饰）	1. 框、扇材质:铝断桥 铝窗90系列1.4mm（需 提供样板） 2. 玻璃品种、厚度 :5+9A+5中空玻璃（需 提供样板） 3. 防火要求:耐火极限 不少于2小时	m2	414.09				749.93
9	010807001002	消防救援窗（灰色铝 单板装饰）	1. 框、扇材质:铝断桥 铝窗90系列1.4mm（需 提供样板） 2. 玻璃品种、厚度:防 火钢化玻璃（需提供样 板） 3. 防火要求:耐火极限 不少于2小时	m2	11				850.44
10	010802001002	铝合金推拉门	1. 位置:阳台 2. 门框、扇材质:铝断 桥铝窗90系列 1.4mm（需提供样板） 3. 玻璃品种、厚度 :5+9A+5中空玻璃（需 提供样板） 4. 防火要求:耐火极限 不少于2小时	m2	210.6				849.62
11	010802003003	钢质防火门	1. 位置:电房 2. 门代号及洞口尺寸 :1000*2200 3. 门框、扇材质:白色 定制防火门 （防火等级要符合当地 消防部门要求的最低标 准） 4. 需带消防合格证	樘	2				1457.8 3
12	010802003004	钢质防火门	1. 位置:保安室 2. 门代号及洞口尺寸 :900*2200 3. 门框、扇材质:白色 定制防火门 （防火等级要符合当地	樘	1				1312.0 5

			消防部门要求的最低标准) 4. 需带消防合格证						
13	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:纱窗钢网（甲定色定款乙供）	m2	312.35				157.52
14	011209001004	1. 5mm灰色铝单板饰面板雨棚（按投影面积计算）	1. 位置:大厅正门 2. 骨架材料种类、规格、中距:镀锌方通（200*200*8mm镀锌钢方通、200*100*6mm镀锌钢方通、50*4mm镀锌钢方通）、15mm厚镀锌钢耳板（表面氟碳喷涂）、10mm厚镀锌钢耳板（表面氟碳喷涂）、 Φ 108x5mm镀锌圆钢管（表面氟碳喷涂）、10mm厚镀锌钢耳板（表面氟碳喷涂）、M30-8.8级高强度螺栓组、L50*4mm镀锌角钢、2.0mm不锈钢板排水沟等详见幕墙节点（需提供样板）（甲定色定款乙供） 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm铝单板（表面氟碳喷涂）（需提供样板）（甲定色定款乙供） 4. 面层固定方式:300*400*16mm对穿后置埋件、6-M16*320mm不锈钢对穿螺栓 5. 防火要求:耐火极限不少于2小时 6. 隔离带、框边封闭材料品种、规格:1.5mm厚镀锌铁皮+200mm厚防火岩棉 7. 嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐候密封胶&18mm泡沫棒	m2	49.58				1201.21
15	011207001030	1. 5mm灰色铝单板饰面	1. 位置:首层檐下	m2	246.7				527.73

		板雨棚（按投影面积计算）	2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢 3. 基层材料种类、规格:玻镁板或专业铝单板干构件 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm灰色铝单板（表面氟碳喷涂）（需提供样板） 5. 防火要求:耐火极限不少于2小时						
16	011506003001	5+5夹胶玻璃雨棚	1. 位置:户外过道 2. 玻璃雨篷固定方式:托架式 3. 龙骨材料种类、规格、中距:G235B中庭雨棚GL1-100*200*6*6, L70*6角钢封边M12化学锚栓@300, 锚板与梁接触面填充环氧树脂; 连廊雨棚 GZ1200*200*8*8GL1100*200*6*6GL2100*100*5*5, 角钢封边M12化学锚栓@300, 锚板与梁接触面填充环氧树脂 4. 玻璃材料品种、规格:5+5夹胶玻璃（甲定色定款乙供） 5. 防火要求:耐火极限不少于2小时	m2	17.55				734.15
		门窗工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012003	活动脚手架墙面		m2	2129.89				0
2	粤 011701012004	活动脚手架天棚		m2	3410.2				0
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	010401001002	砖胎膜		m3	0.93				0
2	011702001001	垫层		m2	2.04				0
3	011702006001	矩形梁		m2	261.18				0
4	011702002001	矩形柱		m2	37.44				0
5	011702014001	有梁板		m2	58.74				0
6	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长 m)支模高度3.6m内 1.2内实际支模高度 (m):4.5	m2	26.27				0
7	011702003002	构造柱	1. 矩形柱模板(周长 m)支模高度3.6m内 1.2内实际支模高度 (m):3.7	m2	4				0
8	011702003003	构造柱	1. 矩形柱模板(周长 m)支模高度3.6m内 1.2内实际支模高度 (m):3	m2	198.33				0
9	011702008001	圈/过梁		m2	198.17				0
10	011702027001	台阶/坡道		m2	50.46				0
11	AB002	项		元	1				0
12	070109026001	金属材料垂直运输 6层以内		t	714.456				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-加固工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		0				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-加固工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	材料检验试验费	0		按分部分项工程费的0.3%计算
2	工程优质费	0		以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3	暂列金额	740000		
4	暂估价	0		
5	材料暂估价	0		
6	专业工程暂估价	0		
7	计日工	0		
8	总承包服务费	0		
9	材料保管费	0		按照材料、设备价格的1.5%收取
10	预算包干费	0		按分部分项工程费的0~2%计算
11	现场签证费用	0		
12	索赔费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-加固工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		740000	发包人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
合计			740000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-加固工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-加固工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-加固工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-加固工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	分部分项合计+措施合计+其他项目+规费	QDF+CSF+QTF+GF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心（广州）修缮项目-加固工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-户外基安工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	011602002001	室外全项目拆除和运输	1. 构件名称:原有电房、水泵房、卫生间、健身房、门楼、围墙、篮球场、停车场、游泳池、水池、造型、雕塑、树池、花基、路面、人行道、路缘石、地下管井及附属设施、零星构件等阻碍新工程进行的项目，并按现场要求进行保护性拆除，保留个别要求保留项目。 2. 构件表面的附着物种类:淤泥、杂草、树木、杂物、水体 3. 综合考虑水电安装相关的拆除 4. 综合考虑清洁方式（人工或机械）、拆除方式（人工或机械）、场内多次转运、垂直运输方式及高度、外运方式、场内外运距等 5. 综合考虑清洁方式（人工或机械）、拆除方式（人工或机械）、场内多次转运、垂直运输方式及高度、外运方式、场内外运距等 6. 包含建筑垃圾处置费3元/m3 7. 拆除的金属废料由施工单位回收处理 8. 按建筑面积单价包干，结算不作调整	m2	12030.99				34.09

			9. 拆除改建杂物运输 :暂定25KM						
2	070108001002	修补杂项	1. 修补杂项（包柱、局部、空洞修补、墙体与玻璃窗连接处收口处理、开补门窗洞、消防防排烟施工需要开楼板（含开完后补楼板，全包干项目）、消防防排烟施工需要墙体开洞穿管（含墙体穿洞修补加固防盗措施等全包干）等），原有窗户拆除后补洞修补，按照图纸要求采用原地面，外墙饰面拆除后遗留的洞口填补，在原地面砌筑墙体，施工方负责地面和新砌墙交接地方修补 5. 均由中标施工单位负责门窗洞收口处理及配合费用 4. 按建筑面积单价包干，结算不作调整	m2	12030.99				1.16
		拆除工程合计							
		土方工程							
1	010101002002	土石方开挖	(1) 土石方开挖 (2) 土石类别、开挖方式综合考虑 (3) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1000				5.28
2	010103001002	回填土	(1) 密实度要求:满足设计要求 (2) 填方材料品种:土方 (3) 填方来源、运距:综合考虑 (4) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1000				20.7
3	010103002002	余方弃置	(1) 余方弃置 (2) 弃土方式、运距、弃土点综合考虑 (3) 其他：满足设计图	m3	500				44.31

			纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
		土方工程合计							
		铺装基础工程							
1	050201001001	仿石砖路面	(1)面层材料：15厚芝麻黑烧面仿石砖 (2)规格：600*300mm (3)结合层厚度及砂浆配合比：35厚WSM20水泥砂浆 (4)面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝等综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.47				150.86
2	050201001002	仿石砖路面	(1)面层材料：15厚芝麻灰烧面仿石砖 (2)规格：600*300mm (3)结合层厚度及砂浆配合比：35厚WSM20水泥砂浆 (4)面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝等综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	71.13				150.86
3	050201001003	仿石砖路面（混铺）	(1)混铺面层材料：15厚芝麻灰/黑烧面仿石砖混铺 (2)规格：600*600mm（按形定制）/300*300mm (3)结合层厚度及砂浆配合比：35厚WSM20水泥砂浆 (4)面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝等综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	54.54				144.18
4	011103001001	跑道路面	(1)13厚粒径2~4EPDM颗	m2	576.09				258.79

			粒，底8mm厚，面5mm厚 (用专用胶粘剂粘贴)，颜色综合考虑 (2) 37厚WSM20水泥砂浆找平层 (3) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
5	010501001005	混凝土垫层	(1) 混凝土等级:C25 (2) 混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	86.41				596.61
6	010501001006	混凝土垫层	(1) 混凝土等级:C15 (2) 混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	155.47				564.13
7	010501001007	级配碎砾石垫层	(1) 种类：级配碎石垫层 (2) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	182.5				347.97
8	010101001003	素土夯实	(1) 素土夯实（压实系数0.94） (2) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2281.29				2.18
9	010904004002	户外路缩胀缝	(1) 聚氯乙烯胶泥或沥青橡胶填缝、嵌缝 (2) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	20				13.1
10	011502001008	金属收边线	(1) 部位：跑道 (2) -50*3厚不锈钢板 (3) 预埋C8@600钢筋，与扁钢焊接 (4) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	544.21				22.27
11	040205007001	标记	(1) 跑道箭头标记 (2) 其他：满足设计图	m2	5.04				22.41

			纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
		铺装基础工程合计							
		混凝土路面工程							
1	040203007001	钢筋混凝土路面	(1) 200厚钢筋混凝土路面，原浆水泥路面表面拉毛 (2) 混凝土等级：C25 (3) 配筋：Φ8@200单层双向 (4) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2352.58				169.33
2	010501001008	级配碎石垫层	(1) 种类：级配碎石垫层 (2) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	235.26				347.97
3	010101001004	素土夯实	(1) 素土夯实（压实系数0.94） (2) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2352.58				2.18
		混凝土路面工程合计							
		汀步工程							
1	010501001009	混凝土垫层	(1) 混凝土等级：C15 (2) 混凝土厚度、种类及泵送方式：综合考虑 (3) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	6.51				564.14
2	010101001005	素土夯实	(1) 素土夯实（压实系数0.94） (2) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	81.36				2.18
		汀步工程合计							
		道牙工程							
1	050201003001	成品预制砼平道牙	(1) 面层材料：50厚成品预制砼平道牙 (2) 规格：900*200mm (3) 结合层厚度及砂浆	m	398.96				36.65

			配合比:30厚WSM20水泥砂浆 (4)面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝等综合考虑 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
2	050201003002	成品预制砼立道牙	(1)面层材料:150厚成品预制砼立道牙 (2)规格:900*240mm (3)结合层厚度及砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆 (4)面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝等综合考虑 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	366.66				63.1
3	010501001010	混凝土基座	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	22.29				564.13
		道牙工程合计							
		中庭节点工程 J-1							
		中庭节点工程 J-1合计							
		花基							
1	010401001003	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	9.04				522.66
2	010501001011	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.76				564.13

3	010101001006	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	27.57				2.18
		花基合计							
		台阶J-1							
1	010507004002	混凝土台阶	(1)混凝土等级：C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.75				631.62
2	010501001012	级配碎砾石垫层	(1)种类：级配碎石垫层 (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.35				347.97
3	010101001007	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	4.32				2.18
		台阶J-1合计							
		入口台阶节点工程 J-2/1							
1	010507004003	混凝土台阶	(1)混凝土等级：C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.75				631.62
2	010501001013	级配碎砾石垫层	(1)种类：级配碎石垫层 (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.47				347.97
3	010101001008	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.89				2.18

		入口台阶节点工程 J-2/1合计							
		500高花基节点工程 J-2/2							
1	011201001003	水泥砂浆抹灰	(1) 10厚WPM20水泥砂浆，内掺3%防水剂 (2) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	114.51				16.05
2	010401001004	砖基础	(1) WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2) 砌筑类型及形状综合考虑 (3) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	21.25				522.66
3	010501001014	混凝土垫层	(1) 混凝土等级:C15 (2) 混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	5.33				564.14
4	010101001009	素土夯实	(1) 素土夯实（压实系数0.94） (2) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	53.33				2.18
		500高花基节点工程 J-2/2合计							
		水景户外区节点工程 J-3							
		水景户外区节点工程 J-3合计							
		水景							
1	050301005001	户外塑石	(1) 户外塑石（材料为甲定色定款乙供） (2) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	处	7				25000
2	011102003033	仿石砖（压顶）	(1) 面层材料：15厚爱马仕灰仿石砖，云石胶粘贴	m2	1.49				126.1

			(2) 规格： 705/600*300mm (3) 面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝等综合考虑 (4) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
3	011102001035	花岗岩（压顶）	(1) 面层材料：50厚芝麻黑烧面石材(花岗岩) (2) 规格：600*300mm (3) 结合层厚度及砂浆配合比：30厚WMM20水泥砂浆 (4) 面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝、石材需六面防护处理等综合考虑 (5) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	20.96				303.38
4	011102001036	花岗岩（压顶）	(1) 面层材料：70厚蒙古黑光面石材(花岗岩)，按形切割 (2) 规格：600*300mm (3) 结合层厚度及砂浆配合比：30厚WMM20水泥砂浆 (4) 面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝、石材需六面防护处理等综合考虑 (5) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.03				684.18
5	011102001037	花岗岩（平面）	(1) 面层材料：20厚蒙古黑光面石材(花岗岩)，按形切割 (2) 规格：600*600mm (3) 结合层厚度及砂浆配合比：30厚WMM20水泥砂浆 (4) 面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝、石材需六面防护处理等综合考虑	m2	208.22				332.52

			(5)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
6	011102001038	花岗岩（拱桥平面）	(1)面层材料：20厚芝麻灰烧面石材(花岗岩) (2)规格：600*300mm (3)结合层厚度及砂浆配合比:30厚WSM20水泥砂浆 (4)面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝、石材需六面防护处理等综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.66				197.19
7	011204003014	仿石砖（立面）	(1)面层材料：15厚爱马仕灰仿石砖，云石胶粘贴 (2)规格：705/650/600/400/300*630/370/150/100/80/50mm (3)面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝等综合考虑 (4)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	9.68				154.76
8	011204001004	花岗岩（立面）	(1)面层材料：20厚芝麻灰烧面石材(花岗岩) (2)规格：600*230mm (3)结合层厚度及砂浆配合比:30厚WSM20水泥砂浆 (4)面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝、石材需六面防护处理等综合考虑 (5)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1.96				211.75
9	011204001005	花岗岩（立面）	(1)面层材料：20厚芝麻黑烧面石材(花岗岩) (2)规格：600*400mm	m2	64.16				212.08

			(3) 结合层厚度及砂浆配合比：30厚WMM20水泥砂浆 (4) 面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝、石材需六面防护处理等综合考虑 (5) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
10	010904003001	砂浆找平层	(1) 20厚WMM20水泥砂浆找平 (2) 防水搭接、施工损耗、附加层、加强层、倒圆角处理及防水压条在单价中综合考虑 (3) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	286.48				22.08
11	010904003002	砂浆找平层	(1) 30厚WMM20水泥砂浆 (2) 防水搭接、施工损耗、附加层、加强层、倒圆角处理及防水压条在单价中综合考虑 (3) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	59.85				32.9
12	010904002002	涂膜防水	(1) 3厚SBS改性13厚粒径2~4EPDM颗粒防水涂膜 (2) 防水搭接、施工损耗、附加层、加强层、倒圆角处理及防水压条在单价中综合考虑 (3) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	281.1				88.08
13	010904004003	变形缝	(1) 填缝材料：含橡胶止水带、聚氨酯弹性密封胶嵌缝、填充材料（13厚粒径2~4EPDM颗粒麻丝）等 (2) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	15.3				111.86

14	011503001004	金属栏杆	(1) 规格：300mm高 (2) 扶手：□50*3镀锌方钢管，面喷砂灰色金属漆 (3) 立杆：□30*2镀锌方钢管，间距@1200，面喷砂灰色金属漆 (4) 含喷砂灰色柱脚盖板、预埋件（12厚镀锌钢板、M12膨胀螺丝） (5) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	7.72				289.36
15	011503004001	石栏杆	(1) 规格：400mm高 (2) 扶手：L*150*120哑光面芝麻黑石材(花岗岩) (3) 立柱：330*150*120芝麻黑石材(花岗岩)立柱，间距@950 (4) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	8.4				3669.21
16	050201004001	格栅盖板	(1) 150*20*3不锈钢管格栅盖板，格栅间距@50，密目滤网 (2) L20*20*3不锈钢角钢收边，Φ8@500与不锈钢角钢焊接固定 (3) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.42				344.27
17	050201004002	格栅盖板	(1) 泵坑盖板 (2) 尺寸：2030*1425mm (3) 50*50*3不锈钢管格栅盖板，格栅间距@100，密目滤网，L70*70*3不锈钢角钢收边，Φ8@500与不锈钢角钢焊接固定，Φ不锈钢拉环 (4) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1				2026.8

18	011207001031	标识造型	(1)10厚陶瓷雕花与造型铝板结构耐候胶固定 (2)1.5厚喷砂灰色造型铝板, 采用U型角码、自攻螺丝固定 (3)清单工程量按垂直投影面积计算 (4)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.66				663.47
19	010401001005	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.54				522.65
20	010501004002	混凝土基础	(1)混凝土等级:C20 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.08				568.11
21	010501004003	混凝土基础	(1)混凝土等级:C30 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	74.36				597.4
22	010515001010	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400, Φ10以内 (2)不区分构件类型及抗震等级, 接头搭接等综合考虑 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.21				4840.58
23	010515001011	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内 (2)不区分构件类型及抗震等级, 接头搭接等综合考虑 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	4.8				4464.76

24	010501001015	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	26.21				564.13
25	010101001010	素土夯实	(1)素土夯实(压实系数0.94) (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	262.19				2.18
		水景合计							
		坐凳							
1	011102003034	仿石砖(压顶)	(1)面层材料:15厚爱马仕灰仿石砖,云石胶粘贴 (2)规格:700/600*300mm (3)面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝等综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	7.46				126.1
2	011204003015	仿石砖(立面)	(1)面层材料:15厚爱马仕灰仿石砖,云石胶粘贴 (2)规格:700/650/600/550/400/300*370/130/150/80/50mm (3)面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝等综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	37.24				154.76
3	011207001032	标识造型	(1)10厚陶瓷雕花与造型铝板结构耐候胶固定 (2)1.5厚喷砂灰色造型铝板,采用U型角码、自攻螺丝固定 (3)清单工程量按垂直投影面积计算	m2	3.8				663.47

			(4)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
4	010401001006	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	7.32				522.66
5	010501001016	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.64				564.13
6	010101001011	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	16.42				2.18
		坐凳合计							
		台阶J-3							
1	011107001001	台阶饰面	(1)面层材料：30厚(踏面)/20厚(踢面)芝麻黑烧面石材（花岗岩） (2)规格：600*650/600mm/600*120mm (3)结合层厚度及砂浆配合比：30厚WSM20水泥砂浆 (4)面材排版、切割、圆弧角、磨边、加工、铺贴擦缝、石材需六面防护处理等综合考虑 (5)清单工程量按台阶水平投影面积计算 (6)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	10.26				325.99
2	010507004004	混凝土台阶	(1)混凝土等级：C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑	m3	1.78				631.62

			(3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
3	010501001017	级配碎砾石垫层	(1)种类：级配碎石垫层 (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.82				347.97
4	010101001012	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	10.26				2.18
		台阶J-3合计							
		中心户外区节点工程J-4							
		中心户外区节点工程J-4合计							
		景墙一 J-4-1							
1	010401001007	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	11.81				522.66
2	010501004004	混凝土基础	(1)混凝土等级:C30 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.54				597.4
3	010501004005	混凝土基础	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.53				578.3
4	010502001001	混凝土柱	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.34				705.34

			件及其技术要求						
5	010503002001	混凝土梁	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.53				597.51
6	010503005002	过梁	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.51				707
7	010515001012	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:圆钢(HPB300),Φ10以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.012				4778.77
8	010515001013	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢III级(HRB400/HRB400E),Φ10以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.031				4840.58
9	010515001014	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢III级(HRB400/HRB400E),Φ25以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.29				4464.76
10	010515001015	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋制安,圆钢(HPB300),Φ10以内	t	0.126				5758.4

			(2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
11	010501001018	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.84				564.13
12	010101001013	素土夯实	(1)素土夯实(压实系数0.94) (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	8.4				2.18
		景墙一 J-4-1合计							
		景墙二 J-4-2							
1	010401001008	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	27.8				522.66
2	010501004006	混凝土基础	(1)混凝土等级:C30 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.54				597.4
3	010501004007	混凝土基础	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.09				578.3
4	010502001002	混凝土柱	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.34				705.34

5	010503002002	混凝土梁	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.86				597.51
6	010503005003	过梁	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.28				707
7	010515001016	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:圆钢(HPB300), Φ10以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.005				4778.77
8	010515001017	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢III级 (HRB400/HRB400E), Φ10以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.031				4840.58
9	010515001018	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢III级 (HRB400/HRB400E), Φ25以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.217				4464.76
10	010515001019	现浇构件钢筋(箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋制安,圆钢(HPB300), Φ10以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等	t	0.107				5758.4

			综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
11	010501001019	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.56				564.13
12	010101001014	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5.6				2.18
		景墙二 J-4-2合计							
		景墙三 J-4-3							
1	010401001009	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	27.8				522.66
2	010501001020	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	3.72				564.13
3	010101001015	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	37.2				2.18
		景墙三 J-4-3合计							
		树池 JB-6							
1	010401001010	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	21.22				522.66

			件及其技术要求						
2	010501001021	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	4.73				564.14
3	010101001016	素土夯实	(1)素土夯实(压实系数0.94) (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	47.33				2.18
		树池 JB-6合计							
		矮墙 JB-4							
1	010401001011	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.18				522.66
2	010501001022	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.25				564.23
3	010101001017	素土夯实	(1)素土夯实(压实系数0.94) (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2.51				2.18
		矮墙 JB-4合计							
		台阶一 JB-3/1							
1	010507004005	混凝土台阶	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.87				631.62
2	010501001023	级配碎石垫层	(1)种类:级配碎石垫层	m3	1.33				347.97

			(2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
3	010101001018	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	16.69				2.18
		台阶一 JB-3/1合计							
		台阶二 JB-3/2							
1	010507004006	混凝土台阶	(1)混凝土等级：C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	5.7				631.62
2	010501001024	级配碎砾石垫层	(1)种类：级配碎石垫层 (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.62				347.97
3	010101001019	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	32.76				2.18
		台阶二 JB-3/2合计							
		台阶收口一 J-4-4							
1	010401001012	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.42				522.65
2	010501001025	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.43				564.19
3	010501001026	级配碎砾石垫层	(1)种类：级配碎石垫	m3	0.34				347.97

			层 (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
4	010101001020	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	4.28				2.18
		台阶收口一 J-4-4合计							
		台阶收口二 J-4-5							
1	010401001013	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.71				522.66
2	010501001027	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.48				564.13
3	010501001028	级配碎石垫层	(1)种类：级配碎石垫层 (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.38				347.97
4	010101001021	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	4.79				2.18
		台阶收口二 J-4-5合计							
		坐凳 JB-5							
1	010401001014	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他：满足设计图	m3	11.36				522.66

			纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
2	010501001029	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.57				564.14
3	010101001022	素土夯实	(1)素土夯实(压实系数0.94) (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	25.67				2.18
		坐凳 JB-5合计							
		门楼结构节点工程 J-7							
1	010603003001	钢柱	(1)钢柱 (2)材质Q235B、规格综合考虑 (3)单根柱质量:综合考虑 (4)相关联的连接节点构件工程量并入清单工程量计算 (5)钢构件表面喷砂或机械抛丸除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级,喷刷环氧富锌底漆两道80 μm,环氧云铁中间漆一道40 μm,聚氨酯防腐面漆两道60 μm (6)螺栓种类:锚栓、铆钉、螺栓(含高强螺栓)、栓钉等以及垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求,考虑到综合单价中不再另外计算 (7)场外运距:综合考虑,钢材装卸和场内外运距(含转运)、过路过桥、保险、遇路桥限载(限高)、成品堆载及保护等发生的费用综合考	t	10.035				9634.31

			<p>虑</p> <p>(8)钢结构二次深化设计及因深化设计发生费用变化的风险综合考虑</p> <p>(9)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求</p>						
2	010604001001	钢梁	<p>(1) 钢梁</p> <p>(2) 材质Q235B、规格综合考虑</p> <p>(3) 单根柱质量:综合考虑</p> <p>(4) 相关联的连接节点构件工程量并入清单工程量计算</p> <p>(5) 钢构件表面喷砂或机械抛丸除锈处理, 除锈等级达到Sa2. 5级，喷刷环氧富锌底漆两道80 μ m，环氧云铁中间漆一道40 μ m，聚氨酯防腐面漆两道60 μ m</p> <p>(6) 螺栓种类：锚栓、铆钉、螺栓(含高强螺栓)、栓钉等以及垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求，考虑到综合单价中不再另外计算</p> <p>(7) 场外运距：综合考虑, 钢材装卸和场内外运距(含转运)、过路过桥、保险、遇路桥限载(限高)、成品堆载及保护等发生的费用综合考虑</p> <p>(8) 钢结构二次深化设计及因深化设计发生费用变化的风险综合考虑</p> <p>(9) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求</p>	t	8.91				10102.47
3	010501006001	细石混凝土	<p>(1) C30细石混凝土二次浇筑找平</p> <p>(2) 混凝土厚度、种类</p>	m3	0.19				1044.68

			及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
4	010501004008	混凝土基础	(1)混凝土等级:C30 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	35.77				597.4
5	010502001003	混凝土柱	(1)混凝土等级:C30 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.69				724.44
6	010503002003	混凝土梁	(1)混凝土等级:C30 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.97				606.55
7	010505001003	混凝土板	(1)混凝土等级:C30 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.77				613.83
8	010515001020	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级 (HRB400/HRB400E), Φ10以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.19				4840.58
9	010515001021	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级 (HRB400/HRB400E), Φ25以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等	t	2.53				4464.76

			综合考虑 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
10	010515001022	现浇构件钢筋 (箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋制安, 螺纹钢III级 (HRB400/HRB400E), Φ 10以内 (2)不区分构件类型及抗震等级, 接头搭接等综合考虑 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.32				6174.3
11	010515001023	现浇构件钢筋 (箍筋)	(1)钢筋种类、规格:箍筋制安, 螺纹钢III级 (HRB400/HRB400E), Φ 10以外 (2)不区分构件类型及抗震等级, 接头搭接等综合考虑 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.05				4814.94
12	010501001030	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	5.87				564.14
13	010501001031	级配碎砾石垫层	(1)种类: 级配碎石垫层 (2)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	15.02				347.97
14	010101001023	素土夯实	(1)素土夯实 (压实系数0.94) (2)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	58.73				2.18
15	010202003002	圆木桩	(1)尾径 Φ 120松木桩, 桩身长度 \geq 6m (2)木桩表面应做防腐处理, 表面轻度烤焦碳	根	48				106.64

			化, 涂刷沥青 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
16	010202003003	圆木桩	(1)尾径Φ120松木桩, 桩身长度≥4m (2)木桩表面应做防腐处理, 表面轻度烤焦碳化, 涂刷沥青 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	根	77				76.47
		门楼结构节点工程 J-7合计							
		篮球场节点工程 J-8							
1	011101006001	平面砂浆找平层	(1)37厚WSM20水泥砂浆找平层 (2)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1236.48				40.27
2	010501001032	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	185.47				596.61
3	010501001033	级配碎砾石垫层	(1)种类: 级配碎石垫层 (2)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	100.05				347.97
4	010101001024	素土夯实	(1)素土夯实(压实系数0.94) (2)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1250.64				2.18
5	010501006002	高杆灯基础	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	3.24				585.74
		篮球场节点工程 J-							

		8合计							
		出入口工程 J-10							
1	010401001015	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	4.19				522.65
2	010501001034	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1.61				564.15
3	010101001025	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	16.06				2.18
		出入口工程 J-10合计							
		台阶节点工程 JB-3/1							
1	010507004007	混凝土台阶	(1)混凝土等级：C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.08				631.62
2	010501001035	级配碎石垫层	(1)种类：级配碎石垫层 (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	0.97				347.97
3	010101001026	素土夯实	(1)素土夯实（压实系数0.94） (2)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	12.13				2.18
		台阶节点工程 JB-3/1合计							
		围墙节点工程 JB-7/8							
		围墙节点工程 JB-							

		7/8合计							
		铁艺围墙							
1	010501004009	混凝土基础	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	23.75				578.3
2	010515001024	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢III级 (HRB400/HRB400E), Φ10以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.31				484058
3	010515001025	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢III级 (HRB400/HRB400E), Φ25以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.76				4464.76
4	010515001026	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:箍筋制安,圆钢 (HPB300), Φ10以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.34				5758.4
5	010501001036	混凝土垫层	(1)混凝土等级:C15 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	5.6				564.13
6	010101001027	素土夯实	(1)素土夯实(压实系	m2	56				2.18

			数0.94) (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
		铁艺围墙合计							
		实体围墙							
1	010401001016	砖基础	(1)WMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (2)砌筑类型及形状综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	27.41				522.66
2	010501004010	混凝土基础	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	6.48				583.26
3	010502001004	混凝土柱	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	9.23				705.34
4	010503002004	混凝土梁	(1)混凝土等级:C25 (2)混凝土厚度、种类及泵送方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	5.68				597.51
5	010515001027	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢III级 (HRB400/HRB400E), Φ10以内 (2)不区分构件类型及抗震等级,接头搭接等综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.17				4840.58
6	010515001028	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:螺纹钢III级 (HRB400/HRB400E), Φ	t	0.78				4464.76

			25以内 (2) 不区分构件类型及抗震等级, 接头搭接等综合考虑 (3) 其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
7	010515001029	现浇构件钢筋(箍筋)	(1) 钢筋种类、规格: 箍筋制安, 圆钢(HPB300), $\Phi 10$ 以内 (2) 不区分构件类型及抗震等级, 接头搭接等综合考虑 (3) 其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.36				5758.4
8	010501001037	混凝土垫层	(1) 混凝土等级: C15 (2) 混凝土厚度、种类及泵送方式: 综合考虑 (3) 其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	6.29				564.14
9	010101001028	素土夯实	(1) 素土夯实(压实系数0.94) (2) 其他: 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ²	73.54				2.18
		实体围墙合计							
		入口门头工程							
1	011302001033	轻钢龙骨600*600铝扣板吊顶	1. 位置: 保安室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 直径8吊筋 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨及挂件 4. 面层材料品种、规格: 600*600*1.5mm铝扣板	m ²	13.5				139.15
2	011406001029	墙身煨灰油白色无机涂料	1. 位置: 保安室 2. 腻子种类: 成品腻子粉 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料	m ²	34.14				32.59
3	011105006018	1.2mm厚古铜金不锈钢	1. 位置: 保安室	m	14.14				14.82

		踢脚线	2. 踢脚线高度:30mm 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜金不锈钢踢脚线						
4	011207001033	灰色铝单板墙柱饰面板	1. 位置:门头 2. 基层材料种类、规格:玻镁板或专业铝单板干构件 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm灰色铝单板(30*30拉槽)、 1.5mm灰色铝单板	m2	575.15				263.51
5	011207001034	灰色钢板地坪	1. 位置:门头 2. 基层材料种类、规格:玻镁板或专业铝单板干构件 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm灰色钢板	m2	35.96				219.7
6	011210003006	12mm钢化玻璃隔断	1. 位置:保安室 2. 边框材料种类、规格:灰色镜面不锈钢边框、立柱 3. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃 4. 地面固定方式:底部玻璃垫,两侧泡沫棒,结构胶封口,凹槽3mm厚镀锌槽钢,当玻璃过度超过3000mm时槽深不小于50 5. 固定槽提供及安装(含相关辅助设施及耗材)	m2	9				285.97
7	011102003035	800*800仿石纹瓷砖地面	1. 位置:保安室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800石纹玻化砖 5. 嵌缝材料种类:水泥	m2	13.5				185.03

			浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝						
8	011102001039	门槛石石材（甲选乙供）	1. 位置:保安室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:爱马仕灰(乙供甲选)（天然大理石石厚20mm）	m2	0.18				379.56
		入口门头工程合计							
		电房工程							
1	011406001030	天棚白色无机涂料	1. 位置:电房 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型) 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:灰色无机涂料	m2	85.31				39.33
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:素水泥浆	m2	85.31				20.17
3	011406001031	墙身煊灰油白色无机涂料	1. 位置:电房 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	152.92				23.36
		电房工程合计							
		健身房工程							
		健身房工程合计							
		天棚（屋檐铝板放外立面							
1	011302001034	轻钢龙骨双层9mm硅酸钙板板刷白色无机硅面漆天花含成品检修口（按投影面积计算）	1. 位置:健身房 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径12吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及挂件上人20*20镀锌方通骨架，环氧树脂AB胶背贴 4. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 5. 面层材料品种、规格	m2	93.97				156.76

			:面作防火型白色无机硅面漆:满刮成品腻子粉一遍,无机硅底漆一遍,面漆二遍						
2	011304001017	灯带(槽)/窗帘盒	1. 位置:健身房 2. 灯带型式、尺寸:200mm 3. 材料品种、规格:双层9mm石膏板面刷腻子粉,一底两面无机涂料	m	36.4				20.46
		天棚(屋檐铝板放外立面合计							
		地面							
1	011102003036	750*1500仿石纹地砖地面	1. 位置:健身房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:750*1500仿石纹地砖 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m ²	31.39				185.03
2	011102003037	150*900仿木纹瓷砖地面	1. 位置:健身房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:150*900仿木纹瓷砖(材料为甲定色定款乙供) 5. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m ²	54.34				124.9
3	011102001040	麻石室外地台台阶	1. 位置:健身房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:麻石(材料为	m ²	13.62				204.57

			甲定色定款乙供）（天然大理石石厚20mm） 4. 防护层材料种类:背网、六面防护、防水处理						
4	011102001041	石材门槛石	1. 位置:健身房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:石材（材料为甲定色定款乙供）（天然大理石石厚20mm） 4. 防护层材料种类:背网、六面防护、防水处理	m2	3.36				379.56
		地面合计							
		立面							
1	011210003007	12mm钢化玻璃隔断	1. 位置:健身房 2. 边框材料种类、规格:灰色镜面不锈钢边框、立柱 3. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃 4. 地面固定方式:底部玻璃垫, 两侧泡沫棒, 结构胶封口, 凹槽3mm厚镀锌槽钢, 当玻璃过度超过3000mm时槽深不小于50 5. 固定槽提供及安装（含相关辅助设施及耗材 6. 防火要求:耐火极限1.5小时	m2	61.82				369.02
2	011207001035	木纹铝单板墙柱面装饰板	1. 位置:健身房 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm木纹铝单板	m2	22.08				274.47

3	010805005003	12厚钢化玻璃不锈钢 中轴旋转门 M20	1. 位置:健身房 2. 门代号及门框尺寸 :M20(0823)*4 3. 框材质:古铜金不锈 钢 4. 玻璃品种、厚度 :15厚钢化玻璃 5. 五金材料、品种、规 格:门锁 6. 防火要求:耐火极限 1.5小时	m2	32.15				683.66
		立面合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤 050405011001	施工围栏	1. 材料种类、规格:彩 钢板施工围栏 2. 单价包含围栏安装、 后期围栏拆除清运等费 用 3. 使用期:全专业施工 工期 4. 其他:满足设计图纸 、相关规范、招标文件 及其技术要求	m	493				0
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701012005	活动脚手架	(1)活动脚手架 (2)综合考虑材质、加 固形式及搭设方式 (3)其他:满足设计图 纸、相关规范、招标文 件及其技术要求	m2	108.81				0
2	粤 011701009001	单排脚手架	(1)单排脚手架 (2)综合考虑材质、加 固形式及搭设方式 (3)其他:满足设计图 纸、相关规范、招标文 件及其技术要求	m2	1731.67				0
3	粤 011701011001	里脚手架	(1)里排脚手架 (2)综合考虑材质、加	m2	109.44				0

			固形式及搭设方式 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
4	011702001002	垫层	(1)垫层模板 (2)综合考虑材质、加固形式及搭设方式 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	532.48				0
5	011702001003	基础	(1)基础模板 (2)综合考虑材质、加固形式及搭设方式 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	677.55				0
6	011702002002	柱	(1)柱模板 (2)综合考虑支模高度、材质、加固形式及搭设方式 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	189.99				0
7	011702006002	梁	(1)梁模板 (2)综合考虑支模高度、材质、加固形式及搭设方式 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	131.53				0
8	011702014002	有梁板	(1)有梁板模板 (2)综合考虑支模高度、材质、加固形式及搭设方式 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	14.73				0
9	011702009001	过梁	(1)过梁模板 (2)综合考虑支模高度、材质、加固形式及搭设方式 (3)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	8.94				0

10	011702027002	台阶	(1) 台阶模板 (2) 综合考虑材质、加固形式及搭设方式 (3) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	89.44				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-户外基安工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生或经批准的施工方案计算

5	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-户外基安工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	354000		
2	暂估价	50000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	50000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的2.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-户外基安工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	354000	发包人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
合计			354000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-户外基安工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-户外基安工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	工程勘察及相关费用	因项目地理位置特殊，施工进场后根据实际情况需求进行的二次地勘，包括地形地貌调查、土壤和岩石性质分析、水文地质条件调查气候和环境因素考虑、周围设施影响评估、施工方案规划等内容	50000			
合计			50000			

总承包服务费计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-户外基安工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-户外基安工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-户外基安工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外电气系统							
1	030404017048	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:AP07 3. 规格:详见设计 4. 位置:消防控制室 5. 安装方式:悬挂式	台	1				5703.39
2	030404017049	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:ALCDZ 3. 规格:详见设计 4. 位置:消防控制室 5. 安装方式:悬挂式	台	1				2218.39
3	030404017050	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:ALBA 3. 规格:详见设计 4. 位置:消防控制室 5. 安装方式:悬挂式	台	1				3818.39
4	030404017051	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:ALJG 3. 规格:详见设计 4. 位置:消防控制室 5. 安装方式:悬挂式	台	1				3293.39
5	030411003007	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200x100*1.0mm	m	4.85				103.14
6	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*150+1*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟敷设	m	8.84				425.29
7	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟敷设	m	42.98				64.4

8	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电 缆沟敷设	m	22.67				39.82
9	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJV-4*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电 缆沟敷设	m	237.04				16.34
10	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电 缆沟敷设	m	2931.48				13.55
11	030411004014	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZB-BYJ10 3. 配线部位:综合考虑	m	422.29				9.51
12	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:185以下 3. 安装部位:户外	个	4				320.04
13	030408006008	电力电缆头	1、名称:电力电缆 2、规格:16mm ² 以下	个	43				94.97
14	030411001028	配管	1. 名称:电线管 2. 规格、材质:PC50 3. 配置形式:暗配	m	38.52				18.48
15	030411001029	配管	1. 名称:电线管 2. 规格、材质:PC40 3. 配置形式:暗配	m	134.16				15.99
16	030411001030	配管	1. 名称:电线管 2. 规格、材质:PC25 3. 配置形式:埋地敷设	m	226.19				12.89
17	030411001031	配管	1. 名称:电线管 2. 规格、材质:PC20 3. 配置形式:埋地敷设	m	2834.37				10.88
18	030411001032	配管	1、材质:金属软管 2、规格:详见设计	m	122				29.36
19	030412008001	中杆灯	1. 名称:庭院灯 2. 灯杆的材质及高度 :4m内 3. 灯架的型号、规格 :成套	套	38				4048.2 9

			4. 附件配置 :220V30WLED 5. 光源数量:1						
20	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 型号:2*10WLED 3. 类型:围墙顶安装	套	43				162.62
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:柱侧壁灯 2. 规格:2*10WLED 3. 类型:壁装	套	8				155.31
22	030412004021	装饰灯	1. 名称:照树灯 2. 规格:220V20W 3. 安装形式:地上安装	套	12				275.45
23	030412004022	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:220V10WLED 3. 安装形式:地上安装	套	12				243.37
24	030412004023	装饰灯	1. 名称:特色灯 2. 规格:220V10W 3. 安装形式:地上安装	套	3				304.74
25	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	131				9.68
26	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1				980.3
		室外电气系统合计							
		室外给排水系统							
1	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC(开孔管) dn90 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	5.59				57.47
2	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVCdn110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	22.48				46.9
3	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVCdn90	m	35.18				32.77

			4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗						
4	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVCdn50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	30.32				24.51
5	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN110 3. 连接形式:丝接	个	1				440.95
6	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN110 3. 连接形式:丝接	个	1				650.36
7	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DM90 3. 连接形式:丝接	个	2				298.42
8	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DM90 3. 连接形式:丝接	个	2				470.39
9	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	3				113.8
10	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN110 3. 连接形式:丝接	个	1				360.26
11	031003010004	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN90 3. 连接形式:丝接	个	1				289.6
12	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:QSP25m³/h-9m 3. 规格:1.1KW	台	1				2139.14
13	030109011002	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:QSP40m³/h-8m 3. 规格:1.5KW	台	1				2407.66

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-室外安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	177500		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-室外安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		177500	发包人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
合计			177500	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-室外安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-室外安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-室外安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-室外安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-室外安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		地被							
1	050102008001	大吴风草	(1) 种类：大吴风草 （材料为甲定色定款乙供） (2) 高度：0.35m (3) 冠幅：0.3m (4) 密度：25株/m2 (5) 形态特征：枝叶饱满，种植不露土 (6) 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 (7) 养护期：12个月 (8) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	34.8				217.31
2	050102012001	台湾草	(1) 种类：台湾草（材料为甲定色定款乙供） (2) 密度：满铺 (3) 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 (4) 养护期：12个月 (5) 其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5204.8				61.76
		地被合计							
		其他							
1	050101009001	种植土回(换)填	(1) 绿化用地种植土回填 (2) 回填土来源、土质要求：综合考虑 (3) 取土运距：综合考虑 (4) 回填厚度：综合考虑 (5) 回填方式：综合考	m3	1571.88				45.11

			虑，无论采用现场取土改良或外购种植土所发生的一切挖填、运输、回填、平整、购置等相关费用综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求						
2	050101010001	整理绿化用地	(1)绿化用地平整 (2)场地现状及部位：综合考虑 (3)整理方式：综合考虑 (4)挖填厚度及土质要求：综合考虑，满足绿化种植等相关要求 (5)取土、弃渣、清运等：综合考虑 (6)清单工程量按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算 (7)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5239.6				2.1
3	050101011001	绿地起坡造型	(1)绿地起坡造型 (2)回填土来源、土质要求：综合考虑 (3)取土运距：综合考虑 (4)回填高度：综合考虑 (5)回填方式：综合考虑，无论采用现场取土改良或外购种植土所发生的一切挖填、运输、回填、平整、购置等相关费用综合考虑 (6)其他：满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	349.79				53.86
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

		施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	050405002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
2	050405006002	反季节栽植影响措施		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
3	粤 050405009002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分项的(人工费+施工机具费) *0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中 : δ =合同工期/定额工期)
4	粤 050405010002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%

5	QTFY00000006	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的2.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	50000	发包人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
合计			50000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中国工商银行广州分行工银研修中心广州修缮工程项目-绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----