

殡葬中心2024年度零星维修工程工程

招标工程量清单

招标人：广州市殡葬服务中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

殡葬中心2024年度零星维修工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市殡葬服务中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		银河楼饭堂前地面改造							
		银河楼饭堂前地面改造合计							
		拆除工程-银河楼饭堂前地面改造							
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有块料地面含找平层 2. 饰面材料种类:芝麻黑花岗石 3. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	367.94				0
2	010103002021	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	18.4				0
		拆除工程-银河楼饭堂前地面改造合计							
		翻新工程-银河楼饭堂前地面改造							

1	011102003013	防滑地砖地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800x800x8厚防滑地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 基层:150厚素混凝土垫层 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	367.94				0
		翻新工程-银河楼饭堂前地面改造合计							
		饭堂至银河园入口处道路改造							
		饭堂至银河园入口处道路改造合计							
		拆除工程-饭堂至银河园入口处道路改造							
1	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm 3. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	1201.21				0
2	041001002001	拆除人行道	1. 材质:砖地面 2. 厚度:1cm 3. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m	337.05				0
3	041001003001	拆除基层	1. 材质:各类底层 2. 厚度:15cm 3. 部位:路面基层 4. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需	m2	50.56				0

			的一切材料、工序						
4	040103002001	拆除废料	1. 废弃料品种:旧路材料(混凝土) 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	31.61				0
5	040103002002	拆除废料	1. 废弃料品种:旧路材料(石粉) 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	2.53				0
		拆除工程-饭堂至银河园入口处道路改造合计							
		翻新工程-饭堂至银河园入口处道路改造							
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC13 2. 厚度:4cm+2cm 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	1201.21				0
2	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 材料品种:现浇混凝土 2. 尺寸:30cm宽, 7cm厚(暂取中间值, 以实际施工为准) 3. 形状:矩形 4. 混凝土强度等级:C30 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	5.83				0
3	011506003002	单边斜顶连廊	1. 单边立柱钢结构主体, 200mm*200mm*5mm褐色铝合金型材 2. 主梁规格 150mm*150mm*3mm、 100mm*100mm*3mm、	m2	124.25				0

			100mm*150mm*3mm褐色铝合金型材 3. 顶面6+6夹胶玻璃 4. C25混凝土基础、100厚C15垫层 5. 钢筋：Φ14 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
4	011506003003	双边斜顶连廊	1. 双边立柱钢结构主体，规格：直径350混凝土圆柱褐色水泥漆，内置300mm*100mm*3mm工字钢 2. 主梁规格100mm*100mm*3mm褐色铝合金型材、140*400*10.5工字钢、50*100*3褐色铝合金型材 3. 顶面6+6夹胶玻璃 4. 钢筋：Φ14 5. C25混凝土基础、100厚C15垫层 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	85.05				0
5	040205006001	标线	1. 材料品种：氯化橡胶耐磨标线漆 2. 工艺：热熔漆 3. 线型：分界虚线车道 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m	501				0
6	040202005001	回填级配碎石底基层	1. 回填级配碎石底基层15cm	m2	1201.21				0
		翻新工程-饭堂至银河园入口处道路改造合计							
		服务厅前地面改造							
		服务厅前地面改造合计							
		拆除工程-服务厅前地面改造							

1	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有块料地面含找平层 2. 饰面材料种类:芝麻黑花岗石 3. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	448.47				0
2	010103002022	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	13.45				0
		拆除工程-服务厅前地面改造合计							
		翻新工程-服务厅前地面改造							
1	011102003014	石材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800x800x20厚芝麻黑石材 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 基层:150厚素混凝土垫层 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	448.47				0
		翻新工程-服务厅前地面改造合计							
		运输楼至服务厅前路面改造							
		运输楼至服务厅前路面改造合计							

		拆除工程-运输楼至服务厅前路面改造							
1	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:2cm 3. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	2650.15				0
2	040103002003	拆除废料	1. 废弃料品种:旧路材料(混凝土) 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	53				0
		拆除工程-运输楼至服务厅前路面改造合计							
		翻新工程-运输楼至服务厅前路面改造							
1	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC13 2. 厚度:4cm+2cm 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	2650.15				0
2	040204005002	现浇侧(平、缘)石	1. 材料品种:现浇混凝土 2. 尺寸:30cm宽, 7cm厚(暂取中间值, 以实际施工为准) 3. 形状:矩形 4. 混凝土强度等级:C30 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	1.78				0
3	040205006002	标线	1. 材料品种:氯化橡胶耐磨标线漆 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:分界虚线车道 4. 根据图纸要求以及技	m	554.85				0

			术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
		翻新工程-运输楼至服务厅前路面改造合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 - 市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -市政工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	98182.57		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		
9	概算幅度差	0		
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 - 市政工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	98182.57	
合计			98182.57	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 - 市政工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 - 市政工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 - 市政工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -市政工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 - 市政工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		铭恩园							
		铭恩园合计							
		二层办公室							
		二层办公室合计							
		新建工程-二层办公室							
		新建工程-二层办公室合计							
		电气部分-二层办公室							
1	030404034001	双联单控开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:220V10A 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
2	030404034002	三联单控开关	1、名称:三联单控开关 2、规格:220V10A 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
3	030412005001	LED平板灯	1、名称: LED面板灯 600*600 2、功率: 220V2*21W色温4500K 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	套	20				0
4	030412005002	LED平板灯	1、名称: LED面板灯 400*400	套	2				0

			2、功率：220V2*21W色温4500K 3、安装方式：按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
5	030411004001	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：WDZC-BYJ2.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	160.76				0
6	030411004002	配线	1、名称：绝缘电线 2、规格：WDZC-BYJ6 3、配线部位：综合考虑 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	7.28				0
7	030411001001	配管	1、名称：镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配线部位：综合考虑 5、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	53.06				0
8	030411001002	配管	1、名称：镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：JDG32 4、配线部位：综合考虑 5、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	1.46				0
		电气部分-二层办公室合计							
		给排水部分-二层办公室							
1	031001007001	衬塑钢管	1、名称：衬塑钢管 PN=1.0MPa 2、规格：DN15 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	13.72				0
2	031001007002	衬塑钢管	1、名称：衬塑钢管	m	2.16				0

			PN=1.0MPa 2、规格：DN20 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
3	031001007003	衬塑钢管	1、名称：衬塑钢管 2、规格：DN25 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	3				0
4	031006012001	热水器	1、名称：即热式电热水器 2、功率：8KW 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	台	1				0
5	031004006001	大便器	1、名称：蹲式大便器 2、附件名称、数量：含瓷蹲式大便器水箱配件、螺纹管件、金属软管、角型阀（带铜活）、大便器延时自闭式冲洗阀DN25、瓷制大便器用存水弯、等 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	1				0
6	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	套	1				0
7	031004003001	洗脸盆	1、名称：台下式洗脸盆 2、附件名称、数量：含洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀（带铜活）、螺纹管件、金属软管等 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	1				0
8	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：地漏 2、规格：DN75 3、材质：不锈钢 4、综合考虑现场施工	个	2				0

			条件，完成该清单下的一切相关工作						
9	031003001001	截止阀	1、名称：截止阀 2、规格：DN15 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
10	031003001002	截止阀	1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
11	031003001003	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：DN15 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
12	031003001004	自动排气阀	1、名称：自动排气阀 2、规格：DN15 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
13	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：阻燃型UPVC排水管DN50 4、连接形式：粘接连接 5、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	1				0
14	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：阻燃型UPVC排水管DN75 4、连接形式：粘接连接 5、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	3				0
15	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：阻燃型UPVC排水管DN100 4、连接形式：粘接连接 5、综合考虑现场施工	m	2.61				0

			条件，完成该清单下的一切相关工作						
		给排水部分-二层办公室合计							
		铭恩楼正面外廊							
		铭恩楼正面外廊合计							
		拆除部分-铭恩楼正面外廊							
1	030507008001	拆除摄像头	1、拆除摄像头 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	台	2				0
2	030412004001	拆除吸顶灯	1、拆除LED筒灯 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	套	15				0
3	030412005003	拆除LED条形灯	1、拆除LED条形灯 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	套	28				0
4	030411004003	拆除配线	1、拆除配线 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	1085.68				0
5	030411001003	拆除配管	1、拆除配管 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	361.89				0

		拆除部分-铭恩楼正面外廊合计							
		新建工程-铭恩楼正面外廊							
1	030507008002	摄像头	1、名称：摄像头 2、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	台	2				0
2	030404034003	单联单控开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：220V10A 3、安装方式：按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	3				0
3	030412005004	LED条形灯	1、名称：LED条形灯 2、规格：120*1500 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	套	28				0
4	030412001001	普通灯具	1、名称：LED筒灯 2、功率：220V18W 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	套	15				0
5	030411004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：穿管 3、型号、规格：WDZC-BYJ2.5 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	1085.68				0
6	030411001004	配管	1、名称：镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	361.89				0
		新建工程-铭恩楼正面外廊合计							
		银河园							
		银河园合计							

		业务楼首层							
		业务楼首层合计							
		拆除工程-业务楼首层							
1	031004006002	大便器拆除	1、大便器拆除 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	6				0
2	031004007001	小便器拆除	1、小便器拆除 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	4				0
3	031004003002	洗脸盆拆除	1、洗脸盆拆除 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	4				0
4	031001006004	塑料管	1、雨水管拆除 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	15.4				0
5	010103002018	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m3	2.07				0
		拆除工程-业务楼首层合计							

		新建工程-业务楼首层							
1	031004006003	大便器	1、名称:蹲式大便器 2、附件名称、数量:含瓷蹲式大便器水箱配件、螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)、冲洗器、瓷制大便器用存水弯等 3、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	组	6				0
2	031004007002	小便器	1、名称:感应式挂式小便器(一线品牌) 2、原有洁具拆除、安装新洁具 3、附件名称、数量:含小便器排水附件、小便器冲水连接管、螺纹管件、角式长柄截止阀等 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	组	4				0
3	031004003003	洗脸盆	1、名称:挂墙式洗脸盆 2、附件名称、数量:含洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管等 3、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	组	4				0
4	031001006005	塑料管	1. 材质、规格:暂按DN110 2. 连接形式:热熔连接 3. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	15.4				0
		新建工程-业务楼首层合计							
		业务楼二层							
		业务楼二层合计							
		拆除工程-业务楼二层							
1	031004006004	大便器拆除	1、大便器拆除	组	4				0

			2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
2	031004007003	小便器拆除	1、小便器拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	3				0
3	031004003004	洗脸盆拆除	1、洗脸盆拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	2				0
4	010103002019	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m3	1.28				0
		拆除工程-业务楼二层合计							
		新建工程-业务楼二层							
1	031004006005	大便器	1、名称:蹲式大便器 2、附件名称、数量:含瓷蹲式大便器水箱配件、螺纹管件、金属软管、角型阀（带铜活）、冲洗器、瓷制大便器用存水弯等 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	4				0
2	031004007004	小便器	1、名称:感应式挂式小	组	3				0

			便器（一线品牌） 2、原有洁具拆除、安装新洁具 3、附件名称、数量:含小便器排水附件、小便器冲水连接管、螺纹管件、角式长柄截止阀等 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
3	031004003005	洗脸盆	1、名称:挂墙式洗脸盆 2、附件名称、数量:含洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀（带铜活）、螺纹管件、金属软管等 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	2				0
		新建工程-业务楼二层合计							
		服务厅							
		服务厅合计							
		新建工程-服务厅							
		新建工程-服务厅合计							
		电气部分-服务厅							
1	030404034004	三联单控开关	1、名称:三联单控开关 2、规格:220V10A 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2				0
2	030412005005	LED平板灯	1、名称: LED面板灯 600*600 2、功率: 220V3*21W色温4500K 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	套	18				0
3	030411004005	配线	1、名称:配线	m	149.67				0

			2、配线形式:穿管 3、型号、规格:WDZC-BYJ2.5 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作						
4	030411001005	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:金属 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配 5、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	49.89				0
		电气部分-服务厅合计							
		给排水部分-服务厅							
1	031001007004	衬塑钢管	1、名称:衬塑钢管 PN=1.0MPa 2、规格:DN15 3、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	9.2				0
2	031001007005	衬塑钢管	1、名称:衬塑钢管 PN=1.0MPa 2、规格:DN25 3、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	52				0
3	031004014002	给、排水附(配)件	1、名称:地漏 2、规格:DN75 3、材质:不锈钢 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
4	031003001005	截止阀	1、名称:截止阀 2、规格:DN25 3、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
5	031003001006	自动排气阀	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	个	1				0

6	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:阻燃型UPVC排水管DN50 4、连接形式:粘接连接 5、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	1.13				0
7	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:阻燃型UPVC排水管DN100 4、连接形式:粘接连接 5、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	40.48				0
8	031004014003	给、排水附(配)件	1、名称:水龙头 2、规格:DN15 3、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	个	4				0
		给排水部分-服务厅合计							
		名家工作室							
		名家工作室合计							
		新建工程-名家工作室							
		新建工程-名家工作室合计							
		电气部分-名家工作室							
1	030404034005	双联单控开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:220V10A 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
2	030404034006	三联单控开关	1、名称:三联单控开关 2、规格:220V10A 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	个	1				0

3	030404035001	插座	1、名称:二三安全型插座 2、规格:220V10A 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	个	8				0
4	030404035002	插座	1、名称:空调三极插座 2、规格:220V16A 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
5	030412005006	LED平板灯	1、名称: LED面板灯 2、功率: 220V2*21W色温4500K 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	套	15				0
6	030411004006	配线	1、名称:配线 2、配线形式:穿管 3、型号、规格:WDZC-BYJ2.5 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	270.87				0
7	030411001006	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:金属 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配 5、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	90.29				0
		电气部分-名家工作室合计							
		空调部分-名家工作室							
1	031001006008	塑料管	1、名称: 冷凝水管 2、规格: DN25 3、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的	m	3.2				0

			一切相关工作						
2	031002003001	套管	1、名称：空调套管 2、材质：塑料 2、规格：DN50 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
3	011615001001	开孔(打洞)	1、钻孔 2、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
		空调部分-名家工作室合计							
		银河楼一楼							
		银河楼一楼合计							
		新建工程-银河楼一楼							
		新建工程-银河楼一楼合计							
		电气部分-银河楼一楼							
1	030412005007	LED平板灯	1、名称：LED面板灯 2、功率：220V2*21W色温4500K 3、安装方式：按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	套	7				0
2	030901013001	灭火器	1、名称：球形灭火器 2、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	具	2				0
3	030404035003	插座	1、名称：二三安全型插座 2、规格：220V10A 3、安装方式：按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	12				0
4	030404035004	插座	1、名称：空调三极插座 2、规格：220V16A 3、安装方式：按设计图	个	2				0

			纸要求 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
5	030412002001	防爆灯	1、名称：防爆灯 2、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	套	4				0
6	030411004007	配线	1、名称：配线 2、配线形式：穿管 3、型号、规格：WDZC-BYJ2.5 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	315.11				0
7	030411001007	配管	1、名称：镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 5、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	105.17				0
		电气部分-银河楼一楼合计							
		给排水部分-银河楼一楼							
1	031001007006	衬塑钢管	1、名称：衬塑钢管 PN=1.0MPa 2、规格：DN15 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	6				0
2	031001007007	衬塑钢管	1、名称：衬塑钢管 PN=1.0MPa 2、规格：DN20 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	0.8				0
3	031001007008	衬塑钢管	1、名称：衬塑钢管 PN=1.0MPa 2、规格：DN25 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	4.96				0

4	031006012002	热水器	1、名称：即热式电热水器 2、功率：8KW 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	台	1				0
5	031004003006	洗脸盆	1、名称：立柱式洗脸盆 2、附件名称、数量：含洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀（带铜活）、螺纹管件、金属软管等 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	1				0
6	031004014004	给、排水附(配)件	1、名称：地漏 2、规格：DN50 3、材质：不锈钢 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
7	031003001007	截止阀	1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
8	031003001008	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：DN25 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
9	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：阻燃型UPVC排水管DN50 4、连接形式：粘接连接 5、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	1.55				0
10	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：阻燃型UPVC排水管DN75 4、连接形式：粘接连接	m	5.4				0

			5、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
		给排水部分-银河楼一楼合计							
		空调部分-银河楼一楼							
1	031001006011	塑料管	1、名称：冷凝水管 2、规格：DN25 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	3				0
2	031001006012	塑料管	1、名称：冷凝水管 2、规格：DN32 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	9				0
3	031002003002	套管	1、名称：空调套管 2、材质：塑料 3、规格：DN50 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2				0
4	011615001002	开孔(打洞)	1、钻孔 2、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2				0
		空调部分-银河楼一楼合计							
		银河楼二楼大堂休息室							
		银河楼二楼大堂休息室合计							
		新建工程-银河楼二楼大堂休息室							
		新建工程-银河楼二楼大堂休息室合计							
		电气工程-银河楼二楼大堂休息室							
1	030412005008	LED平板灯	1、名称：LED面板灯 2、功率：220V2*21W色温4500K	套	12				0

			3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作						
2	030404035005	插座	1、名称:二三安全型插座 2、规格:220V10A 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	个	9				0
3	030404035006	插座	1、名称:空调三极插座 2、规格:220V16A 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
4	030411004008	配线	1、名称:配线 2、配线形式:穿管 3、型号、规格:WDZC-BYJ2.5 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	290.43				0
5	030411001008	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:金属 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配 5、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	96.81				0
		电气工程-银河楼二楼大堂休息室合计							
		空调工程-银河楼二楼大堂休息室							
1	031001006013	塑料管	1、名称:冷凝水管 2、规格:DN25 3、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	3.2				0
2	031002003003	套管	1、名称:空调套管	个	1				0

			2、材质：塑料 3、规格：DN50 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
3	011615001003	开孔(打洞)	1、钻孔 2、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
		空调工程-银河楼二楼大堂休息室合计							
		行政楼							
		行政楼合计							
		拆除工程-行政楼							
1	031004003007	洗脸盆拆除	1、洗脸盆拆除 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	4				0
2	031004006006	大便器拆除	1、大便器拆除 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	4				0
3	031004007005	小便器拆除	1、小便器拆除 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	3				0
4	010103002020	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条	m3	1.53				0

			件，完成该清单下的一切相关工作						
		拆除工程-行政楼合计							
		电气部分-行政楼							
1	030404034007	暗装单极开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:按设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
2	030404034008	暗装三极开关	1. 名称:暗装三极开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:按设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2				0
3	030404035007	普通二三插防水插座	1、名称:普通二三插防水插座 2、规格:220V10A 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2				0
4	030404035008	排气扇三极插座	1、名称:排气扇三极插座 2、规格:220V10A 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2				0
5	030404035009	热水器三极插座	1. 名称:热水器三极插座 2. 规格:220V16A 3. 安装方式:按设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
6	030411004009	配线	1、名称:配线 2、配线形式:穿管	m	122.09				0

			3、型号、规格:WDZC-BYJ2.5 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作						
7	030411001009	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:金属 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配 5、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	40.7				0
8	030411004010	配线	1、名称:配线 2、配线形式:穿管 3、型号、规格:WDZC-BYJ4 4、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	17.54				0
9	030411001010	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:金属 3、规格:JDG25 4、配置形式:暗配 5、综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	5.85				0
		电气部分-行政楼合计							
		给排水部分-行政楼							
1	031001006014	PPR给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 其它:冲洗、消毒 6. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	3.96				0
2	031001006015	PPR给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 其它:冲洗、消毒 6. 综合考虑现场施工条	m	0.67				0

			件，完成该清单下的一切相关工作						
3	031001006016	PPR给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其它:冲洗、消毒 6. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	5.64				0
4	031001006017	PPR给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 其它:冲洗、消毒 6. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	2.32				0
5	031001006018	PPR给水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 其它:冲洗、消毒 6. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	5.15				0
6	031001006019	UPVC排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	2.93				0
7	031001006020	UPVC排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	2.28				0

8	031001006021	UPVC排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m	13.83				0
9	031004014005	地漏 DN100	1. 类型:地漏 2. 规格:DN100	个	3				0
		给排水部分-行政楼合计							
		四层卫生间							
1	031004003008	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 附件名称、数量:含洗脸盆排水附件、感应式水龙头、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管等 3. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	组	4				0
2	031004006007	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:含瓷蹲式大便器水箱配件、螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)、冲洗器、瓷制大便器用存水弯等 3. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	组	4				0
3	031004006008	挂式小便器	1. 名称:感应式挂式小便器(一线品牌) 2. 附件名称、数量:含小便器排水附件、小便器冲水连接管、螺纹管件、角式长柄截止阀等 3. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	组	3				0
		四层卫生间合计							
		火葬场业务楼二楼办公室							

		火葬场业务楼二楼办公室合计							
		电气工程-火葬场业务楼二楼办公室							
1	030404034009	暗装双极开关	1. 名称:暗装双极开关面板 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:按设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	个	7				0
2	030404034010	暗装三极开关	1. 名称:暗装三极开关面板 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:按设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	个	2				0
3	030404034011	暗装三极开关	1. 名称:暗装三极开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:按设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
4	030404034012	二三极插座	1. 名称:二三极插座面板 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:按设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	个	80				0
5	030404035010	空调三极插座	1. 名称:空调三极插座面板 2. 规格:220V16A 3. 安装方式:按设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	个	8				0
6	030502012001	电脑插座	1. 名称:电脑插座面板	个	17				0

			2. 安装方式:按设计图纸要求 3. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作						
7	030404035011	普通二三插防水插座	1、名称:普通二三插防水插座 2、规格:220V10A 3、安装方式:按设计图纸要求 4、综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	个	2				0
8	030404035012	热水器三极插座	1. 名称:热水器三极插座 2. 规格:220V16A 3. 安装方式:按设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	个	1				0
9	030412001002	普通灯具	1、名称: LED筒灯 2、功率: 220V18W 3、综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	套	4				0
10	030411001011	塑料配管 PC20	1. 名称:塑料配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m	17.7				0
11	030411001012	塑料配管 PC25	1. 名称:塑料配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗敷 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m	31.98				0
12	030411004011	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:ZR-BV-2.5 3. 配线部位:综合考虑 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m	53.1				0

13	030411004012	绝缘电线 ZR-BV-4.0	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:ZR-BV-4.0 3. 配线部位:综合考虑 4. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	98.33				0
		电气工程-火葬场业务楼二楼办公室合计							
		给排水工程-火葬场业务楼二楼办公室							
1	031001006022	PPR给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 其它:冲洗、消毒 6. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	6.12				0
2	031001006023	PPR给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 其它:冲洗、消毒 6. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	1.85				0
3	031001006024	PPR给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其它:冲洗、消毒 6. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	1				0
4	031001006025	PPR给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 其它:冲洗、消毒 6. 综合考虑现场施工条	m	2.31				0

			件，完成该清单下的一切相关工作						
5	031001006026	UPVC排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	2.77				0
6	031001006027	UPVC排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	2.64				0
7	031001006028	UPVC排水管 DN110	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN110 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	1.83				0
8	031004014006	地漏 DN50	1. 类型:地漏 2. 规格:DN50	个	1				0
9	031004010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 组装形式:成套型 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	套	1				0
10	031004003009	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 附件名称、数量:含洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀（带铜活）、螺纹管件、金属软管等 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	1				0
11	031004006009	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:含	组	2				0

			瓷蹲式大便器水箱配件、螺纹管件、金属软管、角型阀（带铜活）、冲洗器、瓷制大便器用存水弯等 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
		给排水工程-火葬场业务楼二楼办公室合计							
		拆除工程-火葬场业务楼二楼办公室							
1	030404034013	拆除原有开关面板	1. 名称:拆除原有开关面板 2. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	10				0
2	030404034014	拆除原有插座面板	1. 名称:拆除原有插座面板 2. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	105				0
3	030412004002	拆除吸顶灯	1、拆除LED筒灯 2、建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3、综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	套	2				0
4	030411001013	拆除原有配管 PC20	1. 名称:拆除原有配管 2. 规格:PC20 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	7.9				0
5	030411004013	拆除原有配线 ZR-BV-2.5	1. 名称:拆除原有配线 2. 规格:ZR-BV-2.5 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	9.6				0
6	031004006010	拆除原有蹲式大便器	1. 名称:拆除原有蹲式大便器	组	1				0
7	031001006029	拆除原有给水管 DN25	1. 名称:拆除原有给水管	m	1.2				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7061.71		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		
9	概算幅度差	0		
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	7061.71	
合计			7061.71	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	调整监控线路	1. 既有视频监控线 缆迁改保护	0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		铭恩园							
		铭恩园合计							
		二层办公室							
		二层办公室合计							
		二层办公室-拆除工程							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖砌体 2. 拆除高度:详设计图纸 3. 拆除砌体的截面尺寸:200mm 4. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	0.53				0
2	011604001001	拆除原有地面	1. 拆除原有地面 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	6				0
3	011606003001	拆除顶棚	1. 拆除顶棚 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	112.98				0
4	010103002001	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料	m3	4.16				0

			2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作						
		二层办公室-拆除工程合计							
		二层办公室-新建工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240*115*53烧结砖 2. 墙体类型:200mm内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	4.79				0
2	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9mm竹木纤维墙板 2. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	183.6				0
3	011302001001	铝扣板天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊顶为非上人, “工”型龙骨。主龙骨间距<1000, 吊筋为 $\phi 6@1000$, 主龙骨悬挑部分<300。次龙骨间距为600X600, 遇灯具时, 局部加收龙骨。板面接缝处采用玻璃胶 2. 面层材料品种、规格:1.2厚600*600铝扣板 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	105.78				0
4	011302001002	铝扣板天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊顶为非上人, “工”型龙骨。主龙骨间距<1000, 吊筋为 $\phi 6@1000$, 主龙骨悬挑部分<300。次龙骨间距	m2	5.68				0

			为400*400, 遇灯具时 ,局部加收龙骨。板面 接缝处采用玻璃胶 2. 面层材料品种、规格 :1. 2厚400*400铝扣板 3. 根据图纸要求以及技术 规范达到完成面所需 的一切材料、工序						
5	011210005001	成品隔断 (含隔间门)	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:12厚成品抗培 特板 2. 配件品种、规格:综 合考虑 3. 图集07SJ504-1/H14 4. 根据图纸要求以及技术 规范达到完成面所需 的一切材料、工序	m2	6.07				0
6	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、颜 色:1000x700x20中国黑 光面花岗岩洗手台面、 20厚250宽中国黑光面 花岗岩侧板 2. 支架、配件品种、规 格:洗脸台做法参照 02J91549/48 3. 根据图纸要求以及技术 规范达到完成面所需 的一切材料、工序	m2	0.7				0
7	011102003001	块料楼地面 (蹲位 , 地面抬高)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:纯水泥浆贴防 滑砖, 纯水泥浆扫缝 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:10厚WPM15水泥砂 浆结合层 (坡向地漏找 坡 \geq 0.5%) 3. 陶粒混凝土垫层 (厕 位处约350mm, 新建卫生 间地面处约150mm) 4. 防护层材料种类 :15厚1:2水泥砂浆保护 层 5. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚氨酯防水涂料 (涂层 沿墙上翻300, 覆盖墙面 防水层150) 6. 找平层厚度、砂浆配	m2	2.74				0

			合比:15厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
8	010401001001	砖基础（蹲位，地面抬高）	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌地台边基400高 2. 砂浆强度等级:M7.5 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m3	0.17				0
9	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:铺6厚400x400耐磨防滑砖（12厚M15水泥砂浆(掺5%防水剂)） 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚M15水泥砂浆结合层(坡向地漏找坡 $\geq 0.5\%$) 3. 回填材质:陶粒混凝土填充,找坡向地漏 4. 防护层材料种类:15厚M15水泥砂浆保护层 5. 涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水涂料(地漏口、穿管、墙角处加胎体增强)沿墙上翻300,覆盖墙面防水层150 6. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚M15水泥砂浆找平层 7. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	3.2				0
10	011204003001	块料墙面（卫生间内墙）	1. 面层材料品种、规格、颜色:8厚300*600（白色）抛光砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:3厚纯水泥结合层	m2	27.74				0

			3. 防潮层:6厚M10水泥基聚合物防水砂浆 4. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚M20水泥砂浆打底(渗5%防水剂) 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
11	011204003002	块料墙面(外墙面)	1. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖专用胶粘剂贴45*90*8白色外墙砖(吸水率 ≤ 0.5), (墙面、瓷砖背面双面薄刮粘接剂), 专用填缝剂同色勾缝;根据立面分缝要求分缝, 层间分缝使用成品PVC分割缝条; 2. 防潮层:8厚聚合物水泥防水砂浆 3. 找平层厚度、砂浆配合比:8厚WP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆; 4. 挂网材料种类、规格:全挂镀锌电焊钢丝网($\Phi 1.0 \times 20 \times 20$), 使用水泥钉钉挂 5. 墙体, 清理基层。 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	25.32				0
12	010805006001	铝合金门	1. 位置:卫生间门 2. 门代号及洞口尺寸:M10211000*2100 3. 扇材质:铝合金门, 仿木色喷涂 4. 五金材料:综合考虑 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	2.1				0
13	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0815 2. 框、扇材质:铝合金平开窗	m2	1.2				0
14	011207001002	银镜墙面	1. 装饰线:镜子四周黏	m2	1.2				0

			贴大理石角线 2. 面层:黏贴6厘清镜 (1200*1000高) 3. 基层:底垫5mm夹板 4. 清扫干净贴镜子的墙 身位置、并保持干爽 5. 根据图纸要求以及技 术规范达到完成面所需 的一切材料、工序						
		二层办公室-新建工程 合计							
		铭恩楼正面外廊							
		铭恩楼正面外廊合计							
		铭恩楼正面外廊-拆除 工程							
1	011606003002	拆除顶棚	1. 拆除原顶棚 2. 建筑垃圾堆放到指定 位置, 综合考虑场内运 输 3. 根据图纸要求以及技 术规范达到完成面所需 的一切材料、工序	m2	688.19				0
2	010103002002	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废 料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质 、规格等 4. 其他按规范及设计图 纸要求 5. 综合考虑现场施工条 件, 完成该清单下的一 切相关工作	m3	20.65				0
		铭恩楼正面外廊-拆除 工程合计							
		铭恩楼正面外廊-新建 工程							
1	011302001003	硅酸钙板天花	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:吊顶为非上人 , “工”型龙骨。主龙 骨间距<1000, 吊筋为 $\phi 6@1000$, 主龙骨悬挑 部分<300。次龙骨间距 为600X600, 遇灯具时	m2	170.39				0

			,局部加收龙骨。板面接缝处采用玻璃胶 2. 面层材料品种、规格:1.5厚硅酸钙板 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
2	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊顶为非上人,“工”型龙骨。主龙骨间距<1000,吊筋为Φ6@1000,主龙骨悬挑部分<300。次龙骨间距为600X600,遇灯具时,局部加收龙骨。板面接缝处采用玻璃胶 2. 面层材料品种:1.5厚100*150铝合金方通 3. 规格:按间距250排序,单根长度4m 4. 油漆品种:面喷仿木色氟碳漆 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	487.61				0
3	011206001001	花基石镶贴石材	1. 基层类型、部位:花基侧石 2. 安装方式:M20干混砂浆镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:面贴150*400*20厚芝麻黑石材,侧贴250*400*20厚芝麻黑石材 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	76.98				0
		铭恩楼正面外廊-新建工程合计							
		银河园							
		银河园合计							
		业务楼首层							
		业务楼首层合计							
		业务楼首层-拆除工程							

1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖砌体 2. 拆除高度:详设计图纸 3. 拆除砌体的截面尺寸:200mm 4. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 5. 其他按规范及设计图纸要求 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	1.27				0
2	011604001002	拆除原有地面	1. 拆除原有地面 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	53.37				0
3	011605002001	拆除原有内墙饰面	1. 拆除原有瓷砖墙面 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	249.7				0
4	011606002001	拆除原有内墙板	1. 拆除原有墙板 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	10.01				0
5	011614003001	洗手台拆除	1. 洗手台拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m	8.52				0
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门	樘	2				0

			2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
7	010103002003	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m3	14.05				0
		业务楼首层-拆除工程合计							
		业务楼首层-新建工程							
1	011102003003	块料地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*400*6厚防滑地面砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚MU15水泥砂浆覆盖层 3. 防潮层:2厚聚氨酯涂层 4. 找平层材料品种、规格、颜色:M15干混地面砂浆找坡层, 最薄处20厚 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	43.71				0
2	011204003003	块料墙面(卫生间墙面)	1. 面层材料种类及规格:300*600*8抛光砖 2. 结合层材料种类及厚度:4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 防水层:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(也可按工程设计, 沿墙上翻300) 4. 找平层砂浆配合比、厚度:8mm厚	m2	249.7				0

			1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 5. 挂网材料种类、规格:挂金属网 6. 找平层砂浆配合比、厚度:6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 基层处理:3mm厚外加剂专用砂浆抹基底 8. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
3	011406001001	内墙涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉内墙无机涂料(两道), 封底涂料(一道) 2. 刮腻子遍数:满刮腻子 3. 找平层砂浆配合比、厚度:5厚WPM15水泥砂浆找平+15厚WPM15水泥砂浆找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 4. 挂网材料种类、规格:钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网Φ1.0, 使用水泥钉钉挂 5. 刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	111.31				0
4	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:更换洗手台面金麻黄石 2. 支架、配件品种、规格:综合考虑 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	5.11				0
5	011102003004	块料楼地面(蹲位, 地面抬高)	1. 面层材料品种、规格、颜色:纯水泥浆贴防滑砖, 纯水泥浆扫缝 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	21.93				0

			合比:10厚WPM15水泥砂浆结合层(坡向地漏找坡 $\geq 0.5\%$) 3. 陶粒混凝土垫层(厕位处约350mm, 新建卫生间地面处约150mm) 4. 防护层材料种类:15厚1:2水泥砂浆保护层 5. 涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水涂料(涂层沿墙上翻300, 覆盖墙面防水层150) 6. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
6	010401001002	砖基础(蹲位, 地面抬高)	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌地台边基400高 2. 砂浆强度等级:M7.5 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m3	0.71				0
7	011210005002	成品隔断(含隔间门)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:12厚成品抗培特板 2. 配件品种、规格:综合考虑 3. 图集07SJ504-1/H14 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	55.8				0
8	011207001003	墙面装饰板	1. 洽谈室雨水管处墙板更换 2. 面层材料品种、规格、颜色:ALC墙板 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	10.01				0
9	010805006002	铝合金门	1. 位置:卫生间门	m2	3.78				0

			2. 门代号及洞口尺寸:M4900*2100 3. 扇材质:铝合金单扇平开门(含门套) 4. 五金材料:综合考虑 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
		业务楼首层-新建工程合计							
		业务楼二层							
		业务楼二层合计							
		业务楼二层-拆除工程							
1	011604001003	拆除原有地面	1. 拆除原有地面 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	38.05				0
2	011605002002	拆除原有内墙饰面	1. 拆除原有瓷砖墙面 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	137.31				0
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 凿除原有天花涂料 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m2	463.28				0
4	011614003002	洗手台拆除	1. 洗手台拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需	m	4.26				0

			的一切材料、工序						
5	010103002004	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m3	10.85				0
		业务楼二层-拆除工程合计							
		业务楼二层-新建工程							
1	011102003005	块料地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*400*6厚防滑地面砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚MU15水泥砂浆覆盖层 3. 防潮层:2厚聚氨酯涂层 4. 找平层材料品种、规格、颜色:M15干混地面砂浆找坡层,最薄处20厚 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	30.6				0
2	011102003006	块料楼地面(蹲位,地面抬高)	1. 面层材料品种、规格、颜色:纯水泥浆贴防滑砖,纯水泥浆扫缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚WPM15水泥砂浆结合层(坡向地漏找坡 $\geq 0.5\%$) 3. 陶粒混凝土垫层(厕位处约350mm,新建卫生间地面处约150mm) 4. 防护层材料种类:15厚1:2水泥砂浆保护层 5. 涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水涂料(涂层沿墙上翻300,覆盖墙面	m2	7.45				0

			防水层150) 6. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
3	010401001003	砖基础（蹲位，地面抬高）	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌地台边基400高 2. 砂浆强度等级:M7.5 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m3	0.71				0
4	011204003004	块料墙面（卫生间墙面）	1. 面层材料种类及规格:300*600*8抛光砖 2. 结合层材料种类及厚度:4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 防水层:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(也可按工程设计,沿墙上翻300) 4. 找平层砂浆配合比、厚度:8mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 5. 挂网材料种类、规格:挂金属网 6. 找平层砂浆配合比、厚度:6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 基层处理:3mm厚外加剂专用砂浆抹基底 8. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	137.3				0
5	011406001002	内墙涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉内墙无机涂料(两道)，封底涂料(一道) 2. 刮腻子遍数:满刮腻子	m2	45.31				0

			3. 找平层砂浆配合比、厚度:5厚WPM15水泥砂浆找平+15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4. 挂网材料种类、规格:钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网Φ1.0,使用水泥钉钉挂 5. 刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
6	011301001001	天棚抹灰	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉无机涂料,两遍成活 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍找平,打磨平整 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	463.28				0
7	011505001003	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚金麻黄石 2. 支架、配件品种、规格:综合考虑 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	4.26				0
8	011210005003	成品隔断(含隔间门)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:12厚成品抗培特板 2. 配件品种、规格:综合考虑 3. 图集07SJ504-1/H14 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	21				0
9	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:扶手栏杆重新刷防锈漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆刷2遍	m	77.44				0
		业务楼二层-新建工程合计							

		服务楼天花							
		服务楼天花合计							
		服务楼天花-拆除工程							
1	011606003003	拆除顶棚	1. 拆除顶棚 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	148.71				0
2	010103002005	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m3	4.46				0
		服务楼天花-拆除工程合计							
		服务楼天花-新建工程							
1	011302001004	铝扣板天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊顶为非上人，“工”型龙骨。主龙骨间距<1000,吊筋为Φ6@1000,主龙骨悬挑部分<300。次龙骨间距为600X600,遇灯具时,局部加收龙骨。板面接缝处采用玻璃胶 2. 面层材料品种、规格:1.5厚600*600铝扣板 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	142.23				0
		服务楼天花-新建工程合计							
		服务厅							
		服务厅合计							
		服务厅-拆除工程							
1	011604001004	拆除原有地面	1. 拆除原有地面 2. 建筑垃圾堆放到指定	m2	139.11				0

			位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
2	011609001001	排水沟拆除	1. 拆除原有排水 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m	31.6				0
3	010103002006	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m3	11.25				0
		服务厅-拆除工程合计							
		服务厅-新建工程							
1	011102003007	防滑地砖地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x600x12浅灰色耐高温防滑地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆 3. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处25mm厚WS-M15水泥砂浆找平层水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	139.11				0
2	010507003001	电缆沟、地沟	1. 截水沟，面铺铸铁车行盖板 2. 详细做法参考国标07J306P20-11 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m	66.6				0

3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:综合考虑 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	8.76				0
4	011505001004	水槽	1. 材料品种、规格、颜色:4000x100x20中国黑光面花岗岩水槽台面、20厚250宽中国黑光面花岗岩侧板 2. 支架、配件品种、规格:综合考虑 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	4				0
		服务厅-新建工程合计							
		主礼楼地下室							
		主礼楼地下室合计							
		主礼楼地下室-拆除工程							
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖砌体 2. 拆除高度:详设计图纸 3. 拆除砌体的截面尺寸:200mm 4. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	1.3				0
2	010103002007	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m3	1.3				0
		主礼楼地下室-拆除工程合计							

		主礼楼地下室-新建工程							
1	011406001003	内墙涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉内墙无机涂料(两道), 封底涂料(一道) 2. 刮腻子遍数:满刮腻子 3. 找平层砂浆配合比、厚度:5厚WPM15水泥砂浆找平+15厚WPM15水泥砂浆找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 4. 挂网材料种类、规格:钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网Φ1.0, 使用水泥钉钉挂 5. 刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	1.2				0
		主礼楼地下室-新建工程合计							
		名家工作室							
		名家工作室合计							
		名家工作室-拆除工程							
1	011605002003	拆除原有内墙饰面	1. 拆除原有涂料墙面 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	126.96				0
2	010103002008	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m3	1.02				0
		名家工作室-拆除工程							

		合计							
		名家工作室-新建工程							
1	011406001004	内墙涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉内墙无机涂料(两道), 封底涂料(一道) 2. 刮腻子遍数:满刮腻子 3. 找平层砂浆配合比、厚度:5厚WPM15水泥砂浆找平+15厚WPM15水泥砂浆找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 4. 挂网材料种类、规格:钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网Φ1.0, 使用水泥钉钉挂 5. 刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	126.96				0
2	011302001005	铝扣板天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊顶为非上人, “工”型龙骨。主龙骨间距<1000, 吊筋为Φ6@1000, 主龙骨悬挑部分<300。次龙骨间距为600X600, 遇灯具时, 局部加收龙骨。板面接缝处采用玻璃胶 2. 面层材料品种、规格:1.5厚600*600铝扣板 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	79.65				0
3	010805006003	铝合金门	1. 位置:卫生间门 2. 门代号及洞口尺寸:1200*23001000*2300 3. 扇材质:铝合金门, 带电子锁 4. 五金材料:综合考虑 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需	m2	7.36				0

			的一切材料、工序						
		名家工作室-新建工程合计							
		银河楼-三级护理室							
		银河楼-三级护理室合计							
		银河楼-三级护理室-拆除工程							
1	011609001002	排水沟拆除	1. 拆除原有排水 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m	8.2				0
2	010103002009	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m3	1.48				0
		银河楼-三级护理室-拆除工程合计							
		银河楼-三级护理室-新建工程							
1	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240*115*53烧结砖 2. 墙体类型:200mm内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	9.82				0
2	010805006004	不锈钢门	1. 位置:外门 2. 门代号及洞口尺寸:M11500*2300 3. 扇材质:不锈钢门，加装脚踩门装置 4. 五金材料:综合考虑 5. 根据图纸要求以及技	m2	3.45				0

			术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:综合考虑 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	0.41				0
4	010507003002	电缆沟、地沟	1. 排水沟, 面铺铸铁车行盖板 2. 详细做法参考国标07J306P20-11 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m	8.2				0
5	011302001006	铝扣板天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊顶为非上人, “工”型龙骨。主龙骨间距<1000, 吊筋为 $\Phi 6@1000$, 主龙骨悬挑部分<300。次龙骨间距为600X600, 遇灯具时, 局部加收龙骨。板面接缝处采用玻璃胶 2. 面层材料品种、规格:1.5厚600*600铝扣板 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	41.57				0
6	011204003005	块料墙面	1. 面层材料种类及规格:瓷砖专用胶粘剂贴45x90白色外墙砖(吸水率 ≤ 0.5), (墙面、瓷砖背面双面薄刮粘接剂), 专用填缝剂同色勾缝;根据立面分缝要求分缝, 层间分缝使用成品PVC分割缝条; 2. 找平层砂浆配合比、厚度:12厚聚合物水泥防水砂浆 3. 找平层砂浆配合比、厚度:8厚WP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆;	m2	98.18				0

			4. 挂网材料种类、规格:全挂镀锌电焊钢丝($\Phi 1.0 \times 20 \times 20$), 使用水泥钉钉挂 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
		银河楼-三级护理室-新建工程合计							
		银河楼-物料室							
		银河楼-物料室合计							
		银河楼-物料室-新建工程							
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240*115*53烧结砖 2. 墙体类型:200mm内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	7.86				0
2	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:墙底部反坎 2. 构件规格:200*200 3. 部位:墙底 4. 混凝土种类:现浇 5. 混凝土强度等级:C20 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	0.39				0
3	011204003006	块料墙面	1. 面层材料种类及规格:瓷砖专用胶粘剂贴45x90白色外墙砖(吸水率 ≤ 0.5), (墙面、瓷砖背面双面薄刮粘接剂), 专用填缝剂同色勾缝;根据立面分缝要求分缝, 层间分缝使用成品PVC分割缝条; 2. 找平层砂浆配合比、厚度:12厚聚合物水泥防水砂浆 3. 找平层砂浆配合比、	m2	46.53				0

			厚度:8厚WP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆; 4. 挂网材料种类、规格:全挂镀锌电焊钢丝($\Phi 1.0 \times 20 \times 20$), 使用水泥钉钉挂 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
4	011406001005	内墙涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉内墙无机涂料(两道), 封底涂料(一道) 2. 刮腻子遍数:满刮腻子 3. 找平层砂浆配合比、厚度:5厚WPM15水泥砂浆找平+15厚WPM15水泥砂浆找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 4. 挂网材料种类、规格:钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网 $\Phi 1.0$, 使用水泥钉钉挂 5. 刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	45.16				0
5	011302001007	铝扣板天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊顶为非上人, “工”型龙骨。主龙骨间距 <1000 , 吊筋为 $\Phi 6 @ 1000$, 主龙骨悬挑部分 <300 。次龙骨间距为 600×600 , 遇灯具时, 局部加收龙骨。板面接缝处采用玻璃胶 2. 面层材料品种、规格:1.5厚 600×600 铝扣板 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	42.76				0
6	010805006005	防火门	1. 位置:外门	m2	6.9				0

			2. 门代号及洞口尺寸 :FM甲15231500*2300 3. 扇材质:甲级防火门 4. 五金材料:带电子锁 , 其他材料综合考虑 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
		银河楼-物料室-新建工程合计							
		银河楼二楼大堂休息室							
		银河楼二楼大堂休息室合计							
		银河楼二楼大堂休息室-拆除工程							
1	011605002004	拆除原有内墙饰面	1. 拆除原有涂料墙面 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	103.2				0
2	011606003004	拆除顶棚	1. 拆除顶棚 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	126.12				0
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除门 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	1				0
4	010103002010	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一	m3	4.82				0

			切相关工作						
		银河楼二楼大堂休息室-拆除工程合计							
		银河楼二楼大堂休息室-新建工程							
1	011406001006	内墙涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉内墙无机涂料(两道), 封底涂料(一道) 2. 刮腻子遍数:满刮腻子 3. 找平层砂浆配合比、厚度:5厚WPM15水泥砂浆找平+15厚WPM15水泥砂浆找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 4. 挂网材料种类、规格:钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网Φ1.0, 使用水泥钉钉挂 5. 刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	103.02				0
2	011302001008	铝扣板天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊顶为非上人, “工”型龙骨。主龙骨间距<1000, 吊筋为Φ6@1000, 主龙骨悬挑部分<300。次龙骨间距为600X600, 遇灯具时, 局部加收龙骨。板面接缝处采用玻璃胶 2. 面层材料品种、规格:1.5厚600*600铝扣板 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	126.13				0
3	010805006006	铝合金门	1. 位置:外门 2. 门代号及洞口尺寸:M11500*2300 3. 扇材质:铝合金门 4. 五金材料:综合考虑	m2	3.45				0

			5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
		银河楼二楼大堂休息室-新建工程合计							
		运输楼-阳光房							
		运输楼-阳光房合计							
		运输楼-阳光房-新建工程							
1	011506003001	阳光房架构	1. 立柱钢结构主体，300mm*300mm*5mm 2. 主梁规格200mm*200mm*3mm；次梁规格150mm*200mm、100mm*200mm 3. 顶面8+0.76+8钢化夹胶玻璃	m2	187				0
2	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240*115*53烧结砖 2. 墙体类型:200mm内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	11.93				0
3	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:压顶梁 2. 构件规格:100*200 3. 部位:墙顶 4. 混凝土种类:现浇 5. 混凝土强度等级:C20 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	0.83				0
4	010507007003	其他构件	1. 构件的类型:地梁(含钢筋Φ12) 2. 构件规格:300*300 3. 部位:墙底 4. 混凝土种类:现浇 5. 混凝土强度等级:C20 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	3.83				0

5	011204003007	块料墙面	1. 面层材料种类及规格: 瓷砖专用胶粘剂贴45x90白色外墙砖(吸水率 ≤ 0.5), (墙面、瓷砖背面双面薄刮粘接剂), 专用填缝剂同色勾缝; 根据立面分缝要求分缝, 层间分缝使用成品PVC分割缝条; 2. 找平层砂浆配合比、厚度: 12厚聚合物水泥防水砂浆 3. 找平层砂浆配合比、厚度: 8厚WP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆; 4. 挂网材料种类、规格: 全挂镀锌电焊钢丝($\Phi 1.0 \times 20 \times 20$), 使用水泥钉钉挂 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	83.16				0
6	011406001007	内墙涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数: 防潮防霉内墙无机涂料(两道), 封底涂料(一道) 2. 刮腻子遍数: 满刮腻子 3. 找平层砂浆配合比、厚度: 5厚WPM15水泥砂浆找平+15厚WPM15水泥砂浆找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 4. 挂网材料种类、规格: 钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网 $\Phi 1.0$, 使用水泥钉钉挂 5. 刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	81.72				0
		运输楼-阳光房-新建工程合计							

		主礼楼维修							
		主礼楼维修合计							
		主礼楼首层-回廊							
		主礼楼首层-回廊合计							
		主礼楼首层-回廊-拆除工程							
1	011604001005	铲除原墙身油漆层	1. 铲除墙身油漆层 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	699.85				0
2	011604001006	铲除原墙身抹灰层	1. 铲除墙身20mm厚抹灰及涂料层 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	1206.15				0
3	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 凿除原有天花涂料 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	620.19				0
4	010103002011	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m3	30.48				0

		主礼楼首层-回廊-拆除工程合计							
		主礼楼首层-回廊-翻新工程							
1	011204003008	防水做法外墙内侧面翻新（通道）	1. 墙体类型:内墙 2. 挂网材料种类、规格:暂按 $\phi 1.2 \times 12.7 \times 12.7$ 钢丝网 3. 找平层砂浆配合比、厚度:15mm厚M10防水砂浆 4. 防水涂料种类、厚度:3厚聚氨酯防水涂料 5. 保护层砂浆配合比、厚度:15厚M20防水砂浆保护层 6. 防水涂料种类、厚度:2厚水泥基渗透结晶 7. 保护层砂浆配合比、厚度:15厚M10防水砂浆保护层（墙面） 8. 腻子种类、遍数:2遍耐水腻子 9. 油漆品种、刷漆遍数:全天然无添加净味内墙漆二底二面 10. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作 11. 其他按规范及设计图纸要求	m2	601.3				0
2	011204003009	防水做法外墙内侧墙面翻新（通道墙裙）	1. 墙体类型:内墙 2. 挂网材料种类、规格:暂按 $\phi 1.2 \times 12.7 \times 12.7$ 钢丝网 3. 找平层砂浆配合比、厚度:15mm厚M10防水砂浆 4. 防水涂料种类、厚度:3厚聚氨酯防水涂料 5. 保护层砂浆配合比、厚度:15厚M20防水砂浆保护层 6. 防水涂料种类、厚度	m2	293.53				0

			:2厚水泥基渗透结晶 7. 找平层砂浆配合比、厚度:8mm厚M20水泥砂浆, 不同材料交界处挂网 8. 结合层砂浆配合比及厚度:3mm厚1:1水泥细沙掺加强剂 9. 面层材料种类及规格:200*300*8白色外墙砖 10. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作 11. 其他按规范及设计图纸要求						
3	011204003010	内墙面翻新(通道墙裙)	1. 墙体类型:内墙 2. 挂网材料种类、规格:暂按 $\Phi 1.2 \times 12.7 \times 12.7$ 钢丝网 3. 找平层砂浆配合比、厚度:15mm厚M10水泥砂浆 4. 结合层砂浆配合比、厚度:3mm厚1:1水泥细沙掺加强剂 5. 面层材料品种、规格、颜色:200*300*8白色外墙砖 6. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作 7. 其他按规范及设计图纸要求	m2	311.32				0
4	011608001001	墙面翻新(通道)	1. 墙体类型:内墙 2. 腻子材料种类、遍数:2遍普通腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:全天然无添加净味内墙漆二底二面 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作 5. 其他按规范及设计图纸要求	m2	699.85				0
5	011406001008	天花翻新(通道)	1. 挂网材料种类、规格	m2	620.19				0

			:暂按 $\Phi 1.2 \times 12.7 \times 12.7$ 钢丝网 2. 找平层砂浆配合比、厚度:暂按15mm厚M10防水砂浆 3. 防水涂料种类、厚度:3厚聚氨酯防水涂料 4. 保护层砂浆配合比、厚度:15厚M20防水砂浆保护层 5. 防水涂料种类、厚度:2厚水泥基渗透结晶 6. 保护层砂浆配合比、厚度:暂按8mm厚M10防水砂浆 7. 腻子材料种类、遍数:2遍耐水腻子 8. 油漆品种、刷漆遍数:全天然无添加净味内墙漆二底二面 9. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作 10. 其他按规范及设计图纸要求						
6	011502001001	墙角角钢护边	1. 材料品种、规格:50*50*5角钢 2. 3厚泡沫垫 3. 自攻螺丝(错开固定) 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m	256.5				0
		主礼楼首层-回廊-翻新工程合计							
		行政楼							
		行政楼合计							
		办公楼四层							
		办公楼四层合计							
		办公楼四层-拆除工程							
1	011604001007	拆除原有地面	1. 拆除原有地面	m ²	19.28				0

			2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
2	011604001008	拆除原有地面（蹲位）	1. 拆除原有地面 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	5.8				0
3	011605002005	拆除原有内墙饰面	1. 拆除原有内墙饰面及铲除找平层 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	80.39				0
4	011606002002	拆除卫生间隔墙	1. 拆除卫生间隔墙 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	22.59				0
5	011606003005	拆除顶棚	1. 拆除顶棚 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	25.27				0

6	011614003003	洗手台拆除	1. 洗手台拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m	3.91				0
7	010103002012	废料外运	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m ³	4.55				0
		办公楼四层-拆除工程合计							
		办公楼四层-翻新工程							
1	011102003008	块料地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 400*400*6厚防滑地面砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚MU15水泥砂浆覆盖层 3. 防潮层: 2厚聚氨酯涂层 4. 找平层材料品种、规格、颜色: M15干混地面砂浆找坡层, 最薄处20厚 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m ²	19.28				0
2	011102003009	块料楼地面(蹲位, 地面抬高)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 纯水泥浆贴防滑砖, 纯水泥浆扫缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10厚WPM15水泥砂浆结合层(坡向地漏找坡 $\geq 0.5\%$) 3. 陶粒混凝土垫层(厕	m ²	5.8				0

			位处约350mm,新建卫生间地面处约150mm) 4. 防护层材料种类:15厚1:2水泥砂浆保护层 5. 涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水涂料(涂层沿墙上翻300,覆盖墙面防水层150) 6. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
3	010401001004	砖基础(蹲位,地面抬高)	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌地台边基400高 2. 砂浆强度等级:M7.5 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m3	0.17				0
4	011204003011	块料墙面(卫生间墙面)	1. 面层材料种类及规格:暂按300*600*8抛光砖 2. 结合层材料种类及厚度:4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 防水层:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(也可按工程设计,沿墙上翻300) 4. 找平层砂浆配合比、厚度:8mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 5. 挂网材料种类、规格:挂金属网 6. 找平层砂浆配合比、厚度:6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 基层处理:3mm厚外加剂专用砂浆抹基底 8. 根据图纸要求以及技	m2	80.39				0

			术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
5	011210005004	成品隔断（含隔间门）	1. 隔断材料品种、规格、颜色:12厚成品抗培特板 2. 配件品种、规格:综合考虑 3. 图集07SJ504-1/H14 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	22.59				0
6	011505001005	洗脸台	1. 洗脸台（石板材综合考虑） 2. 图集:做法参照16J914-1/XT12 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	2.34				0
7	011505010001	镜面玻璃	1. 底垫5mm夹板 2. 贴6厘清镜（1200*1000高） 3. 镜子四周黏贴大理石角线 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	3.91				0
8	011302001009	白色铝扣板天花	1. 面层材料品种、规格:1*600*600白色铝扣板 2. 其他按规范及设计图纸要求 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	25.27				0
		办公楼四层-翻新工程合计							
		办公楼五层							
		办公楼五层合计							
		办公楼五层-拆除工程							
1	011613002001	拆除原有玻璃隔断	1. 拆除部位:拆除原有玻璃隔断3.0m高 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输	m2	112.68				0

			3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
2	010103002013	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m3	0.68				0
		办公楼五层-拆除工程合计							
		办公楼五层-翻新工程							
1	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级 :600*200*200mm加气混凝土砌块 2. 墙体类型:180厚内墙 3. 砂浆强度等级 :M7.5砌筑砂浆 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m3	17.58				0
2	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级 :600*100*200mm加气混凝土砌块 2. 墙体类型:120厚内墙 3. 砂浆强度等级 :M7.5砌筑砂浆 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m3	3.09				0
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	1.21				0

			2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作						
4	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m3	0.37				0
5	010515001001	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 Φ 10以内 2. 其他按规范及设计图纸要求 3. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	t	0.032				0
6	010515001002	现浇构件带肋钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 2. 其他按规范及设计图纸要求 3. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	t	0.203				0
7	040901008001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格: Φ 12 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	根	112				0
8	010805006007	木饰面门	1. 门代号及洞口尺寸:半哑光白色免漆板门 2. 门框、扇材质:12厚半哑光白色免漆板、1.5不锈钢包边 3. 五金材料综合考虑 4. 其他按规范及设计图	m2	15.12				0

			纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆 3. 图集:11ZJ001内墙103A 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	264.39				0
10	011406001009	墙面油漆	1. 清理抹灰基层 2. 满刮腻子一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍，乳胶漆二遍 4. 图集:11ZJ001涂304 5. 其他按规范及设计图纸要求 6. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	264.39				0
11	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100高 2. 粘贴层厚度、材料种类:17厚1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴8~10厚面砖，水泥浆擦缝 4. 图集:11ZJ001涂304 5. 其他按规范及设计图纸要求 6. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	8.67				0
12	011302001010	铝扣板天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:1.2厚600*600铝扣板 3. 根据图纸要求以及技	m2	51				0

			术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 图集:11ZJ001-顶216 5. 其他按规范及设计图纸要求 6. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作						
13	011102003010	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x600耐磨地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 找平层厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土 5. 图集:11ZJ001-楼202A 6. 其他按规范及设计图纸要求 7. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m2	10				0
		办公楼五层-翻新工程合计							
		妆容楼侧土坡							
		妆容楼侧土坡合计							
		园建部分							
		园建部分合计							
		妆容楼侧土坡-拆除工程							
1	011604002001	铲除墙面表面水泥砂浆批荡	1. 铲除原有20mm厚水泥砂浆 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m2	106.56				0

2	010103002014	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m3	2.13				0
		妆容楼侧土坡-拆除工程合计							
		妆容楼侧土坡-翻新工程							
1	011204003012	块料墙面 (外墙砖60x240)	1. 结合层:3厚1:1水泥细砂掺加强剂(树脂水泥砂浆)结合层, 瓷砖胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:贴60*240外墙面砖, 1:1水泥砂浆勾缝	m2	106.56				0
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆批荡层	m2	106.56				0
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网 2. 加固方式:综合考虑 3. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m2	106.56				0
		妆容楼侧土坡-翻新工程合计							
		火葬场业务楼二楼办公室							
		火葬场业务楼二楼办公室合计							
		火葬场业务楼二楼办公室-拆除工程							
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖砌体 2. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图	m3	2.05				0

			纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
2	011604001009	拆除原有地面	1. 拆除原有地面 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	10.73				0
3	011604001010	拆除原有地面（蹲位）	1. 拆除原有地面 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	1.73				0
4	011605002006	拆除原有内墙饰面	1. 拆除原有瓷砖墙面 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	17.65				0
5	011604001011	铲除原墙身灰层	1. 拆除原有墙面抹灰及乳胶漆 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	16.49				0
6	011605002007	拆除原有块料踢脚线	1. 拆除原有块料踢脚线 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输	m2	0.48				0

			3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
7	011606002003	拆除卫生间隔墙	1. 拆除卫生间隔墙 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	3.34				0
8	011614003004	洗手台拆除	1. 洗手台拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m	0.6				0
9	011606003006	拆除顶棚	1. 拆除顶棚 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	5.51				0
10	010103002015	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑废料的材质、规格等 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m3	5.04				0
		火葬场业务楼二楼办公室-拆除工程合计							

		火葬场业务楼二楼办公室-翻新工程							
1	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240*115*53烧结砖 2. 墙体类型:120mm内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 4. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m3	0.24				0
2	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240*115*53烧结砖 2. 墙体类型:150mm内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 4. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m3	0.7				0
3	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌封排水管 2. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 综合考虑现场施工条件,完成该清单下的一切相关工作	m3	0.15				0
4	011108001001	15厚大理石条挡水	1. 面层材料品种、规格、颜色:15厚黑金沙大理石条挡水 2. 贴结合层厚度、材料种类:水泥M15砂浆粘合做成	m2	0.15				0
5	011102003011	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:铺6厚400x400耐磨防滑砖(12厚M15水泥砂浆(掺5%防水剂)) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚M15水泥砂浆结合层(坡向地漏找坡 $\geq 0.5\%$)	m2	6.87				0

			3. 回填材质:陶粒混凝土填充,找坡向地漏 4. 防护层材料种类:15厚M15水泥砂浆保护层 5. 涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水涂料(地漏口、穿管、墙角处加胎体增强)沿墙上翻300,覆盖墙面防水层150 6. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚M15水泥砂浆找平层 7. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
6	011102003012	块料楼地面(蹲位,地面抬高)	1. 面层材料品种、规格、颜色:纯水泥浆贴防滑砖,纯水泥浆扫缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚WPM15水泥砂浆结合层(坡向地漏找坡 $\geq 0.5\%$) 3. 陶粒混凝土垫层(厕位处约350mm,新建卫生间地面处约150mm) 4. 防护层材料种类:15厚1:2水泥砂浆保护层 5. 涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水涂料(涂层沿墙上翻300,覆盖墙面防水层150) 6. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	4.09				0
7	010401001005	砖基础(蹲位,地面抬高)	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌地台边基400高 2. 砂浆强度等级:M7.5 3. 其他按规范及设计图纸要求	m3	0.69				0

			4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作						
8	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:120 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*9mm竹木纤维板 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	16.38				0
9	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*9mm竹木纤维墙板 2. 压条材料种类、规格:30宽压白色顶线线 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	400.22				0
10	011204003013	块料墙面（卫生间内墙）	1. 面层材料品种、规格、颜色:8厚300*600（白色）抛光砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:3厚纯水泥结合层 3. 防潮层:6厚M10水泥基聚合物防水砂浆 4. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚M20水泥砂浆打底(渗5%防水剂) 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	39.33				0
11	011406001010	墙面油漆	1. 清理抹灰基层 2. 满刮腻子一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色防霉乳胶漆一底两道 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一	m2	4.66				0

			切相关工作						
12	011210005005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:16厚抗培特板 2. 配件品种、规格:综合考虑 3. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m2	11.46				0
13	011505001006	洗脸台	1. 洗脸台(石板材综合考虑) 2. 图集:做法参照02J91549/48 3. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m2	1.28				0
14	011505010002	镜面玻璃	1. 底垫5mm夹板 2. 贴6厘清镜(1200*1000高) 3. 镜子四周黏贴大理石角线 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m2	1.2				0
15	011302001011	白色铝扣板天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊顶为非上人, “工”型龙骨。主龙骨间距<1000, 吊筋为Φ6@1000, 主龙骨悬挑部分<300。次龙骨间距为600X600, 遇灯具时, 局部加收龙骨。板面接缝处采用玻璃胶 2. 面层材料品种、规格:1.2厚300X300铝扣板 3. 其他按规范及设计图纸要求 4. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	m2	10.96				0
		火葬场业务楼二楼办公室-翻新工程合计							
		墓前墓道修复							
		墓前墓道修复合计							
		墓前墓道修复-拆除工							

		程							
1	011605002008	立面块料拆除	1. 拆除部位:墓区 2. 拆除的基层类型:花岗石后土	m2	10.76				0
2	011605002009	立面块料拆除	1. 拆除部位:石制挡土墙 2. 废料外运:人工清理,汽车外运距离综合考虑	m3	90.05				0
3	011601001005	砖砌体拆除(原花基)	1. 拆除部分:墓区 2. 拆除花基 3. 废料外运:人工清理,汽车外运距离综合考虑	m3	17.15				0
4	041001001001	拆除地面	1. 部位:墓区 2. 拆除原花基钢筋混凝土地面 3. 废料外运:人工清理,汽车外运距离综合考虑	m2	284.08				0
5	010103002016	清理花池种植土	1. 部位:墓区 2. 运距:清理花池种植土 3. 废料外运:人工清理,汽车外运距离综合考虑	m3	32.16				0
6	010103002017	清理花池植物	1. 部位:墓区 2. 运距:清理花池种植土 3. 废料外运:人工清理,汽车外运距离综合考虑	m2	79.8				0
		墓前墓道修复-拆除工程合计							
		墓前墓道修复-新建工程							
1	030413002001	排水槽开凿(墓前墓道)	1. 部位:墓前墓道 2. 规格:界缝处开凿100宽100深的水槽 3. 底层厚度、砂浆配合比:槽底M5水泥砂浆抹灰(半圆100)	m	478				0
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填种植土	m3	32.16				0

3	050102002001	灌木(圆柏)	1.冠幅60~80CM, 自然高50CM 2. 袋苗 3. 养护期:成活期养护3个月, 保存期保养3个月	株	536				0
4	010103001001	回填方	1. 部位:挡土墙维修侧边 2. 原土回填 3. 密实度要求:回填土人工夯实	m3	105.06				0
5	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 因地理位置原因, 采用人工开挖 3. 挖土深度:综合考虑	m3	105.06				0
6	010403004001	石挡土墙	1. 修复挡土墙 2. 毛石原料70%取自原拆除石料 3. 墙后回填土逐层夯实	m3	90.05				0
7	011102001001	石材楼地面	1. 原有后土碑石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:DPM15砂浆粘贴;拆除时保留, 修复石墙后原样恢复	m2	12.06				0
8	010504004001	重建花基	1. 部位:墓区 2. 混凝土垫层C15素砼垫层80mm厚 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C25 5. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以内 6. 变形缝, 宽20mm, 建筑油膏填缝, 间隔不大于20m 7. 800宽钢筋砼墓道, 3mm厚绿色水泥浆抹平	m	268				0
9	040309009001	泄水孔	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:50 3. 沿墓道间距2m布置, 单根长0.6m	m	80.4				0
10	060105005001	反滤包	1. 夯实填土 2. 20mm粗砾或碎石 3. 1~4mm砂砾或石屑	个	134				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 - 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	159257.26		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		
9	概算幅度差	0		
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	159257.26	
合计			159257.26	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 - 土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 - 土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 - 土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 - 土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		地面铺装							
1	011102003015	石材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*150*20烧面灰麻花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：6干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20水泥混凝土 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层夯实 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	553.3				0
2	011102003016	石材地面（波打线）	1. 面层材料品种、规格、颜色:烧面灰麻花岗岩300*150*30 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：6干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20水泥混凝土 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层夯实 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m	157.28				0
3	011102003017	石材地面（波打线）	1. 面层材料品种、规格、颜色:烧面灰麻花岗岩300*300*20 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：6干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20水泥混凝土 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层夯实 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需	m	139.95				0

			的一切材料、工序						
4	040504009001	雨水口	1. 500*300*30厚球墨铸铁盖板 2. 15厚1:2.5水泥砂浆，原浆抹光 3. M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 4. 100厚C20素混凝土 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	座	1				0
5	040504009002	雨水口	1. 600*300装饰盖板（L50/80*3厚角钢通长） 2. 15厚1:2.5水泥砂浆，原浆抹光 3. M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 4. 100厚C20素混凝土 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	座	1				0
		地面铺装合计							
		景观装饰							
1	050307010001	景墙	1. 侧面贴300*100*25厚荔枝面芝麻白，顶面贴600*340*50厚荔枝面芝麻白花岗岩压顶 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 150厚C20素砼 4. M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 5. 100厚C20素砼垫层 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m	29.83				0
2	050307016001	种植池	1. 面贴600*400*50光面芝麻灰花岗岩，侧面600*420*30光面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 3. M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体	m	22.87				0

			4. 100厚C20素砼垫层 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
3	050307016002	草阶	1. 面贴300*600*50厚烧面白麻压顶，倒20圆角，侧面100*600*20厚烧面白麻 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 4. 100厚C15素砼垫层 5. 100厚5%水泥级配碎石 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m	53.09				0
4	050307016003	坐凳	1. 面贴600*400*20厚光面芝麻白花岗岩，侧面贴600*465/500*30厚芝麻黑花岗岩，手凿拉丝面，手凿拉丝面间距55mm，槽宽10mm，槽深3mm 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 4. 100厚C15素砼垫层 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m	56.61				0
5	050307017001	垃圾桶（双桶，成品定制）	1. 规格尺寸:L=520, W=440, H=850 2. 垃圾箱材质:钢结构+PS塑胶木(不能使用PE塑胶木易变形)+内胆0.35mm镀锌板 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	个	1				0
6	05B001	雕塑（含基础）	1. 雕塑成品定制，按要求由厂家二次深化 2. 预埋400*400*12厚钢板	个	1				0

			3. 4 ϕ 14钢筋 4. 500*500*500C20素混凝土 5. 100厚5%水泥级配碎石 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序						
		景观装饰合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	31782.24		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		
9	概算幅度差	0		
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	31782.24	
合计			31782.24	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：殡葬中心2024年度零星维修工程 -园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----