

西群河综合整治工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2024年9月10日

西群河综合整治工程  
招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人



或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人



或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)



复核人:

(造价工程师签字盖专用章)



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024.9.10

复核时间:



(造价工程师签字盖专用章)

# 工程量清单编制说明

## 一、 工程概况

### （一）工程简介

西群河综合整治工程为河道综合治理工程，包括大窝山塘清淤工程、调蓄湿地及花赤引渠分流工程、分流箱涵工程和河道整治工程。通过大窝山塘清淤工程、调蓄湿地及花赤引渠分流工程、分流箱涵工程和河道整治工程，达到 2 年一遇标准缓解西群河城区段内涝，同时将下游大迳河治理段按照 20 年一遇防洪标准达标治理。

本项目工程建设内容主要包括：大窝山塘整治工程，调蓄库容 9.69 万立方米，工程内容包括清淤、泄洪闸重建、溢流堰及放空管建设等；调蓄湿地及花赤引渠分流工程，调蓄库容 5 万立方米，工程内容包括鱼塘开挖、塘埂填筑、溢流堰及放空管建设、西河干流堰闸建设等；分流箱涵工程，工程内容包括新建分流箱涵 0.9 千米和西河干流节制闸建设等；河道整治工程，河道整治长度为 0.8 千米，城区段暗涵清淤长度 1.0 千米等。

### （二）实施单位

建设单位：广州市花都区水务建设管理中心；

设计单位：西北勘测设计研究院有限公司；

## 二、 编制依据

1. 工程量依据：《西群河综合整治工程施工图》（2024 年 6 月）。

### 三、 其他说明

无。

工程量清单汇总表

工程名称：西群河综合整治工程

序号	工程或费用名称	汇总表					占总投资比例 (%)	备注
		建安工程费	设备购置费	独立费用	其他费用	合计		
一	工程部分静态投资							
1	水利建筑工程							
2	机电设备、金属结构设备及安装工程							
3	管理用房工程							
4	绿化工程							
5	桥梁工程							

# 工程项目总价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	
2	措施项目清单计价合计	
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	
	总投资:玖仟陆佰壹拾贰万壹仟零捌拾伍元叁角陆分	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第1页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		第一篇 水利建筑工程				
		一、大窝山塘清淤工程				
		泄洪闸重建				
1.	500109001001	闸室段C30钢筋砼边墩厚800 1. 部位及类型：闸室段边墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：800mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	104.66		
2.	500109001002	闸室段C30钢筋砼中墩厚1000 1. 部位及类型：闸室段中墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：1000mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	127.46		
3.	500109001003	闸室段C30钢筋砼底板厚1000 1. 部位及类型：闸室段底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：1000mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	148.93		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第2页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4.	500109001004	闸室段C30钢筋砼顶板厚500 1. 部位及类型：闸室段顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	44.6		
5.	500109001005	闸室段C30钢筋砼齿墙厚500 1. 部位及类型：闸室段齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.7		
6.	500109001006	闸室段C30钢筋砼胸墙厚500 1. 部位及类型：闸室段胸墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.45		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第3页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
7.	500109001007	闸室段C15砼垫层厚100 1. 部位及类型：闸室段垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.73		
8.	500103007001	闸室段砂碎石垫层厚200 1. 部位及类型：闸室段垫层 2. 材质：砂碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	26.21		
9.	500109001008	C35二期砼 1. 部位及类型：闸门槽 2. 材质：二期C35泵送混凝土 3. 厚度：综合考虑 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.85		
10.	500109001009	进口段C30钢筋砼底板厚500 1. 部位及类型：进口段底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	52.02		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第4页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
11.	500109001010	进口段C25砼挡墙 1. 部位及类型：进口段挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：上宽600mm、下宽1237.5mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	68.17		
12.	500109001011	进口段C30钢筋砼齿墙 1. 部位及类型：进口段齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	13.47		
13.	500109001012	进口段C15砼垫层厚100 1. 部位及类型：进口段垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.98		
14.	500103007002	进口段砂碎石垫层厚200 1. 部位及类型：进口段垫层 2. 材质：砂碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	18.8		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第5页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
15.	500103011003	100厚格宾石笼 1. 格宾石笼 2. 笼体及网格尺寸： 10cm厚 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m3	34.		
16.	500109001013	斜坡段C30钢筋砼底板厚 500 1. 部位及类型：斜坡段 底板 2. 设计龄期、强度等级 及配合比：C30泵送混凝 土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m3	98.		
17.	500109001014	斜坡段C30钢筋砼挡墙 1. 部位及类型：斜坡段 挡墙 2. 设计龄期、强度等级 及配合比：C30泵送混凝 土 3. 厚度：上宽500mm、下 宽780mm 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m3	100.35		
18.	500109001015	斜坡段C30钢筋砼齿墙 1. 部位及类型：斜坡段 齿墙 2. 设计龄期、强度等级 及配合比：C30泵送混凝 土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m3	12.75		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第6页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
19.	500109001016	斜坡段C15砼垫层厚100 1. 部位及类型：斜坡段垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	17.47		
20.	500103007003	斜坡段砂碎石垫层厚200 1. 部位及类型：斜坡段垫层 2. 材质：砂碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	35.5		
21.	500109001017	消力池C30钢筋砼底板厚500 1. 部位及类型：消力池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	63.		
22.	500109001018	消力池C30钢筋砼挡墙厚500 1. 部位及类型：消力池挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：上宽500mm、下宽650mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	37.95		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第7页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
23.	500109001019	消力池C30钢筋砼齿墙 1. 部位及类型：斜坡段齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	21.		
24.	500109001020	消力池C15砼垫层厚100 1. 部位及类型：消力池垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.92		
25.	500103007004	消力池20~40碎石厚200 1. 部位及类型：消力池垫层 2. 材质：20~40碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	22.56		
26.	500103007005	消力池10~20碎石厚200 1. 部位及类型：消力池垫层 2. 材质：10~20碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	23.52		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第8页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
27.	500103014001	反滤土工布 1. 材质：反滤土工布 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	120.		
28.	500107013001	Φ75PVC排水管 1. 材质：PVC排水管 2. 规格：Φ75 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	21.21		
29.	500105001001	干砌石海漫厚500 1. 部位及类型：海漫段 2. 材质：干砌石 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	1298.		
30.	500109001021	海漫段C25砼挡墙 1. 部位及类型：海漫段挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 厚度：上宽500mm、下宽1500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	167.7		
31.	500103010001	抛石防冲槽 1. 抛石防冲槽 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	70.		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第9页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
32.	500109001022	抛石防冲槽C25砼挡墙 1. 部位及类型：抛石防冲槽挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 厚度：上宽500mm、下宽1380mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	28.44		
33.	500114002001	双排脚手架 1. 双排脚手架 2. 高度：15m以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	1978.25		
34.	500102001001	旧泄洪闸拆除（外运20km） 1. 旧泄洪闸拆除 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	818.11		
35.	500101002052	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	818.11		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第10页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
36.	500114001001	DN1500钢管，壁厚10mm 1. 材质及规格：钢管 DN1500、壁厚10mm 2. 管道压力试验 3. 钢管外防腐：环氧煤沥青涂料材料种类为加强级(四油一布) 总度0.4mm 4. 钢管内防腐：底层超厚浆型环氧沥青防锈底漆0.25mm、面层超厚浆型环氧沥青面漆0.25mm 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	47.8		
37.	500114001002	钢制弯头 DN1500 1. 材质及规格：钢制弯头DN1500 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.		
38.	500114001003	柔性防水套管 DN1500 1. 材质及规格：柔性防水套管 DN1500 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	3.		
39.	500109001023	钢管外包c25砼厚300 1. 部位及类型：钢管外包砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：300mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	126.37		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第11页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
40.	500109001024	C30钢筋砼截水环 1. 部位及类型：截水环 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.25		
41.	500109001163	C30预制钢筋混凝土盖板 1. 部位及类型：盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30预制混凝土 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.48		
42.	500109001025	放空管进口C30钢筋砼阀井 墙50cm 1. 部位及类型：阀井墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	54.2		
43.	500109001161	放空管进口C30钢筋砼阀井支墩 1. 部位及类型：支墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：250mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.44		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第12页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
44.	500109001162	放空管进口段C15砼垫层厚100 1. 部位及类型：进口段垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.76		
45.	500109001026	放空管C25砼涵头 1. 部位及类型：放空管涵头 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24.95		
46.	500109001027	放空管进水池C25砼护面厚300 1. 部位及类型：放空管进水池护面 2. 材质：C25泵送混凝土 3. 厚度：300mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	35.08		
47.	500103007008	放空管砂碎石垫层厚100 1. 部位及类型：放空管垫层 2. 材质：砂碎石 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.69		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第13页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
48.	500101002001	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	3843.71		
49.	500103001001	土方回填 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	1884.44		
50.	500109008001	止水铜片 1. 止水类型：铜片止水 2. 材质：紫铜片 3. 止水规格尺寸：1.2mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	63.95		
51.	500111001001	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10mm以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	4.56		
52.	500111001015	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10~25mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	95.05		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第14页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
53.	500111001040	钢筋加工及安装 1. 型号、规格: Φ25mm以上 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	49.22		
54.	500110001001	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	4800.87		
55.	500109001028	上部结构-C30钢筋砼顶板厚300 1. 部位及类型: 泄洪闸上部结构顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30泵送混凝土 3. 厚度: 300mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	9.03		
56.	500109001029	上部结构-C30钢筋砼梁厚600 1. 部位及类型: 泄洪闸上部结构梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30泵送混凝土 3. 厚度: 600mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	6.05		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第15页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
57.	500109001030	上部结构-C30钢筋砼柱 厚400 1. 部位及类型：泄洪闸 上部结构柱 2. 设计龄期、强度等级 及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m3	4.74		
58.	500111002010	栏杆制安 1. 材质：栏杆 2. 扶手：梢木扶手 70×50、刷清漆两遍 3. 立柱：50*50*2.0方钢 管、30*30*1.5方钢管、 20*20扁钢、10*10扁钢 4. 预埋100*100*6钢板、 刷黑色漆 5. 做热镀锌处理 6. 做法：详见设计图纸 7. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规范 8. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	32.		
		山塘清淤				
1.	500101002002	清淤（外运20km） 1. 废弃料品种：淤泥 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m3	63503.61		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第16页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2.	500103001002	土方回填(考虑1km转运) 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 场内运距1km 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	395.43		
3.	500101002003	渣土弃置费 1. 消纳费	m <sup>3</sup>	63503.61		
		山塘大坝加固措施				
1.	500105001002	破损干砌石修补厚300 1. 材质：干砌石 2. 厚度：300mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	566.333		
2.	500109001031	C25砼齿墙厚400 1. 部位及类型：齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	41.04		
3.	500114001004	草皮护坡 1. 草皮护坡 2. 养护期：12个月 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	1399.02		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第17页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4.	500103002001	种植土 1. 种植土 2. 厚度：300mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	419.71		
5.	500105001003	干砌石块厚400 1. 部位及类型：护底 2. 材质：干砌石 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	414.96		
6.	500103005001	碎石反滤层厚200 1. 部位及类型：反滤层 2. 材质：碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	195.52		
7.	500103005002	粗砂反滤层厚200 1. 部位及类型：反滤层 2. 材质：粗砂 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	195.52		
8.	500103014002	土工布 1. 材质：土工布350/m <sup>2</sup> 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	826.61		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第18页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
9.	500109001032	C25素砼排水沟 1. 部位及类型：排水沟 2. 材质：C25素砼 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	144.32		
10.	500109001033	C25素砼路面厚100 1. 部位及类型：路面 2. 材质：C25素砼 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	10.02		
11.	500109001034	C20砼台阶 1. 部位及类型：台阶 2. 材质：C20砼 3. 厚度：160mm 4. 宽度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.53		
12.	500101002004	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	58.14		
13.	500103001003	土方回填 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	58.14		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第19页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
14.	500103001004	土方回填(考虑1km转运) 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 场内运距1km 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1538.85		
15.	500109001035	C30砼路面厚200 1. 部位及类型：路面 2. 材质：C30素砼 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1102.4		
16.	500109001036	5.5%水泥碎石稳定层厚150 1. 部位及类型：基层 2. 材质：5.5%水泥稳定碎石 3. 厚度：150mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1157.52		
17.	500109001037	4%水泥碎石稳定层厚150 1. 部位及类型：基层 2. 材质：4%水泥稳定碎石 3. 厚度：150mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1157.52		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第20页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
18.	500103007009	碎石垫层20cm 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	231.5		
19.	500109011001	C25砼路缘石20×50cm 1. 部位及类型：路缘石 2. 材质及规格：C25砼20×50cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	230.		
20.	500109001168	C25砼量水堰 1. 部位及类型：量水堰 2. 材质：C25素砼 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.56		
21.	500109001039	量水堰（80cm*80cm钢三角板，厚2mm） 1. 量水堰 2. 材质及规格：钢三角板，厚2mm，80cm*80cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	块	1.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第21页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
22.	500111002011	栏杆制安 1. 材质：栏杆 2. 扶手：梢木扶手 70×50、刷清漆两遍 3. 立柱：50*50*2.0方钢管、30*30*1.5方钢管、20*20扁钢、10*10扁钢 4. 预埋100*100*6钢板、刷黑色漆 5. 做热镀锌处理 6. 做法：详见设计图纸 7. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	323.		
		山塘左、右岸涵洞处理				
1.	500109001040	涵洞C20素砼填堵 1. 回填、封堵混凝土强度：C20混凝土 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	471.9		
2.	500101002005	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	12.75		
		二、调蓄湿地及花赤引渠分流工程				
		鱼塘挖深				
1.	500101002006	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	2125.62		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第22页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2.	500101002007	清淤（外运20km） 1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	44340.93		
3.	500103001007	土方回填 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2125.62		
4.	500101002008	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	44340.93		
5.	500103010002	抛石护脚 1. 抛石护脚 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2721.06		
6.	500109001134	C25砼齿墙厚500 1. 部位及类型：齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	550.36		
7.	500103007026	碎石垫层10cm 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：碎石 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1013.15		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第23页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
8.	500109001135	C25砼护坡厚200 1. 部位及类型：护坡 2. 材质：C25混凝土 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2026.31		
9.	500109001136	C25素砼压顶厚300 1. 部位及类型：压顶 2. 材质：C25素砼 3. 厚度：300mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	156.24		
10.	500109001137	C30砼路面厚200 1. 部位及类型：路面 2. 材质：C30素砼 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2080.51		
11.	500103007027	级配碎石垫层20cm 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：级配碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	416.1		
12.	500109001138	6%水泥碎石稳定层厚100 1. 部位及类型：基层 2. 材质：6%水泥稳定碎石 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	208.05		
		溢流堰、阀井				

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第24页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1.	500101002009	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11054.4		
2.	500103001008	土方回填 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3528.06		
3.	500101002011	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6903.74		
4.	500101002010	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	6903.74		
5.	500109001043	C25混凝土溢流堰 1. 部位及类型：溢流堰 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3316.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第25页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6.	500109001044	C15素混凝土垫层厚100 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	121.16		
7.	500105003001	M7.5浆砌石扭面 1. 材质及规格：M7.5浆砌石扭面 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1003.2		
8.	500109001045	C30预制钢筋混凝土盖板 1. 部位及类型：盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30预制混凝土 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	26.66		
9.	500109001046	C30预制钢筋混凝土盖板支撑柱 1. 部位及类型：柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30预制混凝土 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.09		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第26页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
10.	500103010003	抛石挤淤 1. 抛石挤淤 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	6372.66		
11.	500111001002	钢筋加工及安装 1. 型号、规格:Φ10~25mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	102.38		
12.	500110001002	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	1991.88		
13.	500114001005	DN1000钢管 1. 材质及规格: 钢管 DN1000 2. 管道压力试验 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15.		
14.	500114001006	DN800钢管 1. 材质及规格: 钢管 DN800 2. 管道压力试验 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	57.5		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第27页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
15.	500109011002	C25砼路缘石20×60cm 1. 部位及类型：路缘石 2. 材质及规格：C25砼20×60cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	1154.7		
		调蓄鱼塘箱涵				
1.	500101002012	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	445.2		
2.	500103001009	土方回填 1. 土方回填压实度91%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	151.16		
3.	500101002013	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	267.36		
4.	500101002014	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	267.36		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第28页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500105003004	M10浆砌石八字墙 1. 材质及规格：M10浆砌石八字墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.72		
6.	500105003005	M10浆砌石铺盖厚300 1. 材质及规格：M10浆砌石铺盖厚300 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.8		
7.	500103007028	碎石垫层10cm 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：碎石 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.72		
8.	500109001050	C30钢筋混凝土箱涵 1. 部位及类型：箱涵 300mm*200mm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	52.		
9.	500109001139	C30钢筋砼U型槽 1. 部位及类型：U型槽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	15.92		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第29页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
10.	500109001140	C30钢筋砼跌水 1. 部位及类型：跌水 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	34.01		
11.	500109001051	C15素混凝土垫层厚100 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	9.83		
12.	500111001016	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10mm以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.097		
13.	500111001003	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10~25mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	12.153		
14.	500110001003	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	302.92		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第30页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
15.	500103014006	聚乙烯低发泡泡沫板 1. 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	0.08		
16.	500109008006	橡胶止水带 1. 止水类型：橡胶止水 2. 材质：651型橡胶止水带 3. 止水规格尺寸：L=400mm, 厚10mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	4.		
17.	500109009008	沥青砂浆填缝 1. 沥青砂浆2mm厚填缝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	4.		
18.	500103010009	抛石护脚 1. 抛石护脚 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³			
		花赤引渠				
1.	500101002015	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	25239.75		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第31页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2.	500103001010	土方回填 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	97.5		
3.	500103001011	土方填筑 1. 建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4727.9		
4.	500101002016	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	19562.81		
5.	500101002017	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	19562.81		
6.	500109001052	渠道衬砌 C20素混凝土，厚30cm 1. 部位及类型：花赤引渠衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送混凝土 3. 厚度：300mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5239.09		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第32页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
7.	500105001004	干砌石块厚300 1. 材质：干砌石 2. 厚度：300mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	1328.53		
8.	500109001053	C20混凝土底板衬砌 厚30cm 1. 部位及类型：花赤引渠底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送混凝土 3. 厚度：300mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	147.61		
9.	500114001007	草皮护坡 1. 草皮护坡 2. 养护期：12个月 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	4380.76		
10.	500111002004	栏杆制安 1. 材质：栏杆 2. 扶手：梢木扶手 70×50、刷清漆两遍 3. 立柱：50*50*2.0方钢管、30*30*1.5方钢管、20*20扁钢、10*10扁钢 4. 预埋100*100*6钢板、刷黑色漆 5. 做热镀锌处理 6. 做法：详见设计图纸 7. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	1612.3		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第33页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
11.	500107013012	Φ20PVC排水管 1. 材质：PVC排水管 2. 规格：Φ20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	21.77		
12.	500103005010	土工布反滤包（级配碎石） 1. 部位及类型：反滤包 2. 材质：级配碎石 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	0.29		
13.	500103014015	土工布 1. 材质：土工布 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	4.32		
14.	500109001165	200厚C30现浇砼面层 1. 部位及类型：路面 2. 材质：C30素砼 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	3461.26		
15.	500109001166	6%水泥稳定碎石层厚100 1. 部位及类型：基层 2. 材质：6%水泥稳定碎石 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	346.13		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第34页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
16.	500103007033	200厚级配碎石垫层 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：级配碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	692.25		
17.	500109011007	C25砼路缘石15×60cm 1. 部位及类型：路缘石 2. 材质及规格：C25砼15×60cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	2533.33		
18.	500109001167	C25素混凝土排水沟 1. 部位及类型：排水沟 2. 材质：C25混凝土 3. 厚度：50mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	23.08		
		花赤引渠箱涵				
1.	500102001012	拆除现状桥涵（外运20km） 1. 拆除现状桥涵 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	209.21		
2.	500101002053	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	209.21		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第35页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3.	500109001148	C25混凝土桥涵 1. 部位及类型：桥涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25凝土 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	762.94		
4.	500111001038	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10mm以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t			
5.	500111001039	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10~25mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	82.18		
6.	500109001149	C15砼垫层 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	22.54		
7.	500109001150	C15砼垫块 1. 部位及类型：垫块 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15混凝土 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.5		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第36页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
8.	500101002047	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6499.6		
9.	500103001028	土方填筑 1. 建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1804.51		
10.	500101002048	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4376.65		
11.	500101002051	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	4376.65		
12.	500109001151	200厚C30现浇砼面层 1. 部位及类型：路面 2. 材质：C30素砼 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	10596.		
13.	500109001152	6%水泥稳定碎石层厚100 1. 部位及类型：基层 2. 材质：6%水泥稳定碎石 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1059.6		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第37页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
14.	500103007032	200厚级配碎石垫层 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：级配碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2119.2		
15.	500102001013	拆除现状水闸（外运20km） 1. 拆除现状水闸 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	206.26		
16.	500102001014	拆除现状箱涵（外运20km） 1. 拆除现状箱涵 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	164.05		
17.	500101002054	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	370.31		
18.	500110001018	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	1697.816		
		花赤水闸				
1.	500101002020	30cm清表(外运20km) 1. 清表 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	299.167		
2.	500101002055	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	89.75		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第38页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3.	500101002019	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1198.99		
4.	500103001013	土方回填 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	817.4		
5.	500101002049	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	237.34		
6.	500101002050	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	237.34		
7.	500109001153	C25素砼挡墙 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：上宽400mm、下宽1000mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	273.9		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第39页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
8.	500109001155	闸室段C30钢筋砼墩厚600 1. 部位及类型：闸室段边墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：600mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	28.8		
9.	500109001156	闸室段C30钢筋砼墩厚400 1. 部位及类型：闸室段边墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.6		
10.	500109001157	闸室段C30钢筋混凝土柱 1. 部位及类型：柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.17		
11.	500109001158	闸室段C30钢筋混凝土顶板 1. 部位及类型：顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.32		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第40页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
12.	500109001164	闸室段C30钢筋混凝土顶板 1. 部位及类型：顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.4		
13.	500105003002	M10水泥砂浆浆砌石（海漫水平段）50cm厚 1. 部位及类型：海漫段 2. 材质：浆砌石 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	29.9		
14.	500109001143	C30二期砼 1. 部位及类型：花赤引渠水闸 2. 材质：二期C30泵送混凝土 3. 厚度：综合考虑 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.68		
15.	500109001141	C25钢筋砼底板500厚 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	102.75		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第41页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
16.	500109001142	C30钢筋砼底板800厚 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：800mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	43.52		
17.	500109001063	C15混凝土基础垫层 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	47.16		
18.	500103007013	碎石垫层15cm 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：碎石 3. 厚度：150mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	64.13		
19.	500103007029	碎石垫层10cm（海漫水平段） 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：碎石 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.92		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第42页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
20.	500105001005	干砌石 1. 部位及类型：防冲槽 2. 材质：干砌石 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	29.9		
21.	500103005003	级配反滤体 1. 部位及类型：反滤层 2. 材质：级配砂石 3. 厚度：150mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	15.38		
22.	500107013002	Φ75PVC排水管 1. 材质：PVC排水管 2. 规格：Φ75 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	20.58		
23.	500107013011	Φ100PVC排水管 1. 材质：PVC排水管 2. 规格：Φ100 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	60.		
24.	500114002002	双排脚手架 1. 双排脚手架 2. 高度：15m以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	483.52		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第43页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
25.	500114002003	满堂脚手架 1. 满堂脚手架 2. 高度：3.6m以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	32.		
26.	500111001027	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10mm以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.12		
27.	500111001028	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10~25mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	60.86		
28.	500110001005	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	703.24		
29.	500109008002	止水铜片 1. 止水类型：铜片止水 2. 材质：紫铜片 3. 止水规格尺寸：1.2mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	40.37		
30.	500103014013	聚乙烯低发泡泡沫板 1. 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	0.34		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第44页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
31.	500103014014	聚氨酯止水密封胶 1. 聚氨酯止水密封胶 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.61		
32.	500103005009	土工布反滤包（级配碎石） 1. 部位及类型：反滤包 2. 材质：级配碎石 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.01		
33.	500111002003	栏杆制安 1. 材质：不锈钢栏杆 2. 做法：详见设计图纸 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	2.77		
34.	500111002006	钢梯 1. 材质：钢梯 2. 做法：详见设计图纸 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.28		
		西河干流溢流堰闸				
1.	500101002021	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	18506.57		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第45页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2.	500103001015	土方回填 1. 土方回填压实度91%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2944.56		
3.	500101002022	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	15042.38		
4.	500101002023	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	15042.38		
5.	500102001005	原排洪闸拆除（外运20km） 1. 原排洪闸拆除 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	312.		
6.	500102001006	拆除石头（外运20km） 1. 拆除石头 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	990.		
7.	500102001007	拆除砼地坪（外运20km） 1. 拆除砼地坪 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	33.75		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第46页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
8.	500101002056	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	1335.75		
9.	500103001016	换填粘性土 1. 换填粘性土（外购） 2. 厚度：100mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3487.03		
10.	500114002004	拉森IV钢板桩，长6m（1个月） 1. 名称：拉森IV型钢板桩 2. 桩长：6m 4. 租赁工期：1个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	17.12		
11.	500109001065	C25钢筋砼闸室段边墩 800厚 1. 部位及类型：闸室段边墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：800mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	57.6		
12.	500109001066	C25钢筋砼闸室段中墩 1000厚 1. 部位及类型：闸室段中墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：1000mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	72.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第47页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
13.	500109001067	C25钢筋砼闸室段工作桥 500厚 1. 部位及类型：闸室段工作桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	36.		
14.	500109001159	闸室段C25砼底板1000厚 1. 部位及类型：闸室段底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：1000mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	113.4		
15.	500109001068	C25砼水陂 1. 部位及类型：闸室段工作桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	563.4		
16.	500109001069	C25钢筋砼启闭机柱 1. 部位及类型：启闭机柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.67		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第48页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
17.	500109001070	C25钢筋砼启闭机工作平台桥厚150 1. 部位及类型：启闭机工作平台桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：150mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.07		
18.	500109001071	C25钢筋砼启闭机梁 1. 部位及类型：启闭机梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.1		
19.	500109001072	C25钢筋砼挡墙 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：900mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	68.94		
20.	500109001073	C15砼垫层 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.09		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第49页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
21.	500111001018	钢筋加工及安装 1. 型号、规格:Φ10~25mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	28.204		
22.	500110001006	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	810.34		
23.	500109001074	C25钢筋砼挡墙 1. 部位及类型: 挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25泵送混凝土 3. 厚度: 900mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	131.4		
24.	500109001075	进口段C25砼底板500厚 1. 部位及类型: 进口段底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25泵送混凝土 3. 厚度: 500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	168.62		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第50页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
25.	500109001076	进口段C25钢筋砼齿墙 500厚 1. 部位及类型：进口段齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	25.01		
26.	500110001007	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	316.01		
27.	500109001077	铺盖段C25钢筋砼挡墙 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：900mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	113.		
28.	500109001078	铺盖段C25钢筋砼底板 500厚 1. 部位及类型：铺盖段底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	181.89		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第51页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
29.	500109001079	铺盖段C25钢筋砼齿墙 1. 部位及类型：铺盖段齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	28.43		
30.	500109001080	C15砼垫层厚100 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	78.88		
31.	500111001019	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10mm以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t			
32.	500111001020	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10~25mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	16.796		
33.	500110001008	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	390.62		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第52页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
34.	500109001081	斜坡段C25钢筋砼侧墙 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：900mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	163.2		
35.	500109001082	斜坡段C25钢筋砼底板 500厚 1. 部位及类型：斜坡段底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	134.44		
36.	500109001083	斜坡段C25钢筋砼齿墙 1. 部位及类型：斜坡段齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	14.23		
37.	500109001084	C15砼垫层厚100 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	42.39		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第53页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
38.	500111001021	钢筋加工及安装 1. 型号、规格: $\Phi 10\text{mm}$ 以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t			
39.	500111001022	钢筋加工及安装 1. 型号、规格: $\Phi 10\sim 25\text{mm}$ 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	20.884		
40.	500110001009	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	410.61		
41.	500109001085	消力池C25钢筋砼侧墙 1. 部位及类型: 挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25泵送混凝土 3. 厚度: 900mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	121.88		
42.	500109001086	消力池C25钢筋砼底板 1. 部位及类型: 消力池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25泵送混凝土 3. 厚度: 500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	127.49		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第54页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
43.	500109001087	消力池C25钢筋砼齿墙 1. 部位及类型：消力池齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	15.05		
44.	500109001088	C15砼垫层厚100 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	30.82		
45.	500103007014	20~40碎石厚200 1. 部位及类型：消力池垫层 2. 材质：20~40碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	64.32		
46.	500103007015	10~20碎石厚200 1. 部位及类型：消力池垫层 2. 材质：10~20碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	67.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第55页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
47.	500103014003	反滤土工布 1. 材质：反滤土工布 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	335.		
48.	500105001006	干砌石海漫厚500 1. 部位及类型：海漫段 2. 材质：干砌石 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	310.75		
49.	500107013003	Φ75PVC排水管 1. 材质：PVC排水管 2. 规格：Φ75 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	182.88		
50.	500109008003	止水铜片 1. 止水类型：铜片止水 2. 材质：紫铜片 3. 止水规格尺寸：1.2mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	116.43		
51.	500111001024	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10~25mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	29.816		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第56页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
52.	500110001010	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	910.1		
53.	500109001089	海漫段C25砼挡墙 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：900mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	325.		
54.	500103010004	抛石防冲槽 1. 抛石防冲槽 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	164.45		
55.	500109001090	C15砼垫层厚100 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	18.4		
56.	500109008007	橡胶止水带 1. 止水类型：橡胶止水 2. 材质：651型橡胶止水带 3. 止水规格尺寸：L=400mm, 厚10mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	107.2		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第57页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
57.	500109008008	止水沥青槽 1. 止水类型：橡胶止水 2. 材质：止水沥青槽 3. 止水规格尺寸：10cm*15cm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	16.08		
58.	500109009007	沥青木板分缝 1. 沥青木板分缝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	2.33		
59.	500111002007	钢梯 1. 材质：钢梯T3C08a2-4.4 2. 做法：详见图集15J401 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	5.016		
		三、大迳河河道治理工程				
		大迳河河道治理工程				
1.	500101002024	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	78179.07		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第58页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2.	500103001017	土方回填 1. 土方回填压实度91%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	22869.17		
3.	500101002025	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	31124.44		
4.	500101002026	渣土弃置费 1. 消纳费	m <sup>3</sup>	31124.44		
5.	500101002027	30cm清表(外运20km) 1. 清表 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	7628.9		
6.	500101002057	渣土弃置费 1. 消纳费	m <sup>3</sup>	2288.67		
7.	500103010005	抛石回填 1. 抛石回填 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	2136.64		
8.	500114001008	草皮护坡 1. 草皮护坡 2. 养护期：12个月 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	18037.08		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第59页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
9.	500103002002	300厚种植土 1. 种植土 2. 厚度：300mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	4046.29		
10.	500103011001	格宾石笼护脚 1. 格宾石笼护脚 2. 笼体及网格尺寸：100*150cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	2133.68		
11.	500103014005	反滤土工布 1. 材质：反滤土工布 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	13487.64		
12.	500103007016	中粗砂垫层100mm厚 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：中粗砂 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	1519.46		
13.	500103011002	300厚格宾护垫 1. 格宾护垫 2. 笼体及网格尺寸：30cm厚 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	4046.29		
14.	500109001177	双丙聚氨酯密封处理 1. 部位及类型：路面 2. 材质：双丙聚氨酯 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	1533.7		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第60页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
15.	500109001091	50厚彩色透水沥青现浇砼面层 1. 部位及类型：路面 2. 材质：彩色透水沥青混凝土 3. 厚度：50mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	1533.7		
16.	500109001092	6%水泥稳定碎石层厚100 1. 部位及类型：基层 2. 材质：6%水泥稳定碎石 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	153.37		
17.	500103007017	200厚级配碎石垫层 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：级配碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	306.74		
18.	500109011004	花岗岩路缘石 (150*500*550) 1. 部位及类型：路缘石 2. 材质：花岗岩 3. 规格：150*500*550mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	652.64		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第61页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
19.	500109001093	C15混凝土靠背 1. 部位及类型：靠背 2. 材质：C15素砼 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	71.79		
20.	500103007018	碎石垫层厚100 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：碎石 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	91.37		
21.	500109001094	500厚C25素砼基础 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：C25素砼 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	163.16		
22.	500109001095	C30钢筋砼重力式挡墙顶厚400 1. 部位及类型：重力式挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：上宽400mm、下宽3215mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1824.53		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第62页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
23.	500109001096	C25钢筋混凝土防浪墙 1. 部位及类型：防浪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	360.25		
24.	500109001097	C25钢筋混凝土防洪墙 1. 部位及类型：防洪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1901.74		
25.	500109001098	C15素混凝土排水沟 1. 部位及类型：排水沟 2. 材质：C15混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	248.		
26.	500109001099	C15素混凝土垫层 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：C15素砼 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	276.73		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第63页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
27.	500103007019	中粗砂垫层200mm厚 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：中粗砂 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	140.78		
28.	500107013004	Φ50PVC排水管 1. 材质：PVC排水管 2. 规格：Φ50 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	369.91		
29.	500103005004	土工布反滤包（级配碎石） 1. 部位及类型：反滤包 2. 材质：级配碎石 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	148.09		
30.	500111001034	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10mm以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	15.593		
31.	500111001035	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10~25mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	219.693		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第64页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
32.	500110001011	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	11747.12		
33.	500109009001	沥青木板分缝 1. 沥青木板分缝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	293.7		
34.	500114002005	脚手架 1. 综合脚手架 2. 高度：4.5m以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	3809.48		
35.	500102001008	C30砼路面拆除 20cm厚（外运20km） 1. C30砼路面拆除 20cm厚 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	173.6		
36.	500102001009	拆除基层 10cm厚（外运20km） 1. 基层拆除 10cm厚 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	86.8		
37.	500102001015	拆除垫层 20cm厚（外运20km） 1. 基层拆除 20cm厚 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	173.6		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第65页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
38.	500101002058	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	277.76		
39.	500109001144	200厚C30现浇砼面层 1. 部位及类型：路面 2. 材质：C30混凝土 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	868.		
40.	500109001145	6%水泥稳定碎石层厚100 1. 部位及类型：基层 2. 材质：6%水泥稳定碎石 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	86.8		
41.	500103007031	200厚级配碎石垫层 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：级配碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	173.6		
42.	500103009001	回填石屑 1. 回填石屑 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	79.27		
43.	500103009003	回填C20素砼 1. 回填C20素砼 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	33.89		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第66页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
44.	500109001100	C30素砼扭坡式挡墙 1. 部位及类型：扭坡式挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：上宽400mm、下宽3215mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	172.3		
45.	500107013005	混凝土管DN300 1. 管材：混凝土管 2. 管径：DN300 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	30.		
46.	500109001103	C20素砼包管 1. 部位及类型：混凝土包管 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25混凝土 3. 规格：500*500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.38		
47.	500109001160	仿木栏杆C25砼基础厚500 1. 部位及类型：基础 2. 材质：C25混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	326.32		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第67页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
48.	500111002008	仿木栏杆 1. 仿木栏杆 2. 材质：仿树皮预制混凝土 3. 高度：1.4m 4. 钢筋制安 5. 做法：详见设计图纸 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	652.64		
		排水管出口挡墙（桩号DJH0+094.09）				
1.	500109001105	C30素砼挡墙 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：上宽500mm、下宽1600mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	30.63		
2.	500109001104	C30素砼底板厚500 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.71		
3.	500109001106	C30素砼面板厚300 1. 部位及类型：护坡面板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：300mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.52		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第68页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4.	500103007020	砂碎石垫层厚200 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：砂碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	8.25		
5.	500103010006	抛石护底 1. 抛石护底 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	42.38		
6.	500107013006	Φ50PVC排水管 1. 材质：PVC排水管 2. 规格：Φ50 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m			
7.	500103005005	土工布反滤包（级配碎石） 1. 部位及类型：反滤包 2. 材质：级配碎石 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>			
8.	500110001013	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	56.85		
		排水管出口挡墙（桩号DJH0+145.05）				

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第69页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1.	500109001107	C30素砼挡墙 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：上宽500mm、下宽1600mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	29.56		
2.	500109001108	C30素砼底板厚500 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.71		
3.	500109001109	C30素砼面板厚300 1. 部位及类型：护坡面板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：300mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.17		
4.	500103007021	砂碎石垫层厚200 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：砂碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.25		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第70页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	5001090011110	C20砼衬砌厚200 1. 部位及类型：衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送混凝土 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.26		
6.	500103010007	抛石护底 1. 抛石护底 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	42.38		
7.	500103009002	回填石屑 1. 回填石屑 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.77		
8.	500107013007	Φ50PVC排水管 1. 材质：PVC排水管 2. 规格：Φ50 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m			
9.	500103005006	土工布反滤包（级配碎石） 1. 部位及类型：反滤包 2. 材质：级配碎石 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3			

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第71页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
10.	500110001014	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	56.85		
		单孔箱涵3.9m×4m（桩号DJH0+175.00）				
1.	500101002028	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	429.99		
2.	500103001018	土方回填 1. 土方回填压实度91%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	243.64		
3.	500101002029	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	186.35		
4.	500101002030	渣土弃置费 1. 消纳费	m³	186.35		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第72页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500109001111	C30钢筋砼箱涵500厚 1. 部位及类型：重力式挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：上宽400mm、下宽3215mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	36.88		
6.	500109001112	C30素砼挡墙厚（上底400，下底1900） 1. 部位及类型：重力式挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：上宽400mm、下宽3215mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	118.07		
7.	500109001113	C30素砼扭坡式挡墙 1. 部位及类型：扭坡式挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：上宽400mm、下宽950mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	25.68		
8.	500105001007	干砌石护底 1. 干砌石护底 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	56.17		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第73页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
9.	500109001114	C15素砼基础厚100 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	12.67		
10.	500103007022	中粗砂垫层厚200 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：中粗砂 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	25.35		
11.	500109009002	沥青木板分缝 1. 沥青木板分缝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	18.44		
12.	500109001115	仿木栏杆C25砼基础厚500 1. 部位及类型：基础 2. 材质：C25混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	2.		
13.	500111002005	仿木栏杆 1. 仿木栏杆 2. 材质：仿树皮预制混凝土 3. 高度：1.4m 4. 钢筋制安 5. 做法：详见设计图纸 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第74页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
14.	500107013008	Φ50PVC排水管 1. 材质：PVC排水管 2. 规格：Φ50 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	32.		
15.	500103005007	土工布反滤包（级配碎石） 1. 部位及类型：反滤包 2. 材质：级配碎石 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	26.67		
16.	500110001015	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	238.04		
17.	500114002006	脚手架 1. 综合脚手架 2. 高度：4.5m以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	126.		
18.	500111001036	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10mm以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.283		
19.	500111001037	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10~25mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	4.523		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第75页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		西群河清淤工程				
1.	500101003001	暗涵清淤（外运20km） 1. 废弃料品种：淤泥 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2165.39		
2.	500101002031	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	2165.39		
		拆除修复道路				
1.	500102001016	砼路面拆除 24cm厚（外运20km） 1. 砼路面拆除 24cm厚 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	373.67		
2.	500102001017	拆除基层 20cm厚（外运20km） 1. 基层拆除 20cm厚 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	311.392		
3.	500102001018	拆除基层 15cm厚（外运20km） 1. 基层拆除 15cm厚 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	233.544		
4.	500101002059	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	918.6		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第76页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500109001170	240厚C30现浇砼面层 1. 部位及类型：路面 2. 材质：C30混凝土 3. 厚度：240mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1556.96		
6.	500109001169	5.5%水泥稳定碎石层厚200 1. 部位及类型：基层 2. 材质：5.5%水泥稳定碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	311.392		
7.	500109001171	4%水泥稳定碎石层厚150 1. 部位及类型：基层 2. 材质：4%水泥稳定碎石 3. 厚度：150mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	233.544		
		四、分流箱涵工程				
		新建分流箱涵				
1.	500102001019	沥青砼路面拆除 10cm厚（外运20km） 1. 沥青砼路面拆除 10cm厚 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	533.686		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第77页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2.	500102001022	砼路面拆除 24cm厚 (外运20km) 1. 砼路面拆除 24cm厚 2. 运距: 20km 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m3	1280.846		
3.	500102001020	拆除基层 20cm厚 (外运 20km) 1. 基层拆除 20cm厚 2. 运距: 20km 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m3	1119.383		
4.	500102001021	拆除基层 15cm厚 (外运 20km) 1. 基层拆除 15cm厚 2. 运距: 20km 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m3	800.529		
5.	500101002060	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	3734.45		
6.	500109001172	240厚C40现浇砼面层 1. 部位及类型: 路面 2. 材质: C40混凝土 3. 厚度: 240mm 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m2	2600.55		
7.	500109001173	5.5%水泥稳定碎石层厚 200 1. 部位及类型: 基层 2. 材质: 5.5%水泥稳定 碎石 3. 厚度: 200mm 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m3	520.11		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第78页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
8.	500109001174	4%水泥稳定碎石层厚150 1. 部位及类型：基层 2. 材质：4%水泥稳定碎石 3. 厚度：150mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	390.083		
9.	500109007001	4cm厚改性沥青玛蹄脂沥青砼(SMA-13) 1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青砼(AC-13C) 2. 厚度：4cm 3. 掺和料：按设计图纸要求 4. 石料品种：花岗岩 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2736.31		
10.	500109007002	6cm厚中粒式改性沥青砼(AC-20C) 1. 沥青混凝土种类：中粒式改性沥青砼(AC-20C) 2. 厚度：6cm 3. 掺和料：按设计图纸要求 4. 石料品种：花岗岩 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2736.31		
11.	500109001176	5%水泥稳定级配碎石层厚200 1. 部位及类型：基层 2. 材质：5%水泥稳定级配碎石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	547.262		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第79页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
12.	500109001175	4%水泥稳定石屑层厚150 1. 部位及类型：基层 2. 材质：4%水泥稳定石屑 3. 厚度：150mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	410.446		
13.	500109007003	改性乳化沥青(PC-3) 粘层油0.6L/m2  1. 材料品种:改性乳化沥青(PC-3) 2. 喷油量:0.6L/m² 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2736.31		
14.	500109007004	改性乳化沥青(PC-3) 透层油0.6L/m2  1. 材料品种:改性乳化沥青(PC-3) 2. 喷油量:0.6L/m² 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2736.31		
15.	500109007005	稀浆封层2cm 1. 材料品种:稀浆封层 2. 喷油量:按设计图纸要求 3. 厚度:2cm 4. 部位:下封层 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2736.31		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第80页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
16.	500101002032	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	18475.7		
17.	500103001019	土方回填 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1918.8		
18.	500101002033	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16218.288		
19.	500101002034	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	16218.288		
20.	500109001116	C30钢筋砼箱涵 1. 部位及类型：箱涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5340.39		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第81页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
21.	500109001117	C15砼垫层厚100 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	357.16		
22.	500103007023	碎石垫层厚100 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：碎石 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	374.17		
23.	500111001029	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10mm以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	6.58		
24.	500111001030	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10~25mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	858.2		
25.	500110001016	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	13118.47		
26.	500109009003	沥青油毛毡填缝 1. 沥青油毛毡填缝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	28.78		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第82页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
27.	500109009004	沥青砂浆填缝 1. 沥青砂浆2mm厚填缝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	3.44		
28.	500103014007	聚乙烯低发泡泡沫板 1. 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	469.02		
29.	500109008004	止水铜片 1. 止水类型：铜片止水 2. 材质：紫铜片 3. 止水规格尺寸：1.2mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	62.01		
30.	500103010008	抛石防冲 1. 抛石防冲槽 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	17.97		
31.	500109001118	C30钢筋砼U型槽 1. 部位及类型：U型槽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	247.29		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分第83页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
32.	500109001119	C30钢筋砼跌水坎 1. 部位及类型：跌水坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	27.66		
33.	500114002007	双排脚手架 1. 双排脚手架 2. 高度：15m以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	6795.28		
34.	500105009001	砖砌体围墙拆除(外运20km) 1. 浆砌体围墙拆除 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.61		
35.	500105006001	砖砌体围墙恢复 1. 恢复砖砌挡墙 2. 品种、规格及强度等级：M10水泥砂浆MU10砖 3. 抹面：20厚1:2水泥砂浆 4. 深灰色真石漆分缝 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.61		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第84页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
36.	500102001011	旧箱涵拆除（外运20km） 1. 旧箱涵拆除 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	29.04		
37.	500101002061	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	40.65		
38.	500109001122	C20砼衬砌厚200 1. 部位及类型：衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送混凝土 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.91		
39.	500114002008	SP-IV型拉森钢板桩（2月租赁） 1. 名称：拉森IV型钢板桩 2. 桩长：12m 4. 租赁工期：2个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	4070.041		
40.	500114002026	钢支撑 1. 名称：钢支撑 2. 材质规格：工32a型钢 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	404.284		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第85页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
41.	500109011006	检查口 1. 检查口 2. $\Phi 700$ 预制混凝土井筒，做法详见06MS201-3-127 3. $\phi 700$ 铸铁井盖及支座 4. C30混凝土井圈 5. 含塑钢爬梯 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	7.		
42.	500111001031	钢筋加工及安装 1. 型号、规格： $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	1.792		
43.	500111002006	钢梯 1. 材质：钢梯 2. 做法：详见设计图纸 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.12		
		分流箱涵节制闸				
1.	500101002035	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	252.27		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第86页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2.	500103001020	土方回填 1. 土方回填压实度91%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	101.69		
3.	500101002036	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	135.327		
4.	500101002037	渣土弃置费 1. 消纳费	m <sup>3</sup>	135.327		
5.	500105001008	干砌石护底 1. 部位及类型：海漫段 2. 材质：干砌石 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	30.21		
6.	500111001032	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10mm以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	12.73		
7.	500111001033	钢筋加工及安装 1. 型号、规格：Φ10~25mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	1.25		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第87页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
8.	500109001124	C25素砼挡墙厚400 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送混凝土 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	22.		
9.	500109001125	C15砼垫层厚100 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15泵送混凝土 3. 厚度：100mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.57		
10.	500103007024	砂碎石垫层 1. 部位及类型：垫层 2. 材质：砂碎石 3. 厚度：综合考虑 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.98		
11.	500109001126	C30二期砼 1. 部位及类型：水闸 2. 材质：二期C30泵送混凝土 3. 厚度：综合考虑 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.3		
12.	500107013009	Φ75PVC排水管 1. 材质：PVC排水管 2. 规格：Φ75 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	16.88		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第88页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
13.	500103005008	土工布反滤包（级配碎石） 1. 部位及类型：反滤包 2. 材质：级配碎石 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	0.288		
14.	500103007025	各级配砂石反滤层厚150 1. 部位及类型：反滤层 2. 材质：级配砂石 3. 厚度：150mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	4.95		
15.	500110001017	普通模板 1. 普通标准钢模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	462.27		
16.	500109001128	闸室段C30钢筋砼底板厚800 1. 部位及类型：闸室段底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：800mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	29.44		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第89页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
17.	500109001127	进口段C30钢筋砼底板厚500 1. 部位及类型：进口段底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	19.27		
18.	500105003003	出口段M10水泥砂浆浆砌石铺盖 1. 部位及类型：海漫段 2. 材质：浆砌石 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.63		
19.	500109001129	C30钢筋砼交通桥厚200 1. 部位及类型：交通桥顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.2		
20.	500109001131	C30闸墩厚800 1. 部位及类型：闸墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：800mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	34.43		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第90页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
21.	500109001130	C30钢筋砼启闭机层板 1. 部位及类型：启闭机层板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	3.45		
22.	500109001132	C30钢筋砼U型槽厚400 1. 部位及类型：U型槽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：400mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	23.22		
23.	500109008005	止水铜片 1. 止水类型：铜片止水 2. 材质：紫铜片 3. 止水规格尺寸：1.2mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	18.4		
24.	500109009005	沥青油毛毡填缝 1. 沥青油毛毡填缝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	13.36		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第91页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
25.	500109009006	沥青砂浆填缝 1. 沥青砂浆2mm厚填缝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	24.84		
26.	500109008009	橡胶止水带 1. 止水类型：橡胶止水 2. 材质：651型橡胶止水带 3. 止水规格尺寸：L=400mm, 厚10mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	18.04		
27.	500103010010	抛石防冲 1. 抛石防冲槽 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	36.83		
28.	500109001133	C30钢筋砼柱 1. 部位及类型：柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送混凝土 3. 厚度：500mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	1.18		
29.	500114002009	双排脚手架 1. 双排脚手架 2. 高度：15m以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	178.01		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第92页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
30.	500105009002	砖砌体围墙拆除(外运20km) 1. 浆砌体围墙拆除 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.8		
31.	500105006002	砖砌体围墙恢复 1. 恢复砖砌挡墙 2. 品种、规格及强度等级：M10水泥砂浆MU10砖 3. 抹面：20厚1:2水泥砂浆 4. 深灰色真石漆分缝 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.92		
32.	500114002010	SP-IV型拉森钢板桩（2月租赁） 1. 名称：拉森IV型钢板桩 2. 桩长：12m 4. 租赁工期：2个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	164.38		
33.	500114002025	钢支撑 1. 名称：钢支撑 2. 材质规格：工32a型钢 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	19.426		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第93页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
34.	500111002001	镀锌栏杆制安 1. 材质：镀锌栏杆 2. 做法：详见设计图纸 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8.8		
		五、临时工程				
		1、大窝山塘清淤工程				
1.	500103013001	袋装土方填筑 1. 袋装、封包要求:土 2. 含拆除 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	144.		
2.	500103001021	一般土方填筑 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	656.		
3.	500101002038	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种:土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	800.		
4.	500101002042	渣土弃置费 1. 消纳费	m3	800.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第94页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500103014009	彩布条 1. 材质：彩布条 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	288.8		
6.	500114002014	临时营地	m²	1000.		
7.	500114002015	综合仓库	m²	500.		
8.	500114002016	综合加工厂	m²	500.		
		2、调蓄湿地及花赤引渠分流工程				
1.	500103013002	袋装土方填筑 1. 袋装、封包要求:土 2. 含拆除 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	179.1		
2.	500103001022	一般土方填筑 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	815.9		
3.	500101002039	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种:土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m³	995.		
4.	500101002044	渣土弃置费 1. 消纳费	m³	995.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第95页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500103014010	彩布条 1. 材质：彩布条 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	359.2		
6.	500114002013	SP-IV型拉森钢板桩（6个月） 1. 名称：拉森IV型钢板桩围堰 2. 桩长：6m 4. 租赁工期：6个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	30.14		
7.	500109001146	200厚泥结石路面 1. 部位及类型：路面 2. 材质：泥结石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1519.7		
8.	500103001026	土路肩 1. 土路肩 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	390.78		
9.	500101002043	土方开挖 1. 土方开挖 2. 挖土类别：一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	236.52		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第96页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
10.	500103001025	土方回填 1. 土方回填压实度91%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	236.52		
11.	500114002017	综合仓库	m <sup>2</sup>	250.		
12.	500114002018	综合加工厂	m <sup>2</sup>	250.		
		3、大迳河河道治理工程				
1.	500103013003	袋装土方填筑 1. 袋装、封包要求：土 2. 含拆除 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	4703.54		
2.	500103001023	一般土方填筑 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源：利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	11607.5		
3.	500101002040	余土外运（外运20km） 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	16311.04		
4.	500101002045	渣土弃置费 1. 消纳费	m <sup>3</sup>	16311.04		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第97页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500103014011	彩布条 1. 材质：彩布条 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m²	9409.17		
6.	500109001147	200厚泥结石路面 1. 部位及类型：路面 2. 材质：泥结石 3. 厚度：200mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4707.5		
7.	500103001027	土路肩 1. 土路肩 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	239.41		
8.	500107013010	混凝土管DN1000 1. 管材：混凝土管 2. 管径：DN1000 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	172.97		
9.	500114002027	抽水导流	台班	180.		
10.	500114002024	临时营地	m²	500.		
11.	500114002019	综合仓库	m²	250.		
12.	500114002020	综合加工厂	m²	250.		
13.	500114002018	临时便桥（26m×7m） 1. 临时便桥（26m×7m） 2. 材质：钢材 3. 租赁工期：6个月 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	290.		
		4、分流箱涵工程				

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第98页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1.	500103013004	袋装土方填筑 1. 袋装、封包要求:土 2. 含拆除 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	30.6		
2.	500103001024	一般土方填筑 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源: 利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	139.4		
3.	500101002041	余土外运 (外运20km) 1. 废弃料品种:土方 2. 运距: 20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	170.		
4.	500101002046	渣土弃置费 1. 消纳费	m <sup>3</sup>	170.		
5.	500103014012	彩布条 1. 材质: 彩布条 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	69.7		
6.	500114002012	拉森IV钢板桩, 长6m (3个月) 1. 名称:拉森IV型钢板桩围堰 2. 桩长:6m 4. 租赁工期: 3个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	18.26		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第99页，共99页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
7.	500114001009	DN100钢管 1. 材质及规格：钢管 DN100 2. 管道压力试验 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	75.		
8.	500114002021	抽水导流	台班	180.		
9.	500114002022	综合仓库	m²	250.		
10.	500114002023	综合加工厂	m²	250.		
		合 计	元			

# 措施项目清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	
2	其他临时工程费	
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	

# 其他项目清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金		
1.2	零星工作项目费		
	合 计		

# 人工价格汇总表

工程名称：西群河综合整治工程-土建部分 单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注





# 工程项目总价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	
2	措施项目清单计价合计	
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	
	总投资:肆佰肆拾捌万肆仟陆佰伍拾元陆角捌分	

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第1页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		第二部分 机电设备及安装工程				
		电气安装工程				
		大窝山塘管理用房				
1.	500201005002	柴油发电机组 1. 名称：柴油发电机组，常载50kW 备载55kW 2. 含配套基础、油管、油箱、烟管等其他配套产品 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
2.	500201005003	50KW柴油发电机组环保工程 1. 名称：柴油发电机组环保工程 2. 含第三方检测费用 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	项	1.		
3.	500201021002	AL1照明配电箱 1. 名称：AL1照明配电箱，600X800X250mm(WXHXD) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.2m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第2页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4.	500201021004	AP1动力配电箱 1. 名称：AP1动力配电箱， 600X800X250mm(WXHXD) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.2m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
5.	500201021005	APE应急照明配电箱 1. 名称：APE应急照明配电箱， 400×600×200mm(WXHXD) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.5m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
6.	500201021006	放空管闸门控制箱 2. 2kW 1. 名称：放空管闸门控制箱， 2. 2kW 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
7.	500201017002	LED双管灯 1. 名称：LED双管灯 2. 规格：2x(20W 2000lm) 220V 3. 吸顶安装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	6.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第3页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
8.	500201017001	投光灯（户外防雨型, IP65） 1. 名称：投光灯（户外防雨型, IP65） 2. 规格：LED 2X(20W 18001m) 3. 含基础、圆形镀锌钢3米高灯杆（不含杆内电线）、灯具等其他配套产品或相关工作内容 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2.		
9.	500201017003	自带蓄电池LED单管灯 1. 名称：自带蓄电池LED单管灯 2. 规格：20W 20001m 220V 3. 吸顶安装, 应急时间>30min 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	5.		
10.	500201017008	吸顶灯(防爆型) 1. 名称：吸顶灯(防爆型) 2. 规格：18W 18001m 220V 3. 吸顶安装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
11.	500201017009	吸顶灯 1. 名称：吸顶灯 2. 规格：18W 18001m 220V 3. 吸顶安装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	5.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第4页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
12.	500201017004	应急照明疏散照明灯 1. 名称：应急照明疏散照明灯 2. 规格：LED, DC36V, 3W, 小型灯具自带蓄电池 3. H=2.6m 壁装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2.		
13.	500201017010	疏散标志灯 1. 名称：疏散标志灯 2. 规格：LED, DC36V, 1W, 小型灯具自带蓄电池 3. H=0.5m 壁装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2.		
14.	500201017011	消防应急标志灯具-安全出口 1. 名称：消防应急标志灯具-安全出口 2. 规格：LED, DC36V, 1W, 小型灯具自带蓄电池 3. 门框上100mm安装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
15.	500201017012	单相二、三孔组合插座(安全型) 1. 名称：单相二、三孔组合插座(安全型) 2. 规格：250V, 16A 3. H=0.3m, 带防溅罩 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第5页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
16.	500201017016	单相二、三孔组合插座(安全型) 1. 名称：单相二、三孔组合插座(安全型) 2. 规格：250V, 16A 3. 柜式空调插座, H=1.8m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.		
17.	500201031002	方形壁式轴流风机 1. 名称：方形壁式轴流风机 2. 规格：L=1650m/h P=58PaP=0.06kW (380V) 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
18.	500201017014	单联单控开关 1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. H=1.3m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.		
19.	500201017017	双联单控开关 1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. H=1.3m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第6页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
20.	500201017018	三联单控开关 1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. H=1.3m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.		
21.	500201017019	声控开关 1. 名称：声控开关 2. 规格：250V, 10A 3. H=1.3m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	5.		
22.	500201017045	接线盒 1. 名称：接线盒 2. 规格：86型 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	43.		
23.	500201024007	UPS柜体（含电池） 1. 名称:UPS柜体（含电池） 2. 规格：5kVA 60min 3. 含调试 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
24.	500201024006	网络柜 1. 名称:网络柜 2. 规格：19U机柜 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第7页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
25.	500201024003	交换机 1. 名称:交换机 2. 规格：4口SFP 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2.		
26.	500201024005	24口六类非屏蔽角形配线架（含模块） 1. 名称:24口六类非屏蔽角形配线架（含模块） 2. 规格：24口 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	3.		
27.	500201024008	跳线 1. 名称:跳线 2. 规格:数据跳线 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	条	4.		
28.	500201024009	信息插座连接器 1. 名称:信息插座连接器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4.		
29.	500201024001	网络插座 1. 名称:网络插座 2. 规格：单口 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	3.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第8页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
30.	500201024002	电话插座 1. 名称:电话插座 2. 规格: 单口 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.		
31.	500201023001	强电金属桥架200x100mm 1. 材质:金属桥架 2. 规格:200x100mm 3. 含支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、刷漆等相关费用 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	20.1		
32.	500201023003	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	40.		
33.	500201023043	热镀锌钢管 SC15 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC15 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	24.09		
34.	500201023004	塑料管 PC20 1. 材质:塑料管 2. 规格: PC20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	82.5		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第9页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
35.	500201023005	塑料管 PC16 1. 材质:塑料管 2. 规格: PC16 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	80.		
36.	500201018008	铜芯电缆 ZRC-YJV-5x4 1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: ZRC-YJV-5x4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	0.071		
37.	500201023006	导线 ZRC-BV-2.5 1. 名称: 铜芯导线 2. 规格: ZRC-BV-2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	462.		
38.	500201023007	导线 ZRC-BV-4 1. 名称: 铜芯导线 2. 规格: ZRC-BV-4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	203.71		
39.	500201023008	导线 RVS-2×0.5 1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: RVS-2×0.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	4.76		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第10页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
40.	500201023044	导线 NH-RVS-450/750V 2X2.5 1. 名称：多芯软导线 2. 规格：NH-RVS-450/750V 2X2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	25.19		
41.	500201023009	导线 UTP6 1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	14.25		
42.	500201017020	总等电位 1. 名称：MEB总等电位箱 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2.		
43.	500201020004	接闪带(热镀锌) 1. 名称：接闪带 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	55.		
44.	500201020003	接地线(热镀锌) 1. 名称：接地线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40×4 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	132.86		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第11页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
45.	500201020005	接地线(不锈钢) 1. 名称:接地线 2. 材质:不锈钢 3. 规格: $\phi 10$ 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	63.		
46.	500101004002	沟、槽土方开挖 1. 沟槽土方开挖 2. 挖土类别: 一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	3.25		
47.	500103001025	土方回填 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源: 利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	2.5		
48.	500201016001	电气系统调试 1. 电气系统调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	3.		
49.	500201016007	防雷接地调试 1. 防雷接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	5.		
		西河干流上游堰闸				

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第12页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1.	500201021007	AP2配电箱(含立杆) 1. 名称：AP2配电箱(含立杆)， 600X800X250mm(WXHXD) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.2m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
2.	500201017042	投光灯（户外防雨型, IP65） 1. 名称：投光灯（户外防雨型, IP65） 2. 规格：LED 2X(20W 1800lm) 3. 含基础、圆形镀锌钢3米高灯杆（不含杆内电线）、灯具等其他配套产品或相关工作内容 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2.		
3.	500201017046	接线盒 1. 名称：接线盒 2. 规格：86型 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2.		
4.	500201023053	镀锌钢管 SC25 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 敷设方式：暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	17.7		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第13页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500201023014	塑料管 PC16 1. 材质:塑料管 2. 规格: PC16 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	13.2		
6.	500201018016	铜芯电缆 ZRC-YJV-5x4 1. 名称:铜芯电缆 2. 规格: ZRC-YJV-5x4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	0.022		
7.	500201023015	导线 ZRC-BV-2.5 1. 名称:铜芯导线 2. 规格: ZRC-BV-2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	44.89		
8.	500201017035	总等电位 1. 名称:MEB总等电位箱 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.		
9.	500201020024	接地线(热镀锌) 1. 名称:接地线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	71.67		
10.	500201016002	电气系统调试 1. 电气系统调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第14页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		西群河节制闸				
1.	500201021008	AP3配电箱(含立杆) 1. AP3配电箱(含立杆), 600X800X250mm(WXHXD) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.2m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
2.	500201017043	投光灯(户外防雨型, IP55) 1. 名称: 投光灯(户外防雨型, IP65) 2. 规格: LED 2X(20W 1800lm) 3. 含基础、圆形镀锌钢3米高灯杆(不含杆内电线)、灯具等其他配套产品或相关工作内容 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
3.	500201017047	接线盒 1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86型 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.		
4.	500201023054	镀锌钢管 SC25 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	2.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第15页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500201023018	塑料管 PC16 1. 材质:塑料管 2. 规格: PC16 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	3.2		
6.	500201018017	铜芯电缆 ZRC-YJV-5x4 1. 名称:铜芯电缆 2. 规格: ZRC-YJV-5x4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	0.003		
7.	500201023019	导线 ZRC-BV-2.5 1. 名称:铜芯导线 2. 规格: ZRC-BV-2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	13.53		
8.	500201017037	总等电位 1. 名称:MEB总等电位箱 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.		
9.	500201020025	接地线(热镀锌) 1. 名称:接地线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15.84		
10.	500201016003	电气系统调试 1. 电气系统调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第16页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		花赤引渠上游分水闸				
1.	500201021009	AP4配电箱(含立杆) 1. AP4配电箱(含立杆), 600X800X250mm(WXHXD) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.2m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
2.	500201017044	投光灯(户外防雨型, IP65) 1. 名称: 投光灯(户外防雨型, IP65) 2. 规格: LED 2X(20W 1800lm) 3. 含基础、圆形镀锌钢3米高灯杆(不含杆内电线)、灯具等其他配套产品或相关工作内容 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
3.	500201017048	接线盒 1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86型 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.		
4.	500201023055	镀锌钢管 SC25 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	3.47		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第17页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500201023022	塑料管 PC16 1. 材质:塑料管 2. 规格: PC16 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	3.7		
6.	500201018011	铜芯电缆 ZRC-YJV-5x4 1. 名称:铜芯电缆 2. 规格: ZRC-YJV-5x4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	0.006		
7.	500201023023	导线 ZRC-BV-2.5 1. 名称:铜芯导线 2. 规格: ZRC-BV-2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	10.05		
8.	500201017039	总等电位 1. 名称:MEB总等电位箱 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.		
9.	500201020026	接地线(热镀锌) 1. 名称:接地线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	41.78		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第18页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
10.	500201016004	配电箱系统调试 1. 配电箱系统调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1.		
		调蓄鱼塘				
1.	500201021010	AP5配电箱(含立杆) 1. AP5配电箱(含立杆), 600X800X250mm(WXHXD) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.2m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
2.	500201034001	电动球阀控制箱 1. 名称: 电动球阀控制箱 2. 规格: 1.5KW 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	7.		
3.	500201023056	镀锌钢管 SC25 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	67.32		
4.	500201018012	铜芯电缆 ZRC-YJV-5x4 1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: ZRC-YJV-5x4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	0.117		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第19页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500201020027	接地线(热镀锌) 1. 名称:接地线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	103.21		
6.	500201016005	电气系统调试 1. 电气系统调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1.		
		自控安装工程				
		西群西河上游堰闸				
1.	500203010001	1#PLC控制系统 1. 名称: PLC控制系统 2. 规格: 柜体尺寸: 高800mm*宽600mm*深400mm 3. 含PLC控制柜, 调试, 输入输出模块, 通信模块, 电源模块等含无线网关, 软件 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
2.	500201031003	室外球形摄像机 1. 名称: 室外球形摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第20页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3.	500201031004	室外枪形摄像机 1. 名称：室外枪形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.		
4.	500201034002	4G/5G无线通信模块（3年运营期） 1. 名称：4G/5G无线通信模块 2. 3年运营期（含流量卡） 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	3.		
5.	500201034003	自记水位计（压力式） 1. 名称：自记水位计（压力式） 2. 参数：量程:10m、20m、40m、80m;华精度:0.05%FS (0℃~50℃)；分辨率:1mm;华供电:DC5V~DC24V；静态功耗:54A~10uA；接口:RS485 接口标准 Modbus-RTU协议(可选4mA~20mA)或其他;温补范围:0° C~50℃℃；工作温度:-10° C~70℃℃；温度测量精度:±0.5°℃;华温度测量分辨率:0.1°℃；防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第21页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6.	500201034004	流量计 1. 名称：流量计 2. 参数：测量声道:1~4声道(特殊要求可订制);适应能力:含气泡、杂质、颗粒较少的流体;测量分辨力:0.01m/s;测量精度:1.0%(现场标定后);流速范围:0.01m/s~2.5m/s;水深范围:0.5m~5m;华工作温度:1° C~50°C℃;华防护等级:IP68。 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
7.	500201024010	视频终端箱 1. 名称:视频终端箱 2. 含电源开关、电源浪涌模块、接入交换机箱 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	3.		
8.	500201023057	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式:暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	55.		
9.	500201023029	导线 RVV3×1.5 1. 名称:多芯软导线 2. 规格: RVV3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	62.		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第22页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
10.	500201023030	导线 UTP6 1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	62.		
		花赤引渠上游分水闸				
1.	500203010002	2#PLC控制系统 1. 名称：PLC控制系统 2. 规格：柜体尺寸：高800mm*宽600mm*深400mm 3. 含PLC控制柜，调试，输入输出模块，通信模块，电源模块等含无线网关，软件 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
2.	500201031016	室外球形摄像机 1. 名称：室外球形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
3.	500201031020	室外枪形摄像机 1. 名称：室外枪形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第23页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4.	500201034005	4G/5G无线通信模块（3年运营期） 1. 名称：4G/5G无线通信模块 2. 3年运营期（含流量卡） 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	3.		
5.	500201034030	自记水位计（压力式） 1. 名称：自记水位计（压力式） 2. 参数：量程:10m、20m、40m、80m;华 精度:0.05%FS (0℃C~50℃℃)； 分辨率:1mm;华 供电:DC5V~DC24V； 静态功耗:54A~10uA； 接口:RS485 接口标准Modbus-RTU协议(可选4mA~20mA)或其他;温补范围:0° C~50℃℃； 工作温度:-10° C~70℃℃； 温度测量精度:±0.5°℃;华 温度测量分辨率:0.1°℃； 防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第24页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6.	500201034031	流量计 1. 名称：流量计 2. 参数：测量声道:1~4声道(特殊要求可订制);适应能力:含气泡、杂质、颗粒较少的流体;测量分辨力:0.01m/s;测量精度:1.0%(现场标定后);流速范围:0.01m/s~2.5m/s;水深范围:0.5m~5m;华工作温度:1℃~50℃;华防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
7.	500201024011	视频终端箱 1. 名称:视频终端箱 2. 含电源开关、电源浪涌模块、接入交换机箱 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	3.		
8.	500201023058	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式:暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	13.5		
9.	500201023032	导线 RVV3×1.5 1. 名称:多芯软导线 2. 规格: RVV3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15.337		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第25页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
10.	500201023033	导线 UTP6 1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15.337		
		西群西河下游堰闸				
1.	500203010004	3#PLC控制系统 1. 名称：PLC控制系统 2. 规格：柜体尺寸：高800mm*宽600mm*深400mm 3. 含PLC控制柜，调试，输入输出模块，通信模块，电源模块等含无线网关，软件。 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
2.	500201031017	室外球形摄像机 1. 名称：室外球形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
3.	500201031021	室外枪形摄像机 1. 名称：室外枪形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第26页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4.	500201034011	4G/5G无线通信模块（3年运营期） 1. 名称：4G/5G无线通信模块 2. 3年运营期（含流量卡） 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	3.		
5.	500201034032	自记水位计（压力式） 1. 名称：自记水位计（压力式） 2. 参数：量程:10m、20m、40m、80m;华 精度:0.05%FS (0℃C~50℃℃)； 分辨率:1mm;华 供电:DC5V~DC24V； 静态功耗:54A~10uA； 接口:RS485 接口标准Modbus-RTU协议(可选4mA~20mA)或其他;温补范围:0° C~50℃℃； 工作温度:-10° C~70℃℃； 温度测量精度:±0.5°℃;华 温度测量分辨率:0.1°℃； 防护等级:IP68。 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第27页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6.	500201034034	流量计 1. 名称：流量计 2. 参数：测量声道:1~4声道(特殊要求可订制);适应能力:含气泡、杂质、颗粒较少的流体;测量分辨力:0.01m/s;测量精度:1.0%(现场标定后);流速范围:0.01m/s~2.5m/s;水深范围:0.5m~5m;华工作温度:1℃~50℃;华防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作相关工作	台	1.		
7.	500201024013	视频终端箱 1. 名称:视频终端箱 2. 含电源开关、电源浪涌模块、接入交换机箱 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	3.		
8.	500201023059	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式:暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	13.5		
9.	500201023038	导线 RVV3×1.5 1. 名称:多芯软导线 2. 规格: RVV3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15.337		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第28页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
10.	500201023039	导线 UTP6 1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15.337		
		大窝山塘放空管				
1.	500201031023	室外球形摄像机 1. 名称：室外球形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
2.	500201024012	视频终端箱 1. 名称：视频终端箱 2. 含电源开关、电源浪涌模块、接入交换机箱 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
3.	500201034008	4G/5G无线通信模块（3年运营期） 1. 名称：4G/5G无线通信模块 2. 3年运营期（含流量卡） 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
4.	500201023060	镀锌钢管 SC25 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 敷设方式：暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8.5		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第29页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500201023035	导线 RVV3×1.5 1. 名称：多芯软导线 2. 规格：RVV3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	10.212		
6.	500201023036	导线 UTP6 1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	10.212		
		调蓄鱼塘连通放空管				
1.	500201031018	室外球形摄像机 1. 名称：室外球形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	7.		
2.	500201034014	4G/5G无线通信模块（3年运营期） 1. 名称：4G/5G无线通信模块 2. 3年运营期（含流量卡） 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	7.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第30页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3.	500201034033	自记水位计（压力式） 1. 名称：自记水位计（压力式） 2. 参数：量程:10m、20m、40m、80m;华 精度:0.05%FS(0℃~50℃); 分辨率:1mm;华 供电:DC5V~DC24V; 静态功耗:54A~10uA; 接口:RS485 接口标准 Modbus-RTU协议(可选4mA~20mA)或其他;温补范围:0℃~50℃; 工作温度:-10℃~70℃; 温度测量精度:±0.5℃;华 温度测量分辨率:0.1℃; 防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
4.	500201034035	流量计 1. 名称：流量计 2. 参数：测量声道:1~4声道(特殊要求可订制); 适应能力:含气泡、杂质、颗粒较少的流体;测量分辨率:0.01m/s; 测量精度:1.0%(现场标定后); 流速范围:0.01m/s~2.5m/s; 水深范围:0.5m~5m;华 工作温度:1℃~50℃; 华 防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作相关工作	台	1.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第31页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500201024014	视频终端箱 1. 名称:视频终端箱 2. 含电源开关、电源浪涌模块、接入交换机箱 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	7.		
6.	500201023061	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	700.		
7.	500201023041	导线 RVV3×1.5 1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: RVV3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	719.		
8.	500201023042	导线 UTP6 1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	719.		
		大窝山塘泄洪闸管理用房控制室				
		大窝山塘泄洪闸管理用房控制室				

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第32页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1.	500203010006	4#PLC控制系统 1. 名称：PLC控制系统 2. 规格：柜体尺寸：高800mm*宽600mm*深400mm 3. 含PLC控制柜，调试，输入输出模块，通信模块，电源模块等含无线网关，软件 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
2.	500201034024	视频监控主机 1. 名称：视频监控主机 2. 含27寸显示屏、主机、鼠标键盘、软件等 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
3.	500201024018	视频工业交换机 (16口，4光口12电口) 1. 名称：视频工业交换机 2. 规格：16口，4光口12电口 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
4.	500201024019	硬盘录像机 32路网络硬盘录像机 1. 名称：硬盘录像机 2. 规格：32路 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第33页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500201024020	存储硬盘 8T监控级 1. 名称:存储硬盘 2. 规格: 8T监控级 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	块	2.		
6.	500201031019	室外球形摄像机 1. 名称: 室外球形摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.		
7.	500201031022	室外枪形摄像机 1. 名称: 室外枪形摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	4.		
8.	500201034025	操作员/工程师站（含27寸显示屏、服务器、鼠标键盘、配套软件） 1. 名称: 操作员/工程师站 2. 含27寸显示屏、服务器、鼠标键盘、配套软件 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第34页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
9.	500201024016	工业交换机 1. 名称:工业交换机 2. 规格: 2光14电 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2.		
10.	500201024021	网络安全设备 1. 名称: 网络安全设备 2. 按等保二级配置 3. 含安全防护中心、主机及网络加固、漏洞扫描、工业入侵检测、安全审计、工业防火墙、传输加密系统 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	项	1.		
11.	500201024023	通讯机柜 1. 名称:通讯机柜 2. 规格: 柜体尺寸高2200mm*宽800mm*深600mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
12.	500201024022	LCD显示大屏 1. 名称: LCD显示大屏 2. P1.5 2mx3m虑大屏配电柜、投屏控制器 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第35页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
13.	500201034026	A3/A4打印机 激光打印机 1. 名称：A3/A4打印机 激光打印机 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	台	1.		
14.	500201034027	操作台 3工位 工作台配 套座椅 1. 名称：操作台 3工位 工作台配套座椅 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	套	1.		
15.	500201034028	防静电地板 1. 名称：防静电地板 2. 含支架、横梁、防雷 等 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m2	50.22		
16.	500201023049	镀锌钢管 SC32 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：SC32 3. 敷设方式：暗配 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	520.		
17.	500201023062	镀锌钢管 SC25 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 敷设方式：暗配 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	2920.		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第36页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
18.	500201018013	电缆 DJYVP-2×2×1.0 1. 名称：电缆 2. 规格：DJYVP-2×2×1.0 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	1.58		
19.	500201018014	电缆 KVVVP-3×1.5 1. 名称：电缆 2. 规格：KVVVP-3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	1.58		
20.	500201018015	电缆 KVVVP-10×1.5 1. 名称：电缆 2. 规格：KVVVP-10×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	0.17		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第37页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
21.	500201034029	自记水位计（压力式） 1. 名称：自记水位计（压力式） 2. 参数：量程:10m、20m、40m、80m;华 精度:0.05%FS(0℃~50℃); 分辨率:1mm;华 供电:DC5V~DC24V; 静态功耗:54A~10uA; 接口:RS485 接口标准 Modbus-RTU协议(可选4mA~20mA)或其他;温补范围:0℃~50℃; 工作温度:-10℃~70℃; 温度测量精度:±0.5℃;华 温度测量分辨率:0.1℃; 防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.		
22.	500201034036	流量计 1. 名称：流量计 2. 参数：测量声道:1~4声道(特殊要求可订制); 适应能力:含气泡、杂质、颗粒较少的流体;测量分辨率:0.01m/s; 测量精度:1.0%(现场标定后); 流速范围:0.01m/s~2.5m/s; 水深范围:0.5m~5m;华 工作温度:1℃~50℃; 华 防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第38页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
23.	500201024017	视频终端箱 1. 名称:视频终端箱 2. 含电源开关、电源浪涌模块、接入交换机箱 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	6.		
24.	500201023050	导线 RVV3×1.5 1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: RVV3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	190.5		
25.	500201023051	导线 UTP6 1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	190.5		
26.	500201016006	监控系统调试 1. 监控系统调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1.		
27.	500201016008	室外监控防雷接地调试 1. 室外监控防雷接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	24.		
		第三部分 金属结构设备及安装工程				
		大窝山塘泄洪闸				
		大窝山塘泄洪闸				

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第39页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1.	030101001004	铸铁镶铜闸门 (3.0×2.5) 1. 名称：铸铁镶铜闸门 2. 规格：3.0×2.5m 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	13.5		
2.	05B037004	闸门防腐蚀 1. 名称：闸门防腐蚀 2. 喷漆 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	45.		
3.	05B038004	门槽埋件 1. 名称：门槽 2. 材质：球墨铸铁 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	1.05		
4.	030102001004	手电两用螺杆式启闭机 QL-100kN-SD 1. 名称：手电两用螺杆式启闭机 2. 参数：容量 100kN，不锈钢螺杆材质，电机功率2.2kW/台 3. 含启闭机机架、控制箱等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	3.		
		大窝山塘放空管				
1.	010101018003	电动球阀 DN1600 1. 名称：电动球阀 2. 规格：DN1600 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第40页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		给排水工程				
1.	030101001005	球墨铸铁拍门 D=300 1. 名称：球墨铸铁拍门 2. 规格：D=300 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2.		
2.	030101001009	HDPE拍门 D=300 1. 名称：HDPE拍门 2. 规格：D=300 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
3.	030101001006	球墨铸铁拍门 D=600 1. 名称：球墨铸铁拍门 2. 规格：D=600 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2.		
4.	030101001010	HDPE拍门 D=600 1. 名称：HDPE拍门 2. 规格：D=600 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2.		
5.	030101001007	球墨铸铁拍门 D=800 1. 名称：球墨铸铁拍门 2. 规格：D=800 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第41页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6.	030101001008	HDPE拍门 D=800 1. 名称：HDPE拍门 2. 规格：D=800 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
		西群西河上游堰闸				
		西群西河上游闸				
1.	030101001001	铸铁镶铜闸门 (3.0×3.2) 1. 名称：铸铁镶铜闸门 2. 规格：3.0×3.2m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	16.5		
2.	05B037001	闸门防腐 1. 名称：闸门防腐 2. 喷漆 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	57.6		
3.	05B038001	门槽埋件 1. 名称：门槽 2. 材质：球墨铸铁 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	1.2		
4.	030102001001	手电两用螺杆式启闭机 QL-200kN-SD 1. 名称：手电两用螺杆式启闭机 2. 参数：容量200kN，不锈钢螺杆材质，电机功率3.0kW/台 3. 含控制箱等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	3.		

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第42页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		西群西河下游节制闸				
		西群西河下游节制闸				
1.	030101001003	铸铁镶铜闸门 (3.0m×2.0m) 1. 名称：铸铁镶铜闸门 2. 规格：3.0×3.2m 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	3.5		
2.	05B037003	闸门防腐 1. 名称：闸门防腐 2. 喷漆 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	12.		
3.	05B038003	门槽 1. 名称：门槽 2. 材质：球墨铸铁 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.3		
4.	030102001003	手电两用螺杆式启闭机 QL-80kN-SD 1. 名称：手电两用螺杆式启闭机 2. 参数：容量 80kN，不锈钢螺杆材质，电机功率2.2kW/台 3. 含控制箱等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.		
		花赤引水渠上游分水闸				
		花赤引渠上游分水闸				

# 分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第43页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1.	030101001002	铸铁镶铜闸门 (2.0×2.5) 1. 名称：铸铁镶铜闸门 2. 规格：2.0×2.5m 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	6.		
2.	05B037002	闸门防腐 1. 名称：闸门防腐 2. 喷漆 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	10.		
3.	05B038002	门槽 1. 名称：门槽 2. 材质：球墨铸铁 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.5		
4.	030102001002	手电两用螺杆式启闭机 QL-80kN-SD 1. 名称：手电两用螺杆式启闭机 2. 参数：容量 80kN，不锈钢螺杆材质，电机功率2.2kW/台 3. 含控制箱等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.		
		调蓄鱼塘连通放空阀				
1.	010101018001	电动球阀 DN800 1. 名称：电动球阀 2. 规格：DN800 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	6.		

分类分项工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第44页，共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2.	010101018002	电动球阀 DN1000 1. 名称：电动球阀 2. 规格：DN1000 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.		
		合 计	元			

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第1页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
		第二部分 机电设备及安装工程						
		电气安装工程						
		大窝山塘管理用房						
1.	500201005002	柴油发电机组 1. 名称：柴油发电机组，常载50kW 备载55kW 2. 含配套基础、油管、油箱、烟管等其他配套产品 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
2.	500201005003	50KW柴油发电机组环保工程 1. 名称：柴油发电机组环保工程 2. 含第三方检测费用 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	项	1.				
3.	500201021002	AL1照明配电箱 1. 名称：AL1照明配电箱，600X800X250mm(WXHXD) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.2m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第2页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
4.	500201021004	AP1动力配电箱 1. 名称：AP1动力配电箱， 600X800X250mm(WXHXD) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.2m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
5.	500201021005	APE应急照明配电箱 1. 名称：APE应急照明配电箱， 400×600×200mm(WXHXD) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.5m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
6.	500201021006	放空管闸门控制箱 2. 2kW 1. 名称：放空管闸门控制箱， 2. 2kW 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：
 西群河综合整治工程-设备安装工程
 第3页， 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
7.	500201017002	LED双管灯 1. 名称：LED双管灯 2. 规格：2x(20W 2000lm) 220V 3. 吸顶安装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	6.				
8.	500201017001	投光灯（户外防雨型, IP65） 1. 名称：投光灯（户外防雨型, IP65） 2. 规格：LED 2X(20W 1800lm) 3. 含基础、圆形镀锌钢3米高灯杆（不含杆内电线）、灯具等其他配套产品或相关工作内容 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2.				
9.	500201017003	自带蓄电池LED单管灯 1. 名称：自带蓄电池LED单管灯 2. 规格：20W 2000lm 220V 3. 吸顶安装, 应急时间>30min 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	5.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第4页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
10.	500201017008	吸顶灯(防爆型) 1. 名称：吸顶灯(防爆型) 2. 规格：18W 1800lm 220V 3. 吸顶安装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				
11.	500201017009	吸顶灯 1. 名称：吸顶灯 2. 规格：18W 1800lm 220V 3. 吸顶安装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	5.				
12.	500201017004	应急照明疏散照明灯 1. 名称：应急照明疏散照明灯 2. 规格：LED, DC36V, 3W, 小型 灯具自带蓄电池 3. H=2.6m 壁装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2.				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：
 西群河综合整治工程-设备安装工程
 第5页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
13.	500201017010	疏散标志灯 1. 名称：疏散标志灯 2. 规格：LED, DC36V, 1W, 小型灯具自带蓄电池 3. H=0. 5m 壁装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2.				
14.	500201017011	消防应急标志灯具-安全出口 1. 名称：消防应急标志灯具-安全出口 2. 规格：LED, DC36V, 1W, 小型灯具自带蓄电池 3. 门框上100mm安装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				
15.	500201017012	单相二、三孔组合插座(安全型) 1. 名称：单相二、三孔组合插座(安全型) 2. 规格：250V, 16A 3. H=0. 3m, 带防溅罩 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4.				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程
 第6页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
16.	500201017016	单相二、三孔组合插座(安全型) 1. 名称：单相二、三孔组合插座(安全型) 2. 规格：250V, 16A 3. 柜式空调插座, H=1.8m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.				
17.	500201031002	方形壁式轴流风机 1. 名称：方形壁式轴流风机 2. 规格：L=1650m/h P=58PaP=0.06kW(380V) 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
18.	500201017014	单联单控开关 1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. H=1.3m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.				
19.	500201017017	双联单控开关 1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. H=1.3m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：
 西群河综合整治工程-设备安装工程
 第7页， 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
20.	500201017018	三联单控开关 1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. H=1. 3m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.				
21.	500201017019	声控开关 1. 名称：声控开关 2. 规格：250V, 10A 3. H=1. 3m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	5.				
22.	500201017045	接线盒 1. 名称：接线盒 2. 规格：86型 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	43.				
23.	500201024007	UPS柜体（含电池） 1. 名称:UPS柜体（含电池） 2. 规格：5kVA 60min 3. 含调试 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第8页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
24.	500201024006	网络柜 1. 名称:网络柜 2. 规格: 19U机柜 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				
25.	500201024003	交换机 1. 名称:交换机 2. 规格: 4口SFP 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2.				
26.	500201024005	24口六类非屏蔽角形配线架（含模块） 1. 名称:24口六类非屏蔽角形配线架（含模块） 2. 规格: 24口 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	3.				
27.	500201024008	跳线 1. 名称:跳线 2. 规格: 数据跳线 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	条	4.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第9页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
28.	500201024009	信息插座连接器 1. 名称:信息插座连接器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4.				
29.	500201024001	网络插座 1. 名称:网络插座 2. 规格:单口 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	3.				
30.	500201024002	电话插座 1. 名称:电话插座 2. 规格:单口 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.				
31.	500201023001	强电金属桥架 200x100mm 1. 材质:金属桥架 2. 规格:200x100mm 3. 含支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、刷漆等相关费用 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	20.1				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第10页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
32.	500201023003	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	40.				
33.	500201023043	热镀锌钢管 SC15 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC15 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	24.09				
34.	500201023004	塑料管 PC20 1. 材质:塑料管 2. 规格: PC20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	82.5				
35.	500201023005	塑料管 PC16 1. 材质:塑料管 2. 规格: PC16 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	80.				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：
 西群河综合整治工程-设备安装工程
 第11页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
36.	500201018008	铜芯电缆 ZRC-YJV-5x4 1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：ZRC-YJV-5x4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	0.071				
37.	500201023006	导线 ZRC-BV-2.5 1. 名称：铜芯导线 2. 规格：ZRC-BV-2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	462.				
38.	500201023007	导线 ZRC-BV-4 1. 名称：铜芯导线 2. 规格：ZRC-BV-4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	203.71				
39.	500201023008	导线 RVS-2×0.5 1. 名称：多芯软导线 2. 规格：RVS-2×0.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	4.76				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：
 西群河综合整治工程-设备安装工程
 第12页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
40.	500201023044	导线 NH-RVS-450/750V 2X2.5 1. 名称：多芯软导线 2. 规格：NH-RVS-450/750V 2X2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	25.19				
41.	500201023009	导线 UTP6 1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	14.25				
42.	500201017020	总等电位 1. 名称:MEB总等电位箱 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2.				
43.	500201020004	接闪带(热镀锌) 1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	55.				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：
 西群河综合整治工程-设备安装工程
 第13页， 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
44.	500201020003	接地线(热镀锌) 1. 名称:接地线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	132.86				
45.	500201020005	接地线(不锈钢) 1. 名称:接地线 2. 材质:不锈钢 3. 规格:Φ10 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	63.				
46.	500101004002	沟、槽土方开挖 1. 沟槽土方开挖 2. 挖土类别:一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.25				
47.	500103001025	土方回填 1. 土方回填压实度96%以上 2. 土方来源:利用开挖土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.5				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第14页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
48.	500201016001	电气系统调试 1. 电气系统调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	3.				
49.	500201016007	防雷接地调试 1. 防雷接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	5.				
		西河干流上游堰闸						
1.	500201021007	AP2配电箱(含立杆) 1. 名称：AP2配电箱(含立杆)，600X800X250mm(WXHXD) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.2m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：
 西群河综合整治工程-设备安装工程
 第15页， 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
2.	500201017042	投光灯（户外防雨型, IP65） 1. 名称：投光灯（户外防雨型, IP65） 2. 规格：LED 2X (20W 1800lm) 3. 含基础、圆形镀锌钢3米高灯杆（不含杆内电线）、灯具等其他配套产品或相关工作内容 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2.				
3.	500201017046	接线盒 1. 名称：接线盒 2. 规格：86型 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2.				
4.	500201023053	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 敷设方式：暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	17.7				
5.	500201023014	塑料管 PC16 1. 材质:塑料管 2. 规格：PC16 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	13.2				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：
 西群河综合整治工程-设备安装工程
 第16页， 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
6.	500201018016	铜芯电缆 ZRC-YJV-5x4 1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：ZRC-YJV-5x4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	0.022				
7.	500201023015	导线 ZRC-BV-2.5 1. 名称：铜芯导线 2. 规格：ZRC-BV-2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	44.89				
8.	500201017035	总等电位 1. 名称:MEB总等电位箱 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.				
9.	500201020024	接地线(热镀锌) 1. 名称:接地线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	71.67				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第17页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
10.	500201016002	电气系统调试 1. 电气系统调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1.				
		西群河节制闸						
1.	500201021008	AP3配电箱(含立杆) 1. AP3配电箱(含立杆)， 600X800X250mm(WXHX D) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.2m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
2.	500201017043	投光灯（户外防雨型, IP55） 1. 名称：投光灯（户外防雨型, IP65） 2. 规格：LED 2X (20W 1800lm) 3. 含基础、圆形镀锌钢3米高灯杆（不含杆内电线）、灯具等其他配套产品或相关工作内容 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第18页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
3.	500201017047	接线盒 1. 名称：接线盒 2. 规格：86型 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.				
4.	500201023054	镀锌钢管 SC25 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 敷设方式：暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	2.				
5.	500201023018	塑料管 PC16 1. 材质：塑料管 2. 规格：PC16 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	3.2				
6.	500201018017	铜芯电缆 ZRC-YJV-5x4 1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：ZRC-YJV-5x4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	0.003				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第19页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
7.	500201023019	导线 ZRC-BV-2.5 1. 名称：铜芯导线 2. 规格：ZRC-BV-2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	13.53				
8.	500201017037	总等电位 1. 名称:MEB总等电位箱 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.				
9.	500201020025	接地线(热镀锌) 1. 名称:接地线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15.84				
10.	500201016003	电气系统调试 1. 电气系统调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1.				
		花赤引渠上游分水闸						

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第20页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
1.	500201021009	AP4配电箱(含立杆) 1. AP4配电箱(含立杆), 600X800X250mm(WXHX D) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.2m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
2.	500201017044	投光灯（户外防雨型, IP65） 1. 名称：投光灯（户外防雨型, IP65） 2. 规格：LED 2X (20W 1800lm) 3. 含基础、圆形镀锌钢3米高灯杆（不含杆内电线）、灯具等其他配套产品或相关工作内容 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				
3.	500201017048	接线盒 1. 名称：接线盒 2. 规格：86型 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第21页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
4.	500201023055	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	3.47				
5.	500201023022	塑料管 PC16 1. 材质:塑料管 2. 规格: PC16 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	3.7				
6.	500201018011	铜芯电缆 ZRC-YJV-5x4 1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: ZRC-YJV-5x4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	0.006				
7.	500201023023	导线 ZRC-BV-2.5 1. 名称: 铜芯导线 2. 规格: ZRC-BV-2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	10.05				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第22页， 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
8.	500201017039	总等电位 1. 名称:MEB总等电位箱 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1.				
9.	500201020026	接地线(热镀锌) 1. 名称:接地线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	41.78				
10.	500201016004	配电箱系统调试 1. 配电箱系统调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1.				
		调蓄鱼塘						
1.	500201021010	AP5配电箱(含立杆) 1. AP5配电箱(含立杆), 600X800X250mm(WXHX D) 2. 含配套柜内元器件等其他配套产品 3. 距地1.2m明装 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：
 西群河综合整治工程-设备安装工程
 第23页， 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
2.	500201034001	电动球阀控制箱 1. 名称：电动球阀控制箱 2. 规格：1.5KW 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	7.				
3.	500201023056	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 敷设方式：暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	67.32				
4.	500201018012	铜芯电缆 ZRC-YJV-5x4 1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：ZRC-YJV-5x4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	0.117				
5.	500201020027	接地线(热镀锌) 1. 名称:接地线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格：-40×4 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	103.21				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程
 第24页， 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
6.	500201016005	电气系统调试 1. 电气系统调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1.				
		自控安装工程						
		西群西河上游堰闸						
1.	500203010001	1#PLC控制系统 1. 名称：PLC控制系统 2. 规格：柜体尺寸：高800mm*宽600mm*深400mm 3. 含PLC控制柜，调试，输入输出模块，通信模块，电源模块等含无线网关，软件 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				
2.	500201031003	室外球形摄像机 1. 名称：室外球形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第25页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
3.	500201031004	室外枪形摄像机 1. 名称：室外枪形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.				
4.	500201034002	4G/5G无线通信模块（3年运营期） 1. 名称：4G/5G无线通信模块 2. 3年运营期（含流量卡） 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	3.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第26页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
5.	500201034003	自记水位计（压力式） 1. 名称：自记水位计（压力式） 2. 参数：量程:10m、20m、40m、80m;华精度:0.05%FS (0℃C~50℃℃); 分辨率:1mm;华 供电:DC5V~DC24V; 静态功耗:54A~10uA; 接口:RS485 接口标准Modbus-RTU协议 (可选4mA~20mA)或其他;温补范围:0° C~50℃℃; 工作温度:-10° C~70℃℃; 温度测量精度:±0.5° ℃;华 温度测量分辨率:0.1° ℃; 防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第27页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
6.	500201034004	流量计 1. 名称：流量计 2. 参数：测量声道:1~4声道(特殊要求可订制);适应能力:含气泡、杂质、颗粒较少的流体;测量分辨力:0.01m/s;测量精度:1.0%(现场标定后); 流速范围:0.01m/s~2.5m/s; 水深范围:0.5m~5m; 华 工作温度:1° C~50℃ ℃;华 防护等级:IP68。 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
7.	500201024010	视频终端箱 1. 名称:视频终端箱 2. 含电源开关、电源浪涌模块、接入交换机箱 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	3.				
8.	500201023057	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 敷设方式：暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	55.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第28页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
9.	500201023029	导线 RVV3×1.5 1. 名称：多芯软导线 2. 规格：RVV3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	62.				
10.	500201023030	导线 UTP6 1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	62.				
		花赤引渠上游分水闸						
1.	500203010002	2#PLC控制系统 1. 名称：PLC控制系统 2. 规格：柜体尺寸：高800mm*宽600mm*深400mm 3. 含PLC控制柜，调试，输入输出模块，通信模块，电源模块等含无线网关，软件 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第29页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
2.	500201031016	室外球形摄像机 1. 名称：室外球形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
3.	500201031020	室外枪形摄像机 1. 名称：室外枪形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.				
4.	500201034005	4G/5G无线通信模块（3年运营期） 1. 名称：4G/5G无线通信模块 2. 3年运营期（含流量卡） 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	3.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第30页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
5.	500201034030	自记水位计（压力式） 1. 名称：自记水位计（压力式） 2. 参数：量程:10m、20m、40m、80m;华精度:0.05%FS(0℃~50℃℃)； 分辨率:1mm;华 供电:DC5V~DC24V； 静态功耗:54A~10uA； 接口:RS485 接口标准Modbus-RTU协议(可选4mA~20mA)或其他;温补范围:0° C~50℃℃； 工作温度:-10° C~70℃℃； 温度测量精度:±0.5°℃℃；华 温度测量分辨率:0.1°℃℃； 防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第31页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
6.	500201034031	流量计 1. 名称：流量计 2. 参数：测量声道:1~4声道(特殊要求可订制);适应能力:含气泡、杂质、颗粒较少的流体;测量分辨力:0.01m/s;测量精度:1.0%(现场标定后); 流速范围:0.01m/s~2.5m/s;水深范围:0.5m~5m;华 工作温度:1° C~50℃ ℃;华 防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
7.	500201024011	视频终端箱 1. 名称:视频终端箱 2. 含电源开关、电源浪涌模块、接入交换机箱 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	3.				
8.	500201023058	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	13.5				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第32页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
9.	500201023032	导线 RVV3×1.5 1. 名称：多芯软导线 2. 规格：RVV3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15.337				
10.	500201023033	导线 UTP6 1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15.337				
		西群西河下游堰闸						
1.	500203010004	3#PLC控制系统 1. 名称：PLC控制系统 2. 规格：柜体尺寸：高800mm*宽600mm*深400mm 3. 含PLC控制柜，调试，输入输出模块，通信模块，电源模块等含无线网关，软件。 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第33页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
2.	500201031017	室外球形摄像机 1. 名称：室外球形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
3.	500201031021	室外枪形摄像机 1. 名称：室外枪形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.				
4.	500201034011	4G/5G无线通信模块（3年运营期） 1. 名称：4G/5G无线通信模块 2. 3年运营期（含流量卡） 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	3.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第34页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
5.	500201034032	自记水位计（压力式） 1. 名称：自记水位计（压力式） 2. 参数：量程:10m、20m、40m、80m;华精度:0.05%FS (0℃ C~50℃℃)； 分辨率:1mm; 华 供电:DC5V~DC24V； 静态功耗:54A~10uA； 接口:RS485 接口标准Modbus-RTU协议（可选4mA~20mA）或其他;温补范围:0° C~50℃℃； 工作温度:-10° C~70℃℃； 温度测量精度:±0.5°℃℃;华 温度测量分辨率:0.1°℃℃； 防护等级:IP68。 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：
 西群河综合整治工程-设备安装工程
 第35页， 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
6.	500201034034	流量计 1. 名称：流量计 2. 参数：测量声道:1~4声道(特殊要求可订制);适应能力:含气泡、杂质、颗粒较少的流体;测量分辨率:0.01m/s;测量精度:1.0%(现场标定后);流速范围:0.01m/s~2.5m/s;水深范围:0.5m~5m;华 工作温度:1° C~50℃ °C;华 防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作相关工作	台	1.				
7.	500201024013	视频终端箱 1. 名称:视频终端箱 2. 含电源开关、电源浪涌模块、接入交换机箱 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	3.				
8.	500201023059	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	13.5				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第36页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
9.	500201023038	导线 RVV3×1.5 1. 名称：多芯软导线 2. 规格：RVV3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15.337				
10.	500201023039	导线 UTP6 1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15.337				
		大窝山塘放空管						
1.	500201031023	室外球形摄像机 1. 名称：室外球形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
2.	500201024012	视频终端箱 1. 名称：视频终端箱 2. 含电源开关、电源浪涌模块、接入交换机箱 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第37页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
3.	500201034008	4G/5G无线通信模块 (3年运营期) 1. 名称: 4G/5G无线通信模块 2. 3年运营期(含流量卡) 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
4.	500201023060	镀锌钢管 SC25 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8.5				
5.	500201023035	导线 RVV3×1.5 1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: RVV3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	10.212				
6.	500201023036	导线 UTP6 1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	10.212				
		调蓄鱼塘连通放空管						

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第38页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
1.	500201031018	室外球形摄像机 1. 名称：室外球形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	7.				
2.	500201034014	4G/5G无线通信模块（3年运营期） 1. 名称：4G/5G无线通信模块 2. 3年运营期（含流量卡） 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	7.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第39页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
3.	500201034033	自记水位计（压力式） 1. 名称：自记水位计（压力式） 2. 参数：量程:10m、20m、40m、80m;华精度:0.05%FS (0℃ C~50℃℃)； 分辨率:1mm; 华 供电:DC5V~DC24V； 静态功耗:54A~10uA； 接口:RS485 接口标准Modbus-RTU协议 (可选4mA~20mA) 或其他;温补范围:0° C~50℃℃； 工作温度:-10° C~70℃℃； 温度测量精度:±0.5°℃；华 温度测量分辨率:0.1°℃； 防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第40页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
4.	500201034035	流量计 1. 名称：流量计 2. 参数：测量声道:1~4声道(特殊要求可订制);适应能力:含气泡、杂质、颗粒较少的流体;测量分辨率:0.01m/s;测量精度:1.0%(现场标定后);流速范围:0.01m/s~2.5m/s;水深范围:0.5m~5m;华 工作温度:1° C~50℃ 防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作相关工作	台	1.				
5.	500201024014	视频终端箱 1. 名称:视频终端箱 2. 含电源开关、电源浪涌模块、接入交换机箱 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	7.				
6.	500201023061	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	700.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第41页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
7.	500201023041	导线 RVV3×1.5 1. 名称：多芯软导线 2. 规格：RVV3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	719.				
8.	500201023042	导线 UTP6 1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	719.				
		大窝山塘泄洪闸管理用房控制室						
		大窝山塘泄洪闸管理用房控制室						
1.	500203010006	4#PLC控制系统 1. 名称：PLC控制系统 2. 规格：柜体尺寸：高800mm*宽600mm*深400mm 3. 含PLC控制柜，调试，输入输出模块，通信模块，电源模块等含无线网关，软件 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第42页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
2.	500201034024	视频监控主机 1. 名称：视频监控主机 2. 含27寸显示屏、主机、鼠标键盘、软件等 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				
3.	500201024018	视频工业交换机（16口，4光口12电口） 1. 名称：视频工业交换机 2. 规格：16口，4光口 12电口 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
4.	500201024019	硬盘录像机 32路网络硬盘录像机 1. 名称：硬盘录像机 2. 规格：32路 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
5.	500201024020	存储硬盘 8T监控级 1. 名称：存储硬盘 2. 规格： 8T监控级 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	块	2.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第43页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
6.	500201031019	室外球形摄像机 1. 名称：室外球形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.				
7.	500201031022	室外枪形摄像机 1. 名称：室外枪形摄像机 2. 规格：200万像素 3. 含基础、摄像机立杆、防雷等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	4.				
8.	500201034025	操作员/工程师站 （含27寸显示屏、服务器、鼠标键盘、配套软件） 1. 名称：操作员/工程师站 2. 含27寸显示屏、服务器、鼠标键盘、配套软件 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第44页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
9.	500201024016	工业交换机 1. 名称:工业交换机 2. 规格: 2光14电 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2.				
10.	500201024021	网络安全设备 1. 名称: 网络安全设备 2. 按等保二级配置 3. 含安全防护中心、主机及网络加固、漏洞扫描、工业入侵检测、安全审计、工业防火墙、传输加密系统 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	项	1.				
11.	500201024023	通讯机柜 1. 名称:通讯机柜 2. 规格: 柜体尺寸高2200mm*宽800mm*深600mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第45页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
12.	500201024022	LCD显示大屏 1. 名称：LCD显示大屏 2. P1.5 2mx3m虑大屏配电柜、投屏控制器 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6.				
13.	500201034026	A3/A4打印机 激光打印机 1. 名称：A3/A4打印机 激光打印机 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1.				
14.	500201034027	操作台 3工位 工作台配套座椅 1. 名称：操作台 3工位 工作台配套座椅 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1.				
15.	500201034028	防静电地板 1. 名称：防静电地板 2. 含支架、横梁、防雷等 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	50.22				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第46页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
16.	500201023049	镀锌钢管 SC32 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC32 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	520.				
17.	500201023062	镀锌钢管 SC25 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	2920.				
18.	500201018013	电缆 DJYVP-2×2×1.0 1. 名称: 电缆 2. 规格: DJYVP-2×2×1.0 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	1.58				
19.	500201018014	电缆 KVV-3×1.5 1. 名称: 电缆 2. 规格: KVV-3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	1.58				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：
 西群河综合整治工程-设备安装工程
 第47页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
20.	500201018015	电缆 KVVVP-10×1.5 1. 名称：电缆 2. 规格：KVVVP-10×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	km	0.17				
21.	500201034029	自记水位计（压力式） 1. 名称：自记水位计（压力式） 2. 参数：量程:10m、20m、40m、80m;华精度:0.05%FS(0℃ C~50℃℃);分辨率:1mm;华供电:DC5V~DC24V;静态功耗:54A~10uA;接口:RS485 接口标准Modbus-RTU协议(可选4mA~20mA)或其他;温补范围:0° C~50℃℃;工作温度:-10° C~70℃℃;温度测量精度:±0.5°℃;华温度测量分辨率:0.1°℃;防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.				

# 安装工程量清单计价表

工程名称：
 西群河综合整治工程-设备安装工程
 第48页， 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
22.	500201034036	流量计 1. 名称：流量计 2. 参数：测量声道:1~4声道(特殊要求可订制);适应能力:含气泡、杂质、颗粒较少的流体;测量分辨力:0.01m/s;测量精度:1.0%(现场标定后); 流速范围:0.01m/s~2.5m/s;水深范围:0.5m~5m;华 工作温度:1° C~50℃ °C;华 防护等级:IP68。 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2.				
23.	500201024017	视频终端箱 1. 名称:视频终端箱 2. 含电源开关、电源浪涌模块、接入交换机箱 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	6.				
24.	500201023050	导线 RVV3×1.5 1. 名称：多芯软导线 2. 规格：RVV3×1.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	190.5				

安装工程量清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第49页，共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
25.	500201023051	导线 UTP6 1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP6 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	190.5				
26.	500201016006	监控系统调试 1. 监控系统调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1.				
27.	500201016008	室外监控防雷接地调试 1. 室外监控防雷接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	24.				
		合 计	元					

# 措施项目清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1		
2		
3		
0	合 计	

# 其他项目清单计价表

工程名称：西群河综合整治工程-设备安装工程

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金		
1.2	零星工作项目费		
	合 计		









# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	地基处理		
1.2	土石方工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	地1：地砖地面(有保暖地面)		
1.8	内1：涂料墙面		
1.9	踢脚(室内)		
1.10	顶1：涂料顶棚		
1.11	外墙装饰工程		
1.12	其他装饰工程		
1.13	室外工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		地基处理						
1	010201009001	搅拌桩	1. 部位:实桩 2. 地层情况:详见地质勘察报告 3. 桩长:综合考虑 4. 桩截面尺寸:Φ600mm 5. 水泥强度等级、掺量:42.5、16% 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	604.8			
2	010201009002	搅拌桩	1. 部位:空桩 2. 地层情况:详见地质勘察报告 3. 空桩长度:综合考虑 4. 桩截面尺寸:Φ600mm 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	118.8			
		地基处理合计						
		土石方工程						
3	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:综合考虑场内转运 3. 取土运距:综合考虑场内转运 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	96.95			
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:综合考虑 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	27.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:综合考虑 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.75			
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计图纸及相关规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.08			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑各类土方 2. 运距:20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	26.63			
		土石方工程合计						
		砌筑工程						
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:实心砌块 2. 墙体类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.06			
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土小型空心砌块 2. 墙体类型:20cm厚内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	34.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂夹石 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.77			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.39			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	19.28			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.8			
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.31			
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.9			
17	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.06			
18	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5			
19	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.09			
20	010504001001	直形墙	1. 部位:女儿墙 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.24			
21	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(III级钢), Φ12~25HRB400 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	7.47			
23	010515001006	现浇构件钢筋	1. 部位:箍筋 2. 钢筋种类、规格:螺纹钢(III级钢), Φ10内HRB400 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	3.309			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		门窗工程						
24	010802003006	双扇丙级钢制防火门	1. 门框、扇材质:双扇丙级钢制防火门,具体满足设计图纸及相关规范要求 2. 闭门器:综合考虑 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.15			
25	010807001005	钢制防火平开窗	1. 框、扇材质:钢制,具体满足设计图纸及相关规范要求 2. 玻璃品种、厚度:钢化防火玻璃,20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	7.2			
26	010807001003	钢制防火固定窗	1. 框、扇材质:钢制,具体满足设计图纸及相关规范要求 2. 玻璃品种、厚度:钢化防火玻璃,20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	010807001002	断桥铝合金平开窗	1. 框、扇材质:1.4mm断桥铝合金（表面采用阳极氧化） 2. 玻璃品种、厚度:钢化Low-E中空玻璃，6mm钢化LOW-E+9A+6mm钢化白玻 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	7.2			
28	010807001004	断桥铝合金固定窗	1. 框、扇材质:1.4mm断桥铝合金（表面采用阳极氧化） 2. 玻璃品种、厚度:钢化Low-E中空玻璃，6mm钢化LOW-E+9A+6mm钢化白玻 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.6			
29	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门材质:0.8mm镀锌钢板，中间填充硅酸铝棉 2. 启动装置品种、规格:卷闸电动装置D-400 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	9			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
		屋1（Ⅱ级防水无保温隔热上人平屋面）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类:具体详见设计图纸 5. 钢筋规格、型号:Φ4@150×150 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	82.66			
31	011101006001	平面砂浆隔离层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	82.66			
32	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3mm,具体满足设计图纸及相关规范要求 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	96.09			
33	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	82.66			
34	011101003001	细石混凝土楼面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土不小于1%找坡层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	30.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011101006003	平面砂浆找坡	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆找平（平均厚度） 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	73.84			
		屋1（Ⅱ级防水无保温隔热上人平屋面）合计						
		屋面及防水工程合计						
		地1:地砖地面（有保暖地面）						
36	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm, 1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:满足设计图纸及相关规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖, 300×300×10mm厚, 米黄色 4. 嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	76.35			
37	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm, 1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:满足设计图纸及相关规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖, 600×200×10mm厚, 黑色 4. 嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢, Φ10内HPB300 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.124			
39	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40mm, C15 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	81.13			
40	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯板(XPS板), 满足设计图纸要求, 40mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	81.13			
41	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.87			
42	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:卵石, 150mm厚 (M2.5水泥砂浆灌缝) 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.17			
		地1:地砖地面(有采暖地面)合计						
		内1:涂料墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:砂浆墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆涂料, 五遍 3. 部位:内墙 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	96.07			
44	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型:内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:2.5水泥石灰膏砂浆打底分层抹平 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	96.07			
		内1:涂料墙面合计						
		踢脚(室内)						
45	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:综合考虑 2. 粘贴层厚度、材料种类:8厚1:0.2:2.5水泥石灰砂浆(掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖, 300×300×10mm厚, 米黄色 4. 嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	7.17			
		踢脚(室内) 合计						
		顶1:涂料顶棚						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:钢筋混凝土 2. 腻子种类:2mm厚耐水腻子、5mm厚防裂腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆, 2遍 5. 部位:顶棚 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	83.49			
47	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:混凝土 2. 抹灰厚度、材料种类:5mm, 水泥石灰膏砂浆 3. 砂浆配合比:1:0.5:3 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	83.49			
		顶1:涂料顶棚合计						
		外墙装饰工程						
		大部分外墙、勒脚						
48	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙面 2. 安装方式:粘贴(6mm厚详见设计图纸) 3. 面层材料品种、规格、颜色:饰面砖, 400×800mm, 浅灰色(外1) 4. 缝宽、嵌缝材料种类:1:1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	233.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型: 外墙面 2. 安装方式: 粘贴（6mm厚详见设计图纸） 3. 面层材料品种、规格、颜色: 青砖，详见立面，深灰色（外2） 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 1:1 水泥（或白水泥掺色）砂浆（细砂）勾缝 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	73.03			
50	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 10 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛（加5%防水粉） 3. 面层厚度、砂浆配合比: 20 厚聚合物砂浆保护层（压入网格布） 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	400.61			
		大部分外墙、勒脚合计						
		雨篷外侧、部分梁						
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 满足设计图纸及相关规范要求 3. 刮腻子遍数: 满足设计图纸及相关规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数: 无机建筑涂料（中灰色真石漆），满足设计图纸及相关规范要求 5. 部位: 外墙面 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	113.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	113.5			
53	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:外墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm, 掺抗裂纤维水泥砂浆(纤维用量:0.7~1.0Kg/M <sup>3</sup> 砂浆) 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	113.5			
		雨篷外侧、部分梁合计						
		外墙装饰工程合计						
		其他装饰工程						
54	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢、Φ60×3 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢、Φ60×3立柱; Φ25×1.0立杆; Φ38×1.2横杆 3. 固定配件种类:预埋铁件 4. 其他:详见国标图集15J403-1-B17, B8型 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	10.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢、 $\Phi 40 \times 1.5$ 2. 栏杆材料种类、规格: 304# 不锈钢、 $\Phi 50 \times 1.5$ 立柱; $\Phi 40 \times 1.5$ 立杆; $\Phi 40 \times 1.5$ 横杆 3. 固定配件种类: 预埋铁件 4. 其他: 含圆形小球, 具体详见图纸编号 XQHS-JZ-1-13 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	29.2			
56	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: $\Phi 1@10$ 2. 加固方式: 钉挂 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	278.34			
		其他装饰工程合计						
		室外工程						
		坡道【05J909-SW12-坡2A】						
57	010507001003	坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 卵石(砾石), 300mm 厚(宽出面层 300mm), 砂浆灌缝 2. 面层厚度: 60mm, 20mm M20 地面砂浆表面扫毛 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 混凝土强度等级: C15 5. 变形缝填塞材料种类: 6米设置分隔缝, 密封胶嵌缝 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	7.2			
		坡道【05J909-SW12-坡2A】合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		散水合计						
		室外工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
62	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度: $4.5\text{m} < h \leq 12.5\text{m}$ 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	349.07			
63	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	15.96			
64	011702001002	基础	1. 基础类型: 桩承台 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	27.96			
65	011702002001	矩形柱	1. 周长: $L_c \leq 1.2\text{m}$ 2. 支模高度: $3.6\text{m} < h \leq 4.6\text{m}$ 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.61			
66	011702002003	矩形柱	1. 周长: $L_c > 1.8\text{m}$ 2. 支模高度: $3.6\text{m} < h \leq 4.6\text{m}$ 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	8.7			
67	011702003001	构造柱	1. 支模高度: $3.6\text{m} < h \leq 4.6\text{m}$ 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	56.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
68	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	66.1			
69	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:3.6m<h≤4.6m 2. 梁宽:25cm内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	8.23			
70	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度:3.6m<h≤4.6m 2. 梁宽:25cm外 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	149.67			
71	011702009001	过梁	1. 名称:过梁 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.86			
72	011702011001	直形墙	1. 支撑高度:h≤3.6m 2. 墙厚:40cm内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	42.87			
73	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:3.6m<h≤4.6m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	91.05			
74	011702023001	阳台、雨蓬	1. 构件类型:阳台、雨蓬 2. 板厚度:综合考虑 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	8.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房建筑与装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 9%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为1 .20%；省级 文明工地为2 .10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3 （0.8≤δ <1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 管理用房建筑与装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湿地

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102002001	栽植灌木	1. 种类:串钱柳 2. 冠丛高:200~250cm 3. 养护期:1年 4. 起挖方式:满足设计图纸及相关规范要求 5. 蓬径:150~180cm 6. 根盘直径:满足设计图纸及相关规范要求 7. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8. 完成本项目清单所需的一切相关工作	株	118			
2	050102002002	栽植灌木	1. 种类:紫花勒杜鹃 2. 冠丛高:130~150cm 3. 养护期:1年 4. 起挖方式:满足设计图纸及相关规范要求 5. 蓬径:130~150cm 6. 根盘直径:满足设计图纸及相关规范要求 7. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8. 完成本项目清单所需的一切相关工作	株	122			
3	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:1年 2. 草(灌木)籽种类:狗牙根 (30g/m <sup>2</sup> ) 3. 基层材料种类规格:综合考虑 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	11584.85			
4	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:满足设计图纸要去 2. 回填土质要求:种植土, 具体满足设计图纸要求 3. 取土运距:综合考虑 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	3475.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湿地

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:综合考虑 2. 外运距离:综合考虑 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	株	354			
6	050101002001	挖树根(莞)	1. 地径:综合考虑 2. 外运距离:综合考虑 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	株	354			
7	粤050101020001	挖土方	1. 土壤类别:综合考虑清表土方类别 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3475.45			
8	粤050101017001	运输土石方	1. 种类:清表土方 2. 运输距离:20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7012.49			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：调蓄湿地

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：调蓄湿地

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大迳河

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:1年 2. 草(灌木)籽种类:狗牙根 (30g/m <sup>2</sup> ) 3. 基层材料种类规格:综合考虑 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	19623			
2	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:三角梅 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:30~40cm, 25~30cm 4. 养护期:1年 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	469			
3	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:满足设计图纸要求 2. 回填土质要求:种植土, 具体满足设计图纸要求 3. 取土运距:综合考虑 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	5887			
4	粤050101020001	挖土方	1. 土壤类别:综合考虑清表土方类别 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	5887			
5	粤050101017001	运输土石方	1. 种类:清表土方 2. 运输距离:20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	11875.89			
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大迳河

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		措施项目						
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.2			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.5			
8	011702002002	矩形柱	1. 周长: $1.2\text{m} < L_c \leq 1.8\text{m}$ 2. 支模高度: $3.6\text{m} < h \leq 4.6\text{m}$ 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	104.8			
9	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度: $h \leq 3.6\text{m}$ 2. 梁宽:25cm内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	88.75			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(III级钢), $\Phi 12 \sim 25$ HRB400 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	1.455			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢, $\Phi 10$ 内HPB300 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	5.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大迳河

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的 (人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大泾河

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：污水处理厂下游桥

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方		
1.2	基础工程		
1.3	下部结构		
1.4	上部结构		
1.5	桥面铺装		
1.6	附属工程		
1.7	其他		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理厂下游桥

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方						
1	040103001001	台背回填方	1. 填方材料:砂砾回填 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	900			
		土石方合计						
		基础工程						
2	040301004001	D1000钻孔灌注桩	1. 地层情况: 详见图纸及地质勘察报告 2. 空桩长度、桩长: 详见图纸 3. 桩径: D1000mm 4. 成孔方法: 钻孔桩 5. 混凝土种类、强度等级: 水下砼C30 6. 弃运: 泥浆弃运, 运距20km 7. 钢护筒埋设及拆除 8. 其他: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 9. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	440			
3	040301004002	D1500钻孔灌注桩	1. 地层情况: 详见图纸及地质勘察报告 2. 空桩长度、桩长: 详见图纸 3. 桩径: D1500mm 4. 成孔方法: 钻孔桩 5. 混凝土种类、强度等级: 水下砼C30 6. 弃运: 泥浆弃运, 运距20km 7. 钢护筒埋设及拆除 8. 其他: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 9. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理厂下游桥

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	040301011001	截桩头	1. 凿桩头，并清理外运 2. 弃运运距：20km 3. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.62			
5	040901004001	桩基钢筋笼	1. 钢筋种类：综合考虑 2. 钢筋规格：综合考虑 3. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	46.06			
6	040301012001	声测管	1. 材质：钢管（Q235B） 2. 规格型号：Φ53×3mm 3. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	6.528			
7	040303023001	C30混凝土系梁	1. 部位：系梁 2. 混凝土强度等级：C30砼 3. 泵送混凝土增加费 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	13.54			
8	040901001006	基础结构钢筋	1. 材料种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ10-25mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	4.444			
		基础工程合计						
		下部结构						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理厂下游桥

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040303003001	C30混凝土承台	1. 混凝土强度等级:C30砼 2. 泵送混凝土增加费 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	325.5			
10	040303005001	C30混凝土桥台	1. 部位:台身、台帽、耳墙、侧墙及挡块等 2. 混凝土强度等级:C30砼 3. 泵送混凝土增加费 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	490.79			
11	040303007001	C40混凝土盖梁	1. 部位:盖梁 2. 混凝土强度等级:C40砼 3. 泵送混凝土增加费 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	47.5			
12	040303005002	C30混凝土墩身	1. 部位:墩身 2. 混凝土强度等级:C30砼 3. 泵送混凝土增加费 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	20.36			
13	040901001001	下部结构钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.482			
14	040901001003	下部结构钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	22.813			
		下部结构合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理厂下游桥

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		上部结构						
15	040303011001	预制空心板	1. 部位：预制空心板梁 2. 混凝土强度等级：C40 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作 5. 混凝土板、梁构件运输 平板拖车组运输 构件长度(20m以内) 1公里内	m3	365.64			
16	040303010001	现浇混凝土接缝	1. 部位：现浇铰缝 2. 混凝土强度等级：C40 3. 其他：M15砂浆填底 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	55.93			
17	040901006001	后张法预应力钢筋(钢丝束、钢绞线)	1. 部位：预制空心板梁 2. 预应力筋种类：钢绞线 3. 预应力筋规格：Φs15.2 4. 锚具种类、规格：15-4锚具，15-5锚具，15-6锚具 5. 压浆管材质、规格：金属波纹管D56、金属波纹管D67、金属波纹管D77 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	12.984			
18	040901001002	上部结构钢筋	1. 材料种类：HPB300 2. 钢筋规格：Φ10mm以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	48.752			
19	040901001005	上部结构钢筋	1. 材料种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ10-25mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	34.648			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理厂下游桥 标段： 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		上部结构合计						
		桥面铺装						
20	040303013001	混凝土调平层	1. 部位：预制梁顶面 2. 厚度：100mm 3. 混凝土强度等级：C40 4. 泵送混凝土增加费 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	83.84			
21	040309010001	防水层	1. 部位：桥面 2. 材料：沥青防水层 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	823.2			
22	040203007001	水泥混凝土路面铺装	1. 混凝土强度等级：C40 2. 厚度：80mm 3. 泵送混凝土增加费 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	782			
23	040901001004	现浇构件钢筋	1. 材料种类：HRB400 2. 钢筋接驳方式综合考虑 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	32.312			
		桥面铺装合计						
		附属工程						
24	040309001001	防撞栏横梁	1. 材质、规格：Q235钢板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	2.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理厂下游桥

标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	040303024004	C30混凝土防撞护栏	1. 名称、部位:防撞护栏 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.94			
26	040901001008	防撞护栏钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:按设计图纸要求 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	2.833			
27	040303024003	现浇C40细石混凝土支座垫石及挡块	1. 名称、部位:支座垫石及挡块 2. 混凝土强度等级:C40 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.24			
28	040309004001	板式橡胶支座GBZY200×56	1. 材质:板式橡胶支座 2. 规格:GBZY200×56 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	120			
29	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:预埋钢板 2. 材料规格:Q235B钢板 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.333			
30	040309007002	E40型伸缩缝	1. 车行道伸缩缝 2. 材料品种:E40型 3. 钢筋规格:Φ10-Φ25mm, 钢筋制作、安装 4. 混凝土种类:C50钢纤维砼填充 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理厂下游桥

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	040303020001	C30混凝土搭板	1. 部位：搭板 2. 混凝土强度等级：C30商品泵送混凝土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	69.12			
32	040202006001	20cm厚砂层	1. 部位：搭板 2. 规格：20cm厚砂层 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	230.4			
33	040202006002	20cm厚碎石层	1. 部位：搭板 2. 规格：20cm厚碎石层 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	230.4			
34	040901001007	搭板钢筋制安HRB400	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：按设计图纸要求 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	11.794			
35	040602001001	铸铁格栅	1. 材料种类：铸铁格栅 2. 单位：以“套”为单位计量 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	16			
36	040309009001	Φ102×5钢管	1. 材料品种：钢管 2. 管径：Φ102×5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	10.8			
		附属工程合计						
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理厂下游桥

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	041001008001	旧桥拆除	1. 旧桥拆除 2. 残值回收 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	640			
38	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建渣 2. 运距:20km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	640			
		其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
39	041101001001	综合脚手架	1. 部位:桥台及桥墩 2. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 12.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	742.55			
40	041101001002	承台脚手架	1. 单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	160.2			
41	041102040001	桥涵支架	1、部位:盖梁 2、搭设高度:综合考虑 3、预压支架 4、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5、完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	211.12			
42	041102003001	承台模板	1. 构件类型:承台 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	160.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理厂下游桥

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	041102005001	台身模板	1. 构件类型: 台身 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	580.41			
44	041102005002	桥墩模板	1、构件类型: 桥墩 2、支模高度: 详见设计图纸 3、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	67.86			
45	041102005003	系梁模板	1、构件类型: 系梁 2、支模高度: 详见设计图纸 3、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	30.26			
46	041102007002	盖梁模板	1、构件类型: 盖梁 2、支模高度: 详见设计图纸 3、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	93.74			
47	041102010001	支座垫石模板	1. 构件类型: 支座垫石 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4.76			
48	041102010002	挡块模板	1. 构件类型: 挡块 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	7.4			
49	041102019001	防撞护栏模板	1. 构件类型: 防撞护栏 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 污水处理厂下游桥

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

