

# 健明六路建设工程通信管线迁改工程

# 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广州市天河区道路扩建工程中心

(单位盖章)

造价咨询人：中通服中睿科技有限公司

(单位盖章)

复核时间: \_\_\_\_\_

工程项目投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程

第1页 共1页

序号	单项(单位)工程名称	金额(元)	其 中			
			暂估价 (元)	文明施工费 (元)	规费 (元)	安全生产费(元)
	健明六路建设工程通信管线迁改工程					
一	健明六路建设工程通信管线迁改工程					
1	健明六路建设工程通信管线迁改工程（管道）					
2	健明六路建设工程通信管线迁改工程（电信）					
3	健明六路建设工程通信管线迁改工程（移动）					
4	健明六路建设工程通信管线迁改工程（联通）					
5	健明六路建设工程通信管线迁改工程（电力通信）					
6	健明六路建设工程通信管线迁改工程（部队）					
7	健明六路建设工程通信管线迁改工程（广空）					
8	健明六路建设工程通信管线迁改工程（公安）					
9	健明六路建设工程通信管线迁改工程（广东有线）					
10	健明六路建设工程通信管线迁改工程（广宽）					
11	健明六路建设工程通信管线迁改工程（铁通）					
12	健明六路建设工程通信管线迁改工程（盈通）					
13	健明六路建设工程通信管线迁改工程（珠江数码）					
14	健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段管道）					
15	健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段光缆）					
合计						

设计负责人：

审核：

编制：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（管道）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（管道）					标段：		第1页 共2页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX51001001	通线管道施工测量	1. 核对图纸 2. 复查路由位置和人（手）孔高程 3. 定位放线、做标记	km	0.321			
2	TX51002003	人工开挖路面	1. 路面类型: 混凝土 2. 路面厚度: 250mm以下	m²	294.900			
3	TX51003001	开挖管道沟及人（手）孔坑	1. 土质类型: 硬土、砂砾土 2. 地下水位: 弱水流 3. 施工围蔽长度:	m3	1068.450			
4	TX51004001	回填土方	1. 回填方式: 夯填石粉	m3	682.500			
5	TX52002005	敷设塑料管道	1. 塑料管规格=110mm 2. 基础厚度及混凝土强度等级: 80mm, C15 3. 管孔排列方式: 3×2-1孔 4. 管道填充水泥砂浆配比: M7.5	m	57.000			
6	TX52002004	敷设塑料管道	1. 塑料管规格=110mm 2. 基础厚度及混凝土强度等级: 80mm, C15 3. 管孔排列方式: 3×2孔 4. 管道填充水泥砂浆配比: M7.5	m	2.000			
7	TX52002013	敷设塑料管道	1. 塑料管规格=110mm 2. 基础厚度及混凝土强度等级: 80mm, C15 3. 管孔排列方式: 5×4孔 4. 管道填充水泥砂浆配比: M7.5	m	51.000			
8	TX52002016	敷设塑料管道	1. 塑料管规格=110mm 2. 基础厚度及混凝土强度等级: 80mm, C15 3. 管孔排列方式: 6×6孔 4. 管道填充水泥砂浆配比: M7.5	m	211.000			
9	TX52003001	敷设镀锌钢管管道	1. 钢管规格=125mm 2. 组合方式: 3×2-1	m	50.000			
10	TX52003004	敷设镀锌钢管管道	1. 钢管规格=125mm 2. 组合方式: 5×4	m	51.000			
11	TX52003002	敷设镀锌钢管管道	1. 钢管规格=125mm 2. 组合方式: 6×6	m	65.000			
12	TX53001003	砖砌人孔	1. 上覆作业方式: 现场浇筑 2. 人孔型号: 中号直通型 3. 碎石底基: 20cmm	个	3.000			
13	TX53001005	砖砌人孔	1. 上覆作业方式: 现场浇筑 2. 人孔型号: 大号直通型 3. 碎石底基: 20cm	个	7.000			
14	TX53003002	砖砌手孔	1. 上覆作业方式: 现场吊装 2. 手孔型号: 90×120 3. 碎石底基: 20cm	个	13.000			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（管道）					标段：	第2页 共2页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
15	TX54004001	人孔壁开窗口	1. 开凿人孔壁 2. 修整、抹平窗口	处				
16	TX43001001	立水泥电杆	1. 地形地貌: 城区 2. 电杆规格: 150×7 3. 立杆处土质: 综合土 4. 附属装置: 地线	根	1.000			
17	TX54005003	拆除旧人孔	1. 拆除：小号人孔 2. 清理现场	个				
18	TX54007001	拆除旧管道	1. 拆除 2. 清理现场	孔米	8873.000			
19	TX46015001	安装光缆落地式交接箱	1. 交接箱基座结构: 砖砌 2. 交接箱容量: 576芯	个	1.000			
20	TX46015002	拆除光缆落地式交接箱	1. 交接箱基座结构: 砖砌 2. 交接箱容量: 576芯	个	1.000			
小 计								
合 计								

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(管道)

第1页 共4页

[illegible]





### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(管道)

第3页 共4页

[illegible]



措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（管道）

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×1.2/100	1.20	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×1.4/100	1.40	
5	临时设施费	人工费×6.1/100	6.10	
6	工程车辆使用费	人工费×2.2/100	2.20	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×1.8/100	1.80	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				

# 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（管道）

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格及型号等特殊要求	单 位	数 量	除税价	税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
1	DK3111	光缆交接箱	GXF5-17Aa(满配置288芯)	台	1.000						
2	DK3153	膨胀螺栓	M16×100mm	套	4.040						
3	DK3247	灰白色条形瓷砖	240×60×6mm	块	170.000						
4	DK3250	PVC管用胶水（宏至）		千克	22.283						
5	DK3251	铸铁隔漏铁		块	2.020						
6	DK3252	铸铁弯管	Φ95mm×90mm	条	6.060						
7	DK3253	积水罐		个	23.230						
8	DK3254	人井拉力环		支	66.260						
9	DK3255	人孔内电缆托架	甲1200mm	根	74.000						
10	DK3256	人孔内电缆托架	乙600mm	根	52.520						
11	DK3257	人井标志牌		块	23.000						
12	DK3269	电缆托架螺栓	M16mm	套	253.040						
13	DK3288	镀锌钢管	Φ100×3.75×2500mm	根	12.100						
14	DK3291	镀锌钢管	Φ125×4mm	米	3610.000						
15	DK3292	河沙	中粗	立方米	65.375						
16	DK3292-1	河沙	中粗	吨	191.482						
17	DK3293-1	碎石	10-20mm	吨	96.966						
18	DK3294	碎石	20-40mm	立方米	33.933						
19	DK3295	碎石	50-80mm	立方米	55.200						
20	DK3296	石粉		立方米	682.500						
21	DK3298	等边角钢	40×40×5mm	千克	12.000						

## 主要材料价格表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(管道)

第2页 共2页

[illegible]

# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（管道）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		人 工									
1	JG1701	技工		工日	298.002						
2	PG1701	普工		工日	914.992						
		小 计									
		机 械									
3	TXJ004	交流弧焊机		台班	9.942						
4	TXJ010	汽车式起重机 5t		台班	1.730						
5	TXJ017	载重汽车 8t		台班	1.690						
		小 计									
		主 材									
6	DK3111	光缆交接箱	GXF5-17Aa(满配置288芯)	台	1.000						
7	DK3153	膨胀螺栓	M16×100mm	套	4.040						
8	DK3247	灰白色条形瓷砖	240×60×6mm	块	170.000						
9	DK3250	PVC管用胶水（宏至）		千克	22.283						
10	DK3251	铸铁隔漏铁		块	2.020						
11	DK3252	铸铁弯管	Φ95mm×90mm	条	6.060						
12	DK3253	积水罐		个	23.230						
13	DK3254	人井拉力环		支	66.260						
14	DK3255	人孔内电缆托架	甲1200mm	根	74.000						
15	DK3256	人孔内电缆托架	乙600mm	根	52.520						
16	DK3257	人井标志牌		块	23.000						
17	DK3269	电缆托架螺栓	M16mm	套	253.040						
18	DK3288	镀锌钢管	Φ100×3.75×2500mm	根	12.100						
19	DK3291	镀锌钢管	Φ125×4mm	米	3610.000						

# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（管道）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
20	DK3292	河沙	中粗	立方米	65.375						
21	DK3292-1	河沙	中粗	吨	191.482						
22	DK3293-1	碎石	10-20mm	吨	96.966						
23	DK3294	碎石	20-40mm	立方米	33.933						
24	DK3295	碎石	50-80mm	立方米	55.200						
25	DK3296	石粉		立方米	682.500						
26	DK3298	等边角钢	40×40×5mm	千克	12.000						
27	DK3299	扁钢	40×4mm	千克	206.200						
28	DK3302	圆钢	Φ 10mm	千克	217.000						
29	DK3303	圆钢	Φ 12mm	千克	1162.000						
30	DK3316	镀锌钢管接头	Φ 125mm	个	722.000						
31	DK3330	车行道人井带框(重型球墨)	Φ 756mm	套	20.000						
32	DK3332	车行道双盖方井带框(重型球墨)	800×1200mm	套	13.130						
33	DK3344	标准砖	240×115×53mm（甲）	千块	52.880						
34	DK4027	PVC管（宏至）	Φ 110mm×3.8mm	米	9002.130						
35	DK4028	PVC扩口接头（宏至）	Φ 110mm	个	1485.508						
36	DK5001	红白松板方材III等	5-5.8m 厚25-30cm	立方米	1.217						
37	DK6003	水泥杆	150mm×7m	根	1.010						
38	DK6011	水泥（转窑）	42.5（R）	吨	58.857						
39	T1704002-001	电力电缆/非铠装	ZA-RVV-0.6/1KV-1×16mm2	m	4.000						
40	T1704002-003	电力电缆/非铠装	ZA-RVV-0.6/1KV-1×35mm2	m	3.000						
		小 计									
		仪表									
41	TXY062	地下管线探测仪		台班	0.642						





# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（管道）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表一11

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电信）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

## 分部分项工程量清单与计价表

**工程名称:** 健明六路建设工程通信管线迁改工程 (电信)

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1. 光（电）缆敷设方式: 管道	km	1.904			
2	TX44001001	敷设管道光缆	1. 敷设塑料子管孔数: 1孔 2. 子管内径: 28mm	千米条	21.058			
3	TX44001007	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 24芯	千米条	1.652			
4	TX44001008	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 48芯	千米条	1.652			
5	TX44001009	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 72芯	千米条	4.130			
6	TX44001010	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 96芯	千米条	0.826			
7	TX44001012	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯	千米条	4.956			
8	TX44001013	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: G. 655 144芯	千米条	4.152			
9	TX44001014	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 288芯	千米条	5.782			
10	TX45001002	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 24芯	头	4.000			
11	TX45001003	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 48芯	头	4.000			
12	TX45001004	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 72芯	头	10.000			
13	TX45001005	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 96芯	头	2.000			
14	TX45001007	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 144芯	头	16.000			
15	TX45001009	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 288芯	头	14.000			
16	TX45004002	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 24芯以下 3. 双窗口测试	中继段	2.000			
17	TX45004003	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 48芯以下 3. 双窗口测试	中继段	2.000			
18	TX45004004	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 72芯以下 3. 双窗口测试	中继段	5.000			
19	TX45004005	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 96芯以下 3. 双窗口测试	中继段	1.000			
20	TX45004006	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 144芯以下 3. 双窗口测试	中继段	8.000			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电信）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
21	TX45004008	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 288芯以下 3. 双窗口测试	中继段	7.000			
22	TX44001021	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 36芯 以下	千米条	1.500			
23	TX44001022	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 60芯 以下	千米条	1.500			
24	TX44001023	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 96芯 以下	千米条	4.500			
25	TX44001024	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯 以下	千米条	8.308			
26	TX44001025	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 288芯 以下	千米条	5.250			
小 计								
合 计								



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(电信)

第2页 共4页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电信）

第3页 共4页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(电信)

第4页 共4页

[illegible]



措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电信）

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				

表一8

# 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电信）

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格及型号等特殊要求	单 位	数 量	除税价	税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
1	DK2006	管道架空光缆	GYTA-24B1	米	1676.780						
2	DK2019	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-48B1	米	1676.780						
3	DK2021	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-72B1	米	4191.950						
4	DK2023	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-144B1	米	5030.340						
5	DK2024	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-288B1	米	5868.730						
6	DK2031	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-96B1	米	838.390						
7	DK2039	带状光缆(G.655)	GYDXTW-144B4	米	4214.280						
8	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
9	DK3042	无气门电缆端帽	RSM-36/12-150	只							
10	DK3090	光缆接头盒(瑞侃)	(24芯)FOSC-400B4-24-1-NNN-CN01	个	4.000						
11	DK3091	光缆接头盒(瑞侃)	(48芯)FOSC-400B4-24-2-NNN-CN01	个	4.040						
12	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)FOSC-400D5-RIBN-2T-CN01	个	12.000						
13	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)FOSC-400D5-RIBN-2T-CN01	个	12.000						
14	DK3095	带状光缆接头盒(瑞侃)	(144芯)FOSC-400D5-RIBN-2T-CN01	个	16.000						
15	DK3099	带状光缆接头盒(瑞侃)	(288芯)FOSC-400D5-RIBN-2T-CN01	个	14.000						
16	DK3116	光缆接头托架	不锈钢	个	50.000						
17	DK3125	PVC粘性胶带	40mm×10m	卷	1203.800						
18	DK3203	人孔内电缆托板	甲300mm	块							
19	DK3209	塑料光缆标志牌	50×70mm(棕字)	块							
20	DK4009	网纹管	φ25mm	米	88.217						
21	DK4010	网纹管	φ32mm	米	529.888						

## 主要材料价格表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程 (电信)

第2页 共2页

[illegible]

# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电信）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		人 工									
1	JG1701	技工		工日	890.136						
2	PG1701	普工		工日	734.380						
		小 计									
		机 械									
3	TXJ001	光纤熔接机		台班	3.400						
4	TXJ002	带状光纤熔接机		台班	51.200						
5	TXJ005	汽油发电机 10kw		台班	27.800						
6	TXJ039	抽水机		台班	5.200						
		小 计									
		主 材									
7	DK2006	管道架空光缆	GYTA-24B1	米	1676.780						
8	DK2019	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-48B1	米	1676.780						
9	DK2021	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-72B1	米	4191.950						
10	DK2023	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-144B1	米	5030.340						
11	DK2024	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-288B1	米	5868.730						
12	DK2031	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-96B1	米	838.390						
13	DK2039	带状光缆(G.655)	GYDXTW-144B4	米	4214.280						
14	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
15	DK3042	无气门电缆端帽	RSM-36/12-150	只							
16	DK3090	光缆接头盒(瑞侃)	(24芯)FOSC-400B4-24-1-NNN-CN01	个	4.000						
17	DK3091	光缆接头盒(瑞侃)	(48芯)FOSC-400B4-24-2-NNN-CN01	个	4.040						
18	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	12.000						
19	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	12.000						

## 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电信）

[illegible]

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电信）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表—11



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（移动）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1. 光（电）缆敷设方式: 管道	km	0.603			
2	TX44001001	敷设管道光缆	1. 敷设塑料子管孔数: 1孔 2. 子管内径: 28mm	千米条	28.728			
3	TX44001007	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 24芯	千米条	5.229			
4	TX44001008	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 48芯	千米条	7.072			
5	TX44001009	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 72芯	千米条	1.162			
6	TX44001010	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 96芯	千米条	1.743			
7	TX44001012	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯	千米条	7.672			
8	TX44001014	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 288芯	千米条	8.853			
9	TX45001002	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 24芯	头	18.000			
10	TX45001003	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 48芯	头	24.000			
11	TX45001004	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 72芯	头	4.000			
12	TX45001005	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 96芯	头	6.000			
13	TX45001007	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 144芯	头	24.000			
14	TX45001009	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 288芯	头	26.000			
15	TX45004002	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 24芯以下 3. 双窗口测试	中继段	9.000			
16	TX45004003	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 48芯以下 3. 双窗口测试	中继段	12.000			
17	TX45004004	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 72芯以下 3. 双窗口测试	中继段	2.000			
18	TX45004005	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 96芯以下 3. 双窗口测试	中继段	3.000			
19	TX45004006	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 144芯以下 3. 双窗口测试	中继段	12.000			
20	TX45004008	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 288芯以下 3. 双窗口测试	中继段	13.000			



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（移动）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
21	TX44001021	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 36芯 以下	千米条	4.671			
22	TX44001022	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 60芯 以下	千米条	6.309			
23	TX44001023	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 96芯 以下	千米条	2.595			
24	TX44001024	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯 以下	千米条	6.795			
25	TX44001025	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 288芯 以下	千米条	7.800			
小 计								
合 计								



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

**工程名称:** 健明六路建设工程通信管线迁改工程(移动)

第2页 共4页

[illegible]



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（移动）

第4页 共4页

[illegible]

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（移动）

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				

# 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（移动）

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格及型号等特殊要求	单 位	数 量	除税价	税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
1	DK2006	管道架空光缆	GYTA-24B1	米	5307.435						
2	DK2008	管道架空光缆	GYTA-48B1	米	7178.080						
3	DK2021	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-72B1	米	1179.430						
4	DK2023	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-144B1	米	7787.080						
5	DK2024	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-288B1	米	8985.795						
6	DK2031	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-96B1	米	1769.145						
7	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
8	DK3042	无气门电缆端帽	RSM-36/12-150	只							
9	DK3057	镀锌铁线	1.5mm	千克	184.400						
10	DK3060	镀锌铁线	4.0mm	千克							
11	DK3090	光缆接头盒(瑞侃)	(24芯)F0SC-400B4-24-1-NNN-CN01	个	18.000						
12	DK3091	光缆接头盒(瑞侃)	(48芯)F0SC-400B4-24-2-NNN-CN01	个	24.240						
13	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)F0SC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	10.000						
14	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)F0SC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	10.000						
15	DK3095	带状光缆接头盒(瑞侃)	(144芯)F0SC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	24.000						
16	DK3099	带状光缆接头盒(瑞侃)	(288芯)F0SC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	26.000						
17	DK3113	单纤纤点保护管	(单芯)SMOUV-1120-01	支							
18	DK3114	带状纤点保护管	(12芯)SMOUV-1120-R2/12-02	支	912.000						
19	DK3116	光缆接头托架	不锈钢	个	102.000						
20	DK3125	PVC粘性胶带	40mm×10m	卷	1650.012						
21	DK3203	人孔内电缆托板	甲300mm	块							

### 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（移动）

第2页 共2页

[illegible]



工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（移动）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		人 工									
1	JG1701	技工		工日	1745.887						
2	PG1701	普工		工日	944.339						
		小 计									
		机 械									
3	TXJ001	光纤熔接机		台班	18.600						
4	TXJ002	带状光纤熔接机		台班	79.800						
5	TXJ005	汽油发电机 10kw		台班	50.400						
6	TXJ039	抽水机		台班	2.400						
		小 计									
		主 材									
7	DK2006	管道架空光缆	GYTA-24B1	米	5307.435						
8	DK2008	管道架空光缆	GYTA-48B1	米	7178.080						
9	DK2021	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-72B1	米	1179.430						
10	DK2023	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-144B1	米	7787.080						
11	DK2024	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-288B1	米	8985.795						
12	DK2031	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-96B1	米	1769.145						
13	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
14	DK3042	无气门电缆端帽	RSM-36/12-150	只							
15	DK3057	镀锌铁线	1.5mm	千克	184.400						
16	DK3060	镀锌铁线	4.0mm	千克							
17	DK3090	光缆接头盒(瑞侃)	(24芯)FOSC-400B4-24-1-NNN-CN01	个	18.000						
18	DK3091	光缆接头盒(瑞侃)	(48芯)FOSC-400B4-24-2-NNN-CN01	个	24.240						
19	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	10.000						

## 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（移动）

[illegible]

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（移动）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表一11

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（联通）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（联通）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1.光（电）缆敷设方式： 管道	km	0.825			
2	TX44001001	敷设管道光缆	1.敷设塑料子管孔数：1孔 2.子管内径：28mm	千米条	29.985			
3	TX44001006	敷设管道光缆	1.敷设方式：管道 2.光缆芯数：12芯	千米条	0.737			
4	TX44001007	敷设管道光缆	1.敷设方式：管道 2.光缆芯数：24芯	千米条	7.451			
5	TX44001008	敷设管道光缆	1.敷设方式：管道 2.光缆芯数：48芯	千米条	10.634			
6	TX44001010	敷设管道光缆	1.敷设方式：管道 2.光缆芯数：96芯	千米条	2.636			
7	TX44001012	敷设管道光缆	1.敷设方式：管道 2.光缆芯数：144芯	千米条	5.454			
8	TX44001013	敷设管道光缆	1.敷设方式：管道 2.光缆芯数：216芯	千米条	0.909			
9	TX44001014	敷设管道光缆	1.敷设方式：管道 2.光缆芯数：288芯	千米条	5.454			
10	TX45001001	光缆割接接续	1.光缆芯数：12芯以下	头	2.000			
11	TX45001002	光缆割接接续	1.光缆芯数：24芯	头	20.000			
12	TX45001003	光缆割接接续	1.光缆芯数：48芯	头	26.000			
13	TX45001005	光缆割接接续	1.光缆芯数：96芯	头	6.000			
14	TX45001007	光缆割接接续	1.光缆芯数：144芯	头	12.000			
15	TX45001008	光缆割接接续	1.光缆芯数：216芯	头	2.000			
16	TX45001009	光缆割接接续	1.光缆芯数：288芯	头	12.000			
17	TX45004001	中继段光缆测试	1.中继段长度：40km以下 2.光缆芯数：12芯以下 3.双窗口测试	中继段	1.000			
18	TX45004002	中继段光缆测试	1.中继段长度：40km以下 2.光缆芯数：24芯以下 3.双窗口测试	中继段	10.000			
19	TX45004003	中继段光缆测试	1.中继段长度：40km以下 2.光缆芯数：48芯以下 3.双窗口测试	中继段	13.000			
20	TX45004005	中继段光缆测试	1.中继段长度：40km以下 2.光缆芯数：96芯以下 3.双窗口测试	中继段	3.000			
21	TX45004006	中继段光缆测试	1.中继段长度：40km以下 2.光缆芯数：144芯以下 3.双窗口测试	中继段	6.000			









### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（联通）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中:								综合单价
					人工费	材料费	主材费	机械费	仪表费	管理费	利润	小 计	
16	TX45001009	光缆割接接续	头	12.000									
	TXL6-038改	8 芯带以上带状光缆接续(割接) 288 芯以下	头	12.000									
	TXL6-038换	8 芯带以上带状光缆接续 288 芯以下	头										
17	TX45004001	中继段光缆测试	中继段	1.000									
	TXL6-072*a1.80d1.80改	40km 以下光缆中继段测试 12 芯以下(双窗口测试)	中继段	1.000									
	TXL6-103	用户光缆测试 12 芯以下	段	1.000									
18	TX45004002	中继段光缆测试	中继段	10.000									
	TXL6-073*a1.80d1.80改	40km 以下光缆中继段测试 24 芯以下(双窗口测试)	中继段	10.000									
	TXL6-104	用户光缆测试 24 芯以下	段										
19	TX45004003	中继段光缆测试	中继段	13.000									
	TXL6-075*a1.80d1.80改	40km 以下光缆中继段测试 48 芯以下(双窗口测试)	中继段	13.000									
	TXL6-106	用户光缆测试 48 芯以下	段										
20	TX45004005	中继段光缆测试	中继段	3.000									
	TXL6-079*a1.80d1.80改	40km 以下光缆中继段测试 96 芯以下(双窗口测试)	中继段	3.000									
	TXL6-110	用户光缆测试 96 芯以下	段										
21	TX45004006	中继段光缆测试	中继段	6.000									
	TXL6-082*a1.80d1.80	40km 以下光缆中继段测试 144 芯以下(如需双窗口测试)	中继段	6.000									
22	TX45004007	中继段光缆测试	中继段	1.000									
	TXL6-085*a1.80d1.80	40km 以下光缆中继段测试 216 芯以下(如需双窗口测试)	中继段	1.000									

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(联通)

第4页 共4页

[illegible]

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（联通）

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				

# 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（联通）

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格及型号等特殊要求	单 位	数 量	除税价	税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
1	DK2001	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-216B1	米	922.635						
2	DK2005	管道架空光缆	GYTA-12B1	米	748.055						
3	DK2006	管道架空光缆	GYTA-24B1	米	7562.765						
4	DK2008	管道架空光缆	GYTA-48B1	米	10793.510						
5	DK2023	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-144B1	米	5535.810						
6	DK2024	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-288B1	米	5535.810						
7	DK2031	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-96B1	米	2675.540						
8	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
9	DK3042	无气门电缆端帽	RSM-36/12-150	只							
10	DK3090	光缆接头盒(瑞侃)	(24芯)FOSC-400B4-24-1-NNN-CN01	个	20.000						
11	DK3091	光缆接头盒(瑞侃)	(48芯)FOSC-400B4-24-2-NNN-CN01	个	26.260						
12	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	6.000						
13	DK3095	带状光缆接头盒(瑞侃)	(144芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	12.000						
14	DK3096	带状光缆接头盒(瑞侃)	(216芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	2.000						
15	DK3099	带状光缆接头盒(瑞侃)	(288芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	12.000						
16	DK3100	光缆接头盒(瑞侃)	12芯(含纤芯保护管)	个	2.000						
17	DK3116	光缆接头托架	不锈钢	个	80.000						
18	DK3125	PVC粘性胶带	40mm×10m	卷	1730.300						
19	DK3203	人孔内电缆托板	甲300mm	块							
20	DK3209	塑料光缆标志牌	50×70mm(棕字)	块							
21	DK4009	网纹管	Φ 25mm	米	502.547						

## 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（联通）

第2页 共2页

[illegible]

# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（联通）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		人 工									
1	JG1701	技工		工日	1428.802						
2	PG1701	普工		工日	939.691						
		小 计									
		机 械									
3	TXJ001	光纤熔接机		台班	20.700						
4	TXJ002	带状光纤熔接机		台班	42.800						
5	TXJ005	汽油发电机 10kw		台班	32.700						
6	TXJ039	抽水机		台班	2.800						
		小 计									
		主 材									
7	DK2001	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-216B1	米	922.635						
8	DK2005	管道架空光缆	GYTA-12B1	米	748.055						
9	DK2006	管道架空光缆	GYTA-24B1	米	7562.765						
10	DK2008	管道架空光缆	GYTA-48B1	米	10793.510						
11	DK2023	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-144B1	米	5535.810						
12	DK2024	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-288B1	米	5535.810						
13	DK2031	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-96B1	米	2675.540						
14	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
15	DK3042	无气门电缆端帽	RSM-36/12-150	只							
16	DK3090	光缆接头盒(瑞侃)	(24芯)FOSC-400B4-24-1-NNN-CN01	个	20.000						
17	DK3091	光缆接头盒(瑞侃)	(48芯)FOSC-400B4-24-2-NNN-CN01	个	26.260						
18	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	6.000						
19	DK3095	带状光缆接头盒(瑞侃)	(144芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	12.000						

## 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（联通）

[illegible]

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（联通）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表—11



单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电力通信）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电力通信）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1. 光（电）缆敷设方式: 管道	km	0.979			
2	TX44001001	敷设管道光缆	1. 敷设塑料子管孔数: 1孔 2. 子管内径: 28mm	千米条	2.017			
3	TX44001006	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 12芯	千米条	0.604			
4	TX44001007	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 24芯	千米条	1.384			
5	TX44001012	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯	千米条	0.302			
6	TX44005005	敷设进局光缆	1. 进局方式: 引上光缆 2. 光缆芯数: 12芯	百米条	0.280			
7	TX44005006	敷设进局光缆	1. 进局方式: 引上光缆 2. 光缆芯数: 24芯	百米条	0.280			
8	TX44005012	敷设进局光缆	1. 进局方式: 引上光缆 2. 光缆芯数: 144芯	百米条	0.140			
9	TX45001001	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 12芯以下	头	4.000			
10	TX45001002	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 24芯	头	6.000			
11	TX45001007	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 144芯	头	2.000			
12	TX45004001	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 12芯以下 3. 双窗口测试	中继段	2.000			
13	TX45004002	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 24芯以下 3. 双窗口测试	中继段	3.000			
14	TX45004006	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 144芯以下 3. 双窗口测试	中继段	1.000			
15	TX44001020	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 12芯 以下	千米条	0.444			
16	TX44001022	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 60芯 以下	千米条	1.143			
17	TX44001024	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯 以下	千米条	0.222			
18	TX43006013	拆除光缆	1. 地形地貌: 城区 2. 光缆芯数: 36芯以下 3. 架设方式: 架空	千米条	0.180			
19	TX43006015	拆除光缆	1. 地形地貌: 城区 2. 光缆芯数: 144芯以下 3. 架设方式: 架空	千米条	0.045			
20	TX44005020	敷设进局光缆	1. 拆除各种引上光缆	百米条	0.700			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电力通信）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
小 计								
合 计								







措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电力通信）

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数 ×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距× 总吨位]		
合 计				

表—8

## 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电力通信）

第1页 共1页

[illegible]



# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电力通信）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		人 工									
1	JG1701	技工		工日	103.489						
2	PG1701	普工		工日	66.484						
		小 计									
		机 械									
3	TXJ001	光纤熔接机		台班	2.600						
4	TXJ002	带状光纤熔接机		台班	2.500						
5	TXJ005	汽油发电机 10kw		台班	2.600						
6	TXJ039	抽水机		台班	2.000						
		小 计									
		主 材									
7	DK2005	管道架空光缆	GYTA-12B1	米	641.060						
8	DK2006	管道架空光缆	GYTA-24B1	米	1432.760						
9	DK2023	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-144B1	米	320.530						
10	DK3057	镀锌铁线	1.5mm	千克	14.136						
11	DK3060	镀锌铁线	4.0mm	千克							
12	DK3090	光缆接头盒(瑞侃)	(24芯)F0SC-400B4-24-1-NNN-CN01	个	6.060						
13	DK3095	带状光缆接头盒(瑞侃)	(144芯)F0SC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	2.020						
14	DK3100	光缆接头盒(瑞侃)	12芯(含纤芯保护管)	个	4.000						
15	DK3114	带状纤点保护管	(12芯)SM0UV-1120-R2/12-02	支	2.000						
16	DK3116	光缆接头托架	不锈钢	个	12.000						
17	DK3125	PVC粘性胶带	40mm×10m	卷	119.080						
18	DK3203	人孔内电缆托板	甲300mm	块							
19	DK3209	塑料光缆标志牌	50×70mm(棕字)	块							

# 工料机汇总表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(电力通信)

[illegible]

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（电力通信）      标段：      第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表—11

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（部队）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（部队）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1. 光（电）缆敷设方式: 管道	km	1.904			
2	TX44001001	敷设管道光缆	1. 敷设塑料子管孔数: 1孔 2. 子管内径: 28mm	千米条	1.904			
3	TX44001010	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 96芯	千米条	2.076			
4	TX45001005	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 96芯	头	2.000			
5	TX45004005	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 96芯以下 3. 双窗口测试	中继段	1.000			
6	TX44001023	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 96芯 以下	千米条	1.901			
小 计								
合 计								



措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（部队）标段：第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				

表—8

## 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（部队）

第1页 共1页

[illegible]



# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（部队）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		人 工									
1	JG1701	技工		工日	66.604						
2	PG1701	普工		工日	76.296						
		小 计									
		机 械									
3	TXJ002	带状光纤熔接机		台班	1.800						
4	TXJ005	汽油发电机 10kw		台班	0.900						
5	TXJ039	抽水机		台班	5.600						
		小 计									
		主 材									
6	DK2031	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-96B1	米	2107.140						
7	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
8	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	2.000						
9	DK3116	光缆接头托架	不锈钢	个	2.000						
10	DK3125	PVC粘性胶带	40mm×10m	卷	107.952						
11	DK3203	人孔内电缆托板	甲300mm	块							
12	DK3209	塑料光缆标志牌	50×70mm(棕字)	块							
13	DK4010	网纹管	Φ 32mm	米	55.429						
14	DK4017	PE子管（宏至）	内径Φ28mm×3.0mm	米	1942.080						
15	DK4023	PE管塞（宏至）	内径Φ28mm	个	46.648						
16	T1706134-001	镀锌铁丝Φ1.5		kg	6.332						
		小 计									
		仪 表									
17	TXY006	稳定光源		台班	2.052						



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（部队）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表一11

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广空）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广空）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1. 光（电）缆敷设方式: 管道	km	1.904			
2	TX44001001	敷设管道光缆	1. 敷设塑料子管孔数: 1孔 2. 子管内径: 28mm	千米条	5.712			
3	TX44001012	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯	千米条	6.228			
4	TX45001007	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 144芯	头	6.000			
5	TX45004006	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 144芯以下 3. 双窗口测试	中继段	3.000			
6	TX44001024	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯 以下	千米条	5.703			
小 计								
合 计								



措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广空）标段：第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数 ×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距× 总吨位]		
合 计				

表—8

## 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广空）

第1页 共1页

[illegible]



# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广空）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		人 工									
1	JG1701	技工		工日	193.144						
2	PG1701	普工		工日	216.607						
		小 计									
		机 械									
3	TXJ002	带状光纤熔接机		台班	7.500						
4	TXJ005	汽油发电机 10kw		台班	3.900						
5	TXJ039	抽水机		台班	5.600						
		小 计									
		主 材									
6	DK2023	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-144B1	米	6321.420						
7	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
8	DK3095	带状光缆接头盒(瑞侃)	(144芯)FOSC-400D5-RIBN-2T-CN01	个	6.000						
9	DK3116	光缆接头托架	不锈钢	个	6.000						
10	DK3125	PVC粘性胶带	40mm×10m	卷	323.856						
11	DK3203	人孔内电缆托板	甲300mm	块							
12	DK3209	塑料光缆标志牌	50×70mm(棕字)	块							
13	DK4010	网纹管	Φ32mm	米	166.288						
14	DK4017	PE子管（宏至）	内径Φ28mm×3.0mm	米	5826.240						
15	DK4023	PE管塞（宏至）	内径Φ28mm	个	139.944						
16	T1706134-001	镀锌铁丝Φ1.5		kg	18.995						
		小 计									
		仪 表									
17	TXY006	稳定光源		台班	7.128						



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广空）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表—11

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（公安）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（公安）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1. 光（电）缆敷设方式: 管道	km	0.702			
2	TX44001001	敷设管道光缆	1. 敷设塑料子管孔数: 1孔 2. 子管内径: 28mm	千米条	2.106			
3	TX44001008	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 48芯	千米条	2.346			
4	TX45001003	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 48芯	头	6.000			
5	TX45004003	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 48芯以下 3. 双窗口测试	中继段	3.000			
6	TX44001023	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 96芯 以下	千米条	0.699			
小 计								
合 计								



措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（公安）标段：第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				

## 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（公安）

第1页 共1页

[illegible]





## 工料机汇总表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(公安)

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		仪表									
19	TXY006	稳定光源		台班	3.888	117.00			117.00	454.90	454.90
20	TXY014	光功率计		台班	3.888	116.00			116.00	451.01	451.01
21	TXY032	光时域反射仪		台班	10.488	153.00				1604.66	
22	TXY066	激光测距仪		台班	0.281	119.00			119.00	33.42	33.42
23	TXY094	有毒有害气体检测仪		台班	1.861	117.00			117.00	217.77	217.77
24	TXY095	可燃气体检测仪		台班	1.861	117.00			117.00	217.77	217.77
		小 计								2979.53	1374.87
		合 计								49216.23	50541.20

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（公安）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表—11

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广东有线）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

表—03

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广东有线）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1. 光（电）缆敷设方式: 管道	km	0.702			
2	TX44001001	敷设管道光缆	1. 敷设塑料子管孔数: 1孔 2. 子管内径: 28mm	千米条	0.702			
3	TX44001012	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯	千米条	0.782			
4	TX45001007	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 144芯	头	2.000			
5	TX45004006	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 144芯以下 3. 双窗口测试	中继段	1.000			
6	TX44001024	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯 以下	千米条	0.699			
小 计								
合 计								



措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广东有线）

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				

## 主要材料价格表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程 (广东有线)

第1页 共1页

[illegible]



# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广东有线）

[illegible]

## 工料机汇总表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程 (广东有线)

[illegible]

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广东有线）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表一11

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广宽）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广宽）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1. 光（电）缆敷设方式: 管道	km	0.702			
2	TX44001001	敷设管道光缆	1. 敷设塑料子管孔数: 1孔 2. 子管内径: 28mm	千米条	3.510			
3	TX44001010	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 96芯	千米条	1.564			
4	TX44001012	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯	千米条	1.564			
5	TX44001014	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 288芯	千米条	0.782			
6	TX45001005	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 96芯	头	4.000			
7	TX45001007	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 144芯	头	4.000			
8	TX45001009	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 288芯	头	2.000			
9	TX45004005	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 96芯以下 3. 双窗口测试	中继段	2.000			
10	TX45004006	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 144芯以下 3. 双窗口测试	中继段	2.000			
11	TX45004008	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 288芯以下 3. 双窗口测试	中继段	1.000			
12	TX44001023	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 96芯 以下	千米条	1.398			
13	TX44001024	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯 以下	千米条	1.398			
14	TX44001025	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 288芯 以下	千米条	0.699			
小 计								
合 计								

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广宽）

第1页 共2页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(广宽)

第2页 共2页

[illegible]

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广宽）标段：第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				



## 主要材料价格表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程 (广宽)

第1页 共1页

[illegible]

# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广宽）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		人 工									
1	JG1701	技工		工日	189.414						
2	PG1701	普工		工日	127.988						
		小 计									
		机 械									
3	TXJ002	带状光纤熔接机		台班	11.800						
4	TXJ005	汽油发电机 10kw		台班	6.000						
5	TXJ039	抽水机		台班	2.000						
		小 计									
		主 材									
6	DK2023	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-144B1	米	1587.460						
7	DK2024	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-288B1	米	793.730						
8	DK2031	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-96B1	米	1587.460						
9	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
10	DK3042	无气门电缆端帽	RSM-36/12-150	只							
11	DK3057	镀锌铁线	1.5mm	千克	22.631						
12	DK3060	镀锌铁线	4.0mm	千克							
13	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	4.000						
14	DK3095	带状光缆接头盒(瑞侃)	(144芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	4.000						
15	DK3099	带状光缆接头盒(瑞侃)	(288芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	2.000						
16	DK3114	带状纤点保护管	(12芯)SMOUV-1120-R2/12-02	支	128.000						
17	DK3116	光缆接头托架	不锈钢	个	10.000						
18	DK3125	PVC粘性胶带	40mm×10m	卷	203.320						
19	DK3203	人孔内电缆托板	甲300mm	块							

## 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广宽）

[illegible]

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（广宽）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表一11

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（铁通）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（铁通）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1. 光（电）缆敷设方式: 管道	km	0. 702			
2	TX44001001	敷设管道光缆	1. 敷设塑料子管孔数: 1孔 2. 子管内径: 28mm	千米条	3. 510			
3	TX44001012	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯	千米条	3. 128			
4	TX45001003	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 144芯	头	8. 000			
5	TX45004003	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 144芯以下 3. 双窗口测试	中继段	4. 000			
6	TX44001024	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 144芯 以下	千米条	2. 796			
7	TX44001004	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 6芯	千米条	0. 782			
8	TX45001002	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 12芯以下	头	2. 000			
9	TX45004002	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 12芯以下 3. 双窗口测试	中继段	1. 000			
10	TX44001005	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 12芯 以下	千米条	0. 699			
小 计								
合 计								

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（铁通）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：								综合单价
					人工费	材料费	主材费	机械费	仪表费	管理费	利润	小 计	
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	km	0.702									
	TXL1-003	光（电）缆工程施工测量 管道	百米	7.020									
2	TX44001001	敷设管道光缆	千米条	3.510									
	TXL4-001	布放光（电）缆人孔抽水 积水	个	10.000									
	TXL4-004改	人工敷设塑料子管 1 孔子管	km	3.510									
3	TX44001012	敷设管道光缆	千米条	3.128									
	TXL4-015改	敷设管道光缆 144 芯以下	千米条	3.128									
4	TX45001003	光缆割接接续	头	8.000									
	TXL6-036*a2改	8 芯带以上带状光缆接续(割接) 144 芯以下	头	8.000									
	TXL6-036扩	8 芯带以上带状光缆接续 144 芯以下	头										
5	TX45004003	中继段光缆测试	中继段	4.000									
	TXL6-082*a1.80d1.80改	40km 以下光缆中继段测试 144 芯以下(双窗口测试)	中继段	4.000									
	TXL6-082改	40km 以下光缆中继段测试 144 芯以下	中继段										
6	TX44001024	拆除管道光缆	千米条	2.796									
	TXL4-015拆*a.4c.4	敷设管道光缆 144 芯以下(拆除(不需清理入库))	千米条	2.796									
7	TX44001004	敷设管道光缆	千米条	0.782									
	TXL4-011换	敷设管道光缆 6 芯以下	千米条	0.782									





措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（铁通）

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				

表—8

## 主要材料价格表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(铁通)

第1页 共1页

[illegible]

# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（铁通）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		人 工									
1	JG1701	技工		工日	169.158						
2	PG1701	普工		工日	121.172						
		小 计									
		机 械									
3	TXJ001	光纤熔接机		台班	0.400						
4	TXJ002	带状光纤熔接机		台班	10.000						
5	TXJ005	汽油发电机 10kw		台班	5.400						
6	TXJ039	抽水机		台班	2.000						
		小 计									
		主 材									
7	DK2004	管道架空光缆	GYTA-6B1	米	793.730						
8	DK2023	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-144B1	米	3174.920						
9	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
10	DK3057	镀锌铁线	1.5mm	千克	22.631						
11	DK3060	镀锌铁线	4.0mm	千克	16.031						
12	DK3090	光缆接头盒(瑞侃)	(24芯)F0SC-400B4-24-1-NNN-CN01	个	2.000						
13	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)F0SC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	8.000						
14	DK3113	单纤纤点保护管	(单芯)SM0UV-1120-01	支	24.000						
15	DK3114	带状纤点保护管	(12芯)SM0UV-1120-R2/12-02	支	96.000						
16	DK3116	光缆接头托架	不锈钢	个	10.000						
17	DK3125	PVC粘性胶带	40mm×10m	卷	203.320						
18	DK3203	人孔内电缆托板	甲300mm	块	37.927						
19	DK3209	塑料光缆标志牌	50×70mm(棕字)	块	31.280						

## 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（铁通）

[illegible]

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（铁通）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表—11

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（盈通）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（盈通）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1. 光（电）缆敷设方式: 管道	km	0.702			
2	TX44001001	敷设管道光缆	1. 敷设塑料子管孔数: 1孔 2. 子管内径: 28mm	千米条	1.404			
3	TX44001007	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 24芯	千米条	0.782			
4	TX44001010	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 96芯	千米条	0.782			
5	TX45001002	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 24芯	头	2.000			
6	TX45001005	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 96芯	头	2.000			
7	TX45004002	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 24芯以下 3. 双窗口测试	中继段	1.000			
8	TX45004005	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 96芯以下 3. 双窗口测试	中继段	1.000			
9	TX44001021	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 36芯 以下	千米条	0.699			
10	TX44001023	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 96芯 以下	千米条	0.699			
小 计								
合 计								

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（盈通）

第1页 共2页

[illegible]





措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（盈通）

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				

表—8

## 主要材料价格表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(盈通)

第1页 共1页

[illegible]

# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（盈通）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		人 工									
1	JG1701	技工		工日	61.743						
2	PG1701	普工		工日	46.043						
		小 计									
		机 械									
3	TXJ001	光纤熔接机		台班	0.600						
4	TXJ002	带状光纤熔接机		台班	1.800						
5	TXJ005	汽油发电机 10kw		台班	1.200						
6	TXJ039	抽水机		台班	2.000						
		小 计									
		主 材									
7	DK2006	管道架空光缆	GYTA-24B1	米	793.730						
8	DK2031	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-96B1	米	793.730						
9	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
10	DK3057	镀锌铁线	1.5mm	千克	9.052						
11	DK3060	镀锌铁线	4.0mm	千克							
12	DK3090	光缆接头盒(瑞侃)	(24芯)F0SC-400B4-24-1-NNN-CN01	个	2.000						
13	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)F0SC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	2.020						
14	DK3113	单纤纤点保护管	(单芯)SM0UV-1120-01	支	48.000						
15	DK3114	带状纤点保护管	(12芯)SM0UV-1120-R2/12-02	支	16.000						
16	DK3116	光缆接头托架	不锈钢	个	4.000						
17	DK3125	PVC粘性胶带	40mm×10m	卷	81.328						
18	DK3203	人孔内电缆托板	甲300mm	块							
19	DK3209	塑料光缆标志牌	50×70mm(棕字)	块							

## 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（盈通）

[illegible]

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（盈通）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	1.50	
合计				

表—11

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（珠江数码）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（珠江数码）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1. 光（电）缆敷设方式: 管道	km	0.702			
2	TX44001001	敷设管道光缆	1. 敷设塑料子管孔数: 1孔 2. 子管内径: 28mm	千米条	0.702			
3	TX44001006	敷设管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 12芯	千米条	0.782			
4	TX45001001	光缆割接接续	1. 光缆芯数: 12芯以下	头	2.000			
5	TX45004001	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 12芯以下 3. 双窗口测试	中继段	1.000			
6	TX44001020	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 12芯 以下	千米条	0.699			
小 计								
合 计								





措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（珠江数码）标段：第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				

表—8

## 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（珠江数码）

第1页 共1页

[illegible]



## 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（珠江数码）

[illegible]

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（珠江数码）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表—11

# 单位工程汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段管道）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段管道）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX51001001	通线管道施工测量	1. 核对图纸 2. 复查路由位置和人（手）孔高程 3. 定位放线、做标记	km	0.155			
2	TX51003001	开挖管道沟及人（手）孔坑	1. 土质类型: 硬土、砂砾土 2. 地下水位: 弱水流 3. 施工围蔽长度:	m3	197.335			
3	TX51004001	回填土方	1. 回填方式: 夯填石粉	m3	119.781			
4	TX52002005	敷设塑料管道	1. 塑料管规格=110mm 2. 基础厚度及混凝土强度等级: 80mm, C15 3. 管孔排列方式: 3×2孔 4. 管道填充水泥砂浆配比: M7.5	m	155.000			
5	TX53003002	砖砌手孔	1. 上覆作业方式: 现场吊装 2. 手孔型号: 90×120 3. 碎石底基: 20cm	个	3.000			
6	TX54006001	拆除旧手孔	1. 拆除: 手孔 2. 清理现场	个				
7	TX54007001	拆除旧管道	1. 拆除 2. 清理现场	孔米				
小 计								
合 计								





### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段管道）

第2页 共2页

[illegible]

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段管道）

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×1.2/100	1.20	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×1.4/100	1.40	
5	临时设施费	人工费×6.1/100	6.10	
6	工程车辆使用费	人工费×2.2/100	2.20	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×1.8/100	1.80	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				

## 主要材料价格表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(环城高速段管道)

第1页 共1页

[illegible]

# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段管道）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		人 工									
1	JG1701	技工		工日	49.118						
2	PG1701	普工		工日	202.235						
		小 计									
		机 械									
3	TXJ010	汽车式起重机 5t		台班	0.390						
4	TXJ017	载重汽车 8t		台班	0.390						
5	TXJ038	污水泵		台班	13.135						
		小 计									
		主 材									
6	DK3250	PVC管用胶水（宏至）		千克	2.325						
7	DK3252	铸铁弯管	Φ95mm×90mm	条	7.200						
8	DK3253	积水罐		个	3.030						
9	DK3254	人井拉力环		支	6.060						
10	DK3256	人孔内电缆托架	乙600mm	根	12.120						
11	DK3257	人井标志牌		块	3.000						
12	DK3269	电缆托架螺栓	M16mm	套	24.240						
13	DK3292	河沙	中粗	立方米	2.625						
14	DK3292-1	河沙	中粗	吨	34.712						
15	DK3293-1	碎石	10-20mm	吨	19.327						
16	DK3294	碎石	20-40mm	立方米	1.323						
17	DK3295	碎石	50-80mm	立方米	3.600						
18	DK3296	石粉		立方米	119.780						
19	DK3332	车行道双盖方井带框(重型球墨)	800×1200mm	套	3.030						

## 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段管道）

[illegible]

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段管道）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表—11

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段光缆）      标段：      第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	其中: 光电缆设备		
2	措施项目		
2.1	文明施工费		
3	其他项目		
4	规费		
5	销项税额		
6	安全生产费		
合计=1+2+3+4+5+6			



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段光缆）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	TX41001001	敷设光（电）缆施工测量	1.光（电）缆敷设方式: 架空	km	0.145			
2	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	1.光（电）缆敷设方式: 管道	km	0.477			
3	TX43006002	架设光缆	1.地形地貌: 城区 2.光缆芯数: 12芯 3.架设方式: 架空	千米条	0.330			
4	TX43006003	架设光缆	1.地形地貌: 城区 2.光缆芯数: 24芯 3.架设方式: 架空	千米条	1.320			
5	TX43006004	架设光缆	1.地形地貌: 城区 2.光缆芯数: 48芯 3.架设方式: 架空	千米条	2.475			
6	TX43006007	架设光缆	1.地形地貌: 城区 2.光缆芯数: 96芯 3.架设方式: 架空	千米条	0.495			
7	TX43006011	架设光缆	1.地形地貌: 城区 2.光缆芯数: 288芯 3.架设方式: 架空	千米条	0.990			
8	TX44001012	敷设管道光缆	1.敷设塑料子管孔数: 1孔 2.子管内径: 28mm	千米条	10.924			
9	TX44001006	敷设管道光缆	1.敷设方式: 管道 2.光缆芯数: 12芯	千米条	1.082			
10	TX44001007	敷设管道光缆	1.敷设方式: 管道 2.光缆芯数: 24芯	千米条	3.869			
11	TX44001008	敷设管道光缆	1.敷设方式: 管道 2.光缆芯数: 48芯	千米条	5.770			
12	TX44001010	敷设管道光缆	1.敷设方式: 管道 2.光缆芯数: 96芯	千米条	0.855			
13	TX44001014	敷设管道光缆	1.敷设方式: 管道 2.光缆芯数: 288芯	千米条	1.176			
14	TX44005001	敷设进局光缆	1.引上钢管规格: Φ 80mm 2.安装位置: 电杆	百米条	6.000			
15	TX44005005	敷设进局光缆	1.进局方式: 引上光缆 2.光缆芯数: 12芯	百米条	0.140			
16	TX44005006	敷设进局光缆	1.进局方式: 引上光缆 2.光缆芯数: 24芯	百米条	0.560			
17	TX44005007	敷设进局光缆	1.进局方式: 引上光缆 2.光缆芯数: 48芯	百米条	1.050			
18	TX44005010	敷设进局光缆	1.进局方式: 引上光缆 2.光缆芯数: 96芯	百米条	0.210			
19	TX44005014	敷设进局光缆	1.进局方式: 引上光缆 2.光缆芯数: 288芯	百米条	0.420			
20	TX45001001	光缆割接接续	1.光缆芯数: 12芯以下	头	4.000			
21	TX45001002	光缆割接接续	1.光缆芯数: 24芯	头	16.000			
22	TX45001003	光缆割接接续	1.光缆芯数: 48芯	头	30.000			
23	TX45001005	光缆割接接续	1.光缆芯数: 96芯	头	6.000			
24	TX45001009	光缆割接接续	1.光缆芯数: 288芯	头	12.000			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段光缆）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
25	TX45004001	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 12芯以下 3. 双窗口测试	中继段	2.000			
26	TX45004002	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 24芯以下 3. 双窗口测试	中继段	8.000			
27	TX45004003	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 48芯以下 3. 双窗口测试	中继段	15.000			
28	TX45004005	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 96芯以下 3. 双窗口测试	中继段	3.000			
29	TX45004008	中继段光缆测试	1. 中继段长度: 40km以下 2. 光缆芯数: 288芯以下 3. 双窗口测试	中继段	6.000			
30	TX44001020	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 12芯 以下	千米条	0.768			
31	TX44001021	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 36芯 以下	千米条	3.024			
32	TX44001022	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 60芯 以下	千米条	4.880			
33	TX44001023	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 96芯 以下	千米条	0.846			
34	TX44001025	拆除管道光缆	1. 敷设方式: 管道 2. 光缆芯数: 288芯 以下	千米条	1.110			
35	TX43006013	拆除光缆	1. 地形地貌: 城区 2. 光缆芯数: 36芯以下 3. 架设方式: 架空	千米条	0.875			
36	TX43006014	拆除光缆	1. 地形地貌: 城区 2. 光缆芯数: 72芯以下 3. 架设方式: 架空	千米条	0.625			
37	TX44005020	敷设进局光缆	1. 拆除各种引上光缆	百米条	3.220			
小 计								
合 计								

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(环城高速段光缆)

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：								综合单价
					人工费	材料费	主材费	机械费	仪表费	管理费	利润	小 计	
1	TX41001001	敷设光（电）缆施工测量	km	0.145									
	TXL1-002	光（电）缆工程施工测量 架空	百米	1.450									
2	TX41001002	敷设光（电）缆施工测量	km	0.477									
	TXL1-003	光（电）缆工程施工测量 管道	百米	4.770									
3	TX43006002	架设光缆	千米条	0.330									
	TXL3-171改	水泥杆架设 7/2.2 吊线 城区	千米条										
	TXL3-192改	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 12 芯以下	千米条	0.330									
4	TX43006003	架设光缆	千米条	1.320									
	TXL3-171改	水泥杆架设 7/2.2 吊线 城区	千米条										
	TXL3-192改	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 24 芯以下	千米条	1.320									
5	TX43006004	架设光缆	千米条	2.475									
	TXL3-171改	水泥杆架设 7/2.2 吊线 城区	千米条										
	TXL3-193改	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 48 芯以下	千米条	2.475									
6	TX43006007	架设光缆	千米条	0.495									
	TXL3-171改	水泥杆架设 7/2.2 吊线 城区	千米条										
	TXL3-194改	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 96 芯以下	千米条	0.495									
7	TX43006011	架设光缆	千米条	0.990									
	TXL3-175改	水泥杆架设 7/2.6 吊线 城区	千米条										
	TXL3-195改	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 288 芯以下	千米条	0.990									

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段光缆）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：								综合单价
					人工费	材料费	主材费	机械费	仪表费	管理费	利润	小 计	
8	TX44001012	敷设管道光缆	千米条	10.924									
	TXL4-004改	人工敷设塑料子管 1 孔子管	km	10.924									
9	TX44001006	敷设管道光缆	千米条	1.082									
	TXL4-011改	敷设管道光缆 12 芯以下	千米条	1.082									
10	TX44001007	敷设管道光缆	千米条	3.869									
	TXL4-012改	敷设管道光缆 24 芯以下	千米条	3.869									
11	TX44001008	敷设管道光缆	千米条	5.770									
	TXL4-013改	敷设管道光缆 48 芯以下	千米条	5.770									
12	TX44001010	敷设管道光缆	千米条	0.855									
	TXL4-014改	敷设管道光缆 96 芯以下	千米条	0.855									
13	TX44001014	敷设管道光缆	千米条	1.176									
	TXL4-016改	敷设管道光缆 288 芯以下	千米条	1.176									
14	TX44005001	敷设进局光缆	百米条	6.000									
	TXL4-045换	安装引上钢管（ $\phi 50$ 以上） 杆上	根	6.000									
15	TX44005005	敷设进局光缆	百米条	0.140									
	TXL4-050换	穿放引上光缆 12芯	条	2.000									
16	TX44005006	敷设进局光缆	百米条	0.560									
	TXL4-050换	穿放引上光缆 24芯	条	8.000									



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 健明六路建设工程通信管线迁改工程(环城高速段光缆)

第4页 共5页

[illegible]

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段光缆）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中:								综合单价
					人工费	材料费	主材费	机械费	仪表费	管理费	利润	小 计	
30	TX44001020	拆除管道光缆	千米条	0.768									
	TXL4-011拆*a.4c.4	敷设管道光缆 12 芯以下(拆除(不需清理入库))	千米条	0.768									
31	TX44001021	拆除管道光缆	千米条	3.024									
	TXL4-012拆*a.4c.4	敷设管道光缆 24 芯以下(拆除(不需清理入库))	千米条	3.024									
32	TX44001022	拆除管道光缆	千米条	4.880									
	TXL4-013拆*a.4c.4	敷设管道光缆 48 芯以下(拆除(不需清理入库))	千米条	4.880									
33	TX44001023	拆除管道光缆	千米条	0.846									
	TXL4-014拆*a.4c.4	敷设管道光缆 96 芯以下(拆除(不需清理入库))	千米条	0.846									
34	TX44001025	拆除管道光缆	千米条	1.110									
	TXL4-016拆*a.4c.4	敷设管道光缆 288 芯以下(拆除(不需清理入库))	千米条	1.110									
35	TX43006013	拆除光缆	千米条	0.875									
	TXL3-192拆*a.4c.4	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 36 芯以下(拆除(不需清理入库))	千米条	0.875									
36	TX43006014	拆除光缆	千米条	0.625									
	TXL3-193拆*a.4c.4	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 72 芯以下(拆除(不需清理入库))	千米条	0.625									
37	TX44005020	敷设进局光缆	百米条	3.220									
	TXL4-050拆*a.4c.4	穿放引上光缆(拆除(不需清理入库))	条	46.000									

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段光缆）

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金额
1	文明施工费	人工费×1.5/100	1.50	
2	工地器材搬运费	人工费×3.4/100	3.40	
3	工程干扰费	人工费×6/100	6.00	
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.3/100	3.30	
5	临时设施费	人工费×2.6/100	2.60	
6	工程车辆使用费	人工费×5/100	5.00	
7	夜间施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
8	冬雨季施工增加费	人工费×2.5/100	2.50	
9	生产工具用具使用费	人工费×1.5/100	1.50	
10	施工用水电蒸汽费			
11	特殊地区施工增加费	计取按8元/工日标准		
12	已完工程及设备保护费	人工费×2/100	2.00	
13	运土费			
14	施工队伍调遣费	单程调遣费定额×调遣人数×2		
	调遣里程(km)			
	单程调遣费			
	调遣人数			
15	大型施工机械调遣费	2×[单程运价×调遣运距×总吨位]		
合 计				



# 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段光缆）

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格及型号等特殊要求	单 位	数 量	除税价	税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
1	DK2005	管道架空光缆	GYTA-12B1	米	1444.540						
2	DK2006	管道架空光缆	GYTA-24B1	米	5312.275						
3	DK2008	管道架空光缆	GYTA-48B1	米	8453.875						
4	DK2024	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-288B1	米	2232.570						
5	DK2031	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-96B1	米	1387.290						
6	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
7	DK3042	无气门电缆端帽	RSM-36/12-150	只							
8	DK3057	镀锌铁线	1.5mm	千克	81.334						
9	DK3060	镀锌铁线	4.0mm	千克	7.200						
10	DK3090	光缆接头盒(瑞侃)	(24芯)FOSC-400B4-24-1-NNN-CN01	个	20.000						
11	DK3091	光缆接头盒(瑞侃)	(48芯)FOSC-400B4-24-2-NNN-CN01	个	30.300						
12	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	18.060						
13	DK3113	单纤纤点保护管	(单芯)SMOUV-1120-01	支	1872.000						
14	DK3114	带状纤点保护管	(12芯)SMOUV-1120-R2/12-02	支	336.000						
15	DK3116	光缆接头托架	不锈钢	个	68.000						
16	DK3125	PVC粘性胶带	40mm×10m	卷	663.104						
17	DK3189	电缆挂钩	35mm	个	11556.600						
18	DK3203	人孔内电缆托板	甲300mm	块							
19	DK3209	塑料光缆标志牌	50×70mm(棕字)	块							
20	DK3287	镀锌钢管	Φ80×3.75×3000mm	根	6.060						
21	DK4006	透明塑料软管	Φ25mm	米	103.125						

## 主要材料价格表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段光缆）

第2页 共2页

[illegible]

# 工料机汇总表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段光缆）

序号	材机编码	材料名称	型号、规格	单 位	数 量	除税价	增值税率(%)	增值税	含税价	除税价合计	含税价合计
		人 工									
1	JG1701	技工		工日	1070.920						
2	PG1701	普工		工日	396.828						
		小 计									
		机 械									
3	TXJ001	光纤熔接机		台班	22.100						
4	TXJ002	带状光纤熔接机		台班	24.600						
5	TXJ005	汽油发电机 10kw		台班	24.100						
		小 计									
		主 材									
6	DK2005	管道架空光缆	GYTA-12B1	米	1444.540						
7	DK2006	管道架空光缆	GYTA-24B1	米	5312.275						
8	DK2008	管道架空光缆	GYTA-48B1	米	8453.875						
9	DK2024	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-288B1	米	2232.570						
10	DK2031	8芯带以上带状光缆	GYDXTW-96B1	米	1387.290						
11	DK3041	无气门电缆端帽	RSM-27/9-100	只							
12	DK3042	无气门电缆端帽	RSM-36/12-150	只							
13	DK3057	镀锌铁线	1.5mm	千克	81.334						
14	DK3060	镀锌铁线	4.0mm	千克	7.200						
15	DK3090	光缆接头盒(瑞侃)	(24芯)FOSC-400B4-24-1-NNN-CN01	个	20.000						
16	DK3091	光缆接头盒(瑞侃)	(48芯)FOSC-400B4-24-2-NNN-CN01	个	30.300						
17	DK3094	带状光缆接头盒(瑞侃)	(72芯)FOSC-400D5-R1BN-2T-CN01	个	18.060						
18	DK3113	单纤纤点保护管	(单芯)SMOUV-1120-01	支	1872.000						
19	DK3114	带状纤点保护管	(12芯)SMOUV-1120-R2/12-02	支	336.000						



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：健明六路建设工程通信管线迁改工程（环城高速段光缆）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	工程排污费			
1.2	社会保障费	人工费	28.50	
1.3	住房公积金	人工费	4.19	
1.4	危险作业意外伤害保险费	人工费	1.00	
2	销项税额	分部分项工程费+措施项目费+规费	9.00	
3	安全生产费	建筑安装工程费	2.00	
合计				

表—11