

钟落潭镇白沙村市级美丽乡村建设项目工程



招标人： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

钟落潭镇白沙村市级美丽乡村建设项目工程

招标工程量清单

招标人： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位盖章

造价咨询人： _____

单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____

单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____

单位盖章

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除部分							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除围墙，砖砌体围墙，高2.5米，厚0.3米	m3	26.69				0
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除花基，砖砌体，0.5米高，0.4米厚	m3	80.61				0
3	041001001002	拆除路面	1. 破除原来水泥地面，破除200厚C20素砼+300厚石粉垫层	m2	4852.28				0
4	011611005001	其他金属构件拆除	1. 拆除原有钢棚架	个	3				0
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有钢格栅护栏，1.1米高	m	168.01				0
6	041001007002	余方弃置（石方）	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：10km 3. 含装车	m3	2453.97				0
		拆除部分合计							
		运动场地							
1	011406001001	涂料	1. 8mm硅PU球场涂料（由专业厂家深化及施工）	m2	1478.89				0
2	040203006005	沥青混凝土	1. 30厚AC-10细沥青混凝土，夯实度≥93%	m2	1478.89				0
3	040203006006	沥青混凝土	1. 40厚AC-16细沥青混凝土	m2	1478.89				0
4	040204002001	垫层	1. 150厚C20素砼垫层	m2	1478.89				0
5	040202011001	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m2	1478.89				0
6	040204001001	人行道整形碾压	1. 路基碾压，压实系数>93%，环刀取样	m2	1478.89				0
		运动场地合计							
		地面铺装							

		地面铺装合计							
		园路及广场铺装							
1	040204002002	铺装模块	1. 900/600/300*300*20厚烧面芝麻黑/芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	546.27				0
2	040204002003	广场砖	1. 600*300*20厚烧面芝麻黑波打线 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	52.03				0
3	040203007003	水泥混凝土（不透水垫层）	1. 100厚C20混凝土	m2	598.3				0
4	040202011002	碎石（不透水垫层）	1. 150厚级配砂石垫层	m2	598.3				0
5	040204002004	广场砖	1. 600*300*50厚灰色透水砖 2. 30厚1:2.5透水水泥砂浆	m2	764.21				0
6	040204002005	广场砖	1. 300*100*20厚烧面芝麻黑波打线 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	21				0
7	040203007004	水泥混凝土（透水垫层）	1. 100厚C25透水混凝土	m2	785.21				0
8	040202003001	水泥稳定土（透水垫层）	1. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚）	m2	785.21				0
9	040204001002	人行道整形碾压（人行道垫层）	1. 素土夯实（密实度≥93%）	m2	785.21				0
		园路及广场铺装合计							
		透水沥青道路							
1	040203006007	沥青混凝土	1. 60厚黑色透水沥青面层摊铺	m2	1537.38				0
2	040203007005	水泥混凝土（透水垫层）	1. 150厚C25透水混凝土	m2	1537.38				0
3	040202009001	砂砾石	1. 200厚5-25mm粒径砾石垫层	m2	1537.38				0
4	040204001003	人行道整形碾压（人行道垫层）	1. 素土夯实（密实度≥93%）	m2	1537.38				0
		透水沥青道路合计							
		路侧石							
1	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 道牙	m	117.43				0

			：600*300*150机切面 芝麻灰花岗岩 2. 后座：C20细石混凝土						
		路侧石合计							
		截水沟							
1	010401014001	砖地沟、明沟	1. M10水泥砂浆砌 Mu15砖 2. 20厚1：2.5砂浆找坡 3. 600*300*40厚重型铸 铁排水盖板，成品选购 ，50*50*5厚镀锌角钢 4. 100厚C25素混凝土压 顶梁 5. 100厚C20混凝土基层 6. 路基碾压，压实系数 >93%(94%)，环刀取样	m	19.67				0
2	010401014002	砖地沟、明沟	1. M10水泥砂浆砌 Mu15砖 2. 20厚1：2.5砂浆找坡 3. 600*300*50厚预制 C30钢筋砼开孔盖板 ，50*50*5厚镀锌角钢 4. 100厚C25素混凝土压 顶梁 5. 100厚C20混凝土基层 6. 路基碾压，压实系数 >93%(94%)，环刀取样	m	198.42				0
		截水沟合计							
		景墙							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽土方一、 二类土深度在2m内	m3	36.06				0
2	040103001001	回填方	1. 回填土夯实机夯实槽 、坑	m3	24.82				0
3	040103002001	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：10km 3. 含装车	m3	11.27				0
4	011204004001	钢骨架	1. 300*150*5厚热镀锌 矩形钢 2. 200*100*5厚热镀锌 矩形钢	t	3.688				0
5	011405001001	金属面油漆	1. 金属面喷氟碳面漆一	m2	96.86				0

			遍实际面漆遍数(遍):2						
6	040901009001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.27				0
7	010501001001	垫层	1. 100厚C20混凝土基层	m3	2.34				0
8	010501002001	带形基础	1. C25混凝土	m3	8.93				0
		景墙合计							
		树池							
1	011108001001	石材零星项目	1. 531*300*30厚光面芝麻灰花岗岩压顶 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	11.47				0
2	011204001001	石材墙面	1. 531*390*20厚光面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	15.29				0
3	010507005001	扶手、压顶	1. 100厚C25混凝土	m3	0.92				0
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装圆钢 Φ 10mm以内	t	0.129				0
5	010401003001	实心砖墙	1. M10水泥砂浆砌 Mu15砖	m3	5.78				0
6	010501001002	垫层	1. 100厚C20混凝土基层	m3	2.14				0
		树池合计							
		花池							
1	011108001002	石材零星项目	1. 600*300*30厚光面芝麻灰花岗岩压顶 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	14.52				0
2	011204001002	石材墙面	1. 600*390*20厚光面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	18.88				0
3	010507005002	扶手、压顶	1. 100厚C25混凝土	m3	1.16				0
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装圆钢 Φ 10mm以内	t	0.163				0
5	010401003002	实心砖墙	1. M10水泥砂浆砌 Mu15砖	m3	7.32				0
6	010501001003	垫层	1. 100厚C20混凝土基层	m3	2.71				0
		花池合计							
		栏杆							
1	040309003001	混凝土栏杆	1. 150*150仿木混凝土立柱 2. 100*50仿木混凝土扶手	m	299.39				0

			3. 80*80仿木混凝土 4. 100*50仿木混凝土						
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 80*20*3厚304#原色亚光面不锈钢方通栏杆 2. 120*50*3厚304#木纹亚光面不锈钢扶手，按形定制	m	111.64				0
3	040901009002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	1.584				0
4	010507005003	扶手、压顶	1. 400*200C25混凝土	m3	32.88				0
5	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装圆钢Φ10mm以内	t	3.043				0
		栏杆合计							
		水渠改造							
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 水渠清杂 2. 清理200厚淤泥，整理碎石垃圾	m3	29.06				0
		水渠改造合计							
		围墙翻新							
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙绘，内容由业主定 2. 刷环保净味型防霉防水外墙乳胶漆面漆两遍 3. 刷环保净味型防霉防水外墙乳胶漆底漆两遍 4. 刮耐水型腻子两遍 5. 旧墙面清洗 6. 清理浮灰和青苔2mm厚	m2	642.07				0
		围墙翻新合计							
		现有栏杆悬挂花箱							
1	040204007001	悬挂花箱	1. 悬挂花箱，成品选购 2. 优质塑料，1500*400*400	套	123				0
		现有栏杆悬挂花箱合计							
		建筑立面改造							
1	011605002001	空调	1. 拆除空调、电箱、信报箱，饰面完成后重新安装	套	10				0
2	011605002002	立面块料拆除	1. 剔除现状立面瓷砖，至结构砖面	m2	1064.25				0

3	011605002003	余方弃置（石方）	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:10km 3. 含装车	m3	31.93				0
4	011204003001	块料墙面	1. 100*50*5黄色瓷砖 2. 聚合物水泥砂浆 25mm厚 3. 满铺纤维网布 4. 旧墙面清洗	m2	1062.25				0
5	011406003001	满刮腻子	1. 原有楼板（刮除原有腻子） 2. 满刮腻子三遍磨平，刷环保净味型防霉防水外墙乳胶漆底漆一遍，刷环保净味型防霉防水外墙乳胶漆面漆两遍	m2	53.38				0
6	010605002001	钢板墙板	1. 1.5厚热镀锌压型钢板，蓝色 2. 100*50*3热镀锌矩形钢，@500	m2	158.48				0
		建筑立面改造合计							
		康体广场							
		康体广场合计							
		地面铺装							
1	011101005001	自流坪楼地面	1. 5mm厚黄色丙烯酸地坪漆	m2	55				0
2	040204002006	广场砖	1. 深灰色50厚陶瓷透水砖，边长300mm六边形 2. 30厚1:2.5透水水泥砂浆	m2	108.11				0
3	040204002007	广场砖	1. 浅灰色50厚陶瓷透水砖 2. 30厚1:2.5透水水泥砂浆	m2	298.95				0
4	040204002008	广场砖	1. 600*100*80厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:2.5透水水泥砂浆	m2	12.88				0
5	040204002009	广场砖	600*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩波打线 2. 30厚1:2.5透水水泥砂浆	m2	26.15				0

6	040203007006	水泥混凝土（人行道垫层）	1. 100厚C25透水混凝土	m2	501.1				0
7	040202003002	水泥稳定土（人行道垫层）	1. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚）	m2	501.1				0
8	040204001004	人行道整形碾压（人行道垫层）	1. 素土夯实（密实度≥93%）	m2	501.1				0
		地面铺装合计							
		水磨石树池							
1	050305007001	水磨石桌凳	1. 30厚白色水磨石	m2	9.56				0
2	010401003003	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖砌体	m3	3.12				0
3	010501001004	垫层	1. 100厚C20混凝土基层	m3	0.87				0
		水磨石树池合计							
		水磨石座凳							
1	050305007002	水磨石桌凳	1. 30厚白色水磨石	m2	27.11				0
2	010401012001	零星砌砖	1. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖砌体	m3	8.13				0
		水磨石座凳合计							
		花基							
1	011108001003	石材零星项目	1. 600*300*50厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚DPM20水泥砂浆	m2	4.4				0
2	011204001003	石材墙面	1. 600*400*20厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚DPM20水泥砂浆	m2	4.76				0
3	011201004001	立面砂浆找平层	1. 20厚DPM20水泥砂浆	m2	6.9				0
4	010401003004	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖砌体	m3	3.46				0
5	010501001005	垫层	1. 100厚C20混凝土基层	m3	0.89				0
		花基合计							
		金属六边形座凳							
1	011207001001	金属六边形座凳	1. 规格:8100*350*400mm 2. 材料种类:30*30*2厚热镀锌钢管、50*50*3厚热镀锌钢管，外包3厚热镀锌钢板	m2	22.64				0

			，面喷柠檬黄氟碳漆 3. 含膨胀螺栓固定						
		金属六边形座凳合计							
		栈道							
1	011204004002	钢骨架	1. 150*100*6厚热镀锌钢管 2. 50*50*4厚热镀锌钢管 3. 30*30*2.5厚热镀锌钢管 4. 250*200*8厚热镀锌钢管	t	6.064				0
2	010605001001	钢板楼板	1. 4厚热镀锌钢板	m2	72.55				0
3	011405001002	金属面油漆	1. 金属面喷氟碳面漆一遍实际面漆遍数(遍):2	m2	206.27				0
4	010503004001	圈梁	1. C30钢筋承台拉梁	m3	5.4				0
5	010502001001	矩形柱	1. 400C30钢筋混凝土立柱	m3	3.27				0
6	040303003001	混凝土承台	1. C30钢筋混凝土承台	m3	6.66				0
7	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C20素砼垫层	m3	1.3				0
8	040301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 陆上打预应力钢筋混凝土管桩桩径(mm) 600L≤25m	m	156				0
9	040901009003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.267				0
10	040303024001	混凝土其他构件	1. C30细石混凝土	m3	0.24				0
11	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	0.396				0
12	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装圆钢 Φ10mm以外	t	3.462				0
13	粤 040301016001	入岩增加费	1. 冲孔桩入岩增加费设计桩径(mm) 800内	m3	2.45				0
		栈道合计							
		多功能健身架							
1	011204004003	多功能健身架	1. 150*5厚热镀锌钢管 2. 60*4厚热镀锌钢管 3. 50*3厚热镀锌钢管 4. 30*3厚热镀锌钢管 5. 2厚热镀锌钢板制作温馨提示宣传牌	t	0.844				0

2	011405001003	金属面油漆	1. 金属面喷氟碳面漆一遍实际面漆遍数(遍):2	m2	24.62				0
3	040101003002	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽土方一、二类土深度在2m内	m3	15.84				0
4	040103001002	回填方	1. 回填土夯实机夯实槽、坑	m3	10.77				0
5	040103002002	余方弃置(土方)	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 含装车	m3	5.07				0
6	010501003001	独立基础	1. C30混凝土独立基础	m3	3.45				0
7	010501003002	细石混凝土保护层	1. C30细石混凝土保护层	m3	0.18				0
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装圆钢Φ10mm以内	t	0.131				0
9	040901009004	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.152				0
10	080202001001	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	1.44				0
11	040204001005	素土夯实	1. 素土夯实	m2	14.4				0
12	040204007002	成品户外沙袋	1. 成品户外沙袋	套	2				0
		多功能健身架合计							
		文化长廊							
		文化长廊合计							
		彩色混凝土地坪							
1	011406001002	双聚氨酯	1. 双聚氨酯密封处理	m2	715.47				0
2	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	715.47				0
3	040203007007	水泥混凝土	1. 30厚 6~8粒径C25彩色强化透水混凝土	m2	715.47				0
		彩色混凝土地坪合计							
		围墙翻新							
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除现状围墙漆面及砂浆层, 20mm厚	m2	370.84				0
2	041001007003	余方弃置(土方)	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 含装车	m3	7.42				0
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 面喷仿芝麻灰真石漆	m2	53.34				0
4	011201004002	立面砂浆找平层	1. 20厚DPM20水泥砂浆	m2	370.84				0
5	011204003002	块料墙面	1. 300*100*10厚仿青砖	m2	330.2				0

			面瓷砖						
		围墙翻新合计							
		廊架一							
1	011204004004	钢骨架	1. 100*100*5厚热镀锌 钢管 2. 100*50*2厚热镀锌钢 管 3. 外包1.5厚热镀锌钢 板	t	1.743				0
2	011405001004	金属面油漆	1. 金属面喷氟碳面漆一 遍实际面漆遍数(遍):2	m2	84.84				0
3	040901009005	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.033				0
		廊架一合计							
		廊架二							
1	011204004005	钢骨架	1. 150*150*5厚热镀锌 钢管 2. 30*30*2.5厚热镀锌 钢管 3. 外包1.5厚热镀锌钢 板	t	0.847				0
2	011405001005	金属面油漆	1. 金属面喷氟碳面漆一 遍实际面漆遍数(遍):2	m2	41.79				0
3	040901009006	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.039				0
		廊架二合计							
		廊架三							
1	011204004006	钢骨架	1. 100*50*3厚热镀锌钢 管 2. 50*50*3厚热镀锌钢 管 3. 外包1.5厚热镀锌钢 板	t	0.323				0
2	011405001006	金属面油漆	1. 金属面喷氟碳面漆一 遍实际面漆遍数(遍):2	m2	21.33				0
3	040901009007	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.003				0
		廊架三合计							
		廊架四							
1	011204004007	钢骨架	1. 100*50*3厚热镀锌钢 管 2. 50*50*3厚热镀锌钢	t	0.323				0

			管 3. 外包1.5厚热镀锌钢板						
2	011405001007	金属面油漆	1. 金属面喷氟碳面漆一遍实际面漆遍数(遍):2	m2	21.33				0
3	040901009008	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.003				0
		廊架四合计							
		装饰构件							
1	011204003003	盒子一	1. 规格、尺寸:400*400mm 2. 1.5厚热镀锌钢板, 表面冲圆孔Φ17.5mm@35*35, 四周30mm烤白色氟碳漆, 冲孔部分烤柠檬黄氟碳漆 3. 四周边框30mm宽:烤白色氟碳漆 4. 50*50*3厚不锈钢角钢固定在墙面或地面	个	69				0
2	011204003004	盒子二	1. 规格、尺寸:400*400mm 2. 5厚橙红色亚克力板 3. 四周边框30mm宽:烤白色氟碳漆 4. 50*50*3厚不锈钢角钢固定在墙面或地面	个	27				0
3	011204003005	盒子三	1. 规格、尺寸:400*400mm 2. 5厚柠檬黄亚克力板 3. 四周边框30mm宽:烤白色氟碳漆 4. 50*50*3厚不锈钢角钢固定在墙面或地面	个	10				0
4	011204003006	种植箱	1. 规格、尺寸:1150*430*450mm 2. 龙骨:25*25*2厚不锈钢管 3. 外包2厚不锈钢板, 烤柠檬黄色漆 4. 80厚陶粒蓄水层	个	17				0
5	011204003007	宣传栏	1. 宣传栏 2. 龙骨:50*50*3厚热镀锌钢管, 50*50*3厚热	m2	19.49				0

			镀锌角钢 3. 外包1.5厚热镀锌钢板，凸出50mm，喷柠檬黄色氟碳漆						
6	011204003008	墙上文字	1. 墙上文字 2. 龙骨:50*50*3厚热镀锌钢管 3. 0.8厚热镀锌钢板制作文字，厚度10mm，喷白色氟碳漆	m2	27.43				0
7	030412001001	壁灯	1. 壁灯	套	8				0
		装饰构件合计							
		成品布置							
1	040204007003	分类垃圾桶	1. 四合一组合型分类垃圾桶 2. 材质：热镀锌钢 3. 尺寸：长宽高=4000*1000*2000mm	组	1				0
2	040204007004	成品坐凳	1. 成品坐凳 2. 材质：防腐木、不锈钢 3. 尺寸：长宽高=2000*600*450mm	套	8				0
3	040204007005	成品花箱	1. 成品花箱 2. 材质：防腐木 3. 尺寸：长宽高=1500*1500*800mm	套	5				0
4	040204007006	儿童游乐设施、健身器械	1. 儿童游乐设施、健身器械	个	11				0
5	040205004001	说明牌	1. 说明牌 2. 材质：热镀锌钢、不锈钢 3. 尺寸：长宽高=866*120*1561mm	块	1				0
6	040205004002	宣传栏	1. 宣传栏 2. 材质：热镀锌钢、不锈钢 3. 尺寸：长宽高=6500*300*2500mm 4. 数量：2个	块	2				0
7	040204007007	移动乒乓球桌	1. 移动乒乓球桌	套	2				0
8	040204007008	篮球架	1. 篮球架	套	4				0

9	040204007009	网架	1.羽毛球场网架	套	1				0
		成品布置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702028001	压顶、扶手模板	1.压顶、扶手模板	m	262.19				0
2	011702008001	圈梁模板	1.圈梁模板	m ²	40.48				0
3	011702002001	矩形柱模板	1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.2内	m ²	32.66				0
4	041102003001	承台模板	1.现浇混凝土模板制作、安装承台无底模	m ²	33.28				0
5	011702001001	独立基础模板	1.独立基础模板	m ²	54				0
6	011702001002	带形基础模板	1.带形立基础模板	m ²	41.39				0
7	011702001003	基础垫层模板	1.基础垫层模板	m ²	5.17				0
8	041101001001	墙面脚手架	1.综合脚手架(钢管)高度(m以内)12.5	m ²	1062.25				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	296753.13		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	296753.13	
合计			296753.13	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、交通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		旧路面铣刨铺沥青							
1	040203006001	沥青混凝土	1. 6cm改性沥青混凝土 细粒式AC-13C（黑色）	m2	5699.94				0
2	040203006002	沥青混凝土	1. 1cm厚橡胶沥青应力 吸收层（SAMI）	m2	5699.94				0
3	040203007001	水泥混凝土	1. 现状水泥砼结构，刨 铣路面2cm厚	m2	5699.94				0
		旧路面铣刨铺沥青合 计							
		修复烂板铺沥青							
1	040203007003	旧路面机械切缝	1. 旧路面机械切缝厚度 20cm	m	388.78				0
2	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎 混凝土类面层普通混凝 土面层厚15cm内实际厚 度（cm）：20	m2	1386.55				0
3	041001007001	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：10km 3. 含装车	m3	277.31				0
4	040203006003	沥青混凝土	1. 6cm改性沥青混凝土 细粒式AC-13C（黑色）	m2	1386.55				0
5	040203006004	沥青混凝土	1. 1cm厚橡胶沥青应力 吸收层（SAMI）	m2	1386.55				0
6	040203007002	水泥混凝土	1. 200厚C30混凝土	m2	1386.55				0
		修复烂板铺沥青合计							
		地面划线内容							
1	040205006001	标线	1. 150宽白色地划漆	m2	280.94				0
2	040205008001	横道线	1. 人行横道线	m2	124.35				0
3	040205007001	标记	1. 反光环保涂料路面导 向箭头（直行）	个	65				0

4	040205007002	标记	1. 反光环保涂料路面导向箭头（左转和右转）	个	3				0
		地面划线内容合计							
		井盖提升							
1	040204006001	检查井升降	1. 拆除旧井环盖 2. 砖砌井侧壁，提升原有井，水泥砂浆抹灰 3. 重做井环压顶 4. 原井盖回收再用	座	88				0
		井盖提升合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、交通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路、交通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	112230.36		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：道路、交通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	112230.36	
合计			112230.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路、交通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路、交通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：道路、交通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：道路、交通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：道路、交通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	050102002001	栽植灌木 大桂花	1. 苗木名称：大桂花 2. 规格：高度2.5-3m，冠幅2.5-3m 3. 养护期：1年	株	5				0
2	050102003001	栽植竹类 刚竹	1. 苗木名称：刚竹 2. 规格：高度2-2.3m，18-20株/m2 3. 养护期：1年	m2	5.1				0
3	050102005001	栽植绿篱 金钱榕绿篱	1. 苗木名称：金钱榕绿篱 2. 规格：高度1.5m，冠幅0.6-0.8m，9株/m2 3. 养护期：1年	m2	19.1				0
4	050102008001	栽植花卉 时花	1. 苗木名称：时花 2. 规格：高度15-20cm，冠幅15-20cm，81株/m2 3. 养护期：1年	m2	49.2				0
5	050102008002	栽植花卉 细叶满天星	1. 苗木名称：细叶满天星 2. 规格：高度15-20cm，冠幅15-20cm，81株/m2 3. 养护期：1年	m2	70.2				0
6	050102008003	栽植花卉 肾蕨	1. 苗木名称：肾蕨 2. 规格：高度25-30cm，冠幅20-25cm，64株/m2 3. 养护期：1年	m2	32.9				0
7	050102008004	栽植花卉 毛杜鹃	1. 苗木名称：毛杜鹃 2. 规格：高度25-30cm，冠幅20-25cm，64株/m2 3. 养护期：1年	m2	68				0

8	050102008005	栽植花卉 龙船花	1. 苗木名称：龙船花 2. 规格：高度25-30cm，冠幅20-25cm，64株/m2 3. 养护期：1年	m2	162.3				0
9	050102008006	栽植花卉 黄连翘	1. 苗木名称：黄连翘 2. 规格：高度25-30cm，冠幅20-25cm，64株/m2 3. 养护期：1年	m2	154.3				0
10	050102008007	栽植花卉 胡椒木	1. 苗木名称：胡椒木 2. 规格：高度25-30cm，冠幅20-25cm，64株/m2 3. 养护期：1年	m2	37.6				0
11	050102008008	栽植花卉 狐尾天门冬	1. 苗木名称：狐尾天门冬 2. 规格：高度35-40cm，冠幅25-30cm，36株/m2 3. 养护期：1年	m2	12				0
12	050102008009	栽植花卉 红车	1. 苗木名称：红车 2. 规格：高度40-45cm，冠幅25-30cm，36株/m2 3. 养护期：1年	m2	7				0
13	050102008010	栽植花卉 天堂鸟	1. 苗木名称：天堂鸟 2. 规格：高度75-80cm，冠幅40-50cm，9株/m2 3. 养护期：1年	m2	33.5				0
14	050102012001	铺种草皮 台湾草	1. 苗木名称：台湾草 2. 规格：件装30cm×30cm/件 3. 养护期：1年	m2	45.6				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18779.57		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	18779.57	
合计			18779.57	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031001006001	塑料管	1. PE给水管DN50	m	95.9				0
2	031003001001	螺纹阀门	1. 快速取水栓DN50	个	4				0
3	040504001001	砌筑井	1. 水表井 2. 水表组安装	座	1				0
4	031001006002	塑料管	1. HDPE双壁波纹管 ， DN200	m	95.5				0
5	031001006003	塑料管	1. HDPE双壁波纹管 ， DN300	m	30.8				0
6	040504009001	雨水口	1. 雨水口	座	3				0
7	040504001002	砌筑井	1. 排水沟沉砂井	座	4				0
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	93.32				0
9	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:回填土	m3	79.99				0
10	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:回填砂	m3	13.33				0
11	040103002003	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 含装车	m3	13.33				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				0
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3463.09		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	3463.09	
合计			3463.09	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017001	配电箱	1. 配电箱 ， 1000*800*250	台	1				0
2	030412008001	高杆灯	1. 高杆灯， 150W， H=6m	套	5				0
3	030412008002	球场灯	1. 球场灯， 200W， H=6m	套	18				0
4	030412008003	庭院灯	1. 庭院灯 ， 30W， H=3. 5m	套	4				0
5	040504009002	手孔井	1. 手孔井	座	5				0
6	030412004001	射树灯	1. 射树灯， 15W	套	24				0
7	030408001001	电力电缆	1. YJV-1. 0KV3X4	m	801. 63				0
8	030411001001	配管	1. PC32FC	m	801. 63				0
9	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	336. 69				0
10	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:回填土	m3	288. 59				0
11	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:回填砂	m3	48. 1				0
12	040103002004	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 含装车	m3	48. 1				0
13	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	031302007002	高层施工增加		项	1				0
2	031301017002	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	17480.38		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	17480.38	
合计			17480.38	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----