

第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目、第十五届全运会广东省人民体育场改造项目体育工艺(场地设施类)
采购及相关服务工程

招标工程量清单

招标人：广州市重点公共建设项目管理中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目、第十五届全运会广东省人民体育场改造项目体育工艺(场地设施类)
采购及相关服务工程

招标工程量清单

招标人： 广州市重点公共建设项目管理
中心
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奥体体育场-看台座椅工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		看台座椅工程							
1	050305010001	看台座椅安装（普通贵宾席座椅）	1. 规格：椅高：1100±10mm，椅深635±10mm，座高450±10mm。 2. 材料：座板靠背采用优质实木多层板为内衬，经聚氨酯高回弹材料冷发泡成型，外高档柔性面料，或可选用仿皮、真皮或布面软包。造型时尚美观并符合人体工程学原理，久坐不累；支撑结构采用优质铝合金压铸成型和优质钢材精加工而成，防锈处理后经静电喷涂处理；横梁采用优质镀锌钢辊压成型或优质铝合金挤出成型，防锈处理后经静电喷涂处理；翻折机构采用双边隐藏式慢回弹机构，回复无噪音；选配件扶手；安装方式双腿立装方便后期局部拆装腾挪；座位号和排号为不锈钢号牌表面黑钛拉丝处理，镭雕字母或数字，耐腐蚀性能强，用铝制铆钉固定。 3. 计价综合考虑安装方式、材料运输、制作安装等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	465				0
2	050305010002	看台座椅安装（观众	1. 规格尺寸：椅高	个	76760				0

		座椅)	<p>840±10mm, 背高 430±10mm, 椅深 575±10mm, 座高 430±10mm, 颜色综合考虑。</p> <p>2. 材料: 座板靠背采用PP注塑成型, 兼顾抗UV和阻燃性能, 可增覆皮面、布面软包, 增加软包的舒适度。造型时尚美观并符合人体工程学原理, 久坐不累; 支撑结构大部分受力部件采用铝合金压铸成型, 质轻强度高, 采用横梁式的安装方式大大缩短工期与节约人力; 横梁采用优质镀锌钢辊压成型或优质铝合金挤出成型, 防锈处理后经静电喷涂处理; 翻折机构采用双边隐藏式慢回弹系统, 回复无噪音; 选配件广告牌。安装: 座椅要求采用钢制横梁桥式安装, 除局部末排无侧装条件而必须立装时, 其余均采用侧壁式安装。</p> <p>3. 计价综合考虑安装方式、材料运输、制作安装等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
		看台座椅工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奥体体育场-看台座椅工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奥体体育场-看台座椅工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	710001.5		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：奥体体育场-看台座椅工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	710001.5	
合计			710001.5	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：奥体体育场-看台座椅工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奥体体育场-看台座椅工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：奥体体育场-看台座椅工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：奥体体育场-看台座椅工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：奥体体育场-看台座椅工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奥体体育场-拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	011605001001	塑胶跑道拆除	1. 计价综合考虑跑道面层和基层的材料、做法、厚度，拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，每天运输及作业时间、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用 2. 计价包括：拆除原塑胶跑道面层及基层、拆除后场地整平、建筑垃圾清运及弃运、场内外运输、运距、建筑垃圾消纳处置等工作内容 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10903.12				0
2	050101007001	拆除草皮及基础	1. 计价综合考虑草皮及基层的材料、做法、厚度，拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，每天运输及作业时间、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用 2. 计价包括：拆除原草皮、种植沙层、中粗沙层、米石层、喷灌系统、拆除后场地整平、建筑垃圾清运及弃运、场内外运输、运距、建筑垃圾消纳处置等工作内容 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7769.06				0
3	010512008001	电信井盖板拆除	1. 电信井盖板拆除	个	5				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奥体体育场-拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奥体体育场-拆除工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	37701.86		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
3	赛时保障费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：奥体体育场-拆除工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	37701.86	
合计			37701.86	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：奥体体育场-拆除工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奥体体育场-拆除工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：奥体体育场-拆除工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：奥体体育场-拆除工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：奥体体育场-拆除工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奥体体育场-足球场草坪工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031001006001	PE喷灌给水管DN40	1. 名称及规格：PE喷灌给水管DN40 2. 连接方式：热熔连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐 4. 套管（含防水套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 综合考虑：垫层种类及厚度 8. 包含管沟开挖、回填、土方场内外运输、消纳费 9. 其他：详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	390.72				0
2	031001006002	PE喷灌给水管DN50	1. 名称及规格：PE喷灌给水管DN50 2. 连接方式：热熔连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐 4. 套管（含防水套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 综合考虑：垫层种类及厚度 8. 包含管沟开挖、回填、土方场内外运输、消	m	71.2				0

			纳费 9. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001006003	PE喷灌给水管DN65	1. 名称及规格: PE喷灌给水管DN65 2. 连接方式:热熔连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐 4. 套管(含防水套管)制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 综合考虑:垫层种类及厚度 8. 包含管沟开挖、回填、土方场内外运输、消纳费 9. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2				0
4	031001006004	PE喷灌给水管DN80	1. 名称及规格: PE喷灌给水管DN80 2. 连接方式:热熔连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐 4. 套管(含防水套管)制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 综合考虑:垫层种类及厚度 8. 包含管沟开挖、回填、土方场内外运输、消纳费 9. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求	m	121.75				0

			10. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031001006005	PE喷灌给水管DN100	1. 名称及规格: PE喷灌给水管DN100 2. 连接方式: 热熔连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐 4. 套管(含防水套管)制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 综合考虑: 垫层种类及厚度 8. 包含管沟开挖、回填、土方场内外运输、消纳费 9. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	379.75				0
6	031004008001	360° 旋转喷头	1. 名称及规格: 塑料360° 旋转喷头 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	15				0
7	031004008002	180° 旋转喷头	1. 名称及规格: 塑料180° 旋转喷头 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	16				0
8	031004008003	90° 旋转喷头	1. 名称及规格: 塑料90° 旋转喷头 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	4				0
9	030603002001	12寸方形阀门箱	1. 名称及规格: 12寸方形阀门箱 2. 本体及附件安装 3. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 4. 完成本清单项目所需	台	5				0

			的一切相关工作						
10	030603002002	10寸方形阀门箱	1. 名称及规格:10寸方形阀门箱 2. 本体及附件安装 3. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5				0
11	030503008001	电磁阀DN100	1. 名称及规格:电磁阀DN100 2. 材质:铸铁 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
12	030503008002	电磁阀DN80	1. 名称及规格:电磁阀DN80 2. 材质:铸铁 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
13	030503008003	电磁阀DN40	1. 名称及规格:电磁阀DN40 2. 材质:铸铁 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
14	030703005001	球阀de110	1. 名称及规格:球阀de110 2. 材质:塑料PE 3. 连接方式:热熔连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
15	030703005002	球阀de90	1. 名称及规格:球阀de90 2. 材质:塑料PE 3. 连接方式:热熔连接	个	3				0

			4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	030703005003	球阀de50	1. 名称及规格:球阀de50 2. 材质:塑料PE 3. 连接方式:热熔连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
17	031001006006	HDPE双壁波纹管排水管DN150	1. 名称及规格: HDPE双壁波纹管排水管DN150 2. 连接形式:热熔 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置等,卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道刷油,管道支架制作安装及除锈刷油 6. 综合考虑:垫层种类及厚度 7. 包含路面层拆除及恢复 8. 水压及泄漏试验 9. 包含管沟开挖、回填、土方外运 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作。	m	1423.46				0
18	031001006007	HDPE双壁波纹管排水管DN110	1. 名称及规格: HDPE双壁波纹管排水管DN110 2. 连接形式:热熔 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置等,卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道刷油,管道支架制作安装及除锈刷油 6. 综合考虑:垫层种类及厚度 7. 包含路面层拆除及恢	m	2				0

			复 8. 水压及泄漏试验 9. 包含管沟开挖、回填、土方外运 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作。						
19	030408003001	中型PVC难燃电线管DN50	1. 名称及规格:中型PVC难燃电线管DN50 2. 材质:中型PVC难燃电线管 3. 敷设方式:埋地 4. 包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	335.56				0
20	030411004001	电磁阀控制线BVV-2.5	1. 名称及规格:电磁阀控制线BVV-2.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1438.23				0
21	040202011001	中粗砂	1. 材料:中粗砂 2. 厚度:100mm厚 3. 计价综合考虑材料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用	m2	7769.06				0

			5. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
22	011003001001	80目尼龙网	1. 材料:80目尼龙网一层 2. 计价综合考虑材料规格、材料运距等 3. 计价包括材料及材料运输等一切相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7769.06				0
23	040202011002	粒径5-10mm碎石层	1. 材料:粒径5-10mm碎石层 2. 厚度:150mm厚 3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5. 当粒径发生变更时，只调整相应材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7769.06				0
24	050102012001	足球场草皮	1. 草皮种类:兰引3号草坪（大草毯种植，草毯规格为：15m*1.1m），场地精细平整,足球场专用平地机和人工配合进行平整 2. 养护期: 12个月 3. 计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、运费、种植、肥泥、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算 4. 工作内容包括平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物	m2	7769.06				0

			、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，余土场内运输，须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
25	040202011004	覆砂	1. 材料:专业覆砂机覆砂0.5CM, 3吨压路机碾压 2. 厚度:5mm厚 3. 计价综合考虑材料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7769.06				0
26	040202011005	种植层	1. 材料:种植层（种植层成份:纯沙结构, 泥炭土60吨, 复合肥4吨, 磷肥6吨, 有机肥16吨） 2. 厚度:250mm厚 3. 计价综合考虑材料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5. 当配合比发生变更时，只调整相应材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1942.27				0
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奥体体育场-足球场草坪工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奥体体育场-足球场草坪工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	123070.28		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：奥体体育场-足球场草坪工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	123070.28	
合计			123070.28	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：奥体体育场-足球场草坪工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奥体体育场-足球场草坪工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：奥体体育场-足球场草坪工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：奥体体育场-足球场草坪工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：奥体体育场-足球场草坪工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奥体体育场-田径跑道工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		田径跑道工程							
1	011103001001	14mm厚田径跑道	1. 面层:14mm厚合成面层跑道（预制型）、环保型粘接剂，完成后需取得国际田联一级场地认证证书 2. 计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等 3. 计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用 4. 当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10499.8				0
2	011103001002	20mm厚田径跑道	1. 面层:20mm厚合成面层跑道（预制型）、环保型粘接剂，完成后需取得国际田联一级场地认证证书 2. 计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等 3. 计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用 4. 当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	382.92				0
3	011103001003	25mm厚田径跑道	1. 面层:25mm厚合成面	m2	13.4				0

			<p>层跑道、环保型粘接剂，完成后需取得国际田联一级场地认证证书</p> <p>2. 计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等</p> <p>3. 计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用</p> <p>4. 当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	040203006001	细粒式改性沥青混凝土层	<p>1. 材料:30厚AC-10细粒式改性沥青混凝土</p> <p>2. 计价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、粘（透）层油、材料运输等</p> <p>3. 计价包括清理下承面、沥青混凝土加工、伸缩填缝、运输、喷油、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用</p> <p>4. 当沥青面层种类发生变更时，只调整材料的价差；沥青面层铺装厚度发生变化，按厚度比进行换算</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	10896.12				0
5	040203006002	粗粒式改性沥青混凝土层	<p>1. 材料:50厚AC-20粗粒式改性沥青混凝土、、乳化沥青加强层</p> <p>2. 计价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、粘（透）层油、材料运输等</p> <p>3. 计价包括清理下承面、沥青混凝土加工、伸缩填缝、运输、喷油、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用</p> <p>4. 当沥青面层种类发生</p>	m2	10896.12				0

			<p>变更时，只调整材料的价差；沥青面层铺装厚度发生变化，按厚度比进行换算</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
6	040205006001	田径跑道标线	<p>1. 材料品种:聚氨酯划线漆</p> <p>2. 计价综合考虑线型、涂料厚度、材料运距等</p> <p>3. 计价包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>4. 当标线材料品种发生变更时，只调整材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	213.76				0
7	040402016001	排水沟清理修缮	<p>1. 清理、疏通淤泥、修复重砌部分损坏排水沟、更换损坏排水沟盖板</p> <p>3. 计价综合考虑：计价综合考虑清理方式、垃圾收集外运、排水沟材质、规格、排水沟面层做法、排水沟盖板规格、尺寸、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、安装样式、嵌缝、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>4. 计价包括：排水沟清淤、修复重砌部分损坏排水沟、更换损坏排水沟盖板等相关费用</p> <p>5. 工程量按照全部排水沟长度计算</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	393.72				0
8	011105006001	成品铝合金道牙	<p>1. 面层材料：成品铝合金道牙</p> <p>2. 计价综合考虑面层规格、颜色、安装方式。</p> <p>3. 计价包括面层、防护、材料运输等相关费用</p>	m	373.52				0

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		田径跑道工程合计							
		场地设施							
1	010404001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 计价综合考虑：部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	7.9				0
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 材料:级配碎石垫层 2. 厚度:100-200mm 3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	75.08				0
3	011003001001	隔离层	1. 材料：土工布 2. 综合考虑：隔离层材	m2	58.05				0

			料容重、规格、平面尺寸、搭接方式等 3. 计价包括：基层整平、铺设、固定等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	040202011001	粗砂	1. 材料:粗砂 2. 厚度:100mm厚 3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	58.05				0
5	040202011002	米石	1. 材料:米石 2. 厚度:50mm厚 3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	58.05				0
6	040202011003	细砂	1. 材料:细砂(粒径为0.5-1.5mm无有机成分) 2. 厚度:400mm厚 3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等	m2	58.05				0

			<p>一切相关费用</p> <p>5. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算</p> <p>：配合比发生变更时，只调整相应材料的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
7	040202011004	水泥沙子混合	<p>1. 材料:水泥沙子混合</p> <p>2. 计价综合考虑沙子规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等</p> <p>3. 计价包括拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>4. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算</p> <p>：配合比发生变更时，只调整相应材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	0.22				0
8	010501003001	混凝土基础	<p>1. 混凝土强度等级：C25</p> <p>2. 计价综合考虑：基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂(不含抗裂纤维)等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p>	m3	36.89				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	010501003002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 计价综合考虑：基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂(不含抗裂纤维)等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.56				0
10	010515001001	III级钢筋制安	1. 钢筋种类、规格：III级钢筋 2. 计量按图示设计尺寸以中心线计算，属于设计要求的措施钢筋需计入清单工程量 3. 计价综合考虑：钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级（含抗震与非抗震钢筋）等 4. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定	t	4.944				0

			位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、建筑物超高降效费等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	011101001001	20厚水泥砂浆毛面	1. 20厚水泥砂浆毛面 2. 计价综合考虑砂浆配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括基层处理、面层、分格缝制作、嵌缝、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	32.08				0
12	010604001001	障碍水池盖板架	1. 材料：3mm厚钢板、50*50*5mm角钢骨架 2. 计价综合考虑：障碍水池盖板架类型、钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、除锈（综合考虑除锈方式）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.775				0
13	070205001001	电信井钢盖板	1. 材料：6mm厚C30钢盖板（刷防腐涂料）、L50*50角钢、20*20mm不锈钢方管 2. 盖板规格：长850*宽850mm 3. 计价综合考虑：钢材	套	5				0

			品种、规格、开孔尺寸、安装方式、场内外运距等 4. 计价包括：材料费用、材料运输、加工制作、安装等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	010516002001	预埋铁件	1. 材料：铁件 2. 计价综合考虑：钢材类型、规格、尺寸、安装部位等 3. 计价包括：预埋铁件、制作、除锈、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.25				0
		场地设施合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011707001001	为配合第三方检测所发生的费用	指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、材料（如送检材料样品）、机械及配合费用（提供检测工作条件）及对检测造成的孔洞等由承包人按技术要求采用合格材料修补恢复的费用。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，如果检测一次或数次不合格	项	1				0

			，其检测费用由承包人承担，发包人只承担检测合格时的检测费用 ，检测不合格的工程项目承包人须免费返工到合格为止						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奥体体育场-田径跑道工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奥体体育场-田径跑道工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	332188.15		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：奥体体育场-田径跑道工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	332188.15	
合计			332188.15	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：奥体体育场-田径跑道工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奥体体育场-田径跑道工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：奥体体育场-田径跑道工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：奥体体育场-田径跑道工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：奥体体育场-田径跑道工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奥体副场-拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	011605001002	塑胶跑道拆除	1. 计价综合考虑跑道面层和基层的材料、做法、厚度，拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，每天运输及作业时间、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用 2. 计价包括：拆除原塑胶跑道面层及基层、拆除后场地整平、建筑垃圾清运及弃运、场内外运输、运距、建筑垃圾消纳处置等工作内容 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10722.64				0
2	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 钢筋混凝土构件拆除 2. 计价综合考虑构件种类、铲除方式（人工或机械）、机械类型、建筑垃圾清理、转堆及弃运处理，消纳费、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间、等相关一切费用 3. 计价包含钢筋混凝土拆除及破碎、钢筋切割、建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，场内外运输、建筑垃圾消纳处置等工作内容 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	34.08				0
3	010512008002	电信井盖板拆除	1. 电信井盖板拆除 2. 计价综合考虑拆除方	个	5				0

			式（人工或机械）、材料种类及规格，转堆、机械切缝、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用 3. 计价包括：拆除、刨出、刮净、基底清理、排水沟内淤泥清理、建筑垃圾清理、转堆及弃运处理、场内外运输、建筑垃圾消纳处置等工作内容 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奥体副场-拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奥体副场-拆除工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13064.98		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：奥体副场-拆除工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	13064.98	
合计			13064.98	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：奥体副场-拆除工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奥体副场-拆除工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：奥体副场-拆除工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：奥体副场-拆除工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：奥体副场-拆除工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奥体副场-田径跑道工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		田径跑道工程							
1	011103001004	14mm厚田径跑道	1. 面层:14mm厚合成面层跑道（预制型）、环保型粘接剂，需满足国际田联一级场地认证标准。 2. 计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等 3. 计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用 4. 当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10307.9				0
2	011103001005	20mm厚田径跑道	1. 面层:20mm厚合成面层跑道（预制型）、环保型粘接剂，需满足国际田联一级场地认证标准。 2. 计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等 3. 计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用 4. 当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	401.34				0
3	011103001006	25mm厚田径跑道	1. 面层:25mm厚合成面	m2	13.4				0

			<p>层跑道（预制型）、环保型粘接剂，需满足国际田联一级场地认证标准。</p> <p>2. 计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等</p> <p>3. 计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用</p> <p>4. 当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	040203006003	细粒式改性沥青混凝土层	<p>1. 材料:30厚AC-10细粒式改性沥青混凝土</p> <p>2. 计价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、粘（透）层油、材料运输等</p> <p>3. 计价包括清理下承面、沥青混凝土加工、伸缩填缝、运输、喷油、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用</p> <p>4. 当沥青面层种类发生变更时，只调整材料的价差；沥青面层铺装厚度发生变化，按厚度比进行换算</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	10722.64				0
5	040203006004	粗粒式改性沥青混凝土层	<p>1. 材料:50厚AC-20粗粒式改性沥青混凝土、、乳化沥青加强层</p> <p>2. 计价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、粘（透）层油、材料运输等</p> <p>3. 计价包括清理下承面、沥青混凝土加工、伸缩填缝、运输、喷油、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用</p>	m2	10722.64				0

			<p>4. 当沥青面层种类发生变更时，只调整材料的价差；沥青面层铺装厚度发生变化，按厚度比进行换算</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
6	040205006002	田径跑道标线	<p>1. 材料品种：聚氨酯划线漆</p> <p>2. 计价综合考虑线型、涂料厚度、材料运距等</p> <p>3. 计价包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>4. 当标线材料品种发生变更时，只调整材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	296.39				0
7	040402016003	排水沟清理修缮	<p>1. 清理、疏通淤泥、修复重砌部分损坏排水沟、更换损坏排水沟盖板</p> <p>3. 计价综合考虑：计价综合考虑清理方式、垃圾收集外运、排水沟材质、规格、排水沟面层做法、排水沟盖板规格、尺寸、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、安装样式、嵌缝、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>4. 计价包括：排水沟清淤、修复重砌部分损坏排水沟、更换损坏排水沟盖板等相关费用</p> <p>5. 工程量按照全部排水沟长度计算</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	397.8				0
8	011105006002	成品铝合金道牙	<p>1. 面层材料：成品铝合金道牙</p> <p>2. 计价综合考虑面层规格、颜色、安装方式。</p> <p>3. 计价包括面层、防护</p>	m	377.8				0

			、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		田径跑道工程合计							
		场地设施							
1	010404001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 计价综合考虑：部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	16.45				0
2	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 材料:级配碎石垫层 2. 厚度:100-200mm 3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	137.29				0
3	011003001003	隔离层	1. 材料：土工布	m2	136.8				0

			2. 综合考虑：隔离层材料容重、规格、平面尺寸、搭接方式等 3. 计价包括：基层整平、铺设、固定等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	040202011007	粗砂	1. 材料:粗砂 2. 厚度:100mm厚 3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	136.8				0
5	040202011008	米石	1. 材料:米石 2. 厚度:50mm厚 3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	136.8				0
6	040202011009	细砂	1. 材料:细砂(粒径为0.5-1.5mm无有机成分) 2. 厚度:400mm厚 3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养	m2	136.8				0

			<p>护、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>5. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算：配合比发生变更时，只调整相应材料的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
7	040202011010	水泥沙子混合	<p>1. 材料:水泥沙子混合</p> <p>2. 计价综合考虑沙子规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等</p> <p>3. 计价包括拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>4. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算：配合比发生变更时，只调整相应材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	0.22				0
8	010501003003	混凝土基础	<p>1. 混凝土强度等级：C25</p> <p>2. 计价综合考虑：基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂(不含抗裂纤维)等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土</p>	m3	30.52				0

			土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	010501003004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 计价综合考虑：基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂(不含抗裂纤维)等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.56				0
10	010515001002	III级钢筋制安	1. 钢筋种类、规格：III级钢筋 2. 计量按图示设计尺寸以中心线计算，属于设计要求的措施钢筋需计入清单工程量 3. 计价综合考虑：钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级（含抗震与非抗震钢筋）等 4. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接	t	2.334				0

			，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、建筑物超高降效费等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	011101001002	20厚水泥砂浆毛面	1. 20厚水泥砂浆毛面 2. 计价综合考虑砂浆配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括基层处理、面层、分格缝制作、嵌缝、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	32.08				0
12	010604001002	障碍水池盖板架	1. 材料：3mm厚钢板、50*50*5mm角钢骨架 2. 计价综合考虑：障碍水池盖板架类型、钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、除锈（综合考虑除锈方式）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.775				0
13	010516002002	预埋铁件	1. 材料：铁件 2. 计价综合考虑：钢材类型、规格、尺寸、安装部位等 3. 计价包括：预埋铁件、制作、除锈、运输、	t	0.25				0

			安装埋设、焊接固定等相关费用						
			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		场地设施合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奥体副场-田径跑道工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奥体副场-田径跑道工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	327376.13		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：奥体副场-田径跑道工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	327376.13	
合计			327376.13	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：奥体副场-田径跑道工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奥体副场-田径跑道工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：奥体副场-田径跑道工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：奥体副场-田径跑道工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：奥体副场-田径跑道工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳跳水馆-看台座椅及出发台工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		看台座椅工程							
1	050305010003	看台座椅安装（普通贵宾席座椅）	1. 规格：椅高：1100±10mm，椅深635±10mm，座高450±10mm。 2. 材料：座板靠背采用优质实木多层板为内衬，经聚氨酯高回弹材料冷发泡成型，外高档柔性面料，或可选用仿皮、真皮或布面软包。造型时尚美观并符合人体工程学原理，久坐不累；支撑结构采用优质铝合金压铸成型和优质钢材精加工而成，防锈处理后经静电喷涂处理；横梁采用优质镀锌钢辊压成型或优质铝合金挤出成型，防锈处理后经静电喷涂处理；翻折机构采用双边隐藏式慢回弹机构，回复无噪音；选配件扶手；安装方式双腿立装方便后期局部拆装腾挪；座位号和排号为不锈钢号牌表面黑钛拉丝处理，镭雕字母或数字，耐腐蚀性能强，用铝制铆钉固定。 3. 计价综合考虑安装方式、材料运输、制作安装等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	67				0
2	050305010004	看台座椅安装（残疾	1. 规格尺寸：椅高	个	2				0

		人陪护坐席座椅)	<p>840±10mm，背高 430±10mm，椅深 575±10mm，座高 430±10mm，颜色综合考虑。</p> <p>2. 材料：座板靠背采用PP注塑成型，兼顾抗UV和阻燃性能，可增覆皮面、布面软包，增加软包的舒适度。造型时尚美观并符合人体工程学原理，久坐不累；支撑结构大部分受力部件采用铝合金压铸成型，质轻强度高，采用横梁式的安装方式大大缩短工期与节约人力；横梁采用优质镀锌钢辊压成型或优质铝合金挤出成型，防锈处理后经静电喷涂处理；翻折机构采用双边隐藏式慢回弹系统，回复无噪音；选配广告屏。安装：座椅要求采用钢制横梁桥式安装，除局部末排无侧装条件而必须立装时，其余均采用侧壁式安装。</p> <p>3. 计价综合考虑安装方式、材料运输、制作安装等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	011505008001	出发台	<p>1. 名称：出发台；</p> <p>2. 规格材质：长790±10mm，高400±10mm，宽650±10mm，楔子角度为10度；经过防滑表面处理的铝制板材，聚酯保护端盖和尼龙带，上面是卡扣；可调节三个高度以适应每个游泳者的需要，可以调节至水面上下4cm的高度，即有+4cm，0cm和-4cm三</p>	个	40				0

			种高度可以调节，由裁判或教练在池岸上根据运动员需求简单操作即可；满足《世界水上运动协会》条例，适用于国际游泳赛事。 3. 计价综合考虑安装方式、材料运输、制作安装等相关费用。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		看台座椅工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳跳水馆-看台座椅及出发台工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：游泳跳水馆-看台座椅及出发台工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11673.1		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：游泳跳水馆-看台座椅及出发台工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	11673.1	
合计			11673.1	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：游泳跳水馆-看台座椅及出发台工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：游泳跳水馆-看台座椅及出发台工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：游泳跳水馆-看台座椅及出发台工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：游泳跳水馆-看台座椅及出发台工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：游泳跳水馆-看台座椅及出发台工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 游泳跳水馆-水球馆改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	050305010005	可移动水球边线挂钩锚固件安装	1. 可移动水球边线挂钩锚固件：做法详大样 2. 计价综合考虑安装方式、材料运输、制作安装等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	28				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳跳水馆-水球馆改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：游泳跳水馆-水球馆改造工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	365.4		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：游泳跳水馆-水球馆改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	365.4	
合计			365.4	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：游泳跳水馆-水球馆改造工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：游泳跳水馆-水球馆改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：游泳跳水馆-水球馆改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：游泳跳水馆-水球馆改造工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：游泳跳水馆-水球馆改造工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民体育场-拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	011605001003	塑胶跑道拆除	1. 计价综合考虑跑道面层材料、做法、厚度，拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，每天运输及作业时间、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用 2. 计价包括：拆除原塑胶跑道面层、拆除原沥青层、拆除后场地整平、铣刨、建筑垃圾清运及弃运、场内外运输、运距、建筑垃圾消纳处置等工作内容 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9219.39				0
2	050101007002	拆除草皮及基础	1. 计价综合考虑草皮及基层的材料、做法、厚度，拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，每天运输及作业时间、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用 2. 计价包括：拆除原草皮、中粗沙层、拆除后场地整平、建筑垃圾清运及弃运、场内外运输、运距、建筑垃圾消纳处置等工作内容 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7763.88				0
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人民体育场-拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 人民体育场-拆除工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25748.83		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
3	赛时保障费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 人民体育场-拆除工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	25748.83	
合计			25748.83	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人民体育场-拆除工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 人民体育场-拆除工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称： 人民体育场-拆除工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 人民体育场-拆除工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称： 人民体育场-拆除工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民体育场-看台座椅工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		看台座椅工程							
1	050305010006	主席台座椅	1. 尺寸规格：椅深620mm±5mm，椅宽490mm±5mm，背高475mm±5mm 2. 座椅材质介绍：采用优质聚乙烯吹塑工艺，中空吹塑一体成型，该材料具有良好的防水性与抗冲击性，机械强度和化学稳定性好，具有良好的耐候性（耐热性和耐寒性），座椅颜色选用专业着色母粒，可保证颜色持久靓丽 2. 计价综合考虑安装方式、材料运输、制作安装等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	263				0
2	050305010007	贵宾席座椅	1. 尺寸规格：椅深404mm±5mm，椅宽409mm±5mm，背高336mm±5mm 2. 座椅材质介绍：采用优质聚乙烯吹塑工艺，中空吹塑一体成型，该材料具有良好的防水性与抗冲击性，机械强度和化学稳定性好，具有良好的耐候性（耐热性和耐寒性），座椅颜色选用专业着色母粒，可保证颜色持久靓丽	个	431				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人民体育场-看台座椅工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 人民体育场-看台座椅工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	45293.5		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：人民体育场-看台座椅工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	45293.5	
合计			45293.5	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人民体育场-看台座椅工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 人民体育场-看台座椅工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称： 人民体育场-看台座椅工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 人民体育场-看台座椅工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称： 人民体育场-看台座椅工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民体育场-足球场草坪工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		足球场草皮-改造							
1	050102012002	足球场草皮	1. 草皮种类:百慕达 （大草毯种植，草毯规格为：15m*1.1m），场地精细平整,足球场专用平地机和人工配合进行平整 2. 养护期：半年~一年 3. 计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算 4. 工作内容包括挖平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7764.15				0
2	040202011011	中粗砂	1. 材料:中粗砂 2. 厚度:250厚中砂,50厚中粗砂 3. 计价综合考虑材料规格、拌和方式、摊铺方	m2	7769.06				0

			式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		足球场草皮-改造合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 人民体育场-足球场草坪工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 人民体育场-足球场草坪工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	86017.38		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 人民体育场-足球场草坪工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	86017.38	
合计			86017.38	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人民体育场-足球场草坪工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 人民体育场-足球场草坪工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称： 人民体育场-足球场草坪工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：人民体育场-足球场草坪工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称： 人民体育场-足球场草坪工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民体育场-田径跑道工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		田径跑道工程							
1	011103001001	田径跑道（径赛区域）	1. 面层:13mm预制型橡胶跑道 2. 面层材料:13厚聚氨酯塑胶面层，颜色综合考虑 3. 计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等 4. 计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用 5. 当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面层的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9245.77				0
2	011103001002	田径跑道（径赛区域）	1. 面层:20mm预制型橡胶跑道 2. 面层材料:20厚聚氨酯塑胶面层，颜色综合考虑 3. 计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等 4. 计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用 5. 当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面层的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	731.2				0
3	040203006001	细粒式改性沥青混凝	1. 材料:40厚(SBSAC-	m2	9976.97				0

		土层	13C)细粒式改性沥青混凝土 2. 计价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、粘（透）层油、材料运输等 3. 计价包括清理下承面、沥青混凝土加工、伸缩填缝、运输、喷油、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 4. 当沥青面层种类发生变更时，只调整材料的价差；沥青面层铺装厚度发生变化，按厚度比进行换算 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	040203006002	粗粒式改性沥青混凝土层	1. 材料:50厚(SBSAC-20C)粗粒式改性沥青混凝土、、乳化沥青加强层 2. 计价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、粘（透）层油、材料运输等 3. 计价包括清理下承面、沥青混凝土加工、伸缩填缝、运输、喷油、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 4. 当沥青面层种类发生变更时，只调整材料的价差；沥青面层铺装厚度发生变化，按厚度比进行换算 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9976.97				0
5	040205006001	田径跑道标线	1. 材料品种:聚氨酯划线漆 2. 计价综合考虑线型、涂料厚度、材料运距等 3. 计价包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用	m2	221.19				0

			4. 当标线材料品种发生变更时，只调整材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	040402016001	排水沟清理修缮	1. 清理、疏通淤泥、修复重砌部分损坏排水沟、更换损坏排水沟盖板 2. 计价综合考虑：计价综合考虑清理方式、垃圾收集外运、排水沟材质、规格、排水沟面层做法、排水沟盖板规格、尺寸、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、安装样式、嵌缝、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：排水沟清淤、修复重砌部分损坏排水沟、更换损坏排水沟盖板等相关费用 4. 工程量按照排水沟长度计算 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	400				0
		田径跑道工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011707001001	为配合第三方检测所发生的费用	指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、材料（如送检材料样品）、机械及配合费用（提供检测工作条件）及对检测造成的孔洞等由承包人按技术要求采用合格材料修补恢复的费用。该费用合价包干，除合同另有约定	项	1				0

			外，结算时不作调整。 发包人委托第三方检测 费用不含在投标报价内 ，其检测费用由发包人 另行支付给第三方检测 单位。由发包人委托第 三方检测的项目，如果 检测一次或数次不合格 ，其检测费用由承包人 承担，发包人只承担检 测合格时的检测费用 ，检测不合格的工程项 目承包人须免费返工到 合格为止						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人民体育场-田径跑道工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 人民体育场-田径跑道工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	312424.31		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：人民体育场-田径跑道工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	312424.31	
合计			312424.31	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人民体育场-田径跑道工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 人民体育场-田径跑道工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：人民体育场-田径跑道工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 人民体育场-田径跑道工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称： 人民体育场-田径跑道工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----