

广州市增城区水务局文件

穗增水建〔2024〕17号

广州市增城区水务局关于增城国家级开发区 仙村园区西福河堤防达标整治（仙村 园区段）及环园路建设工程 初步设计（调整）的批复

区水务建设管理所：

送来《关于申请审批增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程初步设计（调整）的函》及有关设计资料收悉，现批复如下：

一、增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程已于2023年5月批复初设（穗增水建〔2023〕30号）。因仙村产业园区控规调整和特别国债资金使用管理要求，现同意以下工程设计调整：

1.结合仙村园区总体规划和西福河规划岸线调整，按照堤路结合原则将原设计方案40m宽堤顶路调整为28m宽堤顶路以及配套建设照明设备和绿化设施等；

2.取消上、下碧潭闸泵共2座闸泵，取消重建上、下碧潭连通渠，沿园区规划道路北侧新建下碧潭涌；

3.新建12m宽设施带以及配套市政管网。

二、工程调整后总体布置及主要建筑物设计

(一) 水利工程部分

西福河堤防工程：结合仙村园区总体规划和西福河规划岸线调整，对西福河右岸（仙村园区段）堤防进行综合整治，整治起点为三合围排洪渠，终点为荔新公路，整治长度为3.728km，其中桩号XFH0+000~XFH0+750段堤防按1级堤防考虑设置8m堤顶路，桩号XFH0+750~XFH3+728段按照堤路结合原则新建28m堤顶路，堤路结合段按城市主干路标准建设，双向4车道，设计速度40km/h，同时配建园区照明设备和配套绿化设施等。

穿堤箱涵工程：沿西福河堤防新建穿堤箱涵4座，分别位于桩号XFH0+100、XFH0+730、XFH3+000、XFH3+700；

下碧潭涌、截洪沟：沿园区规划道路北侧新建下碧潭涌，长593m，河道底宽4m，河道水域宽度按10m布置，园区平整完毕后，沿南部山体新建截洪沟，截洪沟接入下碧潭涌，拦截山水，保障厂区安全。

(二) 市政工程部分

新建 12 米设施带并布置市政管线，市政部分实施内容主要包括：背河侧 12 米宽度范围的路基（含软基处理、边坡、土方等）、绿化以及给水、排水、电力管沟等管线工程。

三、项目建设工期：建设工期 26 个月，2024 年 4 月开工，计划 2026 年 6 月完工。

四、基本同意施工组织设计。

五、基本同意环境保护设计、水土保持设计和海绵城市设计、树木保护方案。

六、工程概算总投资 44391.51 万元，其中工程费用 31210.01 万元，独立费用 4543.16 万元，预备费 2323.96 万元，征地费 5829.39 万元。最终概算金额以增城区财政局重新审定为准，项目资金由国债和增城区财政统筹解决。

七、与环评、规划、用地等相关其他事项，请按照有关规定另行办理。

八、工程开工前请按有关规定办理质量安全监督报监手续，及时办理开工备案手续。

此复。



广州市增城区水务局

2024 年 3 月 11 日

公开方式：依申请公开

广州市增城区水务局办公室

2024年3月11日印发
