

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|-----------------|---|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| | 1 | 拆除及新建工 | | | | | | |
| 1 | 11608001001 | 原有墙面乳胶漆、腻子层铲除 | 1. 铲除部位名称：原有墙面乳胶漆、腻子层铲除 2. 综合考虑拆除应做的加固措施，拆除时注意原有水管和电路的位置（原建筑墙面） 3. 垃圾清运及外运运距由投标人综合考虑 4. 综合考虑：铲除方式 5. 拆除、余渣归堆、运输、清理、其他 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2118.71 | | | |
| 2 | 11605002001 | 外墙面块料拆除 | 1. 铲除部位名称：外墙面块料及找平层拆除 2. 综合考虑拆除应做的加固措施，拆除时注意原有水管和电路的位置（原建筑墙面） 3. 垃圾清运及外运运距由投标人综合考虑 4. 综合考虑：铲除方式 5. 拆除、余渣归堆、运输、清理、其他 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 600 | | | |
| 3 | 20906001001 | 新建轻质隔墙（100mm） | 1. 材料及规格：轻质砖墙100mm 2. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 88.45 | | | |
| 4 | 20906001002 | 新建轻质隔墙（200mm） | 1. 材料及规格：轻质砖墙200mm 2. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 690.62 | | | |
| 5 | 11210006001 | 新建轻钢龙骨隔墙（100mm） | 1. 材料及规格：100mm厚轻钢龙骨间隔墙，单层双面夹矿棉10mm厚硅酸钙板，耐火等级1.5小时，不燃性材料 2. 龙骨材料种类、规格、中距：具体选用型号规格及布置详见设计图纸或设计说明 3. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5032.29 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|--------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 6 | 60212025001 | 陶粒回填 | 1. 材料及规格：1：8陶粒混凝土填充 2. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 193.45 | | | |
| 7 | 10502002001 | 构造柱 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 超高降效增加费：综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 37.22 | | | |
| 8 | 10503005001 | 过梁 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 超高降效增加费：综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 6.02 | | | |
| 9 | 10503004001 | 圈梁 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 超高降效增加费：综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 18.69 | | | |
| 10 | 10507007001 | 卫生间反坎 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20防水构造梁 3. 超高降效增加费：综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 11.01 | | | |
| 11 | 10507007002 | 卫生间反坎 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土反坎 3. 超高降效增加费：综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2.24 | | | |
| 12 | 10515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ10以内 2. 包括钢筋采购、制作、运输、装卸、损耗、倒运、除锈、清理、调直、绑扎、焊接、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等 3. 综合考虑：混凝土浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.43 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|-------------|--|------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 13 | 10515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ25 以内 2. 包括钢筋采购、制作、运输、装卸、损耗、倒运、除锈、清理、调直、绑扎、焊接、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等 3. 综合考虑:混凝土浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 8.79 | | | |
| 14 | 10515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 以内箍筋 2. 包括钢筋采购、制作、运输、装卸、损耗、倒运、除锈、清理、调直、绑扎、焊接、安装、浇捣混凝土时钢筋维护等 3. 综合考虑:混凝土浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.42 | | | |
| 15 | 40901008001 | 植筋 | 1. 钢筋植筋: 2Φ6@500 2. 使用部位: 砌筑墙与混凝土柱或剪力墙交接处 3. 综合考虑植筋方式 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 160 | | | |
| | | 拆除及新建工程合计 | | | | | | |
| | 2 | 门窗工程 | | | | | | |
| 16 | 10808004001 | 不锈钢门套 MT-01 | 1. 部位: 首层大堂电梯门套 (含上方门套) 2. 材料品种、规格、颜色:MT-01 1. 2mm厚黑色不锈钢板 (展开460mm) 3. 基层材料品种、规格: 9mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨, 具体规格及布置详见设计图纸 5. 综合考虑: 不锈钢饰面的弯折, 切割, 钢龙骨防腐防火, 门套的固定, 收口等 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 清单量以投影面积计算 | m2 | 6.36 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|--------------------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 17 | 10808004002 | 不锈钢门套 MT-01 | 1. 部位：首层大堂过道门套（含上方门套） 2. 材料品种、规格、颜色:MT-01 1.2mm厚黑色不锈钢板（展开320mm） 3. 基层材料品种、规格：9mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 5. 综合考虑：不锈钢饰面的弯折，切割，钢龙骨防腐防火，门套的固定，收口等 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 清单量以投影面积计算 | m2 | 3.35 | | | |
| 18 | 10808004003 | 不锈钢门套 MT-03 | 1. 部位：运动场、公区电梯厅 2. 材料品种、规格、颜色:MT-03 1.2mm厚古铜色不锈钢板（展开460mm） 3. 面板材料品种、规格：9mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 5. 综合考虑：不锈钢饰面的弯折，切割，钢龙骨防腐防火，门套的固定，收口等 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 清单量以投影面积计算 | m2 | 98.75 | | | |
| 19 | 10801002001 | 木质门M-01 含门套（双开） | 1. 面层材料品种、规格:WD-01 木饰面双开木门 2. 洞口尺寸及样式具体详见施工设计图 3. 综合考虑:门锁、拉手、门铰、合页、门头气鼓等相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 4. 门框及门扇的制作、安装、运输 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 413.85 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|--------------------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 20 | 10801002002 | 木质门M-02 含门套（单开） | 1. 面层材料品种、规格:WD-01 木饰面单开木门 2. 洞口尺寸及样式具体详见施工设计图 3. 综合考虑:门锁、拉手、门铰、合页、门头气鼓等相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 4. 门框及门扇的制作、安装、运输 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 379.47 | | | |
| 21 | 11207001001 | 凹凸饰面板门 | 1. 部位：监控中心 2. 面层材料品种、规格:WF-03A 饰面板8mm 3. 基层厚度、材料种类：9mm厚阻燃板 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.83 | | | |
| 22 | 10807001001 | 铝合金推拉窗 C2130 | 1. 铝合金推拉窗 2. 玻璃材质：6mm厚白玻 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 1 | | | |
| 23 | 10807001002 | 铝合金推拉窗 C1818 | 1. 铝合金推拉窗 2. 玻璃材质：6mm厚白玻 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 1 | | | |
| 24 | 10802001001 | 铝合金平开门 M1839 | 1. 铝合金平开门 2. 玻璃材质：6mm厚白玻 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 2 | | | |
| 25 | 10802003001 | 钢质防火门 FM乙1439 | 1. 钢质防火门 2. 玻璃材质：6mm厚白玻 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 2 | | | |
| 26 | 10802003002 | 钢质防火门 FM甲1539 | 1. 钢质防火门 2. 铝合金百叶（通风率50%） 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 1 | | | |
| 27 | 10807003001 | 铝合金百叶 BC1030 | 1. 铝合金百叶（通风率80%） 2. 规格：1000mm*3000mm 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 1 | | | |
| | | 门窗工程合计 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|-----------|--|------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| | 3 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 28 | 11101001001 | 水泥砂浆找平层 | 1. 部位：所有做找平层的房间 2. 找平层砂浆配合比、厚度:1：3水泥砂浆，厚度20mm具体根据现场实际情况来定 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 15053.72 | | | |
| 29 | 11101001002 | 水泥砂浆找平层 | 1. 部位：卫生间抬高区域 2. 找平层砂浆配合比、厚度:1：2.5石灰混合砂浆，厚度20mm具体根据现场实际情况来定 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 295.48 | | | |
| 30 | 11101001003 | 水泥砂浆保护层 | 1. 部位：卫生间抬高区域 2. 保护层砂浆配合比、厚度:1：2.5石灰混合砂浆，厚度20mm具体根据现场实际情况来定 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 941.26 | | | |
| 31 | 10904001001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 部位：卫生间、茶水间 2. 防水层厚度、材料种类：2mm厚双组份聚合物水泥防水涂料，上翻150mm，具体根据现场实际情况来定 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1454.46 | | | |
| 32 | 11101001004 | 细石混凝土找坡 | 1. 部位：卫生间抬高区域 2. 找平层砂浆配合比、厚度:40厚C20细石混凝土找0.5~1%坡,最薄处不少于20 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 295.48 | | | |
| 33 | 11101001005 | 细石混凝土找坡 | 1. 部位：卫生间非抬高区域 2. 找平层砂浆配合比、厚度:15厚C20细石混凝土找0.5~1%坡,最薄处不少于20 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 645.78 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|------------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 34 | 11101001006 | 水泥砂浆找平层 | 1. 部位：卫生间抬高区域 2. 找平层层砂浆配合比、厚度:1：3石灰混合砂浆，厚度20mm 具体根据现场实际情况来定 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 295.48 | | | |
| 35 | 11102001001 | 过门石ST-01 | 1. 部位：所有含过门石的房间 2. 面层材料品种、规格:ST-01黑色大理石，18mm厚 3. 结合层厚度、材料种类：6厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 综合考虑：面层铺贴，基层铺筑，填缝处理，石材切割、磨边、石材六面刷防护剂，抛光，收口等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 60.77 | | | |
| 36 | 11102003001 | 块料楼地面CT-01 | 1. 部位：首层大堂及保安室 2. 面层材料品种、规格:CT-01 1500*750mm瓷砖，11mm厚 3. 结合层厚度、材料种类：6厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 131.12 | | | |
| 37 | 11102003002 | 块料楼地面CT-06 | 1. 部位：卫生间、茶水间 2. 面层材料品种、规格:CT-06 600*600mm灰色防滑地砖，10mm厚 3. 找平层砂浆配合比、厚度:1：3水泥砂浆，厚度30~50mm具体根据现场实际情况来定 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 941.26 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|-------------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 38 | 11103001001 | 运动地胶WF-04 | 1. 部位：4层架空层（羽毛球场） 2. 面层材料品种、规格:WF-04 运动地胶，8mm厚 3. 结合层厚度、材料种类：多层实木木地板15mm，下铺防潮垫，松木实木下龙骨40*50mm，天然环保橡胶垫20mm厚 4. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 368.36 | | | |
| 39 | 11103001002 | 木纹运动地胶WF-05 | 1. 部位：4层架空层（公共区域） 2. 面层材料品种、规格:WF-05 木纹运动地胶，厚度8mm 3. 结合层厚度、材料种类：水泥自流平结合层，厚度综合考虑 4. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 607.67 | | | |
| 40 | 11102003003 | 木纹砖CT-03 | 1. 部位：5层餐厅、电梯厅及包间 2. 面层材料品种、规格:CT-03 900*150mm瓷砖，10mm厚 3. 结合层厚度、材料种类：6厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 792.89 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|----------------|---|------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 41 | 11102003004 | 块料楼地面 CT-04 | 1. 部位：六层及以上公共走道及电梯厅、会议室、报告厅及音响间、员工之家、礼堂、运监中心、仪器仪表室、电教室、监控中心、应急指挥大厅、许可室、各类办公室、各经理办公室、仓库、物资班、检修试验班、资料室、各类工具房、监控室、休息室、继保自动化班、信息班、培训室、档案室、值班室、质检一、二班、专责室、供电服务一、二班、计量班、工程部、安监部、配电部、营销部及工作室、更衣室、顾问室、生技部、党群部、储藏及存档室、医务室、司机班、各活动室、各展厅、预留房间等 2. 面层材料品种、规格:CT-04 800*800mm瓷砖，11mm厚 3. 结合层厚度、材料种类：6厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 12564.31 | | | |
| 42 | 11102003005 | 块料台阶CT-04 | 1. 部位：6层会议室 2. 面层材料品种、规格:CT-04 800*800mm瓷砖，11mm厚 3. 结合层厚度、材料种类：6厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.93 | | | |
| 43 | 11102003006 | 块料楼地面 CT-05 | 1. 部位：十七层办公室 2. 面层材料品种、规格:CT-05 800*800mm米白色瓷砖，11mm厚 3. 结合层厚度、材料种类：6厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 350.74 | | | |
| 44 | 11103001003 | 木纹地板胶 WF-01 | 1. 部位：舞蹈室、妈咪小屋 2. 面层材料品种、规格:WF-01 木纹地板胶，厚度8mm 3. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 55.72 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|--------------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 45 | 11103001004 | 卷材地胶WF-06 | 1. 部位：谈话室、廉政谈话室 2. 面层材料品种、规格:WF-06 卷材地胶，厚度8mm 3. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 31.2 | | | |
| 46 | 11102003007 | 栏板基础瓷砖CT-09 | 1. 部位：标准层过道 2. 面层材料品种、规格:CT-09 800*100mm瓷砖11mm厚 3. 粘结层厚度、材料种类：聚合物水泥浆粘结层或瓷砖胶，厚度综合考虑 4. 找平层砂浆配合比、厚度:15mm厚1：1：6水泥石灰砂浆找平 5. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 6. 其他:包括但不限于规范、技术说明和图纸的一切相关工作内容 | m2 | 202.87 | | | |
| 47 | 11105003001 | 黑色瓷砖踢脚线CT-09 | 1. 部位：运动场、餐厅及包间、标准层过道、小型会议室、中型会议室、标准电梯厅、标准办公区域、音响室、机柜室、茶水间 2. 面层材料品种、规格:CT-09 800*100mm瓷砖10mm厚，h=100mm 3. 粘结层厚度、材料种类：聚合物水泥浆粘结层或瓷砖胶，厚度综合考虑 4. 找平层砂浆配合比、厚度:15mm厚1：1：6水泥石灰砂浆找平 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 615.02 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|------------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 48 | 11105003002 | 黑色瓷砖踢脚线CT-09-独立柱 | 1. 部位：运动场、餐厅、大型会议室、小型会议室 2. 面层材料品种、规格:CT-09 800*100mm瓷砖11mm厚，h=100mm 3. 粘结层厚度、材料种类：5mm厚1：0.5：3水泥砂浆 4. 找平层砂浆配合比、厚度:15mm厚1：1：6水泥石灰砂浆找平 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 23.94 | | | |
| 49 | 11105006001 | 不锈钢金属线MT-01 | 1. 部位：首层大堂及过道、安保室、6层报告厅、监控中心、应急指挥中心、网真会议室 2. 面层材料品种、规格:MT-01 黑色不锈钢踢脚线，h=50mm，厚度1.2mm 3. 综合考虑：踢脚线的制作，安装，弯折，切割，固定方式等 4. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 15.26 | | | |
| 50 | 11105006002 | 金属踢脚线 | 1. 部位：17F视频室 2. 面层材料品种、规格:MT-01 黑色不锈钢踢脚线，h=50mm，厚度1.2mm 3. 基层：9mm厚阻燃夹板 4. 综合考虑：踢脚线的制作，安装，弯折，切割，固定方式等 5. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.34 | | | |
| 51 | 11502001003 | 不锈钢收口条 | 1. 部位：19F妈咪小屋、舞蹈室 2. 面层材料品种、规格:3mm不锈钢收口条（展开） 3. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.5 | | | |
| | | 楼地面装饰工程合计 | | | | | | |
| | 4 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|----------------------|---|------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 52 | 10607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 材料品种:15*15*1.5mm厚镀锌钢网 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5917.1 | | | |
| 53 | 11201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 部位:抹灰墙面(除卫生间) 2. 抹灰砂浆配合比、厚度:15mm厚的1:1:6的水泥石灰砂浆打底子,上面再用5mm厚的1:0.5:3的水泥石灰砂浆抹面 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 23318.38 | | | |
| 54 | 11201001002 | 墙面一般抹灰-独立柱 | 1. 部位:独立柱 2. 抹灰砂浆配合比、厚度:15mm厚的1:1:6的水泥石灰砂浆打底子,上面再用5mm厚的1:0.5:3的水泥石灰砂浆抹面 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 892.33 | | | |
| 55 | 10903002001 | 墙面一般抹灰-卫生间、茶水间 | 1. 部位:卫生间、茶水间 2. 找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2石灰混合砂浆掺3%防水剂 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3187.32 | | | |
| 56 | 11204003001 | 块料墙面 CT-02 | 1. 部位:首层大堂 2. 面层材料品种、规格:CT-02 1200*600mm瓷砖10mm厚 3. 安装方式:干挂 4. 钢骨架品种,规格:按设计图纸要求 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 58.71 | | | |
| 57 | 11207001002 | 不锈钢饰面板 MT-01 (电梯按键牌) | 1. 部位:首层大堂 2. 面层材料品种、规格:MT-01 黑色不锈钢板1.2mm厚 3. 综合考虑:面层的接口方式,面层及基层铺设,收口 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.01 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|---------------------------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 58 | 11207001003 | 不锈钢饰面 MT-03（电梯 按键牌） | 1. 部位：运动场、公区电梯厅 2. 面层材料品种、规格:MT-03 古 铜色不锈钢饰面板1.2mm厚 3. 基层材料品种、规格：9mm厚阻 燃板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:型 钢龙骨，具体规格及布置详见设 计图纸 5. 未尽事项详见图纸、招标文件 、工程量清单计价说明、国家相 关规范等 | m2 | 7.43 | | | |
| 59 | 11210003001 | 钢化玻璃隔断 GL-01 | 1. 部位：首层大堂、保安室隔断 、登记窗口、标准办公区域（办 公室玻璃隔断） 2. 隔断边框材料品种、规格：MT- 01 不锈钢边框 3. 面层材料品种、规格:GL-01 6+6夹层安全玻璃， 4. 未尽事项详见图纸、招标文件 、工程量清单计价说明、国家相 关规范等 | m2 | 106.24 | | | |
| 60 | 11507003001 | 贴渐变膜（玻 璃隔断） | 1. 部位：标准办公区域（办公室 玻璃隔断） 2. 面层材料种类:渐变色半透膜 3. 未尽事项详见图纸、招标文件 、工程量清单计价说明、国家相 关规范等 | m2 | 52.98 | | | |
| 61 | 11204003002 | 宣传栏墙面 | 1. 部位：首层大堂 2. 面层材料品种、规格:CT-02 1200*600mm瓷砖墙面9.2mm厚， MT-01黑色不锈钢显示屏边框 1.2mm厚 4. 龙骨材料种类、规格、中距:型 钢龙骨，具体规格及布置详见设 计图纸 5. 未尽事项详见图纸、招标文件 、工程量清单计价说明、国家相 关规范等 | m2 | 4.31 | | | |
| 62 | 11204003003 | 瓷砖暗门（消 防栓） | 1. 部位：首层大堂 2. 面层材料品种、规格:CT-02 1200*600mm瓷砖9.2mm厚 3. 基层材料品种、规格：9mm厚阻 燃板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:型 钢龙骨、木龙骨，具体规格及布 置详见设计图纸 5. 未尽事项详见图纸、招标文件 、工程量清单计价说明、国家相 关规范等 | m2 | 0.74 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|-------------------|--|------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 63 | 11204003004 | 涂料暗门（消防栓）-外包式 | 1. 部位：首层大堂过道、标准层过道、茶水间 2. 基层材料品种、规格：9mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 8.4 | | | |
| 64 | 11204003005 | 涂料暗门（消防栓）-内嵌式 | 1. 部位：首层大堂过道、标准层过道、茶水间 2. 基层材料品种、规格：9mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 32.2 | | | |
| 65 | 11204003006 | 瓷砖暗门（卫生间）-内嵌式 | 1. 部位：卫生间 2. 基层材料品种、规格：9mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.41 | | | |
| 66 | 11204003007 | 涂料暗门（消防栓） | 1. 部位：运动场 2. 基层材料品种、规格：门扇9mm阻燃板，门框9mm石膏板+9mm阻燃板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨、木龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5.63 | | | |
| 67 | 11204001001 | 人造石ST-02（安保室登记窗口） | 1. 部位：安保室 2. 面层材料品种、规格：ST-02 白色石材20mm厚 3. 综合考虑：面层铺贴，基层铺筑，填缝处理，石材切割、磨边、石材六面刷防护剂，抛光，收口等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.47 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|---------------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 68 | 11207001004 | 饰面板 WF-02 | 1. 部位：餐厅、会议室、应急指挥中心墙面、礼堂等 2. 面层材料品种、规格:WF-02 饰面板，厚度8mm 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 359.74 | | | |
| 69 | 11207001005 | 木饰面暗门（消防栓） | 1. 部位：餐厅 2. 面层材料品种、规格:WF-02 饰面板，厚度8mm 3. 基层材料品种、规格：9mm厚石膏板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.8 | | | |
| 70 | 11204003008 | 块料墙面 CT-08 | 1. 部位：公区电梯厅墙面 2. 面层材料品种、规格:CT-08 800*400mm瓷砖，厚度10mm 3. 聚合物水泥浆粘结层或瓷砖胶，厚度综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 146.63 | | | |
| 71 | 11207001006 | 木饰面 WD-01 | 1. 部位：报告厅、标准办公区域 2. 面层材料品种、规格:WD-01 木饰面，厚度8-12mm 3. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:双层木龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 210.48 | | | |
| 72 | 11207001007 | 木饰面 WD-01（造型） | 1. 部位：报告厅 2. 面层材料品种、规格:WD-01 木饰面，厚度8-12mm 3. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 | m2 | 4.65 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|----------------------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 73 | 11207001008 | 饰面板 WF-02 | 1. 部位：17F视频室 2. 面层材料品种、规格:WF-02 饰面板8mm 3. 基层厚度、材料种类：9mm厚阻燃板 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 108.96 | | | |
| 74 | 11207001009 | 饰面板 WF-03 | 1. 部位：报告厅墙面、监控中心墙面、13F前台背景 2. 面层材料品种、规格:WF-03 饰面板8mm 3. 基层厚度、材料种类：9mm厚阻燃板 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 179.16 | | | |
| 75 | 11207001010 | 饰面板 中庭背景墙 | 1. 部位：6-10F中庭背景墙 2. 面层材料品种、规格:9mm厚石膏板 3. 基层厚度、材料种类：9mm厚硅酸钙板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:100*100镀锌方通、50*50角钢，具体布置详见设计图纸 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 378.75 | | | |
| 76 | 11502001004 | 不锈钢装饰线 MT-01（1.5mm宽） | 1. 部位：报告厅 2. 面层材料品种、规格:MT-01 金属条1.5mm宽，1.2mm厚 3. 综合考虑：不锈钢饰线弯折，切割，固定，收口等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 150.5 | | | |
| 77 | 11502001005 | 不锈钢装饰线 MT-01（10mm宽） | 1. 部位：监控中心、应急指挥中心、网真会议室、17F视频室 2. 面层材料品种、规格:MT-01 金属条10mm宽，1.2mm厚 3. 综合考虑：不锈钢饰线弯折，切割，固定，收口等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 334.62 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|--------------------------|--|------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 78 | 11207001011 | 凹凸饰面板 WF-03A | 1. 部位：监控中心局部墙面 2. 面层材料品种、规格:WF-03A 饰面板8mm 3. 基层厚度、材料种类：9mm厚阻 燃板 4. 未尽事项详见图纸、招标文件 、工程量清单计价说明、国家相 关规范等 | m2 | 4. 58 | | | |
| 79 | 11204003009 | 块料墙面 CT- 07 | 1. 部位：卫生间、茶水间 2. 面层材料品种、规格:CT-07 600*300mm瓷砖，厚度10mm 3. 聚合物水泥浆粘结层厚度综合 考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件 、工程量清单计价说明、国家相 关规范等 | m2 | 2763. 73 | | | |
| 80 | 11204003010 | 消防卷帘包柱 | 1. 部位：6~11F/14~19F过道区域 2. 基层厚度、材料种类：9mm厚石 膏板+9mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:型 钢龙骨，具体规格及布置详见设 计图纸 4. 未尽事项详见图纸、招标文件 、工程量清单计价说明、国家相 关规范等 | m2 | 704. 71 | | | |
| 81 | 11204003011 | 块料墙面 | 1. 部位：外墙挂贴瓷砖 2. 面层材料品种、规格:深灰色石 材面砖16mm瓷砖，背面钻Φ7孔， 用背栓与墙面固定,用专用胶粘剂 贴饰面砖,缝宽10mm,专用柔性填 缝剂擦缝 3. 未尽事项详见图纸、招标文件 、工程量清单计价说明、国家相 关规范等 | m2 | 1039 | | | |
| 82 | 11502001006 | 铝合金装饰条 80*15 | 1. 部位：外墙砖 2. 面层材料品种、规格：深灰色 铝合金装饰线 80*15 3. 综合考虑：装饰线弯折，切 割，固定，收口等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件 、工程量清单计价说明、国家相 关规范等 | m | 224 | | | |
| | | 墙、柱面装饰 与隔断、幕墙 工程合计 | | | | | | |
| | 5 | 天棚工程 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|--------------------|---|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 83 | 10606012001 | 天花钢支架转换层 | 1. 钢支架材质及规格：采用60*60*5镀锌角钢，Φ8吊杆及螺栓固定，具体规格及间距布置详见设计图纸 2. 设置反支撑，上部天花空间安装镀锌角钢转换层 3. 综合考虑：钢支架的设置、制作、安装、运输、除锈、刷防锈漆、防护等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 44.96 | | | |
| 84 | 11302001001 | 吊顶天棚 (MT-02铝扣板) | 1. 部位：铝扣板吊顶天棚房间 2. 面层材质：MT-02 1mm厚铝扣板1200*600/1200*300 3. 固定龙骨使用吊杆，1米长度以内可选用M6，1米~1.5米可选用M8镀锌螺栓杆，上端用钢耳码及M8*75膨胀螺栓固定于混凝土板底，下端配套吊件连接承载(主)龙骨，吊杆沿承载(主)龙骨方向间距800mm~1000mm设置，当罩面板为双层设置时，吊杆直径不宜少于8mm、间距不应大于800mm 4. 轻钢龙骨选用C型，具体规格间距参考设计说明 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 清单量按计算规则以投影面积计算 | m2 | 8803.45 | | | |
| 85 | 11302001002 | 吊顶天棚 | 1. 部位：涂料吊顶天棚房间 2. 基层类型：9mm硅酸钙板+9.5mm石膏板 3. 固定龙骨使用吊杆，1米长度以内可选用M6，1米~1.5米可选用M8镀锌螺栓杆，上端用钢耳码及M8*75膨胀螺栓固定于混凝土板底，下端配套吊件连接承载(主)龙骨，吊杆沿承载(主)龙骨方向间距800mm~1000mm设置，当罩面板为双层设置时，吊杆直径不宜少于8mm、间距不应大于800mm 4. 轻钢龙骨选用C型，具体规格间距参考设计说明 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 清单量按计算规则以投影面积计算 | m2 | 3704.85 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|-----------|--|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 86 | 11302001003 | 防火卷帘龙骨 | 1. 部位：中庭各层防火卷帘位置 2. 龙骨：型钢龙骨50*50*4镀锌方管，600*600mm排列 3. 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 389.17 | | | |
| 87 | 11302001004 | 吊顶天棚（含灯槽） | 1. 部位：涂料吊顶天棚房间 2. 基层类型：9mm硅酸钙板+9.5mm石膏板 3. 固定龙骨使用吊杆，1米长度以内可选用M6，1米~1.5米可选用M8镀锌螺栓杆，上端用钢耳码及M8*75膨胀螺栓固定于混凝土板底，下端配套吊件连接承载(主)龙骨，吊杆沿承载(主)龙骨方向间距800mm~1000mm设置，当罩面板为双层设置时，吊杆直径不宜少于8mm、间距不应大于800mm，灯槽位置设置木龙骨连接 4. 轻钢龙骨选用C型，具体规格间距参考设计说明 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 清单量按计算规则以投影面积计算 | m2 | 367.26 | | | |
| 88 | 10810002001 | 窗帘盒 | 1. 部位：所有木龙骨灯槽位 2. 基层类型：9mm硅酸钙板+9.5mm石膏板 3. 龙骨：顶部吊杆与木龙骨连接（尺寸综合考虑） 4. 靠玻璃幕墙见光侧做9mm硅酸钙板+9.5mm石膏板挡板 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1235.27 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|-------------|-------------------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 89 | 11302001005 | 吸音板吊顶 (内含装饰线条) | 1. 部位：6层报告厅 2. 基层类型：9mm硅酸钙板 3. 固定龙骨使用吊杆，1米长度以内可选用M6，1米~1.5米可选用M8镀锌螺栓杆，上端用钢耳码及M8*75膨胀螺栓固定于混凝土板底，下端配套吊件连接承载(主)龙骨，吊杆沿承载(主)龙骨方向间距800mm~1000mm设置，当罩面板为双层设置时，吊杆直径不宜少于8mm、间距不应大于800mm 4. 轻钢龙骨选用C型，具体规格间距参考设计说明 5. 灯槽吊顶高度较高位置为木龙骨吊顶(木龙骨尺寸、厚度等综合考虑) 6. 面层材质：WF-02 吸音木饰面，厚度8mm 7. 装饰线条：1.5mm黑色不锈钢 8. 详见节点7F-P-08/01 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 清单量按计算规则以投影面积计算 | m2 | 36.37 | | | |
| 90 | 11302001006 | 透光灯片 AL-01 (监控中心) | 1. 部位：监控中心 2. 材料品种、规格：AL-01透光灯片，厚度3mm 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.57 | | | |
| 91 | 11302001007 | 透光拉膜 AL-02 (监控中心) | 1. 部位：监控中心 2. 材料品种、规格：AL-02透光灯片，厚度0.2mm 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.8 | | | |
| 92 | 11304002001 | 送风口、回风口 | 1. 风口规格：0.5m2内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 990 | | | |
| 93 | 11304002002 | 送风口、回风口 | 1. 风口规格：0.5m2外 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 85 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 其中人机单价和（元） |
|----|-------------|-------------------|--|------|---------|---------|---------|------------|
| 94 | 10810002002 | 包梁做法及收口 | 1. 部位：五层餐厅 2. 基层类型：9mm硅酸钙板+9.5mm石膏板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 100.15 | | | |
| 95 | 11207001012 | 防火封堵 | 1. 部位：公共走道中庭位置 2. 龙骨：顶部吊杆与木龙骨连接（尺寸综合考虑） 3. 基层类型：9mm硅酸钙板+9.5mm石膏板 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 425.36 | | | |
| | | 天棚工程合计 | | | | | | |
| | 6 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 96 | 11407002001 | 天棚喷刷涂料PT-01 | 1. 部位：首层大堂、6层报告厅、标准过道 2. 涂料品种：PT-01 白色无机涂料 3. 两遍腻子+一底两面无机涂料，综合考虑厚度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 7258.66 | | | |
| 97 | 11407002002 | 原顶天棚喷刷涂料PT-02 | 1. 部位：四层运动健身区域、五层餐厅区域 2. 涂料品种：PT-02 黑色无机涂料（满喷铺设、包括管道、梁底、梁侧） 3. 两遍腻子+一底两面无机涂料，综合考虑厚度及砼面打磨 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1503.87 | | | |
| 98 | 11407002003 | 天棚喷刷涂料PT-04（监控中心） | 1. 部位：监控中心 2. 涂料品种：PT-04 白色高光涂料 3. 两遍腻子+一底两面无机涂料，综合考虑厚度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 174.67 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|-------------|-----------------|--|------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 99 | 11406001001 | 墙面喷刷涂料 PT-01 | 1. 部位：首层大堂过道、安保室、运动场、餐厅、包间、小中型会议室、公共电梯厅、标准层过道、标准办公区域、茶水间 2. 面层材料品种、规格:PT-01 白色无机涂料 3. 两遍腻子+一底两面无机涂料，综合考虑厚度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 16900.09 | | | |
| 100 | 11406001002 | 墙面喷刷涂料 PT-05 | 1. 部位：运动场 2. 面层材料品种、规格:PT-05 灰色无机涂料 3. 两遍腻子+一底两面无机涂料，综合考虑厚度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 534.18 | | | |
| 101 | 11406001003 | 墙面喷刷涂料 N02 | 1. 部位：中庭采光天井梁柱面 2. 面层材料品种、规格:N02 白色无机涂料 3. 内墙腻子刮面两遍，砂纸打磨光滑 4. 耐碱封底涂料一道，无光乳胶漆（内墙涂料）两道，综合考虑厚度 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1062.87 | | | |
| 102 | 11406001004 | 外墙漆 | 1. 部位：靠幕墙外侧墙面 2. 面层材料品种、规格:外墙漆颜色与幕墙一致 3. 满刮内墙腻子，砂纸打磨光滑 4. 内墙涂料，抗碱底漆一遍，面漆两遍 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6827.34 | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | | | | | | |
| | 7 | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 103 | 11505010001 | 镜面玻璃（男、女卫） | 1. 部位：卫生间 2. 面层材料品种、规格:银镜，MT-01不锈钢收边 3. 基层材料、规格、厚度:10mm厚阻燃板基层 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 67.91 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|-------------------|------|---|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 104 | 穗 011501021001 | 洗漱台 | 1. 部位：卫生间台盆 2. 尺寸：1540mm*580mm 3. 面层材料品种、规格:ST-01 黑色石材20mm厚，柜体内外做黑色饰面板 4. 基层材料、规格、厚度:18mm厚阻燃板基层 5. 综合考虑：洗漱台柜的制作、安装，五金配件，石材填缝处理、石材专用胶、石材切割、磨边、开槽、开孔、倒角、六面刷防护剂，抛光，收口等 6. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 105 | 穗 011501021002 | 洗漱台 | 1. 部位：卫生间台盆 2. 尺寸：1680mm*600mm 3. 面层材料品种、规格:ST-01 黑色石材20mm厚，柜体内外做黑色饰面板 4. 基层材料、规格、厚度:18mm厚阻燃板基层 5. 综合考虑：洗漱台柜的制作、安装，五金配件，石材填缝处理、石材专用胶、石材切割、磨边、开槽、开孔、倒角、六面刷防护剂，抛光，收口等 6. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 106 | 穗 011501021003 | 洗漱台 | 1. 部位：卫生间台盆 2. 尺寸：1810mm*600mm 3. 面层材料品种、规格:ST-01 黑色石材20mm厚，柜体内外做黑色饰面板 4. 基层材料、规格、厚度:18mm厚阻燃板基层 5. 综合考虑：洗漱台柜的制作、安装，五金配件，石材填缝处理、石材专用胶、石材切割、磨边、开槽、开孔、倒角、六面刷防护剂，抛光，收口等 6. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|-------------------|------|---|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 107 | 穗 011501021004 | 洗漱台 | 1. 部位：卫生间台盆 2. 尺寸：2460mm*600mm 3. 面层材料品种、规格:ST-01 黑色石材20mm厚，柜体内外做黑色饰面板 4. 基层材料、规格、厚度:18mm厚阻燃板基层 5. 综合考虑：洗漱台柜的制作、安装，五金配件，石材填缝处理、石材专用胶、石材切割、磨边、开槽、开孔、倒角、六面刷防护剂，抛光，收口等 6. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 108 | 穗 011501021005 | 洗漱台 | 1. 部位：卫生间台盆 2. 尺寸：2280mm*480mm 3. 面层材料品种、规格:ST-01 黑色石材20mm厚，柜体内外做黑色饰面板 4. 基层材料、规格、厚度:18mm厚阻燃板基层 5. 综合考虑：洗漱台柜的制作、安装，五金配件，石材填缝处理、石材专用胶、石材切割、磨边、开槽、开孔、倒角、六面刷防护剂，抛光，收口等 6. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 109 | 穗 011501021006 | 洗漱台 | 1. 部位：卫生间台盆 2. 尺寸：1700mm*600mm 3. 面层材料品种、规格:ST-01 黑色石材20mm厚，柜体内外做黑色饰面板 4. 基层材料、规格、厚度:18mm厚阻燃板基层 5. 综合考虑：洗漱台柜的制作、安装，五金配件，石材填缝处理、石材专用胶、石材切割、磨边、开槽、开孔、倒角、六面刷防护剂，抛光，收口等 6. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|-------------------|------|---|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 110 | 穗 011501021007 | 洗漱台 | 1. 部位：卫生间台盆 2. 尺寸：2360mm*600mm 3. 面层材料品种、规格:ST-01 黑色石材20mm厚，柜体内外做黑色饰面板 4. 基层材料、规格、厚度:18mm厚阻燃板基层 5. 综合考虑：洗漱台柜的制作、安装，五金配件，石材填缝处理、石材专用胶、石材切割、磨边、开槽、开孔、倒角、六面刷防护剂，抛光，收口等 6. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 7 | | | |
| 111 | 穗 011501021008 | 洗漱台 | 1. 部位：卫生间台盆 2. 尺寸：1800mm*600mm 3. 面层材料品种、规格:ST-01 黑色石材20mm厚，柜体内外做黑色饰面板 4. 基层材料、规格、厚度:18mm厚阻燃板基层 5. 综合考虑：洗漱台柜的制作、安装，五金配件，石材填缝处理、石材专用胶、石材切割、磨边、开槽、开孔、倒角、六面刷防护剂，抛光，收口等 6. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 7 | | | |
| 112 | 穗 011501021009 | 洗漱台 | 1. 部位：卫生间台盆 2. 尺寸：1960mm*600mm 3. 面层材料品种、规格:ST-01 黑色石材20mm厚，柜体内外做黑色饰面板 4. 基层材料、规格、厚度:18mm厚阻燃板基层 5. 综合考虑：洗漱台柜的制作、安装，五金配件，石材填缝处理、石材专用胶、石材切割、磨边、开槽、开孔、倒角、六面刷防护剂，抛光，收口等 6. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|-------------|---------------------------------|--|----------------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 113 | 11503008001 | 玻璃栏板 GL-01 | 1. 部位：标准层过道 2. 扶手材料品种、规格：MT-01 不锈钢扶手，圆形R35，厚1.2mm 3. 面层材料品种、规格：GL-01 6+6夹层安全玻璃 4. 综合考虑预埋件 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 590.38 | | | |
| 114 | 11503001001 | 1100高不锈钢平台栏杆 (22J403-1-3-49) | 1. 部位：首层西北角、大堂门口 2. 扶手材料品种、规格：Φ60*3 不锈钢钢管扶手，Φ60*5 不锈钢钢管立柱，Φ20 不锈钢竖杆，40*8 不锈钢扁钢横杆 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 25 | | | |
| 115 | 10507007003 | 栏杆基座 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 细石混凝土反坎 3. 超高降效增加费：综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m ³ | 0.35 | | | |
| 116 | 11503001002 | 无障碍坡道栏杆 | 1. 部位：无障碍坡道栏杆 2. 扶手材料品种、规格：Φ40*2 不锈钢管扶手，Φ30*2 不锈钢管扶手，8厚不锈钢板连接件，10厚T型不锈钢竖杆， 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.1 | | | |
| 117 | 11503001003 | 无障碍坡道靠墙扶手 (12J926-H4) | 1. 部位：无障碍坡道靠墙扶手 2. 扶手材料品种、规格：Φ40*2 不锈钢管扶手，Φ30*2 不锈钢管扶手，Φ20*2 不锈钢管连接件 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.5 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|-------------|----------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 118 | 11501003001 | 接待前台 | 1、部位：首层 2. 面层材料品种、规格:ST-02 白色人造石20mm厚，背面做WD-01木饰面 3. 基层材料、规格、厚度:阻燃板 基层综合考虑厚度 4. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 5. 综合考虑：面层铺贴，基层铺筑，填缝处理，石材切割、磨边、石材六面刷防护剂，抛光，收口等 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.38 | | | |
| 119 | 11501003002 | 矮柜 | 1、部位：标准办公区域 2. 面层材料品种、规格:平面做ST-02白色人造石14mm厚，立面做WD-01木饰面 3. 基层材料、规格、厚度:18mm阻燃板基层 4. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨，具体规格及布置详见设计图纸 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 7.97 | | | |
| 120 | 11210005001 | 蹲厕隔断 | 1、部位：卫生间 2. 基层材料、规格、厚度:18mm厚抗倍特板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 462.87 | | | |
| 121 | 11210005002 | 便斗隔断 | 1、部位：卫生间 2. 基层材料、规格、厚度:900*400*18mm抗倍特板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 15.48 | | | |
| | | 其他装饰工程合计 | | | | | | |
| | 8 | 五层厨房 | | | | | | |
| | 8.1 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 122 | 11101001007 | 水泥砂浆找平层 | 1. 部位：5层厨房 2. 找平层砂浆配合比、厚度:1：3水泥砂浆，厚度30-50mm具体根据现场实际情况来定 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 239.53 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|-------------|----------------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 123 | 10904001002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 部位：5层厨房 2. 防水层厚度、材料种类：2mm厚双组份聚合物水泥防水涂料，上翻150mm，具体根据现场实际情况来定 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 294.76 | | | |
| 124 | 11102003008 | 木纹砖CT-03 | 1. 部位：5层厨房 2. 面层材料品种、规格：CT-03 900*150mm瓷砖，10mm厚 3. 结合层厚度、材料种类：6厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 具体按图纸做法及由施工单位自行深化设计 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 239.53 | | | |
| 125 | 11102001002 | 过门石ST-01 | 1. 部位：5层厨房 2. 面层材料品种、规格：ST-01黑色大理石，18mm厚 3. 结合层厚度、材料种类：6厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 综合考虑：面层铺贴，基层铺筑，填缝处理，石材切割、磨边、石材六面刷防护剂，抛光，收口等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.43 | | | |
| | | 楼地面装饰工程-厨房合计 | | | | | | |
| | 8.2 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 126 | 11201001003 | 墙面一般抹灰 | 1. 部位：5层厨房 2. 抹灰砂浆配合比、厚度：15mm厚的1:1:6的水泥石灰砂浆打底子，上面再用5mm厚的1:0.5:3的水泥石灰砂浆抹面 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 721.94 | | | |
| 127 | 10903003001 | 墙面砂浆防水（厨房） | 1. 部位：5层厨房 2. 找平层砂浆配合比、厚度：20厚1:2石灰混合砂浆掺3%防水剂 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 721.94 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|---------------|---------------------|---|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 128 | 11204003012 | 块料墙面 CT-07 | 1. 部位：卫生间 2. 面层材料品种、规格:CT-07 600*300mm瓷砖，厚度10mm 3. 聚合物水泥浆粘结层厚度综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 721.94 | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程--厨房合 | | | | | | |
| | 8.3 | 油漆、涂料、裱糊工程--厨 | | | | | | |
| 129 | 11407002004 | 原顶天棚喷刷涂料PT-02 | 1. 部位：5层厨房 2. 涂料品种：PT-02 黑色无机涂料（满喷铺设、包括管道、梁底、梁侧） 3. 两遍腻子+一底两面无机涂料，综合考虑厚度及砼面打磨 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 239.53 | | | |
| 130 | 11406001005 | 墙面喷刷涂料PT-01 | 1. 部位：5层厨房 2. 面层材料品种、规格:PT-01 白色无机涂料 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 721.94 | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程--厨 | | | | | | |
| | | 五层厨房合计 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 131 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1. 搭设部位:中庭采光天井 2. 搭设高度:65m内 3. 综合考虑:搭设、拆除、运输、维护 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3156.66 | | | |
| 132 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1. 搭设部位:外墙 2. 搭设高度:12.5m内 3. 综合考虑:搭设、拆除、运输、维护 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1039 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|-------------------|---------|---|------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 133 | 粤 011701009001 | 单排钢脚手架 | 1. 搭设部位:墙柱面 2. 搭设高度:10m内 3. 综合考虑:搭设、拆除、运输、维护 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 309.67 | | | |
| 134 | 粤 011701012001 | 活动脚手架 | 1. 搭设部位:墙柱面 2. 综合考虑:搭设、拆除、运输、维护 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 24376.07 | | | |
| 135 | 粤 011701010001 | 满堂脚手架 | 1. 搭设部位:天棚面 2. 搭设高度:5.2m内 3. 综合考虑:搭设、拆除、运输、维护 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 14290.51 | | | |
| 136 | 粤 011701010002 | 满堂脚手架 | 1. 搭设部位:天棚面 2. 搭设高度:10m 3. 综合考虑:搭设、拆除、运输、维护 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1357.79 | | | |
| 137 | 11702008001 | 圈梁模板 | 1. 圈梁模板 2. 综合考虑:模板制作、安装、拆除、运输、因工期影响的模板周转次数及使用套数 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 242.51 | | | |
| 138 | 11702025001 | 卫生间反坎模板 | 1. 卫生间反坎模板 2. 综合考虑:模板制作、安装、拆除、运输、因工期影响的模板周转次数及使用套数 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 229.44 | | | |
| 139 | 11702009001 | 过梁模板 | 1. 过梁模板 2. 综合考虑:模板制作、安装、拆除、运输、因工期影响的模板周转次数及使用套数 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 62.29 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|-------------|--------|---|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 140 | 11702003001 | 构造柱模板 | 1. 支模高度:3.6m内 2. 柱模板周长:1.2m内 3. 综合考虑:模板制作、安装、拆除、运输、因工期影响的模板周转次数及使用套数 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.9 | | | |
| 141 | 11702003002 | 构造柱模板 | 1. 支模高度:4.05m内 2. 柱模板周长:1.2m内 3. 综合考虑:模板制作、安装、拆除、运输、因工期影响的模板周转次数及使用套数 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 299.37 | | | |
| 142 | 11703001001 | 垂直运输 | 1. 多层建筑物 垂直运输高度100m以内 | m2 | 1 | | | |
| 143 | 21001016001 | 外装饰吊篮 | 1. 外墙面装饰吊篮 高度100m以内 | m2 | 6827.34 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| | 1 | 一层 | | | | | | |
| | 1.1 | 一层电气 | | | | | | |
| 1 | 030412004001 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W Φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 5 | | | |
| 2 | 030412001001 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 4 | | | |
| 3 | 030412004002 | 射灯 | 1. 名称:射灯L-06 2. 规格:6W Φ95×48mm 629Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 10 | | | |
| 4 | 030412004003 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L-08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 9 | | | |
| 5 | 030404035001 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|----------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 6 | 030404035002 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 7 | 030404034001 | 三联单控开关 | 1. 名称:三联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 8 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 9 | 030411001001 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 142.7 | | | |
| 10 | 030411001002 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 13.51 | | | |
| 11 | 030411001003 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 41.17 | | | |
| 12 | 030411001004 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 22.4 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|---------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 13 | 030413001001 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 79.67 | | | |
| 14 | 030411004001 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 535.49 | | | |
| 15 | 030411004002 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.72 | | | |
| 16 | 030411004003 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZA-BYJ-10 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 135.22 | | | |
| | | 一层电气合计 | | | | | | |
| | | 一层合计 | | | | | | |
| | 2 | 四层 | | | | | | |
| | 2.1 | 四层电气 | | | | | | |
| 17 | 030412001002 | 明装防炫目灯盘 | 1. 名称:明装防炫目灯盘L-05 2. 规格:180W 1200*600 4500K 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 98 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|----------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 18 | 030404035003 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 21 | | | |
| 19 | 030404035004 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9 | | | |
| 20 | 030404035005 | 二三孔地面插座 | 1. 名称:二三孔地面插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 17 | | | |
| 21 | 030404034003 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 22 | 030404034004 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8 | | | |
| 23 | 030411001005 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 971.94 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|----------|---|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 24 | 030411001006 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 288.51 | | | |
| 25 | 030411001007 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.16 | | | |
| 26 | 030411001008 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 78.4 | | | |
| 27 | 030413001002 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 514.51 | | | |
| 28 | 030411004004 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3277.61 | | | |
| 29 | 030411004005 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 985.22 | | | |
| 30 | 030411004006 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZA-BYJ-10 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 49.07 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| | | 四层电气合计 | | | | | | |
| | 2.2 | 四层给排水 | | | | | | |
| | 2.2.1 | 四层给水 | | | | | | |
| 31 | 031001006001 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.71 | | | |
| 32 | 031001006002 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 10.93 | | | |
| 33 | 031001006003 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.27 | | | |
| 34 | 031001006004 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 42.73 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|---------------|--|------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 35 | 031001006005 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.98 | | | |
| 36 | 031001006006 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 9.76 | | | |
| 37 | 031001006007 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.59 | | | |
| 38 | 031006012001 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 39 | 031004010001 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |
| 40 | 031004003001 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 3 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|------------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 41 | 031004004001 | 水槽（含龙头） | 1. 名称:水槽（含龙头） 2. 含龙头、排水附件、托架 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 42 | 031004006001 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 43 | 031004007001 | 小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连接管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 44 | 031004002001 | 地拖盆 | 1. 名称:地拖盆（含龙头） 2. 含龙头、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 45 | 031003001001 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 46 | 031003001002 | 截止阀DN32 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 47 | 031003001003 | 截止阀DN20 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 48 | 031003001004 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 49 | 030413002001 | 凿(压)槽及修补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 49.1 | | | |
| 50 | 030413001003 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 14.05 | | | |
| | | 四层给水合计 | | | | | | |
| | 2.2.2 | 四层排水 | | | | | | |
| 51 | 031001006008 | PVC排水塑料管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.17 | | | |
| 52 | 031001006009 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30.97 | | | |
| 53 | 031001006010 | PVC排水塑料管DN50 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN50 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.25 | | | |
| 54 | 031004014001 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5 | | | |
| 55 | 030413001004 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 5.1 | | | |
| | | 四层排水合计 | | | | | | |
| | | 四层给排水合计 | | | | | | |
| | | 四层合计 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|---------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| | 3 | 五层 | | | | | | |
| | 3.1 | 五层电气 | | | | | | |
| 56 | 030412004004 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W Φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 116 | | | |
| 57 | 030412001003 | 垂吊灯盘 | 1. 名称:垂吊灯盘L-04 2. 规格:42W 1200×197×60mm 4500K 3150Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 3 | | | |
| 58 | 030412001004 | 明装防炫目灯盘 | 1. 名称:明装防炫目灯盘L-05 2. 规格:180W 1200*600 4500K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 47 | | | |
| 59 | 030412004005 | 磁吸轨道灯 | 1. 名称:磁吸轨道灯L-07 2. 规格:220mm-12珠格栅灯 14W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 20 | | | |
| 60 | 030412004006 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L-08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|--------------|---|------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 61 | 030412002001 | LED灯带L-09 | 1. 名称:LED灯带L-09 2. 规格:8W 3000K 650Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | m | 42.6 | | | |
| 62 | 030404031001 | 灯带变压器 | 1. 名称:灯带变压器 2. 规格:根据图纸及灯具参 数要求 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 63 | 030404035006 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 64 | 030404035007 | 防水二三孔电 插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 62 | | | |
| 65 | 030404035008 | 二三孔地面插 座 | 1. 名称:二三孔地面插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 66 | 030404034005 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|----------|--|------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 67 | 030404034006 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 68 | 030404034007 | 三联单控开关 | 1. 名称:三联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 69 | 030404034008 | 三联单双控开关 | 1. 名称:三联单双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 70 | 030404034009 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12 | | | |
| 71 | 030411002001 | MR100*50 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*50 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.68 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|----------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 72 | 030411001009 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 562 | | | |
| 73 | 030411001010 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 81.46 | | | |
| 74 | 030411001011 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 29.73 | | | |
| 75 | 030411001012 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 155.2 | | | |
| 76 | 030413001005 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 271.74 | | | |
| 77 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 27.53 | | | |
| 78 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm ² 以下 3. 材质、类型:综合考虑 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|---------------|--|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 79 | 030411004007 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV (D)-B2-t2-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2224.77 | | | |
| 80 | 030411004008 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV (D)-B2-t2-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 261.47 | | | |
| 81 | 030411004009 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZA-BYJ-10 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 95.78 | | | |
| | | 五层电气合计 | | | | | | |
| | 3.2 | 五层给排水 | | | | | | |
| | 3.2.1 | 五层给水 | | | | | | |
| 82 | 031001006011 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1.26 | | | |
| 83 | 031001006012 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 34.31 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|------------------------|--|------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 84 | 031001006013 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.65 | | | |
| 85 | 031001006014 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7.43 | | | |
| 86 | 031001006015 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.04 | | | |
| 87 | 031004003002 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 88 | 031004014002 | 304不锈钢拉丝水龙头DW15 | 1. 名称:304不锈钢拉丝水龙头DW15 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8 | | | |
| 89 | 031004013001 | 304不锈钢条形水槽3000*600*800 | 1. 名称:304不锈钢条形水槽3000*600*800 2. 含角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 90 | 031004006002 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 3 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|----|--------------|--------------------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 91 | 031004006003 | 蹲式大便器 (感应冲洗阀) | 1. 名称:蹲式大便器(感应 冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 3 | | | |
| 92 | 031004007002 | 小便器(感应 式或延时自闭 冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或 延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连 接管 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 93 | 031003001005 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 94 | 031003001006 | 截止阀DN32 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | | | |
| 95 | 031003001007 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 17 | | | |
| 96 | 030413002002 | 凿(压)槽及修 补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | m | 25.65 | | | |
| 97 | 030413001006 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆 两遍 4. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | kg | 7.01 | | | |
| | | 五层给水合计 | | | | | | |
| | 3.2.2 | 五层排水 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 98 | 031001006016 | PVC排水塑料管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 37.78 | | | |
| 99 | 031001006017 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 29.82 | | | |
| 100 | 031004014003 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 101 | 030413001007 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 7.58 | | | |
| | | 五层排水合计 | | | | | | |
| | | 五层给排水合计 | | | | | | |
| | | 五层合计 | | | | | | |
| | 4 | 六层 | | | | | | |
| | 4.1 | 六层电气 | | | | | | |
| 102 | 030412004008 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 59 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 103 | 030412001005 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 | 套 | 52 | | | |
| 104 | 030412004009 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L- 08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 | 套 | 6 | | | |
| 105 | 030404035009 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 70 | | | |
| 106 | 030404035010 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 9 | | | |
| 107 | 030404035011 | 带USB端口二三插座 | 1. 名称:带USB端口二三插 座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 5 | | | |
| 108 | 030404034010 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 10 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|-----------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 109 | 030404034011 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 110 | 030404034012 | 双联单双控开关 | 1. 名称:双联单双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 111 | 030404034013 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 112 | 030411002002 | MR100*100 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*100 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 71.05 | | | |
| 113 | 030411001013 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 533.87 | | | |
| 114 | 030411001014 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 438.76 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 115 | 030411001015 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.93 | | | |
| 116 | 030411001016 | 电气配管MT40 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT40 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7.04 | | | |
| 117 | 030411001017 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 93.6 | | | |
| 118 | 030413001008 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 401.49 | | | |
| 119 | 030408001002 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 170.23 | | | |
| 120 | 030408001003 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 51.36 | | | |
| 121 | 030408001004 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 62.93 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 122 | 030411004010 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV (D)-B2-t2-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1907.08 | | | |
| 123 | 030411004011 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV (D)-B2-t2-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1377.86 | | | |
| 124 | 030411004012 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV (D)-B2-t2-6.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30.64 | | | |
| | | 六层电气合计 | | | | | | |
| | 4.2 | 六层给排水 | | | | | | |
| | 4.2.1 | 六层给水 | | | | | | |
| 125 | 031001006018 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1.26 | | | |
| 126 | 031001006019 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 32.95 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 127 | 031001006020 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5.89 | | | |
| 128 | 031001006021 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 10.91 | | | |
| 129 | 031001006022 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 13.12 | | | |
| 130 | 031004003003 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 7 | | | |
| 131 | 031004006004 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 3 | | | |
| 132 | 031004006005 | 蹲式大便器(感应冲洗阀) | 1. 名称:蹲式大便器(感应冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 133 | 031004007003 | 小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连接管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 134 | 031004002002 | 地拖盆 | 1. 名称:地拖盆(含龙头) 2. 含龙头、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 135 | 031003001008 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 136 | 031003001009 | 截止阀DN32 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 137 | 031003001010 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 15 | | | |
| 138 | 030413002003 | 凿(压)槽及修补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.65 | | | |
| 139 | 030413001009 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 9.55 | | | |
| | | 六层给水合计 | | | | | | |
| | 4.2.2 | 六层排水 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 140 | 031001006023 | PVC排水塑料管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 35.87 | | | |
| 141 | 031001006024 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 24.36 | | | |
| 142 | 031004014004 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 143 | 030413001010 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 7.35 | | | |
| | | 六层排水合计 | | | | | | |
| | | 六层给排水合计 | | | | | | |
| | | 六层合计 | | | | | | |
| | 5 | 七层 | | | | | | |
| | 5.1 | 七层电气 | | | | | | |
| 144 | 030412004010 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 83 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|-----------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 145 | 030412001006 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 | 套 | 60 | | | |
| 146 | 030412004011 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L- 08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 | 套 | 18 | | | |
| 147 | 030412002002 | LED灯带L-09 | 1. 名称:LED灯带L-09 2. 规格:8W 3000K 650Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | m | 36.15 | | | |
| 148 | 030404031002 | 灯带变压器 | 1. 名称:灯带变压器 2. 规格:根据图纸及灯具参 数要求 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | | | |
| 149 | 030404035012 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 28 | | | |
| 150 | 030404034014 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 5 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 151 | 030404034015 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 152 | 030404034016 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 153 | 030404034017 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 154 | 030411001018 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 456.5 | | | |
| 155 | 030411001019 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 216.85 | | | |
| 156 | 030411001020 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 60.19 | | | |
| 157 | 030411001021 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 128.8 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------|---|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 158 | 030413001011 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 296.11 | | | |
| 159 | 030408001005 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 80.57 | | | |
| 160 | 030408001006 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 64.18 | | | |
| 161 | 030408001007 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.72 | | | |
| 162 | 030411004013 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1893.36 | | | |
| 163 | 030411004014 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 501.28 | | | |
| | | 七层电气合计 | | | | | | |
| | 5.2 | 给排水 | | | | | | |
| | 5.2.1 | 七层给水 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 164 | 031001006025 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.91 | | | |
| 165 | 031001006026 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.84 | | | |
| 166 | 031001006027 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.6 | | | |
| 167 | 031001006028 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5.42 | | | |
| 168 | 031001006029 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.01 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 169 | 031001006030 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.51 | | | |
| 170 | 031001006031 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.12 | | | |
| 171 | 031006012002 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 172 | 031004010002 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |
| 173 | 031004003004 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 174 | 031004006006 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 175 | 031004006007 | 蹲式大便器(感应冲洗阀) | 1. 名称:蹲式大便器(感应冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 3 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 176 | 031004007004 | 小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连接管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 177 | 031003001011 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 178 | 031003001012 | 截止阀DN32 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 179 | 031003001013 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14 | | | |
| 180 | 030413002004 | 凿(压)槽及修补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 38.05 | | | |
| 181 | 030413001012 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 7.68 | | | |
| | | 七层给水合计 | | | | | | |
| | 5.2.2 | 七层排水 | | | | | | |
| 182 | 031001006032 | PVC排水塑料管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.54 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 183 | 031001006033 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 33.48 | | | |
| 184 | 031004014005 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 185 | 030413001013 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 17.71 | | | |
| | | 七层排水合计 | | | | | | |
| | | 给排水合计 | | | | | | |
| | | 七层合计 | | | | | | |
| | 6 | 八层 | | | | | | |
| | 6.1 | 八层电气 | | | | | | |
| 186 | 030412004013 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W Φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 55 | | | |
| 187 | 030412001007 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 96 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 188 | 030412004014 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L-08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或链吊安装, 或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 6 | | | |
| 189 | 030404035013 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 166 | | | |
| 190 | 030404035014 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10 | | | |
| 191 | 030404035015 | 带USB端口二三插座 | 1. 名称:带USB端口二三插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 23 | | | |
| 192 | 030404035016 | 二三孔地面插座 | 1. 名称:二三孔地面插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8 | | | |
| 193 | 030404034018 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 194 | 030404034019 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12 | | | |
| 195 | 030404034020 | 三联单双控开关 | 1. 名称:三联单双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 196 | 030404034021 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9 | | | |
| 197 | 030411002003 | MR100*50 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*50 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.48 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|-----------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 198 | 030411002004 | MR100*100 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*100 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 68.32 | | | |
| 199 | 030411001022 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 562.06 | | | |
| 200 | 030411001023 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 506.35 | | | |
| 201 | 030411001024 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 53.23 | | | |
| 202 | 030411001025 | 电气配管MT40 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT40 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1.86 | | | |
| 203 | 030411001026 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 125.6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 204 | 030413001014 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 453.52 | | | |
| 205 | 030408001008 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 296.5 | | | |
| 206 | 030408001009 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 82.92 | | | |
| 207 | 030408001010 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.78 | | | |
| 208 | 030408001011 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 74 | | | |
| 209 | 030408001012 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 8 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------|--|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 210 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 材质、类型:综合考虑 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 211 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 3. 材质、类型:综合考虑 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 212 | 030411004015 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1976.35 | | | |
| 213 | 030411004016 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1854.3 | | | |
| 214 | 030411004017 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-6.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 152.91 | | | |
| | | 八层电气合计 | | | | | | |
| | 6.2 | 八层给排水 | | | | | | |
| | 6.2.1 | 八层给水 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 215 | 031001006034 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.13 | | | |
| 216 | 031001006035 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.92 | | | |
| 217 | 031001006036 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11 | | | |
| 218 | 031001006037 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12.1 | | | |
| 219 | 031001006038 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.43 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 220 | 031001006039 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.24 | | | |
| 221 | 031001006040 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.55 | | | |
| 222 | 031006012003 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 223 | 031004010003 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |
| 224 | 031004003005 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 5 | | | |
| 225 | 031004004002 | 水槽(含龙头) | 1. 名称:水槽(含龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 226 | 031004006008 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------------------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 227 | 031004006009 | 蹲式大便器 (感应冲洗阀) | 1. 名称:蹲式大便器(感应 冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 8 | | | |
| 228 | 031004007005 | 小便器(感应 式或延时自闭 冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或 延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连 接管 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 229 | 031004002003 | 地拖盆 | 1. 名称:地拖盆(含龙头) 2. 含龙头、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 230 | 031003001014 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | | | |
| 231 | 031003001015 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 20 | | | |
| 232 | 030413002005 | 凿(压)槽及修 补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | m | 72.96 | | | |
| 233 | 030413001015 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆 两遍 4. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | kg | 16.71 | | | |
| | | 八层给水合计 | | | | | | |
| | 6.2.2 | 八层排水 | | | | | | |
| 234 | 031001006041 | PVC排水塑料 管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | m | 57.71 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 235 | 031001006042 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.5 | | | |
| 236 | 031004014006 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 237 | 030413001016 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 19.69 | | | |
| | | 八层排水合计 | | | | | | |
| | | 八层给排水合计 | | | | | | |
| | | 八层合计 | | | | | | |
| | 7 | 九层 | | | | | | |
| | 7.1 | 九层电气 | | | | | | |
| 238 | 030412004015 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W Φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 49 | | | |
| 239 | 030412001008 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 45 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 240 | 030412004016 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L-08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或链吊安装, 或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 6 | | | |
| 241 | 030404035017 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 71 | | | |
| 242 | 030404035018 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 243 | 030404035019 | 二三孔地面插座 | 1. 名称:二三孔地面插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7 | | | |
| 244 | 030404034022 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7 | | | |
| 245 | 030404034023 | 双联单双控开关 | 1. 名称:双联单双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 246 | 030404034024 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 247 | 030411001027 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 568.93 | | | |
| 248 | 030411001028 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 180.07 | | | |
| 249 | 030411001029 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 69.45 | | | |
| 250 | 030411001030 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 80 | | | |
| 251 | 030413001017 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 330.38 | | | |
| 252 | 030408001013 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 23.48 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 253 | 030408001014 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 73.74 | | | |
| 254 | 030408001015 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 13.05 | | | |
| 255 | 030411004018 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1994.47 | | | |
| 256 | 030411004019 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 594.42 | | | |
| | | 九层电气合计 | | | | | | |
| | 7.2 | 九层给排水 | | | | | | |
| | 7.2.1 | 九层给水 | | | | | | |
| 257 | 031001006043 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.91 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 258 | 031001006044 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.84 | | | |
| 259 | 031001006045 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.6 | | | |
| 260 | 031001006046 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12.36 | | | |
| 261 | 031001006047 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 42.96 | | | |
| 262 | 031001006048 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.51 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------------|--|------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 263 | 031001006049 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.12 | | | |
| 264 | 031006012004 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 265 | 031004010004 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |
| 266 | 031004003006 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 267 | 031004006010 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 268 | 031004006011 | 蹲式大便器(感应冲洗阀) | 1. 名称:蹲式大便器(感应冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 3 | | | |
| 269 | 031004007006 | 小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连接管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 270 | 031003001016 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 271 | 031003001017 | 截止阀DN32 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 272 | 031003001018 | 截止阀DN20 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 273 | 031003001019 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16 | | | |
| 274 | 030413002006 | 凿(压)槽及修补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 42.19 | | | |
| 275 | 030413001018 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 28.56 | | | |
| | | 九层给水合计 | | | | | | |
| | 7.2.2 | 九层排水 | | | | | | |
| 276 | 031001006050 | PVC排水塑料管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.54 | | | |
| 277 | 031001006051 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 33.48 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 278 | 031004014007 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 279 | 030413001019 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 17.71 | | | |
| | | 九层排水合计 | | | | | | |
| | | 九层给排水合计 | | | | | | |
| | | 九层合计 | | | | | | |
| 8 | | 十层 | | | | | | |
| 8.1 | | 十层电气 | | | | | | |
| 280 | 030412004017 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W ϕ 140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 50 | | | |
| 281 | 030412001009 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 132 | | | |
| 282 | 030412004018 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L-08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------|---|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 283 | 030404035020 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 103 | | | |
| 284 | 030404035021 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | | | |
| 285 | 030404035022 | 带USB端口二三插座 | 1. 名称:带USB端口二三插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 286 | 030404035023 | 二三孔地面插座 | 1. 名称:二三孔地面插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | | | |
| 287 | 030404034025 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9 | | | |
| 288 | 030404034026 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 289 | 030404034027 | 三联单双控开关 | 1. 名称:三联单双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 290 | 030404034028 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |
| 291 | 030411002005 | MR100*50 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*50 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.19 | | | |
| 292 | 030411001031 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 597.35 | | | |
| 293 | 030411001032 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 435.1 | | | |
| 294 | 030411001033 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.51 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|---|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 295 | 030411001034 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 150.4 | | | |
| 296 | 030413001020 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 437.96 | | | |
| 297 | 030408001016 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 76.28 | | | |
| 298 | 030408001017 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 40.11 | | | |
| 299 | 030408001018 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 171.61 | | | |
| 300 | 030411004020 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2053.68 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 301 | 030411004021 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1452.88 | | | |
| | | 十层电气合计 | | | | | | |
| | 8.2 | 十层给排水 | | | | | | |
| | 8.2.1 | 十层给水 | | | | | | |
| 302 | 031001006052 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.91 | | | |
| 303 | 031001006053 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.84 | | | |
| 304 | 031001006054 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.6 | | | |
| 305 | 031001006055 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 45.77 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 306 | 031001006056 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.74 | | | |
| 307 | 031001006057 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.51 | | | |
| 308 | 031001006058 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.12 | | | |
| 309 | 031006012005 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 310 | 031004010005 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |
| 311 | 031004003007 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 312 | 031004006012 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 313 | 031004006013 | 蹲式大便器 (感应冲洗阀) | 1. 名称:蹲式大便器(感应冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 3 | | | |
| 314 | 031004007007 | 小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连接管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 315 | 031003001020 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 316 | 031003001021 | 截止阀DN32 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 317 | 031003001022 | 截止阀DN20 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 318 | 031003001023 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 17 | | | |
| 319 | 030413002007 | 凿(压)槽及修补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.26 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 320 | 030413001021 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 33.12 | | | |
| | | 十层给水合计 | | | | | | |
| | 8.2.2 | 十层排水 | | | | | | |
| 321 | 031001006059 | PVC排水塑料管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.54 | | | |
| 322 | 031001006060 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 33.48 | | | |
| 323 | 031004014008 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 324 | 030413001022 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 17.71 | | | |
| | | 十层排水合计 | | | | | | |
| | | 十层给排水合计 | | | | | | |
| | | 十层合计 | | | | | | |
| | 9 | 十一层 | | | | | | |
| | 9.1 | 十一层电气 | | | | | | |
| 325 | 030412004019 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W Φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 61 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 326 | 030412001010 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 | 套 | 118 | | | |
| 327 | 030412004020 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L- 08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 | 套 | 6 | | | |
| 328 | 030404035024 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 85 | | | |
| 329 | 030404035025 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 9 | | | |
| 330 | 030404035026 | 带USB端口二三插座 | 1. 名称:带USB端口二三插 座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 331 | 030404035027 | 二三孔地面插座 | 1. 名称:二三孔地面插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 17 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 332 | 030404034029 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13 | | | |
| 333 | 030404034030 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10 | | | |
| 334 | 030404034031 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 335 | 030404034032 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |
| 336 | 030411002006 | MR100*50 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*50 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 43.19 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 337 | 030411001035 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 739.53 | | | |
| 338 | 030411001036 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 658.58 | | | |
| 339 | 030411001037 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30.81 | | | |
| 340 | 030411001038 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 148 | | | |
| 341 | 030413001023 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 576.81 | | | |
| 342 | 030408001019 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 178.32 | | | |
| 343 | 030408001020 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 168.76 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 344 | 030411004022 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV (D)-B2-t2-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2542.86 | | | |
| 345 | 030411004023 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV (D)-B2-t2-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2194.98 | | | |
| | | 十一层电气合 | | | | | | |
| | 9.2 | 十一层给排水 | | | | | | |
| | 9.2.1 | 十一层给水 | | | | | | |
| 346 | 031001006061 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.91 | | | |
| 347 | 031001006062 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.84 | | | |
| 348 | 031001006063 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 34.57 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 349 | 031001006064 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.32 | | | |
| 350 | 031001006065 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 47.18 | | | |
| 351 | 031001006066 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.51 | | | |
| 352 | 031001006067 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.12 | | | |
| 353 | 031006012006 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 354 | 031004010006 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 355 | 031004003008 | 洗脸盆（含感应龙头） | 1. 名称:洗脸盆（含感应龙头） 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 356 | 031004006014 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 357 | 031004006015 | 蹲式大便器（感应冲洗阀） | 1. 名称:蹲式大便器(感应冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 3 | | | |
| 358 | 031004007008 | 小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连接管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 359 | 031003001024 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 360 | 031003001025 | 截止阀DN32 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 361 | 031003001026 | 截止阀DN25 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 362 | 031003001027 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 363 | 030413002008 | 凿(压)槽及修补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 46.33 | | | |
| 364 | 030413001024 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 47.56 | | | |
| | | 十一层给水合 | | | | | | |
| | 9.2.2 | 十一层排水 | | | | | | |
| 365 | 031001006068 | PVC排水塑料管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.54 | | | |
| 366 | 031001006069 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 33.48 | | | |
| 367 | 031004014009 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 368 | 030413001025 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 17.71 | | | |
| | | 十一层排水合 | | | | | | |
| | | 十一层给排水 | | | | | | |
| | | 十一层合计 | | | | | | |
| | 10 | 十二层 | | | | | | |
| | 10.1 | 十二层电气 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 369 | 030412004021 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W Φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 60 | | | |
| 370 | 030412001011 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 121 | | | |
| 371 | 030412004022 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L- 08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 6 | | | |
| 372 | 030404035028 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 93 | | | |
| 373 | 030404035029 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |
| 374 | 030404035030 | 带USB端口二三插座 | 1. 名称:带USB端口二三插 座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 9 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 375 | 030404035031 | 二三孔地面插座 | 1. 名称:二三孔地面插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |
| 376 | 030404034033 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13 | | | |
| 377 | 030404034034 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |
| 378 | 030404034035 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 379 | 030404034036 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 380 | 030411002007 | MR100*50 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*50 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 54.59 | | | |
| 381 | 030411001039 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 683.23 | | | |
| 382 | 030411001040 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 617.91 | | | |
| 383 | 030411001041 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.74 | | | |
| 384 | 030411001042 | 电气配管MT50 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT50 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.69 | | | |
| 385 | 030411001043 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 149.6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|-------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 386 | 030413001026 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 533.88 | | | |
| 387 | 030408001021 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 207.11 | | | |
| 388 | 030408001022 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 45.77 | | | |
| 389 | 030408001023 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 107.54 | | | |
| 390 | 030408001024 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 32.25 | | | |
| 391 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 材质、类型:综合考虑 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 392 | 030411004024 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV (D)-B2-t2-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2313.72 | | | |
| 393 | 030411004025 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV (D)-B2-t2-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2003.35 | | | |
| | | 十二层电气合 | | | | | | |
| | 10.2 | 十二层给排水 | | | | | | |
| | 10.2.1 | 十二层给水 | | | | | | |
| 394 | 031001006070 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.91 | | | |
| 395 | 031001006071 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.84 | | | |
| 396 | 031001006072 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 397 | 031001006073 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 31.05 | | | |
| 398 | 031001006074 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 24.75 | | | |
| 399 | 031001006075 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.51 | | | |
| 400 | 031001006076 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.12 | | | |
| 401 | 031006012007 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 402 | 031004010007 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 403 | 031004003009 | 洗脸盆（含感应龙头） | 1. 名称:洗脸盆（含感应龙头） 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 404 | 031004006016 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 405 | 031004006017 | 蹲式大便器（感应冲洗阀） | 1. 名称:蹲式大便器(感应冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 3 | | | |
| 406 | 031004007009 | 小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连接管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 407 | 031003001028 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 408 | 031003001029 | 截止阀DN32 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 409 | 031003001030 | 截止阀DN20 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 410 | 031003001031 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 411 | 030413002009 | 凿(压)槽及修补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 42.19 | | | |
| 412 | 030413001027 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 28.8 | | | |
| | | 十二层给水合计 | | | | | | |
| | 10.2.2 | 十二层排水 | | | | | | |
| 413 | 031001006077 | PVC排水塑料管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.54 | | | |
| 414 | 031001006078 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 33.48 | | | |
| 415 | 031004014010 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 416 | 030413001028 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 17.71 | | | |
| | | 十二层排水合计 | | | | | | |
| | | 十二层给排水合计 | | | | | | |
| | | 十二层合计 | | | | | | |
| | 11 | 十三层 | | | | | | |
| | 11.1 | 十三层电气 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 417 | 030412004023 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W Φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 53 | | | |
| 418 | 030412001012 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 123 | | | |
| 419 | 030412004024 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L- 08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 6 | | | |
| 420 | 030404035032 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 111 | | | |
| 421 | 030404035033 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 422 | 030404035034 | 带USB端口二三插座 | 1. 名称:带USB端口二三插 座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 5 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 423 | 030404035035 | 二三孔地面插座 | 1. 名称:二三孔地面插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14 | | | |
| 424 | 030404034037 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11 | | | |
| 425 | 030404034038 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 426 | 030404034039 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 427 | 030404034040 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 428 | 030411002008 | MR100*50 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*50 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 38.21 | | | |
| 429 | 030411001044 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 711.48 | | | |
| 430 | 030411001045 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 744.54 | | | |
| 431 | 030411001046 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 37.52 | | | |
| 432 | 030411001047 | 电气配管MT40 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT40 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12.96 | | | |
| 433 | 030411001048 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 145.6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 434 | 030413001029 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 608.13 | | | |
| 435 | 030408001025 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 23.15 | | | |
| 436 | 030408001026 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 82.56 | | | |
| 437 | 030408001027 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 36.01 | | | |
| 438 | 030408001028 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.49 | | | |
| 439 | 030408001029 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.36 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 440 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 材质、类型:综合考虑 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 441 | 030411004026 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2448.67 | | | |
| 442 | 030411004027 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2449.4 | | | |
| 443 | 030411004028 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-6.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 116.5 | | | |
| | | 十三层电气合 | | | | | | |
| | 11.2 | 十三层给排水 | | | | | | |
| | 11.2.1 | 十三层给水 | | | | | | |
| 444 | 031001006079 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.91 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 445 | 031001006080 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.84 | | | |
| 446 | 031001006081 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.8 | | | |
| 447 | 031001006082 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 31.18 | | | |
| 448 | 031001006083 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 43.09 | | | |
| 449 | 031001006084 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.51 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------------|--|------|------|-------------|-------------|--------------------|
| 450 | 031001006085 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.12 | | | |
| 451 | 031006012008 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 452 | 031004010008 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |
| 453 | 031004003010 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 454 | 031004006018 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 455 | 031004006019 | 蹲式大便器(感应冲洗阀) | 1. 名称:蹲式大便器(感应冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 3 | | | |
| 456 | 031004007010 | 小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连接管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 457 | 031003001032 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 458 | 031003001033 | 截止阀DN32 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 459 | 031003001034 | 截止阀DN25 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 460 | 031003001035 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 17 | | | |
| 461 | 030413002010 | 凿(压)槽及修补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.26 | | | |
| 462 | 030413001030 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 37.6 | | | |
| | | 十三层给水合 | | | | | | |
| | 11.2.2 | 十三层排水 | | | | | | |
| 463 | 031001006086 | PVC排水塑料管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.54 | | | |
| 464 | 031001006087 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 33.48 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 465 | 031004014011 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 466 | 030413001031 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 17.71 | | | |
| | | 十三层排水合 | | | | | | |
| | | 十三层给排水 | | | | | | |
| | | 十三层合计 | | | | | | |
| | 12 | 十四层 | | | | | | |
| | 12.1 | 十四层电气 | | | | | | |
| 467 | 030412004025 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 54 | | | |
| 468 | 030412004026 | 防雾筒灯 | 1. 名称:防雾筒灯L-02 2. 规格:10W φ95-105mm 4500K 740Lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 13 | | | |
| 469 | 030412001013 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 111 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 470 | 030412004027 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L-08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或链吊安装, 或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 6 | | | |
| 471 | 030404035036 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 62 | | | |
| 472 | 030404035037 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5 | | | |
| 473 | 030404035038 | 带USB端口二三插座 | 1. 名称:带USB端口二三插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 53 | | | |
| 474 | 030404035039 | 二三孔地面插座 | 1. 名称:二三孔地面插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12 | | | |
| 475 | 030404034041 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 476 | 030404034042 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18 | | | |
| 477 | 030404034043 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 478 | 030404034044 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |
| 479 | 030411002009 | MR100*50 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*50 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 46.42 | | | |
| 480 | 030411001049 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 703.67 | | | |
| 481 | 030411001050 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 670.94 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 482 | 030411001051 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.27 | | | |
| 483 | 030411001052 | 电气配管MT40 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT40 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.41 | | | |
| 484 | 030411001053 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 147.2 | | | |
| 485 | 030413001032 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 564.44 | | | |
| 486 | 030408001030 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 86.63 | | | |
| 487 | 030408001031 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 85.46 | | | |
| 488 | 030408001032 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 58.11 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 489 | 030411004029 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV (D)-B2-t2-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2421.52 | | | |
| 490 | 030411004030 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV (D)-B2-t2-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2844.17 | | | |
| | | 十四层电气合 | | | | | | |
| | 12.2 | 十四层给排水 | | | | | | |
| | 12.2.1 | 十四层给水 | | | | | | |
| 491 | 031001006088 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.13 | | | |
| 492 | 031001006089 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.92 | | | |
| 493 | 031001006090 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 494 | 031001006091 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 40.55 | | | |
| 495 | 031001006092 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 48.76 | | | |
| 496 | 031001006093 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.24 | | | |
| 497 | 031001006094 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.55 | | | |
| 498 | 031006012009 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 499 | 031004010009 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 500 | 031004003011 | 洗脸盆（含感应龙头） | 1. 名称:洗脸盆（含感应龙头） 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 5 | | | |
| 501 | 031004004003 | 水槽（含龙头） | 1. 名称:水槽（含龙头） 2. 含龙头、排水附件、托架 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 502 | 031004006020 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 503 | 031004006021 | 蹲式大便器（感应冲洗阀） | 1. 名称:蹲式大便器(感应冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 8 | | | |
| 504 | 031004007011 | 小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连接管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 505 | 031004002004 | 地拖盆 | 1. 名称:地拖盆（含龙头） 2. 含龙头、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 506 | 031003001036 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | | | |
| 507 | 031003001037 | 截止阀DN20 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 508 | 031003001038 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 23 | | | |
| 509 | 030413002011 | 凿(压)槽及修补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 79.17 | | | |
| 510 | 030413001033 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 46.49 | | | |
| | | 十四层给水合计 | | | | | | |
| | 12.2.2 | 十四层排水 | | | | | | |
| 511 | 031001006095 | PVC排水塑料管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 57.71 | | | |
| 512 | 031001006096 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.5 | | | |
| 513 | 031004014012 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 514 | 030413001034 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 19.69 | | | |
| | | 十四层排水合计 | | | | | | |
| | | 十四层给排水合计 | | | | | | |
| | | 十四层合计 | | | | | | |
| | 13 | 十五层 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| | 13.1 | 十五层电气 | | | | | | |
| 515 | 030412004028 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W Φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 60 | | | |
| 516 | 030412004029 | 防雾筒灯 | 1. 名称:防雾筒灯L-02 2. 规格:10W Φ95-105mm 4500K 740Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 13 | | | |
| 517 | 030412001014 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 106 | | | |
| 518 | 030412004030 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L- 08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 6 | | | |
| 519 | 030404035040 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 81 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------|---|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 520 | 030404035041 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5 | | | |
| 521 | 030404035042 | 带USB端口二三插座 | 1. 名称:带USB端口二三插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 50 | | | |
| 522 | 030404035043 | 二三孔地面插座 | 1. 名称:二三孔地面插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 19 | | | |
| 523 | 030404034045 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12 | | | |
| 524 | 030404034046 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18 | | | |
| 525 | 030404034047 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 526 | 030404034048 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |
| 527 | 030411002010 | MR100*50 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*50 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 69.58 | | | |
| 528 | 030411001054 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 813.02 | | | |
| 529 | 030411001055 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 729.24 | | | |
| 530 | 030411001056 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 16.77 | | | |
| 531 | 030411001057 | 电气配管MT40 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT40 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.92 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 532 | 030411001058 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 148 | | | |
| 533 | 030413001035 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 630.51 | | | |
| 534 | 030408001033 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 133.38 | | | |
| 535 | 030408001034 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 174.61 | | | |
| 536 | 030408001035 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 131.02 | | | |
| 537 | 030408001036 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.76 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------|---|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 538 | 030408001037 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 50.8 | | | |
| 539 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 材质、类型:综合考虑 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 540 | 030411004031 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2762.35 | | | |
| 541 | 030411004032 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2592.81 | | | |
| 542 | 030411004033 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-6.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 36.3 | | | |
| | | 十五层电气合 | | | | | | |
| | 13.2 | 十五层给排水 | | | | | | |
| | 13.2.1 | 十五层给水 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 543 | 031001006097 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.13 | | | |
| 544 | 031001006098 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.92 | | | |
| 545 | 031001006099 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11 | | | |
| 546 | 031001006100 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.56 | | | |
| 547 | 031001006101 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 34.98 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 548 | 031001006102 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.24 | | | |
| 549 | 031001006103 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.55 | | | |
| 550 | 031006012010 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 551 | 031004010010 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |
| 552 | 031004003012 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 5 | | | |
| 553 | 031004004004 | 水槽(含龙头) | 1. 名称:水槽(含龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 554 | 031004006022 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------------------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 555 | 031004006023 | 蹲式大便器 (感应冲洗阀) | 1. 名称:蹲式大便器(感应 冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 8 | | | |
| 556 | 031004007012 | 小便器(感应 式或延时自闭 冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或 延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连 接管 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 557 | 031004002005 | 地拖盆 | 1. 名称:地拖盆(含龙头) 2. 含龙头、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 558 | 031003001039 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | | | |
| 559 | 031003001040 | 截止阀DN20 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 560 | 031003001041 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 22 | | | |
| 561 | 030413002012 | 凿(压)槽及修 补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | m | 79.17 | | | |
| 562 | 030413001036 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆 两遍 4. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | kg | 45.61 | | | |
| | | 十五层给水合 | | | | | | |
| | 13.2.2 | 十五层排水 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 563 | 031001006104 | PVC排水塑料管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 57.71 | | | |
| 564 | 031001006105 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.5 | | | |
| 565 | 031004014013 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 566 | 030413001037 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 19.69 | | | |
| | | 十五层排水合计 | | | | | | |
| | | 十五层给排水合计 | | | | | | |
| | | 十五层合计 | | | | | | |
| | 14 | 十六层 | | | | | | |
| | 14.1 | 十六层电气 | | | | | | |
| 567 | 030412004031 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 56 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 568 | 030412004032 | 防雾筒灯 | 1. 名称:防雾筒灯L-02 2. 规格:10W Φ95-105mm 4500K 740Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 13 | | | |
| 569 | 030412001015 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 115 | | | |
| 570 | 030412004033 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L- 08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 6 | | | |
| 571 | 030404035044 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 147 | | | |
| 572 | 030404035045 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 10 | | | |
| 573 | 030404035046 | 带USB端口二三插座 | 1. 名称:带USB端口二三插 座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 39 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 574 | 030404035047 | 二三孔地面插座 | 1. 名称:二三孔地面插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |
| 575 | 030404034049 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14 | | | |
| 576 | 030404034050 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10 | | | |
| 577 | 030404034051 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 578 | 030404034052 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 579 | 030411002011 | MR100*50 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*50 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 49.96 | | | |
| 580 | 030411001059 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 689.56 | | | |
| 581 | 030411001060 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 615.04 | | | |
| 582 | 030411001061 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 35.89 | | | |
| 583 | 030411001062 | 电气配管MT40 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT40 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 27.28 | | | |
| 584 | 030411001063 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 152 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 585 | 030413001038 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 552.13 | | | |
| 586 | 030408001038 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 40.97 | | | |
| 587 | 030408001039 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 45.31 | | | |
| 588 | 030408001040 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 105.96 | | | |
| 589 | 030408001041 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 99.5 | | | |
| 590 | 030408001042 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 48.19 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------|---|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 591 | 030408001043 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.16 | | | |
| 592 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 材质、类型:综合考虑 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 593 | 030411004034 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2367.71 | | | |
| 594 | 030411004035 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2296.87 | | | |
| 595 | 030411004036 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV(D)-B2-t2-6.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 46.92 | | | |
| | | 十六层电气合 | | | | | | |
| | 14.2 | 十六层给排水 | | | | | | |
| | 14.2.1 | 十六层给水 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 596 | 031001006106 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.13 | | | |
| 597 | 031001006107 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.92 | | | |
| 598 | 031001006108 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11 | | | |
| 599 | 031001006109 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 28.57 | | | |
| 600 | 031001006110 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 51.57 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 601 | 031001006111 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.24 | | | |
| 602 | 031001006112 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.55 | | | |
| 603 | 031006012011 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 604 | 031004010011 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |
| 605 | 031004003013 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 5 | | | |
| 606 | 031004004005 | 水槽(含龙头) | 1. 名称:水槽(含龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 607 | 031004006024 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------------------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 608 | 031004006025 | 蹲式大便器 (感应冲洗阀) | 1. 名称:蹲式大便器(感应 冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 8 | | | |
| 609 | 031004007013 | 小便器(感应 式或延时自闭 冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或 延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连 接管 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 610 | 031004002006 | 地拖盆 | 1. 名称:地拖盆(含龙头) 2. 含龙头、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 611 | 031003001042 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | | | |
| 612 | 031003001043 | 截止阀DN20 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 613 | 031003001044 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 22 | | | |
| 614 | 030413002013 | 凿(压)槽及修 补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | m | 77.1 | | | |
| 615 | 030413001039 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆 两遍 4. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | kg | 42.94 | | | |
| | | 十六层给水合 | | | | | | |
| | 14.2.2 | 十六层排水 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 616 | 031001006113 | PVC排水塑料管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 57.71 | | | |
| 617 | 031001006114 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.5 | | | |
| 618 | 031004014014 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 619 | 030413001040 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 19.69 | | | |
| | | 十六层排水合计 | | | | | | |
| | | 十六层给排水合计 | | | | | | |
| | | 十六层合计 | | | | | | |
| | 15 | 十七层 | | | | | | |
| | 15.1 | 十七层电气 | | | | | | |
| 620 | 030412004034 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 73 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 621 | 030412004035 | 防雾筒灯 | 1. 名称:防雾筒灯L-02 2. 规格:10W Φ95-105mm 4500K 740Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 13 | | | |
| 622 | 030412001016 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 98 | | | |
| 623 | 030412004036 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L- 08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 6 | | | |
| 624 | 030404035048 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 158 | | | |
| 625 | 030404035049 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 626 | 030404035050 | 带USB端口二三插座 | 1. 名称:带USB端口二三插 座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 29 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------|---|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 627 | 030404035051 | 不锈钢隐形二三孔地插 | 1. 名称:不锈钢隐形二三孔地插 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12 | | | |
| 628 | 030404034053 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 20 | | | |
| 629 | 030404034054 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8 | | | |
| 630 | 030404034055 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 631 | 030404034056 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 632 | 030411002012 | MR100*50 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*50 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 90.91 | | | |
| 633 | 030411001064 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 791.97 | | | |
| 634 | 030411001065 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 543.54 | | | |
| 635 | 030411001066 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 53.37 | | | |
| 636 | 030411001067 | 电气配管MT40 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT40 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.23 | | | |
| 637 | 030411001068 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 152 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------|---|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 638 | 030413001041 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 561.94 | | | |
| 639 | 030408001044 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.78 | | | |
| 640 | 030408001045 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 126.56 | | | |
| 641 | 030408001046 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 263.95 | | | |
| 642 | 030408001047 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 71.22 | | | |
| 643 | 030408001048 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.69 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------|---|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 644 | 030408001049 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.2 | | | |
| 645 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 材质、类型:综合考虑 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 | | | |
| 646 | 030411004037 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2721.58 | | | |
| 647 | 030411004038 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2004.39 | | | |
| 648 | 030411004039 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-6.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 18.2 | | | |
| | | 十七层电气合 | | | | | | |
| | 15.2 | 十七层给排水 | | | | | | |
| | 15.2.1 | 十七层给水 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 649 | 031001006115 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.13 | | | |
| 650 | 031001006116 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.92 | | | |
| 651 | 031001006117 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11 | | | |
| 652 | 031001006118 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12.1 | | | |
| 653 | 031001006119 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.43 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 654 | 031001006120 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.24 | | | |
| 655 | 031001006121 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.55 | | | |
| 656 | 031006012012 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 657 | 031004010012 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |
| 658 | 031004003014 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 5 | | | |
| 659 | 031004004006 | 水槽(含龙头) | 1. 名称:水槽(含龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 660 | 031004006026 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------------------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 661 | 031004006027 | 蹲式大便器 (感应冲洗阀) | 1. 名称:蹲式大便器(感应 冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 8 | | | |
| 662 | 031004007014 | 小便器(感应 式或延时自闭 冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或 延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连 接管 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 663 | 031004002007 | 地拖盆 | 1. 名称:地拖盆(含龙头) 2. 含龙头、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 664 | 031003001045 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | | | |
| 665 | 031003001046 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 20 | | | |
| 666 | 030413002014 | 凿(压)槽及修 补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | m | 72.96 | | | |
| 667 | 030413001042 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆 两遍 4. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | kg | 16.71 | | | |
| | | 十七层给水合 | | | | | | |
| | 15.2.2 | 十七层排水 | | | | | | |
| 668 | 031001006122 | PVC排水塑料 管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | m | 57.71 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 669 | 031001006123 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.5 | | | |
| 670 | 031004014015 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 671 | 030413001043 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 19.69 | | | |
| | | 十七层排水合 | | | | | | |
| | | 十七层给排水 | | | | | | |
| | | 十七层合计 | | | | | | |
| | 16 | 十八层 | | | | | | |
| | 16.1 | 十八层电气 | | | | | | |
| 672 | 030412004037 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W Φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 69 | | | |
| 673 | 030412004038 | 防雾筒灯 | 1. 名称:防雾筒灯L-02 2. 规格:10W Φ95-105mm 4500K 740Lm 3. 安装方式:吸顶安装,或链吊安装,或线槽下固定安装 4. 含本体安装、配件、底盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 13 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 674 | 030412001017 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 | 套 | 125 | | | |
| 675 | 030412004039 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L- 08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 | 套 | 6 | | | |
| 676 | 030404035052 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 116 | | | |
| 677 | 030404035053 | 防水二三孔电插座 | 1. 名称:防水二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 12 | | | |
| 678 | 030404035054 | 带USB端口二三插座 | 1. 名称:带USB端口二三插 座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 25 | | | |
| 679 | 030404035055 | 二三孔地面插座 | 1. 名称:二三孔地面插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 680 | 030404034057 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18 | | | |
| 681 | 030404034058 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10 | | | |
| 682 | 030404034059 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |
| 683 | 030404034060 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |
| 684 | 030411002013 | MR100*50 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*50 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 82.62 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 685 | 030411001069 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 751.69 | | | |
| 686 | 030411001070 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 529.84 | | | |
| 687 | 030411001071 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 26.26 | | | |
| 688 | 030411001072 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 170.4 | | | |
| 689 | 030413001044 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 527.91 | | | |
| 690 | 030408001050 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30.91 | | | |
| 691 | 030408001051 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 132.32 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------|---|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 692 | 030408001052 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 171.8 | | | |
| 693 | 030408001053 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 61.25 | | | |
| 694 | 030408001054 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.64 | | | |
| 695 | 030411004040 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2581.48 | | | |
| 696 | 030411004041 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1956.98 | | | |
| | | 十八层电气合 | | | | | | |
| | 16.2 | 十八层给排水 | | | | | | |
| | 16.2.1 | 十八层给水 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 697 | 031001006124 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.13 | | | |
| 698 | 031001006125 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.92 | | | |
| 699 | 031001006126 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11 | | | |
| 700 | 031001006127 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12.1 | | | |
| 701 | 031001006128 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.43 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 702 | 031001006129 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.24 | | | |
| 703 | 031001006130 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.55 | | | |
| 704 | 031006012013 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 705 | 031004010013 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |
| 706 | 031004003015 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 5 | | | |
| 707 | 031004004007 | 水槽(含龙头) | 1. 名称:水槽(含龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 708 | 031004006028 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------------------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 709 | 031004006029 | 蹲式大便器 (感应冲洗阀) | 1. 名称:蹲式大便器(感应 冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 8 | | | |
| 710 | 031004007015 | 小便器(感应 式或延时自闭 冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或 延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连 接管 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 711 | 031004002008 | 地拖盆 | 1. 名称:地拖盆(含龙头) 2. 含龙头、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 712 | 031003001047 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | | | |
| 713 | 031003001048 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 20 | | | |
| 714 | 030413002015 | 凿(压)槽及修 补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | m | 72.96 | | | |
| 715 | 030413001045 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆 两遍 4. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | kg | 16.71 | | | |
| | | 十八层给水合 | | | | | | |
| | 16.2.2 | 十八层排水 | | | | | | |
| 716 | 031001006131 | PVC排水塑料 管DN100 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | m | 57.71 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|--------------|---|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 717 | 031001006132 | PVC排水塑料管DN75 | 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.5 | | | |
| 718 | 031004014016 | 地漏DN75 | 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 719 | 030413001046 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 19.69 | | | |
| | | 十八层排水合 | | | | | | |
| | | 十八层给排水 | | | | | | |
| | | 十八层合计 | | | | | | |
| | 17 | 十九层 | | | | | | |
| | 17.1 | 十九层电气 | | | | | | |
| 720 | 030412004040 | 筒灯 | 1. 名称:筒灯L-01 2. 规格:12W Φ140×40mm 4500K 1000lm 3. 安装方式:吸顶安装,或 链吊安装,或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 56 | | | |
| 721 | 030412004041 | 防雾筒灯 | 1. 名称:防雾筒灯L-02 2. 规格:10W Φ95-105mm 4500K 740Lm 3. 安装方式:吸顶安装,或 链吊安装,或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装,调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 套 | 13 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------|--|------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 722 | 030412001018 | 灯盘 | 1. 名称:灯盘L-03 2. 规格:32W 1198×298×35mm 4500K 2560Lm 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 | 套 | 115 | | | |
| 723 | 030412004042 | 集成双头斗胆灯 | 1. 名称:集成双头斗胆灯L- 08 2. 规格:2*30W 4000K 3. 安装方式:吸顶安装, 或 链吊安装, 或线槽下固定 安装 4. 含本体安装、配件、底 盒安装, 调试接地等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 | 套 | 6 | | | |
| 724 | 030404035056 | 二三孔电插座 | 1. 名称:二三孔电插座 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含插座 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 57 | | | |
| 725 | 030404034061 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 11 | | | |
| 726 | 030404034062 | 单联双控开关 | 1. 名称:单联双控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 4 | | | |
| 727 | 030404034063 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关 盒等 5. 未尽事项详见图纸、招 标文件、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|----------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 728 | 030404034064 | 三联三控开关 | 1. 名称:三联三控开关 2. 材质:86系列 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装, 含开关盒等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6 | | | |
| 729 | 030411002014 | MR100*50 | 1. 名称:金属线槽 2. 型号:MR100*50 3. 材质:钢制热浸锌 4. 类型:综合考虑 5. 接地方式:厂家配套接地跨接连接片 6. 含桥架管件 7. 支架制作、安装 8. 支架除锈一遍、刷漆调和漆两遍 9. 含砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 70.43 | | | |
| 730 | 030411001073 | 电气配管MT20 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT20 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 718.59 | | | |
| 731 | 030411001074 | 电气配管MT25 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT25 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 303.83 | | | |
| 732 | 030411001075 | 电气配管MT32 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:MT32 3. 配置形式:综合考虑、含接线盒等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5.8 | | | |
| 733 | 030411001076 | 金属软管DN20 | 1. 名称:金属软管 2. 材质:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 152 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------|---|------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 734 | 030413001047 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 415.06 | | | |
| 735 | 030408001055 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 41.41 | | | |
| 736 | 030408001056 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 167.2 | | | |
| 737 | 030408001057 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 34.13 | | | |
| 738 | 030408001058 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟、桥架、线管等 5. 电压等级(kV):1kV 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.64 | | | |
| 739 | 030411004042 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2504.36 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 740 | 030411004043 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 889.68 | | | |
| | | 十九层电气合 | | | | | | |
| | 17.2 | 十九层给排水 | | | | | | |
| | 17.2.1 | 十九层给水 | | | | | | |
| 741 | 031001006133 | PP-R给水塑料管DN40 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.13 | | | |
| 742 | 031001006134 | PP-R给水塑料管DN32 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.92 | | | |
| 743 | 031001006135 | PP-R给水塑料管DN25 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11 | | | |
| 744 | 031001006136 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12.1 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|---------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 745 | 031001006137 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.43 | | | |
| 746 | 031001006138 | PP-R给水塑料管DN20 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.24 | | | |
| 747 | 031001006139 | PP-R给水塑料管DN15 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R给水塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 保温:橡塑保温套管20mm以内 7. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:详见图纸设计要求 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.55 | | | |
| 748 | 031006012014 | 电热水器 | 1. 名称:电热水器 2. 型号、规格: 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 | | | |
| 749 | 031004010014 | 淋浴花洒 | 1. 名称:淋浴花洒 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2 | | | |
| 750 | 031004003016 | 洗脸盆(含感应龙头) | 1. 名称:洗脸盆(含感应龙头) 2. 含龙头、排水附件、托架、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 5 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 其中人机 单价和 (元) |
|-----|--------------|------------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------------|
| 751 | 031004004008 | 水槽（含龙头） | 1. 名称:水槽（含龙头） 2. 含龙头、排水附件、托架 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 752 | 031004006030 | 坐便器 | 1. 名称:坐便器 2. 含角阀、软管、盖板 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2 | | | |
| 753 | 031004006031 | 蹲式大便器（感应冲洗阀） | 1. 名称:蹲式大便器(感应冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、存水弯 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 8 | | | |
| 754 | 031004007016 | 小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) | 1. 名称:小便器(感应式或延时自闭冲洗阀) 2. 含感应冲洗阀、冲水连接管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4 | | | |
| 755 | 031004002009 | 地拖盆 | 1. 名称:地拖盆（含龙头） 2. 含龙头、角阀、软管 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 | | | |
| 756 | 031003001049 | 截止阀DN40 | 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | | | |
| 757 | 031003001050 | 角阀DN15 | 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 20 | | | |
| 758 | 030413002016 | 凿(压)槽及修补 | 1. 类型:凿(压)槽及修补 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 72.96 | | | |
| 759 | 030413001048 | 管道支架 | 1. 类型:管道支架 2. 支架除锈 3. 刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 16.71 | | | |
| | | 十九层给水合 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

[illegible]