

# 海珠区中医医院后座（住院部）消防安全改造工程工程

## 招标工程量清单

招标人：广州市海珠区中医医院

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日



海珠区中医医院后座（住院部）消防安全改造工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市海珠区中医医院  
单位盖章

造价咨询人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

编 制 人：  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：结构加固工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		柱加固							
1	070104039001	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 柱外包混凝土，C30，含凿毛、模板、混凝土浇筑	m3	11.85				0
2	070104037001	砼缺损修补 砂浆 板	1. 外粘钢加固自密实混凝土封堵C25	m2	43.6007				0
3	070104045001	其他加固工程 钢材加固 角钢包柱	1. 柱外粘钢加固，L100×10角钢，80×8@200/350缀板，Q235	t	45.362				0
4	070101025001	人工单项拆除 现浇钢筋混凝土构件 钢筋砼板	1. 人工凿混凝土楼板 2. C20	m3	4.29				0
5	070101022001	人工单项拆除 现浇钢筋混凝土构件 钢筋砼柱保护层凿除	1. 人工单项拆除现浇钢筋混凝土构件钢筋砼柱保护层凿除	m2	66.15				0
6	070104058001	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	1. 柱钢筋加固，主筋钢筋HRB400级	t	1.851				0
7	070104062001	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10外	1. 柱钢筋加固，箍筋钢筋HRB400级	t	1.912				0
8	010516003001	钢筋接头 电渣压力焊 Φ32内	1. 钢筋接头电渣压力焊 Φ32内	个	368				0
9	070104009001	补强加固工程 混凝土植筋 Φ22	1. 补强加固工程混凝土植筋Φ22，植筋15d，含植筋钢筋制安	根	4				0
10	070104008001	补强加固工程 混凝土植筋 Φ20	1. 补强加固工程混凝土植筋Φ20，植筋15d，含植筋钢筋制安	根	16				0
11	070104004001	补强加固工程 混凝土植筋 Φ12	1. 补强加固工程混凝土植筋Φ12，植筋15d，含植筋钢筋制安	根	112				0



12	010103002001	余方弃置	1. 人工将拆除废料装入编织袋，电梯运至地面集中，然后再装车运走，运距20km	m3	16.29				0
		柱加固合计							
		梁加固							
1	070104013001	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁面粘钢板Q235规格250X10(A)	m2	34.74				0
2	070104014001	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁底	1. 梁底粘钢板Q235规格250X10(A)、250X8(A)、200X8(A)、180X8(A)、	m2	166.48				0
3	070104016001	梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	1. U型箍U形箍板50×8@200/350, 钢压条50×4Q235	m2	266.93				0
4	010606013001	零星钢构件	1. 悬挑梁加固+压条垫块	t	4.641				0
5	070104004002	补强加固工程 混凝土植筋 Φ12	1. 补强加固工程混凝土植筋Φ12，植筋15d，含植筋钢筋制安	根	3904				0
6	070104007001	补强加固工程 混凝土植筋 Φ18	1. 补强加固工程混凝土植筋Φ18，植筋15d，含植筋钢筋制安	根	256				0
		梁加固合计							
		板加固							
1	070101022002	人工单项拆除 现浇钢筋混凝土构件 钢筋砼保护层凿除	1. 人工单项拆除现浇钢筋混凝土构件钢筋砼保护层凿除	m2	84.73				0
2	穗 010518003001	叠合板	1. 后浇混凝土浇捣叠合板C30	m3	6.78				0
3	070104003001	补强加固工程 混凝土植筋 Φ10	1. 增设抗剪钢筋 2. Ø10@600x600(梅花状布), 含植筋钢筋制安	根	471				0
4	070104057001	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ10内	1. 叠合板钢筋，面筋、支座负筋钢筋HRB400级10内	t	0.701				0
5	070104026001	板 碳纤维布 单层	1. 板碳纤维布单层200g/m2	m2	18.49				0
6	010103002002	余方弃置	1. 人工将拆除废料装入编织袋，电梯运至地面	m3	3.69				0



			集中，然后再装车运走，运距20km						
		板加固合计							
		楼面开洞加固							
1	010516001001	M16化学锚栓	1. M16化学锚栓，MJ1与主体联结	个	24				0
2	010516001002	M20高强锚栓	1. M20高强锚栓，钢梁与MJ1联结	个	12				0
3	010604001001	钢梁	1. 名称：钢梁 HN250X125X6X9 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 综合考虑钢梁连接方式、连接件、刷环氧富锌防锈漆2道，面漆氟碳漆2遍，涂刷超薄型防火涂料	t	0.243				0
4	010606013002	零星钢构件	1. 名称：零星钢构件锚板、联接焊板 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 综合考虑钢梁连接方式、连接件、刷环氧富锌防锈漆2道，面漆氟碳漆2遍，涂刷超薄型防火涂料	t	0.137				0
		楼面开洞加固合计							
		拆除和修补工程							
1	011601001001	砖砌体拆除（扣5、6、7、8层）	1. 人工拆除砖墙，厚200	m3	30				0
2	011605001001	平面块料拆除（扣5、6、7、8层）	1. 人工拆除块料面层（含找平层）地面+地板胶	m2	242				0
3	011605002001	立面块料拆除（扣5、6、7、8层）	1. 人工拆除块料面层（含找平层）墙面	m2	1232.4				0
4	011604002001	立面抹灰层拆除（扣5、6、7、8层）	1. 人工拆除抹灰层	m2	517.5				0
5	011608001001	铲除油漆面（扣5、6、7、8层）	1. 人工铲除油漆面	m2	517.5				0
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除（扣5、6、7、8层）	1. 天棚饰面拆除金属龙骨其他装饰面	m2	868.2				0



[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：结构加固工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：结构加固工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	193343.7		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：结构加固工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	193343.7	
合计			193343.7	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：结构加固工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：结构加固工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----







# 总承包服务费计价表

工程名称：结构加固工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：结构加固工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：结构加固工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除工程							
1	011601001006	开门窗洞口	1. 开门窗洞口	m2	134.12				0
2	011601001007	砖砌体拆除	1. 人工拆除砖墙，厚200	m3	80.51				0
3	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 人工拆除间隔墙，厚100	m2	139				0
4	011605001004	平面块料拆除	1. 人工拆除块料面层（含找平层）地面+地板胶，厚度>100mm	m2	904.38				0
5	011605002004	立面块料拆除	1. 人工拆除块料面层（含找平层）墙面	m2	1360.58				0
6	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 人工拆除抹灰层	m2	1683.12				0
7	011608001004	铲除油漆面	1. 人工铲除油漆面	m2	1827.6				0
8	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚饰面拆除金属龙骨其他装饰面	m2	904.38				0
9	011602002005	钢筋混凝土构件拆除	1. 人工钢筋混凝土构件拆除楼板，需要开出矩形洞口	m3	0.09				0
10	011602002006	钢筋混凝土构件拆除	1. 人工单项拆除楼板钢筋截断	根	36				0
11	011610001003	木门窗拆除	1. 人工木门窗拆除，面积4m²内	樘	53				0
12	011610002005	金属门窗拆除	1. 人工金属门窗拆除，面积4m²内	樘	8				0
13	011610002006	金属门窗拆除	1. 人工金属门窗拆除，面积4m²以外	樘	2				0
14	011304001005	窗帘盒拆除 宽300	1. 窗帘盒拆除	m	75.3				0
15	011607001003	卫生间混凝土垫层拆除	1. 原有卫生间沉箱内混凝土垫层拆除，厚度400	m3	24.16				0



16	011614002003	水电设施拆除	1. 清理所有线管、配线、开关、插座、空调、洁具等水电设施	m²	975				0
		拆除工程合计							
		废料渣土外运							
1	01B012	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:外运20km	m3	467.62				0
		废料渣土外运合计							
		砌筑工程							
1	01B013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、灰砂砖 2. 墙体类型:封门窗洞口、门垛、零星构件等, 厚度综合考虑 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	31.7				0
2	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0厚120mm 2. 墙体类型:卫生间隔墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	17.86				0
3	穗 011210007003	非承重隔墙	1. 轻钢龙骨双面石膏材, 厚180	m2	72.2				0
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土及加固工程							
1	010507007003	卫生间反坎	1. 卫生间反坎C25	m3	1.58				0
2	01B014	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土圈梁 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.86				0
3	010515001003	现浇构件钢筋 圈梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400级( )Φ10mm以内	t	0.372				0
		钢筋混凝土及加固工程合计							
		门窗工程							



1	010802001005	暗藏门	1. 暗藏门, 根据设计大样制作 2. 木纹铝板MT-03 3. 综合考虑: 顺位器、暗藏拉手、地轨、各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输	樘	1				0
2	010802001006	成品木纹铝板装饰门	1. 成品木纹铝板装饰门MT-03 2. 综合考虑: 拉手、门锁、各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输	樘	48				0
3	010802003003	成品木纹铝板钢质防火门	1. 成品木纹铝板钢质防火门MT-03 2. 综合考虑: 拉手、门锁、各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输	m2	23.98				0
4	010808004005	电梯门套	1. 木纹铝板装饰门套(MT-03, 2mm木纹铝板) 2. 基层板: 12mm阻燃夹板 3. 根据设计大样制作各种造型	樘	4				0
5	010808004006	金属门窗套	1. 铝板门套MT-02 2. 基层板: 12mm阻燃夹板 3. 根据设计大样制作各种造型	樘	13				0
6	010809004003	石材窗台板	1. 20mm厚白色人造大理石ST-03	m2	41.34				0
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
1	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 卫生间20mm厚M15干混砂浆找平	m2	122.32				0
2	011201004004	立面砂浆找平层	1. 20mm厚M15干混砂浆找平(两种材料交接处和洞口转角压入耐碱玻纤网格布, 宽300)	m2	3308.7				0
3	01B015	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数	m2	759.94				0



			:1.5厚聚氨酯防水涂料 2遍,四周反上到楼板顶						
4	010904001003	楼(地)面卷材防水	1.卫生间0.7厚聚乙烯 丙纶防水材料(芯 ≥0.5)用1.5厚专用配 套胶粘结料满粘,四周 反上地面300高	m2	105.5				0
		屋面及防水工程合计							
		室内楼地面装饰工程							
1	010103001001	回填轻质混凝土,卫 生间沉箱	1.350厚C10轻骨料混凝 土混凝土填充层找坡 ,坡向地漏	m3	21.41				0
2	011104001003	医用地板胶楼地面	1.医用地板胶VF-01 2.地毯专用粘贴剂 3.水泥自流平找平,打 磨、清洁 4.30厚M20地面砂浆找 平 5、20厚隔音砂浆 6.浅金色不锈钢专用压 边条 7.医用地板胶踢脚线合 并计算	m2	468.46				0
3	011102003005	卫生间800*800*10厚 防滑砖地面,专用填缝 剂填缝	1.纵横各扫纯水泥浆一 道 2.20厚M15干混地面砂 浆结合层 3.800*800*10厚防滑砖 地面CT-02,专用填缝剂 填缝	m2	61.16				0
4	011102003006	公共区域 800*800*12亚光面地 砖,专用填缝剂填缝	1.纵横各扫纯水泥浆一 道 2.20厚M15干混地面砂 浆找平层 3.30厚M15干混地面砂 浆结合层 4.800*800*12亚光面地 砖CT-01,专用填缝剂填 缝	m2	427.27				0
5	011102001003	石材门槛石	1.纵横各扫纯水泥浆一 道 2.20厚M15干混地面砂 浆结合层 3.20厚M15干混地面砂	m2	20.03				0



			浆找平层 4. 铺20厚大理石门槛石						
6	011105003003	块料踢脚线	1. 20厚WPM20水泥砂浆找平	m2	66.63				0
		室内楼地面装饰工程合计							
		室内墙、柱面装饰与隔断							
1	011210002003	包管、包柱（护士站+接待室）	1. 作法：阻燃木龙骨+基层板12mm阻燃夹板+2mm铝板MT-02	m2	30.25				0
2	011210003005	玻璃隔断（含门）	1. 作法：12mm钢化玻璃隔断；四周古铜不锈钢装饰线收边	m2	37.86				0
3	011207001007	墙面装饰板 护士站	1. 作法：基层板12mm阻燃夹板+2mm铝板MT-02	m2	11.5				0
4	011207001008	墙面装饰板（病房）	1. 作法：基层板12mm阻燃夹板+2mm木纹铝板MT-03	m2	85.61				0
5	011204003006	块料墙面(CT-03)	1. 400*800*8mm浅灰色墙砖 2. 专用填缝剂填缝 3. 密缝 4. 部位：卫生间、病房、清洁间、茶水间	m2	583.12				0
6	011204003007	内墙无机涂料	1. 墙体表面清理，刷一道界面处理剂 2. 满刮腻子二道 3. 无机涂料三遍	m2	1216.08				0
		室内墙、柱面装饰与隔断合计							
		室内天棚工程							
1	011302001015	吊顶天棚（卫生间）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净，补平蜂窝麻面 2. Φ8带栓吊杆，双向吊点中距1000 3. 主龙骨中距1000，配套龙骨中距300 4. 挂1200*600*1.0铝扣板	m2	61.16				0
2	011302001016	走廊天花造型	1. 轻钢龙骨跌级造型	m2	130.53				0



			2. 中间1200*600*1.0铝扣板 3. 四周9厚硅酸钙板油无机涂料						
3	011302001017	公共电梯间天花造型	1. 轻钢龙骨跌级造型，三级 2. 中间1200*600*1.0铝扣板 3. 四周9厚硅酸钙板油无机涂料 4. 灯光槽	m2	23.9				0
4	011302001018	八层电梯间+接待室天花造型	1. 轻钢龙骨跌级造型，三级 2. 中间1200*600*1.2铝扣板 3. 四周9厚硅酸钙板油无机涂料 4. 木纹铝板灯光槽	m2	102.34				0
5	011302001019	护士站亚克力灯光槽	1. 轻钢龙骨跌级 2. 12厘难燃夹板基层 3. 中间亚克力透光片 4. 四周铝板	m	5.83				0
6	011301001003	天棚涂料（无机涂料）	1、原状楼板拆除批荡，钢筋混凝土面清扫干净，5厚M15抹灰砂浆修补 2. 满刮腻子二道砂纸磨平 3. 刷或滚底漆二道（底漆同面漆） 4. 油漆面（一底二度）	m2	1.81				0
7	011302001020	硅酸钙板平面天花	1. PT-01轻钢龙骨+9厚硅酸钙板+刮腻子+无机涂料	m2	575.23				0
8	011304001006	窗帘盒 宽300	1. 12mm难燃夹板底+9mm硅酸钙板面层+刮腻子+无机涂料	m	75.3				0
9	011304002003	送风口、回风口	1. 送风口、回风口、排气扇、灯盘开孔	个	81				0
10	011615001003	开孔(打洞)	1. 筒灯开孔	个	131				0
		室内天棚工程合计							
		其他装饰工程							



1	011501009005	成品洗漱台柜（带洗手盆）	1. 卫生间+茶水间成品洗漱台柜（带洗手盆） 2. 宽600，台面板ST-03白色人造石，由专业公司深化	m	13.43				0
2	011501009006	护士台	1. 护士台，宽920，台面板ST-03白色人造石，由专业公司深化	m	5.83				0
3	011505010003	镜面玻璃（卫生间）	1. 浅金色不锈钢框银镜，规格按装饰现场尺寸定制	个	21				0
4	011503005005	成品扶手（走廊）	1. 铝合金成品扶手	m	148.2				0
5	011503005006	成品残疾人扶手（卫生间）	1. 成品残疾人扶手，不锈钢	m	21				0
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012006	活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m2	3470.32				0
2	粤 011701012007	活动脚手架	天棚活动脚手架	m2	975				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002004	单独装饰装修工程垂直运输		项	1				0
2	011707007003	已完工程及设备保护		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：八层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八层装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	162208.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：八层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	162208.92	
合计			162208.92	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八层装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 计 日 工 表

工程名称： 八层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	搬运家具设施	工日	20		0		
人工小计							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：八层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称： 八层装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：八层装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	011601001002	开门窗洞口	1. 开门窗洞口	m2	157.2				0
2	011601001003	砖砌体拆除	1. 人工拆除砖墙，厚200	m3	80.51				0
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 人工拆除间隔墙，厚100	m2	139				0
4	011605001002	平面块料拆除	1. 人工拆除块料面层（含找平层）地面+地板胶，厚度>100mm	m2	904.38				0
5	011605002002	立面块料拆除	1. 人工拆除块料面层（含找平层）墙面	m2	1360.58				0
6	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 人工拆除抹灰层	m2	1683.12				0
7	011608001002	铲除油漆面	1. 人工铲除油漆面	m2	1827.6				0
8	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚饰面拆除金属龙骨其他装饰面	m2	902.08				0
9	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 人工钢筋混凝土构件拆除楼板，需要开出矩形洞口	m3	0.09				0
10	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 人工单项拆除楼板钢筋截断	根	36				0
11	011610001001	木门窗拆除	1. 人工木门窗拆除，面积4m²内	樘	53				0
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 人工金属门窗拆除，面积4m²内	樘	8				0
13	011610002002	金属门窗拆除	1. 人工金属门窗拆除，面积4m²以外	樘	2				0
14	011304001001	窗帘盒拆除 宽300	1. 窗帘盒拆除	m	75.3				0
15	011607001001	卫生间混凝土垫层拆除	1. 原有卫生间沉箱内混凝土垫层拆除，厚度400	m3	24.16				0



16	011614002001	水电设施拆除	1. 清理所有线管、配线、开关、插座、空调、洁具等水电设施	m²	975				0
		拆除工程合计							
		废料渣土外运							
1	01B002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:外运20km	m3	467.62				0
		废料渣土外运合计							
		砌筑工程							
1	01B003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、灰砂砖 2. 墙体类型:封门窗洞口、门垛、零星构件等, 厚度综合考虑 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	31.7				0
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0厚120mm 2. 墙体类型:卫生间隔墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	16.96				0
3	穗 011210007001	非承重隔墙	1. 轻钢龙骨双面石膏材, 厚180	m2	190.54				0
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土及加固工程							
1	010507007001	卫生间反坎	1. 卫生间反坎C25	m3	1.5				0
2	01B004	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土圈梁 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.81				0
3	010515001001	现浇构件钢筋 圈筋钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400级( )Φ10mm以内	t	0.367				0
		钢筋混凝土及加固工程合计							
		门窗工程							



1	010802001001	暗藏门	1. 暗藏门, 根据设计大样制作 2. 木纹铝板MT-03 3. 综合考虑: 顺位器、暗藏拉手、地轨、各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输	樘	1				0
2	010802001002	成品木纹铝板装饰门	1. 成品木纹铝板装饰门MT-03 2. 综合考虑: 拉手、门锁、各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输	樘	53				0
3	010802003001	成品木纹铝板钢质防火门	1. 成品木纹铝板钢质防火门MT-03 2. 综合考虑: 拉手、门锁、各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输	m2	23.98				0
4	010808004001	电梯门套	1. 木纹铝板装饰门套(MT-03, 2mm木纹铝板) 2. 基层板: 12mm阻燃夹板 3. 根据设计大样制作各种造型	樘	4				0
5	010808004002	金属门窗套	1. 铝板门套MT-02 2. 基层板: 12mm阻燃夹板 3. 根据设计大样制作各种造型	樘	12				0
6	010809004001	石材窗台板	1. 20mm厚白色人造大理石ST-03	m2	13.78				0
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 卫生间20mm厚M15干混砂浆找平	m2	120.8				0
2	011201004002	立面砂浆找平层	1. 20mm厚M15干混砂浆找平(两种材料交接处和洞口转角压入耐碱玻纤网格布, 宽300)	m2	3349.33				0
3	01B005	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数	m2	754.07				0



			:1.5厚聚氨酯防水涂料 2遍,四周反上到楼板顶						
4	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卫生间0.7厚聚乙烯 丙纶防水材料(芯 ≥0.5)用1.5厚专用配 套胶粘结料满粘,四周 反上地面300高	m2	104.47				0
		屋面及防水工程合计							
		室内楼地面装饰工程							
1	01B006	回填轻质混凝土,卫 生间沉箱	1.土质要求:轻质混凝 土(陶粒混凝土) 2.密实度要求:按规范 要求,夯填	m3	21.14				0
2	011104001001	医用地板胶楼地面	1.医用地板胶VF-01 2.地毯专用粘贴剂 3.水泥自流平找平,打 磨、清洁 4.30厚M20地面砂浆找 平 5、20厚隔音砂浆 6.浅金色不锈钢专用压 边条 7.医用地板胶踢脚线合 并计算	m2	465.52				0
3	011102003001	卫生间800*800*10厚 防滑砖地面,专用填缝 剂填缝	1.纵横各扫纯水泥浆一 道 2.20厚M15干混地面砂 浆结合层 3.800*800*10厚防滑砖 地面CT-02,专用填缝剂 填缝	m2	60.4				0
4	011102003002	公共区域 800*800*12亚光面地 砖,专用填缝剂填缝	1.纵横各扫纯水泥浆一 道 2.20厚M15干混地面砂 浆找平层 3.30厚M15干混地面砂 浆结合层 4.800*800*12亚光面地 砖CT-01,专用填缝剂填 缝	m2	424.75				0
5	011102001001	石材门槛石	1.纵横各扫纯水泥浆一 道 2.20厚M15干混地面砂 浆结合层	m2	21.86				0



			3. 20厚M15干混地面砂浆找平层 4. 铺20厚大理石门槛石						
6	011105003001	块料踢脚线	1. 深色人造石踢脚线ST-02, 高250 2. 20厚WPM20水泥砂浆找平	m2	68.7				0
		室内楼地面装饰工程合计							
		室内墙、柱面装饰与隔断							
1	011210002001	包管、包柱（护士站+接待室）	1. 作法：阻燃木龙骨+基层板12mm阻燃夹板+2mm铝板MT-02	m2	16.25				0
2	011210003001	玻璃隔断（含门）	1. 作法：12mm钢化玻璃隔断；四周古铜不锈钢装饰线收边	m2	37.86				0
3	011207001001	墙面装饰板（护士站）	1. 作法：基层板12mm阻燃夹板+2mm铝板MT-02	m2	11.5				0
4	011207001002	墙面装饰板（病房）	1. 作法：基层板12mm阻燃夹板+2mm木纹铝板MT-03	m2	97.18				0
5	011207001003	墙面装饰板（会客室）	1. 作法：基层板12mm阻燃夹板+3mm木纹装饰板	m2	8.32				0
6	011210003002	固定屏风，（会客室）	1. 作法：定制屏风，古铜色不锈钢包边MT-04, 由设计出大样，厂家深化	m2	8.32				0
7	011204003002	块料墙面(CT-03)	1. 400*800*8mm浅灰色墙砖 2. 专用填缝剂填缝 3. 密缝 4. 部位：卫生间、病房、清洁间、茶水间	m2	536.64				0
8	011204003003	内墙无机涂料	1. 墙体表面清理，刷一道界面处理剂 2. 满刮腻子二道 3. 无机涂料三遍	m2	1311.78				0
		室内墙、柱面装饰与隔断合计							
		室内天棚工程							



1	011302001002	吊顶天棚（卫生间）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净，补平蜂窝麻面 2. $\Phi 8$ 带栓吊杆，双向吊点中距1000 3. 主龙骨中距1000，配套龙骨中距300 4. 挂1200*600*1.2铝扣板	m2	58.51				0
2	011302001003	走廊天花造型	1. 轻钢龙骨跌级造型 2. 中间1200*600*1.2铝扣板 3. 四周9厚硅酸钙板油无机涂料	m2	178.6				0
3	011302001004	公共电梯间天花造型	1. 轻钢龙骨跌级造型，三级 2. 中间1200*600*1.2铝扣板 3. 四周9厚硅酸钙板油无机涂料 4. 灯光槽	m2	23.9				0
4	011302001005	会客室天花造型	1. 轻钢龙骨跌级造型，二级 2. 中间9厚硅酸钙板油无机涂料 3. 四周9厚硅酸钙板油无机涂料 4. 古铜不锈钢灯光槽	m2	24.36				0
5	011302001006	八层电梯间+接待室天花造型	1. 轻钢龙骨跌级造型，三级 2. 中间1200*600*1.2铝扣板 3. 四周9厚硅酸钙板油无机涂料 4. 木纹铝板灯光槽	m2	102.34				0
6	011302001007	护士站亚克力灯光槽	1. 轻钢龙骨跌级 2. 12厘难燃夹板基层 3. 中间亚克力透光片 4. 四周铝板	m	5.83				0
7	011301001001	天棚涂料（无机涂料）	1、原状楼板拆除批荡，钢筋混凝土面清扫干净，5厚M15抹灰砂浆修补 2. 满刮腻子二道砂纸磨平	m2	1.81				0



			3. 刷或滚底漆二道（底漆同面漆） 4. 油漆面（一底二度）						
8	011302001008	硅酸钙板平面天花	1. PT-01轻钢龙骨+9厚硅酸钙板+刮腻子+无机涂料	m2	575.59				0
9	011304001002	窗帘盒 宽300	1. 12mm难燃夹板底+9mm硅酸钙板面层+刮腻子+无机涂料	m	75.3				0
10	011304002001	送风口、回风口	1. 送风口、回风口、排气扇、灯盘开孔	个	114				0
11	011615001001	开孔(打洞)	1. 筒灯开孔	个	52				0
		室内天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011501009001	成品洗漱台柜（带洗手盆）	1. 卫生间+茶水间成品洗漱台柜（带洗手盆） 2. 宽600，台面板ST-03白色人造石，由专业公司深化	m	6.06				0
2	011501009002	护士台	1. 护士台，宽920， 2. 台面板ST-03白色人造石，由专业公司深化	m	5.83				0
3	011505010001	镜面玻璃（卫生间）	1. 浅金色不锈钢框银镜，规格按装饰现场尺寸定制	个	21				0
4	011503005001	成品扶手（走廊）	1. 铝合金成品扶手	m	140.7				0
5	011503005002	成品残疾人扶手（卫生间）	1. 成品残疾人扶手，不锈钢	m	21				0
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012002	活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m2	3514.24				0
2	粤 011701012003	活动脚手架	天棚活动脚手架	m2	975				0
		绿色施工安全防护措施费合计							



	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002002	单独装饰装修工程垂直运输		项	1				0
2	011707007001	已完工程及设备保护		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：五层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五层装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	164802.41		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：五层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	164802.41	
合计			164802.41	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：五层装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 计 日 工 表

工程名称：五层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	搬运家具设施	工日	20		0		
人工小计							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：五层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：五层装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：五层装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	011601001004	开门窗洞口	1. 开门窗洞口	m2	157.2				0
2	011601001005	砖砌体拆除	1. 人工拆除砖墙，厚200	m3	80.51				0
3	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 人工拆除间隔墙，厚100	m2	139				0
4	011605001003	平面块料拆除	1. 人工拆除块料面层（含找平层）地面+地板胶，厚度>100mm	m2	905.14				0
5	011605002003	立面块料拆除	1. 人工拆除块料面层（含找平层）墙面	m2	1360.58				0
6	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 人工拆除抹灰层	m2	1683.12				0
7	011608001003	铲除油漆面	1. 人工铲除油漆面	m2	1827.6				0
8	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚饰面拆除金属龙骨其他装饰面	m2	903.25				0
9	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 人工钢筋混凝土构件拆除楼板，需要开出矩形洞口	m3	0.09				0
10	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1. 人工单项拆除楼板钢筋截断	根	36				0
11	011610001002	木门窗拆除	1. 人工木门窗拆除，面积4m²内	樘	53				0
12	011610002003	金属门窗拆除	1. 人工金属门窗拆除，面积4m²内	樘	8				0
13	011610002004	金属门窗拆除	1. 人工金属门窗拆除，面积4m²以外	樘	2				0
14	011304001003	窗帘盒拆除 宽300	1. 窗帘盒拆除	m	75.3				0
15	011607001002	卫生间混凝土垫层拆除	1. 原有卫生间沉箱内混凝土垫层拆除，厚度400	m3	24.16				0



16	011614002002	水电设施拆除	1. 清理所有线管、配线、开关、插座、空调、洁具等水电设施	m²	975				0
		拆除工程合计							
		废料渣土外运							
1	01B007	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:外运20km	m3	467.73				0
		废料渣土外运合计							
		砌筑工程							
1	01B008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、灰砂砖 2. 墙体类型:封门窗洞口、门垛、零星构件等, 厚度综合考虑 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	31.7				0
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0厚120mm 2. 墙体类型:卫生间隔墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	17.86				0
3	穗 011210007002	非承重隔墙	1. 轻钢龙骨双面石膏材, 厚180	m2	198.32				0
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土及加固工程							
1	010507007002	卫生间反坎	1. 卫生间反坎C25	m3	1.58				0
2	01B009	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土圈梁 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.86				0
3	010515001002	现浇构件钢筋 圈筋钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400级( )Φ10mm以内	t	0.373				0
		钢筋混凝土及加固工程合计							
		门窗工程							



1	010802001003	暗藏门	1. 暗藏门, 根据设计大样制作 2. 木纹铝板MT-03 3. 综合考虑: 顺位器、暗藏拉手、地轨、各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输	樘	1				0
2	010802001004	成品木纹铝板装饰门	1. 成品木纹铝板装饰门MT-03 2. 综合考虑: 拉手、门锁、各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输	樘	52				0
3	010802003002	成品木纹铝板钢质防火门	1. 成品木纹铝板钢质防火门MT-03 2. 综合考虑: 拉手、门锁、各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输	m2	26.18				0
4	010808004003	电梯门套	1. 木纹铝板装饰门套(MT-03, 2mm木纹铝板) 2. 基层板: 12mm阻燃夹板 3. 根据设计大样制作各种造型	樘	4				0
5	010808004004	金属门窗套	1. 铝板门套MT-02 2. 基层板: 12mm阻燃夹板 3. 根据设计大样制作各种造型	樘	13				0
6	010809004002	石材窗台板	1. 20mm厚白色人造大理石ST-03	m2	13.78				0
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
1	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 卫生间20mm厚M15干混砂浆找平	m2	122.32				0
2	011201004003	立面砂浆找平层	1. 20mm厚M15干混砂浆找平(两种材料交接处和洞口转角压入耐碱玻纤网格布, 宽300)	m2	3341.97				0
3	01B010	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数	m2	759.84				0



			:1.5厚聚氨酯防水涂料 2遍,四周反上到楼板顶						
4	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.卫生间0.7厚聚乙烯 丙纶防水材料(芯 ≥0.5)用1.5厚专用配 套胶粘结料满粘,四周 反上地面300高	m2	105.5				0
		屋面及防水工程合计							
		室内楼地面装饰工程							
1	01B011	回填轻质混凝土,卫 生间沉箱	1.土质要求:轻质混凝 土 2.密实度要求:按规范 要求,夯填	m3	21.41				0
2	011104001002	医用地板胶楼地面	1.医用地板胶VF-01 2.地毯专用粘贴剂 3.水泥自流平找平,打 磨、清洁 4.30厚M20地面砂浆找 平 5、20厚隔音砂浆 6.浅金色不锈钢专用压 边条 7.医用地板胶踢脚线合 并计算	m2	468.46				0
3	011102003003	卫生间800*800*10厚 防滑砖地面,专用填缝 剂填缝	1.纵横各扫纯水泥浆一 道 2.20厚M15干混地面砂 浆结合层 3.800*800*10厚防滑砖 地面CT-02,专用填缝剂 填缝	m2	61.16				0
4	011102003004	公共区域 800*800*12亚光面地 砖,专用填缝剂填缝	1.纵横各扫纯水泥浆一 道 2.20厚M15干混地面砂 浆找平层 3.30厚M15干混地面砂 浆结合层 4.800*800*12亚光面地 砖CT-01,专用填缝剂填 缝	m2	427.06				0
5	011102001002	石材门槛石	1.纵横各扫纯水泥浆一 道 2.20厚M15干混地面砂 浆结合层	m2	21.86				0



			3. 20厚M15干混地面砂浆找平层 4. 铺20厚大理石门槛石						
6	011105003002	块料踢脚线	1. 深色人造石踢脚线ST-02, 高250 2. 20厚WPM20水泥砂浆找平	m2	68.3				0
		室内楼地面装饰工程合计							
		室内墙、柱面装饰与隔断							
1	011210002002	包管、包柱（护士站+接待室）	1. 作法：阻燃木龙骨+基层板12mm阻燃夹板+2mm铝板MT-02	m2	16.25				0
2	011210003003	玻璃隔断（含门）	1. 作法：12mm钢化玻璃隔断；四周古铜不锈钢装饰线收边	m2	37.86				0
3	011207001004	墙面装饰板（护士站）	1. 作法：基层板12mm阻燃夹板+2mm铝板MT-02	m2	11.5				0
4	011207001005	墙面装饰板（病房）	1. 作法：基层板12mm阻燃夹板+2mm木纹铝板MT-03	m2	97.7				0
5	011207001006	墙面装饰板（会客室）	1. 作法：基层板12mm阻燃夹板+3mm木纹装饰板	m2	8.32				0
6	011210003004	固定屏风，（会客室）	1. 作法：定制屏风，古铜色不锈钢包边MT-04, 由设计出大样，厂家深化	m2	8.32				0
7	011204003004	块料墙面(CT-03)	1. 400*800*8mm浅灰色墙砖 2. 专用填缝剂填缝 3. 密缝 4. 部位：卫生间、病房、清洁间、茶水间	m2	583.12				0
8	011204003005	内墙无机涂料	1. 墙体表面清理，刷一道界面处理剂 2. 满刮腻子二道 3. 无机涂料三遍	m2	1213.13				0
		室内墙、柱面装饰与隔断合计							
		室内天棚工程							



1	011302001009	吊顶天棚（卫生间）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净，补平蜂窝麻面 2. $\Phi 8$ 带栓吊杆，双向吊点中距1000 3. 主龙骨中距1000，配套龙骨中距300 4. 挂1200*600*1.0铝扣板	m2	59.27				0
2	011302001010	走廊天花造型	1. 轻钢龙骨跌级造型 2. 中间1200*600*1.0铝扣板 3. 四周9厚硅酸钙板油无机涂料	m2	178.6				0
3	011302001011	公共电梯间天花造型	1. 轻钢龙骨跌级造型，三级 2. 中间1200*600*1.0铝扣板 3. 四周9厚硅酸钙板油无机涂料 4. 灯光槽	m2	23.9				0
4	011302001012	会客室天花造型	1. 轻钢龙骨跌级造型，二级 2. 中间9厚硅酸钙板油无机涂料 3. 四周9厚硅酸钙板油无机涂料 4. 古铜不锈钢灯光槽	m2	24.36				0
5	011302001013	护士站亚克力灯光槽	1. 轻钢龙骨跌级 2. 12厘难燃夹板基层 3. 中间亚克力透光片 4. 四周铝板	m	5.83				0
6	011301001002	天棚涂料（无机涂料）	1、原状楼板拆除批荡，钢筋混凝土面清扫干净，5厚M15抹灰砂浆修补 2. 满刮腻子二道砂纸磨平 3. 刷或滚底漆二道（底漆同面漆） 4. 油漆面（一底二度）	m2	1.81				0
7	011302001014	硅酸钙板平面天花	1. PT-01轻钢龙骨+9厚硅酸钙板+刮腻子+无机涂料	m2	581.03				0
8	011304001004	窗帘盒 宽300	1. 12mm难燃夹板底	m	75.3				0



			+9mm硅酸钙板面层+刮腻子+无机涂料						
9	011304002002	送风口、回风口	1. 送风口、回风口、排气扇、灯盘开孔	个	114				0
10	011615001002	开孔(打洞)	1. 筒灯开孔	个	53				0
		室内天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011501009003	成品洗漱台柜（带洗手盆）	1. 卫生间+茶水间成品洗漱台柜（带洗手盆） 2. 宽600，台面板ST-03白色人造石，由专业公司深化	m	10.66				0
2	011501009004	护士台	1. 护士台，宽920，台面板ST-03白色人造石，由专业公司深化	m	5.83				0
3	011505010002	镜面玻璃（卫生间）	1. 浅金色不锈钢框银镜，规格按装饰现场尺寸定制	个	21				0
4	011503005003	成品扶手（走廊）	1. 铝合金成品扶手	m	140.7				0
5	011503005004	成品残疾人扶手（卫生间）	1. 成品残疾人扶手，不锈钢	m	21				0
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012004	活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m2	3514.24				0
2	粤 011701012005	活动脚手架	天棚活动脚手架	m2	975				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002003	单独装饰装修工程垂直运输		项	1				0
2	011707007002	已完工程及设备保护		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							



合计			
----	--	--	--



总价措施项目清单与计价表

工程名称：六层装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六层装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	162986.82		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：六层装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	162986.82	
合计			162986.82	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：六层装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：六层装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 计 日 工 表

工程名称：六层装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	搬运家具设施	工日	20		0		
人工小计							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：六层装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：六层装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：六层装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		动力照明系统							
1	030404017001	5AL总配电箱	1. 5AL总配电箱 2. 成套配电箱安装，详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
2	030404017002	5AL1配电箱	1. 5AL1配电箱 2. 成套配电箱安装，详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
3	030404017003	5AL2配电箱	1. 5AL2配电箱 2. 成套配电箱安装，详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
4	030404017004	AB配电箱	1. AB病房配电箱 2. 成套配电箱安装，详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	20				0
5	030404035001	普通插座	1. 单相二三极插座	个	178				0



			2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030404035002	单相二三极防溅插座	1. 单相二三极防溅插座 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	37				0
7	030404035003	空调插座	1. 空调插座 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	30				0
8	030404034001	单联单控翘板开关	1. 单联单控翘板开关 10A, 250V 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	55				0
9	030404034002	双联单控翘板开关	1. 双联单控翘板开关 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	19				0
10	030404034003	三联单控翘板开关	1. 三联单控翘板开关 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地	个	30				0



			5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等						
11	030412004001	筒灯 L01	1. 筒灯7W4000k 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	12				0
12	030412004002	筒灯 L02	1. 筒灯5W4000k 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	19				0
13	030412004003	防雾筒灯 L03	1. 防雾筒灯7W4000k 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	21				0
14	030412004004	LED灯带 L04	1. 4W, 灯珠型号2835 2. 本体安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	19.71				0
15	030412004005	200X1200LED灯盘 L05	1. 36W, 4000K 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	45				0
16	030412004006	600X600LED灯盘 L07	1. 36W, 4000K	套	48				0



			2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
17	030411006001	接线盒		个	538				0
18	030412001001	电子式单管荧光灯支架（含光源）	1. 18W, 4000K 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	44				0
19	030408001001	电力电缆	1. 电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*70 2. 电缆敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 电缆防护、防火堵洞 5. 电缆防火隔板、防火涂料 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	60				0
20	030408001002	电力电缆	1. 电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16 2. 电缆敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 电缆防护、防火堵洞 5. 电缆防火隔板、防火涂料 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.99				0
21	030408001003	电力电缆	1. 电力电缆WDZB-YJY-5*10 2. 电缆敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 电缆防护、防火堵洞 5. 电缆防火隔板、防火涂料 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、	m	18.75				0



			国家相关规范等						
22	030411004001	配线	1. 电线WDZB-BYJ-10 2. 电线敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	1933.8				0
23	030411004002	配线	1. 电线WDZB-BYJ-4 2. 电线敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	3180.17				0
24	030411004003	配线	1. 电线WDZB-BYJ-2.5 2. 电线敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	5883.1				0
25	030411001001	配管	1. 电线管JDG20 2. 电气管明（暗）敷设 3. 配件管件及安装 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	1597.22				0
26	030411001002	配管	1. 电线管JDG25 2. 电气管明（暗）敷设 3. 配件管件及安装 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	949.31				0
27	030411001003	配管	1. 电线管JDG32 2. 电气管明（暗）敷设 3. 配件管件及安装 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	66.07				0
28	030411003001	金属桥架	1. 电缆桥架	m	128.12				0



[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：五层电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五层电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22431.52		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：五层电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	22431.52	
合计			22431.52	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：五层电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五层电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----







# 总承包服务费计价表

工程名称：五层电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：五层电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：五层电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明系统							
1	030404017005	6AL总配电箱	1. 6AL总配电箱 2. 成套配电箱安装，详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
2	030404017006	6AL1配电箱	1. 6AL1配电箱 2. 成套配电箱安装，详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
3	030404017007	6AL2配电箱	1. 6AL2配电箱 2. 成套配电箱安装，详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
4	030404017008	AB配电箱	1. AB病房配电箱 2. 成套配电箱安装，详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	20				0
5	030404035004	普通插座	1. 单相二三极插座 2. 本体及接线盒安装	个	180				0



			3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030404035005	单相二三极防溅插座	1. 单相二三极防溅插座 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	37				0
7	030404035006	空调插座	1. 空调插座 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	30				0
8	030404034004	单联单控翘板开关	1. 单联单控翘板开关 10A, 250V 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	56				0
9	030404034005	双联单控翘板开关	1. 双联单控翘板开关 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	17				0
10	030404034006	三联单控翘板开关	1. 三联单控翘板开关 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、	个	31				0



			工程量清单计价说明、 国家相关规范等						
11	030412004007	筒灯 L01	1. 筒灯7W4000k 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	12				0
12	030412004008	筒灯 L02	1. 筒灯5W4000k 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	20				0
13	030412004009	防雾筒灯 L03	1. 防雾筒灯7W4000k 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	21				0
14	030412004010	LED灯带 L04	1. 4W, 灯珠型号2835 2. 本体安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	19.71				0
15	030412004011	200X1200LED灯盘 L05	1. 36W, 4000K 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	45				0
16	030412004012	600X600LED灯盘 L07	1. 36W, 4000K 2. 本体及接线盒安装	套	48				0



			3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
17	030411006002	接线盒		个	540				0
18	030412001002	电子式单管荧光灯支架（含光源）	1. 18W, 4000K 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	43				0
19	030408001004	电力电缆	1. 电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*70 2. 电缆敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 电缆防护、防火堵洞 5. 电缆防火隔板、防火涂料 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	65				0
20	030408001005	电力电缆	1. 电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16 2. 电缆敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 电缆防护、防火堵洞 5. 电缆防火隔板、防火涂料 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.97				0
21	030408001006	电力电缆	1. 电力电缆WDZB-YJY-5*10 2. 电缆敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 电缆防护、防火堵洞 5. 电缆防火隔板、防火涂料 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	23.28				0



22	030411004004	配线	1. 电线WDZB-BYJ-10 2. 电线敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	2024.29				0
23	030411004005	配线	1. 电线WDZB-BYJ-4 2. 电线敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	3047.42				0
24	030411004006	配线	1. 电线WDZB-BYJ-2.5 2. 电线敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	5873.32				0
25	030411001004	配管	1. 电线管JDG20 2. 电气管明（暗）敷设 3. 配件管件及安装 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	1597.22				0
26	030411001005	配管	1. 电线管JDG25 2. 电气管明（暗）敷设 3. 配件管件及安装 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	949.31				0
27	030411001006	配管	1. 电线管JDG32 2. 电气管明（暗）敷设 3. 配件管件及安装 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	66.07				0
28	030411003002	金属桥架	1. 电缆桥架 CT100*200*1.5	m	61.31				0



[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：六层电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六层电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22040.24		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：六层电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	22040.24	
合计			22040.24	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：六层电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：六层电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----







# 总承包服务费计价表

工程名称：六层电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：六层电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：六层电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八层电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明系统							
1	030404017009	8AL总配电箱	1. 8AL总配电箱 2. 成套配电箱安装，详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
2	030404017010	8AL1配电箱	1. 8AL1配电箱 2. 成套配电箱安装，详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
3	030404017011	8AL2配电箱	1. 8AL2配电箱 2. 成套配电箱安装，详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
4	030404017012	AB配电箱	1. AB病房配电箱 2. 成套配电箱安装，详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	20				0
5	030404035007	普通插座	1. 单相二三极插座 2. 本体及接线盒安装	个	138				0



			3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030404035008	单相二三极防溅插座	1. 单相二三极防溅插座 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	37				0
7	030404035009	空调插座	1. 空调插座 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	27				0
8	030404034007	单联单控翘板开关	1. 单联单控翘板开关 10A, 250V 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	34				0
9	030404034008	双联单控翘板开关	1. 双联单控翘板开关 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
10	030404034009	三联单控翘板开关	1. 三联单控翘板开关 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、	个	45				0



			工程量清单计价说明、 国家相关规范等						
11	030412004013	筒灯 L01	1. 筒灯7W4000k 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	76				0
12	030412004014	筒灯 L02	1. 筒灯5W4000k 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	34				0
13	030412004015	防雾筒灯 L03	1. 防雾筒灯7W4000k 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	21				0
14	030412004016	LED灯带 L04	1. 4W, 灯珠型号2835 2. 本体安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	19.79				0
15	030412004017	200X1200LED灯盘 L05	1. 36W, 4000K 2. 本体及接线盒安装 3. 参数详见设计说明及 图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	32				0
16	030412004018	600X600LED灯盘 L07	1. 36W, 4000K 2. 本体及接线盒安装	套	28				0



			3. 参数详见设计说明及图纸 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
17	030411006003	接线盒		个	476				0
18	030408001007	电力电缆	1. 电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*70 2. 电缆敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 电缆防护、防火堵洞 5. 电缆防火隔板、防火涂料 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	75				0
19	030408001008	电力电缆	1. 电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16 2. 电缆敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 电缆防护、防火堵洞 5. 电缆防火隔板、防火涂料 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.01				0
20	030408001009	电力电缆	1. 电力电缆WDZB-YJY-5*10 2. 电缆敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 电缆防护、防火堵洞 5. 电缆防火隔板、防火涂料 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20.03				0
21	030411004007	配线	1. 电线WDZB-BYJ-10 2. 电线敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2039.61				0



22	030411004008	配线	1. 电线WDZB-BYJ-4 2. 电线敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	3174.16				0
23	030411004009	配线	1. 电线WDZB-BYJ-2.5 2. 电线敷设 3. 管内穿线及线槽配线 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	5601.2				0
24	030411001007	配管	1. 电线管JDG20 2. 电气管明（暗）敷设 3. 配件管件及安装 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	1540.04				0
25	030411001008	配管	1. 电线管JDG25 2. 电气管明（暗）敷设 3. 配件管件及安装 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	977.44				0
26	030411001009	配管	1. 电线管JDG32 2. 电气管明（暗）敷设 3. 配件管件及安装 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	328.42				0
27	030411003003	金属桥架	1. 电缆桥架 CT100*200*1.5 2. 桥架敷设、盖板及中 间隔板安装 3. 支架制安、除锈、防 腐刷油 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m	61.31				0



28	030413001003	铁构件	1. 支架制安、除锈、防腐刷油 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	37.6				0
29	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:150截面mm2以下 3. 电压等级 (kV):1KV 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
30	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:25截面mm2以下 3. 电压等级 (kV):1KV 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
		动力照明系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				0
2	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：八层电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八层电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22841.45		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：八层电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	22841.45	
合计			22841.45	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八层电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 八层电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----







# 总承包服务费计价表

工程名称：八层电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：八层电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：八层电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五层给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统							
1	031001006001	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列 (PN=1.25MPa)，PPR冷水管DN15 4. 连接形式:热熔连接，管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	41.36				0
2	031001006002	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列 (PN=1.25MPa)，PPR冷水管DN20 4. 连接形式:热熔连接，管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	100.56				0
3	031001006003	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列	m	12.63				0



			(PN=1.25MPa), PPR冷水管DN25 4. 连接形式:热熔连接, 管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	031001006004	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列 (PN=1.25MPa), PPR冷水管DN32 4. 连接形式:热熔连接, 管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1.13				0
5	031001006005	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列 (PN=1.25MPa), PPR冷水管DN40 4. 连接形式:热熔连接, 管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.03				0
6	031004006001	蹲便器	1. 材质:陶瓷	组	1				0



			2. 组装形式:瓷蹲式大便器（隐藏式水箱） 3. 附件名称、数量:角阀、软管、水箱、存水弯及其他配件 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	031004006002	坐便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:瓷坐式大便器（智能马桶盖） 3. 附件名称、数量:角阀、软管、水箱、存水弯及其他配件 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	20				0
8	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 组装形式:台式 4. 附件名称、数量:截止阀、红外感应式水龙头、存水弯、下水口及其他配件 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	22				0
9	031004003002	污水盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:污水盆 3. 组装形式:台式 4. 附件名称、数量:截止阀、红外感应式水龙头、存水弯、下水口及其他配件 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				0
10	031004010001	淋浴器	1. 淋浴器（高档） 2. 附件名称、数量:配套附件	套	21				0
		给水系统合计							
		污水系统							
1	031001006006	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水	m	5.07				0



			3. 材质、规格:UPVC排水管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 管道、附件、消能装置安装 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	031001006007	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 管道、附件、消能装置安装 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	82.9				0
3	031001006008	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 管道、附件、消能装置安装 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	31.36				0
4	031004014001	地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:配套存水弯等安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	34				0
5	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢材 3. 规格:DN100	个	11				0



[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：五层给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五层给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7294.58		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：五层给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	7294.58	
合计			7294.58	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：五层给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五层给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----







# 总承包服务费计价表

工程名称：五层给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：五层给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：五层给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统							
1	031001006009	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列 (PN=1.25MPa)，PPR冷水管DN15 4. 连接形式:热熔连接，管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	59.79				0
2	031001006010	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列 (PN=1.25MPa)，PPR冷水管DN20 4. 连接形式:热熔连接，管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	75.34				0
3	031001006011	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列	m	10.2				0



			(PN=1.25MPa), PPR冷水管DN25 4. 连接形式:热熔连接, 管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	031001006012	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列 (PN=1.25MPa), PPR冷水管DN32 4. 连接形式:热熔连接, 管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.52				0
5	031001006013	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列 (PN=1.25MPa), PPR冷水管DN40 4. 连接形式:热熔连接, 管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.03				0
6	031004006003	蹲便器	1. 材质:陶瓷	组	1				0



			2. 组装形式:瓷蹲式大便器（隐藏式水箱） 3. 附件名称、数量:角阀、软管、水箱、存水弯及其他配件 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	031004006004	坐便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:瓷坐式大便器（智能马桶盖） 3. 附件名称、数量:角阀、软管、水箱、存水弯及其他配件 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	20				0
8	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 组装形式:台式 4. 附件名称、数量:截止阀、红外感应式水龙头、存水弯、下水口及其他配件 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	23				0
9	031004003004	污水盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:污水盆 3. 组装形式:台式 4. 附件名称、数量:截止阀、红外感应式水龙头、存水弯、下水口及其他配件 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				0
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:污水池 2. 规格、类型:污水池 3. 附件名称、数量:截止阀、水龙头、存水弯、下水口及其他配件 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				0



11	031004010002	淋浴器	1. 淋浴器（高档） 2. 附件名称、数量:配套附件	套	21				0
		给水系统合计							
		污水系统							
1	031001006014	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 管道、附件、消能装置安装 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.9				0
2	031001006015	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 管道、附件、消能装置安装 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	88.48				0
3	031001006016	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 管道、附件、消能装置安装 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	35.91				0
4	031004014002	地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:配套存水弯等	个	35				0



[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：六层给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六层给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7588.37		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：六层给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	7588.37	
合计			7588.37	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：六层给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：六层给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----







# 总承包服务费计价表

工程名称：六层给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：六层给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：六层给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八层给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统							
1	031001006017	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列 (PN=1.25MPa)，PPR冷水管DN15 4. 连接形式:热熔连接，管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	52.61				0
2	031001006018	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列 (PN=1.25MPa)，PPR冷水管DN20 4. 连接形式:热熔连接，管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	78.43				0
3	031001006019	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列	m	12.11				0



			(PN=1.25MPa), PPR冷水管DN25 4. 连接形式:热熔连接, 管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	031001006020	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列 (PN=1.25MPa), PPR冷水管DN32 4. 连接形式:热熔连接, 管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.63				0
5	031001006021	PPR冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列 (PN=1.25MPa), PPR冷水管DN40 4. 连接形式:热熔连接, 管道及附件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 刨沟槽及沟槽修补 8. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.21				0
6	031004006005	蹲便器	1. 材质:陶瓷	组	1				0



			2. 组装形式:瓷蹲式大便器（隐藏式水箱） 3. 附件名称、数量:角阀、软管、水箱、存水弯及其他配件 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	031004006006	坐便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:瓷坐式大便器（智能马桶盖） 3. 附件名称、数量:角阀、软管、水箱、存水弯及其他配件 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	20				0
8	031004003005	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 组装形式:台式 4. 附件名称、数量:截止阀、红外感应式水龙头、存水弯、下水口及其他配件 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	22				0
9	031004003006	污水盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:污水盆 3. 组装形式:台式 4. 附件名称、数量:截止阀、红外感应式水龙头、存水弯、下水口及其他配件 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				0
10	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质:污水池 2. 规格、类型:污水池 3. 附件名称、数量:截止阀、水龙头、存水弯、下水口及其他配件 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				0



11	031004010003	淋浴器	1. 淋浴器（高档） 2. 附件名称、数量:配套附件	套	21				0
		给水系统合计							
		污水系统							
1	031001006022	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 管道、附件、消能装置安装 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.32				0
2	031001006023	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 管道、附件、消能装置安装 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	66.43				0
3	031001006024	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 管道、附件、消能装置安装 6. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 7. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30.68				0
4	031004014003	地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:配套存水弯等	个	28				0



[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：八层给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八层给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7304.33		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：八层给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	7304.33	
合计			7304.33	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八层给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 八层给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----







# 总承包服务费计价表

工程名称：八层给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：八层给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：八层给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		喷淋系统							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:外壁热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管件；管道除轻锈，管道刷红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	637.53				0
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:外壁热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管件；管道除轻锈，管道刷红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	354.73				0
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:外壁热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管件；管道除轻锈，管道刷红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	178.19				0
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:外壁热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管件；管道除轻锈，管道刷红丹防锈漆二遍，调和漆二遍	m	94.29				0



			5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求						
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽卡箍式连接 4. 含卡箍、管件;管道除轻锈,管道刷红丹防锈漆二遍,调和漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	22.77				0
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:外壁热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽卡箍式连接 4. 含卡箍、管件;管道除轻锈,管道刷红丹防锈漆二遍,调和漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	56.35				0
7	030901002001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽卡箍式连接 4. 含卡箍、管件;管道除轻锈,管道刷红丹防锈漆二遍,调和漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	33.35				0
8	030901002002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:外壁热浸镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽卡箍式连接 4. 含卡箍、管件;管道除轻锈,管道刷红丹防锈漆二遍,调和漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	15.54				0
9	030901002003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:外壁热浸镀锌钢管DN150	m	43.97				0



			3. 连接形式:沟槽卡箍式连接 4. 含卡箍、管件; 管道除轻锈, 管道刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求						
10	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 名称:直立型快速响应喷头 3. 动作温度:68℃	个	432				0
11	030901006001	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格、型号:DN150	个	3				0
12	031003003001	信号阀	1. 名称: 信号阀 2. 规格、型号:DN150	个	3				0
13	030901008001	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 规格、型号:DN25	组	3				0
14	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:抗震管架	kg	384.22				0
15	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	384.22				0
16	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋系统调试	系统	1				0
		喷淋系统合计							
		消火栓系统							
1	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽卡箍式连接 4. 含卡箍、管件; 管道除轻锈, 管道刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	5.1				0
2	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓不锈钢组合箱(含室内消火栓SN651个, φ19水枪一	套	3				0



			支，水带接扣KD65一付，25m有内衬里消的水龙带一卷，消防软管卷盘25米1台。)						
3	011614002004	改造 室内消火栓	1.改造室内消火栓 2.其他:(含更换室内消火栓SN651个， $\phi$ 19水枪一支，水带接扣KD65一付，25m有内衬里消的水龙带一卷，消防软管卷盘25米1台。	个	15				0
4	030817008001	机械钻孔 DN100	1.机械钻孔DN100砖墙 2.其他:综合考虑，需满足设计要求	个	3				0
5	030817008002	套管制作安装	1.类型:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:100mm以内	个	3				0
6	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:抗震管架	kg	2.14				0
7	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	2.14				0
8	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统调试	系统	1				0
		消火栓系统合计							
		消防报警系统							
1	030904008001	模块	1.名称:总线隔离模块	个	9				0
2	030904007001	消防广播	1.名称:消防广播(吸顶音箱)5W	个	21				0
3	030904008002	模块箱	1.名称:模块箱	个	3				0
4	030904008003	模块	1.名称:输入输出模块	个	19				0
5	030904008004	模块	1.名称:输入模块	个	17				0
6	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器	个	141				0
7	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器	个	19				0



8	030904003001	按钮	1. 名称:编码手动报警按钮(带电话插孔)	个	6				0
9	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	22				0
10	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防报警电话插孔(电话)	部	4				0
11	030411001010	配管	1. 名称:热浸锌电线套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:规范要求	m	573.37				0
12	030411001011	配管	1. 名称:热浸锌电线套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗装 5. 接地要求:规范要求	m	103.5				0
13	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复 2. 规格:70×70mm以内	m	103.5				0
14	031002001003	管道支架	1. 名称:电线管吊架 2. 材质:镀锌铁 3. 规格:Φ6	kg	180.11				0
15	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆, 调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	180.11				0
16	031201001001	防火涂料	1. 名称:电线管面刷防火涂料 2. 涂刷(喷)品种:防火涂料 3. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:二遍	m2	61.45				0
17	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 Φ20(吊顶内烟感) 3. 配置形式:墙、地面及吊顶内暗敷	m	84.6				0
18	030411004010	配线	1. 名称:信号支线 2. 型号:WDZN-RYJS-2x1.5mm2	m	934.84				0



19	030411004011	配线	1. 名称:电源支线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5	m	412.34				0
20	030411004012	配线	1. 名称:广播支线 2. 型号:WDZN-RYJS-2X1.5	m	1277				0
21	030411004013	配线	1. 名称:电话支线 2. 型号:WDZN-RYJSP-2X1.5	m	177.45				0
22	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86型	个	120				0
23	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:256点以下 2. 线制:总线制	系统	1				0
		消防报警系统合计							
		应急照明系统							
1	030904016001	智能集中监控应急照明	1. 名称:智能集中监控 应急照明 2. 规格、型号:BV-FP系列500W 3. 其他:综合考虑,需满足设计要求	套	2				0
2	030412001003	普通灯具	1. 名称:集中控制型消防应急照明灯 2. 规格、型号:BV-ZFJC系列5W 3. 其他:综合考虑,需满足设计要求	套	34				0
3	030412004019	装饰灯	1. 名称:集中控制型安全出口标志灯 2. 规格、型号:BV-BLJC系列1W 3. 其他:综合考虑,需满足设计要求	套	12				0
4	030412004020	装饰灯	1. 名称:集中控制型应急疏散指示标识灯 2. 规格、型号:BV-BLJC系列1W 3. 其他:综合考虑,需满足设计要求	套	35				0
5	030411001012	配管	1. 名称:热浸锌电线套管 2. 材质:镀锌钢管	m	411.22				0



			3. 规格:Φ20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:规范要求						
6	030411001013	配管	1. 名称:热浸锌电线套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗装 5. 接地要求:规范要求	m	38.75				0
7	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复 2. 规格:70×70mm以内	m	38.75				0
8	030411001014	配管	1. 名称:热浸锌电线套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:明装 5. 接地要求:规范要求	m	12.1				0
9	031002001004	管道支架	1. 名称:电线管吊架 2. 材质:镀锌铁 3. 规格:Φ6	kg	116.78				0
10	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆, 调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	116.78				0
11	031201001002	防火涂料	1. 名称:电线管面刷防火涂料 2. 涂刷(喷)品种:防火涂料 3. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:二遍	m <sup>2</sup>	35.78				0
12	030411004014	配线	1. 名称:通讯线 2. 型号:WDZN-RYJSP-2X1.5	m	42.79				0
13	030411004015	配线	1. 名称:M-BUS线(青鸟叫信号线) 2. 型号:WDZN-RYJ-2X2.5	m	536.16				0
14	030411004016	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-RYJS-2X4	m	20.68				0
15	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	108				0



[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	27666.18		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	27666.18	
合计			27666.18	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----







# 总承包服务费计价表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-通风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		通风工程							
1	030702001001	碳钢通风管道安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1500mm以下 5. 板材厚度:1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求	m2	56.46				0
2	030702001002	碳钢通风管道安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000mm以下 5. 板材厚度:1.00mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求	m2	167.29				0
3	030108001001	离心式通风机	1. 名称:高温消防排烟风机 2. 规格:排烟风机 L=35000cmh全 3. 调试:接线、调试 4. 其他:符合设计要求及相关规范	台	1				0
4	030404017013	配电箱	1. 名称:风机控制箱 2. 规格:悬挂式(半周长m以内)1.5	台	1				0
5	030703001001	280℃常开防火阀	1. 名称:280℃常开防火阀 2. 规格:600*300	个	9				0
6	030703001002	280℃常开防火阀	1. 名称:280℃常开防火阀 2. 规格:1100*350	个	2				0
7	030703001003	280℃常开防火阀	1. 名称:280℃常开防火	个	3				0



[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-通风工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
		单价措施项目						
		单价措施项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-通风工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6524.09		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-通风工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	6524.09	
合计			6524.09	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-通风工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-通风工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----







# 总承包服务费计价表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-通风工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-通风工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：海珠区中医院四期五、六、八层改造工程-通风工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----