





设备材料汇总表

序号	名 称	型号及规格	单位	数量	备 注
1	110kV GIS主变进线间隔	126kV 2000A 40kA(3s) 100kA	个	2	
2	110kV GIS架空出线间隔	126kV 2000A 40kA(3s) 100kA	个	2	
3	110kV GIS分段间隔	126kV 2000A 40kA(3s) 100kA	个	1	
4	110kV GIS母线设备间隔	126kV 2000A 40kA(3s) 100kA	个	2	
5	110kV GIS备用出线间隔	126kV 2000A 40kA(3s) 100kA	个	1	
6	110kV GIS主母线	单母线，三相共箱：126kV 2000A 40kA	米	16.5	
7	110kV GIS分支母线	单母线，三相共箱：126kV 2000A 40kA	米	25	
8	SF6气体泄漏监测系统		套	1	
9	110kV 电容式电压互感器	TYD110/√3-0.02H	台	2	
10	110kV 氧化锌避雷器	Y10W-108/281 e级防污，含在线监测仪	台	6	
11	铝包钢芯铝绞线	JL/LB20A-300/40	米	80	
12	T型线夹	TY-300/40，带引流线夹	套	6	
13	设备线夹	SY-300/40B(αxh=110x180)	套	6	
14	设备线夹	SY-300/40B(αxh=110x140)	套	8	
15	设备线夹	SY-300/40A(αxh=110x140)	套	6	
16	不锈钢板	1000mm(长)x1000mm(高)x10mm(厚)	块	4	
17	接地铜排	TMY-40x 4	米	26	
18	热镀锌螺栓	M22x 70，附垫圈，弹簧垫片及螺母	套	8	
19	热镀锌螺栓	M16x 80，附垫圈，弹簧垫片及螺母	套	48	
20	热镀锌螺栓	M12x 50，附垫圈，弹簧垫片及螺母	套	54	
21	热镀锌螺栓	M12x 40，附垫圈，弹簧垫片及螺母	套	16	
22	热镀锌螺栓	M10x 50，附垫圈，弹簧垫片及螺母	套	18	
23	热镀锌螺栓	M8x 20，强度不小于8.8级	套	8	
24	接地软铜线	S=120mm²	米	6	
25	接地软铜线	S=50mm²	米	2	
26	铜接线端子	DT-50	个	4	
27	热镀锌槽钢	[14	米	5	
28	热镀锌角钢	∠ 50x5	米	6	
29	支撑件	ZA-10Y	只	6	
30	二次电缆保护管	热镀锌钢管，Φ 50	米	6	
31					

 湛江中汇电力咨询有限公司 ZHANJIANG ZHONGHUI ELECTRIC POWER CONSULTING CO., LTD					工程名称 Project Title	湛江110千伏沈塘输变电工程 110kV沈塘变电站工程				
审 定 Approval	杨 坚		设 计 Designed	黄驰宇		图纸内容 Drawing title	设备材汇总表			
审 核 Auditing	苏宏波		制 图 Drawing	黄驰宇						
校 对 Collate	吴 畴		档 号 Files no			设计阶段 Design phase	施工图	图 号 Drawing no	ZHDL-1J24-ST-BS-BY0102-13	
会 签 Confirmed			日 期 Date	2024年05月		比 例 Scale	1: 100	图 幅 Paper Size	A4	页 数 Page