

南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_

复核时间：\_\_\_\_\_

# 工程投标报价总表

工程名称：南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程		
2		第四部分 施工临时工程		
3		第五部分 独立费用		
4		一至五部分投资合计		
5		基本预备费		
6	I	工程部分静态投资		
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资		
9	III	水土保持工程静态投资		
10	IV	环境保护工程静态投资		
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V 合计)		
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资		

# 建筑工程投标报价表

工程名称：南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第一部分 建筑工程						
	一 河涌整治工程（长1.01km）						
	一)河堤修复						
1.	清表	m2	17092.21				
2.	土方开挖，就近堆放	m3	6300.39				
3.	土方填筑（利用土方）	m3	7854.87				
4.	外购土料	m3	2829.19				
5.	清淤，淤泥弃运19km	m3	4269.95				
6.	碎石垫层（厚0.2m）	m3	1111.64				
7.	松木桩（桩长4~5m，尾径80，永久支护）	m3	402.23				
8.	格宾挡墙（0.5m*1.5m*1m）	m3	1403.61				
9.	格宾挡墙（1m*1m*1m）	m3	1871.48				
10.	土工布（200g/m2）	m²	6780.38				
11.	雨水滞留净化槽砾石排水层（厚0.2m）	m3	259.8				
12.	C30素混凝土路面（厚0.2m）	m2	2376.68				
13.	路缘石铺设（1m×0.5m×0.2m，C35）	m	1957.45				
14.	截渗渗沟砾石排水层（厚0.4m）	m3	217.11				
15.	截渗渗沟卵石层（厚0.35m）	m3	282.25				
16.	临时钢板桩（WRU10-450，桩长9m，临时支护3个月）	t	644.7				
	二）堤岸绿化						
1.	大叶紫薇（胸径8~10cm，苗高≥4m，冠幅≥3.5m）	株	55.				
2.	勒杜鹃花球（苗高1.5~1.6m，冠幅≥1.5m）	丛	224.				

# 建筑工程投标报价表

工程名称：南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
3.	丛生琴叶珊瑚（苗高1.3~1.5m，冠幅1.3~1.5m）	丛	49.				
4.	沿阶草（苗高0.25~0.3m，冠幅0.2~0.25m，36株/m²）	m²	11368.				
5.	大叶油草（0.3m×0.3m块件）	m²	1001.				
6.	水生美人蕉（苗高0.5~0.6m，冠幅0.25~3m，16株/m²）	m²	195.				
7.	黄菖蒲（苗高0.2~0.25m，冠幅0.15~2m，2芽/丛，36丛/m²）	m²	261.				
	三）涵管拆除与重建						
1.	土方开挖，就近堆放	m3	72.14				
2.	土方填筑（利用土方）	m3	33.68				
3.	涵管拆除	m	13.5				
4.	现状混凝土路面拆除，弃运19km	m3	3.09				
5.	松木桩（桩长2~5m，尾径80，永久支护）	m3	2.54				
6.	格宾石笼护底（厚0.3m）	m3	18.04				
7.	中粗砂垫层（厚0.1m）	m3	1.76				
8.	碎石垫层（厚0.1~0.2m）	m3	9.6				
9.	II级钢筋混凝土管（D=0.3m，t=30mm）	m	13.5				
10.	C30素混凝土路面（厚0.2m）	m2	14.55				
11.	路缘石铺设（1m×0.5m×0.2m，C35）	m	8.9				
12.	C25素混凝土挡墙（顶宽0.3m）	m3	1.58				
13.	C25素混凝土截渗环	m3	0.07				
14.	C25素混凝土跌坎、格梗	m3	4.93				
15.	模板	m²	26.82				

# 建筑工程投标报价表

工程名称：南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
16.	钢筋制安	t	0.12				
17.	土工布（200g/m2）	m²	49.65				
	四）亲水平台						
1.	现状混凝土路面拆除，弃运19km	m3	25.71				
2.	松木桩（桩长5m，尾径100，永久支护）	m3	86.01				
3.	中粗砂垫层（厚0.1m）	m3	5.43				
4.	青石板（厚4cm）	m²	136.52				
5.	碎石垫层（厚0.2m）	m3	87.87				
6.	干砌石	m3	143.4				
7.	M7.5水泥砂浆勾缝	m²	75.77				
8.	C25素混凝土人行踏步	m3	17.16				
9.	C25钢筋混凝土栏杆基础（截面面积0.5m×0.5m）	m3	30.08				
10.	C30素混凝土路面（厚0.2m）	m2	342.44				
11.	预制方桩（桩长8m，截面0.3m×0.3m）	m	1264.				
12.	1#C25钢筋混凝土板桩墙冠梁（截面面积0.5m×0.5m）	m3	15.				
13.	2#C25钢筋混凝土板桩墙冠梁（截面面积0.5m×0.5m）	m3	8.19				
14.	1#C25钢筋混凝土板桩墙护面（厚0.1m）	m3	4.96				
15.	2#C25钢筋混凝土板桩墙护面（厚0.1m）	m3	2.7				
16.	模板	m²	346.62				
17.	钢筋制安	t	4.64				
18.	仿木栏杆（H1400*W1500）	个	79.				
	五）水土保持						

# 建筑工程投标报价表

工程名称：南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	施工生活区播散草种（沿阶草+大叶油草）	m²	174.				
2.	排水沟（土质）	m3	73.241				
3.	砖砌沉砂池M10水泥砂浆抹面10mm	座	1.				
	合 计	元					

# 临时工程投标报价表

工程名称：南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第四部分 施工临时工程						
	一 导流工程						
	一)土石围堰工程						
1.	土方开挖，就近堆放	m3	98.13				
2.	土围堰填筑	m3	248.72				
3.	外购土料	m3	170.22				
4.	复合土工膜（两布一膜，400g/m2）	m²	126.7				
5.	土围堰拆除，弃运19km	m3	346.85				
	二)导流排水设施						
1.	导流排水波纹管DN600	m	110.				
2.	导流排水波纹管DN600安拆	m	1210.				
3.	抽水台班	台班	50.				
	三 施工房屋建筑工程						
	一)施工仓库						
1.	施工仓库	m2	150.				
	二)办公及生活营地建筑						
1.	办公及生活营地建筑	m2	100.				
	安全生产措施费	元					
	其他临时工程费	元					
	合 计	元					

## 主要材料预算价格汇总表

工程名称：南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程

[illegible]



## 其他材料预算价格汇总表

工程名称: 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程

[illegible]

## 施工机械台班费汇总表

工程名称: 南沙区榄核镇万安村大口涌河涌整治工程

[illegible]



