

# 附表1：部分综合单价限价

工程名称：广东广垦畜牧集团股份有限公司五一生猪养殖基地（二期）建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价限价（元）
1	010101002001	挖一般土方	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 土壤类别：综合</li> <li>2. 土方挖填找平、土壤运输</li> <li>3. 地面上的杂草、灌木、树兜等清除及外运的费用包含在本综合单价中</li> <li>4. 满足当地安全文明施工的要求</li> <li>5. 其他：满足规范及现行施工验收要求</li> </ol>	m3	4.70
2	010103001012	回填方（平地）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 土质要求：回填不得采用建筑垃圾、过湿土、淤泥、腐质土、膨胀土、有机质土，最终回填材料的选用必须征得设计同意，回填应在相应的两侧或四周同时均匀进行，并分层夯实厚度小于或等于300，压实系数不小于0.94</li> <li>2. 密实度要求：满足设计及规范要求</li> <li>3. 粒径要求：满足设计及规范要求</li> <li>4. 夯填（碾压）：满足设计及规范要求</li> <li>5. 运输距离：场内及场外运距投标人自行考虑，费用投标人自行考虑在综合单价内</li> <li>6. 其它：用于回填方的土方来源由投标人自行考虑（投标人综合考虑连砂石、调配场内土方）</li> <li>7. 回填部位：详设计，不限于基础周边回填</li> <li>8. 满足设计及规范要求</li> </ol>	m3	9.08
3	010103002020	土方场内运输	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 废弃料品种：多余土方或石方等</li> <li>2. 弃土运距：运输距离1km超出部分均由投标人自行考虑，外弃土石方的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，发包人不因本工程土石方比例、外弃土石方运输距离、土石方运输方案、外弃土石方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整。</li> <li>3. 考虑土方压实系数</li> </ol>	m3	13.61
4	030408001018	电力电缆	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称：铜芯电缆</li> <li>2. 规格型号：ZC-YJV22-0.6/1kV 3X120+2X70</li> <li>3. 敷设方式：电缆穿管或桥架内敷设</li> <li>4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</li> <li>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</li> </ol>	m	407.07
5	030408001025	电力电缆	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称：铜芯电缆</li> <li>2. 规格型号：ZC-YJV22-0.6/1kV 3X95+2X50</li> <li>3. 敷设方式：电缆穿管或桥架内敷设</li> <li>4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</li> <li>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</li> </ol>	m	323.19

# 附表1：部分综合单价限价

工程名称：广东广垦畜牧集团股份有限公司五一生猪养殖基地（二期）建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价限价（元）
6	031001006001	钢丝网骨架增强复合塑料管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架增强复合塑料管DN150 3. 连接形式:电热熔连接, 包含管卡、管件、支架等 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	172.09
7	031001006003	聚乙烯PE给水管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:聚乙烯PE给水管DN65 3. 连接形式:热熔连接, 包含管卡、管件、支架等 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.45
8	031001006006	塑料管 (UPVC排水管 DN315)	1. 安装部位:室外 2. 介质:污、污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN315 厚度7.8mm 4. 连接形式:弹性密封圈承插连接, 包含管件、支架等 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	161.14