

广州市“贪泉遗址”文化公园建设项目(首期)工程

招标工程量清单

招标人：广州市白云城市建设投资有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州市“贪泉遗址”文化公园建设项目(首期)工程

招标工程量清单

招标人：广州市白云城市建设投资有限公司

单位盖章

造价咨询人：_____
单位盖章

法定代表人或其授权人：_____
单位盖章

法定代表人或其授权人：_____
单位盖章

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-吴隐之祠

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	116.47				
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖基坑土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	6.9				
3	010103001001	回填方	1. 回填土夯实机夯实槽、坑	m3	100.39				
4	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方运距1km内实际运距(km):20	m3	22.98				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	020101002001	240厚青砖砖墙	1. 构件名称:青砖砖墙 2. 砌墙厚度:200厚 3. 砌筑方式:七顺一丁 4. 用砖品种规格:240×115×53 5. 灰浆品种及配合比:石灰砂浆1:3 6. 砖墙勾缝类型:石灰砂浆勾平缝	m2	92.67				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001001	垫层 C20	1. 混凝土垫层合并制作 子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20	m3	5.49				
2	010501003001	独立基础 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土其	m3	7.91				

			他混凝土基础合并制作 子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30						
3	010501003002	条形基础 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土其他混凝土基础合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	5.95				
4	010503001001	基础梁 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土基础梁合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	3.92				
5	010501004001	满堂基础 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土其他混凝土基础合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	5.99				
6	010502001001	矩形柱 C30	1. 现浇建筑物混凝土矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱合并制作	m3	1.26				

			子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30						
7	010515001001	现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.664				
8	010515001002	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	2.242				
9	010515001003	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.327				
10	010516003001	电渣压力焊接 Φ18以内	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	80				
11	010516003002	套筒冷挤压接头 Φ32以内	1. 套筒冷挤压接头 Φ32以内	个	12				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		仿古建筑工程							
1	020501001001	菠萝格圆木柱	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道 3. 构件规格:直径300mm	m3	2.12				
2	020502001001	杉木桁条DN180	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道 3. 构件规格:直径180mm	m3	2.19				
3	020502001002	圆梁	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道 3. 构件规格:直径240mm	m3	0.4				

4	020508019001	菠萝格封檐板	1. 规格:高260mm厚30mm 2. 木材品种:菠萝格木 3、浮雕雕刻 4. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、刷熟桐油两道	m	9.46				
5	020401007001	雷公柱(灯芯木)	1. 雷公柱断面形状:详见大样图	m3	0.08				
6	020502002001	菠萝格抹角梁	1. 扁作梁厚24cm以内采用硬木类木种人工*1.3 2. 圆梁、扁作梁安装Φ24cm以内采用硬木类木种人工*1.15 3. 木材面刷桐油漆底油一遍桐油漆三遍普通木架构 4. 防白蚁药二遍机喷防白蚁药 5. 木材面防腐涂料沥青漆面漆一遍 6. 防火漆二遍普通木架构 7. 浮雕(A级木)雕刻深度1cm以内花鸟硬木单面单价*1.8	m3	0.9				
7	020508010001	门头雀替	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道	块	6				
8	020509001001	屏风	1. 尺寸、板厚度:3800*4290mm厚度50mm 2. 木材品种:菠萝格木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道 4. 门闫类型:内侧滑动插销 5. 雕刻类型、部位:上半部分网格状双面雕刻 6. 门类型、式样:双开	m2	3.9				

			带子母门						
9	020203001001	柱	1. 石料种类、构件规格 :DN170红砂岩柱	m3	0.13				
10	020203001002	柱	1. 石料种类、构件规格 :麻石方柱	m3	0.21				
11	020202003001	石栏杆	1. 石栏杆	m	7.78				
12	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*50烧面芝麻灰花岗岩	m2	18.42				
13	020509010001	杉木门扇	1. 尺寸、板厚度 :950*2000mm厚度55mm 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道 4. 门扇类型:内侧滑动插销 5. 门类型、式样:双开门	m2	3.01				
14	020204009001	槛垫石、过门石、分心石	1. 石材种类、构件规格 :槛垫石、过门石(二遍剁斧)厚13cm	m	0.27				
15	020513001001	匾额	1. 木材品种:硬木 2. 外形尺寸、板厚度 :1960*520	块	1				
16	020603001001	琉璃屋面	1. 琉璃瓦面屋面 2. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm实际厚度(mm):30合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 3. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 4. 现浇构件圆钢Φ10内	m2	51				

17	020603003001	琉璃屋脊	1. 屋脊类型:琉璃屋脊	m	19				
18	010902001001	高分子防水涂料1.5mm	1. 防水层做法:合成高分子防水涂料1.5MM	m2	51				
19	010902001002	聚氯乙烯防水卷材4mm	1. 防水层做法:聚氯乙烯防水卷材	m2	51				
20	020410001001	20厚望板	1. 其他配件添配清水望板板厚(cm)2 2. 其他配件安装清水望板板厚(cm)2 3. 其他木材面刷底油调和漆二遍 4. 其他木材面刷底油、油色、清漆二遍清漆二遍实际清漆遍数(遍):3	m2	51				
21	020602002001	灰塑筒瓦屋脊正脊	1. 脊件类型、规格尺寸:灰塑龙船正脊 2. 浮雕部位:屋脊前后两面做花草灰塑浮雕, 2cm厚 3. 高度:600mm内 4. 砌筑材料:筒瓦砌筑	m	9.11				
22	020508022001	垫板	1. 木材品种:楠板	m2	38.4				
23	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:外墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:红砂岩石材	m2	13.23				
24	010702005001	木椽子	1. 木椽子 2. 其他木材面刷底油调和漆二遍 3. 其他木材面刷底油、油色、清漆二遍清漆二遍	m	3.82				
25	020702006001	石板面	1. 石料规格:麻石地面	m2	40				
26	040201022001	排水沟、截水沟	1. 详看图纸	m	36				
27	040201022002	检查井	1. 金钱纹麻石篦子检查井	个	1				
		仿古建筑工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

1	粤 011701008001	综合钢脚手架		m2	151.7				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	10.04				
2	011702001002	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	16.29				
3	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	32.66				
4	011702001003	满堂基础模板	1. 满堂基础模板无梁式	m2	3.17				
5	011702001004	带形基础模板 有筋	1. 带形基础模板有筋	m2	15.1				
6	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板(周长 m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	14.92				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01-吴隐之祠

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：01-吴隐之祠

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	54748.77		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：01-吴隐之祠

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		54748.77	
合计			54748.77	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：01-吴隐之祠

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：01-吴隐之祠

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：01-吴隐之祠

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：01-吴隐之祠

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：01-吴隐之祠

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-贪泉碑亭

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004002	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	82.04				
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 人工挖基坑土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	3.34				
3	010103001002	回填方	1. 回填土夯实机夯实槽、坑	m3	70.52				
4	010103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方运距1km内实际运距(km):20	m3	14.86				
		土石方工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001002	垫层 C20	1. 混凝土垫层合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20	m3	5.29				
2	010501003003	独立基础 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土其他混凝土基础合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	4.54				
3	010503001002	基础梁 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土基础梁合并制作子目预拌	m3	1.29				

			S6~S8防水混凝土碎石 粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部 位高度50m以内(含 ±0.00以下)合并制作 子目预拌S6~S8防水混 凝土碎石粒径综合考虑 C30						
4	010502001002	矩形柱 C30	1. 现浇建筑物混凝土矩 形、多边形、异形、圆 形柱、钢管柱合并制作 子目普通预拌混凝土碎 石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部 位高度50m以内(含 ±0.00以下)合并制作 子目普通预拌混凝土碎 石粒径综合考虑C30	m3	0.48				
5	010501004002	满堂基础 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土其 他混凝土基础合并制作 子目预拌S6~S8防水混 凝土碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部 位高度50m以内(含 ±0.00以下)合并制作 子目预拌S6~S8防水混 凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	3.3				
6	010515001004	现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.285				
7	010515001005	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.765				
8	010515001006	现浇构件箍筋 带肋钢 筋(HRB400内) Φ10以 内	1. 现浇构件箍筋带肋钢 筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.118				
9	010516003003	电渣压力焊接 Φ18以 内	1. 电渣压力焊接 Φ18以 内	个	32				
10	010516003004	套筒冷挤压接头 Φ32以内	1. 套筒冷挤压接头 Φ32以内	个	2				
		混凝土及钢筋混凝土 工程合计							
		仿古建筑工程							

1	020203001003	白麻石柱260x260	1. 石件安装石柱、石梁(枋)合并制作子目干混抹灰砂浆(配合比)DPM15 2. 石件加工制作石柱二级光面矩形(周长:cm以内)120 3. 石件加工制作矩形石柱座二级光面(规格:cm以内)周长200高40 4. 石件安装石柱座(圆形/矩形)规格:cm以内Φ40/周长160合并制作子目普通干混防水砂浆DWM15	m3	0.81				
2	020206013001	白麻花岗石坐凳	1. 石件加工制作石凳面一级光面 2. 石件安装石凳(桌) 3. 石件加工制作石凳脚三级光面	块	4				
3	020502002002	菠萝格抹角梁	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道 3. 构件规格:240*230mm	m3	0.41				
4	020502001003	菠萝格圆檩DN180	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道 3. 构件规格:直径180mm	m3	1.24				
5	020502001004	腰鼓形木连枋250*240mm	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道 3. 腰鼓形规格:250*240mm	m3	2.32				
6	020506001001	老角梁180*180mm		m3	0.3				
7	020505007001	矩形飞椽		m3	0.68				

8	010702005002	木椴子挂落	1. 木椴子 2. 其他木材面刷底油调和漆二遍 3. 其他木材面刷底油、油色、清漆二遍清漆二遍	m	17.16				
9	020508019002	菠萝格封檐板	1. 其他配件安装封檐板 2. 5×25cm采用硬木类木种人工*1.15 2. 其他配件制作封檐板 2. 5×25cm采用硬木类木种人工*1.3 3. 木材面刷桐油漆底油一遍桐油漆三遍木材构件 4. 木材面刷桐油漆每增加一遍桐油漆木材构件 5. 防白蚁药二遍机喷防白蚁药 6. 木材面防腐涂料沥青漆面漆一遍	m	29.2				
10	020401007002	雷公柱(灯芯木)	1. 雷公柱断面形状:详见大样图	m3	0.23				
11	020508010002	门头雀替	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道	块	8				
12	011102001002	600×300×80浅灰色烧面花岗岩	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm)2400以内实际结合层厚度(mm):30合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 2. 碎石垫层灌浆合并制作子目砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂M7.5换为【石屑】 3. 混凝土垫层合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20	m2	19.75				
13	020513001002	匾额	1. 木材品种:硬木	块	1				

			2. 外形尺寸、板厚度 :1960*520						
14	020603001002	赤红陶瓦屋面	1. 琉璃瓦面屋面 2. 楼地面水泥砂浆找平 层混凝土或硬基层上 20mm实际厚度 (mm):30合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 3. 楼地面水泥砂浆找平 层混凝土或硬基层上 20mm合并制作子目抹灰 水泥砂浆(配合比)中砂 1:3 4. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	m2	53.96				
15	020603003002	琉璃屋脊	1. 屋脊类型:琉璃屋脊	m	6				
16	010902001003	高分子防水涂料1.5mm	1. 防水层做法:合成高 分子防水涂料1.5MM	m2	53.96				
17	010902001004	聚氯乙烯防水卷材4mm	1. 防水层做法:聚氯乙 烯防水卷材	m2	53.96				
18	020410001002	20厚望板	1. 其他配件添配清水望 板板厚(cm)2 2. 其他配件安装清水望 板板厚(cm)2 3. 其他木材面刷底油调 和漆二遍 4. 其他木材面刷底油、 油色、清漆二遍清漆二 遍实际清漆遍数(遍):3	m2	53.96				
19	020602002002	灰塑筒瓦屋脊正脊	1. 脊件类型、规格尺寸 :灰塑龙船正脊 2. 浮雕部位:屋脊前后 两面做花草灰塑浮雕 , 2cm厚 3. 高度:600mm内 4. 砌筑材料:筒瓦砌筑	m	3.5				
20	020508022002	木桷板90*30@250	1. 木材品种:桷板	m2	16.78				
21	011204001002	950*200*30花岗石板	1. 挂贴花岗岩阴角线合 并制作子目抹灰水泥砂 浆(配合比)中砂1:3	m2	3.57				
22	011102001003	350*80花岗岩封边石 (密缝)	1. 花岗岩嵌边(波打线) 水泥砂浆实际石材厚 度(mm):80合并制作子	m2	6.24				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02-贪泉碑亭

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02-贪泉碑亭

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	39980.05		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：02-贪泉碑亭

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		39980.05	
合计			39980.05	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：02-贪泉碑亭

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：02-贪泉碑亭

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：02-贪泉碑亭

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：02-贪泉碑亭

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：02-贪泉碑亭

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03-红棉水榭

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004003	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	117.02				
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 人工挖基坑土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	1.31				
3	010103001003	回填方	1. 回填土夯实机夯实槽、坑	m3	100.21				
4	010103002003	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方运距1km内实际运距(km):20	m3	18.12				
		土石方工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001003	垫层 C20	1. 混凝土垫层合并制作 子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20	m3	7.93				
2	010501003004	独立基础 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土其他混凝土基础合并制作 子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作 子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	7.78				
3	010503001003	基础梁 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土基础梁合并制作子目预拌	m3	1.91				

			S6~S8防水混凝土碎石 粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部 位高度50m以内(含 ±0.00以下)合并制作 子目预拌S6~S8防水混 凝土碎石粒径综合考虑 C30						
4	010501004003	满堂基础 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土其 他混凝土基础合并制作 子目预拌S6~S8防水混 凝土碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部 位高度50m以内(含 ±0.00以下)合并制作 子目预拌S6~S8防水混 凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	3.13				
5	010502001003	矩形柱 C30	1. 现浇建筑物混凝土矩 形、多边形、异形、圆 形柱、钢管柱合并制作 子目普通预拌混凝土碎 石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部 位高度50m以内(含 ±0.00以下)合并制作 子目普通预拌混凝土碎 石粒径综合考虑C30	m3	1.51				
6	010505001001	斜梁板 C30	1. 现浇建筑物混凝土平 板、有梁板、无梁板坡 度在11° 19' 至 26° 34' 人工*1.15合 并制作子目普通预拌混 凝土碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部 位高度50m以内(含 ±0.00以下)合并制作 子目普通预拌混凝土碎 石粒径综合考虑C30	m3	15.14				
7	010515001007	现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	1.539				
8	010515001008	现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	2.614				

9	010515001009	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.494				
10	010516003005	电渣压力焊接 Φ 18以内	1. 电渣压力焊接 Φ 18以内	个	96				
11	010516003006	套筒冷挤压接头 Φ 32以内	1. 套筒冷挤压接头 Φ 32以内	个	16				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		仿古建筑工程							
1	011205001001	30厚细鑲黄麻石贴面	1. 面层材料:30厚细鑲黄麻石 2. 结合层:20厚1:1水泥砂浆	m ²	11.88				
2	011204001003	30厚黄麻花岗石刻雕绘墙面	1. 面层材料:黄麻花岗石 2. 结合层:20厚1:1水泥砂浆	m ²	61.1				
3	011102001004	30厚黄麻花岗岩船坊铺装	1. 面层材料:黄麻花岗石 2. 结合层:20厚1:1水泥砂浆	m ²	15.5				
4	011205001002	30mm厚灰麻花岗石装饰线	1. 挂贴花岗岩柱墩合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3	m	11				
5	020202003002	花岗岩栏杆	1. 花岗岩栏杆	m	12.13				
6	010402001001	高级灰砂砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:高级灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M10	m ³	2.38				
7	011102001005	300*300*30mm浅灰色烧面花岗岩	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm)2400以内实际结合层厚度(mm):30合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 2. 碎石垫层灌浆合并制作子目砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂M7.5换为【石屑】 3. 混凝土垫层合并制作	m ²	23.04				

			子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20						
8	020204006001	花岗石挂落	1. 石材种类:花岗石	m2	4. 47				
9	020204006002	花岗石门框	1. 石材种类:花岗石	m2	2. 11				
10	020603003003	灰塑卷尾脊	1. 屋脊类型:灰塑卷尾脊	m	6				
11	020602002003	灰塑筒瓦屋脊正脊	1. 脊件类型、规格尺寸:灰塑龙船正脊 2. 浮雕部位:屋脊前后两面做花草灰塑浮雕, 2cm厚 3. 高度:600mm内 4. 砌筑材料:筒瓦砌筑	m	8. 2				
12	011203002001	屋檐面喷高级仿花岗石漆	1. 零星项目聚合物水泥砂浆20mm 2. 真石漆墙面	m2	9. 33				
13	020603001003	赤红陶瓦屋面	1. 琉璃瓦面屋面 2. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm实际厚度(mm):30合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 3. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 4. 现浇构件圆钢Φ10内	m2	58. 8				
14	010902001005	高分子防水涂料1. 5mm	1. 防水层做法:合成高分子防水涂料1. 5MM	m2	58. 8				
15	010902001006	聚氯乙烯防水卷材4mm	1. 防水层做法:聚氯乙烯防水卷材	m2	58. 8				
16	020410001003	20厚望板	1. 其他配件添配清水望板板厚(cm)2 2. 其他配件安装清水望板板厚(cm)2 3. 其他木材面刷底油调和漆二遍 4. 其他木材面刷底油、油色、清漆二遍清漆二遍实际清漆遍数(遍):3	m2	58. 8				
		仿古建筑工程合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008003	综合钢脚手架		m2	183.24				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001008	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	14.9				
2	011702001009	独立基础模板	1.独立基础模板	m2	15.12				
3	011702005003	基础梁模板	1.基础梁模板	m2	12.72				
4	011702006001	矩形梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m1°19′至26°34′人工*1.15,材料[05030080]含量*1.05,材料[03019021]含量*1.05	m2	64.2				
5	011702014001	斜板模板	1.有梁板模板支模高度3.6m1°19′至26°34′人工*1.15,材料[05030080]含量*1.05,材料[03019021]含量*1.05	m2	70.32				
6	011702001010	满堂基础模板	1.满堂基础模板无梁式	m2	2.46				
7	011702002003	矩形柱模板	1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内	m2	16				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03-红棉水榭

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：03-红棉水榭

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22740.36		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：03-红棉水榭

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		22740.36	
合计			22740.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：03-红棉水榭

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：03-红棉水榭

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：03-红棉水榭

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：03-红棉水榭

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：03-红棉水榭

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004004	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	194.05				
2	010101003004	挖沟槽土方	1. 人工挖基坑土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	3.12				
3	010103001004	回填方	1. 回填土夯实机夯实槽、坑	m3	166.01				
4	010103002004	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方运距1km内实际运距(km):20	m3	31.16				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010401012001	砖砌坐凳	1. 混水砖外墙墙体厚度1又1/4砖合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂M7.5	m3	1.65				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001004	垫层 C20	1. 混凝土垫层合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20	m3	14.32				
2	010501003005	独立基础 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土其他混凝土基础合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部	m3	11.15				

			位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30						
3	010503001004	基础梁 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土基础梁合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	3.95				
4	010501004004	满堂基础 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土其他混凝土基础合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	7.35				
5	010502001004	矩形柱 C30	1. 现浇建筑物混凝土矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	2.77				
6	010515001010	现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.732				
7	010515001011	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	3.013				
8	010515001012	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.613				
9	010516003007	电渣压力焊接 Φ18以	1. 电渣压力焊接 Φ18以	个	176				

		内	内						
10	010516003008	套筒冷挤压接头 Φ32以内	1. 套筒冷挤压接头 Φ32以内	个	12				
		混凝土及钢筋混凝土 工程合计							
		仿古建筑工程							
1	020501001002	菠萝格圆木柱 Φ210	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷 遍数:防腐油一道、喷 防白蚁药两遍、深褐色 熟桐油底油一遍,面刷 熟桐油两道 3. 构件规格:直径210mm	m3	2.36				
2	020501001003	菠萝格圆木柱 Φ250	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷 遍数:防腐油一道、喷 防白蚁药两遍、深褐色 熟桐油底油一遍,面刷 熟桐油两道 3. 构件规格:直径250mm	m3	1.06				
3	020503001001	Φ220木圆檩	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷 遍数:防腐油一道、喷 防白蚁药两遍、深褐色 熟桐油底油一遍,面刷 熟桐油两道 3. 构件规格:直径220mm	m3	2.39				
4	020503006001	随梁枋 110*150	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷 遍数:防腐油一道、喷 防白蚁药两遍、深褐色 熟桐油底油一遍,面刷 熟桐油两道 3. 构件规格:110*150	m3	1.02				
5	020503006002	木梁枋 160*240	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷 遍数:防腐油一道、喷 防白蚁药两遍、深褐色 熟桐油底油一遍,面刷 熟桐油两道 3. 构件规格:160*240	m3	1.34				
6	020503002001	井字梁 200*140	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷	m3	0.34				

			遍数:防腐油一道、喷 防白蚁药两遍、深褐色 熟桐油底油一遍,面刷 熟桐油两道 3. 构件规格:200*140						
7	011204001004	干挂950*200*30花岗 石板	1. 面层材料品种、规格 、颜色:干挂 950*200*30花岗石板	m2	43.7				
8	020502001005	圆梁Φ180	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷 遍数:防腐油一道、喷 防白蚁药两遍、深褐色 熟桐油底油一遍,面刷 熟桐油两道 3. 构件规格:直径160mm	m3	0.61				
9	020508019003	菠萝格封檐板	1. 规格:高300mm厚30mm 2. 木材品种:菠萝格木 3. 防护材料种类、涂刷 遍数:防腐油一道、喷 防白蚁药两遍、刷熟桐 油两道	m	12.12				
10	020602001001	辘筒瓦屋面	1. 瓦件规格:辘筒瓦	m2	142.25				
11	010902001007	高分子防水涂料1.5mm	1. 防水层做法:合成高 分子防水涂料1.5MM	m2	142.25				
12	010902001008	聚氯乙烯防水卷材	1. 屋面双组分聚氨酯防 水涂料2mm厚实际厚度 (mm):1.5	m2	142.25				
13	020410001004	20厚望板	1. 其他配件添配清水望 板板厚(cm)2 2. 其他配件安装清水望 板板厚(cm)2 3. 其他木材面刷底油调 和漆二遍 4. 其他木材面刷底油、 油色、清漆二遍清漆二 遍实际清漆遍数(遍):3	m2	142.25				
14	011102001006	80厚荔枝面石材楼地 面	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:70厚水泥砂浆 1:3结合层 2. 面层材料品种、规格 、颜色:300*1200*80荔 枝面白麻工字纹铺	m2	59.27				
15	011102001007	30厚花岗岩石板	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	12.96				

			合比:20厚水泥砂浆 1:3结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩石板						
16	020201001001	阶条石	1. 石料种类、构件规格:阶条石 2. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:20mm厚水泥砂浆	m2	3.42				
17	010702005003	格木挂落(含刷漆)	1. 格木挂落(含刷漆)	m	15				
18	020602014001	灰塑宝顶	1. 类型:灰塑宝顶	座	1				
19	020602004001	灰塑筒瓦屋脊垂脊	1. 脊件类型:灰塑龙船垂脊 2. 浮雕部位:屋脊前后两面做花草灰塑浮雕, 2cm厚 3. 高度:600mm内 4. 砌筑材料:筒瓦砌筑	m	15.48				
20	020602002004	灰塑筒瓦屋脊正脊	1. 脊件类型、规格尺寸:灰塑龙船正脊 2. 浮雕部位:屋脊前后两面做花草灰塑浮雕, 2cm厚 3. 高度:600mm内 4. 砌筑材料:筒瓦砌筑	m	33.49				
21	020508010003	门头雀替	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍, 面刷熟桐油两道	块	6				
22	010401001001	砖砌美人靠	1. 砖基础合并制作子目砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂M7.5 2. 底层抹灰15mm各种墙面外墙实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 3. 镶贴花岗岩(水泥砂浆)墙面石材厚度超过20mm人工*1.05合并制作子目抹灰水泥砂浆	m3	1.12				

		(配合比)中砂1:3 4.硬木栏杆(带木扶手) 制安							
		仿古建筑工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤 011701008004	综合钢脚手架	m2	280.06					
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001011	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	33.05				
2	011702001012	独立基础模板	1.独立基础模板	m2	34.32				
3	011702005004	基础梁模板	1.基础梁模板	m2	39.78				
4	011702001013	满堂基础模板	1.满堂基础模板无梁式	m2	6.14				
5	011702002004	矩形柱模板	1.矩形柱模板(周长 m)支模高度3.6m内 1.2内	m2	31.68				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	59570.9		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		59570.9	
合计			59570.9	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004005	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	26.22				
2	010101003005	挖沟槽土方	1. 人工挖基坑土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	3.34				
3	010103001005	回填方	1. 回填土夯实机夯实槽、坑	m3	19.1				
4	010103002005	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方运距1km内实际运距(km):20	m3	10.46				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010401003001	砖砌外墙 200厚	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙墙体厚度20cm合并制作子目砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂M7.5	m3	11.32				
2	010401003002	砖砌内墙 200厚	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙墙体厚度20cm合并制作子目砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂M7.5	m3	10.68				
3	010401003003	砖砌内墙 120厚	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙墙体厚度12cm合并制作子目砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂M7.5	m3	1.49				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001005	垫层 C20	1. 混凝土垫层合并制作	m3	4.83				

			子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20						
2	010501003006	独立基础 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土其他混凝土基础合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	4.08				
3	010501003007	条形基础 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土其他混凝土基础合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	13.44				
4	010503001005	基础梁 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土基础梁合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	4.2				
5	010501004005	满堂基础 C30~P6	1. 现浇建筑物混凝土其他混凝土基础合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作子目预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	1.32				

6	010502001005	矩形柱 C30	1. 现浇建筑物混凝土矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱合并制作 子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作 子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	4.24				
7	010504001001	直形墙 C30	1. 现浇建筑物混凝土直形、弧形、电梯井墙合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作 子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	13.6				
8	010505002001	有梁板 C30	1. 现浇建筑物混凝土平板、有梁板、无梁板合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)合并制作 子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	14.07				
9	010515001013	现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.049				
10	010515001014	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	8.135				
11	010515001015	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.917				
12	010516003009	电渣压力焊接 Φ18以内	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	48				
13	010516003010	套筒冷挤压接头 Φ32以内	1. 套筒冷挤压接头 Φ32以内	个	18				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							

		门窗工程							
1	010807001001	铝合金百页窗	1. 全铝合金百页窗	m2	3.24				
2	010807001002	砌筑玻璃砖	1. 玻璃砖隔断全砖	m2	6.12				
3	010802001001	铝合金平开门	1. 铝合金平开门	m2	8.8				
		门窗工程合计							
		仿古建筑工程							
1	020501001004	菠萝格圆木柱	1. 圆柱(cm以内) ϕ 22采用硬木类木种人工*1.3 2. 立贴式圆柱安装 ϕ (cm以内) 22 3. 木材面刷桐油漆底油一遍桐油漆三遍木材构件 4. 防白蚁药二遍机喷防白蚁药 5. 木材面防腐涂料沥青漆面漆一遍 6. 防火漆二遍木材构件 7. 圆柱墩接 ϕ 22cm以内	m3	0.76				
2	020201001002	阶条石	1. 石料种类、构件规格:阶条石 2. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:20mm厚水泥砂浆	m2	4.2				
3	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:圆形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.41				
4	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:成品聚合物水泥防水砂浆立面5mm厚实底厚度(mm):15	m2	5.4				
5	011204001005	石材墙面	1. 墙体类型:外墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:900*200*40花岗石	m2	5.4				
6	011102001008	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格	m2	6.9				

			、颜色:360*360*40玄武岩石材						
7	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	14.07				
8	020401007003	雷公柱(灯芯木)	1. 雷公柱断面形状:详见大样图	m3	0.01				
9	020602014002	灰塑宝顶	1. 类型:灰塑宝顶	座	1				
10	020502001006	杉木桁条DN160	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道 3. 构件规格:直径160mm	m3	0.11				
11	020502001007	杉木桁条DN180	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道 3. 构件规格:直径180mm	m3	0.54				
12	020502002003	菠萝格抹角梁	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道 3. 构件规格:直径200mm	m3	0.55				
13	020502002004	菠萝格穿枋	1. 木材品种:菠萝格木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷防白蚁药两遍、深褐色熟桐油底油一遍,面刷熟桐油两道 3. 构件规格:120*200	m3	0.26				
14	010702005004	格木挂落(含刷漆)	1. 格木挂落(含刷漆)	m	9.3				
15	020508019004	菠萝格封檐板	1. 规格:高260mm厚30mm 2. 木材品种:菠萝格木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐油一道、喷	m	17.5				

			防白蚁药两遍、刷熟桐油两道						
16	020511001001	鹅颈靠背	1. 构件高度:1m 2. 木材品种:菠萝格木 3. 雕刻的纹样:详见图纸	m2	4.44				
17	020602004002	灰塑筒瓦屋脊垂脊	1. 脊件类型:灰塑龙船垂脊 2. 浮雕部位:屋脊前后两面做花草灰塑浮雕, 2cm厚 3. 高度:600mm内 4. 砌筑材料:筒瓦砌筑	m	17.4				
18	020412010001	花窗	1. 墀头、花窗、门檐、壁面、柱头、墙头砖雕浮雕(基层:2cm以内)植物	m2	1.2				
19	040303017001	混凝土楼梯	1. 底板厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:C30	m2	2.74				
20	011102003001	块料楼地面(厕所地面)	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm)1300以内水泥砂浆实际结合层厚度(mm):30 2. 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M5 3. 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M5 4. 聚合物水泥(JS)防水涂料平面1.5mm厚实际厚度(mm):2 5. 细石混凝土找平层30mm实际厚度(mm):60合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 6. 屋面现浇陶粒混凝土隔热层#25100mm厚 7. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm实际厚度(mm):15合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 8. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上	m2	45.83				

			20mm合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3实际厚度(mm):15 9. 聚合物水泥(JS)防水涂料平面1.5mm厚实际厚度(mm):2 10. 细石混凝土找平层30mm合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20 11. 细石混凝土找平层30mm实际厚度(mm):40合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C15 12. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 13. 聚合物水泥(JS)防水涂料平面1.5mm厚实际厚度(mm):2						
21	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*300抛光砖	m2	223.63				
22	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:铝合金管	m	61				
23	020603001004	赤红陶瓦屋面	1. 琉璃瓦面屋面 2. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm实际厚度(mm):30合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 3. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 4. 现浇构件圆钢Φ10内	m2	18				
24	010902001009	高分子防水涂料1.5mm	1. 防水层做法:合成高分子防水涂料1.5MM	m2	18				
25	010902001010	聚氯乙烯防水卷材4mm	1. 防水层做法:聚氯乙烯	m2	18				

			烯防水卷材						
26	020410001005	20厚望板	1. 其他配件添配清水望板板厚 (cm) 2 2. 其他配件安装清水望板板厚 (cm) 2 3. 其他木材面刷底油调和漆二遍 4. 其他木材面刷底油、油色、清漆二遍清漆二遍实际清漆遍数 (遍) : 3	m2	18				
		仿古建筑工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008005	综合钢脚手架		m2	92.75				
2	粤 011701008006	综合钢脚手架		m2	136.5				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001014	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	15.15				
2	011702001015	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	9.36				
3	011702001016	条形基础模板	1. 带形基础模板有筋	m2	23.45				
4	011702005005	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	42.92				
5	011702001017	满堂基础模板	1. 满堂基础模板无梁式	m2	1.35				
6	011702002005	矩形柱模板	1. 矩形柱模板 (周长 m) 支模高度 3.6m 内 1.2 内	m2	26.78				
7	011702002006	异形柱模板	1. 异形柱模板支模高度 3.6m 内	m2	16.51				
8	011702011001	直形墙模板	1. 直形墙模板墙厚 (cm 以内) 40 支模高度 3.6m 内	m2	136.76				
9	011702006002	矩形梁模板	1. 单梁、连续梁模板 (梁宽 cm) 25 以内支模高度 3.6m 实际支模高度 (m) : 4.5	m2	57.99				

10	011702014002	有梁板模板	1. 有梁板模板支模高度 3. 6m实际支模高度 (m):4.5	m2	72.24				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	32766.38		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		32766.38	
合计			32766.38	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06-瞭望台牌坊

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	020202003003	花岗石牌坊柱	1. 石料种类、构件规格、构件式样:花岗岩栏杆	m3	2. 19				
2	020204012001	石匾额	1. 规格:2300*1200mm 2. 雕刻种类:阴刻填绿漆 3. 石材种类:花岗岩	块	1				
3	020204012002	花岗岩抱鼓石	1. 石材种类:花岗岩	块	4				
4	020204012003	花岗岩石小额枋	1. 石材种类:花岗岩	块	1				
5	020204012004	霸王拳	1. 石材种类:花岗岩	块	2				
6	020204006003	花岗石心间雀替	1. 石材种类:花岗岩	只	2				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008007	综合钢脚手架		m2	27. 09				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：06-瞭望台牌坊

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00006	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000006	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：06-瞭望台牌坊

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20341.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：06-瞭望台牌坊

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		20341.21	
合计			20341.21	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：06-瞭望台牌坊

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：06-瞭望台牌坊

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：06-瞭望台牌坊

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：06-瞭望台牌坊

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：06-瞭望台牌坊

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民间祭拜亭修缮

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		新建部分							
1	020603001005	赤红陶瓦屋面	1. 琉璃瓦面屋面 2. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm实际厚度(mm):30合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 3. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 4. 现浇构件圆钢Φ10内	m2	20				
2	010902001011	高分子防水涂料1.5mm	1. 防水层做法:合成高分子防水涂料1.5MM	m2	20				
3	010902001012	聚氯乙烯防水卷材4mm	1. 防水层做法:聚氯乙烯防水卷材	m2	20				
4	020410001006	20厚望板	1. 其他配件添配清水望板板厚(cm)2 2. 其他配件安装清水望板板厚(cm)2 3. 其他木材面刷底油调和漆二遍 4. 其他木材面刷底油、油色、清漆二遍清漆二遍实际清漆遍数(遍):3	m2	20				
5	020101002002	青砖砖墙	1. 构件名称:青砖砖墙 2. 砌墙厚度:200厚 3. 砌筑方式:七顺一丁 4. 用砖品种规格:260×105×58 5. 灰浆品种及配合比:石灰砂浆1: 3 6. 砖墙勾缝类型:石灰	m2	52				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民间祭拜亭修缮

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00007	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000007	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民间祭拜亭修缮

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6183.38		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：民间祭拜亭修缮

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6183.38	
合计			6183.38	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民间祭拜亭修缮

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民间祭拜亭修缮

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：民间祭拜亭修缮

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：民间祭拜亭修缮

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：民间祭拜亭修缮

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水月岩修缮

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除部分							
1	041001003002	拆除原水泥地面	1、材质:拆除混凝土路面面层 2、厚度:20cm 3、按设计图纸及有关规范要求	m2	186.78				
2	011607001002	拆除原屋面	1、拆除原屋面	m2	104.7				
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	99.56				
2	011201001002	真石漆墙面	1、真石漆墙面	m2	99.56				
3	050301005001	景石4100*2600*1300	1、景石 4100*2600*1300	组	3				
4	010807001003	仿木铝合金窗	1、仿木铝合金窗	m2	6.05				
5	020513001003	灰塑匾额	1、灰塑匾额	块	1				
		新建部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水月岩修缮

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00008	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000008	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水月岩修缮

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6201.68		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：水月岩修缮

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6201.68	
合计			6201.68	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水月岩修缮

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水月岩修缮

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：水月岩修缮

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：水月岩修缮

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：水月岩修缮

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:机械挖装土方	m3	22				
2	040102001001	破拆11cm厚砼路面	1. 破拆11cm厚砼路面	m3	545				
3	040102001002	破拆6cm厚广场砖	1. 破拆6cm厚广场砖	m3	135				
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽土方 2. 运距:5km	m3	22				
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽土方 2. 运距:5km	m3	68.05				
		土石方工程合计							
		花基台阶							
1	040202003001	100厚6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	17.31				
2	040204002001	100厚C20混凝土	1. 100厚C20素砼	m2	17.31				
3	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:荔枝面芝麻黑花岗岩	m2	17.31				
		花基台阶合计							
		贪泉石碑移迁移							
1	040201001001	贪泉石碑移迁移		项	1				
		贪泉石碑移迁移合计							
		花基							
1	040202003002	100厚6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	7.7				
2	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.74				
3	040305004001	砖砌体	1. 部位:花基	m3	1.45				

			2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5						
4	011204001006	石材墙面	1. 墙体类型:花基 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰花岗岩	m2	10.5				
5	011204001007	石材墙面	1. 墙体类型:花基 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:15厚芝麻灰花岗岩	m2	16.56				
		花基合计							
		艺术树池一							
1	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:15cm	m3	5.09				
2	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	5.09				
3	04B001	450*500芝麻黑花岗岩条石	1. 450*500芝麻黑花岗岩条石	m	67.82				
4	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:种植土	m3	54.8				
5	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:120*60*8厚仿古青砖片	m2	183.03				
6	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚褐色不锈钢板	m2	61.6				
7	040305004002	砖砌体	1. 部位:艺术树池 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	12.08				
		艺术树池一合计							
		眺望台台阶							
1	040202003003	100厚6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	15.6				

2	040204002003	100厚C20混凝土	1. 100厚C20素砼	m2	15.6				
3	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:荔枝面芝麻黑花岗岩	m2	15.6				
4	011204001008	石材墙面	1. 墙体类型:花基 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰花岗岩	m2	12.88				
		眺望台台阶合计							
		阶梯花基							
1	040202003004	100厚6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	18.32				
2	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.83				
3	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:荔枝面芝麻黑花岗岩	m2	18.32				
		阶梯花基合计							
		独个树池							
1	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	3.7				
2	04B002	450*500芝麻黑花岗岩条石	1. 450*500芝麻黑花岗岩条石	m	52.8				
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:种植土	m3	7.39				
4	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:15cm	m3	7.39				
		独个树池合计							
		艺术树池二							
1	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:15cm	m3	2.65				
2	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.65				
3	04B003	450*500芝麻黑花岗岩条石	1. 450*500芝麻黑花岗岩条石	m	32.1				
4	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:种植土	m3	26.73				
		艺术树池二合计							
		台阶							
1	040202003005	100厚6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6%	m2	63.6				

			2. 厚度:10cm						
2	040204002006	100厚C20混凝土	1. 100厚C20素砼	m2	63.6				
3	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:荔枝面芝麻黑花岗岩	m2	63.6				
		台阶合计							
		拼接树池							
1	04B004	拼接树池	1. 拼接树池	个	2				
		拼接树池合计							
		铺装							
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土压实, 压实度 $\geq 95\%$	m2	746.06				
2	040202003006	100厚6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	746.06				
3	040204002008	100厚C20混凝土	1. 100厚C20素砼	m2	746.06				
4	040204002009	30厚灰色老麻石地面	1. 30厚灰色老麻石地面 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	501.76				
5	040204002010	80厚灰色老麻石地面	1. 80厚灰色老麻石地面 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	306.93				
6	040204002011	30厚芝麻深灰自然面 马蹄石地面	1. 块料品种、规格 :30厚芝麻深灰自然面 马蹄石地面	m2	112.6				
7	040203008001	30厚芝麻黑烧面花岗岩收边	1. 块料品种、规格 :30厚芝麻黑烧面花岗岩收边	m2	90.97				
8	040204002012	30厚芝麻黑烧面花岗岩地面	1. 块料品种、规格 :30厚芝麻黑烧面花岗岩地面	m2	39.44				
		铺装合计							
		真石栏杆							
1	010403006001	花岗岩栏杆 H=1.5m (110厚芝麻灰 花岗岩仿古面整石雕刻, 含基础)	1. 花岗岩栏杆 H=1.5m (110厚芝麻灰 花岗岩仿古面整石雕刻)	m	454.43				
		真石栏杆合计							
		入口景墙							
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:机械挖装	m3	17.55				

			土方						
2	040103001004	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	5.13				
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽土方 2. 运距:5km	m3	12.42				
4	040203004001	垫层 C20	1. 工程部位:垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	2.7				
5	011702001018	混凝土基础 C25	1. 工程部位:混凝土基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	9.72				
6	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.576				
7	040201020001	入口景墙（尺寸13500*2350*400mm, 面板3厚不锈钢面板喷仿木色漆, 40厚字体, 背发光）由专业厂家定制	1. 入口景墙（尺寸13500*2350*400mm, 面板3厚不锈钢面板喷仿木色漆, 40厚字体, 背发光）由专业厂家定制	座	1				
		入口景墙合计							
		廉洁·贪泉景墙							
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:机械挖装土方	m3	22.51				
2	040103001005	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	6.13				
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽土方 2. 运距:5km	m3	16.38				
4	040203004002	垫层 C20	1. 工程部位:垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	3.45				

5	011702001019	混凝土基础 C20	1. 工程部位:混凝土基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	12.93				
6	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.763				
7	040201020002	廉洁·贪泉景墙（尺寸10740*2820*400mm,成品红锈色玻璃钢仙鹤荷花雕塑,150*1.2厚不锈钢白色烤漆字体,120*60*8厚仿古青砖片）由专业厂家定制	1. 入口景墙（尺寸13500*2350*400mm,面板3厚不锈钢面板喷仿木色漆,40厚字体,背发光）由专业厂家定制	座	1				
		廉洁·贪泉景墙合计							
		其他							
1	011102003002	清洗现状台阶	1. 清洗现状台阶	m2	104.12				
2	011102003003	清洗现状铺装	1. 清洗现状铺装	m2	1859.96				
3	040201020003	标识导览牌（尺寸4840*2624*150mm,面贴3厚不锈钢板,面喷导览图及背景图,背喷仿木色氟碳漆）由专业厂家定制	1. 入口景墙（尺寸13500*2350*400mm,面板3厚不锈钢面板喷仿木色漆,40厚字体,背发光）由专业厂家定制	座	1				
4	040201020004	停车场标识牌（尺寸610*3688*90mm,3厚不锈钢管,面喷仿木色氟碳漆,10x1.2厚不锈钢字体,面喷白色氟碳漆）由专业厂家定制	1. 入口景墙（尺寸13500*2350*400mm,面板3厚不锈钢面板喷仿木色漆,40厚字体,背发光）由专业厂家定制	座	1				
5	040201020005	贪泉亭（尺寸610*2060*100mm,3厚不锈钢管,面喷仿木色氟碳漆,10x1.2厚不锈钢字体,面喷白色氟碳漆）由专业厂家定制	1. 入口景墙（尺寸13500*2350*400mm,面板3厚不锈钢面板喷仿木色漆,40厚字体,背发光）由专业厂家定制	座	1				
6	040201020006	吴隐之祠（尺寸610*2060*100mm,3厚	1. 入口景墙（尺寸13500*2350*400mm,面	座	1				

		不锈钢管，面喷仿木色氟碳漆，10x1.2厚不锈钢字体，面喷白色氟碳漆）由专业厂家定制	板3厚不锈钢面板喷仿木色漆，40厚字体，背发光）由专业厂家定制						
7	040201020007	指示牌（尺寸610*2060*100mm, 3厚不锈钢管，面喷仿木色氟碳漆，10x1.2厚不锈钢字体，面喷白色氟碳漆）由专业厂家定制	1. 入口景墙（尺寸13500*2350*400mm, 面板3厚不锈钢面板喷仿木色漆，40厚字体，背发光）由专业厂家定制	座	1				
8	040201020008	铁艺栏杆	1. 高度60cm	m	37				
9	040201020009	碧道警示	1. 规格：610*2060mm	套	7				
10	040201020010	墙绘	1. 规格：长度112.56m，高度：1m	m2	112.56				
11	040201020011	指示牌立面	1. 规格：610*2060mm	套	6				
		其他合计							
		植草砖停车位							
1	040204002013	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：人行道整形碾压	m2	37.94				
2	040202003007	100厚6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：10cm	m2	37.94				
3	040204002014	200厚C25混凝土	1. 100厚C20素砼	m2	37.94				
4	050102014001	250x190x70#字型植草砖	1. 草坪种类：250x190x70#字型植草砖	m2	37.94				
5	040204002015	50厚红色透水砖	1. 块料品种、规格：50厚红色透水砖	m2	7.91				
		植草砖停车位合计							
		硬底化停车位							
1	040205006001	标线	1. 热熔标线普通型	m2	17.1				
2	041001001001	拆除基层	1、材质：拆除混凝土路面基层 2、厚度：20cm 3、按设计图纸及有关规范要求	m2	162				
3	041001003003	拆除路面	1、材质：拆除混凝土路面面层 2、厚度：20cm	m2	162				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19.8				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	147401.72		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		147401.72	
合计			147401.72	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建控地带景观

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		麻石铺装							
1	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土压实, 压实度 ≥95%	m2	320.64				
2	040204002016	100厚C20素砼	1. 100厚C20素砼	m2	320.64				
3	040204002017	50厚灰色老麻石地面	1. 50厚灰色老麻石地面 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	180.36				
4	040204002018	60厚灰色老麻石地面	1. 60厚灰色老麻石地面 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	125.21				
5	040204002019	30厚灰色老麻石地面 (修复)	1. 50厚灰色老麻石地面 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	30				
		麻石铺装合计							
		其他							
1	041001003004	局部修缮破损部分地面	1、材质:拆除混凝土路面面层 2、厚度:20cm 3、按设计图纸及有关规范要求	m2	15				
2	011107001001	局部修缮破损条石 (老麻石)台阶	1. 面层材料品种、规格、颜色:120厚灰色老麻石台阶面 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5.11				
		其他合计							
		生态挡土墙							
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:机械挖装土方	m3	71.63				

2	040103001006	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	66.12				
3	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽土方 2. 运距:5km	m3	5.51				
4	040203004003	垫层 C20	1. 工程部位:垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	3.12				
5	011702001020	混凝土基础 C20	1. 工程部位:混凝土基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	2.85				
6	040305003001	毛石挡墙	1. M10水泥砂浆砌毛石挡墙	m3	19.45				
7	010903003001	20厚1: 2.5防水砂浆防潮处理	1. 防水层做法:20厚1: 2.5防水砂浆防潮处理	m2	45.6				
8	040203003001	碎石滤层	1. 材料品种:碎石滤层厚度在30cm内	m3	0.34				
9	040501004001	塑料管	1. 名称:塑料管 2. 规格:DN80	m	5.2				
10	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.169				
		生态挡土墙合计							
		台阶							
1	040204001001	人行道整形碾压	素土夯实, 压实系数0.93	m2	45.57				
2	011107001002	120厚灰色老麻石台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:120厚灰色老麻石台阶面 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	45.57				
		台阶合计							

		绿化							
1	050102012001	大叶油草	1. 草本类:大叶油草 2. 规格:30cmx90cm/卷 3. 养护期:12个月	m2	328.7				
2	050102002001	角茎野牡丹	1、种类:角茎野牡丹 2、规格:苗高×冠幅 0.6m×0.5-0.8m 3、养护期:一年	株	3				
3	050102003001	青皮竹A	1、种类:青皮竹 2、规格:苗高1- 1.5m,冠幅0.5m 3、养护期:12个月	株	190				
4	050102002002	红枫	1、种类:红枫 2、规格:苗高1- 1.5m,冠幅0.5m 3、养护期:12个月	株	8				
5	050101010001	铺草前铺砂找平 2cm	1. 铺砂找平2m 2. 具体做法:详见设计 图要求	m2	328.7				
		绿化合计							
		修缮							
		修缮合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001002	垫层模板		m2	23.4				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建控地带景观

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建控地带景观

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20571.06		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建控地带景观

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		20571.06	
合计			20571.06	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建控地带景观

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建控地带景观

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：建控地带景观

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：建控地带景观

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：建控地带景观

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	050102005001	火山榕绿篱	1. 名称:火山榕绿篱 2. 养护期:12个月 3. 篱高:200-220cm 4. 单位面积株数:3株/m	m	12				
2	050102002003	金山棕	1. 名称:金山棕 2. 冠幅、苗高:80cm、60-80cm 3. 养护期:12个月	株	168				
3	050102008001	米兰	1. 名称:米兰 2. 冠幅、苗高:30-35cm、30-35cm 3. 养护期:12个月	m2	65				
4	050102008002	梦幻朱蕉	1. 名称:梦幻朱蕉 2. 冠幅、苗高:55-60cm、40-50cm 3. 养护期:12个月	m2	42				
5	050102008003	肾蕨	1. 名称:肾蕨 2. 冠幅、苗高:20-25cm、15-20cm 3. 养护期:12个月	m2	52				
6	050102012002	大叶油草	1. 草本类:大叶油草 2. 规格:22cmx22cm/卷 3. 养护期:12个月	m2	200				
7	050102008004	果汁阳台月季	1. 名称:果汁阳台月季 2. 冠幅、苗高:30-35cm、30-35cm 3. 养护期:12个月	m2	3.3				
8	050102002004	富贵蕨	1. 名称:富贵蕨 2. 冠幅、苗高:50-60cm、50-60cm 3. 养护期:12个月	株	20				
9	050102008005	柳叶星河	1. 名称:柳叶星河 2. 冠幅、苗高:30-	m2	1.8				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000011	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9295.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		9295.39	
合计			9295.39	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下沉式绿地

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	040101001002	下沉绿地		m3	182.5				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：下沉式绿地

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
2	050405002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	粤 050405009002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	050405006002	反季节栽植影响措施		100				按实际发生或经批准的施工方案计算

5	QTFY00000012	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：下沉式绿地

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4562.5		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：下沉式绿地

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4562.5	
合计			4562.5	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：下沉式绿地

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：下沉式绿地

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：下沉式绿地

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：下沉式绿地

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：下沉式绿地

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-吴隐之祠1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		强电							
1	030411001001	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗配	m	15				
2	030411004001	配线配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 配线线制:单相	m	75				
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:明装	个	1				
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 H=1.4m	个	1				
5	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管LED荧光灯 2. 规格:250V2*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2				
		强电合计							
		防雷							
1	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	19.96				
2	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	75				
3	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面明敷接闪带	m	67.12				
4	030409008001	接地电阻测试点	1. 名称:接地电阻测试点 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:100*100*6	台	4				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01-吴隐之祠1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：01-吴隐之祠1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	750.27		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：01-吴隐之祠1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		750.27	
合计			750.27	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：01-吴隐之祠1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：01-吴隐之祠1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：01-吴隐之祠1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：01-吴隐之祠1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：01-吴隐之祠1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-贪泉碑亭1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		强电							
1	030411001002	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗配	m	14.2				
2	030411004002	配线配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 配线线制:单相	m	42.6				
3	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:明装	个	1				
4	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 H=1.4m	个	1				
5	030412005002	荧光灯	1. 名称:高效节能吸顶灯 2. 规格:250V1*18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1				
		强电合计							
		防雷							
1	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	22.16				
2	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	18				
3	030409005002	避雷网	1. 名称:屋面明敷接闪带	m	49.02				
4	030409008002	接地电阻测试点	1. 名称:接地电阻测试点 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:100*100*6	台	4				

		防雷合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007002	高层施工增加		项	1				
2	031301017002	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02-贪泉碑亭1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02-贪泉碑亭1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	454.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：02-贪泉碑亭1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		454.91	
合计			454.91	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：02-贪泉碑亭1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：02-贪泉碑亭1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：02-贪泉碑亭1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：02-贪泉碑亭1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：02-贪泉碑亭1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03-红棉水榭1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		强电							
1	030411001003	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗配	m	11.3				
2	030411004003	配线配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 配线线制:单相	m	33.9				
3	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:明装	个	1				
4	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 H=1.4m	个	1				
5	030412005003	荧光灯	1. 名称:高效节能吸顶灯 2. 规格:250V1*18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2				
		强电合计							
		防雷							
1	030409003003	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	20.2				
2	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	26.97				
3	030409005003	避雷网	1. 名称:屋面明敷接闪带	m	49.02				
4	030409008003	接地电阻测试点	1. 名称:接地电阻测试点 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:100*100*6	台	4				

		防雷合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				
2	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03-红棉水榭1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：03-红棉水榭1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	480.31		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：03-红棉水榭1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		480.31	
合计			480.31	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：03-红棉水榭1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：03-红棉水榭1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：03-红棉水榭1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：03-红棉水榭1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：03-红棉水榭1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		强电							
1	030411001004	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗配	m	33.88				
2	030411004004	配线配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 配线线制:单相	m	101.64				
3	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:明装	个	1				
4	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 H=1.4m	个	1				
5	030412005004	荧光灯	1. 名称:高效节能吸顶灯 2. 规格:250V1*18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	8				
		强电合计							
		防雷							
1	030409003004	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	16				
2	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	74.2				
3	030409005004	避雷网	1. 名称:屋面明敷接闪带	m	127.63				
4	030409008004	接地电阻测试点	1. 名称:接地电阻测试点 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:100*100*6	台	4				

		防雷合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007004	高层施工增加		项	1				
2	031301017004	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1117.16		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1117.16	
合计			1117.16	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：04-古渡码头风雨文化廊1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		强电							
1	030411001005	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	35.67				
2	030411001006	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗配	m	70.72				
3	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 配线线制:单相	m	214.78				
4	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 配线线制:单相	m	109.12				
5	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:明装	个	9				
6	030404035001	防水防溅插座	1. 名称:防水防溅插座 2. 规格:16A，安全型 3. 安装方式:暗装	个	3				
7	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 H=1.4m	个	2				
8	030404034006	照明开关	1. 名称:密闭单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	1				

			H=1.4m						
9	030404034007	照明开关	1. 名称:密闭双联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 H=1.4m	个	3				
10	030412005005	荧光灯	1. 名称:高效节能吸顶灯 2. 规格:250V1*18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2				
11	030412002001	吸顶灯	1. 名称:防水防溅灯 2. 规格:250V1*12W 3. 安装形式:吸顶安装	套	6				
12	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1				
		强电合计							
		防雷							
1	030409003005	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	28.2				
2	030409002005	接地母线	1. 名称:接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	71.14				
3	030409005005	避雷网	1. 名称:屋面明敷接闪带	m	67.5				
4	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 安装端子箱明装(半周长mm以内)300	台	4				
		防雷合计							
		给排水							
1	031001006001	塑料给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒	m	60.37				
2	031001006002	塑料给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲	m	5.65				

			洗、消毒						
3	031001006003	塑料给水管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒	m	3.04				
4	031001006004	塑料给水管DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒	m	4.15				
5	031001006005	塑料给水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒	m	0.99				
6	031001007001	衬塑钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒	m	5.48				
7	031001006006	塑料排水管de110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯实壁塑料排水管De110 4. 连接形式:承插粘接	m	21.5				
8	031001006007	塑料雨水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:抗紫外老化加厚型PVC-U硬聚氯乙烯实壁排水管	m	14.56				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2789.55		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2789.55	
合计			2789.55	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：05-公园配套公厕及景亭驿站1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 06-瞭望台牌坊1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防雷							
1	030409003006	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	9.96				
2	030409002006	接地母线	1. 名称:接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	10.92				
3	030409005006	避雷网	1. 名称:屋面明敷接闪带	m	2.83				
		防雷合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007006	高层施工增加		项	1				
2	031301017006	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：06-瞭望台牌坊1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：06-瞭望台牌坊1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	72.29		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：06-瞭望台牌坊1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		72.29	
合计			72.29	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：06-瞭望台牌坊1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：06-瞭望台牌坊1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：06-瞭望台牌坊1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：06-瞭望台牌坊1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：06-瞭望台牌坊1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		景观电气							
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	398.25				
2	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:回填土	m3	398.25				
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:yjv-1kv-3*6	m	899.32				
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC DN32 4. 敷设方式:埋地	m	1509.57				
5	030409002007	接地母线	1. 名称:接地母线敷设 2. 材质:扁钢 3. 规格:40*4	m	885				
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:AC220V/45W, H=4.0m	套	38				
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:AC220V/18W	套	9				
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:射树灯 2. 型号:AC220V/8W, 暖黄色	套	4				
9	030412004004	装饰灯	1. 名称:树池坐凳LED灯带 2. 型号:DC24V/3.8W/米	m	113.04				
		景观电气合计							
		室外电气							
1	030411001007	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:埋地	m	139.24				

2	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 配线线制:单相	m	417.72				
3	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	48.73				
4	040103001008	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:回填土	m3	48.73				
		室外电气合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007007	高层施工增加		项	1				
2	031301017007	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000019	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25313.64		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外电气

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		25313.64	
合计			25313.64	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外电气

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	431				
2	040103001009	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:回填土	m3	319.29				
3	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km内	m3	111.71				
4	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN100	套	5				
5	040504001001	砌筑井	1. 名称:雨水检查井 2. 规格:Φ700 3. 均深:1.2m 4. 材质:砖砌 5. 井座:球墨铸铁填充式井盖及铸铁井座Φ700（轻型）	座	40				
6	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2. 连接形式:弹性密封橡胶圈及粘接接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	56.24				
7	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN350 2. 连接形式:弹性密封橡胶圈及粘接接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	113.97				
8	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400 2. 连接形式:弹性密封橡胶圈及粘接接口 3. 管道检验及试验要求	m	151.99				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000020	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	26111.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		26111.39	
合计			26111.39	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：给排水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：给排水

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----