

黄埔区萝岗和苑配售型保障性住房项目销售中心装修工程工
程

招标工程量清单

招标人：广州城投住房租赁发展投资有限
公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

黄埔区萝岗和苑配售型保障性住房项目销售中心装修工程工
程

招标工程量清单

招标人： 广州城投住房租赁发展投资有
限公司
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	1	拆除工程							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体 2. 砌体材质:轻质砖 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容，并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m3	79.56				111.23
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:结 合层及找平层 2. 饰面材料种类:块料 地面 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容，并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	76.45				22.61
3	011602001001	陶粒混凝土拆除	1. 陶粒混凝土拆除 2. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容，并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m3	19.21				417.78
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水 泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:块料 墙面 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容，并综合 考虑其他完成本工作涉	m2	19.11				33.86

			及的所有费用						
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原建筑门窗及门套 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	11				61.96
6	011610002002	玻璃幕墙拆除	1. 拆除原建筑玻璃幕墙 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	48.02				58.68
7	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原建筑栏杆 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	44.17				31.09
8	010103002001	拆除废料外运	1. 拆除废料外运 2. 外运运距:30km 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	117.59				230.08
		拆除工程合计							
	2	新建隔墙、结构工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:直形蒸压加气混凝土砌块内墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:综合考虑 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合	m3	35.21				509.42

			考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:直形蒸压加气混凝土砌块内墙 2. 墙体厚度:200mm以上 3. 砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:综合考虑 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	11.2				503.17
3	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型:弧形蒸压加气混凝土砌块内墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:综合考虑 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	4.61				555.57
4	010402001004	砌块墙	1. 墙体类型:弧形蒸压加气混凝土砌块内墙 2. 墙体厚度:200mm以上 3. 砌块品种、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:综合考虑 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	5.07				549.2
5	010505003001	新建楼板	1. 现浇混凝土楼板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	8.69				566.61

			4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
6	010502002001	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土种类:商品混 凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m ³	2.95				752.74
7	010503004001	圈梁	1. 现浇混凝土圈梁 2. 混凝土种类:商品混 凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m ³	2.83				647.73
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件Ⅲ级螺纹钢 Φ10~25 2. 钢筋制作、安装、运 输、其它 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	t	0.407				4064.6 7
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10~25 2. 钢筋制作、安装、运 输、其它 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉	t	0.62				4111.1 6

			及的所有费用						
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10$ 内 2. 钢筋制作、安装、运输、其它 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	t	0.474				5485.34
11	010515001004	植筋	1. 植筋直径:12mm 2. 植筋长度综合考虑 3. 植筋类型综合考虑 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	根	96				12.24
12	010606006001	钢平台	1. 平台钢架 2. 材质:14#工字钢 3. 包含连接件、螺栓等材料及安装费 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	t	3.46				7776.9
13	010605001001	平台镀锌波纹板	1. 平台镀锌波纹板 2. 材质:1.5mm厚镀锌波纹板 3. 包含连接件、螺栓等材料及安装费 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	86.89				164.79
14	011201001001	墙面一般抹灰	1. 新建墙体 2. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其他事项:包括根据	m2	443.15				25.78

			图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
15	010103001001	地面陶粒回填	1. 卫生间地面陶粒 2. 陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)填充兼找坡层 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	19.21				512.54
16	011210006001	双面轻钢龙骨隔墙	1. 隔墙类型:综合考虑隔墙形状 2. 龙骨材料种类: 75系列轻钢龙骨 3. 隔墙龙骨间距:综合考虑 4. 基层材料种类、规格: 双层9mm厚石膏板+双层9mm厚石膏板 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	618.63				140.78
17	011210006002	双面轻钢龙骨隔墙	1. 隔墙类型:综合考虑隔墙形状 2. 龙骨材料种类: 75系列轻钢龙骨 3. 隔墙龙骨间距:综合考虑 4. 基层材料种类、规格: 双层5mm厚阻燃夹板+双层9mm厚石膏板 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	285.74				179.06
18	011210006003	单面轻钢龙骨隔墙	1. 隔墙类型:综合考虑	m2	125.79				93.68

			隔墙形状 2. 龙骨材料种类: 75系列轻钢龙骨 3. 隔墙龙骨间距: 综合考虑 4. 基层材料种类、规格: 双层9mm厚石膏板 5. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
19	011210006004	单面轻钢龙骨隔墙	1. 隔墙类型: 综合考虑隔墙形状 2. 龙骨材料种类: 75系列轻钢龙骨 3. 隔墙龙骨间距: 综合考虑 4. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 5. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1507.22				95.95
20	011210006005	单面轻钢龙骨隔墙	1. 隔墙类型: 综合考虑隔墙形状 2. 龙骨材料种类: 75系列轻钢龙骨 3. 隔墙龙骨间距: 综合考虑 4. 基层材料种类、规格: 5mm厚阻燃板+9mm厚石膏板 5. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	664.42				110.46
21	011210006006	单面型钢龙骨隔墙	1. 隔墙类型: 综合考虑隔墙形状 2. 龙骨材料种类: 型钢龙骨	m2	33.85				284.3

			3. 隔墙龙骨间距:综合考虑 4. 基层材料种类、规格: 双层9mm厚阻燃板 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
22	011210006007	单面轻钢龙骨隔墙	1. 隔墙类型:综合考虑隔墙形状 2. 龙骨材料种类: 75系列轻钢龙骨 3. 隔墙龙骨间距:综合考虑 4. 基层材料种类、规格: 双层9mm厚阻燃板 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	44.97				149.55
23	011210006008	单面轻钢龙骨隔墙 (软装挂式)	1. 隔墙类型:综合考虑隔墙形状 2. 龙骨材料种类: 75系列轻钢龙骨 3. 隔墙龙骨间距:综合考虑 4. 基层材料种类、规格: 9mm厚阻燃板+9mm厚石膏板 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	79.1				120.43
24	011210006009	单面轻钢龙骨隔墙 (GRG)	1. 隔墙类型:综合考虑隔墙形状 2. 龙骨材料种类: 75系列轻钢龙骨 3. 隔墙龙骨间距:综合考虑 4. 基层材料种类、规格	m2	68.35				918.1

			:40mm厚发泡瓷砖 (PCL-01) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
25	011210003001	玻璃隔断	1. 无边框全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:9+9mm夹胶玻璃 3. 包含隔断上下固定金属构件 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	53.09				335.84
26	011210002001	金属隔断	1. 工程部位:财务室 2. 龙骨材料种类:镀锌方钢 3. 基层材料种类、厚度:12mm厚阻燃板 4. 隔断材料种类、厚度:1.2mm厚深色不锈钢 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	6.24				592.53
		新建隔墙、结构工程合计							
	3	门窗工程							
1	010801002001	木质门带套	1. 门类型:成品夹板平开门 2. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 3. 1.2mm厚深色不锈钢门套 (MT-01) 4. 正立面面层材料:艺术涂料 (PT-01) 5. 背立面面层材料:8mm防火板 (PL-01)	m2	47.95				1270.27

			6. 综合考虑门锁、把手等五金安装配件 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	010801002002	木质门带套	1. 门类型:成品夹板平开门 2. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 3. 1.2mm厚深色不锈钢门套(MT-01) 4. 正立面面层材料:8mm防火板(PL-01) 5. 背立面面层材料:8mm防火板(PL-01) 6. 综合考虑门锁、把手等五金安装配件 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8.05				1351.23
3	010801002003	消防栓门	1. 门类型:夹板平开门 2. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 3. 门材料材料:12mmA级防火板+12mm石膏板 6. 综合考虑天地转轴、弹跳拉手等五金安装配件 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4.62				182.49
4	010801002004	消防栓门	1. 门类型:夹板平开门 2. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 3. 门材料材料:双层12mm厚A级防火板 4. 综合考虑天地转轴、	m2	6.16				223.27

			<p>弹跳拉手等五金安装配件</p> <p>5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>						
5	010805001001	电子感应门	<p>1. 门类型:电子感应门</p> <p>2. 洞口尺寸:2400mm×3250mm</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:9+9夹胶玻璃(GL-01)</p> <p>4. 含感应装置、电动装置等五金安装配件</p> <p>5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>	樘	1				11306.47
6	010802001001	钢化玻璃平开门	<p>1. 门类型:夹胶钢化玻璃地弹门</p> <p>2. 门、窗代号及洞口尺寸:综合考虑</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:9+9夹胶玻璃(GL-01)</p> <p>4. 包含上下门夹、地弹簧、门拉手等五金配件</p> <p>5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>	m2	22.32				1302.4
7	010807001001	金属折叠窗	<p>1. 窗类型:金属折叠窗</p> <p>2. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:9+9夹胶玻璃</p> <p>4. 含铝合金框、折叠导轨</p> <p>5. 综合考虑五金安装配件</p> <p>6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该</p>	m2	5.56				1460.22

			清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
8	010807001002	铝合金固定窗	1. 窗类型:金属固定窗 2. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:9+9夹胶玻璃 4. 含铝合金框 5. 综合考虑五金安装配件 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	6.3				755.08
9	010801006001	隐藏式闭门器	1. 隐藏式闭门器 2. 安装方式综合考虑 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	30				340.38
10	010808006001	防火门贴脸	1. 防火门贴脸 2. 膜材料:贴膜(GL-05a) 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	36.82				202.9
11	010808006002	电梯轿厢贴脸	1. 电梯轿厢贴脸 2. 膜材料:木纹贴膜(GL-05) 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	13.2				202.9
12	010808006003	墙面/天棚贴脸	1. 墙面/天棚贴脸	m2	23.67				202.9

			2. 膜材料:木纹贴膜 (GL-05) 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
13	010808007001	不锈钢门窗套	1. 大堂大门不锈钢门套 2. 展开宽度综合考虑 3. 龙骨材料、规格:50×50×5镀锌方钢、L50×50×5镀锌角钢 4. 门套基层材料、规格:双层9mm阻燃板 5. 面层材料、规格:1.2mm厚深色不锈钢板 (MT-01) 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	20.36				697.15
14	010808007002	不锈钢门窗套	1. 签约区不锈钢门套 2. 展开宽度综合考虑 3. 门套基层材料、规格:双层9mm阻燃板 4. 面层材料、规格:1.2mm厚深色不锈钢板 (MT-01) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	1.67				523.49
15	010808007003	不锈钢门窗套	1. 货梯厅不锈钢门套 2. 展开宽度综合考虑 3. 龙骨材料、规格:40×40×4镀锌方管 3. 门套基层材料、规格:双层9mm阻燃板 4. 面层材料、规格:1.2mm厚深色不锈钢板 (MT-01)	m2	22.02				642.93

			5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
16	010808007004	洽谈区水吧假门洞	1. 弧形木纹假门洞 2. 展开宽度综合考虑 3. 龙骨材料、规格:木 方龙骨 4. 门套基层材料、规格 :双层9mm阻燃板 5. 面层材料、规格 :3mm厚木饰面(PL-01a) 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	5.2				308.91
17	010808007005	卫生间假门洞	1. 不锈钢门套 2. 展开宽度综合考虑 3. 门套基层材料、规格 :双层9mm阻燃板 4. 面层材料、规格 :1.2mm厚深色不锈钢板 (MT-01) 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	4.03				523.49
18	011405001001	门窗扇金属面油漆	1. 金属面喷黑色金属油 漆 2. 遍数综合考虑 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	18.82				18.61
		门窗工程合计							
	4	大堂							

		大堂合计							
	4.1	楼地面工程(大堂)							
1	011102001001	水磨石楼地面	1. 1000×1000×18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01) 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理, 素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	171.14				425.26
2	011108001001	水磨石窗台石	1. 18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01) 2. 石材胶黏贴 3. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃板 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4.68				702.55
3	011108001002	水磨石零星项目	1. 18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01)门槛 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理, 素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据	m2	2.74				492.25

			图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	011105006001	金属踢脚线（直形）	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)直形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.32				791.38
5	011105006002	金属踢脚线（弧形）	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)弧形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.65				803.08
		楼地面工程(大堂)合计							
	4.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(大堂)							
1	011204003001	块料墙面	1. 工程部位:前台等候区G立面 2. 墙体类型:综合考虑混凝土墙、隔墙、砌块墙 3. 结合层:10mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:148×248×10mm绿色手工砖(HT-01) 5. 墙面灯槽处40*40*4mm镀锌方钢 6. 缝宽、嵌缝材料种类	m2	24.97				344.37

			:同色填缝剂擦缝 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	011207001001	墙面装饰板	1. 工程部位:前台等候区A立面(3.15大样/D3-03) 2. 异形高密度条板墙面 3. 面层材料品种:高密度板 4. 规格详见放样图/墙身大样图D3-03 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	5.62				421.84
3	011207001002	圆柱墙面装饰板	1. 工程部位:前台等候区D/E立面(1大样/D3-05) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:阻燃板条/轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:5mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	75.62				193.47
4	011207001003	墙面装饰板	1. 工程部位:前台等候区D/E立面(1大样/D3-05) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:40mm双曲面发泡陶瓷 4. 其他事项:包括根据	m2	9.24				1059.61

			图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	011207001004	墙面装饰板	1. 工程部位:前台等候区A立面(1.8大样/D1-02) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套镀锌方通 3. 基层材料种类、规格:5mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	47.84				240.85
6	011207001005	墙面装饰板	1. 工程部位:前台等候区F立面(3.10大样/D3-01) 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9mm厚石膏板 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	44.13				46.92
7	011207001006	墙面装饰板	1. 工程部位:前台等候区A立面(1.8大样/D1-02) 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm厚石膏板 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	24.3				49.19
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程(大堂)合计							
	4.3	天棚工程(大堂)							
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型, 平级吊顶, $\Phi 8$ 膨胀螺栓焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨 $50 \times 15 \times 1.2$ 的U型龙骨, 间距600mm; 次龙骨为 50×19 的U型龙骨, 间距400mm 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	104.28				115.38
2	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型, 平级吊顶, $\Phi 8$ 膨胀螺栓焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨 $50 \times 15 \times 1.2$ 的U型龙骨, 间距600mm; 次龙骨为 50×19 的U型龙骨, 间距400mm 3. 基层材料种类、规格:5mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他	m2	39.32				127.67

			附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	011302001003	吊顶天棚（加固）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型，平级吊顶， $\Phi 8$ 膨胀螺栓焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨50×15×1.2的U型龙骨，间距600mm;次龙骨为50×19的U型龙骨，间距400mm 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格:9mm厚阻燃板 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	30.66				159.22
4	011302001004	吊顶天棚高差处	1. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 4. 包含开灯孔、风口、检修口等 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	8				109.98
5	011302001005	吊顶天棚高差处	1. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格:免漆板(PL-03)	m2	35.16				361.51

			4. 包含开灯孔、风口、检修口等 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
6	010606012001	天花转换架	1. 1500mm<天花距离楼板高度,需做反向支撑结构。详见国家建筑标准设计图集《GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	56.58				113.06
7	011304001001	灯带(槽)	1. 工程部位:大堂 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 4. 包含开灯孔、风口、检修口等 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	6.86				23.85
8	010807003001	线型风口	1. 线型风口 (ABS材质) 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	6.2				448.56
		天棚工程(大堂)合计							
	4.4	油漆、涂料、裱糊工程(大堂)							

1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,内墙涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	174.12				52.85
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	246.93				61.07
		油漆、涂料、裱糊工程(大堂)合计							
	4.5	其他装饰工程(大堂)							
1	011502001001	金属装饰线	1. 工程部位:3.16大样/墙身大样D3-03 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度:20+10mm 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合	m	54.01				14.14

			考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	011502001002	金属装饰线	1. 工程部位:3.16大样/墙身大样D3-03 2. 线条类型:弧形 3. 线条材料品种、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度:10+5+10+5mm 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	49.47				15.13
3	011502001003	金属装饰线	1. 工程部位:1.5大样/天花大样D1-02 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度:10+10mm 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	6.86				10.8
4	011502001004	金属装饰线	1. 工程部位:3.16大样/墙身大样D3-03 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)装饰线 3. 线条展开宽度:80+5+5+5mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	34.12				36.04
5	011502001005	金属装饰线	1. 工程部位:3.13大样	m	6.94				17.56

			/墙身大样D3-02 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色 :1.2mm厚深色不锈钢 (MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度 :30+10mm 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
6	011502007001	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色 :L型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度 :10+10mm 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	87.58				5.55
7	011502007002	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色 :U型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度 :10+10+10mm 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	94.12				9.7
8	011502002001	木质装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色 :异形高密度板装饰线 3. 线条规格详见3.13大 样/墙身大样图二 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	6.94				58.31

9	011501001001	前台柜	1. 按长度计算 2. 截面尺寸 :860×1100mm (W×H) 3. 骨架、边框材料种类、规格 :L40×40×4mm镀锌角钢 4. 基层材料品种、规格、颜色:12mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹防火板(PL-01)、红色水磨石(ST-03石材光面)、1.2mm厚深色不锈钢(MT-01) 6. 包含辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5.3				2824.88
		其他装饰工程(大堂)合计							
	5	展示区、沙盘区							
		展示区、沙盘区合计							
	5.1	楼地面装饰工程(展示区、沙盘区)							
1	011102001002	水磨石楼地面	1. 1000×1000×18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01) 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理,素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液,作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合	m ²	163.12				425.26

			考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011105006003	金属踢脚线（弧形）	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)弧形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.05				803.08
3	011502001006	地面不同材料交接金属条	1. 工程部位:2.17大样/D2-02 2. 线条材料品种、颜色:8×20mm不锈钢成品伸缩缝(MT-06) 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.84				39.36
		楼地面装饰工程(展示区、沙盘区)合计							
	5.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(展示区、沙盘区)							
1	011207001007	墙面装饰板	1. 工程部位:沙盘区A立面(3.14、3.15大样/D3-02) 2. 基层材料种类、规格:轻钢龙骨隔墙阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢板(MT-01) 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	7.03				376.75
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程(展示区、沙盘区)合计							
	5.3	天棚工程(展示区、沙盘区)							
1	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型, 平级吊顶, $\Phi 8$ 膨胀螺栓焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨 50×15×1.2的U型龙骨, 间距600mm; 次龙骨为50×19的U型龙骨, 间距400mm 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	121.6				115.38
2	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型, 平级吊顶, $\Phi 8$ 膨胀螺栓焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨 50×15×1.2的U型龙骨, 间距600mm; 次龙骨为50×19的U型龙骨, 间距400mm 3. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格:双层0.2mm厚软膜天花(DM-01) 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项:包括根据	m2	30.68				586.4

			图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	011302001008	吊顶天棚高差处	1. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm厚阻燃板 4. 包含开灯孔、风口、检修口等 5. 其他事项：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4.52				131.56
4	011302001009	吊顶天棚高差处	1. 工程部位：沙盘区吊顶与原顶交接处 2. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9.85				111.89
5	010606012002	天花转换架	1. 1500mm<天花距离楼板高度，需做反向支撑结构。详见国家建筑标准设计图集《GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》 2. 其他事项：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉	m2	121.6				113.06

			及的所有费用						
6	011304001002	灯带(槽)	1. 基层材料种类、规格:双层9mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格:1.2mm深色不锈钢(MT-01) 3. 包含开灯孔、风口、检修口等 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	3.5				246.71
7	010807003002	线型风口	1. 线型风口 (ABS材质) 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	2.29				448.56
		天棚工程(展示区、沙盘区)合计							
	5.4	油漆、涂料、裱糊工程(展示区、沙盘区)							
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,内墙涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	148.7				52.85
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 油漆品种、刷漆遍数	m2	12.73				23.21

			:两遍黑色涂料 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,内墙涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.93				43.85
4	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	109.23				61.07
5	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该	m2	30.68				51.84

			清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		油漆、涂料、裱糊工程(展示区、沙盘区)合计							
	5.5	其他装饰工程(展示区、沙盘区)							
1	011502001007	金属装饰线	1. 工程部位:3.4大样/D3-01 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度:20+10mm 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45.51				14.14
2	011502007003	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:U型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度:10+10+10mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6.06				9.7
3	011502007004	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:L型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度:10+10mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	15.94				5.55

		其他装饰工程(展示区、沙盘区)合计							
	6	洽谈区							
		洽谈区合计							
	6.1	楼地面装饰工程(洽谈区)							
1	011103002001	地板胶地面	1. 现浇钢筋混凝土楼板，基层清理 2. 60mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 3mm厚自流平水泥二次找平(按自流平水泥施工工艺) 4. 912×456×3mm厚地板胶(WD-02) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	334.58				223.06
2	011102003001	块料楼地面	1. 600×1200×10mm瓷砖(HT-03) 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理，素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4.74				198.24
3	011108001003	水磨石零星项目	1. 18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01)门槛 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理，素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护	m2	0.18				492.25

			液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	011502001008	地面不同材料交接金属条	1. 工程部位:不同材料交接处 2. 线条材料品种、颜色:(27+17)×5mm铜条 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	0.9				77.83
5	011102001003	水磨石台阶地面	1. 工程部位:洽谈区 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01)台阶 3. 40mm厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 基层材料种类、规格:双层12mm厚阻燃板 5. 地台上铺4.5mm厚花纹钢板 6. 40×40镀锌方钢地台 7. 综合考虑表面刷保护液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m ²	11.15				1589.49
6	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 工程部位:地面 2. 2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该	m ²	8.75				49.74

			清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	011105006004	金属踢脚线（直形）	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)直形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.65				791.38
8	011105006005	金属踢脚线（弧形）	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)弧形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.34				803.08
		楼地面装饰工程(洽谈区)合计							
	6.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(洽谈区)							
1	011207001008	墙面装饰板	1. 工程部位:洽谈区 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚防火板(PL-01)，1mm留缝 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	50.56				231.39
2	011207001009	墙面装饰板	1. 工程部位:洽谈区 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚木饰面(PL-01a)，1mm留缝	m2	20.41				156.9

			3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	011207001010	墙面装饰板	1. 工程部位:洽谈区 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚冰植板(GL-02) 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	52.35				358.17
4	011207001011	方柱墙面装饰板	1. 工程部位:洽谈区(3.21a大样/D3-07) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板/5mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	52.11				256.38
5	011204003002	块料墙面	1. 工程部位:商业操作间 2. 墙体类型:综合考虑混凝土墙、隔墙、砌块墙 3. 结合层:10mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×1200×10mm瓷砖(HT-03) 5. 缝宽、嵌缝材料种类:同色美缝胶擦缝 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该	m2	23				197.69

			清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	010903002001	墙面涂膜防水	1. 工程部位:墙面 2. 2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	14.44				54.85
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(洽谈区)合计							
	6.3	天棚工程(洽谈区)							
1	011302001010	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型，平级吊顶，Φ8膨胀螺栓焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨50×15×1.2的U型龙骨，间距600mm;次龙骨为50×19的U型龙骨，间距400mm 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5.11				115.38
2	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型，平级吊顶，Φ8膨胀螺栓焊接 2. 龙骨材料种类、规格	m2	48.37				378.56

			<p>、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨 50×15×1.2的U型龙骨, 间距600mm; 次龙骨为50×19的U型龙骨, 间距400mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:8mm厚防火板(PL-01)</p> <p>5. 包含开灯孔、风口、检修口等</p> <p>6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>						
3	011302001012	吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型, 平级吊顶, Φ8膨胀螺栓焊接</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨 50×15×1.2的U型龙骨, 间距600mm; 次龙骨为50×19的U型龙骨, 间距400mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:1.2mm厚深色不锈钢板(MT-01)</p> <p>5. 包含开灯孔、风口、检修口等</p> <p>6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>	m2	5.98				502.25
4	011302001013	吊顶天棚高差处	<p>1. 工程部位:洽谈区水吧</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格:30×30×3mm镀锌方通</p>	m2	8.61				322.77

			、轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚石膏板 5. 包含开灯孔、风口、 检修口等 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
5	011302001014	吊顶天棚高差处	1. 工程部位:舞台、认 购区 2. 龙骨材料种类、规格 :轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚石膏板 5. 包含开灯孔、风口、 检修口等 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	99.99				83.91
6	011302001015	吊顶天棚高差处(圆 弧处)	1. 工程部位:洽谈区水 吧 2. 龙骨材料种类、规格 :30×30×3mm镀锌方通 3. 基层材料种类、规格 :5mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚石膏板 5. 包含开灯孔、风口、 检修口等 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	5.98				342.5
7	010606012003	天花转换架	1. 1500mm<天花距离楼	m2	59.46				113.06

			板高度,需做反向支撑结构。详见国家建筑标准设计图集《GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
8	010807003003	线型风口	1. 线型风口 (ABS材质) 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.47				448.56
		天棚工程(洽谈区)合计							
	6.4	油漆、涂料、裱糊工程(洽谈区)							
1	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,内墙涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	354.66				52.85
2	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数	m2	264.19				43.85

			:刷底漆一遍, 内墙涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍, 面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 天棚涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	64.45				61.07
4	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土板 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍, 面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 天棚涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	393.73				48.9
		油漆、涂料、裱糊工程(洽谈区)合计							
	6.5	其他装饰工程(洽谈区)							
1	011502001009	金属装饰线	1. 工程部位:1.9、1.11大样/D1-03 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色	m	14.74				14.14

			:1.2mm厚深色不锈钢 (MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度 :20+10mm 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
2	011502001010	金属装饰线	1. 工程部位:a大样/D1-03 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色 :3mm厚钢板 4. 线条展开宽度 :70+50mm 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	6.54				15.29
3	011502007005	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色 :U型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度 :10+10+10mm 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	72.67				9.7
4	011502007006	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色 :L型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度 :10+10mm 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	53.1				5.55

5	011501001002	洽谈区水吧	1. 按长度计算 2. 截面尺寸 :750×1100mm (W×H) 3. 骨架、边框材料种类 、规格:30×30×3mm镀锌方通 4. 基层材料品种、规格 、颜色:9mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格 、颜色:18mm厚木纹防火板(PL-01)、星棕大理石(ST-04石材光面)、绿色手工砖(HT-01)、1.2mm厚深色不锈钢(MT-01) 6. 包含圆形垃圾桶、辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2.91				3444.88
6	011501006001	操作间橱柜	1. 按立面面积计算 3. 基层材料品种、规格 、颜色:12mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格 、颜色:18mm厚木纹防火板(PL-01)、星棕大理石(ST-04石材光面)、绿色手工砖(HT-01)、1.2mm厚深色不锈钢(MT-01) 6. 包含圆形垃圾桶、辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	6.79				2027.53
		其他装饰工程(洽谈区)合计							
	7	签约区							

		签约区合计							
	7.1	楼地面装饰工程(签约区)							
1	011103002002	地板胶地面	1. 现浇钢筋混凝土楼板，基层清理 2. 60mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 3mm厚自流平水泥二次找平(按自流平水泥施工工艺) 4. 912×456×3mm厚地板胶(WD-02) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	77.1				223.06
2	011105006006	金属踢脚线（直形）	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)直形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.71				791.38
		楼地面装饰工程(签约区)合计							
	7.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(签约区)							
1	011207001012	墙面装饰板	1. 工程部位:签约区 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚防火板(PL-01)，1mm留缝 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	44.73				231.39
2	011207001013	墙面装饰板	1. 工程部位:洽谈区	m2	44.51				358.17

			2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚冰植板(GL-02) 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(签约区)合计							
	7.3	天棚工程(签约区)							
1	011302001016	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型,平级吊顶,Φ8膨胀螺栓焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨50×15×1.2的U型龙骨,间距600mm;次龙骨为50×19的U型龙骨,间距400mm 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	27.86				115.38
2	011302001017	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型,平级吊顶,Φ8膨胀螺栓焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨50×15×1.2的U型龙骨,间距600mm;次龙骨	m2	39.19				378.56

			为50×19的U型龙骨 ， 间距400mm 3. 基层材料种类、规格 : 双层9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格 : 8mm厚防火板(PL-01) 5. 包含开灯孔、风口、 检修口等 6. 其他事项: 包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容，并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用						
3	011302001018	吊顶天棚（加固）	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 上人型，平级 吊顶，Φ8膨胀螺栓焊 接 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨标准 骨架: 主龙骨 50×15×1.2的U型龙骨 ， 间距600mm; 次龙骨 为50×19的U型龙骨 ， 间距400mm 3. 基层材料种类、规格 : 9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格 : 9mm厚阻燃板 5. 包含开灯孔、风口、 检修口等 6. 其他事项: 包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容，并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m2	1.36				159.22
4	011302001019	吊顶天棚高差处	1. 工程部位: 签约区吊 顶与原顶交接处 2. 龙骨材料种类、规格 : 轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格 : 9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格 : 9.5mm厚石膏板 5. 包含开灯孔、风口、	m2	76.61				83.91

			检修口等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	010606012004	天花转换架	1. 1500mm<天花距离楼板高度,需做反向支撑结构。详见国家建筑标准设计图集《GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	67.05				113.06
6	010807003004	线型风口	1. 线型风口 (ABS材质) 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	2.74				448.56
		天棚工程(签约区)合计							
	7.4	油漆、涂料、裱糊工程(签约区)							
1	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,内墙涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	206.12				52.85

			及的所有费用						
2	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,内墙涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	135.53				43.85
3	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	27.86				61.07
4	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土板 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	4.76				48.9

		油漆、涂料、裱糊工程(签约区)合计							
	7.5	其他装饰工程(签约区)							
1	011502007007	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:U型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度:10+10+10mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	37.19				9.7
2	011502007008	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:L型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度:10+10mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10.68				5.55
3	011502001011	金属装饰线	1. 工程部位:3.4大样/D3-01 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度:20+10mm 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	27.11				14.14
		其他装饰工程(签约区)合计							
	8	儿童活动区							
		儿童活动区合计							

	8.1	楼地面装饰工程(儿童活动区)							
1	011103002003	地板胶地面	1. 现浇钢筋混凝土楼板，基层清理 2. 60mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 3mm厚自流平水泥二次找平(按自流平水泥施工工艺) 4. 912×456×3mm厚地板胶(WD-02) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	7.8				223.06
2	011102001004	无机石楼地面	1. 18mm无机石材(石材光面)(ST-06) 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理，素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	86.62				425.26
3	011102001005	无机石台阶地面	1. 工程部位:趣味书吧 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm无机石材(石材光面)(ST-06)台阶 3. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 基层材料种类、规格:双层12mm厚阻燃板 5. 地台上铺4.5mm厚花纹钢板 6. 40×40镀锌方钢地台 7. 综合考虑表面刷保护	m2	9.21				1633.74

			液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	011102001006	无机石台阶地面	1. 工程部位:趣味书吧 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm无机石材(石材光面)(ST-06)台阶、皮革(PB-01)、 1.2mm厚深色不锈钢(MT-01) 3. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 基层材料种类、规格:双层12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板、9.5mm厚石膏板、海绵基层 5. 地台上铺4.5mm厚花纹钢板 6. 40×40镀锌方钢地台 7. 综合考虑表面刷保护液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	11.86				1787.61
5	011102001007	无机石楼梯地面	1. 工程部位:趣味书吧 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm无机石材(石材光面)(ST-06)楼梯 3. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 综合考虑表面刷保护液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺	m2	16.94				913.77

			5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
6	011105006007	金属踢脚线(直形)	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格 、颜色:1.2mm厚深色不 锈钢(MT-01)直形踢脚 线 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	1.74				791.38
		楼地面装饰工程(儿童 活动区)合计							
	8.2	墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(儿童活动 区)							
1	011408001001	定制墙纸墙面	1. 面层材料:定制墙纸 (WP-01) 2. 涂刷基膜涂料一道 ,待干后进行墙纸或墙 布施工 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	10.38				233.87
2	011207001014	墙面装饰板	1. 工程部位:儿童活动 区 2. 面层材料品种、规格 、颜色:8mm厚防火板 (PL-01),1mm留缝 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	39.02				231.39

3	011207001015	墙面装饰板	1. 工程部位:儿童活动区 2. 龙骨材料种类、规格:配套镀锌方通 3. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板、海绵基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:皮革(FB-01) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	11.61				358.56
4	011207001016	墙面装饰板	1. 工程部位:趣味书吧楼梯(C大样/D4-28) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套镀锌方通 3. 基层材料种类、规格:双层12mm厚阻燃板 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	12.06				258.33
5	011207001017	墙面装饰板	1. 工程部位:趣味书吧B立面(3.17大样/D3-07) 2. 顶部垫高龙骨:50×20×3mm镀锌方钢 3. 基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	29.18				82.26
6	011207001018	墙面装饰板	1. 工程部位:趣味书吧D立面(3.18大样/D3-07) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套镀锌方通 3. 基层材料种类、规格	m2	21.78				215

			:9mm阻燃板 4. 面层材料种类、规格 :9.5mm石膏板 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
7	011207001019	方柱墙面装饰板	1. 工程部位:儿童活动 区(H大样/D4-23) 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:镀锌角钢 3. 基层材料种类、规格 :12mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格 、颜色:12mm厚阻燃板 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	99.82				317.72
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(儿童活动 区)合计							
	8.3	天棚工程(儿童活动区)							
1	011302001020	吊顶天棚	1. 工程部位:趣味书吧 楼梯底部 2. 龙骨材料种类、规格 :配套镀锌方通 3. 基层材料种类、规格 :双层12mm厚阻燃板、 海绵基层 4. 面层材料品种、规格 :皮革(FB-02) 5. 包含开灯孔、风口、 检修口等 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	10.2				473.47

2	011302001021	吊顶天棚	1. 工程部位:趣味书吧 楼梯底部 2. 龙骨材料种类、规格 :配套镀锌方通 3. 基层材料种类、规格 :双层12mm厚阻燃板 4. 包含开灯孔、风口、 检修口等 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m2	9.43				291.33
		天棚工程(儿童活动区)合计							
	8.4	油漆、涂料、裱糊工 程(儿童活动区)							
1	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 工程部位:墙布底层 2. 腻子种类:成品腻子 粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻 子三遍,面打磨平整 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m2	10.6				19.86
2	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑 基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子 粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻 子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数 :刷底漆一遍,内墙涂 料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m2	79.98				52.85
3	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑	m2	153.07				43.85

			基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,内墙涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	7.87				61.07
5	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土板 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	153.66				48.9
		油漆、涂料、裱糊工程(儿童活动区)合计							

	8.5	其他装饰工程(儿童活动区)							
1	011502007009	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:U型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度:10+10+10mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	20.64				9.7
2	011502007010	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:L型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度:10+10mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5.38				5.55
3	011503008001	玻璃栏板	1. 底部固定材料:通长U型金属槽固定 2. 栏板材料种类、规格、颜色6+6mm双层夹胶钢化清玻璃(GL-01) 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	18.66				398
4	011501006002	儿童区柜子	1. 按立面面积计算 2. 骨架、边框材料种类、规格:L40×40×4mm镀锌角钢 3. 基层材料品种、规格、颜色:12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚木纹防火	m ²	11.69				3027.53

			板(PL-01)、无机石石材(ST-06石材光面)、1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)、皮革(FB-02)、透明亚克力(GL-08) 5. 包含辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		其他装饰工程(儿童活动区)合计							
	9	书社							
		书社合计							
	9.1	楼地面装饰工程(书社)							
1	011103002004	地板胶地面	1. 现浇钢筋混凝土楼板, 基层清理 2. 60mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 3mm厚自流平水泥二次找平(按自流平水泥施工工艺) 4. 912×456×3mm厚地板胶(WD-02) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	61.69				223.06
2	011105006008	金属踢脚线(弧形)	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)弧形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他	m2	1.12				803.08

			附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		楼地面装饰工程(书社)合计							
	9.2	天棚工程(书社)							
1	011302001022	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型，平级吊顶，Φ8膨胀螺栓焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨50×15×1.2的U型龙骨，间距600mm;次龙骨为50×19的U型龙骨，间距400mm 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	57.44				115.38
2	011302001023	吊顶天棚高差处	1. 工程部位:书社吊顶与原顶交接处 2. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	18.07				83.91

3	010807003005	线型风口	1. 线型风口（ABS材质） 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	6.61				448.56
		天棚工程(书社)合计							
	9.3	油漆、涂料、裱糊工程(书社)							
1	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍，面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍，内墙涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	94.59				52.85
2	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍，面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍，内墙涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	18.07				43.85
3	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉	m2	57.44				61.07

			3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		油漆、涂料、裱糊工程(书社)合计							
	9.4	其他装饰工程(书社)							
1	011502001012	金属装饰线	1. 工程部位:3.4大样/D3-01 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度:20+10mm 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	8.66				14.14
2	011502007011	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:U型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度:10+10+10mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	20.09				9.7
3	011502007012	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:L型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度:10+10mm 4. 其他事项:包括根据	m	15.71				5.55

			图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	011501006003	书柜	1. 按立面面积计算 3. 基层材料品种、规格、颜色:9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚木纹防火板(PL-01)、1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)、皮革(FB-02)、艺术玻璃(GL-04) 5. 包含辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	24.05				2427.53
		其他装饰工程(书社)合计							
	10	商业区							
		商业区合计							
	10.1	楼地面装饰工程(商业区)							
1	011103002005	地板胶地面	1. 现浇钢筋混凝土楼板，基层清理 2. 60mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 3mm厚自流平水泥二次找平(按自流平水泥施工工艺) 4. 1227×190×3mm厚地板胶(WD-01) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	80.5				223.06

2	011103002006	地板胶地面	1. 现浇钢筋混凝土楼板，基层清理 2. 60mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 3mm厚自流平水泥二次找平(按自流平水泥施工工艺) 4. 912×456×3mm厚地板胶(WD-02) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	417.6				223.06
3	011502001013	地面不同材料交接金属条	1. 工程部位:不同材料交接处 2. 线条材料品种、颜色:(27+17)×5mm铜条 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	27.32				77.83
4	011105006009	金属踢脚线(弧形)	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)弧形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	3.12				803.08
5	011108001004	水磨石零星项目	1. 18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01)门槛 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理，素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺	m2	0.66				492.25

			5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		楼地面装饰工程(商业区)合计							
	10.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(商业区)							
1	011207001020	墙面装饰板	1. 工程部位:烘焙区圆弧假门洞 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套镀锌方通 3. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 4. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板、150mm宽高密板线条 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	25.83				224.28
2	011207001021	隔墙装饰花槽	1. 工程部位:商业区 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	204.77				61.7
3	011207001022	方柱墙面装饰板	1. 工程部位:商业区(3.16b大样/D3-04) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板/5mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板	m2	115.3				300.55

			5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(商业区)合计							
	10.3	油漆、涂料、裱糊工 程(商业区)							
1	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑 基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子 粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻 子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数 :刷底漆一遍,内墙涂 料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	284.98				52.85
2	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑 基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子 粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻 子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数 :刷底漆一遍,内墙涂 料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	8.17				43.85
3	011407002011	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土板 2. 腻子种类:成品腻子 粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻	m2	548.91				48.9

			子三遍，面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数：刷底漆一遍，天棚涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		油漆、涂料、裱糊工程(商业区)合计							
	10.4	其他装饰工程(商业区)							
1	011501001003	商业区水吧	1. 按长度计算 2. 截面尺寸:800×1100mm (W×H) 3. 骨架、边框材料种类、规格:30×30×3mm镀锌方通 4. 基层材料品种、规格、颜色:9mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹防火板(PL-01)、星棕大理石(ST-04石材光面)、绿色手工砖(HT-01)、1.2mm厚深色不锈钢(MT-01) 6. 包含圆形垃圾桶、辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	11.06				3444.88
2	011501001004	商业区防火沙发	1. 按长度计算 2. 截面尺寸:900×900mm (W×H) 3. 骨架、边框材料种类、规格:30×30×3mm镀锌方通 4. 基层材料品种、规格	m	16.78				1544.88

			、颜色:9mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚木纹防火板(PL-01)、1.2mm厚深色不锈钢(MT-01) 6. 包含圆形垃圾桶、辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	011501001005	面包柜	1. 按长度计算 2. 截面尺寸 :800×1100mm (W×H) 3. 骨架、边框材料种类、规格 :L40×40×4mm镀锌角钢 4. 基层材料品种、规格、颜色:12mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹防火板(PL-01)、米黄色水磨石(ST-07石材光面)、1.2mm厚深色不锈钢(MT-01) 6. 包含辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	3				3544.88
		其他装饰工程(商业区)合计							
	11	卡座区							
		卡座区合计							
	11.1	楼地面装饰工程(卡座区)							

1	011103002007	地板胶地面	1. 现浇钢筋混凝土楼板，基层清理 2. 60mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 3mm厚自流平水泥二次找平(按自流平水泥施工工艺) 4. 912×456×3mm厚地板胶(WD-02) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	76.43				223.06
2	011102001008	水磨石楼梯地面	1. 工程部位:卡座区 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm红色水磨石(石材光面)(ST-03)楼梯 3. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 综合考虑表面刷保护液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	27.56				913.77
3	011102001009	水磨石楼地面	1. 工程部位:卡座区 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm红色水磨石(哑光)(ST-03a) 3. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 综合考虑表面刷保护液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合	m2	8.5				425.26

			考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	011105006010	金属踢脚线（弧形）	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)弧形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.75				803.08
		楼地面装饰工程(卡座区)合计							
	11.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(卡座区)							
1	011210003002	玻璃装饰板	1. 面层:6+6mm夹胶玻璃(GL-01) 2. 2.5mm厚定制铝板收边(MT-03) 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.08				4888.26
2	011207001023	方柱墙面装饰板	1. 工程部位:卡座区(H大样/D4-23) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌角钢 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚阻燃板 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	20.24				317.72
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(卡座区)合计							

	11.3	天棚工程(卡座区)							
1	011302001024	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型,平级吊顶,Φ8膨胀螺栓焊接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨50×15×1.2的U型龙骨,间距600mm;次龙骨为50×19的U型龙骨,间距400mm 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	40.3				115.38
2	011302001025	吊顶天棚高差处	1. 工程部位:卡座吊顶与原顶交接处 2. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	4.79				83.91
		天棚工程(卡座区)合计							
	11.4	油漆、涂料、裱糊工程(卡座区)							
1	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑	m2	188.61				52.85

			基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,内墙涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,内墙涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	55.72				43.85
3	011407002012	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土板 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	107.51				48.9
4	011407002013	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子	m2	36.33				61.07

			粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		油漆、涂料、裱糊工程(卡座区)合计							
	11.5	其他装饰工程(卡座区)							
1	011502001014	金属装饰线	1. 工程部位:3.4大样/D3-01 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度:20+10mm 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	32.39				14.14
2	011502001015	金属装饰线	1. 工程部位:F大样/D4-26 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色:2.5mm厚铝板(MT-03)装饰线 4. 线条展开宽度:10+10+10mm 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	6.98				13.78
3	011502007013	塑料装饰线	1. 线条类型:直形	m	29.16				9.7

			2. 线条材料品种、颜色 :U型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度 :10+10+10mm 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
4	011502003001	水磨石装饰线	1. 线条类型:弧形 2. 线条材料品种、颜色 :L型18mm厚红色水磨石 装饰线(ST-03) 3. 线条展开宽度 :50+100mm 4. 综合考虑基层材料 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	1.56				81.8
5	011502003002	水磨石装饰线	1. 线条类型:弧形 2. 线条材料品种、颜色 :18mm厚红色水磨石装 饰线(ST-03) 3. 线条展开宽度:85mm 4. 综合考虑基层材料 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	1.56				55.3
6	011503005001	金属靠墙扶手	1. 直形不锈钢靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格 :Φ40不锈钢主管 , Φ15不锈钢支管 3. 包含预埋件及法兰等 材料 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉	m	6.58				267.51

			及的所有费用						
7	011501006004	沙发区水磨石坐凳	1. 按长度计算 2. 截面尺寸 :600×350mm (W×H) 3. 骨架、边框材料种类 、规格:40×40×4mm镀锌方通 4. 基层材料品种、规格 、颜色:12mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格 、颜色:18mm红色水磨石(石材光面)(ST-03)、1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)、红色水磨石桌、深色不锈钢桌柱 6. 包含辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	8.84				1544.88
8	011501001006	沙发区防火板坐凳	1. 按长度计算 2. 截面尺寸 :900×900mm (W×H) 3. 骨架、边框材料种类 、规格:30×30×3mm镀锌方通 4. 基层材料品种、规格 、颜色:9mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格 、颜色:8mm厚木纹防火板(PL-01)、1.2mm厚深色不锈钢(MT-01) 6. 包含圆形垃圾桶、辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	10.74				1544.88
		其他装饰工程(卡座区							

)合计							
	12	商业区入口							
		商业区入口合计							
	12.1	楼地面装饰工程(商业区入口)							
1	011102001010	水磨石楼地面	1. 工程部位:外摆区 2. 1000×1000×18mm灰色水磨石(哑光防滑面)(ST-01a) 3. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 基层清理,素水泥浆一道 5. 综合考虑表面刷保护液,作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	21.79				425.26
2	011102001011	水磨石楼地面	1. 1000×1000×18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01) 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理,素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液,作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	19.17				425.26
3	011102001012	水磨石台阶地面	1. 工程部位:商业区入口 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰色水磨石(石	m2	20.47				956.69

			材光面) (ST-01) 台阶 3. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 工程部位: 地面 2. 2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	37.49				49.74
5	011105006011	金属踢脚线(直形)	1. 踢脚线高度: H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)直形踢脚线 3. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.12				791.38
6	011105006012	金属踢脚线(弧形)	1. 踢脚线高度: H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)弧形踢脚线 3. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.17				803.08
7	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位	m2	9.77				177.22

			:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4. 综合考虑60mm厚细石混凝土层 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
8	010103001002	地面陶粒回填	1. 商业区入口 2. 陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)填充兼找坡层 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	24.61				512.54
9	010401001001	砖砌挡墙	1. 砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2. 砂浆强度等级:综合考虑 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	5.74				570.73
		楼地面装饰工程(商业区入口)合计							
	12.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(商业区入口)							
1	011204001001	水磨石墙面	1. 18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01) 2. 10mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑表面刷保护液,作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺	m2	6.65				431.4

			4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
2	011204003003	块料墙面	1. 工程部位:商业区入 口 2. 墙体类型:综合考虑 混凝土墙、隔墙、砌块 墙 3. 结合层:10mm厚 1:2.5水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格 、颜色 :148×248×10mm绿色 手工砖 (HT-01) 5. 缝宽、嵌缝材料种类 :同色填缝剂擦缝 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	25.91				319.73
3	011207001024	方柱墙面装饰板	1. 工程部位:商业入口 区 (H大样/D4-23) 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:镀锌角钢 3. 基层材料种类、规格 :12mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格 、颜色:12mm厚阻燃板 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	10.56				353.55
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(商业区入 口)合计							
	12.3	天棚工程(商业区入口)							
1	011302001026	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	37.78				115.38

			<p>、高度:上人型,平级吊顶,Φ8膨胀螺栓焊接</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨50×15×1.2的U型龙骨,间距600mm;次龙骨为50×19的U型龙骨,间距400mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>5. 包含开灯孔、风口、检修口等</p> <p>6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>						
2	011302001027	吊顶天棚(加固)	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型,平级吊顶,Φ8膨胀螺栓焊接</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨50×15×1.2的U型龙骨,间距600mm;次龙骨为50×19的U型龙骨,间距400mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:9mm厚阻燃板</p> <p>5. 包含开灯孔、风口、检修口等</p> <p>6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>	m2	14.45				159.22
3	011302001028	吊顶天棚高差处	1. 工程部位:商业区吊	m2	7.44				83.91

			顶与原顶交接处 2. 龙骨材料种类、规格 :轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚石膏板 5. 包含开灯孔、风口、 检修口等 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用						
4	011302001029	吊顶天棚高差处	1. 工程部位:商业区吊 顶与原顶交接处 2. 龙骨材料种类、规格 :轻钢龙骨骨架 3. 基层材料种类、规格 :5mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格 :5mm厚阻燃板 5. 包含开灯孔、风口、 检修口等 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m2	5.98				115.87
5	010807003006	线型风口	1. 线型风口 (ABS材质) 2. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m2	2.8				448.56
		天棚工程(商业区入口))合计							
	12.4	油漆、涂料、裱糊工 程(商业区入口)							
1	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑 基层板材质	m2	31.93				52.85

			2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍, 面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 内墙涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011407001019	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍, 面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 内墙涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	11.85				43.85
3	011407002014	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍, 面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 天棚涂料两遍(防水无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	27.03				63.57
4	011407002015	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子	m2	29.56				61.07

			粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍, 面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 天棚涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	011407002016	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍, 面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 天棚涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	9.06				51.84
		油漆、涂料、裱糊工程(商业区入口)合计							
	12.5	其他装饰工程(商业区入口)							
1	011502007014	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:U型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度:10+10+10mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	7.27				9.7
2	011502001016	金属装饰线	1. 工程部位:F大样/D4-23 2. 线条类型:直形	m	8.34				10.8

			3. 线条材料品种、颜色 :1.2mm厚深色不锈钢 (MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度 :10+10mm 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
3	011502001017	金属装饰线	1. 工程部位:H大样/D4- 23 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色 :1.2mm厚深色不锈钢 (MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度:30mm 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	2.87				10.8
4	011501006005	商业入口区室内水磨石台	1. 按长度计算 2. 截面尺寸 :800×1100mm (W×H) 3. 骨架、边框材料种类 、规格:40×40×4mm镀锌 方通 4. 基层材料品种、规格 、颜色:12mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格 、颜色:18mm灰色水磨 石(石材光面)(ST-01) 6. 包含辅材、抽屉五金 、链条等五金安装及材 料费 7. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	7.18				1844.8 8
5	011501006006	商业入口区室外水磨石台	1. 按长度计算 2. 截面尺寸	m	7.18				1844.8 8

			:690×900mm (W×H) 3. 骨架、边框材料种类、规格:70×40×4mm镀锌方通、 40×40×4mm镀锌方通 4. 基层材料品种、规格、颜色:12mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色:18mm米色水磨石(石材光面)(ST-02) 6. 包含辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		其他装饰工程(商业区入口)合计							
	13	商业操作间							
		商业操作间合计							
	13.1	楼地面装饰工程(商业操作间)							
1	011102003002	块料楼地面	1. 600×1200×10mm瓷砖(HT-03) 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理,素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液,作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	13.78				198.24
2	011108001005	水磨石零星项目	1. 18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01)门槛 2. 40mm厚1:2.5水泥砂	m2	0.36				492.25

			浆 3. 基层清理, 素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 工程部位: 地面 2. 2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m ²	21.62				49.74
4	011502001018	地面不同材料交接金属条	1. 工程部位: 不同材料交接处 2. 线条材料品种、颜色: (27+17)×5mm铜条 3. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.8				77.83
		楼地面装饰工程(商业操作间)合计							
	13.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(商业操作间)							
1	011204003004	块料墙面	1. 工程部位: 商业操作间 2. 墙体类型: 综合考虑混凝土墙、隔墙、砌块墙 3. 结合层: 10mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格	m ²	44.5				197.69

			、颜色 :600×1200×10mm瓷砖 (HT-03) 5. 缝宽、嵌缝材料种类 :同色美缝胶擦缝 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
2	010903002002	墙面涂膜防水	1. 工程部位:墙面 2. 2mm厚聚合物水泥防 水涂料 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	28.26				54.85
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(商业操作 间)合计							
	13.3	油漆、涂料、裱糊工 程(商业操作间)							
1	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑 基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子 粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻 子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数 :刷底漆一遍,内墙涂 料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	33.53				43.85
2	011407002017	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土板 2. 腻子种类:成品腻子 粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻 子三遍,面打磨平整	m2	19.29				48.9

			4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		油漆、涂料、裱糊工程(商业操作间)合计							
	13.4	其他装饰工程(商业操作间)							
1	011502007015	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:U型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度:10+10+10mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	16.6				9.7
2	011501006007	操作间橱柜	1. 按立面面积计算 3. 基层材料品种、规格、颜色:12mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹防火板(PL-01)、星棕大理石(ST-04石材光面)、绿色手工砖(HT-01)、1.2mm厚深色不锈钢(MT-01) 6. 包含圆形垃圾桶、辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	12.14				2027.53
		其他装饰工程(商业操作间)合计							

	14	轻饮吧							
		轻饮吧合计							
	14.1	楼地面装饰工程(轻饮吧)							
1	011102003003	块料楼地面	1. 600×1200×10mm瓷砖 (HT-03) 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理, 素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.29				198.24
2	011108001006	水磨石零星项目	1. 18mm灰色水磨石(石材光面) (ST-01) 门槛 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理, 素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.52				492.25
		楼地面装饰工程(轻饮吧)合计							
	14.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(轻饮吧)							
1	011204003005	块料墙面	1. 工程部位:轻饮吧 2. 墙体类型:综合考虑混凝土墙、隔墙、砌块墙	m2	3.64				273.4

			3. 结合层:10mm厚 1:2.5水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:1200×300mm软石(PL-02), 2mm留缝 5. 缝宽、嵌缝材料种类:同色填缝剂擦缝 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011207001025	墙面装饰板	1. 工程部位:轻饮吧 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 3. 基层材料种类、规格:双层12mm厚水泥纤维板 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	87.02				248.9
3	011207001026	墙面装饰板	1. 工程部位:轻饮吧 2. 龙骨材料种类:镀锌方钢 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	10.8				233.91
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(轻饮吧)合计							
	14.3	天棚工程(轻饮吧)							
1	011302001030	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型,平级吊顶,Φ8膨胀螺栓焊接 2. 龙骨材料种类、规格	m2	5.86				115.38

			、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨 50×15×1.2的U型龙骨, 间距600mm; 次龙骨为50×19的U型龙骨, 间距400mm 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5. 包含开灯孔、风口、检修口等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		天棚工程(轻饮吧)合计							
	14.4	油漆、涂料、裱糊工程(轻饮吧)							
1	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍, 面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 内墙涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	3.97				52.85
2	011407002018	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍, 面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 天棚涂	m2	5.86				63.57

			料两遍(防水无机涂料) 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
		油漆、涂料、裱糊工 程(轻饮吧)合计							
	14.5	其他装饰工程(轻饮吧)							
1	011501006008	轻饮吧台	1. 按长度计算 2. 截面尺寸 :1300×1000mm (W×H) 3. 骨架、边框材料种类 、规格:30×30×3mm镀 锌方通 4. 基层材料品种、规格 、颜色:9mm厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格 、颜色:18mm米黄色水 磨石(石材光面)(ST- 07)、1.2mm厚深色不锈 钢(MT-01)、米黄色水 磨石桌、深色不锈钢桌 柱、75×300×10mm橙 色手工砖(HT-02) 6. 包含辅材、抽屉五金 、链条等五金安装及材 料费 7. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	4.84				3444.8 8
		其他装饰工程(轻饮吧)合计							
	16	卫生间、清洁间							
		卫生间、清洁间合计							
	16.1	楼地面装饰工程(卫生 间、清洁间)							
1	011102001013	水磨石楼地面	1. 1000×1000×18mm灰	m2	21.19				425.26

			色水磨石(石材光面) (ST-01) 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理, 素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011102003004	块料楼地面	1. 600×1200×10mm瓷砖(HT-03) 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理, 素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	43.72				198.24
3	011108001007	水磨石零星项目	1. 18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01)门槛 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理, 素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合	m2	0.54				492.25

			考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 卫生间地面 2. 保护层:20mm厚 1:2.5水泥砂浆 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	84.69				26.8
5	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 工程部位:地面 2. 2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	144.46				49.74
6	011105006013	金属踢脚线(直形)	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)直形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.13				791.38
7	011105006014	金属踢脚线(弧形)	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)弧形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.4				803.08
		楼地面装饰工程(卫生间、清洁间)合计							

	16.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(卫生间、清洁间)							
1	011204003006	块料墙面	1. 工程部位:卫生间、清洁间 2. 墙体类型:综合考虑混凝土墙、隔墙、砌块墙 3. 结合层:10mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×1200×10mm瓷砖(HT-03) 5. 缝宽、嵌缝材料种类:同色美缝胶擦缝 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	140.86				197.69
2	011207001027	墙面装饰板	1. 工程部位:卫生间 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	55.72				49.19
3	010903002003	墙面涂膜防水	1. 工程部位:墙面 2. 2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	283.2				54.85
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(卫生间、清洁间)合计							
	16.3	天棚工程(卫生间、清洁间)							

1	011302001031	吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型, 平级吊顶, $\Phi 8$膨胀螺栓焊接</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨 $50 \times 15 \times 1.2$ 的U型龙骨, 间距600mm; 次龙骨为 50×19 的U型龙骨, 间距400mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>5. 包含开灯孔、风口、检修口等</p> <p>6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>	m2	46.95				115.38
2	011302001032	吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型, 平级吊顶, $\Phi 8$膨胀螺栓焊接</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨 $50 \times 15 \times 1.2$ 的U型龙骨, 间距600mm; 次龙骨为 50×19 的U型龙骨, 间距400mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:1.2mm厚浅灰色镜面不锈钢板(MT-02)</p> <p>5. 包含开灯孔、风口、检修口等</p> <p>6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>	m2	13.28				502.25

3	011302002001	格栅吊顶	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型, 平级吊顶, $\Phi 8$膨胀螺栓焊接</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨$50 \times 15 \times 1.2$的U型龙骨, 间距600mm; 次龙骨为50×19的U型龙骨, 间距400mm</p> <p>3. 格栅主骨架: $30 \times 30 \times 3$mm白色铝方通, 次骨架: 10×10铝方通格栅间距100×100mm</p> <p>4. 包含开灯孔、风口、检修口等</p> <p>5. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>	m2	2.87				214.75
4	011302001033	吊顶天棚高差处	<p>1. 工程部位: 格栅吊顶与阻燃板吊顶交接处</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格: 轻钢龙骨骨架</p> <p>3. 基层材料种类、规格: 9mm厚阻燃板</p> <p>4. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚防潮石膏板</p> <p>5. 包含开灯孔、风口、检修口等</p> <p>6. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>	m2	6.01				106.4
5	010606012005	天花转换架	<p>1. $1500\text{mm} < \text{天花距离楼板高度}$, 需做反向支撑结构。详见国家建筑标准设计图集《GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》</p> <p>2. 其他事项: 包括根据</p>	m2	3.57				113.06

			图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	011304001003	灯带(槽)	1. 工程部位:卫生间 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 4. 包含开灯孔、风口、检修口等 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.5				12.93
		天棚工程(卫生间、清洁间)合计							
	16.4	油漆、涂料、裱糊工程(卫生间、清洁间)							
1	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍，面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍，内墙涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m ²	55.72				52.85
2	011407002019	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍，面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍，天棚涂	m ²	15.78				61.07

			料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
3	011407002020	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑 基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子 粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻 子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数 :刷底漆一遍,天棚涂 料两遍(防水无机涂料) 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	51.89				63.57
		油漆、涂料、裱糊工 程(卫生间、清洁间)合计							
	16.5	其他装饰工程(卫生间 、清洁间)							
1	011210005001	成品隔断	1. 木纹抗倍特卫生间成 品隔断(GD-01、GD-02) 2. 包含门锁、活页等五 金属材料安装 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	61.52				331.7
2	011502007016	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色 :U型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度 :10+10+10mm 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他	m	17.05				9.7

			附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	011502007017	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:L型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度:10+10mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	52.9				5.55
4	011502001019	金属装饰线	1. 工程部位:1.17/D1详图 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度:20+10mm 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2.47				14.14
5	011502001020	金属装饰线	1. 工程部位:1.17/D1详图 2. 线条类型:弧形 3. 线条材料品种、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)装饰线 4. 线条展开宽度:20+10mm 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	14.28				15.13
6	011505008001	纸巾架	1. 材料品种、规格、颜色:纸巾架(BR-02) 2. 其他事项:包括根据	个	10				57.61

			图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	011505011001	三合一烘手器	1. 材料品种、规格、颜色:三合一烘手器 (BR-04) 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				2673.27
8	011505011002	自感应皂液盒、纸巾架	1. 材料品种、规格、颜色:自感应皂液盒、纸巾架 (BR-12) 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				404.38
9	011505007001	卫生间墙面挂钩	1. 卫生间墙面挂钩 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	10				89.95
10	011505011003	镜箱	1. 镜箱 2. 骨架材料种类、规格:30×30×3mm镀锌方通 3. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 4. 面层材料:银镜 (GL-07) 5. 镜箱封边材料:1.2mm厚浅灰色镜面不锈钢板 (MT-02) 6. 包含镜箱吊杆、箱门锁、活页等五金材料安装 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该	m2	1.38				621.55

			清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
11	011501001007	椭圆形卫生间洗手台	1. 截面尺寸:2740×1400×750mm (L×W×H) 2. 骨架、边框材料种类、规格:40×40×4mm镀锌角钢 3. 基层材料品种、规格、颜色:9mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:18mm厚宝格绿石材(ST-05)、18mm灰色水磨石(ST-01) 5. 包含圆形垃圾桶、辅材、抽屉五金、链条等五金安装及材料费 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				13122.84
		其他装饰工程(卫生间、清洁间)合计							
	17	首层、负一层货梯厅							
		首层、负一层货梯厅合计							
	17.1	楼地面装饰工程(首层、负一层货梯厅)							
1	011103002008	地板胶地面	1. 现浇钢筋混凝土楼板，基层清理 2. 60mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 3mm厚自流平水泥二次找平(按自流平水泥施工工艺) 4. 912×456×3mm厚地板胶(WD-02) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他	m2	42.87				223.06

			附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	011108001008	水磨石零星项目	1. 18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01)门槛 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理，素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	3.33				492.25
3	011502001021	地面不同材料交接金属条	1. 工程部位:不同材料交接处 2. 线条材料品种、颜色:(27+17)×5mm铜条 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	8.7				77.83
4	011105006015	金属踢脚线(直形)	1. 踢脚线高度:H=20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)直形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	1.02				791.38
		楼地面装饰工程(首层、负一层货梯厅)合计							
	17.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(首层、负一层货梯厅)							

1	011207001028	墙面装饰板	1. 工程部位:货梯厅A立面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	62.87				83.91
2	011207001029	墙面装饰板	1. 工程部位:货梯厅 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	139.95				49.19
3	011207001030	墙面装饰板	1. 工程部位:货梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板+9mm阻燃板 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	1.73				111.89
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(首层、负一层货梯厅)合计							
	17.3	油漆、涂料、裱糊工程(首层、负一层货梯厅)							
1	011407001023	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整	m2	93.31				52.85

			4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 内墙涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	011407001024	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍, 面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 内墙涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	109.51				43.85
3	011407002021	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土板 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍, 面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍, 天棚涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	60.02				48.9
		油漆、涂料、裱糊工程(首层、负一层货梯厅)合计							
	17.4	其他装饰工程(首层、负一层货梯厅)							
1	011502007018	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色	m	42.03				9.7

			:U型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度 :10+10+10mm 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
2	011502001022	金属装饰线	1. 工程部位:首层货梯 厅A立面 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色 :1.2mm厚深色不锈钢 (MT-01) 4. 线条展开宽度 :10+25+140+25+10mm 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	6.4				74.55
3	011502007019	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色 :L型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度 :10+10mm 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	12.4				5.55
		其他装饰工程(首层、 负一层货梯厅)合计							
	18	外观入口							
		外观入口合计							
	18.1	楼地面装饰工程(外观 入口)							
1	011101005001	地坪漆地面	1. 地坪漆地面 2. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他	m2	21.67				157.38

			附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	011502001023	地面不同材料交接金属条	1. 工程部位:不同材料交接处 2. 线条材料品种、颜色:(27+17)×1.2mm深色不锈钢 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	14.3				77.83
3	011102001014	水磨石楼地面	1. 1000×1000×18mm灰色水磨石(哑光防滑面)(ST-01a) 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理，素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m ²	44.66				425.26
4	011102001015	水磨石台阶地面	1. 工程部位:外观入口区 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm灰色水磨石(哑光防滑面)(ST-01a)台阶 3. 40mm厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 立面位置铺5mm厚花纹钢板、双层9mm阻燃板 5. 综合考虑表面刷保护液，作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺	m ²	15.35				874.04

			6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
5	011207001031	墙面装饰板	1. 工程部位:外观入口 2. 龙骨材料种类、规格 :配套镀锌方通 3. 基层材料品种、规格 :12mm厚阻燃板、海绵 基层 4. 面层材料品种、规格 、颜色:皮革(FB-01) 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	6.83				358.56
6	011102001016	室外花基	1. 工程部位:室外花基 2. 龙骨材料种类、规格 :配套镀锌方通 3. 基层材料品种、规格 :双层9mm水泥纤维板 4. 结合层材料:10mm厚 1:2.5砂浆结合层 5. 面层材料品种、规格 、颜色:18mm厚灰色水 磨石(哑光防滑面ST- 01a) 6. 综合考虑表面刷保护 液,作防污、防渗、防 锈处理及磨边、倒角、 开孔等工艺 7. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	35.47				665.99
		楼地面装饰工程(外观 入口)合计							
	18.2	墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(外观入口							

)							
1	011207001032	墙面装饰板	1. 工程部位:外观入口 (5.1、5.3~5.9大样/D5) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 3. 基层材料种类、规格:双层12mm厚水泥纤维板 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	135.43				248.9
2	011207001033	墙面装饰板	1. 工程部位:外观入口 (5.9大样窗内侧面) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 3. 基层材料种类、规格:阻燃板+石膏板 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	4.22				248.9
3	011207001034	墙面装饰板	1. 工程部位:外观入口 (5.7大样/D5) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 3. 基层材料种类、规格:双层12mm厚水泥纤维板 4. 结合层:10mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 面层材料种类、规格:1200×300mm软石(PL-02), 2mm留缝 6. 缝宽、嵌缝材料种类:同色填缝剂擦缝 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉	m2	6.1				519.52

			及的所有费用						
4	011207001035	墙面装饰板	1. 工程部位:外观入口 (5.2大样/D5) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 3. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃板 4. 面层材料种类、规格:2.5mm厚定制铝板(MT-03) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	5.16				805.95
5	011207001036	墙面装饰板	1. 工程部位:外观入口 (5.3大样/D5) 2. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃板 3. 面层材料种类、规格:2.5mm厚定制铝板(MT-03) 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	2.44				805.95
6	011207001037	墙面装饰板	1. 工程部位:外观入口 (5.3大样/D5) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 3. 面层材料种类、规格:2.5mm厚定制铝板(MT-03) 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	42.71				779.4
7	011204003007	块料墙面	1. 工程部位:商业区入口 2. 墙体类型:综合考虑	m2	123.23				319.73

			混凝土墙、隔墙、砌块墙 3. 结合层:10mm厚 1:2.5水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色 :75×300×10mm橙色手工砖(HT-02) 5. 缝宽、嵌缝材料种类 :同色填缝剂擦缝 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
8	010903002004	墙面涂膜防水	1. 工程部位:墙面 2. 2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	129.33				54.85
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(外观入口)合计							
	18.3	天棚工程(外观入口)							
1	011302001034	吊顶天棚	1. 工程部位:外观入口 2. 龙骨材料种类、规格 :镀锌方钢骨架 3. 面层材料品种、规格 :2.5mm厚定制铝板(MT-03) 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	29.88				659.59
2	011302001035	吊顶天棚	1. 工程部位:轻饮吧旁门口 2. 面层材料品种、规格 :1200×300mm软石(PL-	m2	19.81				270.63

			02), 2mm留缝 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
3	010606011001	铝板天沟	1. 工程部位:外观入口 2. 龙骨材料种类、规格 :镀锌方钢骨架 3. 基层材料种类、规格 :双层12mm厚水泥纤维 板 4. 面层材料品种、规格 :2.5mm厚定制铝板(MT- 03) 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	11.55				733.14
		天棚工程(外观入口)合计							
	18.4	油漆、涂料、裱糊工 程(外观入口)							
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 钢架挂网水泥砂浆找 平 2. 面饰灰色清漆(刷三 遍) 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	6.19				85.35
		油漆、涂料、裱糊工 程(外观入口)合计							
	18.5	其他装饰工程(外观入 口)							
1	011502001024	金属装饰线	1. 工程部位:5.5大样 /D5-01 2. 线条类型:直形 3. 线条材料品种、颜色	m	72.45				10.8

			:1.2mm厚深色不锈钢(MT-01)装饰线 4.线条展开宽度:10+10mm 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	011501006009	定制遮阳棚	1.定制遮阳棚 2.包含安装、材料费 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	44.69				241.88
		其他装饰工程(外观入口)合计							
	19	首层办公室、选房区、财务室							
		首层办公室、选房区、财务室合计							
	19.1	楼地面装饰工程(首层办公室、选房区、财务室)							
1	011103002009	地板胶地面	1.现浇钢筋混凝土楼板,基层清理 2.60mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3.3mm厚自流平水泥二次找平(按自流平水泥施工工艺) 4.912×456×3mm厚地板胶(WD-02) 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m ²	153.88				223.06
2	011108001009	水磨石零星项目	1.18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01)门槛	m ²	2.27				492.25

			2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理, 素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	011502001025	地面不同材料交接金属条	1. 工程部位: 不同材料交接处 2. 线条材料品种、颜色: (27+17)×5mm铜条 3. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	14.1				77.83
4	011105006016	金属踢脚线 (直形)	1. 踢脚线高度: H=30mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 金属成品 (MT-05) 直形踢脚线 3. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m ²	6.87				180
5	011105006017	金属踢脚线 (弧形)	1. 踢脚线高度: H=30mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 金属成品 (MT-05) 弧形踢脚线 3. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m ²	1.17				185.85
		楼地面装饰工程 (首							

		层办公室、选房区、财务室）合计							
	19.2	油漆、涂料、裱糊工程（首层办公室、选房区、财务室）							
1	011407001025	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,内墙涂料两遍(艺术涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	101.87				52.85
2	011407001026	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,内墙涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	616.91				43.85
3	011407002022	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土板 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该	m2	215.43				48.9

			清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		油漆、涂料、裱糊工程（首层办公室、选房区、财务室）合计							
	19.3	其他装饰工程（首层办公室、选房区、财务室）							
1	011502007020	塑料装饰线	1. 线条类型:直形 2. 线条材料品种、颜色:U型1mm厚PVC装饰线 3. 线条展开宽度:10+10+10mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.88				9.7
		其他装饰工程（首层办公室、选房区、财务室）合计							
	20	储物间1-6、资料室1-2							
		储物间1-6、资料室1-2合计							
	20.1	楼地面装饰工程（储物间1-6、资料室1-2）							
1	011103002010	地板胶地面	1. 现浇钢筋混凝土楼板，基层清理 2. 60mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 3mm厚自流平水泥二次找平(按自流平水泥施工工艺) 4. 912×456×3mm厚地板胶(WD-02) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合	m2	131.31				223.06

			考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	011102003005	块料楼地面	1. 600×1200×10mm瓷砖(HT-03) 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理, 素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	8.71				198.24
3	011108001010	水磨石零星项目	1. 18mm灰色水磨石(石材光面)(ST-01)门槛 2. 40mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 基层清理, 素水泥浆一道 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防污、防渗、防锈处理及磨边、倒角、开孔等工艺 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	2.64				492.25
4	011502001026	地面不同材料交接金属条	1. 工程部位:不同材料交接处 2. 线条材料品种、颜色:(27+17)×5mm铜条 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	21.9				77.83
5	011105006018	金属踢脚线(直形)	1. 踢脚线高度:H=30mm	m2	6.46				180

			2. 面层材料品种、规格、颜色:金属成品(MT-05)直形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
6	011105006019	金属踢脚线(弧形)	1. 踢脚线高度:H=30mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:金属成品(MT-05)弧形踢脚线 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	2.06				185.85
		楼地面装饰工程(储物间1-6、资料室1-2)合计							
	20.2	油漆、涂料、裱糊工程(储物间1-6、资料室1-2)							
1	011407001027	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑基层板材质 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,内墙涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	731.83				43.85
2	011407002023	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土板 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍,面打磨平整	m2	196.03				48.9

			4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,天棚涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		油漆、涂料、裱糊工程(储物间1-6、资料室1-2)合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012003	移动式 塑料注水围挡	1. 移动式塑料注水围挡 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	266.92				78.4
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板 2. 支模高度:4.85m 3. 包含模板搭拆费用 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	7.8				84.79
2	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 2. 包含模板搭拆费用 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	28.29				54.39

3	粤 011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 装饰高度3.6m以内 2. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	864.56				2.35
4	粤 011701012002	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 装饰高度5.2m以内 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	1778.55				5.64
5	粤 011701008001	墙面装饰脚手架	1. 墙面装饰脚手架 2. 装饰高度4.5m以内 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	516.6				9.7
6	粤 011701008002	墙面装饰脚手架	1. 墙面装饰脚手架 2. 装饰高度超过 12.5m以内 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	3823.86				18.42
7	粤 011701010001	天棚装饰脚手架	1. 天棚装饰脚手架 2. 装饰高度超过5.2m 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m2	223.56				22.58
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费	QRG*30%	0				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	$(\text{QRG} + \text{QJX}) * 0.2$	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	302777.02		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		302777.02	
合计			302777.02	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：装饰装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		配电箱							
1	030404019001	断路器	1. 名称:断路器 2. 型号:MCCB-160A/100A/3P 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				323.67
2	030404019002	断路器	1. 名称:断路器 2. 型号:MCCB-160A/63A/3P 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				210.18
3	030404019003	断路器	1. 名称:断路器 2. 型号:RCBO-C32A/4P/0.03A 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				100.27
4	030404019004	断路器	1. 名称:断路器 2. 型号:RCCB-160L/3310 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合	个	4				1184.35

			考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030404031001	三相数字电表 3*1.5(6)	1. 名称:三相数字电表 3*1.5(6) 2. 型号:BH- 0.66/0.5/100/5/3 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	个	2				450.27
6	030404031002	三相数字电表 3*20(80)	1. 名称:三相数字电表 3*20(80) 2. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	个	1				602.21
7	030404017001	1AL1-1 面包店配电箱	1. 名称:1AL1-1面包店 配电箱 2. 安装方式:成套安装 3. 配电箱安装、接地、 接线、调试 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	台	1				1060.2 5
8	030404017002	1AL1-2 轻饮店配电箱	1. 名称:1AL1-2轻饮店 配电箱 2. 安装方式:成套安装 3. 配电箱安装、接地、 接线、调试 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	台	1				2422.9 4
9	030404017003	1AL1-3 糖水店配电箱	1. 名称:1AL1-3糖水店 配电箱 2. 安装方式:成套安装	台	1				3024.7 1

			3. 配电箱安装、接地、接线、调试 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030404017004	1AL1-4 公区配电箱1	1. 名称:1AL1-4公区配电箱1 2. 安装方式:成套安装 3. 配电箱安装、接地、接线、调试 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				3473.38
11	030404017005	1AL1-5 公区配电箱2	1. 名称:1AL1-5公区配电箱2 2. 安装方式:成套安装 3. 配电箱安装、接地、接线、调试 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				3871.61
12	030404017006	1AL1-6 办公区配电箱	1. 名称:1AL1-6办公区配电箱 2. 安装方式:成套安装 3. 配电箱安装、接地、接线、调试 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				2035.77
13	030404017007	YC-KT 配电箱	1. 名称:YC-KT配电箱 2. 安装方式:成套安装 3. 配电箱安装、接地、接线、调试	台	1				5012.54

			4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用						
		配电箱合计							
		桥架							
1	030411002001	托盘式桥架	1. 名称:托盘式桥架 2. 规格:300*100*2mm 3. 材质:钢制 4. 含三通、盖板、隔板 、涂料等一切配件 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m	76.63				193.3
2	030411002002	托盘式桥架	1. 名称:托盘式桥架 2. 规格:200*100*1.5mm 3. 材质:钢制 4. 含三通、盖板、隔板 、涂料等一切配件 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m	60.69				114.46
3	030413001001	铁构件	1. 名称:线槽支架制作 与安装 2. 材质:型钢 3. 支架除锈有防锈:按 设计及规格要求 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	kg	247.5				29.41
		桥架合计							
		电缆							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	11.79				1272.3

			2. 规格:WDZB-YJY-4*300+1*150 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						6
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*35+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	318.44				159.15
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	105.68				122.31
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	120.78				88.9

5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	80.23				36.1
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面35mm ² 以下 3. 安装部位:综合考虑 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	12				254.07
7	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面25mm ² 以下 3. 安装部位:综合考虑 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				154.68
8	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面16mm ² 以下 3. 安装部位:综合考虑 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				149.58
9	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面300mm ² 以下 3. 安装部位:综合考虑 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他	个	2				937.6

			附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030408006005	压接线端子	1. 名称:压接线端子 2. 规格:6mm2以下 3. 安装部位:综合考虑 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	10				10.5
		电缆合计							
		配线、配管							
1	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-6 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	597.1				6.97
2	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5254.17				5.08
3	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他	m	13679.4				3.83

			附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2217.64				4.31
5	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综合考虑 3. 规格:RVVP-5*0.75 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1404.1				7.64
6	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综合考虑 3. 规格:RVVP-3*0.75 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	726.48				5.57
7	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1245.6				12.68

8	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:明敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m	3017.06				22.4
9	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:MT-25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m	194.1				17.43
10	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:MT-25 3. 配置形式:明敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m	355.87				24.1
11	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-32 3. 配置形式:暗敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m	13.7				20.22
12	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-32 3. 配置形式:明敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m	32.01				26.85

13	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC-32 3. 配置形式:明敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	68.4				39.07
14	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC-32 3. 配置形式:暗敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	4.8				27.64
15	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC-40 3. 配置形式:明敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	29.34				50
16	030411001010	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC-50 3. 配置形式:明敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	98.03				55.96
17	030411001011	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC-65 3. 配置形式:明敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	88.52				80.6

18	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:PC-20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	3313.87				9.27
19	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:PC-25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	85.51				13.26
20	030411001014	金属软管	1. 名称:金属软管20 2. 规格:DN20 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	781.5				18.66
21	030413002001	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构)宽×深(mm以内)70×70 2. 沟槽修补尺寸(宽 ×深mm)70×70 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	2477.92				26.49
		配线、配管合计							
		普通灯具、开关、插 座							
1	030412004001	LED射灯 (L7.3K)	1. 名称:LED射灯 (L7.3K) 2. 规格:7W, 3500K 3. 角度:36°	套	50				90.1

			4. 安装形式:吸顶 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
2	030412004002	LED无边框射灯 (L15.4)	1. 名称:LED无边框射灯 (L15.4) 2. 规格:15W, 3500K 3. 角度:45° 4. 安装形式:吸顶 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	18				145.51
3	030412004003	LED无边框射灯 (L20.2)	1. 名称:LED无边框射灯 (L20.2) 2. 规格:20W, 3500K 3. 角度:24° 4. 安装形式:吸顶 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	1				155.35
4	030412004004	LED无边框射灯 (L20.3)	1. 名称:LED无边框射灯 (L20.3) 2. 规格:20W, 3500K 3. 角度:36° 4. 安装形式:吸顶 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	19				155.35
5	030412004005	LED射灯 (L20.3K)	1. 名称:LED射灯 (L20.3K) 2. 规格:20W, 3500K 3. 角度:36° 4. 安装形式:吸顶	套	27				155.35

			5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
6	030412004006	LED无边框射灯 (L20.4)	1. 名称:LED无边框射灯 (L20.4) 2. 规格:20W, 3500K 3. 角度:45° 4. 安装形式:吸顶 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	62				155.35
7	030412004007	LED射灯 (L20.4K)	1. 名称:LED射灯 (L20.4K) 2. 规格:20W, 3500K 3. 角度:45° 4. 安装形式:吸顶 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	20				155.35
8	030412004008	LED射灯 (L35.3)	1. 名称:LED射灯 (L35.3) 2. 规格:35W, 3500K 3. 角度:36° 4. 安装形式:吸顶 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	48				208.08
9	030412004009	LED吊装筒灯 (CL25.2)	1. 名称:LED吊装筒灯 (CL25.2) 2. 规格:25W, 3500K 3. 角度:24° 4. 安装形式:吊装 5. 其他事项:包括根据	套	5				264.68

			图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030412004010	LED吊装筒灯 (CL25.6)	1. 名称:LED吊装筒灯 (CL25.6) 2. 规格:25W, 3500K 3. 角度:60° 4. 安装形式:吊装 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	13				264.68
11	030412004011	LED明装筒灯 (L40.3)	1. 名称:LED明装筒灯 (L40.3) 2. 规格:40W, 3500K 3. 角度:36° 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	1				367.47
12	030412004012	LED明装筒灯 (CL40.6)	1. 名称:LED明装筒灯 (CL40.6) 2. 规格:40W, 3500K 3. 角度:60° 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	87				213.46
13	030412004013	LED明装筒灯 (CL80.3)	1. 名称:LED明装筒灯 (CL80.3) 2. 规格:80W, 3500K 3. 角度:36° 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该	套	8				658.49

			清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
14	030412004014	明装筒灯（CL36.6）	1. 名称:明装筒灯（CL36.6） 2. 规格:4*6W，3500K 3. 角度:60° 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6				529.21
15	030412004015	导轨射灯射灯（TL30.4）	1. 名称:导轨射灯射灯（TL30.4） 2. 规格:30W，3500K 3. 角度:25° 4. 安装形式:吸顶 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	46				218.92
16	030412004016	导轨射灯（TL30.2）	1. 名称:导轨射灯（TL30.2） 2. 规格:30W，3500K 3. 角度:25° 4. 射灯滑轨 5. 三线内接I型轨道直线接驳器 6. 安装形式:吸顶 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6				213.43
17	030412004017	筒灯/射灯吊架	1. 名称:筒灯/射灯吊架 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合	m	570.6				49.8

			考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
18	030412004018	导轨射灯射灯 (CL30.4)	1. 名称:导轨射灯射灯 (CL30.4) 2. 规格:30W, 3500K 3. 角度:40° 4. 三线内接I型轨道直线接驳器 5. 安装形式:吸顶 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	46				213.43
19	030412005001	LED吊灯 (PL)	1. 名称:LED吊灯 (PL) 2. 规格:30W, 4000K 3. 角度:90° 4. 安装形式:吊装 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	31				290.25
20	030412005002	LED吊灯 (PL2)	1. 名称:LED吊灯 (PL2) 2. 规格:45W, 4000K 3. 角度:90° 4. 安装形式:吊装 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	2				361.76
21	030412001001	LED吊装面板灯 (ML)	1. 名称:LED吊装面板灯 (ML) 2. 规格:45W, 4000K 3. 安装形式:吊装 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉	套	12				219.46

			及的所有费用						
22	030412004019	LED嵌装面板灯 (ML2)	1. 名称:LED吊装面板灯 (ML2) 2. 规格:45W, 4000K 3. 安装形式:嵌装 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	5				201.67
23	030412004020	地埋灯 (DL)	1. 名称:地埋灯 (DL) 2. 规格:5W, 3500K 3. 角度:24° 4. 安装形式:埋地 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	2				304.44
24	030412004021	软膜灯带	1. 名称:软膜灯带 2. 规格:13W/米, 3500K 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	321.11				22.9
25	030412004022	柔性灯带 (侧弯) L1	1. 名称:柔性灯带 (侧 弯) L1 2. 规格:9.6W/米 , 3500K, W10*H10mm 4. 含灯带铝槽 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	1031.94				57.09
26	030412004023	型材灯条 L2	1. 名称:型材灯条L2 2. 规格:9.6W/米 , 3500K, L2000*W10*H 13mm 3. 其他事项:包括根据	套	22				83.39

			图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
27	030412004024	柔性灯带（侧弯） L3	1. 名称:柔性灯带（侧弯） L3 2. 规格:14.4W/米，3500K，W16*H16mm 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	41.22				72.54
28	030404031003	软膜灯带24V开关电源	1. 名称:软膜灯带24V开关电源 2. 规格:300W 3. 尺寸:209*63*26mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18				174.4
29	030404031004	灯带L1/L2/L3 24V开关电源	1. 名称:灯带 L1/L2/L3 24V开关电源 2. 规格:200W 3. 尺寸:193*53*26mm 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	57				150.4
30	030413001002	明装灯具吊杆	1. 名称:明装灯具吊杆 2. 包含:Φ8全牙镀锌吊杆+0.8mm厚U型槽+吊线+PVC32配管	套	219				210.61
31	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合	个	44				20.44

			考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
32	030404034002	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				22.24
33	030404034003	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				22.46
34	030404034004	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	24				25.67
35	030404034005	三联双控开关	1. 名称:三联双控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				45.15
36	030404034006	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				30.85
37	030404035001	冰箱插座	1. 名称:冰箱插座 2. 安装方式:暗装	个	2				21.23

			3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用						
38	030404035002	厨房插座	1. 名称:厨房插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	个	69				21.23
39	030404035003	带USB电源插座	1. 名称:带USB电源插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	个	8				83.21
40	030404035004	电源插座	1. 名称:电源插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	个	71				21.23
41	030404035005	卫生间插座	1. 名称:卫生间插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	个	10				21.23
42	030404035006	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本职工作涉	个	85				140.97

			及的所有费用						
43	030404035007	防溅盒	1. 名称:防溅盒 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	44				25.26
44	030411006001	接线铁盒	1. 名称:接线铁盒 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1638				10.26
45	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	系统	1				980.21
		普通灯具、开关、插座合计							
		应急照明灯具							
1	030412004025	应急筒灯	1. 名称:应急筒灯 2. 规格:10W, 6500K 3. 安装形式:吊装 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	24				142.76
2	030412004026	应急射灯	1. 名称:应急射灯 2. 安装形式:吸顶 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	15				143.52
3	030412004027	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	3				110.79

			2. 规格:3W 3. 安装形式:吸顶 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
4	030412004028	疏散方向标志灯	1. 名称:疏散方向标志 灯 2. 规格:3W 3. 安装形式:吊装 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	11				116.83
5	030412004029	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志 灯 2. 规格:3W 3. 安装形式:吸顶 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	4				109.28
6	030412004030	双向疏散方向标志灯	1. 名称:双向疏散方向 标志灯 2. 规格:3W 3. 安装形式:吸顶 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	2				109.28
7	030412004031	双面单向方向标志灯 (中型)	1. 名称:双面单向方向 标志灯(中型) 2. 规格:3W 3. 安装形式:吸顶 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他	套	3				109.28

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费		0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	79678.2		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	79678.2	
合计			79678.2	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地上电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地上电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	64				110. 19
2	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	14				140. 69
3	030904001002	手动火灾报警按钮(带电话孔)	1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话孔) 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				155. 35
4	030904008001	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	12				203. 75
5	030904007001	消防广播喇叭	1. 名称:消防广播喇叭 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合	个	18				151. 62

			考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
6	030904003001	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	7				129.56
7	030904008002	总线隔离模块	1. 名称:总线隔离模块 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				203.75
8	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	131				10.26
9	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	608.14				4.31
10	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综合考虑 3. 规格:WDZBN-RVS-2X1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	546.68				5.09

			及的所有费用						
11	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综合考虑 3. 规格:WDZBN-RVVP-2X1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	390.3				7.64
12	030411001015	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	149.1				12.68
13	030411001016	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:明敷 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1066.63				22.4
14	030413002002	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构)宽×深(mm以内)70×70 2. 沟槽修补尺寸(宽×深mm)70×70 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	149.1				26.49
15	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:128点以下 2. 线制:总线制 3. 其他事项:包括根据	系统	1				5102.58

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上消防电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费		0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		0				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上消防电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6172.57		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上消防电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	6172.57	
合计			6172.57	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上消防电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上消防电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地上消防电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地上消防电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上消防电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		通风空调							
1	030108001001	管道离心风机 EAF-01~02（吊装）	1. 名称:管道离心风机 EAF-01~02（吊装） 2. 规格:排风量：1600M3/H，机外余压：595PA，电源：220V/3PH/50HZ，功率：0.185KW，质量：6KG 3. 安装方式：吊装 4. 含本体及配件、减振器等安装 5. 设备支架的制作、安装、除锈、刷油 6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	2				2135.63
2	030108001002	离心式新风机 PAU-01~02（吊装）	1. 名称:离心式新风机 PAU-01~02（吊装） 2. 规格:机组风量：3000M3/H，新风量：3000M3/H，机外余压：200PA，制冷量：33KW，制热量：32KW 3. 安装方式：吊装 4. 含本体及配件、减振器等安装 5. 设备支架的制作、安装、除锈、刷油	台	2				13399.34

			6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030108001003	柜式离心风机 EAF-03 (吊装)	1. 名称:柜式离心风机 EAF-03 (吊装) 2. 规格:排风量: 3100M3/H, 机外余压: 440PA, 电源: 380V/3PH/50HZ, 功率: 0.77KW, 质量: 20KG 3. 安装方式: 吊装 4. 含本体及配件、减振器等安装 5. 设备支架的制作、安装、除锈、刷油 6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				2815.77
4	030701003001	风管式多联机内机 KMR(d)-22N/520C (吊装)	1. 名称:风管式多联机内机KMR(d)-22N/520C (吊装) 2. 规格:型号:KMR(D)-22, 供冷量:2.2KW, 供热量:2.5KW, 电源:220V-50HZ, 额定功率:45W, 30pa/12pa 3. 安装方式: 吊装 4. 含本体及配件、减振器等安装 5. 设备支架的制作、安装、除锈、刷油	台	2				2134.2

			6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030701003002	风管式多联机内机 KMR(d)-36N/520C(吊装)	1. 名称:风管式多联机内机KMR(d)-36N/520C(吊装) 2. 规格:型号:KMR(D)-36, 供冷量:3.6KW, 供热量:4.0KW, 电源:220V-50HZ, 额定功率:45W, 30pa/12pa 3. 安装方式: 吊装 4. 含本体及配件、减振器等安装 5. 设备支架的制作、安装、除锈、刷油 6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3				2492.65
6	030701003003	风管式多联机内机 KMR(d)-56N/520C(吊装)	1. 名称:风管式多联机内机KMR(d)-56N/520C(吊装) 2. 规格:型号:KMR(D)-56, 供冷量:5.6KW, 供热量:4.0KW, 电源:220V-50HZ, 额定功率:50W, 30pa/12pa 3. 安装方式: 吊装 4. 含本体及配件、减振器等安装 5. 设备支架的制作、安装、除锈、刷油	台	5				2992.89

			6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	030701003004	风管式多联机内机 KMR(d)-71N/520C (吊装)	1. 名称:风管式多联机内机KMR(d)-71N/520C (吊装) 2. 规格:型号:KMR(D)-71, 供冷量:7.1KW, 供热量:8.0KW, 电源:220V-50HZ, 额定功率:110W, 30pa/12pa 3. 安装方式: 吊装 4. 含本体及配件、减振器等安装 5. 设备支架的制作、安装、除锈、刷油 6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	20				3293.23
8	030701003005	风管式多联机内机 KMR(d)-90N/520C (吊装)	1. 名称:风管式多联机内机KMR(d)-90N/520C (吊装) 2. 规格:型号:KMR(D)-90, 供冷量:9KW, 供热量:10KW, 电源:220V-50HZ, 额定功率:200W, 30pa/12pa 3. 安装方式: 吊装 4. 含本体及配件、减振器等安装 5. 设备支架的制作、安装、除锈、刷油	台	3				3819.27

			6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	030701003006	风管式多联机内机KMR(d)-140N/520C(吊装)	1. 名称:风管式多联机内机KMR(d)-140N/520C(吊装) 2. 规格:型号:KMR(D)-140, 供冷量:14KW, 供热量:16KW, 电源:220V-50HZ, 额定功率:200W, 30pa/12pa 3. 安装方式: 吊装 4. 含本体及配件、减振器等安装 5. 设备支架的制作、安装、除锈、刷油 6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8				4291.71
10	030701003007	风管式多联机内机KMR(d)-140N/520C-高静压型(吊装)	1. 名称:风管式多联机内机KMR(d)-140N/520C-高静压型(吊装) 2. 规格:型号:KMR(D)-140, 供冷量:14KW, 供热量:16KW, 电源:220V-50HZ, 额定功率:200W, 90pa 3. 安装方式: 吊装 4. 含本体及配件、减振器等安装 5. 设备支架的制作、安	台	6				4291.71

			装、除锈、刷油 6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
11	030701003008	空调室外机 PAU-01~02 (座地)	1. 名称:空调室外机 PAU-01~02 (座地) 2. 规格:制冷量: 33Kw, 制热量: 32Kw, 启动方式: 变频, 功率:12.6KW/380V, 单台质量:220Kg(1台) 3. 安装方式: 座地 4. 设备基础: 按设计要求 5. 含本体及配件、减振器等安装 6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	2				26252
12	030701003009	多联机室外机 KMR-850W/B530C (座地)	1. 名称:多联机室外机 KMR-850W/B530C (座地) 2. 规格:制冷量: 85Kw, 制热量: 95Kw, 启动方式: 变频, 功率:31KW/380V, 单台质量:575Kg(1台) 3. 安装方式: 座地 4. 设备基础: 按设计要求	台	1				44959.94

			5. 含本体及配件、减振器等安装 6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
13	030701003010	多联机室外机 KMR-1130W/B530C (座地)	1. 名称:多联机室外机 KMR-1130W/B530C (座地) 2. 规格:制冷量: 113Kw, 制热量: 126.5Kw, 启动方式: 变频, 功率: 32KW/380V, 单台质量: 835Kg (1台) 3. 安装方式: 座地 4. 设备基础: 按设计要求 5. 含本体及配件、减振器等安装 6. 灌浆配合比:按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				79875.51
14	030701003011	多联机室外机 KMR-1130W/B530C (座地)	1. 名称:多联机室外机 KMR-1130W/B530C (座地) 2. 规格:制冷量: 113Kw, 制热量: 126.5Kw, 启动方式: 变频, 功率: 40.8KW/380V, 单台质量: 835Kg (1台) 3. 安装方式: 座地	台	1				79875.51

			4. 设备基础: 按设计要求 5. 含本体及配件、减振器等安装 6. 灌浆配合比: 按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
15	030701003012	多联机室外机 KMR-1235W/B530C (座地)	1. 名称: 多联机室外机 KMR-1235W/B530C (座地) 2. 规格: 制冷量: 123.5Kw, 制热量: 137.5Kw, 启动方式: 变频, 功率: 44.6KW/380V, 单台质量: 875Kg (1台) 3. 安装方式: 座地 4. 设备基础: 按设计要求 5. 含本体及配件、减振器等安装 6. 灌浆配合比: 按设计要求 7. 电机检查接线、电机调试 8. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				91069.67
16	010503004002	设备条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 综合考虑	m3	1.52				654.8
17	010501003001	设备独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 综合考虑	m3	0.462				532.17

18	011605001002	楼面凿毛	1. 混凝土楼面凿毛	m2	9.91				34
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ 25以内三级螺纹钢	t	0.138				4064.67
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ 10以内三级螺纹钢箍筋	t	0.035				5794.55
21	030404033001	金属排气扇BPT-20（吊装）	1. 名称:金属排气扇BPT-20（吊装） 2. 规格:排风量：600M3/H，机外余压：150PA，电源：220V/3PH/50HZ，功率：0.085KW，质量：11KG，自带止回阀 3. 安装方式:吊装 4. 含本体及配件、减振器等安装 6. 设备支架的制作、安装、除锈、刷油 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	13				877.65
22	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:排风量：1000CMH，功率：120W 3. 安装方式:壁装 4. 含本体及配件、减振器等安装 5. 灌浆配合比:按设计要求 6. 电机检查接线、电机调试 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				211.22
23	030703001001	电动密闭调节阀1200*320	1. 名称:电动密闭调节阀 2. 规格:1200*320	个	2				1535.42

			3. 支架制安、除锈刷油 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
24	030703001002	手动对开多叶调节阀 250*250	1. 名称:手动对开多叶 调节阀 2. 规格:250*250 3. 支架制安、除锈刷油 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	个	17				181.62
25	030703001003	手动对开多叶调节阀 320*200	1. 名称:手动对开多叶 调节阀 2. 规格:320*200 3. 支架制安、除锈刷油 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	个	16				181.62
26	030703007001	送风散流器	1. 名称:送风散流器 2. 规格:300*300 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	个	1				115.92
27	030703007002	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:600*520*800mm 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	个	2				837.88
28	030703007003	卫生间单层百叶风口	1. 名称:卫生间单层百 叶风口	个	8				86.96

			2. 规格:250*250 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
29	030703007004	条形绞式单层底回风百叶(含尼龙滤网) 1000*150	1. 名称:条形绞式单层底回风百叶(含尼龙滤网) 2. 规格:1000*150 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	25				212. 51
30	030703007005	条形绞式单层底回风百叶(含尼龙滤网) 1470*150	1. 名称:条形绞式单层底回风百叶(含尼龙滤网) 2. 规格:1470*150 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	17				273. 71
31	030703007006	条形绞式单层底回风百叶(含尼龙滤网) 500*150	1. 名称:条形绞式单层底回风百叶(含尼龙滤网) 2. 规格:500*150 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	5				156. 7
32	030703007007	条形双层格栅底送风百叶 1000*150	1. 名称:条形双层格栅底送风百叶 2. 规格:1000*150 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉	个	29				172. 67

			及的所有费用						
33	030703007008	条形双层格栅底送风百叶 1470*150	1. 名称:条形双层格栅底送风百叶 2. 规格:1470*150 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	24				224.17
34	030703007009	条形双层格栅底送风百叶 1470*120	1. 名称:条形双层格栅底送风百叶 2. 规格:1470*120 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				210.41
35	030703007010	条形双层格栅底送风百叶 500*150	1. 名称:条形双层格栅底送风百叶 2. 规格:500*150 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	6				123.74
36	030703007011	新风防雨百叶 1750*1400	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:1750*1400 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				1248.68
37	030702001001	镀锌钢板 $\delta = 0.5\text{mm}$	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格: $D(b) \leq 320$ 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 管件、法兰、零件、检测孔等附件及支架制作安装、除锈刷油 7. 耐火极限满足规范、	m2	350.6				180.96

			设计要求 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
38	030702001002	镀锌钢板 $\delta = 0.5\text{mm}$	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格: $D(b) \leq 450$ 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 管件、法兰、零件、检测孔等附件及支架制作安装、除锈刷油 7. 耐火极限满足规范、设计要求 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	128.8				140.68
39	030702001003	镀锌钢板 $\delta = 0.6\text{mm}$	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格: $D(b) \leq 630$ 4. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 管件、法兰、零件、检测孔等附件及支架制作安装、除锈刷油 7. 耐火极限满足规范、设计要求 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	11.3				118.64
40	030702001004	镀锌钢板 $\delta = 0.75\text{mm}$	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格: $D(b) \leq 1000$ 4. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 管件、法兰、零件、检测孔等附件及支架制	m2	224.08				123.74

			作安装、除锈刷油 7. 耐火极限满足规范、设计要求 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
41	030702001005	镀锌钢板 $\delta=1\text{mm}$	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格: $D(b)\leq 1250$ 4. 板材厚度: $\delta=1\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 管件、法兰、零件、检测孔等附件及支架制作安装、除锈刷油 7. 耐火极限满足规范、设计要求 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	21.38				146.78
42	030702001006	镀锌薄钢板 $\delta=1\text{mm}$	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格: $D(b)\leq 2000$ 4. 板材厚度: $\delta=1\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 管件、法兰、零件、检测孔等附件及支架制作安装、除锈刷油 7. 耐火极限满足规范、设计要求 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	362.8				161.3
43	031208003001	通风管道绝热	1. 名称:难燃B级橡塑 2. 厚度:30mm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	m2	1098.96				79.89

			容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
44	011407002024	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:天花管线、通风管道外包石膏板 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍，面打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍，天棚涂料两遍(无机涂料) 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1500				51.84
45	030703019001	防火软接头	1. 名称:防火软接头 2. 材质:不燃复合铝箔柔性玻纤 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	41.23				407.97
46	030703019002	导流叶片	1. 名称:导流叶片 2. 材质:钢板 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.25				253.51
47	030404034007	空调线控器	1. 名称:空调线控器(风管式多联机内机控制面板) 2. 安装方式:暗装 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	49				246.18

48	030704001001	冷媒填充	1. 名称:冷媒管 2. 材质:R410 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	120				50
49	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1. 风管漏光试验 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	1014.93				35.04
50	030704001002	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 风压测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	系统	1				11184.58
		通风空调合计							
		空调水							
1	030903003001	去氢磷铜管	1. 名称:去氢磷铜管 2. 规格:6.35 3. 焊接方法:纤焊 4. 管道气压实验、吹扫 5. 绝热:难燃B1级橡塑保温套管厚20mm 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	28.88				40.85
2	030903003002	去氢磷铜管	1. 名称:去氢磷铜管 2. 规格:9.53 3. 焊接方法:纤焊 4. 管道气压实验、吹扫 5. 绝热:难燃B1级橡塑	m	243.93				45.83

			保温套管厚20mm 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
3	030903003003	去氢磷铜管	1. 名称:去氢磷铜管 2. 规格:12.7 3. 焊接方法:纤焊 4. 管道气压实验、吹扫 5. 绝热:难燃B1级橡塑 保温套管厚20mm 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	156.44				57.73
4	030903003004	去氢磷铜管	1. 名称:去氢磷铜管 2. 规格:15.88 3. 焊接方法:纤焊 4. 管道气压实验、吹扫 5. 绝热:难燃B1级橡塑 保温套管厚20mm 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	275.88				64.74
5	030903003005	去氢磷铜管	1. 名称:去氢磷铜管 2. 规格:19.05 3. 焊接方法:纤焊 4. 管道气压实验、吹扫 5. 绝热:难燃B1级橡塑 保温套管厚20mm 6. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	82.45				80.88
6	030903003006	去氢磷铜管	1. 名称:去氢磷铜管 2. 规格:22.23	m	233.86				97.85

			3. 焊接方法: 纤焊 4. 管道气压实验、吹扫 5. 绝热: 难燃B1级橡塑保温套管厚20mm 6. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	030903003007	去氢磷铜管	1. 名称: 去氢磷铜管 2. 规格: 25. 4 3. 焊接方法: 纤焊 4. 管道气压实验、吹扫 5. 绝热: 难燃B1级橡塑保温套管厚20mm 6. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	15. 87				106. 63
8	030903003008	去氢磷铜管	1. 名称: 去氢磷铜管 2. 规格: 28. 58 3. 焊接方法: 纤焊 4. 管道气压实验、吹扫 5. 绝热: 难燃B1级橡塑保温套管厚20mm 6. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	8. 15				115. 95
9	030903003009	去氢磷铜管	1. 名称: 去氢磷铜管 2. 规格: 31. 75 3. 焊接方法: 纤焊 4. 管道气压实验、吹扫 5. 绝热: 难燃B1级橡塑保温套管厚20mm 6. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	13. 56				150. 55

10	030903003010	去氢磷铜管	1. 名称:去氢磷铜管 2. 规格:34. 93 3. 焊接方法:纤焊 4. 管道气压实验、吹扫 5. 绝热:难燃B1级橡塑保温套管厚20mm 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5. 08				172. 78
11	030903003011	去氢磷铜管	1. 名称:去氢磷铜管 2. 规格:38. 1 3. 焊接方法:纤焊 4. 管道气压实验、吹扫 5. 绝热:难燃B1级橡塑保温套管厚20mm 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	114. 11				196. 39
12	030903003012	冷媒分配器	1. 名称:冷媒分配器 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	88				248. 23
13	031001006001	冷凝水管 PVC	1. 名称:冷凝水管PVC 2. 介质:冷凝水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:粘接 5. 绝热:橡塑保温棉厚13mm 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	240. 01				36. 96
14	031001006002	冷凝水管 PVC	1. 名称:冷凝水管PVC	m	61. 55				40. 38

			2. 介质:冷凝水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:粘接 5. 绝热:橡塑保温棉厚13mm 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
15	031001006003	冷凝水管 PVC	1. 名称:冷凝水管PVC 2. 介质:冷凝水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:粘接 5. 绝热:橡塑保温棉厚13mm 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	35.55				46.21
16	031001006004	冷凝水管 PVC	1. 名称:冷凝水管PVC 2. 介质:冷凝水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:粘接 5. 绝热:橡塑保温棉厚13mm 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	152.2				51.73
17	030413001003	铁构件	1. 名称:线槽支架制作与安装 2. 材质:型钢 3. 支架除锈有防锈:按设计及规范要求 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他	kg	747.96				29.41

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费		0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		0				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	117934.78		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	117934.78	
合计			117934.78	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上通风空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上通风空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地上通风空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地上通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上通风空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		综合布线系统							
1	030411001017	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:明敷 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	472.32				22.4
2	030413002003	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构)宽×深(mm以内)70×70 2. 沟槽修补尺寸(宽×深mm)70×70 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	114.7				26.49
3	030411002003	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:400*100*2.0mm 3. 材质:钢制 4. 含盖板、隔板 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	54.62				184.24
4	030411002004	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:200*100*1.2mm 3. 材质:钢制 4. 含盖板、隔板	m	96.86				83.35

			5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030413001004	铁构件	1. 名称:线槽支架制作与安装 2. 材质:型钢 3. 支架除锈及刷漆:按设计及规范要求 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	191.96				30.41
6	030411006004	接线铁盒	1. 名称:接线铁盒 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	311				10.26
		综合布线系统合计							
		手机信号放大系统							
1	030411001018	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 敷设形式:暗敷 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	315.11				12.68
		手机信号放大系统合计							
		视频监控系统							
1	030411001019	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 敷设形式:暗敷 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他	m	238.59				12.68

			附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411001020	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:明敷 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	238.59				22.4
3	030413002004	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构)宽×深(mm以内)70×70 2. 沟槽修补尺寸(宽×深mm)70×70 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	114.22				26.49
		视频监控系统合计							
		背景音乐系统							
1	030411001021	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 敷设形式:综合考虑 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	180.89				12.68
2	030413002005	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构)宽×深(mm以内)70×70 2. 沟槽修补尺寸(宽×深mm)70×70 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉	m	14.1				26.49

			及的所有费用						
		背景音乐系统合计							
		LED屏系统							
1	030411001022	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 敷设形式:综合考虑 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	38.17				12.68
2	030411002005	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:200*100*1.2mm 3. 材质:钢制 4. 含盖板、隔板 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	8.49				83.35
		LED屏系统合计							
		UPS系统							
1	030411001023	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 敷设形式:综合考虑 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	110				12.68
2	030411001024	金属软管	1. 名称:金属软管20 2. 规格:DN20 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	196.5				18.66
		UPS系统合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017004	脚手架搭拆费		项	1				1077.73
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008004	赶工措施费		0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002004	夜间施工增加费		0				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6509.46		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	6509.46	
合计			6509.46	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统							
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:（S5系列）PP-RDN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 含消毒、各类管件、配件、套管等 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	84.57				24.11
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:（S5系列）PP-RDN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 含消毒、各类管件、配件、套管等 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	41.81				27.84
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:（S5系列）PP-RDN25 4. 连接形式:热熔连接	m	90.48				32.56

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 含消毒、各类管件、配件、套管等 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:(S5系列) PP-RDN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 含消毒、各类管件、配件、套管等 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	14.95				40.77
5	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:(S5系列) PP-RDN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 含消毒、各类管件、配件、套管等 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5.05				64.15
6	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 含支架制安、除锈、刷油等 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他	kg	227.35				29.44

			附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				27.4
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				42.55
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				61.33
10	031006012001	小厨宝	1. 能源种类:小厨宝 2. 安装方式:挂装 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	10				377.81
11	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽	m	107.45				26.49

			2. 规格:综合考虑 3. 填充(恢复)方式:按设计要求 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		给水系统合计							
		排水系统							
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:重力排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 含各类管件、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	41.5				44.28
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:重力排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 DN75 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 含各类管件、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	8.96				57.84
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:重力排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管	m	55.72				71.34

			DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 含各类管件、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:重力排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 DN150 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 含各类管件、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	3.79				105.32
5	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 DN500.6MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 含各类管件、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	29.69				44.28
6	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管 DN750.6MPa	m	138.24				57.83

			4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 含各类管件、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 含除锈、喷涂料PT-04、刷红色调和漆两道、各类管件、配件、套管等 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2				93.58
8	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:DN75 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 含除锈、喷涂料PT-04、刷红色调和漆两道、各类管件、配件、套管、卡箍等 7. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2				124.55
9	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 含支架制安、除锈、	kg	217.17				29.44

			刷油等 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	031004014001	不锈钢地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 含存水弯 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	9				145.06
11	031004014002	不锈钢清扫口	1. 材质:不锈钢清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 含存水弯 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				49.51
12	031004014003	不锈钢清扫口	1. 材质:不锈钢清扫口 2. 型号、规格:DN75 3. 含存水弯 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	7				41.55
13	031004014004	不锈钢清扫口	1. 材质:不锈钢清扫口 2. 型号、规格:DN50 3. 含存水弯 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				35.02
14	031004014005	制冷机两功能龙头	1. 名称:制冷机两功能龙头	个	3				201.45

			2. 本体安装 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
15	031004004001	洗涤盆	1. 材质:洗涤盆 2. 附件名称、数量:含水龙头、角阀、管件、排水附件、托架、金属软管等 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	组	6				1278.66
16	031004003001	洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 附件名称、数量:含洗手盆、排水附件、感应式水龙头、角阀、管件、金属软管等 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	组	4				2540.27
17	031004008001	拖把池	1. 类型:拖把池 2. 附件名称、数量:含拖把池、存水弯、管件、水龙头、排水栓带链堵、排水接头等各类配件 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	组	1				640.01
18	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 类型:小便器 3. 附件名称、数量:含小便器、排水接头、冲	组	5				1720.65

			水连接管、感应控制器等 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
19	031004006001	坐便器	1. 材质:陶瓷 2. 附件名称、数量:含坐便器、水箱、进水阀配件、盖板、管件、金属软管、角阀等 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	组	10				4003.13
20	030109011001	潜水泵	1. 名称:一体式污水提升泵(双泵) 2. 规格:60L/流量35m³/0.75KW/AC220V/扬程12米 3. 减振装置形式、数量:按设计要求 4. 含电机调试、检查接线、设备基础型钢、二次灌浆、控制箱等 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	组	2				12875.81
21	030413003001	开孔打洞(孔)	1. 名称:开孔打洞 2. 尺寸:Φ65 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	16				43.05
22	030413003002	开孔打洞(孔)	1. 名称:开孔打洞 2. 尺寸:Φ108	个	2				57.93

			3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
		排水系统合计							
		拆除工程							
1	031004003002	洗脸盆拆除	1. 名称:洗脸盆拆除 2. 类型:综合考虑 3. 含废料清除、外运 ，龙头、软管、配件等 拆除， 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	组	3				43. 37
2	031004006002	蹲式大便器拆除	1. 名称:蹲式大便器拆 除 2. 类型:综合考虑 3. 含废料清除、外运 ，存水弯、阀门、配件 等拆除 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	组	10				56. 24
3	031004006003	坐式大便器拆除	1. 名称:坐式大便器拆 除 2. 类型:综合考虑 3. 含废料清除、外运 ，存水弯、阀门、配件 等拆除 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	组	1				41. 6
4	031004007002	小便器拆除	1. 名称:小便器拆除	组	5				25. 68

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费		0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		0				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14044.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	14044.92	
合计			14044.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		自动喷淋系统							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 含除锈、喷涂料PT-04、刷红色调和漆两道、涂红色环圈标志、各类管件、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	441.12				52.65
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 含除锈、喷涂料PT-04、刷红色调和漆两道、涂红色环圈标志、各类管件、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	84.94				61.68
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40	m	12.84				77

			3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 含除锈、喷涂料PT-04、刷红色调和漆两道、涂红色环圈标志、各类管件、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 含除锈、喷涂料PT-04、刷红色调和漆两道、涂红色环圈标志、各类管件、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	18.99				85.25
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 含除锈、喷涂料PT-04、刷红色调和漆两道、涂红色环圈标志、各类管件、卡箍、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.39				86.25

			及的所有费用						
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 含除锈、喷涂料PT-04、刷红色调和漆两道、各类管件、涂红色环圈标志、卡箍、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	27.47				107.87
7	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 含支架制安、除锈、刷油等 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	1109.1				29.44
8	030901003001	喷头	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质、型号、规格:68℃标准覆盖面积玻璃球闭式喷头, K=80 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	237				57.71
9	030901003002	喷头	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质、型号、规格:K115标准覆盖面积洒水喷头 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他	个	44				70.39

			附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030901003003	喷头	1. 安装部位:综合考虑 2. 材质、型号、规格:边墙型标准覆盖面积洒水喷头 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	6				77.17
11	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷淋系统调试 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				388.94
		自动喷淋系统合计							
		消火栓系统							
1	030901001007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 含除锈、喷涂料PT-04、刷红色调和漆两道、涂红色环圈标志、各类管件、卡箍、配件、套管等 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	46.62				86.26
2	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢 2. 含支架制安、除锈、刷油等	kg	67.75				29.44

			3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:铸铁明杠闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				702.61
4	030901013001	灭火器(含主材)	1. 形式:放置式灭火器(含主材) 2. 规格、型号:MF/ABC4手提式灭火器 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	具	16				90.67
5	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓移位 2. 型号规格:综合考虑 3. 含整套拆除、安装 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	6				186.27
6	030901001008	消火栓钢管拆除	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 4. 含废料清除、外运等 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他	m	24				7.31

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008006	赶工措施费		0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002006	夜间施工增加费		0				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9565.38		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9565.38	
合计			9565.38	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：消防水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030702001007	镀锌钢板 $\delta=1\text{mm}$	1. 材质:镀锌钢板（拆除） 2. 形状:矩形 3. 规格: $D(b)\leq 1000$ 4. 板材厚度: $\delta=1\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 管件、法兰、零件、检测孔等附件及支架制作安装、除锈刷油 7. 耐火极限满足规范、设计要求 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	29.52				21.11
2	030702001008	镀锌钢板 $\delta=1\text{mm}$	1. 材质:镀锌钢板（移位安装） 2. 形状:矩形 3. 规格: $D(b)\leq 1000$ 4. 板材厚度: $\delta=1\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 管件、法兰、零件、检测孔等附件及支架制作安装、除锈刷油 7. 耐火极限满足规范、设计要求 8. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25.92				85.8
3	030702001009	镀锌钢板 $\delta=1\text{mm}$	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形	m2	29.8				132.18

			3. 规格: $D(b) \leq 1000$ 4. 板材厚度: $\delta = 1\text{mm}$ 5. 接口形式: 咬口 6. 管件、法兰、零件、检测孔等附件及支架制作安装、除锈刷油 7. 耐火极限满足规范、设计要求 8. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	030408009001	工业一体化硅酸钙复合板	1. 名称: 工业一体化硅酸钙复合板 2. 厚度: 20mm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	29.8				219.61
5	031208003002	通风管道绝热	1. 名称: 岩棉 2. 厚度: 30mm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.75				2310.78
6	030704002002	风管漏光试验、漏风试验	1. 风管漏光试验 3. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	29.8				35.04
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017007	脚手架搭拆		项	1				154.43
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008007	赶工措施费		0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002007	夜间施工增加费		0				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY000000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上防排烟工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1610.77		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上防排烟工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1610.77	
合计			1610.77	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上防排烟工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上防排烟工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地上防排烟工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地上防排烟工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上防排烟工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		配线、配管							
1	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	85.82				3.83
2	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	79.14				4.31
3	030411001025	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:MT-20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	22.27				12.68
4	030411001026	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:MT-25 3. 配置形式:暗敷	m	19.78				17.43

			4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用						
5	030413002007	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构))宽×深(mm以内))70×70 2. 沟槽修补尺寸(宽 ×深mm)70×70 3. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m	13.7				26.49
		配线、配管合计							
		灯具							
1	030412004032	LED明装筒灯 (CL40.6)	1. 名称:LED明装筒灯 (CL40.6) 2. 规格:40W, 3500K 3. 角度:60° 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	3				213.46
2	030412004033	应急筒灯	1. 名称:应急筒灯 2. 规格:10W, 6500K 3. 安装形式:吊装 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容,并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	套	1				142.76
3	030412004034	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志 灯 2. 规格:3W 3. 安装形式:吸顶 4. 其他事项:包括根据	套	1				110.79

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	QRG	30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008008	赶工措施费	0	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002008	夜间施工增加费	0	0				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	260.51		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下室电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	260.51	
合计			260.51	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下室电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下室电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下室电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下室电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030904001003	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				110. 19
2	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				140. 69
3	030904001004	手动火灾报警按钮(带电话孔)	1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话孔) 2. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				155. 35
4	030904007002	消防广播喇叭	1. 名称:消防广播喇叭 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				151. 62
5	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-2. 5 4. 材质:铜芯	m	30				4. 31

			5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用						
6	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综 合考虑 3. 规格:WDZBN-RVS- 2X1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m	13.72				5.09
7	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、槽综 合考虑 3. 规格:WDZBN-RVVP- 2X1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m	10.19				7.64
8	030411001027	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:明敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本职工作涉 及的所有费用	m	23.71				22.4
9	030411001028	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他事项:包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他	m	8.2				12.68

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室消防电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费	QRG	30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008009	赶工措施费	0	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002009	夜间施工增加费	0	0				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室消防电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	151.1		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下室消防电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	151.1	
合计			151.1	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室消防电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下室消防电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下室消防电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下室消防电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下室消防电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----