

小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包工程

招标工程量清单

招标人： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包工程

招标工程量清单

招标人： 广州市增城区小楼镇人民政府

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		乔木							
1	050102001001	香樟	1. 乔木种类:香樟 2. 胸径(cm): 10-11 3. 冠幅(m): 2.5-3.0 4. 树高(m): 4.0-4.5 5. 养护期: 12个月	株	7				
2	050102001002	秋枫	1. 乔木种类:秋枫 2. 胸径(cm): 8-9 3. 冠幅(m): 2.5-3.0 4. 树高(m): 3.5-4.0 5. 养护期: 12个月	株	7				
3	050102001003	宫粉紫荆	1. 乔木种类:宫粉紫荆 2. 胸径(cm): 8-9 3. 冠幅(m): 2.5-3.0 4. 树高(m): 3.0-3.5 5. 养护期: 12个月	株	11				
4	050102001004	美丽异木棉	1. 乔木种类:美丽异木棉 2. 胸径(cm): 16-18 3. 冠幅(m): 3.0-3.5 4. 树高(m): 5.0-5.5 5. 养护期: 12个月	株	5				
5	050102001005	朴树	1. 乔木种类:朴树 2. 胸径(cm): 11-12 3. 冠幅(m): 3.0-3.5 4. 树高(m): 4.0-4.5 5. 养护期: 12个月	株	1				
6	050102001006	大桂花	1. 乔木种类:大桂花 2. 胸径(cm): 10-11 3. 冠幅(m): 2.5-3.0 4. 树高(m): 3.0-3.5 5. 养护期: 12个月	株	3				
7	050102001007	黄花风铃木	1. 乔木种类:黄花风铃	株	5				

			木 2. 胸径(cm): 7-8 3. 冠幅(m): 2.5-3.0 4. 树高(m): 3.0-3.5 5. 养护期: 12个月						
		乔木合计							
		灌木							
1	050102002001	四季桂	1. 灌木种类: 四季桂 2. 冠幅(m): 1.1-1.2 3. 树高(m): 1.8-2.0 4. 养护期: 12个月	株	6				
2	050102002002	小叶紫薇	1. 灌木种类: 小叶紫薇 2. 冠幅(m): 1.2-1.5 3. 树高(m): 1.6-1.8 4. 养护期: 12个月	株	7				
3	050102002003	勒杜鹃	1. 灌木种类: 勒杜鹃 2. 冠幅(m): 1.1-1.2 3. 树高(m): 1.0-1.1 4. 养护期: 12个月	株	15				
4	050102002004	黄金叶	1. 灌木种类: 黄金叶 2. 冠幅(m): 0.8-1.0 3. 树高(m): 0.6-0.8 4. 养护期: 12个月	株	11				
5	050102002005	非洲茉莉	1. 灌木种类: 非洲茉莉 2. 冠幅(m): 0.8-1.0 3. 树高(m): 0.8-1.0 4. 养护期: 12个月	株	6				
6	050102002006	红花继木	1. 灌木种类: 红花继木 2. 冠幅(m): 0.8-1.0 3. 树高(m): 0.6-0.8 4. 养护期: 12个月	株	11				
7	050102002007	毛杜鹃	1. 灌木种类: 毛杜鹃 2. 冠幅(m): 0.6-0.8 3. 树高(m): 0.6-0.8 4. 养护期: 12个月	株	6				
8	050102002008	米兰	1. 灌木种类: 米兰 2. 冠幅(m): 0.8-1.0 3. 树高(m): 0.6-0.8 4. 养护期: 12个月	株	3				
		灌木合计							
		地被							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生或经批准的施工方案计算

5	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程(完成)							
1	050101010001	清理杂物杂草	1. 清理面层杂物杂草, 含地表土层以下30cm 2. 其余详见设计图纸	m2	4198.07				
2	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	590				
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有不锈钢栏杆	m	35				
4	011612002001	拆除健身器材	1. 拆除原有健身器材	套	19				
5	011609001002	拆除原有宣传栏	1. 拆除原有宣传栏	m	3.12				
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体墙	m3	2.35				
7	041001002001	拆除原有透水砖	1. 拆除原有透水砖 50mm厚	m2	424				
8	011611005001	其他金属构件拆除	1. 拆除原有雨棚	m2	30				
9	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有C25混凝土 地面150厚	m2	3082				
10	041001001002	拆除路面	1. 拆除原有碎石垫层 200厚	m2	2658				
11	041001001003	拆除路面	1. 拆除原有碎石垫层 150厚	m2	424				
12	041001001004	拆除路面	1. 拆除原有丙烯酸地面 ：厚度4mm	m2	505				
13	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5Km内	m3	1157.04				
14	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5Km内	m3	1259.42				
		拆除工程(完成) 合计							
		分区一（村委节点景观）							
		分区一（村委节点景观） 合计							

		村委右侧道路							
1	040203006001	沥青路面翻新	1. 30mmAC-10细粒式改性沥青粘层油乳化沥青PC-3 (0.5L/m²) 2. 50mm中粒式AC-16中粒式改性沥青 3. 玻纤格栅一层 4. 透层油乳化沥青PC-3 (1.0L/m²) 5. 刨铣清理20厚(拉毛清灰设界面处理剂) 6. 原有混凝土路面	m2	509.24				
2	穗 011509010001	仿木护栏	仿木护栏 1. 150X150成品仿木纹色钢筋混凝土柱 2. 100X80成品仿木纹色钢筋混凝土扶手 3. 80X80成品仿木纹色钢筋混凝土竖栏杆 4. 100X80成品仿木纹色钢筋混凝土横栏杆 5. C25混凝土 6. 素土夯实, 密实度>95%	m	139.34				
		村委右侧道路合计							
		景观铺设							
1	040203006002	沥青路面翻新	1. 30mmAC-10细粒式改性沥青粘层油乳化沥青PC-3 (0.5L/m²) 2. 50mm中粒式AC-16中粒式改性沥青 3. 玻纤格栅一层 4. 透层油乳化沥青PC-3 (1.0L/m²) 5. 刨铣清理20厚(拉毛清灰设界面处理剂) 6. 原有混凝土路面	m2	197.9				
2	020101001001	1.55m高特色矮墙	1. 特色景观矮墙 2. 素土夯实(密实度>95%) 3. 垫层: C15混凝土 4. 地梁: C25混凝土 5. 箍筋制作、安装圆钢Φ10mm以内	m	34.06				

			6. 钢筋制作、安装带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 7. 砌筑：200厚 240x120x50仿古青砖砌筑 8. 竹制簸箕带2厚不锈钢立体字, 面喷白色氟碳漆280X280 9. 挂墙木轮						
3	020101001002	1. 25m高特色矮墙	1. 特色景观矮墙 2. 素土夯实（密实度>95%） 3. 垫层：C15混凝土 4. 地梁：C25混凝土 5. 箍筋制作、安装圆钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以内 6. 钢筋制作、安装带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 7. 砌筑：200厚 240x120x50仿古青砖砌筑	m	22.08				
4	040204002001	烧面芝麻灰仿石生态砖	1. 600x300x18烧面芝麻灰仿石生态砖 2. 30厚DSM15 3. 150厚C25混凝土垫层 4. 150厚掺6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）	m ²	680.98				
5	040204002002	烧面芝麻黑仿石生态砖	1. 600x300x18烧面芝麻黑仿石生态砖 2. 30厚DSM15 3. 150厚C25混凝土垫层 4. 150厚掺6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）	m ²	266.73				
6	040204002003	烧面福鼎黑仿石生态砖（波打线）	1. 600x300x18烧面福鼎黑仿石生态砖 2. 30厚DSM15 3. 150厚C25混凝土垫层 4. 150厚掺6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）	m ²	82.69				

7	040203009001	深蓝色EPDM塑胶	1. 13厚彩色防滑耐磨层 EPDM橡胶（详景观铺装平面图） 2. 20厚WSM20 3. 2厚双组份聚氨酯涂膜防水 4. 30厚DSM15 5. 原路面基础	m2	139.63				
8	040204002004	烧面福鼎黑仿石生态砖（波打线）	1. 600x200x18烧面福鼎黑仿石生态砖 2. 30厚DSM15 3. 150厚C25混凝土垫层 4. 150厚掺6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）	m2	15.17				
9	040204002005	灰色透水砖	1. 300X150X50灰色透水砖（人字铺） 2. 30厚DSM15 3. 150厚C25混凝土垫层 4. 150厚掺6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）	m2	44.88				
10	040204002006	台阶烧面芝麻灰仿石生态砖	1. 600x600x12烧面芝麻灰仿石生态砖 2. 20厚WSM20 3. 原建筑过道台阶	m2	60.83				
11	040205006001	标线	1. 2厚白色热熔漆画线 2. 宽度：150mm	m2	22.17				
12	040205006002	地面图案	1. 30宽黄色热熔型涂料 2. 星星图案	m2	36.95				
13	040205006003	车位一图案画线	1. 2厚混凝土路面漆（综合考虑颜色） 2. 爱心图案 3. 花图案	m2	48.18				
14	040205006004	车位二图案画线	1. 2厚混凝土路面漆（综合考虑颜色） 2. 爱心图案 3. 花图案 4. 枝叶图案	m2	98.76				
15	040205006005	车位三图案画线	1. 2厚混凝土路面漆（综合考虑颜色） 2. 爱心图案	m2	49.41				

			3. 花图案 4. 枝叶图案						
16	040205006006	儿童步道涂料装饰	1. 2厚混凝土面漆（综合考虑颜色）	m2	175.29				
17	040205006007	人行道划线	1. 2厚热熔型涂料（综合考虑颜色）	m2	10.82				
18	040205006008	地面图案二画线	1. 混凝土面漆（颜色综合考虑） 2. 100宽白混凝土面漆（分色线） 3. 100宽黄色热熔漆画线	m2	63.86				
19	050307016001	树池1	1. 20厚 WPM20+500x350x15厚光面芝麻灰仿石生态砖（压顶） 2. 20厚WPM20+仿古青砖外墙面砖 235X45X10（侧面） 2. 10厚WPM20（回填侧） 3. 1.5厚聚合物防水涂料（回填侧） 4. 20厚WPM20（回填侧） 5. MU10砖砌筑WMM7.5 6. 垫层：C20混凝土 7. 素土夯实（密实度>95%）	个	4				
20	050307016002	树池2	1. 20厚WPM20+仿古青砖外墙面砖 235X45X10（压顶） 2. 20厚WPM20+仿古青砖外墙面砖 235X45X10（侧面） 2. 10厚WPM20（回填侧） 3. 1.5厚聚合物防水涂料（回填侧） 4. 20厚WPM20（回填侧） 5. MU10砖砌筑WMM7.5 6. 垫层：C20混凝土 7. 素土夯实（密实度>95%）	个	1				

21	04B004	墙面清洗	1. 原有树池立面清洗	m2	192.56				
		景观铺设合计							
		党建文化背景墙							
1	011207001001	背景墙	1. 石笼墙400mm厚 2. ϕ 10钢筋龙骨刷浅灰色氟碳漆 2. 丝径0.9mm镀锌钢网网孔100X100 3. 笼内填装 ϕ 150-250块石、人工装填，切勿干垒	m	7.7				
2	050307010001	党建文化背景墙(基础砖)	1. 党建文化背景墙 2. 素土夯实(密实度>95%) 3. 垫层: C15混凝土 4. 砌筑: 砖砌筑, MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑	m	10.77				
3	050307010002	党建文化背景墙(地面铺贴)	1. 党建文化背景墙 2. 素土夯实(密实度>95%) 3. 150厚石屑层掺6%水泥 3. 垫层: 150厚C25混凝土 4. 预埋 ϕ 10钢筋长300mm, 凸出地面150mm 5. 20厚DPM15+20厚烧面芝麻灰石材碎拼、块径100-220	m	10.77				
4	010402001001	240x120x50红色混凝土砖砌筑	1. 240x120x50红色混凝土砖砌筑 2. 20厚DPM20	m3	5.95				
5	011508004001	金属字	1. 2厚不锈钢立体字, 面喷红色氟碳漆 1200X270, 专业厂家二次深化设计安装	个	6				
6	011508004002	金属字	1. 2厚不锈钢立体字, 面喷橙色氟碳漆 360X270, 专业厂家二次深化设计安装	个	6				
7	04B003	定制五星红旗	1. 五星红旗(钢架结构, 外包1.5厚红色铝板	套	1				

			专业厂家二次深化设计 安装						
8	050307019001	石磨小品	1. 石磨小品	个	1				
9	050307019002	成品陶缸	1. 成品陶缸	个	2				
		党建文化背景墙合计							
		生态停车场							
1	050102014001	生态停车位铺设	1. 块料品种、规格 :250X190X70厚绿色井 字形植草砖（内填80厚 种植土） 2. 150厚C25无砂大孔混 凝土 3. 150厚掺6%水泥石屑 垫层 4. 基层处理：素土夯实 （夯实系数≥95%）	m2	50				
2	050102014002	枣红色透水砖铺设	1. 20厚 WSM20+200X100X60厚枣 红色透水砖 2. 70厚C25无砂大孔混 凝土	m2	12				
3	粤 050102017005	台湾草	1. 地被种类：台湾草 2. 规格：30*30 3. 养护期：6个月	m2	19.32				
4	080505003001	车挡	1. 类型：成品橡胶车挡 器 2. 规格：560x160x100成 品橡胶车挡器，M12锚 栓固定@200 L=200	处	8				
		生态停车场合计							
		宣传墙改造							
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 外墙涂料（破旧）拆 除至砖面	m2	60.37				
2	011406001001	抹灰面油漆	外墙涂料做法： 1. 喷涂米白色罩面漆两 遍； 2. 喷涂底漆一遍； 3. 填补缝隙，局部腻子 ； 4. 外墙防水腻子一遍；	m2	43.9				

			5. 清理基层; 6. 6厚WPM20找平; 7. 9厚WPM15（专用）打底扫毛;						
3	011204003001	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝; 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖, 在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂, 增强粘结力; 3. 6厚WPM20（掺建筑胶）; 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道;	m2	16.46				
		宣传墙改造合计							
		成品设备							
1	050307019003	成品座凳	1. 成品座凳安装 2. 材质: 不锈钢+精品塑木 3. 规格: 2000X400X450mm	个	4				
2	050307019004	儿童摇摇椅	1. 成品儿童摇摇乐 2. 材质: 食品级工程塑料 3. 规700*663*936mm	个	4				
3	050307019005	儿童转盘	1. 成品儿童转盘 2. 材质: 食品级工程塑料 3. 规格: 直径1600mm	个	1				
4	050307019006	跷跷板	1. 成品双人跷跷板 2. 材质: 114镀锌管+食品级工程塑料 3. 规格: 2000*70*200mm	个	1				
5	050307019007	圆形石座椅组合	1. 圆形石座椅组合（一桌四椅子） 2. 材质: 芝麻灰石材 3. 规格: 直径1000*700mm	个	1				
6	050307019008	原有健身器材移位	1. 原有健身器材移位	个	1				
7	050307019009	原有宣传栏移位	1. 原有宣传栏移位	个	1				
8	050307019010	原有宣传栏移位	1. 健身器材及宣传栏基	个	2				

			础做法 2. 550X550X600高C20混凝土，20X300长钢筋 3. 150厚碎石垫层 4. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$						
		成品设备合计							
		乡村舞台背景墙							
1	050307010003	舞台三侧围护	1. 乡村舞台 2. 素土夯实（密实度 $>95\%$ ） 3. 垫层：C15混凝土 4. 砌筑：240x120x50仿古青砖砌筑	m	29				
2	010501001001	垫层	1. 垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.54				
3	010501003001	独立基础	1. 独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.1				
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内	t	0.129				
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(III级) $\Phi 25$ 以内	t	0.692				
6	010502001001	矩形柱	1. 矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.75				
7	050307010004	舞台后侧背景墙	1. 乡村舞台 2. 素土夯实（密实度 $>95\%$ ） 3. 垫层：C15混凝土 4. 砖砌筑：MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 5. C25钢筋混凝土梁	m	14.8				
8	011204003002	块料墙面（背景墙）	1. 600X600X12厚烧面芝麻灰仿石生态砖 2. 背景墙	m ²	16.8				
9	011508004003	金属字（背景墙）	1. 2厚不锈钢立体字，面喷深灰色氟碳漆300X300, 专业厂家二次深化设计安装	个	6				
10	011508004004	壁画（背景墙）	1. 40厚“红色历史”芝麻灰石材雕刻壁画	个	2				

			2. 50x50x50仿古青砖砌筑						
11	010401001001	零星砌筑（背景墙）	1. 240x120x50仿古青砖砌筑	m3	0.45				
12	020102001001	250X100X10青瓦	1. 250X100X10青瓦 2. 墙面青瓦装饰	m2	2.48				
13	020108010001	壁(墙)其他小件	1. 3厚“五角星”造型铝板面饰红色氟碳漆二道	个	2				
14	010901001001	瓦屋面（背景墙）	1. 青灰色筒板瓦（板瓦盖六留四）瓦片用镀锌铁丝与防腐木挂瓦条绑扎加固 2. WPM10加水泥重的3%麻刀卧瓦，最薄处20厚 3. 30厚WPM15，满铺Φ6@500x500钢筋网 4. 合成高分子防水卷材 5. 20厚WPM20找平层 6. C25混凝土压顶	m2	11.43				
15	011204003003	仿古青砖外墙面砖(背景墙)	1. 12厚WPM20打底扫毛或划出纹道 2. 6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆（掺建筑胶） 3. 贴10厚仿古青砖外墙面砖，砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂，增强粘结力 白水泥掺色勾缝	m2	64.92				
16	011406001002	米白色外墙涂料(背景墙)	1. 5厚灰色外墙涂料，掺5%防水剂	m2	1.75				
17	060212011001	台阶砌筑（乡村舞台）	1. 240x120x50仿古青砖砌筑 2. 舞台两侧台阶	m2	2.25				
18	040204002007	烧面芝麻灰仿石PC砖（乡村舞台）	1. 600X600X18厚烧面芝麻灰仿石PC砖 2. 32厚DPM15 3. 100厚C25混凝土 4. 150厚石屑层掺6%水泥 5. 素土夯实（夯实度>95%）	m2	117.63				

19	050307008001	青砖砌镂空围栏	1. 240x120x50仿古青砖砌筑 2. 舞台栏杆	m3	1.72				
		乡村舞台背景墙合计							
		土方工程							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	126.85				
2	040103001001	回填方	1. 原土回填	m3	83				
3	010103002001	余方弃置	1. 建筑废料 2. 运距: 5km	m3	12.07				
4	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5Km内	m3	31.4				
5	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5Km内	m3	14.14				
		土方工程合计							
		分区二（八角炮楼节点景观）							
		分区二（八角炮楼节点景观）合计							
		景观铺装							
1	040205006009	混凝土路面漆	1. 2厚混凝土路面漆 2. 宽度: 100mm 3. 综合考虑颜色	m2	34.96				
2	040204002008	600x300x18烧面福鼎黑仿石生态砖(波打线)	1. 600x300x18烧面福鼎黑仿石生态砖 2. 30厚DSM15 3. 150厚C25混凝土垫层 4. 150厚掺6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）	m2	29.22				
3	040204002009	600x300x18烧面芝麻黑（灰）仿石生态砖	1. 600x300x18烧面芝麻黑（灰）仿石生态砖 2. 30厚DSM15 3. 150厚C25混凝土垫层 4. 150厚掺6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）	m2	1677.92				
4	040205006010	红色丙烯酸耐磨防滑	1. 红色丙烯酸耐磨防滑	m2	334.62				

		涂料	涂料 2. 综合考虑颜色						
5	050307019011	成品座凳	1. 成品座凳安装 2. 材质：不锈钢+精品塑木 3. 规格：2000X400X450mm	个	12				
6	050307016003	树池坐凳	1. 20厚WPM20+500x500x15厚光面芝麻灰仿石生态砖（压顶） 2. 20厚WPM20+仿古青砖外墙面砖235X45X10（侧面） 2. 10厚WPM20（回填侧） 3. 1.5厚聚合物防水涂料（回填侧） 4. 20厚WPM20（回填侧） 5. MU10砖砌筑WMM7.5 6. 垫层：C20混凝土 7. 素土夯实（密实度>95%）	个	1				
7	040205006011	车位四画线	1. 2厚白色热熔漆画线 2. 宽度：150mm	m2	14.04				
8	040205006012	红色丙烯酸耐磨防滑涂料	1. 4厚丙烯酸耐磨防滑涂料 2. 原篮球场地面	m2	420				
9	04B002	原有移动篮球架安装	1. 原有移动篮球架安装	个	1				
10	011107001001	石材台阶面	1. 台阶：WMM7.5MU10砖砌筑 2. 600x150x18厚烧面芝麻灰仿石生态砖20厚WSM20 3. 600x300x18厚烧面芝麻黑仿石生态砖20厚WSM20	m2	47				
11	010507001001	散水、坡道	1. 200厚C35混凝土 2. 素土夯实（密实度>95%）	m2	24.43				
12	040205006013	地面星星	1. 混凝土面漆（综合颜色）	m2	6.16				

13	040205006014	人行道六画线	1. 2厚热熔型涂料（综合考虑颜色）	m2	6.16				
14	040205006015	地面图案引导标识	1. 100宽2厚混凝土面漆（综合考虑颜色）	m2	6.16				
15	040205007001	标记	1. 星星图案一	个	6				
16	050307009001	建宣誓景墙	1. 3厚不锈钢板包边，外喷红色氟碳漆 2. 4厚Lx60x60热镀锌方通、4厚Lx60x40热镀锌方通外喷红色氟碳漆 外喷氟碳漆（综合考虑颜色） 3. 3厚热镀锌造型方通样式一外喷仿古铜色氟碳漆 4. 2厚黄色亚克力透光板，内藏LED灯带，白光 5. 3厚热镀锌造型方通样式二外喷黄色氟碳漆 6. 详见设计图纸	个	1				
17	010501006001	建宣誓景墙基础	1. 基础：C25混凝土 2. 预埋250X250X10厚镀锌钢板 3. 预埋3c12钢筋	m3	6.13				
18	040101003002	挖基坑土方	1. 工程部位：独立基础 2. 土壤类别：挖一般土方一、二类土 3. 挖土深度：2m内	m3	25.89				
19	040103001002	回填方	1. 原土回填	m3	14.42				
20	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：5Km内	m3	11.47				
		景观铺装合计							
		景观标识导览景墙							
1	050307009002	景观导览牌	1. 240x120x50仿古青砖砌筑 2. 白色氟碳漆 3. 2厚不锈钢制作五角星 面刷红色氟碳漆 4. 50X50X2厚镀锌方通面刷氟碳漆（颜色综合考虑）	个	1				

			5. 八角楼导览图(专业广告公司二次深化设计)						
2	011508004005	金属字	1. 2厚不锈钢立体字, 面喷红(白)色氟碳漆 150X100, 专业厂家二次深化设计安装	个	10				
3	010604001001	200X180X4厚镀锌方通	1. 200X180X4厚镀锌方通 2. 面刷深灰色氟碳漆	t	0.219				
4	011207001002	装饰墙体	1. ϕ 5钢筋龙骨, 300X300 2. 丝径0.6mm镀锌钢网, 网孔30*30 3. ϕ 40-60圆木 4. 氟碳漆成活	m2	4.72				
5	011207001003	景观标识导览景墙	1. 石笼墙350*320mm厚 2. ϕ 10钢筋龙骨刷浅灰色氟碳漆 2. 丝径0.9mm镀锌钢网网孔50X50 3. 笼内填装 ϕ 80-150块石、人工装填, 切勿干垒	m	2.5				
6	011204003004	180X120X10青瓦	1. 180X120X10青瓦墙面 2. 20厚WPM20	m2	6.64				
7	010604001002	200X80X4厚镀锌方通	1. 200X80X4厚镀锌方通 2. 面刷深灰色氟碳漆	t	0.177				
8	010605001001	3厚耐候钢板	1. 3厚耐候钢板制作 2. 部位: 墙面	m2	1.55				
		景观标识导览景墙合计							
		分区三(儿童友好公园节点景观)							
		分区三(儿童友好公园节点景观)合计							
		儿童友好公园节点景观							
1	040203008001	人行道透水砖铺设	部位: 人行道 1. 块料品种、规格: 300X150X50灰色透水砖(工字铺)	m2	152.82				

			2. 结合层：30厚 DSM15水泥砂浆 3. 基础、垫层：材料品 种、厚度：150厚C25混 凝土垫层、 4. 150厚掺6%水泥石屑 垫层 5. 基层处理：素土夯实 (夯实系数 $\geq 95\%$)						
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	部位：人行道 1. 材料品种、规格 :600x100x100厚预制混 凝土平道牙 2. 结合层：30厚 DSM15水泥砂浆 3. 基础、垫层：材料品 种、厚度：150厚C25混 凝土垫层、 4. 150厚掺6%水泥石屑 垫层 5. 基层处理：素土夯实 (夯实系数 $\geq 95\%$)	m	70.07				
3	050102014003	停车位铺设	1. 块料品种、规格 :250X190X70厚绿色井 字形植草砖（内填80厚 种植土） 2. 150厚C25无砂大孔混 凝土 3. 150厚掺6%水泥石屑 垫层 4. 基层处理：素土夯实 (夯实系数 $\geq 95\%$)	m ²	41.04				
4	040203009002	红色EPDM塑胶	1. 13厚彩色防滑耐磨层 EPDM橡胶（详景观铺装 平面图） 2. 20厚WSM20 3. 2厚双组份聚氨酯涂 膜防水 4. 150厚C25混凝土垫层 +150厚掺6%水泥石屑垫 层 5. 素土夯实（密实度 >95%）	m ²	84.25				
5	040203009003	黄色EPDM塑胶	1. 13厚彩色防滑耐磨层 EPDM橡胶（详景观铺装	m ²	86.59				

			平面图) 2. 20厚WSM20 3. 2厚双组份聚氨酯涂膜防水 4. 150厚C25混凝土垫层+150厚掺6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）						
6	040203009004	蓝色EPDM塑胶	1. 13厚彩色防滑耐磨层EPDM橡胶（详景观铺装平面图） 2. 20厚WSM20 3. 2厚双组份聚氨酯涂膜防水 4. 150厚C25混凝土垫层+150厚掺6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）	m2	216.12				
7	040203007001	红色透水混凝土道路	1. 无色透明密封油（双丙聚氨酯密封处理，固体份40%，进口固化剂） 2. 50厚彩色透水混凝土面层 3. 100厚强固C25透水混凝土素色层 4. 150厚掺6%水泥石屑层 5. 素土夯实，密实度>95%	m2	94.53				
8	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 600X350X150预制混凝土路缘石 2. 100厚C15混凝土 3. 素土夯实，密实度>95%	m	36.48				
9	040204002010	300x150x18烧面芝麻灰仿石生态砖	1. 300x150x18烧面芝麻灰仿石生态砖 2. 30厚DSM15 3. 150厚C25混凝土垫层 4. 150厚掺6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）	m2	2.21				

10	040204002011	300x300x18烧面芝麻灰仿石生态砖	1. 300x300x18烧面芝麻灰仿石生态砖 2. 30厚DSM15 3. 150厚C25混凝土垫层 4. 150厚掺6%水泥石屑垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）	m2	60.67				
11	040205008001	人行道七、八、九划线	1. 2厚热熔型涂料（综合考虑颜色）	m2	50.83				
12	040205008002	公交车站路面划线	1. 2厚热熔型涂料（综合考虑颜色）	m2	15				
13	040205006016	星星图案	1. 2厚热熔型涂料（综合考虑颜色）	m2	31.23				
14	011506003001	雨棚	1. 10厚橙色阳光板自攻螺丝固定 2. 100X100X5厚镀锌钢方通面刷白色氟碳漆 3. 150X150X7厚镀锌钢方通面刷白色氟碳漆 4. 200X200X10厚镀锌钢板面刷白色氟碳漆	m2	92.73				
15	020202006001	弧形坐凳	1. 6厚天蓝色玻璃钢 2. 40X40X2.5厚镀锌钢方通 3. M12镀锌膨胀螺栓 4. 50X50X5镀锌角钢	m	18.57				
16	020202006002	水磨石坐凳一	1. 10厚仿芝麻灰光面水磨石饰面20厚WPM20 2. M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）	m	6				
17	020202006003	水磨石坐凳二	1. 10厚仿芝麻灰光面水磨石饰面20厚WPM20 2. M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）	m	7.59				
18	020202006004	水磨石坐凳三	1. 10厚仿芝麻灰光面水	m	11.46				

			磨石饰面20厚WPM20 2. M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（密实度>95%）						
19	050307009003	儿童公园标识牌	1. 2厚不锈钢立体字, 面喷金黄色氟碳漆 2. 宇航员系列雕塑H1500*1010（选样） 3. 600X600X15厚仿烧面芝麻白生态砖20厚WPM20（侧面） 4. . 600X400X15厚仿烧面芝麻白生态砖20厚WPM20（压顶） 5. MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 6. C15混凝土 7. 素土夯实（密实度>95%）	个	1				
20	040204004003	平地树池3	部位：平地树池3 1. 材料品种、规格：30厚100*200芝麻白花岗石+30厚WSM20	m	39.25				
21	050307016004	树池2	1. 20厚WPM20+仿古青砖外墙面砖235X45X10（压顶） 2. 20厚WPM20+仿古青砖外墙面砖235X45X10（侧面） 2. 10厚WPM20（回填侧） 3. 1.5厚聚合物防水涂料（回填侧） 4. 20厚WPM20（回填侧） 5. MU10砖砌筑WMM7.5 6. 垫层：C20混凝土 7. 素土夯实（密实度>95%）	个	3				
22	040205006017	混凝土路面漆	部位：地面图案一、地面图案二 1. 2厚混凝土路面漆	m2	33.67				

			2. 综合考虑颜色						
23	040203006003	沥青路面翻新	1. 30mmAC-10细粒式改性沥青粘层油乳化沥青PC-3 (0.5L/m²) 2. 50mm中粒式AC-16中粒式改性沥青 3. 玻纤格栅一层 4. 透层油乳化沥青PC-3 (1.0L/m²) 5. 刨铣清理20厚(拉毛清灰设界面处理剂) 6. 原有混凝土路面	m2	1072.57				
24	穗 011509010002	仿木护栏	仿木护栏 1. 150X150成品仿木纹色钢筋混凝土柱 2. 100X80成品仿木纹色钢筋混凝土扶手 3. 80X80成品仿木纹色钢筋混凝土竖栏杆 4. 100X80成品仿木纹色钢筋混凝土横栏杆 5. C25混凝土 6. 素土夯实，密实度>95%	m	60.88				
		儿童友好公园节点景观合计							
		成品户外设备							
1	050307019012	成品风车	1. 成品风车 2. 材质：114镀锌管+食品级工程塑料 3. 规格：直径2500mmx5000mm	个	5				
2	050307019013	成品双人跷跷板	1. 成品双人跷跷板安装 2. 材质：114镀锌管+食品级工程塑料 3. 规格：2000*70*200mm	个	2				
3	050307019014	成品户外攀爬架	1. 成品户外攀爬架安装 2. 材质：114镀锌管+食品级工程塑料 3. 规格：选样	个	1				
4	050307019015	成品双人太空漫步机	1. 成品双人太空漫步机安装 2. 材质：114镀锌管+食	个	2				

			品级工程塑料 3. 规格 ： 1950x800x1203mm						
5	050307019016	秋千	1. 秋千安装 2. 材质：114镀锌管+食品级工程塑料 3. 规格：选择	个	3				
6	050307019017	太极揉推器	1. 太极揉推器安装 2. 材质：114镀锌管+食品级工程塑料 3. 规格 ： 1100x1050x1150mm	个	2				
7	050307019018	天梯	1. 天梯安装 2. 材质：114镀锌管+食品级工程塑料 3. 规格：选择	个	2				
8	050307019019	双人蹬力器	1. 双人蹬力器安装 2. 材质：114镀锌管+食品级工程塑料 3. 规格 ： 1730x450x1450mm	个	1				
9	050307019020	转身器	1. 转身器安装 2. 材质：114镀锌管+食品级工程塑料 3. 规格 ： 970x570x1290mm	个	1				
10	050307019021	成品座凳	1. 成品座凳安装 2. 材质：不锈钢+精品塑木 3. 规格 ： 2000X400X450mm	个	6				
11	050307019022	乒乓球台	1. 乒乓球台安装 2. 规格 ： 2740X1525X760mm	个	2				
		成品户外设备合计							
		生态停车位							
1	050102014004	生态停车位铺设	1. 块料品种、规格 ：250X190X70厚绿色井字形植草砖（内填80厚种植土） 2. 150厚C25无砂大孔混凝土 3. 150厚掺6%水泥石屑	m2	38.64				

			垫层 4. 基层处理：素土夯实 (夯实系数 $\geq 95\%$)						
2	050102014005	枣红色透水砖铺设	1. 20厚 WSM20+200X100X60厚枣 红色透水砖 2. 70厚C25无砂大孔混 凝土	m2	11.36				
3	粤 050102017006	台湾草	1. 地被种类：台湾草 2. 规格：30*30 3. 养护期：6个月	m2	19.32				
4	080505003002	车挡	1. 类型：成品橡胶车挡 器 2. 规格：560x160x100成 品橡胶车挡器，M12锚 栓固定@200 L=200	处	8				
		生态停车位合计							
		分区四							
		分区四合计							
		儿童友好步道							
1	040203004001	儿童步道涂料装饰	1. 儿童步道涂料装饰 2. 2厚热熔型涂料（综 合考虑颜色）	m2	887.87				
2	040203004002	星星图案一、四	1. 星星图案一、四 2. 2厚混凝土路面漆 （综合考虑颜色）	m2	103.24				
3	040203007002	水泥混凝土	1. 220厚C35混凝土 2. 300厚级配砂石（压 实） 3. 素土夯实（密实度 >95%）	m2	239.79				
4	050307009004	村主入口标示牌	1. 涂刷米白色外墙面漆 两遍 2. 涂刷底漆一遍 3. 满刮腻子两遍 4. 100厚C25预制混凝土 （压顶） 5. 20厚WPM20批荡 6. MU10砖，M7.5水泥砂 浆砌筑 7. C15混凝土垫层	个	1				

			8. 素土夯实（密实度>95%）						
5	011201001001	村主入口标识牌	1. 3厚耐候钢板折型 2. 2厚不锈钢立体字，面喷氟碳漆专业厂家二次深化设计安装	m2	1.72				
6	011201001002	挡墙增设标示	1. 原有挡土墙清除表面杂草并清洗干净 2. 2厚不锈钢立体字，面喷氟碳漆专业厂家二次深化设计安装	m2	84.32				
7	穗 011509010003	仿木护栏	仿木护栏 1. 150X150成品仿木纹色钢筋混凝土柱 2. 100X80成品仿木纹色钢筋混凝土扶手 3. 80X80成品仿木纹色钢筋混凝土竖栏杆 4. 100X80成品仿木纹色钢筋混凝土横栏杆 5. C25混凝土 6. 素土夯实，密实度>95%	m	99.8				
8	020101001003	特色景观矮墙（3-6）	1. 特色景观矮墙（3-6） 2. 素土夯实（密实度>95%） 3. 100厚碎石垫层，基础压实 4. 垫层：C20混凝土 5. 砌筑：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖墙+240x120x50仿古青砖砌筑(镂空) 6. 过梁压顶：C25，圆钢Φ10mm以内、带肋钢筋Φ10~25mm 7. 235X45X10厚仿古青砖外墙面砖，20厚1:2.5水泥砂浆 8. 180x180立瓦 9. 40X40X2方钢管仿木纹漆喷涂 10. 黑色防水涂料饰面(压顶)	m	57.74				

			11. 刷白色涂料（墙面）						
9	040101002001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	108.43				
10	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土	m3	70.24				
11	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5Km内	m3	38.19				
		儿童友好步道合计							
		下塘标示景墙							
1	050307010005	标示景墙	部位: 标示景墙（块石基础） 1. 200X200X10厚镀锌钢板间距700mm一块 2. 基础梁: C25混凝土 400X400X1300, C8箍筋 C14钢筋 3. 粒径100-300块石堆砌 4. 垫层: C15混凝土 5. 素土夯实（密实度>95%）	m3	8.25				
2	011204003005	块料墙面(文化石墙面)	1. 30厚自然粗面文化石 2. 20厚WPM20批荡 3. MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑	m2	2.69				
3	010401003001	砖砌景墙1、2	米白色外墙漆涂料 1. 涂刷米白色外墙面漆两遍 2. 涂刷底漆一遍 3. 满刮腻子两遍 4. 240x120x50仿古青砖砌筑	m3	0.49				
4	050307009005	标志牌	1. 标示牌1、规格 3100*2050mm 2. 3厚耐候钢板面刷浅木色漆（综合颜色） 3. 2厚不锈钢立体字，面喷白色氟碳漆专业厂家二次深化设计安装 4. 50X30X2厚不锈钢扁通，面喷白色氟碳漆	m2	6.36				

			5. R300古村LOGO专业厂家二次深化设计安装						
5	050307009006	标志牌	1. 标示牌21100*2890mm 2. 3厚耐候钢板面刷仿木纹漆 3. 2厚不锈钢立体字，面喷白色氟碳漆专业厂家二次深化设计安装	m2	3. 18				
		下塘标示景墙合计							
		分区五							
1	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10Km内	m3	26. 17				
		分区五合计							
		简洞-和三段道路拓宽及局部铺设沥青							
1	040203006004	沥青路面翻新	1. 30mmAC-10细粒式改性沥青粘层油乳化沥青PC-3 (0. 5L/m ²) 2. 50mm中粒式AC-16中粒式改性沥青 3. 玻纤格栅一层 4. 透层油乳化沥青PC-3 (1. 0L/m ²) 5. 刨铣清理20厚(拉毛清灰设界面处理剂) 6. 原有混凝土路面	m2	1308. 38				
2	040205006018	路面边缘划线	1. 2厚白色热熔漆画线 2. 宽度: 150mm	m2	91. 32				
		简洞-和三段道路拓宽及局部铺设沥青合计							
		路面硬化							
1	040203007003	水泥混凝土	1. 220厚C35混凝土 2. 300厚级配砂石(压实) 3. 素土夯实(密实度>95%)	m2	405				
		路面硬化合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19.8				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		1号建筑							
1	011605002001	立面块料拆除	1. 材质:饰面砖/洗米石 2. 厚度:详现场实际	m2	298				
2	011204003006	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖,在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	95.28				
3	011406001003	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	113.06				
4	011406001004	深灰色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	21.65				
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废	m3	5.96				

			料 2. 运距:5km						
6	010402001002	砌块墙	1. 原女儿墙位置开始砌 2. 200厚MU10砖 ， M7.5水泥砂浆砌筑	m3	5.41				
7	010808004001	金属门窗套	1. 1.5厚灰色铝合金窗套	m2	13.09				
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门拆除	m2	18.48				
9	010802001001	铝合金玻璃门	1. 铝合金玻璃门 2. 门框:灰色铝合金方通80X50X1.5厚 3. 18厘钢化玻璃	m2	9.27				
10	010802001002	玻璃地弹门	1. 门类型:M1全玻地弹门 2. 门框、扇材质:铝合金门框1.5厚 3. 玻璃品种、厚度:18mm钢化透明玻璃 4. 五金材料:304#不锈钢五金配件、304#不锈钢拉手、地弹簧满足设计图纸等相关技术要求 5. 其他:固定材料、填缝材料满足设计图纸等相关技术要求	m2	9.2				
		1号建筑合计							
		2号建筑							
1	011605002002	立面块料拆除	1. 材质:饰面砖/洗米石 2. 厚度:详现场实际	m2	119.52				
2	011201001003	墙面清洗	1. 清洗墙面	m2	78				
3	011204003007	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖,在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	83.62				
4	011406001005	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍	m2	134.03				

			4. 1. 5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面						
5	011406001006	深灰色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1. 5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	63. 51				
6	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:5km	m3	2. 39				
		2号建筑合计							
		3号建筑							
1	011605002003	立面块料拆除	1. 材质:饰面砖/洗米石 2. 厚度:详现场实际	m2	41. 42				
2	011201001004	墙面清洗	1. 清洗墙面	m2	97. 46				
3	011406001007	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1. 5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	84. 38				
4	011406001008	深灰色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1. 5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层	m2	54. 22				

			6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打 底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面						
5	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废 料 2. 运距:5km	m3	0.83				
		3号建筑合计							
		5号建筑							
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称: 拆除 原有找平层 2. 厚度: 详设计要求及 现场实际	m2	32.86				
2	011201001005	墙面清洗	1. 清洗墙面	m2	22.12				
3	011204003008	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面 砖,在粘贴面上随贴随 刷一遍混凝土界面处理 剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛 或划出纹道	m2	34.1				
4	011406001009	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥 (JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打 底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	44.06				
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废 料 2. 运距:5km	m3	0.62				
		5号建筑合计							
		6号建筑							
1	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称: 拆除 原有找平层	m2	15.59				

			2. 厚度：详设计要求及现场实际						
2	011201001006	墙面清洗	1. 清洗墙面	m2	47.5				
3	011204003009	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖, 在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	37.6				
4	011406001010	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	48.47				
5	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:5km	m3	0.31				
		6号建筑合计							
		7号建筑							
1	011204003010	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖, 在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	17.01				
2	011406001011	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平	m2	15.54				

			7. 10厚WPM15(专用)打 底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面						
		7号建筑合计							
		8号建筑							
1	011204003011	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面 砖,在粘贴面上随贴随 刷一遍混凝土界面处理 剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛 或划出纹道	m2	5.33				
2	011406001012	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥 (JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打 底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	18.69				
		8号建筑合计							
		9号建筑							
1	011204003012	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面 砖,在粘贴面上随贴随 刷一遍混凝土界面处理 剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛 或划出纹道	m2	1.6				
2	011406001013	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥 (JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平	m2	6.18				

			7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面						
3	011406001014	深灰色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	38.46				
4	011508004006	金属字	1. 2厚不锈钢立体字, 面喷深灰色氟碳漆 300X300, 专业厂家二次深化设计安装	个	9				
5	010606013001	窗框制作	1. 构件名称: 窗框骨架 2. 钢材品种、规格: 100*100*1厚白色铝合金	t	0.012				
		9号建筑合计							
		10号建筑							
1	011201001007	墙面清洗	1. 清洗墙面	m2	101.07				
2	011406001015	深灰色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	59.71				
3	010606013002	窗框制作	1. 构件名称: 窗框骨架 2. 钢材品种、规格: 100*100*1厚白色铝合金	t	0.043				
		10号建筑合计							
		11号建筑							

1	011201001008	墙面清洗	1. 清洗墙面	m2	83.25				
2	011406001016	深灰色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	56.21				
3	011406001017	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	20.19				
4	011204003013	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖,在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	9.26				
5	010606013003	窗框制作	1. 构件名称:窗框骨架 2. 钢材品种、规格:100*100*1厚白色铝合金	t	0.009				
6	011406001018	外墙面彩绘	1. 红色革命彩绘	m2	9				
7	011508004007	金属字	1. 2厚不锈钢立体字,字高30mm,面喷红色氟碳漆540X500,专业厂家二次深化设计安装	个	11				
8	011508004008	金属字	1. 2厚不锈钢立体字,字高30mm,面喷红色氟碳漆225X200,专业厂	个	6				

			家二次深化设计安装						
9	011508004009	金属字	1.2厚不锈钢立体字，字高30mm,面喷红色氟碳漆270X250,专业厂家二次深化设计安装	个	9				
10	011508004010	金属字	1.2厚不锈钢立体字，字高30mm,面喷深灰色氟碳漆115X115,专业厂家二次深化设计安装	个	10				
		11号建筑合计							
		12号建筑							
1	011201001009	墙面清洗	1. 清洗墙面	m2	40.1				
2	010901001002	瓦屋面	1. 青灰色筒板瓦（板瓦盖五留五）瓦片用镀锌铁丝与防腐木挂瓦条绑扎加固 2. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧瓦，最薄处20厚 3. 30厚1:3水泥砂浆，满铺Φ6@500x500钢筋网 4. 合成高分子防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. C25混凝土压顶梁	m2	14.08				
3	01B001	成品磨盘	1. Φ500成品造型磨盘，1.5厚仿石面铝板制作	个	2				
4	011406001019	灰色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍； 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛； 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	76.18				
		12号建筑合计							
		13号建筑							

1	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称：拆除原有找平层 2. 厚度：详设计要求及现场实际	m2	111.28				
2	011204003014	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖,在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	16.68				
3	011406001020	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	96.02				
4	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:5km	m3	2.23				
		13号建筑合计							
		14号建筑							
1	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称：拆除原有找平层 2. 厚度：详设计要求及现场实际	m2	48.39				
2	011204003015	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖,在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	7.82				
3	011406001021	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍	m2	40.29				

			3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面						
4	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:5km	m3	1.94				
		14号建筑合计							
		15号建筑							
1	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称: 拆除原有找平层 2. 厚度: 详设计要求及现场实际	m2	128.41				
2	011204003016	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖, 在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	18.27				
3	011406001022	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	111.34				
4	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:5km	m3	2.57				
		15号建筑合计							
		16号建筑							

1	011204003017	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖, 在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	42.27				
2	011406001023	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	57.37				
		16号建筑合计							
		17号建筑							
1	011204003018	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖, 在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	58.59				
2	011406001024	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	41.4				
		17号建筑合计							
		18号建筑							

1	011201001010	墙面清洗	1. 清洗墙面	m2	56.85				
2	011204003019	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖, 在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	13.81				
3	011406001025	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	15.05				
4	011508004011	不锈钢装饰板(金属字)	1. 1.2厚不锈钢立体字, 面喷白色氟碳漆, 专业厂家二次深化设计安装 2. 2厚不锈钢制作牌匾 3. 规格1.5*0.18m	个	5				
5	011406001026	外墙面彩绘	1. 外墙面彩绘	m2	15.05				
		18号建筑合计							
		19号建筑							
1	011204003020	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖, 在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	14.48				
2	011406001027	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料	m2	76.43				

			5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打 底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面						
		19号建筑合计							
		20号建筑							
1	011204003021	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面 砖,在粘贴面上随贴随 刷一遍混凝土界面处理 剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛 或划出纹道	m2	11.75				
2	011406001028	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥 (JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打 底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	69.71				
		20号建筑合计							
		21号建筑							
1	011604002007	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称: 拆除 原有找平层 2. 厚度: 详设计要求及 现场实际	m2	106.71				
2	011204003022	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面 砖,在粘贴面上随贴随 刷一遍混凝土界面处理 剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛 或划出纹道	m2	14.62				

3	011406001029	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	93.37				
4	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:5km	m3	2.13				
		21号建筑合计							
		22号建筑							
1	011204003023	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖,在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛或划出纹道	m2	16.02				
2	011406001030	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	92.25				
		22号建筑合计							
		23号建筑							
1	011204003024	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面砖,在粘贴面上随贴随刷一遍混凝土界面处理剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶)	m2	5.57				

) 4. 12厚WPM15打底扫毛 或划出纹道						
2	011406001031	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥 (JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打 底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	137.2				
3	011406001032	深灰色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥 (JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打 底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	5.79				
		23号建筑合计							
		24号建筑							
1	011604002008	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称: 拆除 原有找平层 2. 厚度: 详设计要求及 现场实际	m2	19.57				
2	011204003025	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面 砖, 在粘贴面上随贴随 刷一遍混凝土界面处理 剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛 或划出纹道	m2	11.55				
3	011406001033	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥	m2	59.59				

			(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打 底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面						
4	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废 料 2. 运距:5km	m3	0.39				
		24号建筑合计							
		25号建筑							
1	011604002009	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称: 拆除 原有找平层 2. 厚度: 详设计要求及 现场实际	m2	73.31				
2	011204003026	块料墙面	1. 1:1白水泥掺色勾缝 2. 贴8~10厚外墙装饰面 砖,在粘贴面上随贴随 刷一遍混凝土界面处理 剂 3. 6厚WPM20(掺建筑胶) 4. 12厚WPM15打底扫毛 或划出纹道	m2	10.91				
3	011406001034	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥 (JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打 底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	73.34				
4	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废 料 2. 运距:5km	m3	1.47				
		25号建筑合计							
		26号建筑							
1	011406001035	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍	m2	97.44				

			3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面						
2	011406001036	深灰色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	5.96				
		26号建筑合计							
		27号建筑							
1	011604002010	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称: 拆除原有找平层 2. 厚度: 详设计要求及现场实际	m2	63.25				
2	011406001037	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	259.08				
3	011406001038	深灰色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平	m2	11.74				

			7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面						
4	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:5km	m3	1.27				
		27号建筑合计							
		28号建筑							
1	011604002011	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称: 拆除原有找平层 2. 厚度: 详设计要求及现场实际	m2	73.87				
2	011406001039	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	70.67				
3	011406001040	深灰色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍 4. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5. 清理基层 6. 10厚WPM20找平 7. 10厚WPM15(专用)打底扫毛; 8. 挂纤维网 9. 清理墙面	m2	3.2				
4	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:5km	m3	1.48				
		28号建筑合计							
		29号建筑							
1	011406001041	米白色外墙涂料	1. 喷涂罩面漆两遍; 2. 喷涂底漆两遍 3. 外墙防水腻子二遍	m2	175.12				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412007001	太阳能庭院灯	1. 名称:太阳能庭院灯 2. 灯杆的材质及高度:灯高3.5米，灯头功率40W，LED灯，太阳能系统:电池板1 10W*2块锂电池 1395WH（12.8V109AH） 智能控制器 。C25钢筋砼基础，C20基础保护帽，地脚螺栓4*M12，角钢接地极50×50×5，10镀锌圆钢接地引线，具体详见图纸 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	15				
2	030412007002	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆的材质及高度:灯高8米，灯头功率200W，LED灯，太阳能系统:电池板1 10W*2块锂电池 1395WH（12.8V109AH） 智能控制器 。C20钢筋砼基础，C15砼垫层，地脚螺栓4*M18，角钢接地极50×50×5，10镀锌圆钢接地引线，具体详见图纸 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				
3	030412007003	广场灯	1. 名称:广场灯 2. 灯杆的材质及高度	套	2				

			:灯高8米，灯头功率200W，LED灯，太阳能系统:电池板1 10W*2块锂电池 1395WH（12.8V109AH） 智能控制器。C30钢筋 砼基础，C15砼垫层 ，地脚螺栓4*M18，角 钢接地极 50×50×5，10镀锌圆 钢接地引线，具体详见 图纸 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等						
4	030412007004	球场灯	1. 名称:球场灯 2. 灯杆的材质及高度 :高6米，灯头功率 200W，LED灯，LED灯 ，太阳能系统:电池板1 10W*2块锂电池 1395WH（12.8V109AH） 智能控制器。C30钢筋 砼基础，C15砼垫层 ，地脚螺栓4*M18，角 钢接地极 50×50×5，10镀锌圆 钢接地引线，具体详见 图纸 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	套	6				
5	040101003003	土方开挖	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:1m内	m3	4.97				
6	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:一、 二类土 2. 填方来源、运距:综 合考虑	m3	1.7				
7	040103002009	余方弃置（土方）	1. 余方弃置（土方） 2. 运距: 5km 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m3	3.02				
8	080807010001	接线盒	防水接线盒	个	13				

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际

总承包服务费计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：小楼镇竹坑村市级美丽乡村建设工程施工总承包-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----