

东方宾馆一号楼南座2至4层综合维修保养项目设计与施工一
体化工程

招标工程量清单

招标人： 广州岭南集团控股股份有限公司
东方宾馆分公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

东方宾馆一号楼南座2至4层综合维修保养项目设计与施工一
体化工程

招标工程量清单

招标人： 广州岭南集团控股股份有限公
司东方宾馆分公司
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除工程							
1	01B001	客房区域拆除	1. 材质种类：整体装饰、全部安装专业设备及管线、固定家具、消防的保护性拆除（并搬运到指定的地方）等所有项目拆除 2. 建筑垃圾处理及场内运输费、垂直运输费等	m²	3422.9				
		拆除工程合计							
		A-1房型							
		A-1房型合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1、墙体类型：内墙 2、墙体厚度：综合考虑 3、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块	m3	10				
		砌筑工程合计							
		金属结构工程							
1	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：卫生间门吊轨吊架 2. 钢材品种、规格：镀锌钢材	t	0.378				
		金属结构工程合计							
		防水工程							
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm	m2	416.93				
2	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料	m2	934.61				

			2. 涂膜厚度:1.5mm						
		防水工程合计							
		门窗工程							
1	010801002001	木质门带套	1. 入户门: 成品带门套装饰平开门 2. 连门套及门顶饰面板规格: 900*2300 3. 乙级防火门芯 4. 基层: 难燃胶合板 5. 面层: 木饰面 6. 小五金安装 7. 门锁甲供乙装 8. 防盗链、猫眼、门碰、暗装闭门器、粘贴式防撞条、隐藏式门底密封条	樘	43				
2	010801002002	木质门带套	1. 卫生间门: 成品带门套装饰推拉吊门 2. 连门套规格: 900*2300 3. 基层: 难燃胶合板 4. 面层: 木饰面 5. 小五金安装 6. 门锁安装 7. 门吊轨及吊轮	樘	43				
3	010802001001	全玻门	1. 淋浴间全玻平开门扇 2. 超白钢化玻璃 3. 玻璃浴室门夹 4. 淋浴门拉手 5. 两侧及底部挡水胶条 6. 门档	m2	71.21				
4	010810001001	窗帘	1. 布窗帘	m2	739.94				
5	010810001002	窗帘	1. 窗纱	m2	739.94				
6	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨 2. 双轨	m	308.31				
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 地毯基层 2. 30mm厚预拌砂浆M15	m2	1161.9				
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 衣柜底部基层 2. 50mm厚预拌砂浆M15	m2	49.19				

3	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 橱柜底部基层 2. 50mm厚防水预拌砂浆M15	m2	99.33				
4	011102003001	块料楼地面（卫生间）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚防水预拌砂浆M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖 3. 地漏开孔 4. 瓷砖异形开界 5. 位置: A-1房型卫生间	m2	268.41				
5	011102003002	块料楼地面（玄关）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚预拌砂浆M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	213.15				
6	011104001001	地毯楼地面	1. 机织地毯 2. 橡胶海棉衬垫	m2	1161.9				
7	011105006001	金属踢脚线	1. 金属踢脚线50mm高 2. 基层: 难燃木压条 3. 面层: 哑光拉丝防指纹 4. 立面投影面积计算	m2	47.17				
8	011108001001	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材门槛石厚度25mm 3. 防护层材料种类:六面防水 4. 石材加铁加固	m2	14.75				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙身涂料基层抹灰20mm 2. 预拌砂浆	m2	882.59				
2	011201004001	立面砂浆找平层	1. 墙砖及贴墙布底层抹灰20mm 2. 预拌砂浆	m2	1442.87				
3	011204003001	块料墙面（玄关）	1. 厨房墙面	m2	85.57				

			2. 面层：墙砖 3. 瓷砖胶粘贴						
4	011204003002	块料墙面（卫生间）	1. 卫生间墙面 2. 面层：墙砖 3. 瓷砖胶粘贴	m2	934.61				
5	011210003001	玻璃隔断	1. 淋浴间固定隔断 2. 12mm厚超白钢化玻璃	m2	137.47				
6	011210005001	成品隔断	1. 窗帘成品隔断 2. 基层：难燃胶合板 3. 面层：木饰面板 4. 金属踢脚线	m2	46.44				
		墙、柱面装饰与隔断 工程合计							
		天棚工程							
1	011302001001	吊顶天棚	1. 卫生间平面天花 2. 轻钢龙骨 3. 基层：耐潮石膏板 4. 面层：耐潮石膏板	m2	279.93				
2	011302001002	吊顶天棚	1. 客厅及房间跌级天花 连灯槽、窗帘盒 2. 轻钢龙骨 3. 基层：灯槽、窗帘盒 位置难燃胶合板9mm+普 通石膏板 4. 面层：普通石膏板	m2	1526.5				
3	011304002001	送风口、回风口	1. 天花开孔 2. 开灯孔、喇叭孔	个	430				
4	011304002002	送风口、回风口	1. 天花开孔 2. 开风口孔	个	172				
5	011304002003	送风口、回风口	1. 铝合金检修口 2. 规格：450*450	个	43				
		天棚工程合计							
		油漆涂料裱糊工程							
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮成品腻子粉2遍 2. 墙身油米白色防水无 机涂料，底油抗碱底漆 2遍，面油2遍	m2	882.58				
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮防水成品腻子粉 2遍 2. 天花油防水无机涂料 ，底油抗碱底漆2遍	m2	276.71				

			，面油2遍 3. 卫生间天花						
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮成品腻子粉2遍 2. 天花油无机涂料，底油抗碱底漆2遍，面油2遍 3. 客厅天花	m2	1755.48				
4	011406003001	满刮腻子	1. 贴墙布基层 2. 刮成品腻子粉2遍	m2	422.69				
5	011408001001	墙纸裱糊	1. 墙身贴无缝墙布	m2	422.69				
		油漆涂料裱糊工程合计							
		其他装饰工程							
1	011502003001	石材装饰线	1. 淋浴间门槛石 2. 石材规格：80*30 3. 石材磨边 4. 石材加铁加固 5. 石材六面防水	m	92.88				
2	011502003002	石材装饰线	1. 窗台石 2. 石材规格：65*20 3. 石材磨边 4. 石材加铁加固 5. 石材六面防水	m	308.31				
3	011502001001	金属装饰线	1. 地毯与石材、瓷砖之间金属收口条 2. 材质：金属哑光拉丝防指纹	m	167.27				
4	011501003001	衣柜	1. 宽度：600mm 2. 基层：难燃胶合板 3. 面层：木饰面板 4. 挂衣杆 5. 小五金安装 6. 立面投影面积计算	m2	381.75				
5	011501008001	木壁柜	1. 定制厨房吊柜 2. 基层：难燃胶合板 3. 面层：饰面板 4. 小五金安装	个	43				
6	011501009001	厨房低柜	1. 定制厨房地柜 2. 高度：850mm，宽度：600mm 3. 地柜台面：石英人造石	m	102.77				

			4. 石材开孔及磨边 5. 柜体基层：难燃胶合板 6. 柜体面层：饰面板 7. 小五金安装						
7	011501010001	卫生间吊柜	1. 定制卫生间收纳柜 2. 规格： ：L645*W350*H800 3. 基层：难燃胶合板 4. 面层：饰面板 5. 小五金安装 6. 立面投影面积计算	m2	22.36				
8	穗 011501021001	洗漱台柜	1. 成品卫生间洗漱台柜 2. 规格：1000*600*450 3. 台面：人造石 4. 石材开孔及磨边 5. 柜体基层：难燃胶合板 6. 柜体面层：饰面板 7. 小五金安装	组	43				
9	011501009002	餐桌	1. 人造石餐桌 2. 规格：1600*500*850 3. 镀锌钢架 4. 人造石饰面	个	43				
10	011501011001	床背板	1. 造型立式床背板 2. 基层：难燃胶合板 3. 面层：饰面板 4. 金属踢脚线 5. 中间凹凸造型木饰面板 6. 两侧弧形扞布饰面	个	43				
11	011505008001	卫生纸盒	1. 双头厕纸架	个	43				
12	011505006001	置物架	1. 置物架	套	43				
13	011505006002	毛巾杆(架)	1. 毛巾架	套	43				
14	011505011001	镜箱	1. 卫生间防雾镜 2. 规格：1000*800*30 3. 基层：难燃胶合板 4. 边框金属哑光拉丝防指纹 5. 镜面四周磨砂透光内藏LED灯带 6. 面层：清镜 7. 防雾贴 8. 电器接线	件	43				

15	011505007001	挂衣钩	1. 单头挂衣钩	只	86				
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:卫生间 混凝土反坎 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含钢筋, 模板	m3	0.38				
		其他装饰工程合计							
		B-1房型							
		B-1房型合计							
		砌筑工程							
1	010402001002	砌块墙	1、墙体类型:内墙 2、墙体厚度:综合考虑 3、砌块品种、规格、 强度等级:蒸压加气混 凝土砌块	m3	10				
		砌筑工程合计							
		金属结构工程							
1	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:浴缸支架 2. 钢材品种、规格:镀 锌钢材	t	0.3				
		金属结构工程合计							
		防水工程							
1	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物 水泥防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	85.82				
2	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物 水泥防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	280.4				
		防水工程合计							
		门窗工程							
1	010801002003	木质门带套	1. 入户门: 成品带门套 装饰平开门单开 2. 连门套及门顶饰面板 规格: 900*2300 3. 乙级防火门芯 4. 基层: 难燃胶合板 5. 面层: 木饰面 6. 小五金安装 7. 门锁甲供乙装 8. 防盗链、猫眼、门碰 、暗装闭门器、粘贴式	樘	6				

			防撞条						
2	010801002004	木质门带套	1. 卧室门：成品带门套装饰平开门单开 2. 连门套及门顶饰面板规格：900*2700 3. 基层：难燃胶合板 4. 面层：木饰面 5. 小五金安装 6. 门锁安装 8. 门碰、粘贴式防撞条	樘	12				
3	010801002005	木质门带套	1. 卫生间门：成品带门套装饰平开门单开 2. 连门套规格：925*2300 3. 基层：难燃胶合板 4. 面层：木饰面 5. 小五金安装 6. 门锁安装 8. 门碰、粘贴式防撞条	樘	6				
4	010801002006	木质门带套	1. 卫生间门：成品带门套装饰平开门单开 2. 连门套规格：950*2300 3. 基层：难燃胶合板 4. 面层：木饰面 5. 小五金安装 6. 门锁安装 8. 门碰、粘贴式防撞条	樘	6				
5	010802001002	全玻门	1. 淋浴间全玻平开门扇 2. 超白钢化玻璃 3. 玻璃浴室门夹 4. 淋浴门拉手 5. 两侧及底部挡水胶条 6. 门档	m2	15.6				
6	010810001003	窗帘	1. 布窗帘	m2	154.66				
7	010810001004	窗帘	1. 窗纱	m2	154.66				
8	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘轨 2. 双轨	m	64.44				
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 地毯基层 2. 30mm厚预拌砂浆M15	m2	258.72				

2	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 衣柜底部基层 2. 50mm厚预拌砂浆M15	m2	9.42				
3	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 橱柜底部基层 2. 50mm厚防水预拌砂浆M15	m2	8.58				
4	011102003003	块料楼地面（卫生间）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚防水预拌砂浆M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖 3. 地漏开孔	m2	68.52				
5	011102003004	块料楼地面（玄关）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚预拌砂浆M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	30.12				
6	011104001002	地毯楼地面	1. 机织地毯 2. 橡胶海棉衬垫	m2	258.16				
7	011105006002	金属踢脚线	1. 金属踢脚线50mm高 2. 基层:难燃木压条 3. 面层:金属哑光拉丝防指纹	m2	13.69				
8	011108001002	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材门槛石 3. 防护层材料种类:六面防水 4. 石材加铁加固	m2	5.82				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙身涂料基层抹灰20mm 2. 预拌砂浆	m2	357.27				
2	011201004002	立面砂浆找平层	1. 墙砖及贴墙布底层抹灰20mm 2. 预拌砂浆	m2	435.68				
3	011204001001	石材墙面	1. 浴缸侧墙身石材 2. 干挂石材 3. 面层:石材	m2	8.2				

			4. 石材磨边粘贴 5. 石材开槽 6. 石材六面防水						
4	011204003003	块料墙面	1. 厨房墙面 2. 面层：墙砖 3. 瓷砖胶粘贴	m2	14.3				
5	011204003004	块料墙面	1. 卫生间墙面 2. 面层：墙砖 3. 瓷砖胶粘贴	m2	280.4				
6	011207001001	墙面装饰板	1. 单层轻钢龙骨 400*400 2. 基层：9mm难燃胶合板	m2	6.78				
7	011207001002	墙面装饰板	1. 面层：木饰面 2. 木饰面凹槽	m2	6.48				
8	011210003002	玻璃隔断	1. 淋浴间固定隔断 2. 超白钢化玻璃	m2	35.05				
9	011210005002	成品隔断	1. 窗帘成品隔断 2. 基层：难燃胶合板 3. 面层：木饰面板 4. 金属踢脚线	m2	19.44				
		墙、柱面装饰与隔断 工程合计							
		天棚工程							
1	011302001003	吊顶天棚	1. 卫生间平面天花 2. 轻钢龙骨 3. 基层：耐潮石膏板 4. 面层：耐潮石膏板	m2	83.11				
2	011302001004	吊顶天棚	1. 客厅及房间跌级天花 连灯槽、窗帘盒 2. 轻钢龙骨 3. 基层：灯槽、窗帘盒 位置难燃胶合板9mm+普 通石膏板 4. 面层：普通石膏板	m2	302.6				
3	011304002004	送风口、回风口	1. 天花开孔 2. 开灯孔、喇叭孔	个	186				
4	011304002005	送风口、回风口	1. 天花开孔 2. 开风口孔	个	60				
5	011304002006	送风口、回风口	1. 铝合金检修口 2. 规格：450*450	个	6				

		天棚工程合计							
		油漆涂料裱糊工程							
1	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮成品腻子粉2遍 2. 墙身油米白色防水无机涂料，底油抗碱底漆1遍，面油2遍	m2	357.27				
2	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮防水成品腻子粉2遍 2. 天花油防水无机涂料，底油抗碱底漆1遍，面油2遍 3. 卫生间天花	m2	83.11				
3	011406001006	抹灰面油漆	1. 刮成品腻子粉2遍 2. 天花油无机涂料，底油抗碱底漆1遍，面油2遍 3. 客厅天花	m2	350.31				
4	011406003002	满刮腻子	1. 贴墙布基层 2. 刮成品腻子粉2遍	m2	132.78				
5	011408001002	墙纸裱糊	1. 墙身贴无缝墙布	m2	132.78				
		油漆涂料裱糊工程合计							
		其他装饰工程							
1	011502003003	石材装饰线	1. 淋浴间门槛石 2. 石材规格：80*30 3. 石材磨边 4. 石材加铁加固 5. 石材六面防水	m	23.04				
2	011502003004	石材装饰线	1. 窗台石 2. 石材规格：65*20 3. 石材磨边 4. 石材加铁加固 5. 石材六面防水	m	61.32				
3	011502003005	石材装饰线	1. 浴缸底石材装饰线 2. 石材规格：70mm宽 3. 石材加铁加固 4. 石材六面防水	m	15.48				
4	011502003006	石材装饰线	1. 浴缸面石材装饰线 2. 石材规格：50mm宽以内 3. 石材磨边 4. 石材加铁加固	m	36.6				

			5. 石材六面防水						
5	011502001002	金属装饰线	1. 地毯与石材、瓷砖之间金属收口条 2. 材质：金属光拉丝防指纹	m	28.68				
6	011501003002	衣柜	1. 宽度：600mm 2. 基层：难燃胶合板 3. 面层：木饰面板 4. 挂衣杆 5. 小五金安装	m2	36.29				
7	011501010002	房间壁柜	1. 定制房间壁柜 2. 宽度：300mm 3. 基层：难燃胶合板 4. 面层：饰面板 5. 小五金安装	m2	6				
8	011501008002	木壁柜	1. 定制厨房吊柜 2. 基层：难燃胶合板 3. 面层：饰面板 4. 小五金安装	个	6				
9	011501009003	厨房低柜	1. 定制厨房地柜 2. 高度：850mm，宽度：600mm 3. 地柜台面：石英人造石 4. 石材开孔及磨边 5. 柜体基层：难燃胶合板 6. 柜体面层：饰面板 7. 小五金安装	m	14.28				
10	穗 011501021002	洗漱台柜	1. 成品卫生间洗漱台柜 2. 规格：1285*600*450 3. 台面：人造石 4. 石材开孔及磨边 5. 柜体基层：难燃胶合板 6. 柜体面层：饰面板 7. 小五金安装	组	6				
11	穗 011501021003	洗漱台柜	1. 成品卫生间洗漱台柜 2. 规格：1500*600*450 3. 台面：人造石 4. 石材开孔及磨边 5. 柜体基层：难燃胶合板 6. 柜体面层：饰面板	组	6				

			7. 小五金安装						
12	011505008002	卫生纸盒	1. 双头厕纸架	个	12				
13	011505006003	置物架	1. 置物架	套	12				
14	011505006004	毛巾杆(架)	1. 毛巾架	套	12				
15	011505011002	镜箱	1. 卫生间防雾镜 2. 规格: 1285*800*30 3. 基层: 难燃胶合板 4. 边框金属哑光拉丝防指纹 5. 镜面四周磨砂透光内藏LED灯带 6. 面层: 清镜 7. 防雾贴 8. 电器接线	件	6				
16	011505011003	镜箱	1. 卫生间防雾镜 2. 规格: 1500*800*30 3. 基层: 难燃胶合板 4. 边框金属哑光拉丝防指纹 5. 镜面四周磨砂透光内藏LED灯带 6. 面层: 清镜 7. 防雾贴 8. 电器接线	件	6				
17	011505007002	挂衣钩	1. 单头挂衣钩	只	12				
18	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 卫生间混凝土反坎 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含钢筋, 模板	m3	0.4				
		其他装饰工程合计							
		1F大堂接待及电梯厅							
		1F大堂接待及电梯厅合计							
		楼地面装饰工程							
1	011105006003	金属踢脚线	1. 金属踢脚线50mm高 2. 基层: 难燃木压条 3. 面层: 金属哑光拉丝防指纹 4. 立面投影面积计算	m2	2.17				
2	011102001001	石材楼地面	1. 旧石材清理缝隙、云石胶补缝	m2	87.72				

			2. 云石胶干后对剪口找平整 3. 粗细打磨2遍 4. 抛光上光打磨1遍 5. 封闭及干燥地面 6. 墙面结晶处理3遍 7. 墙面清理养护, 吸干残留物及水分, 打磨抛光1遍						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011210006001	其他隔断	1. 轻钢龙骨 2. 双面9mm难燃胶合板	m2	65.22				
2	011207001003	墙面装饰板	1. 面层: 木饰面	m2	64.13				
3	011207001004	墙面装饰板	1. 面层: 硅酸钙板	m2	64.13				
		墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		油漆涂料裱糊工程							
1	011406001007	抹灰面油漆	1. 刮成品腻子粉2遍 2. 天花油无机涂料, 底油抗碱底漆1遍, 面油2遍	m2	91.53				
2	011406001008	抹灰面油漆	1. 刮成品腻子粉2遍 2. 墙身油米白色防水无机涂料, 底油抗碱底漆1遍, 面油2遍	m2	64.13				
		油漆涂料裱糊工程合计							
		2F-4F公共过道							
		2F-4F公共过道合计							
		砌筑工程							
1	010402001003	砌块墙	1、墙体类型: 内墙 2、墙体厚度: 综合考虑 3、砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块	m3	10				
		砌筑工程合计							
		门窗工程							
1	010801001001	木质门	1. 扞布管井暗门	m2	62.45				

			2. 难燃木龙骨 3. 基层：9mm难燃胶合板+免漆板 4. 小五金安装						
2	010801001002	木质门	1. 消防箱暗门 2. 难燃木龙骨 3. 基层：9mm难燃胶合板+免漆板 4. 面层：木饰面 5. 小五金安装	m2	10.26				
3	010801001003	木质门	1. 烤漆玻璃暗门 2. 难燃木龙骨 3. 基层：9mm难燃胶合板+免漆板 4. 面层：烤漆玻璃 5. 小五金安装	m2	3.69				
4	010801002007	木质门带套	1. 成品带门套装饰平开门双开 2. 连门套高度：2100mm 3. 乙级防火门芯 4. 基层：难燃胶合板 5. 面层：木饰面 6. 小五金安装 7. 门锁安装 8. 门碰、暗装闭门器、粘贴式防撞条	樘	9				
5	010801002008	木质门带套	1. 公共通道成品带门套装饰平开门单开 2. 连门套高度：2100mm 3. 乙级防火门芯 4. 基层：难燃胶合板 5. 面层：木饰面 6. 小五金安装 7. 门锁安装 8. 门碰、暗装闭门器、粘贴式防撞条	樘	13				
6	010808004001	金属门窗套	1. 金属门套 2. 基层：9mm难燃胶合板 3. 面层：金属 4. 电梯门套	m2	21.94				
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 地毯基层	m2	469.59				

			2. 30mm厚预拌砂浆M15						
2	011102003005	块料楼地面（电梯厅）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚预拌砂浆M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	204.66				
3	011102003006	块料楼地面（货梯间）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚预拌砂浆M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	119.34				
4	011104001003	地毯楼地面	1. 机织地毯 2. 橡胶海棉衬垫	m2	469.59				
5	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖开界磨边	m2	6.78				
6	011105006004	金属踢脚线	1. 金属踢脚线50mm高 2. 基层: 难燃木压条 3. 面层: 金属光拉丝防指纹	m2	23.16				
7	011108001003	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材门槛石 3. 防护层材料种类:六面防水 4. 石材加铁加固	m2	2.12				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙身涂料基层抹灰20mm 2. 预拌砂浆	m2	277.86				
2	011207001005	墙面装饰板	1. 单层轻钢龙骨400*400 2. 基层: 9mm难燃胶合板 3. 木饰面及烤漆玻璃基层	m2	344.64				
3	011207001006	墙面装饰板	1. 面层: 木饰面	m2	283.87				
4	011207001007	墙面装饰板	1. 面层: 烤漆玻璃	m2	53.07				

5	011207001008	墙面装饰板	1. 电梯厅墙身木饰面连灯槽 2. 单层轻钢龙骨400*400 3. 基层：9mm难燃胶合板 4. 面层：木饰面	m2	15.75				
6	011207001009	墙面装饰板	1. 面层：金属饰面 2. 电梯按钮槽	m2	2.95				
		墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		天棚工程							
1	011302001005	吊顶天棚	1. 货梯间、布草间、客人储物间、强排烟机房平面天花 2. 轻钢龙骨 3. 基层：普通石膏板 4. 面层：普通石膏板	m2	120.09				
2	011302001006	吊顶天棚	1. 电梯厅公共走廊天花 2. 轻钢龙骨 3. 基层：灯槽位置难燃胶合板9mm+普通石膏板 4. 面层：普通石膏板	m2	675.48				
3	011304002007	送风口、回风口	1. 天花开孔 2. 开灯孔、喇叭孔	个	172				
4	011304002008	送风口、回风口	1. 天花开孔 2. 开风口孔	个	12				
5	011304002009	送风口、回风口	1. 铝合金检修口 2. 规格：450*450	个	12				
		天棚工程合计							
		油漆涂料裱糊工程							
1	011406001009	抹灰面油漆	1. 刮成品腻子粉2遍 2. 墙身油米白色防水无机涂料，底油抗碱底漆1遍，面油2遍	m2	898.95				
2	011406001010	抹灰面油漆	1. 刮成品腻子粉2遍 2. 天花油无机涂料，底油抗碱底1遍，面油2遍 3. 天花	m2	795.57				
		油漆涂料裱糊工程合计							

		其他装饰工程							
1	011502001003	金属装饰线	1. 地毯与石材、瓷砖之间金属收口条 2. 材质：金属光拉丝防指纹	m	138.64				
2	011502001004	管井门挂画	1. 基层：难燃胶合板 2. 实木边框 3. 喷绘油画	件	56				
		其他装饰工程合计							
		会议室、会客室、共享厨房							
		会议室、会客室、共享厨房合计							
		防水工程							
1	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm	m2	15.3				
2	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5mm	m2	48.09				
		防水工程合计							
		门窗工程							
1	010801002009	木质门带套	1. 入户门：成品带门套装饰平开门 2. 连门套及门顶饰面板规格：900*2300 3. 乙级防火门芯 4. 基层：难燃胶合板 5. 面层：木饰面 6. 小五金安装 7. 门锁甲供甲装 8. 门碰、暗装闭门器、粘贴式防撞条	樘	3				
2	010801002010	木质门带套	1. 卫生间门：成品带门套装饰平开门单开 2. 连门套规格：925*2300 3. 基层：难燃胶合板 4. 面层：木饰面 5. 小五金安装 6. 门锁安装 8. 门碰、粘贴式防撞条	樘	3				

3	010810001005	窗帘	1. 布窗帘	m2	31.82				
4	010810001006	窗帘	1. 窗纱	m2	31.82				
5	010810005003	窗帘轨	1. 窗帘轨 2. 双轨	m	13.26				
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. 地毯基层 2. 30mm厚预拌砂浆M15	m2	38.3				
2	011101001009	水泥砂浆楼地面	1. 橱柜底部基层 2. 50mm厚防水预拌砂浆M15	m2	6.27				
3	011102003007	块料楼地面（卫生间）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚防水预拌砂浆M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖 3. 地漏开孔	m2	9.03				
4	011102003008	块料楼地面（玄关）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚预拌砂浆M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	25.84				
5	011104001004	地毯楼地面	1. 机织地毯 2. 橡胶海棉衬垫	m2	38.3				
6	011105006005	金属踢脚线	1. 金属踢脚线50mm高 2. 基层: 难燃木压条 3. 面层: 金属光拉丝防指纹	m2	2.87				
7	011108001004	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材门槛石 3. 防护层材料种类:六面防水 4. 石材加铁加固	m2	0.98				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙身涂料基层抹灰20mm	m2	75.89				

			2. 预拌砂浆						
2	011201004003	立面砂浆找平层	1. 墙砖及贴墙布底层抹灰20mm 2. 预拌砂浆	m2	80.57				
3	011204003005	块料墙面（厨房）	1. 厨房墙面 2. 面层：墙砖 3. 瓷砖胶粘贴	m2	5.55				
4	011204003006	块料墙面（卫生间）	1. 卫生间墙面 2. 面层：墙砖 3. 瓷砖胶粘贴	m2	45.99				
5	011207001010	墙面装饰板	1. 单层轻钢龙骨 400*400 2. 基层：9mm难燃胶合板 3. 木饰面基层	m2	15.25				
6	011207001011	墙面装饰板	1. 双层轻钢龙骨 400*400 2. 基层：9mm难燃胶合板 3. 会议室电视墙木饰面基层	m2	7.98				
7	011207001012	墙面装饰板	1. 面层：木饰面	m2	23.23				
8	011207001013	墙面装饰板	1. 会议室电视背盒 2. 基层：9mm难燃胶合板 3. 面层：金属	m2	1.33				
9	011210005003	成品隔断	1. 窗帘成品隔断 2. 基层：难燃胶合板 3. 面层：木饰面板 4. 金属踢脚线	m2	3.3				
		墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		天棚工程							
1	011302001007	吊顶天棚	1. 卫生间平面天花 2. 轻钢龙骨 3. 基层：耐潮石膏板 4. 面层：耐潮石膏板	m2	9.03				
2	011302001008	吊顶天棚	1. 客厅跌级天花连灯槽、窗帘盒 2. 轻钢龙骨 3. 基层：灯槽、窗帘盒位置难燃胶合板9mm+普	m2	72.84				

			通石膏板 4. 面层：普通石膏板						
3	011304002010	送风口、回风口	1. 天花开孔 2. 开灯孔、喇叭孔	个	46				
4	011304002011	送风口、回风口	1. 天花开孔 2. 开风口孔	个	9				
5	011304002012	送风口、回风口	1. 铝合金检修口 2. 规格：450*450	个	3				
		天棚工程合计							
		油漆涂料裱糊工程							
1	011406001011	抹灰面油漆	1. 刮成品腻子粉2遍 2. 墙身油米白色防水无机涂料，底油抗碱底漆1遍，面油2遍	m2	43.25				
2	011406001012	抹灰面油漆	1. 刮成品腻子粉2遍 2. 墙身油黑色防水无机涂料，底油抗碱底漆1遍，面油2遍	m2	32.64				
3	011406001013	抹灰面油漆	1. 刮防水成品腻子粉2遍 2. 天花油防水无机涂料，底油抗碱底漆2遍，面油21 3. 卫生间天花	m2	9.03				
4	011406001014	抹灰面油漆	1. 刮成品腻子粉2遍 2. 天花油无机涂料，底油抗碱底漆1遍，面油2遍 3. 粘贴网胶带防开裂 4. 客厅天花	m2	83.77				
5	011406003003	满刮腻子	1. 贴墙布基层 2. 刮成品腻子粉2遍	m2	29.03				
6	011408001003	墙纸裱糊	1. 墙身贴无缝墙布	m2	29.03				
		油漆涂料裱糊工程合计							
		其他装饰工程							
1	011502003007	石材装饰线	1. 窗台石 2. 规格：65*20 3. 石材磨边 4. 石材加铁加固 5. 石材六面防水	m	7.83				

2	011502001005	金属装饰线	1. 地毯与石材、瓷砖之间金属收口条 2. 材质：金属光拉丝防指纹	m	2.7				
3	011501008003	木壁柜	1. 会议室、会客室展示柜 2. 规格：L4045*W350*H2080 3. 基层：难燃胶合板 4. 面层：木饰面 5. 小五金安装	个	2				
4	011501010003	厨房吊柜	1. 定制厨房吊柜 2. 基层：难燃胶合板 3. 面层：饰面板 4. 小五金安装	m2	4.17				
5	011501009004	厨房低柜	1. 定制厨房地柜 2. 高度：850mm，宽度：600mm 3. 地柜台面：石英人造石 4. 石材开孔及磨边 5. 柜体基层：难燃胶合板 6. 柜体面层：饰面板 7. 小五金安装	m	6.45				
6	011505001001	洗漱台	1. 洗手台石材 2. 镀锌钢支架、大理石板 3. 综合考虑石材开孔及磨边、开槽	m2	2.76				
7	011505008003	卫生纸盒	1. 双头厕纸架	个	3				
8	011505011004	镜箱	1. 卫生间防雾镜 2. 规格：1000*800*30 3. 基层：难燃胶合板 4. 边框金属哑光拉丝防指纹 5. 镜面四周磨砂透光内藏LED灯带 6. 面层：清镜 7. 防雾贴 8. 电器接线	件	3				
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	266112.33		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		266112.33	
合计			266112.33	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		A-1房型（单间）							
		A-1房型（单间）合计							
		电气工程							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:单间配电箱 2. 规格:半周长1.0米以内 3. 安装方式:悬挂式	台	43				
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入式调角射灯 2. 规格:LED, 7W, 反射12° , 色温3000K, 开孔尺寸55mm 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	86				
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:嵌入式调角射灯 2. 规格:LED, 9W, 反射24° , 色温3000K, 开孔尺寸75mm 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	215				
4	030412004003	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格:LED, 12W, 反射50° , 色温3000K, 开孔尺寸75mm 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	43				
5	030412004004	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯（防水） 2. 规格:LED, 9W, 反射36° , 色温3000K, 开	套	43				

			孔尺寸75mm 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装						
6	030412004005	装饰灯	1. 名称:嵌入式磁吸轨道射灯 2. 规格:LED, 9W, 反射36°, 色温3000K 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管及滑轨安装	套	172				
7	030412004006	装饰灯	1. 名称:嵌入式磁吸轨道线型灯 2. 规格:LED, 9W, 反射110°, 色温3000K 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管及滑轨安装	套	86				
8	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED感应灯带 2. 规格:12W 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线底盒、感应开关安装	m	129				
9	030412004008	装饰灯	1. 名称:暗藏式LED灯带 2. 规格:7.2W 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线底盒、金属软管安装	m	51.6				
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:单间书台灯 2. 规格:LED, 色温3000K, L360*H630 3. 安装形式:台面放置	套	43				
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:单间床头壁灯 2. 规格:LED, 色温3000K, L105*H330 3. 安装形式:壁装 4. 含接线盒安装	套	86				
12	030412004009	装饰灯	1. 名称:天花应急灯 2. 规格:LED 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	43				
13	030404031001	小电器	1. 名称:强电门铃 2. 规格:220V叮咚门铃	个	43				

			，用于提示有客来访 3. 安装位置：吊顶天花内安装 3. 含接线盒安装						
14	030404035001	插座	1. 名称:C/N多功能五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	473				
15	030404035002	插座	1. 名称:C/N双USB插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	86				
16	030404035003	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	86				
17	030411006001	接线盒	1. 名称:镜灯接线盒 2. 材质:镀锌接线盒 3. 规格:86*86mm 4. 安装形式:暗装	个	43				
18	030412001003	小夜灯	1. 名称:小夜灯 2. 规格:方形86*86mm 3. 含接线底盒安装	套	86				
19	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	6101.7				
20	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG25 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	215				
21	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5	m	22738.4				
22	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆WDZB-KVV-7*1.5 2. 敷设方式:管内穿线	m	258				
		电气工程合计							

		RCU控制系统							
1	030404017002	配电箱	1. 名称:RCU控制箱 2. 含联体客控模块, 电源模块 3. 安装方式: 悬挂式	台	43				
2	030404031002	小电器	1. 名称:门铃开关 2. 按接线盒安装	个	43				
3	030507001001	入侵探测设备	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式:嵌入式	套	43				
4	030404019001	控制开关	1. 名称:空调温控器 (液晶面带模块) 2. 安装方式: 暗装 3. 智能温控面板, 支持 面板控制, 手机控制 4. 含接线底盒安装	个	43				
5	030404036001	其他电器	1. 名称: 进门处开关 2. 二联体 (插卡取电制 +双控开关) 3. 含接线底盒安装	套	43				
6	030404036002	其他电器	1. 名称:左床头处开关 2. 规格:带USB电源插座 +双控开关 (二联体) 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	套	43				
7	030404036003	其他电器	1. 名称:右床头处开关 2. 规格:智能双控开关 +带USB电源插座 (二联 体) 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	套	43				
8	030404034001	照明开关	1. 名称:卫生间双控开 关 2. 规格:86*86*46mm 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	43				
9	030411001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿 墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	1298.6				
10	030411001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG25	m	197.8				

			2. 配置形式: 吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复						
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 六类非屏蔽网络线Cat6 2. 敷设方式: 管内穿线	m	2653.1				
12	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 六类屏蔽双绞线	点	301				
		RCU控制系统合计							
		等电位连接							
1	030409008001	等电位端子箱	1. 名称: 等电位端子箱 2. 规格: 200*100 3. 安装方式: 暗装	台	43				
2	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 规格: 镀锌扁钢40*4	m	73.1				
3	030411001005	配管	1. 名称: 电线管PC20 2. 配置形式: 墙身暗敷、地面暗敷综合考虑 3. 含墙面、地面凿槽及修复	m	735.3				
4	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZR-BVR-4	m	842.8				
		等电位连接合计							
		弱电工程							
1	030411001006	配管	1. 名称: 镀锌电线管JDG20 2. 配置形式: 吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	1371.7				
2	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电视插座 2. 安装方式: 暗装 3. 底盒材质、规格: 86型镀锌接线盒	个	43				
3	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络信息插座 2. 规格: 单口 3. 安装方式: 暗装 4. 底盒材质、规格: 86型镀锌接线盒	个	43				
4	030502004002	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座	个	43				

			2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:86型镀锌接线盒						
5	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽网络线Cat6 2. 敷设方式:管内穿线	m	915.9				
6	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:六类屏蔽双绞线 2. 位置: A-1房型	项	1				
		弱电工程合计							
		给排水工程							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装	m	627.8				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装	m	215				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装	m	184.9				
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要	m	554.7				

			求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装						
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装	m	73.1				
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装	m	184.9				
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 含管道支架制作安装	m	468.7				
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 含管道支架制作安装	m	146.2				
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 含管道支架制作安装	m	98.9				
10	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:混凝土修复	m	591.25				

11	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:机械开楼板孔 2. 规格:Φ108以内 3. 填充(恢复)方式:混凝土修复	个	301				
12	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:机械开楼板孔 2. 规格:Φ150 3. 填充(恢复)方式:混凝土修复	个	43				
13	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 材质:304不锈钢拉丝面 3. 型号、规格:DN75 4. 面部尺寸:100*100mm	个	172				
14	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢洗衣机地漏 2. 材质:304不锈钢拉丝面 3. 型号、规格:DN75 4. 面部尺寸:100*100mm	个	43				
15	031004006001	大便器	1. 材质:白色陶瓷 2. 规格、类型:连体坐便器 3. 附件名称、数量:含角阀、软管安装	组	43				
16	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下盆 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:含洗脸盆龙头、角阀、软管、去水	组	43				
17	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴组合 2. 组装形式:冷热水 3. 附件名称、数量:手持花洒、头顶花洒、软管、固定座	套	43				
18	031004004001	洗涤盆	1. 材质:不锈钢水槽 2. 规格、类型:464*460mm 3. 组装形式:单槽星盆, 冷热水 4. 附件名称、数量:肘	组	43				

			式洗菜盆龙头、角阀、软管安装						
19	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:镀铬 2. 型号、规格:洗衣机龙头	个	43				
		给排水工程合计							
		通风空调工程							
1	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管 FC600 (四管制) 2. 规格 :L=1020m3/h, N=120W/2 20V/50HzH余=30Pa 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振器、支架形式、 材质:含减震器、角钢 支架制作安装、除锈刷 油 5. 含风机盘管接线、接 线盒安装	台	86				
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风 管制作安装 2. 板材厚度:0.75mm 3. 管件、法兰等附件及 支架要求:型材制作安 装、除锈刷防锈漆 4. 接口形式:咬口 5. 保温层: 30mm厚橡塑 保温板 6. 含风管漏光、漏风测 试	m2	406.952				
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风 管制作安装 2. 板材厚度:0.5mm 3. 管件、法兰等附件及 支架要求:型材制作安 装、除锈刷防锈漆 4. 接口形式:咬口 5. 保温层: 30mm厚橡塑 保温板 6. 含风管漏光、漏风测 试	m2	140.352				
4	030703011001	铝及铝合金风口、散 流器	1. 名称:长条形出风口 百叶 2. 规格:6364*150	个	43				

			3. 形式:铝合金定制百叶风口						
5	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铰式回风百叶(含过滤网) 2. 规格:800*300 3. 形式:铝合金回风百叶	个	86				
6	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:定制排气口 2. 规格:700*50 3. 形式:铝合金排风百叶	个	43				
7	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:定制排气口 2. 规格:400*50 3. 形式:铝合金排风百叶	个	43				
8	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:120*120	个	86				
9	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间静音管道式排气扇 2. 规格: L=200m/hH余=150Pa 3. 安装方式:天花内吊装 4. 含帆布软接头制作安装	台	43				
10	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷冻、热水管 3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗要求:消毒、冲洗 5. 保温层:橡塑保温管30mm厚	m	516				
11	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻、热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 $\phi 27 \times 3.0$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验, 水冲洗消毒 6. 保温层:橡塑保温管30mm厚 7. 含管道支架制作安装	m	619.2				

12	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN25 4. 连接形式:粘接 5. 保温层:橡塑保温管15mm厚 6. 含管道支架制作安装	m	301				
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:全铜闸阀 3. 规格、压力等级:DN20	个	344				
14	031003008001	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级:Y型过滤器DN20 2. 连接形式:螺纹连接	组	172				
15	030503007001	电动、电磁阀门	1. 名称:(风机盘管)电动二通阀 2. 规格:DN20	个	172				
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	430				
17	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:机械开墙孔 2. 规格:Φ150以内 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:混凝土修复	个	430				
		通风空调工程合计							
		B-1房型(套房)							
		B-1房型(套房)合计							
		电气工程							
1	030404017003	配电箱	1. 名称:套房配电箱 2. 规格:半周长1.0米以内 3. 安装方式:悬挂式	台	6				
2	030412004010	装饰灯	1. 名称:嵌入式调角射灯 2. 规格:LED, 3W, 反射24°, 色温3000K, 开孔尺寸55mm 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	18				

3	030412004011	装饰灯	1. 名称:嵌入式调角射灯 2. 规格:LED, 7W, 反射12°, 色温3000K, 开孔尺寸55mm 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	36				
4	030412004012	装饰灯	1. 名称:嵌入式调角射灯 2. 规格:LED, 9W, 反射24°, 色温3000K, 开孔尺寸75mm 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	90				
5	030412004013	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格:LED, 12W, 反射50°, 色温3000K, 开孔尺寸75mm 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	6				
6	030412004014	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯(防水) 2. 规格:LED, 9W, 反射36°, 色温3000K, 开孔尺寸75mm 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	18				
7	030412004015	装饰灯	1. 名称:LED感应灯带 2. 规格:12W 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线底盒、感应开关安装	m	18				
8	030412004016	装饰灯	1. 名称:暗藏式LED灯带 2. 规格:7.2W 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线底盒、金属软管安装	m	16.2				
9	030412001004	普通灯具	1. 名称:套房书台灯 2. 规格:LED, 色温3000K, L360*H630	套	12				

			3. 安装形式:台面放置						
10	030412001005	普通灯具	1. 名称:客厅吊灯 2. 规格:Φ 600*H80, 灯线高度可调节, LED, 3000K 3. 安装方式: 天花吊装 4. 含接线盒、金属软管安装	套	6				
11	030412001006	普通灯具	1. 名称:客厅落地灯 2. 规格:LED, 色温3000K, L200*H1360 3. 安装形式:地面放置	套	6				
12	030412001007	普通灯具	1. 名称:床头柜台灯 2. 规格:LED, 色温3000K, L280*H380 3. 安装形式:台面放置	套	18				
13	030412004017	装饰灯	1. 名称:天花应急灯 2. 规格:LED 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	18				
14	030404031003	小电器	1. 名称:强电门铃 2. 规格:220V叮咚门铃, 用于提示有客来访 3. 安装位置: 吊顶天花内安装 3. 含接线盒安装	个	6				
15	030404035004	插座	1. 名称:C/N多功能五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	108				
16	030404035005	插座	1. 名称:C/N双USB插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	24				
17	030404035006	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	24				
18	030411006002	接线盒	1. 名称:镜灯接线盒 2. 材质:镀锌接线盒 3. 规格:86*86mm	个	12				

			4. 安装形式:暗装						
19	030412001008	普通灯具	1. 名称:小夜灯 2. 规格:方形86*86mm 3. 含接线底盒安装	套	18				
20	030411001007	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿 墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	1483.2				
21	030411001008	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG25 2. 配置形式:吊顶内/凿 墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	81				
22	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5	m	4920				
23	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆WDZB- KVV-7*1.5 2. 敷设方式: 管内穿线	m	99				
		电气工程合计							
		RCU控制系统							
1	030404017004	配电箱	1. 名称:RCU控制箱 2. 含联体客控模块, 电 源模块 3. 安装方式: 悬挂式	台	6				
2	030404031004	小电器	1. 名称:门铃开关 2. 按接线盒安装	个	6				
3	030507001002	小电器	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式:嵌入式	套	6				
4	030404019002	控制开关	1. 名称:空调温控器 (液晶面带模块) 2. 安装方式: 暗装 3. 智能温控面板, 支持 面板控制, 手机控制 4. 含接线底盒安装	个	18				
5	030404036004	其他电器	1. 名称: 进门处开关 2. 二联体(插卡取电制 +智能三控开关) 3. 含接线底盒安装	套	6				

6	030404036005	其他电器	1. 名称:左床头处开关 2. 规格:智能双控开关+带USB电源插座(二联体) 3. 安装方式:暗装	套	6				
7	030404036006	其他电器	1. 名称:右床头处开关 2. 规格:智能双控开关+带USB电源插座(二联体) 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	套	6				
8	030404036007	其他电器	1. 名称:右床头处开关 2. 规格:智能三控开关+带USB电源插座(二联体) 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	套	6				
9	030404034002	照明开关	1. 名称:卫生间智能双控开关 2. 规格:86*86*46mm 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	12				
10	030404034003	照明开关	1. 名称:套房大床房智能三控开关 2. 规格:86*86*46mm 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	6				
11	030404034004	照明开关	1. 名称:套房双床房智能双控开关 2. 规格:86*86*46mm 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	6				
12	030411001009	配管	1. 名称:镀锌电线管JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	470.4				
13	030411001010	配线	1. 名称:镀锌电线管JDG25 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	28.8				

14	030502005003	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽网络线Cat6 2. 敷设方式:管内穿线	m	753				
15	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别:六类屏蔽双绞线	点	66				
		RCU控制系统合计							
		等电位连接							
1	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:200*100 3. 安装方式:暗装	台	12				
2	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:镀锌扁钢40*4	m	14.4				
3	030411001011	配管	1. 名称:电线管PC20 2. 配置形式:墙身暗敷、地面暗敷综合考虑 3. 含墙面、地面凿槽及修复	m	166.8				
4	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BVR-4	m	190.8				
		等电位连接合计							
		弱电工程							
1	030411001012	配管	1. 名称:镀锌电线管JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	261				
2	030502004003	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:86型镀锌接线盒	个	18				
3	030502012002	信息插座	1. 名称:网络信息插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:86型镀锌接线盒	个	18				
4	030502004004	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:86型镀锌接线盒	个	6				
5	030502005004	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽网	m	182.4				

			络线Cat6 2. 敷设方式:管内穿线						
6	030502019004	双绞线缆测试	1. 测试类别:六类屏蔽双绞线 2. 位置: B-1房型	项	1				
		弱电工程合计							
		给排水工程							
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装	m	127.8				
2	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装	m	30				
3	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装	m	26.4				
4	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装	m	99.6				
5	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内	m	73.8				

			2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PPR塑料 给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要 求:水压试验、水冲洗 、消毒 6. 含管道支架制作安装						
6	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PPR塑料 给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要 求:水压试验、水冲洗 、消毒 6. 含管道支架制作安装	m	25.8				
7	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U塑 料排水管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 含管道支架制作安装	m	119.4				
8	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U塑 料排水管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 含管道支架制作安装	m	30.6				
9	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U塑 料排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 含管道支架制作安装	m	43.8				
10	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:混 凝土修复	m	113.7				
11	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:机械开楼板孔 2. 规格:Φ108以内 3. 填充(恢复)方式:混 凝土修复	个	78				

12	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:机械开楼板孔 2. 规格:Φ 150 3. 填充(恢复)方式:混凝土修复	个	12				
13	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 材质: 304不锈钢拉丝面 3. 型号、规格:DN75 4. 面部尺寸: 100*100mm	个	42				
14	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢洗衣机地漏 2. 材质: 304不锈钢拉丝面 3. 型号、规格:DN75 4. 面部尺寸: 100*100mm	个	6				
15	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢防渗地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 面部尺寸: 圆形75mm	个	6				
16	031004006002	大便器	1. 材质:白色陶瓷 2. 规格、类型:连体坐便器 3. 附件名称、数量:含角阀、软管安装	组	12				
17	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下盆 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:含洗脸盆龙头、角阀、软管、去水	组	12				
18	031004010002	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴组合 2. 组装形式:冷热水 3. 附件名称、数量:手持花洒、头顶花洒、软管、固定座	套	12				
19	031004004002	洗涤盆	1. 材质:不锈钢水槽 2. 规格、类型:464*460mm 3. 组装形式:单槽星盆, 冷热水 4. 附件名称、数量:肘	组	6				

			式洗菜盆龙头、角阀、软管安装						
20	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质:镀铬 2. 型号、规格:洗衣机龙头	个	6				
		给排水工程合计							
		通风空调工程							
1	030701004002	风机盘管	1. 名称:风机盘管 FC600 (四管制) 2. 规格 :L=1020m3/h, N=120W/2 20V/50HzH余=30Pa 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振器、支架形式、 材质:含减震器、角钢 支架制作安装、除锈刷 油 5. 含风机盘管接线、接 线盒安装	台	18				
2	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风 管制作安装 2. 板材厚度:0.75mm 3. 管件、法兰等附件及 支架要求:型材制作安 装、除锈刷防锈漆 4. 接口形式:咬口 5. 保温层: 30mm厚橡塑 保温板 6. 含风管漏光、漏风测 试	m2	85.176				
3	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风 管制作安装 2. 板材厚度:0.5mm 3. 管件、法兰等附件及 支架要求:型材制作安 装、除锈刷防锈漆 4. 接口形式:咬口 5. 保温层: 30mm厚橡塑 保温板 6. 含风管漏光、漏风测 试	m2	29.376				
4	030703011005	铝及铝合金风口、散 流器	1. 名称:长条形出风口 百叶 2. 规格:3771*150	个	6				

			3. 形式:铝合金定制百叶风口						
5	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:长条形出风口百叶 2. 规格:3300*150 3. 形式:铝合金定制百叶风口	个	6				
6	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:长条形出风口百叶 2. 规格:3000*150 3. 形式:铝合金定制百叶风口	个	6				
7	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铰式回风百叶(含过滤网) 2. 规格:800*300 3. 形式:铝合金回风百叶	个	18				
8	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:定制排气口 2. 规格:400*50 3. 形式:铝合金排风百叶	个	24				
9	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:120*120	个	18				
10	030404033002	风扇	1. 名称:卫生间静音管道式排气扇 2. 规格: L=200m/hH余=150Pa 3. 安装方式:天花内吊装 4. 含帆布软接头制作安装	台	12				
11	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷冻、热水管 3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗要求:消毒、冲洗 5. 保温层:橡塑保温管30mm厚	m	108				
12	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻、热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 $\Phi 27 \times 3.0$ 4. 连接形式:焊接	m	129.6				

			5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验, 水冲洗消毒 6. 保温层: 橡塑保温管30mm厚 7. 含管道支架制作安装						
13	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN25 4. 连接形式:粘接 5. 保温层: 橡塑保温管15mm厚 6. 含管道支架制作安装	m	63				
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:全铜闸阀 3. 规格、压力等级:DN20	个	72				
15	031003008002	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级:Y型过滤器DN20 2. 连接形式:螺纹连接	组	36				
16	030503007002	电动、电磁阀门	1. 名称:(风机盘管)电动二通阀 2. 规格:DN20	个	36				
17	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	90				
18	030413003006	打洞(孔)	1. 名称:机械开墙孔 2. 规格:Φ150以内 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:混凝土修复	个	90				
		通风空调工程合计							
		会客室、会议室及共享厨房							
		会客室、会议室及共享厨房合计							
		电气工程							
1	030404017005	配电箱	1. 名称:会客室、会议室配电箱 2. 规格:半周长1.0米以内	台	2				

			3. 安装方式:悬挂式						
2	030404017006	配电箱	1. 名称:共享厨房配电箱 2. 规格:半周长1.0米以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
3	030412004018	装饰灯	1. 名称:嵌入式调角射灯 2. 规格:LED, 9W, 反射24°, 色温3000K, 开孔尺寸75mm 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	9				
4	030412004019	装饰灯	1. 名称:嵌入式磁吸轨道射灯 2. 规格:LED, 9W, 反射36°, 色温3000K 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管及滑轨安装	套	34				
5	030412004020	装饰灯	1. 名称:LED感应灯带 2. 规格:12W 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线底盒、感应开关安装	m	6.45				
6	030412004021	装饰灯	1. 名称:天花应急灯 2. 规格:LED 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	3				
7	030404019003	控制开关	1. 名称:空调温控器(液晶面) 2. 安装方式:暗装 3. 含接线底盒安装	个	3				
8	030404034005	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:86*86*46mm 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	3				
9	030404035007	插座	1. 名称:C/N多功能五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	17				

10	030404035008	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	3				
11	030411006003	接线盒	1. 名称:镜灯接线盒 2. 材质:镀锌接线盒 3. 规格:86*86mm 4. 安装形式:暗装	个	3				
12	030411001013	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿 墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	126				
13	030411001014	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG25 2. 配置形式:吊顶内/凿 墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	10.5				
14	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5	m	468				
15	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆WDZB- KVV-7*1.5 2. 敷设方式:管内穿线	m	13.5				
		电气工程合计							
		等电位连接							
1	030409008003	等电位端子箱	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:200*100 3. 安装方式:暗装	台	3				
2	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:镀锌扁钢40*4	m	5.1				
3	030411001015	配管	1. 名称:电线管PC20 2. 配置形式:墙身暗敷 、地面暗敷综合考虑 3. 含墙面、地面凿槽及 修复	m	29.7				
4	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-BVR-4	m	35.7				
		等电位连接合计							
		弱电工程							

1	030411001016	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	16				
2	030502004005	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:86型镀锌接线盒	个	1				
3	030502012003	信息插座	1. 名称:网络信息插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:86型镀锌接线盒	个	1				
4	030502005005	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽网络线Cat6 2. 敷设方式:管内穿线	m	8				
5	030502019005	双绞线缆测试	1. 测试类别:六类屏蔽双绞线	点	1				
		弱电工程合计							
		给排水工程							
1	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装	m	43.8				
2	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装	m	15				
3	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水给水 3. 材质、规格:PPR塑料	m	24.6				

			给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 含管道支架制作安装						
4	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 含管道支架制作安装	m	12				
5	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 含管道支架制作安装	m	10.2				
6	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 含管道支架制作安装	m	6.9				
7	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:混凝土修复	m	34.2				
8	030413003007	打洞(孔)	1. 名称:机械开楼板孔 2. 规格:Φ108以内 3. 填充(恢复)方式:混凝土修复	个	12				
9	030413003008	打洞(孔)	1. 名称:机械开楼板孔 2. 规格:Φ150 3. 填充(恢复)方式:混凝土修复	个	3				
10	031004014008	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 材质:304不锈钢拉丝面 3. 型号、规格:DN75 4. 面部尺寸:100*100mm	个	6				
11	031004006003	大便器	1. 材质:白色陶瓷	组	3				

			2. 规格、类型:连体坐便器 3. 附件名称、数量:含角阀、软管安装						
12	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下盆 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:含洗脸盆龙头、角阀、软管、去水	组	3				
13	031004004003	洗涤盆	1. 材质:不锈钢水槽 2. 规格、类型:464*460mm 3. 组装形式:单槽星盆, 冷热水 4. 附件名称、数量:肘式洗菜盆龙头、角阀、软管安装	组	3				
		给排水工程合计							
		通风空调工程							
1	030701004003	风机盘管	1. 名称:风机盘管FC600 (四管制) 2. 规格:L=1020m3/h, N=120W/220V/50HzH余=30Pa 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振器、支架形式、材质:含减震器、角钢支架制作安装、除锈刷油 5. 含风机盘管接线、接线盒安装	台	3				
2	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管制作安装 2. 板材厚度:0.75mm 3. 管件、法兰等附件及支架要求:型材制作安装、除锈刷防锈漆 4. 接口形式:咬口 5. 保温层:30mm厚橡塑保温板 6. 含风管漏光、漏风测试	m2	14.196				
3	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风	m2	4.896				

			管制作安装 2. 板材厚度:0.5mm 3. 管件、法兰等附件及支架要求:型材制作安装、除锈刷防锈漆 4. 接口形式:咬口 5. 保温层: 30mm厚橡塑保温板 6. 含风管漏光、漏风测试						
4	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:长条形出风口百叶 2. 规格:3000*150 3. 形式:铝合金定制百叶风口	个	3				
5	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铰式回风百叶(含过滤网) 2. 规格:800*300 3. 形式:铝合金回风百叶	个	3				
6	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:定制排气口 2. 规格:400*50 3. 形式:铝合金排风百叶	个	3				
7	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:120*120	个	3				
8	030404033003	风扇	1. 名称:卫生间静音管道式排气扇 2. 规格: L=90m/hH余=150Pa 3. 安装方式:天花内吊装 4. 含帆布软接头制作安装	台	3				
9	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷冻、热水管 3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗要求:消毒、冲洗 5. 保温层: 橡塑保温管30mm厚	m	18				
10	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻、热水	m	21.6				

			3. 规格、压力等级:无缝钢管 $\Phi 27 \times 3.0$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验, 水冲洗消毒 6. 保温层: 橡塑保温管 30mm厚 7. 含管道支架制作安装						
11	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN25 4. 连接形式:粘接 5. 保温层: 橡塑保温管 15mm厚 6. 含管道支架制作安装	m	10.5				
12	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:全铜闸阀 3. 规格、压力等级:DN20	个	12				
13	031003008003	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级:Y型过滤器DN20 2. 连接形式:螺纹连接	组	6				
14	030503007003	电动、电磁阀门	1. 名称:(风机盘管)电动二通阀 2. 规格:DN20	个	6				
15	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	15				
16	030413003009	打洞(孔)	1. 名称:机械开墙孔 2. 规格: $\Phi 150$ 以内 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:混凝土修复	个	15				
		通风空调工程合计							
		过道、货梯间、草布间、强排风机房、客人储物间、首层大厅							
		过道、货梯间、草布间、强排风机房、客人储物间、首层大厅合计							

		电气工程							
1	030404017007	配电箱	1. 名称:1号楼2层公共区域照明配电箱1#-2GAL 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
2	030404017008	配电箱	1. 名称:1号楼2层公寓照明配电箱1#-2AL 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
3	030404017009	配电箱	1. 名称:1号楼2层空调配电箱1#-2KTAP 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
4	030404017010	配电箱	1. 名称:1号楼2层消防风机配电箱1#-2FXFJAT1 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
5	030404017011	配电箱	1. 名称:1号楼2层消防双切箱1#-2XFAT 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
6	030404017012	配电箱	1. 名称:1号楼2层消防用电总箱1（主供）1#-2XFZAP1 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
7	030404017013	配电箱	1. 名称:1号楼2层消防用电总箱2（备供）1#-2XFZAP2 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
8	030404017014	配电箱	1. 名称:1号楼2层应急照明电箱1#-2ALE 2. 规格:半周长1.5m以内	台	1				

			3. 安装方式:悬挂式						
9	030404017015	配电箱	1. 名称:1号楼3层公共区域照明配电箱1#-3GAL 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
10	030404017016	配电箱	1. 名称:1号楼3层公寓照明配电箱1#-3AL 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
11	030404017017	配电箱	1. 名称:1号楼3层空调配电箱1#-3KTAP 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
12	030404017018	配电箱	1. 名称1号楼3层消防风机配电箱1#-3FXFJAT1 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
13	030404017019	配电箱	1. 名称:1号楼3层消防双切箱1#-3XFAT 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
14	030404017020	配电箱	1. 名称:1号楼3层应急照明电箱1#-3ALE 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
15	030404017021	配电箱	1. 名称:1号楼4层公共区域照明配电箱1#-4GAL 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
16	030404017022	配电箱	1. 名称:1号楼4层公寓照明配电箱1#-4AL 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				

17	030404017023	配电箱	1. 名称:1号楼4层空调配电箱1#-4KTAP 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
18	030404017024	配电箱	1. 名称:1号楼4层消防风机配电箱1#-4FXFJAT1 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
19	030404017025	配电箱	1. 名称:1号楼4层消防风机配电箱2#-4FXFJAT2 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
20	030404017026	配电箱	1. 名称:1号楼4层消防双切箱1#-4XFAT 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
21	030404017027	配电箱	1. 名称:1号楼4层应急照明电箱1#-4ALE 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
22	030404017028	配电箱	1. 名称:天面加压送风机控制箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1				
23	030411003001	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:CT200*100*1.5mm 3. 含支架制作安装	m	272.9				
24	030411001017	配管	1. 名称:镀锌电线管JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	1529.7				
25	030411001018	配管	1. 名称:镀锌电线管JDG25 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑	m	148.7				

			3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复						
26	030411001019	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG32 2. 配置形式:吊顶内/凿 墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	8.4				
27	030411001020	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG40 2. 配置形式:吊顶内/凿 墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	38.9				
28	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5	m	6052.5				
29	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-BYJ-2.5	m	1844.6				
30	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ-4	m	69				
31	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ-6	m	351.9				
32	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线/线槽 布线综合考虑 2. 规格:WDZB-BYJ-10	m	3129.6				
33	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线/线槽 布线综合考虑 2. 规格:WDZB-BYJ-16	m	279.9				
34	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆WDZB- KVV-7*1.5 2. 敷设方式: 管内穿线	m	38.1				
35	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-RVV4*1.5	m	270				
36	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY- 4*2.5 3. 敷设方式、部位:管 道敷设	m	228.7				
37	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:管 道敷设	m	48				

38	030408001003	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-4*6 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	15.9				
39	030408001004	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-4*10 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	15.9				
40	030408001005	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-5*6 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	135.4				
41	030408001006	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-5*10 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	150				
42	030412004022	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯a 2. 规格:LED, 7W, 反射50°, 色温3000K, 开孔尺寸75mm 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线盒、金属软管安装	套	152				
43	030412004023	装饰灯	1. 名称:暗藏式LED灯带 2. 规格:7.2W 3. 安装形式:嵌入式 4. 含接线底盒、金属软管安装	m	245.3				
44	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:T5, 1*18W 3. 安装形式:吸顶式 4. 含接线底盒安装	套	17				
45	030412004024	装饰灯	1. 名称:双头应急灯(带蓄电池) 2. 规格:2*3W 3. 安装形式:壁式 4. 含接线底盒安装	套	44				
46	030412004025	装饰灯	1. 名称:单面疏散指示灯 2. 规格:3W	套	25				

			3. 安装形式:壁式 4. 含接线底盒安装						
47	030412004026	装饰灯	1. 名称:双面疏散指示灯 2. 规格:3W 3. 安装形式:吊装 4. 含接线底盒、金属软管安装	套	3				
48	030412004027	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:3W 3. 安装形式:壁式 4. 含接线底盒安装	套	15				
49	030404034006	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 含接线底盒安装	个	11				
50	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 含接线底盒安装	个	11				
51	030404034008	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 含接线底盒安装	个	1				
52	030404035009	插座	1. 名称:C/N多功能五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线底盒安装	个	50				
53	030404019004	控制开关	1. 名称:空调温控器 2. 安装方式:暗装 3. 含接线底盒安装	个	6				
54	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 含动力系统、照明系统、应急照明系统调试	系统	1				
		电气工程合计							
		弱电工程							
1	030411003002	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:CT100*50*1.5mm 3. 含支架制作安装	m	200				
2	030411003003	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格	m	30				

			:CT100*100*1.5mm 3. 含支架制作安装						
3	030411001021	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿 墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复	m	40				
4	030502005006	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽网 络线Cat6 2. 敷设方式:管内穿线	m	3483.6				
5	030502012004	信息插座	1. 名称:网络信息插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格 :86型镀锌接线盒	个	1				
6	030502019006	双绞线缆测试	1. 测试类别:六类屏蔽 双绞线	点	1				
		弱电工程合计							
		通风空调工程							
1	030701004004	风机盘管	1. 名称:风机盘管 FC800 (四管制) 2. 规格 :L=1360m3/h, N=156W/2 20V/50HzH余=30Pa 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振器、支架形式、 材质:含减震器、角钢 支架制作安装、除锈刷 油 5. 含风机盘管接线、接 线盒安装	台	6				
2	030701003001	空调器	1. 名称:新风机PAU-L2- 1/2、PAU-L4-1/2(四管 制) 2. 规格:风量 : 1500Cmh、压力 : 280PA电机功率 : 0.75KW, 冷量 : 22.5KW、热量: 10KW 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:含减震器、 角钢支架制作安装	台	4				

			5. 含帆布软接头制作安装 6. 含风机接线、接线盒安装						
3	030701003002	空调器	1. 名称:新风机PAU-L3-1(四管制) 2. 规格:风量 : 2000Cmh、压力 : 280PA电机功率 : 0.75KW, 冷量 : 22.5KW、热量: 10KW 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:含减震器、角钢支架制作安装 5. 含风机接线、接线盒安装 5. 含帆布软接头制作安装 6. 含风机接线、接线盒安装	台	1				
4	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管制作安装 2. 板材厚度:1.0mm 3. 管件、法兰等附件及支架要求:型材制作安装、除锈刷防锈漆 4. 接口形式:咬口 5. 保温层: 30mm厚橡塑保温板 6. 含风管漏光、漏风测试	m2	15.96				
5	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管制作安装 2. 板材厚度:0.75mm 3. 管件、法兰等附件及支架要求:型材制作安装、除锈刷防锈漆 4. 接口形式:咬口 5. 保温层: 30mm厚橡塑保温板 6. 含风管漏光、漏风测试	m2	33.6				
6	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管制作安装	m2	28.6067				

			2. 板材厚度:0.6mm 3. 管件、法兰等附件及支架要求:型材制作安装、除锈刷防锈漆 4. 接口形式:咬口 5. 保温层: 30mm厚橡塑保温板 6. 含风管漏光、漏风测试						
7	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管制作安装 2. 板材厚度:0.5mm 3. 管件、法兰等附件及支架要求:型材制作安装、除锈刷防锈漆 4. 接口形式:咬口 5. 保温层: 30mm厚橡塑保温板 6. 含风管漏光、漏风测试	m2	91.3414				
8	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:出风口百叶 2. 规格:1000*300 3. 形式:铝合金百叶风口	个	6				
9	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铰式回风百叶(含过滤网) 2. 规格:1000*300 3. 形式:铝合金回风百叶	个	6				
10	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800*300 3. 形式:铝合金防雨百叶风口	个	5				
11	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:400*250*1000mm 3. 支架形式、材质:型材制作安装	个	4				
12	030703020002	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:500*250*1000mm 3. 支架形式、材质:型材制作安装	个	1				
13	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶	个	5				

			调节阀 2. 规格:800*300 3. 支架形式、材质:型钢制作安装						
14	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷冻、热水管 3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗要求:消毒、冲洗 5. 保温层:橡塑保温管30mm厚	m	36				
15	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻、热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 $\Phi 27 \times 3.0$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验, 水冲洗消毒 6. 保温层:橡塑保温管30mm厚 7. 含管道支架制作安装	m	72				
16	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻、热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 $\Phi 48 \times 3.5$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验, 水冲洗消毒 6. 保温层:橡塑保温管30mm厚 7. 含管道支架制作安装	m	51.3				
17	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻、热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 $\Phi 57 \times 3.8$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验, 水冲洗消毒 6. 保温层:橡塑保温管30mm厚 7. 含管道支架制作安装	m	84.6				

18	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻、热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 $\phi 73 \times 4.0$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验, 水冲洗消毒 6. 保温层:橡塑保温管 30mm厚 7. 含管道支架制作安装	m	310.4				
19	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻、热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 $\phi 89 \times 5.0$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验, 水冲洗消毒 6. 保温层:橡塑保温管 30mm厚 7. 含管道支架制作安装	m	318.5				
20	031001002009	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻、热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 $\phi 108 \times 5.0$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗要求:水压试验, 水冲洗消毒 6. 保温层:橡塑保温管 40mm厚 7. 含管道支架制作安装	m	150.9				
21	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN25 4. 连接形式:粘接 5. 保温层:橡塑保温管 15mm厚 6. 含管道支架制作安装	m	60				
22	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:全铜闸阀 3. 规格、压力等级:DN20	个	24				

23	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:全铜闸阀 3. 规格、压力等级:DN32	个	10				
24	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:全铜闸阀 3. 规格、压力等级:DN40	个	10				
25	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:冲洗阀 3. 规格、压力等级:DN32	个	6				
26	031003008004	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级:Y型过滤器DN20 2. 连接形式:螺纹连接	组	12				
27	030503007004	电动、电磁阀门	1. 名称:电动二通阀 2. 规格:DN20	个	12				
28	030503007005	电动、电磁阀门	1. 名称:电动二通阀 2. 规格:DN32	个	5				
29	030503007006	电动、电磁阀门	1. 名称:电动二通阀 2. 规格:DN40	个	5				
30	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:不锈钢波纹管 2. 规格:DN32 3. 含阀门保温	个	10				
31	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:不锈钢波纹管 2. 规格:DN40	个	10				
32	031003009001	补偿器	1. 类型:金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN65	个	6				
33	031003009002	补偿器	1. 类型:金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN80	个	6				
34	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:焊接法兰阀 2. 规格、压力等级:全铜闸阀DN65 3. 含阀门保温	个	2				
35	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:焊接法兰阀 2. 规格、压力等级:全铜闸阀DN50 3. 含阀门保温	个	2				

36	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:焊接法兰阀 2. 规格、压力等级:蝶阀DN80 3. 含阀门保温	个	2				
37	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:焊接法兰阀 2. 规格、压力等级:蝶阀DN100 3. 含阀门保温	个	2				
38	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:焊接法兰阀 2. 规格、压力等级:静态平衡阀DN80 3. 含阀门保温	个	2				
39	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	20				
40	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计	支	20				
		通风空调工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	161422.46		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		161422.46	
合计			161422.46	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消火栓系统							
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:减压稳压组合式消火栓箱 2. 规格:1800*700*240室内消火栓箱，单栓DN65 3. 内配DN65室内消火栓一个、25m长直径65mm人纤衬胶水带（喷嘴直径19mm消防水枪）、消防软管卷盘一套 4. 带灭火器MF/ABC5两具	套	5				
2	030901010002	室内消火栓	1. 名称:减压稳压组合式消火栓箱（利旧） 2. 规格:1800*700*240室内消火栓箱，单栓DN65 3. 内配DN65室内消火栓一个、25m长直径65mm人纤衬胶水带（喷嘴直径19mm消防水枪）、消防软管卷盘一套 4. 带灭火器MF/ABC5两具	套	7				
3	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：消火栓给水 3. 材质：内外热镀锌钢管 4. 规格：DN65 5. 连接方式：沟槽连接 6. 管道刷油按规范要求 7. 支架制作安装, 支架除锈刷油按要求 8. 冲洗、试验：水冲洗	m	15				

			、水压试验						
4	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 消火栓给水 3. 材质: 内外热镀锌钢管 4. 规格: DN100 5. 连接方式: 沟槽连接 6. 管道刷油按规范要求 7. 支架制作安装, 支架除锈刷油按要求 8. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验	m	13.96				
5	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 消火栓给水 3. 材质: 内外热镀锌钢管 4. 规格: DN150 5. 连接方式: 沟槽连接 6. 管道刷油按规范要求 7. 支架制作安装, 支架除锈刷油按要求 8. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验	m	15.18				
6	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 消火栓系统调试	系统	1				
		消火栓系统合计							
		喷淋系统							
1	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 焊接法兰阀 2. 规格、压力等级: 信号阀DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含阀门接线	个	3				
2	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器DN150 2. 连接形式: 马鞍式	个	3				
3	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格: 减压孔板DN150 2. 连接形式: 法兰连接	个	3				
4	030901008001	末端试水装置	1. 规格: DN25 2. 组装形式: 螺纹连接	组	3				
5	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 隐藏式 2. 材质、型号、规格	个	211				

			:DN15 3. 动作温度68℃						
6	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:边墙型喷头 2. 材质、型号、规格:DN20 3. 动作温度68℃	个	107				
7	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗要求:水压试验、水冲洗 5. 管道刷油按规范要求 6. 支架制作安装, 支架除锈刷油按要求	m	587.9				
8	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗要求:水压试验、水冲洗 5. 管道刷油按规范要求 6. 支架制作安装, 支架除锈刷油按要求	m	502.8				
9	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗要求:水压试验、水冲洗 5. 管道刷油按规范要求 6. 支架制作安装, 支架除锈刷油按要求	m	21.12				
10	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗要求:水压试验、水冲洗 5. 管道刷油按规范要求 6. 支架制作安装, 支架除锈刷油按要求	m	143.4				
11	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内	m	5.2				

			2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗要求:水压试验、水冲洗 5. 管道刷油按规范要求 6. 支架制作安装, 支架除锈刷油按要求						
12	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗要求:水压试验、水冲洗 5. 管道刷油按规范要求 6. 支架制作安装, 支架除锈刷油按要求	m	22.2				
13	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗要求:水压试验、水冲洗 5. 管道刷油按规范要求 6. 支架制作安装, 支架除锈刷油按要求	m	7.31				
14	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗要求:水压试验、水冲洗 5. 管道刷油按规范要求 6. 支架制作安装, 支架除锈刷油按要求	m	0.39				
15	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗要求:水压试验、水冲洗 5. 管道刷油按规范要求 6. 支架制作安装, 支架除锈刷油按要求	m	6.58				
16	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 喷淋系统调试	系统	1				

		喷淋系统合计							
		火灾自动报警系统							
1	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 规格、线制:总线制 2. 控制回路:500点以下 3. 回路板	套	1				
2	030904001001	点型探测器	1. 名称:编码式感烟火灾探测器 2. 线制:总线制 3. 含接线盒、金属软管安装	个	107				
3	030904003001	按钮	1. 名称:编码式消防栓报警按钮 2. 含接线盒安装	个	14				
4	030904003002	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 含接线盒安装	个	14				
5	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 含接线盒安装	个	14				
6	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播(扬声器) 2. 功率:5W 3. 安装方式:嵌入式安装 4. 含接线盒、金属软管安装	个	81				
7	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:固定式火灾报警电话机 2. 安装方式:挂装 3. 含接线盒安装	部	3				
8	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 输出形式:总线制	个	30				
9	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 输出形式:总线制	个	6				
10	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:电信模块 2. 输出形式:总线制	个	3				
11	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:广播切换模块 2. 输出形式:总线制	个	3				
12	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:短线隔离器 2. 输出形式:总线制	个	3				
13	030404021001	限位开关	1. 名称:常闭排烟阀手动开启装置	个	6				

14	030404032001	端子箱	1. 名称:二层消防接线端子箱(72点) 2. 安装部位:户内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
15	030404032002	端子箱	1. 名称:三层消防接线端子箱(61点) 2. 安装部位:户内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
16	030404032003	端子箱	1. 名称:四层消防接线端子箱(80点) 2. 安装部位:户内 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
17	030411003004	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:CT100*50*1.5mm 3. 含支架制作安装 4. 含涂防火漆	m	250.5				
18	030411003005	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:CT200*100*1.5mm 3. 含支架制作安装 4. 含涂防火漆	m	80				
19	030411001022	配管	1. 名称:镀锌电线管JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复 5. 含涂防火漆	m	2112.1				
20	030411001023	配管	1. 名称:镀锌电线管JDG25 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复 5. 含涂防火漆	m	31.5				
21	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 直流24V电源分支线	m	593				
22	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-6 3. 直流24V电源干线	m	174				
23	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线	m	1647.2				

			2. 规格:WDZBN-RYS-2*1.5 3. 探测支线、广播线						
24	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS-2*2.5 3. 探测干线	m	87				
25	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 3. 电话插孔线	m	372.3				
26	030408002005	控制电缆	1. 名称:联动控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	154.5				
27	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KVV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	22.5				
28	030501017001	软件	1. 名称:能美主机编程	项	1				
29	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 线制:总线制	系统	1				
		火灾自动报警系统合计							
		电气火灾监控系统							
1	030904001002	点型探测器	1. 名称:漏电火灾报警检测器 2. 配电箱内安装	个	9				
2	030411001024	配管	1. 名称:镀锌电线管JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复 5. 含涂防火漆	m	19				
3	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 3. 通信线	m	114.5				

		电气火灾监控系统合计							
		消防电源监控系统							
1	031101077001	监控设备	1. 名称:消防电源监控器 2. 配电箱内安装	套	6				
2	030503006001	传感器	1. 名称:电压信号传感器	支	6				
3	030411001025	配管	1. 名称:镀锌电线管 JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复 5. 含涂防火漆	m	16				
4	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-RYSP-2*1.5	m	107				
5	030411004021	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	107				
		消防电源监控系统合计							
		防火门监控系统							
1	031101077002	监控设备	1. 名称:防火门监控器 (现场控制装置)	套	9				
2	030507001003	入侵探测设备	1. 名称:电动闭门器 2. 安装方式:嵌入式	套	18				
3	030507001004	入侵探测设备	1. 名称:防火门磁释放器 2. 含接线盒安装	套	6				
4	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:天棚内敷设、暗敷在墙内设综合考虑 5. 含线管支架制作安装 6. 含墙身凿槽及修复 7. 含涂防火漆	m	112.6				
5	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管	m	25.2				

			3. 规格:SC20 4. 配置形式:天棚内敷设、暗敷在墙内综合考虑 5. 含线管支架制作安装 6. 含墙身凿槽及修复 7. 含涂防火漆						
6	030411004022	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 防火门通讯总线	m	192.6				
7	030411004023	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJS-4*1.0 3. 防火门闭门器信号线	m	25.2				
8	030411004024	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 防火门电源线	m	192.6				
9	030905003001	电动防火门系统调试	1. 名称:电动防火门系统调试	系统	1				
		防火门监控系统合计							
		余压监控系统							
1	031101077003	监控设备	1. 名称:余压监控主机 2. 安装方式:明装,距地1.5m	套	1				
2	030503003001	控制器	1. 名称:余压控制器 2. 风机电控电箱内导轨式安装	套	1				
3	030503006002	传感器	1. 名称:余压传感器 2. 距地2.0m	台	3				
4	030404021002	限位开关	1. 名称:电动加压送风口手动开启装置	个	3				
5	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:天棚内敷设、沿墙面敷设综合考虑 5. 含线管支架制作安装 6. 含墙身凿槽及修复 7. 含涂防火漆	m	134				
6	030411001029	配管	1. 名称:配管	m	40.5				

			2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:天棚内敷设、沿墙面敷设综合考虑 5. 含线管支架制作安装 6. 含涂防火漆						
7	030411004025	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-RYSP-2*1.5 3. 余压控制器通讯线	m	137				
8	030411004026	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-RYS-2*1.5 3. 余压传感器线路	m	43.5				
9	031101050001	监控系统运行试验(PDH)	1. 余压监控系统	系统	1				
		余压监控系统合计							
		集中控制型系统							
1	040801024001	控制器	1. 名称:应急照明控制器	台	1				
2	080906004001	不间断电源	1. 名称:A型集中电源(二层)	台	1				
3	080906004002	不间断电源	1. 名称:A型集中电源(三层)	台	1				
4	080906004003	不间断电源	1. 名称:A型集中电源(四层)	台	1				
5	030411001030	配管	1. 名称:镀锌电线管JDG20 2. 配置形式:吊顶内/凿墙开槽暗敷综合考虑 3. 含线管支架制作安装 4. 含墙身凿槽及修复 5. 含涂防火漆	m	10				
6	030411004027	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3. 通讯线	m	89.96				
		集中控制型系统合计							
		防排烟系统							
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流式消防排	台	3				

			烟风机SEF-2F-1 2. 规格 :L=34000m/h, H全=600Pa, 风机综合效率大于等于60% 3. 减振底座形式、数量 :减震器安装, 镀锌型钢支架制作安装 4. 本体及配件安装、检查接线 5. 安装方式: 吊装 6. 风机调试						
2	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:280° C排烟防火调节阀 2. 规格:600*350 3. 类型:常开, 280° 关闭, 输出关闭信号 4. 阀门接线 5. 含防火阀调试	个	1				
3	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:280° C排烟防火调节阀 2. 规格:800*320 3. 类型:常开, 280° 关闭, 输出关闭信号 4. 阀门接线 5. 含防火阀调试	个	1				
4	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:280° C排烟防火调节阀 2. 规格:800*600 3. 类型:常开, 280° 关闭, 输出关闭信号 4. 阀门接线 5. 含防火阀调试	个	1				
5	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:70° C排烟防火调节阀 2. 规格:1250*400 3. 类型:常开, 70° 关闭, 输出关闭信号 4. 阀门接线 5. 含防火阀调试	个	1				
6	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火调节阀 2. 规格:1250*400 3. 类型:常开, 70° 关闭	个	1				

			4. 含防火阀调试						
7	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:280° C全自动排烟防火调节阀 2. 规格:600*350 3. 类型:常闭, 电动开关, 280° 关闭, 输出状态信号 4. 阀门接线 5. 含防火阀调试	个	1				
8	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:280° C全自动排烟防火调节阀 800*320 2. 规格:800*320 3. 类型:常闭, 电动开关, 280° 关闭, 输出状态信号 4. 阀门接线 5. 含防火阀调试	个	1				
9	030703019001	柔性接口	1. 名称:防火软接 2. 规格:600*350	个	2				
10	030703019002	柔性接口	1. 名称:防火软接 2. 规格:800*320	个	1				
11	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:排烟风口 2. 规格:400*200 3. 形式:铝合金百叶风口	个	48				
12	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1600*800 3. 形式:铝合金百叶风口	个	3				
13	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管制作安装 2. 形状:矩形, $b \leq 450$ 3. 板材厚度:0.75 4. 管件、法兰等附件及支架要求:支架制作安装, 除锈刷油 5. 接口形式:角钢法兰连接 6. 隔热层: 48K、50mm不然A级加筋双面铝箔超细玻璃棉 7. 风管漏风、漏光试验	m2	34.8				
14	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风	m2	36.35				

			管制作安装 2. 形状:矩形, $b \leq 1000$ 3. 板材厚度:1.0 4. 管件、法兰等附件及支架要求:支架制作安装, 除锈刷油 5. 接口形式:角钢法兰连接 6. 隔热层: 48K、50mm不然A级加筋双面铝箔超细玻璃棉 7. 风管漏风、漏光试验						
15	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管制作安装 2. 形状:矩形, $b \leq 1500$ 3. 板材厚度:1.2 4. 管件、法兰等附件及支架要求:支架制作安装, 除锈刷油 5. 接口形式:角钢法兰连接 6. 隔热层: 48K、50mm不然A级加筋双面铝箔超细玻璃棉 7. 风管漏风、漏光试验	m2	10.1				
16	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管制作安装 2. 形状:矩形, $b \leq 2000$ 3. 板材厚度:1.5 4. 管件、法兰等附件及支架要求:支架制作安装, 除锈刷油 5. 接口形式:角钢法兰连接 6. 隔热层: 48K、50mm不然A级加筋双面铝箔超细玻璃棉 7. 风管漏风、漏光试验	m2	4.3				
		防排烟系统合计							
		加压送风系统							
1	030108003002	轴流通风机	1. 名称:轴流式消防加压风机SPF-11F-1 2. 规格: $L=15000\text{m/h}$, $H_{\text{全}}=600\text{Pa}$, 风机综合效率	台	1				

			≥60%，H=5.5KW/380V/50Hz 3. 减振底座形式、数量：减震器安装，镀锌型钢支架制作安装 4. 本体及配件安装、检查接线 5. 安装方式：吊装 6. 风机调试						
2	030108003003	轴流通风机	1. 名称:轴流式消防加压风机SPF-11F-2 2. 规格:L=15000m/h，H全=600Pa，风机综合效率≥60%，H=5.5KW/380V/50Hz 3. 减振底座形式、数量：减震器安装，镀锌型钢支架制作安装 4. 本体及配件安装、检查接线 5. 安装方式：坐地安装 6. 风机调试	台	1				
3	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀800*300 2. 含阀门接线	个	2				
4	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火调节阀 2. 规格:800*300 3. 类型:常开，70° C关闭 4. 含防火阀调试	个	2				
5	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火调节阀 2. 规格:900*500 3. 类型:常开，70° C关闭 4. 含防火阀调试	个	1				
6	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:Φ560	个	2				
7	030703007001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:电动加压百叶口 2. 规格:600*（1000+250）	个	3				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	31796.47		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		31796.47	
合计			31796.47	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工程设计费

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工程设计费

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：工程设计费

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工程设计费

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工程设计费

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：工程设计费

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：工程设计费

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	6	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：工程设计费

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----