

五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市房屋开发建设有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市房屋开发建设有限公司

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		一层							
		一层合计							
		【一层】拆除工程							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 各类砖墙拆除 2. 综合考虑砌体材质、拆除高度、截面尺寸、附着物种类 3. 计价包拆除墙体、清理、废渣堆放 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	8.86				0
2	010103002001	废料外运	1. 拆除废料外运20km以内 2. 综合考虑各种拆除废料 3. 计价包含装、运、卸、清理建筑垃圾 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施	m3	8.86				0
		【一层】拆除工程合计							
		【一层】新建工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：100厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需	m3	32.88				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
2	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型：内墙（耐火极限 ≥ 2 小时） 2. 墙体厚度：150厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	1.68				0
3	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	14.61				0
4	010607005001	内墙钢丝网加固	1. 工程部位：内墙面（砼构件与砖墙交接处挂网） 2. 挂钢丝网（规格综合考虑） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	21.6				0
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 砂浆厚度及配合比：综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	803.7				0
6	010503004001	水泥反梁	1. 位置：卫生间新建墙体底部 2. 现浇混凝土C30；	m3	0.25				0

			3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
7	011210006001	新建隔墙	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙； 2. 厚度、规格:100mm； 3. 双面双层9.5mm厚石膏板，75#轻钢龙骨； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	28.83				0
8	011210003001	玻璃隔断	1. 普通磨砂玻璃（12mm厚）隔断 2. 边框材料种类、规格：黑钢饰面(MT-01)边框 3. 计价综合考虑:基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	23.16				0
9	011210006002	包立管	1. 石膏板墙面（包立管）； 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层； 3. 镀锌角钢骨架； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	31.77				0

10	010502002001	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.4				0
11	010503005001	过梁	1. 现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.45				0
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.068				0
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.102				0
		【一层】新建工程合计							
		【一层】天花工程							
1	011406001001	天棚油漆	1. 白色乳胶漆天棚(PT-01) 2. 刷白色涂料三遍(一遍底漆、二遍面漆)。 3. 填补缝隙, 局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需	m2	476.62				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
2	011406001002	天棚油漆	1. 白色防水乳胶漆天棚（PT-02） 2. 刷白色防水涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙,局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	313.2				0
3	011302001001	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	37.02				0
4	011302001002	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷	m2	464.31				0

			、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
5	011302001003	吊顶天棚	1. 位置：首层大堂 2. 石膏板艺术吊顶（含灯槽） 3. 材料:9.5mm纸面双层石膏板 4. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 5. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 6. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	102.92				0
6	011302002001	格栅吊顶	1. 天棚类型：各种类型 2. 材料:木纹铝方通50mm*80mm*1.5mm，间隔50mm 3. 龙骨材料种类、规格：配套专用龙骨； 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足	m2	47.05				0

			设计、施工工艺及验收规范要求						
7	011302001004	吊顶天棚	1. 天棚类型:平面 2. 面层材料品种、规格:0.8mm厚600×600铝合金板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:配套铝合金龙骨 4. 综合考虑:龙骨的中距、规格;施工安装高度;开槽、孔洞的恢复整理费用;以及吊顶的吊杆、吊件、配件; 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口,凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求	m ²	105.26				0
8	011304001001	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板,侧面基层板阻燃处理(三层防火涂料) 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑:灯槽尺寸;龙骨的中距、规格;施工安装高度;开槽、孔洞的恢复整理费用;以及吊顶的吊杆、吊件、配件; 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口,凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	151.55				0
9	010810002001	窗帘盒	1. 天花窗帘盒(单轨)	m	6.3				0

			<p>2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料）</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨</p> <p>4. 综合考虑：窗帘盒尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件；</p> <p>5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>						
10	011502004001	石膏线	<p>1石膏装饰线；</p> <p>2. 尺寸规格：30*16mm综</p> <p>3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>	m	131.52				0
11	011304002001	检修口	<p>1. 成品石膏检修口400*400mm；</p> <p>2. 金属固边条，检修口基层制作及安装；</p> <p>3. 详见施工图纸，满足相关要求。</p>	个	3				0
12	011304002002	检修口	<p>1. 成品铝扣板检修口600*600mm；</p> <p>2. 金属固边条，检修口基层制作及安装；</p> <p>3. 详见施工图纸，满足相关要求。</p>	个	6				0
13	011304002003	检修口	<p>1. 成品石膏检修口800*800mm；</p> <p>2. 金属固边条，检修口基层制作及安装；</p> <p>3. 详见施工图纸，满足</p>	个	7				0

			相关要求。						
		【一层】天花工程合							
		计							
		【一层】地面工程							
1	010501001001	垫层	1. 轻骨料混凝土； 2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、部位混凝土标号和拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂类型； 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、泵送费、砖模等相关费用； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m3	5.38				0
2	010904003001	地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	56.78				0
3	011106002001	块料楼梯面层	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖,勾缝剂勾缝； 3. 10厚素水泥砂浆结合层（加瓷砖胶粘贴）； 4. 20厚1:3混合砂浆粉刷找平； 5. 地面3*2防滑拉槽 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	23.94				0
4	011102003001	块料楼地面	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖,勾缝剂勾缝； 3. 10厚水泥砂浆结合层； 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处	m2	396.89				0

			20厚抹平; 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶); 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
5	011102003002	块料楼地面	1. 防滑地砖 600*600mm (CT-02); 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	85.87				0
6	011102003003	块料楼地面	1. 深色防滑地砖 600*600mm (CT-04); 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.03				0
7	011104004001	成型金属架空地台	1. 防静电地板 600*600mm (CS-01) 2. 450mm高可调节钢制支架 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	18.4				0
8	011103001001	浅色塑胶地板	1. 浅色塑胶地板 (UP-01);	m2	247.82				0

			2. 3mmPVC地胶, PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
9	011103001002	深色塑胶地板	1. 深色塑胶地板 (UP-02) ; 2. 3mmPVC地胶, PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	22.15				0
10	011108003001	块料零星项目	1. 过门砖 (CT-03) ; 2. 9厚地砖, 勾缝剂勾缝 ; 3. 10厚水泥砂浆结合层 ; 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平; 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶); 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	5.4				0
11	011108001001	石材零星项目	1. 人造石门槛石20mm厚 (ST-01), 卫生间门槛处做止水坎处理; 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层 (找平厚度按现场实际) ; 3. 石材做六面防护、晶	m2	0.32				0

			面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
12	011108001002	石材零星项目	1. 黑金砂门槛石20mm厚（ST-02）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.78				0
13	011105006001	金属踢脚线	1. 黑钢踢脚线（60mm高）； 2. 成品黑钢踢脚线（MT-01）； 3. 9mm阻燃夹板基层（三防处理）； 4. 墙面开凿清理, 界面剂一道； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	23.23				0
		【一层】地面工程合计							
		【一层】墙面工程							
		【一层】墙面工程合计							
		一层门厅							
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收	m2	11.35				0

			规范要求。						
2	011204001001	石材墙面	1、ST-03米色石材饰面 2、面层材料:米色、厚度25mm, 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	41.84				0
3	010808004001	金属门窗套	1. 电梯门套, 1300*3000mm 2. 不锈钢饰面、玫瑰金饰面、不锈钢木纹板, 面层满足设计要求; 3. 12mm阻燃版、埃特板基层; 4. 镀锌型钢龙骨; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	樘	2				0
		一层门厅合计							
		一层培训室							
1	011406001004	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.54				0
2	011304001002	墙面灯槽	1. 墙面暗藏灯槽150*150*30mm; 2. 9mm石膏板基层; 3. 9mm阻燃夹板 (三防	m	5.7				0

			处理) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
3	011207001001	墙面木质吸音板	1. 木质吸音板墙面; 2. 木质吸音板 (WD-02); 3. 轻钢龙骨, 18MM阻燃夹板条; 4. 吸声棉: 80mm厚吸声包, 140g玻纤布; 5. 镀锌型钢龙骨; 6. 综合考虑: 基层、龙骨、挂(配)件及压条的规格; 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用; 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	125.92				0
4	011207001002	墙面浅色铝单板	1. 浅色铝单板 (AL-03); 2. 2.0mm厚木纹铝型材(通板一体) 3. 采用木纹铝板打底, 铝通与板点焊为一体, 铝通规格分别为: 50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材, 型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨; 6. 综合考虑: 基层、龙骨、挂(配)件及压条的规格; 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用; 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足	m2	19.78				0

			设计、施工工艺及验收 规范要求						
5	011207001003	柱面浅色铝单板	1. 浅色铝单板（AL-03）； 2. 2.0mm厚木纹铝型材（通板一体） 3. 采用木纹铝板打底，铝通与板点焊为一体，铝通规格分别为：50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材，型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	23.74				0
6	011210005001	活动隔断	1. 活动隔断； 2. 橙色扣皮饰面（WP-02），浅色扣皮饰面（WP-01），黑钢收边（MT-01）； 3. 木龙骨基层防火处理，埃特板+18mm密度板基层； 4. 活动隔断上下滑轨，30*30*3mm角钢引致楼板底固定； 5. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 6. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足	m2	18.9				0

			设计、施工工艺及验收规范要求						
7	010606013001	LCD电子屏基层龙骨	1. 镀锌型钢龙骨; 2. 规格、间距综合考虑; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	10.8				0
		一层培训室合计							
		一层会议室							
1	011406001005	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	47.17				0
2	011207001004	墙面木饰面	1. 木饰面墙面 (WD-01); 2. 木饰面 (WD-01), 专用胶粘剂粘贴。 3. 15mm厚阻燃夹板基层 (三防处理)。 4. 金属龙骨架; 5. 综合考虑: 基层、龙骨、挂 (配) 件及压条的规格; 6. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用; 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	18.23				0
3	011108001003	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3.	m2	0.47				0

			3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
		一层会议室合计							
		一层中医药房							
1	011406001006	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	82.61				0
2	011207001005	墙面木饰面	1. 木饰面墙面（WD-01）； 2. 木饰面（WD-01），专用胶粘剂粘贴。 3. 15mm厚阻燃夹板基层（三防处理）。 4. 金属龙骨架； 5. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 6. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	9.45				0
		一层中医药房合计							
		一层开放式茶水间							
1	010903003001	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	14.95				0

2	011204003001	块料墙面	1. 墙砖800*800mm (CT-06) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	23. 25				0
3	011406001007	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	28. 64				0
		一层开放式茶水间合计							
		一层中医药房仓库							
1	011406001008	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	60. 58				0
2	011406001009	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	29. 56				0
		一层中医药房仓库合							

		计							
		一层走廊							
1	011406001010	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	159.65				0
		一层走廊合计							
		一层监控室							
1	011406001011	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	46.13				0
		一层监控室合计							
		一层公共卫生间							
1	010903003002	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	95.31				0
2	011204003002	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	152.82				0
3	011204003003	块料墙面	1. 干挂墙砖墙面;	m2	4.06				0

			<p>2、面层材料:墙砖300*600mm (CT-07),</p> <p>3、骨架材料:镀锌型钢骨架</p> <p>4、综合考虑:石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>						
4	011207001006	墙面木纹铝板	<p>1. 木纹铝单板饰面 (AL-02);</p> <p>2. 2.0MM厚木纹铝型材 (通板一体)</p> <p>3. 采用木纹铝板打底, 铝通与板点焊为一体, 铝通规格分别为:50*50、50*100、50*150、50*200</p> <p>4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材, 型材厚度≥3.0mm。</p> <p>5. 镀锌型钢龙骨;</p> <p>6. 综合考虑: 基层、龙骨、挂 (配) 件及压条的规格;</p> <p>7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用;</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>	m2	10.53				0
5	011505010001	洗手台银镜	<p>1. 洗手台银镜</p> <p>2. 6mm银镜 (MR-01), 玫瑰金边框 (MT-03);</p> <p>3. 12mm阻燃夹板基层;</p> <p>4. 30X30木龙骨 (三防处理);</p> <p>5. 暗藏灯带制作;</p>	m2	2.75				0

			6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、灯槽、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
6	011210005002	小便斗隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格：玫瑰金边框（MT-03） 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	3.36				0
7	011210006003	卫生间隔断	1. 木纹抗倍特板隔断（含隔断门） 2. 综合考虑：隔断规格、饰面、花纹，厚度，固定配件、小五金，安装方式、高度，防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	55.03				0
8	011108001004	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶	m2	1.93				0

			面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
		一层公共卫生间合计							
		一层会议准备室							
1	010903003003	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料； 2. 四周沿墙上翻1800mm高，遇门口时水平扫出门口200mm； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	5.85				0
2	011204003004	块料墙面	1. 马赛克瓷砖9mm厚（CT-05）； 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	9.75				0
3	011406001012	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	26.6				0
		一层会议准备室合计							
		一层设备间、杂物间、会议设备存放间							
1	011406001013	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需	m2	110.73				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
2	011108001005	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.39				0
		一层设备间、杂物间、会议设备存放间合计							
		一层楼梯间							
1	011406001014	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	88				0
2	011108001006	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.31				0
		一层楼梯间合计							
		【一层】门窗工程							
1	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 电动防火卷帘门 2. 外围尺寸:详设计及图集	m2	27.36				0

			3. 启动方式:电动 4. 五金材料:防盗锁、传感器 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
2	010805004001	电动伸缩门	1. 门种类:电动实木门 2. 木饰面, 10mm宽玫瑰金嵌缝, 门扇、门框材料满足设计要求 3. 计价包括门扇、门框制作、安装, 五金、电动门感应器、防护材料等费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	7.8				0
3	010805001001	电子感应门	1. 门种类:电动玻璃门 2. 综合考虑玻璃门、门框制作、安装, 五金、电动门感应器、防护材料等 3. 玻璃、门框材料满足设计要求 4. 计价包括制作、安装, 饰面层, 五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	13.5				0
4	011204001002	石材暗门	1. 规格: 1200*2460mm; 2. 米色石材面层, 黑钢装饰线 3. 40*25*2mm方通基架防锈处理, 五金件; 4. 综合考虑:石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需	m2	2.95				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
5	011204001003	石材暗门	1. 规格：消防栓暗门规格：800*1200mm； 2. 米色石材面层，黑钢装饰线 3. 40*25*2mm方通基架防锈处理，五金件； 4. 综合考虑:石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.96				0
6	010801002001	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：700*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	1				0
7	010801002002	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：800*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	2				0

8	010801002003	木质门带套	1. 木饰面实木复合单开门及门套，1000*2600mm； 2. 装饰面层材料（木饰面、玫瑰金饰面）满足设计要求 3. 成品门拉手（长度2.025m） 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 满足国家和行业现行有关技术规范、标准、技术需求书及设计的要求	樘	3				0
9	010801002004	木质门带套	1. 木饰面双开门及门套，1500*2600mm； 2. 装饰面层材料（木饰面、玫瑰金饰面）满足设计要求 3. 成品门拉手（长度2.025m） 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	4				0
10	010805005001	双开玻璃门	1. 玻璃门双开门（地弹门） 2. 黑钢饰面边框 3. 普通磨砂玻璃，厚度12mm 4. 成品门把手，长度1.2m 5. 玻璃门五金配件、拉手、门锁、地弹簧等规格型号：综合考虑，且满足深化设计要求 6. 包玻璃磨边、开洞、防雷处理等 7. 满足设计、深化设计的技术参数及施工工艺及验收规范要求	m2	3.6				0
11	010802001001	金属(塑钢)门	1. 钢制防盗门规格	樘	1				0

			: 1500*2100mm; 2. 钢制防盗门; 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金; 4. 计价包括制作、安装, 饰面层, 五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
		【一层】门窗工程合计							
		【一层】其他工程							
1	011505001001	洗漱台	1. 规格: 高550mm*宽550mm; 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边(ST-02), 黑钢饰面(MT-01); 3. 镀锌角钢基础, 阻燃板基层, 暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.9				0
2	01B001	定制葫芦造型	1. 成品定制葫芦造型; 2. 详见施工图纸; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	套	1				0
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯不锈钢栏杆 2. 不锈钢管种类、规格及厚度: 详设计综合考虑 3. 栏杆、扶手、弯头制作安装、场内外运输等综合考虑 4. 预埋件、法兰盘等配件制作安装: 综合考虑 5. 防雷处理综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足	m	8.34				0

			设计、施工工艺及验收规范要求。						
		【一层】其他工程合计							
		二层							
		二层合计							
		【二层】拆除工程							
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 各类砖墙拆除 2. 综合考虑砌体材质、拆除高度、截面尺寸、附着物种类 3. 计价包拆除墙体、清理、废渣堆放 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	6.72				0
2	010103002002	废料外运	1. 拆除废料外运20km以内 2. 综合考虑各种拆除废料 3. 计价包含装、运、卸、清理建筑垃圾 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施	m3	6.72				0
		【二层】拆除工程合计							
		【二层】新建工程							
1	010402001004	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：100厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	35.3				0
2	010402001005	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚 3. 砖品种、规格、强度	m3	8.82				0

			等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
3	010607005002	内墙钢丝网加固	1. 工程部位：内墙面（砼构件与砖墙交接处挂网） 2. 挂钢丝网（规格综合考虑） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	25.83				0
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 砂浆厚度及配合比：综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	794.28				0
5	010503004002	水泥反梁	1. 位置：卫生间新建墙体底部 2. 现浇混凝土C30； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	0.17				0
6	011210003002	玻璃隔断	1. 电子雾化玻璃6+6mm厚（GL-01）隔断； 2. 边框材料种类、规格：黑钢饰面（MT-01）边框 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足	m2	97.92				0

			设计、施工工艺及验收规范要求						
7	011210006004	新建隔墙	1. 75#轻钢龙骨，双面双层9.5mm厚石膏板基层； 2. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	41.28				0
8	011210006005	包立管	1. 石膏板墙面（包立管）； 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层； 3. 镀锌角钢骨架； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	31.77				0
9	010502002002	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级：C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	1.6				0
10	010503005002	过梁	1. 现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级：C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.5				0
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.06				0

12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.09				0
		【二层】新建工程合计							
		【二层】天花工程							
1	011406001015	天棚油漆	1. 白色乳胶漆天棚 (PT-01) 2. 刷白色涂料三遍(一遍底漆、二遍面漆)。 3. 填补缝隙,局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	212.59				0
2	011406001016	天棚油漆	1. 白色防水乳胶漆天棚 (PT-02) 2. 刷白色防水涂料三遍(一遍底漆、二遍面漆)。 3. 填补缝隙,局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	59.08				0
3	011406001017	天棚油漆	1. 原结构顶油深色乳胶漆饰面 (PT-03) 2. 刷乳胶漆(一遍底漆、二遍面漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收	m2	627.55				0

			规范要求						
4	011302001005	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	140.01				0
5	011302001006	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	53				0
6	011302002002	格栅吊顶	1. 天棚类型：各种类型 2. 材料:木纹铝方通50mm*80mm*1.5mm，间隔50mm 3. 龙骨材料种类、规格：配套专用龙骨； 4. 综合考虑：龙骨的中	m2	220.93				0

			距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
7	011304001003	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	14.12				0
8	011304001004	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用	m	14.14				0

			；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
9	010810002002	窗帘盒	1. 天花窗帘盒（单轨） 2. 材料:9.5mm纸面石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：窗帘盒尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	68.72				0
10	011304002004	检修口	1. 成品石膏检修口400*400mm； 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	8				0
		【二层】天花工程合计							
		【二层】地面工程							
1	010501001002	垫层	1. 轻骨料混凝土； 2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、部位混凝土标号和拌和要求、泵	m3	3.17				0

			送、骨料粒径及普通外加剂类型； 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、泵送费、砖模等相关费用； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
2	010904003002	地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	75.15				0
3	011106002002	块料楼梯面层	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝； 3. 10厚素水泥砂浆结合层（加瓷砖胶粘贴）； 4. 20厚1:3混合砂浆粉刷找平； 5. 地面3*2防滑拉槽 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	25.11				0
4	011102003004	块料楼地面	1. 防滑地砖600*600mm（CT-02）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	80.4				0
5	011102003005	块料楼地面	1. 深色防滑地砖600*600mm（CT-04）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂	m2	15.03				0

			勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
6	011103001003	浅色塑胶地板	1. 浅色塑胶地板 (UP-01) ; 2. 3mmPVC地胶, PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	122.75				0
7	011103001004	深色塑胶地板	1. 深色塑胶地板 (UP-02) ; 2. 3mmPVC地胶, PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	731.5				0
8	011108003002	块料零星项目	1. 过门砖 (CT-03) ; 2. 9厚地砖, 勾缝剂勾缝; 3. 10厚水泥砂浆结合层; 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平; 5. 水泥浆一道(内掺建	m2	4.9				0

			筑胶)； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
9	011108001007	石材零星项目	1. 人造石门槛石20mm厚(ST-01)，卫生间门槛处做止水坎处理； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层(找平厚度按现场实际)； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.34				0
10	011108001008	石材零星项目	1. 黑金沙门槛石20mm厚(ST-02)； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层(找平厚度按现场实际)； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.78				0
11	011105006002	金属踢脚线	1. 黑钢踢脚线(60mm高)； 2. 成品黑钢踢脚线(MT-01)； 3. 9mm阻燃夹板基层(三防处理)； 4. 墙面开凿清理, 界面剂一道； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	21.61				0
		【二层】地面工程合计							
		【二层】墙面工程							

		【二层】墙面工程合							
		计							
		二层开敞办公室							
1	011406001018	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂 料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作, 满足 设计、施工工艺及验收 规范要求。	m2	176.83				0
2	011406001019	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂 料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所 需的一切相关工作, 满 足设计、施工工艺及验 收规范要求。	m2	101.66				0
3	011108001009	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找 平, 10mm素水泥结合层 ; 3. 石材做六面防护、晶 面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作, 满足 设计、施工工艺及验收 规范要求	m2	1.4				0
		二层开敞办公室合计							
		二层中一生产部总监 室							
1	011406001020	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂 料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需	m2	29.55				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
2	011108001010	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.23				0
		二层中一生产部总监室合计							
		二层公共洽谈区							
1	011406001021	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	58.43				0
2	011108001011	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.82				0
		二层公共洽谈区合计							
		二层中一生产部资料室							
1	011406001022	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂	m2	70.56				0

			料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
2	011406001023	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	29.56				0
		二层中一生产部资料室合计							
		二层走廊							
1	011406001024	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	79.84				0
2	011108001012	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.23				0
		二层走廊合计							
		二层茶水室							
1	010903003004	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层	m2	15.01				0

			； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
2	011204001004	石材墙面	1、ST-03米色石材饰面 2、面层材料:米色、厚度25mm， 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	14.94				0
3	011204003005	块料墙面	1. 马赛克瓷砖9mm厚(CT-05)； 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	20.02				0
4	011204003006	块料墙面	1. 墙砖800*800mm (CT-06) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	3.95				0
5	010808005001	石材门窗套	1. 电梯门套，1300*2600mm 2. 不锈钢饰面、玫瑰金饰面、不锈钢木纹板，面层满足设计要求；	樘	2				0

			3. 12mm阻燃版、埃特板基层; 4. 镀锌型钢龙骨; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
		二层茶水室合计							
		二层公共卫生间							
1	010903003005	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料; 2. 四周沿墙上翻1800mm高, 遇门口时水平扫出门口200mm; 3. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	95.31				0
2	011204003007	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	152.82				0
3	011204003008	块料墙面	1. 干挂墙砖墙面; 2、面层材料:墙砖300*600mm (CT-07), 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.06				0
4	011207001007	墙面木纹铝板	1. 木纹铝单板饰面 (AL-02); 2. 2.0MM厚木纹铝型材	m2	10.53				0

			(通板一体) 3. 采用木纹铝板打底, 铝通与板点焊为一体, 铝通规格分别为: 50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用 50mmU型铝挤压型材, 型材厚度 ≥ 3.0 mm。 5. 镀锌型钢龙骨; 6. 综合考虑: 基层、龙骨、挂(配)件及压条的规格; 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用; 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
5	011505010002	洗手台银镜	1. 洗手台银镜 2. 6mm银镜 (MR-01), 玫瑰金边框 (MT-03); 3. 12mm阻燃夹板基层; 4. 30X30木龙骨 (三防处理); 5. 暗藏灯带制作; 6. 综合考虑: 基层、龙骨、挂(配)件及压条的规格; 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、灯槽、开孔开洞及收口等相关费用; 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	2.75				0
6	011210005003	小便斗隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格: 玫瑰金边框 (MT-03) 3. 计价综合考虑: 基层	m2	3.36				0

			<p>、龙骨，隔离层及压条的种类规格</p> <p>4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>						
7	011210006006	卫生间隔断	<p>1. 材料:木纹抗倍特板</p> <p>2. 综合考虑: 隔断规格、饰面、花纹，厚度，固定配件、小五金，安装方式、高度，防护材料种类等</p> <p>3. 1. 木纹抗倍特板隔断（含隔断门）</p> <p>2. 综合考虑: 隔断规格、饰面、花纹，厚度，固定配件、小五金，安装方式、高度，防护材料种类等</p> <p>3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求</p> <p>5. 当板材材质变更时，调整板材材料的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作（含施工图设计深化做法），同时需满足国家和行业现行有关技术规范、标准、技术需求书及设计的要求</p>	m2	55.03				0
8	011108001013	窗台石	<p>1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）；</p> <p>2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层；</p> <p>3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡；</p> <p>4. 完成本清单项目所需</p>	m2	1.93				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
		二层公共卫生间合计							
		二层前室2							
1	010903003006	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	28.34				0
2	011204003009	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	45.22				0
3	011210005004	卫生间前室隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金边框（MT-03） 3. 计价综合考虑:基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.9				0
4	011108001014	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需	m2	0.36				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
		二层前室2合计							
		二层奇星生产部部长室							
1	011406001025	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	39.48				0
2	011108001015	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.23				0
		二层奇星生产部部长室合计							
		二层中一生产部部长室							
1	011406001026	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	32.14				0
2	011108001016	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找	m2	0.47				0

			平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
		二层中一生产部部长室合计							
		二层设备工程部部长室							
1	011406001027	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	34.05				0
2	011108001017	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.47				0
		二层设备工程部部长室合计							
		二层设备工程部资料室							
1	011406001028	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需	m2	73.1				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
2	011406001029	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	30.59				0
		二层设备工程部资料室合计							
		二层设备工程部总监室							
1	011406001030	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	23.51				0
2	011108001018	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.23				0
		二层设备工程部总监室合计							
		二层公共洽谈区1/2							
1	011406001031	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂	m2	98.08				0

			料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
2	011108001019	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.75				0
		二层公共洽谈区1/2合计							
		二层复印室/奇星部资料室							
1	011406001032	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	95.2				0
2	011406001033	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	46.14				0
3	011108001020	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）；	m2	0.79				0

			2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
		二层复印室/奇星部资料室合计							
		二层楼梯间							
1	011406001034	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	80.18				0
2	011108001021	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚(ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.2				0
		二层楼梯间合计							
		【二层】门窗工程							
1	011204001005	石材暗门	1. 规格: 消防栓暗门规格: 800*1200mm; 2. 米色石材面层, 黑钢装饰线 3. 40*25*2mm方通基架防锈处理, 五金件; 4. 综合考虑: 石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝	m2	0.96				0

			材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
2	010801002005	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：800*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	2				0
3	010801002006	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：1000*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	6				0
4	010805005002	单开玻璃门	1. 玻璃门单开门（地弹门） 2. 黑钢饰面边框 3. 普通磨砂玻璃，厚度12mm 4. 成品门把手，长度2.025m 5. 玻璃门五金配件、拉手、门锁、地弹簧等规格型号：综合考虑，且满足深化设计要求 6. 包玻璃磨边、开洞、防雷处理等	m2	19.2				0

			7. 满成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
		【二层】门窗工程合计							
		【二层】其他工程							
1	011505001002	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽600mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.14				0
2	011505001003	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽550mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.9				0
3	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯不锈钢栏杆 2. 不锈钢管种类、规格及厚度:详设计综合考虑 3. 栏杆、扶手、弯头制作安装、场内外运输等综合考虑 4. 预埋件、法兰盘等配件制作安装：综合考虑 5. 防雷处理综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m	7.7				0

		【二层】其他工程合 计							
		三层							
		三层合计							
		【三层】拆除工程							
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 各类砖墙拆除 2. 综合考虑砌体材质、 拆除高度、截面尺寸、 附着物种类 3. 计价包拆除墙体、清 理、废渣堆放 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求	m3	6.2				0
2	010103002003	废料外运	1. 拆除废料外运20km以 内 2. 综合考虑各种拆除废 料 3. 计价包含装、运、卸 、清理建筑垃圾 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施	m3	6.2				0
		【三层】拆除工程合 计							
		【三层】新建工程							
1	010402001006	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：100厚 3. 砖品种、规格、强度 等级：加气混凝土砌块 内墙 4. 预拌砂浆强度等级、 配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求	m3	35.57				0
2	010402001007	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚 3. 砖品种、规格、强度 等级：加气混凝土砌块 内墙	m3	17.24				0

			4. 预拌砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
3	010607005003	内墙钢丝网加固	1. 工程部位: 内墙面 (砼构件与砖墙交接处挂网) 2. 挂钢丝网 (规格综合考虑) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	29.92				0
4	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 砂浆厚度及配合比: 综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	880.58				0
5	010503004003	水泥反梁	1. 位置: 卫生间新建墙体底部 2. 现浇混凝土C30; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	0.19				0
6	011210003003	玻璃隔断	1. 电子雾化玻璃 6+6mm厚 (GL-01) 隔断; 2. 边框材料种类、规格: 黑钢饰面 (MT-01) 边框 3. 计价综合考虑: 基层、龙骨, 隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括: 龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	47.05				0

7	011210003004	玻璃隔断	1. 普通磨砂玻璃（12mm厚）隔断 2. 边框材料种类、规格：黑钢饰面(MT-01)边框 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	24.25				0
8	011210006007	新建隔墙	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙； 2. 厚度、规格：100mm； 3. 双面双层9.5mm厚石膏板，75#轻钢龙骨； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	36.54				0
9	011210006008	包立管	1. 石膏板墙面（包立管）； 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层； 3. 镀锌角钢骨架； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	32.78				0
10	010502002003	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级：C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需	m3	1.6				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
11	010503005003	过梁	1. 现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.5				0
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.06				0
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.09				0
		【三层】新建工程合计							
		【三层】天花工程							
1	011406001035	天棚油漆	1. 白色乳胶漆天棚(PT-01) 2. 刷白色涂料三遍(一遍底漆、二遍面漆)。 3. 填补缝隙,局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	271.32				0
2	011406001036	天棚油漆	1. 白色防水乳胶漆天棚(PT-02)	m2	59.08				0

			2. 刷白色防水涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙, 局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
3	011406001037	天棚油漆	1. 原结构顶油深色乳胶漆饰面 (PT-03) 2. 刷乳胶漆 (一遍底漆、二遍面漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	486.77				0
4	011302001007	吊顶天棚	1. 天棚类型: 平面 2. 材料: 9.5mm纸面单层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格: 轻钢龙骨 4. 综合考虑: 龙骨的中距、规格; 施工安装高度; 开槽、孔洞的恢复整理费用; 以及吊顶的吊杆、吊件、配件; 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口, 凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	202.29				0
5	011302001008	吊顶天棚	1. 天棚类型: 平面 2. 材料: 9.5mm纸面双层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格: 轻钢龙骨 4. 综合考虑: 龙骨的中	m2	53				0

			距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
6	011302002003	格栅吊顶	1. 天棚类型：各种类型 2. 材料：木纹铝方通 50mm*80mm*1.5mm，间隔50mm 3. 龙骨材料种类、规格：配套专用龙骨； 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	154.27				0
7	011304001005	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料：9.5mm纸面单层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件；	m	14.12				0

			5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
8	011304001006	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	14.14				0
9	010810002003	窗帘盒	1. 天花窗帘盒（单轨） 2. 材料:9.5mm纸面石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：窗帘盒尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、	m	62.8				0

			各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
10	011304002005	检修口	1. 成品石膏检修口400*400mm; 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装; 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	8				0
		【三层】天花工程合计							
		【三层】地面工程							
1	010501001003	垫层	1. 轻骨料混凝土; 2. 综合考虑: 构件截面形式、尺寸、部位混凝土标号和拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂类型; 3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、泵送费、砖模等相关费用; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m3	3.17				0
2	010904003003	地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	75.15				0
3	011106002003	块料楼梯面层	1. 地砖800*800mm (CT-01) ; 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝; 3. 10厚素水泥砂浆结合层 (加瓷砖胶粘贴) ; 4. 20厚1:3混合砂浆粉刷找平; 5. 地面3*2防滑拉槽 6. 完成本清单项目所需	m2	25.11				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
4	011102003006	块料楼地面	1. 防滑地砖 600*600mm（CT-02）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	60.8				0
5	011102003007	块料楼地面	1. 深色防滑地砖 600*600mm（CT-04）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.03				0
6	011103001005	浅色塑胶地板	1. 浅色塑胶地板（UP-01）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层，地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	129.06				0
7	011103001006	深色塑胶地板	1. 深色塑胶地板（UP-	m2	625.5				0

			02) ; 2. 3mmPVC地胶, PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
8	011108003003	块料零星项目	1. 过门砖(CT-03) ; 2. 9厚地砖, 勾缝剂勾缝 ; 3. 10厚水泥砂浆结合层 ; 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平; 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶); 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	2. 11				0
9	011108001022	石材零星项目	1. 人造石门槛石20mm厚(ST-01), 卫生间门槛处做止水坎处理; 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层(找平厚度按现场实际) ; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0. 34				0
10	011108001023	石材零星项目	1. 黑金砂门槛石20mm厚(ST-02); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层(找平厚度按现场实际) ; 3. 石材做六面防护、晶	m2	0. 65				0

			面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
11	011105006003	金属踢脚线	1. 黑钢踢脚线（60mm高）； 2. 成品黑钢踢脚线（MT-01）； 3. 9mm阻燃夹板基层（三防处理）； 4. 墙面开凿清理, 界面剂一道； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	23.71				0
		【三层】地面工程合计							
		【三层】墙面工程							
		【三层】墙面工程合计							
		三层中一批录室							
1	011108001024	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.94				0
2	011406001038	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	111.21				0
3	011406001039	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道；	m2	60.46				0

			3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
		三层中一批录室合计							
		三层奇星、中一公共办公区							
1	011406001040	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	98.86				0
2	011406001041	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	55.72				0
3	011108001025	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.79				0
		三层奇星、中一公共办公区合计							
		三层中一质量保证部部长室							

1	011406001042	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	40.74				0
2	011108001026	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚(ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.48				0
		三层中一质量保证部部长室合计							
		三层中一质量保证部资料室							
1	011406001043	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	53.67				0
2	011406001044	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	31.83				0
3	011108001027	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚	m2	0.86				0

			(ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。						
		三层中一质量保证部 资料室合计							
		三层公共洽谈区2							
1	011406001045	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	42.89				0
2	011108001028	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚(ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.55				0
		三层公共洽谈区2合计							
		三层走道							
1	011406001046	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	138.82				0
2	011108001029	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚(ST-01);	m2	0.23				0

			2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。						
		三层走道合计							
		三层茶水间							
1	010903003007	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	15.01				0
2	011204001006	石材墙面	1、ST-03米色石材饰面 2、面层材料:米色、厚度25mm, 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	14.94				0
3	011204003010	块料墙面	1. 马赛克瓷砖9mm厚(CT-05); 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	20.02				0
4	011204003011	块料墙面	1. 墙砖800*800mm (CT-06) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝;	m2	3.95				0

			3.5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
5	010808005002	石材门窗套	1. 电梯门套，1300*2600mm 2. 不锈钢饰面、玫瑰金饰面、不锈钢木纹板，面层满足设计要求； 3. 12mm阻燃版、埃特板基层； 4. 镀锌型钢龙骨； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	樘	2				0
		三层茶水间合计							
		三层公共卫生间							
1	010903003008	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	95.31				0
2	011204003012	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	152.82				0
3	011204003013	块料墙面	1. 干挂墙砖墙面； 2、面层材料:墙砖300*600mm (CT-07)， 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝	m2	4.06				0

			<p>材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>						
4	011207001008	墙面木纹铝板	<p>1. 木纹铝单板饰面（AL-02）；</p> <p>2. 2.0MM厚木纹铝型材（通板一体）</p> <p>3. 采用木纹铝板打底，铝通与板点焊为一体，铝通规格分别为：50*50、50*100、50*150、50*200</p> <p>4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材，型材厚度≥3.0mm。</p> <p>5. 镀锌型钢龙骨；</p> <p>6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格；</p> <p>7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用；</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>	m2	10.53				0
5	011505010003	洗手台银镜	<p>1. 洗手台银镜</p> <p>2. 6mm银镜（MR-01），玫瑰金边框（MT-03）；</p> <p>3. 12mm阻燃夹板基层；</p> <p>4. 30X30木龙骨（三防处理）；</p> <p>5. 暗藏灯带制作；</p> <p>6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格；</p> <p>7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、灯槽、开孔开洞及收口等相关费</p>	m2	2.75				0

			用; 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
6	011210005005	小便斗隔断	1. 6+1. 5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金边框 (MT-03) 3. 计价综合考虑:基层、龙骨, 隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	3. 36				0
7	011210006009	卫生间隔断	1. 木纹抗倍特板隔断 (含隔断门) 2. 综合考虑: 隔断规格、饰面、花纹, 厚度, 固定配件、小五金, 安装方式、高度, 防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	55. 03				0
8	011108001030	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	1. 93				0
		三层公共卫生间合计							
		三层奇星批纪录室							

1	011108001031	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.83				0
2	011406001047	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆饰面（砌体墙） 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满足国家和行业现行有关技术规范、标准、技术需求书及设计的要求	m2	99.87				0
3	011406001048	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆饰面（原有砌体抹灰墙面或原剪力墙面） 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满足国家和行业现行有关技术规范、标准、技术需求书及设计的要求	m2	42.29				0
		三层奇星批纪录室合计							
		三层奇星质保部资料室							
1	011108001032	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.82				0

2	011406001049	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	53.93				0
3	011406001050	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	27.71				0
		三层奇星质保部资料室合计							
		三层文印室/奇星质保部1/奇星质保部2							
1	011108001033	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚(ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.72				0
2	011406001051	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	107.46				0
3	011406001052	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面	m2	50.68				0

			2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
		三层文印室/奇星质保部1/奇星质保部2合计							
		三层立面图3IE-06-1/3IE-06-2							
1	011108001034	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.44				0
2	011406001053	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	34.91				0
3	011406001054	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.81				0
		三层立面图3IE-06-1/3IE-06-2合计							

		三层前室2							
1	010903003009	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	28.34				0
2	011204003014	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	45.22				0
3	011210005006	卫生间前室隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金边框 (MT-03) 3. 计价综合考虑:基层、龙骨, 隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.9				0
4	011108001035	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.36				0
		三层前室2合计							
		三层楼梯间							
1	011406001055	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面	m2	80.18				0

			2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
2	011108001036	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.2				0
		三层楼梯间合计							
		【三层】门窗工程							
1	011204001007	石材暗门	1. 规格：消防栓暗门规格：800*1200mm； 2. 米色石材面层，黑钢装饰线 3. 40*25*2mm方通基架防锈处理，五金件； 4. 综合考虑：石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.96				0
2	010801002007	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：800*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用	樘	4				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
3	010801002008	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：1000*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	2				0
4	010801002009	木质门带套	1. 成品定制双开实木复合门：1500*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	5				0
5	010805005003	单开玻璃门	1. 玻璃门单开门（地弹门） 2. 黑钢饰面边框 3. 普通磨砂玻璃，厚度12mm 4. 成品门把手，长度1.2m 5. 玻璃门五金配件、拉手、门锁、地弹簧等规格型号：综合考虑，且满足深化设计要求 6. 包玻璃磨边、开洞、防雷处理等 7. 满足设计、深化设计的技术参数及施工工艺及验收规范要求	m2	12				0

			及验收规范要求						
		【三层】门窗工程合 计							
		【三层】其他工程							
1	011505001004	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽 600mm； 2. 黑金砂台面及 100mm高黑金砂挡水边 (ST-02)，黑钢饰面 (MT-01)； 3. 镀锌角钢基础，阻燃 板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求。	m2	1.14				0
2	011505001005	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽 550mm； 2. 黑金砂台面及 100mm高黑金砂挡水边 (ST-02)，黑钢饰面 (MT-01)； 3. 镀锌角钢基础，阻燃 板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求。	m2	1.9				0
3	011503001003	金属扶手、栏杆、栏 板	1. 楼梯不锈钢栏杆 2. 不锈钢管种类、规格 及厚度:详设计综合考 虑 3. 栏杆、扶手、弯头制 作安装、场内外运输等 综合考虑 4. 预埋件、法兰盘等配 件制作安装：综合考虑 5. 防雷处理综合考虑 6. 满足设计、施工工艺 及验收规范要求	m	7.7				0
		【三层】其他工程合 计							
		四层							
		四层合计							

		【四层】拆除工程							
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 各类砖墙拆除 2. 综合考虑砌体材质、拆除高度、截面尺寸、附着物种类 3. 计价包拆除墙体、清理、废渣堆放 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	5.38				0
2	010103002004	废料外运	1. 拆除废料外运20km以内 2. 综合考虑各种拆除废料 3. 计价包含装、运、卸、清理建筑垃圾 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施	m3	5.38				0
		【四层】拆除工程合计							
		【四层】新建工程							
1	010402001008	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：100厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	52.9				0
2	010402001009	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	6.48				0
3	010607005004	内墙钢丝网加固	1. 工程部位：内墙面	m2	30.45				0

			（砼构件与砖墙交接处挂网） 2. 挂钢丝网（规格综合考虑） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 砂浆厚度及配合比：综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	1099.34				0
5	010503004004	水泥反梁	1. 位置：卫生间新建墙体底部 2. 现浇混凝土C30； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	0.18				0
6	011210006010	新建隔墙	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙； 2. 厚度、规格:100mm； 3. 双面双层9.5mm厚石膏板，75#轻钢龙骨； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	26.92				0
7	011210003005	玻璃隔断	1. 电子雾化玻璃6+6mm厚（GL-01）隔断； 2. 边框材料种类、规格：黑钢饰面（MT-01）边框 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五	m2	12.43				0

			金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
8	011210003006	玻璃隔断	1. 普通磨砂玻璃（12mm厚）隔断 2. 边框材料种类、规格：黑钢饰面(MT-01)边框 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	40.24				0
9	011210006011	包立管	1. 石膏板墙面（包立管）； 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层； 3. 镀锌角钢骨架； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	32.78				0
10	010502002004	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级：C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	1.6				0
11	010503005004	过梁	1. 现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级：C25泵送商品砼	m3	2.5				0

			3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
12	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.06				0
13	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.09				0
		【四层】新建工程合计							
		【四层】天花工程							
1	011406001056	天棚油漆	1. 白色乳胶漆天棚（PT-01） 2. 刷白色涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	202.4				0
2	011406001057	天棚油漆	1. 白色防水乳胶漆天棚（PT-02） 2. 刷白色防水涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	59.8				0

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
3	011406001058	天棚油漆	1. 原结构顶油深色乳胶漆饰面（PT-03） 2. 刷乳胶漆（一遍底漆、二遍面漆） 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	605.56				0
4	011302001009	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面单层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	135.59				0
5	011302001010	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面双层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷	m2	53				0

			、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
6	011302002004	格栅吊顶	1. 天棚类型：各种类型 2. 材料：木纹铝方通 50mm*80mm*1.5mm，间隔50mm 3. 龙骨材料种类、规格：配套专用龙骨； 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	123.15				0
7	011302002005	菱形金属板网吊顶	1. 菱形金属板网（MT-01）； 2. 龙骨材料种类、规格：配套专用龙骨； 3. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 4. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	85.16				0
8	011304001007	天花灯槽	1. 天花灯槽	m	14.12				0

			<p>2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板, 侧面基层板阻燃处理(三层防火涂料)</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨</p> <p>4. 综合考虑: 灯槽尺寸; 龙骨的中距、规格; 施工安装高度; 开槽、孔洞的恢复整理费用; 以及吊顶的吊杆、吊件、配件;</p> <p>5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口, 凹槽等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>						
9	011304001008	天花灯槽	<p>1. 天花灯槽</p> <p>2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板, 侧面基层板阻燃处理(三层防火涂料)</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨</p> <p>4. 综合考虑: 灯槽尺寸; 龙骨的中距、规格; 施工安装高度; 开槽、孔洞的恢复整理费用; 以及吊顶的吊杆、吊件、配件;</p> <p>5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口, 凹槽等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>	m	14.14				0
10	010810002004	窗帘盒	<p>1. 天花窗帘盒(单轨)</p> <p>2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板, 侧面基层板阻</p>	m	59.1				0

			燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：窗帘盒尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
11	011304002006	检修口	1. 成品石膏检修口400*400mm； 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	10				0
		【四层】天花工程合计							
		【四层】地面工程							
1	010501001004	垫层	1. 轻骨料混凝土； 2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、部位混凝土标号和拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂类型； 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、泵送费、砖模等相关费用； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m3	3.17				0
2	010904003004	地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足	m2	64.79				0

			设计、施工工艺及验收规范要求						
3	011106002004	块料楼梯面层	1. 地砖800*800mm (CT-01) ; 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝; 3. 10厚素水泥砂浆结合层 (加瓷砖胶粘贴) ; 4. 20厚1:3混合砂浆粉刷找平; 5. 地面3*2防滑拉槽 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	25.11				0
4	011102003008	块料楼地面	1. 防滑地砖600*600mm (CT-02) ; 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	51.49				0
5	011102003009	块料楼地面	1. 深色防滑地砖600*600mm (CT-04) ; 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.03				0
6	011103001007	浅色塑胶地板	1. 浅色塑胶地板 (UP-01) ;	m2	768.46				0

			2. 3mmPVC地胶, PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
7	011103001008	深色塑胶地板	1. 深色塑胶地板 (UP-02) ; 2. 3mmPVC地胶, PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	79.71				0
8	011108003004	块料零星项目	1. 过门砖 (CT-03) ; 2. 9厚地砖, 勾缝剂勾缝 ; 3. 10厚水泥砂浆结合层 ; 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平; 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶); 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.7				0
9	011108001037	石材零星项目	1. 人造石门槛石20mm厚 (ST-01), 卫生间门槛处做止水坎处理; 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层 (找平厚度按现场实际) ; 3. 石材做六面防护、晶	m2	0.34				0

			面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
10	011108001038	石材零星项目	1. 黑金砂门槛石20mm厚（ST-02）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1				0
11	011105006004	金属踢脚线	1. 黑钢踢脚线（60mm高）； 2. 成品黑钢踢脚线（MT-01）； 3. 9mm阻燃夹板基层（三防处理）； 4. 墙面开凿清理, 界面剂一道； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	28.29				0
		【四层】地面工程合计							
		【四层】墙面工程							
		【四层】墙面工程合计							
		四层工会创新办公室							
1	011406001059	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收	m2	45.08				0

			规范要求。						
		四层工会创新办公室 合计							
		四层工会办公区							
1	011406001060	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂 料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作, 满足 设计、施工工艺及验收 规范要求。	m2	82.32				0
2	011406001061	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂 料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作, 满足 设计、施工工艺及验收 规范要求。	m2	47.02				0
		四层工会办公区合计							
		四层服务站							
1	011406001062	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂 料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作, 满足 设计、施工工艺及验收 规范要求。	m2	77.54				0
2	011406001063	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂 料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所 需的一切相关工作, 满	m2	44.49				0

			足设计、施工工艺及验收规范要求。						
3	011108001039	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.92				0
4	011207001009	墙面浅色铝单板	1. 浅色铝单板（AL-03）； 2. 2.0mm厚木纹铝型材（通板一体） 3. 采用木纹铝板打底，铝通与板点焊为一体，铝通规格分别为：50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材，型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	11.62				0
5	011207001010	墙面木饰面	1. 木饰面墙面（WD-01）； 2. 木饰面（WD-01），专用胶粘剂粘贴。 3. 15mm厚阻燃夹板基层（三防处理）。 4. 金属龙骨架； 5. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 6. 计价包括墙面修补、	m2	30.07				0

			龙骨、隔离层、基层、 面层、压条、开孔开洞 及收口等相关费用； 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求						
		四层服务站合计							
		四层调解室							
1	011406001064	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂 料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求。	m2	25.3				0
		四层调解室合计							
		四层工会活动室							
1	011406001065	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂 料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求。	m2	50.18				0
2	011406001066	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂 料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所 需的一切相关工作，满 足设计、施工工艺及验 收规范要求。	m2	32.3				0
3	011505010004	洗手台银镜	1. 银镜装饰墙面 2. 6mm银镜（MR- 01），玫瑰金边框	m2	18.67				0

			(MT-03) ; 3. 12mm阻燃夹板基层; 4. 综合考虑: 基层、龙骨、挂(配)件及压条的规格; 5. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
4	011108001040	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚(ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.94				0
		四层工会活动室合计							
		四层储运部长室							
1	011406001067	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	35.55				0
2	011108001041	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚(ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.47				0
		四层储运部长室合计							

		四层储运部（会客区）							
1	011406001068	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	85.44				0
2	011406001069	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	43.68				0
3	011108001042	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.47				0
		四层储运部（会客区）合计							
		四层走道							
1	011406001070	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	134.2				0

		四层走道合计							
		四层采购部开敞办公室							
1	011406001071	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	70.85				0
2	011406001072	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	30.46				0
3	011108001043	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚(ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.82				0
		四层采购部开敞办公室合计							
		四层资料室							
1	011406001073	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收	m2	42.9				0

			规范要求。						
2	011108001044	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.41				0
		四层资料室合计							
		四层茶水室							
1	010903003010	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	15.01				0
2	011204001008	石材墙面	1、ST-03米色石材饰面 2、面层材料:米色、厚度25mm， 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	14.94				0
3	011204003015	块料墙面	1. 马赛克瓷砖9mm厚（CT-05）； 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	20.02				0
4	011204003016	块料墙面	1. 墙砖800*800mm（CT-	m2	3.95				0

			06) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
5	010808005003	石材门窗套	1. 电梯门套, 1300*2600mm 2. 不锈钢饰面、玫瑰金饰面、不锈钢木纹板, 面层满足设计要求; 3. 12mm阻燃版、埃特板基层; 4. 镀锌型钢龙骨; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	樘	2				0
		四层茶水室合计							
		四层公共卫生间							
1	010903003011	墙面防水	1. 1. 5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	95. 31				0
2	011204003017	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。物水泥砂浆贴; 4. 详见施工图纸, 满足	m2	152. 82				0

			相关要求。						
3	011204003018	块料墙面	1. 干挂墙砖墙面； 2、面层材料:墙砖 300*600mm（CT-07）， 3、骨架材料:镀锌型钢 骨架 4、综合考虑:石材的规 格、干挂样式，骨架规 格、中距，缝宽及嵌缝 材料种类，防护材料种 类，磨边、磨光酸洗打 蜡要求 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求	m2	4.06				0
4	011207001011	墙面木纹铝板	1. 木纹铝单板饰面 （AL-02）； 2. 2.0MM厚木纹铝型材 (通板一体) 3. 采用木纹铝板打底 ,铝通与板点焊为一体 ,铝通规格分别为 :50*50、50*100、 50*150、50*200 4. 铝板背筋采用 50mmU型铝挤压型材,型 材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨； 6. 综合考虑:基层、龙 骨、挂（配）件及压条 的规格； 7. 计价包括墙面修补、 龙骨、隔离层、基层、 面层、压条、开孔开洞 及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求	m2	10.53				0
5	011505010005	洗手台银镜	1. 洗手台银镜 2. 6mm银镜（MR- 01），玫瑰金边框 （MT-03）； 3. 12mm阻燃夹板基层； 4. 30X30木龙骨（三防	m2	2.75				0

			处理)； 5. 暗藏灯带制作； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、灯槽、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
6	011210005007	小便斗隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格：玫瑰金边框（MT-03） 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	3.36				0
7	011210006012	卫生间隔断	1. 木纹抗倍特板隔断（含隔断门） 2. 综合考虑：隔断规格、饰面、花纹，厚度，固定配件、小五金，安装方式、高度，防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	55.03				0
8	011108001045	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层	m2	1.93				0

			； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。						
		四层公共卫生间合计							
		四层部长室1/2/3/公会总监室							
1	011406001074	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	111.24				0
2	011108001046	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	1.17				0
		四层部长室1/2/3/公会总监室合计							
		四层储物室/工会储物室							
1	011406001075	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	76.12				0
		四层储物室/工会储物室合计							

		四层女工多功能室/复印室							
1	011406001076	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	83.23				0
2	011108001047	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚(ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.81				0
		四层女工多功能室/复印室合计							
		四层前室2							
1	011204003019	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	38.93				0
2	010903003012	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	28.34				0
		四层前室2合计							
		四层楼梯间							
1	011406001077	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面	m2	80.18				0

			2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
2	011108001048	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.2				0
		四层楼梯间合计							
		【四层】门窗工程							
1	011204001009	石材暗门	1. 规格：消防栓暗门规格：800*1200mm； 2. 米色石材面层，黑钢装饰线 3. 40*25*2mm方通基架防锈处理，五金件； 4. 综合考虑：石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.96				0
2	010801002010	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：800*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用	樘	4				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
3	010801002011	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：1000*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	9				0
4	010801002012	木质门带套	1. 成品定制双开实木复合门：1500*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	2				0
5	010805005004	单开玻璃门	1. 玻璃门单开门（地弹门） 2. 黑钢饰面边框 3. 普通磨砂玻璃，厚度12mm 4. 成品门把手，长度2.025m 5. 玻璃门五金配件、拉手、门锁、地弹簧等规格型号：综合考虑，且满足深化设计要求 6. 包玻璃磨边、开洞、防雷处理等 7. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验	m2	12				0

			收规范要求						
		【四层】门窗工程合 计							
		【四层】其他工程							
1	011505001006	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽 600mm； 2. 黑金砂台面及 100mm高黑金砂挡水边 (ST-02)，黑钢饰面 (MT-01)； 3. 镀锌角钢基础，阻燃 板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求。	m2	1.14				0
2	011505001007	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽 550mm； 2. 黑金砂台面及 100mm高黑金砂挡水边 (ST-02)，黑钢饰面 (MT-01)； 3. 镀锌角钢基础，阻燃 板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求。	m2	1.9				0
3	011503001004	金属扶手、栏杆、栏 板	1. 楼梯不锈钢栏杆 2. 不锈钢管种类、规格 及厚度:详设计综合考 虑 3. 栏杆、扶手、弯头制 作安装、场内外运输等 综合考虑 4. 预埋件、法兰盘等配 件制作安装：综合考虑 5. 防雷处理综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求。	m	7.7				0
		【四层】其他工程合 计							

		五层							
		五层合计							
		【五层】拆除工程							
1	011601001005	砖砌体拆除	1. 各类砖墙拆除 2. 综合考虑砌体材质、拆除高度、截面尺寸、附着物种类 3. 计价包拆除墙体、清理、废渣堆放 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	11.26				0
2	010103002005	废料外运	1. 拆除废料外运20km以内 2. 综合考虑各种拆除废料 3. 计价包含装、运、卸、清理建筑垃圾 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施	m3	11.26				0
		【五层】拆除工程合计							
		【五层】新建工程							
1	010402001010	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：100厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	39.11				0
2	010402001011	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需	m3	13.85				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
3	010607005005	内墙钢丝网加固	1. 工程部位:内墙面 (砼构件与砖墙交接处挂网) 2. 挂钢丝网(规格综合考虑) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	24.88				0
4	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 砂浆厚度及配合比:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	920.63				0
5	010503004005	水泥反梁	1. 位置:卫生间新建墙体底部 2. 现浇混凝土C30; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	0.47				0
6	011210006013	新建隔墙	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙; 2. 厚度、规格:100mm; 3. 双面双层9.5mm厚石膏板,75#轻钢龙骨; 4. 综合考虑:连接方式、固定配件、接缝材料、小五金,安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	28.83				0
7	011210003007	玻璃隔断	1. 电子雾化玻璃6+6mm厚(GL-01)隔断; 2. 边框材料种类、规格:黑钢饰面(MT-01)边框 3. 计价综合考虑:基层	m2	21.12				0

			、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
8	011210003008	玻璃隔断	1. 普通磨砂玻璃（12mm厚）隔断 2. 边框材料种类、规格:黑钢饰面(MT-01)边框 3. 计价综合考虑:基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	10.56				0
9	011210006014	包立管	1. 石膏板墙面（包立管）； 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层； 3. 镀锌角钢骨架； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	23.24				0
10	010502002005	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	1.6				0

11	010503005005	过梁	1. 现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.5				0
12	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.06				0
13	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.09				0
		【五层】新建工程合计							
		【五层】天花工程							
1	011406001078	天棚油漆	1. 白色乳胶漆天棚 (PT-01) 2. 刷白色涂料三遍(一遍底漆、二遍面漆)。 3. 填补缝隙, 局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	321.9				0
2	011406001079	天棚油漆	1. 白色防水乳胶漆天棚 (PT-02) 2. 刷白色防水涂料三遍(一遍底漆、二遍面漆)。	m2	59.08				0

			<p>3. 填补缝隙, 局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>						
3	011406001080	天棚油漆	<p>1. 原结构顶油深色乳胶漆饰面 (PT-03)</p> <p>2. 刷乳胶漆 (一遍底漆、二遍面漆)</p> <p>3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平。</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>	m2	600.04				0
4	011302001011	吊顶天棚	<p>1. 天棚类型: 平面</p> <p>2. 材料: 9.5mm纸面单层石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格: 轻钢龙骨</p> <p>4. 综合考虑: 龙骨的中距、规格; 施工安装高度; 开槽、孔洞的恢复整理费用; 以及吊顶的吊杆、吊件、配件;</p> <p>5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口, 凹槽等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>	m2	145.34				0
5	011302001012	吊顶天棚	<p>1. 天棚类型: 跌级</p> <p>2. 材料: 9.5mm纸面单层石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格: 轻钢龙骨</p> <p>4. 综合考虑: 龙骨的中距、规格; 施工安装高度; 开槽、孔洞的恢复整理费用; 以及吊顶的</p>	m2	97.04				0

			吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
6	011302001013	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面双层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	53				0
7	011302002006	格栅吊顶	1. 天棚类型：各种类型 2. 材料：木纹铝方通 50mm*80mm*1.5mm，间隔50mm 3. 龙骨材料种类、规格：配套专用龙骨； 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需	m2	122.74				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
8	011502001001	金属装饰线	1:MT-01拉丝不锈钢装饰线 2. 尺寸规格：20mm； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	108.23				0
9	011304001009	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	1				0
10	011304001010	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、	m	151.55				0

			面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
11	010810002005	窗帘盒	1. 天花窗帘盒（单轨） 2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：窗帘盒尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	71				0
12	011304002007	检修口	1. 成品石膏检修口400*400mm； 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	3				0
		【五层】天花工程合计							
		【五层】地面工程							
1	010501001005	垫层	1. 轻骨料混凝土； 2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、部位混凝土标号和拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂类型；	m3	2.37				0

			3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、泵送费、砖模等相关费用； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
2	010904003005	地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	85.9				0
3	011106002005	块料楼梯面层	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝； 3. 10厚素水泥砂浆结合层（加瓷砖胶粘贴）； 4. 20厚1:3混合砂浆粉刷找平； 5. 地面3*2防滑拉槽 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	20.09				0
4	011102003010	块料楼地面	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝； 3. 10厚水泥砂浆结合层； 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平； 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	459.1				0
5	011102003011	块料楼地面	1. 防滑地砖600*600mm（CT-02）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝	m2	70.87				0

			3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
6	011102003012	块料楼地面	1. 深色防滑地砖 600*600mm (CT-04) ; 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.03				0
7	011103001009	浅色塑胶地板	1. 浅色塑胶地板 (UP-01) ; 2. 3mmPVC地胶, PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	155.53				0
8	011103001010	深色塑胶地板	1. 深色塑胶地板 (UP-02) ; 2. 3mmPVC地胶, PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	230.89				0

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
9	011108003005	块料零星项目	1. 过门砖（CT-03）； 2. 9厚地砖，勾缝剂勾缝； 3. 10厚水泥砂浆结合层； 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平； 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	2.11				0
10	011108001049	石材零星项目	1. 人造石门槛石20mm厚（ST-01），卫生间门槛处做止水坎处理； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.78				0
11	011108001050	石材零星项目	1. 黑金沙门槛石20mm厚（ST-02）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1				0
12	011108001051	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）；	m2	14.4				0

			2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
13	011105006005	金属踢脚线	1. 黑钢踢脚线(60mm高); 2. 成品黑钢踢脚线(MT-01); 3. 9mm阻燃夹板基层(三防处理); 4. 墙面开凿清理, 界面剂一道; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	33.65				0
		【五层】地面工程合计							
		【五层】墙面工程							
		【五层】墙面工程合计							
		五层奇星档案室							
1	011207001012	100mm高PVC挡水板	1. 100mm高PVC挡水板; 2. 专用胶粘贴; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m	26.7				0
2	011406001081	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	360.61				0
		五层奇星档案室合计							

		五层查阅室							
1	011207001013	100mm高PVC挡水板	1. 100mm高PVC挡水板; 2. 专用胶粘贴; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m	3.6				0
2	011406001082	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	46.77				0
		五层查阅室合计							
		五层办公室							
1	011406001083	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	96.51				0
		五层办公室合计							
		五层走道							
1	011406001084	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	248.19				0
2	011204001010	石材墙面	1、ST-03米色石材饰面 2、面层材料:米色、厚	m2	30.92				0

			度25mm, 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
3	010808005004	石材门窗套	1. 电梯门套, 1300*2600mm 2. 不锈钢饰面、玫瑰金饰面、不锈钢木纹板, 面层满足设计要求; 3. 12mm阻燃版、埃特板基层; 4. 镀锌型钢龙骨; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	檯	2				0
		五层走道合计							
		五层茶水间							
1	011406001085	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	35.63				0
2	011204003020	块料墙面	1. 马赛克瓷砖9mm厚 (CT-05); 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足	m2	8.99				0

			设计、施工工艺及验收规范要求。						
		五层茶水间合计							
		五层消防间							
1	011406001086	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	39.78				0
		五层消防间合计							
		五层值班室							
1	011406001087	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	63.94				0
		五层值班室合计							
		五层女卫							
1	010903003013	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料; 2. 四周沿墙上翻1800mm高, 遇门口时水平扫出门口200mm; 3. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	24.89				0
2	011204003021	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足	m2	43.05				0

			设计、施工工艺及验收规范要求。						
3	011210006015	卫生间隔断	1. 木纹抗倍特板隔断（含隔断门） 2. 综合考虑：隔断规格、饰面、花纹，厚度，固定配件、小五金，安装方式、高度，防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	19.49				0
		五层女卫合计							
		五层男卫							
1	010903003014	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	19.49				0
2	011204003022	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	32.24				0
3	011204003023	块料墙面	1. 干挂墙砖墙面； 2、面层材料:墙砖300*600mm（CT-07）， 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求	m2	4.06				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
4	011210006016	卫生间隔断	1. 材料:木纹抗倍特板 2. 综合考虑: 隔断规格、饰面、花纹，厚度，固定配件、小五金，安装方式、高度，防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 当板材材质变更时，调整板材材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作（含施工图设计深化做法），同时需满足国家和行业现行有关技术规范、标准、技术需求书及设计的要求	m2	8.36				0
5	011210005008	小便斗隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金边框（MT-03） 3. 计价综合考虑:基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	3.38				0
		五层男卫合计							
		五层工具间（2间）							
1	010903003015	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	13.25				0

2	011204003024	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	21.25				0
		五层工具间 (2间) 合计							
		五层前室							
1	010903003016	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	37.96				0
2	011204003025	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	37.9				0
3	011207001014	墙面木纹铝板	1. 木纹铝单板饰面 (AL-02); 2. 2.0MM厚木纹铝型材 (通板一体) 3. 采用木纹铝板打底, 铝通与板点焊为一体, 铝通规格分别为: 50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用 50mmU型铝挤压型材, 型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨; 6. 综合考虑: 基层、龙骨、挂 (配) 件及压条的规格;	m2	10.53				0

			7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
4	011505010006	洗手台银镜	1. 洗手台银镜 2. 6mm银镜（MR-01），玫瑰金边框（MT-03）； 3. 12mm阻燃夹板基层； 4. 30X30木龙骨（三防处理）； 5. 暗藏灯带制作； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、灯槽、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	2.75				0
		五层前室合计							
		五层前室2							
1	010903003017	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	26.95				0
2	011204003026	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收	m2	45.75				0

			规范要求。						
3	011210005009	卫生间前室隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金边框 (MT-03) 3. 计价综合考虑:基层、龙骨, 隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	5.25				0
		五层前室2合计							
		五层会议室							
1	011406001088	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	66.86				0
		五层会议室合计							
		五层楼梯间							
1	011406001089	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	22.2				0
		五层楼梯间合计							
		【五层】门窗工程							
1	011204001011	石材暗门	1. 规格: 消防栓暗门规	m2	0.96				0

			格：800*1200mm； 2. 米色石材面层，黑钢装饰线 3. 40*25*2mm方通基架防锈处理，五金件； 4. 综合考虑:石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
2	011207001015	墙面装饰板暗门	1. 消防栓暗门 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层 3. 镀锌龙骨，五金件； 4. 综合考虑:骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	3				0
3	010801002013	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：800*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	4				0
4	010801002014	木质门带套	1. 成品定制双开实木复合门：1500*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金；	樘	7				0

			4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
		【五层】门窗工程合计							
		【五层】其他工程							
1	011505001008	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽600mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.5				0
2	011505001009	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽550mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.9				0
3	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯不锈钢栏杆 2. 不锈钢管种类、规格及厚度:详设计综合考虑 3. 栏杆、扶手、弯头制作安装、场内外运输等综合考虑 4. 预埋件、法兰盘等配件制作安装：综合考虑 5. 防雷处理综合考虑 6. 完成本清单项目所需	m	6.94				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
		【五层】其他工程合计							
		六层							
		六层合计							
		【六层】拆除工程							
1	011601001006	砖砌体拆除	1. 各类砖墙拆除 2. 综合考虑砌体材质、拆除高度、截面尺寸、附着物种类 3. 计价包拆除墙体、清理、废渣堆放 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	12.32				0
2	010103002006	废料外运	1. 拆除废料外运20km以内 2. 综合考虑各种拆除废料 3. 计价包含装、运、卸、清理建筑垃圾 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施	m3	12.32				0
		【六层】拆除工程合计							
		【六层】新建工程							
1	010402001012	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：100厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	15.74				0
2	010402001013	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚	m3	8.62				0

			3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
3	010607005006	内墙钢丝网加固	1. 工程部位:内墙面（砼构件与砖墙交接处挂网） 2. 挂钢丝网（规格综合考虑） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	10.98				0
4	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 砂浆厚度及配合比：综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	400.99				0
5	010503004006	水泥反梁	1. 位置：卫生间新建墙体底部 2. 现浇混凝土C30； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	0.28				0
6	011210006017	新建隔墙	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙； 2. 厚度、规格:100mm； 3. 双面双层9.5mm厚石膏板，75#轻钢龙骨； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	34.6				0

7	011210003009	玻璃隔断	1. 电子雾化玻璃 6+6mm厚（GL-01）隔断 ； 2. 边框材料种类、规格 :黑钢饰面(MT-01)边框 3. 计价综合考虑:基层 、龙骨，隔离层及压条 的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔 离层、基层、面层、五 金件、压条、材料运输 等相关费用 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求	m2	30.24				0
8	011210003010	玻璃隔断	1. 普通磨砂玻璃 （12mm厚）隔断 2. 边框材料种类、规格 :黑钢饰面(MT-01)边框 3. 计价综合考虑:基层 、龙骨，隔离层及压条 的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔 离层、基层、面层、五 金件、压条、材料运输 等相关费用 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求	m2	15.75				0
9	011210006018	包立管	1. 石膏板墙面（包立管 ）； 2. 12mm石膏板+12mm埃 特板基层； 3. 镀锌角钢骨架； 4. 综合考虑：连接方式 、固定配件、接缝材料 、小五金，安装方式、 高度等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作，满足 设计、施工工艺及验收 规范要求	m2	23.24				0
10	010502002006	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级	m3	1.6				0

			:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
11	010503005006	过梁	1. 现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.5				0
12	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.06				0
13	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.09				0
		【六层】新建工程合计							
		【六层】天花工程							
1	011406001090	天棚油漆	1. 白色乳胶漆天棚(PT-01) 2. 刷白色涂料三遍(一遍底漆、二遍面漆)。 3. 填补缝隙, 局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收	m2	66.33				0

			规范要求						
2	011406001091	天棚油漆	1. 白色防水乳胶漆天棚 (PT-02) 2. 刷白色防水涂料三遍 (一遍底漆、二遍面漆)。 3. 填补缝隙, 局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	56.7				0
3	011406001092	天棚油漆	1. 原结构顶油深色乳胶漆饰面 (PT-03) 2. 刷乳胶漆 (一遍底漆、二遍面漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	1068.68				0
4	011302001014	吊顶天棚	1. 天棚类型: 平面 2. 材料: 9.5mm纸面单层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格: 轻钢龙骨 4. 综合考虑: 龙骨的中距、规格; 施工安装高度; 开槽、孔洞的恢复整理费用; 以及吊顶的吊杆、吊件、配件; 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口, 凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	6.36				0
5	011302001015	吊顶天棚	1. 天棚类型: 平面 2. 材料: 9.5mm纸面双层	m2	44.26				0

			<p>石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨</p> <p>4. 综合考虑: 龙骨的中距、规格; 施工安装高度; 开槽、孔洞的恢复整理费用; 以及吊顶的吊杆、吊件、配件;</p> <p>5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口, 凹槽等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>						
6	010810002007	窗帘盒	<p>1. 天花窗帘盒 (单轨)</p> <p>2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板, 侧面基层板阻燃处理 (三层防火涂料)</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨</p> <p>4. 综合考虑: 窗帘盒尺寸; 龙骨的中距、规格; 施工安装高度; 开槽、孔洞的恢复整理费用; 以及吊顶的吊杆、吊件、配件;</p> <p>5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口, 凹槽等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求</p>	m	65.15				0
7	011304001011	天花灯槽	<p>1. 天花灯槽</p> <p>2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板, 侧面基层板阻燃处理 (三层防火涂料)</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨</p>	m	28.93				0

			4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
8	011304002008	检修口	1. 成品石膏检修口400*400mm； 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	3				0
		【六层】天花工程合计							
		【六层】地面工程							
1	010501001006	垫层	1. 轻骨料混凝土； 2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、部位混凝土标号和拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂类型； 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、泵送费、砖模等相关费用； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m3	3.13				0
2	010904003006	地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	65.7				0
3	011106002006	块料楼梯面层	1. 地砖800*800mm (CT-	m2	20.09				0

			01) ; 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝; 3. 10厚素水泥砂浆结合层 (加瓷砖胶粘贴) ; 4. 20厚1:3混合砂浆粉刷找平; 5. 地面3*2防滑拉槽 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
4	011102003013	块料楼地面	1. 地砖800*800mm (CT-01) ; 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝; 3. 10厚水泥砂浆结合层; 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平; 5. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) ; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	641.37				0
5	011102003014	块料楼地面	1. 防滑地砖600*600mm (CT-02) ; 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	50.04				0
6	011102003015	块料楼地面	1. 深色防滑地砖600*600mm (CT-04) ; 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层	m2	15.66				0

			4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
7	011103001011	浅色塑胶地板	1. 浅色塑胶地板 (UP-01) ; 2. 3mmPVC地胶, PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	99.97				0
8	011103001012	深色塑胶地板	1. 深色塑胶地板 (UP-02) ; 2. 3mmPVC地胶, PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	150.98				0
9	011108003006	块料零星项目	1. 过门砖 (CT-03) ; 2. 9厚地砖, 勾缝剂勾缝; 3. 10厚水泥砂浆结合层; 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平; 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶); 6. 完成本清单项目所需	m2	2.11				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
10	011108001052	石材零星项目	1. 人造石门槛石20mm厚（ST-01），卫生间门槛处做止水坎处理； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.3				0
11	011108001053	石材零星项目	1. 黑金砂门槛石20mm厚（ST-02）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.78				0
12	011108001054	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	7.34				0
13	011105006006	金属踢脚线	1. 黑钢踢脚线（60mm高）； 2. 成品黑钢踢脚线（MT-01）； 3. 9mm阻燃夹板基层（三防处理）；	m2	15.42				0

			4. 墙面开凿清理, 界面剂一道; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
		【六层】地面工程合计							
		【六层】墙面工程							
		【六层】墙面工程合计							
		六层中一档案室							
1	011207001016	100mm高PVC挡水板	1. 100mm高PVC挡水板; 2. 专用胶粘贴; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m	54.35				0
2	011406001093	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m ²	367.03				0
		六层中一档案室合计							
		六层办公室							
1	011406001094	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m ²	102.75				0
		六层办公室合计							
		六层查阅室							

1	011406001095	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	34.78				0
		六层查阅室合计							
		六层消防间							
1	011406001096	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	33.19				0
		六层消防间合计							
		六层待定							
1	011406001097	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	72.97				0
		六层待定合计							
		六层走道							
1	011406001098	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需	m2	205.72				0

			的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
2	011406001099	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	8.24				0
3	011204003027	块料墙面	1. 马赛克瓷砖9mm厚（CT-05）； 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	8.76				0
4	011204001012	石材墙面	1、ST-03米色石材饰面 2、面层材料:米色、厚度25mm, 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	12.64				0
5	010808005005	石材门窗套	1. 电梯门套，1300*2600mm 2. 不锈钢饰面、玫瑰金饰面、不锈钢木纹板，面层满足设计要求； 3. 12mm阻燃版、埃特板基层；	樘	2				0

			4. 镀锌型钢龙骨； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。						
		六层走道合计							
		六层女卫							
1	010903003018	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	33.7				0
2	011204003028	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	36.81				0
3	011210006019	卫生间隔断	1. 木纹抗倍特板隔断（含隔断门） 2. 综合考虑：隔断规格、饰面、花纹，厚度，固定配件、小五金，安装方式、高度，防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	16.93				0
		六层女卫合计							
		六层男卫							
1	010903003019	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	23.96				0

2	011204003029	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	33.52				0
3	011204003030	块料墙面	1. 干挂墙砖墙面; 2、面层材料:墙砖300*600mm (CT-07), 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.06				0
4	011210006020	卫生间隔断	1. 木纹抗倍特板隔断 (含隔断门) 2. 综合考虑: 隔断规格、饰面、花纹, 厚度, 固定配件、小五金, 安装方式、高度, 防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	5.79				0
5	011210005010	小便斗隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金边框 (MT-03) 3. 计价综合考虑:基层、龙骨, 隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔	m2	3.38				0

			离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
		六层男卫合计							
		六层前室							
1	010903003020	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	34.04				0
2	011204003031	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	31.6				0
3	011207001017	墙面木纹铝板	1. 木纹铝单板饰面 (AL-02); 2. 2.0MM厚木纹铝型材 (通板一体) 3. 采用木纹铝板打底, 铝通与板点焊为一体, 铝通规格分别为: 50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用 50mmU型铝挤压型材, 型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨; 6. 综合考虑: 基层、龙骨、挂 (配) 件及压条的规格; 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用;	m2	14.57				0

			8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
4	011505010007	洗手台银镜	1. 洗手台银镜 2. 6mm银镜（MR-01），玫瑰金边框（MT-03）； 3. 12mm阻燃夹板基层； 4. 30X30木龙骨（三防处理）； 5. 暗藏灯带制作； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、灯槽、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.25				0
		六层前室合计							
		六层工具间							
1	010903003021	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	16.74				0
2	011204003032	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	28.38				0
		六层工具间合计							
		六层楼梯间							

1	011406001100	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	80.18				0
		六层楼梯间合计							
		【六层】门窗工程							
1	011207001018	墙面装饰板暗门	1. 消防栓暗门 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层 3. 镀锌龙骨, 五金件; 4. 综合考虑: 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	1.5				0
2	010801002015	木质门带套	1. 成品定制双开实木复合门: 1500*2400mm; 2. 成品木门及门套; 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金; 4. 计价包括制作、安装, 饰面层, 五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	2				0
3	010801002016	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门: 800*2400mm; 2. 成品木门及门套; 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金; 4. 计价包括制作、安装, 饰面层, 五金、门锁	樘	5				0

			、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求						
4	010805005005	单开玻璃门	1. 玻璃门单开门（地弹门） 2. 黑钢饰面边框 3. 普通磨砂玻璃，厚度12mm 4. 成品门把手，长度2.025m 5. 玻璃门五金配件、拉手、门锁、地弹簧等规格型号：综合考虑，且满足深化设计要求 6. 包玻璃磨边、开洞、防雷处理等 7. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	2.4				0
		【六层】门窗工程合计							
		【六层】其他工程							
1	011505001010	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽550mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	2.67				0
2	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯不锈钢栏杆 2. 不锈钢管种类、规格及厚度:详设计综合考虑 3. 栏杆、扶手、弯头制作安装、场内外运输等综合考虑 4. 预埋件、法兰盘等配	m	6.94				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0. 3 (0. 8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	724148.23		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	724148.23	
合计			724148.23	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		一层强电工程							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱APZ1 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线:按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱PXAL 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线:按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱PXAP 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线:按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱HYAL 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线:按图纸要求	套	1				0

			6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
5	030404032001	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 箱体安装 3. 接地 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
6	030409002001	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质、规格:-40×4热镀锌扁钢 3. 焊接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.6				0
7	030412004001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 编号:L09.40 3. 规格:9W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	143				0
8	030412004002	射灯	1. 名称:射灯 2. 编号:L06.35 3. 规格:6W、3500K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	2				0
9	030412004003	暗藏LED灯带	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 编号:L06.27 3. 规格:6W、2700K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	409.01				0
10	030412004004	LED灯盘	1. 名称:LED灯盘(100mm宽) 2. 编号:L12.40 3. 规格:12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	34.75				0

11	030412004005	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 (140mm宽) 2. 编号: L12. 40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	74.28				0
12	030412004006	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 1200mm*80mm 2. 编号: L12. 40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	15				0
13	030412004007	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 1200mm*300mm 2. 编号: L12. 40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	11				0
14	030412004008	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 编号: L5. 40 3. 规格: 5W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	2				0
15	030404033001	侧抽气	1. 名称: 侧抽气 2. 型号规格: 160*120 3. 安装方式: 详见图纸 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	14				0
16	030404034001	单极双控开关	1. 名称: 单极双控开关 (双控) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	2				0
17	030404034002	单极单控开关	1. 名称: 单极单控开关	个	11				0

			(普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
18	030404034003	双极单控开关	1. 名称: 双极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	5				0
19	030404034004	三极单控开关	1. 名称: 三极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	3				0
20	030404034005	四极单控开关	1. 名称: 四极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	3				0
21	030404034006	电动窗帘控制开关	1. 名称: 电动窗帘控制 开关 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 详见图纸 4. 含底盒、接线、调试 等 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	1				0
22	030404035001	单相二极和三极组合 插座	1. 名称: 单相二极和三 极组合插座 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	44				0
23	030404035002	单相二极和三极组合 插座	1. 名称: 单相二极和三 极组合插座 (防水)	个	5				0

			2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒、防溅盖等 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
24	030411006001	墙面电源接线盒	1. 名称：墙面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11				0
25	030411006002	顶面电源接线盒	1. 名称：顶面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7				0
26	030411002001	线槽	1. 名称：密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格：MR200*100*2.0 3. 含配件（弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等）安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆：详图纸要求，综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	57.96				0
27	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZB-YJV-0.6/1.0, 5x6 3. 敷设方式：详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	39.52				0
28	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZB-YJV-	m	52.96				0

			0.6/1.0, 5x10 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭 (盖) 盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
29	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线规格: ZB-BVV-2.5mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	7550.43				0
30	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线规格: ZB-BVV-4mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	8899.58				0
31	030411001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 型号规格: SC20 3. 配置形式及部位: 综合考虑 (明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔 (洞) 及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	654.59				0
32	030411001002	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 型号规格: SC25 3. 配置形式及部位: 综合考虑 (明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔 (洞) 及	m	685.18				0

			其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
33	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	15.38				0
34	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC40 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	28.82				0
35	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC50 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.83				0
36	030411001006	配管	1. 名称:金属软管	m	148.96				0

			2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
		一层强电工程合计							
		一层弱电工程							
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:综合布线机柜 2. 型号规格:42U, 含 PDU及其他配件 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	台	1				0
2	030502001002	机柜、机架	1. 名称:一层监控、综 合布线共用壁挂机柜 2. 型号规格:16U, 含 PDU及其他配件 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	台	1				0
3	030507013001	录像设备	1. 名称:32路网络硬盘 录像机 2. 型号规格:8盘位 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	2				0
4	030507014001	显示设备	1. 名称:液晶监视器 2. 型号规格:24" 3. 含配套的VGA或 HDMI连接线等 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	台	2				0
5	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘 2. 型号规格:8T 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	台	16				0
6	030502001003	操作台	1. 名称:监控操作台 2. 型号规格:双联 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	1				0
7	030501012001	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 型号规格:RG-S5300-	台	2				0

			24GT4XS-P-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
8	030501012002	交换机	1. 名称:48口千兆交换机 2. 型号规格:RG-S5310-48GT4XS-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1				0
9	030501012003	交换机	1. 名称:汇聚交换机 2. 型号规格:RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2				0
10	030502010001	配线架	1. 名称:48口光纤配线架 2. 型号规格:详见图纸 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2				0
11	030502010002	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 型号规格:详见图纸 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
12	030502017001	线管理器	1. 名称:理线架 2. 型号规格:1U 3. 含相关配件 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4				0
13	030502011001	跳线架	1. 名称:110语音大对数跳线架 2. 型号规格:50对, 含语音模块 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5				0
14	030507008001	摄像头	1. 名称:2.8mm广角红外	个	14				0

			网络高清半球摄像机 2. 型号规格:400万像素 3. 含底座、支架等配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
15	030501009001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 型号规格:RG-AP850-A 3. 吸顶安装、调试 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	9				0
16	030411002002	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌 金属线槽 2. 型号规格 :MR150*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径 直通、三通、四通、盖 板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆 :详图纸要求, 综合考 虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈 刷油 8. 满足设计、施工工艺 及验收规范要求	m	30.82				0
17	030411002003	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌 金属线槽 2. 型号规格 :MR300*100*2.0 3. 含配件(弯头、异径 直通、三通、四通、盖 板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆 :详图纸要求, 综合考 虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈 刷油 8. 满足设计、施工工艺 及验收规范要求	m	21.03				0
18	030411002004	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌	m	21.82				0

			金属线槽 2. 型号规格 :MR50*25*1.0 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆 :详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
19	030502008001	6芯单模光纤	1. 名称:室内6芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	m	180				0
20	030502008002	8芯单模光纤	1. 名称:室内8芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	m	255				0
21	030502008003	24芯单模光纤	1. 名称:室外24芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	m	500				0
22	030502008004	12芯单模光纤	1. 名称:室外12芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	m	120				0
23	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线	m	1014.84				0

			2. 导线规格:CAT6 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
24	030502005002	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 导线规格:HYA-2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	87.1				0
25	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-30*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	35				0
26	030502006002	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-100*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	105				0
27	030502009001	跳线	1. 名称:单模双芯双工跳线 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签	条	120				0

			标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
28	030502016001	布放尾纤	1. 名称:单模双芯双工 尾纤 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签 标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	根	84				0
29	030502015001	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 型号规格:24口, 含 耦合器 3. 安装、熔接 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	7				0
30	030411001007	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 型号规格:MT25 3. 配置形式及部位:暗 敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及 其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	13.68				0
31	030411001008	配管	1. 名称: 难燃塑料电线 管 2. 规格: PC25 3. 配置形式及部位:暗 敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及 其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	155.06				0
32	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 型号规格:单口, 含 面板及底盒、6类非屏 蔽RJ45模块 3. 安装 4. 接地	个	13				0

			5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
33	030502012002	电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 型号规格: 单口, 含面板及底盒、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
34	030502012003	信息插座	1. 名称: 电话网络插座 2. 型号规格: 双口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
35	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试	链路	16				0
36	030502020001	光纤测试	1. 名称: 光纤测试	链路	4				0
37	030507018001	安全防范全系统调试及试运行	1. 名称: 安全防范系统调试及联合调试	项	1				0
38	030501015001	综合布线系统调试及试运行	1. 名称: 综合布线系统调试及联合调试	项	1				0
		一层弱电工程合计							
		二层强电工程							
1	030404017005	配电箱	1. 名称: 配电箱APZ2 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线: 按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
2	030404032002	局部等电位端子箱	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 箱体安装 3. 接地 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
3	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地线	m	14.6				0

			2. 材质、规格:- 40×4热镀锌扁钢 3. 焊接 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
4	030412004009	筒灯	1. 名称: 筒灯 2. 编号: L09. 40 3. 规格: 9W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	80				0
5	030412004010	射灯	1. 名称: 射灯 2. 编号: L06. 35 3. 规格: 6W、3500K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	5				0
6	030412004011	暗藏LED灯带	1. 名称: 暗藏LED灯带 2. 编号: L06. 27 3. 规格: 6W、2700K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	47. 45				0
7	030412004012	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 (80mm宽) 2. 编号: L12. 40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	14. 4				0
8	030412004013	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 1200mm*80mm 2. 编号: L12. 40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	130				0
9	030412004014	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 1200mm*300mm	套	21				0

			2. 编号: L12. 40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
10	030412004015	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 编号: L5. 40 3. 规格: 5W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	2				0
11	030404033002	侧抽气	1. 名称: 侧抽气 2. 型号规格: 160*120 3. 安装方式: 详见图纸 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	14				0
12	030404034007	双极双控开关	1. 名称: 双极双控开关 (双控) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	2				0
13	030404034008	单极单控开关	1. 名称: 单极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	10				0
14	030404034009	双极单控开关	1. 名称: 双极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	9				0
15	030404034010	三极单控开关	1. 名称: 三极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒	个	2				0

			5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
16	030404034011	四极单控开关	1. 名称：四极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6				0
17	030404035003	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	220				0
18	030404035004	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（防水） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒、防溅盖等 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11				0
19	030404035005	二口USB接口插座	1. 名称：二口USB接口插座 2. 品牌、规格：详见物料表 3. 型号规格：详见图纸 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
20	030411006003	墙面电源接线盒	1. 名称：墙面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11				0
21	030411006004	顶面电源接线盒	1. 名称：顶面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8				0
22	030411002005	线槽	1. 名称：密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格	m	102.94				0

			:MR200*100*2.0 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆 :详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
23	030411002006	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格 :MR100*70*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆 :详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	13.09				0
24	030411002007	线槽	1. 名称:暗埋地面防水强电线槽 2. 规格:MR100x50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 防火堵洞 6. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	60.72				0
25	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZB-YJV-0.6/1.0, 4x70+1x35 3. 敷设方式:详见图纸 4. 揭(盖)盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制	m	39.99				0

			作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
26	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-2.5mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	6917.22				0
27	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-4mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	13726.62				0
28	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	662.63				0
29	030411001010	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	366.61				0

30	030411001011	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC100 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.83				0
31	030411001012	配管	1. 名称:金属软管 2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	118.45				0
		二层强电工程合计							
		二层弱电工程							
1	030502001004	机柜、机架	1. 名称:二层监控、综合布线共用机柜 2. 型号规格:42U, 含PDU及其他配件 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1				0
2	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:室内电话分线箱(壁挂式) 2. 型号规格:100对 3. 含配套的语音模块、其他配件等 4. 安装、调试、测试、接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
3	030501012004	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 型号规格:RG-S5300-24GT4XS-P-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2				0
4	030501012005	交换机	1. 名称:48口千兆交换	台	3				0

			机 2. 型号规格:RG-S5310-48GT4XS-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
5	030502010003	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 型号规格:详见图纸 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
6	030502010004	配线架	1. 名称:六类非屏蔽配线架 2. 型号规格:24口, 含六类非屏蔽模块 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8				0
7	030502017002	线管理器	1. 名称:理线架 2. 型号规格:1U 3. 含相关配件 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	14				0
8	030507008002	摄像头	1. 名称:2.8mm广角红外网络高清半球摄像机 2. 型号规格:400万像素 3. 含底座、支架等配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7				0
9	030501009002	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 型号规格:RG-AP850-A 3. 吸顶安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	12				0
10	030411002008	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装	m	110.33				0

			4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆 :详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
11	030411002009	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽(暗埋地面) 2. 型号规格:MR100*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	60.9				0
12	030502008005	6芯单模光纤	1. 名称:室内6芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	25				0
13	030502008006	8芯单模光纤	1. 名称:室内8芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	25				0
14	030502005003	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 导线规格:CAT6 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地	m	3863.96				0

			板内布放) 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
15	030502005004	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 导线规格:HYA-2*0.5 3. 敷设、标记(含标签 标识)、卡接、端接、 现场整理 4. 敷设形式:综合考虑 (穿管、线槽或活动地 板内布放) 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	2730.51				0
16	030502006003	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA- 30*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签 标识)、卡接、端接、 现场整理 4. 敷设形式:综合考虑 (穿管、线槽或活动地 板内布放) 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	5				0
17	030502006004	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA- 100*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签 标识)、卡接、端接、 现场整理 4. 敷设形式:综合考虑 (穿管、线槽或活动地 板内布放) 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	20				0
18	030502009002	跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳 线 2. 导线规格:LC- LC, 2米 3. 安装、标记(含标签 标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	条	192				0
19	030502009003	跳线	1. 名称:单模双芯双工 跳线	条	12				0

			2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
20	030502016002	布放尾纤	1. 名称:单模双芯双工尾纤 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	根	12				0
21	030502015002	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 型号规格:24口, 含耦合器 3. 安装、熔接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
22	030411001013	配管	1. 名称: 难燃塑料电线管 2. 规格: PC25 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	115.39				0
23	030502012004	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 型号规格:单口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	14				0
24	030502012005	信息插座	1. 名称: 电话网络插座 2. 型号规格:双口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺	个	84				0

			规范及验收规范要求						
25	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试	链路	182				0
26	030502020002	光纤测试	1. 名称:光纤测试	链路	2				0
		二层弱电工程合计							
		三层强电工程							
1	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱APZ3 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线:按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
2	030404032003	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 箱体安装 3. 接地 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
3	030409002003	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质、规格:-40×4热镀锌扁钢 3. 焊接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.6				0
4	030412004016	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 编号: L09. 40 3. 规格: 9W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	51				0
5	030412004017	射灯	1. 名称:射灯 2. 编号: L06. 35 3. 规格: 6W、3500K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	5				0
6	030412004018	暗藏LED灯带	1. 名称: 暗藏LED灯带 2. 编号: L06. 27	m	51.05				0

			3. 规格：6W、2700K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
7	030412004019	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘 (80mm宽) 2. 编号：L12. 40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	14. 4				0
8	030412004020	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘 1200mm*80mm 2. 编号：L12. 40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	74				0
9	030412004021	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘 1200mm*300mm 2. 编号：L12. 40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	46				0
10	030412004022	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 编号：L5. 40 3. 规格：5W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	2				0
11	030404033003	侧抽气	1. 名称：侧抽气 2. 型号规格：160*120 3. 安装方式:详见图纸 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	14				0
12	030404034012	双极双控开关	1. 名称：双极双控开关 (双控) 2. 安装方式：暗装	个	2				0

			3. 型号规格:250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
13	030404034013	单极单控开关	1. 名称: 单极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格:250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	3				0
14	030404034014	双极单控开关	1. 名称: 双极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格:250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	10				0
15	030404034015	三极单控开关	1. 名称: 三极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格:250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	5				0
16	030404034016	四极单控开关	1. 名称: 四极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格:250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	3				0
17	030404035006	单相二极和三极组合 插座	1. 名称: 单相二极和三 极组合插座(普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格:250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	156				0
18	030404035007	单相二极和三极组合 插座	1. 名称: 单相二极和三 极组合插座(防水) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格:250V, 10A 4. 含底盒、防溅盖等	个	11				0

			5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
19	030411006005	墙面电源接线盒	1. 名称：墙面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11				0
20	030411006006	顶面电源接线盒	1. 名称：顶面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5				0
21	030411002010	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR200*100*2.0 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	80.03				0
22	030411002011	线槽	1. 名称:暗埋地面防水强电线槽 2. 规格:MR100x50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 防火堵洞 6. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	52.77				0
23	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZB-YJV-0.6/1.0, 4x35+1×16 3. 敷设方式:详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制	m	43.62				0

			作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
24	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-2.5mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	5570.97				0
25	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-4mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	8649.63				0
26	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	525.37				0
27	030411001015	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	289.63				0

28	030411001016	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC100 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.83				0
29	030411001017	配管	1. 名称:金属软管 2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	90.28				0
		三层强电工程合计							
		三层弱电工程							
1	030502001005	机柜、机架	1. 名称:三层监控、综合布线共用机柜 2. 型号规格:42U, 含PDU及其他配件 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1				0
2	030502003002	分线接线箱(盒)	1. 名称:室内电话分线箱(壁挂式) 2. 型号规格:100对 3. 含配套的语音模块、其他配件等 4. 安装、调试、测试、接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
3	030501012006	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 型号规格:RG-S5300-24GT4XS-P-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2				0
4	030501012007	交换机	1. 名称:48口千兆交换	台	2				0

			机 2. 型号规格:RG-S5310-48GT4XS-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
5	030502010005	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 型号规格:详见图纸 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
6	030502010006	配线架	1. 名称:六类非屏蔽配线架 2. 型号规格:24口, 含六类非屏蔽模块 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6				0
7	030502017003	线管理器	1. 名称:理线架 2. 型号规格:1U 3. 含相关配件 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11				0
8	030507008003	摄像头	1. 名称:2.8mm广角红外网络高清半球摄像机 2. 型号规格:400万像素 3. 含底座、支架等配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6				0
9	030501009003	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 型号规格:RG-AP850-A 3. 吸顶安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11				0
10	030411002012	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装	m	106.24				0

			4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆 :详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
11	030411002013	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽(暗埋地面) 2. 型号规格:MR100*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	44.68				0
12	030502008007	6芯单模光纤	1. 名称:室内6芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	20				0
13	030502008008	8芯单模光纤	1. 名称:室内8芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	20				0
14	030502005005	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 导线规格:CAT6 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地	m	2511.39				0

			板内布放) 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
15	030502005006	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 导线规格:HYA-2*0.5 3. 敷设、标记(含标签 标识)、卡接、端接、 现场整理 4. 敷设形式:综合考虑 (穿管、线槽或活动地 板内布放) 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	1952.67				0
16	030502006005	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA- 30*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签 标识)、卡接、端接、 现场整理 4. 敷设形式:综合考虑 (穿管、线槽或活动地 板内布放) 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	5				0
17	030502006006	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA- 100*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签 标识)、卡接、端接、 现场整理 4. 敷设形式:综合考虑 (穿管、线槽或活动地 板内布放) 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	15				0
18	030502009004	跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳 线 2. 导线规格:LC- LC, 2米 3. 安装、标记(含标签 标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	条	144				0
19	030502009005	跳线	1. 名称:单模双芯双工 跳线	条	12				0

			2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
20	030502016003	布放尾纤	1. 名称:单模双芯双工尾纤 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	根	12				0
21	030502015003	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 型号规格:24口, 含耦合器 3. 安装、熔接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
22	030411001018	配管	1. 名称: 难燃塑料电线管 2. 规格: PC25 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	67.2				0
23	030502012006	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 型号规格:单口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7				0
24	030502012007	信息插座	1. 名称: 电话网络插座 2. 型号规格:双口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺	个	61				0

			规范及验收规范要求						
25	030502019003	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试	链路	129				0
26	030502020003	光纤测试	1. 名称:光纤测试	链路	2				0
		三层弱电工程合计							
		四层强电工程							
1	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱APZ4 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线:按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
2	030404032004	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 箱体安装 3. 接地 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
3	030409002004	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质、规格:-40×4热镀锌扁钢 3. 焊接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.6				0
4	030412004023	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 编号: L09.40 3. 规格: 9W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	100				0
5	030412004024	射灯	1. 名称:射灯 2. 编号: L06.35 3. 规格: 6W、3500K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	55				0
6	030412004025	暗藏LED灯带	1. 名称: 暗藏LED灯带 2. 编号: L06.27	m	55.8				0

			3. 规格：6W、2700K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
7	030412004026	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘 (80mm宽) 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	14.4				0
8	030412004027	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘 1200mm*80mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	40				0
9	030412004028	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘 1200mm*300mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	39				0
10	030412004029	LED灯盘	1. 名称：灯盘 2400mm*200mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	5				0
11	030412004030	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 编号：L5.40 3. 规格：5W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式:详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	2				0

12	030404033004	侧抽气	1. 名称: 侧抽气 2. 型号规格: 160*120 3. 安装方式: 详见图纸 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	14				0
13	030404034017	双极双控开关	1. 名称: 双极双控开关 (双控) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	2				0
14	030404034018	单极单控开关	1. 名称: 单极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	7				0
15	030404034019	双极单控开关	1. 名称: 双极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	12				0
16	030404034020	三极单控开关	1. 名称: 三极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	6				0
17	030404034021	四极单控开关	1. 名称: 四极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	3				0
18	030404035008	单相二极和三极组合 插座	1. 名称: 单相二极和三 极组合插座 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A	个	141				0

			4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
19	030404035009	单相二极和三极组合 插座	1. 名称：单相二极和三 极组合插座（防水） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒、防溅盖等 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	11				0
20	030411006007	墙面电源接线盒	1. 名称：墙面电源接线 盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	11				0
21	030411006008	顶面电源接线盒	1. 名称：顶面电源接线 盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	3				0
22	030411002014	线槽	1. 名称：密闭型热镀锌 金属线槽 2. 型号规格 ：MR200*100*2.0 3. 含配件（弯头、异径 直通、三通、四通、盖 板、隔板等）安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆 ：详图纸要求，综合考 虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈 刷油 8. 满足设计、施工工艺 及验收规范要求	m	93.86				0
23	030411002015	线槽	1. 名称：暗埋地面防水 强电线槽 2. 规格：MR100x50*1.2 3. 含配件（弯头、异径 直通、三通、四通、盖 板、隔板等）安装 4. 接地 5. 防火堵洞 6. 满足设计、施工工艺	m	33.79				0

			及验收规范要求						
24	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZB-YJV-0.6/1.0, 4x35+1×16 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭(盖)盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	43.62				0
25	030411004007	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线规格: ZB-BVV-2.5mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	6475.41				0
26	030411004008	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线规格: ZB-BVV-4mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	9454.05				0
27	030411001019	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 型号规格: SC20 3. 配置形式及部位: 综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	615.63				0
28	030411001020	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 型号规格: SC25 3. 配置形式及部位: 综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设	m	336.73				0

			5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
29	030411001021	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC100 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.83				0
30	030411001022	配管	1. 名称:金属软管 2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	139.73				0
		四层强电工程合计							
		四层弱电工程							
1	030502001006	机柜、机架	1. 名称:四层监控、综合布线共用机柜 2. 型号规格:42U, 含PDU及其他配件 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1				0
2	030502003003	分线接线箱(盒)	1. 名称:室内电话分线箱(壁挂式) 2. 型号规格:100对 3. 含配套的语音模块、其他配件等 4. 安装、调试、测试、接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0

3	030501012008	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 型号规格:RG-S5300-24GT4XS-P-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	台	2				0
4	030501012009	交换机	1. 名称:48口千兆交换机 2. 型号规格:RG-S5310-48GT4XS-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	台	2				0
5	030502010007	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 型号规格:详见图纸 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	1				0
6	030502010008	配线架	1. 名称:六类非屏蔽配线架 2. 型号规格:24口, 含六类非屏蔽模块 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	6				0
7	030502017004	线管理器	1. 名称:理线架 2. 型号规格:1U 3. 含相关配件 4. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	11				0
8	030507008004	摄像头	1. 名称:2.8mm广角红外网络高清半球摄像机 2. 型号规格:400万像素 3. 含底座、支架等配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	13				0
9	030501009004	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 型号规格:RG-AP850-A 3. 吸顶安装、调试 4. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	13				0

			规范及验收规范要求						
10	030411002016	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	110.33				0
11	030411002017	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽(暗埋地面) 2. 型号规格:MR100*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	33.26				0
12	030502008009	6芯单模光纤	1. 名称:室内6芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	15				0
13	030502008010	8芯单模光纤	1. 名称:室内8芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	15				0

14	030502005007	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 导线规格:CAT6 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	2568.93				0
15	030502005008	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 导线规格:HYA-2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1286.13				0
16	030502006007	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-30*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	5				0
17	030502006008	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-100*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10				0
18	030502009006	跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线	条	144				0

			2. 导线规格:LC- LC, 2米 3. 安装、标记(含标签 标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
19	030502009007	跳线	1. 名称:单模双芯双工 跳线 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签 标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	条	12				0
20	030502016004	布放尾纤	1. 名称:单模双芯双工 尾纤 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签 标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	根	12				0
21	030502015004	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 型号规格:24口, 含 耦合器 3. 安装、熔接 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	1				0
22	030411001023	配管	1. 名称: 难燃塑料电线 管 2. 规格: PC25 3. 配置形式及部位:暗 敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及 其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	116.92				0
23	030502012008	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 型号规格:单口, 含 面板及底盒、6类非屏 蔽RJ45模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺	个	9				0

			规范及验收规范要求						
24	030502012009	信息插座	1. 名称: 电话网络插座 2. 型号规格: 双口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	40				0
25	030502019004	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试	链路	89				0
26	030502020004	光纤测试	1. 名称: 光纤测试	链路	2				0
		四层弱电工程合计							
		五层强电工程							
1	030404017008	配电箱	1. 名称: 配电箱APZ5 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线: 按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
2	030404017009	DAAT1双切箱	1. 名称: 配电箱DAAT1 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线: 按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
3	030404032005	局部等电位端子箱	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 箱体安装 3. 接地 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
4	030409002005	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 材质、规格: -40×4热镀锌扁钢 3. 焊接 4. 满足设计、施工工艺	m	14.6				0

			规范及验收规范要求						
5	030412004031	筒灯	1. 名称: 筒灯 2. 编号: L09.40 3. 规格: 9W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	100				0
6	030412004032	射灯	1. 名称: 射灯 2. 编号: L06.35 3. 规格: 6W、3500K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	5				0
7	030412004033	暗藏LED灯带	1. 名称: 暗藏LED灯带 2. 编号: L06.27 3. 规格: 6W、2700K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	68.78				0
8	030412004034	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 (80mm宽) 2. 编号: L12.40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	7.2				0
9	030412004035	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 1200mm*80mm 2. 编号: L12.40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	22				0
10	030412004036	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 1200mm*300mm 2. 编号: L12.40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸	套	11				0

			6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
11	030412004037	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 2260mm*300mm 2. 编号: L12. 40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	3				0
12	030412004038	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 2400mm*300mm 2. 编号: L12. 40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	48				0
13	030412004039	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 编号: L5. 40 3. 规格: 5W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	2				0
14	030404033005	侧抽气	1. 名称: 侧抽气 2. 型号规格: 160*120 3. 安装方式: 详见图纸 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	14				0
15	030404034022	单极双控开关	1. 名称: 单极双控开关 (双控) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11				0
16	030404034023	双极双控开关	1. 名称: 双极双控开关 (双控) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0

17	030404034024	三极双控开关	1. 名称：三极双控开关（双控） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格:250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	2				0
18	030404034025	单极单控开关	1. 名称：单极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格:250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	6				0
19	030404034026	双极单控开关	1. 名称：双极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格:250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	3				0
20	030404034027	三极单控开关	1. 名称：三极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格:250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	3				0
21	030404034028	四极单控开关	1. 名称：四极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格:250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	3				0
22	030404035010	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格:250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	49				0
23	030404035011	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（防水）	个	8				0

			2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒、防溅盖等 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
24	030411006009	墙面电源接线盒	1. 名称: 墙面电源接线盒 2. 安装方式: 暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11				0
25	030411002018	线槽	1. 名称: 密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格: MR200*100*2.0 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆: 详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	52.64				0
26	030411002019	线槽	1. 名称: 暗埋地面防水强电线槽 2. 规格: MR100x50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 防火堵洞 6. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	16.21				0
27	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZB-YJV-0.6/1.0, 4x25+1x16 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭(盖)盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火	m	50.88				0

			隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
28	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NH-YJV- 0.6/1.0, 5x6 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭 (盖) 盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制 作安装 7. 电缆防护、电缆防火 隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	56.57				0
29	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NH-YJV- 0.6/1.0-3x4 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭 (盖) 盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制 作安装 7. 电缆防护、电缆防火 隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	91.16				0
30	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NH-YJV- 0.6/1.0, 5x4 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭 (盖) 盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制 作安装 7. 电缆防护、电缆防火 隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	1				0
31	030411004009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线规格: ZB-BVV- 2.5mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺	m	5119.02				0

			规范及验收规范要求						
32	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-4mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	3075.48				0
33	030411001024	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	426.05				0
34	030411001025	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	257.88				0
35	030411001026	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油	m	17.42				0

			9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
36	030411001027	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC50 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.83				0
37	030411001028	配管	1. 名称:金属软管 2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	92.43				0
		五层强电工程合计							
		五层弱电工程							
1	030502001007	机柜、机架	1. 名称:一层监控、综合布线共用壁挂机柜 2. 型号规格:16U, 含PDU及其他配件 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1				0
2	030502003004	分线接线箱(盒)	1. 名称:室内电话分线箱(壁挂式) 2. 型号规格:100对 3. 含配套的语音模块、其他配件等 4. 安装、调试、测试、接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
3	030501012010	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 型号规格:RG-S5300-24GT4XS-P-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺	台	2				0

			规范及验收规范要求						
4	030501012011	交换机	1. 名称:48口千兆交换机 2. 型号规格:RG-S5310-48GT4XS-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1				0
5	030502010009	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 型号规格:详见图纸 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
6	030502017005	线管理器	1. 名称:理线架 2. 型号规格:1U 3. 含相关配件 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4				0
7	030507008005	摄像头	1. 名称:2.8mm广角红外网络高清半球摄像机 2. 型号规格:400万像素 3. 含底座、支架等配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	9				0
8	030501009005	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 型号规格:RG-AP850-A 3. 吸顶安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5				0
9	030411002020	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求,综合考虑 6. 防火堵洞	m	51.84				0

			7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
10	030502008011	6芯单模光纤	1. 名称:室内6芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10				0
11	030502008012	8芯单模光纤	1. 名称:室内8芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10				0
12	030502005009	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 导线规格:CAT6 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	779.51				0
13	030502005010	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 导线规格:HYA-2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	246.78				0
14	030502006009	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-30*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理	m	10				0

			4. 敷设形式:综合考虑 (穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
15	030502009008	跳线	1. 名称:单模双芯双工 跳线 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签 标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	条	12				0
16	030502016005	布放尾纤	1. 名称:单模双芯双工 尾纤 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签 标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	根	12				0
17	030502015005	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 型号规格:24口, 含 耦合器 3. 安装、熔接 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	1				0
18	030411001029	配管	1. 名称: 难燃塑料电线 管 2. 规格: PC25 3. 配置形式及部位:暗 敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及 其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	97.45				0
19	030502012010	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 型号规格:单口, 含 面板及底盒、6类非屏 蔽RJ45模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	8				0

20	030502012011	信息插座	1. 名称: 电话网络插座 2. 型号规格: 双口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8				0
21	030502019005	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试	链路	24				0
22	030502020005	光纤测试	1. 名称: 光纤测试	链路	2				0
		五层弱电工程合计							
		六层强电工程							
1	030404017010	配电箱	1. 名称: 配电箱APZ6 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线: 按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
2	030404017011	DAAT2双切箱	1. 名称: 配电箱DAAT2 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线: 按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
3	030404032006	局部等电位端子箱	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 箱体安装 3. 接地 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
4	030409002006	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 材质、规格: -40×4热镀锌扁钢 3. 焊接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.6				0

5	030412004040	筒灯	1. 名称: 筒灯 2. 编号: L09. 40 3. 规格: 9W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	33				0
6	030412004041	射灯	1. 名称: 射灯 2. 编号: L06. 35 3. 规格: 6W、3500K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	5				0
7	030412004042	暗藏LED灯带	1. 名称: 暗藏LED灯带 2. 编号: L06. 27 3. 规格: 6W、2700K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	53. 28				0
8	030412004043	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 (80mm宽) 2. 编号: L12. 40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	7. 2				0
9	030412004044	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 1200mm*300mm 2. 编号: L12. 40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	22				0
10	030412004045	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘 2400mm*300mm 2. 编号: L12. 40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	48				0

11	030412004046	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 编号: L5. 40 3. 规格: 5W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	2				0
12	030404033006	侧抽气	1. 名称: 侧抽气 2. 型号规格: 160*120 3. 安装方式: 详见图纸 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	9				0
13	030404034029	三极双控开关	1. 名称: 三极双控开关 (双控) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	2				0
14	030404034030	单极单控开关	1. 名称: 单极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	3				0
15	030404034031	双极单控开关	1. 名称: 双极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	5				0
16	030404034032	三极单控开关	1. 名称: 三极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	1				0
17	030404034033	四极单控开关	1. 名称: 四极单控开关 (普通) 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V, 10A	个	3				0

			4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
18	030404035012	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	43				0
19	030404035013	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（防水） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒、防溅盖等 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6				0
20	030411006010	墙面电源接线盒	1. 名称：墙面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7				0
21	030411002021	线槽	1. 名称：密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格：MR200*100*2.0 3. 含配件（弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等）安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆：详图纸要求，综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	32.88				0
22	030411002022	线槽	1. 名称：暗埋地面防水强电线槽 2. 规格：MR100x50*1.2 3. 含配件（弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等）安装 4. 接地	m	16.1				0

			5. 防火堵洞 6. 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
23	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZB-YJV-0.6/1.0, 5x10 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭(盖)盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	54.53				0
24	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NH-YJV-0.6/1.0, 5x6 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭(盖)盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	60.15				0
25	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NH-YJV-0.6/1.0, 5x4 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭(盖)盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1				0
26	030411004011	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线规格: ZB-BVV-2.5mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺	m	3209.01				0

			规范及验收规范要求						
27	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-4mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	2288.97				0
28	030411001030	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	352.43				0
29	030411001031	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	87.31				0
30	030411001032	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油	m	28.18				0

			9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
31	030411001033	配管	1. 名称:金属软管 2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	4.8				0
		六层强电工程合计							
		六层弱电工程							
1	030507008006	摄像头	1. 名称:2.8mm广角红外网络高清半球摄像机 2. 型号规格:400万像素 3. 含底座、支架等配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8				0
2	030501009006	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 型号规格:RG-AP850-A 3. 吸顶安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2				0
3	030411002023	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	49.71				0
4	030502005011	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 导线规格:CAT6 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理	m	866.45				0

			4. 敷设形式:综合考虑 (穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
5	030502005012	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 导线规格:HYA-2*0.5 3. 敷设、标记(含标签 标识)、卡接、端接、 现场整理 4. 敷设形式:综合考虑 (穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	293.91				0
6	030411001034	配管	1. 名称: 难燃塑料电线 管 2. 规格: PC25 3. 配置形式及部位:暗 敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及 其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	112.75				0
7	030502012012	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 型号规格:单口, 含 面板及底盒、6类非屏 蔽RJ45模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	7				0
8	030502012013	信息插座	1. 名称: 电话网络插座 2. 型号规格:双口, 含 面板及底盒、6类非屏 蔽RJ45模块、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	7				0
9	030502019006	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试	链路	21				0

		六层弱电工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFWMSG	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				0
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	258577.9		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	258577.9	
合计			258577.9	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		一层给排水工程							
1	031001006001	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-RDN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	41.31				0
2	031001006002	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-RDN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	4.7				0
3	031001006003	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-RDN25 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	16.65				0
4	031001006004	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-RDN32 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	9.36				0
5	031001006005	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-RDN40 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	13.11				0
6	031001006006	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-	m	3.61				0

			RDN50 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗						
7	031001006007	塑料管	1. 输送介质: 热水给水管道 2. 型号、规格: PP-RDN15 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	13.96				0
8	031001006008	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe50 3. 连接方式:粘接	m	7.84				0
9	031001006009	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe75 3. 连接方式:粘接	m	59.89				0
10	031001006010	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe110 3. 连接方式:粘接	m	35.1				0
11	031001006011	通气管	1. 输送介质: 通气管 2. 型号、规格: UPVCDe50 3. 连接方式:粘接	m	15.84				0
12	031004003001	卫生间洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接(含软管及P、S弯管和密封圈等辅材)等	套	4				0
13	031004014001	卫生间水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件(包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管)等	个	4				0
14	031004003002	台式洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式:台下式	套	1				0

			3. 材 质:优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等						
15	031004014002	水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	1				0
16	031004004001	不锈钢双盆	1. 成品不锈钢双盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:不锈钢 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗手盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	1				0
17	031004014003	不锈钢水龙头	1. 成品水龙头安装 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗手盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	1				0
18	031004006001	坐便器	1. 成品坐便器安装（含低位水箱及按钮） 2. 优质陶瓷 3. 供应及安装包括：坐便器盖板、马桶三件套（软管、上水角阀、法兰阀）、水箱及水箱配件、座桶固定螺栓及下水密封圈等辅材；	套	3				0
19	031004006002	蹲便器	1. 成品蹲便器安装（自动冲洗阀式） 2. 优质陶瓷 3. 带自动冲洗阀及其他配件	套	7				0
20	031004007001	小便器	1. 名称：小便器（自动冲洗阀式）	套	4				0
21	031004004002	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：550mm*500mm	套	1				0

22	031004014004	污洗池水龙头	1. 名称: 污洗池配套水龙头	个	1				0
23	031004014005	不锈钢地漏	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格: DN50 3. 含存水弯	个	2				0
24	031004014006	不锈钢地漏	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格: DN75 3. 含存水弯	个	3				0
25	031004014007	清扫口	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN50 3. 材质: UPVC	个	1				0
26	031004014008	清扫口	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN75 3. 材质: UPVC	个	2				0
27	031004014009	清扫口	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN100 3. 材质: UPVC	个	2				0
28	031003001001	闸阀	1. 名称: 铜闸阀 2. 规格: DN50 3. 连接方式: 丝扣	个	1				0
29	031003005001	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格: DN15 3. 连接方式: 丝扣	个	9				0
30	031003005002	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格: DN20 3. 连接方式: 丝扣	个	1				0
31	031003005003	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格: DN25 3. 连接方式: 丝扣	个	8				0
		一层给排水工程合计							
		二层给排水工程							
1	031001006012	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN15 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	20.2				0
2	031001006013	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN20	m	25.81				0

			3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗						
3	031001006014	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN25 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	17.57				0
4	031001006015	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN32 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	8.76				0
5	031001006016	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN40 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	12.51				0
6	031001006017	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN50 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	3.61				0
7	031001006018	塑料管	1. 输送介质: 热水给水管道 2. 型号、规格: PP-RDN15 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	4.88				0
8	031001006019	塑料管	1. 输送介质: 热水给水管道 2. 型号、规格: PP-RDN20 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	31.65				0
9	031001006020	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe50 3. 连接方式:粘接	m	14.75				0
10	031001006021	塑料管	1. 输送介质: 生活污水	m	29.25				0

			管 2. 型号、规格 ：UPVDe75 3. 连接方式:粘接						
11	031001006022	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格 ：UPVDe110 3. 连接方式:粘接	m	21.49				0
12	031004003003	卫生间洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接 (含软管及P、S弯管和密封圈等辅材) 等	套	5				0
13	031004014010	卫生间水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件(包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管) 等	个	5				0
14	031004004003	不锈钢双盆	1. 成品不锈钢双盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:不锈钢 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗手盆连接安装、下水连接 (含软管及P、S弯管和密封圈等辅材) 等	套	2				0
15	031004014011	不锈钢水龙头	1. 成品水龙头安装 2. 供应及安装包括软管、排水件(包括洗手盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管) 等	个	2				0
16	031004006003	坐便器	1. 成品坐便器安装(含低位水箱及按钮) 2. 优质陶瓷 3. 供应及安装包括: 坐便器盖板、马桶三件套(软管、上水角阀、法兰阀)、水箱及水箱配	套	3				0

			件、座桶固定螺栓及下水密封圈等辅材；						
17	031004006004	蹲便器	1. 成品蹲便器安装（自动冲洗阀式） 2. 优质陶瓷 3. 带自动冲洗阀及其他配件	套	7				0
18	031004007002	小便器	1. 名称：小便器（自动冲洗阀式）	套	4				0
19	031004004004	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：550mm*500mm	套	1				0
20	031004004005	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：600mm*600mm	套	1				0
21	031004014012	污洗池水龙头	1. 名称：污洗池配套水龙头	个	2				0
22	031004014013	不锈钢地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格：DN50 3. 含存水弯	个	1				0
23	031004014014	不锈钢地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格：DN75 3. 含存水弯	个	4				0
24	031004014015	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN50 3. 材质：UPVC	个	3				0
25	031004014016	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN75 3. 材质：UPVC	个	4				0
26	031004014017	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN100 3. 材质：UPVC	个	3				0
27	031003001002	闸阀	1. 名称：铜闸阀 2. 规格：DN50 3. 连接方式：丝扣	个	1				0
28	031003005004	截止阀	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN15 3. 连接方式：丝扣	个	11				0
29	031003005005	截止阀	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN20 3. 连接方式：丝扣	个	1				0
30	031003005006	截止阀	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN25	个	8				0

			3. 连接方式:丝扣						
		二层给排水工程合计							
		三层给排水工程							
1	031001006023	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN15 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	20.2				0
2	031001006024	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN20 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	25.81				0
3	031001006025	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN25 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	17.93				0
4	031001006026	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN32 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	8.76				0
5	031001006027	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN40 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	12.51				0
6	031001006028	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN50 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	3.61				0
7	031001006029	塑料管	1. 输送介质: 热水给水管道 2. 型号、规格: PP-RDN15	m	4.88				0

			3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗						
8	031001006030	塑料管	1. 输送介质: 热水给水管道 2. 型号、规格: PP-RDN20 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	31.65				0
9	031001006031	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe50 3. 连接方式:粘接	m	14.82				0
10	031001006032	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe75 3. 连接方式:粘接	m	29.77				0
11	031001006033	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe110 3. 连接方式:粘接	m	22.01				0
12	031004003004	卫生间洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接(含软管及P、S弯管和密封圈等辅材)等	套	5				0
13	031004014018	卫生间水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件(包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管)等	个	5				0
14	031004004006	不锈钢双盆	1. 成品不锈钢双盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:不锈钢 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗手盆连接安装、下水连接(含软管及P、S弯管和	套	2				0

			密封圈等辅材)等						
15	031004014019	不锈钢水龙头	1. 成品水龙头安装 2. 供应及安装包括软管、排水件(包括洗手盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管)等	个	2				0
16	031004006005	坐便器	1. 成品坐便器安装(含低位水箱及按钮) 2. 优质陶瓷 3. 供应及安装包括:坐便器盖板、马桶三件套(软管、上水角阀、法兰阀)、水箱及水箱配件、座桶固定螺栓及下水密封圈等辅材;	套	3				0
17	031004006006	蹲便器	1. 成品蹲便器安装(自动冲洗阀式) 2. 优质陶瓷 3. 带自动冲洗阀及其他配件	套	7				0
18	031004007003	小便器	1. 名称:小便器(自动冲洗阀式)	套	4				0
19	031004004007	污洗池	1. 名称:污洗池 2. 规格:550mm*500mm	套	1				0
20	031004004008	污洗池	1. 名称:污洗池 2. 规格:600mm*600mm	套	1				0
21	031004014020	污洗池水龙头	1. 名称:污洗池配套水龙头	个	2				0
22	031004014021	不锈钢地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格:DN50 3. 含存水弯	个	1				0
23	031004014022	不锈钢地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格:DN75 3. 含存水弯	个	4				0
24	031004014023	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN50 3. 材质:UPVC	个	3				0
25	031004014024	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN75 3. 材质:UPVC	个	4				0
26	031004014025	清扫口	1. 名称:清扫口	个	3				0

			2. 规格:DN100 3. 材质:UPVC						
27	031003001003	闸阀	1. 名称: 铜闸阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式:丝扣	个	1				0
28	031003005007	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接方式:丝扣	个	11				0
29	031003005008	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式:丝扣	个	1				0
30	031003005009	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式:丝扣	个	8				0
		三层给排水工程合计							
		四层给排水工程							
1	031001006034	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN15 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	27.7				0
2	031001006035	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN20 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	4.7				0
3	031001006036	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN25 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	39				0
4	031001006037	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN32 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	8.76				0
5	031001006038	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管	m	12.51				0

			2. 型号、规格: PP-RDN40 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗						
6	031001006039	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN50 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	3.61				0
7	031001006040	塑料管	1. 输送介质: 热水给水管道 2. 型号、规格: PP-RDN15 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	14.08				0
8	031001006041	塑料管	1. 输送介质: 热水给水管道 2. 型号、规格: PP-RDN20 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	31.99				0
9	031001006042	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDN50 3. 连接方式: 粘接	m	23.67				0
10	031001006043	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe75 3. 连接方式: 粘接	m	29.64				0
11	031001006044	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe110 3. 连接方式: 粘接	m	22.03				0
12	031001006045	通气管	1. 输送介质: 通气管 2. 型号、规格: UPVCDe50 3. 连接方式: 粘接	m	8.81				0
13	031004003005	卫生间洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式: 台下式 3. 材 质: 优质陶瓷	套	5				0

			4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接 (含软管及P、S弯管和密封圈等辅材)等						
14	031004014026	卫生间水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件(包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管)等	个	5				0
15	031004004009	不锈钢双盆	1. 成品不锈钢双盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:不锈钢 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗手盆连接安装、下水连接 (含软管及P、S弯管和密封圈等辅材)等	套	2				0
16	031004014027	不锈钢水龙头	1. 成品水龙头安装 2. 供应及安装包括软管、排水件(包括洗手盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管)等	个	2				0
17	031004006007	坐便器	1. 成品坐便器安装(含低位水箱及按钮) 2. 优质陶瓷 3. 供应及安装包括:坐便器盖板、马桶三件套(软管、上水角阀、法兰阀)、水箱及水箱配件、座桶固定螺栓及下水密封圈等辅材;	套	3				0
18	031004006008	蹲便器	1. 成品蹲便器安装(自动冲洗阀式) 2. 优质陶瓷 3. 带自动冲洗阀及其他配件	套	7				0
19	031004007004	小便器	1. 名称:小便器(自动冲洗阀式)	套	4				0
20	031004004010	污洗池	1. 名称:污洗池 2. 规格:550mm*500mm	套	1				0
21	031004004011	污洗池	1. 名称:污洗池	套	1				0

			2. 规格:600mm*600mm						
22	031004014028	污洗池水龙头	1. 名称: 污洗池配套水龙头	个	2				0
23	031004014029	不锈钢地漏	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格: DN50 3. 含存水弯	个	2				0
24	031004014030	不锈钢地漏	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格: DN75 3. 含存水弯	个	4				0
25	031004014031	清扫口	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN50 3. 材质: UPVC	个	3				0
26	031004014032	清扫口	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN75 3. 材质: UPVC	个	4				0
27	031004014033	清扫口	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN100 3. 材质: UPVC	个	3				0
28	031003001004	闸阀	1. 名称: 铜闸阀 2. 规格: DN50 3. 连接方式: 丝扣	个	1				0
29	031003005010	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格: DN15 3. 连接方式: 丝扣	个	12				0
30	031003005011	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格: DN25 3. 连接方式: 丝扣	个	9				0
		四层给排水工程合计							
		五层给排水工程							
1	031001006046	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN15 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	41.83				0
2	031001006047	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN20 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	1.75				0

3	031001006048	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN25 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	20.13				0
4	031001006049	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN32 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	9.16				0
5	031001006050	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN40 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	12.91				0
6	031001006051	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN50 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	3.14				0
7	031001006052	塑料管	1. 输送介质: 热水给水管道 2. 型号、规格: PP-RDN15 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	3.69				0
8	031001006053	塑料管	1. 输送介质: 热水给水管道 2. 型号、规格: PP-RDN20 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	33.03				0
9	031001006054	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe50 3. 连接方式: 粘接	m	12.89				0
10	031001006055	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格	m	30.25				0

			：UPVCDe75 3. 连接方式:粘接						
11	031001006056	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格 ：UPVCDe110 3. 连接方式:粘接	m	21.31				0
12	031004003006	卫生间洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	5				0
13	031004014034	卫生间水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	5				0
14	031004004012	不锈钢双盆	1. 成品不锈钢双盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:不锈钢 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗手盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	1				0
15	031004014035	不锈钢水龙头	1. 成品水龙头安装 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗手盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	1				0
16	031004006009	坐便器	1. 成品坐便器安装（含低位水箱及按钮） 2. 优质陶瓷 3. 供应及安装包括：坐便器盖板、马桶三件套（软管、上水角阀、法兰阀）、水箱及水箱配件、座桶固定螺栓及下水密封圈等辅材；	套	3				0

17	031004006010	蹲便器	1. 成品蹲便器安装（自动冲洗阀式） 2. 优质陶瓷 3. 带自动冲洗阀及其他配件	套	7				0
18	031004007005	小便器	1. 名称：小便器（自动冲洗阀式）	套	4				0
19	031004004013	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：550mm*500mm	套	1				0
20	031004004014	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：600mm*600mm	套	1				0
21	031004014036	污洗池水龙头	1. 名称：污洗池配套水龙头	个	2				0
22	031004014037	不锈钢地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格：DN50 3. 含存水弯	个	1				0
23	031004014038	不锈钢地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格：DN75 3. 含存水弯	个	4				0
24	031004014039	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN50 3. 材质：UPVC	个	2				0
25	031004014040	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN75 3. 材质：UPVC	个	4				0
26	031004014041	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN100 3. 材质：UPVC	个	3				0
27	031003001005	闸阀	1. 名称：铜闸阀 2. 规格：DN50 3. 连接方式：丝扣	个	1				0
28	031003005012	截止阀	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN15 3. 连接方式：丝扣	个	10				0
29	031003005013	截止阀	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN25 3. 连接方式：丝扣	个	9				0
		五层给排水工程合计							
		六层给排水工程							
1	031001006057	塑料管	1. 输送介质：生活给水管	m	35.84				0

			2. 型号、规格: PP-RDN15 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗						
2	031001006058	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN25 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	18.06				0
3	031001006059	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN32 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	6.52				0
4	031001006060	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN40 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	8.1				0
5	031001006061	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-RDN50 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	3.51				0
6	031001006062	塑料管	1. 输送介质: 热水给水管道 2. 型号、规格: PP-RDN15 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	4.09				0
7	031001006063	塑料管	1. 输送介质: 热水给水管道 2. 型号、规格: PP-RDN20 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	30.1				0
8	031001006064	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe50	m	8.42				0

			3. 连接方式:粘接						
9	031001006065	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe75 3. 连接方式:粘接	m	34. 04				0
10	031001006066	塑料管	1. 输送介质: 生活污水管 2. 型号、规格: UPVCDe110 3. 连接方式:粘接	m	22. 37				0
11	031004003007	卫生间洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接(含软管及P、S弯管和密封圈等辅材)等	套	5				0
12	031004014042	卫生间水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件(包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管)等	个	5				0
13	031004004015	不锈钢双盆	1. 成品不锈钢双盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:不锈钢 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗手盆连接安装、下水连接(含软管及P、S弯管和密封圈等辅材)等	套	1				0
14	031004014043	不锈钢水龙头	1. 成品水龙头安装 2. 供应及安装包括软管、排水件(包括洗手盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管)等	个	1				0
15	031004006011	坐便器	1. 成品坐便器安装(含低位水箱及按钮) 2. 优质陶瓷 3. 供应及安装包括:坐便器盖板、马桶三件套	套	2				0

			(软管、上水角阀、法兰阀)、水箱及水箱配件、座桶固定螺栓及下水密封圈等辅材;						
16	031004006012	蹲便器	1. 成品蹲便器安装(自动冲洗阀式) 2. 优质陶瓷 3. 带自动冲洗阀及其他配件	套	6				0
17	031004007006	小便器	1. 名称: 小便器(自动冲洗阀式)	套	1				0
18	031004004016	污洗池	1. 名称: 污洗池 2. 规格: 600mm*600mm	套	1				0
19	031004014044	污洗池水龙头	1. 名称: 污洗池配套水龙头	个	1				0
20	031004014045	不锈钢地漏	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格: DN50 3. 含存水弯	个	1				0
21	031004014046	不锈钢地漏	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格: DN75 3. 含存水弯	个	3				0
22	031004014047	不锈钢地漏	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格: DN100 3. 含存水弯	个	1				0
23	031004014048	清扫口	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN75 3. 材质: UPVC	个	3				0
24	031004014049	清扫口	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN100 3. 材质: UPVC	个	4				0
25	031003001006	闸阀	1. 名称: 铜闸阀 2. 规格: DN50 3. 连接方式: 丝扣	个	1				0
26	031003005014	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格: DN15 3. 连接方式: 丝扣	个	8				0
27	031003005015	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格: DN25 3. 连接方式: 丝扣	个	8				0
		六层给排水工程合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	49222.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	49222.92	
合计			49222.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		应急照明系统							
1	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:NH-BVV- 2. 5mm² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	2102. 42				0
2	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:NH-RVS- 2×1. 5mm² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	1051. 21				0
3	030411001035	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综 合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及 其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈 刷油 9. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	1051. 21				0
4	030412004047	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指 示标识灯(向右) 2. 型号规格 :DC24V, 3W, 4000K 3. 安装形式:详见图纸 4. 接线盒 5. 满足设计、施工工艺	套	29				0

			规范及验收规范要求						
5	030412004048	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标识灯(向左) 2. 型号规格:DC24V, 3W, 4000K 3. 安装形式:详见图纸 4. 接线盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	49				0
6	030412004049	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标识灯(向左、向右) 2. 型号规格:DC24V, 3W, 4000K 3. 安装形式:详见图纸 4. 接线盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
7	030412004050	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标志灯 2. 型号规格:DC24V, 3W, 4000K 3. 安装形式:详见图纸 4. 接线盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	28				0
8	030412004051	装饰灯	1. 名称:A型楼层标示灯 2. 型号规格:DC24V, 3W, 4000K 3. 安装形式:详见图纸 4. 接线盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	2				0
9	030412002001	工厂灯	1. 名称:A型应急照明灯 2. 型号规格:DC24V, 2*3W, 4000K 3. 安装形式:详见图纸 4. 接线盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	108				0
		应急照明系统合计							
		火灾自动报警系统							
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 含底座 3. 安装、接线、编码、	个	149				0

			调试 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
2	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 含底座 3. 安装、接线、编码、 调试 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	22				0
3	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓起泵按 钮 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	27				0
4	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	26				0
5	030904006001	消防报警电话插孔(电 话)	1. 名称:带火警电话插 孔的手动报警按钮 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	26				0
6	030904006002	消防报警电话插孔(电 话)	1. 名称:通讯分机 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	4				0
7	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	29				0
8	030904008001	模块	1. 名称:隔离模块 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	13				0
9	030904008002	模块	1. 名称:控制模块 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	1				0
10	030904008003	模块	1. 名称:输入输出模块 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	28				0

11	030904008004	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	7				0
12	030411002024	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌 金属线槽 2. 型号规格 :MR100*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径 直通、三通、四通、盖 板、隔板等)安装 4. 接地 5. 防火漆:详见图纸要 求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈 刷油 8. 满足设计、施工工艺 及验收规范要求	m	281.2				0
13	030411004015	配线	1. 名称:报警信号线 ZRNH-RVS-2*1.5 2. 接线端子 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	1489.69				0
14	030411004016	配线	1. 名称:电话线ZRNH- RVVP-2*1.5 2. 接线端子 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	526.57				0
15	030411004017	配线	1. 名称:电源线NH-BV- 2.5 2. 接线端子 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	1170				0
16	030411004018	配线	1. 名称:广播线ZRNH- RVS-2*1.5 2. 接线端子 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	387.97				0
17	030411001036	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC15 3. 配置形式及部位:综 合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设	m	1204.69				0

			5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
18	030411001037	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	184.96				0
19	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:火灾自动报警系统调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	项	1				0
		火灾自动报警系统合计							
		喷淋系统							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1276.31				0
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道及管件安装	m	368.14				0

			5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	122.32				0
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	88.38				0
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	125.43				0
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗	m	126.08				0

			、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	93.23				0
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	254.03				0
9	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	组	6				0
10	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头DN15 2. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	650				0
11	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀DN150 2. 连接形式:沟槽法兰连接(含沟槽法兰) 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6				0
12	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:水流指示器DN150 2. 连接形式:马鞍型连接 3. 满足设计、施工工艺	个	6				0

			规范及验收规范要求						
13	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试 2. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	点	6				0
		喷淋系统合计							
		气体灭火系统							
1	030411004019	配线	1. 名称:报警信号线 ZRNH-RVS-2*1.5 2. 接线端子 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	604.59				0
2	030411004020	配线	1. 名称:电源线NH-BV-2.5 2. 接线端子 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	337.38				0
3	030411001038	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	604.59				0
4	030904001003	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 含底座 3. 安装、接线、编码、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	26				0
5	030904001004	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 含底座 3. 安装、接线、编码、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	22				0
6	030904003002	按钮	1. 名称:紧急启动/停止	个	5				0

			按钮 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
7	030904003003	按钮	1. 名称:手动/自动切换 开关 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	5				0
8	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	10				0
9	030904004001	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	5				0
10	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:气体灭火控制 盘 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	台	2				0
11	030904009002	泄压口	1. 名称:泄压装置 XZ0. 12/1. 1-PAVLN 2. 规格:泄压面积 : 0. 12m2, 预留洞口尺 寸: 480*270 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	台	1				0
12	030904009003	泄压口	1. 名称:泄压装置 XZ0. 25/1. 1-PAVLN 2. 规格:泄压面积 : 0. 25m2, 预留洞口尺 寸: 690*400 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	台	7				0
13	030902007001	贮存装置	1. 名称:柜式灭火装置 (双瓶, 含七氟丙烷药 剂) 2. 型号、规格 :GQQ150*2/2. 5- PAVLN(120kg*2) 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	12				0

14	030902007002	贮存装置	1. 名称:柜式灭火装置 (单瓶, 含七氟丙烷药剂) 2. 型号、规格: GQQ150/2.5-PAVLN(120kg) 3. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	套	4				0
15	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试 2. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	点	16				0
		气体灭火系统合计							
		防排烟系统							
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 大边长 $\leq 630\text{mm}$ 4. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 5. 接口形式: 咬口 6. 风管、管件、法兰、 零件、风管检查口、风 管测定孔、清洗孔、导 流弯头叶片、风管穿墙 套管制作安装 7. 风管加固措施: 详图 纸要求 8. 风管支吊架制作安装 、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复 、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工 艺规范及验收规范要求	m2	187.07				0
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格.: $630\text{mm} < \text{大边长} \leq 1250\text{mm}$ 4. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 5. 接口形式: 咬口 6. 风管、管件、法兰、 零件、风管检查口、风 管测定孔、清洗孔、导 流弯头叶片、风管穿墙 套管制作安装	m2	250.72				0

			7. 风管加固措施:详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格.: 1250mm<大边长≤2000mm 4. 板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 5. 接口形式: 咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施:详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	140.42				0
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格.: 2000mm<大边长≤4000mm 4. 板材厚度: $\delta = 1.5\text{mm}$ 5. 接口形式: 焊接 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施:详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	113.2				0

5	030702005001	防火板材	1. 名称:防火板材 2. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	691.41				0
6	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:630×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2				0
7	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:1400×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3				0
8	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:600×350 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4				0
9	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:700×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6				0
10	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:900×250 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
11	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:600×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺	个	1				0

			规范及验收规范要求						
12	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:800×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
13	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:Φ1000 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
14	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 型号:630×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2				0
15	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 型号:700×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3				0
16	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 型号:600×350 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7				0
17	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 型号:600×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装	个	1				0

			、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
18	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防火 阀 2. 型号:900×250 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	1				0
19	030703007001	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:400×400 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	52				0
20	030703007002	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:400×300 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	4				0
21	030703007003	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:500×400 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	3				0
22	03B001	挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 材质:不燃材料制作 3. 含所有配件 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m2	40.52				0
23	03B002	挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 型号:不燃材料制作 3. 含电动装置及所有配 件 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m2	4.3				0
24	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:消防排烟系统	项	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	142488.65		
2	暂估价	120000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	120000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		消防系统第三方检测费用
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	142488.65	
合计			142488.65	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	抗震支架	包括但不限于各安装专业的成品抗震支架的采购、安装、深化设计等	120000			
合计			120000			

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		空调系统							
		空调系统合计							
		【1F-6F楼层部分】							
		【1F-6F楼层部分】合计							
		1F-6F空调设备							
1	030701003001	吊顶式空调机组（新风工况）	1. 名称:吊顶式空调机组（新风工况）DBFP4 2. 规格:风量4000m³/h，制冷量65kw, 制热量57kw, 全压300pa, 静压205pa, 噪声60dB(A), 电量0.75kw, 6排管, 带板式初效过滤器（G4）及配套控制箱。 3. 设备本体及附件:就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求:详见图纸, 综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	6				0
2	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管FP03 2. 规格:制冷量2.83kw, 制热量2.75kw, 风量	台	14				0

			520/390/270m3/h, 机 外静压30pa, 功率 0.066kw带, 带回风箱 及回风口 3. 设备本体及附件:就 位、安装 4. 柔性软管接口制作安 装 5. 设备支架制作安装、 除锈刷油 6. 减振要求:详见图纸 ,综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直 运输、场内运转、现场 保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
3	030701004002	风机盘管	1. 名称:风机盘管FP06 2. 规格:制冷量 5.04kw, 制热量 4.92kw, 风量 1030/800/580m3/h, 机 外静压30pa, 功率 0.122kw, 带回风箱及 回风口 3. 设备本体及附件:就 位、安装 4. 柔性软管接口制作安 装 5. 设备支架制作安装、 除锈刷油 6. 减振要求:详见图纸 ,综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直 运输、场内运转、现场 保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	台	13				0
4	030701003002	风机盘管(四面出风)	1. 名称:风机盘管FP06S 2. 规格:制冷量 5.04kw, 制热量 4.92kw, 风量 1030/800/580m3/h, 机 外静压30pa, 功率	台	83				0

			0. 122kw 3. 设备本体及附件:就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求:详见图纸,综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
5	030701003003	风机盘管 (四面出风)	1. 名称:风机盘管FP08S 2. 规格:制冷量 6. 87kw, 制热量 6. 82kw, 风量 1360/1200/860m3/h, 机外静压30pa, 功率 0. 172kw 3. 设备本体及附件:就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求:详见图纸,综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	67				0
6	030701003004	风机盘管 (四面出风)	1. 名称:风机盘管FP10S 2. 规格:制冷量 7. 86kw, 制热量 7. 76kw, 风量 1740/1380/920m3/h, 机外静压30pa, 功率 0. 205kw 3. 设备本体及附件:就位、安装 4. 柔性软管接口制作安	台	4				0

			装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求:详见图纸,综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
7	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1				0
		1F-6F空调设备合计							
		1F-6F空调水系统							
1	031001002001	无缝钢管	1. 名称: 无缝钢管 2. 规格: $\Phi 273*7$ 3. 连接形式: 焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温: 0级橡塑复合保温板, 表面覆铝箔, 厚度50mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	21.2				0
2	031001002002	无缝钢管	1. 名称: 无缝钢管 2. 规格: $\Phi 219*6$ 3. 连接形式: 焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温: 0级橡塑复合保温板, 表面覆铝箔, 厚度38mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	12.95				0

3	031001002003	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：Φ159*4.5 3. 连接形式：焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温：0级橡塑复合保温板，表面覆铝箔，厚度38mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	6.5				0
4	031001002004	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：Φ133*4 3. 连接形式：焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温：0级橡塑复合保温板，表面覆铝箔，厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	87.42				0
5	031001002005	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：Φ108*4 3. 连接形式：焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温：0级橡塑复合保温板，表面覆铝箔，厚度32mm 7. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	276.25				0
6	031001001001	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接	m	461.36				0

			4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
7	031001001002	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	496.46				0
8	031001001003	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	326.93				0
9	031001001004	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔	m	95.79				0

			, 厚度25mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
10	031001001005	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温: 0级橡塑复合保温管, 表面覆铝箔, 厚度25mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	183.34				0
11	031001001006	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温: 0级橡塑复合保温管, 表面覆铝箔, 厚度25mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	96.97				0
12	031001001007	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温: 0级橡塑复合保温管, 表面覆铝箔, 厚度25mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)	m	1146.98				0

)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
13	031001006067	塑料管	1. 介质：冷凝水管 2. 规格：UPVC塑料排水管DN20 3. 连接形式：承插粘接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度17mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	713.91				0
14	031001006068	塑料管	1. 介质：冷凝水管 2. 规格：UPVC塑料排水管DN25 3. 连接形式：承插粘接 3. 连接形式：承插粘接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度17mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	127.13				0
15	031001006069	塑料管	1. 介质：冷凝水管 2. 规格：UPVC塑料排水管DN32 3. 连接形式：承插粘接 3. 连接形式：承插粘接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度17mm 7. 套管制作安装、除锈刷油	m	295.61				0

			8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求						
16	031001006070	塑料管	1. 介质：冷凝水管 2. 规格：UPVC塑料排水管DN40 3. 连接形式：承插粘接 3. 连接形式：承插粘接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度17mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	m	180.46				0
17	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：电动蝶阀 2. 型号、规格：DN250 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	2				0
18	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 型号、规格：DN250 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	4				0
19	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	2				0
20	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺流程及验收规范要求	个	8				0

21	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN80 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	4				0
22	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型：静态平衡阀 2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	1				0
23	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型：静态平衡阀 2. 型号、规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	4				0
24	031003010001	软接头(软管)	1. 类型：金属波纹管 2. 型号、规格：DN80 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	12				0
25	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	24				0
26	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	6				0
27	031003001009	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 型号、规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	181				0
28	031003001010	螺纹阀门	1. 类型：比例积分电动 二通阀（带温度传感器 及温控器） 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接	套	6				0

			4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
29	031003001011	螺纹阀门	1. 类型：电动二通阀（带温度传感器及温控器） 2. 型号、规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	181				0
30	031003001012	螺纹阀门	1. 类型：铜截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	362				0
31	031003001013	螺纹阀门	1. 类型：金属软接 2. 型号、规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	362				0
32	031003001014	螺纹阀门	1. 类型：可曲挠橡胶软接头 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	12				0
33	031003001015	螺纹阀门	1. 类型：手动排气阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	193				0
34	031003001016	螺纹阀门	1. 类型：排水旋塞 2. 型号、规格：详见图纸 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	187				0
35	030602001001	显示仪表	1. 名称：温度计 2. 型号、规格：0~100℃ 3. 含取源部件及其他配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	12				0

36	030602001002	显示仪表	1. 名称: 压力表 2. 型号、规格: 0~1.6MPa 3. 含取源部件及其他配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	12				0
37	031002001001	管道支、吊架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 材质: 型钢(综合) 3. 其他: 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	kg	2898.22				0
38	031201003001	支、吊架除锈、刷油	1. 名称: 支吊架除锈刷油 2. 规格: 涂刷遍数、漆膜厚度: 2遍防锈漆、调和漆 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	kg	2898.22				0
39	031009002001	空调水工程系统调试	1. 名称: 空调水工程系统调试	系统	1				0
		1F-6F空调水系统合计							
		1F-6F空调送回风系统							
1	030702001005	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 320mm<大边长≤630mm 4. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 5. 接口形式: 咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施: 详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m ²	64.96				0

2	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：630mm<大边长≤1000mm 4. 板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	169				0
3	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格.：1000mm<大边长≤2000mm 4. 板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	4.16				0
4	031208003001	通风管道绝热	1. 名称：风管保温 2. 技术参数：厚度25mm，难燃材料柔性泡沫橡塑板 （ $\lambda \leq 0.039\text{W/m}^2\text{℃}$ ， $r \geq 60\text{kg/m}^3$ ），其外表面需用不燃材料铝箔包	m2	238.12				0

			裹，接缝处用宽50mm同样的铝箔胶带密封。 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
5	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：单层活动百叶风口 2. 规格：300*300mm 3. 材质：铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	40				0
6	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1				0
		1F-6F空调送回风系统合计							
		1F-6F空调-新风系统							
1	030702001008	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：大边长 $\leq 320\text{mm}$ 4. 板材厚度： $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	292.64				0
2	030702001009	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：320mm<大边长 $\leq 630\text{mm}$ 4. 板材厚度： $\delta = 0.6\text{mm}$ 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装	m2	501.32				0

			7. 风管加固措施:详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
3	030702001010	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格.: 1000mm<大边长≤2000mm 4. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 5. 接口形式: 咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施:详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	25.66				0
4	031208003002	通风管道绝热	1. 名称: 风管保温 2. 技术参数: 厚度25mm, 难燃材料柔性泡沫橡塑板 ($\lambda \leq 0.039\text{W/m}^2\text{℃}$, $r \geq 60\text{kg/m}^3$), 其外表面需用不燃材料铝箔包裹, 接缝处用宽50mm同样的铝箔胶带密封。 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	819.62				0
5	030703021001	静压箱	1. 名称: 消声静压箱 2. 规格: 1400*900*500(H) 3. 支架制作安装、除锈刷油 4. 绝热及保护层设计要求: 难燃橡塑保温板, 参数及厚度详见图纸	个	3				0

			5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
6	030703021002	静压箱	1. 名称: 消声静压箱 2. 规格: 1700*900*500 (H) 3. 支架制作安装、除锈刷油 4. 绝热及保护层设计要求: 难燃橡塑保温板, 参数及厚度详见图纸 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3				0
7	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 侧送风口(双线) 2. 规格: 250*200mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
8	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 1600*400mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6				0
9	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 方形风口 2. 规格: 120*120mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8				0
10	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 方形风口 2. 规格: 150*150mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	19				0
11	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 方形风口 2. 规格: 200*200mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	53				0
12	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 方形风口 2. 规格: 250*250mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4				0
13	030703011008	铝及铝合金风口、散	1. 名称: 方形风口	个	3				0

		流器	2. 规格: 300*300mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
14	030703001014	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多叶 调节阀 2. 型号、规格 : 160*120mm 3. 材质: 详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	8				0
15	030703001015	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多叶 调节阀 2. 型号、规格 : 200*120mm 3. 材质: 详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	18				0
16	030703001016	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多叶 调节阀 2. 型号、规格 : 250*120mm 3. 材质: 详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	32				0
17	030703001017	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多叶 调节阀 2. 型号、规格 : 250*200mm 3. 材质: 详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	2				0
18	030703001018	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多叶 调节阀 2. 型号、规格 : 320*200mm 3. 材质: 详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	5				0

19	030703001019	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格: 400*200mm 3. 材质: 详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
20	030703001020	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格: 400*250mm 3. 材质: 详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
21	030703001021	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格: 500*250mm 3. 材质: 详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2				0
22	030703001022	碳钢阀门	1. 名称: 电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格: 1600*400mm 3. 材质: 详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6				0
23	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1				0
		1F-6F空调-新风系统合计							
		1F-6F空调配电系统							
1	030411004021	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线规格: ZB-BVV-2.5mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	11300.64				0

2	030411004022	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-4mm ² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1879.5				0
3	030411001039	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	2902.88				0
4	030411001040	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	130.2				0
5	030411001041	配管	1. 名称:金属软管 2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	154				0
6	030411002025	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR200*100*2.0 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装	m	422.1				0

			4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆 :详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求						
7	030411002026	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR100*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	82.95				0
		1F-6F空调配电系统合计							
		【负一层板式换热器部分】							
		【负一层板式换热器部分】合计							
		负一层空调设备							
1	030701003005	板式换热器	1. 名称: 可拆不锈钢板式换热器BH-B1-1~2 2. 规格: 换热量550kw, 一次侧蒸汽温度160℃/蒸汽压力0.8MPa/压降50kPa, 二次侧进水50℃/出水60℃/压降50kPa, 承压1.0MPa, 板式换热器水侧污垢系数均为0.044m ² ·℃/kW, 应留有不小于15%的富裕量	台	2				0

			<p>。</p> <p>3. 设备支架制作安装、除锈刷油</p> <p>4. 减振要求:详见图纸,综合考虑</p> <p>5. 调试、单机试运转</p> <p>6. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用</p> <p>7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求</p>						
2	030211003001	冷冻水泵	<p>1. 名称: 冷冻水泵B-WD-1~3</p> <p>2. 规格: 水量65m³/h, 扬程25m, 功率22kW/380V, 转速2960RPM, 自带变频控制箱</p> <p>3. 设备支架制作安装、除锈刷油</p> <p>4. 减振要求:详见图纸,综合考虑</p> <p>5. 调试、单机试运转</p> <p>6. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用</p> <p>7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求</p>	台	3				0
3	031006008001	物化自动水处理器	<p>1. 名称: 物化水处理器WTU-WD-1, 2</p> <p>2. 规格: 处理流量158~280m³/h, 杀菌率≥99%, 灭藻率≥97%, 除垢率≥99%, 适用水质≤700CaCO₃(mg/L), 工作压力1.0MPa, 功率0.2kW/380V, 管径DN200</p> <p>3. 设备支架制作安装、除锈刷油</p> <p>4. 减振要求:详见图纸,综合考虑</p> <p>5. 调试、单机试运转</p> <p>6. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场</p>	台	1				0

			保护等相关费用 7. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
4	010501006001	设备基础	1. 名称: C20素混凝土 基础 2. 其他: 具体详见设计 图纸及技术规范要求	m ³	1.5				0
		负一层空调设备合计							
		负一层空调水系统							
1	031001002006	无缝钢管	1. 名称: 无缝钢管 2. 规格: $\Phi 219 \times 6$ 3. 连接形式: 焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 或吹扫、除锈刷油 6. 保温: 0级橡塑复合 保温板, 表面覆铝箔 , 厚度38mm 7. 套管制作安装、除锈 刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	34.65				0
2	031001002007	无缝钢管	1. 名称: 无缝钢管 2. 规格: $\Phi 133 \times 4$ 3. 连接形式: 焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 或吹扫、除锈刷油 6. 保温: 0级橡塑复合 保温板, 表面覆铝箔 , 厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈 刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	m	48.3				0
3	031001002008	无缝钢管	1. 名称: 无缝钢管 2. 规格: $\Phi 108 \times 4$ 3. 连接形式: 焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗	m	12.6				0

			或吹扫、除锈刷油 6. 保温：带铝箔玻璃棉保温，厚度及参数详见图纸 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
4	031001001008	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫 6. 保温：带铝箔玻璃棉保温，厚度及参数详见图纸 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	18.9				0
5	031001001009	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.5				0
6	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型：电动蝶阀 2. 型号、规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2				0

7	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型：电动蝶阀 2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	10				0
8	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型：电动蝶阀 2. 型号、规格：DN70 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	2				0
9	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型：温控开关式电 动二通阀 2. 型号、规格：DN70 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	2				0
10	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 型号、规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	7				0
11	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	10				0
12	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 型号、规格：DN70 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	4				0
13	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型：静音止回阀 2. 型号、规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	1				0
14	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型：静音止回阀	个	3				0

			2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
15	031003008001	除污器(过滤器)	1. 类型：Y型过滤器 2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	组	3				0
16	031003010002	软接头(软管)	1. 类型：可曲挠橡胶软 接头 2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	6				0
17	031003003019	螺纹阀门	1. 类型：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	7				0
18	031003001017	焊接法兰阀门	1. 类型：能量计 2. 型号、规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接 (含法兰) 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	1				0
19	030602001003	显示仪表	1. 名称：温度计 2. 型号、规格 ：0~100℃ 3. 含取源部件及其他配 件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	台	4				0
20	030602001004	显示仪表	1. 名称：温度计 2. 型号、规格 ：0~200℃ 3. 含取源部件及其他配 件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺	台	4				0

			规范及验收规范要求						
21	030602001005	显示仪表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：0~1.6MPa 3. 含取源部件及其他配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	20				0
22	030503006001	传感器	1. 名称：温度传感器 2. 型号、规格：详见图纸 3. 含取源部件及其他配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2				0
23	031003011001	法兰	1. 名称：法兰 2. 型号、规格：DN70 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	片	8				0
24	031003011002	法兰	1. 名称：法兰 2. 型号、规格：DN125 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	片	8				0
25	031003011003	法兰	1. 名称：法兰 2. 型号、规格：DN200 3. 其他：具体详见设计图纸及技术规范要求	片	4				0
26	031002001002	管道支、吊架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢(综合) 3. 其他：满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	kg	243.66				0
27	031201003002	支、吊架除锈、刷油	1. 名称：支吊架除锈刷油 2. 规格：涂刷遍数、漆膜厚度：2遍防锈漆、调和漆 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	kg	243.66				0
28	031009002002	空调水工程系统调试		系统	1				0

		负一层空调水系统合计							
		负一层空调配电系统							
1	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱BSHRAP 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置接线:按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
2	030408001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZB-YJV-0.6/1.0,5x16 3. 敷设方式:详见图纸 4. 揭(盖)盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	52.96				0
3	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJV-0.6/1.0,4x16 3. 敷设方式:详见图纸 4. 揭(盖)盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	57.5				0
4	030411001042	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等	m	47.5				0

			8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
5	030411001043	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC50 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	47.96				0
		负一层空调配电系统合计							
		【屋面部分】							
		【屋面部分】合计							
		屋面空调设备							
1	031006015001	不锈钢膨胀水箱	1. 名称: 不锈钢膨胀水箱WT-WD-1 2. 规格: 容积 1.0m³, 长1100*宽1100*高1100(mm), 自带浮球补水阀, 含配套消毒杀菌装置, 检修人孔、爬梯、放空管、溢流管、通气管等 3. 消毒清洗 4. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1				0
2	010501006002	设备基础	1. 名称: C20素混凝土基础 2. 其他: 具体详见设计图纸及技术规范要求	m³	0.26				0
3	030704001005	通风工程检测、调试		系统	1				0
		屋面空调设备合计							

		屋面空调水系统							
1	031001001010	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温: 0级橡塑复合保温管, 表面覆铝箔, 厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.5				0
2	031001001011	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、消毒 6. 套管制作安装、除锈刷油 7. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	5.5				0
3	031003001018	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
4	031003001019	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2				0
5	031003013001	水表	1. 类型: 水表 2. 型号、规格: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
6	031003008002	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 型号、规格: DN32	组	1				0

			3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
7	031002001003	管道支、吊架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢(综合) 3. 其他：满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	kg	12.8				0
8	031201003003	支、吊架除锈、刷油	1. 名称：支吊架除锈刷油 2. 规格：涂刷遍数、漆膜厚度：2遍防锈漆、调和漆 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	kg	12.8				0
9	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称：室外水管保温铝板保护层 2. 材质：0.5mm厚铝板 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	3.99				0
10	031009002003	空调水工程系统调试		系统	1				0
		屋面空调水系统合计							
		排风系统							
1	030702001011	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：大边长≤320mm 4. 板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	198.44				0
2	030702001012	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板	m2	1.96				0

			2. 形状: 矩形 3. 规格: 320mm<大边长≤630mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 5. 接口形式: 咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施: 详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
3	030702001013	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 630mm<大边长≤1000mm 4. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 5. 接口形式: 咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施: 详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	96.94				0
4	030702001014	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格.: 1000mm<大边长≤2000mm 4. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 5. 接口形式: 咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风	m2	31.68				0

			管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施:详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求						
5	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 型号规格:250*200 3. 材质:详见图纸要求 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	12				0
6	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 型号规格:800*400 3. 材质:详见图纸要求 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2				0
7	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号规格:320*320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6				0
8	030703001026	碳钢阀门	1. 名称:70℃常闭电动阀 2. 型号规格:1250*250 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
9	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:70℃常闭电动阀 2. 型号规格:1000*200 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1				0
10	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号规格:1000*200 3. 材质:详见图纸要求	个	1				0

			4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求						
11	030703001029	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多叶 调节阀 2. 型号、规格 : 160*120 3. 材质: 详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	11				0
12	030703007004	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 120*120 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	11				0
13	030703007005	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 600*900 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	4				0
14	030703007006	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 800*600 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	1				0
15	030703007007	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 500*400 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	6				0
16	030703007008	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称: 侧排风口 2. 规格: 160*120 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	个	75				0
17	030404033007	风扇	1. 名称: 天花式排气扇 TPQ40 2. 型号: 详见图纸 3. 设备支架制作安装、 除锈刷油 4. 接线、调试 5. 满足设计、施工工艺 规范及验收规范要求	台	4				0

18	030108001001	通风机	1. 名称:排风机PF-1~6F-01, 02 2. 型号:风量800m3/h, 风压240Pa, 功率0.22kW/220V, 带配套控制箱 3. 设备本体及附件:就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求:详见图纸, 综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	12				0
19	030108001002	通风机	1. 名称:排风机PF-WD-01 2. 型号:风量8100m3/h, 风压477Pa, 功率3kW, 带配套控制箱 3. 设备本体及附件:就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求:详见图纸, 综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2				0
20	030704001006	通风工程检测、调试		系统	1				0
		排风系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007004	高层施工增加	项	1				0
2	031301017004	脚手架搭拆费	项	1				0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	308864.13		
2	暂估价	150000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	150000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	308864.13	
合计			308864.13	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	空调自控系统	包括但不限于空调自控设备(含温控器等)、各类型传感器、仪表及管路、控制线缆和配管线槽等整个系统所有内容的采购、安装、调试、试运行及深化设计等	150000			
合计			150000			

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：通风空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----