

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	一层		
1.2	二层		
1.3	三层		
1.4	四层		
1.5	五层		
1.6	六层		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层						
		【一层】拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 各类砖墙拆除 2. 综合考虑砌体材质、拆除高度、截面尺寸、附着物种类 3. 计价包拆除墙体、清理、废渣堆放 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	8.86			
2	010103002001	废料外运	1. 拆除废料外运 20km以内 2. 综合考虑各种拆除废料 3. 计价包含装、运、卸、清理建筑垃圾 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施	m3	8.86			
		【一层】拆除工程分部小计						
		【一层】新建工程						
3	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：100厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	32.88			
4	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型：内墙（耐火极限≥2小时） 2. 墙体厚度：150厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	1.68			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 2 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	14.61			
6	010607005001	内墙钢丝网加固	1. 工程部位：内墙面（砼构件与砖墙交接处挂网） 2. 挂钢丝网（规格综合考虑） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	21.60			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 砂浆厚度及配合比：综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	803.70			
8	010503004001	水泥反梁	1. 位置：卫生间新建墙体底部 2. 现浇混凝土C30； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	0.25			
9	011210006001	新建隔墙	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙； 2. 厚度、规格：100mm； 3. 双面双层9.5mm厚石膏板，75#轻钢龙骨； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	28.83			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 3 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	011210003001	玻璃隔断	1. 普通磨砂玻璃（12mm厚）隔断 2. 边框材料种类、规格：黑钢饰面（MT-01）边框 3. 计价综合考虑：基层、龙骨、隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	23.16			
11	011210006002	包立管	1. 石膏板墙面（包立管）； 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层； 3. 镀锌角钢骨架； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	31.77			
12	010502002001	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级：C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.4			
13	010503005001	过梁	1. 现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级：C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.45			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.068			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 4 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.102			
		【一层】新建工程分部小计						
		【一层】天花工程						
16	011406001001	天棚油漆	1. 白色乳胶漆天棚（PT-01） 2. 刷白色涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	476.62			
17	011406001002	天棚油漆	1. 白色防水乳胶漆天棚（PT-02） 2. 刷白色防水涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	313.2			
18	011302001001	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面单层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	37.02			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 5 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011302001002	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面双层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	464.31			
20	011302001003	吊顶天棚	1. 位置：首层大堂 2. 石膏板艺术吊顶（含灯槽） 3. 材料：9.5mm纸面双层石膏板 4. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 5. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 6. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	102.92			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 6 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	011302002001	格栅吊顶	1. 天棚类型：各种类型 2. 材料：木纹铝方通50mm*80mm*1.5mm，间隔50mm 3. 龙骨材料种类、规格：配套专用龙骨； 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	47.05			
22	011302001004	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 面层材料品种、规格：0.8mm厚600×600铝合金板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	105.26			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 7 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	011304001001	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	151.55			
24	010810002001	窗帘盒	1. 天花窗帘盒（单轨） 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：窗帘盒尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	6.30			
25	011502004001	石膏线	1石膏装饰线： 2. 尺寸规格：30*16mm综 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	131.52			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 8 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	011304002001	检修口	1. 成品石膏检修口400*400mm； 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	3.00			
27	011304002002	检修口	1. 成品铝扣板检修口600*600mm； 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	6.00			
28	011304002003	检修口	1. 成品石膏检修口800*800mm； 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	7.00			
		【一层】天花工程分部小计						
		【一层】地面工程						
29	010501001001	垫层	1. 轻骨料混凝土； 2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、部位混凝土标号和拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂类型； 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、泵送费、砖模等相关费用； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m3	5.38			
30	010904003001	地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	56.78			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 9 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	011106002001	块料楼梯面层	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝； 3. 10厚素水泥砂浆结合层（加瓷砖胶粘贴）； 4. 20厚1:3混合砂浆粉刷找平； 5. 地面3*2防滑拉槽 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	23.94			
32	011102003001	块料楼地面	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝； 3. 10厚水泥砂浆结合层； 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平； 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	396.89			
33	011102003002	块料楼地面	1. 防滑地砖600*600mm（CT-02）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	85.87			
34	011102003003	块料楼地面	1. 深色防滑地砖600*600mm（CT-04）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.03			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 10 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011104004001	成型金属架空地台	1. 防静电地板600*600mm（CS-01） 2. 450mm高可调节钢制支架 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	18.40			
36	011103001001	浅色塑胶地板	1. 浅色塑胶地板（UP-01）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层，地面清扫 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	247.82			
37	011103001002	深色塑胶地板	1. 深色塑胶地板（UP-02）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层，地面清扫 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	22.15			
38	011108003001	块料零星项目	1. 过门砖（CT-03）； 2. 9厚地砖，勾缝剂勾缝； 3. 10厚水泥砂浆结合层； 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平； 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	5.4			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 11 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	011108001001	石材零星项目	1. 人造石门槛石20mm厚（ST-01），卫生间门槛处做止水坎处理； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.32			
40	011108001002	石材零星项目	1. 黑金沙门槛石20mm厚（ST-02）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.78			
41	011105006001	金属踢脚线	1. 黑钢踢脚线（60mm高）； 2. 成品黑钢踢脚线（MT-01）； 3. 9mm阻燃夹板基层（三防处理）； 4. 墙面开凿清理，界面剂一道； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	23.23			
		【一层】地面工程分部小计						
		【一层】墙面工程						
		一层门厅						
42	011406001003	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	11.35			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 12 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	011204001001	石材墙面	1、ST-03 米色石材饰面 2、面层材料:米色、厚度25mm, 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	41.84			
44	010808004001	金属门窗套	1. 电梯门套, 1300*3000mm 2. 不锈钢饰面、玫瑰金饰面、不锈钢木纹板, 面层满足设计要求; 3. 12mm阻燃版、埃特板基层; 4. 镀锌型钢龙骨; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	樘	2			
		一层门厅分部小计						
		一层培训室						
45	011406001004	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.54			
46	011304001002	墙面灯槽	1. 墙面暗藏灯槽150*150*30mm; 2. 9mm石膏板基层; 3. 9mm阻燃夹板（三防处理） 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	5.70			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 13 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	011207001001	墙面木质吸音板	1. 木质吸音板墙面； 2. 木质吸音板（WD-02）； 3. 轻钢龙骨，18MM阻燃夹板条； 4. 吸声棉：80mm厚吸声包，140g玻纤布； 5. 镀锌型钢龙骨； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	125.92			
48	011207001002	墙面浅色铝单板	1. 浅色铝单板（AL-03）； 2. 2.0mm厚木纹铝型材（通板一体） 3. 采用木纹铝板打底，铝通与板点焊为一体，铝通规格分别为：50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材，型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	19.78			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 14 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	011207001003	柱面浅色铝单板	1. 浅色铝单板（AL-03）； 2. 2.0mm厚木纹铝型材（通板一体） 3. 采用木纹铝板打底，铝通与板点焊为一体，铝通规格分别为：50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材，型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	23.74			
50	011210005001	活动隔断	1. 活动隔断； 2. 橙色扣皮饰面（WP-02），浅色扣皮饰面（WP-01），黑钢收边（MT-01）； 3. 木龙骨基层防火处理，埃特板+18mm密度板基层； 4. 活动隔断上下滑轨，30*30*3mm角钢引致楼板底固定； 5. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 6. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	18.90			
51	010606013001	LCD电子屏基层龙骨	1. 镀锌型钢龙骨； 2. 规格、间距综合考虑； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	10.80			
		一层培训室分部小计						
		一层会议室						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 15 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	011406001005	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	47.17			
53	011207001004	墙面木饰面	1. 木饰面墙面（WD-01）； 2. 木饰面（WD-01），专用胶粘剂粘贴。 3. 15mm厚阻燃夹板基层（三防处理）。 4. 金属龙骨架； 5. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 6. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	18.23			
54	011108001003	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.47			
		一层会议室分部小计						
		一层中医药房						
55	011406001006	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	82.61			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 16 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	011207001005	墙面木饰面	1. 木饰面墙面（WD-01）； 2. 木饰面（WD-01），专用胶粘剂粘贴。 3. 15mm厚阻燃夹板基层（三防处理）。 4. 金属龙骨架； 5. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 6. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	9.45			
		一层中医药房分部小计						
		一层开放式茶水间						
57	010903003001	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	14.95			
58	011204003001	块料墙面	1. 墙砖800*800mm（CT-06） 2. 9厚墙面砖面层，专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	23.25			
59	011406001007	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	28.64			
		一层开放式茶水间分部小计						
		一层中医药房仓库						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 17 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	011406001008	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	60.58			
61	011406001009	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	29.56			
		一层中医药房仓库分部小计						
		一层走廊						
62	011406001010	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	159.65			
		一层走廊分部小计						
		一层监控室						
63	011406001011	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	46.13			
		一层监控室分部小计						
		一层公共卫生间						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 18 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	010903003002	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	95.31			
65	011204003002	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	152.82			
66	011204003003	块料墙面	1. 干挂墙砖墙面; 2、面层材料: 墙砖300*600mm (CT-07), 3、骨架材料: 镀锌型钢骨架 4、综合考虑: 石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.06			
67	011207001006	墙面木纹铝板	1. 木纹铝单板饰面 (AL-02); 2. 2.0MM厚木纹铝型材(通板一体) 3. 采用木纹铝板打底, 铝通与板点焊为一体, 铝通规格分别为: 50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材, 型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨; 6. 综合考虑: 基层、龙骨、挂(配)件及压条的规格; 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用; 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	10.53			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 19 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	011505010001	洗手台银镜	1. 洗手台银镜 2. 6mm银镜（MR-01），玫瑰金边框（MT-03）； 3. 12mm阻燃夹板基层； 4. 30X30木龙骨（三防处理）； 5. 暗藏灯带制作； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、灯槽、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	2.75			
69	011210005002	小便斗隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格：玫瑰金边框（MT-03） 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	3.36			
70	011210006003	卫生间隔断	1. 木纹抗倍特板隔断（含隔断门） 2. 综合考虑：隔断规格、饰面、花纹，厚度，固定配件、小五金，安装方式、高度，防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	55.03			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 20 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	011108001004	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	1.93			
		一层公共卫生间分部小计						
		一层会议准备室						
72	010903003003	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料； 2. 四周沿墙上翻1800mm高，遇门口时水平扫出门口200mm； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	5.85			
73	011204003004	块料墙面	1. 马赛克瓷砖9mm厚（CT-05）； 2. 9厚墙面砖面层，专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	9.75			
74	011406001012	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	26.6			
		一层会议准备室分部小计						
		一层设备间、杂物间、会议设备存放间						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 21 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	011406001013	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	110.73			
76	011108001005	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.39			
		一层设备间、杂物间、会议设备存放间分部小计						
		一层楼梯间						
77	011406001014	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	88			
78	011108001006	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.31			
		一层楼梯间分部小计						
		【一层】门窗工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 22 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 电动防火卷帘门 2. 外围尺寸:详设计及图集 3. 启动方式:电动 4. 五金材料:防盗锁、传感器 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	27.36			
80	010805004001	电动伸缩门	1. 门种类:电动实木门 2. 木饰面,10mm宽玫瑰金嵌缝,门扇、门框材料满足设计要求 3. 计价包括门扇、门框制作、安装,五金、电动门感应器、防护材料等费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	7.8			
81	010805001001	电子感应门	1. 门种类:电动玻璃门 2. 综合考虑玻璃门、门框制作、安装,五金、电动门感应器、防护材料等 3. 玻璃、门框材料满足设计要求 4. 计价包括制作、安装,饰面层,五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	13.5			
82	011204001002	石材暗门	1. 规格:1200*2460mm; 2. 米色石材面层,黑钢装饰线 3. 40*25*2mm方通基架防锈处理,五金件; 4. 综合考虑:石材的规格、干挂样式,骨架规格、中距,缝宽及嵌缝材料种类,防护材料种类,磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	2.95			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 23 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	011204001003	石材暗门	1. 规格：消防栓暗门规格：800*1200mm； 2. 米色石材面层，黑钢装饰线 3. 40*25*2mm方通基架防锈处理，五金件； 4. 综合考虑：石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.96			
84	010801002001	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：700*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	1			
85	010801002002	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：800*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	2			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 24 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	010801002003	木质门带套	1. 木饰面实木复合单开门及门套，1000*2600mm； 2. 装饰面层材料（木饰面、玫瑰金饰面）满足设计要求 3. 成品门拉手（长度2.025m） 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 满足国家和行业现行有关技术规范、标准、技术需求书及设计的要求	樘	3			
87	010801002004	木质门带套	1. 木饰面双开门及门套，1500*2600mm； 2. 装饰面层材料（木饰面、玫瑰金饰面）满足设计要求 3. 成品门拉手（长度2.025m） 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	4			
88	010805005001	双开玻璃门	1. 玻璃门双开门（地弹门） 2. 黑钢饰面边框 3. 普通磨砂玻璃，厚度12mm 4. 成品门把手，长度1.2m 5. 玻璃门五金配件、拉手、门锁、地弹簧等规格型号；综合考虑，且满足深化设计要求 6. 包玻璃磨边、开洞、防雷处理等 7. 满足设计、深化设计的技术参数及施工工艺及验收规范要求	m2	3.6			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 25 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	010802001001	金属(塑钢)门	1. 钢制防盗门规格：1500*2100mm； 2. 钢制防盗门； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	1			
		【一层】门窗工程分部小计						
		【一层】其他工程						
90	011505001001	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽550mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.9			
91	01B001	定制葫芦造型	1. 成品定制葫芦造型； 2. 详见施工图纸； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	套	1.00			
92	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯不锈钢栏杆 2. 不锈钢管种类、规格及厚度:详设计综合考虑 3. 栏杆、扶手、弯头制作安装、场内外运输等综合考虑 4. 预埋件、法兰盘等配件制作安装: 综合考虑 5. 防雷处理综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m	8.34			
		【一层】其他工程分部小计						
		二层						
		【二层】拆除工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 26 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
93	011601001002	砖砌体拆除	1. 各类砖墙拆除 2. 综合考虑砌体材质、拆除高度、截面尺寸、附着物种类 3. 计价包拆除墙体、清理、废渣堆放 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	6.72			
94	010103002002	废料外运	1. 拆除废料外运 20km以内 2. 综合考虑各种拆除废料 3. 计价包含装、运、卸、清理建筑垃圾 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施	m3	6.72			
		【二层】拆除工程分部小计						
		【二层】新建工程						
95	010402001004	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：100厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	35.3			
96	010402001005	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	8.82			
97	010607005002	内墙钢丝网加固	1. 工程部位：内墙面（砼构件与砖墙交接处挂网） 2. 挂钢丝网（规格综合考虑） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	25.83			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 27 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 砂浆厚度及配合比：综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	794.28			
99	010503004002	水泥反梁	1. 位置：卫生间新建墙体底部 2. 现浇混凝土C30； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	0.17			
100	011210003002	玻璃隔断	1. 电子雾化玻璃6+6mm厚（GL-01）隔断； 2. 边框材料种类、规格：黑钢饰面（MT-01）边框 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	97.92			
101	011210006004	新建隔墙	1. 75#轻钢龙骨，双面双层9.5mm厚石膏板基层； 2. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	41.28			
102	011210006005	包立管	1. 石膏板墙面（包立管）； 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层； 3. 镀锌角钢骨架； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	31.77			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 28 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
103	010502002002	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	1.6			
104	010503005002	过梁	1. 现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.5			
105	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.06			
106	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.09			
		【二层】新建工程分部小计						
		【二层】天花工程						
107	011406001015	天棚油漆	1. 白色乳胶漆天棚 (PT-01) 2. 刷白色涂料三遍(一遍底漆、二遍面漆)。 3. 填补缝隙, 局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	212.59			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 29 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
108	011406001016	天棚油漆	1. 白色防水乳胶漆天棚（PT-02） 2. 刷白色防水涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	59.08			
109	011406001017	天棚油漆	1. 原结构顶油深色乳胶漆饰面（PT-03） 2. 刷乳胶漆（一遍底漆、二遍面漆） 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	627.55			
110	011302001005	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面单层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	140.01			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 30 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
111	011302001006	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面双层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	53.00			
112	011302002002	格栅吊顶	1. 天棚类型：各种类型 2. 材料：木纹铝方通50mm*80mm*1.5mm，间隔50mm 3. 龙骨材料种类、规格：配套专用龙骨； 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	220.93			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 31 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	011304001003	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	14.12			
114	011304001004	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	14.14			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 32 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
115	010810002002	窗帘盒	1. 天花窗帘盒（单轨） 2. 材料：9.5mm纸面石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：窗帘盒尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	68.72			
116	011304002004	检修口	1. 成品石膏检修口400*400mm； 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	8.00			
		【二层】天花工程分部小计						
		【二层】地面工程						
117	010501001002	垫层	1. 轻骨料混凝土； 2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、部位混凝土标号和拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂类型； 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、泵送费、砖模等相关费用； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m3	3.17			
118	010904003002	地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	75.15			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 33 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
119	011106002002	块料楼梯面层	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝； 3. 10厚素水泥砂浆结合层（加瓷砖胶粘贴）； 4. 20厚1:3混合砂浆粉刷找平； 5. 地面3*2防滑拉槽 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	25.11			
120	011102003004	块料楼地面	1. 防滑地砖600*600mm（CT-02）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	80.40			
121	011102003005	块料楼地面	1. 深色防滑地砖600*600mm（CT-04）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.03			
122	011103001003	浅色塑胶地板	1. 浅色塑胶地板（UP-01）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	122.75			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 34 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
123	011103001004	深色塑胶地板	1. 深色塑胶地板（UP-02）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层，地面清扫 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	731.50			
124	011108003002	块料零星项目	1. 过门砖（CT-03）； 2. 9厚地砖，勾缝剂勾缝； 3. 10厚水泥砂浆结合层； 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平； 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	4.9			
125	011108001007	石材零星项目	1. 人造石门槛石20mm厚（ST-01），卫生间门槛处做止水坎处理； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.34			
126	011108001008	石材零星项目	1. 黑金砂门槛石20mm厚（ST-02）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.78			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 35 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	011105006002	金属踢脚线	1. 黑钢踢脚线（60mm高）； 2. 成品黑钢踢脚线（MT-01）； 3. 9mm阻燃夹板基层（三防处理）； 4. 墙面开凿清理，界面剂一道； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	21.61			
		【二层】地面工程分部小计						
		【二层】墙面工程						
		二层开敞办公室						
128	011406001018	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	176.83			
129	011406001019	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	101.66			
130	011108001009	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	1.40			
		二层开敞办公室分部小计						
		二层中一生产部总监室						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 36 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
131	011406001020	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	29.55			
132	011108001010	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.23			
		二层中一生产部总监室分部小计						
		二层公共洽谈区						
133	011406001021	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	58.43			
134	011108001011	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.82			
		二层公共洽谈区分部小计						
		二层中一生产部资料室						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 37 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	011406001022	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	70.56			
136	011406001023	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	29.56			
		二层中一生产部资料室分部小计						
		二层走廊						
137	011406001024	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	79.84			
138	011108001012	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.23			
		二层走廊分部小计						
		二层茶水室						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 38 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	010903003004	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	15.01			
140	011204001004	石材墙面	1、ST-03 米色石材饰面 2、面层材料:米色、厚度25mm， 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	14.94			
141	011204003005	块料墙面	1. 马赛克瓷砖9mm厚（CT-05）； 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	20.02			
142	011204003006	块料墙面	1. 墙砖800*800mm（CT-06） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	3.95			
143	010808005001	石材门窗套	1. 电梯门套，1300*2600mm 2. 不锈钢饰面、玫瑰金饰面、不锈钢木纹板，面层满足设计要求； 3. 12mm阻燃版、埃特板基层； 4. 镀锌型钢龙骨； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	樘	2			
		二层茶水室分部小计						
		二层公共卫生间						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 39 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
144	010903003005	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料； 2. 四周沿墙上翻1800mm高，遇门口时水平扫出门口200mm； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	95.31			
145	011204003007	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层，专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	152.82			
146	011204003008	块料墙面	1. 干挂墙砖墙面； 2、面层材料：墙砖300*600mm（CT-07）， 3、骨架材料：镀锌型钢骨架 4、综合考虑：石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.06			
147	011207001007	墙面木纹铝板	1. 木纹铝单板饰面（AL-02）； 2. 2.0MM厚木纹铝型材（通板一体） 3. 采用木纹铝板打底，铝通与板点焊为一体，铝通规格分别为：50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材，型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	10.53			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 40 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
148	011505010002	洗手台银镜	1. 洗手台银镜 2. 6mm银镜（MR-01），玫瑰金边框（MT-03）； 3. 12mm阻燃夹板基层； 4. 30X30木龙骨（三防处理）； 5. 暗藏灯带制作； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、灯槽、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	2.75			
149	011210005003	小便斗隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格：玫瑰金边框（MT-03） 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	3.36			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 41 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
150	011210006006	卫生间隔断	1. 材料:木纹抗倍特板 2. 综合考虑:隔断规格、饰面、花纹,厚度,固定配件、小五金,安装方式、高度,防护材料种类等 3. 1. 木纹抗倍特板隔断(含隔断门) 2. 综合考虑:隔断规格、饰面、花纹,厚度,固定配件、小五金,安装方式、高度,防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求 5. 当板材材质变更时,调整板材材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作(含施工图设计深化做法),同时需满足国家和行业现行有关技术规范、标准、技术需求书及设计的要求	m2	55.03			
151	011108001013	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚(ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平,10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	1.93			
		二层公共卫生间分部小计						
		二层前室2						
152	010903003006	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	28.34			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 42 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
153	011204003009	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	45.22			
154	011210005004	卫生间前室隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格: 玫瑰金边框（MT-03） 3. 计价综合考虑: 基层、龙骨、隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括: 龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.90			
155	011108001014	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）; 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.36			
		二层前室2分部小计						
		二层奇星生产部部长室						
156	011406001025	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	39.48			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 43 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	011108001015	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.23			
		二层奇星生产部部长室分部小计						
		二层中一生产部部长室						
158	011406001026	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	32.14			
159	011108001016	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.47			
		二层中一生产部部长室分部小计						
		二层设备工程部部长室						
160	011406001027	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	34.05			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 44 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
161	011108001017	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.47			
		二层设备工程部部长室分部小计						
		二层设备工程部资料室						
162	011406001028	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	73.1			
163	011406001029	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	30.59			
		二层设备工程部资料室分部小计						
		二层设备工程部总监室						
164	011406001030	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	23.51			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 45 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
165	011108001018	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.23			
		二层设备工程部总监室分部小计						
		二层公共洽谈区1/2						
166	011406001031	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	98.08			
167	011108001019	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.75			
		二层公共洽谈区1/2分部小计						
		二层复印室/奇星部资料室						
168	011406001032	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	95.2			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 46 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
169	011406001033	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	46.14			
170	011108001020	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.79			
		二层复印室/奇星部资料室分部小计						
		二层楼梯间						
171	011406001034	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	80.18			
172	011108001021	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.20			
		二层楼梯间分部小计						
		【二层】门窗工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 47 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
173	011204001005	石材暗门	1. 规格：消防栓暗门规格：800*1200mm； 2. 米色石材面层，黑钢装饰线 3. 40*25*2mm方通基架防锈处理，五金件； 4. 综合考虑：石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.96			
174	010801002005	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：800*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	2			
175	010801002006	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：1000*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	6			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 48 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
176	010805005002	单开玻璃门	1. 玻璃门单开门（地弹门） 2. 黑钢饰面边框 3. 普通磨砂玻璃，厚度12mm 4. 成品门把手，长度2.025m 5. 玻璃门五金配件、拉手、门锁、地弹簧等规格型号： 综合考虑，且满足深化设计要求 6. 包玻璃磨边、开洞、防雷处理等 7. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	19.2			
		【二层】门窗工程分部小计						
		【二层】其他工程						
177	011505001002	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽600mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.14			
178	011505001003	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽550mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.9			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 49 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
179	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯不锈钢栏杆 2. 不锈钢管种类、规格及厚度:详设计综合考虑 3. 栏杆、扶手、弯头制作安装、场内外运输等综合考虑 4. 预埋件、法兰盘等配件制作安装:综合考虑 5. 防雷处理综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m	7.70			
		【二层】其他工程分部小计						
		三层						
		【三层】拆除工程						
180	011601001003	砖砌体拆除	1. 各类砖墙拆除 2. 综合考虑砌体材质、拆除高度、截面尺寸、附着物种类 3. 计价包拆除墙体、清理、废渣堆放 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	6.20			
181	010103002003	废料外运	1. 拆除废料外运 20km以内 2. 综合考虑各种拆除废料 3. 计价包含装、运、卸、清理建筑垃圾 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施	m3	6.2			
		【三层】拆除工程分部小计						
		【三层】新建工程						
182	010402001006	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:100厚 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	35.57			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 50 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
183	010402001007	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	17.24			
184	010607005003	内墙钢丝网加固	1. 工程部位：内墙面（砼构件与砖墙交接处挂网） 2. 挂钢丝网（规格综合考虑） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	29.92			
185	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 砂浆厚度及配合比：综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	880.58			
186	010503004003	水泥反梁	1. 位置：卫生间新建墙体底部 2. 现浇混凝土C30； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	0.19			
187	011210003003	玻璃隔断	1. 电子雾化玻璃6+6mm厚（GL-01）隔断； 2. 边框材料种类、规格：黑钢饰面（MT-01）边框 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	47.05			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 51 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
188	011210003004	玻璃隔断	1. 普通磨砂玻璃（12mm厚）隔断 2. 边框材料种类、规格：黑钢饰面（MT-01）边框 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	24.25			
189	011210006007	新建隔墙	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙； 2. 厚度、规格：100mm； 3. 双面双层9.5mm厚石膏板，75#轻钢龙骨； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	36.54			
190	011210006008	包立管	1. 石膏板墙面（包立管）； 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层； 3. 镀锌角钢骨架； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	32.78			
191	010502002003	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级：C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	1.6			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 52 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
192	010503005003	过梁	1. 现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.5			
193	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.06			
194	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.09			
		【三层】新建工程分部小计						
		【三层】天花工程						
195	011406001035	天棚油漆	1. 白色乳胶漆天棚（PT-01） 2. 刷白色涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	271.32			
196	011406001036	天棚油漆	1. 白色防水乳胶漆天棚（PT-02） 2. 刷白色防水涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	59.08			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 53 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
197	011406001037	天棚油漆	1. 原结构顶油深色乳胶漆饰面（PT-03） 2. 刷乳胶漆（一遍底漆、二遍面漆） 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	486.77			
198	011302001007	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面单层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	202.29			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 54 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
199	011302001008	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面双层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	53.00			
200	011302002003	格栅吊顶	1. 天棚类型：各种类型 2. 材料：木纹铝方通50mm*80mm*1.5mm，间隔50mm 3. 龙骨材料种类、规格：配套专用龙骨； 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	154.27			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 55 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
201	011304001005	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	14.12			
202	011304001006	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	14.14			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 56 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
203	010810002003	窗帘盒	1. 天花窗帘盒（单轨） 2. 材料：9.5mm纸面石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：窗帘盒尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	62.80			
204	011304002005	检修口	1. 成品石膏检修口400*400mm； 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	8.00			
		【三层】天花工程分部小计						
		【三层】地面工程						
205	010501001003	垫层	1. 轻骨料混凝土； 2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、部位混凝土标号和拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂类型； 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、泵送费、砖模等相关费用； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m3	3.17			
206	010904003003	地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	75.15			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 57 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
207	011106002003	块料楼梯面层	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝； 3. 10厚素水泥砂浆结合层（加瓷砖胶粘贴）； 4. 20厚1:3混合砂浆粉刷找平； 5. 地面3*2防滑拉槽 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	25.11			
208	011102003006	块料楼地面	1. 防滑地砖600*600mm（CT-02）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	60.80			
209	011102003007	块料楼地面	1. 深色防滑地砖600*600mm（CT-04）； 2. 9厚防滑地砖, 勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.03			
210	011103001005	浅色塑胶地板	1. 浅色塑胶地板（UP-01）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层, 地面清扫 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	129.06			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 58 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
211	011103001006	深色塑胶地板	1. 深色塑胶地板（UP-02）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层，地面清扫 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	625.50			
212	011108003003	块料零星项目	1. 过门砖（CT-03）； 2. 9厚地砖，勾缝剂勾缝； 3. 10厚水泥砂浆结合层； 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平； 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	2.11			
213	011108001022	石材零星项目	1. 人造石门槛石20mm厚（ST-01），卫生间门槛处做止水坎处理； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.34			
214	011108001023	石材零星项目	1. 黑金沙门槛石20mm厚（ST-02）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.65			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 59 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
215	011105006003	金属踢脚线	1. 黑钢踢脚线（60mm高）； 2. 成品黑钢踢脚线（MT-01）； 3. 9mm阻燃夹板基层（三防处理）； 4. 墙面开凿清理，界面剂一道； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	23.71			
		【三层】地面工程分部小计						
		【三层】墙面工程						
		三层中一批录室						
216	011108001024	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.94			
217	011406001038	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	111.21			
218	011406001039	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	60.46			
		三层中一批录室分部小计						
		三层奇星、中一公共办公区						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 60 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
219	011406001040	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	98.86			
220	011406001041	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	55.72			
221	011108001025	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.79			
		三层奇星、中一公共办公区分部小计						
		三层中一质量保证部部长室						
222	011406001042	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	40.74			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 61 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
223	011108001026	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.48			
		三层中一质量保证部部长室分部小计						
		三层中一质量保证部资料室						
224	011406001043	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	53.67			
225	011406001044	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	31.83			
226	011108001027	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.86			
		三层中一质量保证部资料室分部小计						
		三层公共洽谈区2						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 62 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
227	011406001045	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	42.89			
228	011108001028	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.55			
		三层公共洽谈区2分部小计						
		三层走道						
229	011406001046	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	138.82			
230	011108001029	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.23			
		三层走道分部小计						
		三层茶水间						
231	010903003007	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	15.01			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 63 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
232	011204001006	石材墙面	1、ST-03 米色石材饰面 2、面层材料:米色、厚度25mm, 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	14.94			
233	011204003010	块料墙面	1. 马赛克瓷砖9mm厚 (CT-05); 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	20.02			
234	011204003011	块料墙面	1. 墙砖800*800mm (CT-06) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	3.95			
235	010808005002	石材门窗套	1. 电梯门套, 1300*2600mm 2. 不锈钢饰面、玫瑰金饰面、不锈钢木纹板, 面层满足设计要求; 3. 12mm阻燃版、埃特板基层; 4. 镀锌型钢龙骨; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	樘	2			
		三层茶水间分部小计						
		三层公共卫生间						
236	010903003008	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	95.31			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 64 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
237	011204003012	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	152.82			
238	011204003013	块料墙面	1. 干挂墙砖墙面; 2、面层材料: 墙砖300*600mm（CT-07）, 3、骨架材料: 镀锌型钢骨架 4、综合考虑: 石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.06			
239	011207001008	墙面木纹铝板	1. 木纹铝单板饰面（AL-02）; 2. 2.0MM厚木纹铝型材(通板一体) 3. 采用木纹铝板打底, 铝通与板点焊为一体, 铝通规格分别为: 50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材, 型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨; 6. 综合考虑: 基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格; 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用; 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	10.53			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 65 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
240	011505010003	洗手台银镜	1. 洗手台银镜 2. 6mm银镜（MR-01），玫瑰金边框（MT-03）； 3. 12mm阻燃夹板基层； 4. 30X30木龙骨（三防处理）； 5. 暗藏灯带制作； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、灯槽、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	2.75			
241	011210005005	小便斗隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金边框（MT-03） 3. 计价综合考虑:基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	3.36			
242	011210006009	卫生间隔断	1. 木纹抗倍特板隔断（含隔断门） 2. 综合考虑：隔断规格、饰面、花纹，厚度，固定配件、小五金，安装方式、高度，防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	55.03			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 66 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
243	011108001030	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	1.93			
		三层公共卫生间分部小计						
		三层奇星批纪录室						
244	011108001031	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.83			
245	011406001047	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆饰面（砌体墙） 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满足国家和行业现行有关技术规范、标准、技术需求书及设计的要求	m2	99.87			
246	011406001048	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆饰面（原有砌体抹灰墙面或原剪力墙面） 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满足国家和行业现行有关技术规范、标准、技术需求书及设计的要求	m2	42.29			
		三层奇星批纪录室分部小计						
		三层奇星质保部资料室						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 67 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
247	011108001032	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.82			
248	011406001049	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	53.93			
249	011406001050	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	27.71			
		三层奇星质保部资料室分部小计						
		三层文印室/奇星质保部1/奇星质保部2						
250	011108001033	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.72			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 68 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
251	011406001051	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	107.46			
252	011406001052	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	50.68			
		三层文印室/奇星质保部1/奇星质保部2分部小计						
		三层立面图3IE-06-1/3IE-06-2						
253	011108001034	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.44			
254	011406001053	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	34.91			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 69 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
255	011406001054	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.81			
		三层立面图3IE-06-1/3IE-06-2分部小计						
		三层前室2						
256	010903003009	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	28.34			
257	011204003014	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	45.22			
258	011210005006	卫生间前室隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金边框 (MT-03) 3. 计价综合考虑:基层、龙骨, 隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.90			
259	011108001035	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.36			
		三层前室2分部小计						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 70 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		三层楼梯间						
260	011406001055	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	80.18			
261	011108001036	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.20			
		三层楼梯间分部小计						
		【三层】门窗工程						
262	011204001007	石材暗门	1. 规格: 消防栓暗门规格: 800*1200mm; 2. 米色石材面层, 黑钢装饰线 3. 40*25*2mm方通基架防锈处理, 五金件; 4. 综合考虑: 石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.96			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 71 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
263	010801002007	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：800*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	4			
264	010801002008	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：1000*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	2			
265	010801002009	木质门带套	1. 成品定制双开实木复合门：1500*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	5			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 72 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
266	010805005003	单开玻璃门	1. 玻璃门单开门（地弹门） 2. 黑钢饰面边框 3. 普通磨砂玻璃，厚度12mm 4. 成品门把手，长度1.2m 5. 玻璃门五金配件、拉手、门锁、地弹簧等规格型号：综合考虑，且满足深化设计要求 6. 包玻璃磨边、开洞、防雷处理等 7. 满足设计、深化设计的技术参数及施工工艺及验收规范要求	m2	12			
		【三层】门窗工程分部小计						
		【三层】其他工程						
267	011505001004	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽600mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.14			
268	011505001005	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽550mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.9			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 73 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
269	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯不锈钢栏杆 2. 不锈钢管种类、规格及厚度:详设计综合考虑 3. 栏杆、扶手、弯头制作安装、场内外运输等综合考虑 4. 预埋件、法兰盘等配件制作安装:综合考虑 5. 防雷处理综合考虑 6. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	7.70			
		【三层】其他工程分部小计						
		四层						
		【四层】拆除工程						
270	011601001004	砖砌体拆除	1. 各类砖墙拆除 2. 综合考虑砌体材质、拆除高度、截面尺寸、附着物种类 3. 计价包拆除墙体、清理、废渣堆放 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	5.38			
271	010103002004	废料外运	1. 拆除废料外运 20km以内 2. 综合考虑各种拆除废料 3. 计价包含装、运、卸、清理建筑垃圾 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施	m3	5.38			
		【四层】拆除工程分部小计						
		【四层】新建工程						
272	010402001008	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:100厚 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作,满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	52.9			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 74 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
273	010402001009	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	6.48			
274	010607005004	内墙钢丝网加固	1. 工程部位：内墙面（砼构件与砖墙交接处挂网） 2. 挂钢丝网（规格综合考虑） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	30.45			
275	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 砂浆厚度及配合比：综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	1099.34			
276	010503004004	水泥反梁	1. 位置：卫生间新建墙体底部 2. 现浇混凝土C30； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	0.18			
277	011210006010	新建隔墙	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙； 2. 厚度、规格：100mm； 3. 双面双层9.5mm厚石膏板，75#轻钢龙骨； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	26.92			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 75 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
278	011210003005	玻璃隔断	1. 电子雾化玻璃6+6mm厚（GL-01）隔断； 2. 边框材料种类、规格：黑钢饰面（MT-01）边框 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	12.43			
279	011210003006	玻璃隔断	1. 普通磨砂玻璃（12mm厚）隔断 2. 边框材料种类、规格：黑钢饰面（MT-01）边框 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	40.24			
280	011210006011	包立管	1. 石膏板墙面（包立管）； 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层； 3. 镀锌角钢骨架； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	32.78			
281	010502002004	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级：C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	1.6			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 76 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
282	010503005004	过梁	1. 现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.5			
283	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.06			
284	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.09			
		【四层】新建工程分部小计						
		【四层】天花工程						
285	011406001056	天棚油漆	1. 白色乳胶漆天棚（PT-01） 2. 刷白色涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	202.4			
286	011406001057	天棚油漆	1. 白色防水乳胶漆天棚（PT-02） 2. 刷白色防水涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	59.8			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 77 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
287	011406001058	天棚油漆	1. 原结构顶油深色乳胶漆饰面（PT-03） 2. 刷乳胶漆（一遍底漆、二遍面漆） 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	605.56			
288	011302001009	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面单层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	135.59			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 78 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
289	011302001010	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面双层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	53.00			
290	011302002004	格栅吊顶	1. 天棚类型：各种类型 2. 材料：木纹铝方通50mm*80mm*1.5mm，间隔50mm 3. 龙骨材料种类、规格：配套专用龙骨； 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	123.15			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 79 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
291	011302002005	菱形金属板网吊顶	1. 菱形金属板网（MT-01）； 2. 龙骨材料种类、规格：配套专用龙骨； 3. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 4. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m <sup>2</sup>	85.16			
292	011304001007	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	14.12			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 80 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
293	011304001008	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	14.14			
294	010810002004	窗帘盒	1. 天花窗帘盒（单轨） 2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：窗帘盒尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	59.10			
295	011304002006	检修口	1. 成品石膏检修口400*400mm； 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	10.00			
			【四层】天花工程分部小计					
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 81 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		【四层】地面工程						
296	010501001004	垫层	1. 轻骨料混凝土； 2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、部位混凝土标号和拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂类型； 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、泵送费、砖模等相关费用； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m3	3.17			
297	010904003004	地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	64.79			
298	011106002004	块料楼梯面层	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖，勾缝剂勾缝； 3. 10厚素水泥砂浆结合层（加瓷砖胶粘贴）； 4. 20厚1:3混合砂浆粉刷找平； 5. 地面3*2防滑拉槽 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	25.11			
299	011102003008	块料楼地面	1. 防滑地砖600*600mm（CT-02）； 2. 9厚防滑地砖，勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	51.49			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 82 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
300	011102003009	块料楼地面	1. 深色防滑地砖600*600mm（CT-04）； 2. 9厚防滑地砖，勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.03			
301	011103001007	浅色塑胶地板	1. 浅色塑胶地板（UP-01）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层，地面清扫 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	768.46			
302	011103001008	深色塑胶地板	1. 深色塑胶地板（UP-02）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层，地面清扫 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	79.71			
303	011108003004	块料零星项目	1. 过门砖（CT-03）； 2. 9厚地砖，勾缝剂勾缝； 3. 10厚水泥砂浆结合层； 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平； 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.7			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 83 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
304	011108001037	石材零星项目	1. 人造石门槛石20mm厚（ST-01），卫生间门槛处做止水坎处理； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.34			
305	011108001038	石材零星项目	1. 黑金沙门槛石20mm厚（ST-02）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1			
306	011105006004	金属踢脚线	1. 黑钢踢脚线（60mm高）； 2. 成品黑钢踢脚线（MT-01）； 3. 9mm阻燃夹板基层（三防处理）； 4. 墙面开凿清理，界面剂一道； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	28.29			
		【四层】地面工程分部小计						
		【四层】墙面工程						
		四层工会创新办公室						
307	011406001059	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	45.08			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 84 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		四层工会创新办公室分部小计						
		四层工会办公区						
308	011406001060	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	82.32			
309	011406001061	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	47.02			
		四层工会办公区分部小计						
		四层服务站						
310	011406001062	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	77.54			
311	011406001063	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	44.49			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 85 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
312	011108001039	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.92			
313	011207001009	墙面浅色铝单板	1. 浅色铝单板（AL-03）； 2. 2.0mm厚木纹铝型材（通板一体） 3. 采用木纹铝板打底，铝通与板点焊为一体，铝通规格分别为：50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材，型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	11.62			
314	011207001010	墙面木饰面	1. 木饰面墙面（WD-01）； 2. 木饰面（WD-01），专用胶粘剂粘贴。 3. 15mm厚阻燃夹板基层（三防处理）。 4. 金属龙骨架； 5. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 6. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	30.07			
		四层服务站分部小计						
		四层调解室						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 86 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
315	011406001064	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	25.30			
		四层调解室分部小计						
		四层工会活动室						
316	011406001065	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	50.18			
317	011406001066	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	32.30			
318	011505010004	洗手台银镜	1. 银镜装饰墙面 2. 6mm银镜（MR-01），玫瑰金边框（MT-03）； 3. 12mm阻燃夹板基层； 4. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 5. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	18.67			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 87 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
319	011108001040	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.94			
		四层工会活动室分部小计						
		四层储运部长室						
320	011406001067	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	35.55			
321	011108001041	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.47			
		四层储运部长室分部小计						
		四层储运部（会客区）						
322	011406001068	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	85.44			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 88 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
323	011406001069	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	43.68			
324	011108001042	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚 (ST-01); 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.47			
		四层储运部（会客区）分部小计						
		四层走道						
325	011406001070	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	134.20			
		四层走道分部小计						
		四层采购部开敞办公室						
326	011406001071	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	70.85			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 89 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
327	011406001072	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	30.46			
328	011108001043	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.82			
		四层采购部开敞办公室分部小计						
		四层资料室						
329	011406001073	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	42.90			
330	011108001044	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.41			
		四层资料室分部小计						
		四层茶水室						
331	010903003010	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	15.01			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 90 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
332	011204001008	石材墙面	1、ST-03 米色石材饰面 2、面层材料:米色、厚度25mm, 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	14.94			
333	011204003015	块料墙面	1. 马赛克瓷砖9mm厚 (CT-05); 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	20.02			
334	011204003016	块料墙面	1. 墙砖800*800mm (CT-06) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	3.95			
335	010808005003	石材门窗套	1. 电梯门套, 1300*2600mm 2. 不锈钢饰面、玫瑰金饰面、不锈钢木纹板, 面层满足设计要求; 3. 12mm阻燃版、埃特板基层; 4. 镀锌型钢龙骨; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	樘	2			
		四层茶水室分部小计						
		四层公共卫生间						
336	010903003011	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	95.31			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 91 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
337	011204003017	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。物水泥砂浆贴; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	152. 82			
338	011204003018	块料墙面	1. 干挂墙砖墙面; 2、面层材料: 墙砖300*600mm（CT-07）, 3、骨架材料: 镀锌型钢骨架 4、综合考虑: 石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4. 06			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 92 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
339	011207001011	墙面木纹铝板	1. 木纹铝单板饰面（AL-02）； 2. 2.0MM厚木纹铝型材（通板一体） 3. 采用木纹铝板打底，铝通与板点焊为一体，铝通规格分别为：50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材，型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	10.53			
340	011505010005	洗手台银镜	1. 洗手台银镜 2. 6mm银镜（MR-01），玫瑰金边框（MT-03）； 3. 12mm阻燃夹板基层； 4. 30X30木龙骨（三防处理）； 5. 暗藏灯带制作； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、灯槽、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	2.75			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 93 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
341	011210005007	小便斗隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金边框（MT-03） 3. 计价综合考虑:基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	3.36			
342	011210006012	卫生间隔断	1. 木纹抗倍特板隔断（含隔断门） 2. 综合考虑:隔断规格、饰面、花纹，厚度，固定配件、小五金，安装方式、高度，防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	55.03			
343	011108001045	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	1.93			
		四层公共卫生间分部小计						
		四层部长室1/2/3/公会总监室						
344	011406001074	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	111.24			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 94 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
345	011108001046	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	1.17			
		四层部长室1/2/3/公会总监室分部小计						
		四层储物室/工会储物室						
346	011406001075	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	76.12			
		四层储物室/工会储物室分部小计						
		四层女工多功能室/复印室						
347	011406001076	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	83.23			
348	011108001047	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 详见施工图纸，满足相关要求。	m2	0.81			
		四层女工多功能室/复印室分部小计						
		四层前室2						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 95 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
349	011204003019	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	38.93			
350	010903003012	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	28.34			
		四层前室2分部小计						
		四层楼梯间						
351	011406001077	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	80.18			
352	011108001048	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）; 2. 1:3混合砂浆粉刷找平, 10mm素水泥结合层; 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡; 4. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	0.20			
		四层楼梯间分部小计						
		【四层】门窗工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 96 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
353	011204001009	石材暗门	1. 规格：消防栓暗门规格：800*1200mm； 2. 米色石材面层，黑钢装饰线 3. 40*25*2mm方通基架防锈处理，五金件； 4. 综合考虑：石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.96			
354	010801002010	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：800*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	4			
355	010801002011	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：1000*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	9			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 97 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
356	010801002012	木质门带套	1. 成品定制双开实木复合门：1500*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	2			
357	010805005004	单开玻璃门	1. 玻璃门单开门（地弹门） 2. 黑钢饰面边框 3. 普通磨砂玻璃，厚度12mm 4. 成品门把手，长度2.025m 5. 玻璃门五金配件、拉手、门锁、地弹簧等规格型号：综合考虑，且满足深化设计要求 6. 包玻璃磨边、开洞、防雷处理等 7. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	12			
		【四层】门窗工程分部小计						
		【四层】其他工程						
358	011505001006	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽600mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.14			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 98 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
359	011505001007	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽550mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.9			
360	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯不锈钢栏杆 2. 不锈钢管种类、规格及厚度：详设计综合考虑 3. 栏杆、扶手、弯头制作安装、场内外运输等综合考虑 4. 预埋件、法兰盘等配件制作安装：综合考虑 5. 防雷处理综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m	7.70			
		【四层】其他工程分部小计						
		五层						
		【五层】拆除工程						
361	011601001005	砖砌体拆除	1. 各类砖墙拆除 2. 综合考虑砌体材质、拆除高度、截面尺寸、附着物种类 3. 计价包拆除墙体、清理、废渣堆放 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	11.26			
362	010103002005	废料外运	1. 拆除废料外运 20km以内 2. 综合考虑各种拆除废料 3. 计价包含装、运、卸、清理建筑垃圾 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施	m3	11.26			
		【五层】拆除工程分部小计						
		【五层】新建工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 99 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
363	010402001010	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：100厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	39.11			
364	010402001011	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	13.85			
365	010607005005	内墙钢丝网加固	1. 工程部位：内墙面（砼构件与砖墙交接处挂网） 2. 挂钢丝网（规格综合考虑） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	24.88			
366	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 砂浆厚度及配合比：综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	920.63			
367	010503004005	水泥反梁	1. 位置：卫生间新建墙体底部 2. 现浇混凝土C30； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	0.47			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 100 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
368	011210006013	新建隔墙	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙; 2. 厚度、规格:100mm; 3. 双面双层9.5mm厚石膏板, 75#轻钢龙骨; 4. 综合考虑: 连接方式、固定配件、接缝材料、小五金, 安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	28.83			
369	011210003007	玻璃隔断	1. 电子雾化玻璃6+6mm厚 (GL-01) 隔断; 2. 边框材料种类、规格: 黑钢饰面 (MT-01) 边框 3. 计价综合考虑: 基层、龙骨, 隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括: 龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	21.12			
370	011210003008	玻璃隔断	1. 普通磨砂玻璃 (12mm厚) 隔断 2. 边框材料种类、规格: 黑钢饰面 (MT-01) 边框 3. 计价综合考虑: 基层、龙骨, 隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括: 龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	10.56			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 101 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
371	011210006014	包立管	1. 石膏板墙面（包立管）； 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层； 3. 镀锌角钢骨架； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	23.24			
372	010502002005	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	1.6			
373	010503005005	过梁	1. 现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.5			
374	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.06			
375	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.09			
		【五层】新建工程分部小计						
		【五层】天花工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 102 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
376	011406001078	天棚油漆	1. 白色乳胶漆天棚（PT-01） 2. 刷白色涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	321.9			
377	011406001079	天棚油漆	1. 白色防水乳胶漆天棚（PT-02） 2. 刷白色防水涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	59.08			
378	011406001080	天棚油漆	1. 原结构顶油深色乳胶漆饰面（PT-03） 2. 刷乳胶漆（一遍底漆、二遍面漆） 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	600.04			
379	011302001011	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面单层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	145.34			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 103 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
380	011302001012	吊顶天棚	1. 天棚类型：跌级 2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	97.04			
381	011302001013	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	53.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 104 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
382	011302002006	格栅吊顶	1. 天棚类型：各种类型 2. 材料：木纹铝方通50mm*80mm*1.5mm，间隔50mm 3. 龙骨材料种类、规格：配套专用龙骨； 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	122.74			
383	011502001001	金属装饰线	1:MT-01拉丝不锈钢装饰线 2. 尺寸规格：20mm； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	108.23			
384	011304001009	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料：9.5mm纸面单层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	1.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 105 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
385	011304001010	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	151.55			
386	010810002005	窗帘盒	1. 天花窗帘盒（单轨） 2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：窗帘盒尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	71.00			
387	011304002007	检修口	1. 成品石膏检修口400*400mm； 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	3.00			
		【五层】天花工程分部小计						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 106 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		【五层】地面工程						
388	010501001005	垫层	1. 轻骨料混凝土； 2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、部位混凝土标号和拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂类型； 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、泵送费、砖模等相关费用； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m3	2.37			
389	010904003005	地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	85.90			
390	011106002005	块料楼梯面层	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖，勾缝剂勾缝； 3. 10厚素水泥砂浆结合层（加瓷砖胶粘贴）； 4. 20厚1:3混合砂浆粉刷找平； 5. 地面3*2防滑拉槽 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	20.09			
391	011102003010	块料楼地面	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖，勾缝剂勾缝； 3. 10厚水泥砂浆结合层； 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平； 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	459.10			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 107 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
392	011102003011	块料楼地面	1. 防滑地砖600*600mm（CT-02）； 2. 9厚防滑地砖，勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	70.87			
393	011102003012	块料楼地面	1. 深色防滑地砖600*600mm（CT-04）； 2. 9厚防滑地砖，勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.03			
394	011103001009	浅色塑胶地板	1. 浅色塑胶地板（UP-01）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层，地面清扫 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	155.53			
395	011103001010	深色塑胶地板	1. 深色塑胶地板（UP-02）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层，地面清扫 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	230.89			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 108 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
396	011108003005	块料零星项目	1. 过门砖（CT-03）； 2. 9厚地砖，勾缝剂勾缝； 3. 10厚水泥砂浆结合层； 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平； 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	2.11			
397	011108001049	石材零星项目	1. 人造石门槛石20mm厚（ST-01），卫生间门槛处做止水坎处理； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.78			
398	011108001050	石材零星项目	1. 黑金沙门槛石20mm厚（ST-02）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.00			
399	011108001051	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	14.40			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 109 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
400	011105006005	金属踢脚线	1. 黑钢踢脚线（60mm高）； 2. 成品黑钢踢脚线（MT-01）； 3. 9mm阻燃夹板基层（三防处理）； 4. 墙面开凿清理，界面剂一道； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	33.65			
		【五层】地面工程分部小计						
		【五层】墙面工程						
		五层奇星档案室						
401	011207001012	100mm高PVC挡水板	1. 100mm高PVC挡水板； 2. 专用胶粘贴； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m	26.70			
402	011406001081	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	360.61			
		五层奇星档案室分部小计						
		五层查阅室						
403	011207001013	100mm高PVC挡水板	1. 100mm高PVC挡水板； 2. 专用胶粘贴； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m	3.60			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 110 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
404	011406001082	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	46.77			
		五层查阅室分部小计						
		五层办公室						
405	011406001083	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	96.51			
		五层办公室分部小计						
		五层走道						
406	011406001084	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	248.19			
407	011204001010	石材墙面	1、ST-03 米色石材饰面 2、面层材料:米色、厚度25mm, 3、骨架材料:镀锌型钢骨架 4、综合考虑:石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	30.92			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 111 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
408	010808005004	石材门窗套	1. 电梯门套，1300*2600mm 2. 不锈钢饰面、玫瑰金饰面、不锈钢木纹板，面层满足设计要求； 3. 12mm阻燃版、埃特板基层； 4. 镀锌型钢龙骨； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	樘	2			
		五层走道分部小计						
		五层茶水间						
409	011406001085	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	35.63			
410	011204003020	块料墙面	1. 马赛克瓷砖9mm厚（CT-05）； 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	8.99			
		五层茶水间分部小计						
		五层消防间						
411	011406001086	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	39.78			
		五层消防间分部小计						
		五层值班室						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 112 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
412	011406001087	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	63.94			
		五层值班室分部小计						
		五层女卫						
413	010903003013	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料; 2. 四周沿墙上翻1800mm高, 遇门口时水平扫出门口200mm; 3. 详见施工图纸, 满足相关要求。	m2	24.89			
414	011204003021	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	43.05			
415	011210006015	卫生间隔断	1. 木纹抗倍特板隔断 (含隔断门) 2. 综合考虑: 隔断规格、饰面、花纹, 厚度, 固定配件、小五金, 安装方式、高度, 防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	19.49			
		五层女卫分部小计						
		五层男卫						
416	010903003014	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	19.49			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 113 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
417	011204003022	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	32.24			
418	011204003023	块料墙面	1. 干挂墙砖墙面; 2、面层材料: 墙砖300*600mm（CT-07）, 3、骨架材料: 镀锌型钢骨架 4、综合考虑: 石材的规格、干挂样式, 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类, 磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.06			
419	011210006016	卫生间隔断	1. 材料: 木纹抗倍特板 2. 综合考虑: 隔断规格、饰面、花纹, 厚度, 固定配件、小五金, 安装方式、高度, 防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 当板材材质变更时, 调整板材材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作（含施工图设计深化做法）, 同时需满足国家和行业现行有关技术规范、标准、技术需求书及设计的要求	m2	8.36			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 114 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
420	011210005008	小便斗隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金边框（MT-03） 3. 计价综合考虑:基层、龙骨, 隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	3.38			
		五层男卫分部小计						
		五层工具间（2间）						
421	010903003015	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	13.25			
422	011204003024	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	21.25			
		五层工具间（2间）分部小计						
		五层前室						
423	010903003016	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	37.96			
424	011204003025	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	37.90			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 115 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
425	011207001014	墙面木纹铝板	1. 木纹铝单板饰面（AL-02）； 2. 2.0MM厚木纹铝型材（通板一体） 3. 采用木纹铝板打底，铝通与板点焊为一体，铝通规格分别为：50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材，型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	10.53			
426	011505010006	洗手台银镜	1. 洗手台银镜 2. 6mm银镜（MR-01），玫瑰金边框（MT-03）； 3. 12mm阻燃夹板基层； 4. 30X30木龙骨（三防处理）； 5. 暗藏灯带制作； 6. 综合考虑：基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格； 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、灯槽、开孔开洞及收口等相关费用； 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	2.75			
		五层前室分部小计						
		五层前室2						
427	010903003017	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	26.95			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 116 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
428	011204003026	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	45.75			
429	011210005009	卫生间前室隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:玫瑰金边框（MT-03） 3. 计价综合考虑:基层、龙骨, 隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	5.25			
		五层前室2分部小计						
		五层会议室						
430	011406001088	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	66.86			
		五层会议室分部小计						
		五层楼梯间						
431	011406001089	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	22.20			
		五层楼梯间分部小计						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 117 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		【五层】门窗工程						
432	011204001011	石材暗门	1. 规格：消防栓暗门规格：800*1200mm； 2. 米色石材面层，黑钢装饰线 3. 40*25*2mm方通基架防锈处理，五金件； 4. 综合考虑：石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	0.96			
433	011207001015	墙面装饰板暗门	1. 消防栓暗门 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层 3. 镀锌龙骨，五金件； 4. 综合考虑：骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	3.00			
434	010801002013	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：800*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	4			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 118 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
435	010801002014	木质门带套	1. 成品定制双开实木复合门：1500*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	7			
		【五层】门窗工程分部小计						
		【五层】其他工程						
436	011505001008	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽600mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.5			
437	011505001009	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽550mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	1.9			
438	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯不锈钢栏杆 2. 不锈钢管种类、规格及厚度：详设计综合考虑 3. 栏杆、扶手、弯头制作安装、场内外运输等综合考虑 4. 预埋件、法兰盘等配件制作安装：综合考虑 5. 防雷处理综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m	6.94			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 119 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		【五层】其他工程分部小计						
		六层						
		【六层】拆除工程						
439	011601001006	砖砌体拆除	1. 各类砖墙拆除 2. 综合考虑砌体材质、拆除高度、截面尺寸、附着物种类 3. 计价包拆除墙体、清理、废渣堆放 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	12.32			
440	010103002006	废料外运	1. 拆除废料外运 20km以内 2. 综合考虑各种拆除废料 3. 计价包含装、运、卸、清理建筑垃圾 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施	m3	12.32			
		【六层】拆除工程分部小计						
		【六层】新建工程						
441	010402001012	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：100厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	15.74			
442	010402001013	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200厚 3. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块内墙 4. 预拌砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	8.62			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 120 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
443	010607005006	内墙钢丝网加固	1. 工程部位:内墙面（砼构件与砖墙交接处挂网） 2. 挂钢丝网（规格综合考虑） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	10.98			
444	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 砂浆厚度及配合比：综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	400.99			
445	010503004006	水泥反梁	1. 位置：卫生间新建墙体底部 2. 现浇混凝土C30； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	0.28			
446	011210006017	新建隔墙	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙； 2. 厚度、规格:100mm； 3. 双面双层9.5mm厚石膏板，75#轻钢龙骨； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	34.60			
447	011210003009	玻璃隔断	1. 电子雾化玻璃6+6mm厚（GL-01）隔断； 2. 边框材料种类、规格:黑钢饰面(MT-01)边框 3. 计价综合考虑:基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括:龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	30.24			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 121 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
448	011210003010	玻璃隔断	1. 普通磨砂玻璃（12mm厚）隔断 2. 边框材料种类、规格：黑钢饰面（MT-01）边框 3. 计价综合考虑：基层、龙骨、隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	15.75			
449	011210006018	包立管	1. 石膏板墙面（包立管）； 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层； 3. 镀锌角钢骨架； 4. 综合考虑：连接方式、固定配件、接缝材料、小五金，安装方式、高度等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	23.24			
450	010502002006	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级：C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	1.6			
451	010503005006	过梁	1. 现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级：C25泵送商品砼 3. 已考虑泵送增加费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m3	2.5			
452	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.06			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 122 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
453	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢Φ10内 2. 各种接驳的方式综合考虑 3. 防雷处理综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	t	0.09			
		【六层】新建工程分部小计						
		【六层】天花工程						
454	011406001090	天棚油漆	1. 白色乳胶漆天棚（PT-01） 2. 刷白色涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	66.33			
455	011406001091	天棚油漆	1. 白色防水乳胶漆天棚（PT-02） 2. 刷白色防水涂料三遍（一遍底漆、二遍面漆）。 3. 填补缝隙，局部刮腻子后满刮3遍耐水腻子。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	56.7			
456	011406001092	天棚油漆	1. 原结构顶油深色乳胶漆饰面（PT-03） 2. 刷乳胶漆（一遍底漆、二遍面漆） 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	1068.68			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 123 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
457	011302001014	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面单层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	6.36			
458	011302001015	吊顶天棚	1. 天棚类型：平面 2. 材料：9.5mm纸面双层石膏板 3. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 综合考虑：龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	44.26			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 124 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
459	010810002007	窗帘盒	1. 天花窗帘盒（单轨） 2. 材料:9.5mm纸面单层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：窗帘盒尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	65.15			
460	011304001011	天花灯槽	1. 天花灯槽 2. 材料:9.5mm纸面双层石膏板，侧面基层板阻燃处理（三层防火涂料） 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 综合考虑：灯槽尺寸；龙骨的中距、规格；施工安装高度；开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件； 5. 计价包括基层清理、面层制作、铺贴、涂刷、嵌缝、刷防护材料、各类型检修口开孔、吊顶收边收口，凹槽等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	28.93			
461	011304002008	检修口	1. 成品石膏检修口400*400mm； 2. 金属固边条，检修口基层制作及安装； 3. 详见施工图纸，满足相关要求。	个	3.00			
		【六层】天花工程分部小计						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 125 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		【六层】地面工程						
462	010501001006	垫层	1. 轻骨料混凝土； 2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、部位混凝土标号和拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂类型； 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、泵送费、砖模等相关费用； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m3	3.13			
463	010904003006	地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	65.70			
464	011106002006	块料楼梯面层	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖，勾缝剂勾缝； 3. 10厚素水泥砂浆结合层（加瓷砖胶粘贴）； 4. 20厚1:3混合砂浆粉刷找平； 5. 地面3*2防滑拉槽 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	20.09			
465	011102003013	块料楼地面	1. 地砖800*800mm（CT-01）； 2. 9厚防滑地砖，勾缝剂勾缝； 3. 10厚水泥砂浆结合层； 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平； 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	641.37			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 126 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
466	011102003014	块料楼地面	1. 防滑地砖600*600mm（CT-02）； 2. 9厚防滑地砖，勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	50.04			
467	011102003015	块料楼地面	1. 深色防滑地砖600*600mm（CT-04）； 2. 9厚防滑地砖，勾缝剂勾缝 3. 15厚水泥砂浆结合层 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.66			
468	011103001011	浅色塑胶地板	1. 浅色塑胶地板（UP-01）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层，地面清扫 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	99.97			
469	011103001012	深色塑胶地板	1. 深色塑胶地板（UP-02）； 2. 3mmPVC地胶，PVC卷材专用粘接剂 3. 10mm水泥自流坪 4. 40厚1:3水泥砂浆找平层，地面清扫 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	150.98			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 127 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
470	011108003006	块料零星项目	1. 过门砖（CT-03）； 2. 9厚地砖，勾缝剂勾缝； 3. 10厚水泥砂浆结合层； 4. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平； 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	2.11			
471	011108001052	石材零星项目	1. 人造石门槛石20mm厚（ST-01），卫生间门槛处做止水坎处理； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.3			
472	011108001053	石材零星项目	1. 黑金沙门槛石20mm厚（ST-02）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层（找平厚度按现场实际）； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	0.78			
473	011108001054	窗台石	1. 窗台石人造石20mm厚（ST-01）； 2. 1:3混合砂浆粉刷找平，10mm素水泥结合层； 3. 石材做六面防护、晶面处理、酸洗打蜡； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	7.34			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 128 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
474	011105006006	金属踢脚线	1. 黑钢踢脚线（60mm高）； 2. 成品黑钢踢脚线（MT-01）； 3. 9mm阻燃夹板基层（三防处理）； 4. 墙面开凿清理，界面剂一道； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	15.42			
		【六层】地面工程分部小计						
		【六层】墙面工程						
		六层中一档案室						
475	011207001016	100mm高PVC挡水板	1. 100mm高PVC挡水板； 2. 专用胶粘贴； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m	54.35			
476	011406001093	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	367.03			
		六层中一档案室分部小计						
		六层办公室						
477	011406001094	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	102.75			
		六层办公室分部小计						
		六层查阅室						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 129 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
478	011406001095	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	34.78			
		六层查阅室分部小计						
		六层消防间						
479	011406001096	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	33.19			
		六层消防间分部小计						
		六层待定						
480	011406001097	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	72.97			
		六层待定分部小计						
		六层走道						
481	011406001098	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	205.72			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 130 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
482	011406001099	抹灰面油漆	1. 深色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道； 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道； 4. 封闭底涂料一道； 5. 满刮腻子三遍； 6. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	8.24			
483	011204003027	块料墙面	1. 马赛克瓷砖9mm厚（CT-05）； 2. 9厚墙面砖面层，专用填缝剂擦缝； 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	8.76			
484	011204001012	石材墙面	1、ST-03 米色石材饰面 2、面层材料：米色、厚度25mm， 3、骨架材料：镀锌型钢骨架 4、综合考虑：石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	12.64			
485	010808005005	石材门窗套	1. 电梯门套，1300*2600mm 2. 不锈钢饰面、玫瑰金饰面、不锈钢木纹板，面层满足设计要求； 3. 12mm阻燃版、埃特板基层； 4. 镀锌型钢龙骨； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	樘	2			
		六层走道分部小计						
		六层女卫						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 131 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
486	010903003018	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	33.70			
487	011204003028	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	36.81			
488	011210006019	卫生间隔断	1. 木纹抗倍特板隔断 (含隔断门) 2. 综合考虑: 隔断规格、饰面、花纹, 厚度, 固定配件、小五金, 安装方式、高度, 防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	16.93			
		六层女卫分部小计						
		六层男卫						
489	010903003019	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	23.96			
490	011204003029	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	33.52			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 132 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
491	011204003030	块料墙面	1. 干挂墙砖墙面； 2、面层材料：墙砖300*600mm（CT-07）， 3、骨架材料：镀锌型钢骨架 4、综合考虑：石材的规格、干挂样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨边、磨光酸洗打蜡要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.06			
492	011210006020	卫生间隔断	1. 木纹抗倍特板隔断（含隔断门） 2. 综合考虑：隔断规格、饰面、花纹，厚度，固定配件、小五金，安装方式、高度，防护材料种类等 3. 计价包括板材制作、安装、运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	5.79			
493	011210005010	小便斗隔断	1. 6+1.5+6mm夹丝玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格：玫瑰金边框（MT-03） 3. 计价综合考虑：基层、龙骨，隔离层及压条的种类规格 4. 计价包括：龙骨、隔离层、基层、面层、五金件、压条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	3.38			
		六层男卫分部小计						
		六层前室						
494	010903003020	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	34.04			
本页小计								

# 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
495	011204003031	块料墙面	1. 墙砖300*600mm（CT-07） 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	31.60			
496	011207001017	墙面木纹铝板	1. 木纹铝单板饰面（AL-02）; 2. 2.0MM厚木纹铝型材(通板一体) 3. 采用木纹铝板打底, 铝通与板点焊为一体, 铝通规格分别为:50*50、50*100、50*150、50*200 4. 铝板背筋采用50mmU型铝挤压型材, 型材厚度≥3.0mm。 5. 镀锌型钢龙骨; 6. 综合考虑: 基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格; 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、开孔开洞及收口等相关费用; 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	14.57			
497	011505010007	洗手台银镜	1. 洗手台银镜 2. 6mm银镜（MR-01），玫瑰金边框（MT-03）; 3. 12mm阻燃夹板基层; 4. 30X30木龙骨（三防处理）; 5. 暗藏灯带制作; 6. 综合考虑: 基层、龙骨、挂（配）件及压条的规格; 7. 计价包括墙面修补、龙骨、隔离层、基层、面层、压条、灯槽、开孔开洞及收口等相关费用; 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	4.25			
			六层前室分部小计					
			本页小计					

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 134 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		六层工具间						
498	010903003021	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	16.74			
499	011204003032	块料墙面	1. 墙砖300*600mm (CT-07) 2. 9厚墙面砖面层, 专用填缝剂擦缝; 3. 5厚聚合物水泥砂浆贴; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	28.38			
		六层工具间分部小计						
		六层楼梯间						
500	011406001100	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆墙面 2. 罩光乳胶漆涂料一道; 3. 合成树脂乳液内墙涂料一道; 4. 封闭底涂料一道; 5. 满刮腻子三遍; 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	80.18			
		六层楼梯间分部小计						
		【六层】门窗工程						
501	011207001018	墙面装饰板暗门	1. 消防栓暗门 2. 12mm石膏板+12mm埃特板基层 3. 镀锌龙骨, 五金件; 4. 综合考虑: 骨架规格、中距, 缝宽及嵌缝材料种类, 防护材料种类; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作, 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m2	1.50			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 135 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
502	010801002015	木质门带套	1. 成品定制双开实木复合门：1500*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	2			
503	010801002016	木质门带套	1. 成品定制单开实木复合门：800*2400mm； 2. 成品木门及门套； 3. 含成品门把手、防撞胶条、暗藏门铰等五金； 4. 计价包括制作、安装，饰面层，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	樘	5			
504	010805005005	单开玻璃门	1. 玻璃门单开门（地弹门） 2. 黑钢饰面边框 3. 普通磨砂玻璃，厚度12mm 4. 成品门把手，长度2.025m 5. 玻璃门五金配件、拉手、门锁、地弹簧等规格型号：综合考虑，且满足深化设计要求 6. 包玻璃磨边、开洞、防雷处理等 7. 满完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求	m <sup>2</sup>	2.4			
		【六层】门窗工程分部小计						
		【六层】其他工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 136 页 共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
505	011505001010	洗漱台	1. 规格：高550mm*宽550mm； 2. 黑金砂台面及100mm高黑金砂挡水边（ST-02），黑钢饰面（MT-01）； 3. 镀锌角钢基础，阻燃板基层，暗藏灯带制作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m2	2.67			
506	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯不锈钢栏杆 2. 不锈钢管种类、规格及厚度：详设计综合考虑 3. 栏杆、扶手、弯头制作安装、场内外运输等综合考虑 4. 预埋件、法兰盘等配件制作安装：综合考虑 5. 防雷处理综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作，满足设计、施工工艺及验收规范要求。	m	6.94			
		【六层】其他工程分部小计						
本页小计								
合 计								

# 综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 措施项目清单计价表（一）

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
		绿色施工安全防护措施费			
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费			
		措施其他项目			
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
3	011707002001	夜间施工增加费			
4	GGCSF0000001	赶工措施费			
5	QTFY00000001	其他费用			
合计					

注：1.本表适用于以“项”计价的措施项目。

2. 根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定,“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

## 措施项目清单计价表（二）

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		绿色施工安全防护措施费					
1	1.1	综合脚手架		项	1		
2	粤011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架（高度5.2m以内） 2. 脚手架材质：综合考虑	m2	1		
3	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
4	1.3	密目式安全网		项	1		
5	1.4	围尼龙编织布		项	1		
6	1.5	模板的支架		项	1		
7	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
8	1.7	施工围挡照明		项	1		
9	1.8	临时钢管架通道		项	1		
10	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
11	1.10	吊装设备基础		项	1		
12	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
13	1.12	施工便道		项	1		
14	1.13	样板引路		项	1		
		措施其他项目					
15	2.5	模板工程		项	1		
16	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	159.8		
17	011702009001	过梁	过梁模板	m2	51.87		
18	011702008001	圈梁	卫生间地梁模板	m2	50.88		
19	2.6	垂直运输工程		项	1		
20	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输		项	1		
21	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
22	2.8	成品保护工程		项	1		

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

### 措施项目清单计价表（二）

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计日工表

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料设备价格表

工程名称: 装修工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 页 共 页

[illegible]

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	一层强电工程		
1.2	一层弱电工程		
1.3	二层强电工程		
1.4	二层弱电工程		
1.5	三层强电工程		
1.6	三层弱电工程		
1.7	四层强电工程		
1.8	四层弱电工程		
1.9	五层强电工程		
1.10	五层弱电工程		
1.11	六层强电工程		
1.12	六层弱电工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一层强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱APZ1 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线:按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱PXAL 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线:按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱PXAP 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线:按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱HYAL 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线:按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
5	030404032001	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 箱体安装 3. 接地 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 2 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030409002001	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质、规格:-40×4热镀锌扁钢 3. 焊接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.6			
7	030412004001	筒灯	1. 名称: 筒灯 2. 编号: L09.40 3. 规格: 9W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	143.00			
8	030412004002	射灯	1. 名称: 射灯 2. 编号: L06.35 3. 规格: 6W、3500K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	2.00			
9	030412004003	暗藏LED灯带	1. 名称: 暗藏LED灯带 2. 编号: L06.27 3. 规格: 6W、2700K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	409.01			
10	030412004004	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘(100mm宽) 2. 编号: L12.40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	34.75			
11	030412004005	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘(140mm宽) 2. 编号: L12.40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	74.28			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 3 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030412004006	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘1200mm*80mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	15.00			
13	030412004007	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘1200mm*300mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	11.00			
14	030412004008	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 编号：L5.40 3. 规格：5W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	2.00			
15	030404033001	侧抽气	1. 名称：侧抽气 2. 型号规格：160*120 3. 安装方式：详见图纸 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	14.00			
16	030404034001	单极双控开关	1. 名称：单极双控开关（双控） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
17	030404034002	单极单控开关	1. 名称：单极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 4 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030404034003	双极单控开关	1. 名称：双极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5.00			
19	030404034004	三极单控开关	1. 名称：三极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
20	030404034005	四极单控开关	1. 名称：四极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
21	030404034006	电动窗帘控制开关	1. 名称：电动窗帘控制开关 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：详见图纸 4. 含底盒、接线、调试等 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
22	030404035001	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	44.00			
23	030404035002	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（防水） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒、防溅盖等 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 5 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	030411006001	墙面电源接线盒	1. 名称：墙面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
25	030411006002	顶面电源接线盒	1. 名称：顶面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7.00			
26	030411002001	线槽	1. 名称：密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格：MR200*100*2.0 3. 含配件（弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等）安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆：详图纸要求，综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	57.96			
27	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZB-YJV-0.6/1.0,5x6 3. 敷设方式：详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	39.52			
28	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZB-YJV-0.6/1.0,5x10 3. 敷设方式：详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	52.96			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 6 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	7550.43			
30	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-4mm <sup>2</sup> 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	8899.58			
31	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	654.59			
32	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	685.18			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 7 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	15.38			
34	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC40 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	28.82			
35	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC50 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.83			
36	030411001006	配管	1. 名称:金属软管 2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	148.96			
		一层强电工程分部小计						
		一层弱电工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 8 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	030502001001	机柜、机架	1. 名称:综合布线机柜 2. 型号规格:42U, 含PDU及其他配件 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1			
38	030502001002	机柜、机架	1. 名称:一层监控、综合布线共用壁挂机柜 2. 型号规格:16U, 含PDU及其他配件 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1			
39	030507013001	录像设备	1. 名称:32路网络硬盘录像机 2. 型号规格:8盘位 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	2			
40	030507014001	显示设备	1. 名称:液晶监视器 2. 型号规格:24" 3. 含配套的VGA或HDMI连接线等 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2			
41	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘 2. 型号规格:8T 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	16			
42	030502001003	操作台	1. 名称:监控操作台 2. 型号规格:双联 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1			
43	030501012001	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 型号规格:RG-S5300-24GT 4XS-P-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 9 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	030501012002	交换机	1. 名称:48口千兆交换机 2. 型号规格:RG-S5310-48GT4XS-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1			
45	030501012003	交换机	1. 名称:汇聚交换机 2. 型号规格:RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2			
46	030502010001	配线架	1. 名称:48口光纤配线架 2. 型号规格:详见图纸 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2			
47	030502010002	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 型号规格:详见图纸 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
48	030502017001	线管理器	1. 名称:理线架 2. 型号规格:1U 3. 含相关配件 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4			
49	030502011001	跳线架	1. 名称:110语音大对数跳线架 2. 型号规格:50对, 含语音模块 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5			
50	030507008001	摄像头	1. 名称:2.8mm广角红外网络高清半球摄像机 2. 型号规格:400万像素 3. 含底座、支架等配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	14.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 10 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	030501009001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 型号规格:RG-AP850-A 3. 吸顶安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	9.00			
52	030411002002	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求,综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	30.82			
53	030411002003	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR300*100*2.0 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求,综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	21.03			
54	030411002004	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR50*25*1.0 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求,综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	21.82			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 11 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	030502008001	6芯单模光纤	1. 名称:室内6芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	180			
56	030502008002	8芯单模光纤	1. 名称:室内8芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	255			
57	030502008003	24芯单模光纤	1. 名称:室外24芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	500			
58	030502008004	12芯单模光纤	1. 名称:室外12芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	120			
59	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 导线规格:CAT6 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1014.84			
60	030502005002	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 导线规格:HYA-2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	87.1			
61	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-30*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	35			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 12 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	030502006002	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-100*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	105			
63	030502009001	跳线	1. 名称:单模双芯双工跳线 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	条	120			
64	030502016001	布放尾纤	1. 名称:单模双芯双工尾纤 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	根	84			
65	030502015001	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 型号规格:24口, 含耦合器 3. 安装、熔接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7			
66	030411001007	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 型号规格:MT25 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	13.68			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 13 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	030411001008	配管	1. 名称：难燃塑料电线管 2. 规格：PC25 3. 配置形式及部位：暗敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	155.06			
68	030502012001	信息插座	1. 名称：网络插座 2. 型号规格：单口，含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	13			
69	030502012002	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 型号规格：单口，含面板及底盒、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
70	030502012003	信息插座	1. 名称：电话网络插座 2. 型号规格：双口，含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
71	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试	链路	16			
72	030502020001	光纤测试	1. 名称：光纤测试	链路	4			
73	030507018001	安全防范全系统调试及试运行	1. 名称：安全防范系统调试及联合调试	项	1			
74	030501015001	综合布线系统调试及试运行	1. 名称：综合布线系统调试及联合调试	项	1			
		一层弱电工程分部小计						
		二层强电工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 14 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱APZ2 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线:按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
76	030404032002	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 箱体安装 3. 接地 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
77	030409002002	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质、规格:-40×4热镀锌扁钢 3. 焊接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.6			
78	030412004009	筒灯	1. 名称: 筒灯 2. 编号: L09.40 3. 规格: 9W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	80.00			
79	030412004010	射灯	1. 名称: 射灯 2. 编号: L06.35 3. 规格: 6W、3500K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	5.00			
80	030412004011	暗藏LED灯带	1. 名称: 暗藏LED灯带 2. 编号: L06.27 3. 规格: 6W、2700K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	47.45			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 15 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	030412004012	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘(80mm宽) 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.40			
82	030412004013	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘1200mm*80mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	130.00			
83	030412004014	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘1200mm*300mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	21.00			
84	030412004015	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 编号：L5.40 3. 规格：5W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	2.00			
85	030404033002	侧抽气	1. 名称：侧抽气 2. 型号规格：160*120 3. 安装方式: 详见图纸 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	14.00			
86	030404034007	双极双控开关	1. 名称：双极双控开关（双控） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格: 250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 16 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
87	030404034008	单极单控开关	1. 名称：单极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	10.00			
88	030404034009	双极单控开关	1. 名称：双极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	9.00			
89	030404034010	三极单控开关	1. 名称：三极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
90	030404034011	四极单控开关	1. 名称：四极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
91	030404035003	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	220.00			
92	030404035004	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（防水） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒、防溅盖等 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 17 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
93	030404035005	二口USB接口插座	1. 名称：二口USB接口插座 2. 品牌、规格：详见物料表 3. 型号规格：详见图纸 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
94	030411006003	墙面电源接线盒	1. 名称：墙面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
95	030411006004	顶面电源接线盒	1. 名称：顶面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8.00			
96	030411002005	线槽	1. 名称：密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格：MR200*100*2.0 3. 含配件（弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等）安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆：详图纸要求，综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	102.94			
97	030411002006	线槽	1. 名称：密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格：MR100*70*1.2 3. 含配件（弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等）安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆：详图纸要求，综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	13.09			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 18 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	030411002007	线槽	1. 名称:暗埋地面防水强电线槽 2. 规格:MR100x50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 防火堵洞 6. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	60.72			
99	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZB-YJV-0.6/1.0,4x70+1x35 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	39.99			
100	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-2.5mm² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	6917.22			
101	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-4mm² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	13726.62			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 19 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
102	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	662.63			
103	030411001010	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	366.61			
104	030411001011	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC100 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.83			
105	030411001012	配管	1. 名称:金属软管 2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	118.45			
		二层强电工程分部小计						
		二层弱电工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 20 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
106	030502001004	机柜、机架	1. 名称:二层监控、综合布线共用机柜 2. 型号规格:42U, 含PDU及其他配件 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1			
107	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:室内电话分线箱(壁挂式) 2. 型号规格:100对 3. 含配套的语音模块、其他配件等 4. 安装、调试、测试、接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
108	030501012004	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 型号规格:RG-S5300-24GT 4XS-P-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2			
109	030501012005	交换机	1. 名称:48口千兆交换机 2. 型号规格:RG-S5310-48GT 4XS-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	3			
110	030502010003	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 型号规格:详见图纸 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
111	030502010004	配线架	1. 名称:六类非屏蔽配线架 2. 型号规格:24口, 含六类非屏蔽模块 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 21 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
112	030502017002	线管理器	1. 名称:理线架 2. 型号规格:1U 3. 含相关配件 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	14			
113	030507008002	摄像头	1. 名称:2.8mm广角红外网络高清半球摄像机 2. 型号规格:400万像素 3. 含底座、支架等配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7.00			
114	030501009002	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 型号规格:RG-AP850-A 3. 吸顶安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	12.00			
115	030411002008	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求,综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	110.33			
116	030411002009	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽(暗埋地面) 2. 型号规格:MR100*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求,综合考虑 6. 防火堵洞 7. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	60.90			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 22 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
117	030502008005	6芯单模光纤	1. 名称:室内6芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	25			
118	030502008006	8芯单模光纤	1. 名称:室内8芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	25			
119	030502005003	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 导线规格:CAT6 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	3863.96			
120	030502005004	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 导线规格:HYA-2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	2730.51			
121	030502006003	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-30*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	5			
122	030502006004	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-100*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	20			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 23 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
123	030502009002	跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 导线规格:LC-LC, 2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	条	192			
124	030502009003	跳线	1. 名称:单模双芯双工跳线 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	条	12			
125	030502016002	布放尾纤	1. 名称:单模双芯双工尾纤 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	根	12			
126	030502015002	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 型号规格:24口, 含耦合器 3. 安装、熔接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
127	030411001013	配管	1. 名称: 难燃塑料电线管 2. 规格: PC25 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞) 及其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	115.39			
128	030502012004	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 型号规格:单口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	14			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 24 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
129	030502012005	信息插座	1. 名称: 电话网络插座 2. 型号规格: 双口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	84			
130	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试	链路	182			
131	030502020002	光纤测试	1. 名称: 光纤测试	链路	2			
		二层弱电工程分部小计						
		三层强电工程						
132	030404017006	配电箱	1. 名称: 配电箱APZ3 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线: 按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
133	030404032003	局部等电位端子箱	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 箱体安装 3. 接地 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
134	030409002003	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 材质、规格: -40×4热镀锌扁钢 3. 焊接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.6			
135	030412004016	筒灯	1. 名称: 筒灯 2. 编号: L09.40 3. 规格: 9W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	51.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 25 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
136	030412004017	射灯	1. 名称：射灯 2. 编号：L06.35 3. 规格：6W、3500K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	5.00			
137	030412004018	暗藏LED灯带	1. 名称：暗藏LED灯带 2. 编号：L06.27 3. 规格：6W、2700K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	51.05			
138	030412004019	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘(80mm宽) 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.40			
139	030412004020	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘1200mm*80mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	74.00			
140	030412004021	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘1200mm*300mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	46.00			
141	030412004022	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 编号：L5.40 3. 规格：5W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	2.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 26 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
142	030404033003	侧抽气	1. 名称：侧抽气 2. 型号规格：160*120 3. 安装方式：详见图纸 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	14.00			
143	030404034012	双极双控开关	1. 名称：双极双控开关（双控） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
144	030404034013	单极单控开关	1. 名称：单极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
145	030404034014	双极单控开关	1. 名称：双极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	10.00			
146	030404034015	三极单控开关	1. 名称：三极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5.00			
147	030404034016	四极单控开关	1. 名称：四极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 27 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
148	030404035006	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	156.00			
149	030404035007	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（防水） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒、防溅盖等 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
150	030411006005	墙面电源接线盒	1. 名称：墙面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
151	030411006006	顶面电源接线盒	1. 名称：顶面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5.00			
152	030411002010	线槽	1. 名称：密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格：MR200*100*2.0 3. 含配件（弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等）安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆：详图纸要求，综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	80.03			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 28 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
153	030411002011	线槽	1. 名称:暗埋地面防水强电线槽 2. 规格:MR100x50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 防火堵洞 6. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	52.77			
154	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZB-YJV-0.6/1.0,4x35+1×16 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	43.62			
155	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	5570.97			
156	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-4mm <sup>2</sup> 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	8649.63			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 29 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	525.37			
158	030411001015	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	289.63			
159	030411001016	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC100 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.83			
160	030411001017	配管	1. 名称:金属软管 2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	90.28			
		三层强电工程分部小计						
		三层弱电工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 30 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
161	030502001005	机柜、机架	1. 名称:三层监控、综合布线共用机柜 2. 型号规格:42U, 含PDU及其他配件 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1			
162	030502003002	分线接线箱(盒)	1. 名称:室内电话分线箱(壁挂式) 2. 型号规格:100对 3. 含配套的语音模块、其他配件等 4. 安装、调试、测试、接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
163	030501012006	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 型号规格:RG-S5300-24GT4XS-P-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2			
164	030501012007	交换机	1. 名称:48口千兆交换机 2. 型号规格:RG-S5310-48GT4XS-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2			
165	030502010005	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 型号规格:详见图纸 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
166	030502010006	配线架	1. 名称:六类非屏蔽配线架 2. 型号规格:24口, 含六类非屏蔽模块 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 31 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
167	030502017003	线管理器	1. 名称:理线架 2. 型号规格:1U 3. 含相关配件 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11			
168	030507008003	摄像头	1. 名称:2.8mm广角红外网络高清半球摄像机 2. 型号规格:400万像素 3. 含底座、支架等配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
169	030501009003	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 型号规格:RG-AP850-A 3. 吸顶安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
170	030411002012	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求,综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	106.24			
171	030411002013	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽(暗埋地面) 2. 型号规格:MR100*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求,综合考虑 6. 防火堵洞 7. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	44.68			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 32 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
172	030502008007	6芯单模光纤	1. 名称:室内6芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	20			
173	030502008008	8芯单模光纤	1. 名称:室内8芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	20			
174	030502005005	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 导线规格:CAT6 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	2511.39			
175	030502005006	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 导线规格:HYA-2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1952.67			
176	030502006005	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-30*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	5			
177	030502006006	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-100*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	15			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 33 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
178	030502009004	跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 导线规格:LC-LC, 2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	条	144			
179	030502009005	跳线	1. 名称:单模双芯双工跳线 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	条	12			
180	030502016003	布放尾纤	1. 名称:单模双芯双工尾纤 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	根	12			
181	030502015003	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 型号规格:24口, 含耦合器 3. 安装、熔接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
182	030411001018	配管	1. 名称: 难燃塑料电线管 2. 规格: PC25 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	67.20			
183	030502012006	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 型号规格:单口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 34 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
184	030502012007	信息插座	1. 名称: 电话网络插座 2. 型号规格: 双口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	61			
185	030502019003	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试	链路	129			
186	030502020003	光纤测试	1. 名称: 光纤测试	链路	2			
		三层弱电工程分部小计						
		四层强电工程						
187	030404017007	配电箱	1. 名称: 配电箱APZ4 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线: 按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
188	030404032004	局部等电位端子箱	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 箱体安装 3. 接地 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
189	030409002004	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 材质、规格: -40×4热镀锌扁钢 3. 焊接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.6			
190	030412004023	筒灯	1. 名称: 筒灯 2. 编号: L09.40 3. 规格: 9W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	100.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 35 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
191	030412004024	射灯	1. 名称：射灯 2. 编号：L06.35 3. 规格：6W、3500K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	55.00			
192	030412004025	暗藏LED灯带	1. 名称：暗藏LED灯带 2. 编号：L06.27 3. 规格：6W、2700K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	55.80			
193	030412004026	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘(80mm宽) 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.40			
194	030412004027	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘1200mm*80mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	40.00			
195	030412004028	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘1200mm*300mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	39.00			
196	030412004029	LED灯盘	1. 名称：灯盘2400mm*200mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	5.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 36 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
197	030412004030	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 编号：L5.40 3. 规格：5W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	2.00			
198	030404033004	侧抽气	1. 名称：侧抽气 2. 型号规格：160*120 3. 安装方式：详见图纸 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	14.00			
199	030404034017	双极双控开关	1. 名称：双极双控开关（双控） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
200	030404034018	单极单控开关	1. 名称：单极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7.00			
201	030404034019	双极单控开关	1. 名称：双极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	12.00			
202	030404034020	三极单控开关	1. 名称：三极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 37 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
203	030404034021	四极单控开关	1. 名称：四极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
204	030404035008	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	141.00			
205	030404035009	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（防水） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒、防溅盖等 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
206	030411006007	墙面电源接线盒	1. 名称：墙面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
207	030411006008	顶面电源接线盒	1. 名称：顶面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
208	030411002014	线槽	1. 名称：密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格：MR200*100*2.0 3. 含配件（弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等）安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆：详图纸要求，综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	93.86			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 38 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
209	030411002015	线槽	1. 名称:暗埋地面防水强电线槽 2. 规格:MR100x50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 防火堵洞 6. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	33.79			
210	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZB-YJV-0.6/1.0, 4x35+1x16 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	43.62			
211	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-2.5mm² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	6475.41			
212	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:ZB-BVV-4mm² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	9454.05			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 39 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
213	030411001019	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	615.63			
214	030411001020	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	336.73			
215	030411001021	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC100 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.83			
216	030411001022	配管	1. 名称:金属软管 2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	139.73			
		四层强电工程分部小计						
		四层弱电工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 40 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
217	030502001006	机柜、机架	1. 名称:四层监控、综合布线共用机柜 2. 型号规格:42U，含PDU及其他配件 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1			
218	030502003003	分线接线箱(盒)	1. 名称:室内电话分线箱(壁挂式) 2. 型号规格:100对 3. 含配套的语音模块、其他配件等 4. 安装、调试、测试、接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
219	030501012008	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 型号规格:RG-S5300-24GT 4XS-P-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2			
220	030501012009	交换机	1. 名称:48口千兆交换机 2. 型号规格:RG-S5310-48GT 4XS-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2			
221	030502010007	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 型号规格:详见图纸 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
222	030502010008	配线架	1. 名称:六类非屏蔽配线架 2. 型号规格:24口，含六类非屏蔽模块 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 41 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
223	030502017004	线管理器	1. 名称:理线架 2. 型号规格:1U 3. 含相关配件 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11			
224	030507008004	摄像头	1. 名称:2.8mm广角红外网络高清半球摄像机 2. 型号规格:400万像素 3. 含底座、支架等配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	13.00			
225	030501009004	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 型号规格:RG-AP850-A 3. 吸顶安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	13.00			
226	030411002016	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求,综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	110.33			
227	030411002017	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽(暗埋地面) 2. 型号规格:MR100*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求,综合考虑 6. 防火堵洞 7. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	33.26			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 42 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
228	030502008009	6芯单模光纤	1. 名称:室内6芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	15			
229	030502008010	8芯单模光纤	1. 名称:室内8芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	15			
230	030502005007	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 导线规格:CAT6 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	2568.93			
231	030502005008	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 导线规格:HYA-2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1286.13			
232	030502006007	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-30*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	5			
233	030502006008	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-100*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 43 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
234	030502009006	跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 导线规格:LC-LC, 2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	条	144			
235	030502009007	跳线	1. 名称:单模双芯双工跳线 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	条	12			
236	030502016004	布放尾纤	1. 名称:单模双芯双工尾纤 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	根	12			
237	030502015004	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 型号规格:24口, 含耦合器 3. 安装、熔接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
238	030411001023	配管	1. 名称: 难燃塑料电线管 2. 规格: PC25 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	116.92			
239	030502012008	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 型号规格:单口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	9			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 44 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
240	030502012009	信息插座	1. 名称: 电话网络插座 2. 型号规格: 双口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	40			
241	030502019004	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试	链路	89			
242	030502020004	光纤测试	1. 名称: 光纤测试	链路	2			
		四层弱电工程分部小计						
		五层强电工程						
243	030404017008	配电箱	1. 名称: 配电箱APZ5 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线: 按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
244	030404017009	DAAT1双切箱	1. 名称: 配电箱DAAT1 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线: 按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
245	030404032005	局部等电位端子箱	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 箱体安装 3. 接地 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
246	030409002005	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 材质、规格: -40×4热镀锌扁钢 3. 焊接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.6			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 45 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
247	030412004031	筒灯	1. 名称：筒灯 2. 编号：L09.40 3. 规格：9W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	100.00			
248	030412004032	射灯	1. 名称：射灯 2. 编号：L06.35 3. 规格：6W、3500K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	5.00			
249	030412004033	暗藏LED灯带	1. 名称：暗藏LED灯带 2. 编号：L06.27 3. 规格：6W、2700K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	68.78			
250	030412004034	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘(80mm宽) 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	7.20			
251	030412004035	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘1200mm*80mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	22.00			
252	030412004036	LED灯盘	1. 名称：LED灯盘1200mm*300mm 2. 编号：L12.40 3. 规格：12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式：详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	11.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 46 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
253	030412004037	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘2260mm*300mm 2. 编号: L12.40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	3.00			
254	030412004038	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘2400mm*300mm 2. 编号: L12.40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	48.00			
255	030412004039	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 编号: L5.40 3. 规格: 5W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	2.00			
256	030404033005	侧抽气	1. 名称: 侧抽气 2. 型号规格: 160*120 3. 安装方式: 详见图纸 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	14.00			
257	030404034022	单极双控开关	1. 名称: 单极双控开关（双控） 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
258	030404034023	双极双控开关	1. 名称: 双极双控开关（双控） 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 47 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
259	030404034024	三极双控开关	1. 名称：三极双控开关（双控） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
260	030404034025	单极单控开关	1. 名称：单极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
261	030404034026	双极单控开关	1. 名称：双极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
262	030404034027	三极单控开关	1. 名称：三极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
263	030404034028	四极单控开关	1. 名称：四极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
264	030404035010	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	49.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 48 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
265	030404035011	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（防水） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒、防溅盖等 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8.00			
266	030411006009	墙面电源接线盒	1. 名称：墙面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
267	030411002018	线槽	1. 名称：密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格：MR200*100*2.0 3. 含配件（弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等）安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆：详图纸要求，综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	52.64			
268	030411002019	线槽	1. 名称：暗埋地面防水强电线槽 2. 规格：MR100x50*1.2 3. 含配件（弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等）安装 4. 接地 5. 防火堵洞 6. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	16.21			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 49 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
269	030408001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZB-YJV-0.6/1.0,4x25+1x16 3. 敷设方式：详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	50.88			
270	030408001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：NH-YJV-0.6/1.0,5x6 3. 敷设方式：详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	56.57			
271	030408001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：NH-YJV-0.6/1.0-3x4 3. 敷设方式：详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	91.16			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 50 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
272	030408001009	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：NH-YJV-0.6/1.0,5x4 3. 敷设方式：详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1.00			
273	030411004009	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线规格：ZB-BVV-2.5mm² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	5119.02			
274	030411004010	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线规格：ZB-BVV-4mm² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	3075.48			
275	030411001024	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 型号规格：SC20 3. 配置形式及部位：综合考虑（明、暗敷） 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔（洞）及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	426.05			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 51 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
276	030411001025	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	257.88			
277	030411001026	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	17.42			
278	030411001027	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC50 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.83			
279	030411001028	配管	1. 名称:金属软管 2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	92.43			
		五层强电工程分部小计						
		五层弱电工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 52 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
280	030502001007	机柜、机架	1. 名称:一层监控、综合布线共用壁挂机柜 2. 型号规格:16U，含PDU及其他配件 3. 安装、接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1			
281	030502003004	分线接线箱(盒)	1. 名称:室内电话分线箱(壁挂式) 2. 型号规格:100对 3. 含配套的语音模块、其他配件等 4. 安装、调试、测试、接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
282	030501012010	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 型号规格:RG-S5300-24GT4XS-P-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2			
283	030501012011	交换机	1. 名称:48口千兆交换机 2. 型号规格:RG-S5310-48GT4XS-E(含光模块) 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1			
284	030502010009	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 型号规格:详见图纸 3. 安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
285	030502017005	线管理器	1. 名称:理线架 2. 型号规格:1U 3. 含相关配件 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 53 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
286	030507008005	摄像头	1. 名称:2.8mm广角红外网络高清半球摄像机 2. 型号规格:400万像素 3. 含底座、支架等配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	9.00			
287	030501009005	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 型号规格:RG-AP850-A 3. 吸顶安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5.00			
288	030411002020	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求,综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	51.84			
289	030502008011	6芯单模光纤	1. 名称:室内6芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10			
290	030502008012	8芯单模光纤	1. 名称:室内8芯单模光纤 2. 安装、标记(含标签标识)、熔接、整理、记录、检查 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10			
291	030502005009	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 导线规格:CAT6 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	779.51			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 54 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
292	030502005010	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 导线规格:HYA-2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	246.78			
293	030502006009	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 导线规格:HYA-30*2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10			
294	030502009008	跳线	1. 名称:单模双芯双工跳线 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	条	12			
295	030502016005	布放尾纤	1. 名称:单模双芯双工尾纤 2. 导线规格:2米 3. 安装、标记(含标签标识)、现场整理 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	根	12			
296	030502015005	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 型号规格:24口, 含耦合器 3. 安装、熔接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
297	030411001029	配管	1. 名称: 难燃塑料电线管 2. 规格: PC25 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	97.45			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 55 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
298	030502012010	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 型号规格: 单口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8			
299	030502012011	信息插座	1. 名称: 电话网络插座 2. 型号规格: 双口, 含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8			
300	030502019005	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试	链路	24			
301	030502020005	光纤测试	1. 名称: 光纤测试	链路	2			
		五层弱电工程分部小计						
		六层强电工程						
302	030404017010	配电箱	1. 名称: 配电箱APZ6 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置接线: 按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
303	030404017011	DAAT2双切箱	1. 名称: 配电箱DAAT2 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置接线: 按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
304	030404032006	局部等电位端子箱	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 箱体安装 3. 接地 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 56 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
305	030409002006	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质、规格:-40×4热镀锌扁钢 3. 焊接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	14.6			
306	030412004040	筒灯	1. 名称: 筒灯 2. 编号: L09.40 3. 规格: 9W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	33.00			
307	030412004041	射灯	1. 名称: 射灯 2. 编号: L06.35 3. 规格: 6W、3500K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	5.00			
308	030412004042	暗藏LED灯带	1. 名称: 暗藏LED灯带 2. 编号: L06.27 3. 规格: 6W、2700K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	53.28			
309	030412004043	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘(80mm宽) 2. 编号: L12.40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	7.20			
310	030412004044	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘1200mm*300mm 2. 编号: L12.40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	22.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 57 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
311	030412004045	LED灯盘	1. 名称: LED灯盘2400mm*300mm 2. 编号: L12.40 3. 规格: 12W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	48.00			
312	030412004046	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 编号: L5.40 3. 规格: 5W、4000K 4. 接线盒 5. 安装方式: 详见图纸 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	2.00			
313	030404033006	侧抽气	1. 名称: 侧抽气 2. 型号规格: 160*120 3. 安装方式: 详见图纸 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	9.00			
314	030404034029	三极双控开关	1. 名称: 三极双控开关（双控） 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
315	030404034030	单极单控开关	1. 名称: 单极单控开关（普通） 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
316	030404034031	双极单控开关	1. 名称: 双极单控开关（普通） 2. 安装方式: 暗装 3. 型号规格: 250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 58 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
317	030404034032	三极单控开关	1. 名称：三极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
318	030404034033	四极单控开关	1. 名称：四极单控开关（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
319	030404035012	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（普通） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	43.00			
320	030404035013	单相二极和三极组合插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座（防水） 2. 安装方式：暗装 3. 型号规格：250V，10A 4. 含底盒、防溅盖等 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
321	030411006010	墙面电源接线盒	1. 名称：墙面电源接线盒 2. 安装方式：暗装 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 59 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
322	030411002021	线槽	1. 名称: 密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格: MR200*100*2.0 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆: 详图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	32.88			
323	030411002022	线槽	1. 名称: 暗埋地面防水强电线槽 2. 规格: MR100x50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 防火堵洞 6. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	16.10			
324	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZB-YJV-0.6/1.0, 5x10 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭(盖)盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	54.53			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 60 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
325	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NH-YJV-0.6/1.0, 5x6 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	60.15			
326	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NH-YJV-0.6/1.0, 5x4 3. 敷设方式: 详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1.00			
327	030411004011	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线规格: ZB-BVV-2.5mm² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	3209.01			
328	030411004012	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线规格: ZB-BVV-4mm² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	2288.97			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 61 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
329	030411001030	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	352.43			
330	030411001031	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	87.31			
331	030411001032	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	28.18			
332	030411001033	配管	1. 名称:金属软管 2. 型号规格:DN15 3. 接地 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	4.8			
		六层强电工程分部小计						
		六层弱电工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称： 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 62 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
333	030507008006	摄像头	1. 名称:2.8mm广角红外网络高清半球摄像机 2. 型号规格:400万像素 3. 含底座、支架等配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8.00			
334	030501009006	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 型号规格:RG-AP850-A 3. 吸顶安装、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
335	030411002023	线槽	1. 名称:密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 油漆、补漆、防火漆:详图纸要求,综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	49.71			
336	030502005011	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 导线规格:CAT6 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	866.45			
337	030502005012	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 导线规格:HYA-2*0.5 3. 敷设、标记(含标签标识)、卡接、端接、现场整理 4. 敷设形式:综合考虑(穿管、线槽或活动地板内布放) 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	293.91			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 63 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
338	030411001034	配管	1. 名称：难燃塑料电线管 2. 规格：PC25 3. 配置形式及部位：暗敷 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	112.75			
339	030502012012	信息插座	1. 名称：网络插座 2. 型号规格：单口，含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7			
340	030502012013	信息插座	1. 名称：电话网络插座 2. 型号规格：双口，含面板及底盒、6类非屏蔽RJ45模块、RJ11模块 3. 安装 4. 接地 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7			
341	030502019006	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试	链路	21			
		六层弱电工程分部小计						
本页小计								
合 计								

# 综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 措施项目清单计价表（一）

第 1 页 共 1 页

序号	编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
		绿色施工安全防护措施费			
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费			
		措施其他项目			
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用			
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费			
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
5	粤031302008001	赶工措施费			
6	031302002001	夜间施工增加费			
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费			
8	粤031302009001	文明工地增加费			
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
10	QTFY000000002	其他费用			
合计					

注：1. 本表适用于以“项”计价的措施项目。

2. 根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定,“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

### 措施项目清单计价表（二）

工程名称：电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计日工表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表

工程名称: 电气工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 页 共 页

[illegible]

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	一层给排水工程		
1.2	二层给排水工程		
1.3	三层给排水工程		
1.4	四层给排水工程		
1.5	五层给排水工程		
1.6	六层给排水工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层给排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	41.31			
2	031001006002	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	4.70			
3	031001006003	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN25 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	16.65			
4	031001006004	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN32 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	9.36			
5	031001006005	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN40 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	13.11			
6	031001006006	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN50 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	3.61			
7	031001006007	塑料管	1. 输送介质：热水给水管道 2. 型号、规格：PP-R DN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	13.96			
8	031001006008	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De50 3. 连接方式：粘接	m	7.84			
9	031001006009	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De75 3. 连接方式：粘接	m	59.89			
10	031001006010	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De110 3. 连接方式：粘接	m	35.10			
11	031001006011	通气管	1. 输送介质：通气管 2. 型号、规格：UPVC De50 3. 连接方式：粘接	m	15.84			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	031004003001	卫生间洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式: 台下式 3. 材 质: 优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	4.00			
13	031004014001	卫生间水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	4.00			
14	031004003002	台式洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式: 台下式 3. 材 质: 优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	1.00			
15	031004014002	水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	1.00			
16	031004004001	不锈钢双盆	1. 成品不锈钢双盆安装 2. 安装方式: 台下式 3. 材 质: 不锈钢 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗手盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	1.00			
17	031004014003	不锈钢水龙头	1. 成品水龙头安装 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗手盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	1.00			
18	031004006001	坐便器	1. 成品坐便器安装（含低位水箱及按钮） 2. 优质陶瓷 3. 供应及安装包括：坐便器盖板、马桶三件套（软管、上水角阀、法兰阀）、水箱及水箱配件、座桶固定螺栓及下水密封圈等辅材；	套	3.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	031004006002	蹲便器	1. 成品蹲便器安装（自动冲洗阀式） 2. 优质陶瓷 3. 带自动冲洗阀及其他配件	套	7.00			
20	031004007001	小便器	1. 名称：小便器（自动冲洗阀式）	套	4.00			
21	031004004002	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：550mm*500mm	套	1.00			
22	031004014004	污洗池水龙头	1. 名称：污洗池配套水龙头	个	1.00			
23	031004014005	不锈钢地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格：DN50 3. 含存水弯	个	2.00			
24	031004014006	不锈钢地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格：DN75 3. 含存水弯	个	3.00			
25	031004014007	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN50 3. 材质：UPVC	个	1.00			
26	031004014008	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN75 3. 材质：UPVC	个	2.00			
27	031004014009	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN100 3. 材质：UPVC	个	2.00			
28	031003001001	闸阀	1. 名称：铜闸阀 2. 规格：DN50 3. 连接方式：丝扣	个	1.00			
29	031003005001	截止阀	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN15 3. 连接方式：丝扣	个	9.00			
30	031003005002	截止阀	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN20 3. 连接方式：丝扣	个	1.00			
31	031003005003	截止阀	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN25 3. 连接方式：丝扣	个	8.00			
		一层给排水工程分部小计						
		二层给排水工程						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	031001006012	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	20.20			
33	031001006013	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	25.81			
34	031001006014	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN25 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	17.57			
35	031001006015	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN32 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	8.76			
36	031001006016	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN40 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	12.51			
37	031001006017	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN50 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	3.61			
38	031001006018	塑料管	1. 输送介质：热水给水管道 2. 型号、规格：PP-R DN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	4.88			
39	031001006019	塑料管	1. 输送介质：热水给水管道 2. 型号、规格：PP-R DN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	31.65			
40	031001006020	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De50 3. 连接方式：粘接	m	14.75			
41	031001006021	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De75 3. 连接方式：粘接	m	29.25			
42	031001006022	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De110 3. 连接方式：粘接	m	21.49			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	031004003003	卫生间洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	5.00			
44	031004014010	卫生间水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	5.00			
45	031004004003	不锈钢双盆	1. 成品不锈钢双盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:不锈钢 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗手盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	2.00			
46	031004014011	不锈钢水龙头	1. 成品水龙头安装 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗手盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	2.00			
47	031004006003	坐便器	1. 成品坐便器安装（含低位水箱及按钮） 2. 优质陶瓷 3. 供应及安装包括：坐便器盖板、马桶三件套（软管、上水角阀、法兰阀）、水箱及水箱配件、座桶固定螺栓及下水密封圈等辅材；	套	3.00			
48	031004006004	蹲便器	1. 成品蹲便器安装（自动冲洗阀式） 2. 优质陶瓷 3. 带自动冲洗阀及其他配件	套	7.00			
49	031004007002	小便器	1. 名称：小便器（自动冲洗阀式）	套	4.00			
50	031004004004	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：550mm*500mm	套	1.00			
51	031004004005	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：600mm*600mm	套	1.00			
52	031004014012	污洗池水龙头	1. 名称：污洗池配套水龙头	个	2.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	031004014013	不锈钢地漏	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格: DN50 3. 含存水弯	个	1.00			
54	031004014014	不锈钢地漏	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 规格: DN75 3. 含存水弯	个	4.00			
55	031004014015	清扫口	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN50 3. 材质: UPVC	个	3.00			
56	031004014016	清扫口	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN75 3. 材质: UPVC	个	4.00			
57	031004014017	清扫口	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN100 3. 材质: UPVC	个	3.00			
58	031003001002	闸阀	1. 名称: 铜闸阀 2. 规格: DN50 3. 连接方式: 丝扣	个	1.00			
59	031003005004	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格: DN15 3. 连接方式: 丝扣	个	11.00			
60	031003005005	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格: DN20 3. 连接方式: 丝扣	个	1.00			
61	031003005006	截止阀	1. 名称: 铜截止阀 2. 规格: DN25 3. 连接方式: 丝扣	个	8.00			
		二层给排水工程分部小计						
		三层给排水工程						
62	031001006023	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-R DN15 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	20.20			
63	031001006024	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-R DN20 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	25.81			
64	031001006025	塑料管	1. 输送介质: 生活给水管 2. 型号、规格: PP-R DN25 3. 连接方式: 热熔连接 4. 其他: 管道消毒清洗	m	17.93			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	031001006026	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN32 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	8.76			
66	031001006027	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN40 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	12.51			
67	031001006028	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN50 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	3.61			
68	031001006029	塑料管	1. 输送介质：热水给水管道 2. 型号、规格：PP-R DN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	4.88			
69	031001006030	塑料管	1. 输送介质：热水给水管道 2. 型号、规格：PP-R DN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	31.65			
70	031001006031	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De50 3. 连接方式：粘接	m	14.82			
71	031001006032	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De75 3. 连接方式：粘接	m	29.77			
72	031001006033	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De110 3. 连接方式：粘接	m	22.01			
73	031004003004	卫生间洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式：台下式 3. 材 质：优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	5.00			
74	031004014018	卫生间水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	5.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	031004004006	不锈钢双盆	1. 成品不锈钢双盆安装 2. 安装方式: 台下式 3. 材 质: 不锈钢 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗手盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	2.00			
76	031004014019	不锈钢水龙头	1. 成品水龙头安装 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗手盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	2.00			
77	031004006005	坐便器	1. 成品坐便器安装（含低位水箱及按钮） 2. 优质陶瓷 3. 供应及安装包括：坐便器盖板、马桶三件套（软管、上水角阀、法兰阀）、水箱及水箱配件、座桶固定螺栓及下水密封圈等辅材；	套	3.00			
78	031004006006	蹲便器	1. 成品蹲便器安装（自动冲洗阀式） 2. 优质陶瓷 3. 带自动冲洗阀及其他配件	套	7.00			
79	031004007003	小便器	1. 名称：小便器（自动冲洗阀式）	套	4.00			
80	031004004007	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：550mm*500mm	套	1.00			
81	031004004008	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：600mm*600mm	套	1.00			
82	031004014020	污洗池水龙头	1. 名称：污洗池配套水龙头	个	2.00			
83	031004014021	不锈钢地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格：DN50 3. 含存水弯	个	1.00			
84	031004014022	不锈钢地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格：DN75 3. 含存水弯	个	4.00			
85	031004014023	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN50 3. 材质：UPVC	个	3.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	031004014024	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN75 3. 材质:UPVC	个	4.00			
87	031004014025	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 材质:UPVC	个	3.00			
88	031003001003	闸阀	1. 名称:铜闸阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式:丝扣	个	1.00			
89	031003005007	截止阀	1. 名称:铜截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接方式:丝扣	个	11.00			
90	031003005008	截止阀	1. 名称:铜截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式:丝扣	个	1.00			
91	031003005009	截止阀	1. 名称:铜截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式:丝扣	个	8.00			
		三层给排水工程分部小计						
		四层给排水工程						
92	031001006034	塑料管	1. 输送介质:生活给水管 2. 型号、规格:PP-R DN15 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他:管道消毒清洗	m	27.70			
93	031001006035	塑料管	1. 输送介质:生活给水管 2. 型号、规格:PP-R DN20 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他:管道消毒清洗	m	4.70			
94	031001006036	塑料管	1. 输送介质:生活给水管 2. 型号、规格:PP-R DN25 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他:管道消毒清洗	m	39.00			
95	031001006037	塑料管	1. 输送介质:生活给水管 2. 型号、规格:PP-R DN32 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他:管道消毒清洗	m	8.76			
96	031001006038	塑料管	1. 输送介质:生活给水管 2. 型号、规格:PP-R DN40 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他:管道消毒清洗	m	12.51			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
97	031001006039	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN50 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	3.61			
98	031001006040	塑料管	1. 输送介质：热水给水管道 2. 型号、规格：PP-R DN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	14.08			
99	031001006041	塑料管	1. 输送介质：热水给水管道 2. 型号、规格：PP-R DN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	31.99			
100	031001006042	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC DN50 3. 连接方式：粘接	m	23.67			
101	031001006043	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De75 3. 连接方式：粘接	m	29.64			
102	031001006044	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De110 3. 连接方式：粘接	m	22.03			
103	031001006045	通气管	1. 输送介质：通气管 2. 型号、规格：UPVC De50 3. 连接方式：粘接	m	8.81			
104	031004003005	卫生间洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式：台下式 3. 材 质：优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	5.00			
105	031004014026	卫生间水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	5.00			
106	031004004009	不锈钢双盆	1. 成品不锈钢双盆安装 2. 安装方式：台下式 3. 材 质：不锈钢 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗手盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	2.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
107	031004014027	不锈钢水龙头	1. 成品水龙头安装 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗手盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	2.00			
108	031004006007	坐便器	1. 成品坐便器安装（含低位水箱及按钮） 2. 优质陶瓷 3. 供应及安装包括：坐便器盖板、马桶三件套（软管、上水角阀、法兰阀）、水箱及水箱配件、座桶固定螺栓及下水密封圈等辅材；	套	3.00			
109	031004006008	蹲便器	1. 成品蹲便器安装（自动冲洗阀式） 2. 优质陶瓷 3. 带自动冲洗阀及其他配件	套	7.00			
110	031004007004	小便器	1. 名称：小便器（自动冲洗阀式）	套	4.00			
111	031004004010	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：550mm*500mm	套	1.00			
112	031004004011	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：600mm*600mm	套	1.00			
113	031004014028	污洗池水龙头	1. 名称：污洗池配套水龙头	个	2.00			
114	031004014029	不锈钢地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格：DN50 3. 含存水弯	个	2.00			
115	031004014030	不锈钢地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格：DN75 3. 含存水弯	个	4.00			
116	031004014031	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN50 3. 材质：UPVC	个	3.00			
117	031004014032	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN75 3. 材质：UPVC	个	4.00			
118	031004014033	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN100 3. 材质：UPVC	个	3.00			
119	031003001004	闸阀	1. 名称：铜闸阀 2. 规格：DN50 3. 连接方式：丝扣	个	1.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
120	031003005010	截止阀	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN15 3. 连接方式：丝扣	个	12.00			
121	031003005011	截止阀	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN25 3. 连接方式：丝扣	个	9.00			
		四层给排水工程分部小计						
		五层给排水工程						
122	031001006046	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	41.83			
123	031001006047	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	1.75			
124	031001006048	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN25 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	20.13			
125	031001006049	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN32 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	9.16			
126	031001006050	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN40 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	12.91			
127	031001006051	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN50 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	3.14			
128	031001006052	塑料管	1. 输送介质：热水给水管道 2. 型号、规格：PP-R DN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	3.69			
129	031001006053	塑料管	1. 输送介质：热水给水管道 2. 型号、规格：PP-R DN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	33.03			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
130	031001006054	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De50 3. 连接方式：粘接	m	12.89			
131	031001006055	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De75 3. 连接方式：粘接	m	30.25			
132	031001006056	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De110 3. 连接方式：粘接	m	21.31			
133	031004003006	卫生间洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式：台下式 3. 材 质：优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	5.00			
134	031004014034	卫生间水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	5.00			
135	031004004012	不锈钢双盆	1. 成品不锈钢双盆安装 2. 安装方式：台下式 3. 材 质：不锈钢 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗手盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	1.00			
136	031004014035	不锈钢水龙头	1. 成品水龙头安装 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗手盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	1.00			
137	031004006009	坐便器	1. 成品坐便器安装（含低位水箱及按钮） 2. 优质陶瓷 3. 供应及安装包括：坐便器盖板、马桶三件套（软管、上水角阀、法兰阀）、水箱及水箱配件、座桶固定螺栓及下水密封圈等辅材；	套	3.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
138	031004006010	蹲便器	1. 成品蹲便器安装（自动冲洗阀式） 2. 优质陶瓷 3. 带自动冲洗阀及其他配件	套	7.00			
139	031004007005	小便器	1. 名称：小便器（自动冲洗阀式）	套	4.00			
140	031004004013	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：550mm*500mm	套	1.00			
141	031004004014	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：600mm*600mm	套	1.00			
142	031004014036	污洗池水龙头	1. 名称：污洗池配套水龙头	个	2.00			
143	031004014037	不锈钢地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格：DN50 3. 含存水弯	个	1.00			
144	031004014038	不锈钢地漏	1. 名称：不锈钢地漏 2. 规格：DN75 3. 含存水弯	个	4.00			
145	031004014039	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN50 3. 材质：UPVC	个	2.00			
146	031004014040	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN75 3. 材质：UPVC	个	4.00			
147	031004014041	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN100 3. 材质：UPVC	个	3.00			
148	031003001005	闸阀	1. 名称：铜闸阀 2. 规格：DN50 3. 连接方式：丝扣	个	1.00			
149	031003005012	截止阀	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN15 3. 连接方式：丝扣	个	10.00			
150	031003005013	截止阀	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN25 3. 连接方式：丝扣	个	9.00			
		五层给排水工程分部小计						
		六层给排水工程						
151	031001006057	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	35.84			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
152	031001006058	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN25 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	18.06			
153	031001006059	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN32 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	6.52			
154	031001006060	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN40 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	8.10			
155	031001006061	塑料管	1. 输送介质：生活给水管 2. 型号、规格：PP-R DN50 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	3.51			
156	031001006062	塑料管	1. 输送介质：热水给水管道 2. 型号、规格：PP-R DN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	4.09			
157	031001006063	塑料管	1. 输送介质：热水给水管道 2. 型号、规格：PP-R DN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 其他：管道消毒清洗	m	30.10			
158	031001006064	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De50 3. 连接方式：粘接	m	8.42			
159	031001006065	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De75 3. 连接方式：粘接	m	34.04			
160	031001006066	塑料管	1. 输送介质：生活污水管 2. 型号、规格：UPVC De110 3. 连接方式：粘接	m	22.37			
161	031004003007	卫生间洗脸盆	1. 成品洗脸盆安装 2. 安装方式：台下式 3. 材 质：优质陶瓷 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗脸盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	5.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
162	031004014042	卫生间水龙头	1. 洗脸盆感应式龙头 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗脸盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	5.00			
163	031004004015	不锈钢双盆	1. 成品不锈钢双盆安装 2. 安装方式:台下式 3. 材 质:不锈钢 4. 供应及安装弹跳式落水及金属软管与洗手盆连接安装、下水连接（含软管及P、S弯管和密封圈等辅材）等	套	1.00			
164	031004014043	不锈钢水龙头	1. 成品水龙头安装 2. 供应及安装包括软管、排水件（包括洗手盆龙头去水与反水湾间的连接短管、反水湾及加长管）等	个	1.00			
165	031004006011	坐便器	1. 成品坐便器安装（含低位水箱及按钮） 2. 优质陶瓷 3. 供应及安装包括：坐便器盖板、马桶三件套（软管、上水角阀、法兰阀）、水箱及水箱配件、座桶固定螺栓及下水密封圈等辅材；	套	2.00			
166	031004006012	蹲便器	1. 成品蹲便器安装（自动冲洗阀式） 2. 优质陶瓷 3. 带自动冲洗阀及其他配件	套	6.00			
167	031004007006	小便器	1. 名称：小便器（自动冲洗阀式）	套	1.00			
168	031004004016	污洗池	1. 名称：污洗池 2. 规格：600mm*600mm	套	1.00			
169	031004014044	污洗池水龙头	1. 名称：污洗池配套水龙头	个	1.00			
170	031004014045	不锈钢地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格:DN50 3. 含存水弯	个	1.00			
171	031004014046	不锈钢地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格:DN75 3. 含存水弯	个	3.00			
172	031004014047	不锈钢地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格:DN100 3. 含存水弯	个	1.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
173	031004014048	清扫口	1.名称:清扫口 2.规格:DN75 3.材质:UPVC	个	3.00			
174	031004014049	清扫口	1.名称:清扫口 2.规格:DN100 3.材质:UPVC	个	4.00			
175	031003001006	闸阀	1.名称:铜闸阀 2.规格:DN50 3.连接方式:丝扣	个	1.00			
176	031003005014	截止阀	1.名称:铜截止阀 2.规格:DN15 3.连接方式:丝扣	个	8.00			
177	031003005015	截止阀	1.名称:铜截止阀 2.规格:DN25 3.连接方式:丝扣	个	8.00			
		六层给排水工程分部小计						
本页小计								
合 计								

# 综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 措施项目清单计价表（一）

第 1 页 共 1 页

序号	编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
		绿色施工安全防护措施费			
1	LSSGCSF000003	绿色施工安全防护措施费			
		措施其他项目			
2	031301010002	安装与生产同时进行增加费用			
3	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费			
4	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
5	粤031302008002	赶工措施费			
6	031302002002	夜间施工增加费			
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费			
8	粤031302009002	文明工地增加费			
9	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费			
10	QTFY000000003	其他费用			
合计					

注：1. 本表适用于以“项”计价的措施项目。

2. 根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定,“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

### 措施项目清单计价表（二）

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计日工表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 页 共 页

[illegible]

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	应急照明系统		
1.2	火灾自动报警系统		
1.3	喷淋系统		
1.4	气体灭火系统		
1.5	防排烟系统		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 分部分项工程计价表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		应急照明系统						
1	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:NH-BVV-2.5mm² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	2102.42			
2	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线规格:NH-RVS-2×1.5mm² 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1051.21			
3	030411001035	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1051.21			
4	030412004047	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标识灯(向右) 2. 型号规格:DC24V, 3W, 4000K 3. 安装形式:详见图纸 4. 接线盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	29.00			
5	030412004048	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标识灯(向左) 2. 型号规格:DC24V, 3W, 4000K 3. 安装形式:详见图纸 4. 接线盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	49.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030412004049	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标识灯(向左、向右) 2. 型号规格:DC24V, 3W, 4000K 3. 安装形式:详见图纸 4. 接线盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
7	030412004050	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标志灯 2. 型号规格:DC24V, 3W, 4000K 3. 安装形式:详见图纸 4. 接线盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	28.00			
8	030412004051	装饰灯	1. 名称:A型楼层标示灯 2. 型号规格:DC24V, 3W, 4000K 3. 安装形式:详见图纸 4. 接线盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	2.00			
9	030412002001	工厂灯	1. 名称:A型应急照明灯 2. 型号规格:DC24V, 2*3W, 4000K 3. 安装形式:详见图纸 4. 接线盒 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	108			
		应急照明系统分部小计						
		火灾自动报警系统						
10	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 含底座 3. 安装、接线、编码、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	149.00			
11	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 含底座 3. 安装、接线、编码、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	22.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030904003001	按钮	1. 名称: 消火栓起泵按钮 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	27.00			
13	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	26.00			
14	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	26.00			
15	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 通讯分机 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4.00			
16	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 吸顶式扬声器 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	29.00			
17	030904008001	模块	1. 名称: 隔离模块 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	13.00			
18	030904008002	模块	1. 名称: 控制模块 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
19	030904008003	模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	28.00			
20	030904008004	接线端子箱	1. 名称: 接线端子箱 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030411002024	线槽	1. 名称: 密闭型热镀锌金属线槽 2. 型号规格: MR100*50*1.2 3. 含配件(弯头、异径直通、三通、四通、盖板、隔板等)安装 4. 接地 5. 防火漆: 详见图纸要求, 综合考虑 6. 防火堵洞 7. 支架制作安装、除锈刷油 8. 满足设计、施工工艺及验收规范要求	m	281.2			
22	030411004015	配线	1. 名称: 报警信号线 ZRNH-RVS-2*1.5 2. 接线端子 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1489.69			
23	030411004016	配线	1. 名称: 电话线 ZRNH-RVVP-2*1.5 2. 接线端子 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	526.57			
24	030411004017	配线	1. 名称: 电源线 NH-BV-2.5 2. 接线端子 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1170.00			
25	030411004018	配线	1. 名称: 广播线 ZRNH-RVS-2*1.5 2. 接线端子 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	387.97			
26	030411001036	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 型号规格: SC15 3. 配置形式及部位: 综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1204.69			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	030411001037	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	184.96			
28	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:火灾自动报警系统调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	项	1.00			
		火灾自动报警系统分部小计						
		喷淋系统						
29	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1276.31			
30	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	368.14			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	122.32			
32	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	88.38			
33	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	125.43			
34	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	126.08			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	93.23			
36	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、刷油、管道标识 6. 刨沟槽、凿孔及其修复等 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	254.03			
37	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 DN25 2. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	组	6.00			
38	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头 DN15 2. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	650.00			
39	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 DN150 2. 连接形式:沟槽法兰连接(含沟槽法兰) 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
40	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:水流指示器 DN150 2. 连接形式:马鞍型连接 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
41	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试 2. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	点	6.00			
		喷淋系统分部小计						
		气体灭火系统						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	030411004019	配线	1. 名称:报警信号线 ZRNH-RVS-2*1.5 2. 接线端子 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	604.59			
43	030411004020	配线	1. 名称:电源线 NH-BV-2.5 2. 接线端子 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	337.38			
44	030411001038	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑(明、暗敷) 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔(洞)及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	604.59			
45	030904001003	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 含底座 3. 安装、接线、编码、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	26.00			
46	030904001004	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 含底座 3. 安装、接线、编码、调试 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	22.00			
47	030904003002	按钮	1. 名称:紧急启动/停止按钮 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5.00			
48	030904003003	按钮	1. 名称:手动/自动切换开关 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5.00			
49	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	10.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030904004001	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5.00			
51	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:气体灭火控制盘 2. 安装、接线、调试 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2.00			
52	030904009002	泄压口	1. 名称:泄压装置XZ0.12/1.1-PAVLN 2. 规格:泄压面积: 0.12m2, 预留洞口尺寸: 480*270 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1.00			
53	030904009003	泄压口	1. 名称:泄压装置XZ0.25/1.1-PAVLN 2. 规格:泄压面积: 0.25m2, 预留洞口尺寸: 690*400 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	7.00			
54	030902007001	贮存装置	1. 名称:柜式灭火装置（双瓶，含七氟丙烷药剂） 2. 型号、规格:GQQ150*2/2.5-PAVLN（120kg*2） 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	12.00			
55	030902007002	贮存装置	1. 名称:柜式灭火装置（单瓶，含七氟丙烷药剂） 2. 型号、规格:GQQ150/2.5-PAVLN（120kg） 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	4.00			
56	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试 2. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	点	16.00			
		气体灭火系统分部小计						
		防排烟系统						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：大边长≤630mm 4. 板材厚度：δ=0.75mm 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	187.07			
58	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：：630mm<大边长≤1250mm 4. 板材厚度：δ=1.0mm 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	250.72			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格.：1250mm<大边长≤2000mm 4. 板材厚度：δ=1.2mm 5. 接口形式:咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施:详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	140.42			
60	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格.：2000mm<大边长≤4000mm 4. 板材厚度：δ=1.5mm 5. 接口形式:焊接 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施:详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	113.20			
61	030702005001	防火板材	1. 名称:防火板材 2. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	691.41			
62	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:630×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:1400×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
64	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:600×350 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4.00			
65	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:700×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
66	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:900×250 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
67	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:600×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
68	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:800×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:Φ1000 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
70	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 型号:630×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
71	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 型号:700×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
72	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 型号:600×350 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7.00			
73	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 型号:600×320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
74	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 型号:900×250 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:400×400 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	52.00			
76	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:400×300 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4.00			
77	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:500×400 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
78	03B001	挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 材质:不燃材料制作 3. 含所有配件 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	40.52			
79	03B002	挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 型号:不燃材料制作 3. 含电动装置及所有配件 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	4.30			
80	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:消防排烟系统检测、调试	项	1			
		防排烟系统分部小计						
本页小计								
合 计								

# 综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 措施项目清单计价表（一）

第 1 页 共 1 页

序号	编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
		绿色施工安全防护措施费			
1	LSSGCSF000004	绿色施工安全防护措施费			
		措施其他项目			
2	031301010003	安装与生产同时进行增加费用			
3	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费			
4	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
5	粤031302008003	赶工措施费			
6	031302002003	夜间施工增加费			
7	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费			
8	粤031302009003	文明工地增加费			
9	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费			
10	QTFY000000004	其他费用			
合计					

注：1. 本表适用于以“项”计价的措施项目。

2. 根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定,“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

### 措施项目清单计价表（二）

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	抗震支架	包括但不限于各安装专业的成品抗震支架的采购、安装、深化设计等	120000.00			
合 计			120000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计日工表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表

工程名称：消防工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 页 共 页

[illegible]

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	空调系统		
1.2	排风系统		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		空调系统						
		【1F-6F楼层部分】						
		1F-6F空调设备						
1	030701003001	吊顶式空调机组（新风工况）	1. 名称: 吊顶式空调机组（新风工况）DBFP4 2. 规格: 风量4000m³/h，制冷量65kw, 制热量57kw, 全压300pa, 静压205pa, 噪声60dB(A), 电量0.75kw, 6排管, 带板式初效过滤器（G4）及配套控制箱。 3. 设备本体及附件: 就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求: 详见图纸, 综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	6.00			
2	030701004001	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP03 2. 规格: 制冷量2.83kw, 制热量2.75kw, 风量520/390/270m³/h, 机外静压30pa, 功率0.066kw带, 带回风箱及回风口 3. 设备本体及附件: 就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求: 详见图纸, 综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	14.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	030701004002	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP06 2. 规格: 制冷量5.04kw, 制热量4.92kw, 风量1030/800/580m³/h, 机外静压30pa, 功率0.122kw, 带回风箱及回风口 3. 设备本体及附件: 就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求: 详见图纸, 综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	13.00			
4	030701003002	风机盘管（四面出风）	1. 名称: 风机盘管FP06S 2. 规格: 制冷量5.04kw, 制热量4.92kw, 风量1030/800/580m³/h, 机外静压30pa, 功率0.122kw 3. 设备本体及附件: 就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求: 详见图纸, 综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	83.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030701003003	风机盘管（四面出风）	1. 名称:风机盘管FP08S 2. 规格:制冷量6.87kw, 制热量6.82kw, 风量1360/1200/860m3/h, 机外静压30pa, 功率0.172kw 3. 设备本体及附件:就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求:详见图纸, 综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	67.00			
6	030701003004	风机盘管（四面出风）	1. 名称:风机盘管FP10S 2. 规格:制冷量7.86kw, 制热量7.76kw, 风量1740/1380/920m3/h, 机外静压30pa, 功率0.205kw 3. 设备本体及附件:就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求:详见图纸, 综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	4.00			
7	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1			
		1F-6F空调设备分部小计						
		1F-6F空调水系统						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	031001002001	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：Φ273*7 3. 连接形式：焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温：0级橡塑复合保温板，表面覆铝箔，厚度50mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	21.20			
9	031001002002	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：Φ219*6 3. 连接形式：焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温：0级橡塑复合保温板，表面覆铝箔，厚度38mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	12.95			
10	031001002003	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：Φ159*4.5 3. 连接形式：焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温：0级橡塑复合保温板，表面覆铝箔，厚度38mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	6.50			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	031001002004	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：φ133*4 3. 连接形式：焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温：0级橡塑复合保温板，表面覆铝箔，厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	87.42			
12	031001002005	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：φ108*4 3. 连接形式：焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温：0级橡塑复合保温板，表面覆铝箔，厚度32mm 7. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	276.25			
13	031001001001	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	461.36			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	031001001002	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	496.46			
15	031001001003	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	326.93			
16	031001001004	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度25mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	95.79			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	031001001005	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度25mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	183.34			
18	031001001006	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度25mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	96.97			
19	031001001007	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度25mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1146.98			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	031001006067	塑料管	1. 介质：冷凝水管 2. 规格：UPVC塑料排水管 DN20 3. 连接形式：承插粘接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度17mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	713.91			
21	031001006068	塑料管	1. 介质：冷凝水管 2. 规格：UPVC塑料排水管 DN25 3. 连接形式：承插粘接 3. 连接形式：承插粘接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度17mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	127.13			
22	031001006069	塑料管	1. 介质：冷凝水管 2. 规格：UPVC塑料排水管 DN32 3. 连接形式：承插粘接 3. 连接形式：承插粘接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度17mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	295.61			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	031001006070	塑料管	1. 介质：冷凝水管 2. 规格：UPVC塑料排水管 DN40 3. 连接形式：承插粘接 3. 连接形式：承插粘接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温：0级橡塑复合保温管，表面覆铝箔，厚度17mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	180.46			
24	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：电动蝶阀 2. 型号、规格：DN250 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
25	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 型号、规格：DN250 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4.00			
26	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
27	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8.00			
28	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN80 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型：静态平衡阀 2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
30	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型：静态平衡阀 2. 型号、规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4.00			
31	031003010001	软接头(软管)	1. 类型：金属波纹管 2. 型号、规格：DN80 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	12			
32	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	24.00			
33	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
34	031003001009	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 型号、规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	181.00			
35	031003001010	螺纹阀门	1. 类型：比例积分电动二通阀（带温度传感器及温控器） 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	6.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	031003001011	螺纹阀门	1. 类型：电动二通阀（带温度传感器及温控器） 2. 型号、规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	181.00			
37	031003001012	螺纹阀门	1. 类型：铜截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	362.00			
38	031003001013	螺纹阀门	1. 类型：金属软接 2. 型号、规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	362.00			
39	031003001014	螺纹阀门	1. 类型：可曲挠橡胶软接头 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	12.00			
40	031003001015	螺纹阀门	1. 类型：手动排气阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	193.00			
41	031003001016	螺纹阀门	1. 类型：排水旋塞 2. 型号、规格：详见图纸 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	187.00			
42	030602001001	显示仪表	1. 名称：温度计 2. 型号、规格：0~100℃ 3. 含取源部件及其他配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	12			
43	030602001002	显示仪表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：0~1.6MPa 3. 含取源部件及其他配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	12			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	031002001001	管道支、吊架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢(综合) 3. 其他：满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	kg	2898.22			
45	031201003001	支、吊架除锈、刷油	1. 名称：支吊架除锈刷油 2. 规格：涂刷遍数、漆膜厚度：2遍防锈漆、调和漆 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	kg	2898.22			
46	031009002001	空调水工程系统调试	1. 名称：空调水工程系统调试	系统	1			
		1F-6F空调水系统分部小计						
		1F-6F空调送回风系统						
47	030702001005	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：320mm<大边长≤630mm 4. 板材厚度：δ=0.6mm 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	64.96			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：630mm<大边长≤1000mm 4. 板材厚度：δ=0.75mm 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	169.00			
49	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：：1000mm<大边长≤2000mm 4. 板材厚度：δ=1.0mm 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	4.16			
50	031208003001	通风管道绝热	1. 名称：风管保温 2. 技术参数：厚度25mm，难燃材料柔性泡沫橡塑板（λ≤0.039W/m2℃，r≥60kg/m3），其外表面需用不燃材料铝箔包裹，接缝处用宽50mm同样的铝箔胶带密封。 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	238.12			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：单层活动百叶风口 2. 规格：300*300mm 3. 材质：铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	40.00			
52	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1			
		1F-6F空调送回风系统分部小计						
		1F-6F空调-新风系统						
53	030702001008	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：大边长≤320mm 4. 板材厚度：δ=0.5mm 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	292.64			
54	030702001009	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：320mm<大边长≤630mm 4. 板材厚度：δ=0.6mm 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	501.32			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	030702001010	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格.：1000mm<大边长≤2000mm 4. 板材厚度：δ=1.0mm 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	25.66			
56	031208003002	通风管道绝热	1. 名称：风管保温 2. 技术参数：厚度25mm，难燃材料柔性泡沫橡塑板（λ≤0.039W/m2℃，r≥60kg/m3），其外表面需用不燃材料铝箔包裹，接缝处用宽50mm同样的铝箔胶带密封。 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	819.62			
57	030703021001	静压箱	1. 名称：消声静压箱 2. 规格：1400*900*500(H) 3. 支架制作安装、除锈刷油 4. 绝热及保护层设计要求：难燃橡塑保温板，参数及厚度详见图纸 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
58	030703021002	静压箱	1. 名称：消声静压箱 2. 规格：1700*900*500(H) 3. 支架制作安装、除锈刷油 4. 绝热及保护层设计要求：难燃橡塑保温板，参数及厚度详见图纸 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 侧送风口(双线) 2. 规格: 250*200mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
60	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 1600*400mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
61	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 方形风口 2. 规格: 120*120mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8.00			
62	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 方形风口 2. 规格: 150*150mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	19.00			
63	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 方形风口 2. 规格: 200*200mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	53.00			
64	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 方形风口 2. 规格: 250*250mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4.00			
65	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 方形风口 2. 规格: 300*300mm 3. 材质: 铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
66	030703001014	碳钢阀门	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格: 160*120mm 3. 材质: 详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	8.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	030703001015	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：200*120mm 3. 材质：详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	18.00			
68	030703001016	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：250*120mm 3. 材质：详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	32.00			
69	030703001017	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：250*200mm 3. 材质：详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
70	030703001018	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：320*200mm 3. 材质：详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	5.00			
71	030703001019	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：400*200mm 3. 材质：详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
72	030703001020	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：400*250mm 3. 材质：详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	030703001021	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：500*250mm 3. 材质：详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
74	030703001022	碳钢阀门	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：1600*400mm 3. 材质：详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装、接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
75	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1			
		1F-6F空调-新风系统分部小计						
		1F-6F空调配电系统						
76	030411004021	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线规格：ZB-BVV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	11300.64			
77	030411004022	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线规格：ZB-BVV-4mm <sup>2</sup> 4. 接线端子 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	1879.50			
78	030411001039	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 型号规格：SC20 3. 配置形式及部位：综合考虑（明、暗敷） 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔（洞）及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	2902.88			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 19 页 共 34 页

[illegible]

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		【负一层板式换热器部分】						
		负一层空调设备						
83	030701003005	板式换热器	1. 名称：可拆不锈钢板式换热器BH-B1-1~2 2. 规格：换热量550kw，一次侧蒸汽温度160℃/蒸汽压力0.8MPa/压降50kPa，二次侧进水50℃/出水60℃/压降50kPa，承压1.0MPa，板式换热器水侧污垢系数均为0.044m <sup>2</sup> ·℃/kW，应留有不小于15%的富裕量。 3. 设备支架制作安装、除锈刷油 4. 减振要求：详见图纸，综合考虑 5. 调试、单机试运转 6. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2.00			
84	030211003001	冷冻水泵	1. 名称：冷冻水泵B-WD-1~3 2. 规格：水量65m <sup>3</sup> /h，扬程25m，功率22kW/380V，转速2960RPM，自带变频控制箱 3. 设备支架制作安装、除锈刷油 4. 减振要求：详见图纸，综合考虑 5. 调试、单机试运转 6. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	3.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	031006008001	物化自动水处理器	1. 名称：物化水处理器WTU-WD-1，2 2. 规格：处理流量158~280m³/h，杀菌率≥99%，灭藻率≥97%，除垢率≥99%，适用水质≤700CaCO <sub>3</sub> /3(mg/L)，工作压力1.0MPa，功率0.2kW/380V，管径DN200 3. 设备支架制作安装、除锈刷油 4. 减振要求：详见图纸，综合考虑 5. 调试、单机试运转 6. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 7. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	1.00			
86	010501006001	设备基础	1. 名称：C20素混凝土基础 2. 其他：具体详见设计图纸及技术规范要求	m³	1.50			
		负一层空调设备分部小计						
		负一层空调水系统						
87	031001002006	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：φ219*6 3. 连接形式：焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温：0级橡塑复合保温板，表面覆铝箔，厚度38mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	34.65			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
88	031001002007	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：φ133*4 3. 连接形式：焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温：0级橡塑复合保温板，表面覆铝箔，厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	48.30			
89	031001002008	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：φ108*4 3. 连接形式：焊接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫、除锈刷油 6. 保温：带铝箔玻璃棉保温，厚度及参数详见图纸 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	12.60			
90	031001001008	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗或吹扫 6. 保温：带铝箔玻璃棉保温，厚度及参数详见图纸 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	18.90			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
91	031001001009	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温: 0级橡塑复合保温管, 表面覆铝箔, 厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞) 及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.50			
92	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型: 电动蝶阀 2. 型号、规格: DN200 3. 连接方式: 法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
93	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型: 电动蝶阀 2. 型号、规格: DN125 3. 连接方式: 法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	10.00			
94	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型: 电动蝶阀 2. 型号、规格: DN70 3. 连接方式: 法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
95	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型: 温控开关式电动二通阀 2. 型号、规格: DN70 3. 连接方式: 法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
96	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 型号、规格: DN200 3. 连接方式: 法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	10.00			
98	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 型号、规格：DN70 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4.00			
99	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型：静音止回阀 2. 型号、规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
100	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型：静音止回阀 2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	3.00			
101	031003008001	除污器(过滤器)	1. 类型：Y型过滤器 2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	组	3			
102	031003010002	软接头(软管)	1. 类型：可曲挠橡胶软接头 2. 型号、规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6			
103	031003003019	螺纹阀门	1. 类型：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	7.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
104	031003001017	焊接法兰阀门	1. 类型：能量计 2. 型号、规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接(含法兰) 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
105	030602001003	显示仪表	1. 名称：温度计 2. 型号、规格：0~100℃ 3. 含取源部件及其他配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	4			
106	030602001004	显示仪表	1. 名称：温度计 2. 型号、规格：0~200℃ 3. 含取源部件及其他配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	4			
107	030602001005	显示仪表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：0~1.6MPa 3. 含取源部件及其他配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	20			
108	030503006001	传感器	1. 名称：温度传感器 2. 型号、规格：详见图纸 3. 含取源部件及其他配件 4. 安装、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2			
109	031003011001	法兰	1. 名称：法兰 2. 型号、规格：DN70 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	片	8.00			
110	031003011002	法兰	1. 名称：法兰 2. 型号、规格：DN125 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	片	8.00			
111	031003011003	法兰	1. 名称：法兰 2. 型号、规格：DN200 3. 其他：具体详见设计图纸及技术规范要求	片	4.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
112	031002001002	管道支、吊架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢(综合) 3. 其他：满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	kg	243.66			
113	031201003002	支、吊架除锈、刷油	1. 名称：支吊架除锈刷油 2. 规格：涂刷遍数、漆膜厚度：2遍防锈漆、调和漆 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	kg	243.66			
114	031009002002	空调水工程系统调试		系统	1			
		负一层空调水系统分部小计						
		负一层空调配电系统						
115	030404017012	配电箱	1. 名称：配电箱BSHRAP 2. 箱体安装 3. 接地 4. 基础型钢制作、安装、除锈、防腐 5. 配套元器件及箱内配置结线：按图纸要求 6. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
116	030408001013	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZB-YJV-0.6/1.0,5x16 3. 敷设方式：详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	52.96			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
117	030408001014	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZC-YJV-0.6/1.0, 4x16 3. 敷设方式：详见图纸 4. 揭（盖）盖板 5. 防火堵洞 6. 电缆头及接线端子制作安装 7. 电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	57.50			
118	030411001042	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 型号规格：SC32 3. 配置形式及部位：综合考虑（明、暗敷） 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔（洞）及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	47.50			
119	030411001043	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 型号规格：SC50 3. 配置形式及部位：综合考虑（明、暗敷） 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 6. 接地 7. 刨沟槽、凿孔（洞）及其封堵、修复等 8. 支架制作安装、除锈刷油 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	47.96			
		负一层空调配电系统分部小计						
		【屋面部分】						
		屋面空调设备						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
120	031006015001	不锈钢膨胀水箱	1. 名称：不锈钢膨胀水箱WT-WD-1 2. 规格：容积1.0m³，长1100*宽1100*高1100(mm)，自带浮球补水阀，含配套消毒杀菌装置，检修人孔、爬梯、放空管、溢流管、通气管等 3. 消毒清洗 4. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	套	1.00			
121	010501006002	设备基础	1. 名称：C20素混凝土基础 2. 其他：具体详见设计图纸及技术规范要求	m³	0.26			
122	030704001005	通风工程检测、调试		系统	1			
		屋面空调设备分部小计						
		屋面空调水系统						
123	031001001010	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗 6. 保温: 0级橡塑复合保温管, 表面覆铝箔, 厚度32mm 7. 套管制作安装、除锈刷油 8. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	10.50			
124	031001001011	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道及管件安装 5. 管道压力试验、冲洗、消毒 6. 套管制作安装、除锈刷油 7. 刨沟槽、凿孔(开洞)及其修复等 8. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m	5.50			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
125	031003001018	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
126	031003001019	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
127	031003013001	水表	1. 类型：水表 2. 型号、规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1			
128	031003008002	除污器(过滤器)	1. 类型：Y型过滤器 2. 型号、规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	组	1			
129	031002001003	管道支、吊架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢(综合) 3. 其他：满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	kg	12.80			
130	031201003003	支、吊架除锈、刷油	1. 名称：支吊架除锈刷油 2. 规格：涂刷遍数、漆膜厚度：2遍防锈漆、调和漆 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	kg	12.80			
131	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称：室外水管保温铝板保护层 2. 材质：0.5mm厚铝板 3. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	3.99			
132	031009002003	空调水工程系统调试		系统	1			
		屋面空调水系统分部小计						
		排风系统						
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
133	030702001011	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：大边长≤320mm 4. 板材厚度：δ=0.5mm 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	198.44			
134	030702001012	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：320mm<大边长≤630mm 4. 板材厚度：δ=0.6mm 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	1.96			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	030702001013	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：630mm<大边长≤1000mm 4. 板材厚度：δ=0.75mm 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	96.94			
136	030702001014	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：1000mm<大边长≤2000mm 4. 板材厚度：δ=1.0mm 5. 接口形式：咬口 6. 风管、管件、法兰、零件、风管检查口、风管测定孔、清洗孔、导流弯头叶片、风管穿墙套管制作安装 7. 风管加固措施：详图纸要求 8. 风管支吊架制作安装、除锈刷油 9. 包含开孔凿洞及恢复、封堵等相关土建工作 10. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	m2	31.68			
137	030703001023	碳钢阀门	1. 名称：风管止回阀 2. 型号规格：250*200 3. 材质：详见图纸要求 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	12.00			
138	030703001024	碳钢阀门	1. 名称：风管止回阀 2. 型号规格：800*400 3. 材质：详见图纸要求 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	2.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号规格:320*320 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
140	030703001026	碳钢阀门	1. 名称:70℃常闭电动阀 2. 型号规格:1250*250 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
141	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:70℃常闭电动阀 2. 型号规格:1000*200 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
142	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号规格:1000*200 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
143	030703001029	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格:160*120 3. 材质:详见图纸要求 4. 本体及执行机构安装 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
144	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:120*120 3. 材质:铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	11.00			
145	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*900 3. 材质:铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	4.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
146	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*600 3. 材质:铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	1.00			
147	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*400 3. 材质:铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	6.00			
148	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:侧排风口 2. 规格:160*120 3. 材质:铝合金 4. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	个	75.00			
149	030404033007	风扇	1. 名称:天花式排气扇TPQ40 2. 型号:详见图纸 3. 设备支架制作安装、除锈刷油 4. 接线、调试 5. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	4			
150	030108001001	通风机	1. 名称:排风机PF-1~6F-01, 02 2. 型号:风量800m3/h, 风压240Pa, 功率0.22kW/220V, 带配套控制箱 3. 设备本体及附件:就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求:详见图纸, 综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	12.00			
本页小计								

## 分部分项工程计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
151	030108001002	通风机	1. 名称:排风机PF-WD-01 2. 型号:风量8100m3/h, 风压477Pa, 功率3kW, 带配套控制箱 3. 设备本体及附件:就位、安装 4. 柔性软管接口制作安装 5. 设备支架制作安装、除锈刷油 6. 减振要求:详见图纸, 综合考虑 7. 调试、单机试运转 8. 综合考虑卸车、垂直运输、场内运转、现场保护等相关费用 9. 满足设计、施工工艺规范及验收规范要求	台	2.00			
152	030704001006	通风工程检测、调试		系统	1			
		排风系统分部小计						
本页小计								
合 计								

# 综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 措施项目清单计价表（一）

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
		绿色施工安全防护措施费			
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费			
		措施其他项目			
2	031301010004	安装与生产同时进行增加费用			
3	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费			
4	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
5	粤031302008004	赶工措施费			
6	031302002004	夜间施工增加费			
7	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费			
8	粤031302009004	文明工地增加费			
9	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费			
10	QTFY000000005	其他费用			
合计					

注：1. 本表适用于以“项”计价的措施项目。

2. 根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定,“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

### 措施项目清单计价表（二）

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	空调自控系统	包括但不限于空调自控设备(含温控器等)、各类型传感器、仪表及管路、控制线缆和配管线槽等整个系统所有内容的采购、安装、调试、试运行及深化设计等	150000.00			
合 计			150000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计日工表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表

工程名称：通风空调工程

标段：五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

第 页 共 页

[illegible]