

仙村镇沙滘村纪念公园建设工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市增城区仙村镇沙滘村上坊
股份经济合作社

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

仙村镇沙滘村纪念公园建设工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市增城区仙村镇沙滘村上
坊股份经济合作社

单位盖章

造价咨询人： _____

单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____

单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____

单位盖章

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仙村镇沙滘村纪念公园建设工程-市政部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		台阶							
1	040202011008	碎石	1. 厚度:15cm	m2	743.699 2				
2	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	18.3168				
3	010504004002	毛石基础	1. 砌石砂浆强度等级:M10 2. 毛石强度等级: MU30	m3	202.081 3				
4	010507004001	台阶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	130.769 3				
5	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:20厚水泥砂浆1:2.5（掺5%防水剂） 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200*500/550*50厚芝麻灰烧面花岗岩、1200*100*20厚芝麻灰烧面花岗岩	m2	658.404				
6	粤 040202017005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:120mm	m2	83.5067				
7	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*600*15厚、350*180/600*15厚芝麻灰仿石砖 2. 结合层材料品种、厚度:30厚1: 3水泥砂浆	m2	70.276				
8	040204002007	波打线	1. 块料品种、规格:300*600*15厚芝麻黑仿石砖收边 2. 结合层材料品种、厚度:20厚1: 3水泥砂浆	m2	15.384				
		台阶合计							

		纪念碑							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土方类别:一、二类土	m3	984.2851				
2	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实槽、坑 2. 填方材料品种:原土	m3	429.8064				
3	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:腐植土 2. 运距:10km	m3	490.0077				
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:人力车运170m	m3	490.0077				
5	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度:夯实机夯实, 夯实度 $\geq 93\%$	m2	1275.1872				
6	040202011007	碎石	1. 厚度:10cm	m2	1275.1872				
7	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	191.2781				
8	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	371.1706				
9	011201001004	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:10mm1:2.5水泥砂浆	m2	2053.6776				
10	011201001005	底面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:10mm1:2.5水泥砂浆	m2	308.8344				
11	04B002	纪念碑	1. 规格、材质: 900*280*80mm厚+1000*120*70mm厚+2块950*150*100mm厚光面细花芝麻灰花岗岩立碑+1020*620*30mm厚光面黑金沙花岗岩立碑(刻字), 960*320*150厚光面细花芝麻灰花岗岩基座, 700*960*60厚光面细花芝麻灰花岗岩石, 940*140*20厚+2块670*140*20厚光面细花芝麻灰花岗贴面。	套	1186				
12	050307009001	定制编号铭牌	1. 材料种类、规格:100*240*1厚蓝色铝合金编号铭牌, 四角打孔4mm	个	1248				

			2. 镌字规格、种类:腐蚀雕刻 3. 水泥钉安装						
		纪念碑合计							
		栏杆							
1	010403006002	石栏杆	1. 名称:成品烧面芝麻白整石栏杆 2. 构件高度:1.33m 3. 具体规格详见设计图 4. $\Phi 12$ 带肋钢筋 L=100植筋	m	177.87				
		栏杆合计							
		砖墙							
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土方类别:一、二类土	m ³	3943.97 39				
2	060212025003	回填土	1. 回填:素土回填,夯实机夯实槽、坑	m ³	2444.45 79				
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km	m ³	1132.84 73				
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:人力车运170m	m ³	1132.84 73				
5	080101010004	原土碾压、夯实	1. 密实度:夯实机夯实, 夯实度 $\geq 93\%$	m ²	2238.69 6				
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m ³	321.481 4				
7	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*485*20厚烧面芝麻灰 2. 结合层材料种类:20mm1:2.5水泥砂浆	m ²	1477.11 6				
8	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m ³	677.557 4				
9	011201001002	墙面一般抹灰(防潮)	1. 厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水剂	m ²	2784.87				
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m ²	1458.30 6				

11	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	335.804 4				
12	040202011004	碎石	1. 厚度:15cm	m2	2238.69 6				
		砖墙合计							
		毛石挡土墙							
1	040101001002	挖掘机挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	4065.44 44				
2	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯实机 夯实平地 2. 填方材料品种:原土	m3	2495.38 15				
3	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:腐植土 2. 运距:10km	m3	1195.75 57				
4	010504004001	石挡土墙	1. 砌石砂浆强度等级:M10 2. 毛石强度等级: MU30	m3	1042.47 22				
5	040402017001	沉降缝	1. 安装部位: 挡土墙 2. 类别:沉降缝 3. 材料品种、规格:缝宽2cm, 缝间用沥青麻絮填实	m	90.354				
6	040303016003	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	26.1821				
7	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	42.439				
8	080202002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	198.505				
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8箍筋	t	1.0271				
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ 18mm	t	5.063				
11	040306001001	泄水管	1. 材料品种、规格:塑料泄水管 Φ 100	m	256.276 8				
12	060105005001	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石滤水包	m3	7.8854				
13	060105005002	滤料铺设	1. 滤料品种:中砂滤水包	m3	12.2662				
14	060105006001	土工布铺设	1. 铺设位置:滤料表面	m2	140.185 6				
15	040202003001	砂碎石垫层	1. 厚度:300mm	m3	238.206				
16	040201013001	水泥土搅拌桩(实砖	1. 桩长:10m	m	9660				

)	2. 桩截面尺寸:D600 3. 水泥强度等级、掺量:42.5R水泥、18%						
17	040201013002	水泥土搅拌桩（空砖）	1. 空桩长度:2.06m 2. 桩截面尺寸:D600	m	1989.96				
		毛石挡土墙合计							
		人行园路							
1	040202011002	碎石	1. 厚度:15cm	m ²	4911.04 87				
2	粤 040202017004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:120mm	m ²	4911.04 87				
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*600*15厚、350*180/600*15厚芝麻灰仿石砖 2. 结合层材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m ²	6408.05 48				
4	040204002002	波打线	1. 块料品种、规格:200/300*600*15厚芝麻黑仿石砖收边 2. 结合层材料品种、厚度:20厚1:3水泥砂浆	m ²	116.868				
		人行园路合计							
		树池							
1	010101003006	挖基坑土方	1. 土方类别:一、二类土	m ³	396.202 3				
2	060212025004	回填土	1. 回填:素土回填,夯实机夯实槽、坑	m ³	216.876 8				
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km	m ³	146.794				
4	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:人力车运170m	m ³	146.794				
5	080101010005	原土碾压、夯实	1. 密实度:夯实机夯实, 夯实度≥93%	m ²	419.764 8				
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m ³	57.5052				
7	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖	m ³	105.877 2				

			2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5						
8	011201001003	墙面一般抹灰(防潮)	1. 厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水剂	m2	470.1336				
9	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:350/150*400*20厚烧面芝麻灰 2. 结合层材料种类:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	279.465				
10	020204003001	腰线石	1. 石表面加工要求及等级:5cm深5cm宽雕刻 2. 砂浆强度等级:20mm1:2.5水泥砂浆 3. 石材种类、构件规格:50*400*15厚烧面芝麻黑	m	919.77				
11	011204001003	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*150*50厚烧面芝麻灰 2. 结合层材料种类:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	119.97				
12	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	62.9647				
13	040202011005	碎石	1. 厚度:15cm	m2	419.7648				
		树池合计							
		土方							
1	040101001001	挖掘机挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	20171.475				
2	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:压路机碾压93% 2. 部位:挖方段	m2	12141.9				
3	040103001003	回填方	1. 密实度要求:压路机碾压 2. 填方材料品种:场内原土	m3	6356.6092				
4	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:腐植土 2. 运距:10km	m3	12861.3744				
		土方合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架		m2	602.36				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702027001	台阶模板		m2	280.3734				
2	041102001001	垫层模板		m2	2163.1748				
3	041109003001	二次搬运		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仙村镇沙滘村纪念公园建设工程-市政部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-市政部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-市政部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-市政部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-市政部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-市政部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-市政部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-市政部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仙村镇沙滘村纪念公园建设工程-绿化部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	050102001002	栽植乔木	1. 地径:4~5cm 2. 株高、冠径: ::300~350cm、100cm 3. 种类:龙柏 4. 养护期:12个月	株	186				
2	050102001001	栽植灌木	1. 株高、冠径: :160~200cm、50~60cm 2. 种类:马尾松 3. 养护期:12个月	株	1248				
3	050102005001	栽植绿篱	1. 种类:火山榕篱 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:40~50cm 4. 篱高:160~180cm 5. 单位面积株数:6	m2	221.5376				
4	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数:36 2. 花卉种类:黄金叶 3. 株高或蓬径:株高25-30cm;冠幅20-25cm 4. 养护期:12个月	m2	200.88				
5	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数:36 2. 花卉种类:红继木 3. 株高或蓬径:株高20-25cm;冠幅20-25cm 4. 养护期:12个月	m2	434.0776				
6	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:满铺	m2	4302.55				
7	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:300mm 2. 回填土质要求:种植土	m3	1546.0367				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

		施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302004001	二次搬运		项	1				
2	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:木桩 三脚支撑, 杆长5m内	株	186				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仙村镇沙滘村纪念公园建设工程-绿化部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-绿化部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-绿化部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-绿化部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-绿化部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-绿化部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-绿化部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-绿化部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仙村镇沙滘村纪念公园建设工程-给排水部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	3183.4374				
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实槽、坑 2. 填方材料品种:土	m3	927.2269				
3	040103001003	回填石屑	1. 填方材料品种:石屑	m3	820.3964				
4	040103001002	回填中砂	1. 密实度要求:夯实机夯实槽、坑 2. 填方材料品种:中砂	m3	544.7844				
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km	m3	2117.1265				
6	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:人力车运170m	m3	2045.606				
7	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:DN400UPVC双壁波纹排水管8KN/m2 2. 连接形式:承插式胶圈接口	m	97.03				
8	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:DN300UPVC双壁波纹排水管8KN/m2 2. 连接形式:承插式胶圈接口	m	212.12				
9	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:DN200UPVC排水管 2. 连接形式:承插式胶圈接口	m	1978.96				
10	040501004008	塑料管	1. 材质及规格:D150UPVC排水管 2. 连接形式:承插式胶圈接口	m	158.46				
11	040504001001	砌筑井	1. 砌筑材料品种、规格	座	3				

			、强度等级:标准砖 $240 \times 115 \times 53\text{mm}$ 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 3. 混凝土强度等级:C15 4. 盖板材质、规格: $\Phi 700$ 重型球墨铸铁盖板D400						
12	040504001002	砌筑井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 $240 \times 115 \times 53\text{mm}$ 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 3. 混凝土强度等级:C15 4. 盖板材质、规格: $\Phi 700$ 轻型球墨铸铁盖板B125	座	35				
13	040504009001	雨水口	1. 断面尺寸: $240 \times 540 \times 450\text{mm}$ 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚级配碎石垫层, 150厚C20砼垫层, 不锈钢金刚滤网 3. 墙身材料:MU10砖、C20混凝土 4. 砂浆强度等级:水泥m7.5 5. 抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水剂 6. 盖板材质、规格: $300 \times 600 \times 30$ 厚烧面芝麻灰仿石沟盖板(30*30*3热镀锌角钢边框、钢筋)	座	134				
14	040201022001	150宽截水沟	1. 断面尺寸: $100 \times 300\text{mm}$ 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚级配碎石垫层, 150厚C20砼垫层 3. 墙身材料:MU10砖、C20混凝土 4. 砂浆强度等级:水泥m7.5 5. 抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆 6. 盖板材质、规格	m	3026.76				

			:150X600X30厚烧面芝麻灰仿石沟盖板						
15	040201022007	150宽截水沟沉砂井	1. 断面尺寸 :100*500*400mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚级配碎石垫层, 150厚C20砼垫层 3. 墙身材料:MU10砖、C20混凝土 4. 砂浆强度等级:水泥m7.5 5. 抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:150X600X30厚烧面芝麻灰仿石沟盖板	座	134				
16	040201022005	200宽截水沟	1. 断面尺寸:120*300mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚级配碎石垫层, 150厚C20砼垫层 3. 墙身材料:MU10砖、C20混凝土 4. 砂浆强度等级:水泥m7.5 5. 抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水剂 6. 盖板材质、规格:200X600X30厚烧面芝麻灰仿石沟盖板	m	79				
17	040205001001	200宽截水沟沉砂井	1. 断面尺寸 :120*500*400mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚级配碎石垫层, 150厚C20砼垫层 3. 墙身材料:MU10砖、C20混凝土 4. 砂浆强度等级:水泥m7.5 5. 抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水剂 6. 盖板材质、规格:200X600X30厚烧面芝麻灰仿石沟盖板	座	10				

18	040201022003	300宽截水沟	1. 断面尺寸:200*300mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚级配碎石垫层, 150厚C20砼垫层 3. 墙身材料:MU10砖、C20混凝土 4. 砂浆强度等级:水泥m7.5 5. 抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水剂 6. 盖板材质、规格:300X600X30厚烧面芝麻灰仿石沟盖板	m	67.2				
19	040201022006	300宽截水沟沉砂井	1. 断面尺寸:200*500*400mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚级配碎石垫层, 150厚C20砼垫层 3. 墙身材料:MU10砖、C20混凝土 4. 砂浆强度等级:水泥m7.5 5. 抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水剂 6. 盖板材质、规格:300X600X30厚烧面芝麻灰仿石沟盖板	座	24				
20	040201022004	500宽截水明沟	1. 断面尺寸:500*600mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚级配碎石垫层 3. 底板、墙身材料:150厚C25钢筋混凝土, 带肋钢筋D12@150双层双向钢筋 4. 抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆	m	198.02				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001001	垫层模板		m2	1150.70 4				
2	041102031001	沟壁模板		m2	3146.42 24				
3	041109003001	二次搬运		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仙村镇沙滘村纪念公园建设工程-给排水部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-给排水部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-给排水部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-给排水部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-给排水部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-给排水部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-给排水部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：仙村镇沙滢村纪念公园建设工程-给排水部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----