

中共广东省委党校（广东行政学院）新校区建设工程项目
（泛光照明专业工程）工程

招标工程量清单

广东省代建项目管理局、中建三
局集团有限公司、广东省建筑设计
研究院集团股份有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

中共广东省委党校（广东行政学院）新校区建设工程项目
（泛光照明专业工程）工程

招标工程量清单

招标人：	广东省代建项目管理局、中建三局集团有限公司、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	造价咨询人：	
	<div>单位盖章</div>		<div>单位盖章</div>
法定代表人或其授权人：		法定代表人或其授权人：	
	<div>单位盖章</div>		<div>单位盖章</div>
编制人：		复核人：	
	<div>(造价人员签字盖专用章)</div>		<div>(造价人员签字盖专用章)</div>
编制时间：		复核时间：	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：GJ-1#、2#宿舍楼

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030412002001	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	642				
2	030412002002	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	245				
3	030412002003	LED洗墙灯X3	1. 名称:LED洗墙灯X3 2. 规格 :36W/DC24V/2700K/45°	套	204				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002004	LED洗墙灯X3a	1. 名称:LED洗墙灯X3a 2. 规格:12W/DC24V/2700K/45°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18				
5	030412002005	LED洗墙灯X5	1. 名称:LED洗墙灯X5 2. 规格:54W/DC24V/2700K/10°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	38				
6	030412002006	LED洗墙灯X5a	1. 名称:LED洗墙灯X5a 2. 规格	套	8				

			:18W/DC24V/2700K/10。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031101001001	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	76				
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合考 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2247.49				
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-	m	267.53				

			3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1635.89				
11	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2247.49				
12	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管	m	1903.42				

			<p>件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
13	030404017001	配电箱	<p>1. 名称:配电箱GJ-1#、2#宿舍楼</p> <p>2. 参数:Fe=16kW以下</p> <p>3. 规格、安装方式:综合台考虑</p> <p>4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块</p> <p>5. 不含三相电表、智能电表</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	2				
14	030411002001	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽</p> <p>2. 规格: :(100+100+100)*3mm,喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	884				
15	030411002002	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽</p> <p>2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm),喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p>	m	81.3				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：GJ-1#、2#宿舍楼

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：GJ-1#、2#宿舍楼

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50347.89		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：GJ-1#、2#宿舍楼

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	50347.89	
合计			50347.89	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：GJ-1#、2#宿舍楼

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：GJ-1#、2#宿舍楼

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：GJ-1#、2#宿舍楼

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：GJ-1#、2#宿舍楼

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：GJ-1#、2#宿舍楼

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J-02-GJ-3# 宿舍楼（国际交流中心）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412002007	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	188				
2	030412002008	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	48				
3	030412002009	LED洗墙灯X3	1. 名称:LED洗墙灯X3 2. 规格 :36W/DC24V/2700K/45°	套	117				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002010	LED洗墙灯X3a	1. 名称:LED洗墙灯X3a 2. 规格:12W/DC24V/2700K/45°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
5	030412002011	LED洗墙灯X5	1. 名称:LED洗墙灯X5 2. 规格:54W/DC24V/2700K/10°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	24				
6	030412004001	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格	m	396.9				

			:12W/DC24V/2700K/120。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030412004002	埋地灯MD4	1. 名称:埋地灯MD4 2. 规格 :30W/DC24V/2700K/20。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	53				
8	031101001002	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格 :AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	58				
9	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	1881.72				

			2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	202.95				
11	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	972.62				
12	030411001003	配管	1. 名称:配管	m	1881.72				

			2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1175.57				
14	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱J-02-GJ-3#宿舍楼(国际交流中心) 2. 参数:Fe=16kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J-02-GJ-3# 宿舍楼（国际交流中心）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J-02-GJ-3# 宿舍楼（国际交流中心）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	28431.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J-02-GJ-3# 宿舍楼（国际交流中心）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	28431.92	
合计			28431.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J-02-GJ-3# 宿舍楼（国际交流中心）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J-02-GJ-3# 宿舍楼（国际交流中心）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J-02-GJ-3# 宿舍楼（国际交流中心）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J-02-GJ-3# 宿舍楼（国际交流中心）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J-02-GJ-3# 宿舍楼（国际交流中心）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专家宿舍

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004003	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/120。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	401.43				
2	030412004004	埋地灯MD4	1. 名称:埋地灯MD4 2. 规格 :30W/DC24V/2700K/20。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18				
3	030412004005	装饰壁灯B1	1. 名称:装饰壁灯B1 2. 规格 :30W/AC220V/2700K/12	套	4				

			0° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031101001003	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	24				
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	483.6				
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5	m	67.65				

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	102.26				
8	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	483.06				
9	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安	m	168.26				

			装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱专家宿舍 2. 参数:Fe=10kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
11	030503009003	建筑设备自控化系统调试	1. 名称:智能照明调试 2. 类别:公共照明监控分系统调试100点以内 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	0				

2	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：专家宿舍

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专家宿舍

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7579.1		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：专家宿舍

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	7579.1	
合计			7579.1	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：专家宿舍

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专家宿舍

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：专家宿舍

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：专家宿舍

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：专家宿舍

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宿舍

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412002012	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	975				
2	030412002013	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	61				
3	030412002014	LED洗墙灯X3	1. 名称:LED洗墙灯X3 2. 规格 :36W/DC24V/2700K/45°	套	589				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002015	LED洗墙灯X3a	1. 名称:LED洗墙灯X3a 2. 规格:12W/DC24V/2700K/45°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	24				
5	030412002016	LED洗墙灯X5	1. 名称:LED洗墙灯X5 2. 规格:54W/DC24V/2700K/10°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	138				
6	030412002017	LED洗墙灯X5a	1. 名称:LED洗墙灯X5a 2. 规格	套	18				

			:18W/DC24V/2700K/10。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031101001004	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	142				
8	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3035.3				
9	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-	m	436.65				

			<p>3*2.5</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
10	030411004004	配线	<p>1. 名称:配线</p> <p>2. 型号:ZA-RVV-2*4</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	1580.34				
11	030411001007	配管	<p>1. 名称:配管</p> <p>2. 规格:JDG25*1.5</p> <p>3. 配置形式:综合考虑</p> <p>4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	3035.3				
12	030411001008	配管	<p>1. 名称:配管</p> <p>2. 规格:JDG20*1.5</p> <p>3. 配置形式:综合考虑</p> <p>4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管</p>	m	2016.99				

			<p>件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
13	030404017004	配电箱	<p>1. 名称:配电箱东苑宿舍</p> <p>2. 参数:Fe=16kW以下</p> <p>3. 规格、安装方式:综合台考虑</p> <p>4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块</p> <p>5. 不含三相电表、智能电表</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	6				
14	030411002005	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽</p> <p>2. 规格: :(100+100+100)*3mm,喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	1702				
15	030411002006	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽</p> <p>2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm),喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p>	m	30.9				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑宿舍

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑宿舍

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	82414.32		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：东苑宿舍

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	82414.32	
合计			82414.32	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑宿舍

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑宿舍

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：东苑宿舍

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑宿舍

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：东苑宿舍

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党校综合楼

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412002018	LED洗墙灯X3-1	1. 名称:LED洗墙灯X3-1 2. 规格 :36W/DC24V/2700K/30。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	288				
2	030412002019	LED洗墙灯X3-1a	1. 名称:LED洗墙灯X3-1a 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/30。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
3	030412004006	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/120	m	242.05				

			<p>。</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	030412004007	埋地灯 MD1	<p>1. 名称:埋地灯MD1</p> <p>2. 规格 :18W/DC24V/2700K/20。</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	14				
5	030412004008	埋地灯MD3	<p>1. 名称:埋地灯MD3</p> <p>2. 规格 :54W/DC24V/2700K/15。</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需</p>	套	12				

			的一切相关工作						
6	030412004009	埋地灯MD4	1. 名称:埋地灯MD4 2. 规格 :30W/DC24V/2700K/20。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	47				
7	030412002020	投光灯 T3	1. 名称:投光灯T3 2. 规格 :48W/DC24V/2700K/15。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	28				
8	030412002021	投光灯 T4	1. 名称:投光灯T4 2. 规格 :60W/AC220V/2700K/90。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调	套	16				

			试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031101001005	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	65				
10	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2786.51				
11	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺	m	199.88				

			线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	582.17				
13	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2786.51				
14	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	782.05				

15	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱党校综合楼 2. 参数:Fe=16kW以下 3. 规格、安装方式:综台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
16	030411002007	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格: : (100+100+100)*3mm, 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	288				
17	030411002008	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm), 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.2				
18	030503009005	建筑设备自控化系统调试	1. 名称:智能照明调试 2. 类别:公共照明监控分系统调试100点以内 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	系统	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：党校综合楼

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党校综合楼

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	33990.88		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：党校综合楼

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	33990.88	
合计			33990.88	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：党校综合楼

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：党校综合楼

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：党校综合楼

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：党校综合楼

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：党校综合楼

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-MW-1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004010	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/120°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	135.98				
2	030412002022	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	50				
3	030412002023	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40°	套	8				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412004011	埋地投光灯MD3	1. 名称:埋地投光灯MD3 2. 规格:54W/DC24V/2700K/15°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	16				
5	030412004012	瓦楞灯 W1	1. 名称:瓦楞灯W1 2. 规格:6W/DC24V/2700K/20° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	142				
6	031101001006	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格	台	25				

			:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	326.46				
8	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	73.8				
9	030411004006	配线	1. 名称:配线	m	207.46				

			2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	326.46				
11	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	281.26				
12	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱门卫-MW-1 2. 参数:Fe=10kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关	台	1				

			费用，配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030411002009	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格: : (100+100+100) *3mm , 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
14	030411002010	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格:U型 :H= (55mm) +W (45mm) , , 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.4				
15	030503009006	建筑设备自控化系统调试	1. 名称:智能照明调试 2. 类别:公共照明监控分系统调试100点以内 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301017006	脚手架搭拆费		项	1			
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-MW-1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫-MW-1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9138.37		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：门卫-MW-1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	9138.37	
合计			9138.37	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫-MW-1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫-MW-1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：门卫-MW-1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫-MW-1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：门卫-MW-1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼教研楼

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412002024	LED洗墙灯X3-1	1. 名称:LED洗墙灯X3-1 2. 规格 :36W/DC24V/2700K/30。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	344				
2	030412002025	LED洗墙灯X3-1a	1. 名称:LED洗墙灯X3-1a 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/30。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	36				
3	030412004013	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/120	m	881.18				

			<p>。</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	030412004014	埋地投光灯 MD1	<p>1. 名称:埋地投光灯MD1</p> <p>2. 规格 :18W/DC24V/2700K/20。</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	36				
5	030412004015	埋地投光灯MD2	<p>1. 名称:埋地投光灯MD2</p> <p>2. 规格 :36W/DC24V/2700K/15。</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需</p>	套	53				

			的一切相关工作						
6	030412004016	埋地投光灯MD3	1. 名称:埋地灯MD3 2. 规格 :54W/DC24V/2700K/15。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	50				
7	030412002026	投光灯 T1	1. 名称:投光灯T1 2. 规格 :24W/DC24V/2700K/15。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	53				
8	030412002027	投光灯 T2	1. 名称:投光灯T2 2. 规格 :36W/DC24V/2700K/15。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调	套	33				

			试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031101001007	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	117				
10	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3353.84				
11	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺	m	359.18				

			线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	904.76				
13	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3353.84				
14	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1363.94				

15	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱实训楼 教研楼 2. 参数:Fe=16kW以下 3. 规格、安装方式:综 台考虑 4. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用,配电箱应按设计 图纸考虑及预留安装电 源监控、漏电报警等其 他系统模块的位置、含 智能控制模块 5. 不含三相电表、智能 电表 6. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
16	030411002011	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏 灯槽 2. 规格 : $(100+100+100)*3\text{mm}$, 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	353.6				
17	030411002012	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏 灯槽 2. 规格:U型 : $H=(55\text{mm})+W(45\text{mm})$, 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	1.2				
18	030503009007	建筑设备自控化系统 调试	1. 名称:智能照明调试 2. 类别:公共照明监控 分系统调试100点以内 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	系统	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实训楼教研楼

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实训楼教研楼

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	49711.82		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：实训楼教研楼

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	49711.82	
合计			49711.82	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：实训楼教研楼

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实训楼教研楼

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：实训楼教研楼

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：实训楼教研楼

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：实训楼教研楼

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术报告厅

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412002028	LED洗墙灯X1	1. 名称:LED洗墙灯X1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/10*60° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	57				
2	030412002029	LED洗墙灯X1a	1. 名称:LED洗墙灯X1a 2. 规格 :4W/DC24V/2700K/10*60° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
3	030412002030	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40°	套	125				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002031	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格:6W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
5	030412002032	LED洗墙灯X3-1	1. 名称:LED洗墙灯X3-1 2. 规格:36W/DC24V/2700K/30° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	588				
6	030412004017	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格	m	1514.92				

			:12W/DC24V/2700K/120。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030412004018	埋地投光灯MD2	1. 名称:埋地投光灯MD2 2. 规格 :36W/DC24V/2700K/15。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	16				
8	030412004019	埋地投光灯MD3	1. 名称:埋地投光灯MD3 2. 规格 :54W/DC24V/2700K/15。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需	套	40				

			的一切相关工作						
9	030412004020	埋地灯MD4	1. 名称:埋地灯MD4 2. 规格 :30W/DC24V/2700K/20。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
10	030412002033	投光灯 T1	1. 名称:投光灯T1 2. 规格 :24W/DC24V/2700K/15。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	44				
11	030412002034	投光灯 T3	1. 名称:投光灯T3 2. 规格 :48W/DC24V/2700K/15。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、	套	12				

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030412002035	投光灯 T4	1. 名称:投光灯T4 2. 规格 :60W/AC220V/2700K/90°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	32				
13	030412002036	筒灯 TD1	1. 名称:筒灯TD1 2. 规格 :30W/AC220V/2700K/36°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	25				
14	031101001008	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格 :AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、	台	177				

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5657.68				
16	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	541.2				
17	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、	m	1363.02				

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5247.63				
19	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1668.21				
20	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25*2.0 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	410.05				
21	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20*2.0	m	236.01				

			3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
22	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱学术报告厅 2. 参数:Fe=16kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
23	030411002013	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格: :(100+100+100)*3mm ,喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	770				
24	030411002014	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm), 喷涂与外墙面同颜色	m	1.2				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学术报告厅

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学术报告厅

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	77903.86		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：学术报告厅

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	77903.86	
合计			77903.86	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学术报告厅

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学术报告厅

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：学术报告厅

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：学术报告厅

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：学术报告厅

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#4#5#6#连廊

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004021	LED护栏灯HL1	1. 名称:LED护栏灯HL1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/偏光60° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	187				
2	030412004022	LED护栏灯HL1a	1. 名称:LED护栏灯HL1a 2. 规格 :4W/DC24V/2700K/偏光60° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17				
3	030412004023	上下照壁灯B2	1. 名称:上下照壁灯B2 2. 规格 :2*6WAC220V/2700K15°	套	87				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031101001009	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	12				
5	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合考 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36				
6	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考	m	11.15				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#4#5#6#连廊

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#4#5#6#连廊

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8725.28		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#4#5#6#连廊

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	8725.28	
合计			8725.28	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#4#5#6#连廊

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#4#5#6#连廊

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：3#4#5#6#连廊

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：3#4#5#6#连廊

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：3#4#5#6#连廊

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑宿舍XY-1~XY-7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412002037	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	974				
2	030412004024	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/120° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	397.23				
3	030412002038	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40°	套	80				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002039	LED洗墙灯X3	1. 名称:LED洗墙灯X3 2. 规格:36W/DC24V/2700K/45°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	560				
5	030412002040	LED洗墙灯X3a	1. 名称:LED洗墙灯X3a 2. 规格:12W/DC24V/2700K/45°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	46				
6	030412002041	LED洗墙灯X5	1. 名称:LED洗墙灯X5 2. 规格	套	142				

			:54W/DC24V/2700K/10。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030412002042	LED洗墙灯X5a	1. 名称:LED洗墙灯X5a 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/10。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	83				
8	031101001010	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格 :AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	171				
9	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4	m	3753.1				

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	525.6				
11	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1896				
12	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5	m	3753.1				

			3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2421.46				
14	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱西苑XY-1~XY-7 2. 参数:Fe=16kW以下 3. 规格、安装方式:综合考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				
15	030411002015	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽	m	1676				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑宿舍XY-1~XY-7

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西苑宿舍XY-1~XY-7

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	93845.27		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西苑宿舍XY-1~XY-7

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	93845.27	
合计			93845.27	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西苑宿舍XY-1~XY-7

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西苑宿舍XY-1~XY-7

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：西苑宿舍XY-1~XY-7

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：西苑宿舍XY-1~XY-7

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：西苑宿舍XY-1~XY-7

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑图书馆

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412002043	LED洗墙灯X1	1. 名称:LED洗墙灯X1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/10*60° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	864				
2	030412002044	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	60				
3	030412002045	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40°	套	30				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002046	LED洗墙灯X3	1. 名称:LED洗墙灯X3 2. 规格:36W/DC24V/2700K/45°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	114				
5	030412002047	LED洗墙灯X3a	1. 名称:LED洗墙灯X3a 2. 规格:12W/DC24V/2700K/45°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				
6	030412002048	LED洗墙灯X5	1. 名称:LED洗墙灯X5 2. 规格	套	18				

			:54W/DC24V/2700K/10°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030412004025	LED护栏灯HL1	1. 名称:LED护栏灯HL1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/偏光60° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	58				
8	030412004026	埋地投光灯MD1	1. 名称:埋地投光灯MD1 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/20°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需	套	45				

			的一切相关工作						
9	031101001011	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格 :AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	85				
10	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1615.66				
11	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	260.85				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1928.66				
13	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1548.26				
14	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2183.66				
15	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱西苑图书馆 2. 参数:Fe=16kW以下 3. 规格、安装方式:综	台	1				

			<p>台考虑</p> <p>4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用，配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块</p> <p>5. 不含三相电表、智能电表</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
16	030411002017	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽</p> <p>2. 规格: :(100+100+100)*3mm, 喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	1056				
17	030411002018	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽</p> <p>2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm), 喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	10.5				
18	030503009011	建筑设备自控化系统调试	<p>1. 名称:智能照明调试</p> <p>2. 类别:公共照明监控分系统调试100点以内</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	系统	1				
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007009	高层施工增加		项	1				
2	031301017011	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑图书馆

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西苑图书馆

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	51035.94		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西苑图书馆

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	51035.94	
合计			51035.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西苑图书馆

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西苑图书馆

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：西苑图书馆

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：西苑图书馆

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：西苑图书馆

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西门门卫室二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004027	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/120。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	104.99				
2	030412004028	埋地投光灯MD1	1. 名称:埋地投光灯MD1 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/20。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	11				
3	031101001012	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格 :AC220V/DC24V350W	台	7				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.99				
5	030408001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21				
6	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV2*4	m	194.55				

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.99				
8	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	216.08				
9	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱门卫室二 2. 参数:Fe=10kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计	台	1				

			图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030503009012	建筑设备自控化系统调试	1. 名称:智能照明调试 2. 类别:公共照明监控分系统调试100点以内 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017012	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西门门卫室二

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西门门卫室二

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2401.02		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西门门卫室二

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	2401.02	
合计			2401.02	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西门门卫室二

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西门门卫室二

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：西门门卫室二

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：西门门卫室二

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：西门门卫室二

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑报到厅一

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004029	埋地投光灯MD2	1. 名称:埋地投光灯MD2 2. 规格 :36W/DC24V/2700K/15。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	22				
2	030412002049	投光灯 T1	1. 名称:投光灯T1 2. 规格 :24W/DC24V/2700K/15。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18				
3	030412002050	LED洗墙灯X1	1. 名称:LED洗墙灯X1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/10*	套	95				

			60° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002051	LED洗墙灯X1a	1. 名称:LED洗墙灯X1a 2. 规格:4W/DC24V/2700K/10*60° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
5	030412002052	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格:18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	56				
6	030412002053	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a	套	62				

			2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031101001013	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格 :AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	16				
8	030408001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	308.19				
9	030408001025	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	49.2				

			2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	337.59				
11	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	308.18				
12	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线	m	386.79				

			<p>用牵引铁线、配件及管 件安装、接线盒(箱)安 装、防腐油漆、标识、 接地等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作</p>						
13	030404017012	配电箱	<p>1. 名称:配电箱报到厅 一</p> <p>2. 参数:Fe=10kW以下</p> <p>3. 规格、安装方式:综 台考虑</p> <p>4. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用,配电箱应按设计 图纸考虑及预留安装电 源监控、漏电报警等其 他系统模块的位置、含 智能控制模块</p> <p>5. 不含三相电表、智能 电表</p> <p>6. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作</p>	台	1				
14	030411002019	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏 灯槽</p> <p>2. 规格 :(100+100+100)*3mm ,喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作</p>	m	55.4				
15	030411002020	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏 灯槽</p> <p>2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm), 喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范</p>	m	19.2				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东苑报到厅一

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010013	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011013	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009013							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东苑报到厅一

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9848.26		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：东苑报到厅一

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	9848.26	
合计			9848.26	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东苑报到厅一

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东苑报到厅一

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：东苑报到厅一

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：东苑报到厅一

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：东苑报到厅一

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑报到厅二

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004030	埋地投光灯MD1	1. 名称:埋地投光灯MD1 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/20。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	22				
2	030412002054	投光灯 T1	1. 名称:投光灯T1 2. 规格 :24W/DC24V/2700K/15。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18				
3	030412002055	LED洗墙灯X1	1. 名称:LED洗墙灯X1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/10*	套	95				

			60° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002056	LED洗墙灯X1a	1. 名称:LED洗墙灯X1a 2. 规格:4W/DC24V/2700K/10*60° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
5	030412002057	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格:18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	56				
6	030412002058	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a	套	66				

			2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031101001014	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格 :AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	16				
8	030408001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	308.6				
9	030408001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	49.2				

			2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	339.63				
11	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	308.6				
12	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线	m	388.83				

			<p>用牵引铁线、配件及管 件安装、接线盒(箱)安 装、防腐油漆、标识、 接地等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作</p>						
13	030404017013	配电箱	<p>1. 名称:配电箱报到厅 二</p> <p>2. 参数:Fe=10kW以下</p> <p>3. 规格、安装方式:综 台考虑</p> <p>4. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用,配电箱应按设计 图纸考虑及预留安装电 源监控、漏电报警等其 他系统模块的位置、含 智能控制模块</p> <p>5. 不含三相电表、智能 电表</p> <p>6. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作</p>	台	1				
14	030411002021	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏 灯槽</p> <p>2. 规格 :(100+100+100)*3mm ,喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作</p>	m	150.4				
15	030411002022	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏 灯槽</p> <p>2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm), 喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范</p>	m	20.4				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑报到厅二

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010014	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011014	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009014							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西苑报到厅二

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10309.16		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：西苑报到厅二

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	10309.16	
合计			10309.16	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西苑报到厅二

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西苑报到厅二

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：西苑报到厅二

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：西苑报到厅二

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：西苑报到厅二

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北地块-国际交流中心南门

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004031	埋地投光灯MD1	1. 名称:埋地投光灯MD1 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/20。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	19				
2	030412004032	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/120。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	120.8				
3	031101001015	开关电源	1. 种类:开关电源 2. 规格 :AC220V/DC24V350W	台	8				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030408001028	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	126.19				
5	030408001029	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21.53				
6	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV2*4	m	169.16				

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030411001030	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	112.57				
8	030411001031	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	169.16				
9	030404017014	北地块南门-AL1配电箱	1. 名称:北地块南门-AL1配电箱 2. 参数:Fe=10kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计	台	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北地块-国际交流中心南门

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010015	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011015	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008015	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009015							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北地块-国际交流中心南门

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2971.94		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：北地块-国际交流中心南门

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	2971.94	
合计			2971.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北地块-国际交流中心南门

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北地块-国际交流中心南门

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：北地块-国际交流中心南门

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：北地块-国际交流中心南门

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：北地块-国际交流中心南门

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：JS-1教职工宿舍

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030412002059	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	61				
2	030412002060	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				
3	030412002061	LED洗墙灯X3	1. 名称:LED洗墙灯X3 2. 规格 :36W/DC24V/2700K/45°	套	70				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002062	LED洗墙灯X3a	1. 名称:LED洗墙灯X3a 2. 规格:12W/DC24V/2700K/45°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				
5	030412002063	LED洗墙灯X5	1. 名称:LED洗墙灯X5 2. 规格:54W/DC24V/2700K/10°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	20				
6	030412002064	LED洗墙灯X5a	1. 名称:LED洗墙灯X5a 2. 规格	套	4				

			:18W/DC24V/2700K/10。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031101001016	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	13				
8	030408001030	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	243.47				
9	030408001031	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-	m	39.98				

			3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	119.22				
11	030411001032	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	243.47				
12	030411001033	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管	m	159.2				

			<p>件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
13	030404017015	配电箱	<p>1. 名称:配电箱JS-1教职工宿舍</p> <p>2. 参数:Fe=10kW以下</p> <p>3. 规格、安装方式:综合台考虑</p> <p>4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块</p> <p>5. 不含三相电表、智能电表</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				
14	030411002023	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽</p> <p>2. 规格: :(100+100+100)*3mm,喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	151.55				
15	030411002024	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽</p> <p>2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm),喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p>	m	4.5				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：JS-1教职工宿舍

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010016	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011016	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF016	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008016	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002016	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF016	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009016							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF016	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：JS-1教职工宿舍

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8019.96		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：JS-1教职工宿舍

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	8019.96	
合计			8019.96	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：JS-1教职工宿舍

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：JS-1教职工宿舍

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：JS-1教职工宿舍

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：JS-1教职工宿舍

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：JS-1教职工宿舍

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤楼HQ-1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412002065	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	126				
2	030412002066	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	23				
3	030412002067	LED洗墙灯X3	1. 名称:LED洗墙灯X3 2. 规格 :36W/DC24V/2700K/45°	套	79				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002068	LED洗墙灯X3a	1. 名称:LED洗墙灯X3a 2. 规格:12W/DC24V/2700K/45°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				
5	030412002069	LED洗墙灯X5	1. 名称:LED洗墙灯X5 2. 规格:54W/DC24V/2700K/10°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18				
6	030412002070	LED洗墙灯X5a	1. 名称:LED洗墙灯X5a 2. 规格	套	4				

			:18W/DC24V/2700K/10。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031101001017	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	19				
8	030408001032	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	426.13				
9	030408001033	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-	m	58.43				

			3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	214.97				
11	030411001034	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	426.13				
12	030411001035	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管	m	273.4				

			<p>件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
13	030404017016	配电箱	<p>1. 名称:配电箱后勤楼HQ-1</p> <p>2. 参数:Fe=10kW以下</p> <p>3. 规格、安装方式:综合台考虑</p> <p>4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块</p> <p>5. 不含三相电表、智能电表</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				
14	030411002025	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽</p> <p>2. 规格: :(100+100+100)*3mm,喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	225.22				
15	030411002026	U型铝合金暗藏灯槽	<p>1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽</p> <p>2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm),喷涂与外墙面同颜色</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p>	m	10.2				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤楼HQ-1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010017	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011017	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF017	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008017	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002017	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF017	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009017							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF017	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：后勤楼HQ-1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11624.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：后勤楼HQ-1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	11624.34	
合计			11624.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：后勤楼HQ-1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：后勤楼HQ-1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：后勤楼HQ-1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：后勤楼HQ-1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：后勤楼HQ-1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人才公寓RC-1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004033	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/120。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	170.63				
2	030412002071	LED洗墙灯X3	1. 名称:LED洗墙灯X3 2. 规格 :36W/DC24V/2700K/45。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	129				
3	030412002072	LED洗墙灯X3a	1. 名称:LED洗墙灯X3a 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/45。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002073	LED洗墙灯X5	1. 名称:LED洗墙灯X5 2. 规格:54W/DC24V/2700K/10°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	20				
5	030412002074	LED洗墙灯X5a	1. 名称:LED洗墙灯X5a 2. 规格:18W/DC24V/2700K/10°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
6	031101001018	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格	台	30				

			:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030408001034	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	501.45				
8	030408001035	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	92.25				
9	030411004018	配线	1. 名称:配线	m	142.43				

			2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411001036	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	501.45				
11	030411001037	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	234.68				
12	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱人才公寓RC-1 2. 参数:Fe=10kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关	台	1				

			费用，配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030411002027	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格: : (100+100+100) *3mm, 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	149				
14	030411002028	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm), 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.8				
15	030503009018	建筑设备自控化系统调试	1. 名称:智能照明调试 2. 类别:公共照明监控分系统调试100点以内 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007015	高层施工增加	项	1				
2	031301017018	脚手架搭拆费	项	1				
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人才公寓RC-1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010018	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011018	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF018	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008018	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002018	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF018	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009018							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF018	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人才公寓RC-1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11364.68		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：人才公寓RC-1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	11364.68	
合计			11364.68	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人才公寓RC-1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人才公寓RC-1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：人才公寓RC-1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：人才公寓RC-1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：人才公寓RC-1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体中心

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412002075	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	128				
2	030412002076	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	178				
3	031101001019	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格 :AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑	台	12				

			4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030408001036	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	239.82				
5	030408001037	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.9				
6	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑	m	185.24				

			4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030411001038	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	239.82				
8	030411001039	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	222.14				
9	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱文体中心 2. 参数:Fe=10kW以下 3. 规格、安装方式:综台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电	台	1				

			源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411002029	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格: :(100+100+100)*3mm, 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	128				
11	030411002030	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm), 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	53.4				
12	030503009019	建筑设备自控化系统调试	1. 名称:智能照明调试 2. 类别:公共照明监控分系统调试100点以内 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007016	高层施工增加		项	1				
2	031301017019	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文体中心

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010019	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011019	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF019	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008019	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002019	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF019	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009019							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF019	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000019	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文体中心

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9331.76		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：文体中心

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	9331.76	
合计			9331.76	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文体中心

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文体中心

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：文体中心

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：文体中心

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：文体中心

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北苑宿舍

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412002077	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2045				
2	030412002078	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	300				
3	030412002079	LED洗墙灯X3	1. 名称:LED洗墙灯X3 2. 规格 :36W/DC24V/2700K/45°	套	860				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031101001020	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	263				
5	030408001038	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6299.68				
6	030408001039	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合台考虑	m	792.62				

			4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3323.7				
8	030411001040	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6299.68				
9	030411001041	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、	m	4115.82				

			接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱北苑宿舍 2. 参数:Fe=10kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	10				
11	030411002031	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格: :(100+100+100)*3mm, 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2905				
12	030411002032	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm), 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	90				

13	030503009020	建筑设备自控化系统调试	1. 名称:智能照明调试 2. 类别:公共照明监控分系统调试100点以内 3. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007017	高层施工增加		项	1				
2	031301017020	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北苑宿舍

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010020	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011020	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF020	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008020	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002020	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF020	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009020							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF020	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000020	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北苑宿舍

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	143382.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：北苑宿舍

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	143382.19	
合计			143382.19	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北苑宿舍

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北苑宿舍

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：北苑宿舍

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：北苑宿舍

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：北苑宿舍

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北门-门卫MW-3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004034	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/120。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	154.05				
2	030412004035	埋地灯MD4	1. 名称:埋地灯MD4 2. 规格 :30W/DC24V/2700K/20。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	26				
3	031101001021	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格 :AC220V/DC24V350W	台	12				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030408001040	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	163.73				
5	030408001041	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.45				
6	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZA-RVV-2*4	m	95.58				

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030411001042	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	141.88				
8	030411001043	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	95.58				
9	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱门卫MW-03 2. 参数:Fe=10kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计	台	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北门-门卫MW-3

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010021	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011021	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF021	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008021	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002021	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF021	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009021							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF021	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000021	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北门-门卫MW-3

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3437.17		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：北门-门卫MW-3

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	3437.17	
合计			3437.17	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北门-门卫MW-3

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北门-门卫MW-3

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：北门-门卫MW-3

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：北门-门卫MW-3

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：北门-门卫MW-3

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东门1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004036	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/120°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.8				
2	030412002080	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
3	030412002081	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40°	套	9				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031101001022	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
5	030408001042	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.79				
6	030408001043	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合台考虑	m	6.15				

			<p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
7	030411004022	配线	<p>1. 名称:配线</p> <p>2. 型号:ZA-RVV-2*4</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	11.07				
8	030411001044	配管	<p>1. 名称:配管</p> <p>2. 规格:JDG25*1.5</p> <p>3. 配置形式:综合考虑</p> <p>4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	8.79				
9	030411001045	配管	<p>1. 名称:配管</p> <p>2. 规格:JDG20*1.5</p> <p>3. 配置形式:综合考虑</p> <p>4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、</p>	m	11.07				

			接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱东门门卫 2. 参数:Fe=10kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
11	030411002033	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格: :(100+100+100)*3mm, 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.3				
12	030411002034	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm), 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.7				

13	030503009022	建筑设备自控化系统调试	1. 名称:智能照明调试 2. 类别:公共照明监控分系统调试100点以内 3. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007019	高层施工增加		项	0				
2	031301017022	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东门1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010022	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011022	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF022	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008022	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002022	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF022	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009022							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF022	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000022	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东门1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1126.02		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：东门1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	1126.02	
合计			1126.02	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东门1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东门1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：东门1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：东门1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：东门1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东门2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412002082	LED洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				
2	030412002083	LED洗墙灯X2a	1. 名称:LED洗墙灯X2a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				
3	030412004037	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/120°	m	20.74				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031101001023	开关电源	1. 种类:防雨开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
5	030408001044	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合台考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.53				
6	030408001045	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 3. 敷设方式:综合台考虑	m	6.15				

			<p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
7	030411004023	配线	<p>1. 名称:配线</p> <p>2. 型号:ZA-RVV-2*4</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	12.54				
8	030411001046	配管	<p>1. 名称:配管</p> <p>2. 规格:JDG25*1.5</p> <p>3. 配置形式:综合考虑</p> <p>4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	20.53				
9	030411001047	配管	<p>1. 名称:配管</p> <p>2. 规格:JDG20*1.5</p> <p>3. 配置形式:综合考虑</p> <p>4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、</p>	m	18.67				

			接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱门卫MW-5 2. 参数:Fe=10kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
11	030411002035	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格: :(100+100+100)*3mm, 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				
12	030411002036	U型铝合金暗藏灯槽	1. 名称:U型铝合金暗藏灯槽 2. 规格:U型 :H=(55mm)+W(45mm), 喷涂与外墙面同颜色 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.1				

13	030503009023	建筑设备自控化系统调试	1. 名称:智能照明调试 2. 类别:公共照明监控分系统调试100点以内 3. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007020	高层施工增加		项	0				
2	031301017023	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东门2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010023	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011023	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF023	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008023	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002023	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF023	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009023							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF023	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000023	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东门2

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1292.29		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：东门2

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	1292.29	
合计			1292.29	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东门2

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东门2

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：东门2

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：东门2

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：东门2

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#、2#连廊、a#b#c#d#e#f#g#连廊

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004038	上下照壁灯B2	1. 名称:上下照壁灯B2 2. 规格 :2*6WAC220V/2700K15。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	131				
2	030408001046	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1022.95				
3	030411001048	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线	m	1022.95				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#、2#连廊、a#b#c#d#e#f#g#连廊

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010024	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011024	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF024	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008024	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002024	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF024	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009024							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF024	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000024	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#、2#连廊、a#b#c#d#e#f#g#连廊

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8369.35		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#、2#连廊、a#b#c#d#e#f#g#连廊

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	8369.35	
合计			8369.35	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#、2#连廊、a#b#c#d#e#f#g#连廊

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#、2#连廊、a#b#c#d#e#f#g#连廊

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1#、2#连廊、a#b#c#d#e#f#g#连廊

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1#、2#连廊、a#b#c#d#e#f#g#连廊

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1#、2#连廊、a#b#c#d#e#f#g#连廊

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030412002084	埋地洗墙灯MX1	1. 名称:埋地洗墙灯MX1 2. 规格 :18W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	235				
2	030412002085	埋地洗墙灯MX1a	1. 名称:埋地洗墙灯MX1a 2. 规格 :6W/DC24V/2700K/25*40° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	16				
3	030412002086	埋地洗墙灯MX2	1. 名称:埋地洗墙灯MX2	套	41				

			2. 规格 :36WDC24V/2700K/45° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002087	投光灯 T1	1. 名称:投光灯T1 2. 规格 :12W/DC24V/3000K/20° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	51				
5	030412002088	LED柔性灯L1	1. 名称:LED柔性灯L1 2. 规格 :10W/DC24V/3000K/120° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范	m	1631.96				

			要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030412002089	照树灯 S1	1. 名称:照树灯S1 2. 规格 :18W/DC24V/3000K/30。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	256				
7	030412002090	照树灯 S2	1. 名称:照树灯S2 2. 规格 :72W/DC24V/3000K/30。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	885				
8	030412002091	照树灯 S3	1. 名称:照树灯S3 2. 规格 :36W/DC24V/3000K/30。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属	套	18				

			软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030412002092	台阶灯 TJ1	1. 名称:台阶灯TJ1 2. 规格:6W/DC24V/3000K/20° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	109				
10	030412002093	台阶灯 TJ2	1. 名称:台阶灯TJ2 2. 规格:6W/DC24V/3000K/70° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	36				
11	030412002094	筒灯 TD1	1. 名称:筒灯TD1 2. 规格:18W/AC220V/3000K/30° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设	套	6				

			<p>、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
12	030412002095	图案灯 TA2	<p>1. 名称:图案灯TA2</p> <p>2. 规格 :400W/AC220V/7200K/38°</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	6				
13	030412002096	水下灯 SX1	<p>1. 名称:水下灯SX1</p> <p>2. 规格 :18W/DC12V/3000K/30°</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	137				
14	030412002097	水下灯 SX2	<p>1. 名称:水下灯SX2</p>	套	9				

			<p>2. 规格 :36W/DC12V/3000K/30°。</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
15	030412002098	埋地点光源 MD1	<p>1. 名称:埋地点光源MD1</p> <p>2. 规格 :1. 5W/DC24V/3000K/120°</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	134				
16	030412002099	埋地灯 MD2	<p>1. 名称:埋地灯MD2</p> <p>2. 规格 :36W/DC24V/3000K/10°。</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、</p>	套	2				

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030412002100	工程投影机 TY1	1. 名称:工程投影机 TY1, 立杆安装 2. 规格:170001m/7200K 3. 含户外投影防护箱、鼠标键盘显示器、络配件、光纤配件、机柜、时序电源等 4. 包含立杆(高5.6m)基础(长宽高0.8*0.8*1.2m)安装、防雷接地、调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				
18	030412002101	萤火虫灯 P1	1. 名称:萤火虫灯P1 2. 规格:20W/DC24V/7200K/60°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
19	030412002102	装饰灯 P2	1. 名称:装饰灯P2 2. 规格:20W/AC220V/3000K/120° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属	套	24				

			软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	030412002103	发光石头 P8	1. 名称:发光石头P8 2. 规格:20W/DC24V/3000K/120°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
21	031101001024	防水开关电源1	1. 种类:防水开关电源1 2. 规格:AC220V/DC24V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	517				
22	031101001025	防水开关电源2	1. 种类:防水开关电源2 2. 规格:AC220V/DC12V350W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、	台	14				

			接地、焊压接线端子、 支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
23	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-2*6mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	6990.57				
24	030411001049	配管	1. 名称:配管 2. 规格:HDPE32 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、配件及管 件安装、防腐油漆、标 识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	23488.8 5				
25	030404017023	景观泛光照明配电箱 JG-AL1-1	1. 名称:景观泛光照明 配电箱JG-AL1-1 2. 参数:Fe=30kW以下 3. 规格、安装方式:综 台考虑 4. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用,配电箱应按设计 图纸考虑及预留安装电 源监控、漏电报警等其 他系统模块的位置、含 智能控制模块 5. 不含三相电表、智能	台	1				

			电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
26	030404017024	景观泛光照明配电箱 JG-AL1-2	1. 名称:景观泛光照明配电箱JG-AL1-2 2. 参数:Fe=30kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
27	030404017025	景观泛光照明配电箱 JG-AL1-3	1. 名称:景观泛光照明配电箱JG-AL1-3 2. 参数:Fe=30kW以下 3. 规格、安装方式:综合台考虑 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用,配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置、含智能控制模块 5. 不含三相电表、智能电表 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

28	070112001001	手孔井	1. 名称:手井-过线井 2. 井尺寸:具体详见设计图纸 3. 混凝土垫层: 强度等级:C20, 厚度200mm 4. 砌筑材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌MU10机制砖 5. 井盖、井圈材质及规格:C20混凝土 6. 包含钢筋制安、地漏安装、井室排水管安装、装饰井盖安装 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	218				
29	030411001050	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PE50 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	616.8				
30	030411001051	配管	1. 名称:配管 2. 规格:HDPE75 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	172.99				
31	030404022001	主控器	1. 名称:主控器 2. 规格:DMX512 3. 规格、安装方式:综合台考虑	台	3				

			<p>4. 包含基础型钢制作安装、箱体（盒）安装、接地、单机调试、接线等相关费用</p> <p>5. 不含三相电表、智能电表、智能照明控制模块</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
32	030404022002	分控器	<p>1. 名称:分控器</p> <p>2. 规格:DMX512, 8端口</p> <p>3. 规格、安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含基础型钢制作安装、箱体（盒）安装、接地、单机调试、接线等相关费用</p> <p>5. 不含三相电表、智能电表、智能照明控制模块</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	4				
33	030502005001	网线	<p>1. 名称:网线</p> <p>2. 规格:超五类</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	129.63				
34	030411001052	配管	<p>1. 名称:配管</p> <p>2. 规格:PE20</p> <p>3. 配置形式:综合考虑</p> <p>4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管</p>	m	343.79				

			件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
35	030412002104	投光灯 T2	1. 名称:投光灯T1 2. 规格 :12W/DC24V/3000K/30°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18				
36	030412002105	LED柔性灯L3	1. 名称:LED柔性灯L3 2. 规格 :6W/DC24V/3000K/120°。 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2397.48				
37	030412002106	LED洗墙灯X1	1. 名称:LED洗墙灯X1 2. 规格 :12W/DC24V/2700K/10*60°	套	116				

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
38	030412002107	LED洗墙灯X1a	1. 名称:LED洗墙灯X1a 2. 规格:4W/DC24V/2700K/10*60° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	22				
39	030412002108	软性洗墙灯X2	1. 名称:LED洗墙灯X2 2. 规格:16W/DC24V/3000K/10*120° 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、灯具预埋桶、成套灯具(含光源)及配件安装、属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需	套	23				

			的一切相关工作						
40	030408001047	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-3*6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25167.27				
41	030408001048	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:JHS2*6mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	746.03				
42	030408003001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8090.74				

43	030502007001	4芯低烟无卤阻燃型OS2单模光缆	1. 名称:4芯低烟无卤阻燃型OS2单模光缆 2. 线缆对数:4芯 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	278.1				
44	030501010001	单路光纤收发器	1. 名称:单路光纤收发器 2. 安装方式:综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8				
45	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	2700				
46	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:回填石粉 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	2047.18				
47	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m ³	540				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观泛光照明

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010025	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011025	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF025	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008025	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002025	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF025	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009025							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF025	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000025	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观泛光照明

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	463619.38		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	消纳费	0		消纳费
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：景观泛光照明

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	463619.38	
合计			463619.38	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观泛光照明

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观泛光照明

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：景观泛光照明

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：景观泛光照明

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：景观泛光照明

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----