

南方电网数字电网科技产业用房项目A、B栋室内功能用房客  
户需求装修项目施工专业承包工程

招标工程量清单

招标人：南网数字电网科技产业园（广州  
）有限公司

---

单位盖章

造价咨询人：

---

单位盖章

年月日

南方电网数字电网科技产业用房项目A、B栋室内功能用房客  
户需求装修项目施工专业承包工程

招标工程量清单

招标人：南网数字电网科技产业园（广  
州）有限公司  
单位盖章

造价咨询人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

编 制 人：  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	001	拆除部分							
1	011610001001	门窗拆除	1. 拆除的类型:实木门 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除废料装、运、卸、清理，运距：综合考虑 4. 保留门扇，运到甲方指定地点 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	5.28				
		拆除部分合计							
	002	墙体工程							
1	011207001001	隔墙轻钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨骨架 2. . 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	664.11				
2	011207001002	轻钢龙骨硅酸钙板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格:双面贴中密度12mm硅酸钙板(单层单面)，内填吸声无纺布+50厚48kg/m3离心玻璃棉外包玻璃丝布 3. 面层材料品种、规格、颜色:双面贴中密度8mm硅酸钙板(单层单面)	m2	22579.79				

			4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m3	327.95				
4	010402001002	砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:砖墙 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m3	78.42				
5	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 砌块墙钢丝网加固 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	1652.2				
6	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:钢板1.5mm 2. 玻璃品种、规格、颜色:双层5mm钢化, 内部85mm净空做百叶帘 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	16.8				
		墙体工程合计							
	003	混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	10.02				
2	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	44.12				
3	010503005002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混	m3	26.23				

			凝土 2. 混凝土强度等级:C20						
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢 $\phi$ 10以内	t	2.888				
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(III级及以上) $\phi$ 25以内	t	10.339				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
	004	F户型							
		F户型合计							
	0041	F户型--楼地面装饰工程							
1	011101006001	平面砂浆找平层	1. 65mm厚轻质混凝土回填层, 容重<14KN/m <sup>2</sup> , (厚度>50时选用, 否则可不设此层) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15预拌地面砂浆抹面压光 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	1073.41				
2	011102003001	灰色釉面砖楼地面 TL-04	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 5厚瓷砖粘结砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 800*800, 厚 $\geq$ 8, 面用同砖色美缝剂 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	1073.41				
3	011105003001	块料踢脚线 TL-04	1. 基层清理 2. 刷专业界面剂一道 3. 15厚DP-M10预拌抹灰砂浆 4. 3~4厚专用瓷砖粘结剂 5. 贴面砖, 高度100, 纯水泥浆擦缝, 齐平完成面墙面(暗装). (颜色同	m <sup>2</sup>	47.91				

			面层)						
4	011102001001	门槛石 (灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	4.9				
		F户型--楼地面装饰工程合计							
	0042	F户型--墙、柱面装饰工程							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类:墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	2147.2				
2	011406001001	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉 (耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	2147.2				
		F户型--墙、柱面装饰工程合计							
	0043	F户型--天棚工程							
1	011302001001	模块化1高晶装饰板 GB-02	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸	m2	1030.53				

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38,上人50,次龙骨高度为19) 3. 面层材料品种、规格600X600.厚≥15高晶装饰板(暗装骨架) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序						
		F户型--天棚工程合计							
	0044	F户型--门窗工程							
1	010801001001	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	42.9				
2	010808007001	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	樘	16				
3	010801006001	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	套	9				
4	010801006002	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:双扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	套	7				
5	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质	m2	6.6				

			防火门双扇(甲级) 2. 拉手、门锁等小五金配件:综合考虑 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
6	010802003002	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门单扇(甲级) 2. 拉手、门锁等小五金配件:综合考虑 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	4.4				
		F户型--门窗工程合计							
	005	E户型							
		E户型合计							
	0051	E户型--楼地面装饰工程							
1	011101006002	平面砂浆找平层	1. 65mm厚轻质混凝土回填层, 容重<14KN/m2, (厚度>50时选用, 否则可不设此层) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15预拌地面砂浆抹面压光 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	188.95				
2	011102003002	灰色釉面砖楼地面 TL-04	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 5厚瓷砖粘结砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 800*800, 厚≥8, 面用同砖色美缝剂 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	188.95				
3	011105003002	块料踢脚线 TL-04	1. 基层清理 2. 刷专业界面剂一道 3. 15厚DP-M10预拌抹灰砂浆 4. 3~4厚专用瓷砖粘结	m2	16.25				



			剂 5. 贴面砖, 高度100, 纯水泥浆擦缝, 齐平完成面墙面(暗装). (颜色同面层)						
4	011102001002	门槛石(灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	2.6				
		E户型--楼地面装饰工程合计							
	0052	E户型--墙、柱面装饰工程							
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类:墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	732.51				
2	011406001002	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	732.51				
		E户型--墙、柱面装饰							

		工程合计							
	0053	E户型--天棚工程							
1	011302001002	模块化1高晶装饰板 GB-02	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38,上人50,次龙骨高度为19) 3. 面层材料品种、规格600X600.厚≥15高晶装饰板(暗装骨架) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	173.43				
		E户型--天棚工程合计							
	0054	E户型--门窗工程							
1	010801001002	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	28.6				
2	010808007002	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	樘	11				
3	010801006003	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	套	7				
4	010801006004	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:双扇木门	套	4				

			3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
		E户型--门窗工程合计							
	006	封闭办公室							
		封闭办公室合计							
	0061	封闭办公室--楼地面装饰工程							
1	011104001001	灰色方块地毯楼地面CP-05	1. 面层材料品种、规格、颜色 :. 500x500, ≥5厚灰色地毯+地毯卡条 2. 100高全钢架空地板支架 (成品) 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	4130.91				
2	011102001003	门槛石 (灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	12.5				
3	011105006001	灰色不锈钢踢脚线MT-01	1. 踢脚线高度: 50MM 2. 基层材料种类、规格: 15厚DP-M10预拌抹灰砂浆, 分两次抹, 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	55.26				
		封闭办公室--楼地面装饰工程合计							
	0062	封闭办公室--墙、柱面装饰工程							
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙	m2	1076.07				

			2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类:墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序		5				
2	011406001003	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	3074.51				
		封闭办公室一墙、柱面装饰工程合计							
	0063	封闭办公室一天棚工程							
1	011302001003	模块化冲孔高晶装饰板 GB-05	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中900~1000, 次龙骨中距500或600, 横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38, 上人50, 次龙骨高度为19) 3. 面层材料品种、规格:600*1200和200*1200高晶组合板, 厚≥15冲孔高晶装饰板(暗装骨架) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	4125.45				

		封闭办公室--天棚工程合计							
	0064	封闭办公室--门窗工程							
1	010801001003	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	139.7				
2	010808007003	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	樘	49				
3	010801006005	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	20				
4	010801006006	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:双扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	29				
		封闭办公室--门窗工程合计							
	007	C户型							
		C户型合计							
	0071	C户型--楼地面装饰工程							
1	011101006003	平面砂浆找平层	1. LC75轻骨料混凝土填充层 2. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 2. 20mm厚DS20预拌干混砂浆找平层, 压实、收	m2	1391.62				

			光 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
2	011104001002	灰色方块地毯楼地面 CP-02	1. 水泥自流平界面剂两道(底油界面剂) 2. 3mm厚水泥自流平(水泥自流平混合料 4. 2kg/m <sup>2</sup> ), 分两遍成活 3. 地毯+地毯卡条 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	1391.62				
3	011102001004	门槛石(灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	6.3				
4	011105006002	灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. 踢脚线高度: 50MM 2. 基层材料种类、规格: 15厚DP-M10预拌抹灰砂浆, 分两次抹, 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	23.81				
		C户型--楼地面装饰工程合计							
	0072	C户型--墙、柱面装饰工程							
1	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚DP-M15预拌抹灰	m <sup>2</sup>	822.67				

			砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类:墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
2	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15厚DPM15预拌砂浆 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	334.26				
3	011406001004	灰色无机涂料墙面 PT-03	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	822.67				
4	011207001003	墙面装饰板 GL03	1. 龙骨材料种类、规格、中距:横纵向龙骨20*40*3mm镀锌矩管、间距同板宽, 且 $\leq 600\text{mm}$ 2. 基层材料种类、规格:12mm厚A级阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:粘贴背漆玻璃 4. 压条材料种类、规格:T型铝合金嵌条/同色胶嵌缝 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	334.25				
		C户型--墙、柱面装饰工程合计							
	0073	C户型--天棚工程							
1	011302001004	轻钢龙骨硅酸钙板天	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	1393.39				

		花 GB-01	、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:6+6mm硅酸钙板 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
2	011406001005	白色无机涂料天花 PT-01	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	1393.39				
		C户型--天棚工程合计							
	0074	C户型--门窗工程							
1	010801001004	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	64.9				
2	010808007004	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	樘	25				
3	010801006007	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	13				
4	010801006008	门锁安装	1. 名称:门锁安装	套	12				



			2. 安装部位:双扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
5	010802003003	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门单扇(甲级) 2. 拉手、门锁等小五金配件:综合考虑 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	4.4				
		C户型--门窗工程合计							
	008	走道							
		走道合计							
	0081	走道--楼地面装饰工程							
1	011101006004	平面砂浆找平层	1. LC75轻骨料混凝土填充层 2. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 2. 20mm厚DS20预拌水泥砂浆找平层, 压实、收光 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	2320.17				
2	011104001003	蓝色方块地毯楼地面 CP-03	1. 水泥自流平界面剂两道(底油界面剂) 2. 3mm厚水泥自流平(水泥自流平混合料 4. 2kg/m2), 分两遍成活 3. 地毯+地毯卡条 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	2320.17				
3	011102001005	门槛石(灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该	m2	3.7				

			工作的一切工艺及工序						
4	011105006003	灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. 踢脚线高度:50MM 2. 基层材料种类、规格: 15厚DP-M10预拌抹灰砂浆,分两次抹,12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	99.14				
		走道--楼地面装饰工程合计							
	0082	走道--墙、柱面装饰工程							
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类: 墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	5122.77				
2	011406001006	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	5122.77				
		走道--墙、柱面装饰工程合计							
	0083	走道--天棚工程							
1	011302001005	轻钢龙骨硅酸钙板天	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	2310.85				

		花 GB-01	、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:6+6mm硅酸钙板 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
2	011406001007	白色无机涂料天花 PT-01	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	2310.85				
		走道--天棚工程合计							
	0084	走道--门窗工程							
1	010801001005	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	40.7				
2	010808007005	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	樘	13				
3	010801006009	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	2				
4	010801006010	门锁安装	1. 名称:门锁安装	套	11				

			2. 安装部位:双扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
		走道--门窗工程合计							
	009	LOGO墙							
		LOGO墙合计							
	0091	LOGO墙--楼地面装饰工程							
1	011101006005	平面砂浆找平层	1. LC75轻骨料混凝土填充层 2. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 2. 20mm厚DS20预拌水泥砂浆找平层, 压实、收光 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	50.55				
2	011104001004	蓝色方块地毯楼地面CP-03	1. 水泥自流平界面剂两道(底油界面剂) 2. 3mm厚水泥自流平(水泥自流平混合料 4. 2kg/m2), 分两遍成活 3. 地毯+地毯卡条 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	50.55				
3	011105006004	灰色不锈钢踢脚线MT-01	1. 踢脚线高度:50MM 2. 基层材料种类、规格:15厚DP-M10预拌抹灰砂浆, 分两次抹, 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	2.25				
		LOGO墙--楼地面装饰工程合计							
	0092	LOGO墙--墙、柱面装饰工程							

1	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型:内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15厚DPM15预拌砂浆 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	119.2				
2	011204003001	岩板墙面 TL-01	1. 纵向龙骨:40*40*3mm镀锌矩管 $\leq 900$ mm,地面2-L50成品镀锌角码,2-M10膨胀螺栓固定。 2. 纵向龙骨使用L50成品镀锌角码横撑+M10膨胀螺栓固定墙面@ $\leq 900$ 3. 横向龙骨:50*50*5mm镀锌角钢,间距 $\leq 800$ mm。 4. 面层材料品种、规格、颜色:岩板800*2400,厚 $\geq 8$ ,浅灰色 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	119.2				
3	011207001004	灰色木纹装配式挂板墙面 PL-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:横纵向龙骨20*40*3mm镀锌矩管、间距同板宽,且 $\leq 600$ mm 2. 基层材料种类、规格:12mm厚A级阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚一体化树脂板(6mm基层板+2mm树脂板饰面)1200*2400mm 4. 压条材料种类、规格:T型铝合金嵌条/同色胶嵌缝 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	119.2				
		LOGO墙--墙、柱面装饰工程合计							
	0093	LOGO墙--天棚工程							

1	011302001006	轻钢龙骨硅酸钙板天花 GB-01	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:6+6mm硅酸钙板 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	50.55				
2	011406001008	白色无机涂料天花 PT-01	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	50.55				
		LOGO墙--天棚工程合计							
	010	G户型							
		G户型合计							
	0101	G户型--楼地面装饰工程							
1	011104001005	灰色方块地毯楼地面 CP-05	1. 面层材料品种、规格、颜色 :. 500x500, ≥5厚灰色地毯+地毯卡条 2. 100高全钢架空地板支架(成品) 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	1149.6				
2	011102001006	门槛石(灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该	m2	0.2				

			工作的一切工艺及工序						
3	011105006005	灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. 踢脚线高度:50MM 2. 基层材料种类、规格:15厚DP-M10预拌抹灰砂浆,分两次抹,12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	9.04				
		G户型--楼地面装饰工程合计							
	0102	G户型--墙、柱面装饰工程							
1	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类:墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	481.53				
2	011406001009	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	481.53				
		G户型--墙、柱面装饰工程合计							
	0103	G户型--天棚工程							
1	011302002001	格栅吊顶 AL-01	1. 格栅以上墙面和顶面	m2	253.28				

			喷灰色无机涂料 2. 龙骨材料种类、规格、中距:专用U型轻钢主龙骨, 间距: 900-1200 3. 面层材料品种、规格:铝方通30*80*1.0mm间距100mm 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
2	011302001007	轻钢龙骨硅酸钙板天花 GB-01	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:6+6mm硅酸钙板 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	163.78				
3	011406001010	白色无机涂料天花 PT-01	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	163.78				
4	011302001008	白色灯膜天花 VT-01	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:专用铝合金龙骨 3. 基层材料种类、规格:透明防尘膜 4. 面层材料品种、规格:按压活动开启式透光膜0.3厚(防火A级膜)及五金配件按压锁等 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	479.66				
		G户型--天棚工程合计							



	0104	G户型--门窗工程							
1	010801001006	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	2.2				
2	010808007006	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	樘	1				
3	010801006011	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	1				
		G户型--门窗工程合计							
	0105	G户型--其他装饰工程							
1	010606012001	钢支架	1. 部位:钢支架转换层 2. 钢材种类、规格:角钢、50mm×50mm×5mm 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	t	10.69				
		G户型--其他装饰工程合计							
	011	E户型-多功能							
		E户型-多功能合计							
	0111	E户型-多功能--楼地面装饰工程							
1	011101006006	平面砂浆找平层	1. LC75轻骨料混凝土-填充层 2. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 2. 20mm厚DS20预拌水泥	m2	176				

			砂浆找平层,压实、收光 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序						
2	011104001006	灰色方块地毯楼地面 CP-02	1. 水泥自流平界面剂两道(底油界面剂) 2. 3mm厚水泥自流平(水泥自流平混合料 4. 2kg/m <sup>2</sup> ),分两遍成活 3. 地毯+地毯卡条 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	176				
3	011102001007	门槛石(灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	0.6				
4	011105006006	灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. 踢脚线高度:50MM 2. 基层材料种类、规格:15厚DP-M10预拌抹灰砂浆,分两次抹,12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	1.41				
		E户型-多功能--楼地面装饰工程合计							
	0112	E户型-多功能--墙、柱面装饰工程							
1	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合	m <sup>2</sup>	91.37				

			比:5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4.分格缝宽度、材料种类:墙、柱面钢丝网挂网 5.具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序						
2	011406001011	白色无机涂料墙面PT-02	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5.具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	91.37				
		E户型-多功能--墙、柱面装饰工程合计							
	0113	E户型-多功能--天棚工程							
1	011302001009	轻钢龙骨硅酸钙板天花 GB-01	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:6+6mm硅酸钙板 4.具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	68.59				
2	011302001010	模块化2高晶装饰板 GB-04	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38,上人为50,次龙骨高度为19) 3.面层材料品种、规格:200*1200+600*1200+600*1200+200*1200+600	m2	67.32				

			*1200, 厚≥15高晶装饰板(暗装骨架) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
3	011406001012	白色无机涂料天花 PT-01	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	67.32				
4	011302001011	白色灯膜天花 VT-01	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:专用铝合金龙骨 3. 基层材料种类、规格:透明防尘膜 4. 面层材料品种、规格:按压活动开启式透光膜0.3厚(防火A级膜)及五金配件按压锁等 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	39.39				
		E户型-多功能--天棚工程合计							
	0114	E户型-多功能--门窗工程							
1	010801001007	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	6.6				
2	010808007007	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开	樘	2				

			宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
3	010801006012	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:双扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	2				
		E户型-多功能--门窗工程合计							
	012	A户型							
		A户型合计							
	0121	A户型--楼地面装饰工程							
1	011101006007	平面砂浆找平层	1. LC75轻骨料混凝土填充层 2. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 2. 20mm厚DS20预拌干拌砂浆找平层, 压实、收光 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	221.03				
2	011104001007	蓝灰色地毯楼地面CP-01	1. 水泥自流平界面剂两道(底油界面剂) 2. 3mm厚水泥自流平(水泥自流平混合料 4. 2kg/m2), 分两遍成活 3. 地毯+地毯卡条 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	221.03				
3	011102001008	门槛石(灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:门槛石20厚	m2	2.8				

			4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
4	011105006007	灰色不锈钢踢脚线MT-01	1. 踢脚线高度:50MM 2. 基层材料种类、规格:15厚DP-M10预拌抹灰砂浆,分两次抹,12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	10.82				
5	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 遇墙上反300（一级防水增加此层） 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	17.36				
6	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:地面 2. 隔离层材料品种:聚乙烯薄膜 3. 隔离层做法:点粘 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	17.36				
7	011101006008	平面砂浆保护层	1. 最薄处15厚DS-M15预拌地面防水砂浆找坡抹平，1%的坡度坡向地漏。（以上为建筑做法） 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	17.36				
8	010501001001	陶粒回填	1. 混凝土种类:陶粒混凝土C25 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m3	8.68				
9	011102003003	灰色防滑砖楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	17.36				

		TL-02	合比:20厚DS-M15预拌地面砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5厚瓷砖粘结砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600*600, 厚 $\geq$ 8, 面用同砖色美缝剂 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
		A户型一楼地面装饰工程合计							
	0122	A户型--墙、柱面装饰工程							
1	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类:墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	432.5				
2	011201004003	立面砂浆找平层	1. 基层类型:内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15厚DPM20预拌砂浆 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	85.03				
3	011406001013	白色无机涂料墙面PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图	m2	432.5				

			纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
4	011204003002	釉面砖墙面 TL-03	1. 瓷砖专用胶粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖600*300 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	85.03				
5	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	85.03				
		A户型--墙、柱面装饰工程合计							
	0123	A户型--天棚工程							
1	011302001012	轻钢龙骨硅酸钙板天花 GB-01	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 6+6mm硅酸钙板 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	118.01				
2	011302001013	模块化2高晶装饰板 GB-04	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中900~1000, 次龙骨中距500或600, 横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38, 上人龙骨高度为19) 3. 面层材料品种、规格: 200*1200+600*1200+600*1200+200*1200+600*1200, 厚≥15高晶装饰板(暗装骨架) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该	m2	120.88				



			工作的一切工艺及工序						
3	011406001014	白色无机涂料天花 PT-01	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	100.75				
4	011406001015	白色防水无机涂料天花 PT-02	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:耐水腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:防水无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	17.26				
		A户型--天棚工程合计							
	0124	A户型--门窗工程							
1	010801001008	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	27.28				
2	010808007008	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	樘	12				
3	010801006013	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门	套	8				

			3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
4	010801006014	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:双扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	4				
		A户型--门窗工程合计							
	0125	A户型--其他装饰工程							
1	011505010001	银镜 GL-01	1. 镜面玻璃品种、规格:6厚银镜 2. 龙骨材质、断面尺寸:L40*40*4镀锌角钢 3. 基层材料种类:12mm防水胶合板	m2	12				
2	011505001001	洗漱台	1. 石材台面 (1.5厚) 2. L40*40*3mm镀锌角钢骨架 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	12				
		A户型--其他装饰工程合计							
	013	B户型							
		B户型合计							
	0131	B户型--楼地面装饰工程							
1	011101006009	平面砂浆找平层	1. LC75轻骨料混凝土填充层 2. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 2. 20mm厚DS20预拌水泥砂浆找平层, 压实、收光 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	1813.75				
2	011104001008	蓝灰色地毯楼地面 CP-01	1. 水泥自流平界面剂两道(底油界面剂) 2. 3mm厚水泥自流平(水泥自流平混合料	m2	1813.75				

			4. 2kg/m <sup>2</sup> ), 分两遍成活 3. 地毯+地毯卡条 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
3	011102001009	门槛石 (灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	19				
4	011105006008	灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. 踢脚线高度: 50MM 2. 基层材料种类、规格: 15厚DP-M10预拌抹灰砂浆, 分两次抹, 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	95.51				
5	010904002002	楼 (地) 面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥 (JS) 防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚 3. 遇墙上反300 (一级防水增加此层) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	177.97				
6	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位: 地面 2. 隔离层材料品种: 聚乙烯薄膜 3. 隔离层做法: 点粘 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	177.97				
7	011101006010	平面砂浆保护层	1. 最薄处15厚DS-M15预拌地面防水砂浆找坡抹	m <sup>2</sup>	177.97				

			平, 1%的坡度坡向地漏 (以上为建筑做法) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
8	010501001002	陶粒回填	1. 混凝土种类:陶粒混凝土C25 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m3	73.995				
9	011102003004	灰色防滑砖楼地面 TL-02	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15预拌地面砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5厚瓷砖粘结砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600*600, 厚 $\geq$ 8, 面用同砖色美缝剂 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	177.97				
		B户型一楼地面装饰工程合计							
	0132	B户型一墙、柱面装饰工程							
1	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类:墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	3964.56				
2	011201004004	立面砂浆找平层	1. 基层类型:内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15厚DPM20预拌砂浆	m2	910.62				

			3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
3	011406001016	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	3964.56				
4	011204003003	釉面砖墙面 TL-03	1. 瓷砖专用胶粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖600*300 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	910.62				
5	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	910.62				
		B户型--墙、柱面装饰工程合计							
	0133	B户型--天棚工程							
1	011302001014	轻钢龙骨硅酸钙板天花 GB-01	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:6+6mm纤维增强硅酸钙板 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	1325.8				
2	011302001015	模块化2高晶装饰板 GB-04	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准	m2	661.35				

			骨架：主龙骨中900~1000，次龙骨中距500或600，横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38,上人为50，次龙骨高度为19) 3. 面层材料品种、规格：200*1200+600*1200+600*1200+200*1200+600*1200，厚≥15高晶装饰板（暗装骨架） 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
3	011406001017	白色无机涂料天花 PT-01	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	1148.9				
4	011406001018	白色防水无机涂料天花 PT-02	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:耐水腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:防水无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	176.9				
		B户型--天棚工程合计							
	0134	B户型--门窗工程							
1	010801001009	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该	m2	195.8				

			工作的一切工艺及工序						
2	010808007009	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品 木质门套门套断面展开 宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类 :按图纸要求 4. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序	樘	92				
3	010801006015	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序	套	86				
4	010801006016	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:双扇木门 3. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序	套	6				
		B户型--门窗工程合计							
	0135	B户型--其他装饰工程							
1	011505010002	银镜 GL-01	1. 镜面玻璃品种、规格 :6厚银镜 2. 龙骨材质、断面尺寸 :L40*40*4镀锌角钢 3. 基层材料种类 :12mm防水胶合板	m2	36				
2	011505001002	洗漱台	1. 石材台面(1.5厚) 2. L40*40*3mm镀锌角钢 骨架 3. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序	m2	36				
		B户型--其他装饰工程 合计							
	014	F户型.							
		F户型. 合计							
	0141	F户型. 一楼地面装饰 工程							
1	011102001010	门槛石(灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30mm厚C20细石混	m2	1.8				

			凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
2	011105006009	灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. 踢脚线高度:50MM 2. 基层材料种类、规格:15厚DP-M10预拌抹灰砂浆, 分两次抹, 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	11.07				
3	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 遇墙上反300(一级防水增加此层) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	286.58				
4	011101006011	平面砂浆保护层	1. 最薄处15厚DS-M15预拌地面防水砂浆找坡抹平, 1%的坡度坡向地漏.(以上为建筑做法) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	286.58				
5	011102003005	灰色防滑砖楼地面 TL-02	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15预拌地面砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚瓷砖粘结砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖600*600, 厚 $\geq$ 8, 面用同砖色美缝剂	m2	286.58				



			4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
		F户型. 一楼地面装饰工程合计							
	0142	F户型. 一墙、柱面装饰工程							
1	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类: 墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	555.06				
2	011406001019	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 成品腻子粉 (耐水性) 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	555.06				
		F户型. 一墙、柱面装饰工程合计							
	0143	F户型. 一天棚工程							
1	011302001016	轻钢龙骨硅酸钙板天花 GB-01	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 6+6mm6硅酸钙板 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	32.66				
2	011302001017	模块化1高晶装饰板	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	52.88				

		GB-02	、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38,上人为50,次龙骨高度为19) 3. 面层材料品种、规格600X600.厚≥15高晶装饰板(暗装骨架) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序						
3	011302001018	模块化1高晶装饰板 GB-03	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38,上人为50,次龙骨高度为19) 3. 面层材料品种、规格200*1200+600*1200+600*1200+200*1200,厚≥15高晶装饰板(暗装骨架) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	201.65				
4	011406001020	白色无机涂料天花 PT-01	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	32.66				
		F户型.一天棚工程合计							

	0144	F户型. --门窗工程							
1	010801001010	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	8.8				
2	010808007010	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	樘	4				
3	010801006017	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	4				
4	010802003004	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门单扇(甲级) 2. 拉手、门锁等小五金配件:综合考虑 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	11				
5	010802004001	防盗门	1. 门类型、名称:钢质防盗门 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	2.52				
		F户型. --门窗工程合计							
	015	K户型							
		K户型合计							
	0151	K户型--楼地面装饰工							

		程							
1	011101006012	平面砂浆找平层	1. LC75轻骨料混凝土-填充层 2. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 2. 20mm厚DS20预拌水泥砂浆找平层, 压实、收光 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	146.37				
2	011104001009	灰色方块地毯楼地面CP-02	1. 水泥自流平界面剂两道(底油界面剂) 2. 3mm厚水泥自流平(水泥自流平混合料 4. 2kg/m2), 分两遍成活 3. 地毯+地毯卡条 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	146.37				
3	011102001011	门槛石(灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	1.12				
		K户型一楼地面装饰工程合计							
	0152	K户型一墙、柱面装饰工程							
1	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类: 墙、柱面钢丝网挂网	m2	643.28				

			5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
2	011406001021	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	643.28				
		K户型--墙、柱面装饰工程合计							
	0153	K户型--天棚工程							
1	011302001019	模块化2高晶装饰板 GB-04	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中900~1000, 次龙骨中距500或600, 横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38, 上人50, 次龙骨高度为19) 3. 面层材料品种、规格:200*1200+600*1200+600*1200+200*1200+600*1200, 厚≥15高晶装饰板(暗装骨架) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	146.13				
		K户型--天棚工程合计							
	0154	K户型--门窗工程							
1	010801001011	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该	m2	12.32				

			工作的一切工艺及工序						
2	010808007011	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品 木质门套门套断面展开 宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类 :按图纸要求 4. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序	樘	4				
3	010801006018	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:双扇木门 3. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序	套	4				
		K户型--门窗工程合计							
	016	J户型							
		J户型合计							
	0161	J户型--楼地面装饰工 程							
1	011104004001	防静电活动地板 VF- 02	1. 面层材料品种、规格 、颜色:防静电活动地 板 2. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序	m2	446.61				
2	011102001012	门槛石(灰色大理石 ) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30mm厚C20细石混 凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序	m2	3.98				
		J户型--楼地面装饰工 程合计							
	0162	J户型--墙、柱面装饰 工程							
1	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合	m2	643.28				

			比:15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类:墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
2	011406001022	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	643.28				
		J户型--墙、柱面装饰工程合计							
	0163	J户型--天棚工程							
1	011302001020	轻钢龙骨硅酸钙板天花 GB-01	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:6+6mm纤维增强硅酸钙板 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	60.12				
2	011302001021	模块化1高晶装饰板 GB-02	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中900~1000, 次龙骨中距500或600, 横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38, 上人50, 次龙骨高度为19)	m2	386.5				

			3. 面层材料品种、规格 600X600. 厚≥15高晶装饰板（暗装骨架） 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
3	011406001023	白色无机涂料天花 PT-01	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	60.12				
		J户型--天棚工程合计							
	0164	J户型--门窗工程							
1	010801001012	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	30.8				
2	010808007012	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	樘	14				
3	010801006019	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	套	13				
4	010801006020	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:双扇木门 3. 具体要求详见设计图	套	1				



			纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
5	010802003005	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门双扇(甲级) 2. 拉手、门锁等小五金配件:综合考虑 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	3.3				
6	010802003006	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门单扇(甲级) 2. 拉手、门锁等小五金配件:综合考虑 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	8.8				
		J户型--门窗工程合计							
	017	D户型							
		D户型合计							
	0171	D户型--楼地面装饰工程							
1	011101006013	平面砂浆找平层	1. LC75轻骨料混凝土-填充层 2. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 2. 20mm厚DS20预拌水泥砂浆找平层, 压实、收光 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	4332.02				
2	011104001010	蓝灰色地毯楼地面 CP-01	1. 水泥自流平界面剂两道(底油界面剂) 2. 3mm厚水泥自流平(水泥自流平混合料 4. 2kg/m2), 分两遍成活 3. 地毯+地毯卡条 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	4332.02				
3	011102001013	门槛石(灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层	m2	50.2				

			2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
4	011105006010	灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. 踢脚线高度:50MM 2. 基层材料种类、规格:15厚DP-M10预拌抹灰砂浆, 分两次抹, 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	251.26				
		D户型--楼地面装饰工程合计							
	0172	D户型--墙、柱面装饰工程							
1	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类:墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	12493.58				
2	011406001024	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该	m2	12493.58				

			工作的一切工艺及工序						
		D户型一墙、柱面装饰工程合计							
	0173	D户型一天棚工程							
1	011302001022	轻钢龙骨硅酸钙板天花 GB-01	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:6+6mm硅酸钙板 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	699.3				
2	011302001023	模块化1高晶装饰板 GB-02	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38,上人为50,次龙骨高度为19) 3. 面层材料品种、规格600X600.厚≥15高晶装饰板(暗装骨架) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	3711.43				
3	011406001025	白色无机涂料天花 PT-01	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	699.3				
4	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质:硅酸钙板 2. 防护材料种类:防火涂料两遍	m	103.65				

			3. 油漆种类、刷漆遍数: 防腐油一遍 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
		D户型--天棚工程合计							
	0174	D户型--门窗工程							
1	010801001013	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	544.72				
2	010808007013	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	樘	251				
3	010801006021	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	251				
		D户型--门窗工程合计							
	018	W户型							
		W户型合计							
	0181	W户型--楼地面装饰工程							
1	011101006014	平面砂浆找平层	1. LC75轻骨料混凝土填充层 2. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 2. 20mm厚DS20预拌干混砂浆找平层, 压实、收光 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该	m2	191.55				

			工作的一切工艺及工序						
2	011104001011	灰色方块地毯楼地面 CP-02	1. 水泥自流平界面剂两道(底油界面剂) 2. 3mm厚水泥自流平(水泥自流平混合料 4. 2kg/m <sup>2</sup> ), 分两遍成活 3. 地毯+地毯卡条 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	191.55				
3	011102001014	门槛石(灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	2.68				
4	011105006011	灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. 踢脚线高度: 50MM 2. 基层材料种类、规格: 15厚DP-M10预拌抹灰砂浆, 分两次抹, 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	20.51				
		W户型--楼地面装饰工程合计							
	0182	W户型--墙、柱面装饰工程							
1	011201001014	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类: 墙、柱面钢丝网挂	m <sup>2</sup>	1108.02				

			网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
2	011406001026	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:1遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	1108.02				
		W户型--墙、柱面装饰工程合计							
	0183	W户型--天棚工程							
1	011302001024	轻钢龙骨硅酸钙板天花 GB-01	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:6+6mm6硅酸钙板 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	33.82				
2	011302001025	模块化1高晶装饰板 GB-02	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中900~1000, 次龙骨中距500或600, 横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38, 上人50, 次龙骨高度为19) 3. 面层材料品种、规格600X600. 厚≥15高晶装饰板(暗装骨架) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	157.73				
3	011406001027	白色无机涂料天花	1. 基层类型:抹灰面天	m2	33.82				

		PT-01	花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
4	010810003002	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质:硅酸钙板 2. 防护材料种类:防火涂料两遍 3. 油漆种类、刷漆遍数:防腐油一遍 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	43.591				
		W户型--天棚工程合计							
	0184	W户型--门窗工程							
1	010801001014	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m <sup>2</sup>	22.88				
2	010808007014	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	樘	11				
3	010801006022	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	11				
4	010802003007	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质	m <sup>2</sup>	6.6				

			防火门单扇(甲级) 2. 拉手、门锁等小五金配件:综合考虑 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
		W户型--门窗工程合计							
	019	H户型							
		H户型合计							
	0191	H户型--楼地面装饰工程							
1	011102001015	门槛石(灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	8.78				
2	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 遇墙上反300(一级防水增加此层) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	683.4				
3	011101006015	平面砂浆保护层	1. 最薄处15厚DS-M15预拌地面防水砂浆找坡抹平, 1%的坡度坡向地漏.(以上为建筑做法) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	683.4				
4	011102003006	浅灰色防滑砖楼地面 TL-05	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15预拌地面砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚瓷砖粘结砂浆 3. 面层材料品种、规格	m2	683.4				



			、颜色:防滑砖 600*600, 厚 $\geq 8$ , 面用 同砖色美缝剂 4. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序						
		H户型--楼地面装饰工 程合计							
	0192	H户型--墙、柱面装饰 工程							
1	011201004005	立面砂浆找平层	1. 基层类型:内墙 2. 找平层砂浆厚度、配 合比:15厚DPM20预拌砂 浆 3. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序	m2	2200.3				
2	011204003004	釉面砖墙面 TL-03	1. 瓷砖专用胶粘贴 2. 面层材料品种、规格 、颜色:瓷砖600*300 3. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序	m2	2200.3				
3	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物 水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 :2mm厚 3. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序	m2	2200.3				
		H户型--墙、柱面装饰 工程合计							
	0193	H户型--天棚工程							
1	011302001026	轻钢龙骨硅酸钙板天 花 GB-01	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格 :6+6mm硅酸钙板 4. 具体要求详见设计图 纸及技术要求, 完成该 工作的一切工艺及工序	m2	108.61				
2	011302001027	模块化1高晶装饰板	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	574.79				

		GB-02	、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨500~600(主龙骨高度为38,上人为50,次龙骨高度为19) 3. 面层材料品种、规格600X600.厚≥15高晶装饰板(暗装骨架) 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序						
3	011406001028	白色无机涂料天花PT-01	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	108.61				
4	010810003003	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质:硅酸钙板 2. 防护材料种类:防火涂料两遍 3. 油漆种类、刷漆遍数:防腐油一遍 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m	80.483				
		H户型--天棚工程合计							
	0194	H户型--门窗工程							
1	010801001015	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	82.28				

2	010808007015	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	樘	37				
3	010801006023	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	35				
4	010801006024	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:双扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	2				
5	010802003008	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门双扇(甲级) 2. 拉手、门锁等小五金配件:综合考虑 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	3.3				
6	010802003009	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门单扇(甲级) 2. 拉手、门锁等小五金配件:综合考虑 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	11				
		H户型--门窗工程合计							
	0195	H户型--其他装饰工程							
1	011501014001	茶水柜	1. 石材台面 2. 抗倍特板 3. 茶水柜尺寸: 宽600mm*高800mm 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	15				
		H户型--其他装饰工程合计							

	020	开放办公室							
		开放办公室合计							
	0201	开放办公室--楼地面装饰工程							
1	011104001012	灰色方块地毯楼地面 CP-05	1. 面层材料品种、规格、颜色 2. 500x500, ≥5厚灰色地毯+地毯卡条 3. 100高全钢架空地板支架（成品） 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	24707.32				
2	011102001016	门槛石（灰色大理石） ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	1.1				
3	011105006012	灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. 踢脚线高度:50MM 2. 基层材料种类、规格:15厚DP-M10预拌抹灰砂浆,分两次抹,12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	357.15				
		开放办公室--楼地面装饰工程合计							
	0202	开放办公室--墙、柱面装饰工程							
1	011201001015	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M15预拌抹灰	m2	16865.121				

			砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类:墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
2	011406001029	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	23402.6				
3	011406001030	蓝色无机涂料墙面 PT-04	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	690.43				
		开放办公室--墙、柱面装饰工程合计							
	0203	开放办公室--天棚工程							
1	011406001031	白色无机涂料天花 PT-01	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	11388.652				

2	011406001032	深灰色无机涂料天花 PT-05	1. 基层类型:抹灰面天花面 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	19663.5 12				
		开放办公室--天棚工程合计							
	0204	开放办公室--门窗工程							
1	010801001016	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	12				
2	010808007016	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	樘	4				
3	010801006025	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	1				
4	010801006026	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:双扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	3				
		开放办公室--门窗工程合计							

	021	C户型.							
		C户型. 合计							
	0211	C户型. 一楼地面装饰工程							
1	011101006016	平面砂浆找平层	1. LC75轻骨料混凝土-填充层 2. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 2. 20mm厚DS20预拌水泥砂浆找平层, 压实、收光 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	2387.08				
2	011104001013	蓝灰色地毯楼地面 CP-01	1. 水泥自流平界面剂两道(底油界面剂) 2. 3mm厚水泥自流平(水泥自流平混合料 4. 2kg/m2), 分两遍成活 3. 地毯+地毯卡条 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	2387.08				
3	011102001017	门槛石(灰色大理石) ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 门槛石20厚 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	17.7				
4	011105006013	灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. 踢脚线高度: 50MM 2. 基层材料种类、规格: 15厚DP-M10预拌抹灰砂浆, 分两次抹, 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.0mm厚成品灰色不锈钢踢脚线 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	132.9				

		C户型. 一楼地面装饰工程合计							
	0212	C户型. 一墙、柱面装饰工程							
1	011201001016	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M15预拌抹灰砂浆料 4. 分格缝宽度、材料种类:墙、柱面钢丝网挂网 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	7166.34				
2	011406001033	白色无机涂料墙面 PT-02	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉(耐水性) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底油一遍面油一遍 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	7166.34				
		C户型. 一墙、柱面装饰工程合计							
	0213	C户型. 一天棚工程							
1	011302001028	轻钢龙骨硅酸钙板天花 GB-01	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:6+6mm硅酸钙板 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	309.24				
2	011302001029	模块化1高晶装饰板 GB-02	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准	m2	2091.88				



			骨架：主龙骨中 900~1000，次龙骨中距 500或600，横撑龙骨 500~600(主龙骨高度为 38,上人为50，次龙骨 高度为19) 3. 面层材料品种、规格 600X600. 厚≥15高晶装 饰板（暗装骨架） 4. 具体要求详见设计图 纸及技术要求，完成该 工作的一切工艺及工序						
3	011406001034	白色无机涂料天花 PT-01	1. 基层类型:抹灰面天 花面 2. 腻子种类:成品腻子 粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料底油一遍面 油二遍天棚面 5. 具体要求详见设计图 纸及技术要求，完成该 工作的一切工艺及工序	m2	309.24				
4	010810003004	饰面夹板、塑料窗帘 盒	1. 窗帘盒材质:硅酸钙 板 2. 防护材料种类:防火 涂料两遍 3. 油漆种类、刷漆遍数 :防腐油一遍 4. 具体要求详见设计图 纸及技术要求，完成该 工作的一切工艺及工序	m	21.7				
		C户型. --天棚工程合 计							
	0214	C户型. --门窗工程							
1	010801001017	成品木饰面木门	1. 门类型、名称:成型 木饰面门单扇制作安装 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类 :按图纸要求 4. 具体要求详见设计图 纸及技术要求，完成该 工作的一切工艺及工序	m2	192.5				
2	010808007017	成品木门窗套	1. 门类型、名称:成品	樘	78				

			木质门套门套断面展开宽(mm) 2. 门规格:按图纸要求 3. 骨架、面层材料种类:按图纸要求 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
3	010801006027	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:单扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	59				
4	010801006028	门锁安装	1. 名称:门锁安装 2. 安装部位:双扇木门 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	19				
5	010802003010	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门单扇(甲级) 2. 拉手、门锁等小五金配件:综合考虑 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	2.2				
		C户型. --门窗工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:墙、柱面 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	69385.81				
2	粤 011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	45892.29				
3	011704001001	超高施工增加		m2	1				
		绿色施工安全防护措施费合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1609263.57		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1609263.57	
合计			1609263.57	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	001	配电箱							
1	030404017001	ALg-A配电箱	1. 名称:ALg-A配电箱 2. 安装方式:暗装 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	台	525				
2	030404017002	ALh配电箱	1. 名称:ALh配电箱 2. 安装方式:暗装 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	台	21				
3	030404017003	ALn配电箱	1. 名称:ALn配电箱 2. 安装方式:暗装 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	台	21				
4	030404017004	ALz配电箱	1. 名称:ALz配电箱 2. 安装方式:暗装 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	台	21				
5	030404017005	ALg-B配电箱	1. 名称:ALg-B配电箱 2. 安装方式:暗装 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	台	84				
		配电箱合计							
	002	灯具							
1	030412004001	Φ75嵌入式筒灯	1. 名称:Φ75嵌入式筒灯 2. 规格:光源COB、功率9W、色温4000K、光通量900lm	套	757				

			3. 安装形式:嵌入式 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
2	030412004002	Φ 75明装筒灯	1. 名称: Φ 75明装筒灯 2. 规格:光源COB、功率12W、色温4000K、光通量1200lm 3. 安装形式:明装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	449				
3	030412004003	Φ 60嵌入式筒灯T3	1. 名称: Φ 60嵌入式筒灯T3 2. 规格:光源COB、功率5W、色温4000K、光通量500lm 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	1348				
4	030412004004	Φ 60嵌入式筒灯T4	1. 名称: Φ 60嵌入式筒灯T4 2. 规格:光源COB、功率5W、色温4000K、光通量500lm 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	21				
5	030412004005	Φ 55嵌入式筒灯	1. 名称: Φ 55嵌入式筒灯 2. 规格:光源COB、功率5W、色温4000K、光通量500lm 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	237				
6	030412004006	Φ 120防雾筒灯	1. 名称: Φ 120防雾筒灯 2. 规格:光源COB、功率7W、色温4000K、光通量700lm 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体要求详见设计图	套	25				

			纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
7	030412004007	射灯	1. 名称:射灯 2. 规格:光源COB、功率10W、色温4000K、光通量1000lm 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	套	32				
8	030412005001	200*1200灯盘（36W）	1. 名称:200*1200灯盘 2. 规格:光源LED、功率36W、色温5700K、光通量3600lm 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	套	882				
9	030412005002	200*1200灯盘（32W）	1. 名称:200*1200灯盘 2. 规格:光源LED、功率32W、色温5700K、光通量3200lm 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	套	4422				
10	030412004008	100mm宽LED线性灯	1. 名称:100mm宽LED线性灯 2. 规格:光源LED、功率26W/米、色温4000K、光通量2000lm/m <sup>2</sup> 3. 安装形式:明装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	1651.87				
11	030412004009	60mm宽LED线性灯	1. 名称:60mm宽LED线性灯 2. 规格:光源LED、功率20W/米、色温4000K、光通量2000lm/m <sup>2</sup> 3. 安装形式:明装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	3617.88				



12	030412005003	600*600灯盘 (35W、5700K)	1. 名称:600*600灯盘 (35W、5700K) 2. 规格:光源LED、功率35W、色温5700K、光通量3850lm 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	49				
13	030412005004	600*600灯盘 (30W、6000K)	1. 名称:600*600灯盘 (30W、6000K) 2. 规格:光源LED、功率30W、色温6000K、光通量3000lm 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	122				
14	030412005005	300*300灯盘 (10W、4000K)	1. 名称:300*300灯盘 (10W、4000K) 2. 规格:光源LED、功率10W、色温4000K、光通量1000lm 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	29				
15	030412004010	灯带	1. 名称:灯带 2. 规格:光源LED、功率5W/米、色温4000K、光通量500lm/m 3. 安装形式:明装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	3552.78				
16	030412004011	1200*60条形灯	1. 名称:1200*60条形灯 2. 规格:光源LED、功率10W、色温5700K、光通量900lm 3. 安装形式:明装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	套	36				
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	8409				

			3. 规格:86系列 4. 安装形式:暗装 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
		灯具合计							
	003	开关插座							
1	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	43				
2	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	728				
3	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	224				
4	030404034004	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	22				
5	030404034005	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	18				
6	030404034006	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	25				

7	030404034007	三联双控开关	1. 名称:三联双控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	64				
8	030404034008	四联双控开关	1. 名称:四联双控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	26				
9	030404035001	延时开关	1. 名称:延时开关 2. 安装方式:暗装 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	16				
10	030404035002	普通5孔插座	1. 名称:普通5孔插座 2. 规格:250V10A (安全型) 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	2889				
11	030404035003	防水5孔插座	1. 名称:防水5孔插座 2. 规格:250V10A (安全型) 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	25				
12	030404035004	1位5孔插座 (带USB接口)	1. 名称:1位5孔插座 (带USB接口) 2. 规格:250V10A (安全型) 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	679				
13	030404035005	茶水台插座	1. 名称:茶水台插座 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该	个	637				

			工作的一切工艺及工序						
14	030404035006	空调3孔插座	1. 名称:空调3孔插座 2. 规格:220V16A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	113				
15	030404035007	普通5孔插座 (G)	1. 名称:普通5孔插座 (G) 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	9537				
16	030404035008	热水器插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	23				
17	030404035009	1位防水5孔地插	1. 名称:1位防水5孔地插 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	18				
18	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86系列 4. 安装形式:暗装 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	15087				
		开关插座合计							
	004	配线							
1	030411004001	配线 WDZC-BYJ-1.5	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-1.5 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	61232.9 2				
2	030411004002	配线 WDZC-BYJ-B1-2.5	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-	m	298539. 96				

			2.5 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
3	070201278001	拆除电线 WDZBN-RVS-2X2.5	1. 名称:拆除电线 2. 型号:WDZBN-RVS-2X2.5 3. 保留电线, 运到甲方指定地点 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	2846.12				
		配线合计							
	005	电缆							
1	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-4*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*2.5 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	4908.31				
2	030408001002	电力电缆 WDZC-YJY-B1-5*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-B1-5*2.5 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	27767.99				
3	030408001003	电力电缆 WDZC-YJY-B1-5*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-B1-5*6 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	993.55				
4	030408001004	电力电缆 WDZC-YJY-B1-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-B1-5*10 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	1195.6				
5	030408001005	电力电缆 WDZC-YJY-B1-5*16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-B1-5*16 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	310.54				

6	030408006001	电力电缆头 16mm2	1. 名称:干包式铜芯电力电缆终端头 2. 规格:16mm2 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	56				
7	030408006002	电力电缆头 10mm2以下	1. 名称:干包式铜芯电力电缆终端头 2. 规格:10mm2以下 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	224				
		电缆合计							
	006	线管线槽							
1	030411001001	JDG15管	1. 名称:JDG管 2. 规格: $\phi 15 \times 1.5$ 3. 配置形式:暗配/明配 4. 接地要求:符合设计及施工规范要求 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	10205.47				
2	030411001002	JDG20管	1. 名称:JDG管 2. 规格: $\phi 20 \times 1.5$ 3. 配置形式:暗配/明配 4. 接地要求:符合设计及施工规范要求 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	70021.15				
3	030411001003	JDG25管	1. 名称:JDG管 2. 规格: $\phi 25 \times 1.5$ 3. 配置形式:暗配/明配 4. 接地要求:符合设计及施工规范要求 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	7526.81				
4	030411001004	JDG32管	1. 名称:JDG管 2. 规格: $\phi 32 \times 1.5$ 3. 配置形式:暗配/明配 4. 接地要求:符合设计及施工规范要求 5. 具体要求详见设计图	m	297.7				

			纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
5	030411001005	JDG40管	1. 名称:JDG管 2. 规格: $\phi 40 \times 1.8$ 3. 配置形式:暗配/明配 4. 接地要求:符合设计及施工规范要求 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	173.07				
6	030411001006	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	9811.07				
7	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86系列 4. 安装形式:暗装/明装 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	4411				
8	030411002001	镀锌线槽 150*100*1.2	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:150*100*1.2 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	3299.16				
9	030413001001	支吊架	1. 名称:线槽、桥架支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 制作、安装、刷油防腐（红丹两遍、面漆两遍） 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	kg	3126.61				
10	070201239001	保护性拆除原有配管 JDG20	1. 名称:保护性拆除原有配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 保留线管，运到甲方指定地点 5. 具体要求详见设计图	m	2846.12				

			纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
		线管线槽合计							
	007	调试							
1	030414002001	电气系统调试	1. 名称:电气系统调试 2. 电压等级 (kV):1kV以下交流供电(综合) 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	项	1				
		调试合计							
	008	集中电源控制型消防应急照明和疏散指示系统末端移位							
1	070201302001	保护性拆除单面单向疏散指示灯	1. 名称:保护性拆除单面单向疏散指示灯 2. 保留灯具，运到甲方指定地点 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	套	224				
2	070201302002	保护性拆除多信息复合双面单向疏散指示灯	1. 名称:保护性拆除多信息复合双面单向疏散指示灯 2. 保留灯具，运到甲方指定地点 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	套	21				
3	070201302003	保护性拆除消防应急照明灯具	1. 名称:保护性拆除消防应急照明灯具 2. 保留灯具，运到甲方指定地点 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	套	280				
4	030411001007	JDG20管拆除	1. 名称: JDG20管拆除 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	3266				
5	030411004003	电源线 WDZBN-BYJ-B1t1/d1-2.5 拆除	1. 名称: 电源线WDZBN-BYJ-B1t1/d1-2.5拆除 2. 具体要求详见设计图	m	9798				



			纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
6	030412004012	消防应急照明灯具-吸顶（新增）	1. 名称:消防应急照明灯具-吸顶（新增） 2. 型号:5WA型,DC24V 3. 安装形式:吸顶式 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	套	84				
7	030411001008	JDG20管（新增）	1. 名称:JDG管（新增） 2. 规格:Φ20*1.5 3. 配置形式:暗配/明配 4. 接地要求:符合设计及施工规范要求 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	1200				
8	030411004004	电源线 WDZBN-BYJ-B1t1/d1-2.5（新增）	1. 名称: 电源线WDZBN-BYJ-B1t1/d1-2.5（新增） 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	3600				
9	030411006004	接线盒（新增）	1. 名称:线管接线盒（新增） 2. 材质:钢制 3. 规格:86系列 4. 安装形式:暗装/明装 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	144				
		集中电源控制型消防应急照明和疏散指示系统末端移位合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				

2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	343109.82		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	343109.82	
合计			343109.82	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程--给排水管道

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	001	给排水工程--给排水管道							
1	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：包含感应式龙头DN15 4. 附件名称、数量：含配套安装附件 5. 包含电气接线 6. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	组	16				
2	031004006001	坐便器	1. 名称：坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：低水箱 4. 附件名称、数量：含配套安装附件 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	组	16				
3	031006012001	储热式电热水器	1. 名称：储热式电热水器 2. 规格：容积40L、功率3kw 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	台	16				
4	031006012002	电热宝	1. 名称：电热宝 2. 规格：贮热式，容积6L，功率1.5kW 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	台	16				
5	031004010001	冷热混合淋浴器	1. 名称：冷热混合淋浴	套	16				

			器 2. 附件、配件安装 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
6	031004014001	不锈钢地漏DN75	1. 名称：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75（含配套存水弯等） 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	32				
7	031003001001	不锈钢截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：齿环卡式连接 5. 本体安装 6. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	32				
8	031003001002	不锈钢止回阀 DN15	1. 类型：止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：齿环卡式连接 5. 本体安装 6. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	16				
9	031003013001	不锈钢水表组DN20	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：水表组DN20 4. 连接形式：螺纹 5. 附件配置：DN20不锈钢截止阀1个 6. 本体安装 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	组	16				
10	031001003001	S31603薄壁不锈钢管	1. 名称：S31603薄壁不	m	253.71				

		DN15--冷水	锈钢管 2. 安装部位(室内、外):室内 3. 规格型号:DN15 4. 类型:冷水 5. 连接方式:齿环卡压式连接 6. 管道、管件及弯管的制作、安装 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
11	031001003002	S31603薄壁不锈钢管 DN20--冷水	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 安装部位(室内、外):室内 3. 规格型号:DN20 4. 类型:冷水 5. 连接方式:齿环卡压式连接 6. 管道、管件及弯管的制作、安装 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	58.95				
12	031001003003	S31603薄壁不锈钢管 DN15--热水	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 安装部位(室内、外):室内 3. 规格型号:DN15 4. 类型:热水 5. 连接方式:齿环卡压式连接 6. 管道、管件及弯管的制作、安装 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	53.67				
13	031001005001	机制柔性铸铁管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁管DN50 4. 连接形式:柔性接口	m	19.28				

			承插连接 5. 管道、管件、透气帽、消能装置及弯管的制作、安装 6. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
14	031001005002	机制柔性铸铁管DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁管DN75 4. 连接形式:柔性接口承插连接 5. 管道、管件、透气帽、消能装置及弯管的制作、安装 6. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	141.32				
15	031001005003	机制柔性铸铁管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁管DN100 4. 连接形式:柔性接口承插连接 5. 管道、管件、透气帽、消能装置及弯管的制作、安装 6. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	90.25				
16	031002003001	一般钢套管DN65	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道直径DN65，套管直径DN125 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	16				
17	031002003002	一般钢套管DN100	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道直径DN100，套管直径DN150 4. 具体要求详见设计图	个	16				



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程--给排水管道

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY000000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程--给排水管道

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8099.63		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程--给排水管道

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	8099.63	
合计			8099.63	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程--给排水管道

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程--给排水管道

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程--给排水管道

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程--给排水管道

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程--给排水管道

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程--直饮水终端

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	001	给排水工程--直饮水终端							
1	031001003004	S31603薄壁不锈钢管DN15--冷水	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 安装部位(室内、外):室内 3. 规格型号:DN15 4. 类型:冷水 5. 连接方式:齿环卡压式连接 6. 管道、管件及弯管的制作、安装 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	109.42				
2	031001003005	S31603薄壁不锈钢管DN20--冷水	1. 名称:S31603薄壁不锈钢管 2. 安装部位(室内、外):室内 3. 规格型号:DN20 4. 类型:冷水 5. 连接方式:齿环卡压式连接 6. 管道、管件及弯管的制作、安装 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	279.45				
3	031001005004	机制柔性铸铁管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁管DN50 4. 连接形式:柔性接口承插连接	m	100.35				

			5. 管道、管件、透气帽、消能装置及弯管的制作、安装 6. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
4	031001005005	机制柔性铸铁管DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁管DN75 4. 连接形式:柔性接口承插连接 5. 管道、管件、透气帽、消能装置及弯管的制作、安装 6. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	241.08				
5	031003001003	不锈钢截止阀 DN15	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:齿环卡式连接 5. 本体安装 6. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	25				
6	031003013002	不锈钢水表组DN20	1. 安装部位(室内外):室内 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:水表组DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 附件配置:DN20不锈钢截止阀1个 6. 本体安装 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	组	25				
7	031006014001	商用净水直饮一体机	1. 名称:商用净水直饮一体机 2. 规格:净水流量0.2~0.3L/min，制热水能力	套	39				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程--直饮水终端

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程--直饮水终端

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	46471		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程--直饮水终端

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	46471	
合计			46471	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程--直饮水终端

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程--直饮水终端

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程--直饮水终端

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程--直饮水终端

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程--直饮水终端

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化末端调整

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	001	智能化末端调整							
		智能化末端调整合计							
	0011	移位（一拆一装）							
1	030502012001	外网络、测试网络、内网络墙面插座移位	1. 名称:外网络、测试网络、内网络墙面插座移位 2. 规格:含模块 3. 主材利旧，一拆一装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	300				
2	030502012002	电话网络墙面插座移位	1. 名称:电话网络墙面插座移位 2. 规格:含模块 3. 主材利旧，一拆一装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	200				
		移位（一拆一装）合计							
	0012	拆除							
1	030411001009	JDG20管拆除	1. 名称:JDG管拆除 2. 规格:Φ 20 3. 配置形式:暗配/明配 4. 接地要求:符合设计及施工规范要求 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	1200				
2	030411001010	JDG25管拆除	1. 名称:JDG管拆除 2. 规格:Φ 25 3. 配置形式:暗配/明配 4. 接地要求:符合设计	m	1200				

			及施工规范要求 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
3	030502005001	Cat.6 UTP网线拆除	1. 名称:Cat.6UTP网线拆除 2. 敷设方式:沿线槽或者穿管 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	40000				
4	030411006005	接线盒拆除	1. 名称:接线盒拆除 2. 材质:钢制 3. 规格:86系列 4. 安装形式:暗装 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	300				
		拆除合计							
	0013	新增							
1	030411001011	JDG20管	1. 名称:JDG管 2. 规格: $\phi 20 \times 1.5$ 3. 配置形式:暗配/明配 4. 接地要求:符合设计及施工规范要求 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	1200				
2	030411001012	JDG25管	1. 名称:JDG管 2. 规格: $\phi 25 \times 1.5$ 3. 配置形式:暗配/明配 4. 接地要求:符合设计及施工规范要求 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	1200				
3	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86系列 4. 安装形式:暗装 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	300				
4	030502005002	Cat.6 UTP网线	1. 名称:Cat.6UTP网线	m	40000				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化末端调整

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化末端调整

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14147.3		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：智能化末端调整

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	14147.3	
合计			14147.3	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化末端调整

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化末端调整

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：智能化末端调整

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：智能化末端调整

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：智能化末端调整

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调末端调整

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	001	通风空调末端调整							
		通风空调末端调整合计							
	0011	移位（一拆一装）							
1	030703009001	方形散流器600*600移位	1. 名称:方形散流器移位 2. 规格:600*600 3. 主材利旧，一拆一装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	30				
2	030703009002	条形送回风口移位	1. 名称:条形送回风口移位 2. 规格:2m2以内，综合考虑 3. 主材利旧，一拆一装 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	30				
		移位（一拆一装）合计							
	0012	拆除							
1	030702001001	镀锌钢板风管拆除	1. 名称:镀锌钢板风管拆除 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5~1.2mm 5. 接口形式:咬口 6. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m2	300				
2	031208003001	带铝箔面防潮防腐玻璃棉板拆除	1. 绝热材料品种:带铝箔面防潮防腐玻璃棉板	m3	20				

			拆除 2. 绝热厚度:30~50mm 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
3	031208003002	难燃B1级闭孔发泡橡塑保温板拆除	1. 绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温板拆除 2. 绝热厚度:20~50mm 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m3	30				
		拆除合计							
	0013	新增							
1	030702001002	镀锌钢板风管0.5mm厚	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰及支架采用型钢并除锈、刷防锈漆2遍, 面漆2遍 6. 接口形式:咬口 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	200				
2	030702001003	镀锌钢板风管0.6mm厚	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰及支架采用型钢并除锈、刷防锈漆2遍, 面漆2遍 6. 接口形式:咬口 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m2	200				
3	030702001004	镀锌钢板风管0.75mm厚	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.75mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰及	m2	100				

			支架采用型钢并除锈、刷防锈漆2遍,面漆2遍 6. 接口形式:咬口 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序						
4	030702001005	镀锌钢板风管1.0mm厚	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.0mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰及支架采用型钢并除锈、刷防锈漆2遍,面漆2遍 6. 接口形式:咬口 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m2	100				
5	031208003003	带铝箔面防潮防腐玻璃棉板	1. 绝热材料品种:带铝箔面防潮防腐玻璃棉板 2. 绝热厚度:20~60mm 3. 容重:32kg/m3 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m3	20				
6	031208003004	难燃B1级闭孔发泡橡塑保温板	1. 绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温板 2. 绝热厚度:20~60mm 3. 容重:大于40kg/m3 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该工作的一切工艺及工序	m3	30				
7	030702001006	镀锌钢板风管封口	1. 名称:镀锌钢板风管封口 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1m2以内,综合考虑 5. 板材厚度:0.5~1.2mm 6. 散流器、条形风口移位及风管拆除后,需要对原有风管封口 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求,完成该	处	60				



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调末端调整

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调末端调整

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14173.12		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：通风空调末端调整

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	14173.12	
合计			14173.12	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调末端调整

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调末端调整

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：通风空调末端调整

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调末端调整

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：通风空调末端调整

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防末端调整

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	001	消防水末端调整							
		消防水末端调整合计							
	0011	消防水拆除							
1	030901001001	水喷淋镀锌钢管 DN25~DN50拆除	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25~DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	1000				
2	030901001002	水喷淋镀锌钢管 DN65~DN100拆除	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65~DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	500				
3	030901003001	上喷头/下喷头拆除	1. 名称:上喷头/下喷头拆除 2. 型号、规格:DN20以内 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	200				
		消防水拆除合计							
	0012	消防水新增							
1	030901003002	上喷头 DN15	1. 名称:上喷头 2. 型号、规格:DN15 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	1476				
2	030901003003	下喷头 DN15	1. 名称:下喷头 2. 型号、规格:DN15	个	6750				

			3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
3	031001001001	水喷淋镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 管道刷面漆2遍、防腐、标识 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	10243.57				
4	031001001002	水喷淋镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 管道刷面漆2遍、防腐、标识 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	1334.39				
5	031001001003	水喷淋镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 管道刷面漆2遍、防腐、标识 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	356.42				
6	031001001004	水喷淋镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	348.43				

			计要求:按设计要求 6. 管道刷面漆2遍、防腐、标识 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
7	031001001005	水喷淋镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 管道刷面漆2遍、防腐、标识 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	283.64				
8	031001001006	水喷淋镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 管道刷面漆2遍、防腐、标识 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	246.6				
9	031001001007	水喷淋镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 管道刷面漆2遍、防腐、标识 7. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	189				
10	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:固定吊架 3. 制作、安装、刷油防	kg	3639.45				

			腐（红丹两遍、面漆两遍） 4. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
11	030901013001	灭火器箱（含灭火器）	1. 名称:灭火器箱（含灭火器） 2. 规格:包含2套灭火器，MF/ABC5*2 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	组	1				
12	030901013002	悬挂式超细干粉灭火器	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火器 2. 规格:10KG 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	具	2				
		消防水新增合计							
	002	消防电末端调整							
		消防电末端调整合计							
	0021	消防电移位（一拆一装）							
1	030904001001	烟感探测器拆装	1. 名称：烟感探测器（利用原有设备，一拆一装） 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	954				
2	030904001002	温感探测器拆装	1. 名称：温感探测器（利用原有设备，一拆一装） 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	18				
3	030904007001	消防广播(扬声器)拆装	1. 名称：壁挂式扬声器（利用原有设备，一拆一装） 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	198				
4	030904003001	消火栓按钮拆装	1. 名称：消火栓按钮（利用原有设备，一拆	个	108				

			一装) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序						
5	030904008001	短线隔离模块拆装	1. 名称: 短线隔离模块(利用原有设备, 一拆一装) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	54				
6	030904003002	手动报警按钮+电话插孔拆装	1. 名称: 手动报警按钮+电话插孔(利用原有设备, 一拆一装) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	144				
7	030904005001	声光报警器拆装	1. 名称: 声光报警器(利用原有设备, 一拆一装) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	144				
8	030411004005	广播线 WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2*1.0 拆装	1. 名称: 广播线WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2*1.0(利用原有配线, 一拆一装) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	3366.95				
9	030411004006	信号线 WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2*1.5 拆装	1. 名称: 信号线WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2*1.5(利用原有配线, 一拆一装) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	9349.92				
10	030411004007	电源线 WDZBN-BYJ-B1t1/d1-2.5 拆装	1. 名称: 电源线WDZBN-BYJ-B1t1/d1-2.5(利用原有配线, 一拆一装) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	1684.84				
11	030411004008	电话线 WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2*1.0 拆装	1. 名称: 电话线WDZBN-RYJS-B1t1/d1-	m	2758.99				



			2*1.0(利用原有配线，一拆一装) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序						
12	030411001013	JDG20管拆装	1. 名称: JDG20管拆装(利用原有配管，一拆一装) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	15969.08				
		消防电移位(一拆一装) 合计							
	0022	消防电新增							
1	030904001003	智能型感烟探测器(新增)	1. 名称:智能型感烟探测器 2. 类型:智能型 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	468				
2	030904001004	智能型感温探测器(新增)	1. 名称:智能型感温探测器 2. 类型:智能型 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	18				
3	030904007002	消防广播(扬声器)(新增)	1. 名称:消防广播(扬声器) 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	个	54				
4	030411004009	广播线 WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2*1.0	1. 名称:广播线 2. 型号:WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2*1.0 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	532.89				
5	030411004010	信号线 WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2*1.5	1. 名称:信号线 2. 型号:WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2*1.5 3. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	m	2020.55				

6	030411001014	JDG20管	1. 名称:JDG管 2. 规格:Φ 20*1.5 3. 配置形式:暗配/明配 4. 接地要求:符合设计及施工规范要求 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	m	2495.84				
7	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86系列 4. 安装形式:暗装/明装 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求, 完成该工作的一切工艺及工序	个	652				
		消防电新增合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007006	高层施工增加		项	1				
2	031301017006	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防末端调整

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防末端调整

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	86559.51		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：消防末端调整

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	86559.51	
合计			86559.51	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防末端调整

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防末端调整

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：消防末端调整

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防末端调整

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：消防末端调整

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气体灭火系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	001	气体灭火工程							
1	030902009001	柜式(无管网)预制七氟丙烷灭火装置	1. 类型:柜式(无管网)预制七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格:GQQ140*2/2.5 3. 安装部位:按设计要求 4. 调试要求:按设计要求 5. 其他:含七氟丙烷灭火药剂约291.67kg 6. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	套	3				
2	030902009002	泄压装置	1. 类型:泄压装置 2. 型号、规格:XZ0.25/1.1，泄压口尺寸750*450 3. 安装部位:按设计要求 4. 调试要求:按设计要求 5. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	套	2				
3	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:按设计要求 2. 具体要求详见设计图纸及技术要求，完成该工作的一切工艺及工序	点	3				
		气体灭火工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007007	高层施工增加		项	1			
2	031301017007	脚手架搭拆费		项	1			
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：气体灭火系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：气体灭火系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5545.27		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：气体灭火系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	5545.27	
合计			5545.27	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：气体灭火系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：气体灭火系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：气体灭火系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：气体灭火系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：气体灭火系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----