

国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目工程

招标工程量清单

招标人：广东省野生动物监测救护中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

# 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目工程

## 招标工程量清单

招标人： 广东省野生动物监测救护中心

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1578.47				
2	010103001001	回填方（含室内回填）	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 土方场内装运，分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土，运距综合考虑，按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1562.63				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:外墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、	m3	42.22				

			弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010402001002	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	81.43				
3	010402001003	砌块墙内墙	部位: 电梯井、地下室及潮湿部位的隔墙(卫生间、淋浴间、管道井)、首层及屋面露天各类排烟、管道井 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15水泥砖 2. 墙体类型:内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	27.79				
4	010402001004	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙100mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、	m3	2.16				

			弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶、花池等零星砌砖 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53mmMU10 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5 4. 综合考虑:墙体高度、墙体截面形状、勾缝 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	13.16				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	49.72				
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	179.89				
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土	m3	51.05				

			2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	36.58				
5	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	17.69				
6	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	12.93				
7	010505001002	屋面板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	156.11				
8	010505001003	屋面斜板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	19				
9	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土	m3	17.17				

			2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
10	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	26.19				
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	19.97				
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	30.27				
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1.29				
14	010507007001	反坎	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	13.08				
15	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	7.14				
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以	t	0.47				

			内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	13.8				
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 10$ 以外 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.103				
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	16.205				
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	10.05				
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件Ⅲ级螺纹钢	t	0.072				



			<p>φ 10以内抗震</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
22	010515001007	现浇构件钢筋	<p>1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢</p> <p>φ 25以内抗震</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	t	26.655				
23	010516003001	机械连接	<p>1. 连接方式: 直螺纹套筒</p> <p>2. 接头规格: Φ25以内</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	16				
24	010516003002	电渣压力焊接	<p>1. 连接方式: 电渣压力焊接</p> <p>2. 接头规格: Φ18以内</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	144				
25	010516003003	电渣压力焊接	<p>1. 连接方式: 电渣压力焊接</p> <p>2. 接头规格: Φ32以内</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	158				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010516002001	预埋铁件	<p>1. 类别:预埋铁件</p> <p>2. 钢材种类、规格:综合考虑</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	t	0.3				
		金属结构工程合计							

		门窗、幕墙工程							
1	010801006001	闭门器	1. 闭门器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	8				
2	010801006002	顺位器	1. 顺位器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	3				
3	010805005001	平开门	1. 门框、扇材质:断热铝合金平开门, 氟碳喷涂, 6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	36.14				
4	010801002001	木质门 (普通门)	1. 门框、扇材质:木质平开门 (含门套) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	71.28				
5	010802003001	乙级钢质防火门	钢质防火门乙级双扇 1. 门框、扇材质:双扇 (乙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	8.64				
6	010802003002	丙级钢质防火门	钢质防火门丙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇 (丙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3.36				
7	010807002001	铝合金固定窗	部位: 外窗 (窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ )	m2	201.7				

			1. 框、扇材质:断热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
8	010802001001	铝合金窗平开窗	部位: 外窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断热铝合金平开窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	72.16				
9	010807002002	铝合金固定窗	部位: 外窗(窗玻璃面积 $> 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断热铝合金窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金窗8mm高透光Low-E+12mm空气+8mm透明玻璃 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	142.73				
10	010807002003	铝合金固定窗	部位: 卫生间外窗 1. 框、扇材质:断热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-	m2	39.26				

			E+12mm空气+6mm磨砂玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
11	010807003001	金属百叶窗	1. 窗类型、材质:金属百叶窗 2. 综合考虑弧窗增加费 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.08				
12	010809003001	护门板	1. 名称:护门板 2. 材质、厚度:1.5厚不锈钢门下护板 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	5.25				
		门窗、幕墙工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003001	不上人屋面(R01)-建筑找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(不上人) 2. 水泥砂浆面层:20厚DSM15或WSM15预拌砂浆面层,每1米见方设置10宽分隔缝,缝填粗砂,面层内配Φ1镀锌钢丝网,网孔30,分隔缝处断开 3. 柔性防水层(另列) 4. 基层处理底胶一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. C20细石混凝土找坡层,随抹随找平,最薄处厚20,坡度不小于3%。找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚细石混凝土面层 7. 现浇钢筋混凝土屋面板,机械原磨平整 8. 综合考虑:加强层、附加层及搭接	m2	417.62				

			9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010902003002	不上人屋面 (R01) - 结构找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(不上人) 2. 水泥砂浆面层:20厚DSM15或WSM15预拌砂浆面层, 每1米见方设置10宽分隔缝, 缝填粗砂, 面层内配Φ1镀锌钢丝网, 网孔30, 分隔缝处断开 3. 柔性防水层(另列) 4. 基层处理底胶一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 现浇钢筋混凝土屋面板, 机械原磨平整 7. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	169.55				
3	010901001001	全坡瓦屋面 (R04)	1. 一级设防倒置式平瓦坡屋面(全坡) 2. 平瓦400x240, 圆脊330x250, 颜色:深灰色 3. 挂瓦条35x25(h), 中距按瓦规格 4. 顺水条35x35, 中距600 5. 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500X500钢筋网与屋面板预埋中10钢筋头焊牢) 6. 柔性防水层:(另列) 7. 基层处理剂 8. 20厚DSM15水泥砂浆找平 9. 现浇钢筋混凝土屋面在檐口和屋脊处预埋Φ10锚筋各一排, 纵向间距1500 10. 综合考虑:加强层、附加层及搭接	m2	236.78				

			11. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	010902002001	水性橡胶沥青防水涂料	1. 防水膜品种:2厚水性橡胶沥青防水涂料 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	670.69				
5	010902002002	高粘抗滑改性沥青防水涂料	1. 防水膜品种:1.5厚高粘抗滑改性沥青防水涂料 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	420.52				
6	010902001001	自粘TPO防水卷材	1. 防水膜品种:1.6厚自粘TPO防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	670.69				
7	010902001002	自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)	1. 卷材品种:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	670.69				
8	010902001003	自粘改性沥青防水卷材	1. 防水膜品种:1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	420.52				
		屋面及防水工程合计							
		其他工程							
1	010507003001	排水沟	1. 300mm宽排水沟 2. 1:2防水砂浆抹面找	m	74.8				

			坡, 最低点20厚i=1%向落水口 3. C25细石砼堵头 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	040402016001	排水沟盖板	1. 材质:铸铁篦子 2. 规格尺寸:厚20mm, 宽380mm, 长590mm 3. L30x50角钢通长预埋 4. 盖板做法详图集05J927-1-4/8 5. 综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	74.8				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	1078.98				
2	MBZC001	模板的支架	1. 模板钢支撑 2. 高度综合考虑	项	1				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	010401001001	砖基础	部位: 砖胎模 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: 综合考虑 3. 砖胎模高度: 综合考虑 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	75.86				

2	011702001001	垫层	1. 模板类型:垫层模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	68.55				
3	011702001002	独立基础	1. 模板类型:独立基础 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	175.24				
4	011702001003	满堂基础	1. 模板类型:满堂基础模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	5.35				
5	011702002001	矩形柱	1. 模板类型:矩形柱模板(周长m)1.8内 2. 支模高度(m):4.9m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	265.02				
6	011702011001	直形墙	1. 模板类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40 2. 支模高度:4.9m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	156.91				
7	011702006001	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 2. 支模高度:4.9m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	592.75				
8	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板支模高度3.6m实际支模高度(m):4.9 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	621.85				
9	011702014002	有梁板(斜板)	1. 有梁板模板支模高度3.6m实际支模高度(m):4.9 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m2	214.23				



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	112521.47		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	112521.47	
合计			112521.47	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防水工程							
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚单组分聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	43.25				
2	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	432.3				
3	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	468.34				
4	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	834.23				
5	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 1.5厚聚合物水泥防	m2	615.43				

			水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	010904002004	天棚面涂膜防水	1. 部位:天棚面 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	7.35				
		防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	010507002001	地坪	1. 地坪厚度:100mm厚(软弱土层中垫层厚度 $\geq 150$ 厚) 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C15 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	349.72				
2	010507002002	地坪	1. 地坪厚度:150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆震捣密实或3:7灰土 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	101.43				
3	010514002001	轻质混凝土回填	1. LC7.5轻骨料混凝土回填 2. 厚度:详做法要求 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	13.48				
4	011102003001	块料楼地面(G01)	面层材料:CT-02800 $\times$ 800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆,面撒水泥粉	m2	57.02				

			4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	011102003002	块料楼地面 (G02)	面层材料: CT-01400×800mm浅灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖, 同色美缝胶擦缝. 2. 3厚纯水泥浆结合层. 3. 20厚WSM15地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉. 4. 防水层 (另列) 5. 40厚C20细石混凝土. 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉. 7. 防水层 (另列) 8. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂, 找坡2%至侧排水口 9. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 10. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	31.29				
6	011102003003	块料楼地面 (G02)	面层材料: CT-03600×600mm深灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖, 同色美缝胶擦缝. 2. 3厚纯水泥浆结合层. 3. 20厚WSM15地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉. 4. 防水层 (另列) 5. 40厚C20细石混凝土. 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉. 7. 防水层 (另列) 8. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂, 找坡2%至侧排水口 9. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	4.74				

			10. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
7	011102003004	块料楼地面 (G03)	面层材料: CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆,表面撒水泥粉 4. 防水层(另列) 5. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	85.88				
8	011102003005	块料楼地面 (G03)	面层材料: CT-03600×600mm深灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆,表面撒水泥粉 4. 防水层(另列) 5. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	26.67				
9	011102003006	块料楼地面 (G03)	面层材料: : 300×300mm防滑面砖,颜色综合考虑 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆	m2	4.37				

			, 表面撒水泥粉 4. 防水层 (另列) 5. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
10	011101001001	水泥砂浆楼地面 (G04)	1. 20厚1:2水泥砂浆批面, 加水泥粉抹光 2. 素水泥浆结合层 3. 最薄处15厚WSM15地面砂浆找平 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.56				
11	011101001002	水泥砂浆楼地面 (G09)	1. 15厚WSM20水泥砂浆保护层 2. 35厚C15细石混凝土 3. 防水层 (另列) 4. 找坡/找平层:最薄处15厚WSM15地面砂浆找平 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.28				
12	011101005001	特种水泥基自流坪地面 (G10)	1. 8厚特种水泥基自流平面层, 封闭剂2道(静摩擦系数 $\geq 0.6$ ) 2. 特种多功能界面剂2道 3. 40厚C25细石混凝土强度达标后表面打磨或喷砂处理 4. 防水层 (另列) 5. 找坡/找平层:最薄处20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. LC7.5轻骨料混凝土 (另列) 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m2	80.1				



			关要求						
13	011102001001	石材楼地面 (G12)	面层材料: ST-031000×1000×25mm厚浅灰色大理石(防滑) 1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	18.55				
14	011102001002	石材楼地面 (G13)	面层材料: ST-031000×1000×25mm厚浅灰色大理石(防滑) 1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 防水层 (另列) 5. 找坡/找平层: 最薄处20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 7. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检	m2	101.6				

			<p>测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施，及一切所需的人工、材料</p> <p>（如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂）及损耗等费用</p> <p>8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
15	011102001003	石材楼地面（G13）	<p>面层材料：ST-04600×1200×25mm厚浅灰色花岗岩(火烧面)</p> <p>1. 选定石材,1:1水泥浆擦缝.</p> <p>2. 撒素水泥面,洒适量清水.</p> <p>3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层.</p> <p>4. 防水层（另列）</p> <p>5. 找坡/找平层：最薄处20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口</p> <p>6. 混凝土垫层或混凝土结构楼板, 面层清理.</p> <p>7. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施，及一切所需的人工、材料</p> <p>（如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂）及损耗等费用</p> <p>8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	52.34				
16	011105001001	水泥砂浆踢脚线（T01）	<p>1. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)</p> <p>2. 7厚DPM5.5水泥石灰膏砂浆打底划出纹道</p> <p>3. 素水泥浆一道</p> <p>4. 6厚DPM5.5水泥砂浆</p>	m2	0.93				

			批面，加水泥粉末抹光 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
17	011105003001	块料踢脚线（踢1）	面层材料：CT-02100×800mm仿石地砖 1. 面砖踢脚线（面砖与地面砖一致），规格：100高，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	8.17				
18	011105003002	块料踢脚线（踢1）	面层材料：CT-06100mm高瓷砖 1. 面砖踢脚线（面砖与地面砖一致），规格：100高，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	12.14				
19	011105006001	金属踢脚线	1. MT-1050×2.0mm厚深灰色成品铝合金脚线 2. 基层材料：综合考虑 3. 综合考虑折边处理费用 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m2	0.78				

			关要求						
20	011102001004	门槛石	楼/地2:ST-0120mm厚浅米黄大理石(光面) 1. 选定石材门槛石, 1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	0.72				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 不同材料基体结合处、暗埋管线的孔槽处 2. 材料品种、规格: $\phi 0.5$ (15mm $\times$ 15mm) 镀锌钢丝网 3. 加固方式: 详见图纸 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	25.33				
2	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 内墙面满挂钢丝网 2. 材料品种、规格: $\phi 0.9$ (12.7mm $\times$ 12.7mm) 热镀锌钢丝网 3. 加固方式: 详见图纸	m2	268.22				

			4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm厚WPM20水泥砂浆抹光, 随砌随抹 2. 综合考虑:内墙面、墙体高度、独立柱等 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	10.52				
4	011201004001	涂料内墙面 (N01)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 抹面 4. 无机涂料面两遍 (无机涂料+耐污膜) 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	346.8				
5	011201004002	涂料内墙面 (N01)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 抹面 4. 防水无机涂料面两遍 (防水无机涂料+耐污膜)	m2	133.38				

			<p>)</p> <p>5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等</p> <p>6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
6	011204003001	块料墙面 (N03)	<p>面层材料: CT-04400×800mm米白色墙砖</p> <p>1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿)</p> <p>2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛</p> <p>3. 防水层 (另列)</p> <p>4. 4厚强力胶粉粘结层, 揉挤压实</p> <p>5. 选定墙砖, 专用勾缝剂勾缝</p> <p>6. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等</p> <p>7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	143.72				
7	011204003002	块料墙面 (N03)	<p>面层材料: CT-06300×600mm米白色墙砖</p> <p>1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿)</p> <p>2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛</p> <p>3. 防水层 (另列)</p> <p>4. 4厚强力胶粉粘结层, 揉挤压实</p> <p>5. 选定墙砖, 专用勾缝</p>	m2	342.49				

			剂勾缝 6. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
8	011201004003	涂料内墙面 (N05)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层 (另列) 4. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	30.17				
9	011201004004	涂料内墙面 (N08)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层 (另列) 4. 防水无机涂料面两遍 (防水无机涂料+耐污膜) 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	175.96				
10	011207001001	干挂饰面板 (N07)	面层材料: B0-108mm厚木色/浅灰色/白色抗菌	m2	24.51				

			护墙板(干挂)(6+2mm抗菌护墙板) 1. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2. 5厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面 3. 20×30×3铝合金600×600网格龙骨,M8膨胀螺栓焊接.竖龙骨不少于两个支点焊接到混凝土. 4. 8.0mm厚抗菌护墙板(6+2mm抗菌护墙板)干挂上墙 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
11	011207001002	造型背景墙	1. MT-082.0mm厚仿木纹铝单板(氟碳喷涂) 2. 镀锌钢材,规格、间距综合考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	12.38				
12	011204001001	造型背景墙	1. ST-0520mm厚白色大理石(光面) 2. 镀锌钢材,规格、间距综合考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	6.81				
13	011502001001	金属装饰线	1. MT-012.0mm厚深灰色拉丝不锈钢(氟碳喷涂)(防指纹处理) 2. 线条展开宽度:50mm以外,综合考虑折边处理费用 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m	5				



			关要求						
14	011210005001	卫生间隔断	1. 面板材料：B0-0820厚抗倍特板 2. 包含门合页、拉手、支撑、密封条、踢脚等五金辅件 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	29.63				
15	011210005002	小便池隔断	1. 面层种类、规格：GL-0310mm钢化磨砂玻璃、MT-0130mm不锈钢框 2. 定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、拼装装配五金配件等全部操作 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.1				
16	011001003001	外墙内保温	1. 玻化微珠保温砂浆（燃烧等级为A级，厚度详节能设计） 2. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ ，热镀锌钢丝网，与钢筋头固定 $\phi 6@400$ 的钢筋头植入结构层界面砂浆，基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底扫毛或划道 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	333				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011304002001	铝合金风口	1. 铝合金风口 2. 其他：满足图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	m2	0.47				
2	011406001001	抹灰面油漆（D01）	1. 顶棚D01-涂料面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛	m2	566.48				

			(内掺建筑胶) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 无机涂料两遍(无机涂料+耐污膜) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
3	011406001002	抹灰面油漆 (D05)	1. 顶棚D05-涂料面顶棚(防潮) 2. 防潮层 (另列) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 防水无机涂料两遍(防水无机涂料+耐污膜) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	7.35				
4	011302001001	无机涂料吊顶天棚 (顶棚2)	吊顶形式: 综合考虑 1. 钢筋混凝土板底面清理干净. 2. 吊杆采用 $\Phi 8$ 膨胀螺栓焊接. 3. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ , 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距 600. 4. 6+6mm 厚中密度无石棉硅酸钙板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼涂防锈漆, 再用腻子填平. 5. 满刮腻子二遍, 面打磨平整. 6. 刷底漆一遍, 无机涂料一遍. (无机涂料+耐污膜) 7. 按水平投影面积计算, 侧板基层及面层综合考虑 8. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固 (空调口、检修口、吊灯)、开孔等 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m2	23.1				

			关要求						
5	011302001002	无机涂料吊顶天棚 (顶棚2)	吊顶形式：综合考虑 1. 钢筋混凝土板底面清理干净. 2. 吊杆采用 $\Phi 8$ 膨胀螺栓焊接. 3. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ , 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距 600. 4. 6+6mm 厚中密度无石棉硅酸钙板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼涂防锈漆, 再用腻子填平. 5. 满刮腻子二遍, 面打磨平整. 6. 刷底漆一遍, 防水无机涂料一遍. (防水无机涂料+耐污膜) 7. 按水平投影面积计算, 侧板基层及面层综合考虑 8. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固 (空调口、检修口、吊灯)、开孔等 9. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	125.9				
6	011302001003	铝单板吊顶天棚 (顶棚3)	面层材料: MT-082.0mm 厚仿木纹铝单板 (氟碳喷涂) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接 $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 $\leq 1200$ , 吊杆上部与板底预留的吊环 (钩) 固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距 $\leq 1200$ . 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距 $\leq 600$ . 5. 选定面板与专用配套	m2	10.24				

			龙骨固定。 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
7	011302001004	铝扣板吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-04300×300×1.2mm厚白色铝扣板(氟碳漆) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200. 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距≤600. 5. 选定面板与专用配套龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	5.84				
8	011302001005	铝扣板吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-03600×600/1200×2.0mm厚白色铝扣板(氟碳漆) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距	m2	156.09				

			<p>≤1200.</p> <p>4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距≤600.</p> <p>5. 选定面板与专用配套龙骨固定.</p> <p>6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固 (空调口、检修口、吊灯)、开孔等</p> <p>7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
9	011302001006	铝方通吊顶天棚 (顶棚3)	<p>面层材料: MT-07100×30×2.0mm厚木色铝方通 (氟碳喷涂) (间隔80mm)</p> <p>1. 钢筋混凝土板底面清理干净</p> <p>2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留的吊环 (钩) 固定.</p> <p>3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200.</p> <p>4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距≤600.</p> <p>5. 选定面板与专用配套龙骨固定.</p> <p>6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固 (空调口、检修口、吊灯)、开孔等</p> <p>7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	266.45				
10	011302001007	吊顶反支撑、转换层	<p>1. 位置: 天棚吊顶</p> <p>2. 骨架: 镀锌钢材, 间距、规格综合考虑</p> <p>3. 膨胀螺栓等预埋件</p> <p>4. 参考图集12J502-2-A31</p> <p>5. 其他: 满足图纸、工</p>	m2	233.25				

			料规范和国家、地方相关要求						
		天棚工程合计							
		外立面工程							
1	011204003003	面砖防水外墙面（内保温）（W01）	1. 墙体基层 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g}/\text{m}^2$ ，在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 4. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 5. 防水层（另列） 6. 5厚专用粘结剂贴饰面层：60 $\times$ 240劈开砖，颜色详立面，专用勾缝剂勾缝 7. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 8. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	317.84				
2	011406001003	涂料外墙面（W02）	1. 专用砂浆甩毛 2. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g}/\text{m}^2$ ，在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 3. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 4. 5厚WPM20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 5. 防水层（另列） 6. 满刮二道外墙防水耐水腻子 7. 刷底涂料一遍，外墙涂料二遍 8. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独	m2	424.31				

			立柱等 9. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
3	011204003004	涂料外墙面（内保温）（W03）	1. 专用砂浆甩毛 2. 满挂 Φ0.9(12.7mmX12.7mm) 热镀锌钢丝网，焊点抗 拉力>65N，镀锌层质量 ≥122g/m2，在混凝土 墙面采用双向中距 400mm锚栓固定 3. 15厚找平型聚合物水 泥防水砂浆 4. 5厚WPM20水泥砂浆 (掺抗裂纤维)抹平 5. 防水层（另列） 6. 满刮二道外墙防水耐 水腻子 7. 刷底涂料一遍，外墙 涂料二遍 8. 综合考虑:直形墙、 弧形墙、墙体高度、独 立柱等 9. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	15.16				
		外立面工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏 板	1. 部位:无障碍坡道扶 手 2. 材料种类、规格 :Φ45*3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格 :Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件、法 兰盘等 5. 具体做法详图集 13ZJ301-7/17 6. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m	8.8				
2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏 板	1. 部位:无障碍卫生间- 不锈钢可上旋悬臂抓杆 2. 材料种类、规格:不	m	0.7				

			锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-68 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
3	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢L型安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ40*4 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-65 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	0.7				
4	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢洗手盆安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-62 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1.4				
5	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:屋面600mm高防护栏杆 2. 扶手材料种类、规格:3厚100*50方钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件等 5. 具体做法参图集11ZJ401-1、2/35 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	26				
6	011505001001	成品洗手台（带镜子）	1. 洗手台尺寸:宽度详图纸,高度500mm 2. 台面:ST-0220mm厚米白色石英石 3. 骨架、配件:镀锌钢材(规格综合考虑)	m	4.8				



			<p>), 包含不锈钢铰链、拉手、专用脚架及其他所需要的五金配件</p> <p>4. 镜柜: 高度1300mm, 宽度同洗手台, 含6mm防雾银镜、12mm厚难燃夹板、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边、隐藏LED灯带等, 银镜背面去水印, 磨砂处理</p> <p>4. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用</p> <p>5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
7	011505010001	卫生间银镜	<p>1. 部位: 无障碍卫生间</p> <p>2. 材料: 6mm防雾银镜、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边等</p> <p>3. 尺寸: 宽600mm, 高900mm</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	0.54				
8	011505008001	成品纸巾架	<p>1. 成品纸巾架</p> <p>2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	7				
9	011505001002	无障碍卫生间成品多功能台	<p>1. 成品多功能台</p> <p>2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	1				
10	011505007001	挂衣钩	<p>1. 挂衣钩</p> <p>2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	副	4				

11	011502001002	铝合金排水板	1. 材质、规格: 2mm厚 铝合金排水板, 宽度 200mm内 2. 表面喷涂氟碳漆, 颜 色同外墙砖 3. 其他: 满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m	62.12				
12	010809004001	石材窗台板	1. ST-0120mm厚浅米黄 大理石(光面) 2. 30×30×3mm镀锌角 钢 3. 其他: 满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	15.53				
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
2	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ ) *分部分项的 (人工费+施工机具费) *0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 : δ =合同工期/定额工期)
3	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
4	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	53571.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	53571.34	
合计			53571.34	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-配套楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	198.31				
2	010103001002	回填方（含室内回填）	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 土方场内装运，分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土，运距综合考虑，按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	335.95				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001005	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:外墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度	m3	85.86				

			5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010402001006	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	11.95				
3	010402001007	砌块墙内墙	部位: 电梯井、地下室及潮湿部位的隔墙(卫生间、淋浴间、管道井)、首层及屋面露天各类排烟、管道井 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15水泥砖 2. 墙体类型:内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	21.42				
4	010402001008	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙100mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度	m3	1.71				

			5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	19.07				
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	62.74				
3	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	17.11				
4	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	26.3				
5	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工	m3	1.48				

			料规范和国家、地方相关要求						
6	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1. 14				
7	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	39. 01				
8	010505001005	屋面板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	65. 26				
9	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2. 81				
10	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	11. 12				
11	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	14. 3				



12	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	9.81				
13	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.35				
14	010507007002	反坎	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	7.65				
15	010507001002	散水、坡道	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	15.85				
16	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.279				
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋III级螺纹钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	5.563				
18	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋III级螺纹钢	t	1.215				

			<p>φ 10以外</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
19	010515001011	现浇构件钢筋	<p>1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 φ 10以内</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	t	5.119				
20	010515001012	现浇构件钢筋	<p>1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 φ 25以内</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	t	5.098				
21	010515001013	现浇构件钢筋	<p>1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 φ 10以内抗震</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	t	0.319				
22	010515001014	现浇构件钢筋	<p>1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 φ 25以内抗震</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	t	13.921				
23	010516003004	机械连接	<p>1. 连接方式: 直螺纹套筒</p>	个	16				

			2. 接头规格: $\Phi 25$ 以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
24	010516003005	电渣压力焊接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 接头规格: $\Phi 18$ 以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	171				
25	010516003006	电渣压力焊接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 接头规格: $\Phi 32$ 以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	73				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010606008001	钢梯	1. 屋面检修钢爬梯做法参11ZJ901 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.112				
		金属结构工程合计							
		门窗、幕墙工程							
1	010801006003	闭门器	1. 闭门器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	3				
2	010801006004	顺位器	1. 顺位器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	1				
3	010808004001	电梯门套	1. MT-012.0mm厚深灰色拉丝不锈钢(氟碳喷涂)(防指纹处理),折边加工综合考虑 2. 含基层、龙骨等 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	0.8				

4	010805005002	平开门	1. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金平开门, 氟碳喷涂, 6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	21.08				
5	010801002002	木质门 (普通门)	1. 门框、扇材质:木质平开门 (含门套) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	14.88				
6	010802003003	乙级钢质防火门	钢质防火门乙级双扇 1. 门框、扇材质:双扇 (乙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.88				
7	010802003004	丙级钢质防火门	钢质防火门丙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇 (丙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.68				
8	010803002001	防火卷帘 (闸) 门	1. 名称: 钢质防火卷帘门 2. 尺寸: 综合面积 3. 含卷闸电动装置 4. 包含门所需的全部五金配件及辅材 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	7.7				
9	010807002004	铝合金固定窗	部位: 外窗 (窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔	m2	121.55				

			<p>热铝合金固定窗，氟碳喷涂</p> <p>2. 洞口尺寸:综合各种规格</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃</p> <p>4. 综合考虑弧窗增加费</p> <p>5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
10	010807002005	铝合金固定窗	<p>部位: 外窗 (窗玻璃面积<math>\leq 6m^2</math>)</p> <p>1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金固定窗, 氟碳喷涂</p> <p>2. 洞口尺寸:综合各种规格</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 (加纱窗)</p> <p>4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	3				
11	010802001002	铝合金窗平开窗	<p>部位: 外窗 (窗玻璃面积<math>\leq 6m^2</math>)</p> <p>1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗, 氟碳喷涂</p> <p>2. 洞口尺寸:综合各种规格</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃</p> <p>4. 综合考虑弧窗增加费</p> <p>5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	14.64				
12	010802001003	铝合金推拉窗	<p>部位: 外窗 (窗玻璃面积<math>\leq 6m^2</math>)</p> <p>1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金推拉窗, 氟碳喷涂</p>	m2	1.38				

			2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
13	010807002006	铝合金固定窗	部位: 卫生间外窗 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm磨砂玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	0.48				
14	010807002007	铝合金固定窗	部位: 室内窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光透明玻璃 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.1				
15	010802001004	铝合金窗平开窗	部位: 室内窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光透明玻璃 4. 其他:满足图纸、工	m2	1.35				

			料规范和国家、地方相关要求						
16	010807003002	金属百叶窗	1. 窗类型、材质:金属百叶窗 2. 综合考虑弧窗增加费 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	0.2				
17	010809003002	护门板	1. 名称:护门板 2. 材质、厚度:1.5厚不锈钢门下护板 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.14				
18	080801013001	防鼠板	1. 名称:防鼠板 2. 材质、厚度:成品铝合金及固定件,厚度自行考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.3				
19	010807004001	防蝇纱网	1. 可防蝇纱网 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3				
		门窗、幕墙工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003003	不上人屋面(R01)-建筑找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(不上人) 2. 水泥砂浆面层:20厚DSM15或WSM15预拌砂浆面层,每1米见方设置10宽分隔缝,缝填粗砂,面层内配Φ1镀锌钢丝网,网孔30,分隔缝处断开 3. 保温隔热层:挤塑聚苯乙烯板(B1级,抗压强度>250Kpa,体积吸收率不应大于3%),厚度详节能设计(100mm) 4. 柔性防水层(另列) 5. 基层处理底胶一道	m2	3.86				

			6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. C20细石混凝土找坡层，随抹随找平，最薄处厚20，坡度不小于3%。找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚细石混凝土面层 8. 现浇钢筋混凝土屋面板，机械原磨平整 9. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 10. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010902003004	不上人屋面（R01）-结构找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(不上人) 2. 水泥砂浆面层:20厚DSM15或WSM15预拌砂浆面层，每1米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，分隔缝处断开 3. 保温隔热层:挤塑聚苯乙烯板(B1级，抗压强度>250Kpa，体积吸收率不应大于3%)，厚度详节能设计(100mm) 4. 柔性防水层（另列） 5. 基层处理底胶一道 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 现浇钢筋混凝土屋面板，机械原磨平整 8. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	112.41				
3	010902003005	上人屋面（R02）-建筑找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(上人) 2. 麻石砖，铺平拍实	m2	120.39				



			, 5宽水泥砂浆勾缝 ; 颜色:灰色, 规格:600X600X10 3. 25厚1:4干硬性水泥砂浆, 面撒水泥粉 4. 40厚C20细石混凝土层, 表面压光, 内配Φ6@200双向钢筋网, 每6米设分缝, 钢筋在分隔缝处断开, 钢筋保护层厚度大于10, 缝宽10mm, 缝内填高分子密缝膏 5. 平铺一层无纺布(≥200克/m2)保护层 6. 保温隔热层:挤塑聚苯乙烯板(B1级, 抗压强度>250Kpa, 体积吸收率不应大于3%), 厚度详节能设计(100mm) 7. 柔性防水层(另列) 8. 基层处理底胶一道 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. C20细石混凝土找坡层, 随抹随找平, 最薄处厚20, 坡度不小于3%。找坡厚度超过50时, 下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚细石混凝土面层 11. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 12. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	010902002003	水性橡胶沥青防水涂料	1. 防水膜品种:2厚水性橡胶沥青防水涂料 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	283.99				
5	010902001004	自粘TPO防水卷材	1. 防水膜品种:1.6厚自	m2	283.99				

			粘TP0防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	010902001005	自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)	1. 卷材品种:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	283.99				
		屋面及防水工程合计							
		其他工程							
1	010507003002	排水沟	1. 300mm宽排水沟 2. 1:2防水砂浆抹面找坡,最低点20厚i=1%向落水口 3. C25细石砼堵头 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	59.5				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	478.22				
2	MBZC002	模板的支架	1. 模板钢支撑 2. 高度综合考虑	项	1				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	010401001002	砖基础	部位:砖胎模 1. 砖品种、规格、强度	m3	25.12				

			等级：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级：综合考虑 3. 砖胎模高度：综合考虑 4. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	011702001004	垫层	1. 模板类型：垫层模板 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	20.24				
3	011702001005	独立基础	1. 模板类型：独立基础 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	80.8				
4	011702002002	矩形柱	1. 模板类型：矩形柱模板(周长m)1.8内 2. 支模高度(m)：4.6m以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	228.94				
5	011702011002	直形墙	1. 模板类型：直形墙模板墙厚(cm以内)40 2. 支模高度：4.6m以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	25.61				
6	011702006002	矩形梁	1. 模板类型：单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 2. 支模高度：4.6m以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	567.46				
7	011702014003	有梁板	1. 模板类型：有梁板模板 2. 实际支模高度(m)：4.6 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	325.18				
8	011702003002	构造柱	1. 模板类型：构造柱模	m2	155.77				

			板 2. 支模高度(m):4.6m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
9	011702008002	圈梁、过梁、反坎	1. 模板类型:圈梁、过梁、反坎模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	203.47				
10	011702024001	楼梯	1. 模板类型:直形楼梯模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	11.12				
11	011702025002	设备基础	1. 模板类型:设备基础 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	12.95				
12	粤 011701015001	电梯井脚手架	单排钢脚手架(电梯井架) 1. 脚手架类型:电梯井架 2. 高度(m以内):20m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	座	1				
13	粤 011701011002	里脚手架	1. 脚手架类型:里脚手架 2. 高度(m以内):4.6m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	159.48				
14	粤 011701010002	满堂脚手架	1. 脚手架类型:满堂脚手架 2. 高度(m以内):4.6m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	342.59				
15	粤	单排钢脚手架	1. 脚手架类型:单排钢	m2	316.32				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-配套楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
5	2.9	成品保护工程		100				

		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山下-配套楼-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	47465.68		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：山下-配套楼-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	47465.68	
合计			47465.68	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山下-配套楼-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山下-配套楼-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：山下-配套楼-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：山下-配套楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：山下-配套楼-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-配套楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防水工程							
1	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚单组分聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	50.05				
2	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	16.69				
3	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	57.41				
4	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	211.2				
5	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 1.5厚聚合物水泥防	m2	794.08				



			水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	010514002002	轻质混凝土回填	1. LC7.5轻骨料混凝土回填 2. 厚度:详做法要求 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	36.61				
2	010507002003	地坪	1. 地坪厚度:100mm厚(软弱土层中垫层厚度 $\geq 150$ 厚) 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C15 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	355.88				
3	011102003007	块料楼地面 (G01)	面层材料: CT-02800 $\times$ 800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆,面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	122.95				
4	011102003008	块料楼地面 (G01)	面层材料: CT-03600 $\times$ 600mm深灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆,面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺	m2	195.91				

			建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
5	011102003009	块料楼地面 (G02)	面层材料: CT- 03600×600mm深灰色防 滑耐磨地砖 1. 选定面砖, 同色美缝 胶擦缝. 2. 3厚纯水泥浆结合层. 3. 20厚WSM15地面砂浆 保护层, 表面撒水泥粉. 4. 防水层 (另列) 5. 40厚C20细石混凝土. 6. 20厚WSM20地面砂浆 保护层, 表面撒水泥粉. 7. 防水层 (另列) 8. 找坡/找平层:20厚 WSM20地面砂浆找坡层 抹平加5%防水剂, 找坡 2%至侧排水口 9. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 10. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	8.92				
6	011102003010	块料楼地面 (G02)	面层材料 : 300×300mm防滑面砖 , 颜色综合考虑 1. 选定面砖, 同色美缝 胶擦缝. 2. 3厚纯水泥浆结合层. 3. 20厚WSM15地面砂浆 保护层, 表面撒水泥粉. 4. 防水层 (另列) 5. 40厚C20细石混凝土. 6. 20厚WSM20地面砂浆 保护层, 表面撒水泥粉. 7. 防水层 (另列) 8. 找坡/找平层:20厚 WSM20地面砂浆找坡层 抹平加5%防水剂, 找坡 2%至侧排水口 9. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 10. 其他:满足图纸、工	m2	29.55				

			料规范和国家、地方相关要求						
7	011102003011	块料楼地面 (G03)	面层材料: CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆, 表面撒水泥粉 4. 防水层 (另列) 5. 找坡/找平层: 20厚WSM15地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	5.68				
8	011101001003	水泥砂浆楼地面 (G04)	1. 20厚1:2水泥砂浆批面, 加水泥粉抹光 2. 素水泥浆结合层 3. 最薄处15厚WSM15地面砂浆找平 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.41				
9	011102003012	块料楼地面 (L01)	面层材料: CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆, 面撒水泥粉 4. 找坡/找平层: 20厚WSM15地面砂浆找平 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	72.87				
10	011102003013	块料楼地面 (L01)	面层材料: CT-03600×600mm深灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖, 干水泥擦	m2	72.87				

			缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆，面撒水泥粉 4. 找坡/找平层：20厚WSM15地面砂浆找平 5. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
11	011102003014	块料楼地面（L02）	面层材料：CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖，同色美缝胶擦缝。 2. 3厚纯水泥浆结合层。 3. 20厚WSM20地面砂浆保护层，表面撒水泥粉。 4. 防水层（另列） 5. 找坡/找平层：20厚WSM15地面砂浆找平。 6. 混凝土地骨或混凝土结构楼板，面层清理。 7. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	8.23				
12	011102003015	块料楼地面（L03）-楼梯	面层材料：CT-03深灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆，表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层：20厚WSM15地面砂浆找平 5. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	16				
13	011102003016	块料楼地面（L04）	面层材料：CT-01400×800mm浅灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖，同色美缝胶擦缝。 2. 3厚纯水泥浆结合层。 3. 20厚WSM15地面砂浆保护层，表面撒水泥粉。 4. 防水层（另列）	m2	3.89				

			5. 40厚C20细石混凝土. 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉. 7. 防水层 (另列) 8. 找坡/找平层: 20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂, 找坡2%至侧排水口 9. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
14	011105001002	水泥砂浆踢脚线 (T01)	1. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙 (抹前用水喷湿墙面) 2. 7厚DPM5. 5水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 3. 素水泥浆一道 4. 6厚DPM5. 5水泥砂浆批面, 加水泥粉抹光 5. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	0. 64				
15	011105006002	金属踢脚线	1. MT-1050×2. 0mm厚深灰色成品铝合金脚线 2. 基层材料: 综合考虑 3. 综合考虑折边处理费用 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2. 93				
16	011102001005	门槛石	楼/地2: ST-0120mm厚浅米黄大理石 (光面) 1. 选定石材门槛石, 1: 1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 刷水泥浆一道 (内掺水重8%108胶). 5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 6. 含磨边、切割、开孔	m2	0. 47				

			、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施，及一切所需的人工、材料 (如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用 7.其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 不同材料基体结合处、暗埋管线的孔槽处 2. 材料品种、规格: $\phi 0.5$ (15mm $\times$ 15mm) 镀锌钢丝网 3. 加固方式: 详见图纸 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	25.27				
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 20mm厚WPM20水泥砂浆抹光, 随砌随抹 2. 综合考虑: 内墙面、墙体高度、独立柱等 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	110.69				
3	011201004005	涂料内墙面 (N01)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 抹面	m2	18.23				

			4. 无机涂料面两遍(无机涂料+耐污膜) 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	011204003005	块料墙面 (N03)	材料面层: CT-04400×800mm米白色墙砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层(另列) 4. 4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 5. 选定墙砖,专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	211.15				
5	011204003006	贴薄石材内墙面 (N04)	面层材料: CT-04400×800mm米白色墙砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水湿润) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面	m2	156.98				

			<p>4. 墙砖，正背面及四边满涂防污剂(在粘贴面涂专用强力建筑胶后点粘)，稀水泥浆擦缝</p> <p>5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等</p> <p>6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
6	011204003007	干挂饰面板 (N07)	<p>面层材料: B0-108mm厚木色/浅灰色/白色抗菌护墙板(干挂) (6+2mm抗菌护墙板)</p> <p>1. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛</p> <p>2. 5厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面</p> <p>3. 20×30×3铝合金600×600网格龙骨, M8膨胀螺栓焊接. 竖龙骨不少于两个支点焊接到混凝土.</p> <p>4. 8. 0mm厚抗菌护墙板(6+2mm抗菌护墙板)干挂上墙</p> <p>5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等</p> <p>6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	65.8				
7	011204003008	干挂饰面板 (N07)	<p>面层材料: MT-082. 0mm厚仿木纹铝单板(氟碳喷涂)</p> <p>1. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛</p>	m2	35.81				



			<p>2. 5厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面 .</p> <p>3. L40×40×4镀锌角钢龙骨, 600×600网格 , M8膨胀螺栓 焊接 (竖龙骨不于少两个支点焊接到混凝土).</p> <p>4. 墙面砖 (或饰面板材), 建筑胶密缝 (严禁使用酸性胶或腐蚀胶).</p> <p>a. 墙面砖起槽卡接、专用粘胶固定干挂卡件 (测试合格后方可上墙).</p> <p>b. 墙砖 (或饰面板材) 螺丝固定于干挂卡件.</p> <p>5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
8	011207001003	干挂饰面板 (内墙6)	<p>1. 面层种类、规格 : MT-012. 0mm厚深灰色拉丝不锈钢 (氟碳喷涂) (防指纹处理)</p> <p>2. 基层种类、规格 : 12mm厚难燃夹板</p> <p>3. 骨架: 镀锌钢材, 规格、间距综合考虑</p> <p>4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	6.96				
9	011207001004	LOGO基层	<p>1. 种类、规格: 12mm厚难燃夹板</p> <p>2. 骨架: 镀锌钢材, 规格、间距综合考虑</p> <p>3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	0.72				
10	011207001005	LED菜式宣传栏	<p>1. 种类、规格: 12mm厚难燃夹板</p> <p>2. 骨架: 镀锌钢材, 规格、间距综合考虑</p> <p>3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	1.08				

11	011210003001	玻璃隔断	1. 面层种类、规格： GL-0412mm厚钢化清玻璃 2. 骨架：铝型材，规格、间距综合考虑 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3.6				
12	011204001002	石材墙面	1. 面层种类、规格： ST-0220mm厚米白色石英石 2. 基层种类、规格： 15mm厚难燃夹板 3. 骨架：镀锌钢材，规格、间距综合考虑 4. 15厚M15水泥石灰砂浆，分两次抹灰。 5. 5厚M15水泥砂浆，抹灰找平。 6. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.04				
13	011001003002	外墙内保温	1. 玻化微珠保温砂浆（燃烧等级为A级，厚度详节能设计） 2. 满挂 $\Phi 0.9$ (12.7mmX12.7mm)，热镀锌钢丝网，与钢筋头固定 $\Phi 6@400$ 的钢筋头植入结构层界面砂浆，基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底扫毛或划道 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	382.17				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011304002002	铝合金风口	1. 铝合金风口 2. 其他：满足图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求	m2	0.36				
2	011406001004	抹灰面油漆（D01）	1. 顶棚D01—涂料面顶棚	m2	327.32				

			2. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 3. 3厚底基防裂腻子分 两遍刮平 4. 无机涂料两遍(无机 涂料+耐污膜) 5. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
3	011406001005	抹灰面油漆 (D05)	1. 顶棚D05-涂料面顶棚 (防潮) 2. 防潮层 (另列) 3. 3厚底基防裂腻子分 两遍刮平 4. 防水无机涂料两遍 (防水无机涂料+耐污膜 ) 5. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	12.1				
4	011302001008	无机涂料吊顶天棚 (顶棚2)	吊顶形式: 综合考虑 1. 钢筋混凝土板底面清 理干净. 2. 吊杆采用 $\Phi 8$ 膨胀螺 栓焊接. 3. 轻钢龙骨标准骨架 :主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ , 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距600. 4. 6+6mm厚中密度无石 棉硅酸钙板, 自攻螺钉 拧牢, 孔眼涂防锈漆, 再 用腻子填平. 5. 满刮腻子二遍, 面打 磨平整. 6. 刷底漆一遍, 无机涂 料一遍. (无机涂料+耐 污膜) 7. 按水平投影面积计算 , 侧板基层及面层综合 考虑 8. 包括但不限于伸缩缝 封边、板缝贴胶带、点 锈, 加固 (空调口、检 修口、吊灯)、开孔等 9. 其他:满足图纸、工	m2	100.16				

			料规范和国家、地方相关要求						
5	011302001009	铝单板吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-082.0mm厚仿木纹铝单板（氟碳喷涂） 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接 $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向中距 $\leq 1200$ ，吊杆上部与板底预留的吊环（钩）固定。 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距 $\leq 1200$ 。 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距 $\leq 600$ 。 5. 选定面板与专用配套龙骨固定。 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 7. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	109.9				
6	011302001010	铝扣板吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-04300 $\times$ 300 $\times$ 1.2mm厚白色铝扣板（氟碳漆） 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接 $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向中距 $\leq 1200$ ，吊杆上部与板底预留的吊环（钩）固定。 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距 $\leq 1200$ 。 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距 $\leq 600$ 。 5. 选定面板与专用配套龙骨固定。 6. 包括但不限于伸缩缝	m2	42.23				

			封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
7	011302001011	铝方通吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-07100×30×2.0mm厚木色铝方通(氟碳喷涂)(间隔80mm) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200. 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距≤600. 5. 选定面板与专用配套龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	89.8				
8	011302001012	吊顶反支撑、转换层	1. 位置：天棚吊顶 2. 骨架：镀锌钢材，间距、规格综合考虑 3. 膨胀螺栓等预埋件 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3.83				
		天棚工程合计							
		外立面工程							
1	011406001006	涂料外墙面（W02）	1. 专用砂浆甩毛 2. 满挂Φ0.9(12.7mmX12.7mm)热镀锌钢丝网，焊点抗	m2	411.91				

			拉力>65N，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土 墙面采用双向中距 400mm锚栓固定 3. 15厚找平型聚合物水 泥防水砂浆 4. 5厚WPM20水泥砂浆 (掺抗裂纤维)抹平 5. 防水层（另列） 6. 满刮二道外墙防水耐 水腻子 7. 刷底涂料一遍，外墙 涂料二遍 8. 综合考虑:直形墙、 弧形墙、墙体高度、独 立柱等 9. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
2	011204003009	涂料外墙面（内保温）（W03）	1. 专用砂浆甩毛 2. 满挂 $\Phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗 拉力>65N，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土 墙面采用双向中距 400mm锚栓固定 3. 15厚找平型聚合物水 泥防水砂浆 4. 5厚WPM20水泥砂浆 (掺抗裂纤维)抹平 5. 防水层（另列） 6. 满刮二道外墙防水耐 水腻子 7. 刷底涂料一遍，外墙 涂料二遍 8. 综合考虑:直形墙、 弧形墙、墙体高度、独 立柱等 9. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m <sup>2</sup>	382.17				
		外立面工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001006	金属扶手、栏杆、栏	1. 部位:无障碍坡道扶	m	7.47				

		板	手 2. 材料种类、规格 : Φ45*3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格 : Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件、法兰盘等 5. 具体做法详图集 13ZJ301-7/17 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 2. 扶手材料种类、规格 :3厚100*50方钢管 3. 栏杆材料种类、规格 : Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件等 5. 具体做法参图集 11ZJ401-1、2/35 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	8				
3	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位:楼梯靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格 : Φ60*2/ Φ30*2不锈钢管 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参图集 22J403-1 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	9.97				
4	011503008001	玻璃栏板	1. 部位:玻璃栏板 2. 扶手材料种类、规格 :3厚60*60方钢管 3. 栏杆材料种类、规格 :12厚钢化玻璃、37*37不锈钢方管立柱 4. 含密封胶、埋件、卡件等 5. 具体做法参图集 11ZJ401-18 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	57.46				

5	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢可上旋悬臂抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-68 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1.4				
6	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢L型安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ40*4 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-65 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1.4				
7	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢洗手盆安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-62 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	4.2				
8	011505001003	成品洗手台(带镜子)	1. 洗手台尺寸:宽度详图纸,高度500mm 2. 台面:ST-0220mm厚米白色石英石 3. 骨架、配件:镀锌钢材(规格综合考虑),包含不锈钢铰链、拉手、专用脚架及其他所需要的五金配件 4. 镜柜:高度1300mm,宽度同洗手台,含6mm防雾银镜、12mm厚难燃夹板、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边、隐藏LED灯带等,银镜背面去水印	m	4.6				



			，磨砂处理 4. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施，及一切所需的人工、材料（如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂）及损耗等费用 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
9	011505010002	卫生间银镜	1. 部位: 无障碍卫生间 2. 材料: 6mm防雾银镜、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边等 3. 尺寸: 宽600mm, 高900mm 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.62				
10	011505008002	成品纸巾架	1. 成品纸巾架 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	4				
11	011505001004	无障碍卫生间成品多功能台	1. 成品多功能台 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	2				
12	011505007002	挂衣钩	1. 挂衣钩 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	副	2				
13	011502001003	铝合金排水板	1. 材质、规格: 2mm厚铝合金排水板, 宽度200mm内 2. 表面喷涂氟碳漆, 颜色同外墙砖 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	13.8				
14	011501009001	矮柜	1. 尺寸: 宽600mm	m	4.5				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-配套楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山下-配套楼-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	41616.54		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：山下-配套楼-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	41616.54	
合计			41616.54	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山下-配套楼-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山下-配套楼-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：山下-配套楼-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：山下-配套楼-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：山下-配套楼-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-科普服务楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		砌筑工程							
1	010402001009	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	451.94				
2	010402001010	砌块墙外墙（镂空墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:镂空外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	15.96				
3	010402001011	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、	m3	597.35				

			弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	010402001012	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙100mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	4.9				
5	010402001013	砌块墙内墙	部位: 电梯井、地下室及潮湿部位的隔墙(卫生间、淋浴间、管道井)、首层及屋面露天各类排烟、管道井 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15水泥砖 2. 墙体类型:内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	209.55				
6	010402001014	砌块墙内墙	部位: 强弱电间、电井与有水房间之间的隔墙、首层及屋面露天各类排烟、管道井 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15水泥砖 2. 墙体类型:内墙	m3	58.52				

			100mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
7	010402001015	防火墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:防火墙 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	41.45				
8	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶、花池等零星砌砖 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mmMU10 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5 4. 综合考虑:墙体高度、墙体截面形状、勾缝 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	9.46				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.48				

2	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	8.31				
3	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.57				
4	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	277.82				
5	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	134.85				
6	010505001006	有梁板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1042.97				
7	010505001007	屋面板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	128.45				



8	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	25.79				
9	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.83				
10	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	67.03				
11	010501006003	设备基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	10.5				
12	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	123.94				
13	010505001008	压顶、扶手	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	9.02				
14	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工	m3	32.85				

			料规范和国家、地方相关要求						
15	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	4. 61				
16	010507007003	反坎	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	14. 13				
17	010507007004	细石砼反坎	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2. 97				
18	010507001003	散水、坡道	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	80. 58				
19	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢Φ10以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	1. 46				
20	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢Φ10以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	45. 14				

21	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 10$ 以外 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	3.55				
22	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	1.2				
23	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	69.68				
24	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	70.26				
25	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内抗震 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	1.08				
26	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现	t	98.23				

			浇构件III级螺纹钢 $\Phi 25$ 以内抗震 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
27	010516003007	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹套筒 2. 接头规格: $\Phi 25$ 以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	751				
28	010516003008	电渣压力焊接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 接头规格: $\Phi 18$ 以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	1716				
29	010516003009	电渣压力焊接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 接头规格: $\Phi 32$ 以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	1315				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010516002002	预埋铁件	1. 类别:预埋铁件 2. 钢材种类、规格:综合考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.5				
2	010903004001	钢板止水带	1. 类别:施工缝 2. 材料品种、规格:镀锌钢板, $300\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	45.3				
3	010606008002	钢梯	1. 屋面检修钢爬梯做法参11ZJ901 2. 其他:满足图纸、工	t	0.6				

			料规范和国家、地方相关要求						
		金属结构工程合计							
		门窗、幕墙工程							
1	010801006005	闭门器	1. 闭门器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	167				
2	010801006006	顺位器	1. 顺位器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	114				
3	010808004002	电梯门套	1. MT-012.0mm厚深灰色拉丝不锈钢(氟碳喷涂)(防指纹处理),折边加工综合考虑 2. 含基层、龙骨等 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	17.1				
4	010805005003	平开门	1. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金平开门,氟碳喷涂,6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	20.7				
5	010802001005	铝合金推拉门	1. 门框、扇材质:甲级覆膜钢板推拉门,断桥隔热铝合金框,氟碳喷涂,6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	51.48				
6	010801002003	木质门(普通门)	1. 门框、扇材质:木质平开门(含门套) 2. 包含门所需的拉手、	m2	183.7				

			全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
7	010802003005	甲级钢质防火门	钢质防火门甲级单扇 1. 门框、扇材质:单扇(甲级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	18				
8	010802003006	甲级钢质防火门	钢质防火门甲级双扇 1. 门框、扇材质:双扇(甲级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	110.59				
9	010802003007	乙级钢质防火门	钢质防火门乙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇(乙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	16.08				
10	010802003008	乙级钢质防火门	钢质防火门乙级双扇 1. 门框、扇材质:双扇(乙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	78.24				
11	010802003009	丙级钢质防火门	钢质防火门丙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇(丙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	66.48				

12	010802003010	钢质防火门可视窗	1. 门类型:钢质防火门 可视窗加价, 按可视外 框面积计算 2. 玻璃品种、厚度:防 火玻璃 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	14.52				
13	010802004001	钢质平开门	1. 名称: 钢门 2. 包含门所需的拉手、 全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	15.5				
14	010802004002	不锈钢门	1. 名称: 不锈钢门 2. 包含门所需的拉手、 全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	19.44				
15	010807002008	铝合金固定窗	部位: 外窗(窗玻璃面 积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔 热铝合金固定窗, 氟碳 喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种 规格 3. 玻璃品种、厚度 :6mm高透光Low- E+12mm空气+6mm透明玻 璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	91.05				
16	010802001006	铝合金窗平开窗	部位: 外窗(窗玻璃面 积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔 热铝合金平开窗, 氟碳 喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种 规格 3. 玻璃品种、厚度 :6mm高透光Low- E+12mm空气+6mm透明玻	m2	10.46				

			璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
17	010807002009	铝合金固定窗	部位: 外窗(窗玻璃面积>6m <sup>2</sup> ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:8mm高透光Low-E+12mm空气+8mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	860				
18	010802001007	铝合金窗平开窗	部位: 外窗(窗玻璃面积>6m <sup>2</sup> ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:8mm高透光Low-E+12mm空气+8mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	17.16				
19	010807002010	铝合金固定窗	部位: 卫生间外窗 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm磨砂玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工	m <sup>2</sup>	41.98				



			料规范和国家、地方相关要求						
20	010802001008	铝合金窗平开窗	部位：卫生间外窗 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗，氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm磨砂玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.64				
21	010807002011	乙级防火窗	部位：防火窗 1. 框、扇材质:不锈钢框固定窗 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光透明玻璃，满足防火要求 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	26.6				
22	010807002012	消防救援窗	部位：消防救援窗 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金窗，氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:易碎玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	85.37				
23	010807003003	金属百叶窗	1. 窗类型、材质:金属百叶窗 2. 综合考虑弧窗增加费 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	248.84				

24	011209001001	带骨架幕墙	1. 窗代号及洞口尺寸:C34101a 2. 骨架材料种类、规格、中距:断桥隔热铝合金平开窗, 氟碳喷涂 3. 面层材料品种、规格、颜色:中透光6+12+6Low-E玻璃 4. 做法:详幕墙二次深化 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	133.01				
25	010809003003	护门板	1. 名称:护门板 2. 材质、厚度:1.5厚不锈钢门下护板 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	4.45				
26	080801013002	防鼠板	1. 名称:防鼠板 2. 材质、厚度:成品铝合金及固定件, 厚度自行考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.48				
		门窗、幕墙工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003006	不上人屋面 (R01) - 建筑找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(不上人) 2. 水泥砂浆面层:20厚DSM15或WSM15预拌砂浆面层, 每1米见方设置10宽分隔缝, 缝填粗砂, 面层内配Φ1镀锌钢丝网, 网孔30, 分隔缝处断开 3. 柔性防水层 (另列) 4. 基层处理底胶一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. C20细石混凝土找坡层, 随抹随找平, 最薄处厚20, 坡度不小于3%。找坡厚度超过50时	m2	199.41				

			<p>，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚细石混凝土面层</p> <p>7. 现浇钢筋混凝土屋面板，机械原磨平整</p> <p>8. 综合考虑:加强层、附加层及搭接</p> <p>9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
2	010902003007	不上人屋面（R01）-结构找坡	<p>1. 一级设防倒置式平屋面(不上人)</p> <p>2. 水泥砂浆面层:20厚DSM15或WSM15预拌砂浆面层，每1米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，分隔缝处断开</p> <p>3. 柔性防水层（另列）</p> <p>4. 基层处理底胶一道</p> <p>5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层</p> <p>6. 现浇钢筋混凝土屋面板，机械原磨平整</p> <p>7. 综合考虑:加强层、附加层及搭接</p> <p>8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	176.74				
3	010902003008	上人屋面（R02）-建筑找坡	<p>1. 一级设防倒置式平屋面(上人)</p> <p>2. 麻石砖，铺平拍实，5宽水泥砂浆勾缝；颜色:灰色，规格:600X600X10</p> <p>3. 25厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒水泥粉</p> <p>4. 40厚C20细石混凝土层，表面压光，内配Φ6@200双向钢筋网，每6米设分缝，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于10,缝宽10mm，缝内填高分子</p>	m2	1346.09				

			密缝膏 5. 平铺一层无纺布 (≥200克/m <sup>2</sup> )保护层 6. 保温隔热层:挤塑聚 苯乙烯板(B1级,抗压 强度>250Kpa,体积吸 收率不应大于3%),厚 度详节能设计 (110mm) 7. 柔性防水层(另列) 8. 基层处理底胶一道 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. C20细石混凝土找坡 层,随抹随找平,最薄 处厚20,坡度不小于 3%。找坡厚度超过50时 ,下部先填强度等级 LC5.0轻质陶粒混凝土 再做30厚细石混凝土面 层 11. 综合考虑:加强层、 附加层及搭接 12. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
4	010902003009	上人屋面(R02)-结 构找坡	1. 一级设防倒置式平屋 面(上人) 2. 麻石砖,铺平拍实 ,5宽水泥砂浆勾缝 ;颜色:灰色,规格 :600X600X10 3. 25厚1:4干硬性水泥 砂浆,面撒水泥粉 4. 40厚C20细石混凝土 层,表面压光,内配 Φ6@200双向钢筋网 ,每6米设分缝,钢筋 在分隔缝处断开,钢筋 保护层厚度大于10,缝 宽10mm,缝内填高分子 密缝膏 5. 平铺一层无纺布 (≥200克/m <sup>2</sup> )保护层 6. 保温隔热层:挤塑聚 苯乙烯板(B1级,抗压 强度>250Kpa,体积吸	m <sup>2</sup>	1282.74				

			收率不应大于3%), 厚度详节能设计(110mm) 7. 柔性防水层(另列) 8. 基层处理底胶一道 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 11. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	010902002004	水性橡胶沥青防水涂料	1. 防水膜品种:2厚水性橡胶沥青防水涂料 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1545.5				
6	010902001006	自粘TPO防水卷材	1. 防水膜品种:1.6厚自粘TPO防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1545.5				
7	010902001007	自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)	1. 卷材品种:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1545.5				
		屋面及防水工程合计							
		采光天棚工程							
1	011303001001	夹胶钢化玻璃雨蓬	1. 面层材料品种、规格:8mm钢化+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃雨蓬 2. 参考07J205L-5, 具体详深化设计 3. 综合考虑完成玻璃雨棚制作、拼装、安装等	m2	32.29				

			相关工作所需的一切费用 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		采光天棚工程合计							
		其他工程							
1	040402016002	排水沟盖板	1. 材质:花纹钢板 Φ16孔篦子 2. 规格尺寸:厚4mm, 宽300mm, 长400-600mm 3. 盖板做法详参国标12J003-C/A2 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	282.31				
2	010507003003	排水沟	1. 300mm宽排水沟 2. 1:2防水砂浆抹面找坡, 最低点20厚i=1%向落水口 3. C25细石砼堵头 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	282.31				
3	011103001001	楼梯滑动支座	1. 材质:5厚聚四氟乙烯板 2. 尺寸:详图纸 3. 50缝宽填充聚苯板 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	21.9				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)30.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m <sup>2</sup>	3492.75				
2	粤	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚	m <sup>2</sup>	1613.24				

	011701008004		手架搭拆高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费						
3	MBZC003	模板的支架	1. 模板钢支撑 2. 高度综合考虑	项	1				
4	粤 050401008001	临时围蔽	1. 部位: 山下施工围挡 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702002003	矩形柱	1. 模板类型: 矩形柱模板(周长m) 1.8外 2. 支模高度(m): 4.5m以内 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1744.65				
2	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外实际支模高度(m): 4.9	m2	74.94				
3	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内实际支模高度(m): 4.9	m2	76.26				
4	011702002006	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内实际支模高度(m): 4.5	m2	105.94				
5	011702011003	直形墙	1. 模板类型: 直形墙模板墙厚(cm以内) 40 2. 支模高度: 4.5m以内 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1108.89				
6	011702006003	矩形梁	1. 模板类型: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 2. 支模高度: 4.5m以内 3. 其他: 满足图纸、工	m2	3391.65				

			料规范和国家、地方相关要求						
7	011702006004	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 2. 支模高度: 4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1171.28				
8	011702006005	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m实际支模高度(m):4.9	m2	25.28				
9	011702006006	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m实际支模高度(m):4.9	m2	93.83				
10	011702014004	有梁板	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):4.5 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	4226.37				
11	011702014005	有梁板	1. 有梁板模板支模高度3.6m实际支模高度(m):4.9	m2	125.89				
12	011702003003	构造柱	1. 模板类型:构造柱模板 2. 支模高度(m):4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1454.86				
13	011702008003	圈梁、过梁、反坎	1. 模板类型:圈梁、过梁、反坎模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	706.89				
14	011702024002	压顶、扶手	1. 压顶、扶手模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	90.35				



15	011702024003	楼梯	1. 模板类型:直形楼梯模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	367.11				
16	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 模板类型:雨篷、悬挑板、阳台板模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	49.28				
17	011702022002	天沟、檐沟	1. 模板类型:天沟、檐沟模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	328.79				
18	011702025003	设备基础	1. 模板类型:设备基础 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	69.32				
19	011702001006	垫层	1. 模板类型:垫层模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	27.61				
20	011702001007	独立基础	1. 模板类型:独立基础 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	4.21				
21	011702001008	满堂基础	1. 模板类型:满堂基础模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	15.55				
22	粤 011701015002	电梯井脚手架	单排钢脚手架(电梯井架) 1. 脚手架类型:电梯井架 2. 高度(m以内):20m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	座	3				
23	粤 011701011003	里脚手架	1. 脚手架类型:里脚手架 2. 高度(m以内):4.5m以	m2	2586.34				

			内 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
24	粤 011701010003	满堂脚手架	1. 脚手架类型:满堂脚 手架 2. 高度(m以内):4.5m以 内 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	5172.69				
25	粤 011701009002	单排钢脚手架	1. 脚手架类型:女儿墙 单排脚手架 2. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	70.49				
26	011703001003	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂 直运输	m2	5151.13				
27	011705001001	大型机械设备进出场 及安拆	1. 综合考虑:机械的种 类、规格、型号等 2. 包括:机械的进退场 费用、安拆费用、基础 浇筑和拆除(包括但不 限于桩基础)费用及其 他辅助的人工材料等一 切费用 3. 满足本项目质量技术 管理要求、工料规范和 国家、地方相关要求	项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-科普服务楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山下-科普服务楼-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	441496.58		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：山下-科普服务楼-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	441496.58	
合计			441496.58	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山下-科普服务楼-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山下-科普服务楼-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：山下-科普服务楼-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：山下-科普服务楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：山下-科普服务楼-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-科普服务楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防水工程							
1	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	131.99				
2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚聚合物水泥防水灰浆 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	549.37				
3	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1900.76				
4	010903002003	墙面涂膜防水	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	52.57				
5	010904002009	天棚面涂膜防水	1. 部位：天棚面 2. 1.5厚聚合物水泥防	m2	80.9				

			水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	010514002003	陶粒混凝土回填	1. 陶粒混凝土回填 2. 厚度: 详做法要求 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	6.69				
2	010514002004	轻质混凝土回填	1. LC7.5轻骨料混凝土回填 2. 厚度: 详做法要求 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	35.15				
3	010507002004	地坪	1. 地坪厚度:100mm厚(软弱土层中垫层厚度 $\geq$ 150厚) 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C15 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	223.04				
4	011101006001	隔音砂浆(楼2、楼3)	1. 30mm隔音砂浆 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1837.96				
5	011101006002	煤灰炉渣回填	1. 煤灰炉渣回填 2. 厚度: 按图纸及做法要求 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	8.59				
6	011102003017	块料楼地面(G02)	面层材料: CT-01400 $\times$ 800mm浅灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖, 同色美缝胶擦缝. 2. 3厚纯水泥浆结合层. 3. 20厚WSM15地面砂浆	m2	128.6				

			保护层, 表面撒水泥粉. 4. 防水层 (另列) 5. 40厚C20细石混凝土. 6. 20厚WSM20地面砂浆 保护层, 表面撒水泥粉. 7. 防水层 (另列) 8. 找坡/找平层: 20厚 WSM20地面砂浆找坡层 抹平加5%防水剂, 找坡 2%至侧排水口 9. 素水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 10. 其他: 满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
7	011101001004	水泥砂浆楼地面 (G04)	1. 20厚1:2水泥砂浆批 面, 加水泥粉抹光 2. 素水泥浆结合层 3. 最薄处15厚WSM15地 面砂浆找平 4. 其他: 满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	54.12				
8	011101001005	水泥砂浆楼地面 (L09)	1. 20厚1:2防静电水泥 砂浆 2. 防静电水泥砂浆一道 3. 30厚1:3防静电水泥 砂浆找平层, 内配防静 电接地金属网, 表面抹 平 4. 水泥浆一道 (内掺建 筑胶) 5. 其他: 满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	49.93				
9	011101001006	水泥砂浆楼地面 (L05)	1. 15厚WSM20水泥砂浆 保护层 2. 35厚C15细石混凝土 3. 防水层 (另列) 4. 找坡/找平层: 最薄处 15厚WSM15地面砂浆找 平 5. 其他: 满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	32.73				

10	011102003018	块料楼地面 (L05)	面层材料: CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖, 同色美缝胶擦缝. 1. 15厚WSM20水泥砂浆保护层 2. 35厚C15细石混凝土 3. 防水层 (另列) 4. 找坡/找平层: 最薄处15厚WSM15地面砂浆找平 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	12.32				
11	011102003019	块料楼地面 (L01)	面层材料: CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆, 面撒水泥粉 4. 找坡/找平层: 20厚WSM15地面砂浆找平 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	339.67				
12	011102003020	块料楼地面 (L02)	面层材料: CT-01400×800mm浅灰色防滑耐磨地砖 1. 混凝土垫层或混凝土结构楼板, 面层清理. 2. 找坡/找平层: 20厚WSM15地面砂浆找平. 3. 防水层 (另列) 4. 20厚WSM20地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉. 5. 3厚纯水泥浆结合层. 6. 选定面砖 (另列), 同色美缝胶擦缝. 7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	125.37				
13	011102003021	块料楼地面 (L03)	面层材料: CT-02800×800mm浅灰色仿	m2	227.41				



			石地砖 1. 选定面砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆，表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找平 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
14	011102003022	块料楼地面 (L03)	面层材料: CT-03600×600mm深灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆，表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找平 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	23.01				
15	011102003023	块料楼地面 (L03)	面层材料: 500×500mm防滑面砖 1. 选定面砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆，表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找平 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1144.93				
16	011102003024	块料楼地面 (L03) - 楼梯	面层材料: 500×500mm防滑面砖 1. 选定面砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆，表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找平 5. 其他:满足图纸、工	m2	144.08				

			料规范和国家、地方相关要求						
17	011102003025	块料楼地面 (L04)	面层材料: CT-01400×800mm浅灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖, 同色美缝胶擦缝. 2. 3厚纯水泥浆结合层. 3. 20厚WSM15地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉. 4. 防水层 (另列) 5. 40厚C20细石混凝土. 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉. 7. 防水层 (另列) 8. 找坡/找平层: 20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂, 找坡2%至侧排水口 9. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	65.88				
18	011104004001	防静电活动地板 (L06)	1. 150~250高架空防静电活动地板 2. 面层涂刷地面漆 3. 15厚WSM20水泥砂浆保护层, 压实赶光 4. 防潮层 (另列) 5. 找坡/找平层: 最薄处15厚WSM15地面砂浆找平 6. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	289.74				
19	011103001002	橡胶板楼地面 (L07)	面层材料: FG-01/FG-02 (3mm厚弹性石英卷材地板 (选样) (天然石英含量不低于30%)) 1. 3mm厚弹性石英卷材地板 (选样), 颜色综合考虑 2. 环保水性胶水粘结层. 3. 6mm厚自流平找平层. 4. 水泥自流平界面剂. 5. 2厚108胶水腻子批	m2	989.34				

			嵌平整. 6. 50厚M20水泥砂浆找平层. 7. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 8. 混凝土结构楼板, 面层清理. 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
20	011102001006	石材楼地面 (G12)	面层材料: ST-031000×1000×25mm厚浅灰色大理石(防滑) 1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1072.42				
21	011102001007	石材楼地面 (G12)	面层材料: ST-04600×1200×25mm厚浅灰色花岗岩(火烧面) 1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 刷水泥浆一道(内掺	m2	248.47				

			水重8%108胶). 5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料 (如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂) 及损耗等费用 7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
22	011102001008	石材楼地面 (L10) - 楼梯	面层材料: ST-04600×1200×25mm厚浅灰色花岗岩(火烧面) 1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料 (如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂) 及损耗等费用 7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	136.35				
23	011105001003	水泥砂浆踢脚线 (T01)	1. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 2. 7厚DPM5.5水泥石灰	m2	27.43				

			膏砂浆打底划出纹道 3. 素水泥浆一道 4. 6厚DPM5. 5水泥砂浆批面，加水泥粉抹光 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
24	011105003003	块料踢脚线 (T02)	1. 界面剂一道 (甩前用水喷湿墙面) 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 面砖踢脚线 (面砖与地面砖一致), 规格: 120高, 稀水泥浆擦缝 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	111.16				
25	011105003004	块料踢脚线 (T03)	1. 防潮层 (另列) 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 面砖踢脚线 (面砖与地面砖一致), 规格: 120高, 稀水泥浆擦缝 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	5.15				
26	011105003005	块料踢脚线 (踢1)	面层材料: CT-02100×800mm仿石地砖 1. 面砖踢脚线 (面砖与地面砖一致), 规格: 100高, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 (甩前用	m2	54.08				

			水喷湿墙面) 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
27	011105003006	块料踢脚线 (踢1)	面层材料: CT-06100mm高瓷砖 1. 面砖踢脚线 (面砖与地面砖一致), 规格: 100高, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 (甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.98				
28	011105004001	地板胶踢脚线 (踢2)	面层材料: 同地1 1. 混凝土墙 (柱) 或轻质砖砌体墙基层. 2. 地板胶 (同地1) 配套踢脚底架, 自攻螺丝固定. 3. 地板胶 (同地1) 翻起100高, 面与墙身饰面平, 配专用地板胶踢脚收口条. 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	30.61				
29	011105006003	金属踢脚线	1. MT-1050×2.0mm厚深灰色成品铝合金脚线 2. 基层材料: 综合考虑 3. 综合考虑折边处理费用 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	132.73				
30	011105006004	金属踢脚线	1. MT-09100×2.0mm厚	m2	9.21				

			深灰色成品铝合金弧形脚线 2. 基层材料: 综合考虑 3. 综合考虑踢脚折线加工 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
31	011102001009	门槛石	楼/地2:ST-01大理石(光面) 1. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 2. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 撒素水泥面, 洒适量清水. 5. 门槛石, ST-01大理石(光面), 1:1水泥浆擦缝. 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用 7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	51.46				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010801001001	暗门-消火栓	1. 骨架: 3mm厚钢板加固, 镀锌钢骨架 2. 面层: MT-08仿木纹铝单板, 四边贴反光条 3. 含弹压门吸、不锈钢转轴、干挂件等五金辅件 4. 其他: 满足图纸、工	m2	1.78				

			料规范和国家、地方相关要求						
2	010801001002	暗门-消火栓	1. 骨架: 3mm厚钢板加固, 镀锌钢骨架 2. 面层: B0-108mm厚木色/浅灰色/白色抗菌护墙板(干挂)(6+2mm抗菌护墙板), 四边贴反光条 3. 含弹压门吸、不锈钢转轴、干挂件等五金辅件 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	44.55				
3	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 不同材料基体结合处、暗埋管线的孔槽处 2. 材料品种、规格: $\phi 0.5$ (15mm $\times$ 15mm) 镀锌钢丝网 3. 加固方式: 详见图纸 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	833.28				
4	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 内墙面满挂钢丝网 2. 材料品种、规格: $\phi 0.9$ (12.7mm $\times$ 12.7mm) 热镀锌钢丝网 3. 加固方式: 详见图纸 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2664.59				
5	011201004006	墙面一般抹灰	1. 20mm厚WPM20水泥砂浆抹光, 随砌随抹 2. 综合考虑: 内墙面、墙体高度、独立柱等 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	418.25				
6	011201004007	涂料内墙面 (N01)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆	m2	7488.03				



			（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 4. 无机涂料面两遍（无机涂料+耐污膜） 5. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
7	011204003010	块料墙面（N03）	面层材料：CT-04400×800mm米白色墙砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润湿） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层（另列） 4. 4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实 5. 选定墙砖，专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	942.98				
8	011201004008	涂料内墙面（N05）	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润湿） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找	m2	712.06				

			平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层（另列） 4. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 5. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
9	011201004009	涂料内墙面（N06）	1. 防潮层（另列） 2. 10厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 4. 无机涂料面两遍 5. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	162.03				
10	011204003011	干挂墙砖/石材/饰面板基层（N07）	1. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 2. 5厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 3. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 4. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2521.13				
11	011204003012	干挂饰面板（N07）	面层材料：B0-108mm厚木色/浅灰色/白色抗菌护墙板（干挂）（6+2mm抗	m2	2257.86				

			<p>菌护墙板)</p> <p>1. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛</p> <p>2. 5厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面</p> <p>.</p> <p>3. 20×30×3铝合金 600×600网格龙骨 ,M8膨胀螺栓焊接. 竖龙骨不少于两个支点焊接到混凝土.</p> <p>4. 8.0mm厚抗菌护墙板 (6+2mm抗菌护墙板)干挂上墙</p> <p>5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等</p> <p>6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
12	011204003013	干挂饰面板(N07)	<p>面层材料: MT-082.0mm厚仿木纹铝单板(氟碳喷涂)</p> <p>1. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛</p> <p>2. 5厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面</p> <p>.</p> <p>3. L40×40×4镀锌角钢龙骨,600×600网格 ,M8膨胀螺栓 焊接(竖龙骨不于少两个支点焊接到混凝土).</p> <p>4. 墙面砖(或饰面板材),建筑胶密缝(严禁使用酸性胶或腐蚀胶).</p> <p>a. 墙面砖起槽卡接、专用粘胶固定干挂卡件 (测试合格后方可上墙</p>	m2	55.89				

			). b. 墙砖(或饰面板材)螺丝固定于干挂卡件. 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
13	011210005003	卫生间隔断	1. 面板材料: B0-08B0-0820厚抗倍特板 2. 包含门合页、拉手、支撑、密封条、踢脚等五金辅件 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	157.57				
14	011210005004	小便池隔断	1. 面层种类、规格: GL-0310mm钢化磨砂玻璃、MT-0130mm不锈钢框 2. 定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、拼装装配五金配件等全部操作 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	17.27				
15	011001003003	外墙内保温	1. 玻化微珠保温砂浆(燃烧等级为A级, 厚度详节能设计) 2. 满挂 $\phi 0.9$ (12.7mmX12.7mm), 热镀锌钢丝网, 与钢筋头固定 $\phi 6@400$ 的钢筋头植入结构层界面砂浆, 基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底扫毛或划道 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	4374.85				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011304002003	铝合金风口	1. 铝合金风口	m2	13.09				

			2. 其他：满足图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求						
2	011406001007	抹灰面油漆（D01）	1. 顶棚D01-涂料面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 无机涂料两遍（无机涂料+耐污膜） 5. 其他：满足图纸、工料规范和国家标准、地方相关要求	m2	2167.36				
3	011302001013	无机涂料吊顶天棚（顶棚2）	吊顶形式：综合考虑 1. 钢筋混凝土板底面清理干净. 2. 吊杆采用 $\Phi 8$ 膨胀螺栓焊接. 3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ , 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距 600. 4. 6+6mm 厚中密度无石棉硅酸钙板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼涂防锈漆, 再用腻子填平. 5. 满刮腻子二遍, 面打磨平整. 6. 刷底漆一遍, 无机涂料一遍。（（防水）无机涂料+耐污膜） 7. 按水平投影面积计算，侧板基层及面层综合考虑 8. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 9. 其他：满足图纸、工料规范和国家标准、地方相关要求	m2	1519.97				
4	011302001014	无机涂料吊顶天棚（顶棚2）	吊顶形式：综合考虑 1. 钢筋混凝土板底面清理干净. 2. 吊杆采用 $\Phi 8$ 膨胀螺栓焊接.	m2	276.41				

			<p>3. 轻钢龙骨标准骨架 :主龙骨中距 ≤1000mm, 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距600.</p> <p>4. 6+6mm厚中密度无石棉硅酸钙板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼涂防锈漆, 再用腻子填平.</p> <p>5. 满刮腻子二遍, 面打磨平整.</p> <p>6. 刷底漆一遍, 无机涂料一遍. (防水无机涂料+耐污膜)</p> <p>7. 按水平投影面积计算, 侧板基层及面层综合考虑</p> <p>8. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等</p> <p>9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
5	011302001015	铝单板吊顶天棚(顶棚3)	<p>面层材料: MT-022.0mm厚白色铝单板(氟碳喷涂)</p> <p>1. 钢筋混凝土板底面清理干净</p> <p>2. 膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定.</p> <p>3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200.</p> <p>4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距≤600.</p> <p>5. 选定面板与专用配套龙骨固定.</p> <p>6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等</p> <p>7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相</p>	m2	820.76				

			关要求						
6	011302001016	铝扣板吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-03600×600/1200×2.0mm厚白色铝扣板（氟碳漆） 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留的吊环（钩）固定。 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200。 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距≤600。 5. 选定面板与专用配套龙骨固定。 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 7. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	516.02				
7	011302001017	铝扣板吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-04300×300×1.2mm厚白色铝扣板（氟碳漆） 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留的吊环（钩）固定。 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200。 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距≤600。 5. 选定面板与专用配套龙骨固定。 6. 包括但不限于伸缩缝	m2	19.8				

			封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
8	011302001018	铝方通吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-07100×30×2.0mm厚木色铝方通(氟碳喷涂)(间隔80mm) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200. 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距≤600. 5. 选定面板与专用配套龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	108.63				
9	011302001019	铝单板吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-082.0mm厚仿木纹铝单板(氟碳喷涂) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200. 4. 与面板配套的专用下	m2	99.92				



			层副龙骨连结, 间距 $\leq 600$ . 5. 选定面板与专用配套 龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝 封边、板缝贴胶带、点 锈, 加固 (空调口、检 修口、吊灯)、开孔等 7. 其他: 满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
10	011406001008	抹灰面油漆 (D05)	1. 顶棚D05-涂料面顶棚 (防潮) 2. 防潮层 (另列) 3. 3厚底基防裂腻子分 两遍刮平 4. 无机涂料两遍 (防水 无机涂料+耐污膜) 5. 其他: 满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	80.9				
11	011302001020	吊顶天棚-透光软膜	1. 面层种类、规格: 专 用胶铺贴 2. 饰面品种、规格: SM- 01透光软膜 3. 其他: 满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	158.47				
12	011302001021	吊顶反支撑、转换层	1. 位置: 天棚吊顶 2. 骨架: 镀锌钢材, 间 距、规格综合考虑 3. 膨胀螺栓等预埋件 4. 其他: 满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	627.14				
		天棚工程合计							
		外立面工程							
1	011204003014	面砖防水外墙面 (内 保温) (W01)	1. 墙体基层 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 $\Phi 0.9 (12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网, 焊点抗 拉力 $>65\text{N}$ , 镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ , 在混凝土	m2	1636.21				

			墙面采用双向中距 400mm锚栓固定 4. 15厚找平型聚合物水 泥防水砂浆 5. 防水层（另列） 6. 5厚专用粘结剂贴饰 面层:60×240劈开砖 ，颜色详立面，专用勾 缝剂勾缝 7. 综合考虑:直形墙、 弧形墙、墙体高度、独 立柱等 8. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
2	011204003015	面砖防水外墙面（内 保温）（W01）	1. 墙体基层 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗 拉力>65N，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土 墙面采用双向中距 400mm锚栓固定 4. 15厚找平型聚合物水 泥防水砂浆 5. 防水层（另列） 6. 5厚专用粘结剂贴饰 面层:CT- 04400×800mm米白色墙 砖，专用勾缝剂勾缝 7. 综合考虑:直形墙、 弧形墙、墙体高度、独 立柱等 8. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	679.03				
3	011204003016	面砖防水外墙面（内 保温）（W01）	1. 墙体基层 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗 拉力>65N，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土 墙面采用双向中距 400mm锚栓固定	m2	83.62				

			4. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 5. 防水层（另列） 6. 5厚专用粘结剂贴饰面层:40×40浅灰色外墙砖，专用勾缝剂勾缝 7. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	011204003017	面砖防水外墙面（内保温）（W01）	1. 墙体基层 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 $\Phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 4. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 5. 防水层（另列） 6. 5厚专用粘结剂贴饰面层:600×1200白色外墙砖，专用勾缝剂勾缝 7. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1541.46				
5	011406001009	涂料外墙面（内保温）（W03）	1. 专用砂浆甩毛 2. 满挂 $\Phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 3. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 4. 5厚WPM20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 5. 防水层（另列）	m2	381.96				

			6. 满刮二道外墙防水耐水腻子 7. 刷底涂料一遍，外墙涂料二遍 8. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	011204001003	干挂石材外墙面（内保温）（W05）	1. 墙体，基层清理 2. 15厚DPM20水泥砂浆找平 3. 防水层（另列） 4. 墙体固定连接件 5. 按石材板高度安装配套不锈钢挂件 6. ST-04600×1200×25mm厚浅灰色花岗岩(火烧面)，太阳辐射吸收系数0.72，用环氧树脂胶固定销钉；石板接缝宽5~8宽，硅酮密封胶填缝 7. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	52.57				
		外立面工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍坡道扶手 2. 材料种类、规格:Φ45*3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件、法兰盘等 5. 具体做法详图集13ZJ301-7/17 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m	8.82				

			关要求						
2	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:室外楼梯扶手 2. 材料种类、规格:3厚100*60方钢管 3. 含密封胶、埋件、法兰盘等 4. 具体做法详图集中南11ZJ401 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	23.56				
3	011503001013	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆、平台栏杆 2. 扶手材料种类、规格:3厚60*60方钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ50*3/Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件、法兰盘等 5. 具体做法参图集11ZJ401-2W/13 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	217.28				
4	011503001014	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 2. 扶手材料种类、规格:3厚100*50方钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件等 5. 具体做法参图集11ZJ401-1、2/35 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	57.17				
5	011503005002	金属靠墙扶手	1. 部位:楼梯靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格:Φ60*2/Φ30*2不锈钢管 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参图集22J403-1 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	13.09				

6	011503008002	玻璃栏板	1. 部位:玻璃栏板 2. 扶手材料种类、规格:3厚60*60方钢管 3. 栏杆材料种类、规格:12厚钢化玻璃、37*37不锈钢方管立柱 4. 含密封胶、埋件、卡件等 5. 具体做法参图集11ZJ401-18 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	62.53				
7	011503001015	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢可上旋悬臂抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-68 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	7.01				
8	011503001016	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢L型安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ40*4 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-65 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	12.85				
9	011503001017	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢洗手盆安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-62 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	5.6				
10	011505001005	洗漱台	1. 尺寸: 宽600mm, 高950mm	m	14.28				

			<p>2. 台面：ST-0220mm厚米白色石英石</p> <p>3. 骨架、配件：镀锌钢材（规格综合考虑），包含不锈钢铰链、拉手、专用脚架及其他所需要的五金配件</p> <p>4. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施，及一切所需的人工、材料（如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂）及损耗等费用</p> <p>5. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
11	011505010003	卫生间银镜	<p>1. 含镜柜体及饰面制安，尺寸综合考虑</p> <p>2. 含6mm防雾银镜、12mm厚难燃夹板、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边等</p> <p>3. 银镜背面去水印，磨砂处理</p> <p>4. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	19.84				
12	011505008003	成品纸巾架	<p>1. 成品纸巾架</p> <p>2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	24				
13	011505001006	无障碍卫生间成品多功能台	<p>1. 成品多功能台</p> <p>2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	4				
14	011505007003	挂衣钩	<p>1. 挂衣钩</p> <p>2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	副	4				
15	011502001004	铝合金排水板	<p>1. 材质、规格：2mm厚铝合金排水板,宽度</p>	m	385.52				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-科普服务楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011707002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
2	GGCSF0000006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ ) *分部分项的 (人工费+施工机具费) *0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工期/定额工期)
3	QTFY00000006	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
4	WMGDZJF00006	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山下-科普服务楼-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	417234.62		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：山下-科普服务楼-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	417234.62	
合计			417234.62	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山下-科普服务楼-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山下-科普服务楼-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：山下-科普服务楼-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：山下-科普服务楼-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：山下-科普服务楼-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-山上繁育A区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	3197.54				
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1998.47				
3	010103001003	回填方（含室内回填）	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 土方场内装运,分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	3698.33				

4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	942.93				
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:碎桩头、建筑垃圾、固体废弃物等 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	92.99				
		土石方工程合计							
		桩基工程							
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:详地质勘察报告 2. 桩长:详设计图纸 3. 桩径:Φ1000mm 4. 成孔方法:干作业成孔 5. 护筒类型:钢护筒综合考虑 6. 混凝土种类、强度等级:水下C30 7. 含入岩增加费、超灌高度、渣土外运等相关内容,超灌不计入工程量 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2905.98				
2	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ10~25 2. 其他:满足图纸、工	t	262.995				

			料规范和国家、地方相关要求						
3	010515010001	声测管	1. 材质: 钢管 2. 规格型号: 综合考虑 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	13.409				
4	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型: 灌注桩 2. 桩头高度: 综合考虑 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	92.99				
		桩基工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001016	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型: 外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括: 砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	188.46				
2	010402001017	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型: 外墙 300mm厚 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括: 砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	97.04				
3	010402001018	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型: 内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括: 砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	944.95				

			土砌块B07 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	010402001019	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙 100mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	13.37				
5	010402001020	砌块墙内墙	部位:电梯井、地下室及潮湿部位的隔墙(卫生间、淋浴间、管道井)、首层及屋面露天各类排烟、管道井 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15水泥砖 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	20.98				
6	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶、花池等零星砌	m3	86.64				

			砖 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mmMU10 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5 4. 综合考虑:墙体高度、墙体截面形状、勾缝 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	25.3				
2	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	225.97				
3	010501004001	筏板基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	559.29				
4	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工	m3	447.32				

			料规范和国家、地方相关要求						
5	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	269.43				
6	010505001009	有梁板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	14.45				
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	60.6				
8	010505001010	屋面板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	411.22				
9	010505001011	屋面斜板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	273.23				
10	010505007003	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8	m3	2.83				



			3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
11	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台 板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	1. 13				
12	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	2. 47				
13	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	103. 28				
14	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	176. 31				
15	010503005004	过梁	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	2. 66				
16	010507007005	反坎	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	4. 19				
17	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:商品预	m3	14. 61				

			拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 300厚碎砂石粉 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
18	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	2.292				
19	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋III级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	56.616				
20	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋III级螺纹钢 $\Phi 10$ 以外 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	37.197				
21	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	98.816				
22	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 $\Phi 25$ 以内	t	31.453				

			2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
23	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 Φ25以内抗震 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	184.85				
24	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 Φ25以外抗震 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.029				
25	010516003010	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹套筒 2. 接头规格: Φ32以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	712				
26	010516003011	电渣压力焊接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 接头规格: Φ18以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	122				
27	010516003012	电渣压力焊接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 接头规格: Φ32以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	636				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							

		金属结构工程							
1	010516002003	预埋铁件	1. 类别:预埋铁件 2. 钢材种类、规格:综合考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.05				
2	010606008003	钢梯	1. 屋面检修钢爬梯做法详15J401 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.92				
3	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:成品编织不锈钢钢丝网、30*30不锈钢钢丝网 2. 边框及立柱型钢品种、规格:外框50X50X5厚不锈钢方通, 外喷氟碳漆 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3367.95				
		金属结构工程合计							
		门窗、幕墙工程							
1	010801006007	闭门器	1. 闭门器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	31				
2	010801006008	顺位器	1. 顺位器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	12				
3	010805005004	平开门	1. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金平开门, 氟碳喷涂, 6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	39.36				
4	010801002004	木质门(普通门)	1. 门框、扇材质:木质	m2	72				

			平开门（含门套） 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	010802003011	甲级不锈钢防火门	不锈钢防火门甲级单扇 1. 门框、扇材质:单扇（甲级） 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.64				
6	010802003012	甲级不锈钢防火门	不锈钢防火门甲级双扇 1. 门框、扇材质:双扇（甲级） 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	25.5				
7	010802003013	乙级不锈钢防火门	不锈钢防火门乙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇（乙级） 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	13.44				
8	010802003014	乙级不锈钢防火门	不锈钢防火门乙级双扇 1. 门框、扇材质:双扇（乙级） 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	18.72				
9	010802004003	不锈钢门	1. 名称: 不锈钢门 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	645.3				

10	010807002013	铝合金固定窗	部位：外窗（窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ） 1. 框、扇材质：断桥隔热铝合金固定窗，氟碳喷涂 2. 洞口尺寸：综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度：6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	348.89				
11	010802001009	铝合金窗平开窗	部位：外窗（窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ） 1. 框、扇材质：断桥隔热铝合金平开窗，氟碳喷涂 2. 洞口尺寸：综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度：6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.58				
12	010807002014	铝合金固定窗	部位：外窗（窗玻璃面积 $> 6m^2$ ） 1. 框、扇材质：断桥隔热铝合金窗，氟碳喷涂 2. 洞口尺寸：综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度：8mm高透光Low-E+12mm空气+8mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	113.11				
13	010807002015	铝合金固定窗	部位：室内窗（窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ）	m2	479.99				

			1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光透明玻璃 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
14	010807002016	乙级防火窗	部位: 防火窗 1. 框、扇材质:不锈钢框固定窗 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光透明玻璃, 满足防火要求 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	9.87				
15	010807002017	消防救援窗	部位: 消防救援窗 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:易碎玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	11				
16	010807003004	金属百叶窗	1. 窗类型、材质:金属百叶窗 2. 综合考虑弧窗增加费 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	116.47				
		门窗、幕墙工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003010	不上人屋面 (R01) - 建筑找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(不上人) 2. 水泥砂浆面层:20厚	m2	61.93				

			DSM15或WSM15预拌砂浆面层，每1米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，分隔缝处断开 3. 柔性防水层（另列） 4. 基层处理底胶一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. C20细石混凝土找坡层，随抹随找平，最薄处厚20，坡度不小于3%。找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚细石混凝土面层 7. 现浇钢筋混凝土屋面板，机械原磨平整 8. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010902003011	不上人屋面（R01）-结构找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(不上人) 2. 水泥砂浆面层:20厚DSM15或WSM15预拌砂浆面层，每1米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，分隔缝处断开 3. 柔性防水层（另列） 4. 基层处理底胶一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 现浇钢筋混凝土屋面板，机械原磨平整 7. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	55.54				
3	010902003012	上人屋面（R02）-建	1. 一级设防倒置式平屋	m2	300.93				



		筑找坡	面(上人) 2. 麻石砖，铺平拍实，5宽水泥砂浆勾缝；颜色:灰色，规格:600X600X10 3. 25厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒水泥粉 4. 40厚C20细石混凝土层，表面压光，内配Φ6@200双向钢筋网，每6米设分缝，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于10,缝宽10mm，缝内填高分子密缝膏 5. 平铺一层无纺布(≥200克/m2)保护层 6. 保温隔热层:挤塑聚苯乙烯板(B1级，抗压强度>250Kpa，体积吸收率不应大于3%)，厚度详节能设计(110mm) 7. 柔性防水层(另列) 8. 基层处理底胶一道 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. C20细石混凝土找坡层，随抹随找平，最薄处厚20，坡度不小于3%。找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚细石混凝土面层 11. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 12. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	010902003013	上人屋面(R02)-结构找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(上人) 2. 麻石砖，铺平拍实，5宽水泥砂浆勾缝；颜色:灰色，规格:600X600X10 3. 25厚1:4干硬性水泥	m2	1426.39				

			<p>砂浆，面撒水泥粉</p> <p>4. 40厚C20细石混凝土层，表面压光，内配<math>\phi 6@200</math>双向钢筋网，每6米设分缝，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于10，缝宽10mm，缝内填高分子密缝膏</p> <p>5. 平铺一层无纺布（<math>\geq 200</math>克/㎡）保护层</p> <p>6. 保温隔热层：挤塑聚苯乙烯板（B1级，抗压强度<math>&gt;250</math>Kpa，体积吸收率不应大于3%），厚度详节能设计（110mm）</p> <p>7. 柔性防水层（另列）</p> <p>8. 基层处理底胶一道</p> <p>9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层</p> <p>10. 综合考虑：加强层、附加层及搭接</p> <p>11. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
5	010901001002	全坡瓦屋面（R04）	<p>1. 一级设防倒置式平瓦坡屋面（全坡）</p> <p>2. 平瓦400x240，圆脊330x250，颜色：深灰色</p> <p>3. 挂瓦条35x25(h)，中距按瓦规格</p> <p>4. 顺水条35x35，中距600</p> <p>5. 35厚C20细石混凝土（配<math>\phi 6@500 \times 500</math>钢筋网与屋面板预埋中10钢筋头焊牢）</p> <p>6. 平铺一层无纺布（<math>\geq 200</math>克/㎡）保护层</p> <p>7. 保温隔热层：挤塑聚苯乙烯板（B1级，抗压强度<math>&gt;250</math>Kpa，体积吸收率不应大于3%），厚度详节能设计（110mm）</p> <p>8. 柔性防水层：（另列</p>	m2	1752.48				

			) 9. 基层处理剂 10. 20厚DSM15水泥砂浆找平 11. 现浇钢筋混凝土屋面在檐口和屋脊处预埋 $\phi 10$ 锚筋各一排, 纵向间距1500 12. 综合考虑: 加强层、附加层及搭接 13. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	010902003014	混凝土雨蓬屋面	1. 铺钉24号镀锌铁丝网分层抹灰 2. 最薄处15mm厚WSM20水泥砂浆(加5%防水粉)找坡层, 向排水口找坡, 坡度2%根部批 $R \geq 50$ 的圆角) 3. 20mm厚掺防水剂的防水砂浆, 分层压实 4. 素水泥浆一遍(掺5%108胶) 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	24.52				
7	010902002005	水性橡胶沥青防水涂料	1. 防水膜品种: 2厚水性橡胶沥青防水涂料 2. 综合考虑: 加强层、附加层及搭接 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2123.9				
8	010902002006	高粘抗滑改性沥青防水涂料	1. 防水膜品种: 1.5厚高粘抗滑改性沥青防水涂料 2. 综合考虑: 加强层、附加层及搭接 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1706.29				
9	010902001008	自粘TPO防水卷材	1. 防水膜品种: 1.6厚自粘TPO防水卷材 2. 综合考虑: 加强层、	m2	2123.9				

			附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
10	010902001009	自粘聚合物改性沥青 防水卷材(聚酯胎类)	1. 卷材品种:3厚自粘聚 合物改性沥青防水卷材 (聚酯胎类) 2. 综合考虑:加强层、 附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	2123.9				
11	010902001010	自粘改性沥青防水卷 材	1. 防水膜品种:1.5厚自 粘改性沥青防水卷材 2. 综合考虑:加强层、 附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	1706.29				
		屋面及防水工程合计							
		采光天棚工程							
1	011303001002	夹胶钢化玻璃雨蓬	1. 面层材料品种、规格 :8mm钢化 +1.52PVB+8mm钢化夹胶 玻璃雨蓬 2. 参考07J205L-5, 具 体详深化设计 3. 综合考虑完成玻璃雨 棚制作、拼装、安装等 相关工作所需的一切费 用 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	27.19				
		采光天棚工程合计							
		其他工程							
1	010507003004	排水沟	1. 300mm宽排水沟 2. 1:2防水砂浆抹面找 坡, 最低点20厚i=1%向 落水口 3. C25细石砼堵头 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m	451.59				

2	040402016003	排水沟盖板	1. 材质:20厚400*490铸铁盖板 2. 规格尺寸:详图纸 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	451.59				
3	040402016004	水池盖板	1. 材质:不锈钢盖板带锁扣 (2200mm*1550mm) 2. 规格尺寸:详图纸 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	67				
4	040402016005	窝巢盖板	1. 材质:2mm不锈钢盖板带锁扣 (600mm*640mm) 2. 规格尺寸:详图纸 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	84				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008005	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	2062.86				
2	MBZC004	模板的支架	1. 模板钢支撑 2. 高度综合考虑	项	1				
3	040203007001	施工便道	1. 部位: 山上施工便道 2. 自行考虑便道铺筑材质、厚度、宽度等条件, 满足施工道路运输强度 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	项	1				
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	010401001003	砖基础	部位：砖胎模 1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级：综合考虑 3. 砖胎模高度：综合考虑 4. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	665.73				
2	011702001009	垫层	1. 模板类型：垫层模板 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	92.72				
3	011702001010	桩承台	1. 模板类型：桩承台模板 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	732.22				
4	011702001011	满堂基础	1. 模板类型：满堂基础模板 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	8.04				
5	011702002007	矩形柱	1. 模板类型：矩形柱模板(周长m)1.8外 2. 支模高度(m)：4.5m以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2024.83				
6	011702006007	矩形梁	1. 模板类型：单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外 2. 支模高度：4.5m以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2555.57				
7	011702006008	矩形梁	1. 模板类型：单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 2. 支模高度：4.5m以内 3. 其他：满足图纸、工	m2	803.91				

			料规范和国家、地方相关要求						
8	011702014006	有梁板	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):4.5 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1634.62				
9	011702014007	有梁板(斜板)	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):4.5 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1484.9				
10	011702003004	构造柱	1. 模板类型:构造柱模板 2. 支模高度(m):4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1107.11				
11	011702008004	圈梁、过梁、反坎	1. 模板类型:圈梁、过梁、反坎模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1616.3				
12	011702024004	楼梯	1. 模板类型:直形楼梯模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	365.92				
13	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 模板类型:雨篷、悬挑板、阳台板模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	38.52				
14	011702022003	天沟、檐沟	1. 模板类型:天沟、檐沟模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	42.66				
15	粤	里脚手架	1. 脚手架类型:里脚手	m2	1455.25				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称： 山上-山上繁育A区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00007	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000007	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-山上繁育A区-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1011848.65		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-山上繁育A区-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1011848.65	
合计			1011848.65	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 山上-山上繁育A区-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-山上繁育A区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-山上繁育A区-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-山上繁育A区-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-山上繁育A区-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-山上繁育A区-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防水工程							
1	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 部位：楼地面 2. 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1462.26				
2	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3236.43				
3	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1462.26				
4	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚聚合物水泥防水灰浆 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3236.43				
5	010903002004	墙面涂膜防水	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 1.5厚聚合物水泥防	m2	5968.4				

			水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	010904002012	天棚面涂膜防水	1. 部位:天棚面 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	192.67				
		防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	010514002005	陶粒混凝土回填	1. 陶粒混凝土回填 2. 厚度:详做法要求 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2970.23				
2	010514002006	轻质混凝土回填	1. LC7.5轻骨料混凝土回填 2. 厚度:详做法要求 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	15.01				
3	050101009001	种植土回(换)填	1. 预留种植土 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	698.61				
4	010507002005	地坪	1. 地坪厚度:100mm厚(软弱土层中垫层厚度≥150厚) 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C15 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	44.79				
5	010507001004	坡道	1. 30厚火烧面或机磨纹花岗石板面层缝宽5,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2. 25厚1:3干硬性水泥	m2	26.97				

			砂浆结合层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	011107001001	石材台阶面	1. 50厚300*600防滑火烧面花岗岩铺实拍平 1: 2水泥砂浆填缝 2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	109.26				
7	011101001007	水池装饰	1. 25厚聚合物水泥砂浆 2. 15厚聚氨酯防水涂料, 上翻至地面完成面250mm高(另列) 3. 2.0厚聚合物水泥防水灰浆, 上翻至地面完成面250mm高(另列) 4. 找坡找平层20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡1%至排水口 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	469.34				
8	011102003026	块料楼地面(G01)	面层材料: CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆, 面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	220.51				
9	011102003027	块料楼地面(G02)	面层材料: : 300×300mm防滑面砖	m2	32.81				

			1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆, 面上撒素水泥 4. 防水层 (另列) 5. 40厚C20细石混凝土 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉 7. 防水层 (另列) 8. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 9. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 10. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
10	011102003028	块料楼地面 (G02)	面层材料: CT-01400×800mm浅灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆, 面上撒素水泥 4. 防水层 (另列) 5. 40厚C20细石混凝土 6. LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 7. 20厚WSM20地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉 8. 防水层 (另列) 9. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 10. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 11. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	32.81				
11	011102003029	块料楼地面 (G03)	面层材料: CT-	m2	123.33				

			02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆,表面撒水泥粉 4. 防水层(另列) 5. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
12	011101001008	水泥砂浆楼地面(G04)	1. 20厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉抹光 2. 素水泥浆结合层 3. 最薄处15厚WSM15地面砂浆找平 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	25.39				
13	011101003001	细石混凝土楼地面(G05)	1. 40厚C30细石混凝土(内配 $\Phi$ 4@200钢筋网),表面撒1:1水泥砂子,随打随抹光 2. 1:2.5水泥砂浆抹光 3. C20混凝土找坡层,最薄处35厚 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	33.6				
14	011101005002	特种水泥基自流坪楼地面-山上(G06)	1. 8厚特种水泥基自流平面层,封闭剂2道(静摩擦系数 $\geq 0.6$ ) 2. 特种多功能界面剂2道 3. 40厚C25细石混凝土强度达标后表面打磨或喷砂处理 4. 防水层(另列) 5. 找坡/找平层:最薄处20厚WSM20地面砂浆找	m2	600.66				

			坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. LC7. 5轻骨料混凝土（另列） 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
15	011102003030	块料楼地面（G11）	1. 面层材料：800×800mm防滑面砖干水泥擦缝或1：1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆，表面撒水泥粉 4. 防水层：（另列） 5. 找坡/找平层：20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡1%至侧排水口 6. 厚LC7. 5轻骨料混凝土（另列） 7. 钢筋混凝土底板 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1587. 14				
16	011101001009	种植土地面（G12）	1. 种植土、过滤层、疏水层（另列） 2. 30厚C20细石混凝土保护层 3. 防水层（另列） 4. 基层处理 5. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 现浇钢筋混凝土楼板 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1164. 35				
17	011102001010	石材楼地面（G13）	面层材料：ST-04600×1200×25mm厚浅灰色花岗岩(火烧面) 1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水.	m2	113. 92				



			3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料 (如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂) 及损耗等费用 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
18	011102001011	石材楼地面 (G13)	面层材料: CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料 (如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂) 及损耗等费用 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	311.52				
19	011103001003	橡胶板楼地面 (G14)	面层材料: FG-01/FG-	m2	56.53				

			<p>02(3mm厚弹性石英卷材地板(选样)(天然石英含量不低于30%))</p> <p>1. 3mm厚弹性石英卷材地板(选样), 颜色综合考虑</p> <p>2. 环保水性胶水粘结层</p> <p>.</p> <p>3. 6mm厚自流平找平层.</p> <p>4. 水泥自流平界面剂.</p> <p>5. 2厚108胶水水泥腻子批嵌平整.</p> <p>6. 50厚M20水泥砂浆找平层.</p> <p>7. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶).</p> <p>8. 混凝土结构楼板, 面层清理.</p> <p>9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
20	011105001004	水泥砂浆踢脚线(T01)	<p>1. 6厚DPM5.5水泥砂浆批面, 加水泥粉抹光</p> <p>2. 素水泥浆一道</p> <p>3. 7厚DPM5.5水泥石灰膏砂浆打底划出纹道</p> <p>4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)</p> <p>5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等</p> <p>6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	7.69				
21	011105003007	块料踢脚线(T02)	<p>1. 面砖踢脚线(面砖与地面砖一致), 规格: 120高, 稀水泥浆擦缝</p> <p>2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)</p> <p>3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)</p> <p>4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等</p>	m2	6.42				

			5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
22	011105003008	块料踢脚线 (T04)	1. 成品圆角面砖踢脚线 2. 4厚强力胶粉粘结层, 揉挤压实 3. 防水层 (另列) 4. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 5. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 6. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙 (抹前用水喷湿墙面) 7. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	89.9				
23	011105003009	块料踢脚线 (踢1)	面层材料: CT-02100×800mm仿石地砖 1. 面砖踢脚线 (面砖与地面砖一致), 规格: 100高, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 (甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	6.42				
24	011105006005	金属踢脚线	1. MT-1050×2.0mm厚深灰色成品铝合金脚线 2. 基层材料: 综合考虑 3. 综合考虑折边处理费用	m2	27.23				

			4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
25	011105004002	地板胶踢脚线 (踢2)	面层材料: 同地1 1. 地板胶(同地1)配套踢脚底架, 自攻螺丝固定. 2. 地板胶(同地1)翻起100高, 面与墙身饰面平, 配专用地板胶踢脚收口条. 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.97				
26	011102001012	门槛石	楼/地2:ST-0120mm厚浅米黄大理石(光面) 1. 选定石材门槛石, 1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	0.72				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 不同材料基体结合处、暗埋管线的孔槽处	m2	267.96				

			2. 材料品种、规格： $\Phi 0.5$ （15mm $\times$ 15mm）镀锌钢丝网 3. 加固方式：详见图纸 4. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：内墙面满挂钢丝网 2. 材料品种、规格： $\Phi 0.9$ （12.7mm $\times$ 12.7mm）热镀锌钢丝网 3. 加固方式：详见图纸 4. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2672.98				
3	011201004010	涂料内墙面（N01）	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润湿） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 4. 无机涂料面两遍（无机涂料+耐污膜） 5. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1250.39				
4	011204003018	块料墙面（N03）	面层材料：CT-06300 $\times$ 600mm米白色墙砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润湿） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-	m2	837.33				

			M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层（另列） 4. 4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实 5. 选定墙砖，专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	011204003019	块料墙面（N03）	面层材料：CT-04400×800mm米白色墙砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润湿） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层（另列） 4. 4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实 5. 选定墙砖，专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	244.88				
6	011201004011	涂料内墙面（N05）	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润湿） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛	m2	2174.4				

			3. 防水层（另列） 4. 防水无机涂料面两遍 （防水无机涂料+耐污膜） 5. 综合考虑：直形墙、 弧形墙、墙体高度、独 立柱等 6. 其他：满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
7	011204003020	块料墙面-墙裙 （Q01）	面层材料 ： 300X300mm釉面砖 ， 颜色综合考虑 1. 3厚外加剂专用砂浆 抹基底刮糙（抹前用水 喷湿墙面） 2. 3厚专用砂浆抹基底 刮糙或界面剂一道甩毛 （抹前先将墙面用水润 湿） 3. 15厚DP-M15水泥砂浆 （加气混凝土用DP- M10水泥石灰砂浆）找平 ， 分两遍成活，底层抹 灰应压实搓毛 4. 防水层（另列） 5. 4厚强力胶粉粘结层 ， 揉挤压实 6. 选定墙砖，专用勾缝 剂勾缝专用勾缝剂勾缝 7. 综合考虑：直形墙、 弧形墙、墙体高度、独 立柱等 8. 其他：满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	3759.4				
8	011207001006	玻镁彩钢板墙面 （N07）	面层材料：MT- 06W1200×2400×50mm 厚白色玻镁彩钢板（钢 板0.4mm厚） 1. 墙体材质：50厚岩棉 夹芯玻美彩钢墙面板 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 （加气混凝土用DP- M10水泥石灰砂浆）找 平，分两遍成活，底层	m2	123.63				

			抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面 . 4. M8膨胀螺栓@600地面固定(固定铝合金型材下马槽) 5. 中字铝合金型材竖向龙骨、定制热镀锌型材连接,瓷白色密封胶填缝 6. 包含转角护角、L型铝等各种墙体安装所需型材 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
9	011207001007	干挂饰面板(N07)	面层材料: B0-108mm厚木色/浅灰色/白色抗菌护墙板(干挂)(6+2mm抗菌护墙板) 1. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2. 5厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面 . 3. 20×30×3铝合金600×600网格龙骨, M8膨胀螺栓焊接. 竖龙骨不少于两个支点焊接到混凝土. 4. 8. 0mm厚抗菌护墙板(6+2mm抗菌护墙板)干挂上墙 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1065.77				
10	011210005005	卫生间隔断	1. 面板材料: B0-	m2	22.8				



			0820厚抗倍特板 2. 包含门合页、拉手、支撑、密封条、踢脚等五金辅件 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
11	011210005006	小便池隔断	1. 面层种类、规格： GL-0310mm钢化磨砂玻璃、MT-0130mm不锈钢框 2. 定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、拼装装配五金配件等全部操作 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3.6				
12	011001003004	外墙内保温	1. 玻化微珠保温砂浆(燃烧等级为A级，厚度详节能设计) 2. 满挂 Φ0.9(12.7mmX12.7mm), 热镀锌钢丝网，与钢筋头固定 Φ6@400的钢筋头植入结构层界面砂浆，基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底扫毛或划道 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3130.36				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001010	抹灰面油漆 (D01)	1. 顶棚D01-涂料面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 无机涂料两遍(无机涂料+耐污膜) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m2	156.29				

			关要求						
2	011406001011	满刮腻子 (D02)	1. 顶棚D02-腻子面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 3. 3厚底基防裂腻子分 两遍刮平 4. 2厚面层耐水腻子分 两遍刮平 5. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	39.27				
3	011301001001	混凝土雨蓬天棚抹灰	1. 素水泥浆一遍(掺 5%108胶) 2. 20mm厚掺防水剂的防 水砂浆 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	24.52				
4	011302001022	无机涂料吊顶天棚 (顶棚2)	吊顶形式: 综合考虑 1. 钢筋混凝土板底面清 理干净. 2. 吊杆采用 $\phi 8$ 膨胀螺 栓焊接. 3. 轻钢龙骨标准骨架 :主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ , 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距600. 4. 6+6mm厚中密度无石 棉硅酸钙板, 自攻螺钉 拧牢, 孔眼涂防锈漆, 再 用腻子填平. 5. 满刮腻子二遍, 面打 磨平整. 6. 刷底漆一遍, 无机涂 料一遍. (无机涂料+耐 污膜) 7. 按水平投影面积计算 , 侧板基层及面层综合 考虑 8. 包括但不限于伸缩缝 封边、板缝贴胶带、点 锈, 加固 (空调口、检 修口、吊灯)、开孔等 9. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	338.52				

5	011302001023	无机涂料吊顶天棚 (顶棚2)	吊顶形式：综合考虑 1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 吊杆采用 $\phi 8$ 膨胀螺栓焊接。 3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ ，次龙骨中距 300，横撑龙骨中距 600。 4. 6+6mm 厚中密度无石棉硅酸钙板，自攻螺钉拧牢，孔眼涂防锈漆，再用腻子填平。 5. 满刮腻子二遍，面打磨平整。 6. 刷底漆一遍，无机涂料一遍。(防水无机涂料+耐污膜) 7. 按水平投影面积计算，侧板基层及面层综合考虑 8. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等 9. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	59.34				
6	011406001012	抹灰面油漆 (D05)	1. 顶棚D05-涂料面顶棚(防潮) 2. 防潮层(另列) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 无机涂料两遍(防水无机涂料+耐污膜) 5. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等 6. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1027.15				
7	011406001013	抹灰面油漆 (D06)	1. 顶棚D06-涂料面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 满刮二道防水耐水腻	m2	648.52				

			子 4. 刷底涂料一遍，外墙涂料二遍(无机涂料+耐污膜) 5. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
8	011302001024	铝单板吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-022.0mm厚白色铝单板（氟碳喷涂） 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 $\leq 1200$ ,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距 $\leq 1200$ . 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距 $\leq 600$ . 5. 选定面板与专用配套龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	48.36				
9	011302001025	玻镁中空净化板天棚（MT-05）	面层材料：MT-05W1200 $\times$ 2400 $\times$ 50mm厚金属面玻镁中空净化板(镀锌彩涂钢板0.4mm厚,白色) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 $\leq 1200$ ,	m2	35.44				

			吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距 $\leq 1200$ . 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距 $\leq 600$ . 5. 选定面板与专用配套龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等 7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
10	011302001026	铝扣板吊顶天棚(顶棚3)	面层材料: MT-03600 $\times$ 600/1200 $\times$ 2.0mm厚白色铝扣板(氟碳漆) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接 $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 $\leq 1200$ , 吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距 $\leq 1200$ . 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距 $\leq 600$ . 5. 选定面板与专用配套龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等 7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	228.34				
11	011302001027	吊顶反支撑、转换层	1. 位置: 天棚吊顶 2. 骨架: 镀锌钢材, 间距、规格综合考虑	m2	312.14				

			3. 膨胀螺栓等预埋件 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
		天棚工程合计							
		外立面工程							
1	011204003021	面砖防水外墙面（内 保温）（W01）	1. 墙体基层 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗 拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土 墙面采用双向中距 400mm锚栓固定 4. 15厚找平型聚合物水 泥防水砂浆 5. 防水层（另列） 6. 5厚专用粘结剂贴饰 面层:60 $\times$ 240劈开砖 ，颜色详立面，专用勾 缝剂勾缝 7. 综合考虑:直形墙、 弧形墙、墙体高度、独 立柱等 8. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	2050.37				
2	011204003022	外舍墙面（内保温 ）（W01）	1. 墙体基层 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗 拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土 墙面采用双向中距 400mm锚栓固定 4. 15厚找平型聚合物水 泥防水砂浆 5. 防水层（另列） 6. 5厚专用粘结剂贴饰 面层:瓷质外墙砖，面 砖规格 :300*600*10，颜色:详 立面，专用勾缝剂勾缝	m2	1079.99				

			7. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
3	011406001014	涂料外墙面 (W03)	1. 专用砂浆甩毛 2. 满挂 $\Phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网, 焊点抗拉力 $>65\text{N}$ , 镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ , 在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 3. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 4. 5厚WPM20水泥砂浆(掺抗裂纤维)抹平 5. 防水层 (另列) 6. 满刮二道外墙防水耐水腻子 7. 刷底涂料一遍, 外墙涂料二遍 8. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	48.61				
4	010607002001	白色铝方通	1. 骨架材料种类、规格、中距: 200*400mm白色铝方通 2. 综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	228				
5	010607002002	白色铝方通	1. 骨架材料种类、规格、中距: 400*400mm白色铝方通 2. 综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 3. 其他:满足图纸、工	m	46.18				

			料规范和国家、地方相关要求						
		外立面工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001018	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍坡道扶手 2. 材料种类、规格:Φ45*3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件、法兰盘等 5. 具体做法详图集13ZJ301-7/17 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	165.58				
2	011503001019	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢L型安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ40*4 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-65 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1.95				
3	011503001020	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢洗手盆安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-62 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	2.8				
4	011505001007	成品洗手台（带镜子）	1. 洗手台尺寸：宽度详图纸，高度500mm 2. 台面：ST-0220mm厚米白色石英石 3. 骨架、配件：镀锌钢材（规格综合考虑），包含不锈钢铰链、	m	3.36				



			拉手、专用脚架及其他所需要的五金配件 4. 镜柜：高度1300mm，宽度同洗手台，含6mm防雾银镜、12mm厚难燃夹板、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边、隐藏LED灯带等，银镜背面去水印，磨砂处理 4. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施，及一切所需的人工、材料（如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂）及损耗等费用 5. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	011505010004	卫生间银镜	1. 部位：无障碍卫生间 2. 材料：6mm防雾银镜、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边等 3. 尺寸：宽600mm，高900mm 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.08				
6	011505008004	成品纸巾架	1. 成品纸巾架 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	4				
7	011505001008	无障碍卫生间成品多功能台	1. 成品多功能台 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	1				
8	011505007004	挂衣钩	1. 挂衣钩 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	副	4				
9	011502001005	铝合金排水板	1. 材质、规格：2mm厚	m	1235.89				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-山上繁育A区-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011707002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
2	GGCSF0000008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
3	QTFY00000008	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
4	WMGDZJF00008	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-山上繁育A区-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	381947.18		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-山上繁育A区-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	381947.18	
合计			381947.18	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 山上-山上繁育A区-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-山上繁育A区-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-山上繁育A区-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-山上繁育A区-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-山上繁育A区-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-山上繁育B区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1875.87				
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	941.19				
3	010103001004	回填方（含室内回填）	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 土方场内装运,分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2015.48				

4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型, 满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	499.26				
5	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:碎桩头、建筑垃圾、固体废弃物等 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型, 满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	52.15				
		土石方工程合计							
		桩基工程							
1	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:详地质勘察报告 2. 桩长:详设计图纸 3. 桩径:Φ1000mm 4. 成孔方法:干作业成孔 5. 护筒类型:钢护筒综合考虑 6. 混凝土种类、强度等级:水下C30 7. 含入岩增加费、超灌高度、渣土外运等相关内容, 超灌不计入工程量 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1629.71				
2	010515004002	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ10~25 2. 其他:满足图纸、工	t	147.49				

			料规范和国家、地方相关要求						
3	010515010002	声测管	1. 材质: 钢管 2. 规格型号: 综合考虑 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	7.52				
4	010301004002	截(凿)桩头	1. 桩类型: 灌注桩 2. 桩头高度: 综合考虑 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	52.15				
		桩基工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001021	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型: 外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括: 砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	297.52				
2	010402001022	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型: 外墙 300mm厚 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括: 砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	45.03				
3	010402001023	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型: 内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括: 砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	534.9				

			土砌块B07 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	010402001024	砌块墙内墙	部位: 电梯井、地下室及潮湿部位的隔墙(卫生间、淋浴间、管道井)、首层及屋面露天各类排烟、管道井 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15水泥砖 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	19.87				
5	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶、花池等零星砌砖 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mmMU10 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5 4. 综合考虑:墙体高度、墙体截面形状、勾缝 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	53.88				



		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	15				
2	010501005002	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	132.54				
3	010501004002	筏板基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	279.31				
4	010503001005	基础梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	236.88				
5	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	159.62				
6	010505001012	有梁板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工	m3	152.77				

			料规范和国家、地方相关要求						
7	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	40.2				
8	010505001013	屋面板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	314.04				
9	010505001014	屋面斜板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	54.26				
10	010505007004	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.83				
11	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1.13				
12	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土	m3	67.67				

			2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
13	010507005001	压顶、扶手	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	1				
14	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	48.15				
15	010503005005	过梁	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	2.66				
16	010507007006	反坎	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	4.19				
17	010507007007	细石砼反坎	1. 混凝土种类:细石混 凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	14.74				
18	010507001005	散水、坡道	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	133.92				
19	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件箍筋圆钢Φ10以 内 2. 综合考虑二次结构钢	t	1.873				

			筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
20	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	3.236				
21	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢 $\phi 10$ 以外 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	12.432				
22	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件Ⅲ级螺纹钢 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	59.02				
23	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件Ⅲ级螺纹钢 $\phi 25$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	10.931				
24	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件Ⅲ级螺纹钢 $\phi 25$ 以内抗震 2. 综合考虑二次结构钢	t	156.662				

			筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
25	010516003013	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹套筒 2. 接头规格: $\Phi 32$ 以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	484				
26	010516003014	电渣压力焊接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 接头规格: $\Phi 18$ 以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	210				
27	010516003015	电渣压力焊接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 接头规格: $\Phi 32$ 以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	766				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010606008004	钢梯	1. 屋面检修钢爬梯做法参15J401 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.08				
2	010607004002	金属网栏	1. 材料品种、规格:成品编织不锈钢钢丝网、30*30不锈钢钢丝网 2. 边框及立柱型钢品种、规格:外框50X50X5厚不锈钢方通, 外喷氟碳漆 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	485.26				
		金属结构工程合计							
		门窗、幕墙工程							

1	010801006009	闭门器	1. 闭门器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	17				
2	010801006010	顺位器	1. 顺位器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	4				
3	010805005005	平开门	1. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金平开门, 氟碳喷涂, 6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	220.14				
4	010801002005	木质门 (普通门)	1. 门框、扇材质:木质平开门 (含门套) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	48.24				
5	010802003015	甲级不锈钢防火门	不锈钢防火门甲级双扇 1. 门框、扇材质:双扇 (甲级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	6.6				
6	010802003016	乙级不锈钢防火门	不锈钢防火门乙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇 (乙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	18.48				
7	010802003017	乙级不锈钢防火门	不锈钢防火门乙级双扇 1. 门框、扇材质:双扇 (乙级)	m2	7.2				

			2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
8	010802003018	丙级不锈钢防火门	不锈钢防火门丙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇(丙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3.52				
9	010802004004	不锈钢门	1. 名称: 不锈钢门 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	237.12				
10	010807002018	铝合金固定窗	部位: 外窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	130.14				
11	010802001010	铝合金窗平开窗	部位: 外窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃	m2	28.38				

			4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
12	010802001011	铝合金推拉窗	部位: 外窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金推拉窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	15.24				
13	010807002019	铝合金固定窗	部位: 外窗(窗玻璃面积 $> 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:8mm高透光Low-E+12mm空气+8mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	9.53				
14	010807002020	铝合金固定窗	部位: 室内窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光透明玻璃 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	6.27				



		门窗、幕墙工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003015	不上人屋面（R01）-建筑找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(不上人) 2. 水泥砂浆面层:20厚DSM15或WSM15预拌砂浆面层，每1米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，分隔缝处断开 3. 柔性防水层（另列） 4. 基层处理底胶一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. C20细石混凝土找坡层，随抹随找平，最薄处厚20，坡度不小于3%。找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚细石混凝土面层 7. 现浇钢筋混凝土屋面板，机械原磨平整 8. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	122.32				
2	010902003016	不上人屋面（R01）-结构找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(不上人) 2. 水泥砂浆面层:20厚DSM15或WSM15预拌砂浆面层，每1米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，分隔缝处断开 3. 柔性防水层（另列） 4. 基层处理底胶一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 现浇钢筋混凝土屋面板，机械原磨平整 7. 综合考虑:加强层、	m2	241.59				

			附加层及搭接 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
3	010902003017	上人屋面 (R02) -结构找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(上人) 2. 麻石砖, 铺平拍实, 5宽水泥砂浆勾缝; 颜色:灰色, 规格:600X600X10 3. 25厚1:4干硬性水泥砂浆, 面撒水泥粉 4. 40厚C20细石混凝土层, 表面压光, 内配Φ6@200双向钢筋网, 每6米设分缝, 钢筋在分隔缝处断开, 钢筋保护层厚度大于10, 缝宽10mm, 缝内填高分子密缝膏 5. 平铺一层无纺布 (≥200克/m2) 保护层 6. 保温隔热层:挤塑聚苯乙烯板(B1级, 抗压强度>250Kpa, 体积吸收率不应大于3%), 厚度详节能设计 (110mm) 7. 柔性防水层 (另列) 8. 基层处理底胶一道 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 11. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	462.3				
4	010901001003	全坡瓦屋面 (R04)	1. 一级设防倒置式平瓦坡屋面 (全坡) 2. 平瓦400x240, 圆脊330x250, 颜色:深灰色 3. 挂瓦条35x25(h), 中距按瓦规格 4. 顺水条35x35, 中距600 5. 35厚C20细石混凝土	m2	610.76				

			(配 $\Phi 6@500 \times 500$ 钢筋网与屋面板预埋中10钢筋头焊牢) 6. 平铺一层无纺布 ( $\geq 200$ 克/ $m^2$ ) 保护层 7. 保温隔热层:挤塑聚苯乙烯板(B1级, 抗压强度 $>250Kpa$ , 体积吸收率不应大于3%), 厚度详节能设计 (110mm) 8. 柔性防水层: (另列) 9. 基层处理剂 10. 20厚DSM15水泥砂浆找平 11. 现浇钢筋混凝土屋面在檐口和屋脊处预埋 $\Phi 10$ 锚筋各一排, 纵向间距1500 12. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 13. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	010902003018	混凝土雨蓬屋面	1. 铺钉24号镀锌铁丝网分层抹灰 2. 最薄处15mm厚WSM20水泥砂浆(加5%防水粉)找坡层, 向排水口找坡, 坡度2%根部批 $R \geq 50$ 的圆角) 3. 20mm厚掺防水剂的防水砂浆, 分层压实 4. 素水泥浆一遍(掺5%108胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	24. 52				
6	010902002007	水性橡胶沥青防水涂料	1. 防水膜品种:2厚水性橡胶沥青防水涂料 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	826. 21				

7	010902002008	高粘抗滑改性沥青防水涂料	1. 防水膜品种:1.5厚高粘抗滑改性沥青防水涂料 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	1240.48				
8	010902001011	自粘TPO防水卷材	1. 防水膜品种:1.6厚自粘TPO防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	826.21				
9	010902001012	自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)	1. 卷材品种:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	826.21				
10	010902001013	自粘改性沥青防水卷材	1. 防水膜品种:1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	1240.48				
		屋面及防水工程合计							
		其他工程							
1	010507003005	排水沟	1. 300mm宽排水沟 2. 1:2防水砂浆抹面找坡,最低点20厚i=1%向落水口 3. C25细石砼堵头 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	306.75				
2	040402016006	排水沟盖板	1. 材质:20厚400*490铸铁盖板 2. 规格尺寸:详图纸 3. 其他:满足图纸、工	m	306.75				

			料规范和国家、地方相关要求						
3	040402016007	水池盖板	1. 材质:不锈钢盖板带锁扣 (2200mm*1550mm) 2. 规格尺寸:详图纸 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	2				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008006	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	1536.9				
2	MBZC005	模板的支架	1. 模板钢支撑 2. 高度综合考虑	项	1				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	010401001004	砖基础	部位:砖胎模 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:综合考虑 3. 砖胎模高度:综合考虑 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	42.64				
2	011702001012	垫层	1. 模板类型:垫层模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	52.88				
3	011702001013	桩承台	1. 模板类型:桩承台模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m2	417.67				

			关要求						
4	011702001014	满堂基础	1. 模板类型:满堂基础模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	8.04				
5	011702002008	矩形柱	1. 模板类型:矩形柱模板(周长m)1.8外 2. 支模高度(m):4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1177.98				
6	011702006009	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外 2. 支模高度:4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1901.46				
7	011702006010	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 2. 支模高度:4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	596.9				
8	011702014008	有梁板	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):4.5 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1341.27				
9	011702014009	有梁板(斜板)	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):4.5 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	464.13				
10	011702003005	构造柱	1. 模板类型:构造柱模板 2. 支模高度(m):4.5m以	m2	716				

			内 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
11	011702008005	圈梁、过梁、反坎	1. 模板类型:圈梁、过 梁、反坎模板 2. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	513.2				
12	011702024005	压顶、扶手	1. 模板类型:压顶、扶 手模板 2. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	4.32				
13	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台 板	1. 模板类型:雨篷、悬 挑板、阳台板模板 2. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	38.52				
14	011702022004	天沟、檐沟	1. 模板类型:天沟、檐 沟模板 2. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	12.3				
15	粤 011701011005	里脚手架	1. 脚手架类型:里脚手 架 2. 高度(m以内):4.5m以 内 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	754.84				
16	粤 011701010005	满堂脚手架	1. 脚手架类型:满堂脚 手架 2. 高度(m以内):4.5m以 内 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	1509.68				
17	粤 011701009004	单排钢脚手架	1. 脚手架类型:女儿墙 单排脚手架 2. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	1				
18	011703001005	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂	m2	1509.68				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称： 山上-山上繁育B区-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00009	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
2	011707002009	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0. 3 （0. 8≤ δ < 1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000009	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-山上繁育B区-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	527305.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-山上繁育B区-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	527305.19	
合计			527305.19	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 山上-山上繁育B区-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-山上繁育B区-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-山上繁育B区-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-山上繁育B区-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-山上繁育B区-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-山上繁育B区-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防水工程							
1	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 部位：楼地面 2. 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	492.92				
2	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1359.32				
3	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	492.92				
4	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚聚合物水泥防水灰浆 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1359.32				
5	010903002005	墙面涂膜防水	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 1.5厚聚合物水泥防	m2	2245.74				

			水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	010904002015	天棚面涂膜防水	1. 部位:天棚面 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	137.92				
		防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	010507002006	地坪	1. 地坪厚度:100mm厚(软弱土层中垫层厚度 $\geq$ 150厚) 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C15 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	58.48				
2	010514002007	轻质混凝土回填	1. LC7.5轻骨料混凝土回填 2. 厚度:详做法要求 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	715.71				
3	050101009002	种植土回(换)填	1. 预留种植土 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	241.95				
4	011101003002	细石混凝土楼地面(G05)	1. 40厚C30细石混凝土(内配 $\Phi$ 4@200钢筋网),表面撒1:1水泥砂子,随打随抹光 2. 1:2.5水泥砂浆抹光 3. C20混凝土找坡层,最薄处35厚 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3.04				

5	011101005003	特种水泥基自流坪楼地面-山上 (G06)	1. 8厚特种水泥基自流平面层, 封闭剂2道(静摩擦系数 $\geq 0.6$ ) 2. 特种多功能界面剂2道 3. 40厚C25细石混凝土强度达标后表面打磨或喷砂处理 4. 防水层 (另列) 5. 找坡/找平层:最薄处20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. LC7.5轻骨料混凝土 (另列) 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	385.34				
6	011101001010	种植土地面 (G12)	1. 种植土、过滤层、疏水层 (另列) 2. 30厚C20细石混凝土保护层 3. 防水层 (另列) 4. 基层处理 5. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 现浇钢筋混凝土楼板 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	403.25				
7	011101001011	水泥砂浆楼地面 (G04)	1. 20厚1:2水泥砂浆批面, 加水泥粉抹光 2. 素水泥浆结合层 3. 最薄处15厚WSM15地面砂浆找平 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	18.15				
8	011102003031	块料楼地面 (G01)	面层材料: CT-02800 $\times$ 800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层	m2	230.29				

			3. 20厚WSM20地面砂浆，面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
9	011102003032	块料楼地面 (G02)	面层材料: CT-01400×800mm浅灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆,面上撒素水泥 4. 防水层(另列) 5. 40厚C20细石混凝土 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层,表面撒水泥粉 7. 防水层(另列) 8. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 9. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 10. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	31.08				
10	011102003033	块料楼地面 (G03)	面层材料: CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆,表面撒水泥粉 4. 防水层(另列) 5. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m2	75.09				

			关要求						
11	011102003034	块料楼地面 (G11)	1. 面层材料 : 800×800mm防滑面砖 干水泥擦缝或1: 1水泥 砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆 , 表面撒水泥粉 4. 防水层: (另列) 5. 找坡/找平层: 20厚 WSM20地面砂浆找坡层 抹平加5%防水剂找坡 1%至侧排水口 6. 厚LC7. 5轻骨料混凝土 (另列) 7. 钢筋混凝土底板 8. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	721. 69				
12	011102001013	石材楼地面 (G13)	面层材料: ST- 04600×1200×25mm厚 浅灰色花岗岩(火烧面) 1. 选定石材, 1:1水泥浆 擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量 清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆 结合层. 4. 刷水泥浆一道(内掺 水重8%108胶). 5. 混凝土地骨或混凝土 结构楼板, 面层清理. 6. 含磨边、切割、开孔 、背网铲除、底部防污 、防腐、六面防护、检 测、复试、石材表面晶 面处理、表面无缝处理 、成品保护措施, 及一 切所需的人工、材料 (如高分子益胶泥、粘 结剂、水泥、填缝胶、 防污剂) 及损耗等费用 7. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	113. 92				
13	011102001014	石材楼地面 (G13)	面层材料: CT-	m2	219. 06				

			<p>02800×800mm浅灰色仿石地砖</p> <p>1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝.</p> <p>2. 撒素水泥面, 洒适量清水.</p> <p>3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层.</p> <p>4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶).</p> <p>5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理.</p> <p>6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用</p> <p>7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
14	011103001004	橡胶板楼地面 (G14)	<p>面层材料: FG-01/FG-02 (3mm厚弹性石英卷材地板(选样)(天然石英含量不低于30%))</p> <p>1. 混凝土结构楼板, 面层清理.</p> <p>2. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶).</p> <p>3. 50厚M20水泥砂浆找平层.</p> <p>4. 2厚108胶水泥腻子批嵌平整.</p> <p>5. 水泥自流平界面剂.</p> <p>6. 6mm厚自流平找平层.</p> <p>7. 环保水性胶水粘结层.</p> <p>8. 3mm厚弹性石英卷材地板(选样), 颜色综合考虑</p> <p>9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	56.52				



15	011105001005	水泥砂浆踢脚线 (T01)	1. 6厚DPM5.5水泥砂浆批面, 加水泥粉抹光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚DPM5.5水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	7.69				
16	011105003010	块料踢脚线 (T02)	1. 面砖踢脚线(面砖与地面砖一致), 规格: 120高, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	8.53				
17	011105003011	块料踢脚线 (T04)	1. 成品圆角面砖踢脚线 2. 4厚强力胶粉粘结层, 揉挤压实 3. 防水层(另列) 4. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 5. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿) 6. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 7. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独	m2	44.44				

			立柱等 8. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
18	011105003012	块料踢脚线（踢1）	面层材料：CT- 02100×800mm仿石地砖 1. 面砖踢脚线（面砖与 地面砖一致），规格 ：100高，稀水泥浆擦 缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘 结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用 水喷湿墙面） 4. 综合考虑:直形墙、 弧形墙、墙体高度、独 立柱等 5. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	25.4				
19	011105006006	金属踢脚线	1. MT-1050×2.0mm厚深 灰色成品铝合金脚线 2. 基层材料：综合考虑 3. 综合考虑折边处理费 用 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	14.5				
20	011105004003	地板胶踢脚线（踢2）	面层材料：同地1 1. 地板胶(同地1)配套 踢脚底架,自攻螺丝固 定. 2. 地板胶(同地1)翻起 100高,面与墙身饰面平 ,配专用地板胶踢脚收 口条. 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	2.97				
21	011102001015	门槛石	楼/地2:ST-0120mm厚浅 米黄大理石(光面) 1. 选定石材门槛石 ,1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面,洒适量 清水.	m2	0.72				

			3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层。 4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶)。 5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理。 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010607005008	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 不同材料基体结合处、暗埋管线的孔槽处 2. 材料品种、规格: $\phi 0.5$ (15mm $\times$ 15mm) 镀锌钢丝网 3. 加固方式: 详见图纸 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	169.35				
2	010607005009	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 内墙面满挂钢丝网 2. 材料品种、规格: $\phi 0.9$ (12.7mm $\times$ 12.7mm) 热镀锌钢丝网 3. 加固方式: 详见图纸 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2672.98				
3	011201004012	涂料内墙面 (N01)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿)	m2	945.84				

			2. 15厚DP-M15水泥砂浆 （加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆 （加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 4. 无机涂料面两遍（无机涂料+耐污膜） 5. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	011204003023	块料墙面（N03）	面层材料：CT-04400×800mm米白色墙砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润湿） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层（另列） 4. 4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实 5. 选定墙砖，专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	264.65				
5	011204003024	块料墙面（N03）	面层材料：CT-06300×600mm米白色墙砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润	m2	330.19				

			湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层(另列) 4. 4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 5. 选定墙砖,专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	011201004013	涂料内墙面(N05)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层(另列) 4. 防水无机涂料面两遍(防水无机涂料+耐污膜) 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1484.68				
7	011204003025	块料墙面-墙裙(Q01)	面层材料: : 300X300mm釉面砖,颜色综合考虑 1. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 2. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿)	m2	1334.11				

			3. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 4. 防水层（另列） 5. 4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实 6. 选定墙砖，专用勾缝剂勾缝专用勾缝剂勾缝 7. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
8	011207001008	玻镁彩钢板墙面（N07）	面层材料：MT-06W1200×2400×50mm厚白色玻镁彩钢板(钢板0.4mm厚) 1. 墙体材质：50厚岩棉夹芯玻美彩钢墙面板 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 4. M8膨胀螺栓@600地面固定(固定铝合金型材下马槽) 5. 中字铝合金型材竖向龙骨、定制热镀锌型材连接，瓷白色密封胶填缝 6. 包含转角护角、L型铝等各种墙体安装所需型材 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	149.75				
9	011207001009	干挂饰面板（N07）	面层材料：B0-108mm厚木色/浅灰色/白色抗菌	m2	902.38				

			护墙板(干挂)(6+2mm抗菌护墙板) 1. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2. 5厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面 . 3. 20×30×3铝合金600×600网格龙骨,M8膨胀螺栓焊接.竖龙骨不少于两个支点焊接到混凝土. 4. 8.0mm厚抗菌护墙板(6+2mm抗菌护墙板)干挂上墙 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
10	011210005007	卫生间隔断	1. 面板材料: B0-0820厚抗倍特板 2. 包含门合页、拉手、支撑、密封条、踢脚等五金辅件 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	22.8				
11	011210005008	小便池隔断	1. 面层种类、规格: GL-0310mm钢化磨砂玻璃、MT-0130mm不锈钢框 2. 定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、拼装装配五金配件等全部操作 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3.6				
12	011001003005	外墙内保温	1. 玻化微珠保温砂浆	m2	1827.51				

			(燃烧等级为A级，厚度详节能设计) 2. 满挂 Φ0.9(12.7mmX12.7mm), 热镀锌钢丝网，与钢筋头固定 Φ6@400的钢筋头植入结构层界面砂浆，基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底扫毛或划道 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001015	抹灰面油漆（D01、顶棚1）	1. 顶棚D01-涂料面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 无机涂料两遍（（防水）无机涂料+耐污膜） 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	161				
2	011406001016	满刮腻子（D02）	1. 顶棚D02-腻子面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 2厚面层耐水腻子分两遍刮平 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.84				
3	011301001002	混凝土雨蓬天棚抹灰	1. 素水泥浆一遍(掺5%108胶) 2. 20mm厚掺防水剂的防水砂浆 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	24.52				
4	011302001028	无机涂料吊顶天棚	吊顶形式：综合考虑	m2	288.27				



		(顶棚2)	1. 钢筋混凝土板底面清理干净. 2. 吊杆采用 $\Phi 8$ 膨胀螺栓焊接. 3. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ , 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距 600. 4. 6+6mm 厚中密度无石棉硅酸钙板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼涂防锈漆, 再用腻子填平. 5. 满刮腻子二遍, 面打磨平整. 6. 刷底漆一遍, 无机涂料一遍. (防水) 无机涂料+耐污膜) 7. 按水平投影面积计算, 侧板基层及面层综合考虑 8. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固 (空调口、检修口、吊灯)、开孔等 9. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	011406001017	抹灰面油漆 (D05、顶棚4)	1. 顶棚D05-涂料面顶棚 (防潮) 2. 防潮层 (另列) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 无机涂料两遍 (防水) 无机涂料+耐污膜) 5. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固 (空调口、检修口、吊灯)、开孔等 6. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	257.53				
6	011406001018	抹灰面油漆 (D06)	1. 顶棚D06-涂料面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 3. 满刮二道防水耐水腻子	m2	74.43				

			<p>4. 刷底涂料一遍，外墙涂料二遍（防水）无机涂料+耐污膜）</p> <p>5. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等</p> <p>6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
7	011302001029	铝单板吊顶天棚（顶棚3）	<p>面层材料：MT-022.0mm厚白色铝单板（氟碳喷涂）</p> <p>1. 钢筋混凝土板底面清理干净</p> <p>2. 膨胀螺栓固定及连接<math>\phi 8</math>钢筋吊杆,双向中距<math>\leq 1200</math>,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定.</p> <p>3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距<math>\leq 1200</math>.</p> <p>4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距<math>\leq 600</math>.</p> <p>5. 选定面板与专用配套龙骨固定.</p> <p>6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等</p> <p>7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	43.52				
8	011302001030	玻镁中空净化板天棚（MT-05）	<p>面层材料：MT-05W1200<math>\times</math>2400<math>\times</math>50mm厚金属面玻镁中空净化板(镀锌彩涂钢板0.4mm厚,白色)</p> <p>1. 钢筋混凝土板底面清理干净</p> <p>2. 膨胀螺栓固定及连接<math>\phi 8</math>钢筋吊杆,双向中距<math>\leq 1200</math>,吊杆上部与板底预留的</p>	m2	54.7				

			吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距 $\leq 1200$ . 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距 $\leq 600$ . 5. 选定面板与专用配套龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等 7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
9	011302001031	铝扣板吊顶天棚(顶棚3)	面层材料: MT-03600 $\times$ 600/1200 $\times$ 2.0mm厚白色铝扣板(氟碳漆) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接 $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 $\leq 1200$ , 吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距 $\leq 1200$ . 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距 $\leq 600$ . 5. 选定面板与专用配套龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等 7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	252.4				
10	011302001032	吊顶反支撑、转换层	1. 位置: 天棚吊顶 2. 骨架: 镀锌钢材, 间距、规格综合考虑 3. 膨胀螺栓等预埋件	m2	350.62				

			4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		天棚工程合计							
		外立面工程							
1	011204003026	面砖防水外墙面（内保温）（W01）	1. 墙体基层 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g}/\text{m}^2$ ，在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 4. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 5. 防水层（另列） 6. 5厚专用粘结剂贴饰面层:60 $\times$ 240劈开砖，颜色详立面，专用勾缝剂勾缝 7. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1325.63				
2	011204003027	外舍墙面（内保温）（W01）	1. 墙体基层 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g}/\text{m}^2$ ，在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 4. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 5. 防水层（另列） 6. 5厚专用粘结剂贴饰面层:瓷质外墙砖，面砖规格:300*600*10，颜色:详立面，专用勾缝剂勾缝 7. 综合考虑:直形墙、	m2	501.88				

			弧形墙、墙体高度、独立柱等 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
3	011406001019	涂料外墙面 (W03)	1. 专用砂浆甩毛 2. 满挂 $\phi 0.9 (12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网, 焊点抗拉力 $>65\text{N}$ , 镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ , 在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 3. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 4. 5厚WPM20水泥砂浆 (掺抗裂纤维)抹平 5. 防水层 (另列) 6. 满刮二道外墙防水耐水腻子 7. 刷底涂料一遍, 外墙涂料二遍 8. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	48.61				
4	010607002003	白色铝方通	1. 骨架材料种类、规格、中距: 200*400mm白色铝方通 2. 综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	155.6				
5	010607002004	白色铝方通	1. 骨架材料种类、规格、中距: 400*400mm白色铝方通 2. 综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m	67.59				

			关要求						
		外立面工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001021	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍坡道扶手 2. 材料种类、规格:Φ45*3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件、法兰盘等 5. 具体做法详图集13ZJ301-7/17 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	72.19				
2	011503001022	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢L型安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ40*4 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-65 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1.95				
3	011503001023	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢洗手盆安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-62 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	2.8				
4	011505001009	成品洗手台（带镜子）	1. 洗手台尺寸:宽度详图纸,高度500mm 2. 台面:ST-0220mm厚米白色石英石 3. 骨架、配件:镀锌钢材(规格综合考虑),包含不锈钢铰链、拉手、专用脚架及其他	m	2.18				

			所需要的五金配件 4. 镜柜：高度1300mm，宽度同洗手台，含6mm防雾银镜、12mm厚难燃夹板、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边、隐藏LED灯带等，银镜背面去水印，磨砂处理 4. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施，及一切所需的人工、材料（如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂）及损耗等费用 5. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	011505010005	卫生间银镜	1. 部位：无障碍卫生间 2. 材料：6mm防雾银镜、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边等 3. 尺寸：宽600mm，高900mm 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.08				
6	011505008005	成品纸巾架	1. 成品纸巾架 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	4				
7	011505001010	无障碍卫生间成品多功能台	1. 成品多功能台 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	1				
8	011505007005	挂衣钩	1. 挂衣钩 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	副	4				
9	011502001006	铝合金排水板	1. 材质、规格：2mm厚铝合金排水板, 宽度	m	1236.4				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称： 山上-山上繁育B区-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00010	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002010	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000010	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-山上繁育B区-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	191870.7		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-山上繁育B区-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	191870.7	
合计			191870.7	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 山上-山上繁育B区-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-山上繁育B区-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-山上繁育B区-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-山上繁育B区-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-山上繁育B区-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-综合研究楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	939.25				
2	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1704.06				
3	010101004006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	552.82				
4	010103001005	回填方（含室内回填	1. 土质要求:土质满足	m3	2698				

		)	设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规定要求 3. 土方场内装运, 分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土, 运距综合考虑, 按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型, 满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	4.71				
6	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:碎桩头、建筑垃圾、固体废弃物等 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型, 满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	93.43				
		土石方工程合计							
		桩基工程							
1	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:详地质勘察报告 2. 桩长:详设计图纸 3. 桩径:Φ1000mm 4. 成孔方法:干作业成孔 5. 护筒类型:钢护筒综合考虑	m3	1182.81				

			6. 混凝土种类、强度等级:水下C30 7. 含入岩增加费、超灌高度、渣土外运等相关内容,超灌不计入工程量 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010515004003	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ10~25 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	107.436				
3	010515010003	声测管	1. 材质:钢管 2. 规格型号:综合考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	15.66				
4	010301004003	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头高度:综合考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	4.71				
		桩基工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001025	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:外墙100mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	23.23				
2	010402001026	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:外墙	m3	325.77				

			200mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
3	010402001027	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:外墙 300mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	7.31				
4	010402001028	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙 100mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	64.24				
5	010402001029	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度	m3	525.3				

			5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	010402001030	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙250mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	16.48				
7	010402001031	砌块墙内墙	部位: 电梯井、地下室及潮湿部位的隔墙(卫生间、淋浴间、管道井)、首层及屋面露天各类排烟、管道井 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15水泥砖 2. 墙体类型:内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	41.57				
8	010402001032	砌块墙外墙(镂空墙)	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:镂空外墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度	m3	4.33				

			5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
9	010402001033	砖砌门柱	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 参考图集: 12J003-F28 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	11.81				
10	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶、花池等零星砌砖 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mmMU10 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5 4. 综合考虑:墙体高度、墙体截面形状、勾缝 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	3.39				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m3	71.82				



			关要求						
2	010501005003	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	104.59				
3	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	75.22				
4	010501006004	电梯坑、集水井	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	9.13				
5	010503001006	基础梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	186.39				
6	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	237.84				
7	010504001005	直形墙	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工	m3	86.73				

			料规范和国家、地方相关要求						
8	010505001015	有梁板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	940.28				
9	010505001016	屋面板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	16.37				
10	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1.32				
11	010505008005	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.01				
12	010506001004	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	26.55				
13	010501006005	设备基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m3	6.79				

			关要求						
14	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	91.73				
15	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	37.57				
16	010503005006	过梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.48				
17	010507007008	反坎	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1.14				
18	010507007009	细石砼反坎	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1.14				
19	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	5.83				
20	010507005002	压顶、扶手	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.35				
21	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现	t	0.448				

			浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
22	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋III级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	57.883				
23	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋III级螺纹钢 $\Phi 10$ 以外 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	17.739				
24	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.014				
25	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	57.664				
26	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢	t	136.968				

			<p>Φ25以内</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
27	010515001042	现浇构件钢筋	<p>1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 Φ10以内抗震</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	t	0.379				
28	010515001043	现浇构件钢筋	<p>1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 Φ25以内抗震</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	t	107.842				
29	010516003016	机械连接	<p>1. 连接方式: 直螺纹套筒</p> <p>2. 接头规格: Φ25以内</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	509				
30	010516003017	电渣压力焊接	<p>1. 连接方式: 电渣压力焊接</p> <p>2. 接头规格: Φ18以内</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	1163				
31	010516003018	电渣压力焊接	<p>1. 连接方式: 电渣压力焊接</p> <p>2. 接头规格: Φ32以内</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	1750				
		混凝土及钢筋混凝土							

		工程合计							
		金属结构工程							
1	010516002004	预埋铁件	1. 类别:预埋铁件 2. 钢材种类、规格:综合考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	1.5				
2	010903004005	钢板止水带	1. 类别:施工缝 2. 材料品种、规格:镀锌钢板, 300mm×3mm 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	114.75				
3	010606008005	钢梯	1. 屋面检修钢爬梯做法参11ZJ901 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.8				
4	010606003001	钢结构雨篷	1. 面层材质:浅灰色铝板 2. 综合考虑完成钢结构制作、拼装、安装等相关工作所需的辅材、机械费用 3. 具体详深化设计 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	12.9				
		金属结构工程合计							
		门窗、幕墙工程							
1	010801006011	闭门器	1. 闭门器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	30				
2	010801006012	顺位器	1. 顺位器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	77				
3	010808004003	电梯门套	1. MT-012.0mm厚深灰色拉丝不锈钢(氟碳喷涂)(防指纹处理), 折边加工综合考虑	m2	8.55				

			2. 含基层、龙骨等 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	010805005006	平开门	1. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金平开门, 氟碳喷涂, 6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	68.6				
5	010802002001	彩板门	1. 门框、扇材质:彩钢板门 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	44.64				
6	010802002002	彩钢板洁净门	1. 门框、扇材质:彩钢板洁净门 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	45.12				
7	010801002006	木质门 (普通门)	1. 门框、扇材质:木质平开门 (含门套) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	97.68				
8	010802003019	甲级钢质防火门	钢质防火门甲级单扇 1. 门框、扇材质:单扇 (甲级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	14				
9	010802003020	甲级钢质防火门	钢质防火门甲级双扇	m2	78.72				

			1. 门框、扇材质:双扇 (甲级) 2. 包含门所需的拉手、 全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
10	010802003021	乙级钢质防火门	钢质防火门乙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇 (乙级) 2. 包含门所需的拉手、 全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	5.28				
11	010802003022	乙级钢质防火门	钢质防火门乙级双扇 1. 门框、扇材质:双扇 (乙级) 2. 包含门所需的拉手、 全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	23.76				
12	010802003023	丙级钢质防火门	钢质防火门丙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇 (丙级) 2. 包含门所需的拉手、 全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	15.6				
13	010802003024	钢质防火门可视窗	1. 门类型:钢质防火门 可视窗加价,按可视外 框面积计算 2. 玻璃品种、厚度:防 火玻璃 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	8.4				
14	010803002002	防火卷帘(闸)门	1. 名称:钢质防火卷帘 门 2. 尺寸:综合面积 3. 含卷闸电动装置 4. 包含门所需的全部五 金配件及辅材	m2	53.2				



			5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
15	010807002021	铝合金固定窗	部位: 外窗 (窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	527.41				
16	010807002022	铝合金固定窗	部位: 卫生间外窗 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm磨砂玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	21.9				
17	010807002023	消防救援窗	部位: 消防救援窗 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:易碎玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	129.47				
18	010807003005	金属百叶窗	1. 窗类型、材质:金属百叶窗	m2	8.96				

			2. 综合考虑弧窗增加费 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
19	010809003004	护门板	1. 名称:护门板 2. 材质、厚度:1.5厚不锈钢门下护板 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	9.8				
20	080801013003	防鼠板	1. 名称:防鼠板 2. 材质、厚度:成品铝合金及固定件,厚度自行考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	14.72				
		门窗、幕墙工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003019	不上人屋面(R01)-建筑找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(不上人) 2. 水泥砂浆面层:20厚DSM15或WSM15预拌砂浆面层,每1米见方设置10宽分隔缝,缝填粗砂,面层内配Φ1镀锌钢丝网,网孔30,分隔缝处断开 3. 柔性防水层(另列) 4. 基层处理底胶一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. C20细石混凝土找坡层,随抹随找平,最薄处厚20,坡度不小于3%。找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚细石混凝土面层 7. 现浇钢筋混凝土屋面板,机械原磨平整 8. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 9. 其他:满足图纸、工	m2	127.92				

			料规范和国家、地方相关要求						
2	010902003020	上人屋面（R02）-建筑找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(上人) 2. 麻石砖，铺平拍实，5宽水泥砂浆勾缝；颜色:灰色，规格:600X600X10 3. 25厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒水泥粉 4. 40厚C20细石混凝土层，表面压光，内配Φ6@200双向钢筋网，每6米设分缝，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于10,缝宽10mm，缝内填高分子密缝膏 5. 平铺一层无纺布(≥200克/m2)保护层 6. 保温隔热层:挤塑聚苯乙烯板(B1级，抗压强度>250Kpa，体积吸收率不应大于3%)，厚度详节能设计(125mm) 7. 柔性防水层（另列） 8. 基层处理底胶一道 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. C20细石混凝土找坡层，随抹随找平，最薄处厚20，坡度不小于3%。找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚细石混凝土面层 11. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 12. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1647.37				
3	010902003021	水池（水箱）底板（SC）	1. 面层:消防水池选用4厚白色瓷片(300X450),白水泥抹缝	m2	143.25				

			2. 8厚聚合物水泥砂浆 3. 防水层（另列） 4. 15厚1:2水泥砂浆找平层 5. 底板用C20细石混凝土向出水口找0.5%坡，最薄处20厚 6. 防水钢筋混凝土顶板，厚度 $\geq 250\text{mm}$ ，抗渗等级 $\geq \text{P8}$ ，1:2水泥砂浆修补找平，具体详结构 7. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	010902003022	水池（水箱）侧壁（SC）	1. 面层:消防水池选用4厚白色瓷片(300X450),白水泥抹缝 2. 8厚聚合物水泥砂浆 3. 防水层（另列） 4. 15厚1:2水泥砂浆找平层 5. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	273.26				
5	010902002009	水性橡胶沥青防水涂料	1. 防水膜品种:2厚水性橡胶沥青防水涂料 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1775.29				
6	010902001014	自粘TPO防水卷材	1. 防水膜品种:1.6厚自粘TPO防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2075.27				
7	010902001015	自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)	1. 卷材品种:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	2075.27				

			(聚酯胎类) 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
8	010902003023	底板刚性层	1. 6厚聚合物水泥防水砂浆 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	143.25				
9	010902003024	侧壁刚性层	1. 6厚聚合物水泥防水砂浆 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	273.26				
		屋面及防水工程合计							
		采光天棚工程							
1	011303001003	夹胶钢化玻璃雨蓬	1. 面层材料品种、规格:8mm钢化 +1. 52PVB+8mm钢化夹胶玻璃雨蓬 2. 参考07J205L-5, 具体详深化设计(骨架另列项计算) 3. 综合考虑完成玻璃雨棚制作、拼装、安装等相关工作所需的一切费用 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	18				
2	011303001004	钢结构雨蓬	1. 面层材料品种、规格:浅灰色铝板 2. 详二次设计(骨架另列项计算) 2. 综合考虑完成钢结构雨棚制作、拼装、安装等相关工作所需的一切费用	m2	12.9				

			3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		采光天棚工程合计							
		其他工程							
1	010507003006	排水沟	1. 300mm宽排水沟 2. 1:2防水砂浆抹面找坡, 最低点20厚i=1%向落水口 3. C25细石砼堵头 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	240.42				
2	040402016008	排水沟盖板	1. 材质:不锈钢 2. 规格尺寸:详图纸 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	240.42				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008007	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	1118.12				
2	粤 011701008008	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	1909.82				
3	MBZC006	模板的支架		项	1				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	010401001005	砖基础	部位: 砖胎模 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: 综合	m3	200.8				

			考虑 3. 砖胎模高度：综合考虑 4. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	011702001015	垫层	1. 模板类型：垫层模板 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	232.35				
3	011702001016	桩承台	1. 模板类型：桩承台模板 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	261.75				
4	011702001017	满堂基础	1. 模板类型：满堂基础模板 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	25.11				
5	011702001018	电梯坑、集水井	1. 模板类型：电梯坑、集水井模板 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	14.25				
6	011702002009	矩形柱	1. 模板类型：矩形柱模板(周长m)1.8外 2. 支模高度(m)：4.5m以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1306.85				
7	011702002010	矩形柱	1. 模板类型：矩形柱模板(周长m)1.8内 2. 支模高度(m)：4.5m以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	102.88				
8	011702002011	矩形柱	1. 模板类型：矩形柱模板(周长m)1.2内 2. 支模高度(m)：4.5m以内 3. 其他：满足图纸、工	m2	32.26				

			料规范和国家、地方相关要求						
9	011702011004	直形墙	1. 模板类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40 2. 支模高度: 4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	675.72				
10	011702006011	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外 2. 支模高度: 4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	136.81				
11	011702006012	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 2. 支模高度: 4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3475.39				
12	011702014010	有梁板	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):4.5 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2793.24				
13	011702014011	有梁板(斜板)	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):4.5 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	40.68				
14	011702003006	构造柱	1. 模板类型:构造柱模板 2. 支模高度(m):4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1126.54				
15	011702008006	圈梁、过梁、反坎	1. 模板类型:圈梁、过	m2	530.16				



			梁、反坎模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
16	011702021001	栏板	1. 模板类型:栏板模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	58.15				
17	011702024006	楼梯	1. 模板类型:直形楼梯模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	138.79				
18	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 模板类型:雨篷、悬挑板、阳台板模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	35.41				
19	011702028001	压顶、扶手	1. 模板类型:压顶、扶手模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	23.56				
20	011702025004	设备基础	1. 模板类型:设备基础 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	71.28				
21	01B001	止水螺杆	1. 位置:墙、板等构件 2. 构件尺寸:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作费用 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	1360				
22	粤 011701015003	电梯井脚手架	单排钢脚手架(电梯井架) 1. 脚手架类型:电梯井架 2. 高度(m以内):20m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	座	2				
23	粤	里脚手架	1. 脚手架类型:里脚手	m2	1720.7				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-综合研究楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00011	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002011	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000011	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-综合研究楼-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	569109.83		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-综合研究楼-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	569109.83	
合计			569109.83	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山上-综合研究楼-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-综合研究楼-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-综合研究楼-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-综合研究楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-综合研究楼-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-综合研究楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防水工程							
1	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	367.25				
2	010904002017	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	367.25				
3	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	674.03				
4	010904002018	天棚面涂膜防水	1. 部位：天棚面 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1271.35				
		防水工程合计							

		楼地面装饰工程							
1	010514002008	陶粒混凝土回填	1. 陶粒混凝土回填 2. 厚度: 详做法要求 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	3.84				
2	010514002009	轻质混凝土回填	1. LC7.5轻骨料混凝土回填 2. 厚度: 详做法要求 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	20.65				
3	010507002007	地坪	1. 地坪厚度: 100mm厚 (软弱土层中垫层厚度 $\geq 150$ 厚) 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土C15 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	672.71				
4	011101006003	隔音砂浆 (楼2、楼3)	1. 30mm隔音砂浆 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	61.58				
5	011102003035	块料楼地面 (G01)	面层材料: CT-02800 $\times$ 800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆, 面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	172.15				
6	011102003036	块料楼地面 (G01) - 楼梯	面层材料: CT-02800 $\times$ 800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆	m2	10.55				

			，面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
7	011102003037	块料楼地面 (G01)	面层材料: CT-03600×600mm深灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆，面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	69.29				
8	011102003038	块料楼地面 (G01)	面层材料: 500×500mm防滑面砖，颜色综合考虑 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆，面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	229.58				
9	011102003039	块料楼地面 (G01)	面层材料: ST-031000×1000×25mm厚浅灰色大理石(防滑) 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆，面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	24.77				

10	011102003040	块料楼地面 (G02)	面层材料: CT-01400×800mm浅灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆, 面上撒素水泥 4. 防水层 (另列) 5. 40厚C20细石混凝土 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉 7. 防水层 (另列) 8. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 9. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 10. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	37.5				
11	011102003041	块料楼地面 (G03)	面层材料: CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆, 表面撒水泥粉 4. 防水层 (另列) 5. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	13.7				
12	011101001012	水泥砂浆楼地面 (G04)	1. 20厚1:2水泥砂浆批面, 加水泥粉抹光 2. 素水泥浆结合层 3. 最薄处15厚WSM15地面砂浆找平 4. 其他:满足图纸、工	m2	40.8				



			料规范和国家、地方相关要求						
13	011101001013	水泥砂浆楼地面 (G08)	1. 20厚1:2防静电水泥砂浆 2. 防静电水泥砂浆一道 3. 30厚1:3防静电水泥砂浆找平层, 内配防静电接地金属网, 表面抹平 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	85.15				
14	011102001016	石材楼地面 (G12) - 楼梯	面层材料: ST-031000×1000×25mm厚浅灰色大理石(防滑) 1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝. 2. 30厚C20细石混凝土保护层 3. 防水层 (另列) 4. 基层处理 5. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 现浇钢筋混凝土楼板 7. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料 (如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂) 及损耗等费用 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	75.88				
15	011102001017	石材楼地面 (G13)	面层材料: ST-031000×1000×25mm厚浅灰色大理石(防滑) 1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝.	m2	340.89				

			<p>2. 撒素水泥面,洒适量清水.</p> <p>3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层.</p> <p>4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶).</p> <p>5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板,面层清理.</p> <p>6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施,及一切所需的人工、材料</p> <p>(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用</p> <p>7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
16	011102001018	石材楼地面 (G13)	<p>面层材料: ST-04600×1200×25mm厚浅灰色花岗岩(火烧面)</p> <p>1. 选定石材,1:1水泥浆擦缝.</p> <p>2. 撒素水泥面,洒适量清水.</p> <p>3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层.</p> <p>4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶).</p> <p>5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板,面层清理.</p> <p>6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施,及一切所需的人工、材料</p> <p>(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用</p> <p>7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	362.41				

17	011103001005	橡胶板楼地面 (G14)	<p>面层材料: FG-01/FG-02 (3mm厚弹性石英卷材地板 (选样) (天然石英含量不低于30%))</p> <p>1. 3mm厚弹性石英卷材地板 (选样), 颜色综合考虑</p> <p>2. 环保水性胶水粘结层</p> <p>3. 6mm厚自流平找平层</p> <p>4. 水泥自流平界面剂</p> <p>5. 2厚108胶水水泥腻子批嵌平整</p> <p>6. 50厚M20水泥砂浆找平层</p> <p>7. 刷水泥浆一道 (内掺水重8%108胶)</p> <p>8. 混凝土结构楼板, 面层清理</p> <p>9. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	155.82				
18	011102003042	块料楼地面 (L03)	<p>面层材料: CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖</p> <p>1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝</p> <p>2. 3厚纯水泥浆结合层</p> <p>3. 20厚WSM20地面砂浆, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 找坡/找平层: 20厚WSM15地面砂浆找平</p> <p>5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	80.19				
19	011102003043	块料楼地面 (L03)	<p>面层材料: CT-03600×600mm深灰色防滑耐磨地砖</p> <p>1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝</p> <p>2. 3厚纯水泥浆结合层</p> <p>3. 20厚WSM20地面砂浆, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 找坡/找平层: 20厚WSM15地面砂浆找平</p> <p>5. 其他: 满足图纸、工</p>	m2	47.49				

			料规范和国家、地方相关要求						
20	011102003044	块料楼地面（L03）-楼梯	面层材料：ST-031000×1000×25mm厚浅灰色大理石(防滑) 1. 选定面砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆，表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找平 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	115.58				
21	011102003045	块料楼地面（L04）	面层材料：CT-01400×800mm浅灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆，面上撒素水泥 4. 防水层（另列） 5. 40厚C20细石混凝土 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层，表面撒水泥粉 7. 防水层（另列） 8. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	58.72				
22	011103001006	橡胶板楼地面（L07）	面层材料：FG-01/FG-02(3mm厚弹性石英卷材地板(选样)(天然石英含量不低于30%)) 1. 3mm厚弹性石英卷材地板(选样)，颜色综合考虑 2. 环保水性胶水粘结层 3. 6mm厚自流平找平层 4. 水泥自流平界面剂	m2	629.7				

			5. 2厚108胶水泥腻子批嵌平整. 6. 50厚M20水泥砂浆找平层. 7. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 8. 混凝土结构楼板, 面层清理. 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
23	011101003003	细石混凝土楼地面(L08)	1. 40厚C30细石混凝土(内配Φ4@200钢筋网), 表面撒1:1水泥砂子, 随打随抹光 2. 1:2.5水泥砂浆抹光 3. 现浇钢筋混凝土楼板 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	70.61				
24	011102001019	石材楼地面(L10)	面层材料: ST-031000×1000×25mm厚浅灰色大理石(防滑) 1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	299.8				
25	011102001020	石材楼地面(L10) -	面层材料: ST-	m2	136.35				

		楼梯	031000×1000×25mm厚 浅灰色大理石(防滑) 1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料 (如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂) 及损耗等费用 7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
26	011102001021	石材楼地面(L10)	面层材料: ST-04600×1200×25mm厚 浅灰色花岗岩(火烧面) 1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面, 洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料 (如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂) 及损耗等费用 7. 其他: 满足图纸、工	m2	30.92				

			料规范和国家、地方相关要求						
27	011102003046	块料楼地面（L11）	面层材料：CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆,表面撒水泥粉 4. 防水层（另列） 5. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	9.88				
28	011102001022	门槛石	楼/地2:ST-0120mm厚浅米黄大理石(光面) 1. 选定石材门槛石,1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面,洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板,面层清理. 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施,及一切所需的人工、材料（如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂）及损耗等费用 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	0.25				
29	011105001006	水泥砂浆踢脚线（T01）	1.3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面)	m2	28.91				

			2. 7厚DPM5.5水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 3. 素水泥浆一道 4. 6厚DPM5.5水泥砂浆批面，加水水泥粉抹光 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
30	011105003013	块料踢脚线（T02）	1. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 面砖踢脚线（面砖与地面砖一致），规格：120高，稀水泥浆擦缝 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	36.55				
31	011105003014	块料踢脚线（踢1）	面层材料：ST-031000×1000×25mm厚浅灰色大理石(防滑) 1. 面砖踢脚线（面砖与地面砖一致），规格：100高，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	8.07				
32	011105003015	块料踢脚线（踢1）	面层材料：CT-02100×800mm仿石地砖 1. 面砖踢脚线（面砖与地面砖一致），规格	m2	14.35				



			: 100高, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 (甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
33	011105004004	地板胶踢脚线 (踢2)	面层材料: 同地1 1. 地板胶 (同地1) 配套踢脚底架, 自攻螺丝固定. 2. 地板胶 (同地1) 翻起100高, 面与墙身饰面平, 配专用地板胶踢脚收口条. 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	35.61				
34	011105006007	金属踢脚线	1. MT-012.0mm厚深灰色拉丝不锈钢 (氟碳喷涂) (防指纹处理) 2. 基层材料: 综合考虑 3. 综合考虑踢脚折线加工 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.15				
35	011105006008	金属踢脚线	1. MT-1050×2.0mm厚深灰色成品铝合金脚线 2. 基层材料: 综合考虑 3. 综合考虑折边处理费用 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	25.72				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010607005010	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 不同材料基体	m2	739.45				

			结合处、暗埋管线的孔槽处 2. 材料品种、规格： $\phi 0.5$ （15mm×15mm）镀锌钢丝网 3. 加固方式：详见图纸 4. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010607005011	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：内墙面满挂钢丝网 2. 材料品种、规格： $\phi 0.9$ （12.7mm×12.7mm）热镀锌钢丝网 3. 加固方式：详见图纸 4. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2222.34				
3	011201004014	墙面一般抹灰	1. 20mm厚WPM20水泥砂浆抹光，随砌随抹 2. 综合考虑：内墙面、墙体高度、独立柱等 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	418.25				
4	011201004015	涂料内墙面（N01）	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润湿） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 4. 无机涂料面两遍（无机涂料+耐污膜） 5. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2234.57				

5	011204003028	块料墙面 (N03)	面层材料: CT-04400×800mm米白色墙砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层 (另列) 4. 4厚强力胶粉粘结层, 揉挤压实 5. 选定墙砖, 专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	674.02				
6	011204003029	块料墙面 (N03)	面层材料: CT-06300×600mm米白色墙砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层 (另列) 4. 4厚强力胶粉粘结层, 揉挤压实 5. 选定墙砖, 专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	378.36				

7	011201004016	涂料内墙面 (N05)	<p>1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿)</p> <p>2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛</p> <p>3. 防水层 (另列)</p> <p>4. 防水无机涂料面两遍 (防水无机涂料+耐污膜)</p> <p>5. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等</p> <p>6. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	1167.47				
8	011207001010	玻镁彩钢板墙面 (N07)	<p>面层材料: MT-06W1200×2400×50mm 厚白色玻镁彩钢板 (钢板0.4mm厚)</p> <p>1. 墙体材质: 50厚岩棉夹芯玻美彩钢墙面板</p> <p>2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛</p> <p>3. 5厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 抹面</p> <p>4. M8膨胀螺栓@600地面固定 (固定铝合金型材下马槽)</p> <p>5. 中字铝合金型材竖向龙骨、定制热镀锌型材连接, 瓷白色密封胶填缝</p> <p>6. 包含转角护角、L型铝等各种墙体安装所需型材</p> <p>7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	966.21				

9	011204003030	干挂饰面板 (N07)	<p>面层材料: MT-082.0mm厚仿木纹铝单板(氟碳喷涂)</p> <p>1. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛</p> <p>2. 5厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面.</p> <p>3. L40×40×4镀锌角钢龙骨,600×600网格,M8膨胀螺栓焊接(竖龙骨不少于两个支点焊接到混凝土).</p> <p>4. 墙面砖(或饰面板材),建筑胶密缝(严禁使用酸性胶或腐蚀胶).</p> <p>a. 墙面砖起槽卡接、专用粘胶固定干挂卡件(测试合格后方可上墙).</p> <p>b. 墙砖(或饰面板材)螺丝固定于干挂卡件.</p> <p>5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	352.46				
10	011207001011	干挂饰面板 (N07)	<p>面层材料: B0-108mm厚木色/浅灰色/白色抗菌护墙板(干挂)(6+2mm抗菌护墙板)</p> <p>1. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛</p> <p>2. 5厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面.</p> <p>3. 20×30×3铝合金600×600网格龙骨,M8膨胀螺栓焊接.竖龙骨不少于两个支点焊接到混凝土.</p>	m2	1572.03				

			4. 8.0mm厚抗菌护墙板 (6+2mm抗菌护墙板)干挂上墙 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
11	011207001012	吸音墙面（内墙7）	面层材料：B0-1225mm厚米白/暖灰色陶金微孔吸音板(面层浅木纹) 1. 钢筋混凝土墙或页岩空心砌块 2. 水泥砂浆修补墙面,高分子防水涂膜防潮层 3. 75系列轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 4. 40厚岩棉毡,建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内. 5. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面,吸音板自攻螺丝固定于龙骨. 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	260.96				
12	011210005009	卫生间隔断	1. 面板材料：B0-0820厚抗倍特板 2. 包含门合页、拉手、支撑、密封条、踢脚等五金辅件 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	72.42				
13	011210005010	小便池隔断	1. 面层种类、规格：GL-0310mm钢化磨砂玻璃、MT-0130mm不锈钢框 2. 定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、拼装装配五金配件等全部操作	m2	4.48				

			3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
14	011001003006	外墙内保温	1. 玻化微珠保温砂浆 (燃烧等级为A级, 厚度详节能设计) 2. 满挂 $\phi 0.9$ (12.7mmX12.7mm), 热镀锌钢丝网, 与钢筋头固定 $\phi 6@400$ 的钢筋头植入结构层界面砂浆, 基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底扫毛或划道 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3130.98				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011304002004	铝合金风口	1. 铝合金风口 2. 其他: 满足图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	m2	12.06				
2	011406001020	抹灰面油漆 (D01)	1. 顶棚D01-涂料面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 无机涂料两遍 (无机涂料+耐污膜) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1663.36				
3	011302001033	无机涂料吊顶天棚 (顶棚2)	吊顶形式: 综合考虑 1. 钢筋混凝土板底面清理干净. 2. 吊杆采用 $\phi 8$ 膨胀螺栓焊接. 3. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ , 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距 600. 4. 6+6mm厚中密度无石	m2	23.49				

			<p>棉硅酸钙板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼涂防锈漆, 再用腻子填平.</p> <p>5. 满刮腻子二遍, 面打磨平整.</p> <p>6. 刷底漆一遍, 无机涂料一遍. (无机涂料+耐污膜)</p> <p>7. 按水平投影面积计算, 侧板基层及面层综合考虑</p> <p>8. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固 (空调口、检修口、吊灯)、开孔等</p> <p>9. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
4	011302001034	铝单板吊顶天棚 (顶棚3)	<p>面层材料: MT-022. 0mm厚白色铝单板 (氟碳喷涂)</p> <p>1. 钢筋混凝土板底面清理干净</p> <p>2. 膨胀螺栓固定及连接 <math>\Phi 8</math> 钢筋吊杆, 双向中距 <math>\leq 1200</math>, 吊杆上部与板底预留的吊环 (钩) 固定.</p> <p>3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距 <math>\leq 1200</math>.</p> <p>4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距 <math>\leq 600</math>.</p> <p>5. 选定面板与专用配套龙骨固定.</p> <p>6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固 (空调口、检修口、吊灯)、开孔等</p> <p>7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	98. 25				
5	011302001035	铝扣板吊顶天棚 (顶棚3)	<p>面层材料: MT-03600<math>\times</math>600/1200<math>\times</math>2. 0mm厚白色铝扣板 (氟碳</p>	m2	422. 01				



			<p>漆)</p> <p>1. 钢筋混凝土板底面清理干净</p> <p>2. 膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆, 双向中距 ≤1200, 吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定.</p> <p>3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距 ≤1200.</p> <p>4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距 ≤600.</p> <p>5. 选定面板与专用配套龙骨固定.</p> <p>6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等</p> <p>7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
6	011302001036	玻镁中空净化板天棚(MT-05)	<p>面层材料: MT-05W1200×2400×50mm厚金属面玻镁中空净化板(镀锌彩涂钢板0.4mm厚, 白色)</p> <p>1. 钢筋混凝土板底面清理干净</p> <p>2. 膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆, 双向中距 ≤1200, 吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定.</p> <p>3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距 ≤1200.</p> <p>4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距 ≤600.</p> <p>5. 选定面板与专用配套龙骨固定.</p> <p>6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等</p>	m2	497.8				

			7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
7	011302001037	铝方通吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-07100×30×2.0mm厚木色铝方通(氟碳喷涂)(间隔80mm) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200. 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距≤600. 5. 选定面板与专用配套龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈,加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	173.52				
8	011406001021	抹灰面油漆（D05）	1. 顶棚D05-涂料面顶棚（防潮） 2. 防潮层（另列） 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 防水无机涂料两遍（防水无机涂料+耐污膜） 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	207.86				
9	011302001038	吊顶反支撑、转换层	1. 位置：天棚吊顶 2. 骨架：镀锌钢材，间距、规格综合考虑 3. 膨胀螺栓等预埋件 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m2	1215.07				

			关要求						
		天棚工程合计							
		外立面工程							
1	011204003031	面砖防水外墙面（内保温）（W01）	1. 墙体基层 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 $\Phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗 拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土 墙面采用双向中距 400mm锚栓固定 4. 15厚找平型聚合物水 泥防水砂浆 5. 防水层（另列） 6. 5厚专用粘结剂贴饰 面层:60 $\times$ 240劈开砖 ，颜色详立面，专用勾 缝剂勾缝 7. 综合考虑:直形墙、 弧形墙、墙体高度、独 立柱等 8. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	3130.98				
2	011207001013	铝板装饰构件	1. 浅黄色铝板面层 2. 详二次设计（骨架另 列项计算） 3. 综合考虑:规格、灯 具位置预留及开孔配合 、采购、加工（包括但 不限于造型加工、焊接 、打磨、直角处理等 ）、制作、安装（预拼 装）、装卸、场内外运 输费、现场拼装、连接 角码（角片）、螺钉 （铆钉\栓钉，包括不 锈钢螺钉、不锈钢复合 自钻螺钉、复合涂层碳 钢自钻螺钉等）、泡沫 条、密封胶、防雷处理 、图纸深化设计、建模 、性能测试等 4. 其他:满足图纸、技	m2	868				

			术要求、技术规范和国 家、地方相关要求						
3	010606002001	铝合金骨架、型材(阳 极氧化)	1. 型材品种：铝合金骨 架、型材(阳极氧化) 2. 构件类型：包括但不 限于铝合金檩条、骨架 、连接件等，具体详图 纸 3. 综合考虑：铝材牌号 与状态、规格（高精级 ）、端面封口、采购、 加工（包括但不限于造 型加工、焊接、打磨、 拉弯等）、铝型材开模 费、制作、安装（预拼 装）、装卸、场内外运 输费、现场拼装、吊装 、防雷处理、图纸深化 设计、建模、性能测试 等 4. 其他：满足图纸、技 术要求、技术规范和国 家、地方相关要求	t	3.255				
4	010606002002	铝合金骨架、型材(氟 碳喷涂)	1. 型材品种：铝合金骨 架、型材(氟碳喷涂) 2. 构件类型：包括但不 限于铝合金檩条、骨架 、连接件等，具体详图 纸 3. 综合考虑：氟碳喷涂 面积比例、铝材牌号与 状态、规格（高精级 ）、端面封口、采购、 加工（包括但不限于造 型加工、焊接、打磨、 拉弯等）、铝型材开模 费、制作、安装（预拼 装）、装卸、场内外运 输费、现场拼装、吊装 、防雷处理、图纸深化 设计、建模、性能测试 等 4. 其他：满足图纸、技 术要求、技术规范和国 家、地方相关要求	t	3.255				
5	010606002003	钢骨架（热浸镀锌）	1. 钢材品种：综合考虑	t	3.255				

			<p>，热浸镀锌</p> <p>2. 表面处理：满足设计要求</p> <p>3. 综合考虑：不锈钢螺栓（组）、规格、端面封口、采购、加工（包括但不限于弧形等造型加工、除锈、焊接、打磨、拉弯、直角处理等）、制作、安装（预拼装）、装卸、场内外运输费、现场拼装、吊装、补涂、防雷处理、图纸深化设计、建模、性能测试等</p> <p>4. 其他：满足图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>						
6	010606002004	钢骨架（氟碳喷涂）	<p>1. 钢材品种：综合考虑，氟碳喷涂</p> <p>2. 构件类型：综合考虑，包含零星钢构件</p> <p>3. 综合考虑：不锈钢螺栓（组）、规格、端面封口、采购、加工（包括但不限于弧形等造型加工、除锈、焊接、打磨、拉弯、直角处理等）、制作、安装（预拼装）、装卸、场内外运输费、现场拼装、吊装、补涂、防雷处理、图纸深化设计、建模、性能测试等</p> <p>4. 其他：满足图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>	t	3.525				
		外立面工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001024	金属扶手、栏杆、栏板	<p>1. 部位：无障碍坡道扶手</p> <p>2. 材料种类、规格：Φ45*3不锈钢管</p> <p>3. 栏杆材料种类、规格：Φ25不锈钢管</p>	m	18.7				

			4. 含密封胶、埋件、法兰盘等 5. 具体做法详图集 13ZJ301-7/17 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	011503001025	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆、平台栏杆 2. 扶手材料种类、规格:3厚60*60方钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ50*3/Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件、法兰盘等 5. 具体做法参图集 11ZJ401-2W/13 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	79.27				
3	011503001026	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 2. 扶手材料种类、规格:3厚100*50方钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件等 5. 具体做法参图集 11ZJ401-1、2/35 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	34.8				
4	011503005003	金属靠墙扶手	1. 部位:楼梯靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格:Φ60*2/Φ30*2不锈钢管 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参图集 15J403-1 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	76.82				
5	011503008003	玻璃栏板	1. 部位:玻璃栏板 2. 扶手材料种类、规格:3厚60*60方钢管 3. 栏杆材料种类、规格	m	140.6				

			:12厚钢化玻璃、 37*37不锈钢方管立柱 4. 含密封胶、埋件、卡件等 5. 具体做法参图集 11ZJ401-18 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	011503001027	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间- 不锈钢可上旋悬臂抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标 13ZJ301-68 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	11.01				
7	011503001028	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间- 不锈钢L型安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ40*4 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标 13ZJ301-65 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1.8				
8	011503001029	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间- 不锈钢洗手盆安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标 13ZJ301-62 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	4.2				
9	011505001011	成品洗手台（带镜子）	1. 洗手台尺寸: 宽度详 图纸, 高度500mm 2. 台面: ST-0220mm厚 米白色石英石 3. 骨架、配件: 镀锌钢材（规格综合考虑	m	5.58				

			<p>), 包含不锈钢铰链、拉手、专用脚架及其他所需要的五金配件</p> <p>4. 镜柜: 高度1300mm, 宽度同洗手台, 含6mm防雾银镜、12mm厚难燃夹板、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边、隐藏LED灯带等, 银镜背面去水印, 磨砂处理</p> <p>4. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用</p> <p>5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
10	011505010006	卫生间银镜	<p>1. 部位: 无障碍卫生间</p> <p>2. 材料: 6mm防雾银镜、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边等</p> <p>3. 尺寸: 宽600mm, 高900mm</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	1.62				
11	011505008006	成品纸巾架	<p>1. 成品纸巾架</p> <p>2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	16				
12	011505001012	无障碍卫生间成品多功能台	<p>1. 成品多功能台</p> <p>2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	3				
13	011505007006	挂衣钩	<p>1. 挂衣钩</p> <p>2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	副	13				



14	011502001007	铝合金排水板	1. 材质、规格: 2mm厚铝合金排水板, 宽度200mm内 2. 表面喷涂氟碳漆, 颜色同外墙砖 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	670.73				
15	010903004006	外墙变形缝	1. 做法详国标14J936-AQ5-1、2, 缝宽100mm内 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	27				
16	010904004002	楼(地)面变形缝	1. 做法详国标14J936-AD6, 缝宽100mm内 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	83.87				
17	010809004006	石材窗台板	1. ST-0120mm厚浅米黄大理石(光面) 2. 30×30×3mm镀锌角钢 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	167.68				
18	011501009002	矮柜	1. 尺寸: 宽600mm 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	4.5				
19	011501010002	吊柜	1. 尺寸: 宽600mm 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	4.5				
20	011502001008	楼梯踏步防滑条	1. 材料品种、规格、颜色: 5×5mm铝合金防滑条 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	256.6				
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-综合研究楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011707002012	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
2	GGCSF0000012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 )
3	QTFY00000012	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
4	WMGDZJF00012	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-综合研究楼-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	364533.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-综合研究楼-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	364533.34	
合计			364533.34	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山上-综合研究楼-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-综合研究楼-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-综合研究楼-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-综合研究楼-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-综合研究楼-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-隔离救治楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	3373.5				
2	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1488.47				
3	010103001006	回填方（含室内回填）	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 土方场内装运,分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	4286.25				

		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001034	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:外墙 100mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	10.79				
2	010402001035	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	123.87				
3	010402001036	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:外墙 300mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	4.58				
4	010402001037	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强	m3	16.2				

			度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙 100mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	010402001038	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	363.82				
6	010402001039	砌块墙内墙	部位: 电梯井、地下室及潮湿部位的隔墙(卫生间、淋浴间、管道井)、首层及屋面露天各类排烟、管道井 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15水泥砖 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	20.15				
7	010401012006	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位	m3	3.39				

			:台阶、花池等零星砌砖 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mmMU10 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5 4. 综合考虑:墙体高度、墙体截面形状、勾缝 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
8	010401012007	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌室外楼梯栏板, 做法参:中南标11ZJ401-28 2. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5 4. 综合考虑:墙体高度、墙体截面形状、勾缝 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.68				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	58.8				
2	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	240.66				



			:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
3	010501006006	电梯坑、集水井	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 : C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	3.88				
4	010503001007	基础梁	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	238.04				
5	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	102.57				
6	010504001006	直形墙	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	36.85				
7	010504001007	直形墙	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :C35P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	54.08				
8	010505001017	有梁板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土	m3	164.74				

			2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
9	010505001018	屋面板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	17.28				
10	010505001019	屋面斜板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	326.38				
11	010505007005	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	2.92				
12	010505008006	雨篷、悬挑板、阳台 板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	0.38				
13	010506001005	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	6.68				

14	010506001006	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	9.46				
15	010502002007	构造柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	51.47				
16	010503004007	圈梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	37.35				
17	010503005007	过梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	3.62				
18	010507007010	反坎	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	0.04				
19	010507007011	细石砼反坎	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	0.47				
20	010507005003	压顶、扶手	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	29.54				

21	010515001044	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	1.378				
22	010515001045	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	26.182				
23	010515001046	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 10$ 以外 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	1.066				
24	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.613				
25	010515001048	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	32.883				
26	010515001049	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现	t	28.212				

			浇构件III级螺纹钢 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
27	010515001050	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内抗震 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.274				
28	010515001051	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 $\Phi 25$ 以内抗震 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	81.914				
29	010516003019	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹套筒 2. 接头规格: $\Phi 25$ 以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	660				
30	010516003020	电渣压力焊接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 接头规格: $\Phi 18$ 以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	800				
31	010516003021	电渣压力焊接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 接头规格: $\Phi 32$ 以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	388				

		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010516002005	预埋铁件	1. 类别:预埋铁件 2. 钢材种类、规格:综合考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.2				
2	010903004007	钢板止水带	1. 类别:施工缝 2. 材料品种、规格:镀锌钢板, 300mm×3mm 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	55.35				
3	010606003002	钢结构雨篷	1. 面层材质:浅灰色铝板 2. 综合考虑完成钢结构制作、拼装、安装等相关工作所需的辅材、机械费用 3. 具体详深化设计 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	259.76				
		金属结构工程合计							
		门窗、幕墙工程							
1	010801006013	闭门器	1. 闭门器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	30				
2	010801006014	顺位器	1. 顺位器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	77				
3	010808004004	电梯门套	1. MT-012.0mm厚深灰色拉丝不锈钢(氟碳喷涂)(防指纹处理),折边加工综合考虑 2. 含基层、龙骨等 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.85				

4	010805005007	平开门	<p>1. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金平开门, 氟碳喷涂, 6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃</p> <p>2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	31.02				
5	010805005008	甲级防护平开门	<p>1. 门框、扇材质:防辐射, 甲级防火门</p> <p>2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	5.28				
6	010802001012	甲级覆膜钢板推拉门	<p>1. 甲级防火气密感应趟门, 断电时能手动打开</p> <p>2. 门框、扇材质:门扇的内部结构:门体轨道采用铝合金材质, 降低噪音; 门扇内框选用钢制结构, 内部结构合理、牢固, 特种密度板、防腐强粘合剂、保温隔热材料、防盗锁、铅板。</p> <p>3. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材</p> <p>4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	10.8				
7	010802001013	甲级防护推拉门	<p>1. 防辐射感应, 甲级防火趟门, 断电时能手动打开</p> <p>2. 门框、扇材质:门扇的内部结构:门体轨道采用铝合金材质, 降低噪音; 门扇内框选用钢制结构, 内部结构合理、牢固, 特种密度板、防腐强粘合剂、保温隔热材料、防盗锁、铅板</p>	m2	10.8				

			<p>。</p> <p>3. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材</p> <p>4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
8	010802001014	铝合金折叠门	<p>1. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金折叠门, 氟碳喷涂</p> <p>2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	13.53				
9	010802001015	木推拉门	<p>1. 门框、扇材质:木质推拉门(含门套)</p> <p>2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	2.16				
10	010801002007	木质门(普通门)	<p>1. 门框、扇材质:木质平开门(含门套)</p> <p>2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	40.56				
11	010802003025	甲级钢质防火门	<p>钢质防火门甲级单扇</p> <p>1. 门框、扇材质:单扇(甲级)</p> <p>2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	2.16				
12	010802003026	甲级钢质防火门	<p>钢质防火门甲级双扇</p> <p>1. 门框、扇材质:双扇(甲级)</p> <p>2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	18				



13	010802003027	乙级钢质防火门	钢质防火门乙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇(乙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	15.84				
14	010802003028	丙级钢质防火门	钢质防火门丙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇(丙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	7.68				
15	010802003029	钢质防火门可视窗	1. 门类型:钢质防火门可视窗加价,按可视外框面积计算 2. 玻璃品种、厚度:防火玻璃 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	4.96				
16	010803002003	防火卷帘(闸)门	1. 名称:钢质防火卷帘门 2. 尺寸:综合面积 3. 含卷闸电动装置 4. 包含门所需的全部五金配件及辅材 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.2				
17	010802004005	不锈钢门	1. 名称:不锈钢门 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	129.04				
18	010807002024	铝合金固定窗	部位:外窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金固定窗,氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种	m2	130.07				

			规格 3. 玻璃品种、厚度 :6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
19	010802001016	铝合金窗平开窗	部位: 外窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度 :6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	161.3				
20	010802001017	铝合金推拉窗	部位: 外窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金推拉窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度 :6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	15.24				
21	010807002025	铝合金固定窗	部位: 室内窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格	m2	37.2				

			3. 玻璃品种、厚度 :6mm高透光透明玻璃 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
22	010807002026	铝合金固定窗	部位: 卫生间外窗 1. 框、扇材质:断桥隔 热铝合金固定窗, 氟碳 喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种 规格 3. 玻璃品种、厚度 :6mm高透光Low- E+12mm空气+6mm磨砂玻 璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	9.84				
23	010802001018	铝合金窗平开窗	部位: 卫生间外窗 1. 框、扇材质:断桥隔 热铝合金平开窗, 氟碳 喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种 规格 3. 玻璃品种、厚度 :6mm高透光Low- E+12mm空气+6mm磨砂玻 璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	8.7				
24	010807002027	乙级防火窗	部位: 防火窗 1. 框、扇材质:断桥隔 热铝合金固定窗, 氟碳 喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种 规格 3. 玻璃品种、厚度 :6mm高透光Low- E+12mm空气+6mm透明玻 璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相	m2	5.28				

			关要求						
25	010807002028	防护窗	部位：防护窗 1. 框、扇材质：窗框材质为40mm宽，2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢(氟碳喷涂)(防指纹处理)，采用三级防护：铅玻璃防护、辅助防护、涂料防护。 2. 洞口尺寸：综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度：优质铅玻璃，性能满足防护标准(用于x、γ射线的屏蔽防护) 4. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	5.28				
26	010807002029	消防救援窗	部位：消防救援窗 1. 框、扇材质：断桥隔热铝合金窗，氟碳喷涂 2. 洞口尺寸：综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度：易碎玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	15.39				
27	010807003006	金属百叶窗	1. 窗类型、材质：金属百叶窗 2. 综合考虑弧窗增加费 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	58.16				
28	011209001002	带骨架幕墙	1. 窗代号及洞口尺寸：MQ1 2. 骨架材料种类、规格、中距：断桥隔热铝合金固定窗/平开窗，氟碳喷涂 3. 面层材料品种、规格、颜色：中透光6+12+6Low-E玻璃 4. 做法：详幕墙二次深	m2	25.16				

			化 5. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
29	010809003005	护门板	1. 名称:护门板 2. 材质、厚度:1.5厚不 锈钢门下护板 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	0.63				
		门窗、幕墙工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003025	不上人屋面 (R01) - 建筑找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(不上人) 2. 水泥砂浆面层:20厚DSM15或WSM15预拌砂浆面层, 每1米见方设置10宽分隔缝, 缝填粗砂, 面层内配Φ1镀锌钢丝网, 网孔30, 分隔缝处断开 3. 柔性防水层 (另列) 4. 基层处理底胶一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. C20细石混凝土找坡层, 随抹随找平, 最薄处厚20, 坡度不小于3%。找坡厚度超过50时, 下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚细石混凝土面层 7. 现浇钢筋混凝土屋面板, 机械原磨平整 8. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	54.43				
2	010902003026	上人屋面 (R02) - 建筑找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(上人) 2. 麻石砖, 铺平拍实, 5宽水泥砂浆勾缝; 颜色:灰色, 规格	m2	6.5				

			:600X600X10 3. 25厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒水泥粉 4. 40厚C20细石混凝土层，表面压光，内配Φ6@200双向钢筋网，每6米设分缝，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于10, 缝宽10mm，缝内填高分子密缝膏 5. 平铺一层无纺布(≥200克/m <sup>2</sup> )保护层 6. 保温隔热层:挤塑聚苯乙烯板(B1级，抗压强度>250Kpa，体积吸收率不应大于3%)，厚度详节能设计(115mm) 7. 柔性防水层(另列) 8. 基层处理底胶一道 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. C20细石混凝土找坡层，随抹随找平，最薄处厚20，坡度不小于3%。找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚细石混凝土面层 11. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 12. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
3	010902003027	上人屋面(R02)-结构找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(上人) 2. 麻石砖，铺平拍实，5宽水泥砂浆勾缝；颜色:灰色，规格:600X600X10 3. 25厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒水泥粉 4. 40厚C20细石混凝土层，表面压光，内配Φ6@200双向钢筋网	m <sup>2</sup>	709.34				

			<p>，每6米设分缝，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于10，缝宽10mm，缝内填高分子密缝膏</p> <p>5. 平铺一层无纺布（<math>\geq 200</math>克/m<sup>2</sup>）保护层</p> <p>6. 保温隔热层：挤塑聚苯乙烯板（B1级，抗压强度<math>&gt;250</math>Kpa，体积吸收率不应大于3%），厚度详节能设计（115mm）</p> <p>7. 柔性防水层（另列）</p> <p>8. 基层处理底胶一道</p> <p>9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层</p> <p>10. 综合考虑：加强层、附加层及搭接</p> <p>11. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
4	010901001004	全坡瓦屋面（R04）	<p>1. 一级设防倒置式平瓦坡屋面（全坡）</p> <p>2. 平瓦400x240，圆脊330x250，颜色：深灰色</p> <p>3. 挂瓦条35x25(h)，中距按瓦规格</p> <p>4. 顺水条35x35，中距600</p> <p>5. 35厚C20细石混凝土（配<math>\Phi 6@500 \times 500</math>钢筋网与屋面板预埋中10钢筋头焊牢）</p> <p>6. 平铺一层无纺布（<math>\geq 200</math>克/m<sup>2</sup>）保护层</p> <p>7. 保温隔热层：挤塑聚苯乙烯板（B1级，抗压强度<math>&gt;250</math>Kpa，体积吸收率不应大于3%），厚度详节能设计（115mm）</p> <p>8. 柔性防水层：（另列）</p> <p>9. 基层处理剂</p> <p>10. 20厚DSM15水泥砂浆找平</p>	m2	871.4				

			<p>11. 现浇钢筋混凝土屋面在檐口和屋脊处预埋<math>\Phi 10</math>锚筋各一排, 纵向间距1500</p> <p>12. 综合考虑: 加强层、附加层及搭接</p> <p>13. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
5	010902003028	地下室侧壁防水(U03)	<p>1. 防水钢筋混凝土板, 厚度<math>&gt;250\text{mm}</math>, 抗渗等级<math>&gt;P8</math>, 1:2水泥砂浆修补找平, 具体详结构</p> <p>2. 基层处理</p> <p>3. 专用基层处理剂</p> <p>4. 防水层(另列)</p> <p>5. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(密度<math>\geq 30\text{kg/m}^3</math>, 压缩强度<math>\geq 150\text{kpa}</math>)保护层, 点粘固定</p> <p>6. 素土分层回填夯实, 基底至结构底板以上500mm范围及结构顶板以上不小于500mm范围的回填层压实系数不应小于0.94</p> <p>7. 综合考虑: 加强层、附加层及搭接</p> <p>8. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	192.44				
6	010902002010	水性橡胶沥青防水涂料	<p>1. 防水膜品种: 2厚水性橡胶沥青防水涂料</p> <p>2. 综合考虑: 加强层、附加层及搭接</p> <p>3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	984.41				
7	010902001016	自粘TPO防水卷材	<p>1. 防水膜品种: 1.6厚自粘TPO防水卷材</p> <p>2. 综合考虑: 加强层、附加层及搭接</p> <p>3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	984.41				



8	010902001017	自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)	1. 卷材品种:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	984.41				
9	010902002011	高粘抗滑改性沥青防水涂料	1. 防水膜品种:1.5厚高粘抗滑改性沥青防水涂料 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1063.35				
10	010902001018	自粘改性沥青防水卷材	1. 防水膜品种:1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1063.35				
		屋面及防水工程合计							
		其他工程							
1	010507003007	排水沟	1. 300mm宽排水沟 2. 1:2防水砂浆抹面找坡,最低点20厚i=1%向落水口 3. C25细石砼堵头 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	77.25				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008009	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	998.06				

2	MBZC007	模板的支架	1. 模板钢支撑 2. 高度综合考虑	项	1				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	010401001006	砖基础	部位: 砖胎模 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: 综合考虑 3. 砖胎模高度: 综合考虑 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	256.22				
2	011702001019	垫层	1. 模板类型: 垫层模板 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	63.46				
3	011702001020	独立基础	1. 模板类型: 独立基础模板 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	306.86				
4	011702001021	电梯坑、集水井	1. 模板类型: 电梯坑、集水井模板 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	27.36				
5	011702002012	矩形柱	1. 模板类型: 矩形柱模板(周长m)1.8外 2. 支模高度(m): 4.5m以内 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	547.66				
6	011702002013	矩形柱	1. 模板类型: 矩形柱模板(周长m)1.8外 2. 支模高度(m): 7m以内 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	134.19				
7	011702002014	矩形柱	1. 模板类型: 矩形柱模	m2	82.99				

			板(周长m)1.2内 2. 支模高度(m):4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
8	011702011005	直形墙	1. 模板类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40 2. 支模高度:4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	600.12				
9	011702006013	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外 2. 支模高度:4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1213.87				
10	011702006014	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 2. 支模高度:4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	92.38				
11	011702006015	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外 2. 支模高度:3.6m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	58.23				
12	011702006016	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 2. 支模高度:3.6m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	8.61				
13	011702014012	有梁板	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):4.5	m2	88.55				

			3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
14	011702014013	有梁板	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):3.6 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	48.11				
15	011702014014	有梁板(斜板)	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):6 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1263.06				
16	011702003007	构造柱	1. 模板类型:构造柱模板 2. 支模高度(m):4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	584.59				
17	011702008007	圈梁、过梁、反坎	1. 模板类型:圈梁、过梁、反坎模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	504.89				
18	011702024007	楼梯	1. 模板类型:直形楼梯模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	76.13				
19	011702023005	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 模板类型:雨篷、悬挑板、阳台板模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	4.01				
20	011702028002	压顶、扶手	1. 模板类型:压顶、扶手模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	29.54				
21	011702022005	天沟、檐沟	1. 模板类型:天沟、檐	m2	39.36				

			沟模板 2. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
22	粤 011701015004	电梯井脚手架	单排钢脚手架（电梯井 架） 1. 脚手架类型:电梯井 架 2. 高度(m以内):20m以 内 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	座	1				
23	粤 011701011007	里脚手架	1. 脚手架类型:里脚手 架 2. 高度(m以内):4.5m以 内 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	765.33				
24	粤 011701010007	满堂脚手架	1. 脚手架类型:满堂脚 手架 2. 高度(m以内):4.5m以 内 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	1530.66				
25	粤 011701009006	单排钢脚手架	1. 脚手架类型:单排脚 手架 2. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求 3. 高度(m以内):10m以 内 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	346.92				
26	011703001007	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂 直运输	m2	1530.66				
27	011705001005	大型机械设备进出场 及安拆	1. 综合考虑:机械的种 类、规格、型号等 2. 包括:机械的进退场 费用、安拆费用、基础 浇筑和拆除（包括但不	项	1				

			限于桩基础) 费用及其他辅助的人工材料等一切费用 3. 满足本项目质量技术管理要求、工料规范和国家、地方相关要求						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 山上-隔离救治楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00013	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002013	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000013	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-隔离救治楼-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	281707.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-隔离救治楼-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	281707.98	
合计			281707.98	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山上-隔离救治楼-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-隔离救治楼-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-隔离救治楼-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-隔离救治楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-隔离救治楼-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-隔离救治楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防水工程							
1	010904002019	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚单组分聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	213.75				
2	010904002020	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	177.17				
3	010904002021	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	113.45				
4	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚聚合物水泥防水灰浆 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	177.17				
5	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 5厚聚合物水泥防水	m2	1698.46				

			砂浆防潮层 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	010904002022	天棚面涂膜防水	1. 部位:天棚面 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	556.26				
		防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	010514002010	轻质混凝土回填	1. LC7.5轻骨料混凝土回填 2. 厚度:详做法要求 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	98.97				
2	010507002008	地坪	1. 地坪厚度:100mm厚(软弱土层中垫层厚度 $\geq 150$ 厚) 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C15 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	573.42				
3	011101001014	特殊楼地面防护	1. 20mm厚水泥、硫酸钡涂料(2mmpb)配比1:4的防护 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	44.45				
4	011102003047	块料楼地面(G01)	面层材料:CT-02800 $\times$ 800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆,面撒水泥粉	m2	187.18				

			4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	011102003048	块料楼地面 (G02)	面层材料: CT-01400×800mm浅灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆,面上撒素水泥 4. 防水层(另列) 5. 40厚C20细石混凝土 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层,表面撒水泥粉 7. 防水层(另列) 8. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 9. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 10. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	32.58				
6	011102003049	块料楼地面 (G02)	面层材料: CT-03600×600mm深灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆,面上撒素水泥 4. 防水层(另列) 5. 40厚C20细石混凝土 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层,表面撒水泥粉 7. 防水层(另列) 8. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 9. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	74.71				

			10. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
7	011102003050	防腐木地板 (G02)	面层材料: WD04-防腐木地板 1. WD04-防腐木地板 2. 15mm厚难燃夹板基层, 防潮处理 3. 40×40×4mm镀锌角钢@400 4. 20厚WSM15地面砂浆, 面上撒素水泥 5. 防水层 (另列) 6. 40厚C20细石混凝土 7. 20厚WSM20地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉 8. 防水层 (另列) 9. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 10. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 11. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	6.15				
8	011102003051	块料楼地面基层 (G03)	面层材料: CT-01400×800mm浅灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆, 表面撒水泥粉 4. 防水层 (另列) 5. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	27.29				
9	011102003052	块料楼地面 (G03)	面层材料: CT-03600×600mm深灰色防	m2	60.83				

			<p>滑耐磨地砖</p> <p>1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝</p> <p>2. 3厚纯水泥浆结合层</p> <p>3. 20厚WSM15地面砂浆,表面撒水泥粉</p> <p>4. 防水层(另列)</p> <p>5. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口</p> <p>6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
10	011101001015	水泥砂浆楼地面(G04)	<p>1. 20厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉抹光</p> <p>2. 素水泥浆结合层</p> <p>3. 最薄处15厚WSM15地面砂浆找平</p> <p>4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	21.78				
11	011101005004	特种水泥基自流坪楼地面-山上(G06)	<p>1. 8厚特种水泥基自流平面层,封闭剂2道(静摩擦系数<math>\geq 0.6</math>)</p> <p>2. 特种多功能界面剂2道</p> <p>3. 40厚C25细石混凝土强度达标后表面打磨或喷砂处理</p> <p>4. 防水层(另列)</p> <p>5. 找坡/找平层:最薄处20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口</p> <p>6. LC7.5轻骨料混凝土(另列)</p> <p>7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	287.25				
12	011102001023	石材楼地面(G13)	<p>面层材料:ST-031000<math>\times</math>1000<math>\times</math>25mm厚浅灰色大理石(防滑)</p> <p>1. 选定石材,1:1水泥浆</p>	m2	264.97				

			<p>擦缝.</p> <p>2. 撒素水泥面, 洒适量清水.</p> <p>3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层.</p> <p>4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶).</p> <p>5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理.</p> <p>6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料</p> <p>(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂) 及损耗等费用</p> <p>7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
13	011102001024	石材楼地面 (G13)	<p>面层材料: ST-04600×1200×25mm厚浅灰色花岗岩(火烧面)</p> <p>1. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝.</p> <p>2. 撒素水泥面, 洒适量清水.</p> <p>3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层.</p> <p>4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶).</p> <p>5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理.</p> <p>6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料</p> <p>(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂) 及损耗等费用</p> <p>7. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相</p>	m2	599.15				

			关要求						
14	011102001025	防腐木地板 (G13)	面层材料: WD04-防腐木地板 1. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 2. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 撒素水泥面, 洒适量清水. 5. 40×40×4mm镀锌角钢@400 6. 15mm厚难燃夹板基层, 防潮处理 7. WD04-防腐木地板 8. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	6.12				
15	011103001007	橡胶板楼地面 (G14)	面层材料: FG-01/FG-02(3mm厚弹性石英卷材地板(选样)(天然石英含量不低于30%)) 1. 3mm厚弹性石英卷材地板(选样), 颜色综合考虑 2. 环保水性胶水粘结层 3. 6mm厚自流平找平层. 4. 水泥自流平界面剂. 5. 2厚108胶水泥腻子批嵌平整. 6. 50厚M20水泥砂浆找平层. 7. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 8. 混凝土结构楼板, 面层清理. 9. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	259.05				
16	011101003004	细石混凝土楼地面 (L08)	1. 40厚C30细石混凝土(内配Φ4@200钢筋网), 表面撒1:1水泥砂子, 随打随抹光 2. 1:2.5水泥砂浆抹光	m2	7.62				

			3. 现浇钢筋混凝土楼板 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
17	011102001026	石材楼地面 (G13) - 楼梯	石材楼梯面层: ST-031000×1000×25mm厚浅灰色大理石(防滑) 1. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理. 2. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 撒素水泥面, 洒适量清水. 5. 选定石材, 1:1水泥浆擦缝. 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	29.17				
18	011102001027	室外楼梯地面	1. 石材楼梯面层: 20厚300X600火烧面花岗岩防滑面层 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥 3. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用 4. 其他:满足图纸、工	m2	46.96				



			料规范和国家、地方相关要求						
19	011105001007	水泥砂浆踢脚线 (T01)	1. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 2. 7厚DPM5.5水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 3. 素水泥浆一道 4. 6厚DPM5.5水泥砂浆批面,加水泥粉抹光 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	5.56				
20	011105003016	块料踢脚线 (踢1)	面层材料: CT-02100×800mm仿石地砖 1. 面砖踢脚线(面砖与地面砖一致),规格: 100高,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	17.34				
21	011105004005	地板胶踢脚线 (踢2)	面层材料: 同地1 1. 混凝土墙(柱)或轻质砖砌体墙基层. 2. 地板胶(同地1)配套踢脚底架,自攻螺丝固定. 3. 地板胶(同地1)翻起100高,面与墙身饰面平,配专用地板胶踢脚收口条. 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	17.73				

22	011105006009	金属踢脚线	1. MT-1050×2.0mm厚深灰色成品铝合金脚线 2. 基层材料：综合考虑 3. 综合考虑折边处理费用 4. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	11.1				
23	011102001028	门槛石	楼/地2：ST-0120mm厚浅米黄大理石(光面) 1. 选定石材门槛石，1:1水泥浆擦缝。 2. 撒素水泥面，洒适量清水。 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层。 4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶)。 5. 混凝土地骨或混凝土结构楼板，面层清理。 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施，及一切所需的人工、材料(如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用 7. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	0.25				
24	050101009003	种植土回(换)填	1. 预留种植土 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	3.84				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010607005012	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：不同材料基体结合处、暗埋管线的孔槽处 2. 材料品种、规格：φ0.5(15mm×15mm)	m2	107.42				

			镀锌钢丝网 3. 加固方式: 详见图纸 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010607005013	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 内墙面满挂钢丝网 2. 材料品种、规格: $\phi 0.9$ (12.7mm $\times$ 12.7mm) 热镀锌钢丝网 3. 加固方式: 详见图纸 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	799.14				
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 20mm厚WPM20水泥砂浆抹光, 随砌随抹 2. 综合考虑: 内墙面、墙体高度、独立柱等 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	78.01				
4	011207001014	特殊墙面防护	1. 3mm厚铝板防护 2. 安装方式按深化设计要求 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	85.65				
5	011201004017	涂料内墙面 (N01)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 抹面 4. 无机涂料面两遍 (无机涂料+耐污膜) 5. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等	m2	916.02				

			6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	011204003032	块料墙面 (N03)	面层材料: CT-04400×800mm米白色墙砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层 (另列) 4. 4厚强力胶粉粘结层, 揉挤压实 5. 选定墙砖, 专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	140.65				
7	011204003033	块料墙面 (N03)	面层材料: CT-06300×600mm米白色墙砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层 (另列) 4. 4厚强力胶粉粘结层, 揉挤压实 5. 选定墙砖, 专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等	m2	254.19				

			7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
8	011201004018	涂料内墙面 (N05)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层 (另列) 4. 防水无机涂料面两遍 (防水无机涂料+耐污膜) 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	785.09				
9	011207001015	干挂饰面板 (N07)	面层材料: B0-108mm厚木色/浅灰色/白色抗菌护墙板 (干挂) (6+2mm抗菌护墙板) 1. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 2. 5厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 抹面. 3. 20×30×3铝合金600×600网格龙骨, M8膨胀螺栓焊接. 竖龙骨不少于两个支点焊接到混凝土. 4. 8.0mm厚抗菌护墙板 (6+2mm抗菌护墙板) 干挂上墙 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等	m2	942.93				

			6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
10	011207001016	玻镁彩钢板墙面(N07)	面层材料: MT-06W1200×2400×50mm厚白色玻镁彩钢板(钢板0.4mm厚) 1. 墙体材质: 50厚岩棉夹芯玻美彩钢墙面板 2. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面 4. M8膨胀螺栓@600地面固定(固定铝合金型材下马槽) 5. 中字铝合金型材竖向龙骨、定制热镀锌型材连接, 瓷白色密封胶填缝 6. 包含转角护角、L型铝等各种墙体安装所需型材 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	320.41				
11	011204003034	块料墙面-墙裙(Q01)	面层材料: CT-06300×600mm米白色墙砖 1. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 2. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿) 3. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛	m2	569.7				

			4. 防水层（另列） 5. 4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实 6. 选定墙砖（另列），专用勾缝剂勾缝专用勾缝剂勾缝 7. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 8. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
12	011210005011	卫生间隔断	1. 面板材料：B0-0820厚抗倍特板 2. 包含门合页、拉手、支撑、密封条、踢脚等五金辅件 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	39.39				
13	011210005012	小便池隔断	1. 面层种类、规格：GL-0310mm钢化磨砂玻璃、MT-0130mm不锈钢框 2. 定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、拼装装配五金配件等全部操作 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.4				
14	011001003007	外墙内保温	1. 玻化微珠保温砂浆（燃烧等级为A级，厚度详节能设计） 2. 满挂 $\phi 0.9$ (12.7mmX12.7mm)，热镀锌钢丝网，与钢筋头固定 $\phi 6@400$ 的钢筋头植入结构层界面砂浆，基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底扫毛或划道 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1176.39				

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011304002005	铝合金风口	1. 铝合金风口 2. 其他: 满足图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	m2	37.22				
2	011302001039	特殊天花防护	1. 3mm厚铝板防护 2. 安装方式按深化设计要求 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家标准、地方相关要求	m2	44.45				
3	011406001022	抹灰面油漆 (D01)	1. 顶棚D01-涂料面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 无机涂料两遍 (防水) 无机涂料+耐污膜) 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家标准、地方相关要求	m2	112.55				
4	011406001023	抹灰面油漆 (室外楼梯)	1. 室外楼梯涂料面顶棚 2. 天棚抹灰: 12厚 1:3水泥砂浆 3. 8厚1:2.5水泥砂浆 4. 喷或滚刷白色外墙涂料2遍 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家标准、地方相关要求	m2	50.55				
5	011302001040	无机涂料吊顶天棚 (顶棚2)	吊顶形式: 综合考虑 1. 钢筋混凝土板底面清理干净. 2. 吊杆采用 $\Phi 8$ 膨胀螺栓焊接. 3. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ , 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距 600. 4. 6厚+6厚 (1220mm $\times$ 2440mm) 双层硅酸钙板, 自攻螺钉拧	m2	385.72				



			<p>牢,孔眼涂防锈漆,再用腻子填平.</p> <p>5.满刮腻子二遍,面打磨平整.</p> <p>6.刷底漆一遍,无机涂料一遍.(无机涂料+耐污膜)</p> <p>7.侧板基层及面层综合考虑,包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈,加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等</p> <p>9.其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
6	011302001041	无机涂料吊顶天棚(顶棚2)	<p>吊顶形式:综合考虑</p> <p>1.钢筋混凝土板底面清理干净.</p> <p>2.吊杆采用<math>\Phi 8</math>膨胀螺栓焊接.</p> <p>3.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距<math>\leq 1000\text{mm}</math>,次龙骨中距300,横撑龙骨中距600.</p> <p>4.6厚+6厚(1220mm<math>\times</math>2440mm)双层硅酸钙板,自攻螺钉拧牢,孔眼涂防锈漆,再用腻子填平.</p> <p>5.满刮腻子二遍,面打磨平整.</p> <p>6.刷底漆一遍,防水无机涂料一遍.(防水无机涂料+耐污膜)</p> <p>7.侧板基层及面层综合考虑,包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈,加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等</p> <p>9.其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	370.49				
7	011302001042	玻镁中空净化板天棚(MT-05)	<p>面层材料: MT-05W1200<math>\times</math>2400<math>\times</math>50mm</p>	m2	154.39				

			<p>厚金属面玻镁中空净化板(镀锌彩涂钢板 0.4mm厚,白色)</p> <p>1. 钢筋混凝土板底面清理干净</p> <p>2. 膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆,双向中距 ≤1200, 吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定.</p> <p>3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距 ≤1200.</p> <p>4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距 ≤600.</p> <p>5. 选定面板与专用配套龙骨固定.</p> <p>6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈,加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等</p> <p>7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>					
8	011302001043	铝扣板吊顶天棚(顶棚3)	<p>面层材料: MT-04300×300×1.2mm厚白色铝扣板(氟碳漆)</p> <p>1. 钢筋混凝土板底面清理干净</p> <p>2. 膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆,双向中距 ≤1200, 吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定.</p> <p>3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距 ≤1200.</p> <p>4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距 ≤600.</p> <p>5. 选定面板与专用配套龙骨固定.</p> <p>6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈,加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等</p>	m2	20.54			

			7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
9	011302001044	铝扣板吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-03600×600/1200×2.0mm厚白色铝扣板(氟碳漆) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200. 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距≤600. 5. 选定面板与专用配套龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈,加固(空调口、检修口、吊灯)、开孔等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	272.27				
10	011302001045	铝方通吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-07100×30×2.0mm厚木色铝方通(氟碳喷涂)(间隔80mm) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200. 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距≤600.	m2	25.93				

			5. 选定面板与专用配套龙骨固定。 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
11	011302001046	吊顶反支撑、转换层	1. 位置: 天棚吊顶 2. 骨架: 镀锌钢材, 间距、规格综合考虑 3. 膨胀螺栓等预埋件 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	394.57				
		天棚工程合计							
		外立面工程							
1	011204003035	面砖防水外墙面（内保温）（W01）	1. 墙体基层 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网, 焊点抗拉力 $>65\text{N}$ , 镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ , 在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 4. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 5. 防水层（另列） 6. 5厚专用粘结剂贴饰面层: $60 \times 240$ 劈开砖, 颜色详立面, 专用勾缝剂勾缝 7. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1133.7				
2	011204003036	面砖防水外墙面（W02）	部位: 女儿墙内侧 1. 专用界面剂一道 2. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网, 焊点抗	m2	149.73				

			<p>拉力&gt;65N，镀锌层质量 ≥122g/m<sup>2</sup>，在混凝土 墙面采用双向中距 400mm锚栓固定</p> <p>3. 15厚找平型聚合物水 泥防水砂浆</p> <p>4. 防水层（另列）</p> <p>5. 5厚专用粘结剂贴饰 面层：白色瓷质外墙砖 ，专用勾缝剂勾缝</p> <p>6. 综合考虑：直形墙、 弧形墙、墙体高度、独 立柱等</p> <p>7. 其他：满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求</p>						
3	011406001024	涂料外墙面（W03）	<p>1. 专用砂浆甩毛</p> <p>2. 满挂 Φ0.9(12.7mmX12.7mm) 热镀锌钢丝网，焊点抗 拉力&gt;65N，镀锌层质量 ≥122g/m<sup>2</sup>，在混凝土 墙面采用双向中距 400mm锚栓固定</p> <p>3. 15厚找平型聚合物水 泥防水砂浆</p> <p>4. 5厚WPM20水泥砂浆 (掺抗裂纤维)抹平</p> <p>5. 防水层（另列）</p> <p>6. 满刮二道外墙防水耐 水腻子</p> <p>7. 刷底涂料一遍，外墙 涂料二遍</p> <p>8. 综合考虑：直形墙、 弧形墙、墙体高度、独 立柱等</p> <p>9. 其他：满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求</p> <p>8. 其他：满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求</p>	m <sup>2</sup>	48.61				
4	011204003037	干挂铝塑板/金属板材 墙面（W06）	<p>1. 墙体基层清理</p> <p>2. 15厚DPM20水泥砂浆 找平</p> <p>3. 防水层（另列）</p>	m <sup>2</sup>	42.69				

			<p>4. 60x60x6铝方型材龙骨，横向间距同板材宽度，纵向间距同板材长度，用螺栓与角钢连接，角钢用膨胀螺栓固定于墙体上</p> <p>5. 金属板材用抽芯柳钉或自攻螺钉固定于纵横龙骨上，板材带折边采用搭接式，带挂耳采用对接式，接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶封缝</p> <p>6. 面层：MT-022.0mm厚白色铝单板(氟碳喷涂)</p> <p>7. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等</p> <p>8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
5	011204001004	石材墙面	<p>部位：室外楼梯栏板</p> <p>1. 10厚多色杂拼文化石,1:1水泥砂浆勾缝,专用瓷砖胶镶贴,刷素水泥浆一遍</p> <p>2. 15厚1:3水泥砂浆,刷专用界面剂一遍</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	m2	49.22				
		外立面工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001030	金属扶手、栏杆、栏板	<p>1. 部位:无障碍坡道扶手</p> <p>2. 材料种类、规格:Φ45*3不锈钢管</p> <p>3. 栏杆材料种类、规格:Φ25不锈钢管</p> <p>4. 含密封胶、埋件、法兰盘等</p> <p>5. 具体做法详图集13ZJ301-7/17</p> <p>6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相</p>	m	7.2				

			关要求						
2	011503001031	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆、平台栏杆 2. 扶手材料种类、规格:3厚60*60方钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ50*3/Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件、法兰盘等 5. 具体做法参图集11ZJ401-2W/13 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	26.37				
3	011503001032	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 2. 扶手材料种类、规格:3厚100*50方钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件等 5. 具体做法参图集11ZJ401-1、2/35 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	2.2				
4	011503008004	玻璃栏板	1. 部位:玻璃栏板 2. 扶手材料种类、规格:3厚60*60方钢管 3. 栏杆材料种类、规格:12厚钢化玻璃、37*37不锈钢方管立柱 4. 含密封胶、埋件、卡件等 5. 具体做法参图集11ZJ401-18 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	12.12				
5	011503001033	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢可上旋悬臂抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-68	m	0.7				

			5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	011503001034	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢L型安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ40*4 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-65 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	0.7				
7	011503001035	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢洗手盆安全抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-62 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1.4				
8	011505001013	成品洗手台（带镜子）	1. 洗手台尺寸：宽度详图纸，高度500mm 2. 台面：ST-0220mm厚米白色石英石 3. 骨架、配件：镀锌钢材（规格综合考虑），包含不锈钢铰链、拉手、专用脚架及其他所需要的五金配件 4. 镜柜：高度1300mm，宽度同洗手台，含6mm防雾银镜、12mm厚难燃夹板、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边、隐藏LED灯带等，银镜背面去水印，磨砂处理 4. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施，及一	m	1.8				



			切所需的人工、材料 (如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂)及损耗等费用 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
9	011505010007	卫生间银镜	1. 部位: 无障碍卫生间 2. 材料: 6mm防雾银镜、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边等 3. 尺寸: 宽600mm, 高900mm 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	0.54				
10	011505008007	成品纸巾架	1. 成品纸巾架 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	5				
11	011505001014	无障碍卫生间成品多功能台	1. 成品多功能台 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	1				
12	011505007007	挂衣钩	1. 挂衣钩 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	副	3				
13	011502001009	铝合金排水板	1. 材质、规格: 2mm厚铝合金排水板, 宽度200mm内 2. 表面喷涂氟碳漆, 颜色同外墙砖 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	101.74				
14	010809004007	石材窗台板	1. ST-0120mm厚浅米黄大理石(光面) 2. 30×30×3mm镀锌角钢 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	25.44				
15	011502001010	楼梯踏步防滑条	1. 材料品种、规格、颜	m	308				

			色:5×5mm铝合金防滑条 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-隔离救治楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011707002014	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
2	GGCSF0000014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
3	QTFY00000014	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
4	WMGDZJF00014	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-隔离救治楼-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	158931.76		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-隔离救治楼-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	158931.76	
合计			158931.76	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山上-隔离救治楼-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-隔离救治楼-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-隔离救治楼-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-隔离救治楼-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-隔离救治楼-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2366.6				
2	010103001007	回填方（含室内回填）	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 土方场内装运，分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土，运距综合考虑，按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2207.4				
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型，满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	159.2				

4	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:碎桩头、建筑垃圾、固体废弃物等 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	11.78				
		土石方工程合计							
		桩基工程							
1	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:详地质勘察报告 2. 桩长:详设计图纸 3. 桩径:Φ1000mm 4. 成孔方法:干作业成孔 5. 护筒类型:钢护筒综合考虑 6. 混凝土种类、强度等级:水下C30 7. 含入岩增加费、超灌高度、渣土外运等相关内容,超灌不计入工程量 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	295.7				
2	010515004004	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ10~25 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	26.859				
3	010515010004	声测管	1. 材质:钢管 2. 规格型号:综合考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	3.915				
4	010301004004	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头高度:综合考虑 3. 其他:满足图纸、工	m3	11.78				

			料规范和国家、地方相关要求						
		桩基工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001040	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:外墙 100mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.47				
2	010402001041	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	51.6				
3	010402001042	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙 100mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m3	2.03				

			关要求						
4	010402001043	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	50.67				
5	010402001044	砌块墙内墙	部位: 电梯井、地下室及潮湿部位的隔墙(卫生间、淋浴间、管道井)、首层及屋面露天各类排烟、管道井 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15水泥砖 2. 墙体类型:内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	6.97				
6	010402001045	砌块墙内墙	部位: 强弱电间、电井与有水房间之间的隔墙、首层及屋面露天各类排烟、管道井 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15水泥砖 2. 墙体类型:内墙100mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等	m3	1.23				



			相关费用 6. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
7	010401012008	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位 :台阶、花池等零星砌 砖 2. 砖品种、规格、强度 等级:灰砂砖 240×115×53mmMU10 3. 砂浆强度等级、配合 比:砌筑砂浆M5 4. 综合考虑:墙体高度 、墙体截面形状、勾缝 5. 包括:砂浆制作、砌 块、勾缝、材料运输等 相关费用 6. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	2.16				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土 工程							
1	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 : C20 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	2.2				
2	010501005004	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	20.28				
3	010503001008	基础梁	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工	m3	29.71				

			料规范和国家、地方相关要求						
4	010502001008	矩形柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	51.47				
5	010504001008	直形墙	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	44.16				
6	010505001020	有梁板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	113.26				
7	010505001021	屋面板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	18.26				
8	010505001022	屋面斜板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	30.21				
9	010505007006	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费	m3	3.74				

			4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
10	010506001007	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	9.56				
11	010501006007	设备基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1.1				
12	010502002008	构造柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	14.97				
13	010503004008	圈梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1.58				
14	010503005008	过梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	0.84				
15	010507007012	反坎	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1.14				
16	010505006002	栏板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工	m3	0.54				

			料规范和国家、地方相关要求						
17	010515001052	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.098				
18	010515001053	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋III级螺纹钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	12.063				
19	010515001054	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋III级螺纹钢 $\Phi$ 10以外 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	3.4				
20	010515001055	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件III级螺纹钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	8.987				
21	010515001056	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件III级螺纹钢 $\Phi$ 25以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工	t	27.995				

			料规范和国家、地方相关要求						
22	010515001057	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件Ⅲ级螺纹钢 Φ10以内抗震 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.064				
23	010515001058	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件Ⅲ级螺纹钢 Φ25以内抗震 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	23.461				
24	010516003022	机械连接	1. 连接方式：直螺纹套筒 2. 接头规格：Φ25以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	226				
25	010516003023	电渣压力焊接	1. 连接方式：电渣压力焊接 2. 接头规格：Φ18以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	10				
26	010516003024	电渣压力焊接	1. 连接方式：电渣压力焊接 2. 接头规格：Φ32以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	200				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010516002006	预埋铁件	1. 类别：预埋铁件 2. 钢材种类、规格：综合考虑	t	0.5				

			3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010606008006	钢梯	1. 屋面检修钢爬梯做法参11ZJ901 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.3				
		金属结构工程合计							
		门窗、幕墙工程							
1	010801006015	闭门器	1. 闭门器 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	2				
2	010805005009	平开门	1. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金平开门, 氟碳喷涂, 6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	13.2				
3	010801002008	木质门(普通门)	1. 门框、扇材质:木质平开门(含门套) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	19.2				
4	010802003030	乙级钢质防火门	钢质防火门乙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇(乙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.88				
5	010802003031	丙级钢质防火门	钢质防火门丙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇(丙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材	m2	1.68				

			3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	010803002004	防火卷帘(闸)门	1. 名称: 钢质防火卷帘门 2. 尺寸: 综合面积 3. 含卷闸电动装置 4. 包含门所需的全部五金配件及辅材 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	23.82				
7	010802004006	不锈钢门	1. 名称: 不锈钢门 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3.6				
8	010807002030	铝合金固定窗	部位: 外窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	33.07				
9	010807002031	乙级防火窗	部位: 防火窗 1. 框、扇材质:不锈钢框固定窗 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光透明玻璃, 满足防火要求 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	10.5				
10	010807002032	消防救援窗	部位: 消防救援窗	m2	33.7				

			1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸:综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度:易碎玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
11	010807003007	金属百叶窗	1. 窗类型、材质:金属百叶窗 2. 综合考虑弧窗增加费 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	5.78				
12	010809003006	护门板	1. 名称:护门板 2. 材质、厚度:1.5厚不锈钢门下护板 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	0.44				
13	080801013004	防鼠板	1. 名称:防鼠板 2. 材质、厚度:成品铝合金及固定件, 厚度自行考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.35				
14	080801013005	可防蝇纱网	1. 可防蝇纱网 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	14.1				
		门窗、幕墙工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003029	不上人屋面 (R01) - 结构找坡	1. 一级设防倒置式平屋面(不上人) 2. 水泥砂浆面层:20厚DSM15或WSM15预拌砂浆面层, 每1米见方设置10宽分隔缝, 缝填粗砂, 面层内配Φ1镀锌钢丝网, 网孔30, 分隔缝处断开	m2	80.48				



			3. 柔性防水层（另列） 4. 基层处理底胶一道 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 现浇钢筋混凝土屋面板，机械原磨平整 7. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010901001005	全坡瓦屋面（R04）	1. 一级设防倒置式平瓦坡屋面（全坡） 2. 平瓦400x240，圆脊330x250，颜色:深灰色 3. 挂瓦条35x25(h)，中距按瓦规格 4. 顺水条35x35，中距600 5. 35厚C20细石混凝土（配Φ6@500X500钢筋网与屋面板预埋中10钢筋头焊牢） 6. 平铺一层无纺布（≥200克/m <sup>2</sup> ）保护层 7. 保温隔热层:挤塑聚苯乙烯板(B1级，抗压强度>250Kpa，体积吸收率不应大于3%)，厚度详节能设计（110mm） 8. 柔性防水层:（另列） 9. 基层处理剂 10. 20厚DSM15水泥砂浆找平 11. 现浇钢筋混凝土屋面在檐口和屋脊处预埋Φ10锚筋各一排,纵向间距1500 12. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 13. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	136.53				
3	010902002012	水性橡胶沥青防水涂	1. 防水膜品种:2厚水性	m <sup>2</sup>	166.1				

		料	橡胶沥青防水涂料 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	010902002013	高粘抗滑改性沥青防水涂料	1. 防水膜品种:1.5厚高粘抗滑改性沥青防水涂料 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	136.53				
5	010902001019	自粘TPO防水卷材	1. 防水膜品种:1.6厚自粘TPO防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	166.1				
6	010902001020	自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)	1. 卷材品种:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	166.1				
7	010902001021	自粘改性沥青防水卷材	1. 防水膜品种:1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	136.53				
		屋面及防水工程合计							
		其他工程							
1	010507003008	排水沟	1. 300mm宽排水沟 2. 1:2防水砂浆抹面找坡,最低点20厚i=1%向落水口 3. C25细石砼堵头 4. 其他:满足图纸、工	m	26.2				

			料规范和国家、地方相关要求						
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008010	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 3.6 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	435.96				
2	MBZC008	模板的支架	1. 模板钢支撑 2. 高度综合考虑	项	1				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	010401001007	砖基础	部位: 砖胎模 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: 综合考虑 3. 砖胎模高度: 综合考虑 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	37.78				
2	011702001022	垫层	1. 模板类型: 垫层模板 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	9				
3	011702001023	桩承台	1. 模板类型: 桩承台模板 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	59.81				
4	011702002015	矩形柱	1. 模板类型: 矩形柱模板(周长m) 1.8外 2. 支模高度(m): 3.6m以内 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相	m2	322.69				

			关要求						
5	011702011006	直形墙	1. 模板类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40 2. 支模高度: 3.6m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	276.67				
6	011702006017	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外 2. 支模高度: 3.6m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	268.93				
7	011702006018	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 2. 支模高度: 3.6m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	376.17				
8	011702014015	有梁板	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):4.5 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	243.39				
9	011702014016	有梁板(斜板)	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):6 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	122				
10	011702003008	构造柱	1. 模板类型:构造柱模板 2. 支模高度(m):3.6m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	193.98				
11	011702008008	圈梁、过梁、反坎	1. 模板类型:圈梁、过梁、反坎模板 2. 其他:满足图纸、工	m2	31.05				

			料规范和国家、地方相关要求						
12	011702024008	楼梯	1. 模板类型:直形楼梯模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	45.22				
13	011702024009	栏板	1. 模板类型:栏板模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	7.9				
14	011702023006	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 模板类型:雨篷、悬挑板、阳台板模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	31.2				
15	011702022006	天沟、檐沟	1. 模板类型:天沟、檐沟模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	12.3				
16	011702025005	设备基础	1. 模板类型:设备基础 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3.29				
17	粤 011701011008	里脚手架	1. 脚手架类型:里脚手架 2. 高度(m以内):3.6m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	168.45				
18	粤 011701010008	满堂脚手架	1. 脚手架类型:满堂脚手架 2. 高度(m以内):3.6m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	336.89				
19	011703001008	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输	m2	321.04				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：值班楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00015	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002015	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000015	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000015	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：值班楼-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	108984.05		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：值班楼-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	108984.05	
合计			108984.05	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：值班楼-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：值班楼-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：值班楼-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：值班楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：值班楼-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防水工程							
1	010904002023	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚单组分聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	45.51				
2	010904002024	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	107.78				
3	010904002025	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	215.56				
4	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	223.02				
5	010904002026	天棚面涂膜防水	1. 部位：天棚面 2. 1.5厚聚合物水泥防	m2	258.96				

			水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	010514002011	陶粒混凝土回填	1. 陶粒混凝土回填 2. 厚度: 详做法要求 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.41				
2	010514002012	轻质混凝土回填	1. LC7.5轻骨料混凝土回填 2. 厚度: 详做法要求 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	14.91				
3	010507002009	地坪	1. 地坪厚度:100mm厚(软弱土层中垫层厚度 $\geq 150$ 厚) 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C15 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	125.08				
4	011102003053	块料楼地面(G01)-楼梯	面层材料: CT-03深灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆,面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	45.22				
5	011102003054	块料楼地面(G01)	面层材料: CT-02800 $\times$ 800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m2	74.28				

			2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆，面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	011102003055	块料楼地面 (G02)	面层材料: CT-03600×600mm深灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆，面上撒素水泥 4. 防水层 (另列) 5. 40厚C20细石混凝土 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层，表面撒水泥粉 7. 防水层 (另列) 8. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 9. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 10. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	5.06				
7	011102003056	块料楼地面 (G02)	面层材料: 300×300mm防滑面砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆，面上撒素水泥 4. 防水层 (另列) 5. 40厚C20细石混凝土 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层，表面撒水泥粉 7. 防水层 (另列) 8. 找坡/找平层:20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口	m2	45.51				

			9. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 10. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
8	011101001016	水泥砂浆楼地面(G04)	1. 20厚1:2水泥砂浆批面, 加水泥粉抹光 2. 素水泥浆结合层 3. 最薄处15厚WSM15地面砂浆找平 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	29.54				
9	011102003057	块料楼地面(L01)	面层材料: CT-02800×800mm浅灰色仿石地砖 1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆, 面撒水泥粉 4. 找坡/找平层: 20厚WSM15地面砂浆找平 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	65.96				
10	011102003058	块料楼地面(L04)	面层材料: CT-03600×600mm深灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆, 面上撒素水泥 4. 防水层(另列) 5. 40厚C20细石混凝土 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉 7. 防水层(另列) 8. 找坡/找平层: 20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	9.6				

11	011102003059	块料楼地面 (L11)	面层材料: CT-03600×600mm深灰色防滑耐磨地砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆,表面撒水泥粉 4. 防水层(另列) 5. 找坡/找平层:20厚WSM15地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	113.97				
12	011105001008	水泥砂浆踢脚线 (T01)	1. 6厚DPM5.5水泥砂浆批面,加水泥粉抹光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚DPM5.5水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.26				
13	011105003017	块料踢脚线 (T02)	1. 面砖踢脚线(面砖与地面砖一致),规格:120高,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	4.23				
14	011105003018	块料踢脚线 (踢1)	面层材料: CT-02100×800mm仿石地砖	m2	8.91				

			1. 面砖踢脚线（面砖与地面砖一致），规格：100高，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
15	011102001029	门槛石	楼/地2:ST-0120mm厚浅米黄大理石(光面) 1. 选定石材门槛石,1:1水泥浆擦缝. 2. 撒素水泥面,洒适量清水. 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层. 4. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶). 5. 混凝土垫层或混凝土结构楼板,面层清理. 6. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施,及一切所需的人工、材料（如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂）及损耗等费用 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1.44				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010607005014	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 不同材料基体结合处、暗埋管线的孔槽处	m2	85.9				

			2. 材料品种、规格: $\phi 0.5$ (15mm $\times$ 15mm) 镀锌钢丝网 3. 加固方式: 详见图纸 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	011201004019	墙面一般抹灰	1. 20mm厚WPM20水泥砂浆抹光, 随砌随抹 2. 综合考虑: 内墙面、墙体高度、独立柱等 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	242.9				
3	011201004020	涂料内墙面 (N01)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 抹面 4. 无机涂料面两遍 (无机涂料+耐污膜) 5. 综合考虑: 直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	249.14				
4	011204003038	块料墙面 (N03)	面层材料: CT-04400 $\times$ 800mm米白色墙砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层	m2	272.42				

			抹灰应压实搓毛 3. 防水层（另列） 4. 4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实 5. 选定墙砖，专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	011001003008	外墙内保温	1. 玻化微珠保温砂浆（燃烧等级为A级，厚度详节能设计） 2. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ ，热镀锌钢丝网，与钢筋头固定 $\phi 6@400$ 的钢筋头植入结构层界面砂浆，基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底扫毛或划道 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	578.25				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011304002006	铝合金风口	1. 铝合金风口 2. 其他：满足图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	m2	2.16				
2	011406001025	抹灰面油漆（D01）	1. 顶棚D01-涂料面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 无机涂料两遍（防水无机涂料+耐污膜） 5. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	162.73				
3	011302001047	无机涂料吊顶天棚	吊顶形式：综合考虑	m2	64.68				



		(顶棚2)	1. 钢筋混凝土板底面清理干净. 2. 吊杆采用 $\Phi 8$ 膨胀螺栓焊接. 3. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距 $\leq 1000\text{mm}$ , 次龙骨中距 300, 横撑龙骨中距 600. 4. 6厚+6厚 (1220mm $\times$ 2440mm) 双层硅酸钙板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼涂防锈漆, 再用腻子填平. 5. 满刮腻子二遍, 面打磨平整. 6. 刷底漆一遍, 无机涂料一遍. (无机涂料+耐污膜) 7. 侧板基层及面层综合考虑, 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固 (空调口、检修口、吊灯)、开孔等 9. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求					
4	011302001048	铝扣板吊顶天棚 (顶棚3)	面层材料: MT-04300 $\times$ 300 $\times$ 1.2mm厚白色铝扣板 (氟碳漆) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接 $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 $\leq 1200$ , 吊杆上部与板底预留的吊环 (钩) 固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距 $\leq 1200$ . 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距 $\leq 600$ . 5. 选定面板与专用配套龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点	m2	45.93			

			锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	011302001049	铝扣板吊顶天棚（顶棚3）	面层材料：MT-03600×600/1200×2.0mm厚白色铝扣板(氟碳漆) 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定. 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200. 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距≤600. 5. 选定面板与专用配套龙骨固定. 6. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈，加固（空调口、检修口、吊灯）、开孔等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	79.26				
6	011406001026	抹灰面油漆（D05）	1. 顶棚D05-涂料面顶棚（防潮） 2. 防潮层（另列） 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 防水无机涂料两遍（防水无机涂料+耐污膜） 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	4.23				
7	011302001050	吊顶反支撑、转换层	1. 位置：天棚吊顶 2. 骨架：镀锌钢材，间距、规格综合考虑 3. 膨胀螺栓等预埋件	m2	189.87				

			4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		天棚工程合计							
		外立面工程							
1	011204003039	面砖防水外墙面（内保温）（W01）	1. 墙体基层 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 4. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 5. 防水层（另列） 6. 5厚专用粘结剂贴饰面层:60 $\times$ 240劈开砖，颜色详立面，专用勾缝剂勾缝 7. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	578.25				
2	011406001027	涂料外墙面（W03）	1. 专用砂浆甩毛 2. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 3. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 4. 5厚WPM20水泥砂浆(掺抗裂纤维)抹平 5. 防水层（另列） 6. 满刮二道外墙防水耐水腻子 7. 刷底涂料一遍，外墙涂料二遍 8. 综合考虑:直形墙、	m2	14.5				

			弧形墙、墙体高度、独立柱等 9. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		外立面工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001036	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆、平台栏杆 2. 扶手材料种类、规格:3厚60*60方钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ50*3/Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件、法兰盘等 5. 具体做法参图集11ZJ401-2W/13 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	21.25				
2	011503008005	玻璃栏板	1. 部位:玻璃栏板 2. 扶手材料种类、规格:3厚60*60方钢管 3. 栏杆材料种类、规格:12厚钢化玻璃、37*37不锈钢方管立柱 4. 含密封胶、埋件、卡件等 5. 具体做法参图集11ZJ401-18 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	21.27				
3	011503001037	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍卫生间-不锈钢可上旋悬臂抓杆 2. 材料种类、规格:不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-68 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1.2				
4	011503001038	金属扶手、栏杆、栏	1. 部位:无障碍卫生间-	m	1.2				

		板	不锈钢L型安全抓杆 2. 材料种类、规格: 不锈钢管Φ40*4 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-65 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	011503001039	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 无障碍卫生间-不锈钢洗手盆安全抓杆 2. 材料种类、规格: 不锈钢管Φ25~32 3. 含密封胶、埋件等 4. 具体做法参中南标13ZJ301-62 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1.4				
6	011505001015	成品洗手台（带镜子）	1. 洗手台尺寸: 宽度详图纸, 高度500mm 2. 台面: ST-0220mm厚米白色石英石 3. 骨架、配件: 镀锌钢材（规格综合考虑），包含不锈钢铰链、拉手、专用脚架及其他所需要的五金配件 4. 镜柜: 高度1300mm, 宽度同洗手台, 含6mm防雾银镜、12mm厚难燃夹板、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边、隐藏LED灯带等, 银镜背面去水印, 磨砂处理 4. 含磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施, 及一切所需的人工、材料（如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂）及损耗等费用	m	3.3				

			5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
7	011505010008	卫生间银镜	1. 部位: 无障碍卫生间 2. 材料: 6mm防雾银镜、2.0mm厚深灰色拉丝不锈钢包边等 3. 尺寸: 宽600mm, 高900mm 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	0.54				
8	011505008008	成品纸巾架	1. 成品纸巾架 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	2				
9	011505007008	挂衣钩	1. 挂衣钩 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	副	1				
10	010809004008	石英石台面	1. ST-0220mm厚米白色石英石 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	8.88				
11	011502001011	铝合金排水板	1. 材质、规格: 2mm厚铝合金排水板, 宽度200mm内 2. 表面喷涂氟碳漆, 颜色同外墙砖 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	25.1				
12	010809004009	石材窗台板	1. ST-0120mm厚浅米黄大理石(光面) 2. 30×30×3mm镀锌角钢 3. 其他: 满足图纸、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求	m2	6.28				
13	011502001012	成品檐沟	1. 材质、规格: 成品檐沟 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m	15				

			关要求						
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：值班楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011707002016	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
2	GGCSF0000016	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ ) *分部分项的 (人工费+施工机具费) *0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中 : δ =合同工期/定额工期)
3	QTFY00000016	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
4	WMGDZJF00016	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：值班楼-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	31883.5		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：值班楼-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	31883.5	
合计			31883.5	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：值班楼-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：值班楼-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：值班楼-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：值班楼-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：值班楼-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-垃圾收集站-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004009	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	165.66				
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	25.63				
3	010103001008	回填方（含室内回填）	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 土方场内装运,分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	96.66				

4	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	80.13				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001046	砌块墙外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:外墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	36.6				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	21.98				
2	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工	m3	34.65				

			料规范和国家、地方相关要求						
3	010503001009	基础梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	11.17				
4	010502001009	矩形柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	5.31				
5	010505001023	屋面斜板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	35.6				
6	010505007007	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.83				
7	010505008007	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1.13				
8	010503004009	圈梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工	m3	0.56				

			料规范和国家、地方相关要求						
9	010503005009	过梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.66				
10	010507007013	反坎	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1.23				
11	010507007014	细石砼反坎	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1				
12	010501001010	陶粒混凝土回填	1. 混凝土种类:陶粒混凝土回填	m3	13.74				
13	010507001006	散水、坡道	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	46.08				
14	010515001059	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.042				
15	010515001060	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋III级螺纹钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工	t	0.836				

			料规范和国家、地方相关要求						
16	010515001061	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 10$ 以外 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.393				
17	010515001062	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	3.126				
18	010515001063	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	5.963				
19	010516003025	机械连接	1. 连接方式：直螺纹套筒 2. 接头规格： $\Phi 25$ 以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	16				
20	010516003026	电渣压力焊接	1. 连接方式：电渣压力焊接 2. 接头规格： $\Phi 32$ 以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	44				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		门窗、幕墙工程							

1	010803002005	防火卷帘(闸)门	1. 名称: 钢质防火卷帘门 2. 尺寸: 综合面积 3. 含卷闸电动装置 4. 包含门所需的全部五金配件及辅材 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	41.44				
2	010802001019	铝合金窗平开窗	部位: 外窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质: 断桥隔热铝合金平开窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸: 综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度: 6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	7.23				
3	010807002033	铝合金固定窗	部位: 外窗(窗玻璃面积 $\leq 6m^2$ ) 1. 框、扇材质: 断桥隔热铝合金固定窗, 氟碳喷涂 2. 洞口尺寸: 综合各种规格 3. 玻璃品种、厚度: 6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 4. 综合考虑弧窗增加费 5. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	9.6				
		门窗、幕墙工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010901001006	全坡瓦屋面(R04)	1. 一级设防倒置式平瓦坡屋面(全坡) 2. 平瓦400x240, 圆脊330x250, 颜色: 深灰色	m2	118.33				

			3. 挂瓦条35x25(h)，中距按瓦规格 4. 顺水条35x35，中距600 5. 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500X500钢筋网与屋面板预埋中10钢筋头焊牢) 6. 柔性防水层：(另列) 7. 基层处理剂 8. 20厚DSM15水泥砂浆找平 9. 现浇钢筋混凝土屋面在檐口和屋脊处预埋Φ10锚筋各一排，纵向间距1500 10. 综合考虑：加强层、附加层及搭接 11. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010902002014	高粘抗滑改性沥青防水涂料	1. 防水膜品种：1.5厚高粘抗滑改性沥青防水涂料 2. 综合考虑：加强层、附加层及搭接 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	141.89				
3	010902001022	自粘改性沥青防水卷材	1. 防水膜品种：1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2. 综合考虑：加强层、附加层及搭接 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	141.89				
		屋面及防水工程合计							
		其他工程							
1	010507003009	排水沟	1. 300mm宽排水沟 2. 1:2防水砂浆抹面找坡，最低点20厚i=1%向落水口 3. C25细石砼堵头 4. 其他：满足图纸、工	m	14.2				



			料规范和国家、地方相关要求						
2	040402016009	排水沟盖板	1. 材质:成品热浸锌钢隔板 2. 规格尺寸:详图纸 3. L55x5角钢通长预埋, $\phi 10@200$ 钢筋与角钢焊接 4. 综合考虑其他完成工作涉及的所有费用 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	14.2				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008011	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	215				
2	MBZC009	模板的支架	1. 模板钢支撑 2. 高度综合考虑	项	1				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001024	垫层	1. 模板类型:垫层模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	23.14				
2	011702001025	独立基础	1. 模板类型:独立基础模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	37.99				
3	011702005001	基础梁	1. 模板类型:基础梁模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	61.74				

4	011702002016	矩形柱	1. 模板类型:矩形柱模板(周长m)1.8外 2. 支模高度(m):4.5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	49.03				
5	011702006019	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 2. 支模高度:5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	77.96				
6	011702014017	有梁板(斜板)	1. 模板类型:有梁板模板 2. 支模高度:5m内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	167.67				
7	011702008009	圈梁、过梁、反坎	1. 模板类型:圈梁、过梁、反坎模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	9.88				
8	011702022007	天沟、檐沟	1. 模板类型:天沟、檐沟模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	10				
9	011702023007	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 模板类型:雨篷、悬挑板、阳台板模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	19.87				
10	粤 011701011009	里脚手架	1. 脚手架类型:里脚手架 2. 高度(m以内):5m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	50.37				
11	粤 011701010009	满堂脚手架	1. 脚手架类型:满堂脚手架 2. 高度(m以内):5m以内	m2	100.74				

			3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
12	011703001009	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂 直运输	m2	100.74				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-垃圾收集站-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00017	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002017	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000017	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000017	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-垃圾收集站-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	17413.53		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-垃圾收集站-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	17413.53	
合计			17413.53	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山上-垃圾收集站-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-垃圾收集站-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-垃圾收集站-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-垃圾收集站-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-垃圾收集站-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-垃圾收集站-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防水工程							
1	010904002027	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	27.48				
2	010904002028	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	27.48				
3	010903003007	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	590.5				
4	010904002029	天棚面涂膜防水	1. 部位：天棚面 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	138.25				
		防水工程合计							

		楼地面装饰工程							
1	010514002013	轻质混凝土回填	1. LC7.5轻骨料混凝土回填 2. 厚度: 详做法要求 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	36.92				
2	010507002010	地坪	1. 地坪厚度: 100mm厚 (软弱土层中垫层厚度 ≥ 150厚) 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土C15 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	92.3				
3	011102003060	块料楼地面 (G02)	面层材料 : 300×300mm防滑面砖 1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM15地面砂浆, 面上撒素水泥 4. 防水层 (另列) 5. 40厚C20细石混凝土 6. 20厚WSM20地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉 7. 防水层 (另列) 8. 找坡/找平层: 20厚WSM20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 9. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 10. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	92.3				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010607005015	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 不同材料基体结合处、暗埋管线的孔槽处 2. 材料品种、规格: $\phi 0.5$ (15mm×15mm)	m2	44.63				

			镀锌钢丝网 3. 加固方式:详见图纸 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	011204003040	块料墙面 (N03)	面层材料 : 300X300mm釉面砖 1. 3厚专用砂浆抹基底 刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层 (另列) 4. 4厚强力胶粉粘结层, 揉挤压实 5. 选定墙砖, 专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	360.25				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001028	抹灰面油漆 (D05、顶棚4)	1. 顶棚D05-涂料面顶棚 (防潮) 2. 防潮层 (另列) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 无机涂料两遍(防水无机涂料+耐污膜) 5. 包括但不限于伸缩缝封边、板缝贴胶带、点锈, 加固 (空调口、检修口、吊灯)、开孔等 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	138.25				
		天棚工程合计							



		外立面工程							
1	011204003041	面砖防水外墙面 (W02)	部位：女儿墙内侧 1. 专用界面剂一道 2. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 3. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 4. 防水层（另列） 5. 5厚专用粘结剂贴饰面层：60 $\times$ 240劈开砖，颜色详立面，专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	149.73				
2	011406001029	涂料外墙面 (W03)	1. 专用砂浆甩毛 2. 满挂 $\phi 0.9(12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm})$ 热镀锌钢丝网，焊点抗拉力 $>65\text{N}$ ，镀锌层质量 $\geq 122\text{g/m}^2$ ，在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 3. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 4. 5厚WPM20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 5. 防水层（另列） 6. 满刮二道外墙防水耐水腻子 7. 刷底涂料一遍，外墙涂料二遍 8. 综合考虑：直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 9. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	16.42				

			8. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
		外立面工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 山上-垃圾收集站-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00018	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002018	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000018	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000018	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-垃圾收集站-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11008.65		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-垃圾收集站-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	11008.65	
合计			11008.65	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山上-垃圾收集站-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-垃圾收集站-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-垃圾收集站-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-垃圾收集站-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-垃圾收集站-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	090402003001	房屋拆除及外运	1. 拆除范围：地上建筑物及其附属设施，包括但不限于门窗、雨棚、台阶、楼梯、支架、家具、及管线等）、构筑物（含围墙、室外柱子等）及其它地上附着物等； 2. 楼层高度：综合考虑； 3. 费用包括：拆除、爆破、粉碎、所有废弃料装车及外运等（垂直吊运土方至地面装车综合考虑）、相关防护措施； 4. 综合考虑回收； 5. 满足广州市相关废弃物处理标准 6. 余泥消纳费综合考虑	m2	2377.92				
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 类别：原有建筑物旧基础，根据岩土工程勘察报告及现场情况综合考虑 2. 开凿深度：综合考虑 3. 旧基础等垂直运输：结合现场情况自行考虑 4. 场内运距：结合现场情况综合考虑	m3	356.7				
3	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：碎桩头、建筑垃圾、固体废弃物等 2. 运距：综合考虑 3. 消纳费：综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类	m3	356.7				

			型，满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00019	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002019	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000019	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000019	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18047.78		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	18047.78	
合计			18047.78	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：拆除工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	19429.62				
2	010103001009	回填方（含室内回填）	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 土方场内装运，分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土，运距综合考虑，按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	4046.69				
3	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型，满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m3	14775.93				

			关要求						
4	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:碎桩头、建筑垃圾、固体废弃物等 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含挖、装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	22.23				
		土石方工程合计							
		围护及支护工程							
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩类型:PHC500(100)AB型管桩直径500@700 2. 桩长:15m以内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1873				
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩填充	1. 管桩填充材料种类:桩顶填充C35无收缩混凝土 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	15.01				
3	010516002007	预埋铁件	1. 部位:桩间板 2. 钢材种类、规格:4~5mm厚钢托板(桩间板) 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.491				
4	010301004005	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制混凝土管桩 2. 凿桩头平均厚度:详见相关图纸 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	根	177				
5	010401011001	砖集水井	1. 井截面、深度:详见图纸	座	7				

			2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mmMU10 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5 4. 内壁及底侧批 1:2.5水泥砂浆30厚 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
6	010202010001	砼冠梁	1. 部位:冠梁 2. 混凝土种类:商品预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	59.77				
7	010202009001	喷射混凝土	1. 部位:(挂网)喷射混凝土面层 2. 厚度:10cm 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1799.83				
8	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:Φ6.5@200×200挂网筋 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	7.993				
9	010202008001	土钉	1. 地层情况:详见设计图纸及岩土工程勘察资料 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12-25mm, 间距2m*2m 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.53				
10	010515001064	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件Ⅲ级螺纹钢Φ25以内 2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	16.818				

11	010515001065	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	2.787				
12	060105009001	排水管	1. 材质：PVC 排水管 2. 规格： $\Phi 50$ 3. 铺设方式： $@2000 \times 2000$ 4. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	232.56				
13	040201022001	排水沟、截水沟	1. 排水沟截面尺寸： $660\text{mm} \times 480\text{mm}$ 2. 排水沟做法：砖砌筑 180mm 厚砖墙；排水沟内壁及底侧批 1:2.5 水泥砂浆 30 厚 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	220.9				
		围护及支护工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	010404001001	碎石垫层	1. 部位：出土口车道面层 2. 做法：0.5~0.8m 厚碎石垫层回填加固 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>3</sup>	120.59				
2	011702005002	冠梁	1. 冠梁模板 2. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	149.44				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00020	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002020	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000020	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000020	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	127489.43		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	127489.43	
合计			127489.43	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：基坑支护工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004010	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1774.63				
2	010103001010	回填方（含室内回填）	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 土方场内装运，分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土，运距综合考虑，按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	278.23				
3	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型，满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1454.67				



		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001047	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	38.56				
2	010402001048	砌块墙内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B07 2. 墙体类型:内墙100mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	4.02				
3	010402001049	砌块墙内墙	部位: 电梯井、地下室及潮湿部位的隔墙(卫生间、淋浴间、管道井)、首层及屋面露天各类排烟、管道井 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15水泥砖 2. 墙体类型:内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 综合考虑:直形墙、	m3	14.99				

			弧形墙、墙体高度 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	393.26				
2	010501004004	筏板基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30、P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1362.31				
3	010501004005	下柱墩	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	139.95				
4	010501006008	电梯坑、集水井	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	52.04				
5	010502001010	矩形柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土	m3	38.15				

			2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
6	010504001009	直形墙	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	225.54				
7	010504001010	直形墙	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	348.42				
8	010505001024	有梁板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	1.41				
9	010505001025	有梁板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	138.43				
10	010505001026	有梁板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :C35P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m3	639.2				
11	010505001027	有梁板	1. 混凝土种类:商品预 拌混凝土	m3	87.31				

			2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
12	010506001008	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	11.85				
13	010505003001	车道板	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送增加费 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.1				
14	010502002009	构造柱	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	4.92				
15	010503004010	圈梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	0.1				
16	010503005010	过梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	0.67				

17	010507007015	反坎	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>3</sup>	1.63				
18	010515001066	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢Φ10以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	1.867				
19	010515001067	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢Φ10以内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	21.018				
20	010515001068	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢Φ10以外 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	10.52				
21	010515001069	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ10内 2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.039				
22	010515001070	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件Ⅲ级螺纹钢	t	16.479				

			<p>Φ 10以内</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
23	010515001071	现浇构件钢筋	<p>1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 Φ 25以内</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	t	213.117				
24	010515001072	现浇构件钢筋	<p>1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 Φ 25以外</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	t	0.5				
25	010515001073	现浇构件钢筋	<p>1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 Φ 10以内抗震</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	t	0.103				
26	010515001074	现浇构件钢筋	<p>1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢 Φ 25以内抗震</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	t	131.41				
27	010515001075	现浇构件钢筋	<p>1. 钢筋种类、规格: 现浇构件III级螺纹钢</p>	t	2.718				

			<p>φ 25以外抗震</p> <p>2. 综合考虑二次结构钢筋及砌体拉结筋预埋或植筋</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>						
28	010516003027	机械连接	<p>1. 连接方式: 直螺纹套筒</p> <p>2. 接头规格: Φ25以内</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	757				
29	010516003028	机械连接	<p>1. 连接方式: 直螺纹套筒</p> <p>2. 接头规格: Φ32以内</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	48				
30	010516003029	电渣压力焊接	<p>1. 连接方式: 电渣压力焊接</p> <p>2. 接头规格: Φ18以内</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	7873				
31	010516003030	电渣压力焊接	<p>1. 连接方式: 电渣压力焊接</p> <p>2. 接头规格: Φ32以内</p> <p>3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求</p>	个	1304				
32	010202007001	锚杆	<p>1. 地层情况:综合考虑</p> <p>2. 锚杆(索)类型、部位:永久性抗拔锚杆</p> <p>3. 钻孔深度:21~26m</p> <p>4. 钻孔直径:150mm</p> <p>5. 杆体材料品种、规格、数量:直径32-2.5钢管, 4 22锚杆</p> <p>6. 浆液种类、强度等级:一次注浆M30水泥砂浆, 注浆压机. 8MPa左右; 二次注浆采用水灰比0.5的纯水泥浆</p> <p>7. 入岩暂定深度不少于</p>	m	1997.5				

			6m						
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010516002008	预埋铁件	1. 类别:预埋铁件 2. 钢材种类、规格:综合考虑 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.22				
2	010903004008	钢板止水带	1. 类别:施工缝 2. 材料品种、规格:镀锌钢板, 300mm×3mm 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	156.2				
3	010606008007	钢梯	1. 检修钢爬梯做法参11ZJ901 2. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	0.106				
		金属结构工程合计							
		门窗工程							
1	010801006016	顺位器	1. 顺位器 2. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	8				
2	010801006017	闭门器	1. 闭门器 2. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	24				
3	010808004005	电梯门套	1. MT-012.0mm厚深灰色拉丝不锈钢(氟碳喷涂)(防指纹处理), 折边加工综合考虑 2. 含基层、龙骨等 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	1.71				



4	010802003032	甲级钢质防火门	钢质防火门甲级单扇 1. 门框、扇材质:单扇(甲级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	7.68				
5	010802003033	甲级钢质防火门	钢质防火门甲级双扇 1. 门框、扇材质:双扇(甲级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	17.28				
6	010802003034	乙级钢质防火门	钢质防火门乙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇(乙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2.16				
7	010802003035	乙级钢质防火门	钢质防火门乙级双扇 1. 门框、扇材质:双扇(乙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	10.32				
8	010802003036	丙级钢质防火门	钢质防火门丙级单扇 1. 门框、扇材质:单扇(丙级) 2. 包含门所需的拉手、全部五金配件及辅材	m2	5.28				

			3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
9	010802003037	钢质防火门可视窗	1. 门类型:钢质防火门可视窗加价, 按可视外框面积计算 2. 玻璃品种、厚度:防火玻璃 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	4.44				
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003030	地下室顶板防水-种植土(U01)	1. 防水钢筋混凝土顶板, 厚度>250mm, 抗渗等级>P8, DPM20水泥砂浆修补找平, 具体详结构 2. 基层处理 3. 防水层(另列) 4. 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 5. 70厚C20细石混凝土, 内配筋 $\Phi 6@150$ 双向(置于该层上半部, 保护层厚度 $\geq 15$ ), 平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝, 平面内间距 $\leq 6000$ 设纵横分隔缝用切割机切深15, 缝宽5~10, 缝内嵌聚氨酯密封胶 6. A. 种植土、过滤层、疏水层以园林施工图为准 B. 硬地面层、垫层、回填土以园林施工图为准 7. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	192.04				

2	010902003031	地下室顶板防水-广场(U02)	1. 防水钢筋混凝土顶板，厚度>250mm，抗渗等级>P8，DPM20水泥砂浆修补找平，具体详结构 2. 基层处理 3. 防水层（另列） 4. 0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 5. 70厚C20细石混凝土，内配筋 $\phi 6@150$ 双向（置于该层上半部，保护层厚度 $\geq 15$ ），平面四周（沿墙和水沟边）设伸缝，平面内间距 $\leq 6000$ 设纵横分隔缝用切割机切深15，缝宽5~10，缝内嵌聚氨酯密封膏 6. 回填土上铺广场砖（详景观园建） 7. 综合考虑：加强层、附加层及搭接 8. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1583.67				
3	010902003032	地下室侧壁防水(U03)	1. 防水钢筋混凝土板，厚度>250mm，抗渗等级>P8，1:2水泥砂浆修补找平，具体详结构 2、基层处理 3、专用基层处理剂 4、防水层（另列） 5、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ ，压缩强度 $\geq 150\text{kpa}$ )保护层，点粘固定 6、素土分层回填夯实，基底至结构底板以上500mm范围及结构顶板以上不小于500mm范围的回填层压实系数不应小于0.94 7、综合考虑：加强层、附加层及搭接 8、其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相	m2	757.69				

			关要求						
4	010902003033	地下室底板防水 (U04)	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层 2、防水层（另列） 3、50厚细石混凝土保护层 4、防水钢筋混凝土底板，厚度 $\geq 250\text{mm}$ ，抗渗等级 $\geq \text{P8}$ ，1:2水泥砂浆修补找平，具体详结构 5、综合考虑:加强层、附加层及搭接 6、其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2404.47				
5	010902003034	水池（水箱）底板 (SC)	1. 面层:消防水池选用4厚白色瓷片(300X450),白水泥抹缝 2. 8厚聚合物水泥砂浆 3. 防水层（另列） 4. 15厚1:2水泥砂浆找平层 5. 底板用C20细石混凝土向出水口找0.5%坡，最薄处20厚 6. 防水钢筋混凝土顶板，厚度 $\geq 250\text{mm}$ ，抗渗等级 $\geq \text{P8}$ ，1:2水泥砂浆修补找平，具体详结构 7. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	222.84				
6	010902003035	水池（水箱）侧壁 (SC)	1. 面层:消防水池选用4厚白色瓷片(300X450),白水泥抹缝 2. 8厚聚合物水泥砂浆 3. 防水层（另列） 4. 15厚1:2水泥砂浆找平层 5. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 6. 其他:满足图纸、工	m2	286.3				

			料规范和国家、地方相关要求						
7	011301001003	水池（水箱）顶棚（SC）	1. 1:2.5水泥砂浆修补嵌缝 2. 满刮面层耐水腻子 3. 、其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	223.5				
8	010902003036	屋面刚性层	1. 6厚聚合物水泥防水砂浆 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	509.14				
9	010902001023	屋面卷材防水	1. 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	192.04				
10	010902001024	屋面卷材防水	1. 3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1583.67				
11	010902001025	屋面卷材防水	1. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1775.71				
12	010902002015	高粘抗滑改性沥青防水涂料	1. 防水膜品种:1.5厚高粘抗滑改性沥青防水涂料 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	757.69				

13	010902001026	自粘改性沥青防水卷材	1. 防水膜品种:1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	757.69				
14	010902001027	自粘改性沥青防水卷材	1. 防水膜品种:双层1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2、综合考虑:加强层、附加层及搭接 3、其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2404.47				
		屋面及防水工程合计							
		人防门工程							
1	010804007001	防护密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:BFM0716-15 2. 选自国家建筑标准设计图集, 选用图集07FJ03	樘	1				
2	010804007002	防护密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:BFM0820-15 2. 选自国家建筑标准设计图集, 选用图集07FJ03	樘	2				
3	010804007003	活门槛防护密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:HHFM1522(6)-GD 2. 广东省人民防空工程增补防护设备选用图集	樘	3				
4	010804007004	活门双扇门槛防护密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:BHFM6025-15 2. 选自国家建筑标准设计图集, 选用图集07FJ03	樘	1				
5	010804007005	密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:BM0820 2. 选自国家建筑标准设计图集, 选用图集07FJ03	樘	1				
6	010804007006	密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:BM1020	樘	1				

			2. 选自国家建筑标准设计图集，选用图集07FJ03						
7	010804007007	活门槛密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:HHM1522-GD 2. 广东省人民防空工程，增补防护设备选用图集	樘	3				
8	010804007008	防爆波活门	1. 门代号及洞口尺寸:BMH8000-15 2. 选自国家建筑标准设计图集，选用图集07FJ03	樘	2				
9	010804007009	除尘网	1. 门代号及洞口尺寸:除尘网 2. 选自国家建筑标准设计图集，选用图集07FJ03	m <sup>2</sup>	3.39				
		人防门工程合计							
		其他工程							
1	040205019001	减速带	1. 车道硬塑减速档 2. 做法参05J927-1-3/38	m	8.6				
2	010507003010	排水沟	1. 300mm宽排水沟 2. 1:2防水砂浆抹面找坡，最低点20厚i=1%向落水口 3. C25细石砼堵头 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	19.1				
3	010507003011	排水沟（车道截水沟）	1. 沟截面尺寸:300mm宽排水沟 2. 混凝土强度等级:C25 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	6.6				
		其他工程合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008012	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	1293.76				
2	MBZC010	模板的支架	1. 模板钢支撑 2. 高度综合考虑	项	1				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	010401001008	砖基础	部位: 砖胎模 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: 综合考虑 3. 砖胎模高度: 综合考虑 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	13.27				
2	011702001026	垫层	1. 模板类型: 垫层模板 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	150.95				
3	011702001027	独立基础	1. 模板类型: 下柱墩模板 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	91.84				
4	011702001028	满堂基础	1. 模板类型: 满堂基础模板 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	324.85				
5	011702001029	电梯坑、集水井	1. 模板类型: 电梯坑、集水井模板(采用止水螺栓) 2. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	256.03				



6	011702002017	矩形柱	1. 模板类型:矩形柱模板(周长m)1.8外 2. 支模高度(m):4.5m以内 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工(模板拆除) 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	216.53				
7	011702011007	直形墙	1. 模板类型:直形墙模板墙厚(cm以内)40 2. 支模高度:4.5m以内 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工(模板拆除) 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	3646.69				
8	011702006020	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外 2. 支模高度:4.5m以内 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工(模板拆除) 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1221.83				
9	011702006021	矩形梁	1. 模板类型:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 2. 支模高度:4.5m以内 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工(模板拆除) 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	26.05				
10	011702014018	有梁板	1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际支模高度(m):4.5 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m2	1796.97				

			(模板拆除) 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求						
11	011702014019	有梁板 (车道板)	1. 模板类型:车道板模 板 2. 在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 (模板拆除) 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	248.95				
12	011702003009	构造柱	1. 模板类型:构造柱模 板 2. 支模高度 (m):4.5m以 内 3. 在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 (模板拆除) 4. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	52.43				
13	011702008010	圈梁、过梁、反坎	1. 模板类型:圈梁、过 梁、反坎模板 2. 在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 (模板拆除) 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	20.48				
14	011702024010	楼梯	1. 模板类型:直形楼梯 模板 2. 在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 (模板拆除) 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	51.03				
15	011702026001	电缆沟、地沟	1. 电缆沟、水沟模板 2. 在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 (模板拆除) 3. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	3.96				

16	01B002	止水螺杆	1. 位置: 墙、板等构件 2. 构件尺寸: 综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作费用 4. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	699				
17	粤 011701010010	满堂脚手架	1满堂脚手架(钢管)基本层3.6m 2. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工(模板拆除) 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2294.4				
18	粤 011701011010	里脚手架	1里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):4.05 2. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工(模板拆除) 3. 其他: 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1147.2				
19	011703001010	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输	m2	2294.4				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00021	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002021	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000021	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000021	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	423988.5		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	423988.5	
合计			423988.5	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防水工程							
1	010904002030	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	120.19				
2	010904003005	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位：楼地面 2. 2.0厚聚合物水泥防水灰浆 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	120.19				
3	010903003008	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位：墙柱面、踢脚 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3. 综合考虑:加强层、附加层及搭接 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	208.82				
4	010904002031	天棚面涂膜防水	1. 部位：天棚面 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 综合考虑:加强层、	m2	142.67				

			附加层及搭接 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	010404001002	车道轻质混凝土回填	1. 轻质混凝土, 容重 $\leq 14\text{kN/m}^3$ 2. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	7.1				
2	011101003005	车道地面	1. 外表面做成锯齿式防滑线, 11ZJ901第19页D图 2. 素水泥砂浆结合层一遍 3. C20细石混凝土保护层50厚(分两次施工找平)	m2	227.43				
3	010507002011	地坪	1. 地坪厚度:100mm厚(软弱土层中垫层厚度 $\geq 150$ 厚) 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C15 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	268.54				
4	011102003061	块料楼地面 (G01)	面层材料 : 500×500mm防滑面砖 1. 选定面砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆, 面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m2	152.06				

			关要求						
5	011102003062	块料楼地面 (G03)	面层材料 : 300×300mm防滑面砖 1. 找坡/找平层:20厚 WSM15地面砂浆找平 2. 防水层 (另列) 3. 20厚WSM15地面砂浆 , 面撒水泥粉 4. 3厚纯水泥浆结合层 5. 选定面砖,干水泥擦 缝或1:1水泥砂浆勾缝 6. 在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 7. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	105.19				
6	011101001017	水泥砂浆楼地面 (G04)	1. 最薄处15厚WSM15地 面砂浆找平 2. 素水泥浆结合层 3. 20厚1:2水泥砂浆批 面, 加水泥粉抹光 4. 在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 5. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	11.29				
7	011101003006	细石混凝土楼地面 (G05)	1. C20混凝土找坡层 , 最薄处35厚 2. 1:2.5水泥砂浆抹光 3. 40厚C30细石混凝土 (内配Φ4@200钢筋网 ), 表面撒1:1水泥砂子 , 随打随抹光 4. 在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 5. 其他:满足图纸、工 料规范和国家、地方相 关要求	m2	103.41				
8	011101005005	特种水泥基自流坪楼 地面-山下 (G06)	1. (最薄处)40厚C25细 石混凝土强度达标后表 面打磨或喷砂处理 2. 特种多功能界面剂 2道 3. 8厚特种水泥基自流 平面层, 封闭剂2道(静	m2	1567.37				



			摩擦系数 $\geq 0.6$ 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
9	011102003063	块料楼地面 (L03)	面层材料 : 500×500mm防滑面砖 1. 选定面砖,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WSM20地面砂浆,面撒水泥粉 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	51.03				
10	011105001009	水泥砂浆踢脚线 (T01)	1. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 2. 7厚DPM5.5水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 3. 素水泥浆一道 4. 6厚DPM5.5水泥砂浆批面,加水泥粉抹光 5. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 6. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	64.19				
11	011105003019	块料踢脚线 (T02)	1. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面砖踢脚线(面砖与地面砖一致),规格:120高,稀水泥浆擦缝 4. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6. 其他:满足图纸、工	m2	22.18				

			料规范和国家、地方相关要求						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	010607005016	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：不同材料基体结合处、暗埋管线的孔槽处 2. 材料品种、规格：Φ0.5（15mm×15mm）镀锌钢丝网 3. 加固方式：详见图纸 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	170.11				
2	010607005017	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：内墙面满挂钢丝网 2. 材料品种、规格：Φ0.9（12.7mm×12.7mm）热镀锌钢丝网 3. 加固方式：详见图纸 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	138.07				
3	011201004021	涂料内墙面（N01）	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润湿） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 5厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 4. 无机涂料面两遍 5. 综合考虑：内墙面、墙体高度、独立柱等 6. 在洞内、地下室内、	m2	2017.95				

			库内或暗室内进行施工 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 20mm厚WPM20水泥砂浆抹光, 随砌随抹 2. 综合考虑:内墙面、墙体高度、独立柱等 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	111.69				
5	011204003042	块料墙面 (N03)	面层材料 : 300X300mm釉面砖 1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 2. 15厚DP-M15水泥砂浆 (加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆) 找平, 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 防水层 (另列) 4. 4厚强力胶粉粘结层, 揉挤压实 5. 选定墙砖 (另列), 专用勾缝剂勾缝 6. 综合考虑:直形墙、弧形墙、墙体高度、独立柱等 7. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 8. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	209.02				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001030	抹灰面油漆 (D01)	1. 顶棚D01-涂料面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平	m2	182.65				

			4. 无机涂料两遍 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	011406001031	满刮腻子 (D02)	1. 顶棚D02-腻子面顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 2厚面层耐水腻子分两遍刮平 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	2279.63				
3	011406001032	抹灰面油漆 (D05)	1. 顶棚D05-涂料面顶棚 (防潮) 2. 防潮层 (另列) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 无机涂料两遍 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	142.68				
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001040	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆、平台栏杆 2. 扶手材料种类、规格:3厚60*60方钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ50*3/Φ25不锈钢管 4. 含密封胶、埋件、法兰盘等 5. 具体做法参图集11ZJ401-2W/13 6. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m	27.17				

			关要求						
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011707002022	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
2	GGCSF0000022	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工期/定额工期)
3	QTFY00000022	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
4	WMGDZJF00022	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	40562.24		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	40562.24	
合计			40562.24	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：山下-科普服务楼地下室-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-配套楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		给排水部分							
		给排水部分合计							
		给水							
		给水合计							
		给水-管道							
1	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	19.76				
2	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格	m	6.93				



			, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.97				
4	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需	m	37.58				

			的一切相关工作						
5	031001003009	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.41				
6	031001006010	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.57				
7	031001006011	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗	m	13.79				

			与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	031002001036	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	33				
9	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽、修补 2. 规格: 综合考虑 3. 其他: 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20				
		给水-管道合计							
		给水-管件、阀门							
1	031003001009	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
2	031003001010	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级: DN25	个	4				

			4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	031003001011	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
4	031003001012	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
5	031003001013	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
6	031003001014	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	个	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031003001015	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
8	031003013003	水表组	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外):配套楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 附件配置:带2个闸阀、1个止回阀 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				
		给水-管件、阀门合计							
		给水-器具							
1	031004014011	消防轻便龙头	1. 材质:消防轻便龙头 2. 型号、规格:DN25 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
		给水-器具合计							
		给水-套管							
1	030817008011	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				

2	030817008012	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN80 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030817008013	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
		给水-套管合计							
		排水							
		排水合计							
		排水-管道							
1	031001006012	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: PP塑料 DN150 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.1				
2	031001006013	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: PP塑料 DN100 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.98				

3	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料DN75 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	33.8				
4	031002001037	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	20				
		排水-管道合计							
		排水-管件、阀门							
1	031004014012	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
2	031004014013	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	031004014014	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031004014015	通气帽	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	031004014016	通气帽	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN75 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		排水-管件、阀门合计							
		排水-器具							
1	031004003003	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 附件名称、数量:含托架、角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	7				
2	031004003004	洗手盆(无障碍)	1. 材质:洗手盆(无障碍) 2. 附件名称、数量:含托架、角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	2				
3	031004006004	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 附件名称、数量:含水箱、冲洗阀、角阀、存水弯、软管及相关所有配件的安装	组	1				



			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	031004006005	大便器（无障碍）	1. 材质:坐式大便器 （无障碍） 2. 附件名称、数量: 含 水箱、冲洗阀、角阀、 存水弯、软管及相关所 有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	2				
5	031004014017	感应式龙头	1. 材质:感应式龙头 2. 型号、规格: 按设计 要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	9				
		排水-器具合计							
		排水-套管							
1	030817008014	预埋座	1. 名称: 预埋座 2. 规格: DN150 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	9				
2	030817008015	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
3	030817008016	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装	个	3				

			4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030817008017	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN200 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		排水-套管合计							
		雨水							
		雨水合计							
		雨水-管道							
1	031001006015	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVCDN100 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.54				
2	031001006016	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVCDN75 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	34.42				
3	031001006017	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格	m	0.41				

			:UPVCDN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031002001038	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	5				
		雨水-管道合计							
		雨水-管件、阀门							
1	031004014018	雨水斗	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
2	031004014019	雨水斗	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:DN75 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
3	031004014020	雨水斗	1. 材质:侧排式雨水斗 2. 型号、规格:DN75 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		雨水-管件、阀门合计							

		雨水-套管							
1	030817008018	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN32 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	11				
2	030817008019	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN40 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
3	030817008020	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN80 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030817008021	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
5	030817008022	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
6	030817008023	套管制作安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN150 3. 套管制作与安装	个	2				

			4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		雨水-套管合计							
		电气部分							
		电气部分合计							
		防雷							
1	030409002002	接地母线	1. 名称:接地线 2. 规格:40x4热镀锌扁钢 3. 安装形式:利用基础地梁(圈梁)内钢筋做接地装置 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.05				
2	030409002003	接地母线	1. 名称:接地线 2. 规格:利用地梁面两条纵向主筋焊接连通做接地体 3. 安装形式:利用地梁面两条纵向主筋焊接连通做接地体 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	122.38				
3	030409003002	避雷引下线	1. 材质:Φ16及以上柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	111.43				
4	030409005004	避雷网	1. 名称:天面明装接闪带	m	116.89				

			<p>2. 材质: <math>\Phi 10</math>热镀锌圆钢, 沿女儿墙(天面)高出150mm明敷, 并与引下线焊接连通; 支持卡间距1m</p> <p>3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
5	030409005005	避雷网	<p>1. 名称: 屋面接闪网格</p> <p>2. 安装形式: 利用屋面混凝土楼板内<math>\geq \Phi C10</math>的主筋做不大于20米x20米的接闪网格</p> <p>3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	176.71				
6	030409005006	避雷网	<p>1. 名称: 避雷网</p> <p>2. 安装形式: 利用屋面结构外圈梁与所有引下线连接形成闭合回路</p> <p>3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	24.77				
7	030409006002	避雷针	<p>1. 规格: <math>\Phi 20</math>不锈钢圆钢, 长500mm</p> <p>2. 安装形式、高度: 屋面各阳角处设置</p> <p>3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	根	9				
8	030409008006	等电位端子箱、测试板	<p>1. 名称: MEB总等电位端子箱</p> <p>2. 规格: 满足设计要求</p> <p>3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	台	1				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030409008007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB等电位端子箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030409008008	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预留补打接地桩头 2. 规格:-40x4不锈钢,距外墙皮1.0m 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5				
11	030409008009	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试点 2. 规格:预埋扁钢40x40x4,距地0.5米 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	处	2				
12	030409008010	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子 2. 规格:预埋扁钢100x100x6 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	处	1				
13	030409008011	等电位端子箱、测试板	1. 名称:断接卡子 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	处	18				
14	030414011002	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 其它:未尽事项详见	系统	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		防雷合计							
		强电							
		强电合计							
		配电箱							
1	030404017018	配电箱	1. 名称:FT-1AL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030404017019	配电箱	1. 名称:PT-2AL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030404017020	配电箱	1. 名称:PT-GFAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				



4	030404017021	配电箱	1. 名称:PT-CFAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
5	030404017022	配电箱	1. 名称:PT-DTAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030404017023	配电箱	1. 名称:PT-PYYKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030404017024	配电箱	1. 名称:PT-ZKAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030404017025	配电箱(不含箱体)	1. 名称:PT-DTKX(不含箱体) 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030404017026	配电箱	1. 名称:PT-ZMAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030404017027	配电箱	1. 名称:PT-ALE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
11	030404017028	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关	台	1				

			费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		配电箱合计							
		管道、管线							
1	030411002006	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:MR- 200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及 附件、配件安装、支 (吊)架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	10.82				
2	030411001020	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	202.18				
3	030411001021	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	m	54.92				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030411001022	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	200.7				
5	030411001023	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	82.7				
6	030411001024	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.1				
7	030411001025	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容	m	203.04				

			6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030411001026	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	161.65				
9	030411001027	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	4.48				
10	030411001028	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	4.7				
11	030411001029	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:明敷	m	5.66				

			5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030408001007	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆-3x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.72				
13	030408006005	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
14	030408001008	电力电缆	1. 型号:WDZA-YJY-4x4 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用	m	17.57				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
15	030408001009	电力电缆	1. 型号:WDZA-YJY- 4x120+1x70 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	15.1				
16	030408001010	电力电缆	1. 型号:WDZA-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	31.91				
17	030408001011	电力电缆	1. 型号:WDZA-YJY-5x10 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压	m	17.1				

			、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	030408001012	电力电缆	1. 型号:WDZA-YJY-5x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.3				
19	030408006006	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
20	030408006007	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:120mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
21	030408006008	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆	个	2				



			终端头 2. 规格:240mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
22	030408002002	控制电缆	1. 名称:WDZ-KYY-4x1.0 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	2.1				
23	030411004014	配线	1. 型号:RVV2x1.0 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	18.22				
24	030411004015	配线	1. 型号:WDZ-BYJ1.0 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见	m	238.55				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
25	030411004016	配线	<p>1. 型号:WDZB-BYJ2.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	1450.17				
26	030411004017	配线	<p>1. 型号:WDZB-BYJ4</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	1042.07				
27	030411004018	配线	<p>1. 型号:WDZB-BYJ6</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	16.08				
28	030411004019	配线	<p>1. 型号:WDZBN-BYJ2.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽</p>	m	256.96				

			内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
29	030411006008	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	77				
30	031002003006	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC200 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
31	031002003007	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC65 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
32	031002003008	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC50 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		管道、管线合计							
		设备							
1	030412005004	荧光灯	1. 名称:300×300灯盘 2. 规格:LED光源(220V-1x8W)	套	3				

			3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	011304001003	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:100mm宽线条灯(LED灯订做) 2. 格栅片材料品种、规格:LED光源(220V-16W/M)6000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	39.57				
3	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架 2. 规格:LED光源(220V-2x18W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
4	011304001004	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格:220V8W/M6000K	m	43.87				

			3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030412004011	装饰灯	1. 名称:LED射灯 2. 规格:LED光源(220V-1x6W)4000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				
6	030412005006	荧光灯	1. 名称:LED造型吊灯(LED灯订做) 2. 规格:LED光源(220V-1x26W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
7	030412004012	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:LED光源(220V-1x9W)6000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设	套	41				

			、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:设备井螺口灯座 2. 规格:LED光源(220V-1x18W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
9	030404035004	插座	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
10	030404035005	插座	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座-防溅 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安	个	4				

			装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
11	030404035006	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
12	030404035007	插座	1. 名称:壁挂式空调-安 全型单相三孔插座 2. 规格:16A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
13	030404035008	插座	1. 名称:电视插座-安全 型单相三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙	个	8				

			或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	040801029007	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
15	040801029008	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
16	040801029009	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用	个	6				



			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
17	040801029010	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
18	040801023001	限位开关	1. 名称:空调控制面板 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
19	030411006009	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相 关费用 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	78				

20	030411006010	接线盒	<p>1. 名称:开关插座接线盒</p> <p>2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	48				
21	030412004013	装饰灯	<p>1. 名称:双头应急照明灯</p> <p>2. 规格:LED光源(2x3W)</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	10				
22	030412004014	装饰灯	<p>1. 名称:双头应急照明灯IP67</p> <p>2. 规格:LED光源(2x3W)</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	5				

23	030412004015	装饰灯	1. 名称:消防疏散出口标志灯 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
24	030412004016	装饰灯	1. 名称:消防安全出口标志灯 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				
25	030412004017	装饰灯	1. 名称:消防疏散指示灯(单向) 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用	套	2				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
26	030412004018	装饰灯	1. 名称:双面复合标志 指示灯(显示楼层信息) 2. 规格:LED光源(1x2W) 3. 安装方式:综合考虑 ，满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
27	030904005002	声光报警器	1. 名称:立式声光报警 器 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
28	030904003004	按钮	1. 名称:卫生间紧急按 钮 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
		设备合计							
		暖通部分							
		暖通部分合计							
		排风系统							
		排风系统合计							

		排风系统-风机							
1	030108001004	PF-F1-1-低噪音管道式离心排风机	1. 名称:PF-F1-1-低噪音管道式离心排风机 2. 型号: : F=1900CMH, P=400(全压) N=0.55kw, 220/1/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030108003001	PF-PTL-1-壁式轴流风机	1. 名称:PF-PTL-1-壁式轴流风机 2. 型号:风量: :580CMH, 全压:40Pa 配电:220V/0.05KW 1450rpm, 内嵌70° 防火阀 梁底安装, 预留洞口 300*300 设置防雨弯头带镀锌钢丝防虫网 网孔10X10mm, 钢丝直径d=0.5mm 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030404033005	窗式排气扇	1. 名称:窗式排气扇 2. 型号:BP270 3. 规格:风量: :270CMH, 噪声: : 38dB, 功率: : 50W, 配电: :220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、	台	2				

			工程量清单计价说明、 国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030404033006	窗式排气扇	1. 名称:窗式排气扇 2. 型号:BP500 3. 规格:风量 :500CMH, 噪声 : 40dB, 功率 : 60W, 配电 :220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨 防虫网 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030404033007	窗式排气扇	1. 名称:窗式排气扇 2. 型号:BP1090 3. 规格:风量 :1090CMH, 噪声 : 45dB, 功率 : 80W, 配电 :220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨 防虫网 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
6	030704001009	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风机合计							
		排风系统-管道							
1	030702001005	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长 : 320<b≤450	m2	13.09				

			4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030702001006	碳钢通风管道 0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：0.75mm 3. 长边长 ：630<b≤1000 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	0.75				
3	030703019002	柔性接口	1. 名称：风管软接口 2. 材质：帆布 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	0.44				
4	030704002003	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1.38				
5	030704001010	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-管道合计							
		排风系统-风口							
1	030703007006	外墙防雨防虫百叶	1. 名称：外墙防雨防虫 百叶 2. 材质：满足设计及规 范要求	个	1				

			3. 规格：600*250 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030703007007	防雨防虫百叶	1. 名称：排风百叶 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：400*400 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030704001011	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风口合计							
		排油烟系统							
		排油烟系统合计							
		排油烟系统-设备							
1	030108006001	PYY-RF-1-厨房排油烟机	1. 名称：PYY-RF-1-厨房排油烟机 2. 型号：L=6500cmh, H余=500Pa N=3.0KW 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	040602044004	静电除油装置	1. 名称：静电除油装置 2. 型号：L=7000m3/h, 阻力≤150pa, 净化率≥90%, N=500W/220V/5	套	1				



			0HZ 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030704001012	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排油烟系统-设备合计							
		排油烟系统-管道							
1	030702003001	不锈钢通风管道 0.75mm	1. 材质: 不锈钢通风管道 2. 板材厚度: 0.75mm 3. 长边长: $500 < b \leq 1120$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	18.23				
2	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称: 弯头导流叶片制作安装 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.37				
3	030703019003	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 材质: 帆布 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.46				
4	031208003001	通风管道绝热	1. 名称: 离心玻璃棉	m3	0.91				

			2. 绝热厚度:50mm 3. 高憎水性、无甲醛、不含VOC, 容重48kg/m <sup>3</sup> 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030817008024	套管制作安装	1. 名称:套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	0.99				
6	030704002004	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	1.82				
7	030704001013	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排油烟系统-管道合计							
		排油烟系统-风阀							
1	030703001010	150° 防火阀	1. 名称: 150° 防火阀 2. 型号: 800*320 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
2	030704001014	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需	系统	1				

			的一切相关工作						
		排油烟系统-风阀合计							
		空调风系统							
		空调风系统合计							
		空调风系统-风机							
1	030701003004	FTTHJ120-四面出风嵌入式分体空调	1. 名称:FTTHJ120-四面出风嵌入式分体空调 2. 规格:制冷量:12.2kW, 制热量:13kW; 供电方式:室外供电, 制冷/制热功率:4000W/4050W; 380V/3/50 APF $\geq$ 3.3 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
2	030701003005	FTGJ72-壁挂式/风管式分体空调	1. 名称:FTGJ72-壁挂式/风管式分体空调 2. 规格:制冷量:制冷量:7.2kW, 制热量:8kW; 供电方式:室外供电, 3P挂壁机/3P风管机, 制冷/制热功率:2100W/2300W; 220V/1/50 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030701003006	FTGJ25-壁挂式分体空调	1. 名称:FTGJ25-壁挂式分体空调 2. 规格:制冷量:2.5kW, 制热量:3.4kW; 供电方式:室内供电, 制冷/制热功率:700W/800W; 220V/1/50 APF $\geq$ 4.0 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030704001015	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风机合计							
		空调风系统-风管							
1	030702001007	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.72				
2	030702001008	碳钢通风管道 0.75mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.75mm 3. 长边长: $630 < b \leq 1000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.28				
3	030703019004	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 材质: 帆布 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.24				
4	031208003002	通风管道绝热	1. 名称: 夹层高性能玻璃纤维棉板 2. 绝热厚度: 30mm 3. 高憎水性、无甲醛、不含VOC, 容重48kg/m3	m3	0.09				

			4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030704002005	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.3				
6	030704001016	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风管合计							
		空调风系统-风口							
1	030703007008	送风百叶风口	1. 名称: 送风百叶风口 2. 材质: 满足设计及规范要求 3. 规格: 1500*150 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030704001017	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风口合计							
		空调水系统							
		空调水系统合计							
		空调水系统-管道							
1	031001001004	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位: 冷凝水管 2. 规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管、DN20	m	43.69				

			3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031001001005	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.94				
3	031001004003	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:Φ15.9,壁厚最小1mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	51.56				
4	031001004004	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:Φ12.7,壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.05				
5	031001004005	铜管	1. 安装部位:冷媒管	m	51.56				

			2. 规格、压力等级 : $\Phi 9.5$ , 壁厚最小0.8mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	031001004006	铜管	1. 安装部位: 冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 6.4$ , 壁厚最小0.8mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.05				
7	031208002002	管道绝热	1. 名称: 通风管道绝热 2. 型号、材质: $\Phi 57$ 以下25mm厚闭孔发泡橡塑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	0.56				
8	031002001039	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	66.09				
9	031009002003	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试	系统	1				

			2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030704001018	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调水系统-管道合计							
		空调水系统-管件、阀门							
1	030817008025	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN32 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
2	031009002004	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调水系统-管件、阀门合计							
		智能化部分							
		智能化部分合计							
		综合布线系统							
1	031101019004	配线架	1. 类型：光纤配线设备 2. 规格：满足设计要求 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	架	2				
2	030501012003	交换机	1. 名称：24口交换机 2. 规格：满足设计要求	台	2				



			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030414007002	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 系统:电源调试 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
4	031101019005	配线架	1. 类型:普通光纤配线 架 2. 型号、规格 :(24/48芯,LC接头) 3. 容量:24口、内置交 换机 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	架	2				
5	031101019006	配线架	1. 类型:六类普通铜缆 配线架 2. 型号、规格:(1x48端 口,RJ45) 3. 容量:48口 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	架	2				
6	030502005006	双绞线缆	1. 名称:聚氯乙烯扩护 套聚氯乙烯绝缘电话屏 蔽线 2. 规格:HPVV- 20(4x0.5) 3. 线缆对数:4对 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端	m	20				

			子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	030502005007	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	247.87				
8	030411001030	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚 1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	125.23				
9	030411001031	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚 1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	22.64				

10	030502007003	光缆	1. 名称:室内单模光缆 2. 规格:1x8芯 3. 配线部位:管、暗槽内穿放 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
11	030502012006	信息插座	1. 名称:AP-无线网接入点 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
12	040205020003	监控摄像机	1. 类型:1080PIP半球式彩色摄像机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
13	030411006011	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
14	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:五类以上 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	10				

15	030507017005	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试电视监控系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		综合布线系统合计							
		计算机网络系统							
1	030502012007	信息插座	1. 名称:TO-单孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
2	030502012008	信息插座	1. 名称:TOP-双孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030502012009	信息插座	1. 名称:TD-单孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030502012010	信息插座	1. 名称:TP-单孔语音信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:TV-电视终端座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见	个	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030411006012	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
7	粤 030503017003	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称:网络设备安装调试计算机网络 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		计算机网络系统合计							
		视频监控系统							
1	030502007004	光缆	1. 名称:多模光纤 2. 规格:1x8芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16				
2	030501012004	交换机	1. 名称:POE交换机 2. 功能:交换容量 $\geq 128\text{Gbps}$ , 转发性能 $\geq 51\text{Mpps}$ , 24个千兆电口, 4个独立千兆光口, 支持POE供电 3. 其它:未尽事项详见	台	2				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	粤 030503017004	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称:网络设备安装 调试交换机 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		视频监控系统合计							
		消防部分							
		消防部分合计							
		消防水							
		消防水合计							
		消火栓灭火系统							
1	030901013002	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉 灭火器 2. 规格、型号 :MF/ABC4 (2组) 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	具	7				
		消火栓灭火系统合计							
		消防电							
		消防电合计							
		消防设备电源监控							
1	030411001032	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需	m	510.45				

			的一切相关工作						
2	030502005008	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
3	030411004020	配线	1. 型号:WDZN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
4	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监测模块 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		消防设备电源监控合计							
		电气火灾监控							
1	030411001033	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及	m	5				

			吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030502005009	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
3	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监测模块 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		电气火灾监控合计							
		电梯							
1	030107005001	电梯	1. 名称:餐梯 2. 井道尺寸:1550×1700 3. 载重:450kg 4. 速度:1m/s 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1				
		电梯合计							
		抗震支架部分							
		抗震支架部分合计							



		电气专业							
1	031002001040	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-200-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
2	031002001041	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-200-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
		电气专业合计							
		暖通专业							
1	031002001042	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1000-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
2	031002001043	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1000-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
3	031002001044	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-600-TL 4. 其它:未尽事项详见	套	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031002001045	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-700-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
5	031002001046	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-800-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
6	031002001047	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-800-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
7	031002001048	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-900-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
8	031002001049	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-900-TL 4. 其它:未尽事项详见	套	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031002001050	风机抗震支吊架	1. 名称:风机-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-FJ 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
		暖通专业合计							
		水专业							
1	031002001051	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN100-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
2	031002001052	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN100-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
3	031002001053	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN150-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
4	031002001054	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架	套	1				

			2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN150-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	031002001055	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
6	031002001056	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
7	031002001057	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
8	031002001058	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
9	031002001059	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架	套	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-配套楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000024	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山下-配套楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	36006.64		
2	暂估价	71189.18		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	71189.18		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：山下-配套楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		36006.64	
合计			36006.64	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山下-配套楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山下-配套楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	光伏工程暂估价		71189.18			
合计			71189.18			



# 总承包服务费计价表

工程名称：山下-配套楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：山下-配套楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：山下-配套楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水部分							
		给排水部分合计							
		给水							
		给水合计							
		给水-管道							
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	10.37				
2	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格	m	6.89				



			, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	41.15				
4	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需	m	23.24				

			的一切相关工作						
5	031001006001	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.7				
6	031001006002	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	39.82				
7	031001006003	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并	m	29.88				

			网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	031001006004	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	44.31				
9	031001005001	PSP复合管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	30.39				
10	031001007001	PSP复合管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接	m	11.62				

			6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	031001007002	PSP复合管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	59.37				
12	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	54				
13	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽、修补 2. 规格:综合考虑 3. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		给水-管道合计							
		给水-管件、阀门							
1	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
2	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
4	031003001004	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

5	031003001005	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
6	031003001006	角阀	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
7	031003001007	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀(带截止阀) 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
8	031003001008	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
9	031003013001	水表组	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外):宣教笼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接	组	1				

			6. 附件配置:带2个闸阀、1个止回阀 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	031003013002	水表组	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外): 宣教笼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格: DN50 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 附件配置: 带2个闸阀、1个防止导流器 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				
		给水-管件、阀门合计							
		给水-器具							
1	031004014001	冲洗龙头	1. 材质: 冲洗水龙头(带真空破坏器) 2. 型号、规格: DN25 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
2	031004014002	水龙头	1. 材质: 水龙头 2. 型号、规格: DN15 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
3	031004014003	消防轻便龙头	1. 材质: 消防轻便龙头 2. 型号、规格: DN25 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				

		给水-器具合计							
		给水-套管							
1	030817008001	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
2	030817008002	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN80 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
		给水-套管合计							
		排水							
		排水合计							
		排水-管道							
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: PP塑料 DN150 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.2				
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: PP塑料 DN100 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	94.72				



			说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN75 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7.55				
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	24.51				
5	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项 详见图纸、工程量清单 计价说明、国家相关 规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	kg	39				
		排水-管道合计							
		排水-管件、阀门							
1	031004014004	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	个	5				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031004014005	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	23				
3	031004014006	地面清扫口	1. 材质:地面清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		排水-管件、阀门合计							
		排水-器具							
1	031004003001	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 附件名称、数量:含托架、角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	9				
2	031004003002	洗手盆(无障碍)	1. 材质:洗手盆(无障碍) 2. 附件名称、数量:含托架、角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				
3	031004007001	小便器	1. 材质:小便器 2. 附件名称、数量:含冲洗阀、角阀、连接管、感应器及相关所有配	组	3				

			件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	031004006001	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 附件名称、数量: 含 水箱、冲洗阀、角阀、 存水弯、软管及相关所 有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
5	031004006002	大便器(无障碍)	1. 材质:坐式大便器 (无障碍) 2. 附件名称、数量: 含 水箱、冲洗阀、角阀、 存水弯、软管及相关所 有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
6	031004006003	大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 附件名称、数量: 含 水箱、冲洗阀、角阀、 存水弯、软管及相关所 有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	5				
7	031004004001	拖布池	1. 材质:拖布池 2. 附件名称、数量: 含 角阀、下水器、软管及 相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	组	1				

			的一切相关工作						
8	031004014007	感应式龙头	1. 材质:感应式龙头 2. 型号、规格: 按设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
9	031004014008	拖布池龙头	1. 材质:拖布池龙头 2. 型号、规格: 按设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		排水-器具合计							
		排水-套管							
1	030817008003	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
		排水-套管合计							
		雨水							
		雨水合计							
		雨水-管道							
1	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVCDN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	68.88				

2	031002001003	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	10				
		雨水-管道合计							
		雨水-管件、阀门							
1	031004014009	雨水斗	1. 材质: 雨水斗 2. 型号、规格: DN100 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
2	031004014010	雨水斗	1. 材质: 侧排式雨水斗 2. 型号、规格: DN100 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
		雨水-管件、阀门合计							
		雨水-套管							
1	030817008004	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
		雨水-套管合计							
		电气部分							
		电气部分合计							
		防雷							
1	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地线	m	268.83				

			2. 规格:利用地梁面两条纵向主筋焊接连通做接地体 3. 安装形式:利用地梁面两条纵向主筋焊接连通做接地体 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030409003001	避雷引下线	1. 材质:Φ16及以上柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	80.73				
3	030409005001	避雷网	1. 名称:天面明装接闪带 2. 材质:Φ10热镀锌圆钢,沿女儿墙(天面)高出150mm明敷,并与引下线焊接连通;支持卡间距1m 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	134.3				
4	030409005002	避雷网	1. 名称:屋面接闪网格 2. 安装形式:利用屋面混凝土楼板内 $\geq \Phi C10$ 的主筋做不大于20米x20米的接闪网格 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	431.4				
5	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷网	m	140.03				

			2. 安装形式:利用屋面结构外圈梁与所有引下线连接形成闭合回路 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030409006001	避雷针	1. 规格:Φ20不锈钢圆钢,长500mm 2. 安装形式、高度:屋面各阳角处设置 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	12				
7	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB等电位端子箱 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				
9	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预留补打接地桩头 2. 规格:-40x4不锈钢,距外墙皮1.0m 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
10	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:断接卡子 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见	台	14				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试点 2. 规格:预埋扁钢 40x40x4, 距地0.5米 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
12	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		防雷合计							
		强电							
		强电合计							
		配电箱							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:XJ-ZKAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:XJ-APWS 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				



			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030404017003	配电箱	1. 名称:XJ-APKT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030404017004	配电箱	1. 名称:XJ-ALG 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
5	030404017005	配电箱	1. 名称:XJ-ALjk 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030404017006	配电箱	1. 名称:XJ-ALbg1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑	台	1				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	030404017007	配电箱	1. 名称:XJ-ALbg2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
8	030404017008	配电箱	1. 名称:XJ-ZSTAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
9	030404017009	配电箱	1. 名称:XJ-GFAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
10	030404017010	配电箱	1. 名称:XJ-ALE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、	台	1				

			单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030404017011	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源XJ-WE1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
12	030404017012	配电箱	1. 名称:1PFKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
13	030404017013	配电箱	1. 名称:1PFKX2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

14	030404017014	配电箱	1. 名称:1PFKX3 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
15	030404017015	配电箱	1. 名称:1CCKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
16	030404017016	配电箱	1. 名称:2CCKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
17	030404017017	配电箱	1. 名称:3CCKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		配电箱合计							
		管道、管线							
1	030411002001	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:MR-100x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.37				
2	030411002002	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:MR-100x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	39.35				
3	030411002003	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:MR-150x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	m	12.91				

			的一切相关工作						
4	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	429.9				
5	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	295.14				
6	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	73.36				
7	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见	m	429.9				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	188.1				
9	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.4				
10	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	510.22				
11	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及	m	121.04				

			吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
12	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	11.5				
13	030411001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	0.45				
14	030408001001	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆- 3x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	m	6.13				



			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030408006001	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
16	030408001002	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	33.55				
17	030408001003	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x25+1x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	m	9.87				

			的一切相关工作						
18	030408001004	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	20.07				
19	030408001005	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY- 5x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	15.76				
20	030408001006	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制	m	12.46				

			作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	030408006002	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:16mm2以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
22	030408006003	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:35mm2以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
23	030408006004	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:70mm2以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
24	030408002001	控制电缆	1. 名称:WDZ-KYY-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	17.74				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
25	030411004001	配线	1. 型号:RVV2x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.79				
26	030411004002	配线	1. 型号:WDZB-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3778.29				
27	030411004003	配线	1. 型号:WDZB-BYJ4 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2648.19				
28	030411004004	配线	1. 型号:WDZB-BYJ6 2. 配线部位:管、暗槽内穿放	m	1527.83				

			3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
29	030411004005	配线	1. 型号:WDZB-BYJ10 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	282.68				
30	030411004006	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	737.03				
31	030411006001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	119				
32	031002003001	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC200	个	4				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
33	031002003002	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC125 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
34	031002003003	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC65 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
35	031002003004	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC50 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
36	031002003005	防水套管（含防水弯 头）	1. 名称:防水套管（含 防水弯头） 2. 规格:SC25 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
		管道、管线合计							
		设备							
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:300×300灯盘 2. 规格:LED光源(220V- 1x8W) 3. 安装方式:综合考虑 ，满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具（含光源 ）及配件安装、金属软	套	2				

			管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030412005002	荧光灯	1. 名称:600×600灯盘 2. 规格:LED光源(220V- 1x32W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	31				
3	011304001001	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸 :100mm宽线条灯(LED灯 订做) 2. 格栅片材料品种、规格:LED光源(220V- 16W/M) 5300K 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	104.21				
4	011304001002	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸 :LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格:LED光源(220V- 16W/M) 5300K 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	2.7				

			格:220V8W/M6000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架 2. 规格:LED光源(220V-2x18W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:LED光源(220V-1x9W)6000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12				
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED射灯 2. 规格:LED光源(220V-1x6W)4000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设	套	44				



			、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED防雾筒灯 2. 规格:LED光源(220V-1x5W) 4000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	42				
9	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	27				
10	030404035002	插座	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座-防溅 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设	个	27				

			<p>，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
11	030404035003	插座	<p>1. 名称:壁挂式空调-安全型单相三孔插座</p> <p>2. 规格:16A, 250V</p> <p>3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	19				
12	040801029001	照明开关	<p>1. 名称:单联单控开关</p> <p>2. 规格:10A, 250V</p> <p>3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	8				
13	040801029002	照明开关	<p>1. 名称:双联单控开关</p> <p>2. 规格:10A, 250V</p> <p>3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补</p>	个	21				

			, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	040801029003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
15	040801029004	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
16	040801029005	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	个	2				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	040801029006	照明开关	1. 名称:残疾人专用三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
18	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	173				
19	030411006003	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	132				

20	030411006004	接线盒	<p>1. 名称:预留单相电源86底盒-220V+N+PE接线盒</p> <p>2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	10				
21	030412004004	装饰灯	<p>1. 名称:应急照明灯</p> <p>2. 规格:LED光源(1x5W)</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	6				
22	030412004005	装饰灯	<p>1. 名称:双头应急照明灯</p> <p>2. 规格:LED光源(2x3W)</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	11				

23	030412004006	装饰灯	1. 名称:双头应急照明灯IP67 2. 规格:LED光源(2x3W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				
24	030412004007	装饰灯	1. 名称:消防疏散出口标志灯 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
25	030412004008	装饰灯	1. 名称:消防安全出口标志灯 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见	套	7				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
26	030412004009	装饰灯	1. 名称:消防疏散指示灯(单向) 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
27	030412004010	装饰灯	1. 名称:双面复合标志指示灯(显示楼层信息) 2. 规格:LED光源(1x2W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
28	030904005001	声光报警器	1. 名称:立式声光报警器 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

29	030904003001	按钮	1. 名称:卫生间紧急按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		设备合计							
		暖通部分							
		暖通部分合计							
		空调风系统							
		空调风系统合计							
		空调风系统-风机设备							
1	030701003001	FTFGJ-5.0-分体风管机(2P)	1. 名称:FTFGJ-5.0-分体风管机(2P) 2. 规格:制冷量:5.0KW, 制热量:5.8KW, 配电:220V/1.57KW, 噪声值 $\leq 36\text{dB(A)}$ , $\text{APF} \geq 3.4$ 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030701003002	FTG-2.5-分体挂壁机(1P)	1. 名称:FTG-2.5-分体挂壁机(1P) 2. 规格: 制冷量:2.5KW, 制热量:2.8KW, 配电:220V/0.75KW, 噪声值 $\leq 36\text{dB(A)}$ , $\text{APF} \geq 4.0$ 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	15				
3	030701003003	FTG-3.5-分体挂壁机(1.5P)	1. 名称:FTG-3.5-分体挂壁机(1.5P) 2. 规格: 制冷量:3.5KW, 制热量	台	4				



			:3.8KW, 配电 :220V/1.16KW, 噪声值 $\leq 37\text{dB(A)}$ , $\text{APF} \geq 4.0$ 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风机设备 合计							
		空调风系统-风管							
1	030702001001	碳钢通风管道 0.75mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.75mm 3. 长边长 : $630 < b \leq 1000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	4.19				
2	030704002001	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	0.42				
3	030704001002	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风管合计							
		空调风系统-风口							

1	030703007001	防虫百叶风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:3150*150 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030704001003	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风口合计							
		排风系统							
		排风系统合计							
		排风系统-风机设备							
1	030108001001	PF-3A-1-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-3A-1-玻璃钢离心风机 2. 型号:F=500CMH, P=550 (机外余压) N=0.75kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030108001002	PF-3A-2-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-3A-2-玻璃钢离心风机 2. 型号:F=3500CMH, P=650 (机外余压) N=1.5kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切相关工作						
3	030108001003	PF-3A-3-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-3A-3-玻璃钢离心风机 2. 型号: :F=2000CMH, P=650 (机外余压) N=1. 1kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	040602044001	ZNCC-4500-智能除臭装置	1. 名称: ZNCC-4500-智能除臭装置 2. 型号: F=4500CMH, 压损 $\leq$ 350Pa N=1. 6kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
5	040602044002	ZNCC-2500-智能除臭装置	1. 名称: ZNCC-2500-智能除臭装置 2. 型号: F=2500CMH, 压损 $\leq$ 350Pa N=1. 1kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
6	040602044003	XFZZ-1000-活性炭除臭处理装置	1. 名称: XFZZ-1000-活性炭除臭处理装置 2. 型号: F=1000CMH, 压损 $\leq$ 250Pa	套	1				

			N=0.55kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030404033001	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ0 3. 规格:风量:120CMH, 噪声: 34dB, 功率: 18W, 配电:220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				
8	030404033002	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ1 3. 规格:风量:150CMH, 噪声: 36dB, 功率: 20W, 配电:220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
9	030404033003	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ2 3. 规格:风量:210CMH, 噪声: 38dB, 功率: 24W, 配电:220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网	台	1				

			5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030404033004	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ3 3. 规格:风量:350CMH, 噪声: 42dB, 功率: 45W, 配电:220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				
11	030704001004	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风机设备合计							
		排风系统-风管							
1	030702001002	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	109.18				
2	030702001003	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油	m2	12.37				

			6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030702001004	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长: $450 < b \leq 630$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.93				
4	030703019001	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.8				
5	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称: 弯头导流叶片制作安装 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.37				
6	030817008005	套管制作安装	1. 名称: 套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.16				
7	030704002002	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.05				
8	030704001005	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1				

			2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		排风系统-风管合计							
		排风系统-风阀							
1	030703001001	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*320 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
2	030703001002	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
3	030703001003	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*200 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
4	030703001004	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*250 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
5	030703001005	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀	个	2				

			2. 规格:250*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030703001006	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*160 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
7	030703001007	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:320*160 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
8	030703001008	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*160 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
9	030703001009	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:250*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030704001006	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需	系统	1				



			的一切相关工作						
		排风系统-风阀合计							
		排风系统-风口							
1	030703007002	防虫百叶风口	1. 名称:防虫百叶风口 2. 规格:400*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
2	030703007003	防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:350*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
3	030703007004	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:400*400 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	11				
4	030703007005	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:500*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
5	030704001007	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风口合计							
		空调排水系统							
		空调排水系统合计							
		空调排水系统-管道							
1	031001001001	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管	m	26.59				

			2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031001001002	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	43.15				
3	031001001003	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.92				
4	031001004001	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:Φ12.7,壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	149.66				
5	031001004002	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级	m	149.66				

			: Φ9.5, 壁厚最小0.8mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	031208002001	管道绝热	1. 名称: 通风管道绝热 2. 型号、材质: Φ57以下25mm厚闭孔发泡橡塑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.2				
7	031002001004	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	139.61				
8	031009002001	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
9	030704001008	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调排水系统-管道合计							

		空调排水系统-管件、阀门							
1	030817008006	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
2	030817008007	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN65 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030817008008	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
4	030817008009	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN125 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
5	030817008010	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
6	031009002002	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、	系统	1				

			工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		空调排水系统-管件、阀门合计							
		智能化部分							
		智能化部分合计							
		综合布线系统							
1	031101019001	配线架	1. 类型:光纤配线设备 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	架	1				
2	030501012001	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030414007001	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 系统:电源调试 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	031101019002	配线架	1. 类型:普通光纤配线架 2. 型号、规格:(24/48芯, LC接头) 3. 容量:24口、内置交换机 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	架	1				
5	031101019003	配线架	1. 类型:六类普通铜缆配线架	架	1				

			2. 型号、规格:(1x48端口, RJ45) 3. 容量:48口 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:聚氯乙烯扩护套聚氯乙烯绝缘电话屏蔽线 2. 规格:HPVV-20(4x0.5) 3. 线缆对数:4对 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
7	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽内穿放 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1568.32				
8	030411001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及	m	67.07				

			吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚 1. 8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	82.08				
10	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN32、壁厚 1. 8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	3.2				
11	030502007001	光缆	1. 名称:室内单模光缆 2. 规格:1x8芯 3. 配线部位:管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	m	5				

			的一切相关工作						
12	030411002004	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-100x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	56.03				
13	030411002005	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.82				
14	030502012001	信息插座	1. 名称:AP-无线网接入点 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
15	040205020001	监控摄像机	1. 类型:1080PIP半球式彩色摄像机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	16				



16	040205020002	监控摄像机	1. 类型:带云台摄像机 2. 规格、型号:可联网、彩色、像素1000万 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	13				
17	030411006005	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	30				
18	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试电视监控系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
19	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:五类以上 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	42				
		综合布线系统合计							
		计算机网络系统							
1	030502012002	信息插座	1. 名称:TO-单孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030502012003	信息插座	1. 名称:TOP-双孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见	个	7				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030502012004	信息插座	1. 名称:TD-单孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
4	030502012005	信息插座	1. 名称:TP-单孔语音信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030411006006	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				
6	粤 030503017001	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称:网络设备安装调试计算机网络 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		计算机网络系统合计							
		视频监控系统							
1	030502007002	光缆	1. 名称:多模光纤 2. 规格:1x8芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板	m	8				

			、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030501012002	交换机	1. 名称:POE交换机 2. 功能:交换容量 $\geq 128\text{Gbps}$ , 转发性能 $\geq 51\text{Mpps}$ , 24个千兆电口, 4个独立千兆光口, 支持POE供电 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	粤 030503017002	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称:网络设备安装调试交换机 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		视频监控系统合计							
		出入口控制系统							
1	030503004001	控制箱	1. 名称:出入口控制箱CK1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称:四门控制器 2. 规格:满足设计要求	套	2				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030507002002	入侵报警控制器	1. 名称:区域控制器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
4	030507002003	入侵报警控制器	1. 名称:DMJ-单门控制 器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	4				
5	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:单门磁力锁 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	4				
6	030507002004	入侵报警控制器	1. 名称:SMJ-双门控制 器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
7	030507007002	出入口执行机构设备	1. 名称:双门磁力锁 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
8	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:读卡器 2. 规格:近距离感应式	台	6				

			IC卡 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	030507005002	出入口目标识别设备	1. 名称:人脸识别器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	6				
10	030904003002	按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
11	030904003003	按钮	1. 名称:开门按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
12	030502005003	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	18				
13	030411001014	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT	m	5				

			3. 规格:DN20、壁厚 1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030411001015	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚 1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	37.7				
15	030411004007	配线	1. 名称:RVV-2x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	131.89				
16	030411004008	配线	1. 名称:RVV-4x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见	m	131.89				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030411004009	配线	1. 名称:RVV-6x0.75 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	131.89				
18	030411004010	配线	1. 名称:RVV-6x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
19	030411004011	配线	1. 名称:RVV-6x12 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
20	030411004012	配线	1. 名称:RVV-12x0.12 2. 配线部位:管、暗槽	m	791.33				

			内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	030411006007	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	30				
22	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试入侵报警系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
23	030507017003	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试出入口系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		出入口控制系统合计							
		电子巡查系统							
1	030501010001	收发器	1. 名称:室内全向天线 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
2	030501009001	路由器	1. 名称:耦合器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见	台	1				



			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030507004001	入侵报警信号传输设备	1. 名称:对讲机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
4	030507017004	安全防范分系统调试	1. 名称:室内无线电子巡查点(无源RFID) 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	4				
5	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:1/2"射频同轴电缆 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	250				
6	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:7/8"射频同轴电缆 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电	m	30				

			缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030505006001	同轴电缆接头	1. 方式:同轴射频电缆接头(综合)架空 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
8	030411001016	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	250				
9	030411001017	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60				
		电子巡查系统合计							

		消防部分							
		消防部分合计							
		消防水							
		消防水合计							
		消火栓灭火系统							
1	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 (2组) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	具	5				
		消火栓灭火系统合计							
		消防电							
		消防电合计							
		消防设备电源监控							
1	030411001018	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	510.45				
2	030502005004	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030411004013	配线	1. 型号:WDZN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
4	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监测模块 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		消防设备电源监控合计							
		电气火灾监控							
1	030411001019	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
2	030502005005	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装	m	10				

			、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监测模块 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		电气火灾监控合计							
		抗震支架部分							
		抗震支架部分合计							
		电气专业							
1	031002001005	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-200-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
2	031002001006	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-200-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
		电气专业合计							
		暖通专业							
1	031002001007	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑	套	1				

			3. 规格:KZF-1000-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作L						
2	031002001008	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1000-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
3	031002001009	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1100-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
4	031002001010	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1100-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
5	031002001011	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1150-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
6	031002001012	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑	套	1				

			3. 规格:KZF-1150-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	031002001013	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1300-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
8	031002001014	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1300-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
9	031002001015	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1400-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
10	031002001016	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1400-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
11	031002001017	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑	套	1				

			3. 规格:KZF-600-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
12	031002001018	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-700-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
13	031002001019	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-800-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
14	031002001020	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-800-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
15	031002001021	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-900-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
16	031002001022	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑	套	1				



			3. 规格:KZF-900-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
17	031002001023	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-950-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
18	031002001024	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-950-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
19	031002001025	风机抗震支吊架	1. 名称:风机-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-FJ 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
		暖通专业合计							
		水专业							
1	031002001026	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN100-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				

2	031002001027	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN100-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
3	031002001028	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN150-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
4	031002001029	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN150-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
5	031002001030	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
6	031002001031	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-TL	套	1				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	031002001032	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
8	031002001033	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
9	031002001034	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN80-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
10	031002001035	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN80-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
		水专业合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000023	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	43324.64		
2	暂估价	158722.72		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	158722.72		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		43324.64	
合计			43324.64	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	光伏工程暂估价		158722.72			
合计			158722.72			



# 总承包服务费计价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：山下-宣教笼舍楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-科普服务楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水							
		给排水合计							
		给水							
		给水合计							
		给水-管道							
1	031001003010	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN80 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	55.34				
2	031001003011	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN65 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格	m	47.04				

			, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001003012	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	85.94				
4	031001003013	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需	m	63.2				



			的一切相关工作						
5	031001003014	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4				
6	031001003015	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4				
7	031001003016	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压式连	m	47.57				

			接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	031001003017	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	42.52				
9	031001006018	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	43.54				

			8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	031001006019	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	189.34				
11	031001006020	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.99				
12	031001006021	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达	m	267.74				

			<p>到标准后,方可允许并网通水投入运行</p> <p>7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
13	031002001061	管道支架	<p>1. 名称: 管道支架</p> <p>2. 材质: 按设计图纸要求</p> <p>3. 支架制作安装</p> <p>4. 支架刷油、防腐</p> <p>5. 其他: 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	kg	240				
14	030413002003	凿(压)槽	<p>1. 名称: 凿(压)槽、修补</p> <p>2. 规格: 综合考虑</p> <p>3. 其他: 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	50				
		给水-管道合计							
		给水-阀门、管件							
1	031003001016	截止阀	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质: SUS304不锈钢</p> <p>3. 规格、压力等级:DN20</p> <p>4. 连接形式:螺纹连接</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	1				
2	031003001017	截止阀	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质: SUS304不锈钢</p> <p>3. 规格、压力等级:DN40</p> <p>4. 连接形式:螺纹连接</p>	个	1				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	031003001018	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
4	031003001019	平衡阀	1. 类型:平衡阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	9				
5	031003001020	减压阀组	1. 类型:减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:带2个压力 表、1个Y型过滤器、 1个可曲挠橡胶接头 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
6	031003001021	减压阀组	1. 类型:减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:带2个压力 表、1个Y型过滤器、	个	9				

			1个可曲挠橡胶接头 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	031003001022	减压阀组	1. 类型:减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:带2个压力 表、1个Y型过滤器、 1个可曲挠橡胶接头 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
8	031003001023	减压阀组	1. 类型:减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:带2个压力 表、1个Y型过滤器、 1个可曲挠橡胶接头 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
9	031003001024	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
10	031003003001	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级	个	1				

			:DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
11	031003003002	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
12	031003001025	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
13	031003013004	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外 ):科普楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN20 5. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:带1个截止 阀 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
14	031003013005	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外 ):科普楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN25	组	18				

			5. 连接形式:螺纹连接 6. 附件配置:带1个截止阀 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	031003013006	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外):科普楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接 6. 附件配置:带1个截止阀 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3				
16	031003013007	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外):科普楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 附件配置:带1个闸阀、一个止回阀, 一个活塞式液压水位控制阀 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	2				
17	031003001026	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀(带截止阀) 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				



		给水-阀门、管件合计							
		给水-套管							
1	030817008026	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	29				
2	030817008027	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN80 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
3	030817008028	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
4	030817008029	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN125 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
		给水-套管合计							
		排水							
		排水合计							
		排水-管道							
1	031001006022	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: PP塑料 DN100 4. 连接形式: 热熔	m	798.68				

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	93.9				
3	031002001062	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	300				
		排水-管道合计							
		排水-管件、阀门							
1	031004014021	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	70				
2	031004014022	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031004014023	地面清扫口	1. 材质:地面清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
4	031004014024	透气帽	1. 材质:透气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	32				
		排水-管件、阀门合计							
		排水-器具							
1	031004003005	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 附件名称、数量:含托架、角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	35				
2	031004003006	洗手盆(无障碍)	1. 名称:洗手盆(无障碍) 2. 附件名称、数量:含托架、角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	4				
3	031004007002	小便器	1. 材质:小便器 2. 附件名称、数量:含冲洗阀、角阀、连接管、感应器及相关所有配件的安装	组	8				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	031004006006	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 附件名称、数量: 含 水箱、冲洗阀、角阀、 存水弯、软管及相关所 有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	22				
5	031004006007	大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 附件名称、数量: 含 水箱、冲洗阀、角阀、 存水弯、软管及相关所 有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	20				
6	031004004002	拖布池	1. 材质:拖布池 2. 附件名称、数量: 含 角阀、下水器、软管及 相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	4				
7	031004010001	淋浴器	1. 材质:淋浴器 2. 附件名称、数量: 淋 浴龙头、花洒、混水阀 、升降杆、支撑等所有 相关配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	18				
8	031004014025	感应式龙头	1. 材质:感应式龙头	个	39				

			2. 型号、规格：按设计要求 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031004014026	拖布池龙头	1. 材质：拖布池龙头 2. 型号、规格：按设计要求 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
		排水-器具合计							
		排水-套管							
1	030817008030	预埋座	1. 名称：预埋座 2. 规格：DN100 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	113				
2	030817008031	预埋座	1. 名称：预埋座 2. 规格：DN80 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
		排水-套管合计							
		雨水							
		雨水合计							
		雨水-管道							
1	031001006024	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVCDN100 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 6. 其它：未尽事项详见	m	126				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031002001063	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他：其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	30				
		雨水-管道合计							
		雨水-管件、阀门							
1	031004014027	雨水斗	1. 材质：雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20				
		雨水-管件、阀门合计							
		雨水-套管							
1	030817008032	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	23				
2	030817008033	套管制作安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
		雨水-套管合计							

		太阳能设备							
1	031006005001	太阳能集热装置	1. 型号、规格:平板型集热器 2. 安装方式:2000x1000x80mm 3. 附件名称、规格、数量:板芯:优质太阳能板芯、集热器边框:铝合金型材 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	20				
2	031006015001	水箱	1. 材质、类型:热水水箱 2. 型号、规格:立式不锈钢保温水箱;外形尺寸:Φ1360x2060 食品级SUS304不锈钢材质 3. 容量:2.5立方米 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030211003001	循环水泵	1. 型号:太阳能集热器循环泵 2. 功率:Q=15.0m <sup>3</sup> /hH=8mN=0.55KW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
4	030211003002	循环水泵	1. 型号:热水循环泵 2. 功率:Q=8m <sup>3</sup> /hH=8mN=0.55KW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				

5	030211003003	循环水泵	1. 型号:热泵循环泵 2. 功率 :Q=8m3/hH=8mN=0. 55KW 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
6	031006006001	地源(水源、气源)热 泵机组	1. 型号:空气源热泵 2. 规格:制热量 18. 5KW ;N=4. 4KW 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	2				
7	030503008001	电动、电磁阀门	1. 名称:补水电磁阀 2. 功能:220V常闭 3. 规格:DN40 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
8	030503008002	电动、电磁阀门	1. 名称:回水电磁阀 2. 功能:220V常闭 3. 规格:DN40 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
9	030503008003	电动、电磁阀门	1. 名称:集热器回水电 磁阀 2. 功能:220V常闭 3. 规格:DN40 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
10	031006013001	消毒器、消毒锅	1. 类型:银离子消毒器 2. 型号、规格:JC- ISID-200. 75KW 3. 其它:未尽事项详见	台	1				



			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	031003001027	减压阀组	1. 类型:减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:带2个压力表、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
12	031003003003	平衡阀	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 不锈钢 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
13	031003003004	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18				
14	031003003005	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	031003003006	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	17				
16	031003003007	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
17	031003010001	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰 4. 材质: 不锈钢 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16				
18	031003010002	消声止回阀	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 不锈钢 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
19	031003010003	温度传感器	1. 类型:温度传感器 2. 规格、压力等级	个	4				

			:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 不锈钢 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
20	031003003008	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 不锈钢 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
21	030601002001	压力表	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级 :TYP-100, PN0~0.6Mpa 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	4				
22	031003013008	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外) ):科普楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN20 5. 连接形式:螺纹连接 6. 附件配置:带1个截止 阀 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	18				
23	031003001028	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		太阳能设备合计							
		电气部分							
		电气部分合计							
		防雷							
1	030409002004	接地母线	1. 名称:接地线 2. 安装形式:利用基础 地梁的上下两层主筋中 的两根通长焊接、绑扎 形成接地极无地梁处及 不同标高处的地梁用铜 质或镀铜或不锈钢导体 焊接连通;无地梁处接 地极的连接应采用铜质 或镀铜或不锈钢导体。 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	845.29				
2	030409002005	接地母线	1. 名称:接地线 2. 安装形式:-40x4热镀 锌扁钢 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	90.13				
3	030409003003	避雷引下线	1. 材质:Φ16及以上柱 对角外侧主筋电气贯通 作为引下线 2. 安装形式:利用建筑 物主筋引下 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	872.24				
4	030409003004	避雷引下线	1. 材质:热镀锌扁钢:- 40X4mm	m	151.69				

			2. 安装形式:电梯专用扁钢 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030409005007	避雷网	1. 名称:天面明装接闪带 2. 材质:Φ10热镀锌圆钢,沿女儿墙(天面)高出150mm明敷,并与引下线焊接连通;支持卡间距1m 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	436.52				
6	030409005008	避雷网	1. 名称:屋面接闪网格 2. 安装形式:利用屋面混凝土楼板内 $\geq \Phi C10$ 的主筋做不大于20米x20米的接闪网格 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	672.14				
7	030409006003	避雷针	1. 规格:Φ20不锈钢圆钢,长500mm 2. 安装形式、高度:屋面各阳角处设置 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	36				
8	030409008012	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030409008013	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB等电位端子箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	38				
10	030409008014	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子 2. 规格:采用-40x4热镀锌扁钢 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	处	13				
11	030409008015	等电位端子箱、测试板	1. 名称:断接卡子 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	处	4				
12	030409005009	避雷网	1. 名称:均压环 2. 安装形式:外圈梁内主筋通长焊接形成闭环与所有防雷引下线可靠焊接 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	331.91				
13	030411004021	配线	1. 型号:WDZB-BYJ-25 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	4.41				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030411001034	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.3				
		防雷合计							
		强电							
		强电合计							
		配电箱							
1	030404017029	配电箱	1. 名称:1PFX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030404017030	配电箱	1. 名称:1PFX2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030404017031	配电箱	1. 名称:1PFX3	台	1				

			2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030404017032	配电箱	1. 名称:1PFKX4 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
5	030404017033	配电箱	1. 名称:1PFKX5 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030404017034	配电箱	1. 名称:1PYKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	1				



			的一切相关工作						
7	030404017035	配电箱	1. 名称:2PFKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	030404017036	配电箱	1. 名称:2PFKX2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030404017037	配电箱	1. 名称:ALGY 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	16				
10	030404017038	配电箱	1. 名称:ALGY1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见	台	2				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
11	030404017039	配电箱	<p>1. 名称:KP-1AFAT</p> <p>2. 规格:详见图纸</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用</p> <p>4. 安装方式:综合考虑</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	2				
12	030404017040	配电箱	<p>1. 名称:KP-1APE01</p> <p>2. 规格:详见图纸</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用</p> <p>4. 安装方式:综合考虑</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				
13	030404017041	配电箱	<p>1. 名称:KP-1APE1</p> <p>2. 规格:详见图纸</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用</p> <p>4. 安装方式:综合考虑</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				
14	030404017042	配电箱	<p>1. 名称:KP-1CKAL1</p> <p>2. 规格:详见图纸</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关</p>	台	2				

			费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
15	030404017043	配电箱	1. 名称:KP-1CKAL2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
16	030404017044	配电箱	1. 名称:KP-1DFAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
17	030404017045	配电箱	1. 名称:KP-1GAL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
18	030404017046	配电箱	1. 名称:KP-1GAL2 2. 规格:详见图纸	台	1				

			3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	030404017047	配电箱	1. 名称:KP-1JCAL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
20	030404017048	配电箱	1. 名称:KP-1JCAL2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
21	030404017049	配电箱	1. 名称:KP-1KAP1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

22	030404017050	配电箱	1. 名称:KP-1KAP2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
23	030404017051	配电箱	1. 名称:KP-1QBAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
24	030404017052	配电箱	1. 名称:KP-1XFAT1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
25	030404017053	配电箱	1. 名称:KP-1XFAT2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
26	030404017054	配电箱	1. 名称:KP-1XKSAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
27	030404017055	配电箱	1. 名称:KP-1YJCKAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
28	030404017056	配电箱	1. 名称:KP-1ZAL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
29	030404017057	配电箱	1. 名称:KP-1ZAL2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑	台	1				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
30	030404017058	配电箱	1. 名称:KP-1ZGAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
31	030404017059	配电箱	1. 名称:KP-2CSAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
32	030404017060	配电箱	1. 名称:KP-2DAAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
33	030404017061	配电箱	1. 名称:KP-2GAL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、	台	1				

			单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
34	030404017062	配电箱	1. 名称:KP-2GAL2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
35	030404017063	配电箱	1. 名称:KP-2GBS 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
36	030404017064	配电箱	1. 名称:KP-2HYAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
37	030404017065	配电箱	1. 名称:KP-2JCAL	台	1				



			2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
38	030404017066	配电箱	1. 名称:KP-2KAP1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
39	030404017067	配电箱	1. 名称:KP-2KAP2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
40	030404017068	配电箱	1. 名称:KP-2PYKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切相关工作						
41	030404017069	配电箱	1. 名称:KP-2QBAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
42	030404017070	配电箱	1. 名称:KP-2RDAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
43	030404017071	配电箱	1. 名称:KP-2XCAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
44	030404017072	配电箱	1. 名称:KP-2XFAT1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见	台	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
45	030404017073	配电箱	1. 名称:KP-2XFAT2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
46	030404017074	配电箱	1. 名称:KP-2ZAL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
47	030404017075	配电箱	1. 名称:KP-2ZAL2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
48	030404017076	配电箱	1. 名称:KP-3BBAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关	台	1				

			费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
49	030404017077	配电箱	1. 名称:KP-3GAL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
50	030404017078	配电箱	1. 名称:KP-3GAL2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
51	030404017079	配电箱	1. 名称:KP-3KAP1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
52	030404017080	配电箱	1. 名称:KP-3KAP2 2. 规格:详见图纸	台	1				

			3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
53	030404017081	配电箱	1. 名称:KP-3XCAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
54	030404017082	配电箱	1. 名称:KP-3XFAT1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
55	030404017083	配电箱	1. 名称:KP-3XFAT2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

56	030404017084	配电箱	1. 名称:KP-3ZAL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
57	030404017085	配电箱	1. 名称:KP-3ZAL2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
58	030404017086	配电箱	1. 名称:KP-4BBAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
59	030404017087	配电箱	1. 名称:KP-4DTAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
60	030404017088	配电箱	1. 名称:KP-4GAL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
61	030404017089	配电箱	1. 名称:KP-4GAL2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
62	030404017090	配电箱	1. 名称:KP-4KAP1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
63	030404017091	配电箱	1. 名称:KP-4KAP2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑	台	1				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
64	030404017092	配电箱	1. 名称:KP-4XFAT1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
65	030404017093	配电箱	1. 名称:KP-4XFAT2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
66	030404017094	配电箱	1. 名称:KP-4ZAL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
67	030404017095	配电箱	1. 名称:KP-4ZAL2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、	台	1				



			单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
68	030404017096	配电箱	1. 名称:KP-WMDLJAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
69	030404017097	配电箱	1. 名称:KP-WMDT1AT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
70	030404017098	配电箱	1. 名称:KP-WMDT2AT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
71	030404017099	配电箱	1. 名称:KP-WMRFAT	台	1				

			2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
72	030404017100	配电箱	1. 名称:KP-WMSBAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
73	030404017101	配电箱	1. 名称:KP-WMWYBAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
74	030404017102	配电箱 (不含箱体)	1. 名称:KP-WMPBKX (不含箱体) 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
75	030404017103	配电箱（不含箱体）	1. 名称:KP-WMXBKX（不含箱体） 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
76	030404016001	控制箱（不含箱体）	1. 名称:厂家自带控制箱（不含箱体） 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
77	030404017104	配电箱	1. 名称:LEDKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
78	030404017105	配电箱（不含箱体）	1. 名称:TYNSBKX（不含箱体） 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、	台	1				

			单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
79	030404017106	配电箱	1. 名称:KP-1WE1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
80	030404017107	配电箱	1. 名称:KP-1WE2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
81	030404017108	配电箱	1. 名称:KP-2~4WE2KP-2~4WE1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				

82	030404017109	配电箱	1. 名称:KP-1XFAT2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
83	030404017110	配电箱	1. 名称:KP-2BLJCAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
84	030404017111	配电箱	1. 名称:KP-LEDKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
85	030404017112	配电箱	1. 名称:PBKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
86	030404017113	配电箱	1. 名称:WMPBKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
87	030404017114	配电箱	1. 名称:WMXBKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
88	030404017115	T接箱 100A	1. 名称:T接箱100A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
89	030404017116	T接箱 25A	1. 名称:T接箱25A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑	台	5				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
90	030404017117	T接箱 40A	1. 名称:T接箱40A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
91	030404017118	T接箱 50A	1. 名称:T接箱50A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	3				
92	030404017119	T接箱 63A	1. 名称:T接箱63A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
93	030404017120	T接箱 80A	1. 名称:T接箱80A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、	台	4				

			单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		配电箱合计							
		管道、管线							
1	030411002007	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:ZMR-700X200mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	27.02				
2	030411002008	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:ZMR-500X200mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.54				
3	030411002009	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:ZMR-400X200mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火	m	33.67				



			堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030411002010	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:ZMR-300X200mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	52.62				
5	030411002011	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:ZMR-300X100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.23				
6	030411002012	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:ZMR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	367.5				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030411002013	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:ZMR-150x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
8	030411002014	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:ZMR-100x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.04				
9	030411002015	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:ZMR-100x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	38.93				

10	030411002016	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:NHMR-300x150mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
11	030411002017	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:NHMR-200x150mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
12	030411002018	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:NHMR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	33.24				
13	030411002019	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:NHMR-150x100mm 3. 包含线槽(桥架)及	m	108.9				

			附件、配件安装、支 （吊）架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
14	030411002020	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:NHMR- 100x100mm 3. 包含线槽（桥架）及 附件、配件安装、支 （吊）架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	58.82				
15	030411002021	线槽	1. 材质:不锈钢线槽 2. 规格:强电:ZMR- 300X100mm 3. 包含线槽（桥架）及 附件、配件安装、支 （吊）架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
16	030411002022	线槽	1. 材质:不锈钢线槽 2. 规格:强电:ZMR- 100X100mm 3. 包含线槽（桥架）及 附件、配件安装、支 （吊）架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关	m	5				

			费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
17	030411002023	线槽	1. 材质:不锈钢线槽 2. 规格:强电:ZMR- 200X100mm 3. 包含线槽(桥架)及 附件、配件安装、支 (吊)架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
18	030411001035	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	183.47				
19	030411001036	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	14.42				
20	030411001037	配管	1. 名称:电线管	m	0.08				

			2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	030411001038	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.74				
22	030411001039	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1651.26				
23	030411001040	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需	m	129.75				

			的一切相关工作						
24	030411001041	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	0.76				
25	030411001042	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.68				
26	030411001043	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.85				
27	030411001044	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见	m	863.14				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
28	030411001045	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	466.03				
29	030411001046	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.01				
30	030411001047	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.19				
31	030411001048	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及	m	3452.55				



			吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
32	030411001049	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	1864.14				
33	030411001050	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	80.04				
34	030411001051	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	40.77				
35	030408001013	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆-5x16	m	170.56				

			2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
36	030408001014	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆- 4*120+1*70 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	85.69				
37	030408006009	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆 头 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
38	030408006010	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆 头 2. 规格:120mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见	个	2				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
39	030408002003	控制电缆	<p>1. 名称:WDZ-KYY-2x1.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	5				
40	030408002004	控制电缆	<p>1. 名称:WDZ-KYY-6x1.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	67.78				
41	030408002005	控制电缆	<p>1. 名称:WDZB-KYY-6x1.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电</p>	m	5				

			缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
42	030408002006	控制电缆	1. 名称:WDZB-KYY-7x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.97				
43	030408002007	控制电缆	1. 名称:WDZBN-KYY-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				

44	030408001015	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KYY-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
45	030408001016	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KYY-7x1.0 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
46	030408001017	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体	m	5				

			<p>调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
47	030408001018	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-3x10</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	106.2				
48	030408001019	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-3x16</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	209.51				
49	030408001020	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x2.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p>	m	51.81				

			<p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
50	030408001021	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x25+1x16</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	712.77				
51	030408001022	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x35+1x16</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见</p>	m	124.15				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
52	030408001023	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x50+1x25</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	242.39				
53	030408001024	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x70+1x35</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	271.18				
54	030408001025	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x120+1x70</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头</p>	m	5				



			<p>、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
55	030408001026	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x150+1x70</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	408.88				
56	030408001027	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x185+1x95</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	5				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
57	030408001028	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x240+1x120 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	58.55				
58	030408001029	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
59	030408001030	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x4 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板	m	5				

			、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
60	030408001031	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1209.63				
61	030408001032	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x10 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	38.44				
62	030408001033	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑	m	5				

			<p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
63	030408001034	电力电缆	<p>1. 型号:WDZBN-YJY-4×6</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	5.36				
64	030408001035	电力电缆	<p>1. 型号:WDZBN-YJY-4×1.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见</p>	m	53.4				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
65	030408001036	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4×1.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	5				
66	030408001037	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-3×4</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	5				
67	030408001038	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4×4</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电</p>	m	5				

			缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
68	030408001039	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-5×4 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.49				
69	030408006011	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	68				
70	030408006012	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16				
71	030408006013	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆	个	12				

			终端头 2. 规格:70mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
72	030408006014	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆 终端头 2. 规格:120mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
73	030408006015	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆 终端头 2. 规格:185mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
74	030408006016	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆 终端头 2. 规格:240mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
75	030411004022	配线	1. 型号:WDZB-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	14536.2 5				
76	030411004023	配线	1. 型号:WDZB-BYJ4	m	8451.4				

			2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
77	030411004024	配线	1. 型号:WDZB-BYJ6 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1673.75				
78	030411004025	配线	1. 型号:WDZB-BYJ10 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	111.2				
79	030411004026	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用	m	4709.46				



			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
80	030411004027	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ4 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	191.33				
81	030411004028	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ6 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	21.73				
82	030411006013	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	5				
		管道、管线合计							
		设备							
1	030412005007	荧光灯	1. 名称:1200×300灯盘 2. 规格:LED光源(220V- 1x36W) 3. 安装方式:综合考虑	套	88				

			<p>，满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
2	030412005008	荧光灯	<p>1. 名称:300×300灯盘</p> <p>2. 规格:LED光源(220V-8W)</p> <p>3. 安装方式:综合考虑，满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	28				
3	030412005009	荧光灯	<p>1. 名称:300×1200mmLED平板灯</p> <p>2. 规格:LED光源(220V-1x32W)</p> <p>3. 安装方式:综合考虑，满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	1				

4	030412005010	荧光灯	1. 名称:600×600灯盘 2. 规格:LED光源(220V-1x32W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	90				
5	011304001005	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:100mm宽线条灯(LED灯订做) 2. 格栅片材料品种、规格:LED光源(220V-16W/M)6000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
6	011304001006	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:150mm宽线条灯(LED灯订做) 2. 格栅片材料品种、规格:LED光源(220V-16W/M)5500K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软	套	3				

			管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	030412005011	荧光灯	1. 名称:LED-T8双管支 架 2. 规格:LED光源 (220V- 2x18W) 3. 安装方式:综合考虑 ，满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	92				
8	030412005012	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架 2. 规格:LED光源 (220V- 1x18W) 3. 安装形式:壁装 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	16				
9	030412005013	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架 2. 规格:LED光源 (220V- 2x18W) 3. 安装方式:综合考虑 ，满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	7				
10	011304001007	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸 :LED灯带 2. 格栅片材料品种、规 格:220V8W/M6000K 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	m	539.25				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030412004019	装饰灯	1. 名称:LED射灯 2. 规格:LED光源(220V-1x6W)4000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	24				
12	030412004020	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:LED光源(220V-1x9W)6000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	395				
13	030412001002	普通灯具	1. 名称:扁圆罩吸顶灯(带玻璃护罩) 2. 规格:LED光源(220V-1x12W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用	套	39				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
14	030412004021	装饰灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED光源 (220V- 1X12W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具 (含光源 ) 及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	18				
15	030412004022	装饰灯	1. 名称:LED防雾筒灯 2. 规格:LED光源 (220V- 5W), 4000K 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具 (含光源 ) 及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	56				
16	030412004023	装饰灯	1. 名称:透光软膜天花 (订做) 2. 规格:LED光源 (26W), 55000K 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具 (含光源 ) 及配件安装、金属软	套	64				

			管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
17	030412004024	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:LED光源(1x5W) 3. 安装方式:综合考虑 ，满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具（含光源 ）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
18	030412004025	装饰灯	1. 名称:双头应急照明 灯 2. 规格:LED光源(2x3W) 3. 安装方式:综合考虑 ，满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具（含光源 ）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	127				
19	030412004026	装饰灯	1. 名称:消防疏散出口 标志灯 2. 规格:LED光源 (1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑 ，满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设	套	26				

			、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	030412004027	装饰灯	1. 名称:消防安全出口标志灯 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12				
21	030412004028	装饰灯	1. 名称:消防疏散指示灯(单向) 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	57				
22	030412004029	装饰灯	1. 名称:楼层信息 2. 规格:LED光源(1x2W)	套	19				



			3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
23	030412004030	装饰灯	1. 名称:双面复合标志指示灯(显示楼层信息) 2. 规格:LED光源(1x2W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	15				
24	030412004031	装饰灯	1. 名称:双面单向疏散指示灯 2. 规格:LED光源(1x2W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18				
25	030404035009	插座	1. 名称:安全型单相二	个	548				

			, 三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
26	030404035010	插座	1. 名称:办公室-安全型单相三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	106				
27	030404035011	插座	1. 名称:壁挂式空调-安全型单相三孔插座 2. 规格:16A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	22				
28	030404035012	插座	1. 名称:洗衣机-安全型单相三孔插座	个	18				

			2. 规格:16A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
29	030904003005	按钮	1. 名称:风机现场启/停按钮(自锁控制按钮)IP65 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	19				
30	040801029011	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	53				
31	040801029012	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用	个	66				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
32	040801029013	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	7				
33	040801029014	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
34	040801029015	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	个	62				

			的一切相关工作						
35	040801029016	照明开关	1. 名称:红外感应(节能自熄)开关(三线制) 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	39				
36	040801023002	限位开关	1. 名称:空调控制面板 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	48				
37	030904003006	按钮	1. 名称:卫生间紧急按钮 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
38	030904005003	声光报警器	1. 名称:独立式声光报警器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	个	4				

			的一切相关工作						
39	030411006014	接线盒	1. 名称:预留电源86底盒 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	28				
40	030411006015	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1017				
41	030411006016	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	933				
		设备合计							
		暖通部分							

		暖通部分合计							
		排烟防火系统							
		排烟防火系统合计							
		排烟防火系统-风机							
1	030108003002	PY-2-1-消防轴流风机	1. 名称:PY-2-1-消防轴流风机 2. 型号:风量:36000CMH, 全压:850Pa, 参考功率:18.5KW 3. 综合考虑支架制安、除锈防腐 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030704001019	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-风机合计							
		排烟防火系统-管道							
1	030702001009	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 1.0mm 3. 长边长: $450 < b \leq 1000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	300.61				
2	030702001010	碳钢通风管道 1.2mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 1.2mm 3. 长边长: $1000 < b \leq 1250$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油	m2	16.65				

			6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030702001011	碳钢通风管道 1.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 1.5mm 3. 长边长 : 1500<b≤2000 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	4.32				
4	030703019005	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	0.63				
5	030702009003	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 制作安装 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	2.83				
6	031208003003	通风管道绝热	1. 名称:夹层高性能玻 璃纤维棉板 2. 绝热厚度:40mm 3. 高憎水性、无甲醛、 不含VOC, 容重48kg/m3 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m3	12.86				
7	010803002006	防火板	1. 名称:防火板 2. 绝热厚度:8mm 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	m2	321.58				



			的一切相关工作						
8	010803002007	电动卷帘式挡烟垂壁	1. 名称:电动卷帘式挡烟垂壁 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9.38				
9	030704002006	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	32.16				
10	030704001020	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-管道合计							
		排烟防火系统-风阀							
1	030703001011	280℃常闭电动排烟防火阀	1. 名称:280℃常闭电动排烟防火阀 2. 规格:800*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
2	030703001012	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*450 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
3	030703001013	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀	个	11				

			2. 规格:800*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030704001021	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-风阀合计							
		排烟防火系统-风口							
1	030703007009	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1200*1600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030703007010	双层百叶排烟口	1. 名称:双层百叶排烟口 2. 规格:400*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	28				
3	030704001022	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-风口合计							
		空调风系统							
		空调风系统合计							
		空调风系统-风机设备							

1	030701003007	QXF-2-1-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-2-1-全新风空气处理机组 2. 型号 :F=1680CMH, P=225 (静压) N=0.55kw, 220V/50Hz Q冷=22.4kw, Q热=13.9kw, 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030701003008	QXF-2-2-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-2-2-全新风空气处理机组 2. 型号 :F=1680CMH, P=225 (静压) N=0.55kw, 220V/50Hz Q冷=22.4kw, Q热=13.9kw, 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030701003009	QXF-2-3-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-2-3-全新风空气处理机组 2. 型号 :F=1680CMH, P=225 (静压) N=0.55kw, 220V/50Hz Q冷=22.4kw, Q热=13.9kw, 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030701003010	QXF-3-1-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-3-1-全新风空气处理机组 2. 型号: :F=1080CMH, P=200 (静压) N=0.3kw, 220V/50Hz Q冷=14kw, Q热=8.9kw, 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
5	030701003011	QXF-4-1-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-4-1-全新风空气处理机组 2. 型号: :F=1080CMH, P=200 (静压) N=0.3kw, 220V/50Hz Q冷=14kw, Q热=8.9kw, 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030701003012	KT-1-1-恒温恒湿空调室内机	1. 名称:KT-1-1-恒温恒湿空调室内机 2. 型号:制冷量 :30.1kW, 压缩机功率 :9.32kW, 机组总功率 :32kW, 风量 :9000m3/h, 机外余压 :120Pa, 风机功率 :1.82kW, 加湿量 :8kg/h, 加湿功率 :6.0kW等 3. 含弹簧减振器	台	1				

			4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 温湿平衡带除菌净化 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030701003013	KT-1-1-恒温恒湿空调室外机	1. 名称:KT-1-1-恒温恒湿空调室外机 2. 型号:制冷量:30.1kW, 压缩机功率:9.32kW, 机组总功率:32kW, 风量:9000m³/h, 机外余压:120Pa, 风机功率:1.82kW, 加湿量:8kg/h, 加湿功率:6.0kW等 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 温湿平衡带除菌净化 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	030701003014	KT-1-2-恒温恒湿空调室内机	1. 名称:KT-1-2-恒温恒湿空调室内机 2. 型号:制冷量:23.8kW, 压缩机功率:8kW, 机组总功率:27kW, 风量:7200m³/h, 机外余压:100Pa, 风机功率:1.5kW, 加湿量:4kg/h, 加湿功率:3.0kW等 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 温湿平衡带除菌净化 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030701003015	KT-1-2-恒温恒湿空调室外机	1. 名称:KT-1-2-恒温恒湿空调室外机 2. 型号:制冷量:23.8kW, 压缩机功率:8kW, 机组总功率:27kW, 风量:7200m³/h, 机外余压:100Pa, 风机功率:1.5kW, 加湿量:4kg/h, 加湿功率:3.0kW等 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 温湿平衡带除菌净化 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030701003016	KT-2-1-恒温恒湿空调室内机	1. 名称:KT-2-1-恒温恒湿空调室内机 2. 型号:制冷量:30.1kW, 压缩机功率:9.32kW, 机组总功率:32kW, 风量:9000m³/h, 机外余压:120Pa, 风机功率:1.82kW, 加湿量:8kg/h, 加湿功率:6.0kW等 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 温湿平衡带除菌净化 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
11	030701003017	KT-2-1-恒温恒湿空调室外机	1. 名称:KT-2-1-恒温恒湿空调室外机 2. 型号:制冷量:30.1kW, 压缩机功率	台	1				

			:9.32kW, 机组总功率 :32kW, 风量 :9000m³/h, 机外余压 :120Pa, 风机功率 :1.82kW, 加湿量 :8kg/h, 加湿功率 :6.0kW等 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 温湿平衡带除菌净化 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030701003018	FGJ3.6-风管式室内机	1. 名称:FGJ3.6-风管式室内机 2. 型号:制冷量 :3.6kW, 制热量 :4.0kW, 功率:36W/220V 风扇风量:500m³/h, 运转音 :29/27/25dB(A), 机外静压:10Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
13	030701003019	FGJ6.3-风管式室内机	1. 名称: FGJ6.3-风管式室内机 2. 型号:制冷量 :6.3kW, 制热量 :7.1kW, 功率:87W/220V 风扇风量:1050m³/h, 运转音 :35/33/30dB(A), 机外静压:20Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见	台	11				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030701003020	FGJ9.0-风管式室内机	1. 名称:FGJ9.0-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:9.0kW, 制热量:10.0kW, 功率:150W/220V 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	10				
15	030701003021	FGJ11.2-风管式室内机	1. 名称:FGJ11.2-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:11.2kW, 制热量:12.5kW, 功率:150W/220V; 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	14				
16	030701003022	FGJ12.5-风管式室内机	1. 名称:FGJ12.5-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:12.5kW, 制热量:14.0kW 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	10				



17	030701003023	FGJ14.0-风管式室内机	1. 名称:FGJ14.0-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:14.0kW, 制热量:16.0kW, 功率:200W/220V 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
18	030701003024	FTGJ25-1.0匹壁挂式分体空调	1. 名称:FTGJ25-1.0匹壁挂式分体空调 2. 规格:制冷量:2.5KW, 制热量:3.4KW, 制冷/制热功率:700W/800W;220V/1/50 3. 安装形式:壁挂 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
19	030701003025	FTGJ50-2匹壁挂式分体空调	1. 名称:FTGJ50-2匹壁挂式分体空调 2. 规格:制冷量:5.0KW, 制热量:5.8KW, 制冷/制热功率:1450W/1550W;220V/1/50 3. 安装形式:壁挂 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	9				
20	030701003026	FTGJ120-5匹壁挂式分体空调	1. 名称:FTGJ120-5匹壁挂式分体空调 2. 规格:制冷量:12.2KW, 制热量:13KW, 制冷/制热功率:4000W/4050W;380V/3/50	台	3				

			3. 安装形式:壁挂 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	030701003027	SW-1-1-多联室外机	1. 名称:SW-1-1-多联室外机 2. 型号:制冷量:145.5kW, 制热量:163.5kW 制冷功率:40.3kW, 制热功率:39.22kW APF $\geq$ 3.8 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
22	030701003028	SW-2-1-多联室外机	1. 名称:SW-2-1-多联室外机 2. 型号:制冷量:151kW, 制热量:169.5kW 制冷功率:42.3kW, 制热功率:40.8kW APF $\geq$ 3.8 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
23	030701003029	SW-2-2-多联室外机	1. 名称:SW-2-2-多联室外机 2. 型号:制冷量:68.0kW, 制热量:76.5kW 制冷功率:17.1kW, 制热	台	1				

			功率:17.6kW APF $\geq$ 3.8 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
24	030701003030	SW-3-1-多联室外机	1. 名称:SW-3-1-多联室外机 2. 型号:制冷量:89.5kW, 制热量:100.5kW 制冷功率:24.55kW, 制热功率:23.8kW APF $\geq$ 3.8 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
25	030701003031	SW-4-1-多联室外机	1. 名称:SW-4-1-多联室外机 2. 型号:制冷量:89.5kW, 制热量:100.5kW 制冷功率:24.55kW, 制热功率:23.8kW APF $\geq$ 3.8 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
26	030703021001	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内	个	3				

			贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格 :1000*800*500 (H) 3. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
27	030704001023	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风机设备 合计							
		空调风系统-风管							
1	030702001012	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	93.66				
2	030702001013	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长 : $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	22.62				
3	030702001014	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长 : $450 < b \leq 630$	m2	88.47				

			4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030702001015	碳钢通风管道 0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：0.75mm 3. 长边长 ：630<b≤1000 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	141				
5	030702001016	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.0mm 3. 长边长 ：1000<b≤1250 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	298.05				
6	030702001017	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.0mm 3. 长边长 ：1250<b≤2000 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	480.5				
7	030702009004	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 制作安装 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	m2	4.06				

			3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030703019006	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	35.01				
9	031208003004	通风管道绝热	1. 名称: 夹层高性能玻璃纤维棉板 2. 绝热厚度: 30mm 3. 高憎水性、无甲醛、不含VOC, 容重48kg/m3 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	16.99				
10	031208003005	通风管道绝热	1. 名称: 夹层高性能玻璃纤维棉板 2. 绝热厚度: 40mm 3. 高憎水性、无甲醛、不含VOC, 容重48kg/m3 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	22.65				
11	030817008034	套管制作安装	1. 名称: 套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5				
12	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称: 通风管道绝热 2. 型号、材质: 彩钢板 保护层: 厚度不低于0.4mm 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1132.55				

13	030704002007	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	112.43				
14	030704001024	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风管合计							
		空调风系统-风阀							
1	030703001014	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030703001015	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:600*320 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030703001016	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030703001017	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*200	个	3				

			3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030703001018	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*160 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
6	030703001019	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*160 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
7	030703001020	电动调节阀	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:800*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
8	030703001021	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:630*160 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
9	030703001022	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、	个	1				



			国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030703001023	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:320*160 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
11	030703001024	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*160 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
12	030703001025	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
13	030703001026	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:320*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
14	030704001025	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风阀合计							
		空调风系统-风口							
1	030703007011	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:800*300	个	3				

			3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030703007012	回风百叶	1. 名称:回风百叶 2. 规格:1200*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	51				
3	030703007013	回风百叶	1. 名称:回风百叶 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
4	030703007014	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:10400*200 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
5	030703007015	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:9300*200 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
6	030703007016	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:6500*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
7	030703007017	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:6500*200 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、	个	1				

			国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030703007018	送风百叶	1. 名称:送风百叶 2. 规格:1200*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	52				
9	030703007019	送风百叶	1. 名称:送风百叶 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
10	030703007020	新风百叶	1. 名称:新风百叶 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
11	030703007021	新风百叶	1. 名称:新风百叶 2. 规格:600*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
12	030703007022	新风百叶	1. 名称:新风百叶 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
13	030704001026	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				

		空调风系统-风口合计							
		排风系统							
		排风系统合计							
		排风系统-风机设备							
1	030108001005	PF-F2-2-低噪音管道式离心风机	1. 名称:PF-F2-2-低噪音管道式离心风机 2. 型号 :F=1200CMH, P=300Pa, N=0.45kw, 220/1/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030108001006	PF-F2-4-低噪音管道式离心风机	1. 名称:PF-F2-4-低噪音管道式离心风机 2. 型号 :F=1200CMH, P=300Pa, N=0.45kw, 220/1/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030108001007	PF-F1-6-低噪音管道式离心风机	1. 名称:PF-F1-6-低噪音管道式离心风机 2. 型号 :F=1200CMH, P=300Pa, N=0.45kw, 220/1/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030108001008	PF-F1-7-低噪音管道	1. 名称:PF-F1-7-低噪	台	1				

		式离心风机	音管道式离心风机 2. 型号 :F=1200CMH, P=300Pa , N=0.45kw, 220/1/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030108001009	PF-F2-1-轴流风机 (防爆型)	1. 名称:PF-F2-1-轴流风机 (防爆型) 2. 型号 :F=2300CMH, P=165Pa , N=0.37kw 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030108001010	PF-F2-3-轴流风机 (防爆型)	1. 名称:PF-F2-3-轴流风机 (防爆型) 2. 型号 :F=900CMH, P=165Pa, N=0.25kw 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030108001011	PF-F1-1-壁式轴流风机(防爆型)	1. 名称:PF-F1-1-壁式轴流风机(防爆型) 2. 型号 :F=2300CMH, P=165Pa , N=0.37kw 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐	台	1				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030108001012	PF-F1-2-壁式轴流风 机(防爆型)	1. 名称:PF-F1-2-壁式 轴流风机(防爆型) 2. 型号 :F=2300CMH, P=165Pa , N=0.37kw 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
9	030108001013	PF-F1-3-壁式轴流风 机(防爆型)	1. 名称:PF-F1-3-壁式 轴流风机(防爆型) 2. 型号 :F=3600CMH, P=200Pa , N=0.55kw 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
10	030108001014	PF-F1-4-壁式轴流风 机(防爆型)	1. 名称:PF-F1-4-壁式 轴流风机(防爆型) 2. 型号 :F=1000CMH, P=240Pa , N=0.25kw 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
11	030108001015	PF-KP-1-壁式轴流风	1. 名称:PF-KP-1-壁式	台	4				

		机	轴流风机 2. 型号 :F=2250CMH, P=65Pa, N=90W/220V~50Hz 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
12	030108001016	PF-F1-5-壁式轴流风机	1. 名称:PF-F1-5-壁式 轴流风机 2. 型号 :F=3000CMH, P=200Pa , N=0.55kw 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
13	030404033008	窗式排气扇	1. 名称:窗式排气扇 2. 型号:BP1000 3. 规格:风量 :1090CMH, 噪声 : 45dB, 功率 : 80W, 配电 :220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨 防虫网 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	19				
14	030404033009	窗式排气扇	1. 名称:窗式排气扇 2. 型号:BP500 3. 规格:风量 :500CMH, 噪声 : 40dB, 功率 : 60W, 配电 :220V/50Hz	台	1				

			4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030404033010	窗式排气扇	1. 名称:窗式排气扇 2. 型号:BP270 3. 规格:风量:270CMH, 噪声: 38dB, 功率: 50W, 配电:220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	30				
16	030404033011	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ0 3. 规格:风量:120CMH, 噪声: 34dB, 功率: 18W, 配电:220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	18				
17	030404033012	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ1 3. 规格:风量:150CMH, 噪声: 36dB, 功率: 20W, 配电:220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、	台	36				



			国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	030404033013	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ3 3. 规格:风量 :350CMH, 噪声 : 42dB, 功率 : 45W, 配电 :220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
19	030404033014	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ6 3. 规格:风量 :600CMH, 噪声 : 45dB, 功率 : 55W, 配电 :220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	9				
20	030404033015	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ500 3. 规格:风量 :500CMH, 噪声 : 41dB, 功率 : 60W, 配电 :220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

21	030703021002	静压箱	1. 名称:风管接管箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格:1000*800*500(H) 3. 综合考虑支架制安、除锈防腐 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
22	030704001027	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风机设备合计							
		排风系统-风管							
1	030702001018	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	150.22				
2	030702001019	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	116.1				
3	030702001020	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长	m2	21.12				

			: $450 < b \leq 630$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030702001021	圆形碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.85				
5	030703019007	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.11				
6	030702009005	弯头导流叶片	1. 名称: 弯头导流叶片制作安装 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.46				
7	030817008035	套管制作安装	1. 名称: 套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.2				
8	030704002008	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	30.13				

9	030704001028	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风管合计							
		排风系统-风阀							
1	030703001027	70℃电动防火阀	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:600*1000 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030703001028	70℃电动防火阀	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:600*600 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030703001029	70℃电动防火阀	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:500*320 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030703001030	70℃电动防火阀	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、	个	3				

			工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030703001031	70℃电动防火阀	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:250*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
6	030703001032	70℃电动防火阀(常开)	1. 名称:70℃电动防火阀(常开) 2. 规格:250*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
7	030703001033	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1800*500 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
8	030703001034	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1200*2500 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
9	030703001035	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:600*1000 3. 综合考虑支架制安	个	3				

			, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030703001036	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*320 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	030703001037	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	11				
12	030703001038	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:Φ 350 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
13	030703001039	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
14	030703001040	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*250 3. 综合考虑支架制安	个	15				

			, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030703001041	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	13				
16	030703001042	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:Φ110 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18				
17	030703001043	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:400*320 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
18	030703001044	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:320*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
19	030703001045	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:250*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

20	030703001046	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:250*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
21	030704001029	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风阀合计							
		排风系统-风口							
1	030703007023	防虫百叶风口	1. 名称:防虫百叶风口 2. 规格:1200*2500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030703007024	防虫百叶风口	1. 名称:防虫百叶风口 2. 规格:800*800 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
3	030703007025	防虫百叶风口	1. 名称:防虫百叶风口 2. 规格:400*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030703007026	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1800*1500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030703007027	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口	个	1				



			2. 规格:1800*500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030703007028	防雨单层百叶	1. 名称:防雨单层百叶 2. 规格: $\phi$ 350 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
7	030703007029	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:1500*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
8	030703007030	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:1000*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
9	030703007031	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:600*1000 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
10	030703007032	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:500*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	030703007033	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:400*300 3. 未尽事项详见图纸、	个	4				

			工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030703007034	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:800*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
13	030703007035	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:500*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
14	030703007036	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:400*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
15	030703007037	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:250*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
16	030704001030	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风口合计							
		空调排水系统							
		空调排水系统合计							
		空调排水系统-管道							
1	031001001006	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管	m	188.14				

			2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031001001007	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	351.86				
3	031001001008	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN40 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.01				
4	031001004007	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:Φ38.1,壁厚最小1.5mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	53.69				
5	031001004008	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级	m	44.18				

			: $\Phi 31.8$ , 壁厚最小 1. 25mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	031001004009	铜管	1. 安装部位: 冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 28.6$ , 壁厚最小 1. 0mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	178.73				
7	031001004010	铜管	1. 安装部位: 冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 22.2$ , 壁厚最小 1. 0mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	187.56				
8	031001004011	铜管	1. 安装部位: 冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 19.1$ , 壁厚最小 1. 0mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设	m	145.82				

			计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031001004012	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:Φ15.9,壁厚最小1mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	392.27				
10	031001004013	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:Φ12.7,壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	88.33				
11	031001004014	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:Φ9.5,壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	524.66				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	031001004015	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 6.4$ , 壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.74				
13	031208002003	管道绝热	1. 名称: 通风管道绝热 2. 型号、材质: $\Phi 57$ 以下25mm厚闭孔发泡橡塑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	8.55				
14	031002001064	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	1351.11				
15	030411003001	不锈钢槽	1. 名称: 不锈钢槽 600*200 2. 材质: 不锈钢 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.33				
16	030411003002	不锈钢槽	1. 名称: 不锈钢槽	m	10.84				

			450*200 2. 材质：不锈钢 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
17	030411003003	不锈钢槽	1. 名称：不锈钢槽 400*200 2. 材质：不锈钢 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	9.79				
18	030411003004	不锈钢槽	1. 名称：不锈钢槽 200*200 2. 材质：不锈钢 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	15.56				
19	031009002005	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调排水系统-管道合 计							
		空调排水系统-管件、 阀门							
1	030903005001	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ38.1 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	5				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030903005002	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ31.8 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
3	030903005003	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ28.6 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21				
4	030903005004	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ22.2 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				
5	030903005005	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ19.1 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
6	030903005006	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ15.9 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
7	031002001065	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他：其它：未尽事项详见图纸、工程量清	kg	852.82				



			单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030817008036	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN32 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
9	030817008037	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
10	030817008038	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN65 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
11	031009002006	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调排水系统-管件、阀门合计							
		智能化部分							
		智能化部分合计							
		二层网络通讯用房							
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称: 三大运营商网络机柜 2. 安装方式: 落地式 3. 配套浪涌保护器	台	3				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030414007003	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 类型:5kw备用时间 60分钟 3. 系统:电源调试 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
3	030501012005	交换机	1. 名称:电话程控交换 机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
4	030501012006	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030501013001	网络服务器	1. 名称:服务器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
6	031101019007	配线架	1. 类型:光纤MDF配线架 2. 型号、规格:48芯LC 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	架	2				
7	031101019008	配线架	1. 类型:语音MDF配线架	架	1				

			2. 型号、规格:100对 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030404017121	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
9	030501013002	网络服务器	1. 名称:主控机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
10	030501009002	路由器	1. 名称:路由器-机房 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
11	030501013003	网络服务器	1. 名称:视频监控管理 工作站 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
12	030503001001	中央管理系统	1. 名称:光电转换器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	套	1				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030501012007	交换机	1. 名称:千兆交换机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
14	030506007001	硬盘录像机	1. 名称:16路NVR录像机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	12				
15	030506007002	视频系统设备	1. 名称:视频切换矩阵 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
16	030507014001	显示设备	1. 名称:操控键盘 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
17	030507014002	显示设备	1. 名称:显示器21寸 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	12				
18	030507014003	显示设备	1. 名称:显示器42寸 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

19	030502009001	跳线	1. 名称:UTP6跳线 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	条	18				
20	030502009002	跳线	1. 名称:VGA视频传输跳 线 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	条	13				
		二层网络通讯用房合 计							
		二层消防安防控制中 心							
1	030501013004	网络服务器	1. 名称:出入口控制系 统工作站兼无线调度系 统工作站 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
2	030507016001	停车场管理设备	1. 名称:发卡机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
3	030501002001	输出设备	1. 名称:证卡打印机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
4	030507002005	入侵报警控制器	1. 名称:电梯五方通话 对讲主机	套	1				

			2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	030506001001	扩声系统设备	1. 名称: 数字电台 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
6	030503002001	通信网络控制设备	1. 名称: 数字中继器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	3				
7	031102007001	室内分布式天、馈线 辅属设备	1. 名称: 分路器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
8	031102007002	室内分布式天、馈线 辅属设备	1. 名称: 双工器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
9	031102007003	室内分布式天、馈线 辅属设备	1. 名称: 功分器(二功分 ) 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
10	031102007004	室内分布式天、馈线 辅属设备	1. 名称: 合路器 2. 规格: 满足设计要求	个	1				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
11	030502009003	跳线	1. 名称:UTP6跳线 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	条	4				
12	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:信号浪涌保护 器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
13	030501010002	收发器	1. 名称:室外全向天线 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
14	030505012001	干线设备	1. 名称:干线放大器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
15	030501013005	网络服务器	1. 名称:停车管理系统 工作站 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
16	030501012008	交换机	1. 名称:48口交换机 2. 规格: 满足设计要求	台	1				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
17	030507002006	入侵报警控制器	1. 名称:对讲主机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
18	030501002002	输出设备	1. 名称:打印机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
19	030507005003	出入口目标识别设备	1. 名称:一卡通读/写器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
20	030507005004	出入口目标识别设备	1. 名称:远距离卡读/写 卡器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
21	030904003007	按钮	1. 名称:手动开闸按钮 (进出) 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
		二层消防安防控制中							



		心合计							
		综合布线系统							
1	031101019009	配线架	1. 类型:光纤配线设备 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	架	8				
2	030501012009	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	10				
3	030414007004	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 系统:电源调试 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	8				
4	031101019010	配线架	1. 类型:普通光纤配线 架 2. 型号、规格 :(24/48芯,LC接头) 3. 容量:24口、内置交 换机 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	架	8				
5	031101019011	配线架	1. 类型:六类普通铜缆 配线架 2. 型号、规格:(1x48端 口,RJ45) 3. 容量:48口 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	架	8				

6	030502005010	双绞线缆	1. 名称:聚氯乙烯扩护套聚氯乙烯绝缘电话屏蔽线 2. 规格:HPVV-20(4x0.5) 3. 线缆对数:4对 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	454.23				
7	030502005011	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽内穿放 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3858.54				
8	030411001052	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	847.62				
9	030411001053	配管	1. 名称:电线管	m	209.03				

			2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚 1. 8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411001054	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40.66				
11	030411001055	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30.21				
12	030502007005	光缆	1. 名称:室内单模光缆 2. 规格:1x8芯 3. 配线部位:管、暗槽内穿放 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见	m	394.64				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
13	030505005003	射频同轴电缆	<p>1. 名称:SYWV-75-7射频同轴电缆</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	5				
14	030505005004	射频同轴电缆	<p>1. 名称:SYWV-75-5射频同轴电缆</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	323.13				
15	030411002024	线槽	<p>1. 材质:金属线槽</p> <p>2. 规格:ZMIR-100x100mm</p> <p>3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除</p>	m	268.78				

			锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	030411002025	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
17	030411002026	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电非消防:ZMIR-300x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	27.33				
18	030411002027	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电非消防:ZMIR-400x150mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见	m	2.01				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:TV-电视终端座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
20	030502012011	信息插座	1. 名称:AP-无线网接入点 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
21	040205020004	监控摄像机	1. 类型:1080PIP半球式彩色摄像机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	33				
22	030411006017	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	146				
23	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:五类以上 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	146				
24	030507017006	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试电视监控系统	系统	1				

			2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		综合布线系统合计							
		计算机网络系统							
1	030502012012	信息插座	1. 名称:TO-单孔数据信 息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	89				
2	030502012013	信息插座	1. 名称:TOP-双孔数据 信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	5				
3	粤 030503017005	住宅(小区)智能化系 统调试	1. 名称:网络设备安装 调试计算机网络 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		计算机网络系统合计							
		视频监控系统							
1	030502007006	光缆	1. 名称:多模光纤 2. 规格:1x8芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用	m	64				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030501012010	交换机	1. 名称:POE交换机 2. 功能:交换容量 ≥128Gbps, 转发性能 ≥51Mpps, 24个千兆电 口, 4个独立千兆光口 , 支持POE供电 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	8				
3	粤 030503017006	住宅(小区)智能化系 统调试	1. 名称:网络设备安装 调试交换机 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		视频监控系统合计							
		电子巡查系统							
1	030501010003	收发器	1. 名称:室内全向天线 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	7				
2	030501009003	路由器	1. 名称:耦合器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	4				
3	030507004002	入侵报警信号传输设 备	1. 名称:对讲机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	套	1				



			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030507017007	安全防范分系统调试	1. 名称:室内无线电子巡查点(无源RFID) 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	9				
5	030505005005	射频同轴电缆	1. 名称:1/2"射频同轴电缆 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	200				
6	030505005006	射频同轴电缆	1. 名称:7/8"射频同轴电缆 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				

7	030505006002	同轴电缆接头	1. 方式:同轴射频电缆接头(综合)架空 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
8	030411001056	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30				
9	030411001057	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	400				
		电子巡查系统合计							
		电梯五方通话系统							
1	030507002007	入侵报警控制器	1. 名称:轿箱主机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
2	030904006001	消防报警电话插孔(电	1. 名称:底坑分机	个	2				

		话)	2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030904006002	消防报警电话插孔(电 话)	1. 名称: 机房分机 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
4	030904006003	消防报警电话插孔(电 话)	1. 名称: 轿箱顶分机 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
5	030506001002	扩声系统设备	1. 名称: 电源 2. 规格: AC220V 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
6	030411001058	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: MT 3. 规格: DN20、壁厚 1. 8mm 4. 敷设方式: 暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	200				
7	030411004029	配线	1. 名称: RVVP-6x1.0 2. 配线部位: 管、暗槽	m	200				

			内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		电梯五方通话系统合计							
		消防部分							
		消防部分合计							
		消防水							
		消防水合计							
		消火栓系统							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.4				
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验	m	384.79				

			、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求 :有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌 镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计 要求:消防给水与灭火 设施中的供水管道及其 他灭火剂输送管道,在 安装后应进行强度试验 、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求 :有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	92.65				
4	030901010001	室内减压稳压消火栓	1. 型号、规格 :1800x700x240mm 2. 附件材质、规格 :DN65消火栓1个,25m衬 胶水龙带1条,Φ19水枪 1个 ,消防报警按钮1个 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	27				
5	030901010002	室内消火栓	1. 型号、规格:试验用 消火栓 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
6	030901013003	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉	具	30				

			灭火器 2. 规格、型号 :MF/ABC4(2具) 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	031003003009	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	25				
8	031003003010	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
9	031003001029	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
10	031003009001	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				

11	031002001066	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他：其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	387				
12	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 消火栓系统调试 2. 其他：其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		消火栓系统合计							
		自动喷淋系统							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	140.37				
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在	m	125.86				

			安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN80 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	111.9				
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	67.9				
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN50	m	179				



			3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.37				
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	486.74				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	874.46				
9	031003003011	电触点信号阀	1. 类型:电触点信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
10	031003003012	电触点信号阀	1. 类型:电触点信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
11	030901006001	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
12	030901006002	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级	个	2				

			:DN100 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
13	030901008001	末端试水装置	1. 类型:末端试水装置 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
14	031003001030	末端试水阀	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
15	031003009002	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
16	031003009003	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
17	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格 :闭式自动洒水头(上喷 ) 2. 其它:未尽事项详见	个	92				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格: 闭式自动洒水头(上下喷) 2. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	936				
19	030901007001	减压孔板	1. 类型: 减压孔板 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
20	030901007002	减压孔板	1. 类型: 减压孔板 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
21	031003001031	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀(带截止阀) 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
22	031003001032	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 未尽事项详见	个	6				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
23	031006015002	箱泵一体化消防水箱	1. 材质、类型:生活水箱 2. 型号、规格:不锈钢组合水箱 5mX4mX2.5m(h)有效容积18m³ 3. 管道附件:水池通气管、溢流管喇叭口、放空管喇叭口、水泵吸水管喇叭口、其他支管-DN100 4. 装置形式:玻璃水位计DN15 5. 其他配置:管口加防虫网罩18目铜丝防虫网 6. 检修人孔700x700 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
24	031002001067	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	1973.06				
25	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 自动喷淋系统调试 2. 其他: 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		自动喷淋系统合计							
		无管网气体灭火系统							

1	030902009001	柜式气体灭火装置	1. 类型:无管网气体灭火装置 2. 规格:GQQ120X1/2.5 3. 瓶装量: 112KG 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
2	030902009002	柜式气体灭火装置	1. 类型:无管网气体灭火装置 2. 规格:GQQ120X1/2.5 3. 瓶装量: 103KG 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
3	030902009003	柜式气体灭火装置	1. 类型:无管网气体灭火装置 2. 规格:GQQ90X1/2.5 3. 瓶装量: 77KG 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
4	030902009004	柜式气体灭火装置	1. 类型:无管网气体灭火装置 2. 规格:GQQ90X1/1.6 3. 瓶装量: 73KG 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
5	030902009005	柜式气体灭火装置	1. 类型:无管网气体灭火装置 2. 规格:GQQ70X1/2.5 3. 瓶装量: 42.56KG 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				

6	030902009006	柜式气体灭火装置	1. 类型:无管网气体灭火装置 2. 规格:GQQ20x1/1.6 3. 瓶装量: 14.72KG 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
7	030902009007	悬挂式气体灭火装置	1. 类型:悬挂式气体灭火装置 2. 规格:XQQC20/1.6 3. 瓶装量: 14.72KG 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
8	030902009008	泄压装置	1. 类型:泄压装置 2. 规格:400*400 3. 本体及附件安装 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
9	030902009009	泄压装置	1. 类型:泄压装置 2. 规格:300*200 3. 本体及附件安装 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
10	030902009010	泄压装置	1. 类型:泄压装置 2. 规格:200*100 3. 本体及附件安装 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
		无管网气体灭火系统合计							

		消防电							
		消防电合计							
		集中报警系统							
1	030411002028	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:MR-100x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	189.44				
2	030411002029	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:MR-50x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	29.2				
3	030411001059	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2616.82				
4	030411001060	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25	m	5				



			4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030411001061	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	532.05				
6	030411001062	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
7	030408002008	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV-2x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌	m	193.4				

			等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030408002009	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV- 6x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
9	030408001040	电力电缆	1. 型号:ZBN-RVV-2x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
10	030408001041	电力电缆	1. 型号:ZBN-RVV-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头	m	173.13				

			<p>、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
11	030502005012	双绞线缆	<p>1. 规格:ZBN-RVS-2x1.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	5				
12	030502005013	双绞线缆	<p>1. 规格:WDZBN-RVS-2x1.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	1856.1				
13	030502005014	双绞线缆	<p>1. 规格:WDZBN-RVS-2x2.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线</p>	m	149.21				

			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030502005015	双绞线缆	1. 规格:WDZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1857.24				
15	030502005016	双绞线缆	1. 规格:WDZBNB-RVS-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
16	030411004030	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1177.66				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030411004031	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ6 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	800.56				
18	030507014004	显示设备	1. 名称:YWXQ液位显示器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
19	030404021001	限位开关	1. 名称:高低水位探头 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
20	030904005004	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	31				
21	030404019001	控制开关	1. 名称:流里开关 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	个	2				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
22	030404016002	控制箱	1. 名称:漏电报警控制箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	12				
23	030904013001	联动控制主机	1. 规格、线制:区域显示器(火灾显示盘) 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8				
24	030904013002	联动控制主机	1. 规格、线制:消防报警联动主机(手动控制盘) 2. 包含: 图形显示装置、消防电话专用主机、应急广播控制主机、应急照明控制主机 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
25	080802013001	标识牌	1. 名称:消防控制中心标志牌 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
26	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	个	6				

			的一切相关工作						
27	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块/输入模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	68				
28	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	13				
29	030904006004	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	19				
30	030404016003	控制箱	1. 名称:消防电源控制箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8				
31	030411005001	接线箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16				
32	030411005002	接线箱	1. 名称:消防模块接线箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见	个	8				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
33	030904003008	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	27				
34	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	72				
35	030503006001	传感器	1. 名称:液位传感器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	支	2				
36	030507014005	显示设备	1. 名称:自动/手动控制状态显示器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
37	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	22				



38	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
39	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	181				
40	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		集中报警系统合计							
		防火门监控							
1	030502005017	双绞线缆	1. 规格:WDZN-RVS-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	223.48				
2	030502005018	双绞线缆	1. 规格:WDZN-KYJSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽	m	5				

			内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030411004032	配线	1. 型号:ZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	446.96				
4	030502005019	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVV-2X1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	81				
5	030411001063	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	5				

			说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030411001064	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
7	030411001065	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:TC 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	72.6				
8	030411001066	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:TC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	83				
9	030507007003	出入口执行机构设备	1. 名称:门磁开关 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	42				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:单常开门监控模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	030904008010	模块(模块箱)	1. 名称:双常开门监控模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21				
12	030904008011	模块(模块箱)	1. 名称:单常闭门监控模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
13	030904008012	模块(模块箱)	1. 名称:双常闭门监控模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
14	030904009001	区域报警控制箱	1. 多线制:防火门监控分机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
15	030904009002	区域报警控制箱	1. 多线制:防火门监控主机	台	1				

			2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		防火门监控合计							
		消防设备电源监控							
1	030411001067	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25 4. 敷设方式: 暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	24.37				
2	030502005020	双绞线缆	1. 规格: ZBN-RVSP- 2x1.5 2. 配线部位: 管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等) 安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	63.94				
3	030411004033	配线	1. 型号: WDN-BYJ2.5 2. 配线部位: 管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等) 安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	m	172.41				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030904008013	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监测模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
5	030404016004	控制箱	1. 名称:消防电源监控主机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
		消防设备电源监控合计							
		电气火灾监控							
1	030411001068	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	59.56				
2	030502005021	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	5				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030502005022	双绞线缆	1. 规格:ZR-RVSP-2X1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	173.07				
4	030904008014	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监测模块 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	27				
5	030404016005	控制箱	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
		电气火灾监控合计							
		无管网七氟丙烷气体灭火系统							
1	030904013003	联动控制主机	1. 规格、线制:气体灭火控制器自带备用电池(3h) 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				

2	030904008015	模块(模块箱)	1. 名称:点型感温火灾探测器(防爆型) 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030904008016	模块(模块箱)	1. 名称:点型感烟火灾探测器(防爆型) 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
4	030904008017	模块(模块箱)	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
5	030904003009	按钮	1. 名称:手动启动/停止按钮(手自动转换开关) 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
6	030602001001	显示仪表	1. 名称:自动/手动控制状态显示器 2. 型号:(防护区内外设置) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				
7	030904005005	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格: 满足设计要求	个	10				



			3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	080903018001	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	7				
9	030904008018	模块(模块箱)	1. 名称:系统状态信号 至消防模块箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
10	030411001069	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	54.84				
11	030411001070	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需	m	8.95				

			的一切相关工作						
12	030408002010	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV-2*1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.14				
13	030502005023	双绞线缆	1. 规格:WDZBNB-RYS-2x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	57.81				
14	030411004034	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	112.87				

15	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试试验容器容积(L以内)155 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	点	4				
16	030905004002	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试试验容器容积(L以内)90 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	点	2				
17	030905004003	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试试验容器容积(L以内)70 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	点	1				
18	030905004004	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试试验容器容积(L以内)40 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	点	2				
		无管网七氟丙烷气体灭火系统合计							
		消防控制中心							
1	030904012001	集中式火灾报警控制器(联动型)	1. 名称:集中式火灾报警控制器(联动型) 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030904010001	手动控制盘	1. 名称:手动控制盘	台	1				

			2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030904016001	DC24V电源(含备用电池)供电时间不少于180min	1. 名称: DC24V电源(含 备用电池) 2. 规格: 供电时间不少 于180min 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
4	030904013004	蓄电池柜	1. 名称: 蓄电池柜 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030904006005	报警电话分机	1. 名称: 报警电话分机 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	部	1				
6	030904014001	消防电话总机	1. 名称: 消防电话总机 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
7	030904012002	图形显示装置	1. 名称: 图形显示装置 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				

8	030501013006	系统图形工作站	1. 名称:系统图形工作站 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030904012003	消防应急广播机柜(立柜式)	1. 名称:消防应急广播机柜(立柜式) 2. 含切换装置、分区控制器、功放、音源及话筒、DC24V等 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030904012004	实时液位显示器	1. 名称:实时液位显示器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
11	030904013005	火灾监控主机	1. 名称:火灾监控主机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
12	030904013006	消防电源监控主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
13	030904013007	防火门监控器	1. 名称:防火门监控器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	台	1				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030502005024	双绞线缆	1. 规格:RS485通信线 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
15	030411001071	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
		消防控制中心合计							
		电梯							
1	030107005002	电梯	1. 名称:客梯兼无障碍梯 2. 井道尺寸:2700*3200 3. 载重:2000kg 4. 速度:1m/s 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1				
2	030107005003	电梯	1. 名称:客梯兼无障碍梯 2. 井道尺寸:2200*2000 3. 载重:1000kg	部	1				

			4. 速度:1m/s 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		电梯合计							
		抗震支架部分							
		抗震支架部分合计							
		电气专业							
1	031002001068	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震 支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-200-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	15				
2	031002001069	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震 支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-200-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作L	套	15				
3	031002001070	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震 支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-300-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	12				
4	031002001071	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震 支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-300-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	套	12				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031002001072	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-400-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				
6	031002001073	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-400-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				
7	031002001074	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-600-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
8	031002001075	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-600-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
9	031002001076	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-300*2-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	6				



			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	031002001077	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-300*2-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				
		电气专业合计							
		暖通专业							
1	031002001078	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1000-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作L	套	12				
2	031002001079	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1000-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作LL	套	12				
3	031002001080	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1100-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				
4	031002001081	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1100-TL	套	7				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	031002001082	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1150-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	5				
6	031002001083	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1150-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	5				
7	031002001084	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1300-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
8	031002001085	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1300-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
9	031002001086	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1400-T	套	3				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
10	031002001087	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1400-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	3				
11	031002001088	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1500-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
12	031002001089	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1600-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
13	031002001090	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1600-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
14	031002001091	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1700-T	套	1				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
15	031002001092	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1700-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
16	031002001093	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1900-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
17	031002001094	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1900-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
18	031002001095	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-600-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	5				
19	031002001096	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-700-TL	套	5				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
20	031002001097	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-800-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	6				
21	031002001098	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-800-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	6				
22	031002001099	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-900-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	4				
23	031002001100	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-900-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	4				
24	031002001101	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-950-T	套	2				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
25	031002001102	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-950-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
26	031002001103	风机抗震支吊架	1. 名称:风机-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-FJ 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	15				
		暖通专业合计							
		水专业							
1	031002001104	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN100-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	12				
2	031002001105	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN100-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	12				
3	031002001106	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊	套	10				

			架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN150-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	031002001107	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN150-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	10				
5	031002001108	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	20				
6	031002001109	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	20				
7	031002001110	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	13				
8	031002001111	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊	套	13				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：山下-科普服务楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000025	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山下-科普服务楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	489289.94		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：山下-科普服务楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		489289.94	
合计			489289.94	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山下-科普服务楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山下-科普服务楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：山下-科普服务楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：山下-科普服务楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：山下-科普服务楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-人工繁育A楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水							
		给排水合计							
		给水							
		给水合计							
		给水-管道							
1	031001003018	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	21.54				
2	031001003019	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格	m	28.3				

			, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001003020	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.4				
4	031001006025	PP-R塑料管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: PP-R塑料管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.57				
5	031001006026	PP-R塑料管	1. 安装部位: 室内生活	m	3.79				

			给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	031001006027	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.52				
7	031001006028	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见	m	27.49				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	031001006029	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	90.58				
9	031001007003	复合管	1. 安装部位:动物用水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN65 5. 连接形式:扩口或电磁熔 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	177.24				
10	031001007004	复合管	1. 安装部位:动物用水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:扩口或电磁熔	m	330.81				

			6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	031001007005	复合管	1. 安装部位:动物用水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:扩口或电磁熔 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	55.33				
12	031001007006	复合管	1. 安装部位:动物用水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:扩口或电磁熔 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需	m	289.43				

			的一切相关工作						
13	031001007007	复合管	1. 安装部位:动物用水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:扩口或电磁熔 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	90.58				
14	031001007008	复合管	1. 安装部位:动物用水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN10 5. 连接形式:扩口或电磁熔 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.36				
15	031002001114	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	300				



			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	030413002004	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽、修补 2. 规格: 综合考虑 3. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
		给水-管道合计							
		给水-管件、阀门							
1	031003001033	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	73				
2	031003001034	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
3	031003001035	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	031003001036	截止阀	1. 类型: 截止阀	个	2				

			2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031003001037	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
6	031003001038	真空破坏器	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	32				
7	031003001039	真空破坏器	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	27				
8	031003001040	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀(带截止阀) 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价	个	5				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031003001041	电磁阀	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN10 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	84				
10	031003001042	减压阀组	1. 类型:减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:带2个压力表、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	031003013009	水表组	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外):人工繁育A楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 附件配置:带2个截止阀, 一个止回阀 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工	组	1				
12	031003013010	水表组	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外):人工繁育A楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN65 5. 连接形式:法兰连接 6. 附件配置:带2个闸阀	组	1				

			，一个止回阀 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工						
13	031003003013	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
		给水-管件、阀门合计							
		给水-器具							
1	031004014028	龙头	1. 材质:感应式龙头 2. 型号、规格: 按设计 要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	21				
2	031004014029	龙头	1. 材质:龙头 2. 型号、规格:DN20 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	32				
		给水-器具合计							
		给水-套管							
1	030817008039	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	80				

2	030817008040	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN80 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030817008041	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
		给水-套管合计							
		排水							
		排水合计							
		排水-管道							
1	031001006030	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: PP塑料 DN200 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	41.95				
2	031001006031	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: PP塑料 DN150 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	250.84				

3	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	613.09				
4	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN75 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	231.01				
5	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	26.42				
6	031002001115	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项 详见图纸、工程量清单 计价说明、国家相关 规范等 6. 完成本清单项目所需	kg	300				

			的一切相关工作						
		排水-管道合计							
		排水-管件、阀门							
1	031004014030	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
2	031004014031	地漏	1. 材质:消毒池带盖地 漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	80				
3	031004014032	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	204				
		排水-管件、阀门合计							
		排水-器具							
1	031004003007	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 附件名称、数量:含 托架、角阀、下水器、 软管及相关所有配件的 安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	11				
2	031004003008	洗手盆(无障碍)	1. 名称:洗手盆(无障 碍) 2. 附件名称、数量:含 托架、角阀、下水器、 软管及相关所有配件的 安装	组	1				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	031004007003	小便器	1. 材质:小便器 2. 附件名称、数量: 含 冲洗阀、角阀、连接管 、感应器及相关所有配 件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	2				
4	031004006008	大便器（无障碍）	1. 材质:坐式大便器 （无障碍） 2. 附件名称、数量: 含 水箱、冲洗阀、角阀、 存水弯、软管及相关所 有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
5	031004006009	大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 附件名称、数量: 含 水箱、冲洗阀、角阀、 存水弯、软管及相关所 有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	3				
6	031004010002	淋浴器	1. 材质:淋浴器 2. 附件名称、数量: 淋 浴龙头、花洒、混水阀 、升降杆、支撑等所有 相关配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	套	2				



			的一切相关工作						
7	031004004003	拖布池	1. 材质:拖布池 2. 附件名称、数量: 含角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				
8	031004014033	感应式龙头	1. 材质:感应式龙头 2. 型号、规格: 按设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				
9	031004014034	拖布池龙头	1. 材质:拖布池龙头 2. 型号、规格: 按设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		排水-器具合计							
		排水-套管							
1	030817008042	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN250 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
2	030817008043	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN200 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	13				

3	030817008044	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	24				
4	030817008045	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		排水-套管合计							
		雨水							
		雨水合计							
		雨水-管道							
1	031001006035	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVCDN100 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	78.63				
2	031001006036	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVCDN150 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40.72				

3	031001006037	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVCDN200 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	184.83				
4	031002001116	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	90				
		雨水-管道合计							
		雨水-管件、阀门							
1	031004014035	雨水斗	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	32				
2	031004014036	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN200 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
		雨水-管件、阀门合计							
		雨水-套管							
1	030817008046	套管制作安装	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN150 3. 套管制作与安装	个	31				

			4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030817008047	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN200 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
3	030817008048	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	17				
		雨水-套管合计							
		电气部分							
		电气部分合计							
		防雷							
1	030409002006	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 规格: 40x4热镀锌扁钢 3. 安装形式: 利用基础地梁(圈梁)内钢筋做接地装置 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1674.23				
2	030409003005	避雷引下线	1. 材质: $\Phi 16$ 及以上柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线 2. 安装形式: 利用建筑物主筋引下 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	524.7				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030409005010	避雷网	1. 名称:天面明装接闪带 2. 材质:Φ10热镀锌圆钢,沿女儿墙(天面)高出150mm明敷,并与引下线焊接连通;支持卡间距1m 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1220.23				
4	030409005011	避雷网	1. 名称:屋面接闪网格 2. 安装形式:利用屋面混凝土楼板内 $\geq \Phi C10$ 的主筋做不大于20米x20米的接闪网格 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	900.8				
5	030409006004	避雷针	1. 规格:Φ20不锈钢圆钢,长500mm 2. 安装形式、高度:屋面各阳角处设置 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	46				
6	030409008016	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
7	030409008017	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB等电位端子箱 2. 规格:满足设计要求	台	26				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030409008018	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:预留补打接地 桩头 2. 规格:-40x4不锈钢 ,距外墙皮1.0m 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	7				
9	030409008019	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:接地测试点 2. 规格:预埋扁钢 40x40x4,距地0.5米 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	8				
10	030409008020	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:断接卡子 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	101				
11	030411004035	配线	1. 型号:WDZB-BYJ-25 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
12	030411001072	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:32	m	5				

			4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030414011003	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		防雷合计							
		强电							
		强电合计							
		配电箱							
1	030404017122	配电箱	1. 名称:A-APKT1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030404017123	配电箱	1. 名称:A-APKT2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030404017124	配电箱	1. 名称:A-APKTE01	台	1				

			2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030404017125	配电箱	1. 名称:A-APKTE02 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
5	030404016006	配电箱	1. 名称:KTAP1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030404016007	配电箱	1. 名称:KTAP2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	1				



			的一切相关工作						
7	030404017126	配电箱	1. 名称:KTAP3 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	030404016008	配电箱	1. 名称:KTAP4 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030404016009	配电箱	1. 名称:KTAP5 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030404017127	配电箱	1. 名称:A-ALyy 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见	台	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030404017128	配电箱	1. 名称:1PFKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
12	030404017129	配电箱	1. 名称:1PFKX2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
13	030404017130	配电箱	1. 名称:1CCKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
14	030404017131	配电箱	1. 名称:2CCKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关	台	1				

			费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
15	030404017132	配电箱	1. 名称:3CCKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
16	030404016010	配电箱	1. 名称:A-ZAP1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
17	030404016011	配电箱	1. 名称:A-ZAP2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
18	030404017133	配电箱	1. 名称:A-1ALG 2. 规格:详见图纸	台	1				

			3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	030404017134	配电箱	1. 名称:SGPFKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
20	030404017135	配电箱	1. 名称:A-2ALG 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
21	030404017136	配电箱	1. 名称:A-GFAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

22	030404017137	配电箱	1. 名称:A-1AL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
23	030404017138	配电箱	1. 名称:A-2AL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
24	030404017139	配电箱	1. 名称:A-3AL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
25	030404017140	配电箱	1. 名称:A-4AL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
26	030404017141	配电箱	1. 名称:A-5AL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
27	030404017142	配电箱	1. 名称:A-6AL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
28	030404017143	配电箱	1. 名称:A-ALjk 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
29	030404017144	配电箱	1. 名称:LEDKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑	台	1				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
30	030404017145	配电箱	1. 名称:A-ALbg 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
31	030404017146	配电箱	1. 名称:A-ALxx 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	3				
32	030404017147	配电箱	1. 名称:A-ALdj 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
33	030404017148	配电箱	1. 名称:A-1APE1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、	台	1				

			单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
34	030404017149	配电箱	1. 名称:A-XFAT1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
35	030404017150	配电箱	1. 名称:A-1PYKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
36	030404017151	配电箱	1. 名称:A-1APE01 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
37	030404017152	配电箱	1. 名称:A-XFAT2	台	1				



			2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
38	030404017153	配电箱	1. 名称:A-2ALE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
39	030404017154	配电箱	1. 名称:A-2PYKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
		配电箱合计							
		管道、管线							
1	030411002030	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:MR-100x50mm 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、	m	149.41				

			除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030411002031	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:MR-150x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
3	030411002032	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电消防:MR-100x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	99.25				
4	030411002033	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电非消防:MR-100x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见	m	21.17				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030411002034	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电非消防:MR-150x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.26				
6	030411002035	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电非消防:MR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	180.65				
7	030411002036	线槽	1. 材质:室外不锈钢防水线槽 2. 规格:MR-100x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	47.02				

8	030411002037	线槽	1. 材质:室外不锈钢防水线槽 2. 规格:MR-100x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.15				
9	030411001073	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1981.37				
10	030411001074	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	646.71				
11	030411001075	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见	m	39.77				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030411001076	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25				
13	030411001077	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
14	030411001078	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
15	030411001079	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及	m	39.77				

			吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
16	030411001080	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
17	030411001081	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5.81				
18	030411001082	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	3677.99				
19	030411001083	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG	m	2652.25				

			3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	030411001084	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	58.58				
21	030411001085	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.6				
22	030411001086	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				

23	030411001087	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5			
24	030411001088	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5			
25	030411001089	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5			
26	030411001090	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5			



			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
27	030411001091	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
28	030408001042	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆-3x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.13				
29	030408001043	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见	m	5				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
30	030408001044	矿物绝缘电缆	<p>1. 型号:矿物绝缘电缆-5x10</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	5				
31	030408006017	矿物绝缘电缆头	<p>1. 名称:矿物绝缘电缆头</p> <p>2. 规格:2.5mm<sup>2</sup></p> <p>3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	2				
32	030408006018	矿物绝缘电缆头	<p>1. 名称:矿物绝缘电缆头</p> <p>2. 规格:6mm<sup>2</sup></p> <p>3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	4				
33	030408006019	矿物绝缘电缆头	<p>1. 名称:矿物绝缘电缆头</p> <p>2. 规格:10mm<sup>2</sup></p> <p>3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需</p>	个	4				

			的一切相关工作						
34	030408001045	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4x4 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	3.77				
35	030408001046	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	6.33				
36	030408001047	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-5x4 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌	m	13.63				

			等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
37	030408001048	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	45.34				
38	030408001049	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY- 5x10 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	366.12				
39	030408001050	电力电缆	1. 型号:WDZBNS-YJY- 5x4 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、	m	88.16				

			电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
40	030408001051	电力电缆	1. 型号:WDZBNS-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.43				
41	030408001052	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	24.25				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
42	030408001053	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	172.84				
43	030408001054	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x25+1x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21.79				
44	030408001055	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x35+1x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压	m	129.09				

			<p>、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
45	030408001056	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x50+1x25</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	43.58				
46	030408001057	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x95+1x50</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需</p>	m	119.21				

			的一切相关工作						
47	030408001058	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x120+1x70 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	121.95				
48	030408001059	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.48				
49	030408001060	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体	m	643.3				



			<p>调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
50	030408001061	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-5x10</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	113.75				
51	030408001062	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-5x16</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	31.07				
52	030408006020	电力电缆头	<p>1. 名称:铜芯电力电缆终端头</p> <p>2. 规格:16mm<sup>2</sup>以下</p> <p>3. 其它:未尽事项详见</p>	个	14				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
53	030408006021	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
54	030408006022	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:70mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
55	030408006023	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:120mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
56	030408002011	控制电缆	1. 名称:WDZ-KYY-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				

57	030408002012	控制电缆	1. 名称:WDZ-KYY-6x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	85.61				
58	030411004036	配线	1. 型号:WDZB-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11610.3				
59	030411004037	配线	1. 型号:WDZB-BYJ4 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8156.15				
60	030411004038	配线	1. 型号:WDZB-BYJ6 2. 配线部位:管、暗槽内穿放	m	1048.63				

			3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
61	030411004039	配线	1. 型号:WDZB-BYJ10 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	156.87				
62	030411004040	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4431.36				
63	030411004041	配线	1. 型号:RVV-2x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	9.41				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
64	030411004042	配线	1. 型号:WDZN-RYS-6x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	75.99				
65	030411004043	配线	1. 型号:WDZ-BYJ1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1474.96				
66	030411006018	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	450				
67	031002003009	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC200 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
68	031002003010	套管	1. 名称:套管	个	2				

			2. 规格:SC125 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
69	031002003011	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC100 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
70	031002003012	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC50 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
71	031002003013	防水套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC65 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
72	031002003014	防水套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC50 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
73	031002003015	防水套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC40 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	12				
74	031002003016	防水套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC32 3. 其它:未尽事项详见	个	6				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
75	031002003017	防水套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC25 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
76	031002003018	防水套管（含防水弯头）	1. 名称:防水套管（含防水弯头） 2. 规格:SC100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
77	031002003019	防水套管（含防水弯头）	1. 名称:防水套管（含防水弯头） 2. 规格:SC40 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
78	031002003020	防水套管（含防水弯头）	1. 名称:防水套管（含防水弯头） 2. 规格:SC25 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		管道、管线合计							
		设备							
1	030412005014	荧光灯	1. 名称:1200×300灯盘 2. 规格:LED光源(220V-1x36W) 3. 安装方式:综合考虑，满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源	套	9				

			) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030412005015	荧光灯	1. 名称:600×600灯盘 2. 规格:LED光源 (220V-1x32W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	21				
3	030412005016	荧光灯	1. 名称:300×300灯盘 2. 规格:LED光源 (220V-1x8W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				
4	011304001008	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:100mm宽线条灯(LED灯订做) 2. 格栅片材料品种、规格:LED光源 (220V-	m	16				



			16W/M) 6000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030412005017	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架 2. 规格:LED光源(220V-1x18W) 3. 安装形式:壁装 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				
6	030412005018	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架 2. 规格:LED光源(220V-2x18W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
7	030412005019	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架-防水 2. 规格:LED光源(220V-1x18W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	245				
8	011304001009	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸	m	166.99				

			:LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格:220V8W/M6000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030412004032	装饰灯	1. 名称:LED射灯 2. 规格:LED光源(220V-1x6W)4000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
10	030412004033	装饰灯	1. 名称:LED防雾筒灯 2. 规格:LED光源(220V-1x5W)4000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	11				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030412004034	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:LED光源 (220V-1x9W) 6000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	62				
12	030412001003	普通灯具	1. 名称:室外防水壁灯 2. 规格:LED光源 (220V-1x12W), 防护等级不低于IP54 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	51				
13	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED光源 (220V-1X12W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用	套	2				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
14	030404035013	插座	1. 名称:安全型单相二 ,三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 , 接线, 接地, 于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 , 焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	175				
15	030404035014	插座	1. 名称:安全型单相二 ,三孔插座-防溅 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 , 接线, 接地, 于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 , 焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	143				
16	030404035015	插座	1. 名称:电视插座-安全 型单相三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 , 接线, 接地, 于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 , 焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见	个	2				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030904003010	按钮	1. 名称:风机现场启/停按钮(自锁控制按钮)IP65 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
18	040801029017	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	45				
19	040801029018	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	33				
20	040801029019	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安	个	2				

			<p>装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
21	040801029020	照明开关	<p>1. 名称:四联单控开关</p> <p>2. 规格:10A, 250V</p> <p>3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	4				
22	040801029021	照明开关	<p>1. 名称:双联双控开关</p> <p>2. 规格:10A, 250V</p> <p>3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	1				
23	040801023003	限位开关	<p>1. 名称:空调控制面板</p> <p>2. 规格:10A, 250V</p> <p>3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补</p>	个	42				

			<p>，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
24	040801029022	照明开关	<p>1. 名称:残疾人专用三联单控开关</p> <p>2. 规格:10A, 250V</p> <p>3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	1				
25	030411006019	接线盒	<p>1. 名称:灯具接线盒</p> <p>2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	459				
26	030411006020	接线盒	<p>1. 名称:开关插座接线盒</p> <p>2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价</p>	个	340				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
27	030412004035	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:LED光源(1x5W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	36				
28	030412004036	装饰灯	1. 名称:双头应急照明灯IP67 2. 规格:LED光源(2x3W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	114				
29	030412004037	装饰灯	1. 名称:消防疏散出口标志灯 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用	套	30				



			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
30	030412004038	装饰灯	1. 名称:消防安全出口 标志灯 2. 规格:LED光源 (1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	10				
31	030412004039	装饰灯	1. 名称:消防疏散指示 灯(单向) 2. 规格:LED光源 (1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	92				
32	030412004040	装饰灯	1. 名称:消防疏散指示 灯(双向) 2. 规格:LED光源 (1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设	套	6				

			、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
33	030412004041	装饰灯	1. 名称:双面复合标志指示灯(显示楼层信息) 2. 规格:LED光源(1x2W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
34	030904005006	声光报警器	1. 名称:立式声光报警器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
35	030904003011	按钮	1. 名称:卫生同紧急按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
36	030404016012	控制箱	1. 名称:就地控制箱	台	16				

			IP67 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		设备合计							
		暖通部分							
		暖通部分合计							
		排烟防火系统							
		排烟防火系统合计							
		排烟防火系统-风机							
1	030108003003	PY-RA-1-消防轴流风机	1. 名称: PY-RB-1-1-消 防轴流风机 2. 型号 :L=31200m <sup>3</sup> /h, H=750Pa , N=11KW 3. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
2	030108003004	PY-RA-2-消防轴流风机	1. 名称: PY-RB-1-1-消 防轴流风机 2. 型号 :L=15600m <sup>3</sup> /h, H=500Pa , N=5.5KW 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
3	030704001031	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需	系统	1				

			的一切相关工作						
		排烟防火系统-风机合计							
		排烟防火系统-管道							
1	030702001022	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.0mm 3. 长边长 ：450<b≤1000 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	73.97				
2	030702001023	碳钢通风管道 1.2mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.2mm 3. 长边长 ：1000<b≤1500 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	45.95				
3	030702009006	弯头导流叶片	1. 名称：弯头导流叶片 制作安装 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	4.29				
4	030817008049	套管制作安装	1. 名称：套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	23.5				
5	031208003006	通风管道绝热	1. 名称：夹层高性能玻 璃纤维棉板 2. 绝热厚度：40mm 3. 高憎水性、无甲醛、	m3	140.4				

			不含VOC, 容重48kg/m³ 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	010803002008	防火板	1. 名称:防火板 2. 绝热厚度:8mm 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m²	140.4				
7	030704002009	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m²	119.92				
8	030704001032	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-管道合 计							
		排烟防火系统-风阀							
1	030703001047	排烟阀(常闭)	1. 名称:排烟阀(常闭) 2. 规格:800*320 3. 综合考虑支架制安 , 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
2	030703001048	280° 防火阀(常开)	1. 名称:280° 防火阀 (常开) 2. 规格:1000*1000 3. 综合考虑支架制安 , 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、	个	1				

			工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030703001049	280° 防火阀(常开)	1. 名称:280° 防火阀(常开) 2. 规格:1250*350 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030703001050	280° 防火阀(常开)	1. 名称:280° 防火阀(常开) 2. 规格:800*320 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
5	030704001033	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-风阀合计							
		排烟防火系统-风口							
1	030703007038	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800*800 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030703007039	双层百叶排烟风口	1. 名称:双层百叶排烟风口 2. 规格:1000*600 3. 未尽事项详见图纸、	个	3				

			工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030703007040	双层百叶排烟风口	1. 名称:双层百叶排烟风口 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
4	030704001034	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-风口合计							
		空调风系统							
		空调风系统合计							
		空调风系统-风机设备							
1	030701003032	QXF-1F-01、10、11-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-1F-01、10、11-全新风空气处理机组 2. 型号:F=1080CMH, P=185 (机外余压) N=0.3kw, 380/3/50 Q冷=14kw, Q热=8.9kw 噪音≤61dB(A); 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
2	030701003033	QXF-1F-02~09-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-1F-02~09-全新风空气处理机组 2. 型号	台	8				

			:F=1680CMH, P=150 (机外余压) N=0.2kw, 380/3/50 Q冷=22.4kw, Q热=13.9kw 噪音≤61dB(A); 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030701003034	60HP多联室外机	1. 名称:60HP多联室外机 2. 型号:制冷量:168kW, 制热量:188kW 制冷功率:50.37kW, 制热功率:48.19kW IPLV(C) ≥3.95 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030701003035	20HP多联室外机	1. 名称:20HP多联室外机 2. 型号:制冷量:56kW, 制热量:63kW 制冷功率:16.67kW, 制热功率:15.98kW IPLV(C) ≥3.95 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需	台	3				



			的一切相关工作						
5	030701003036	18HP多联室外机	1. 名称:18HP多联室外机 2. 型号:制冷量:50kW, 制热量:56kW 制冷功率:14.47kW, 制热功率:14.15kW IPLV(C) ≥ 3.95 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
6	030701003037	16HP多联室外机	1. 名称:16HP多联室外机 2. 型号:制冷量:45kW, 制热量:50kW 制冷功率:12.83kW, 制热功率:12.47kW IPLV(C) ≥ 3.95 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
7	030701003038	8HP多联室外机	1. 名称:8HP多联室外机 2. 型号:制冷量:22.4kW, 制热量:25kW 制冷功率:6.0kW, 制热功率:6.0kW IPLV(C) ≥ 3.95 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	8				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030701003039	5HP多联室外机	1. 名称:8HP多联室外机 2. 型号:制冷量:14kW, 制热量:16kW 制冷功率:3.62kW, 制热功率:3.77kW IPLV(C) ≥ 3.95 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5				
9	030701003040	FGJ28-风管式室内机	1. 名称:FGJ28-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:2.8kW, 制热量:3.2kW, 功率:68W/220V; 风扇风量:510m³/h, 运转音:34/28/24dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	20				
10	030701003041	FGJ-36风管式室内机	1. 名称:FGJ-36风管式室内机 2. 型号: 制冷量:3.6KW, 制热量:4.0KW, 功率:36W/220V, 风扇风量:500M³/H, 运转音:29/27/25DB(A), 机外静压:10PA 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见	台	4				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030701003042	FGJ40-风管式室内机	1. 名称:FGJ40-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:4.0kW, 制热量:4.5kW, 功率:72W/220V; 风扇风量:540m3/h, 运转音:37/31/27dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
12	030701003043	FGJ-45风管式室内机	1. 名称:FGJ-45风管式室内机 2. 型号: 制冷量:4.5KW, 制热量:5.0KW, 功率:50W/220V, 风扇风量:600M3/H, 运转音:33/31/28DB(A), 机外静压:10PA 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				
13	030701003044	FGJ50-风管式室内机	1. 名称:FGJ50-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:5.0kW, 制热量:5.6kW, 功率:80W/220V; 风扇风量:800m3/h, 运转音:38/31/28dB(A) 3. 含弹簧减振器	台	1				

			4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030701003045	FGJ56-风管式室内机	1. 名称:FGJ56-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:5.6kW, 制热量:5.6kW, 功率:80W/220V; 风扇风量:800m3/h, 运转音:38/31/28dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	10				
15	030701003046	FGJ71-风管式室内机	1. 名称:FGJ71-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:7.1kW, 制热量:8.0kW, 功率:105W/220V; 风扇风量:1000m3/h, 运转音:40/32/29dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	60				
16	030703021003	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格:800*800*500(H) 3. 综合考虑支架制安、除锈防腐 4. 其它:未尽事项详见	个	9				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030703020001	消声器	1. 名称:阻抗式消声器 2. 规格:600*250*1000 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
18	030704001035	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风机设备合计							
		空调风系统-风管							
1	030702001024	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	120.14				
2	030702001025	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10.55				
3	030702001026	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长	m2	158.08				

			: $450 < b \leq 630$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030702001027	碳钢通风管道 0.75mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.75mm 3. 长边长 : $630 < b \leq 1000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	109.46				
5	030702001028	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 1.0mm 3. 长边长 : $1000 < b \leq 1250$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	19.5				
6	030702001029	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 1.0mm 3. 长边长 : $1250 < b \leq 2000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	6.1				
7	030702009007	弯头导流叶片	1. 名称: 弯头导流叶片 制作安装 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、	m2	2.55				

			国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030703019008	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	33.92				
9	031208003007	通风管道绝热	1. 名称: 夹层高性能玻璃纤维棉板 2. 绝热厚度: 30mm 3. 高憎水性、无甲醛、不含VOC, 容重48kg/m3 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	14.66				
10	030817008050	套管制作安装	1. 名称: 套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5				
11	030704002010	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	423.83				
12	030704001036	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风管合计							
		空调风系统-风阀							
1	030703001051	70℃防火阀（常开）	1. 名称: 70℃防火阀（常开） 2. 规格: 200*120	个	5				

			3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030703001052	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:400*200 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030703001053	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030703001054	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:600*250 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
5	030703001055	电动蝶阀	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	个	1				



			的一切相关工作						
6	030703001056	电动蝶阀	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:500*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
7	030703001057	电动蝶阀	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:500*320 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
8	030703001058	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*120 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				
9	030703001059	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
10	030703001060	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	030703001061	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节	个	2				

			阀 2. 规格:600*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
12	030704001037	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风阀合计							
		空调风系统-风口							
1	030703007041	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:300*1200 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	10				
2	030703007042	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
3	030703007043	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:5850*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
4	030703007044	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	21				
5	030703007045	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口	个	16				

			2. 规格:300*1200 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	030703007046	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
7	030703007047	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:5850*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
8	030703007048	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	21				
9	030703007049	新风百叶风口(带中 效过滤)	1. 名称:新风百叶风口 (带中效过滤) 2. 规格:1200*600 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
10	030703007050	新风百叶风口(带中 效过滤)	1. 名称:新风百叶风口 (带中效过滤) 2. 规格:1500*600 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
11	030703007051	新风百叶风口(带中	1. 名称:新风百叶风口	个	1				

		效过滤)	(带中效过滤) 2. 规格:1600*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
12	030703007052	新风百叶风口(带中 效过滤)	1. 名称:新风百叶风口 (带中效过滤) 2. 规格:600*400 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
13	030703007053	新风百叶风口(带中 效过滤)	1. 名称:新风百叶风口 (带中效过滤) 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
14	030703007054	新风百叶风口	1. 名称:新风百叶风口 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	9				
15	030703007055	新风百叶风口	1. 名称:新风百叶风口 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	11				
16	030704001038	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风口合计							

		排风系统							
		排风系统合计							
		排风系统-风机设备							
1	030108001017	PF-1F-01-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-1F-01-玻璃钢离心风机 2. 型号 :F=5000CMH, P=700Pa, N=5.5kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030108001018	PF-1F-02~09-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-1F-02~09-玻璃钢离心风机 2. 型号 :F=5000CMH, P=700Pa, N=5.5kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8				
3	030108001019	PF-1F-10-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-1F-10-玻璃钢离心风机 2. 型号 :F=3000CMH, P=700Pa, N=2.2kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030108001020	PF-1F-11-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-1F-11-玻璃钢离心风机	台	1				

			2. 型号:F=2000CMH, P=700Pa, N=2.2kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030108003005	PF-RB-12~13轴流风机(防爆型)	1. 名称:PF-RB-12轴流风机(防爆型) 2. 型号:F=600CMH, P=120Pa, N=0.5kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
6	040602044005	ZNCC-6000-智能除臭装置	1. 名称:ZNCC-6000-智能除臭装置 2. 型号:F=6000CMH, 最大风阻=450pa, N=7.5KW 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9				
7	040602044006	XFZZ-3000-活性炭除臭处理装置	1. 名称:XFZZ-3000-活性炭除臭处理装置 2. 型号:F=3000CMH, 最大风阻=350pa, N=1.5KW 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见	套	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	040602044007	XFZZ-4000-活性炭除臭处理装置	1. 名称: XFZZ-4000-活性炭除臭处理装置 2. 型号: F=4000CMH, 最大风阻=350pa, N=2.0KW 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
9	030404033016	天花排气扇	1. 名称: 天花排气扇 2. 型号: PQ2 3. 规格: 风量: 210CMH, 噪声: 38dB, 功率: 24W, 配电: 220V/50Hz 4. 安装方式: 设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	9				
10	030704001039	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风机设备合计							
		排风系统-风管							
1	030702001030	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装	m <sup>2</sup>	240.54				

			5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030702001031	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	123.53				
3	030702001032	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长: $450 < b \leq 630$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	64.43				
4	030702001033	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 直径(mm) $\leq 1000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	19.01				
5	030703019009	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16.74				
6	030702009008	弯头导流叶片	1. 名称: 弯头导流叶片	m2	1.68				



			制作安装 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	030817008051	套管制作安装	1. 名称:套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	2				
8	030704002011	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				
9	030704001040	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风管合计							
		排风系统-风阀							
1	030703001062	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:200*120 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
2	030703001063	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:200*200 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、	个	2				

			工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030703001064	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:250*200 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
4	030703001065	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	33				
5	030703001066	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:500*400 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
6	030703001067	防烟防火阀(70° 防火阀)	1. 名称:防烟防火阀(70° 防火阀) 2. 规格:250*200 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
7	030703001068	防烟防火阀(70° 防火	1. 名称:防烟防火阀	个	2				

		阀)	(70° 防火阀) 2. 规格:300*300 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030703001069	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*120 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
9	030703001070	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
10	030703001071	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:320*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	030703001072	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	31				
12	030703001073	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:250*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、	个	2				

			国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030704001041	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风阀合计							
		排风系统-风口							
1	030703012001	碳钢风帽	1. 名称:带锥形防风帽 2. 规格: $\phi$ 550 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	11				
2	030703007056	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格: 300*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030703007057	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格: 400*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030703007058	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格: 700*500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030703007059	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格: 300*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030703007060	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:400*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	41				
7	030704001042	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风口合计							
		空调排水系统							
		空调排水系统合计							
		空调排水系统-管道							
1	031001001009	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	368.35				
2	031001001010	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	207.27				
3	031001001011	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN40 3. 压力试验及吹、洗设	m	5.15				

			计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	031001004016	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 41.3$ , 壁厚最小 1.5mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防 锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	2.65				
5	031001004017	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 38.1$ , 壁厚最小 1.5mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防 锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	31.25				
6	031001004018	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 31.8$ , 壁厚最小 1.25mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防 锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	m	5.57				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031001004019	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 28.6$ , 壁厚最小1.0mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	90.34				
8	031001004020	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 22.2$ , 壁厚最小1.0mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	31.38				
9	031001004021	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 19.1$ , 壁厚最小1.0mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	101.22				
10	031001004022	铜管	1. 安装部位:冷媒管	m	656.76				

			2. 规格、压力等级 : $\Phi 15.9$ , 壁厚最小1mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	031001004023	铜管	1. 安装部位: 冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 12.7$ , 壁厚最小0.8mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	156.35				
12	031001004024	铜管	1. 安装部位: 冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 9.5$ , 壁厚最小0.8mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	689.8				
13	031001004025	铜管	1. 安装部位: 冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 6.4$ , 壁厚最小0.8mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防	m	117.53				



			锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
14	031208002004	管道绝热	1. 名称: 通风管道绝热 2. 型号、材质: $\phi$ 57以 下25mm厚闭孔发泡橡塑 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m <sup>3</sup>	9.04				
15	030411002038	镀锌钢板槽	1. 名称: 镀锌钢板槽 500*300 2. 材质: 镀锌钢板 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	38.11				
16	030411003005	镀锌钢板槽	1. 名称: 镀锌钢板槽 350*200 2. 材质: 镀锌钢板 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	4.52				
17	031002001117	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要 求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它:未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	kg	791.52				

18	031009002007	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
19	030704001043	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调排水系统-管道合计							
		空调排水系统-管件、阀门							
1	030903005007	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ38.1 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030903005008	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ31.8 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030903005009	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ28.6 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				
4	030903005010	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ22.2 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				

5	030903005011	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ19.1 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21				
6	030903005012	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ15.9 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	56				
7	030903005013	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ12.7 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
8	030903005014	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ9.5 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	76				
9	030903005015	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ6.4 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030817008052	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN40 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	104				
11	030817008053	套管制作安装	1. 名称：钢套管	个	21				

			2. 规格: DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030817008054	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN65 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
13	031009002008	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
14	030704001044	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调排水系统-管件、阀门合计							
		智能化部分							
		智能化部分合计							
		综合布线系统							
1	030411004044	配线	1. 名称: BV2.5 2. 配线形式: 管、暗槽内穿放 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
2	030408002013	控制电缆	1. 名称: RVV-4x1.0 2. 材质: 按设计要求 3. 敷设方式: 综合考虑	m	5				

			<p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	030408002014	控制电缆	<p>1. 名称:RVV-2x1.0</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	5				
4	030408002015	控制电缆	<p>1. 名称:RVVP-6x0.75</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	5				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031101019012	配线架	1. 类型:普通光纤配线架 2. 型号、规格:(24/48芯,LC接头) 3. 容量:24口、内置交换机 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	架	2				
6	031101019013	配线架	1. 类型:六类普通铜缆配线架 2. 型号、规格:(1x48端口,RJ45) 3. 容量:48口 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	架	2				
7	030502005025	双绞线缆	1. 名称:聚氯乙烯护套聚氯乙烯绝缘电话屏蔽线 2. 规格:HPVV-20(4x0.5) 3. 线缆对数:4对 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20				
8	030502005026	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽内穿放	m	210.89				

			4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030411001092	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	120.4				
10	030411001093	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
11	030502007007	光缆	1. 名称:室内单模光缆 2. 规格:1x8芯 3. 配线部位:管、暗槽内穿放 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见	m	10				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
12	030411002039	线槽	<p>1. 材质:金属线槽</p> <p>2. 规格:ZMIR-100x50mm</p> <p>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	17.56				
13	030411002040	线槽	<p>1. 材质:金属线槽</p> <p>2. 规格:ZMIR-100x100mm</p> <p>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	16.88				
14	030411002041	线槽	<p>1. 材质:金属线槽</p> <p>2. 规格:ZMIR-150x100mm</p> <p>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	12.94				



15	030411002042	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	217.44				
16	030411002043	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-300x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.92				
17	030502012014	信息插座	1. 名称:AP-无线网接入点 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
18	040205020005	监控摄像机	1. 类型:1080PIP半球式彩色摄像机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	88				
19	040205020006	监控摄像机	1. 类型:带云台摄像机	台	248				

			2. 规格、型号:可联网、彩色、像素1000万 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	030411006021	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	336				
21	030502019004	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:五类以上 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	345				
22	030507017008	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试电视监控系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		综合布线系统合计							
		计算机网络系统							
1	030502012015	信息插座	1. 名称:TO-单孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
2	030502012016	信息插座	1. 名称:TOP-双孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	个	5				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030502012017	信息插座	1. 名称:TD-单孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030502012018	信息插座	1. 名称:TP-单孔语音信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030411006022	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
6	030502019005	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:五类以上 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	9				
7	粤 030503017007	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称:网络设备安装调试计算机网络 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		计算机网络系统合计							
		视频监控系统							
1	030502007008	光缆	1. 名称:多模光纤	m	16				

			2. 规格:1x8芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头、 连接体、接地、试压、 测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板、 电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030501012011	交换机	1. 名称:POE交换机 2. 功能:交换容量 ≥128Gbps, 转发性能 ≥51Mpps, 24个千兆电 口, 4个独立千兆光口 , 支持POE供电 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
3	粤 030503017008	住宅(小区)智能化系 统调试	1. 名称:网络设备安装 调试交换机 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		视频监控系统合计							
		出入口控制系统							
1	030503004002	控制箱	1. 名称:出入口控制箱 CK1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见	台	2				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030507002008	入侵报警控制器	1. 名称:四门控制器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
3	030507002009	入侵报警控制器	1. 名称:区域控制器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
4	030507002010	入侵报警控制器	1. 名称:SMJ-双门控制器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	50				
5	030507007004	出入口执行机构设备	1. 名称:双门磁力锁 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	50				
6	030507005005	出入口目标识别设备	1. 名称:读卡器 2. 规格:近距离感应式IC卡 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	50				
7	030507005006	出入口目标识别设备	1. 名称:人脸识别器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见	台	50				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030904003012	按钮	1. 名称:开门按钮 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	50				
9	030502005027	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽内穿放 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	150				
10	030411001094	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	253.28				
11	030411004045	配线	1. 名称:RVV-2x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线	m	1631.33				

			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030411004046	配线	1. 名称:RVV-4x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1631.33				
13	030411004047	配线	1. 名称:RVV-6x0.75 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1631.33				
14	030411004048	配线	1. 名称:RVV-6x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				

15	030411004049	配线	1. 名称:RVV-6x12 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
16	030411004050	配线	1. 名称:RVV-12x0.12 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9787.99				
17	030411006023	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	200				
18	030507017009	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试入侵报警系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
19	030507017010	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试出入口系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				



			3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		出入口控制系统合计							
		电子巡查系统							
1	030501010004	收发器	1. 名称:室内全向天线 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	10				
2	030501009004	路由器	1. 名称:耦合器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030507004003	入侵报警信号传输设备	1. 名称:对讲机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
4	030507017011	安全防范分系统调试	1. 名称:室内无线电子巡查点(无源RFID) 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	10				
5	030505005007	射频同轴电缆	1. 名称:1/2"射频同轴电缆 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌	m	400				

			等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	030505005008	射频同轴电缆	1. 名称:7/8"射频同轴 电缆 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	200				
7	030505006003	同轴电缆接头	1. 方式:同轴射频电缆 接头(综合)架空 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
8	030411001095	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚 1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	600				

		电子巡查系统合计							
		消防部分							
		消防部分合计							
		消防水							
		消防水合计							
		消火栓灭火系统							
1	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	269.38				
2	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	507.65				
3	030901010003	室内减压稳压消火栓	1. 型号、规格:1800x700x240mm 2. 附件材质、规格:DN65消火栓1个,25m衬	套	32				

			胶水龙带1条, Φ19水枪 1个 ,消防报警按钮1个 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030901010004	室内消火栓	1. 型号、规格:试验用 消火栓 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
5	030901013004	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉 灭火器 2. 规格、型号:2组 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	具	41				
6	031003003014	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
7	031003001043	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
8	粤 050101024001	阀门井	1. 类型:阀门井 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	座	4				

			3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031003009004	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
10	031003009005	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
11	031003009006	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
12	030601002002	压力表	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级: 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
13	031002001118	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	748.91				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 消火栓系统调试 2. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		消火栓灭火系统合计							
		消防电							
		消防电合计							
		集中报警系统							
1	030411002044	线槽	1. 材质: 金属线槽 2. 规格: MR-100x50mm 3. 包含线槽 (桥架) 及附件、配件安装、支 (吊) 架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	177.47				
2	030411001096	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 敷设方式: 暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3814.59				
3	030411001097	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25 4. 敷设方式: 暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、	m	30.12				

			接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030411001098	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	2.8				
5	030411001099	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
6	030411001100	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN65 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	178.41				
7	030408002016	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV- 2x1.5 2. 材质:按设计要求	m	72.11				

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030408002017	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV- 6x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	32.04				
9	030408001063	电力电缆	1. 型号:ZBN-RVV-2x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见	m	5				



			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
10	030502005028	双绞线缆	<p>1. 规格:ZBN-RVS-2x1.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	5				
11	030502005029	双绞线缆	<p>1. 规格:WDZBN-RVS-2x1.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	1003.64				
12	030502005030	双绞线缆	<p>1. 规格:WDZBN-RVSP-2x1.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	1590.95				

13	030502005031	双绞线缆	1. 规格:WDZBNB-RVS-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
14	030411004051	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.62				
15	030411004052	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ6 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.4				
16	030904003013	按钮	1. 名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	个	33				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030507014006	显示设备	1. 名称:自动/手动控制状态显示器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
18	030904005007	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	37				
19	030404016013	控制箱	1. 名称:漏电报警控制箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				
20	030904008019	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块/输入模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	19				
21	030904008020	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
22	030904008021	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块	个	1				

			2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
23	030904006006	消防报警电话插孔(电 话)	1. 名称: 消防电话分机 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
24	030404016014	控制箱	1. 名称: 消防电源控制 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
25	030404016015	控制箱	1. 名称: 消防风机控制 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	3				
26	030411005003	接线箱	1. 名称: 消防接线端子 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
27	030411005004	接线箱	1. 名称: 消防模块接线 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	个	2				

			的一切相关工作						
28	030904003014	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	36				
29	030904003015	按钮	1. 名称:手动启动/停止 按钮(手自动转换开关) 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
30	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	37				
31	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器(壁挂) 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	22				
32	030904008022	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离 器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
33	030904008023	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离	个	12				

			器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
34	030904005008	声光报警器	1. 名称: 气体灭火控制 盘 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
35	030904005009	声光报警器	1. 名称: 气体释放指示 灯 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
36	030904001003	点型探测器	1. 名称: 点型感烟火灾 探测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	181				
37	030904001004	点型探测器	1. 名称: 点型感温火灾 探测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
38	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称: 自动报警系统	系统	1				

			调试 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		集中报警系统合计							
		防火门监控							
		防火门监控合计							
		消防设备电源监控							
1	030411001101	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	22.52				
2	030502005032	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP- 2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	33.47				
3	030411004053	配线	1. 型号:WDZN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用	m	65.59				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030904008024	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监测 模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
		消防设备电源监控合 计							
		电气火灾监控							
1	030411001102	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	38.06				
2	030502005033	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP- 2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	56.18				
3	030904008025	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监测 模块	个	1				



			2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		电气火灾监控合计							
		抗震支架部分							
		抗震支架部分合计							
		电气专业							
1	031002001119	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称: 电缆桥架-抗震 支吊架 2. 类型: 侧向支撑 3. 规格: QJ-200-T 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	12				
2	031002001120	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称: 电缆桥架-抗震 支吊架 2. 类型: 侧纵向支撑 3. 规格: QJ-200-TL 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作L	套	12				
3	031002001121	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称: 电缆桥架-抗震 支吊架 2. 类型: 侧向支撑 3. 规格: QJ-300-T 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	3				
4	031002001122	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称: 电缆桥架-抗震 支吊架 2. 类型: 侧纵向支撑 3. 规格: QJ-300-TL 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	套	3				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031002001123	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-400-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
6	031002001124	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-400-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
7	031002001125	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-600-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
8	031002001126	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-600-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
9	031002001127	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-300*2-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	031002001128	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-300*2-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
		电气专业合计							
		暖通专业							
1	031002001129	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1000-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10				
2	031002001130	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1000-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10				
3	031002001131	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1100-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
4	031002001132	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1100-TL	套	4				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	031002001133	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1150-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
6	031002001134	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1150-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
7	031002001135	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1300-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
8	031002001136	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1300-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
9	031002001137	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1400-T	套	1				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
10	031002001138	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1400-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
11	031002001139	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1500-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
12	031002001140	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1600-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
13	031002001141	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1600-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
14	031002001142	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1700-T	套	1				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
15	031002001143	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1700-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
16	031002001144	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1900-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
17	031002001145	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1900-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
18	031002001146	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-600-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	10				
19	031002001147	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-700-TL	套	8				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
20	031002001148	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-800-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	6				
21	031002001149	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-800-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	6				
22	031002001150	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-900-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	4				
23	031002001151	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-900-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	4				
24	031002001152	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-950-T	套	2				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
25	031002001153	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-950-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
26	031002001154	风机抗震支吊架	1. 名称:风机-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-FJ 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	8				
		暖通专业合计							
		水专业							
1	031002001155	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN100-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	12				
2	031002001156	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN100-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	12				
3	031002001157	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊	套	6				



			架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN150-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	031002001158	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN150-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	6				
5	031002001159	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	8				
6	031002001160	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	8				
7	031002001161	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	5				
8	031002001162	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊	套	5				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-人工繁育A楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00026	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000026	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-人工繁育A楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	364574.96		
2	暂估价	158722.72		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	158722.72		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-人工繁育A楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		364574.96	
合计			364574.96	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 山上-人工繁育A楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-人工繁育A楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	光伏工程暂估价		158722.72			
合计			158722.72			





# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-人工繁育A楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-人工繁育A楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-人工繁育A楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-人工繁育B楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水							
		给排水合计							
		给水							
		给水合计							
		给水-管道							
1	031001003021	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	17.2				
2	031001003022	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格	m	30.27				

			, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001003023	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.56				
4	031001003024	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需	m	25.43				

			的一切相关工作						
5	031001003025	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.34				
6	031001003026	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	22.45				
7	031001006038	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设	m	10.94				

			<p>计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行</p> <p>7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
8	031001006039	PP-R塑料管	<p>1. 安装部位:室内生活给水管道</p> <p>2. 材质:PP-R塑料管</p> <p>3. 介质:给水</p> <p>4. 规格:DN32</p> <p>5. 连接形式:热熔连接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行</p> <p>7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	4.65				
9	031001006040	PP-R塑料管	<p>1. 安装部位:室内生活给水管道</p> <p>2. 材质:PP-R塑料管</p> <p>3. 介质:给水</p> <p>4. 规格:DN20</p> <p>5. 连接形式:热熔连接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行</p> <p>7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	5.52				
10	031001006041	PP-R塑料管	<p>1. 安装部位:室内生活给水管道</p>	m	32.34				



			2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	031001007009	复合管	1. 安装部位:动物用水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:扩口或电磁熔 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	118.96				
12	031001007010	复合管	1. 安装部位:动物用水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:扩口或电磁熔 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行	m	171.73				

			7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
13	031001007011	复合管	1. 安装部位:动物用水 管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:扩口或电 磁熔 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	99.52				
14	031001007012	复合管	1. 安装部位:动物用水 管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:扩口或电 磁熔 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	16.62				
15	031001007013	复合管	1. 安装部位:动物用水 管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN10	m	60.51				

			5. 连接形式:扩口或电磁熔 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	031002001165	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	180				
17	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽、修补 2. 规格:综合考虑 3. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
		给水-管道合计							
		给水-管件、阀门							
1	031003001044	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				

2	031003001045	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	031003001046	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	031003001047	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	031003001048	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
6	031003001049	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	2				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	031003001050	角阀	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级 :DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
8	031003001051	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
9	031003001052	电磁阀	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级 :DN10 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	20				
10	031003001053	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
11	031003013011	水表组	1. 名称: 水表组	组	1				

			2. 安装部位(室内外):人工繁育A楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格: DN50 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 附件配置: 带2个截止阀, 1个止回阀 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工						
12	031003001054	减压阀组	1. 类型: 减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 附件配置: 带2个压力表、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
13	031003009007	金属波纹管	1. 类型: 金属波纹管 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		给水-管件、阀门合计							
		给水-器具							
1	031004014037	清扫龙头	1. 材质: 清扫水龙头(带真空破坏器) 2. 型号、规格: DN15 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	19				

2	031004014038	清扫龙头	1. 材质:清扫水龙头 (带真空破坏器) 2. 型号、规格:DN20 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	13				
3	031007004001	热水器	1. 名称:电热水器 2. 型号、规格:60L 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
		给水-器具合计							
		给水-套管							
1	030817008055	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	21				
2	030817008056	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN80 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
		给水-套管合计							
		排水							
		排水合计							
		排水-管道							
1	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN150 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设	m	91.6				

			计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	281.63				
3	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN75 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	104.24				
4	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	22				
5	031002001166	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要 求	kg	150				



			3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		排水-管道合计							
		排水-管件、阀门							
1	031004014039	地漏	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
2	031004014040	地漏	1. 材质: 消毒池带盖地漏 2. 型号、规格: DN75 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	11				
3	031004014041	地漏	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN75 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	22				
4	031004014042	地漏	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN100 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	58				
5	031003003015	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN75 3. 连接形式: 法兰 4. 其它: 未尽事项详见	个	21				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	粤 050101024002	阀门井	1. 类型: 阀门井 2. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	21				
		排水-管件、阀门合计							
		排水-器具							
1	031004003009	洗手盆	1. 名称: 洗手盆 2. 附件名称、数量: 含托架、角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	22				
2	031004003010	洗手盆（无障碍）	1. 名称: 洗手盆（无障碍） 2. 附件名称、数量: 含托架、角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				
3	031004007004	小便器	1. 材质: 小便器 2. 附件名称、数量: 含冲洗阀、角阀、连接管、感应器及相关所有配件的安装 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	2				
4	031004006010	大便器	1. 材质: 坐式大便器	组	1				

			2. 附件名称、数量：含水箱、冲洗阀、角阀、存水弯、软管及相关所有配件的安装 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031004006011	大便器（无障碍）	1. 材质：坐式大便器（无障碍） 2. 附件名称、数量：含水箱、冲洗阀、角阀、存水弯、软管及相关所有配件的安装 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				
6	031004006012	大便器	1. 材质：蹲式大便器 2. 附件名称、数量：含水箱、冲洗阀、角阀、存水弯、软管及相关所有配件的安装 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3				
7	031004010003	淋浴器	1. 材质：淋浴器 2. 附件名称、数量：淋浴龙头、花洒、混水阀、升降杆、支撑等相关配件的安装 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
8	031004004004	拖布池	1. 材质：拖布池 2. 附件名称、数量：含角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它：未尽事项详见	组	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031004014043	感应式龙头	1. 材质:感应式龙头 2. 型号、规格: 按设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	031004014044	拖布池龙头	1. 材质:拖布池龙头 2. 型号、规格: 按设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		排水-器具合计							
		排水-套管							
1	030817008057	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN200 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	11				
2	030817008058	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
3	030817008059	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		排水-套管合计							
		雨水							
		雨水合计							
		雨水-管道							
1	031001006046	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVCDN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	114.51				
2	031001006047	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVCDN150 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.98				
3	031001006048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVCDN200 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	111.27				
4	031002001167	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要	kg	60				

			求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		雨水-管道合计							
		雨水-管件、阀门							
1	031004014045	雨水斗	1. 材质: 87式雨水斗 2. 型号、规格: DN100 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
2	031004014046	雨水斗	1. 材质: 侧排式雨水斗 2. 型号、规格: DN100 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
3	031004014047	地漏	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN100 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
4	031004014048	地漏	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN200 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	13				
		雨水-管件、阀门合计							
		雨水-套管							
1	030817008060	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN150	个	17				

			3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030817008061	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN200 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030817008062	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
		雨水-套管合计							
		电气部分							
		电气部分合计							
		防雷							
1	030409002007	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 规格: 40x4热镀锌扁钢 3. 安装形式: 利用基础地梁(圈梁)内钢筋做接地装置 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1074.46				
2	030409003006	避雷引下线	1. 材质: $\Phi 16$ 及以上柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线 2. 安装形式: 利用建筑物主筋引下 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	259.85				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030409005012	避雷网	1. 名称:天面明装接闪带 2. 材质:Φ10热镀锌圆钢,沿女儿墙(天面)高出150mm明敷,并与引下线焊接连通;支持卡间距1m 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	602.1				
4	030409005013	避雷网	1. 名称:屋面接闪网格 2. 安装形式:利用屋面混凝土楼板内 $\geq \Phi C10$ 的主筋做不大于20米x20米的接闪网格 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	572.4				
5	030409006005	避雷针	1. 规格:Φ20不锈钢圆钢,长500mm 2. 安装形式、高度:屋面各阳角处设置 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	35				
6	030409008021	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030409008022	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB等电位端子箱	台	13				



			2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030409008023	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 预留补打接地 桩头 2. 规格: -40x4不锈钢 , 距外墙皮1.0m 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	8				
9	030409008024	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 断接卡子 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	41				
10	030409008025	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试点 2. 规格: 预埋扁钢 40x40x4, 距地0.5米 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	6				
11	030411004054	配线	1. 型号: WDZB-BYJ-25 2. 配线部位: 管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体 (夹板、 绝缘子、街码等) 安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
12	030411001103	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PC	m	5				

			3. 规格:32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030414011004	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		防雷合计							
		强电							
		强电合计							
		配电箱							
1	030404017155	配电箱	1. 名称:B-APKT1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030404017156	配电箱	1. 名称:B-APKTE01 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

3	030404017157	配电箱	1. 名称:KTAP1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030404017158	配电箱	1. 名称:KTAP2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
5	030404017159	配电箱	1. 名称:KTAP3 (人工繁育B楼) 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030404017160	配电箱	1. 名称:B-ALyy 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	台	1				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030404017161	配电箱	1. 名称:1PFKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	030404017162	配电箱	1. 名称:1PFKX2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030404017163	配电箱	1. 名称:1CCKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030404017164	配电箱	1. 名称:2CCKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用	台	1				

			4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
11	030404017165	配电箱	1. 名称:3CCKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
12	030404017166	配电箱	1. 名称:B-1ALG 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
13	030404017167	配电箱	1. 名称:B-GFAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
14	030404017168	配电箱	1. 名称:B-ZAP1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安	台	1				

			装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
15	030404017169	配电箱	1. 名称:B-1AL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
16	030404017170	配电箱	1. 名称:B-2AL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
17	030404017171	配电箱	1. 名称:B-Ajk 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				

18	030404017172	配电箱	1. 名称:LEDKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
19	030404017173	配电箱	1. 名称:B-ALbg 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
20	030404017174	配电箱	1. 名称:B-ALxx 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
21	030404017175	配电箱	1. 名称:B-ALdj 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
22	030404017176	配电箱	1. 名称:B-XFAT1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
23	030404017177	配电箱	1. 名称:B-1ALE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
24	030404017178	配电箱	1. 名称:B-1PYKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
		配电箱合计							
		管道、管线							
1	030411002045	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:MR-100x50mm 3. 包含线槽（桥架）及	m	49.98				



			附件、配件安装、支 （吊）架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030411002046	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电消防:MR- 100x50mm 3. 包含线槽（桥架）及 附件、配件安装、支 （吊）架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	26.79				
3	030411002047	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电非消防 :MR-100x100mm 3. 包含线槽（桥架）及 附件、配件安装、支 （吊）架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	13.66				
4	030411002048	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电非消防 :MR-150x100mm 3. 包含线槽（桥架）及 附件、配件安装、支 （吊）架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关	m	61.21				

			费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	030411002049	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电非消防 :MR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及 附件、配件安装、支 (吊)架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	45.44				
6	030411002050	线槽	1. 材质:室外不锈钢防 水线槽 2. 规格:MR-100x50mm 3. 包含线槽(桥架)及 附件、配件安装、支 (吊)架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关 费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	6.64				
7	030411001104	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	1047.57				

8	030411001105	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	870				
9	030411001106	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
10	030411001107	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.47				
11	030411001108	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030411001109	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
13	030411001110	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	135				
14	030411001111	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
15	030411001112	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容	m	5				

			6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
16	030411001113	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	1932.42				
17	030411001114	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	213.94				
18	030411001115	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	31.45				
19	030411001116	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:暗敷	m	14.95				

			5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	030411001117	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
21	030411001118	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
22	030411001119	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
23	030411001120	配管	1. 名称:电线管	m	5				

			2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
24	030411001121	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15				
25	030411001122	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15				
26	030408001064	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆-3x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制	m	6.13				

			<p>作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
27	030408006024	矿物绝缘电缆头	<p>1. 名称:矿物绝缘电缆头</p> <p>2. 规格:2.5mm<sup>2</sup></p> <p>3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	2				
28	030408001065	电力电缆	<p>1. 型号:WDZBN-YJY-4x4</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	25.6				
29	030408001066	电力电缆	<p>1. 型号:WDZBN-YJY-5x4</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价</p>	m	23.5				



			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
30	030408001067	电力电缆	1. 型号:WDZBNS-YJY-5x4 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.1				
31	030408001068	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	86.7				
32	030408001069	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压	m	27.8				

			<p>、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
33	030408001070	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x25+1x16</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	11.12				
34	030408001071	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x35+1x16</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需</p>	m	121.38				

			的一切相关工作						
35	030408001072	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x50+1x25 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	134.3				
36	030408001073	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x70+1x35 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.21				
37	030408001074	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板	m	9.9				

			、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
38	030408001075	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	211.51				
39	030408001076	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x10 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.01				
40	030408001077	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑	m	30.42				

			<p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
41	030408001078	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x4</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	30.95				
42	030408002018	控制电缆	<p>1. 名称:WDZ-KYY-6x1.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	9.37				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
43	030408006025	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:16mm2以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
44	030408006026	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:35mm2以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
45	030408006027	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:70mm2以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
46	030411004055	配线	1. 型号:WDZB-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5892.61				
47	030411004056	配线	1. 型号:WDZB-BYJ4 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线	m	2770.66				

			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
48	030411004057	配线	1. 型号:WDZB-BYJ6 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	258.78				
49	030411004058	配线	1. 型号:WDZB-BYJ10 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	170.07				
50	030411004059	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2187.75				

51	030411004060	配线	1. 型号:WDZ-BYJ1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	515.14				
52	030411004061	配线	1. 型号:WDZN-RYS-6*1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.36				
53	030411006024	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	205				
54	031002003021	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC200 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
55	031002003022	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC50 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	个	2				



			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
56	031002003023	防水套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC100 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
57	031002003024	防水套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC65 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
58	031002003025	防水套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC50 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
59	031002003026	防水套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC40 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
60	031002003027	防水套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC32 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
61	031002003028	防水套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC25 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	个	6				

			的一切相关工作						
		管道、管线合计							
		设备							
1	030412005020	荧光灯	1. 名称:1200×300灯盘 2. 规格:LED光源(220V-1x36W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9				
2	030412005021	荧光灯	1. 名称:600×600灯盘 2. 规格:LED光源(220V-1x32W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	20				
3	030412005022	荧光灯	1. 名称:300×300灯盘 2. 规格:LED光源(220V-1x8W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试	套	6				

			等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030412005023	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架 2. 规格:LED光源 (220V- 1x18W) 3. 安装形式:壁装 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	10				
5	030412005024	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架 2. 规格:LED光源 (220V- 2x18W) 3. 安装方式:综合考虑 ， 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
6	030412005025	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架-防 水 2. 规格:LED光源 (220V- 1x18W) 3. 安装方式:综合考虑 ， 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	58				
7	011304001010	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸 :LED灯带 2. 格栅片材料品种、规 格:220V8W/M6000K 3. 安装方式:综合考虑 ， 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软	m	121.72				

			管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030412004042	装饰灯	1. 名称:LED射灯 2. 规格:LED光源(220V- 1x6W)4000K 3. 安装方式:综合考虑 ，满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具（含光源 ）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	4				
9	030412004043	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:LED光源(220V- 1x9W)6000K 3. 安装方式:综合考虑 ，满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具（含光源 ）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	52				
10	030412001005	普通灯具	1. 名称:室外防水壁灯 2. 规格:LED光源(220V- 1x12W),防护等级不低于IP54 3. 安装方式:综合考虑 ，满足设计要求	套	34				

			<p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
11	030412004044	装饰灯	<p>1. 名称:LED防雾筒灯</p> <p>2. 规格:LED光源(220V-1x5W) 4000K</p> <p>3. 安装方式:综合考虑，满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	10				
12	030404035016	插座	<p>1. 名称:安全型单相二, 三孔插座</p> <p>2. 规格:10A, 250V</p> <p>3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	157				
13	030404035017	插座	<p>1. 名称:安全型单相二, 三孔插座-防溅</p> <p>2. 规格:10A, 250V</p> <p>3. 包含本体及其配件安</p>	个	111				

			<p>装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
14	030404035018	插座	<p>1. 名称:电视插座-安全型单相三孔插座</p> <p>2. 规格:10A, 250V</p> <p>3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	4				
15	030904003016	按钮	<p>1. 名称:风机现场启/停按钮(自锁控制按钮)IP65</p> <p>2. 规格:满足设计要求</p> <p>3. 含底盒</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	2				
16	040801029023	照明开关	<p>1. 名称:单联单控开关</p> <p>2. 规格:10A, 250V</p> <p>3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见</p>	个	16				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	040801029024	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	26				
18	040801029025	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16				
19	040801029026	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				

20	040801023004	限位开关	1. 名称:空调控制面板 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	50				
21	030411006025	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	205				
22	030411006026	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	309				
23	030412004045	装饰灯	1. 名称:双头应急照明灯 2. 规格:LED光源 (2x3W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求	套	77				



			<p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
24	030412004046	装饰灯	<p>1. 名称:双头应急照明灯IP67</p> <p>2. 规格:LED光源(2x3W)</p> <p>3. 安装方式:综合考虑，满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	2				
25	030412004047	装饰灯	<p>1. 名称:消防疏散出口标志灯</p> <p>2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯</p> <p>3. 安装方式:综合考虑，满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	13				
26	030412004048	装饰灯	<p>1. 名称:消防安全出口标志灯</p>	套	6				

			2. 规格:LED光源 (1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
27	030412004049	装饰灯	1. 名称:消防疏散指示 灯(单向) 2. 规格:LED光源 (1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	43				
28	030412004050	装饰灯	1. 名称:消防疏散指示 灯(双向) 2. 规格:LED光源 (1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	套	4				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
29	030412004051	装饰灯	1. 名称:室外防水消防疏散指示灯 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	11				
30	030412004052	装饰灯	1. 名称:双面单向疏散指示灯 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
31	030904005010	声光报警器	1. 名称:立式声光报警器 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

32	030904003017	按钮	1. 名称:卫生同紧急按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
33	030404016016	控制箱	1. 名称:就地控制箱 IP67 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
		设备合计							
		暖通部分							
		暖通部分合计							
		排烟防火系统							
		排烟防火系统合计							
		排烟防火系统-风机							
1	030108003006	PY-RB-1-消防轴流风机	1. 名称:PY-RB-1-消防轴流风机 2. 型号 :L=15600m3/h, H=600Pa, N=5.9KW 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030704001045	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、	系统	1				

			工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		排烟防火系统-风机合 计							
		排烟防火系统-管道							
1	030702001034	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.0mm 3. 长边长 ：450<b≤1000 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	10.18				
2	031208003008	通风管道绝热	1. 名称：夹层高性能玻 璃纤维棉板 2. 绝热厚度：40mm 3. 高憎水性、无甲醛、 不含VOC，容重48kg/m3 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m3	12.73				
3	010803002009	防火板	1. 名称：防火板 2. 绝热厚度：8mm 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	12.73				
4	030704002012	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	10.18				
5	030704001046	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、	系统	1				

			工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		排烟防火系统-管道合 计							
		排烟防火系统-风阀							
1	030703001074	排烟阀(常闭)	1. 名称:排烟阀(常闭) 2. 规格:800*320 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
2	030703001075	280℃防火阀(常开)	1. 名称:280℃防火阀 (常开) 2. 规格:800*320 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
3	030704001047	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-风阀合 计							
		排烟防火系统-风口							
1	030703007061	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000*1000 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
2	030703007062	双层百叶排烟风口	1. 名称:双层百叶排烟	个	1				

			风口 2. 规格:1000*600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030704001048	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-风口合计							
		空调风系统							
		空调风系统合计							
		空调风系统-风机设备							
1	030701003047	QXF-RB-01-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-RB-01-全新风空气处理机组 2. 型号 :F=1080CMH, P=250 (机外余压) N=0.3kw, 380/3/50 Q冷=14kw, Q热=8.9kw, 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030701003048	QXF-RB-02-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-RB-02-全新风空气处理机组 2. 型号 :F=1080CMH, P=250 (机外余压) N=0.2kw, 380/3/50 Q冷=14kw, Q热=8.9kw, 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、	台	1				

			除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030701003049	QXF-RB-03-全新风空 气处理机组	1. 名称:QXF-RB-03-全 新风空气处理机组 2. 型号 :F=3000CMH, P=200 (机外余压) N=0.86kw, 380/3/50 Q冷=28kw, Q热 =20kw, 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
4	030701003050	SW-RB-1-多联室外机	1. 名称:SW-RB-1-多联 室外机 2. 型号:制冷量 :128.5kW, 制热量 :144kW 制冷功率:36.19kW, 制 热功率:35.5kW IPLV(C)≥3.95 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及 规范要求 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030701003051	SW-RB-2-多联室外机	1. 名称:SW-RB-2-多联 室外机 2. 型号:制冷量 :14kW, 制热量:16kW 制冷功率:3.62kW, 制热 功率:3.77kW IPLV(C)≥3.95	台	1				



			3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030701003052	SW-RB-3-多联室外机	1. 名称:SW-RB-3-多联室外机 2. 型号:制冷量:40kW, 制热量:45kW 制冷功率:10.81kW, 制热功率:10.98kW IPLV(C) ≥ 3.95 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030701003053	SW-RB-4-多联室外机	1. 名称:SW-RB-4-多联室外机 2. 型号:制冷量:33.5kW, 制热量:37.5kW 制冷功率:8.71kW, 制热功率:8.82kW IPLV(C) ≥ 3.95 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	030701003054	SW-RB-5-多联室外机	1. 名称:SW-RB-5-多联室外机 2. 型号:制冷量:61.5kW, 制热量:69kW	台	1				

			制冷功率:18.77kW, 制 热功率:17.86kW IPLV(C) ≥ 3.95 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及 规范要求 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	030701003055	SW-RB-6-多联室外机	1. 名称:SW-RB-6-多联 室外机 2. 型号:制冷量 :28kW, 制热量:31.5kW 制冷功率:7.02kW, 制热 功率:7.19kW IPLV(C) ≥ 3.95 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及 规范要求 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
10	030701003056	SW-RB-7-多联室外机	1. 名称:SW-RB-7-多联 室外机 2. 型号:制冷量 :14kW, 制热量:16kW 制冷功率:3.62kW, 制热 功率:3.77kW IPLV(C) ≥ 3.95 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及 规范要求 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
11	030701003057	SNT-28-四面出风嵌入 式室内机	1. 名称:FGJ28-风管式 室内机	台	5				

			2. 型号: 制冷量 :2. 8kW, 制热量 :3. 2kW, 功率 :80W/220V, 风扇风量 :750m3/h, 运转音 :30/28/25dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 温湿平衡带除菌净化 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
12	030701003058	SNT-36-四面出风嵌入式室内机	1. 名称: SNT-36-四面出 风嵌入式室内机 2. 型号: 制冷量 :3. 6kW, 制热量 :4. 0kW, 功率 :80W/220V, 风扇风量 :800m3/h, 运转音 :30/28/25dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 温湿平衡带除菌净化 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
13	030701003059	SNT-45-四面出风嵌入式室内机	1. 名称: SNT-45-四面出 风嵌入式室内机 2. 型号: 制冷量 :4. 5kW, 制热量 :5. 0kW, 功率 :80W/220V, 风扇风量 :900m3/h, 运转音 :33/29/26dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	台	5				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030701003060	SNT-50-四面出风嵌入式室内机	1. 名称:SNT-50四面出风嵌入式室内机 2. 型号: 制冷量:5.0kW, 制热量:5.6kW, 功率:80W/220V 风扇风量:900m3/h, 运转音:33/29/26dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
15	030701003061	SNT-56-四面出风嵌入式室内机	1. 名称:SNT-56-四面出风嵌入式室内机 2. 型号: 制冷量:5.6kW, 制热量:6.3kW, 功率:80W/220V, 风扇风量:950m3/h, 运转音:33/29/26dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
16	030701003062	SNT-100-四面出风嵌入式室内机	1. 名称:SNT-100-四面出风嵌入式室内机 2. 型号: 制冷量:10kW, 制热量:11.2kW, 功率:190W/220V, 风扇风量:1600m3/h, 运转音:40/39/33dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	台	1				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030701003063	FGJ28-风管式室内机	1. 名称:FGJ28-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:2.8kW, 制热量:3.2kW, 功率:68W/220V; 风扇风量:510m3/h, 运转音:34/28/24dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				
18	030701003064	FGJ40-风管式室内机	1. 名称:FGJ40-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:4.0kW, 制热量:4.5kW, 功率:72W/220V; 风扇风量:540m3/h, 运转音:37/31/27dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				
19	030701003065	FGJ50-风管式室内机	1. 名称:FGJ50-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:5.0kW, 制热量:5.6kW, 功率:80W/220V; 风扇风量:800m3/h, 运转音:38/31/28dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐	台	3				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
20	030701003066	FGJ56-风管式室内机	1. 名称:FGJ56-风管式 室内机 2. 型号: 制冷量 :5. 6kW, 制热量 :5. 6kW, 功率 :80W/220V; 风扇风量 :800m3/h, 运转音 :38/31/28dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	5				
21	030701003067	FGJ-63风管式室内机	1. 名称:FGJ-63风管式 室内机 2. 型号: 制冷量 :5. 6KW, 制热量 :6. 3KW, 功率 :80W/220V, 风扇风量 :850M3/H, 运转音 :35/33/30DB(A), 机外 静压:20PA 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
22	030701003068	FGJ71-风管式室内机	1. 名称:FGJ71-风管式 室内机 2. 型号: 制冷量 :7. 1kW, 制热量 :8. 0kW, 功率 :105W/220V; 风扇风量 :1000m3/h, 运转音 :40/32/29dB(A)	台	6				

			3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
23	030701003069	FGJ90-风管式室内机	1. 名称:FGJ90-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:9.0kW, 制热量:10.0kW, 功率:231/220V; 风扇风量:1390m³/h, 运转音:42/38/34dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
24	030701003070	FGJ100-风管式室内机	1. 名称:FGJ100-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:10.0kW, 制热量:11.0kW, 功率:262/220V; 风扇风量:1450m³/h, 运转音:44/39/35dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
25	030703021004	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格:800*800*500(H) 3. 综合考虑支架制安、除锈防腐	个	1				

			4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
26	030704001049	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风机设备合计							
		空调风系统-风管							
1	030702001035	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	164.46				
2	030702001036	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	21.01				
3	030702001037	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长: $450 < b \leq 630$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	101.46				



			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030702001038	碳钢通风管道 0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：0.75mm 3. 长边长： $630 < b \leq 1000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	98.59				
5	030702001039	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.0mm 3. 长边长： $1000 < b \leq 1250$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	19.37				
6	030702001040	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.0mm 3. 长边长： $1250 < b \leq 2000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.06				
7	030703019010	柔性接口	1. 名称：风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	28.01				
8	031208003009	通风管道绝热	1. 名称：夹层高性能玻璃纤维棉板 2. 绝热厚度：30mm 3. 高憎水性、无甲醛、	m3	14.31				

			不含VOC, 容重48kg/m3 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	030817008063	套管制作安装	1. 名称:套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	5				
10	030704002013	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	412.95				
11	030704001050	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风管合计							
		空调风系统-风阀							
1	030703001076	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:200*160 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
2	030703001077	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:200*200 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	4				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030703001078	280℃防火阀	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:250*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030703001079	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
5	030703001080	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
6	030703001081	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
7	030703001082	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030703001083	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*320 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
9	030703001084	电动蝶阀	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030703001085	电动蝶阀	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:600*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	030703001086	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	11				
12	030703001087	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	17				

13	030703001088	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
14	030704001051	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风阀合计							
		空调风系统-风口							
1	030703007063	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:1350*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030703007064	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:300*1200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
3	030703007065	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:300*1400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030703007066	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:300*800 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

5	030703007067	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:5850*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
6	030703007068	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	18				
7	030703007069	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:1000*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
8	030703007070	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:1400*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
9	030703007071	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:300*1200 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	12				
10	030703007072	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:5850*150 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
11	030703007073	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:600*600	个	18				

			3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
12	030703007074	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:800*200 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	5				
13	030703007075	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000*600 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
14	030703007076	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:700*400 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
15	030703007077	新风百叶风口	1. 名称:新风百叶风口 2. 规格:400*400 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	13				
16	030704001052	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风口合计							
		排风系统							
		排风系统合计							
		排风系统-风机设备							

1	030108001021	PF-1F-01玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-1F-01玻璃钢离心风机 2. 型号:风量 : 5000M3/H, 最大静压 : 700PA, 功率 : 5500W, 电压 : 380V/50HZ 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030108001022	PF-1F-09玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-1F-09玻璃钢离心风机 2. 型号:风量 : 5000M3/H, 最大静压 : 700PA, 功率 : 5500W, 电压 : 380V/50HZ 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030108001023	PF-RB-4玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-RB-4玻璃钢离心风机 2. 型号:风量 : 3000M3/H, 最大静压 : 600PA, 功率 : 2200W, 电压 : 380V/50HZ 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030108001024	PF-RB-5玻璃钢离心风	1. 名称:PF-RB-5玻璃钢	台	1				



		机	离心风机 2. 型号:风量 : 6000M3/H, 最大静压 : 600PA, 功率 : 2200W, 电压 : 380V/50HZ 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030108003007	PF-RB-1-轴流风机(防爆型)	1. 名称:PF-RB-1-轴流风机(防爆型) 2. 型号 :F=1000CMH, P=240Pa (机外余压), N=0.25kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030108003008	PF-RB-2-轴流风机(防爆型)	1. 名称:PF-RB-2-轴流风机(防爆型) 2. 型号 :F=1000CMH, P=240Pa (机外余压), N=0.25kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	040602044008	ZNCC-4000-智能除臭装置	1. 名称: ZNCC-4000-智能除臭装置	套	1				

			2. 型号: F=4000CMH, 最大风阻 =450pa, N=1.5KW 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	040602044009	ZNCC-6000-智能除臭装置	1. 名称: ZNCC-6000-智能除臭装置 2. 型号: F=6000CMH, 最大风阻 =450pa, N=2.5KW 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
9	040602044010	ZNCC-7500-智能除臭装置	1. 名称: ZNCC-7500-智能除臭装置 2. 型号: F=7500CMH, 最大风阻 =450pa, N=3.5KW 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
10	030404033017	窗式排气扇	1. 名称: 窗式排气扇 2. 型号: BP270 3. 规格: 风量: 270CMH, 噪声: 38dB, 功率: 50W, 配电: 220V/50Hz 4. 安装方式: 设置防雨防虫网	台	4				

			5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030404033018	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ0 3. 规格:风量:120CMH, 噪声: 34dB, 功率: 18W, 配电:220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5				
12	030404033019	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ2 3. 规格:风量:210CMH, 噪声: 38dB, 功率: 24W, 配电:220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
13	030404033020	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ3 3. 规格:风量:350CMH, 噪声: 42dB, 功率: 45W, 配电:220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	12				

			的一切相关工作						
14	030404033021	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ6 3. 规格:风量:600CMH, 噪声: 45dB, 功率: 55W, 配电:220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				
15	030704001053	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风机设备合计							
		排风系统-风管							
1	030702001041	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	161.38				
2	030702001042	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需	m2	52.96				

			的一切相关工作						
3	030702001043	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长 : 450<b≤630 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	66.31				
4	030702001044	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 直径(mm) ≤1000 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	6.91				
5	030703019011	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	10.42				
6	030702009009	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 制作安装 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	2.14				
7	030817008064	套管制作安装	1. 名称:套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	2				
8	030704002014	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑	m2	287.56				

			3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	030704001054	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风管合计							
		排风系统-风阀							
1	030703001089	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:200*160 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
2	030703001090	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:250*160 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
3	030703001091	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:250*200 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
4	030703001092	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀	个	2				

			(常开) 2. 规格:250*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030703001093	70℃防火阀 (常开)	1. 名称:70℃防火阀 (常开) 2. 规格:320*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
6	030703001094	70℃防火阀 (常开)	1. 名称:70℃防火阀 (常开) 2. 规格:320*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
7	030703001095	70℃防火阀 (常开)	1. 名称:70℃防火阀 (常开) 2. 规格:400*320 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
8	030703001096	70℃防火阀 (常开)	1. 名称:70℃防火阀 (常开) 2. 规格:400*400 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、	个	1				

			工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030703001097	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:500*400 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
10	030703001098	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:630*320 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
11	030703001099	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:630*400 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
12	030703001100	常闭防烟防火阀（70℃防火阀）（带手动控制装置）	1. 名称:常闭防烟防火阀（70℃防火阀）（带手动控制装置） 2. 规格:250*200 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				



13	030703001101	常闭防烟防火阀 (70℃防火阀) (带手动控制装置)	1. 名称:常闭防烟防火阀(70℃防火阀) (带手动控制装置) 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
14	030703001102	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
15	030703001103	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*320 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	17				
16	030703001104	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
17	030704001055	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风阀合计							
		排风系统-风口							
1	030703012002	碳钢风帽	1. 名称:带锥形防风帽	个	4				

			2. 规格: $\phi$ 550 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030703007078	防虫百叶风口	1. 名称:防虫百叶风口 2. 规格:400*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
3	030703007079	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶 风口 2. 规格:250*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
4	030703007080	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶 风口 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
5	030703007081	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶 风口 2. 规格:400*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
6	030703007082	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶 风口 2. 规格:500*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				

7	030703007083	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶风口 2. 规格:500*500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
8	030703007084	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶风口 2. 规格:600*500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
9	030703007085	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶风口 2. 规格:700*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030703007086	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:250*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
11	030703007087	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
12	030703007088	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:400*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				

13	030703007089	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:500*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
14	030703007090	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
15	030704001056	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风口合计							
		空调排水系统							
		空调排水系统合计							
		空调排水系统-管道							
1	031001001012	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.28				
2	031001001013	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.07				

3	031001001014	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN40 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.05				
4	031001004026	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 38.1$ , 壁厚最小1.5mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21.78				
5	031001004027	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 31.8$ , 壁厚最小1.25mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.36				
6	031001004028	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 28.6$ , 壁厚最小1.0mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防	m	35.36				

			锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	031001004029	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 22.2$ , 壁厚最小 1.0mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防 锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	45.25				
8	031001004030	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 19.1$ , 壁厚最小 1.0mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防 锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	63.62				
9	031001004031	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 15.9$ , 壁厚最小1mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防 锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需	m	238.29				

			的一切相关工作						
10	031001004032	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 12.7$ ,壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	99.23				
11	031001004033	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 9.5$ ,壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	286.49				
12	031001004034	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 6.4$ ,壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	83.42				
13	031208002005	管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 型号、材质: $\Phi 57$ 以下25mm厚闭孔发泡橡塑 3. 未尽事项详见图纸、	m <sup>3</sup>	4.67				

			工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
14	030411002051	镀锌钢板槽	1. 名称：镀锌钢板槽 500*300 2. 材质：镀锌钢板 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	18.36				
15	030411003006	镀锌钢板槽	1. 名称：镀锌钢板槽 350*300 2. 材质：镀锌钢板 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	8.41				
16	030411003007	镀锌钢板槽	1. 名称：镀锌钢板槽 350*200 2. 材质：镀锌钢板 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7.6				
17	031002001168	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他：其它：未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	kg	443.03				



18	031009002009	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
19	030704001057	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调排水系统-管道合计							
		空调排水系统-管件、阀门							
1	030903005016	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ38.1 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
2	030903005017	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ31.8 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
3	030903005018	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ28.6 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
4	030903005019	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ22.2 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				

5	030903005020	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ19.1 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
6	030903005021	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ15.9 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	25				
7	030903005022	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ12.7 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
8	030903005023	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ9.5 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	31				
9	030903005024	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ6.4 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030817008065	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN40 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	80				
11	030817008066	套管制作安装	1. 名称：钢套管	个	20				

			2. 规格: DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
12	030817008067	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN80 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
13	031009002010	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
14	030704001058	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调排水系统-管件、 阀门合计							
		智能化部分							
		智能化部分合计							
		综合布线系统							
1	031101019014	配线架	1. 类型: 普通光纤配线 架 2. 型号、规格 : (24/48芯, LC接头) 3. 容量: 24口、内置交 换机 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	架	1				

2	031101019015	配线架	1. 类型:六类普通铜缆配线架 2. 型号、规格:(1x48端口,RJ45) 3. 容量:48口 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	架	1				
3	030502005034	双绞线缆	1. 名称:聚氯乙烯护套聚氯乙烯绝缘电话屏蔽线 2. 规格:HPVV-20(4x0.5) 3. 线缆对数:4对 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
4	030502005035	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽内穿放 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	342.08				
5	030411001123	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm	m	76.71				

			4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030411001124	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	34.85				
7	030502007009	光缆	1. 名称:室内单模光缆 2. 规格:1x8芯 3. 配线部位:管、暗槽内穿放 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
8	030411002052	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-100x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	34.5				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030411002053	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-100x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	29.03				
10	030411002054	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	74.4				
11	030502012019	信息插座	1. 名称:AP-无线网接入点 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
12	040205020007	监控摄像机	1. 类型:1080PIP半球式彩色摄像机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	54				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	040205020008	监控摄像机	1. 类型:带云台摄像机 2. 规格、型号:可联网、彩色、像素1000万 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	50				
14	030411006027	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	104				
15	030502019006	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:五类以上 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	104				
16	030507017012	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试电视监控系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		综合布线系统合计							
		计算机网络系统							
1	030502012020	信息插座	1. 名称:TO-单孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				
2	030502012021	信息插座	1. 名称:TOP-双孔数据信息插座	个	5				

			2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030411006028	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	17				
4	030502019007	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆 测试 2. 测试内容:五类以上 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	链路	17				
5	粤 030503017009	住宅(小区)智能化系 统调试	1. 名称:网络设备安装 调试计算机网络 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		计算机网络系统合计							
		视频监控系统							
1	030502007010	光缆	1. 名称:多模光纤 2. 规格:1x8芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	m	8				



			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030501012012	交换机	1. 名称:POE交换机 2. 功能:交换容量 ≥128Gbps, 转发性能 ≥51Mpps, 24个千兆电 口, 4个独立千兆光口 , 支持POE供电 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
3	粤 030503017010	住宅(小区)智能化系 统调试	1. 名称:网络设备安装 调试交换机 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		视频监控系统合计							
		出入口控制系统							
1	030503004003	控制箱	1. 名称:出入口控制箱 CK1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
2	030507002011	入侵报警控制器	1. 名称:SMJ-双门控制 器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	21				

3	030507007005	出入口执行机构设备	1. 名称:双门磁力锁 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	21				
4	030507005007	出入口目标识别设备	1. 名称:读卡器 2. 规格:近距离感应式 IC卡 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	21				
5	030507005008	出入口目标识别设备	1. 名称:人脸识别器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	21				
6	030904003018	按钮	1. 名称:开门按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	21				
7	030502005036	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	63				
8	030411001125	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT	m	144.08				

			3. 规格:DN25、壁厚 1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030411004062	配线	1. 名称:RVV-2x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	626.74				
10	030411004063	配线	1. 名称:RVV-4x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	626.74				
11	030411004064	配线	1. 名称:RVV-6x0.75 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见	m	626.74				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030411004065	配线	1. 名称:RVV-12x0.12 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3760.46				
13	030411006029	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	84				
14	030507017013	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试入侵报警系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
15	030507017014	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试出入口系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		出入口控制系统合计							
		电子巡查系统							
1	030501010005	收发器	1. 名称:室内全向天线 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	台	10				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030501009005	路由器	1. 名称:耦合器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030507004004	入侵报警信号传输设备	1. 名称:对讲机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
4	030507017015	安全防范分系统调试	1. 名称:室内无线电子巡查点(无源RFID) 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	10				
5	030505005009	射频同轴电缆	1. 名称:1/2"射频同轴电缆 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	400				
6	030505005010	射频同轴电缆	1. 名称:7/8"射频同轴电缆 2. 材质:按设计要求	m	200				

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	030505006004	同轴电缆接头	1. 方式:同轴射频电缆 接头(综合)架空 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
8	030411001126	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚 1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	600				
		电子巡查系统合计							
		消防部分							
		消防部分合计							
		消防水							
		消防水合计							
		消火栓灭火系统							
1	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内	m	125.55				

			2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	170.4				
3	030901010005	室内减压稳压消火栓	1. 型号、规格:1800x700x240mm 2. 附件材质、规格:DN65消火栓1个, 25m衬胶水龙带1条, Φ19水枪1个, 消防报警按钮1个 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	17				
4	030901013005	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉	具	29				

			灭火器 2. 规格、型号:2组 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	031003003016	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	5				
6	031003001055	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
7	粤 050101024003	阀门井	1. 类型:阀门井 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	1				
8	031002001169	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要 求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	kg	714.49				
9	030905002004	水灭火控制装置调试	1. 消火栓系统调试 2. 其他:其它:未尽事 项详见图纸、工程量清	系统	1				



			单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		消火栓灭火系统合计							
		消防电							
		消防电合计							
		集中报警系统							
1	030411002055	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:MR-100x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.72				
2	030411001127	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1665.41				
3	030411001128	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需	m	21.54				

			的一切相关工作						
4	030411001129	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	83.64				
5	030408002019	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV-2x1.5 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.56				
6	030408002020	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV-6x1.5 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.82				
7	030502005037	双绞线缆	1. 规格:WDZBN-RVS-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	677.3				
8	030502005038	双绞线缆	1. 规格:WDZBN-RVSP-2x1.5	m	716.55				

			2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030411004066	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	682.48				
10	030411004067	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ6 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.2				
11	030904003019	按钮	1. 名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	个	17				

			的一切相关工作						
12	030904005011	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	17				
13	030404016017	控制箱	1. 名称:漏电报警控制箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
14	030904008026	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块/输入模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
15	030904006007	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
16	030404016018	控制箱	1. 名称:消防电源控制箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
17	030404016019	控制箱	1. 名称:消防风机控制箱 2. 规格: 满足设计要求	台	1				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
18	030411005005	接线箱	1. 名称:消防接线端子 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
19	030411005006	接线箱	1. 名称:消防模块接线 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
20	030904003020	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	17				
21	030904007004	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器(壁挂) 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	13				
22	030904008027	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离 器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	个	5				

			的一切相关工作						
23	030904001005	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	69				
24	030905001003	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		集中报警系统合计							
		防火门监控							
		防火门监控合计							
		消防设备电源监控							
1	030411001130	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.46				
2	030502005039	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	16.08				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030411004068	配线	1. 型号:WDZN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	31.53				
4	030904008028	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监测模块 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		消防设备电源监控合计							
		电气火灾监控							
1	030411001131	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21.65				
2	030502005040	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、	m	27.69				

			绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030904008029	模块(模块箱)	1. 名称: 电气火灾监测模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		电气火灾监控合计							
		抗震支架部分							
		抗震支架部分合计							
		电气专业							
1	031002001170	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称: 电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型: 侧向支撑 3. 规格: QJ-200-T 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12				
2	031002001171	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称: 电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型: 侧纵向支撑 3. 规格: QJ-200-TL 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作L	套	12				
3	031002001172	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称: 电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型: 侧向支撑 3. 规格: QJ-300-T 4. 其它: 未尽事项详见	套	1				



			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031002001173	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-300-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
5	031002001174	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-400-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
6	031002001175	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-400-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
7	031002001176	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-600-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
8	031002001177	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-600-TL 4. 其它:未尽事项详见	套	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031002001178	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-300*2-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
10	031002001179	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-300*2-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
		电气专业合计							
		暖通专业							
1	031002001180	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1000-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
2	031002001181	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1000-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
3	031002001182	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架	套	2				

			2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1100-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	031002001183	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1100-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
5	031002001184	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1150-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
6	031002001185	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1150-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
7	031002001186	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1300-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
8	031002001187	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架	套	1				

			2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1300-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	031002001188	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-600-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
10	031002001189	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-700-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
11	031002001190	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-800-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
12	031002001191	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-800-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
13	031002001192	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架	套	1				

			2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-900-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
14	031002001193	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-900-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
15	031002001194	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-950-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
16	031002001195	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-950-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
17	031002001196	风机抗震支吊架	1. 名称:风机-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-FJ 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	5				
		暖通专业合计							

		水专业							
1	031002001197	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN100-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
2	031002001198	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN100-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
3	031002001199	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN150-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
4	031002001200	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN150-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
5	031002001201	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	套	3				

			的一切相关工作						
6	031002001202	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
7	031002001203	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
8	031002001204	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
9	031002001205	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN80-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
10	031002001206	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN80-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	套	2				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称： 山上-人工繁育B楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00027	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000027	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-人工繁育B楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	160974.3		
2	暂估价	158722.72		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	158722.72		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-人工繁育B楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		160974.3	
合计			160974.3	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山上-人工繁育B楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-人工繁育B楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	光伏工程暂估价		158722.72			
合计			158722.72			



# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-人工繁育B楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-人工繁育B楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-人工繁育B楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-综合研究楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水部分							
		给排水部分合计							
		给水							
		给水合计							
		给水-管道							
1	031001003027	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN100 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	19.72				
2	031001003028	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN80 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格	m	75.96				

			, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001003029	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN65 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.69				
4	031001003030	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需	m	68.47				

			的一切相关工作						
5	031001003031	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21.2				
6	031001003032	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.12				
7	031001003033	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压式连	m	8.39				

			<p>接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行</p> <p>7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
8	031001006049	PP-R塑料管	<p>1. 安装部位:室内生活给水管道</p> <p>2. 材质:PP-R塑料管</p> <p>3. 介质:给水</p> <p>4. 规格:DN50</p> <p>5. 连接形式:热熔连接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行</p> <p>7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	2.15				
9	031001006050	PP-R塑料管	<p>1. 安装部位:室内生活给水管道</p> <p>2. 材质:PP-R塑料管</p> <p>3. 介质:给水</p> <p>4. 规格:DN40</p> <p>5. 连接形式:热熔连接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行</p> <p>7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	0.63				

10	031001006051	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	34.65				
11	031001006052	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	46.71				
12	031001006053	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行	m	59.33				

			7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
13	031001006054	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	132.13				
14	031002001207	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要 求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	kg	130				
15	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽、修 补 2. 规格:综合考虑 3. 其他:其它:未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	30				
		给水-管道合计							
		给水-管件、阀门							



1	031003001056	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
2	031003001057	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	031003001058	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
4	031003001059	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
5	031003001060	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	031003001061	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
7	031003001062	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
8	031003001063	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
9	031003013012	水表	1. 名称: 水表组 (带锁 具) 2. 安装部位(室内外 ):综合研究楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 附件配置:带1个截止 阀、1个止回阀、1个活	组	1				

			塞式液压水位控制阀 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
10	031003013013	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外):综合研究楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 附件配置:带1个截止 阀 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
11	031003013014	水表	1. 名称: 水表组(带锁 具) 2. 安装部位(室内外):综合研究楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN80 5. 连接形式:法兰连接 6. 附件配置:带1个闸阀 、1个止回阀, 1个活塞 式液压水位控制阀 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
12	031003013015	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外):综合研究楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN100 5. 连接形式:法兰连接 6. 附件配置:带1个闸阀 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				

13	031003001064	减压阀组	1. 类型:减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:带2个压力表、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
14	031003001065	减压阀组	1. 类型:减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 附件配置:带2个压力表、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
15	031003001066	减压阀组	1. 类型:减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 附件配置:带2个压力表、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		给水-管件、阀门合计							
		给水-器具							
1	031006015003	水箱	1. 材质、类型:生活水箱 2. 型号、规格:SUS316不锈钢,有效容	台	1				

			积18立方米、含其他阀门配置 3. 管道附件:水池通气管、溢流管喇叭口、放空管喇叭口、水泵吸水管喇叭口、其他支管-DN100 4. 装置形式:玻璃水位计DN15 5. 其他配置:管口加防虫网罩18目铜丝防虫网 6. 检修人孔700x700 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031006015004	水箱	1. 材质、类型:动物笼舍重力供水水箱 2. 型号、规格:SUS316不锈钢,有效容积1.3立方米、含其他阀门配置 3. 管道附件:水池通气管、溢流管喇叭口、放空管喇叭口、水泵吸水管喇叭口、其他支管-DN100 4. 装置形式:玻璃水位计DN15 5. 其他配置:管口加防虫网罩18目铜丝防虫网 6. 检修人孔700x700 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
		给水-器具合计							
		给水-套管							
1	030817008068	套管制作安装	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、	个	3				

			国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		给水-套管合计							
		排水							
		排水合计							
		排水-管道							
1	031001006055	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	50.34				
2	031001006056	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN75 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	301				
3	031001006057	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	735.71				
4	031002001208	管道支架	1. 名称: 管道支架	kg	300				

			2. 材质：按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他：其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		排水-管道合计							
		排水-管件、阀门							
1	031004014049	地漏	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	031004014050	地漏	1. 材质：管井地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	031004014051	地面清扫口	1. 材质：地面清扫口 2. 型号、规格：DN100 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		排水-管件、阀门合计							
		排水-器具							
1	031004003011	洗手盆	1. 名称：洗手盆 2. 附件名称、数量：含托架、角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	组	52				

			的一切相关工作						
2	031004003012	洗手盆（无障碍）	1. 名称：洗手盆（无障碍） 2. 附件名称、数量：含托架、角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3				
3	031004007005	小便器	1. 材质：小便器 2. 附件名称、数量：含冲洗阀、角阀、连接管、感应器及相关所有配件的安装 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	9				
4	031004006013	大便器（无障碍）	1. 材质：坐式大便器（无障碍） 2. 附件名称、数量：含水箱、冲洗阀、角阀、存水弯、软管及相关所有配件的安装 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3				
5	031004006014	大便器	1. 材质：蹲式大便器 2. 附件名称、数量：含水箱、冲洗阀、角阀、存水弯、软管及相关所有配件的安装 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	15				
6	031004004005	拖布池	1. 材质：拖布池 2. 附件名称、数量：含	组	2				



			角阀、下水器、软管及 相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	031004014052	感应式龙头	1. 材质:感应式龙头 2. 型号、规格: 按设计 要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	7				
8	031004014053	拖布池龙头	1. 材质:拖布池龙头 2. 型号、规格: 按设计 要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
		排水-器具合计							
		排水-套管							
1	030817008069	预埋座	1. 名称: 预埋座 2. 规格: DN150 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	42				
2	030817008070	预埋座	1. 名称: 预埋座 2. 规格: DN200 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	14				
		排水-套管合计							
		雨水							
		雨水合计							
		雨水-管道							

1	031001006058	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVCDN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	105.9				
2	031001006059	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVCDN75 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
3	031002001209	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	20				
		雨水-管道合计							
		雨水-管件、阀门							
1	031004014054	雨水斗	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				

2	031004014055	雨水斗	1. 材质:侧排式雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	8				
3	031004014056	雨水斗	1. 材质:侧排式雨水斗 2. 型号、规格:DN75 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
		雨水-管件、阀门合计							
		雨水-套管							
1	030817008071	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	22				
2	030817008072	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	16				
		雨水-套管合计							
		消防泵房排水							
1	030109011001	潜水泵	1. 型号:潜水泵 2. 功率 :Q=40m3/h, H=15m, W=4. 0Kw 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				

2	031001007014	复合管	1. 安装部位:消防水泵房 2. 材质:钢塑复合管 3. 介质:压力排水 4. 规格:DN150 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15				
3	031001007015	复合管	1. 安装部位:消防水泵房 2. 材质:钢塑复合管 3. 介质:压力排水 4. 规格:DN100 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8				
4	031003003017	闸阀	1. 类型:弹性座封铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 铸铁 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
5	031003003018	止回阀	1. 类型:橡胶瓣式止回	个	2				

			阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质: 铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	030601002003	压力表	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级 :TYP-100, PN0~0.6Mpa 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
7	031003010004	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接 头 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
8	030817008073	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN200 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
9	031002003029	同心异径管DN100	1. 名称、类型:同心异 径管 2. 材质:钢 3. 规格:DN100 6. 保温:橡塑 40mm(DN100~DN150) 7. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	1				

			8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		消防泵房排水合计							
		电气部分							
		电气部分合计							
		防雷							
1	030409002008	接地母线	1. 名称:接地线 2. 规格:40x4热镀锌扁钢 3. 安装形式:利用基础地梁(圈梁)内钢筋做接地装置 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	690.75				
2	030409003007	避雷引下线	1. 材质:Φ16及以上柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	610.93				
3	030409005014	避雷网	1. 名称:天面明装接闪带 2. 材质:Φ10热镀锌圆钢,沿女儿墙(天面)高出150mm明敷,并与引下线焊接连通;支持卡间距1m 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	368.64				
4	030409005015	避雷网	1. 名称:屋面接闪网格 2. 安装形式:利用屋面混凝土楼板内 $\geq \Phi C10$ 的主筋做不大于20米x20米的接闪网	m	1005.64				

			格 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	030409006006	避雷针	1. 规格:Φ20不锈钢圆 钢,长500mm 2. 安装形式、高度:屋 面各阳角处设置 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	根	25				
6	030409008026	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:MEB总等电位端 子箱 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
7	030409008027	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:LEB等电位端子 箱 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	29				
8	030409008028	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:接地端子 2. 规格:扁钢 100x100x6,用于风机、 水泵、配电间等设备的 接地 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	23				
9	030409008029	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:预留补打接地 桩头 2. 规格:-40x4不锈钢 ,距外墙皮1.0m	台	8				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
10	030409008030	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:接地测试点 2. 规格:预埋扁钢 40x40x4, 距地0.5米 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	6				
11	030409008031	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:断接卡子 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	42				
12	030414011005	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		防雷合计							
		强电							
		强电合计							
		配电箱							
1	030404017179	配电箱	1. 名称:KY-1HYAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
2	030404017180	配电箱	1. 名称:KY-1CSAP	台	1				



			2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030404017181	配电箱	1. 名称:KY-1ZAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030404017182	配电箱	1. 名称:KY-2ZAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
5	030404017183	配电箱	1. 名称:KY-3ZAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切相关工作						
6	030404017184	配电箱	1. 名称:KY-1LKAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030404017185	配电箱	1. 名称:1YZAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	030404017186	配电箱	1. 名称:1AL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030404017187	配电箱	1. 名称:1CSAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见	台	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030404017188	配电箱	1. 名称:3CSAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
11	030404017189	配电箱	1. 名称:1BGAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
12	030404017190	配电箱	1. 名称:1BGAL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
13	030404017191	配电箱	1. 名称:1ALZB 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关	台	1				

			费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
14	030404017192	配电箱	1. 名称:2CSAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
15	030404017193	配电箱	1. 名称:2HYAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
16	030404017194	配电箱	1. 名称:2BGAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
17	030404017195	配电箱	1. 名称:2BGAL1 2. 规格:详见图纸	台	2				

			3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	030404017196	配电箱	1. 名称:2DJAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
19	030404017197	配电箱	1. 名称:KY-2SYZAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
20	030404017198	配电箱	1. 名称:KY-3SYZAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

21	030404017199	配电箱	1. 名称:2XXJAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
22	030404017200	配电箱	1. 名称:2PJSYAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
23	030404017201	配电箱	1. 名称:2LSSYAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
24	030404017202	配电箱	1. 名称:2FZSYAL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
25	030404017203	配电箱	1. 名称:2ZBAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
26	030404017204	配电箱	1. 名称:2BXAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
27	030404017205	配电箱	1. 名称:3BLSYAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
28	030404017206	配电箱	1. 名称:APfs 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑	台	1				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
29	030404017207	配电箱	1. 名称:3WSPYAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
30	030404017208	配电箱	1. 名称:3WSPYAL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
31	030404017209	配电箱	1. 名称:3XXCCAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
32	030404017210	配电箱	1. 名称:3XBPYAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、	台	1				



			单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
33	030404017211	配电箱	1. 名称:3GXPAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
34	030404017212	配电箱	1. 名称:3WSWAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
35	030404017213	配电箱	1. 名称:3JDAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
36	030404017214	配电箱	1. 名称:3PYAL	台	1				

			2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
37	030404017215	配电箱	1. 名称:3JPAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
38	030404017216	配电箱	1. 名称:3XXJAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
39	030404017217	配电箱	1. 名称:KY-WMDT1AT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切相关工作						
40	030404017218	配电箱	1. 名称:KY-WMDT2AT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
41	030404017219	配电箱	1. 名称:KY-1RDAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
42	030404017220	配电箱	1. 名称:KY-1XKSAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
43	030404017221	配电箱	1. 名称:KY-1AFAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见	台	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
44	030404017222	配电箱	1. 名称:KY-DFWE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
45	030404017223	配电箱	1. 名称:KY-1APE01 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
46	030404017224	配电箱	1. 名称:KY-1APE1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
47	030404017225	配电箱	1. 名称:KY-1XFAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关	台	1				

			费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
48	030404017226	配电箱	1. 名称:KY-2XFAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
49	030404017227	配电箱	1. 名称:KY-3XFAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
50	030404017228	配电箱	1. 名称:KY-1XFBAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
51	030404017229	配电箱	1. 名称:QWBKX1 2. 规格:详见图纸	台	1				

			3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
52	030404017230	配电箱	1. 名称:1PFKX7 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
53	030404017231	配电箱	1. 名称:1PFKX8 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
54	030404017232	配电箱	1. 名称:XBKX1 (综合研究楼) 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切相关工作						
55	030404017233	配电箱	1. 名称:XBKX2（综合研究楼） 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
56	030404017234	配电箱	1. 名称:KY-TMWYBAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
57	030404016020	控制箱（不含箱体）	1. 名称:TMPBKX（不含箱体） 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
58	030404017235	配电箱	1. 名称:KY-1GAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用	台	1				

			4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
59	030404017236	配电箱	1. 名称:KY-2GAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
60	030404017237	配电箱	1. 名称:KY-3GAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
61	030404017238	配电箱	1. 名称:WMXFKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
62	030404017239	配电箱	1. 名称:WMXFKX2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安	台	1				



			装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
63	030404017240	配电箱	1. 名称:1XFKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
64	030404017241	配电箱	1. 名称:2XFKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
65	030404017242	配电箱	1. 名称:2XFKX2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				

66	030404017243	配电箱	1. 名称:3XFKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
67	030404017244	配电箱	1. 名称:KY-1ZKAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
68	030404017245	配电箱	1. 名称:KY-2ZKAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
69	030404017246	配电箱	1. 名称:KY-3ZKAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
70	030404017247	配电箱	1. 名称:KY-WMZXAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
71	030404017248	配电箱	1. 名称:KY-JJKTAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
72	030404017249	配电箱	1. 名称:WMPFKX1-6 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				
73	030404017250	配电箱	1. 名称:1PFKX1-6 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑	台	6				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
74	030404017251	配电箱	1. 名称:KY-1DFAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
75	030404017252	配电箱	1. 名称:KY-1WE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
76	030404017253	配电箱	1. 名称:KY-2WE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
77	030404017254	配电箱	1. 名称:KY-3WE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、	台	1				

			单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
78	030404017255	配电箱	1. 名称:KY-WMXFAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
79	030404017256	配电箱	1. 名称:KY-WMPYKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
80	030404017257	配电箱	1. 名称:KY-WMDLAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
81	030404017258	配电箱	1. 名称:WMXFAP1	台	1				

			2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
82	030404017259	配电箱	1. 名称:WMXFAP2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
83	030404017260	配电箱	1. 名称:WMCKKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
84	030404017261	配电箱	1. 名称:KY-3BGAL1-3 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	3				

			的一切相关工作						
85	030404017262	配电箱	1. 名称:KY-3BSLAL1-3 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
86	030404017263	配电箱	1. 名称:KY-LEDKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
87	030404017264	T接箱 25A	1. 名称:T接箱25A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
88	030404017265	T接箱 32A	1. 名称:T接箱32A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见	台	2				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
89	030404017266	T接箱 50A	1. 名称:T接箱50A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
90	030404017267	T接箱 100A	1. 名称:T接箱100A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
91	030404017268	T接箱 200A	1. 名称:T接箱200A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
		配电箱合计							
		管道、管线							
1	030411002056	线槽	1. 材质:室外不锈钢防水线槽	m	24.38				



			2. 规格:ZMR-100x100mm 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030411002057	线槽	1. 材质:室外不锈钢防水线槽 2. 规格:ZMR-150x100mm 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45.37				
3	030411002058	线槽	1. 材质:室外不锈钢防水线槽 2. 规格:ZMR-300x150mm 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.31				
4	030411002059	桥架	1. 材质:金属桥架 2. 规格:强电非消防:ZRCT100x50mm	m	85.2				

			3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030411002060	桥架	1. 材质:金属桥架 2. 规格:强电非消防:ZRCT100x100mm 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	84.06				
6	030411002061	桥架	1. 材质:金属桥架 2. 规格:强电非消防:ZRCT150x100mm 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	153.32				
7	030411002062	桥架	1. 材质:金属桥架 2. 规格:强电非消防:ZRCT150x150mm 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火	m	41.26				

			堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030411002063	桥架	1. 材质:金属桥架 2. 规格:强电非消防:ZRCT200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	159.9				
9	030411002064	线槽	1. 材质:金属桥架 2. 规格:强电非消防:ZRCT200x150mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	84.89				
10	030411002065	桥架	1. 材质:金属桥架 2. 规格:强电非消防:ZRCT250x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	47.36				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030411002066	桥架	1. 材质:金属桥架 2. 规格:强电非消防:ZRCT300x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	31.64				
12	030411002067	桥架	1. 材质:金属桥架 2. 规格:强电非消防:ZRCT600x200mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	62.37				
13	030411002068	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:NHCT150x150mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				

14	030411002069	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电 :NHCT200x150mm 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
15	030411001132	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1473.58				
16	030411001133	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	518.73				
17	030411001134	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见	m	5				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	030411001135	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.83				
19	030411001136	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
20	030411001137	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
21	030411001138	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及	m	5				

			吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
22	030411001139	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
23	030411001140	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5575.71				
24	030411001141	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	221.94				
25	030411001142	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG	m	175.49				

			3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
26	030411001143	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	174.6				
27	030411001144	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
28	030411001145	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				



29	030411001146	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
30	030411001147	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
31	030411001148	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.62				
32	030411001149	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
33	030411001150	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:40 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
34	030408001079	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆-4x25+1x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	484.86				
35	030408001080	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆-4x70+1x35 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见	m	43.49				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
36	030408001081	矿物绝缘电缆	<p>1. 型号:矿物绝缘电缆-4x150+1x95</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	94.24				
37	030408001082	矿物绝缘电缆	<p>1. 型号:矿物绝缘电缆-5x6</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	188.88				
38	030408001083	矿物绝缘电缆	<p>1. 型号:矿物绝缘电缆-5x10</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头</p>	m	484.86				

			、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
39	030408001084	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆- 5x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	126.86				
40	030408006028	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆 头 2. 规格:6mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
41	030408006029	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆 头 2. 规格:10mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				

42	030408006030	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
43	030408006031	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:25mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
44	030408006032	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:70mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
45	030408006033	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:150mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
46	030408001085	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-3x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用	m	31.54				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
47	030408001086	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY- 3x35 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	48.32				
48	030408001087	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY- 4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	67.18				
49	030408001088	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY- 4x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、	m	15.54				

			电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
50	030408001089	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4*16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	33.25				
51	030408001090	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4*36 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	36.49				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
52	030408001091	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-5x4 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.6				
53	030408001092	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
54	030408001093	电力电缆	1. 型号:WDZBNS-YJY-5x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板	m	9.98				



			、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
55	030408001094	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-3x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	44.02				
56	030408001095	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.85				
57	030408001096	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x2.5	m	25.42				

			2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
58	030408001097	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY- 4x25+1x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	1098.6				
59	030408001098	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY- 4x35+1x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌	m	20.61				

			等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
60	030408001099	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY- 4x70+1x35 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	298.85				
61	030408001100	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY- 4x95+1x50 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	83.76				
62	030408001101	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY- 4x150+1x70 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑	m	30.19				

			<p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
63	030408001102	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x150+1x95</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	182.91				
64	030408001103	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x185+1x95</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见</p>	m	315.63				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
65	030408001104	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x240+1x120</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	218.37				
66	030408001105	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-5x2.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	108.3				
67	030408001106	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-5x4</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压</p>	m	132.5				

			、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
68	030408001107	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	467.13				
69	030408001108	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x10 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	179.88				
70	030408001109	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x16	m	468.94				

			2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
71	030408006034	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆 终端头 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	46				
72	030408006035	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆 终端头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	34				
73	030408006036	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆 终端头 2. 规格:70mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
74	030408006037	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆 终端头 2. 规格:120mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	个	6				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
75	030408006038	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:185mm2以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
76	030408006039	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:240mm2以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
77	030408002021	控制电缆	1. 名称:WDZ-KYY-2x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
78	030408002022	控制电缆	1. 名称:WDZ-KYY-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体	m	14.32				



			<p>调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
79	030408002023	控制电缆	<p>1. 名称:WDZ-KYY-6x1.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	129.19				
80	030408002024	控制电缆	<p>1. 型号:WDZBN-KYY-7x1.0</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	85.09				
81	030411004069	配线	<p>1. 型号:WDZ-BYJ1.0</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p>	m	898.85				

			3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
82	030411004070	配线	1. 型号:WDZB-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13027.79				
83	030411004071	配线	1. 型号:WDZB-BYJ4 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7627.79				
84	030411004072	配线	1. 型号:WDZB-BYJ6 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	637.48				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
85	030411004073	配线	1. 型号:WDZB-BYJ10 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	613.74				
86	030411004074	配线	1. 型号:WDZB-BYJ16 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
87	030411004075	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3245.81				
88	030411004076	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ4 2. 配线部位:管、暗槽内穿放	m	278.1				

			3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
89	030411006030	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	407				
90	031002003030	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC200 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	25				
91	031002003031	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC125 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
92	031002003032	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
93	031002003033	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC50 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				

		管道、管线合计							
		设备							
1	030412005026	荧光灯	1. 名称:1200×300灯盘 2. 规格:LED光源(220V-1x36W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	71				
2	030412005027	荧光灯	1. 名称:300×300灯盘 2. 规格:LED光源(220V-8W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
3	030412005028	荧光灯	1. 名称:600×600灯盘 2. 规格:LED光源(220V-1x32W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用	套	90				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	011304001011	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸 :100mm宽线条灯(LED灯 订做) 2. 格栅片材料品种、规 格:LED光源(220V- 16W/M)6000K 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	170.83				
5	030412005029	荧光灯	1. 名称:LED-T8双管支 架 2. 规格:LED光源(220V- 2x18W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	13				
6	030412005030	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架 2. 规格:LED光源(220V- 2x18W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	62				

7	030412005031	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架-防水 2. 规格:LED光源(220V-1x18W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	19				
8	011304001012	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带 2. 格栅片材料品种、规格:220V8W/M6000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	364.75				
9	030412004053	装饰灯	1. 名称:LED射灯 2. 规格:LED光源(220V-1x6W)4000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	17				
10	030412004054	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:LED光源(220V-	套	223				

			<p>1x9W)6000K</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
11	030412001006	普通灯具	<p>1. 名称:吸顶灯</p> <p>2. 规格:LED光源(220V-1X12W)</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	61				
12	030412004055	装饰灯	<p>1. 名称:LED防雾筒灯</p> <p>2. 规格:LED光源(220V-1x5W)4000K</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	40				



13	030404035019	插座	1. 名称:安全型单相二,三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	574				
14	030404035020	插座	1. 名称:安全型单相二,三孔插座 2. 规格:20A, 380V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
15	030404035021	插座	1. 名称:安全型单相二,三孔插座-防溅 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				
16	030404035022	插座	1. 名称:壁挂式空调-安	个	8				

			全型单相三孔插座 2. 规格:16A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030404035023	插座	1. 名称:电视插座-安全型单相三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
18	030404035024	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
19	030404035025	插座	1. 名称:无障碍卫生间安全型防溅单相二, 三孔插座	个	1				

			2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	030904003021	按钮	1. 名称:风机现场启/停按钮(自锁控制按钮)IP65 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
21	040801029027	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	31				
22	040801029028	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用	个	45				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
23	040801029029	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	50				
24	040801029030	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
25	040801029031	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	个	30				

			的一切相关工作						
26	040801029032	照明开关	1. 名称:残疾人专用三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
27	040801029033	照明开关	1. 名称:检修隔离开关 2. 规格:满足设计要求按设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	23				
28	040801023005	限位开关	1. 名称:空调控制面板 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	84				
29	030411006031	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相	个	620				

			关费用 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
30	030411006032	接线盒	1. 名称:开关插座接线 盒 2. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 , 接线, 接地, 于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 , 焊、压接线端子等相 关费用 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	890				
31	030412004056	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:LED光源(1x5W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	6				
32	030412004057	装饰灯	1. 名称:双头应急照明 灯 2. 规格:LED光源(2x3W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用	套	89				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
33	030412004058	装饰灯	1. 名称:双头应急照明 灯 IP67 2. 规格:LED光源 (2x3W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具 (含光源 ) 及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
34	030412004059	装饰灯	1. 名称:消防疏散出口 标志灯 2. 规格:LED光源 (1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具 (含光源 ) 及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	9				
35	030412004060	装饰灯	1. 名称:消防安全出口 标志灯 2. 规格:LED光源 (1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具 (含光源	套	18				

			) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
36	030412004061	装饰灯	1. 名称:消防疏散指示灯(单向) 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	39				
37	030412004062	装饰灯	1. 名称:双面复合标志指示灯(显示楼层信息) 2. 规格:LED光源(1x2W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
38	030412004063	装饰灯	1. 名称:楼层信息 2. 规格:LED光源(1x2W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求	套	6				



			4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
39	030904005012	声光报警器	1. 名称:立式声光报警器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
40	030904003022	按钮	1. 名称:卫生同紧急按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
		设备合计							
		暖通部分							
		暖通部分合计							
		排烟防火系统							
		排烟防火系统合计							
		排烟防火系统-风机							
1	030108003009	PY-RB-1-1-消防轴流风机	1. 名称:PY-RB-1-1-消防轴流风机 2. 型号:L=18000m <sup>3</sup> /h, H=850Pa, N=7.5KW 3. 综合考虑支架制安、除锈防腐 4. 其它:未尽事项详见	台	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030704001059	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-风机合计							
		排烟防火系统-管道							
1	030702001045	碳钢通风管道 0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：0.75mm 3. 长边长：320<b≤450 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.45				
2	030702001046	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.0mm 3. 长边长：450<b≤1000 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	29.71				
3	030702001047	碳钢通风管道 1.2mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.2mm 3. 长边长：1000<b≤1500 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需	m2	42.72				

			的一切相关工作						
4	030702001048	碳钢通风管道 1.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 1.5mm 3. 长边长 : 1500<b≤2000 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	4.55				
5	030702009010	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 制作安装 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	2.49				
6	031208003010	通风管道绝热	1. 名称:夹层高性能玻 璃纤维棉板 2. 绝热厚度:40mm 3. 高憎水性、无甲醛、 不含VOC, 容重48kg/m3 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m3	100.06				
7	010803002010	防火板	1. 名称:防火板 2. 绝热厚度:8mm 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	100.06				
8	030817008074	套管制作安装	1. 名称:套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	56.3				
9	030704002015	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验	m2	85.42				

			2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030704001060	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-管道合计							
		排烟防火系统-风阀							
1	030703001105	排烟阀(常闭)	1. 名称:排烟阀(常闭) 2. 规格:800*230 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
2	030703001106	280° 防火阀(常开)	1. 名称:280° 防火阀(常开) 2. 规格:1000*450 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030703001107	280° 防火阀(常开)	1. 名称:280° 防火阀(常开) 2. 规格:800*230 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				

4	030704001061	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-风阀合计							
		排烟防火系统-风口							
1	030703007091	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1600*1600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030703007092	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
3	030704001062	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-风口合计							
		空调风系统							
		空调风系统合计							
		空调风系统-风机设备							
1	030701003071	QXF-1F-01-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-1F-01-全新风空气处理机组 2. 型号 :F=4000CMH, P=400 (机外余压) N=1.58kw, 380/3/50 Q冷=45kw, Q热=27.8kw 噪音≤61dB(A); 智能控制	台	1				

			3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030701003072	QXF-1F-02-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-1F-02-全新风空气处理机组 2. 型号: :F=1680CMH, P=250 (机外余压) N=1.0kw, 380/3/50 Q冷=22.4kw, Q热=13.9kw 噪音≤61dB(A); 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030701003073	QXF-2F-01-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-2F-01-全新风空气处理机组 2. 型号: :F=4000CMH, P=400 (机外余压) N=1.58kw, 380/3/50 Q冷=45kw, Q热=27.8kw 噪音≤61dB(A); 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030701003074	QXF-3F-01-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-3F-01-全新风空气处理机组 2. 型号	台	1				

			:F=1000CMH, P=250PA (机外余压) ), N=0.8KW, 380/3/50, Q冷=14KW, Q热=8.9KW, 噪音≤47DB(A) 噪音≤61dB(A); 智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030701003075	LM-2F-XF-14HP多联室外机	1. 名称:LM-2F-XF-14HP多联室外机 2. 型号:制冷量制冷/制热:45KW/50KW, 制冷/制热功率:12.83KW/12.47KW, 电源:380V/3N/50HZ 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
6	030701003076	LM-1F-01-14HP多联室外机	1. 名称:LM-1F-01-14HP多联室外机 2. 型号:制冷量:制冷/制热:40KW/45KW, 制冷/制热功率:10.81KW/10.98KW, 电源:380V/3N/50HZ 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030701003077	LM-1F-02-64HP多联室外机	1. 名称:LM-1F-02-64HP多联室外机 2. 型号:制冷量:179kW, 制热量:201kW 制冷功率:54.21kW, 制热功率:49.87kW APF $\geq$ 3.8 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	030701003078	LM-1F-XF02-20HP多联室外机	1. 名称:LM-1F-XF02-20HP多联室外机 2. 型号:制冷量:22.4kW, 制热量:25kW 制冷功率:5.79kW, 制热功率:5.42kW APF $\geq$ 3.8 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030701003079	LM-2F-01-34HP多联室外机	1. 名称:LM-2F-01-34HP多联室外机 2. 型号:制冷量:95kW, 制热量:106.5kW 制冷功率:27.48kW, 制热功率:26.68kW APF $\geq$ 3.8 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见	台	1				



			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030701003080	LM-2F-01-18HP多联室外机	1. 名称:LM-2F-01-18HP多联室外机 2. 型号:制冷量:50kW, 制热量:56kW 制冷功率:14.47kW, 制热功率:14.15kW APF $\geq$ 3.8 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
11	030701003081	LM-3F-01-30HP多联室外机	1. 名称:LM-3F-01-30HP多联室外机 2. 型号:制冷量:84kW, 制热量:94.5kW 制冷功率:23.69kW, 制热功率:23.17kW APF $\geq$ 3.8 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
12	030701003082	LM-3F-XF-6HP多联室外机	1. 名称:LM-3F-XF-6HP多联室外机 2. 型号:制冷量:14.0kW, 制热量:16.0kW 制冷功率:3.62kW, 制热功率:3.77kW APF $\geq$ 3.8 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫	台	1				

			5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030701003083	FGJ22-风管式室内机	1. 名称:FGJ22-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:2.2kW, 制热量:2.5kW, 功率:33W/220V 风扇风量:450m³/h, 运转音:27/25/223dB(A), 机外静压:10Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
14	030701003084	FGJ28-风管式室内机	1. 名称:FGJ28-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:2.8kW, 制热量:3.2kW, 功率:68W/220V; 风扇风量:510m³/h, 运转音:34/28/24dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	16				
15	030701003085	FGJ-36-风管式室内机	1. 名称:FGJ-36风管式室内机 2. 型号: 制冷量:3.6KW, 制热量:4.0KW, 功率:36W/220V, 风扇风量	台	7				

			:500M3/H, 运转音 :29/27/25DB(A), 机外 静压:10PA 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
16	030701003086	FGJ45-风管式室内机	1. 名称:FGJ-45风管式 室内机 2. 型号: 制冷量 :4. 5KW, 制热量 :5. 0KW, 功率 :50W/220V, 风扇风量 :600M3/H, 运转音 :33/31/28DB(A), 机外 静压:10PA 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	6				
17	030701003087	FGJ50-风管式室内机	1. 名称:FGJ50-风管式 室内机 2. 型号: 制冷量 :5. 0kW, 制热量 :5. 6kW, 功率 :80W/220V; 风扇风量 :800m3/h, 运转音 :38/31/28dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	10				
18	030701003088	FGJ56-风管式室内机	1. 名称:FGJ56-风管式 室内机	台	2				

			2. 型号: 制冷量 :5.6kW, 制热量 :5.6kW, 功率 :80W/220V; 风扇风量 :800m³/h, 运转音 :38/31/28dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
19	030701003089	FGJ71-风管式室内机	1. 名称:FGJ71-风管式 室内机 2. 型号: 制冷量 :7.1kW, 制热量 :8.0kW, 功率 :105W/220V; 风扇风量 :1000m³/h, 运转音 :40/32/29dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	16				
20	030701003090	FGJ125-风管式室内机	1. 名称:FGJ120-风管式 室内机 2. 型号: 制冷量 :12.5kW, 制热量 :14.0kW, 功率 :335/220V 风扇风量:1800m³/h, 运 转音:45/40/35dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	5				

21	030701003091	SNT-28四面出风嵌入式室内机	1. 名称:SNT-28四面出风嵌入式室内机 2. 型号: 制冷量:2.8KW, 制热量:3.2KW, 功率:80W/220V, 风扇风量:750M3/H, 运转音:30/28/25DB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
22	030701003092	SNT-56四面出风嵌入式室内机	1. 名称:SNT-56四面出风嵌入式室内机 2. 型号: 制冷量:5.6KW, 制热量:6.3KW, 功率:80W/220V, 风扇风量:950M3/H, 运转音:33/29/26DB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				
23	030701003093	SNT-71四面出风嵌入式室内机	1. 名称:SNT-71四面出风嵌入式室内机 2. 型号: 制冷量:7.1kW, 制热量:8.0kW, 功率:105W/220V 风扇风量:1000m3/h, 运转音:40/32/29dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
24	030701003094	SNT125-天花式室内机	1. 名称:SNT125-天花式室内机 2. 型号: 制冷量:12.5kW, 制热量:13.5kW, 功率:190/220V 风扇风量:1800m3/h, 运转音:41/39/37dB(A) 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
25	030701003095	FTFGJ-71-四面出风嵌入式分体空调	1. 名称:FTFGJ-71-四面出风嵌入式分体空调 2. 规格:制冷量:7.2kW, 制热量:8kW, ;供电方式:室外供电, 制冷/制热功率:2200W/2350W;380V/3/50 APF $\geq$ 3.3 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
26	030701003096	FTFGJ-50-四面出风嵌入式分体空调	1. 名称:FTFGJ-50-四面出风嵌入式分体空调 2. 规格:制冷量:5.0kW, 制热量:6.2kW;供电方式:室内供电, 制冷/制热功率:1460W/1800W;220V/1/50 APF $\geq$ 3.5 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

27	030701003097	FTGJ72壁挂式分体空调	1. 名称:FTGJ72壁挂式分体空调 2. 规格:制冷量:7.2KW,制热量:8KW;供电方式:室外供电,制冷/制热功率:2100W/2300W;220V/1/50,APF≥3.3 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8				
28	030703021005	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格:1000*800*630(H) 3. 综合考虑支架制安、除锈防腐 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
29	030703020002	消声器	1. 名称:阻抗式消声器 2. 规格:400*200*1000 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
30	030703020003	消声器	1. 名称:阻抗式消声器 2. 规格:400*400*1000 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
31	030704001063	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风机设备							

		合计							
		空调风系统-风管							
1	030702001049	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	171.49				
2	030702001050	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	28.84				
3	030702001051	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长: $450 < b \leq 630$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	272.13				
4	030702001052	碳钢通风管道 0.75mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.75mm 3. 长边长: $630 < b \leq 1000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	247.55				



5	030702001053	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.0mm 3. 长边长 : $1000 < b \leq 1250$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	75.54				
6	030702001054	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.0mm 3. 长边长 : $1250 < b \leq 2000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	25.06				
7	030702009011	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 制作安装 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1.41				
8	030703019012	柔性接口	1. 名称：风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	63.16				
9	031208003011	通风管道绝热	1. 名称:夹层高性能玻 璃纤维棉板 2. 绝热厚度:30mm 3. 高憎水性、无甲醛、 不含VOC, 容重48kg/m3 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m3	28.03				

10	030817008075	套管制作安装	1. 名称:套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5				
11	030704002016	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	820.61				
12	030704001064	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风管合计							
		空调风系统-风阀							
1	030703001108	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:200*120 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030703001109	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:200*160 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030703001110	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开）	个	7				

			2. 规格:200*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030703001111	70℃防火阀 (常开)	1. 名称:70℃防火阀 (常开) 2. 规格:320*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030703001112	70℃防火阀 (常开)	1. 名称:70℃防火阀 (常开) 2. 规格:450*630 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
6	030703001113	70℃防火阀 (常开)	1. 名称:70℃防火阀 (常开) 2. 规格:500*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
7	030703001114	70℃防火阀 (常开)	1. 名称:70℃防火阀 (常开) 2. 规格:500*400 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、	个	1				

			国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030703001115	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:630*450 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
9	030703001116	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:800*400 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030703001117	电动蝶阀	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:630*200 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	030703001118	电动蝶阀	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:700*200 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
12	030703001119	电动蝶阀	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:1500*400 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐	个	1				

			4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030703001120	电动对开多叶密闭调节阀	1. 名称:电动对开多叶密闭调节阀 2. 规格:800*400 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
14	030703001121	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*120 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
15	030703001122	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
16	030703001123	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
17	030703001124	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	030703001125	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:320*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
19	030704001065	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风阀合计							
		空调风系统-风口							
1	030703007093	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1500*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030703007094	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:700*500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030703007095	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:900*500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030703007096	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:1200*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030703007097	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:1200*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	41				
6	030703007098	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
7	030703007099	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:5300*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
8	030703007100	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:5350*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
9	030703007101	百叶回风口	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030703007102	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:1200*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				

11	030703007103	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:1200*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	35				
12	030703007104	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	5				
13	030703007105	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:5900*150 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
14	030703007106	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	44				
15	030703007107	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:6630*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
16	030704001066	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风口合计							
		排风系统							
		排风系统合计							



		排风系统-风机设备							
1	030108003010	PF-1F-Z-01-壁式轴流风机	1. 名称:PF-1F-Z-01-壁式轴流风机 2. 型号 :F=3300CMH, P=200, N=2.2kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030108003011	PF-1F-Z-02-壁式轴流风机(防爆型)	1. 名称:PF-1F-Z-02-壁式轴流风机(防爆型) 2. 型号 :F=1000CMH, P=240Pa, N=0.25kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030108003012	PF-1F-Z-03-壁式轴流风机(防爆型)	1. 名称:PF-1F-Z-03-壁式轴流风机(防爆型) 2. 型号 :F=8500CMH, P=300Pa, N=1.5kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030108003013	PF-1F-Z-04-壁式轴流风机(防爆型)	1. 名称:PF-1F-Z-04-壁式轴流风机(防爆型) 2. 型号 :F=3600CMH, P=200Pa, N=0.55kw, 380/3/50	台	1				

			3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030108003014	PF-1F-Z-06-壁式轴流风机	1. 名称:PF-1F-Z-06-壁式轴流风机 2. 型号: :F=3000CMH, P=200Pa, N=0.55kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030108003015	PF-1F-Z-07-壁式轴流风机	1. 名称:PF-1F-Z-07-壁式轴流风机 2. 型号: :F=800CMH, P=240Pa, N=0.25kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030108003016	PF-1F-Z-08-壁式轴流风机	1. 名称:PF-1F-Z-08-壁式轴流风机 2. 型号: :F=1200CMH, P=240Pa, N=0.25kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切相关工作						
8	030108003017	PF-1F-Z-09-壁式轴流风机	1. 名称:PF-1F-Z-09-壁式轴流风机 2. 型号 :F=1000CMH, P=240Pa, N=0.25kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030108003018	PF-1F-Z-10-壁式轴流风机	1. 名称:PF-1F-Z-10-壁式轴流风机 2. 型号 :F=3000CMH, P=250Pa, N=0.55kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030108003019	BF-1F-Z-11-壁式轴流风机	1. 名称:BF-1F-Z-11-壁式轴流风机 2. 型号 :L=3000M3/H, H=200PA, N=0.55KW, 3PH/380V/50HZ 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
11	030108001025	PF-1F-Z-01-低噪音管道式离心排风机	1. 名称:PF-1F-Z-01-低噪音管道式离心排风机 2. 型号 :F=2600CMH, P=350Pa	台	1				

			, N=0.75kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030108001026	PF-1F-B-01-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-1F-B-01-玻璃钢离心风机 2. 型号 :F=2200CMH, P=600Pa, N=1.2kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
13	030108001027	PF-2F-B-01-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-2F-B-01-玻璃钢离心风机 2. 型号 :F=10500CMH, P=10500Pa, N=11.0kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
14	030108001028	PF-2F-L-01-低噪音管道式离心排风机	1. 名称:PF-2F-L-01-低噪音管道式离心排风机 2. 型号 :F=800CMH, P=300Pa, N=0.25kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	台	1				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030108001029	PF-2F-L-02-低噪音管道式离心排风机(防爆型)	1. 名称:PF-2F-L-02-低噪音管道式离心排风机(防爆型) 2. 型号: :F=360CMH, P=120Pa, N=0.1kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
16	030108001030	PF-3F-B-01-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-3F-B-01-玻璃钢离心风机 2. 型号: :F=3200CMH, P=600Pa, N=2.5kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
17	030108001031	PF-1F-Z-0壁式轴流风机(防爆型)	1. 名称:PF-1F-Z-0壁式轴流风机(防爆型) 2. 型号: :L=3600M3/H, H=200PA, N=0.55KW, 3PH/380V/50HZ 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
18	030108001032	BF-1F-Z-11壁式轴流	1. 名称:BF-1F-Z-11壁	台	1				

		风机	式轴流风机 2. 型号 :L=2800M3/H, H=250PA , N=0.55KW, 3PH/380V /50HZ 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
19	040602044011	ZNCC-6000-智能除臭装置	1. 名称: ZNCC-6000-智 能除臭装置 2. 型号: F=6000CMH, 最 大风阻 =450pa, N=2.5KW 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及 规范要求 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
20	040602044012	ZNCC-13000-智能除臭装置	1. 名称: ZNCC-13000- 智能除臭装置 2. 型号 : F=13000CMH, 最大风 阻=450pa, N=5.5KW 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及 规范要求 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
21	040602044013	XFZZ-2000-活性炭除臭处理装置	1. 名称: XFZZ-2000-活 性炭除臭处理装置 2. 型号: F=2000CMH, 最 大风阻 =250pa, N=0.75KW 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及	套	1				

			规范要求 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
22	040602044014	XFZZ-3000-活性炭除臭处理装置	1. 名称: XFZZ-3000-活 性炭除臭处理装置 2. 型号: F=3000CMH, 最 大风阻 =250pa, N=1.3KW 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及 规范要求 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
23	040602044015	XFZZ-4000-活性炭除臭处理装置	1. 名称: XFZZ-4000-活 性炭除臭处理装置 2. 型号: F=3000CMH, 最 大风阻 =250pa, N=1.5KW 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及 规范要求 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
24	030404033022	天花排气扇	1. 名称: 天花排气扇 2. 型号: PQ0 3. 规格: 120M3/H, 静压 值: 100PA, 安装面尺 寸 : 320*320(W×L), 噪 声: 34DB, 功率 : 18W, 电压 : 220V/50HZ 4. 安装方式: 设置防雨 防虫网 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	台	2				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
25	030404033023	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ2 3. 规格:220M3/H, 静压值: 160PA, 安装面尺寸: 320*320(W×L), 噪声: 38DB, 功率: 24W, 电压: 220V/50HZ 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	20				
26	030404033024	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ3 3. 规格:风量:350M3/H, 静压值: 170PA, 安装面尺寸: 370*370(W×L), 噪声: 42DB, 功率: 45W, 电压: 220V/50HZ 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
27	030404033025	窗式排气扇	1. 名称:窗式排气扇 2. 型号:BP270 3. 规格:风量:270CMH, 噪声: 38dB, 功率: 50W, 配电:220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6				



			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
28	030404033026	窗式排气扇	1. 名称:窗式排气扇 2. 型号:BP1090 3. 规格:风量:1090CMH, 电源:220V50HZ, 功率:75W 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
29	030704001067	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风机设备合计							
		排风系统-风管							
1	030702001055	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	132.85				
2	030702001056	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	65.78				

3	030702001057	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长 : $450 < b \leq 630$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	130.15				
4	030702001058	碳钢通风管道 0.75mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.75mm 3. 长边长 : $630 < b \leq 1000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	41.18				
5	030702001059	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 1.0mm 3. 长边长 : $1250 < b \leq 2000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	0.88				
6	030702001060	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 1.0mm 3. 长边长 : $1250 < b \leq 2000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	4.21				
7	030702001061	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质: 镀锌钢板	m2	52.26				

			2. 板材厚度: 0.5mm 3. 直径(mm) ≤ 320 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030702001062	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 直径(mm) ≤ 1000 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6.91				
9	030703019013	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	14.65				
10	030702009012	弯头导流叶片	1. 名称: 弯头导流叶片制作安装 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.14				
11	030817008076	套管制作安装	1. 名称: 套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2				
12	030704002017	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	m2	1				

			的一切相关工作						
13	030704001068	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	434				
		排风系统-风管合计							
		排风系统-风阀							
1	030703001126	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:1500*300 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
2	030703001127	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:200*160 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030703001128	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:200*200 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
4	030703001129	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:250*200 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐	个	1				

			4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	030703001130	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:250*250 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
6	030703001131	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:280*280 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	5				
7	030703001132	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:320*320 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
8	030703001133	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:350*350 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				

9	030703001134	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
10	030703001135	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:400*320 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
11	030703001136	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:400*400 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
12	030703001137	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:400*500 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
13	030703001138	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:500*250 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐	个	4				

			4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030703001139	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:500*400 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
15	030703001140	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:700*500 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
16	030703001141	防烟防火阀(70° 防火阀)	1. 名称:防烟防火阀(70° 防火阀) 2. 规格:1000*600 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
17	030703001142	防烟防火阀(70° 防火阀)	1. 名称:防烟防火阀(70° 防火阀) 2. 规格:1500*1000 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

18	030703001143	防烟防火阀(70° 防火阀)	1. 名称:防烟防火阀 (70° 防火阀) 2. 规格:250*250 3. 综合考虑支架制安 , 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
19	030703001144	防烟防火阀(70° 防火阀)	1. 名称:防烟防火阀 (70° 防火阀) 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安 , 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
20	030703001145	防烟防火阀(70° 防火阀)	1. 名称:防烟防火阀 (70° 防火阀) 2. 规格:500*320 3. 综合考虑支架制安 , 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
21	030703001146	防烟防火阀(70° 防火阀)	1. 名称:防烟防火阀 (70° 防火阀) 2. 规格:800*400 3. 综合考虑支架制安 , 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
22	030703001147	防烟防火阀(70° 防火阀)	1. 名称:防烟防火阀 (70° 防火阀) 2. 规格:800*800 3. 综合考虑支架制安 , 除锈防腐	个	3				



			4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
23	030703001148	电动变量风阀	1. 名称:电动变量风阀 2. 规格: Φ160 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
24	030703001149	电动变量风阀	1. 名称:电动变量风阀 2. 规格: Φ200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
25	030703001150	电动变量风阀	1. 名称:电动变量风阀 2. 规格: Φ250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
26	030703001151	电动变量风阀	1. 名称:电动变量风阀 2. 规格: 500*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
27	030703001152	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格: Φ160 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				
28	030703001153	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格: 160*160	个	1				

			3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
29	030703001154	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
30	030703001155	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
31	030703001156	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
32	030703001157	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:250*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
33	030704001069	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风阀合计							
		排风系统-风口							

1	030703012003	碳钢风帽	1. 名称:带锥形防风帽 2. 规格: $\phi$ 550 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
2	030703007108	防虫百叶风口	1. 名称:防虫百叶风口 2. 规格:400*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
3	030703007109	防虫百叶风口	1. 名称:防虫百叶风口 2. 规格:400*400 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
4	030703007110	防虫百叶风口	1. 名称:防虫百叶风口 2. 规格:500*500 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
5	030703007111	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
6	030703007112	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000*400 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
7	030703007113	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000*600	个	2				

			3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030703007114	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1500*1000 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
9	030703007115	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
10	030703007116	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
11	030703007117	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*400 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
12	030703007118	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*400 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
13	030703007119	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶 风口 2. 规格:1500*300 3. 未尽事项详见图纸、	个	2				

			工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
14	030703007120	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶 风口 2. 规格:250*250 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
15	030703007121	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶 风口 2. 规格:2800*1600 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
16	030703007122	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶 风口 2. 规格:350*350 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
17	030703007123	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶 风口 2. 规格:400*400 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
18	030703007124	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶 风口 2. 规格:500*320 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				

19	030703007125	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶风口 2. 规格:500*500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
20	030703007126	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶风口 2. 规格:700*500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
21	030703007127	防雨防虫百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶风口 2. 规格:800*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
22	030703007128	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:1000*600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
23	030703007129	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:1200*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
24	030703007130	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:250*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				

25	030703007131	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
26	030703007132	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:400*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
27	030703007133	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:500*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
28	030703007134	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
29	030703007135	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:800*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
30	030703007136	送风百叶风口	1. 名称:送风百叶风口 2. 规格:1000*600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
31	030704001070	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、	系统	1				

			工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		排风系统-风口合计							
		空调排水系统							
		空调排水系统合计							
		空调排水系统-管道							
1	031001001015	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.43				
2	031001001016	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	31.97				
3	031001004035	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:Φ41.3,壁厚最小1.5mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40.84				
4	031001004036	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级	m	10.41				



			: $\Phi 38.1$ , 壁厚最小 1.5mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031001004037	铜管	1. 安装部位: 冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 31.8$ , 壁厚最小 1.25mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	78.56				
6	031001004038	铜管	1. 安装部位: 冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 28.6$ , 壁厚最小 1.0mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	148.42				
7	031001004039	铜管	1. 安装部位: 冷媒管 2. 规格、压力等级: $\Phi 22.2$ , 壁厚最小 1.0mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设	m	62.54				

			计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	031001004040	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:Φ19.1, 壁厚最小1.0mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	203.99				
9	031001004041	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:Φ15.9, 壁厚最小1mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	450.3				
10	031001004042	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:Φ12.7, 壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	233.7				

			说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	031001004043	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: Φ9.5,壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	516.41				
12	031001004044	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: Φ6.4,壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	155.9				
13	031208002006	管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 型号、材质:Φ57以下25mm厚闭孔发泡橡塑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	9.42				
14	030411002070	镀锌钢板槽	1. 名称:镀锌钢板槽 1100*300 2. 材质:镀锌钢板 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	21.85				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030411002071	镀锌钢板槽	1. 名称：镀锌钢板槽 650*300 2. 材质：镀锌钢板 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.17				
16	030411002072	镀锌钢板槽	1. 名称：镀锌钢板槽 500*300 2. 材质：镀锌钢板 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	89.78				
17	031002001210	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他：其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	918.37				
18	031009002011	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
19	030704001071	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				

		空调排水系统-管道合计							
		空调排水系统-管件、阀门							
1	030903005025	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ38.1 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
2	030903005026	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ31.8 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
3	030903005027	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ28.6 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18				
4	030903005028	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ22.2 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
5	030903005029	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ19.1 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				
6	030903005030	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ15.9 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	41				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030903005031	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ12.7 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
8	030903005032	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ9.5 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	49				
9	030903005033	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ6.4 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030817008077	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN40 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	122				
11	030817008078	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				
12	031009002012	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需	系统	1				

			的一切相关工作						
13	030704001072	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调排水系统-管件、阀门合计							
		智能化部分							
		智能化部分合计							
		一层网络通讯用房							
1	030502001002	机柜、机架	1. 名称:三大运营商网络机柜 2. 安装方式:落地式 3. 配套浪涌保护器 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
2	030414007005	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 类型:5kw备用时间60分钟 3. 系统:电源调试 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030501012013	交换机	1. 名称:电话程控交换机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030501012014	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030501013007	网络服务器	1. 名称:服务器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	031101019016	配线架	1. 类型:光纤MDF配线架 2. 型号、规格:48芯LC 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	架	2				
7	031101019017	配线架	1. 类型:语音MDF配线架 2. 型号、规格:100对 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	架	1				
8	030404017269	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030501013008	网络服务器	1. 名称:主控机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030501009006	路由器	1. 名称:路由器-机房 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				



11	030501013009	网络服务器	1. 名称:视频监控管理工作站 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
12	030503001002	中央管理系统	1. 名称:光电转换器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
13	030501012015	交换机	1. 名称:千兆交换机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
14	030506007003	硬盘录像机	1. 名称:16路NVR录像机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	12				
15	030506007004	视频系统设备	1. 名称:视频切换矩阵 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
16	030507014007	显示设备	1. 名称:操控键盘 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
17	030507014008	显示设备	1. 名称:显示器21寸	台	12				

			2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
18	030507014009	显示设备	1. 名称: 显示器42寸 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
19	030502009004	跳线	1. 名称: UTP6跳线 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	条	18				
20	030502009005	跳线	1. 名称: VGA视频传输跳 线 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	条	13				
		一层网络通讯用房合 计							
		一层消防安防控制中 心							
1	030501013010	网络服务器	1. 名称: 出入口控制系 统工作站兼无线调度系 统工作站 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
2	030507016002	停车场管理设备	1. 名称: 发卡机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见	台	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030501002003	输出设备	1. 名称:证卡打印机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030507002012	入侵报警控制器	1. 名称:电梯五方通话对讲主机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
5	030506001003	扩声系统设备	1. 名称:数字电台 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030503002002	通信网络控制设备	1. 名称:数字中继器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
7	031102007005	室内分布式天、馈线 辅属设备	1. 名称:分路器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
8	031102007006	室内分布式天、馈线 辅属设备	1. 名称:双工器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	个	1				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031102007007	室内分布式天、馈线 辅属设备	1. 名称:功分器(二功分) 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
10	031102007008	室内分布式天、馈线 辅属设备	1. 名称:合路器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
11	030502009006	跳线	1. 名称:UTP6跳线 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	条	4				
12	030409010002	浪涌保护器	1. 名称:信号浪涌保护 器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
13	030501010006	收发器	1. 名称:室外全向天线 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
14	030505012002	干线设备	1. 名称:干线放大器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	个	2				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		一层消防安防控制中心合计							
		综合布线系统							
		综合布线系统合计							
		网线							
1	031101019018	配线架	1. 类型:光纤配线设备 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	架	3				
2	030501012016	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
3	030414007006	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 系统:电源调试 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
4	031101019019	配线架	1. 类型:普通光纤配线架 2. 型号、规格:(24/48芯, LC接头) 3. 容量:24口、内置交换机 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	架	3				
5	031101019020	配线架	1. 类型:六类普通铜缆配线架 2. 型号、规格:(1x48端	架	3				

			口, RJ45) 3. 容量: 48口 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	030502005041	双绞线缆	1. 名称: 聚氯乙烯扩护 套聚氯乙烯绝缘电话屏 蔽线 2. 规格: HPVV- 20(4x0.5) 3. 线缆对数: 4对 2. 配线部位: 管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	30				
7	030502005042	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 规格: UTP6e 3. 配线部位: 管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	8189.57				
8	030502007011	光缆	1. 名称: 室内单模光缆 2. 规格: 1x8芯 3. 配线部位: 管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线	m	15				

			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030411001151	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	860.1				
10	030411001152	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	462.38				
11	030411001153	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN32、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.44				

12	030411002073	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-100x100mm 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	65.27				
13	030411002074	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-150x75mm 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.67				
14	030411002075	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-200x100mm 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	39.61				
15	030411002076	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-200x150mm 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支	m	17.03				



			（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	030411002077	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-300x100mm 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	29				
17	030502012022	信息插座	1. 名称:AP-无线网接入点 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
18	040205020009	监控摄像机	1. 类型:1080PIP半球式彩色摄像机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	35				
19	030411006033	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	个	211				

			的一切相关工作						
20	030507017016	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试电视监控系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
21	030502019008	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:五类以上 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	211				
		网线合计							
		计算机网络系统							
1	030502012023	信息插座	1. 名称:TO-单孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	54				
2	030502012024	信息插座	1. 名称:TOP-双孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	42				
3	030502012025	信息插座	1. 名称:TD-单孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	73				
4	粤 030503017011	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称:网络设备安装调试计算机网络	系统	1				

			2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		计算机网络系统合计							
		视频监控系统							
1	030502007012	光缆	1. 名称:多模光纤 2. 规格:1x8芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	24				
2	030501012017	交换机	1. 名称:POE交换机 2. 功能:交换容量 ≥128Gbps, 转发性能 ≥51Mpps, 24个千兆电 口, 4个独立千兆光口 , 支持POE供电 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	3				
3	粤 030503017012	住宅(小区)智能化系 统调试	1. 名称:网络设备安装 调试交换机 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		视频监控系统合计							
		电子巡查系统							

1	030501010007	收发器	1. 名称:室内全向天线 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	12				
2	030501009007	路由器	1. 名称:耦合器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	3				
3	030507004005	入侵报警信号传输设备	1. 名称:对讲机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
4	030507017017	安全防范分系统调试	1. 名称:室内无线电子 巡查点(无源RFID) 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	12				
5	030505005011	射频同轴电缆	1. 名称:1/2"射频同轴 电缆 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	m	200				

			的一切相关工作						
6	030505005012	射频同轴电缆	1. 名称:7/8"射频同轴电缆 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	150				
7	030505006005	同轴电缆接头	1. 方式:同轴射频电缆接头(综合)架空 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
8	030411001154	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	350				
9	030411001155	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷	m	400				

			5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		电子巡查系统合计							
		电梯五方通话系统							
1	030507002013	入侵报警控制器	1. 名称:轿箱主机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
2	030904006008	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:底坑分机 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030904006009	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:机房分机 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
4	030904006010	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:轿箱顶分机 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
5	030506001004	扩声系统设备	1. 名称:电源 2. 规格:AC220V 3. 其它:未尽事项详见	台	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030411001156	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	200				
7	030411004077	配线	1. 名称:RVVP-6x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	200				
		电梯五方通话系统合计							
		消防部分							
		消防部分合计							
		消防水							
		消防水合计							
		消火栓系统							
1	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火	m	76.21				

			设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求: 有色面漆、红色环 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管、DN100 3. 连接形式: 沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求: 消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求: 有色面漆、红色环 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	76.21				
3	030901010006	室内减压稳压消火栓	1. 型号、规格: 1800x700x240mm 2. 附件材质、规格: DN65消火栓1个, 25m衬胶水龙带1条, Φ19水枪1个, 消防报警按钮1个 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	27				
4	030901010007	试验用消火栓	1. 型号、规格: 试验用消火栓 2. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需	套	1				



			的一切相关工作						
5	030901013006	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4(2具) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	具	30				
6	031003003019	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
7	031003003020	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
8	031003001067	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀(带截止阀) 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
9	031003001068	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

10	030601002004	压力表	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级: 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
11	031002001211	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它:未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	kg	184.07				
12	030905002005	水灭火控制装置调试	1. 消火栓系统调试 2. 其他: 其它:未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		消火栓系统合计							
		自动喷淋系统							
1	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌 镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计 要求:消防给水与灭火 设施中的供水管道及其 他灭火剂输送管道,在 安装后应进行强度试验 、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求 :有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	49.87				

2	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	75.17				
3	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN80 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.33				
4	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环	m	53.4				

			6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌 镀锌钢管、DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计 要求:消防给水与灭火 设施中的供水管道及其 他灭火剂输送管道,在 安装后应进行强度试验 、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求 :有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	104.51				
6	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌 镀锌钢管、DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计 要求:消防给水与灭火 设施中的供水管道及其 他灭火剂输送管道,在 安装后应进行强度试验 、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求 :有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	82.88				
7	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌 镀锌钢管、DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计 要求:消防给水与灭火 设施中的供水管道及其	m	340.9				

			他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求: 有色面漆、红色环 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管、DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求: 有色面漆、红色环 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	529.48				
9	031003003021	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	031003003022	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	031003003023	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级	个	1				

			:DN80 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
12	031003003024	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN32 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
13	031003003025	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	9				
14	031003003026	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
15	031003003027	电触点信号阀	1. 类型:电触点信号阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
16	030901006003	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级 :DN150	个	3				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
17	031003001069	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
18	031003001070	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
19	030901008002	末端试水装置	1. 类型:末端试水装置 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
20	031003001071	末端试水阀	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	5				
21	031003003028	流量开关	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其它:未尽事项详见	个	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
22	031003003029	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
23	031003003030	止回阀	1. 类型止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
24	031003010005	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
25	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:下垂型喷头 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	404				
26	031006015005	水箱	1. 材质、类型:箱泵一体化消防水箱 2. 型号、规格:SUS316不锈钢,有效容积18立方米、含其他阀门配置 3. 管道附件:水池通气管、溢流管喇叭口、放	台	1				



			空管喇叭口、水泵吸水 管喇叭口、其他支管- DN100 4. 装置形式:玻璃水位 计DN15 5. 其他配置:管口加防 虫网罩18目铜丝防虫网 6. 检修人孔700x700 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
27	031006002001	稳压设备	1. 设备名称:稳压设备 2. 型号、规格 :Q=1.0L/sH=20mN=0.37 KW 3. 附件名称、规格、数 量:1台稳压罐 SQL800X0.6 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
28	031002001212	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要 求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它:未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	kg	400				
29	030905002006	水灭火控制装置调试	1. 自动喷淋系统调试 2. 其他: 其它:未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		自动喷淋系统合计							
		消防泵房							

1	030109012001	室内外消火栓泵组(主泵)	1. 型号:室外消火栓泵组(主泵) 2. 功率 :Q=40L/s, H=80m, P=55kW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
2	030109012002	喷淋泵组(主泵)	1. 型号:喷淋泵组(主泵) 2. 功率 :Q=30L/s, H=50m, P=30kW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
3	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN200 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	76.21				
4	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验	m	76.21				

			、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求 :有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌 镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计 要求:消防给水与灭火 设施中的供水管道及其 他灭火剂输送管道,在 安装后应进行强度试验 、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求 :有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	76.21				
6	030601002005	压力表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-60T型:0-- 1.6MPa 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
7	031003003031	弹性座封闸阀	1. 类型:弹性座封闸阀 2. 规格、压力等级 :DN200 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
8	031003003032	弹性座封闸阀	1. 类型:弹性座封闸阀 2. 规格、压力等级	个	1				

			:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	031003003033	弹性座封闸阀	1. 类型:弹性座封闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
10	031003003034	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN200 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
11	031003003035	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
12	031003010006	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接 头 2. 规格、压力等级 :DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	个	1				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	031003010007	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
14	031003003036	消声缓闭止回阀	1. 类型:消声缓闭止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
15	031003003037	压力开关	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
16	031003003038	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
17	031003003039	活塞式水位控制阀	1. 类型:活塞式水位控	个	1				

			制阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
18	031003003040	泄压阀	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
19	080902006001	液位计	1. 名称:带刻度有机玻 璃管液位计 2. 规格、压力等级 :DN20 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
20	031003003041	水锤吸纳器	1. 类型:活塞式气囊水 锤吸纳器 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
21	080902007001	流量计	1. 名称:流量检测装置 (流量计) 2. 类型:计量精度应为 0.4级,最大量程的 75%应大于最大一台消	台	2				

			防水泵设计流量值的175%						
22	031002001213	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	20				
		消防泵房合计							
		消防电							
		消防电合计							
		集中报警系统							
1	030411002078	线槽	1. 材质: 金属线槽 2. 规格: MR-100x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	135.54				
2	030411002079	线槽	1. 材质: 金属线槽 2. 规格: MR-50x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.5				
3	030411001157	配管	1. 名称: 电线管	m	3370.13				

			2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030411001158	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	130.22				
5	030411001159	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	29.04				
6	030411001160	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN125 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需	m	46.43				



			的一切相关工作						
7	030408002025	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV-2x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	146.99				
8	030408002026	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV-6x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	172.57				
9	030408001110	电力电缆	1. 型号:ZBN-RVV-2x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体	m	36.93				

			<p>调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
10	030408001111	电力电缆	<p>1. 型号:ZBN-RVV-4x1.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	59.05				
11	030502005043	双绞线缆	<p>1. 规格:ZB-RVS-2x1.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	36.94				
12	030502005044	双绞线缆	<p>1. 规格:ZBN-RVS-2x1.0</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p>	m	15.15				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
13	030502005045	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVS-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	35.88				
14	030502005046	双绞线缆	1. 规格:WDZBN-RVS- 2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	1652.65				
15	030502005047	双绞线缆	1. 规格:WDZBN-RVSP- 2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	1601.42				

16	030411004078	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2108.42				
17	030411004079	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ6 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25.8				
18	030404021002	限位开关	1. 名称:高低水位探头 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
19	030904003023	按钮	1. 名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	17				
20	030904005013	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:满足设计要求	个	31				

			3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
21	030404016021	控制箱	1. 名称:漏电报警控制 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	21				
22	030404016022	控制箱	1. 名称:气体灭火控制 器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	5				
23	030904013008	联动控制主机	1. 规格、线制:区域显 示器(火灾显示盘) 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
24	030904008030	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	5				
25	030904008031	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块/输入 模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	78				

26	030904008032	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	10				
27	030904006011	消防报警电话插孔(电 话)	1. 名称:消防电话分机 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	12				
28	030404016023	控制箱	1. 名称:消防电源控制 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
29	030411005007	接线箱	1. 名称:消防接线端子 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
30	030411005008	接线箱	1. 名称:消防模块接线 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
31	030904003024	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	个	17				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
32	030904003025	按钮	1. 名称:手动启动/停止按钮(手自动转换开关) 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
33	030904007005	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器(吸顶) 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21				
34	030904007006	消防广播(扬声器)	1. 名称:壁挂扬声器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
35	030503006002	传感器	1. 名称:液位传感器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	支	4				
36	030904008033	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				

37	030904001006	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21				
38	030904001007	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	123				
39	030905001004	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		集中报警系统合计							
		消防设备电源监控							
1	030411001161	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.65				
2	030502005048	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、	m	271.04				



			绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030411004080	配线	1. 型号: WDN-BYJ2.5 2. 配线部位: 管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	547.75				
4	030904008034	模块(模块箱)	1. 名称: 消防电源监测模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
		消防设备电源监控合计							
		电气火灾监控							
1	030411001162	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 敷设方式: 暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26.08				

2	030502005049	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	395.44				
3	030904008035	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监测模块 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	17				
		电气火灾监控合计							
		无管网七氟丙烷气体灭火系统							
1	030902009011	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷 2. 型号、规格:70L 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
2	030904013009	联动控制主机	1. 规格、线制:气体灭火控制器自带备用电池(3h) 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030904008036	模块(模块箱)	1. 名称:探测器组 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒	个	2				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030904003026	按钮	1. 名称:手动启动/停止 按钮(手自动转换开关) 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
5	030602001002	显示仪表	1. 名称:自动/手动控制 状态显示器 2. 型号:(防护区内外设 置) 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
6	030904005014	声光报警器	1. 名称:气体喷洒火灾 声光报警器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
7	030904005015	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警 器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
8	080903018002	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见	个	4				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030703001158	碳钢阀门	1. 名称:电动风阀 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
10	030904008037	模块(模块箱)	1. 名称:系统状态信号至消防模块箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
11	030905004005	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试试验容器容积(L以内)70 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	点	4				
		无管网七氟丙烷气体灭火系统合计							
		消防控制中心							
1	030904012005	集中式火灾报警控制器(联动型)	1. 名称:集中式火灾报警控制器(联动型) 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030904010002	手动控制盘	1. 名称:手动控制盘 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切相关工作						
3	030904016002	DC24V电源(含备用电池)供电时间不少于180min	1. 名称:DC24V电源(含备用电池) 2. 规格:供电时间不少于180min 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
4	030904013010	蓄电池柜	1. 名称:蓄电池柜 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
5	030904006012	报警电话分机	1. 名称:报警电话分机 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1				
6	030904014002	消防电话总机	1. 名称:消防电话总机 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030904012006	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	030501013011	系统图形工作站	1. 名称:系统图形工作站 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见	台	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030904012007	消防应急广播机柜(立柜式)	1. 名称:消防应急广播机柜(立柜式) 2. 含切换装置、分区控制器、功放、音源及话筒、DC24V等 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030904012008	实时液位显示器	1. 名称:实时液位显示器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
11	030904013011	火灾监控主机	1. 名称:火灾监控主机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
12	030904013012	消防电源监控主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
13	030904013013	防火门监控器	1. 名称:防火门监控器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

14	030502005050	双绞线缆	1. 规格:RS485通信线 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
15	030411001163	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
		消防控制中心合计							
		电梯							
1	030107005004	电梯	1. 名称:客梯兼无障碍梯 2. 井道尺寸:2200*2200 3. 载重:1000kg 4. 速度:1m/s 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1				
2	030107005005	电梯	1. 名称:实验室货梯 2. 井道尺寸:2700*3400 3. 载重:2000kg 4. 速度:1m/s 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	部	1				

			的一切相关工作						
		电梯合计							
		抗震支架部分							
		抗震支架部分合计							
		电气专业							
1	031002001214	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-200-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	14				
2	031002001215	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-200-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	14				
3	031002001216	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-300-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
4	031002001217	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-300-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
5	031002001218	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架	套	1				



			2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-400-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	031002001219	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震 支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-400-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
7	031002001220	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震 支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-600-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
8	031002001221	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震 支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-600-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
9	031002001222	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震 支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-300*2-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
10	031002001223	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震 支吊架	套	2				

			2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-300*2-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		电气专业合计							
		暖通专业							
1	031002001224	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1000-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	10				
2	031002001225	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1000-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	10				
3	031002001226	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1100-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	6				
4	031002001227	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1100-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	套	6				

			的一切相关工作						
5	031002001228	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1150-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
6	031002001229	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1150-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
7	031002001230	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1300-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
8	031002001231	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1300-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
9	031002001232	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1400-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	套	1				

			的一切相关工作						
10	031002001233	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1400-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
11	031002001234	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1500-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
12	031002001235	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1600-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
13	031002001236	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1600-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
14	031002001237	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1700-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	套	1				

			的一切相关工作						
15	031002001238	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1700-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
16	031002001239	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1900-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
17	031002001240	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1900-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
18	031002001241	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-600-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10				
19	031002001242	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-700-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	套	8				

			的一切相关工作						
20	031002001243	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-800-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				
21	031002001244	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-800-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				
22	031002001245	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-900-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
23	031002001246	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-900-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
24	031002001247	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-950-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	套	2				

			的一切相关工作						
25	031002001248	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-950-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
26	031002001249	风机抗震支吊架	1. 名称:风机-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-FJ 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
		暖通专业合计							
		水专业							
1	031002001250	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN100-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	15				
2	031002001251	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN100-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	15				
3	031002001252	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN150-T 4. 其它:未尽事项详见	套	8				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031002001253	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN150-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
5	031002001254	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
6	031002001255	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
7	031002001256	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				
8	031002001257	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65-TL 4. 其它:未尽事项详见	套	5				



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-综合研究楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00028	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000028	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-综合研究楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	469962.99		
2	暂估价	92498.15		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	92498.15		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-综合研究楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		469962.99	
合计			469962.99	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山上-综合研究楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-综合研究楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	光伏工程暂估价		92498.15			
合计			92498.15			





# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-综合研究楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-综合研究楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-综合研究楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-隔离救治楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水部分							
		给排水部分合计							
		给水							
		给水合计							
		给水-管道							
1	031001003034	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN80 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	21.5				
2	031001003035	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN65 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格	m	16.75				

			, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001003036	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26.67				
4	031001003037	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需	m	26.67				

			的一切相关工作						
5	031001003038	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	46.86				
6	031001003039	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.23				
7	031001006060	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设	m	2.14				

			计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	031001006061	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.68				
9	031001006062	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.34				
10	031001006063	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道	m	0.15				

			2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	031001006064	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.85				
12	031001007016	PSP复合管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	13.37				



			说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	031001007017	PSP复合管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.57				
14	031001007018	PSP复合管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.12				
15	031001007019	PSP复合管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗	m	38.17				

			与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	031001007020	PSP复合管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	42.07				
17	031001007021	PSP复合管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PSP复合管 3. 介质:给水 4. 规格:DN10 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	97.51				
18	031002001260	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装	kg	120				

			4. 支架刷油、防腐 5. 其他：其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	030413002007	凿(压)槽	1. 名称：凿(压)槽、修补 2. 规格：综合考虑 3. 其他：其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40				
		给水-管道合计							
		给水-管件、阀门							
1	031003001072	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 材质：塑料 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	031003001073	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 材质：塑料 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	031003001074	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 材质：塑料 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：未尽事项详见	个	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031003001075	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
5	031003001076	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀(带截止阀) 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
6	031004014057	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
7	031004014058	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
8	031003001077	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级	个	26				

			:DN10 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	031003001078	活塞式液压水位控制 阀	1. 类型:活塞式液压水 位控制阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
10	031003001079	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接 头 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
11	031003013016	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外 ):隔离救治楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 附件配置:带1个截止 阀、1个止回阀、1个活 塞式液压水位控制阀 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	2				
12	031003013017	水表	1. 名称: 水表组 (带锁 具) 2. 安装部位(室内外	组	1				

			):隔离救治楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格: DN50 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 附件配置: 带1个截止阀、1个止回阀、1个活塞式液压水位控制阀 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		给水-管件、阀门合计							
		给水-器具							
1	031004014059	冲洗龙头	1. 材质: 冲洗水龙头(带真空破坏器) 2. 型号、规格: DN15 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
2	031004014060	冲洗龙头	1. 材质: 冲洗水龙头(带真空破坏器) 2. 型号、规格: DN20 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	031006015006	水箱	1. 材质、类型: 消防水箱 2. 型号、规格: SUS316不锈钢, 有效容积18立方米、含其他阀门配置 3. 管道附件: 水池通气管、溢流管喇叭口、放空管喇叭口、水泵吸水管喇叭口、其他支管-DN100 4. 装置形式: 玻璃水位计DN15 5. 其他配置: 管口加防虫网罩18目铜丝防虫网	台	1				

			6. 检修人孔700x700 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	031006015007	水箱	1. 材质、类型:动物笼 舍重力供水水箱 2. 型号、规格 :SUS316不锈钢,有效容 积1.3立方米、含其他 阀门配置 3. 管道附件:水池通气 管、溢流管喇叭口、放 空管喇叭口、水泵吸水 管喇叭口、其他支管- DN100 4. 装置形式:玻璃水位 计DN15 5. 其他配置:管口加防 虫网罩18目铜丝防虫网 6. 检修人孔700x700 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
		给水-器具合计							
		给水-套管							
1	030817008079	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN80 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
2	030817008080	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				

		给水-套管合计							
		排水							
		排水合计							
		排水-管道							
1	031001006065	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	194.05				
2	031001006066	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN75 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	44.05				
3	031001006067	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	77.83				
4	031002001261	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装	kg	90				



			4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		排水-管道合计							
		排水-管件、阀门							
1	031004014061	地漏	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
2	031004014062	地漏	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN75 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
3	031004014063	地漏	1. 材质: 消毒池带盖地漏 2. 型号、规格: DN75 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
4	031004014064	地漏	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN100 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	30				
		排水-管件、阀门合计							
		排水-器具							
1	031004003013	洗手盆	1. 名称: 洗手盆 2. 附件名称、数量: 含托架、角阀、下水器、	组	19				

			软管及相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	031004003014	洗手盆（无障碍）	1. 名称:洗手盆（无障碍） 2. 附件名称、数量:含 托架、角阀、下水器、 软管及相关所有配件的 安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
3	031004007006	小便器	1. 材质:小便器 2. 附件名称、数量:含 冲洗阀、角阀、连接管 、感应器及相关所有配 件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	2				
4	031004006015	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 附件名称、数量:含 水箱、冲洗阀、角阀、 存水弯、软管及相关所 有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	2				
5	031004006016	大便器（无障碍）	1. 材质:坐式大便器 （无障碍） 2. 附件名称、数量:含 水箱、冲洗阀、角阀、 存水弯、软管及相关所 有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见	组	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	031004014065	感应式龙头	1. 材质:感应式龙头 2. 型号、规格: 按设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
7	031004014066	拖布池龙头	1. 材质:拖布池龙头 2. 型号、规格: 按设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		排水-器具合计							
		排水-套管							
1	030817008081	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20				
2	030817008082	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
3	030817008083	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		排水-套管合计							
		雨水							
		雨水合计							
		雨水-管道							
1	031001006068	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVCDN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.84				
2	031002001262	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	20				
		雨水-管道合计							
		雨水-管件、阀门							
1	031004014067	雨水斗	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
2	031004014068	雨水斗	1. 材质:侧排式雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		雨水-管件、阀门合计							
		雨水-套管							
1	030817008084	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				
2	030817008085	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
		雨水-套管合计							
		电气部分							
		电气部分合计							
		防雷							
1	030409002009	接地母线	1. 名称: 接地线 2. 规格: 40x4热镀锌扁钢 3. 安装形式: 利用基础地梁(圈梁)内钢筋做接地装置 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	501.85				
2	030409003008	避雷引下线	1. 材质: $\Phi 16$ 及以上柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线 2. 安装形式: 利用建筑物主筋引下 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	289.88				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030409005016	避雷网	1. 名称:天面明装接闪带 2. 材质:Φ10热镀锌圆钢,沿女儿墙(天面)高出150mm明敷,并与引下线焊接连通;支持卡间距1m 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	465.12				
4	030409005017	避雷网	1. 名称:屋面接闪网格 2. 安装形式:利用屋面混凝土楼板内 $\geq \Phi C10$ 的主筋做不大于20米x20米的接闪网格 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	743.05				
5	030409006007	避雷针	1. 规格:Φ20不锈钢圆钢,长500mm 2. 安装形式、高度:屋面各阳角处设置 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	30				
6	030409008032	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030409008033	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB等电位端子箱 2. 规格:满足设计要求	台	20				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030409008034	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:接地端子 2. 规格:扁钢 100x100x6, 用于风机、 水泵、配电间等设备的 接地 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
9	030409008035	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:接地测试点 2. 规格:预埋扁钢 40x40x4, 距地0.5米 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	7				
10	030409008036	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:预留补打接地 桩头 2. 规格:-40x4不锈钢 , 距外墙皮1.0m 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	8				
11	030409008037	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:断接卡子 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	25				
12	030414011006	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				

		防雷合计							
		强电							
		强电合计							
		配电箱							
1	030404017270	配电箱	1. 名称:GL-1ZAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030404017271	配电箱	1. 名称:GL-2ZAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030404017272	配电箱	1. 名称:GL-WMDT1AT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030404017273	配电箱	1. 名称:GL-1GAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、	台	1				



			单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030404017274	配电箱	1. 名称:GL-2GAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030404017275	配电箱	1. 名称:GL-1AL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030404017276	配电箱	1. 名称:GL-1AL2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	030404017277	配电箱	1. 名称:GL-1AL3	台	1				

			2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030404017278	配电箱	1. 名称:GL-1AL4 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030404017279	配电箱	1. 名称:GL-2AL1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
11	030404017280	配电箱	1. 名称:GL-2JPAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切相关工作						
12	030404017281	配电箱	1. 名称:GL-2QPAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
13	030404017282	配电箱	1. 名称:GL-2AL2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
14	030404017283	配电箱	1. 名称:GL-2ICUAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
15	030404017284	配电箱	1. 名称:GL-2JYAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见	台	1				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
16	030404017285	配电箱	<p>1. 名称:GL-2HYAL</p> <p>2. 规格:详见图纸</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用</p> <p>4. 安装方式:综合考虑</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				
17	030404017286	配电箱	<p>1. 名称:GL-2LSAL</p> <p>2. 规格:详见图纸</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用</p> <p>4. 安装方式:综合考虑</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				
18	030404017287	配电箱	<p>1. 名称:GL-2DAAL</p> <p>2. 规格:详见图纸</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用</p> <p>4. 安装方式:综合考虑</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				
19	030404017288	配电箱	<p>1. 名称:GL-2SSAL</p> <p>2. 规格:详见图纸</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关</p>	台	1				

			费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
20	030404017289	配电箱	1. 名称:GL-2YFAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
21	030404017290	配电箱	1. 名称:GL-2HZAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
22	030404017291	配电箱	1. 名称:GL-2YLHSAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
23	030404017292	配电箱	1. 名称:GL-2XGAP 2. 规格:详见图纸	台	1				

			3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
24	030404017293	配电箱	1. 名称:GL-2CTAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
25	030404017294	配电箱	1. 名称:GL-TYAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
26	030404017295	配电箱	1. 名称:GL-1KTAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

27	030404017296	配电箱	1. 名称:GL-2KTAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
28	030404017297	配电箱	1. 名称:GL-WMKTAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
29	030404017298	配电箱	1. 名称:GL-1XFAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
30	030404017299	配电箱	1. 名称:GL-1WE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
31	030404017300	配电箱	1. 名称:GL-2WE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
32	030404017301	配电箱	1. 名称:GL-2SWJAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
33	030404017302	配电箱	1. 名称:GL-1ZAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
34	030404017303	配电箱	1. 名称:GL-1ZAPE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑	台	1				



			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
35	030404017304	配电箱	1. 名称:GL-GFAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
36	030404017305	配电箱	1. 名称:2CCKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	4				
37	030404017306	配电箱	1. 名称:WMCKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
38	030404017307	配电箱	1. 名称:2PFKX1~4 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、	台	4				

			单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
39	030404017308	配电箱	1. 名称:WMPFKX1~4 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
40	030404016024	配电箱	1. 名称:1XFKX1~4 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
41	030404016025	配电箱	1. 名称:2XFKX1~4 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
42	030404017309	T接箱 25A	1. 名称:T接箱25A	台	4				

			2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
43	030404017310	T接箱 100A	1. 名称:T接箱100A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
44	030404017311	T接箱 160A	1. 名称:T接箱160A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
45	030404017312	T接箱 200A	1. 名称:T接箱200A 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	2				

			的一切相关工作						
		配电箱合计							
		管道、管线							
1	030411002080	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电非消防:ZMR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.62				
2	030411002081	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电非消防:ZMR-300x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	53.44				
3	030411002082	线槽	1. 材质:室外不锈钢防水线槽 2. 规格:ZMR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	m	117.25				

			的一切相关工作						
4	030411001164	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	560.81				
5	030411001165	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	556.77				
6	030411001166	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	48.56				
7	030411001167	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见	m	17.68				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030411001168	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.68				
9	030411001169	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
10	030411001170	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
11	030411001171	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及	m	5				

			吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
12	030411001172	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
13	030411001173	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
14	030411001174	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	1987.86				
15	030411001175	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG	m	1872.36				

			3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	030411001176	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	56.25				
17	030411001177	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	59.79				
18	030411001178	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				



19	030411001179	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
20	030411001180	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
21	030411001181	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
22	030411001182	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	23.18				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
23	030408001112	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆-3x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	66.56				
24	030408006040	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
25	030408001113	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				

26	030408001114	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-3x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	47.06				
27	030408001115	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.52				
28	030408001116	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x25+1x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制	m	21.14				

			<p>作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
29	030408001117	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x35+1x16</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	5.9				
30	030408001118	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x70+1x35</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	15				
31	030408001119	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x95+1x50</p> <p>2. 材质:按设计要求</p>	m	20.2				

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
32	030408001120	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY- 4x150+1x95 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	24.64				
33	030408001121	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见	m	129.01				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
34	030408001122	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x10 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	55.15				
35	030408001123	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	205.1				
36	030408006041	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				

37	030408006042	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
38	030408006043	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:70mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
39	030408006044	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:120mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
40	030408006045	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:185mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
41	030408002027	控制电缆	1. 名称:WDZ-KYY-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见	m	129.81				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
42	030411004081	配线	<p>1. 型号:WDZB-RYJS-2x1.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	70.78				
43	030411004082	配线	<p>1. 型号:WDZ-BYJ1.0</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	2757.59				
44	030411004083	配线	<p>1. 型号:WDZB-BYJ2.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	10342.61				
45	030411004084	配线	1. 型号:WDZB-BYJ4	m	5248.81				



			2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
46	030411004085	配线	1. 型号:WDZB-BYJ6 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1393.17				
47	030411004086	配线	1. 型号:WDZB-BYJ10 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	432.45				
48	030411004087	配线	1. 型号:WDZB-BYJ16 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用	m	9.31				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
49	030411004088	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	1121.7				
50	030411006034	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	258				
51	031002003034	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC200 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	10				
52	031002003035	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC50 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
		管道、管线合计							
		设备							
1	030412005032	荧光灯	1. 名称:1200×600灯盘 2. 规格:LED光源(220V- 1x78W)	套	4				

			3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030412005033	荧光灯	1. 名称:1200×300灯盘 2. 规格:LED光源(220V-1x36W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	22				
3	030412005034	荧光灯	1. 名称:600×600灯盘 2. 规格:LED光源(220V-1x24W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	45				
4	030412005035	荧光灯	1. 名称:300×300灯盘	套	4				

			2. 规格:LED光源 (220V-8W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	011304001013	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:100mm宽线条灯(LED灯订做) 2. 格栅片材料品种、规格:LED光源 (220V-16W/M) 6000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.78				
6	030412005036	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架 2. 规格:LED光源 (220V-2x18W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				
7	011304001014	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带	m	201.75				

			<p>2. 格栅片材料品种、规格:220V8W/M6000K</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
8	030412004064	装饰灯	<p>1. 名称:LED射灯</p> <p>2. 规格:LED光源(220V-1x6W)4000K</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	73				
9	030412004065	装饰灯	<p>1. 名称:LED筒灯</p> <p>2. 规格:LED光源(220V-1x9W)6000K</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需</p>	套	50				

			的一切相关工作						
10	030412004066	装饰灯	1. 名称:LED防雾筒灯 2. 规格:LED光源(220V-1x5W) 4000K 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	11				
11	030412002001	普通灯具	1. 名称:防爆灯 2. 规格:LED光源(220V-1X18W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	30				
12	030412001007	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED光源(220V-1X12W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	套	4				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030412002002	普通灯具	1. 名称:无影灯 2. 规格:按设计要求 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
14	030404035026	插座	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	230				
15	030404035027	插座	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座 2. 规格:20A, 380V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	030404035028	插座	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座-防溅 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	13				
17	030404035029	插座	1. 名称:电视插座-安全型单相三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
18	030404035030	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				



19	030904003027	按钮	1. 名称:风机现场启/停按钮(自锁控制按钮)IP65 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	28				
20	040801029034	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	27				
21	040801029035	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	39				
22	040801029036	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相	个	13				

			关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
23	040801029037	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 , 接线, 接地, 于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 , 焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	9				
24	040801029038	照明开关	1. 名称:红外感应(节能 自熄)开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 , 接线, 接地, 于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 , 焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
25	040801023006	限位开关	1. 名称:空调控制面板 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 , 接线, 接地, 于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 , 焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	个	82				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
26	040801024001	限位开关	1. 名称:智能照明控制面板 2. 规格:综合考虑, 满足设计要求 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
27	030411006035	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	341				
28	030411006036	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	443				

29	030412004067	装饰灯	1. 名称:双头应急照明灯 2. 规格:LED光源(2x3W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	42				
30	030412004068	装饰灯	1. 名称:双头应急照明灯IP67 2. 规格:LED光源(2x3W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
31	030412004069	装饰灯	1. 名称:消防疏散出口标志灯 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	套	11				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
32	030412004070	装饰灯	1. 名称:消防安全出口标志灯 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9				
33	030412004071	装饰灯	1. 名称:消防疏散指示灯(单向) 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	14				
34	030412004072	装饰灯	1. 名称:双面复合标志指示灯(显示楼层信息) 2. 规格:LED光源(1x2W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压	套	3				

			接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
35	030412004073	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:LED光源(1x2W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
36	030412004074	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:LED光源(1x5W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
37	030904005016	声光报警器	1. 名称:立式声光报警器 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

38	030904003028	按钮	1. 名称:卫生同紧急按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		设备合计							
		暖通部分							
		暖通部分合计							
		排烟防火系统							
		排烟防火系统合计							
		挡烟垂壁							
1	010803002011	电动卷帘式挡烟垂壁	1. 名称:电动卷帘式挡烟垂壁 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.03				
		挡烟垂壁合计							
		空调风系统							
		空调风系统合计							
		空调风系统-风机设备							
1	030701003098	QXF-1F-01-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-1F-01-全新风空气处理机组 2. 型号 : L=1080cmh, H=300Pa, N=0.55KW, U=380V, Q冷=14kw; Q热=8.9kw; 噪音≤42dB(A); 变频、智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切相关工作						
2	030701003099	QXF-1F-02-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-1F-02-全新风空气处理机组 2. 型号 : L=1080cmh, H=300Pa, N=0.55KW, U=380V, Q冷=14kw; Q热=8.9kw; 噪音≤42dB(A); 变频、智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030701003100	QXF-2F-01~04-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-2F-01~04-全新风空气处理机组 3. 型号 : L=1080cmh, H=300Pa, N=0.55KW, U=380V, Q冷=14kw; Q热=8.9kw; 噪音≤42dB(A); 变频、智能控制 2. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
4	030701003101	QXF-1F-03~04-全新风空气处理机组	1. 名称:QXF-1F-03~04-全新风空气处理机组 2. 型号 : L=1680cmh, H=350Pa, N=0.75KW, U=380V, Q冷=22.4kw; Q热=13.99kw; 噪音≤47dB(A); 变频、智能控制 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、	台	2				



			除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	030701003102	10HP多联室外机	1. 名称:10HP多联室外 机 2. 型号: 制冷量 :28.0kW, 制热量 :31.5kW, 制冷功率 :6.85kW, 制热功率 :6.9kW 三相380V50JHZ, 设备重 量:200Kg, APF $\geq$ 4.3 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及 规范要求 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
6	030701003103	18HP多联室外机	1. 名称:18HP多联室外 机 2. 型号: 制冷量 :50.4kW, 制热量 :56.5kW, 制冷功率 :13.5kW, 制热功率 :13.6kW 三相380V50JHZ, 设备重 量:200Kg, APF $\geq$ 4.0 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及 规范要求 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
7	030701003104	16HP多联室外机	1. 名称:16HP多联室外 机 2. 型号: 制冷量 :40kW, 制热量:45kW, 制	台	2				

			冷功率:10.25kW, 制热功率:10.7kW 三相380V50JHZ, 设备重量:300Kg, APF $\geq$ 4.2 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030701003105	12HP多联室外机	1. 名称:12HP多联室外机 2. 型号: 制冷量:33.5kW, 制热量:37.5kW, 制冷功率:8.1kW, 制热功率:8.59kW 三相380V50JHZ, 设备重量:200Kg, APF $\geq$ 4.2 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
9	030701003106	26HP多联室外机	1. 名称:26HP多联室外机 2. 型号: 制冷量:73.5kW, 制热量:82.5kW, 制冷功率:18.35kW, 制热功率:19.29kW 三相380V50JHZ, 设备重量:450Kg, APF $\geq$ 3.8 3. 变频、智能控制 4. 含防震橡胶垫 5. 设备基础满足设计及规范要求 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	台	2				

			说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030701003107	FGJ22-风管式室内机	1. 名称:FGJ22-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:2.2kW, 制热量:2.5kW, 功率:33W/220V 风扇风量:450m3/h, 运转音:27/25/223dB(A), 机外静压:10Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	24				
11	030701003108	FGJ25-风管式室内机	1. 名称:FGJ25-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:2.5kW, 制热量:2.8kW, 功率:33W/220V 风扇风量:450m3/h, 运转音:27/25/223dB(A), 机外静压:10Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	18				
12	030701003109	FGJ28-风管式室内机	1. 名称:FGJ28-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:2.8kW, 制热量:3.2kW, 功率:33W/220V 风扇风量:450m3/h, 运转音:27/25/223dB(A), 机外静压:10Pa	台	9				

			3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030701003110	FGJ32-风管式室内机	1. 名称:FGJ32-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:3.2kW, 制热量:3.6kW, 功率:36W/220V 风扇风量:500m³/h, 运转音:29/27/25dB(A), 机外静压:10Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8				
14	030701003111	FGJ36-风管式室内机	1. 名称:FGJ36-风管式室内机 2. 型号: 制冷量:3.6kW, 制热量:4.0kW, 功率:36W/220V 风扇风量:500m³/h, 运转音:29/27/25dB(A), 机外静压:10Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
15	030701003112	FGJ40-风管式室内机	1. 名称:FGJ40-风管式室内机 2. 型号:制冷量:4.0kW, 制热量	台	3				

			:4. 5kW, 功率:46W/220V 风扇风量:600m3/h, 运转音 :32/30/28dB(A), 机外静压:10Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	030701003113	FGJ45-风管式室内机	1. 名称:FGJ45-风管式室内机 2. 型号:制冷量 :4. 5kW, 制热量 :5. 0kW, 功率:50W/220V 风扇风量:600m3/h, 运转音 :33/31/28dB(A), 机外静压:10Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				
17	030701003114	FGJ50-风管式室内机	1. 名称:FGJ50-风管式室内机 2. 型号:制冷量 :5. 0kW, 制热量 :5. 6kW, 功率:67W/220V 风扇风量:850m3/h, 运转音 :35/33/30dB(A), 机外静压:20Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	9				

			的一切相关工作						
18	030701003115	FGJ56-风管式室内机	1. 名称:FGJ56-风管式室内机 2. 型号:制冷量:5.6kW, 制热量:6.3kW, 功率:80W/220V 风扇风量:850m3/h, 运转音:35/33/30dB(A), 机外静压:20Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
19	030701003116	FGJ63-风管式室内机	1. 名称:FGJ63-风管式室内机 2. 型号:制冷量:6.3kW, 制热量:7.1kW, 功率:87W/220V 风扇风量:1050m3/h, 运转音:35/33/30dB(A), 机外静压:20Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
20	030701003117	FGJ71-风管式室内机	1. 名称:FGJ71-风管式室内机 2. 型号:制冷量:7.1kW, 制热量:8.0kW, 功率:90W/220V 风扇风量:1050m3/h, 运转音:35/33/30dB(A), 机外静压:20Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、	台	3				

			除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
21	030701003118	FGJ80-风管式室内机	1. 名称:FGJ80-风管式 室内机 2. 型号: 制冷量 :8.0kW, 制热量 :9.0kW, 功率 :100W/220V 风扇风量:1050m3/h, 运 转音 :35/33/30dB(A), 机外 静压:20Pa 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
22	030703021006	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内 贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格 :1000*800*500(H) 3. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	5				
23	030703020004	消声器	1. 名称:阻抗式消声器 2. 规格:500*800*1000 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
24	030704001073	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、	系统	1				

			国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		空调风系统-风机设备合计							
		空调风系统-风管							
1	030702001063	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	169.95				
2	030702001064	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	59.86				
3	030702001065	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长: $450 < b \leq 630$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	254.98				
4	030702001066	碳钢通风管道 0.75mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.75mm 3. 长边长: $630 < b \leq 1000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油	m2	365.42				



			6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	030702001067	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.0mm 3. 长边长 ：1000<b≤1250 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	2.16				
6	030703019014	柔性接口	1. 名称：风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	27.89				
7	030702009013	弯头导流叶片	1. 名称：弯头导流叶片 制作安装 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	2.16				
8	031208003012	通风管道绝热	1. 名称：夹层高性能玻 璃纤维棉板 2. 绝热厚度：30mm 3. 高憎水性、无甲醛、 不含VOC, 容重48kg/m3 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m3	12.79				
9	031208003013	通风管道绝热	1. 名称：夹层高性能玻 璃纤维棉板 2. 绝热厚度：40mm 3. 高憎水性、无甲醛、 不含VOC, 容重48kg/m3 4. 未尽事项详见图纸、	m3	17.05				

			工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
10	031208007002	防潮层、保护层	1. 名称：防潮层、保护层 2. 型号、材质：彩钢板 保护层：厚度不低于 0.4mm 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	852.38				
11	030704002018	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	85.24				
12	030704001074	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风管合计							
		空调风系统-风阀							
1	030703001159	70℃防火阀（常开）	1. 名称：70℃防火阀 （常开） 2. 规格：500*250 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
2	030703001160	70℃防火阀（常开）	1. 名称：70℃防火阀 （常开） 2. 规格：500*200 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐	个	1				

			4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030703001161	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:400*200 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
4	030703001162	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:200*160 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
5	030703001163	电动调节阀	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:800*500 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
6	030703001164	电动调节阀	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:630*250 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
7	030703001165	电动调节阀	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:630*200	个	4				

			3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030703001166	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:630*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
9	030703001167	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030703001168	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	030703001169	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	63				
12	030703001170	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:160*160 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030704001075	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风阀合计							
		空调风系统-风口							
1	030703007137	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 型号:600*600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	31				
2	030703007138	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
3	030703007139	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:1500*350 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
4	030703007140	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:800*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030703007141	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:600*800 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	个	1				

			的一切相关工作						
6	030703007142	回风百叶	1. 名称:回风百叶 2. 规格:1200*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	30				
7	030703007143	回风百叶	1. 名称:回风百叶 2. 规格:900*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
8	030703007144	回风百叶	1. 名称:回风百叶 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	26				
9	030703007145	回风口	1. 名称:回风口 2. 规格:1200*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
10	030703007146	回风口	1. 名称:回风口 2. 规格:900*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
11	030703007147	送风百叶	1. 名称:送风百叶 2. 规格:1200*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	64				
12	030703007148	送风百叶	1. 名称:送风百叶	个	2				

			2. 规格:900*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
13	030703007149	送风口	1. 名称:送风口 2. 规格:900*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	15				
14	030703007150	送风口	1. 名称:送风口 2. 规格:600*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
15	030703007151	新风百叶	1. 名称:新风百叶 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
16	030704001076	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风口合计							
		排风系统							
		排风系统合计							
		排风系统-风机设备							
1	030108001033	PF-1F-01-玻璃钢离心 风机	1. 名称:PF-1F-01-玻璃 钢离心风机(变频控制) 2. 型号 :F=4000CMH, P=650 (机 外余压) N=2. 2kw, 380/3/50	台	1				

			3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030108001034	PF-1F-02-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-1F-02-玻璃钢离心风机(变频控制) 2. 型号:F=3000CMH, P=650(机外余压) N=1.5kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030108001035	PF-1F-03-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-1F-03-玻璃钢离心风机(变频控制) 2. 型号:F=3000CMH, P=650(机外余压) N=1.5kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030108001036	PF-1F-04-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-1F-04-玻璃钢离心风机(变频控制) 2. 型号:F=3000CMH, P=650(机外余压) N=1.5kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见	台	1				



			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
5	030108001037	PF-2F-01-玻璃钢离心风机	<p>1. 名称:PF-2F-01-玻璃钢离心风机(变频控制)</p> <p>2. 型号 :F=2500CMH, P=650 (机外余压) N=1.5kw, 380/3/50</p> <p>3. 含防震橡胶垫</p> <p>4. 设备基础满足设计及规范要求</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				
6	030108001038	PF-2F-02-玻璃钢离心风机	<p>1. 名称:PF-2F-02-玻璃钢离心风机(变频控制)</p> <p>2. 型号 :F=2500CMH, P=650 (机外余压) N=1.5kw, 380/3/50</p> <p>3. 含防震橡胶垫</p> <p>4. 设备基础满足设计及规范要求</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				
7	030108001039	PF-2F-03-玻璃钢离心风机	<p>1. 名称:PF-2F-03-玻璃钢离心风机(变频控制)</p> <p>2. 型号 :F=2500CMH, P=650 (机外余压) N=1.5kw, 380/3/50</p> <p>3. 含防震橡胶垫</p> <p>4. 设备基础满足设计及规范要求</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				

8	030108001040	PF-2F-04-玻璃钢离心风机	1. 名称:PF-2F-04-玻璃钢离心风机(变频控制) 2. 型号: :F=2500CMH, P=650(机外余压) N=1.5kw, 380/3/50 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030108001041	PF-2F-01-低噪音管道式离心排风机	1. 名称:PF-2F-01-低噪音管道式离心排风机 2. 型号: :F=500CMH, P=200(全压) N=0.21Kw, 220/1/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030108001042	PF-2F-02-低噪音管道式离心排风机	1. 名称:PF-2F-02-低噪音管道式离心排风机 2. 型号: :F=700CMH, P=200(全压) N=0.27Kw, 220/1/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
11	030108003020	PF-GLL-1-壁式轴流风机	1. 名称:PF-GLL-1-壁式轴流风机 2. 型号: :F=2250CMH, P=65Pa, N=	台	1				

			0.15KW, 220V/0.15KW 1450rpm, 内嵌70° C防火阀 设置防雨弯头带镀锌钢丝防虫网, 网孔10X10mm, 钢丝直径d=0.5mm 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	040602044016	ZNCC-5000-智能除臭装置	1. 名称: ZNCC-5000-智能除臭装置 2. 型号: F=5000CMH, 压损≤350Pa N=2.2kw 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
13	040602044017	ZNCC-4000-智能除臭装置	1. 名称: ZNCC-4000-智能除臭装置 2. 型号: F=4000CMH, 压损≤350Pa N=1.5kw 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
14	040602044018	ZNCC-3000-智能除臭装置	1. 名称: ZNCC-3000-智能除臭装置 2. 型号: F=3000CMH, 压损≤350Pa N=1.1kw	套	4				

			3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030404033027	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:PQ2 3. 风量210m <sup>3</sup> /h, 静压值160pa, 噪声38dB, 功率24w, 电压220V/50Hz 4. 排气扇自带止回装置 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				
16	030404033028	窗式排气扇	1. 名称:窗式排气扇 2. 型号:BP270 3. 风量:270m <sup>3</sup> /h, 配电:220V/0.05KW, 噪声值≤38dB(A) 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5				
17	030704001077	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风机设备合计							
		排风系统-风管							
1	030702001068	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: b≤320 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油	m <sup>2</sup>	178.19				

			6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030702001069	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长 : $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	218.78				
3	030702001070	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长 : $450 < b \leq 630$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	34.68				
4	030702001071	碳钢通风管道 0.75mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.75mm 3. 长边长 : $630 < b \leq 1000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.28				
5	030703019015	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.31				
6	030702009014	弯头导流叶片	1. 名称: 弯头导流叶片	m2	1.37				

			制作安装 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	030817008086	套管制作安装	1. 名称:套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	4.2				
8	030704002019	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	43.19				
9	030704001078	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风管合计							
		排风系统-风阀							
1	030703001171	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:600*800 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
2	030703001172	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀 （常开） 2. 规格:500*320 3. 综合考虑支架制安 ，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、	个	2				

			工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030703001173	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:400*320 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
4	030703001174	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:400*250 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030703001175	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:250*160 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
6	030703001176	70℃防火阀（常开）	1. 名称:70℃防火阀（常开） 2. 规格:200*200 3. 综合考虑支架制安，除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
7	030703001177	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节	个	2				

			阀 2. 规格:250*200 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030703001178	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*160 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
9	030703001179	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	8				
10	030703001180	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	55				
11	030704001079	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风阀合计							
		排风系统-风口							
1	030703007152	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:850*550 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	1				



			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030703007153	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:500*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030703007154	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:400*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
4	030703007155	防雨防虫百叶	1. 名称:防雨防虫百叶 2. 规格:350*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030703007156	防雨防虫百叶	1. 名称:排风百叶 2. 规格:400*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
6	030703007157	防雨防虫百叶	1. 名称:排风百叶 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	65				
7	030704001080	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风口合计							

		空调排水系统							
		空调排水系统合计							
		空调排水系统-管道							
1	031001001017	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	159.5				
2	031001001018	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	155.14				
3	031001001019	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN40 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	49.11				
4	031001004045	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:Φ31.8,壁厚最小1.25mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	47.71				

			说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031001004046	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: Φ28.6, 壁厚最小 1.0mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	85.56				
6	031001004047	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: Φ22.2, 壁厚最小 1.0mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	93.59				
7	031001004048	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级: Φ19.1, 壁厚最小 1.0mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	57.74				

8	031001004049	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 15.9$ , 壁厚最小1mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防 锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	227.67				
9	031001004050	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 12.7$ , 壁厚最小 0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防 锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	323.57				
10	031001004051	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 9.5$ , 壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防 锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	313.98				
11	031001004052	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级 : $\Phi 6.4$ , 壁厚最小0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:水试验	m	258.03				

			5. 管道油漆:涂红丹防锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	031208002007	管道绝热	1. 名称: 管道绝热 2. 型号、材质: $\phi$ 57以下25mm厚闭孔发泡橡塑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	6.45				
13	030411003008	不锈钢槽	1. 名称: 不锈钢槽 700*200 2. 材质: 不锈钢 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.04				
14	030411003009	不锈钢槽	1. 名称: 不锈钢槽 600*200 2. 材质: 不锈钢 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.59				
15	030411003010	不锈钢槽	1. 名称: 不锈钢槽 450*200 2. 材质: 不锈钢 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	22.26				

16	030411003011	不锈钢槽	1. 名称：不锈钢槽 350*200 2. 材质：不锈钢 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	11.03				
17	031002001263	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他：其它:未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	kg	1111.21				
18	031009002013	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
19	030704001081	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调排水系统-管道合 计							
		空调排水系统-管件、 阀门							
1	030903005034	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ31.8 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				

2	030903005035	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ28.6 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	25				
3	030903005036	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ22.2 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20				
4	030903005037	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ19.1 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
5	030903005038	铜管管件	1. 名称：冷媒分配器 2. 规格：Φ15.9 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	24				
6	031002001264	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他：其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	447				
7	030817008087	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN20 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030817008088	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN32 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
9	030817008089	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
10	030817008090	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN65 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
11	031009002014	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
12	030704001082	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调排水系统-管件、阀门合计							
		智能化部分							
		智能化部分合计							
		综合布线系统							



1	031101019021	配线架	1. 类型:普通光纤配线架 2. 型号、规格: : (24/48芯, LC接头) 3. 容量:24口、内置交换机 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	架	2				
2	031101019022	配线架	1. 类型:六类普通铜缆配线架 2. 型号、规格: (1x48端口, RJ45) 3. 容量:48口 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	架	2				
3	030502005051	双绞线缆	1. 名称:聚氯乙烯扩护套聚氯乙烯绝缘电话屏蔽线 2. 规格:HPVV-20 (4x0.5) 3. 线缆对数:4对 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体 (夹板、绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	42				
4	030502005052	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽内穿放 4. 包含支持体 (夹板、绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线	m	2180.07				

			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030411001183	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	250.07				
6	030411001184	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	74.29				
7	030502007013	光缆	1. 名称:室内单模光缆 2. 规格:1x8芯 3. 配线部位:管、暗槽内穿放 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	m	10				

			的一切相关工作						
8	030411002083	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-100x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.25				
9	030411002084	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	52.1				
10	030411002085	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-300x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	23.62				
11	030502012026	信息插座	1. 名称:AP-无线网接入点	个	4				

			2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
12	040205020010	监控摄像机	1. 类型:1080PIP半球式 彩色摄像机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	41				
13	040205020011	监控摄像机	1. 类型:带云台摄像机 2. 规格、型号:可联网 、彩色、像素1000万 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	39				
14	030411006037	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	80				
15	030502019009	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆 测试 2. 测试内容:五类以上 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	链路	80				
16	030507017018	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系 统调试电视监控系统 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				

		综合布线系统合计							
		计算机网络系统							
1	030502012027	信息插座	1. 名称:TO-单孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
2	030502012028	信息插座	1. 名称:TOP-双孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18				
3	030502012029	信息插座	1. 名称:TD-单孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	22				
4	030411006038	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	50				
5	030502019010	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:五类以上 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	50				
6	粤 030503017013	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称:网络设备安装调试计算机网络 2. 其它:未尽事项详见	系统	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		计算机网络系统合计							
		视频监控系统							
1	030502007014	光缆	1. 名称:多模光纤 2. 规格:1x8芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16				
2	030501012018	交换机	1. 名称:POE交换机 2. 功能:交换容量 $\geq 128\text{Gbps}$ , 转发性能 $\geq 51\text{Mpps}$ , 24个千兆电口, 4个独立千兆光口, 支持POE供电 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
3	粤 030503017014	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称:网络设备安装调试交换机 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		视频监控系统合计							
		出入口控制系统							
1	030503004004	控制箱	1. 名称:出入口控制箱	台	2				

			CK1 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030507002014	入侵报警控制器	1. 名称: SMJ-双门控制 器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	9				
3	030507007006	出入口执行机构设备	1. 名称: 双门磁力锁 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	9				
4	030507005009	出入口目标识别设备	1. 名称: 读卡器 2. 规格: 近距离感应式 IC卡 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	9				
5	030507005010	出入口目标识别设备	1. 名称: 人脸识别器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	9				
6	030904003029	按钮	1. 名称: 开门按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	9				

7	030502005053	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽内穿放 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	27				
8	030411001185	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	57.29				
9	030411004089	配线	1. 名称:RVV-2x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	195.24				
10	030411004090	配线	1. 名称:RVV-4x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线	m	195.24				



			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030411004091	配线	1. 名称:RVV-6x0.75 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	195.24				
12	030411004092	配线	1. 名称:RVV-12x0.12 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1171.45				
13	030411006039	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	36				
14	030507017019	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试入侵报警系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				

			3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030507017020	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试出入口系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		出入口控制系统合计							
		电子巡查系统							
1	030501010008	收发器	1. 名称:室外全向天线 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030501010009	收发器	1. 名称:室内全向天线 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
3	030501009008	路由器	1. 名称:耦合器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030507004006	入侵报警信号传输设备	1. 名称:对讲机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
5	030507017021	安全防范分系统调试	1. 名称:室内无线电子巡查点(无源RFID) 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	3				

			3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030505005013	射频同轴电缆	1. 名称:1/2"射频同轴电缆 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	200				
7	030505005014	射频同轴电缆	1. 名称:7/8"射频同轴电缆 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
8	030505006006	同轴电缆接头	1. 方式:同轴射频电缆接头(综合)架空 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				

9	030411001186	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚 1. 8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	250				
		电子巡查系统合计							
		电梯五方通话系统							
1	030507002015	入侵报警控制器	1. 名称:轿箱主机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
2	030904006013	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:底坑分机 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030904006014	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:机房分机 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
4	030904006015	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:轿箱顶分机 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030506001005	扩声系统设备	1. 名称:电源 2. 规格:AC220V 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030411001187	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	200				
7	030411004093	配线	1. 名称:RVVP-6x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	200				
		电梯五方通话系统合计							
		消防部分							
		消防部分合计							
		消防水							
		消防水合计							
		消火栓灭火系统							
1	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位:室内	m	76.21				

			2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	76.21				
3	030901010008	室内减压稳压消火栓	1. 型号、规格:1800x700x240mm 2. 附件材质、规格:DN65消火栓1个, 25m衬胶水龙带1条, Φ19水枪1个, 消防报警按钮1个 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	27				
4	030901010009	室内消火栓	1. 型号、规格:试验用	套	1				

			消火栓 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	030901013007	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉 灭火器 2. 规格、型号:2组 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	具	30				
6	031003003042	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
7	031003003043	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
8	031003001080	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
9	031003001081	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见	个	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030601002006	压力表	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级: 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
11	031003003044	流量开关	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
12	031003003045	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
13	031006015008	水箱	1. 材质、类型:消防水箱 2. 型号、规格:SUS316不锈钢,有效容积18立方米、含其他阀门配置 3. 管道附件:水池通气管、溢流管喇叭口、放空管喇叭口、水泵吸水管喇叭口、其他支管-DN100 4. 装置形式:玻璃水位计DN15 5. 其他配置:管口加防虫网罩18目铜丝防虫网 6. 检修人孔700x700 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	台	1				



			说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	031002001265	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	182.07				
15	030905002007	水灭火控制装置调试	1. 消火栓系统调试 2. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		消火栓灭火系统合计							
		消防电							
		消防电合计							
		集中报警系统							
1	030411002086	线槽	1. 材质: 金属线槽 2. 规格: ZMIR-50x50mm 3. 包含线槽 (桥架) 及附件、配件安装、支 (吊) 架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.2				
2	030411002087	线槽	1. 材质: 金属线槽 2. 规格: ZMIR-100x50mm 3. 包含线槽 (桥架) 及附件、配件安装、支 (吊) 架制作安装、除锈、刷油、接地、防火	m	15.6				

			堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030411001188	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	707.09				
4	030411001189	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	23.14				
5	030411001190	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.27				
6	030411001191	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC	m	4.5				

			3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030411001192	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN65 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.55				
8	030408002028	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV-2x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.64				
9	030408002029	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV-6x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头	m	5				

			、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
10	030408001124	电力电缆	1. 型号:ZBN-RVV-2x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	17.59				
11	030502005054	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVS-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
12	030502005055	双绞线缆	1. 规格:WDZBN-RVS- 2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放	m	271.2				

			3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030502005056	双绞线缆	1. 规格:WDZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	144.34				
14	030502005057	双绞线缆	1. 规格:ZB-RVS-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.59				
15	030411004094	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见	m	477.1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	030411004095	配线	1. 型号:WDZN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.73				
17	030904003030	按钮	1. 名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
18	030904005017	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
19	030404016026	控制箱	1. 名称:漏电报警控制箱 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	9				
20	030904008038	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 规格:满足设计要求	个	5				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
21	030404016027	控制箱	1. 名称:消防电源控制 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
22	030411005009	接线箱	1. 名称:消防接线端子 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
23	030411005010	接线箱	1. 名称:消防模块接线 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
24	030904007007	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器(吸顶) 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	17				
25	030904008039	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离 器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	个	1				

			的一切相关工作						
26	030904001008	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	70				
27	030904008040	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块/输入模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	37				
28	030904008041	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
29	030904001009	点型探测器	1. 名称:液位探测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
30	030904003031	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
31	030905001005	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统	系统	1				



			调试 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		集中报警系统合计							
		消防设备电源监控							
1	030411001193	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	6.17				
2	030502005058	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP- 2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	8.52				
3	030411004096	配线	1. 型号:WDZN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	m	55.18				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030904008042	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监测模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
		消防设备电源监控合计							
		电气火灾监控							
1	030411001194	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	80.49				
2	030502005059	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	102.5				
3	030904008043	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监测模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	个	33				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		电气火灾监控合计							
		电梯							
1	030107005006	电梯	1. 名称:客货电梯兼无障碍电梯 2. 型号:2200*2200 3. 载重:1050kg 4. 速度:1m/s 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1				
		电梯合计							
		抗震支架部分							
		抗震支架部分合计							
		电气专业							
1	031002001266	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-200-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12				
2	031002001267	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-200-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作L	套	12				
3	031002001268	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-300-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	套	1				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031002001269	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-300-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
5	031002001270	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-400-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
6	031002001271	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-400-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
7	031002001272	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-600-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
8	031002001273	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-600-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	套	1				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031002001274	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-300*2-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
10	031002001275	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-300*2-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
		电气专业合计							
		暖通专业							
1	031002001276	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1000-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
2	031002001277	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1000-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
3	031002001278	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑	套	2				

			3. 规格:KZF-1100-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	031002001279	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1100-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
5	031002001280	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1150-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
6	031002001281	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1150-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
7	031002001282	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1300-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
8	031002001283	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑	套	1				

			3. 规格:KZF-1300-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	031002001284	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-600-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
10	031002001285	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-700-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
11	031002001286	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-800-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
12	031002001287	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-800-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
13	031002001288	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑	套	1				

			3. 规格:KZF-900-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
14	031002001289	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-900-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
15	031002001290	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-950-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
16	031002001291	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-950-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
17	031002001292	风机抗震支吊架	1. 名称:风机-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-FJ 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	5				
		暖通专业合计							
		水专业							



1	031002001293	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN100-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	8				
2	031002001294	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN100-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	8				
3	031002001295	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN150-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
4	031002001296	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN150-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
5	031002001297	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	3				

6	031002001298	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
7	031002001299	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
8	031002001300	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
9	031002001301	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN80-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
10	031002001302	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN80-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				

		水专业合计						
		分部分项合计						
		单价措施						
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301017007	脚手架搭拆费		项	1			
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-隔离救治楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00029	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000029	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-隔离救治楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	218099.98		
2	暂估价	232974.52		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	232974.52		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-隔离救治楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		218099.98	
合计			218099.98	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山上-隔离救治楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-隔离救治楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	光伏工程暂估价		232974.52			
合计			232974.52			



# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-隔离救治楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-隔离救治楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-隔离救治楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-值班楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水部分							
		给排水部分合计							
		给水							
		给水合计							
		给水-管道							
1	031001003040	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN65 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	9.06				
2	031001003041	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格	m	9.97				

			, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001003042	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.2				
4	031001003043	不锈钢管	1. 安装部位: 室内生活给水管道 2. 材质: SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质: 给水 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验合格, 并网运行前进行冲洗与消毒, 经检验水质达到标准后, 方可允许并网通水投入运行 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需	m	7.2				

			的一切相关工作						
5	031001006069	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.21				
6	031001006070	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.67				
7	031001006071	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并	m	12.31				



			网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	031002001303	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它:未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	kg	20				
9	030413002008	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽、修 补 2. 规格: 综合考虑 3. 其他: 其它:未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	10				
		给水-管道合计							
		给水-管件、阀门							
1	031003001082	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 塑料 3. 规格、压力等级 :DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
2	031003001083	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 塑料 3. 规格、压力等级 :DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 未尽事项详见	个	3				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031003001084	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	031003001085	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀(带截止阀) 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	031003001086	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
6	031003001087	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

7	031003013018	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外): 值班楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格: DN65 5. 连接形式: 法兰连接 6. 附件配置: 带1个闸阀, 1个止回阀 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工	组	1				
8	031003013019	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外): 值班楼室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格: DN50 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 附件配置: 带1个截止阀 7. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工	组	1				
9	031003001088	减压阀组	1. 类型: 减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 附件配置: 带2个压力表、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	031003001089	减压阀组	1. 类型: 减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 附件配置: 带2个压力表、1个Y型过滤器、	个	1				

			1个可曲挠橡胶接头 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		给水-管件、阀门合计							
		给水-器具							
1	031004014069	冲洗龙头	1. 材质:冲洗水龙头 (带真空破坏器) 2. 型号、规格:DN25 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
2	031004014070	消防轻便龙头	1. 材质:消防轻便龙头 2. 型号、规格:DN25 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
		给水-器具合计							
		给水-套管							
1	030817008091	套管制作安装	1. 名称:钢套管 2. 规格: DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
2	030817008092	套管制作安装	1. 名称:钢套管 2. 规格: DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
		给水-套管合计							
		排水							

		排水合计							
		排水-管道							
1	031001006072	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN150 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	2.83				
2	031001006073	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	46.94				
3	031001006074	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN75 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	4.6				
4	031001006075	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验	m	24.67				

			6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	031002001304	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它:未尽事 项详见图纸、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	kg	20				
		排水-管道合计							
		排水-管件、阀门							
1	031004014071	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
2	031004014072	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
3	031004014073	侧排地漏	1. 材质:侧排地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
		排水-管件、阀门合计							
		排水-器具							
1	031004003015	洗手盆	1. 名称: 洗手盆 2. 附件名称、数量: 含	组	2				

			托架、角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031004003016	洗手盆（无障碍）	1. 名称:洗手盆（无障碍） 2. 附件名称、数量:含托架、角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				
3	031004006017	大便器	1. 材质:坐式大便器（无障碍） 2. 附件名称、数量:含水箱、冲洗阀、角阀、存水弯、软管及相关所有配件的安装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				
4	031004014074	感应式龙头	1. 材质:感应式龙头 2. 型号、规格:按设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
		排水-器具合计							
		排水-套管							
1	030817008093	预埋座	1. 名称:预埋座 2. 规格:DN150 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、	个	4				

			国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030817008094	预埋座	1. 名称: 预埋座 2. 规格: DN200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030817008095	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
4	030817008096	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN200 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		排水-套管合计							
		雨水							
		雨水合计							
		雨水-管道							
1	031001006076	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVCDN100 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	57.27				
2	031002001305	管道支架	1. 名称: 管道支架	kg	15				



			2. 材质：按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他：其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		雨水-管道合计							
		雨水-管件、阀门							
1	031004014075	雨水斗	1. 材质：雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
2	031004014076	地漏	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		雨水-管件、阀门合计							
		雨水-套管							
1	030817008097	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
2	030817008098	套管制作安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				

		雨水-套管合计							
		电气部分							
		电气部分合计							
		防雷							
1	030409002010	接地母线	1. 名称:接地线 2. 规格:40x4热镀锌扁钢 3. 安装形式:利用基础地梁(圈梁)内钢筋做接地装置 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	104.16				
2	030409003009	避雷引下线	1. 材质:Φ16及以上柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	98.71				
3	030409005018	避雷网	1. 名称:天面明装接闪带 2. 材质:Φ10热镀锌圆钢,沿女儿墙(天面)高出150mm明敷,并与引下线焊接连通;支持卡间距1m 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	101.3				
4	030409005019	避雷网	1. 名称:屋面接闪网格 2. 安装形式:利用屋面混凝土楼板内 $\geq \Phi C10$ 的主筋做不大于20米x20米的接闪网格 3. 其它:未尽事项详见	m	25.16				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030409006008	避雷针	1. 规格: $\Phi 20$ 不锈钢圆钢, 长500mm 2. 安装形式、高度: 屋面各阳角处设置 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	11				
6	030409008038	等电位端子箱、测试板	1. 名称: MEB总等电位端子箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030409008039	等电位端子箱、测试板	1. 名称: LEB等电位端子箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5				
8	030409008040	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 预留补打接地桩头 2. 规格: $-40 \times 4$ 不锈钢, 距外墙皮1.0m 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5				
9	030409008041	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试点 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				

10	030409008042	等电位端子箱、测试板	1. 名称:断接卡子 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	10				
11	030411004097	配线	1. 型号:WDZB-BYJ-25 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
12	030411001195	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
13	030414011007	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		防雷合计							
		强电							
		强电合计							
		配电箱							
1	030404017313	配电箱	1. 名称:E-AL1 2. 规格:详见图纸	台	4				

			3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030404017314	配电箱	1. 名称:E-ALE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030404017315	配电箱	1. 名称:E-ALG 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030404017316	配电箱	1. 名称:E-CFAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

5	030404017317	配电箱	1. 名称:E-PYYKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030404017318	配电箱	1. 名称:E-ZKAP 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030404017319	配电箱	1. 名称:E-GFAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
		配电箱合计							
		管道、管线							
1	030411002088	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:MR-150x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火	m	7.91				

			堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030411002089	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:MR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.26				
3	030411001196	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	92.08				
4	030411001197	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.28				

5	030411001198	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	232.82				
6	030411001199	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	124.57				
7	030411001200	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21.75				
8	030411001201	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.93				



			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030411001202	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
10	030408001125	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆-3x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.72				
11	030408006046	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
12	030408001126	电力电缆	1. 型号:WDZA-YJY-4x4 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头	m	29.25				

			、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
13	030408001127	电力电缆	1. 型号:WDZA-YJY- 4x120+1x70 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	26.82				
14	030408001128	电力电缆	1. 型号:WDZA-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	m	47.57				

			的一切相关工作						
15	030408006047	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:120mm2以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
16	030408002030	控制电缆	1. 名称:WDZ-KYY-4x1.0 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.22				
17	030411004098	配线	1. 型号:WDZB-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	738.51				
18	030411004099	配线	1. 型号:WDZB-BYJ4 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线	m	405.57				

			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	030411004100	配线	1. 型号:WDZB-BYJ10 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	183.43				
20	030411004101	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	184.21				
21	030411004102	配线	1. 型号:RVV-2x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.99				

22	030411006040	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	30				
23	031002003036	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC200 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
24	031002003037	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC65 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
25	031002003038	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC50 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
26	031002003039	防水套管（含防水弯头）	1. 名称:防水套管（含 防水弯头） 2. 规格:SC40 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
27	031002003040	防水套管（含防水弯头）	1. 名称:防水套管（含 防水弯头） 2. 规格:SC32 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				

28	031002003041	防水套管（含防水弯头）	1. 名称:防水套管（含防水弯头） 2. 规格:SC25 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		管道、管线合计							
		设备							
1	030412005037	荧光灯	1. 名称:300×300灯盘 2. 规格:LED光源(220V-8W) 3. 安装方式:综合考虑，满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9				
2	030412005038	荧光灯	1. 名称:600×600灯盘 2. 规格:LED光源(220V-1x32W) 3. 安装方式:综合考虑，满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	11				
3	030412001008	普通灯具	1. 名称:设备井螺口灯座 2. 规格:LED光源(220V-	套	1				

			1x18W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030412001009	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED光源(220V- 1X12W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	23				
5	030404035031	插座	1. 名称:安全型单相二 , 三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 , 接线, 接地, 于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 , 焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	49				
6	030404035032	插座	1. 名称:壁挂式空调-安	个	5				

			全型单相三孔插座 2. 规格:16A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030404035033	插座	1. 名称:洗衣机-安全型单相三孔插座 2. 规格:16A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
8	030404035034	插座	1. 名称:电视插座-安全型单相三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
9	040801029039	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V	个	1				



			3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	040801029040	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
11	040801029041	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
12	040801029042	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的	个	1				

			刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	040801029043	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
14	040801029044	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
15	040801029045	照明开关	1. 名称:室外防水无障碍双联开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用	个	1				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
16	040801023007	限位开关	1. 名称:空调控制面板 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相 关费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
17	030411006041	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相 关费用 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	60				
18	030411006042	接线盒	1. 名称:开关插座接线 盒 2. 包含本体及其配件安 装、各类预埋件留设 ，接线，接地，于砖墙 或有找平层的地面上的 刨槽、砖墙开孔、修补 ，焊、压接线端子等相 关费用 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	59				

19	030412004075	装饰灯	1. 名称:双头应急照明灯 2. 规格:LED光源(2x3W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9				
20	030412004076	装饰灯	1. 名称:消防安全出口标志灯 2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
21	030412004077	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:LED光源(1x5W) 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
22	030904005018	声光报警器	1. 名称:立式声光报警器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
23	030904003032	按钮	1. 名称:卫生同紧急按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		设备合计							
		暖通部分							
		暖通部分合计							
		排风系统							
		排风系统合计							
		排风系统-风机							
1	030108006002	PYY-RF-1-厨房排油烟机	1. 名称: PYY-RF-1-厨房排油烟机 2. 型号 : L=9000cmh, H余=620Pa N=4. 0KW/380V/50HZ 3. 含防震橡胶垫 4. 设备基础满足设计及规范要求 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	040602044019	静电除油装置	1. 名称: 静电除油装置 2. 型号 : L=10000cmh, 阻力	套	1				

			<p>≤150pa, 净化率 ≥90%, N=650W/220V/5 0HZ</p> <p>3. 含防震橡胶垫</p> <p>4. 设备基础满足设计及 规范要求</p> <p>5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作</p>						
3	030108003021	PF-ZBL-1壁式轴流风机	<p>1. 名称:PF-ZBL-1壁式 轴流风机</p> <p>2. 型号:风量 : 580M3/H, 全压 : 40PA, 转速 : 1450RPM, 电机功率 : 0.05KW, 电源 : 220V, 单位风量:耗功 率:0.02W/(M3/H), 总效 率:≥72%</p> <p>3. 含弹簧减振器</p> <p>4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐</p> <p>5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作</p>	台	1				
4	030404033029	窗式排气扇	<p>1. 名称:窗式排气扇</p> <p>2. 型号:BP1000</p> <p>3. 规格:风量 :1090CMH, 噪声 : 45dB, 功率 : 80W, 配电 :220V/50Hz</p> <p>4. 安装方式:设置防雨 防虫网</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作</p>	台	2				
5	030404033030	天花排气扇	<p>1. 名称:天花排气扇</p> <p>2. 型号:PQ1</p> <p>3. 规格:风量</p>	台	9				

			:150CMH, 噪声 : 36dB, 功率 : 20W, 配电 :220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨防虫网 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030704001083	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风机合计							
		排风系统-管道							
1	030702001072	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10.03				
2	030702003002	不锈钢通风管道 0.75mm	1. 材质: 不锈钢通风管道 2. 板材厚度: 0.75mm 3. 长边长: $500 < b \leq 1120$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	29.19				
3	030703019016	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 材质: 帆布 3. 未尽事项详见图纸、	m2	1.73				

			工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	031208003014	通风管道绝热	1. 名称:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 高憎水性、无甲醛、 不含VOC, 容重48kg/m3 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m3	1.46				
5	030817008099	套管制作安装	1. 名称:套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	88.9				
6	030702009015	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 制作安装 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1.82				
7	030704002020	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	39.22				
8	030704001084	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-管道合计							
		排风系统-风阀							
1	030703001181	70° 防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 (常开)(常开)	个	1				



			2. 型号：常开，70℃ 阀门关闭 3. 规格：250*250 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030703001182	70° 防火阀	1. 名称：70℃ 防火阀（常开）（常开） 2. 型号：常开，70℃ 阀门关闭 3. 规格：300*300 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030703001183	150° 防火阀	1. 名称：150° 防火阀 2. 型号：常开，150℃ 阀门关闭 3. 规格：800*320 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030703001184	150° 防火阀	1. 名称：150° 防火阀 2. 型号：常开，150℃ 阀门关闭 3. 规格：800*400 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030704001085	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1				

			2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		排风系统-风阀合计							
		排风系统-风口							
1	030703007158	外墙防雨防虫百叶	1. 名称：外墙防雨防虫 百叶 2. 材质：满足设计及规 范要求 3. 规格：300*200 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
2	030703007159	防雨防虫百叶	1. 名称：防雨防虫百叶 2. 材质：满足设计及规 范要求 3. 规格：250*250 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
3	030704001086	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风口合计							
		空调风系统							
		空调风系统合计							
		空调风系统-风机							
1	030701003119	1. 5HP壁挂式分体空调	1. 名称:1. 5HP壁挂式分 体空调 2. 规格:制冷量 :3. 5KW, 制热量 :3. 8KW, 配电 :220V/1. 16KW, 噪声值 ≤35dB (A)	台	4				

			3. 安装形式:壁挂 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030701003120	3HP分体风管机	1. 名称:3HP壁挂式分体空调 2. 规格:制冷量:7.2KW, 制热量:8.0KW, 配电:220V/2.06KW, 噪声值 $\leq 37\text{dB(A)}$ 3. 安装形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030701003121	5HP分体风管机	1. 名称:5HP分体风管机 2. 规格:制冷量:12.5KW, 制热量:14KW, 配电:380V/4.1KW, 噪声值 $\leq 38\text{dB(A)}$ 3. 安装形式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030704001087	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风机合计							
		空调风系统-管道							
1	030702001073	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长: $450 < b \leq 630$ 4. 支架制作安装	m <sup>2</sup>	3.6				

			5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030702001074	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：1.0mm 3. 长边长： $1000 < b \leq 1500$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	29.32				
3	030703019017	柔性接口	1. 名称：风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.4				
4	031208003015	通风管道绝热	1. 名称：夹层高性能玻璃纤维棉板 2. 绝热厚度：30mm 3. 高憎水性、无甲醛、不含VOC，容重48kg/m <sup>3</sup> 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.07				
5	030817008100	套管制作安装	1. 名称：套管制作安装 2. 2.0mm厚钢板制作 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	78.6				
6	030704002021	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	32.92				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030704001088	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-管道合计							
		空调风系统-风口							
1	030703007160	百叶回风口	1. 名称：百叶回风口 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：600*600 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
2	030703007161	方形散流器	1. 名称：方形散流器 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：600*600 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
3	030704001089	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		空调风系统-风口合计							
		空调水系统							
		空调水系统合计							
		空调水系统-管道							
1	031001001020	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内涂塑镀锌钢管、DN20 3. 压力试验及吹、洗设	m	22.85				

			计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	031001001021	内涂塑镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 规格、压力等级:内 涂塑镀锌钢管、DN25 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7.9				
3	031001004053	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级 :Φ15.9,壁厚最小1mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防 锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	28.1				
4	031001004054	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级 :Φ12.7,壁厚最小 0.8mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验 5. 管道油漆:涂红丹防 锈漆二度 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	18.55				
5	031001004055	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级	m	28.1				

			: Φ9.5, 壁厚最小0.8mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	031001004056	铜管	1. 安装部位: 冷媒管 2. 规格、压力等级: Φ6.4, 壁厚最小0.8mm 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水试验 5. 管道油漆: 涂红丹防锈漆二度 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.55				
7	031208002008	管道绝热	1. 名称: 通风管道绝热 2. 型号、材质: Φ57以下25mm厚闭孔发泡橡塑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	0.28				
8	031002001306	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	33.61				
9	031009002015	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、	系统	1				

			工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
10	030704001090	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调水系统-管道合计							
		空调水系统-管件、阀门							
1	030817008101	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN80 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	8				
2	030817008102	套管制作安装	1. 名称：钢套管 2. 规格：DN100 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
3	031009002016	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		空调水系统-管件、阀门合计							
		智能化部分							
		智能化部分合计							
		综合布线系统							
1	031101019023	配线架	1. 类型：普通光纤配线 架	架	2				



			2. 型号、规格 : (24/48芯, LC接头) 3. 容量:24口、内置交换机 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	031101019024	配线架	1. 类型:六类普通铜缆 配线架 2. 型号、规格:(1x48端 口, RJ45) 3. 容量:48口 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	架	2				
3	030502005060	双绞线缆	1. 名称:聚氯乙烯扩护 套聚氯乙烯绝缘电话屏 蔽线 2. 规格:HPVV- 20(4x0.5) 3. 线缆对数:4对 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	20				
4	030502005061	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用	m	388.99				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	030411001203	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20、壁厚 1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	77.12				
6	030411001204	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25、壁厚 1.8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	73.32				
7	030502007015	光缆	1. 名称:室内单模光缆 2. 规格:1x8芯 3. 配线部位:管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	10				

8	030502012030	信息插座	1. 名称:AP-无线网接入点 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
9	040205020012	监控摄像机	1. 类型:1080PIP半球式彩色摄像机 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
10	030411006043	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
11	030502019011	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:五类以上 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	4				
12	030507017022	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试电视监控系统 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		综合布线系统合计							
		计算机网络系统							
1	030502012031	信息插座	1. 名称:TO-单孔数据信息插座 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见	个	17				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	粤 030503017015	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称:网络设备安装调试 计算机网络 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		计算机网络系统合计							
		消防部分							
		消防部分合计							
		消防水							
		消防水合计							
		消火栓灭火系统							
1	030901013008	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 (2组) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	具	2				
		消火栓灭火系统合计							
		抗震支架部分							
		抗震支架部分合计							
		电气专业							
1	031002001307	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-200-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
2	031002001308	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架	套	2				

			2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-200-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		电气专业合计							
		暖通专业							
1	031002001309	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1000-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
2	031002001310	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1000-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
3	031002001311	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-600-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
4	031002001312	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-700-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	套	1				

			的一切相关工作						
5	031002001313	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-800-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
6	031002001314	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-800-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
7	031002001315	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-900-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
8	031002001316	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-900-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
9	031002001317	风机抗震支吊架	1. 名称:风机-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-FJ 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	套	1				

			的一切相关工作						
		暖通专业合计							
		水专业							
1	031002001318	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN100-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
2	031002001319	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN100-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
3	031002001320	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN150-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
4	031002001321	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN150-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
5	031002001322	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-T 4. 其它:未尽事项详见	套	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	031002001323	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
7	031002001324	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
8	031002001325	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
9	031002001326	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN80-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
10	031002001327	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN80-TL 4. 其它:未尽事项详见	套	1				



			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		水专业合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017008	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-值班楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00030	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000030	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-值班楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22170.07		
2	暂估价	116579.82		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	116579.82		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-值班楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		22170.07	
合计			22170.07	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山上-值班楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山上-值班楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	光伏工程暂估价		116579.82			
合计			116579.82			





# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-值班楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-值班楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-值班楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-垃圾收集站-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水部分							
		给排水部分合计							
		给水							
		给水合计							
		给水-管道							
1	031001003044	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	11.31				
2	031001006077	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:PP-R塑料管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达	m	7.48				

			<p>到标准后,方可允许并网通水投入运行</p> <p>7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	031002001328	管道支架	<p>1. 名称: 管道支架</p> <p>2. 材质: 按设计图纸要求</p> <p>3. 支架制作安装</p> <p>4. 支架刷油、防腐</p> <p>5. 其他: 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	kg	21.8				
4	030413002009	凿(压)槽	<p>1. 名称: 凿(压)槽、修补</p> <p>2. 规格: 综合考虑</p> <p>3. 其他: 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	2.3				
		给水-管道合计							
		给水-管件、阀门							
1	031003001090	截止阀	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质: SUS304不锈钢</p> <p>3. 规格、压力等级:DN20</p> <p>4. 连接形式:螺纹连接</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	2				
2	031003001091	截止阀	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质: 全铜</p> <p>3. 规格、压力等级:DN20</p> <p>4. 连接形式:螺纹连接</p>	个	1				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	031003001092	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
4	031003001093	减压阀组	1. 类型:减压阀组 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:带2个压力 表、1个Y型过滤器、 1个可曲挠橡胶接头 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
5	031003013020	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外 ):综合室室内 3. 材质: SUS304不锈钢 4. 型号、规格:DN20 5. 连接形式:螺纹连接 6. 附件配置:带2个截止 阀、1倒流防止器 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
		给水-管件、阀门合计							
		给水-器具							

1	031004014077	龙头	1. 材质:龙头(带真空破坏器) 2. 型号、规格:DN20 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		给水-器具合计							
		给水-套管							
1	030817008103	套管制作安装	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN50 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		给水-套管合计							
		排水							
		排水合计							
		排水-管道							
1	031001006078	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PP塑料DN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.53				
2	031001006079	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PP塑料DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	1.54				

			说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031002001329	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	4.84				
		排水-管道合计							
		排水-管件、阀门							
1	031004014078	地漏	1. 材质: 带网框地漏 2. 型号、规格: DN100 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		排水-管件、阀门合计							
		排水-器具							
1	031004004006	拖布池	1. 材质: 拖布池 2. 附件名称、数量: 含角阀、下水器、软管及相关所有配件的安装 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				
2	031004014079	拖布池龙头	1. 材质: 拖布池龙头 2. 型号、规格: 按设计要求 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		排水-器具合计							



		排水-套管							
1	030817008104	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030817008105	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN80 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		排水-套管合计							
		雨水							
		雨水合计							
		雨水-管道							
1	031001006080	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVCDN100 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.36				
2	031002001330	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	39.19				

		雨水-管道合计							
		雨水-管件、阀门							
1	031004014080	雨水斗	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
		雨水-管件、阀门合计							
		雨水-套管							
1	030817008106	套管制作安装	1. 名称:钢套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
2	030817008107	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
		雨水-套管合计							
		电气部分							
		电气部分合计							
		防雷							
1	030409002011	接地母线	1. 名称:接地线 2. 规格:40x4热镀锌扁 钢 3. 安装形式:利用基础 地梁(圈梁)内钢筋做接 地装置 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	50.81				

2	030409003010	避雷引下线	1. 材质: $\Phi 16$ 及以上柱 对角外侧主筋电气贯通 作为引下线 2. 安装形式: 利用建筑物主筋引下 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	34.29				
3	030409005020	避雷网	1. 名称: 天面明装接闪 带 2. 材质: $\Phi 10$ 热镀锌圆 钢, 沿女儿墙(天面)高 出150mm明敷, 并与引下 线焊接连通; 支持卡间 距1m 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	51.74				
4	030409006009	避雷针	1. 规格: $\Phi 20$ 不锈钢圆 钢, 长500mm 2. 安装形式、高度: 屋 面各阳角处设置 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	根	4				
5	030409008043	等电位端子箱、测试 板	1. 名称: 接地测试点 2. 规格: 预埋扁钢 40x40x4, 距地0.5米 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
6	030409008044	等电位端子箱、测试 板	1. 名称: 预留补打接地 桩头 2. 规格: -40x4不锈钢 , 距外墙皮1.0m 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	台	6				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030409008045	等电位端子箱、测试板	1. 名称:断接卡子 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				
8	030411004103	配线	1. 型号:WDZB-BYJ-25 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
9	030411001205	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
10	030414011008	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		防雷合计							
		强电							
		强电合计							

		配电箱							
1	030404017320	配电箱	1. 名称:LJSJ-1AL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030404017321	配电箱	1. 名称:1PFKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030404017322	配电箱	1. 名称:1CCKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030404017323	配电箱	1. 名称:LJSJ-GFAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见	台	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		配电箱合计							
		管道、管线							
1	030411001206	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	55.3				
2	030411001207	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	42.38				
3	030411001208	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
4	030411001209	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC	m	5				

			3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030411001210	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	240.01				
6	030411001211	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	49.99				
7	030411001212	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20				

8	030411001213	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	80.5				
9	030408001129	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.43				
10	030408001130	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.03				



			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030408006048	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:16mm2以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
12	030408002031	控制电缆	1. 名称:WDZ-KYY-4x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.1				
13	030411004104	配线	1. 型号:WDZB-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	485.2				
14	030411004105	配线	1. 型号:WDZB-BYJ4 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装	m	106.56				

			、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030411004106	配线	1. 型号:WDZB-BYJ10 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	240.5				
16	030411006044	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20				
17	031002003042	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC50 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
18	031002003043	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC200 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		管道、管线合计							
		设备							

1	030412005039	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架 2. 规格:LED光源(220V-1x18W) 3. 安装形式:壁装 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
2	030412001010	普通灯具	1. 名称:室外防水灯 2. 规格:LED光源(220V-1x12W),防护等级不低于IP54 3. 安装方式:综合考虑,满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
3	030404035035	插座	1. 名称:安全型单相二,三孔插座-防溅 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补,焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
4	040801029046	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设,接线,接地,于砖墙	个	1				

			或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	040801029047	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
6	040801029048	照明开关	1. 名称:检修隔离开关 2. 规格:满足设计要求按设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
7	030411006045	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
8	030411006046	接线盒	1. 名称:开关插座接线	个	8				

			盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		设备合计							
		暖通部分							
		暖通部分合计							
		排风系统							
		排风系统合计							
		排风系统-风机							
1	030108001043	PF-F1-1-低噪音式离心排风机	1. 名称: PF-F1-1-低噪音式离心排风机 2. 型号: F=6000CMH, P=350(全压) N=1.5kw 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	040602044020	除臭设备	1. 名称: XFZZ-7200活性炭除臭处理装置 2. 型号: F=7200CMH, 压损≤200Pa, N=1.5kw 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	套	1				

			的一切相关工作						
3	030704001091	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风机合计							
		排风系统-风管							
1	030702001075	碳钢通风管道 0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 板材厚度：0.75mm 3. 长边长：630<b≤1000 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.57				
2	030703019018	柔性接口	1. 名称：风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.68				
3	030704002022	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.36				
4	030704001092	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风管合计							
		排风系统-风口							
1	030703007162	单层百叶风口	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：满足设计及规	个	1				

			范要求 3. 规格: 1000*800 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030703007163	防雨防虫百叶	1. 名称: 防雨防虫百叶 2. 材质: 满足设计及规 范要求 3. 规格: 1000*600 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
3	030704001093	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风口合计							
		消防部分							
		消防部分合计							
		消防水							
		消防水合计							
		消火栓灭火系统							
1	030901013009	灭火器	1. 形式: 磷酸铵盐干粉 灭火器 2. 规格、型号 :MF/ABC3 (2组) 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	具	5				
		消火栓灭火系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

		施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017009	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-垃圾收集站-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00031	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000031	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-垃圾收集站-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4798.27		
2	暂估价	60389.26		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	60389.26		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-垃圾收集站-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4798.27	
合计			4798.27	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山上-垃圾收集站-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山上-垃圾收集站-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	光伏工程暂估价		60389.26			
合计			60389.26			



# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-垃圾收集站-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-垃圾收集站-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-垃圾收集站-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-山下科普服务楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		非人防安装							
		非人防安装合计							
		非人防安装-电气部分							
		非人防安装-电气部分合计							
		配电箱							
1	030404017324	配电箱	1. 名称:KP-B1PYKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030404017325	配电箱	1. 名称:KP-B1RFAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030404017326	配电箱	1. 名称:KP-B1SHBAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、	台	1				

			单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030404017327	配电箱	1. 名称:KP-B1SHBKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
5	030404017328	配电箱	1. 名称:KP-B1XFAT 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030404017329	配电箱	1. 名称:KP-B1ZAL 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030404017330	配电箱	1. 名称:KY-1XFBAT	台	1				

			2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030404017331	配电箱	1. 名称:PBKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030404016028	控制箱	1. 名称:PF-B1-1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030404016029	控制箱	1. 名称:PF-B1-2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切相关工作						
11	030404017332	配电箱	1. 名称:QWBKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
12	030404017333	配电箱	1. 名称:QWBKX2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
13	030404017334	配电箱	1. 名称:QWBKX3 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
14	030404017335	配电箱	1. 名称:XBKX1 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见	台	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030404017336	配电箱	1. 名称:XBKX2 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
16	030404017337	配电箱	1. 名称:XBWYKX 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
17	030404017338	集中控制型应急照明配电箱	1. 名称:KP-B1WE 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
		配电箱合计							
		设备							
1	030412005040	荧光灯	1. 名称:LED-T8支架 2. 规格:LED光源(220V-	套	16				

			1x18W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030412005041	荧光灯	1. 名称:防潮型LED- T8支架 2. 规格:LED光源 (220V- 1x18W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	9				
3	030412005042	荧光灯	1. 名称:雷达感应LED灯 管 2. 规格:LED光源 (220V- 1x15W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	60				
4	030412001011	普通灯具	1. 名称:扁圆罩吸顶灯 (带玻璃护罩) 2. 规格:LED光源 (220V- 1x12W) 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具 (含光源 ) 及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	套	21				



			的一切相关工作						
5	030404035036	插座	1. 名称:安全型单相二,三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
6	030404035037	插座	1. 名称:安全型单相二,三孔插座-防溅 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
7	040801029049	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				

8	040801029050	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
9	040801029051	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
10	040801029052	照明开关	1. 名称:红外感应(节能自熄)开关(三线制) 2. 规格:10A, 250V 3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	17				
11	030411006047	接线盒	1. 名称:预留电源86底盒 2. 规格:10A, 250V	个	1				

			<p>3. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
12	030412004078	装饰灯	<p>1. 名称:双头应急照明灯</p> <p>2. 规格:LED光源(2x3W)</p> <p>3. 安装方式:综合考虑，满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	29				
13	030412004079	装饰灯	<p>1. 名称:消防疏散指示灯(单向)</p> <p>2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯</p> <p>3. 安装方式:综合考虑，满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	16				
14	030412004080	装饰灯	<p>1. 名称:双面复合标志</p>	套	3				

			<p>指示灯(显示楼层信息)</p> <p>2. 规格:LED光源(1x2W)</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
15	030412004081	装饰灯	<p>1. 名称:楼层信息</p> <p>2. 规格:LED光源(1x2W)</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	3				
16	030412004082	装饰灯	<p>1. 名称:消防疏散出口标志灯</p> <p>2. 规格:LED光源(1x2W), 中型标志灯</p> <p>3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需</p>	套	10				

			的一切相关工作						
17	030411006048	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	142				
18	030411006049	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	45				
		设备合计							
		防雷							
1	030409002012	接地母线	1. 名称:接地线 2. 安装形式:利用基础地梁的上下两层主筋中的两根通长焊接、绑扎形成接地极无地梁处及不同标高处的地梁用铜质或镀铜或不锈钢导体焊接连通;无地梁处接地极的连接应采用铜质或镀铜或不锈钢导体。 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	671.07				

2	030409003011	避雷引下线	1. 材质: $\Phi 16$ 及以上柱 对角外侧主筋电气贯通 作为引下线 2. 安装形式: 利用建筑 物主筋引下 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	178.29				
3	030409008046	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地端子 2. 规格: 扁钢 100x100x6, 用于风机、 水泵、配电间等设备的 接地 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	处	1				
4	030409008047	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地端子 2. 规格: 采用-40x4热镀 锌扁钢 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	处	18				
5	030409008048	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 预留补打接地 桩头 2. 规格: -40x4不锈钢 , 距外墙皮1.0m 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	处	12				
6	030409008049	等电位端子箱、测试板	1. 名称: LEB等电位端子 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	6				

7	030409002013	接地母线	1. 名称:接地线 2. 规格:40x4热镀锌扁钢 3. 安装形式:利用基础地梁(圈梁)内钢筋做接地装置 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.26				
8	030414011009	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		防雷合计							
		配线、管道							
1	030411002090	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:ZMR-150x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	51.47				
2	030411002091	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:ZMR-100x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	218.25				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030411002092	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:NHMR-200x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	28.43				
4	030411002093	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:强电:NHMR-100x100mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	89.52				
5	030411001214	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	78.57				
6	030411001215	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25	m	2.21				



			4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030411001216	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.43				
8	030411001217	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	707.09				
9	030411001218	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.93				

10	030411001219	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.84				
11	030411001220	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	409.97				
12	030411001221	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.23				
13	030411001222	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030411001223	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
15	030411001224	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	99.1				
16	030411001225	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
17	030411001226	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容	m	2.5				

			6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
18	030408001131	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆- 金属护套-4x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5.16				
19	030408001132	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆- 4x120+1x70 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	19.62				
20	030408001133	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆- 4X150+1X95 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、	m	33				

			电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	030408001134	矿物绝缘电缆	1. 型号:矿物绝缘电缆-5x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.64				
22	030408006049	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:4mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
23	030408006050	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:120mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	个	2				

			的一切相关工作						
24	030408006051	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:150mm <sup>2</sup> 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
25	030408001135	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-B1-4x25+1x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	78.81				
26	030408001136	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.2				

27	030408001137	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x4 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
28	030408001138	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	25.02				
29	030408001139	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5x16 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用	m	170.09				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
30	030408001140	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
31	030408001141	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY- 4x2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5.9				
32	030408001142	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY- 4x50+1x25 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头	m	2.46				



			<p>、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
33	030408001143	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x70+1x35</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	1.64				
34	030408001144	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-4x150+1x70</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	4.92				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
35	030408001145	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x240+1x120 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	0.82				
36	030408001146	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4×1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.86				
37	030408001147	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4×4 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板	m	10.64				

			、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
38	030408006052	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				
39	030408006053	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
40	030411004107	配线	1. 型号:WDZB-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3254.27				
41	030411004108	配线	1. 型号:WDZB-BYJ4 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端	m	264.26				

			子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
42	030411004109	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	884.88				
43	030411004110	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ4 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	10				
44	030411006050	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	10				
45	031002003044	预埋人防密闭套管	1. 名称:预埋人防密闭 套管 2. 规格:SC100 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	个	4				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
46	031002003045	预埋人防密闭套管	1. 名称:预埋人防密闭套管 2. 规格:SC100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
47	031002003046	预埋人防密闭套管	1. 名称:预埋人防密闭套管 2. 规格:SC50 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
48	031002003047	预埋人防密闭套管	1. 名称:预埋人防密闭套管 2. 规格:SC25 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
49	031002003048	预埋人防密闭套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC200 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
50	031002003049	预埋人防密闭套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
51	031002003050	预埋人防密闭套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC50 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	个	7				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
52	031002003051	预埋人防密闭套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC25 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	11				
		配线、管道合计							
		非人防安装-消防部分							
		非人防安装-消防部分合计							
		消防水							
		消防水合计							
		消火栓系统							
1	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	131.4				
2	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验	m	9.32				

			、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求 :有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030901002017	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌 镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计 要求:消防给水与灭火 设施中的供水管道及其 他灭火剂输送管道,在 安装后应进行强度试验 、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求 :有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	56.34				
4	030901010010	室内减压稳压消火栓	1. 型号、规格 :1800x700x240mm 2. 附件材质、规格 :DN65消火栓1个,25m衬 胶水龙带1条,Φ19水枪 1个 ,消防报警按钮1个 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	8				
5	030901013010	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉 灭火器 2. 规格、型号 :MF/ABC4(2具) 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	具	14				

6	031003003046	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
7	031003003047	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
8	031003003048	闸阀	1. 类型: 防护闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
9	031003003049	闸阀	1. 类型: 防护闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
10	031003009008	金属波纹管	1. 类型: 金属波纹管 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
11	031002001331	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装	kg	238				



			4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030905002008	水灭火控制装置调试	1. 消火栓系统调试 2. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		消火栓系统合计							
		自动喷淋系统							
1	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管、DN150 3. 连接形式: 沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求: 消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求: 有色面漆、红色环 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	124.9				
2	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管、DN100 3. 连接形式: 沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求: 消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求: 有色面漆、红色环	m	27.71				

			6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030901001019	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌 镀锌钢管、DN80 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计 要求:消防给水与灭火 设施中的供水管道及其 他灭火剂输送管道,在 安装后应进行强度试验 、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求 :有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	44.59				
4	030901001020	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌 镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计 要求:消防给水与灭火 设施中的供水管道及其 他灭火剂输送管道,在 安装后应进行强度试验 、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求 :有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	34.88				
5	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌 镀锌钢管、DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计 要求:消防给水与灭火 设施中的供水管道及其	m	60.36				

			他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求: 有色面漆、红色环 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030901001022	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管、DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求: 有色面漆、红色环 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	49.05				
7	030901001023	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管、DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求: 有色面漆、红色环 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	273.15				
8	030901001024	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌	m	299.52				

			镀锌钢管、DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031003003050	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
10	031003003051	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	031003003052	闸阀	1. 类型:防护闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
12	031003003053	闸阀	1. 类型:防护闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	031003003054	闸阀	1. 类型:防护闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
14	031003003055	闸阀	1. 类型:防护闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
15	031003003056	闸阀	1. 类型:防护闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
16	031003003057	闸阀	1. 类型:防护闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
17	031003003058	闸阀	1. 类型:防护闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
18	031003003059	电触点信号阀	1. 类型:电触点信号阀 2. 规格、压力等级	个	1				

			:DN150 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
19	030901006004	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
20	031003003060	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
21	031003001094	末端试水阀	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
22	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格 :闭式自动洒水头(上喷 ) 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	255				
23	030901007003	减压孔板	1. 类型:减压孔板 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰	个	1				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
24	031003009009	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
25	031003009010	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
26	031003009011	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级 :DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
27	031003009012	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
28	031002001332	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 按设计图纸要求 3. 支架制作安装	kg	1106.85				

			4. 支架刷油、防腐 5. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
29	030905002009	水灭火控制装置调试	1. 自动喷淋系统调试 2. 其他: 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		自动喷淋系统合计							
		消防泵房							
1	030109012003	室内外消火栓泵组	1. 型号: 室外消火栓泵组 2. 功率: 设计参数: $Q=45L/s$ $H=0.58MPa$ $N=45kW$ (一用一备) 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
2	030109012004	自动喷水灭火系统加压泵	1. 型号: 自动喷水灭火系统加压泵 2. 功率: $Q=30L/s$ $H=0.60MPa$ $N=37kW$ (一用一备) 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
3	030901002018	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 衬塑钢管 $DN200$ 3. 连接形式: 沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求: 消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在	m	10.6				



			安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030901002019	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:衬塑钢管DN150 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	51.27				
5	030901002020	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:衬塑钢管DN100 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.92				
6	030901002021	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:衬塑钢管DN65	m	11.37				

			3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030901002022	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:衬塑钢管DN25 3. 连接形式:螺纹链接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.77				
8	030901002023	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:衬塑钢管DN400 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道, 在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.67				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030901002024	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:衬塑钢管DN250 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.47				
10	030901002025	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:衬塑钢管DN150 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求:有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	49.89				
11	030901002026	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:衬塑钢管DN100 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计要求:消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道,在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗	m	3.87				

			5. 管道标识设计要求: 有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
12	030901002027	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:衬塑钢 管DN65 3. 连接形式:沟槽构件 4. 压力试验及冲洗设计 要求:消防给水与灭火 设施中的供水管道及其 他灭火剂输送管道,在 安装后应进行强度试验 、严密性试验和冲洗 5. 管道标识设计要求: 有色面漆、红色环 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	15.23				
13	030601002007	压力表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-60T型:0-- 1.6MPa 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	8				
14	031003003061	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN400 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
15	031003003062	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN250	个	2				

			3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
16	031003003063	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN200 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
17	031003003064	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	14				
18	031003003065	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
19	031003003066	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN250 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	个	2				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	031003003067	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
21	031003003068	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
22	031003010008	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
23	031003010009	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
24	031003010010	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级	个	4				

			:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
25	031003003069	节能消声止回阀	1. 类型:节能消声止回 阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
26	031003003070	压力开关	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:Y- 60T型:0--1.6MPa 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
27	031003003071	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级 :DN200 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
28	031003003072	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级 :DN250 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	个	2				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
29	031003003073	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN400 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
30	031003003074	过滤活塞式水位控制阀	1. 类型:过滤活塞式水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
31	031003003075	泄压阀	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
32	080902006002	液位计	1. 名称:带刻度有机玻璃管液位计 2. 规格、压力等级:DN20 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
33	080902006003	液位信号装置	1. 名称:液位信号装置 2. 规格、压力等级	个	1				



			:DN20 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
34	031003003076	水锤吸纳器	1. 类型:活塞式气囊水 锤吸纳器 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
35	080902007002	电磁流量计	1. 名称:电磁流量计 2. 类型:YQ98002- 16QDN150	台	4				
36	031003003077	试水阀	1. 类型:试水阀 2. 规格: DN65 3. 连接形式:法兰 4. 材质:球墨铸铁 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
37	031003009013	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
38	031003001095	18目铜丝防虫网	1. 安装部位(室内 ) :18目铜丝防虫网 2. 型号、规格:DN20 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	个	2				

			的一切相关工作						
39	031002001333	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他：其它：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	208.36				
		消防泵房合计							
		消防电							
		消防电合计							
		集中报警系统							
1	030411001227	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	686.65				
2	030411001228	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				
3	030411001229	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷	m	183.28				

			5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030411002094	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:MR-100x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	79.54				
5	030411002095	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:MR-50x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	0.8				
6	030408002032	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV-2x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌	m	54.15				

			等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	030408002033	控制电缆	1. 型号:WDZBN-KVV- 6x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
8	030408001148	电力电缆	1. 型号:ZBN-RVV-2x1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5				
9	030502005062	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVS-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装	m	5				

			、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030502005063	双绞线缆	1. 规格:WDZBN-RVS-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	453.61				
11	030502005064	双绞线缆	1. 规格:WDZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	428.48				
12	030502005065	双绞线缆	1. 规格:WDZBNB-RVS-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见	m	211.66				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
13	030502005066	双绞线缆	<p>1. 规格:WDZBN-RVS-2x2.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	12.88				
14	030408001149	电力电缆	<p>1. 型号:ZBN-RVV-4x1.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	20.5				
15	030411004111	配线	<p>1. 型号:WDZBN-BYJ2.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	413.36				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	030411004112	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ6 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	160.09				
17	030507014010	显示设备	1. 名称:YWXQ液位显示器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
18	030904003033	按钮	1. 名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
19	030904005019	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
20	030411005011	接线箱	1. 名称:接线端子箱 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	个	2				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	030404016030	控制箱	1. 名称:漏电报警控制箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
22	030404016031	控制箱	1. 名称:气体灭火控制器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
23	030904013014	联动控制主机	1. 规格、线制:区域显示器(火灾显示盘) 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
24	030904008044	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
25	030904008045	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块/输入模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
26	030904008046	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格: 满足设计要求	个	2				



			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
27	030904006016	消防报警电话插孔(电 话)	1. 名称:消防电话分机 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
28	030404016032	控制箱	1. 名称:消防电源控制 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
29	030411005012	接线箱	1. 名称:消防接线端子 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
30	030411005013	接线箱	1. 名称:消防模块接线 箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
31	030904003034	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	8				

32	030904007008	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	14				
33	030503006003	传感器	1. 名称:液位传感器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	支	1				
34	030904008047	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离 器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	5				
35	030904001010	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾 探测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
36	030904001011	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾 探测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	63				
37	031002003052	套管	1. 名称:套管 2. 规格:SC20	个	31				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
38	030905001006	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统 调试 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				
		集中报警系统合计							
		防火门监控							
		防火门监控合计							
		消防设备电源监控							
1	030411001230	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	10				
2	030502005067	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP- 2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	50				
3	030411004113	配线	1. 型号:WDZN-BYJ2.5 2. 配线部位:管、暗槽	m	50				

			内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030904008048	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监测模块 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		消防设备电源监控合计							
		电气火灾监控							
1	030411001231	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.53				
2	030502005068	双绞线缆	1. 规格:ZBN-RVSP-2x1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	4.83				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030904008049	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监测模块 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
		电气火灾监控合计							
		无管网七氟丙烷气体灭火系统							
1	030904008050	模块(模块箱)	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
2	030904003035	按钮	1. 名称:手动启动/停止按钮(手自动转换开关) 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030904005020	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
4	080903018003	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒	个	2				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	030904008051	模块(模块箱)	1. 名称:系统状态信号 至消防模块箱 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
6	030904013015	联动控制主机	1. 规格、线制:气体灭 火控制器自带备用电池 (3h) 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
7	030411001232	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	16.82				
8	030502005069	双绞线缆	1. 规格:WDZBNB-RYS- 2x1.0 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	m	18.05				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030411004114	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ1.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.25				
10	030902009012	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷 2. 型号、规格:100L 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
11	030905004006	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:100L 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	点	1				
		无管网七氟丙烷气体灭火系统合计							
		非人防安装-给排水部分							
		非人防安装-给排水部分合计							
		给水							
		给水合计							
		给水-管道							
1	031001003045	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水	m	26.23				

			4. 规格:DN100 5. 连接形式:沟槽连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031001003046	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN80 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.43				
3	031001003047	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN65 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行	m	2.31				



			7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	031001003048	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7.55				
5	031001003049	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不 锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压式连 接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验合格 ,并网运行前进行冲洗 与消毒,经检验水质达 到标准后,方可允许并 网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7.55				
6	031001003050	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活 给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不	m	1.46				

			锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031001003051	不锈钢管	1. 安装部位:室内生活给水管道 2. 材质:SUS304薄壁不锈钢管 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4				
8	031002001334	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	63.5				

		给水-管道合计							
		给水-阀门、管件							
1	031003001096	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		给水-阀门、管件合计							
		给水-器具							
1	031004014081	龙头	1. 材质:龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
		给水-器具合计							
		给水-套管							
1	030817008108	套管制作安装	1. 名称: 密闭套管 2. 规格: D108 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
2	030817008109	套管制作安装	1. 名称: 防护密闭套管 2. 规格: DN60 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		给水-套管合计							
		排水							
		排水合计							

		排水-管道							
1	031001006081	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	224.06				
2	031001006082	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN75 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	3.21				
3	031001006083	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:PP塑料 DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	117.32				
4	031001007022	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水系统 3. 材质、规格:钢塑复合管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见	m	5.96				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031001007023	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水系统 3. 材质、规格:钢塑复合管DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	49.78				
6	031001007024	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水系统 3. 材质、规格:钢塑复合管DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.29				
7	031002001335	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	1022.15				
		排水-管道合计							
		排水-管件、阀门							
1	031004014082	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:未尽事项详见	个	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031004014083	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		排水-管件、阀门合计							
		排水-设备							
1	030109011002	潜水泵	1. 设备名称:潜污泵 2. 型号、规格:Q=40M3/H, H=15M, N=4.0KW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
2	030109011003	潜水泵	1. 设备名称:潜污泵 2. 型号、规格:Q=30M3/H, H=15M, N=3.0KW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				
		排水-设备合计							
		排水-套管							
1	030817008110	套管制作安装	1. 名称: 密闭套管 2. 规格: D108 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
2	030817008111	套管制作安装	1. 名称: 防护密闭套管 2. 规格: DN89	个	3				

			3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030817008112	套管制作安装	1. 名称: 防护密闭套管 2. 规格: DN60 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
		排水-套管合计							
		雨水							
		雨水合计							
		雨水-管道							
1	031001006084	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格 :UPVCDN100 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	15.45				
2	031001007025	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水回用系统 3. 材质、规格:钢塑复 合管DN40 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	2.48				
3	031001007026	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水回用系统	m	43.65				

			3. 材质、规格:钢塑复合管DN32 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031001007027	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水回用系统 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	41.68				
5	031001007028	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水回用系统 3. 材质、规格:钢塑复合管DN15 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.4				
6	031002001336	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:按设计图纸要求 3. 支架制作安装 4. 支架刷油、防腐 5. 其他:其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	108.17				



		雨水-管道合计							
		雨水-管件、阀门							
1	031004014084	雨水斗	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
		雨水-管件、阀门合计							
		生活泵房							
1	031006002002	生活给水加压设备	1. 设备名称:生活给水 加压设备 2. 型号、规格:主泵 :Q=20m <sup>3</sup> /h, H=45m, P=5. 5Kw(一用一备);副泵 :Q=6m <sup>3</sup> /h, H=45m, P=3Kw 3. 附件名称、规格、数 量:1台稳压罐 Φ600*1800 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
2	031006013002	紫外消毒器	1. 设备名称:生活给水 加压设备 2. 型号、规格:JNUV- 150型N=1.12kW 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
3	031006015009	水箱	1. 设备名称:食品级 SUS316不锈钢水箱 2. 型号、规格 :3m*1.5m*2m(h),有效 容积:6立方米 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				

4	031006015010	水箱自动清洗设备	1. 设备名称：食品级 SUS316不锈钢水箱 2. 型号、规格：3m*1.5m*2m(h), 有效容积:6立方米 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
5	031003003078	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
6	031003003079	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
7	031003003080	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
8	031003003081	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	1				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	031003003082	水锤消声止回阀	1. 类型:水锤消声止回 阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
10	031003003083	水锤消声止回阀	1. 类型:水锤消声止回 阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
11	031003010011	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接 头 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
12	031003010012	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接 头 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见	个	3				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	031003010013	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
14	030601002008	压力表	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级:TYP-100, PN0~0.6Mpa 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5				
15	031003003084	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
16	031003003085	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
17	031003003086	电磁阀	1. 类型:电磁阀 2. 材质: SUS304不锈钢	个	1				

			3. 规格、压力等级 :DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
18	031003003087	电磁流量计	1. 类型:电磁流量计 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
19	031003003088	水锤吸纳器	1. 类型:水锤吸纳器 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
20	031003013021	水表	1. 名称: 水表组 2. 安装部位(室内外) :科普服务楼室内 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 附件配置:带1个闸阀 ， 1个活塞式液压水位 控制阀 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
21	031003001097	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN20	个	1				

			4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
22	031003001098	浮球阀	1. 类型:浮球阀 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
23	031003013022	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 材质: SUS304不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
24	031003013023	水质在线检测仪	1. 安装部位(室内):水 质在线检测仪 2. 型号、规格:DN80 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
25	031003001099	18目铜丝防虫网	1. 安装部位(室内 ):18目铜丝防虫网 2. 型号、规格:DN20 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
26	031003001100	36目铜丝防虫网	1. 安装部位(室内 ):36目铜丝防虫网 2. 型号、规格:DN100	个	1				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
27	030817008113	套管制作安装	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN125 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
28	030817008114	套管制作安装	1. 名称: 防护密闭套管 2. 规格: DN108 3. 套管制作与安装 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
		生活泵房合计							
		非人防安装-弱电部分							
		非人防安装-弱电部分 合计							
		智慧泵房泵房网络控 制、安防系统							
1	030502001003	机柜、机架	1. 名称: 弱电机柜 2. 规格: AC. GS 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
2	030501012019	交换机	1. 名称: 网络交换机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
3	030501013012	网络服务器	1. 名称: 视频服务器	台	1				

			2. 类别: 存储时间 ≥90天 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	080609003001	网关设备	1. 名称: 智能网关 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030501017001	软件	1. 名称: PLC门禁系统 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
6	030506001006	扩声系统设备	1. 名称: 电源 2. 规格: 12V65AH 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
7	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 枪机安装泵房 外 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	4				
8	030507008002	监控摄像设备	1. 名称: 球机安装泵房 内 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	4				



9	030507007007	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	3				
10	030501017002	软件	1. 名称:水箱控制监测 系统 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
11	030501017003	软件	1. 名称:远程水锤压力 检测系统 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
12	030503006004	传感器	1. 名称:人孔开关报警 传感器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	支	2				
13	030503006005	传感器	1. 名称:工业级网络水 浸温湿度检测变送器 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	支	2				
14	030605001001	过程分析仪表	1. 名称:水质在线分析 仪 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见	套	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030503006006	传感器	1. 名称:温湿度检测 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	支	1				
16	030503006007	传感器	1. 名称:余水泵状态检测、反馈 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	支	1				
17	030503006008	传感器	1. 名称:余水低、高位、超高位检测 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	支	1				
18	030602001003	显示仪表	1. 名称:在线监测噪声分贝仪 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
19	030411002096	线槽	1. 材质:金属线槽 2. 规格:ZMIR-50x50mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关	m	37.38				

			费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
20	030411001233	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20、壁厚 1. 8mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	67.31				
21	030502005070	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	55.98				
22	030411004115	配线	1. 名称:WDZ-RYJS- 2*1.5 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	m	98.13				

			的一切相关工作						
23	030411004116	配线	1. 名称:WDZ-GYJS-2*2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	94.71				
24	030411004117	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	800				
25	030502007016	光缆	1. 名称:2芯光纤 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	400				

26	030502019012	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:五类以上 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	18				
		智慧泵房泵房网络控制、安防系统合计							
		非人防安装-暖通部分							
		非人防安装-暖通部分合计							
		排烟防火系统							
		排烟防火系统合计							
		排烟防火系统-风机							
1	030108003022	P(PY)-B1-1-低噪音管道式离心风机	1. 名称:P(PY)-B1-1-低噪音管道式离心风机 2. 型号:风量:38000/26000CMH, 全压:700/468Pa, 参考功率:22.0/7.5KW, 电压:380V~50Hz 3. 综合考虑支架制安、除锈防腐 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030704001094	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-风机合计							
		排烟防火系统-管道							
1	030702001076	碳钢通风管道 1.0mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度:1.0mm	m2	13.55				

			3. 长边长 : $450 < b \leq 1000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030702001077	碳钢通风管道 1.2mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 1.2mm 3. 长边长 : $1000 < b \leq 1250$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	28				
3	030702001078	碳钢通风管道 1.5mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 1.5mm 3. 长边长 : $1500 < b \leq 2000$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	150.92				
4	030702001079	圆形碳钢通风管道 1.2mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 板材厚度: 1.2mm 3. 长边长 : $1000 < b \leq 1250$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	0.26				
5	030703019019	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、	m2	0.69				

			国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030702009016	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片制作安装 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.74				
7	031208003016	通风管道绝热	1. 名称:夹层高性能玻璃纤维棉板 2. 绝热厚度:40mm 3. 高憎水性、无甲醛、不含VOC, 容重48kg/m3 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7.71				
8	010803002012	防火板	1. 名称:防火板 2. 绝热厚度:8mm 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	192.73				
9	030704002023	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	192.73				
10	030704001095	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-管道合计							
		排烟防火系统-风阀							
1	030703001185	排烟阀(常闭)	1. 名称:280° 排烟防火	个	1				

			阀 2. 规格:2000*320 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030703001186	280° 防火阀(常开)	1. 名称:280° 防火阀(常开) 2. 规格:800*1000 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030703001187	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:800*1000 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030703021007	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格:2500*2500*800(H) 3. 综合考虑支架制安、除锈防腐 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030704001096	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				



		排烟防火系统-风阀合计							
		排烟防火系统-风口							
1	030703007164	单层百叶风口（带调节阀）	1. 名称:单层百叶风口（带调节阀） 2. 规格:400*600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
2	030704001097	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排烟防火系统-风口合计							
		排风系统							
		排风系统合计							
		排风系统-风机设备							
1	030108001044	PF-B1-1-低噪音管道式离心风机	1. 名称:PF-B1-1-低噪音管道式离心风机 2. 型号:F=1500CMH, P=300Pa, N=0.55kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030108001045	PF-B1-2-低噪音管道式离心风机	1. 名称:PF-B1-2-低噪音管道式离心风机 2. 型号:F=3500CMH, P=400Pa, N=1.1kw, 380/3/50 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、除锈防腐	台	1				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030108001046	PF-KP-B1-1-轴流风机 (防爆型)	1. 名称:PF-KP-B1-1-轴 流风机 (防爆型) 2. 型号 :F=500CMH, P=400Pa, N=0.55kw 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
4	030108001047	PF-KP-B1-2-轴流风机 (防爆型)	1. 名称:PF-KP-B1-2-轴 流风机 (防爆型) 2. 型号 :F=900CMH, P=400Pa, N=0.75kw 3. 含弹簧减振器 4. 综合考虑支架制安、 除锈防腐 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030404033031	窗式排气扇	1. 名称:窗式排气扇 2. 型号:BP270 3. 规格:风量 :270CMH, 噪声 : 38dB, 功率 : 50W, 配电 :220V/50Hz 4. 安装方式:设置防雨 防虫网 5. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				

6	030704001098	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风机设备合计							
		排风系统-风管							
1	030702001080	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $b \leq 320$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	12.02				
2	030702001081	碳钢通风管道 0.5mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 长边长: $320 < b \leq 450$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6.29				
3	030702001082	碳钢通风管道 0.6mm	1. 材质:镀锌钢板 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 长边长: $450 < b \leq 630$ 4. 支架制作安装 5. 支架除锈、刷油 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	87.68				
4	030703019020	柔性接口	1. 名称: 风管软接口 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、	m2	1.33				

			国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030702009017	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片制作安装 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.3				
6	030704002024	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10.6				
7	030704001099	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风管合计							
		排风系统-风阀							
1	030703001188	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*800 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030703001189	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:600*600 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030703001190	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀	个	1				

			2. 规格:500*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030703001191	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*1500 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030703001192	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
6	030703001193	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*630 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
7	030703001194	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*250 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
8	030703001195	70℃电动防火阀	1. 名称:70℃电动防火	个	1				

			阀 2. 规格:400*800 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030703001196	70℃电动防火阀	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:400*500 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030703001197	70℃电动防火阀	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:320*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	030703001198	70℃电动防火阀	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:250*200 3. 综合考虑支架制安, 除锈防腐 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
12	030703001199	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:320*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	个	1				

			的一切相关工作						
13	030703001200	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:250*200 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
14	030704001100	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		排风系统-风阀合计							
		排风系统-风口							
1	030703007165	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030703007166	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*400 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
3	030703007167	防虫百叶风口	1. 名称:防虫百叶风口 2. 规格:400*800 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
4	030703007168	防虫百叶风口	1. 名称:防虫百叶风口 2. 规格:400*500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

5	030703007169	防虫单层百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶风口 2. 规格:800*800 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
6	030703007170	防虫单层百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶风口 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
7	030703007171	防虫单层百叶风口	1. 名称:防雨防虫百叶风口 2. 规格:400*1500 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
8	030703007172	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:300*300 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
9	030703007173	排风百叶风口	1. 名称:排风百叶风口 2. 规格:250*250 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
10	030704001101	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				



		排风系统-风口合计							
		人防安装							
		人防安装合计							
		人防安装-给排水部分							
1	031001002001	钢管	1. 型号:热镀锌钢管 2. 介质:排水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 安装方式:平时安装 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32				
2	031004014085	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢防爆地漏 2. 型号、规格:DN80 3. 安装方式:平时安装 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
3	031004014086	地漏	1. 材质:普通地漏 2. 型号、规格:DN80带水封,水封不少于50mm 3. 安装方式:平时安装 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
4	031002003053	套管	1. 名称、类型:国标02S404的A型刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 安装方式:平时安装 4. 其它:未尽事项详见	个	3				

			图纸、 工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切 相关工作						
		人防安装-给排水部分 合计							
		人防安装-电气部分							
		人防安装-电气部分合 计							
		人防战时电气安装							
		人防战时电气安装合 计							
		人防战时-配电箱							
1	030404017339	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:按系统图制定 4. 安装方式:临战安装 5. 其它:未尽事项详见 图纸、 工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切 相关工作	台	1				
2	030404017340	配电箱	1. 名称:防护单元配电 箱 2. 型号:1AL 3. 规格:按系统图制定 4. 安装方式:平时安装 5. 其它:未尽事项详见 图纸、 工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切 相关工作	台	1				
3	030404017341	配电箱	1. 名称:警报房配电箱 2. 型号:JBAL	台	1				

			3. 规格:按系统图制定 4. 安装方式:平时安装 5. 其它:未尽事项详见 图纸、 工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切 相关工作						
4	030404017342	配电箱	1. 名称:正常照明配电箱 2. 规格:详平时照明配电箱(平战结合) 3. 安装方式:平战结合 4. 其它:未尽事项详见 图纸、 工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切 相关工作	台	1				
5	030404017343	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 规格:详平时照明配电箱(平战结合) 3. 安装方式:平战结合 4. 其它:未尽事项详见 图纸、 工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切 相关工作	台	1				
6	030404017344	配电箱	1. 名称:进风机配电箱 2. 型号:SF1 3. 规格:JX3002 4. 安装方式:平时安装 5. 其它:未尽事项详见 图纸、 工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 6. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切 相关工作						
7	030404017345	配电箱	1. 名称:排风机配电箱 2. 型号:PF1 3. 规格:JX3002 4. 安装方式:平时安装 5. 其它:未尽事项详见 图纸、 工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切 相关工作	台	1				
8	030404017346	配电箱	1. 名称:生活给水泵箱 2. 型号:JS1 3. 规格:JX3001 4. 安装方式:临战安装 5. 其它:未尽事项详见 图纸、 工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切 相关工作	台	1				
9	030404017347	配电箱	1. 名称:潜污泵、移动 泵箱 2. 型号:WS1-1-5 3. 规格:JX3001 4. 安装方式:临战安装 5. 其它:未尽事项详见 图纸、 工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切 相关工作	台	5				
10	030404017348	配电箱	1. 名称:插座箱 2. 型号:CZ1 3. 规格:按系统图制定 4. 安装方式:临战安装 5. 其它:未尽事项详见 图纸、	台	1				

			工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切 相关工作						
11	030404017349	配电箱	1. 名称:通风控制总箱 2. 型号:K1 3. 规格:按系统图制定 4. 安装方式:临战安装 5. 其它:未尽事项详见 图纸、 工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切 相关工作	台	1				
12	030404017350	配电箱	1. 名称:通信配电箱 2. 型号:TX1 3. 规格:按系统图制定 4. 安装方式:临战安装 5. 其它:未尽事项详见 图纸、 工程量清单计价说明、 国家相 关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切 相关工作	台	1				
		人防战时-配电箱合计							
		人防战时-管道、管线							
1	030411002097	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100x50 3. 安装方式:平时安装 4. 包含线槽（桥架）及 附件、配件安装、支 （吊）架制作安装、除 锈、刷油、接地、防火 堵洞、刷防火漆等相关 费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	m	27.5				

			的一切相关工作						
2	030411002098	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100x100 3. 安装方式:平时安装 4. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8				
3	030411002099	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR200x100 3. 安装方式:平时安装 4. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30.5				
4	030411001234	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
5	030411001235	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷	m	10				

			5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030411001236	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
7	030411001237	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
8	030411001238	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN65 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
9	030411001239	配管	1. 名称:电线管	m	10				

			2. 材质:SC 3. 规格:DN80 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411001240	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明敷 5. 安装方式:平时安装 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
11	030411001241	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明敷 5. 安装方式:平时安装 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
12	030408002034	电力电缆	1. 名称:市电进线电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-B1-4x25+1x16 3. 安装方式:平时安装 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
13	030408001150	电力电缆	1. 名称:战时电源进线电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-B1-4x35+1x16	m	33				



			3. 安装方式: 临战安装 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
14	030408001151	电力电缆	1. 型号: WDZB-YJY-B1- 4x25+1x16 2. 材质: 按设计要求 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	33				
15	030408001152	电力电缆	1. 型号: WDZB-YJY-B1- 5x16 2. 材质: 按设计要求 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆中间头 、连接体、接地、试压 、测试、防火堵洞、电 缆防护、电缆防火隔板 、电缆防火涂料、单体 调试、电缆穿刺线夹制 作及安装、电缆标识牌 等相关费用 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	33				
16	030408001153	电力电缆	1. 型号: WDZB-YJY-B1- 5x6 2. 材质: 按设计要求 3. 敷设方式: 综合考虑	m	33				

			<p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
17	030408001154	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-B1-5x4</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	33				
18	030408001155	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-B1-4x4</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见</p>	m	33				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
19	030408001156	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-B1-4x1.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	33				
20	030408001157	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-B1-3x4</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	33				
21	030408001158	电力电缆	<p>1. 型号:WDZB-YJY-B1-3x2.5</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头</p>	m	33				

			<p>、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
22	030408002035	控制电缆	<p>1. 型号:ZR-KVV-28x1.0</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	33				
23	030408002036	控制电缆	<p>1. 型号:ZR-KVV-22x1.0</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	33				

24	030408002037	控制电缆	1. 型号:ZR-KVV-12x1.0 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	33				
25	030408002038	控制电缆	1. 型号:ZR-KVV-7x1.0 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	33				
26	030408002039	控制电缆	1. 型号:ZR-KVV-5x1.0 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用	m	33				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
27	030411006051	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	33				
28	030408006054	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆 终端头 2. 规格:35mm2以下 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	10				
29	030408006055	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆 终端头 2. 规格:16mm2以下 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
		人防战时-管道、管线 合计							
		人防战时-设备							
1	030602001004	显示仪表	1. 名称:三防显示器 2. 型号:按系统图制定 3. 安装方式:临战安装 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	4				
2	030414007007	不间断电源	1. 名称:不间断电源EPS 2. 类型:4KW(采用免维 护密封型蓄电池组) 3. 系统:电源调试 4. 安装方式:临战安装	个	2				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030414007008	不间断电源	1. 名称:不间断电源EPS 2. 类型:1KW(采用免维 护密封型蓄电池组) 3. 系统:电源调试 4. 安装方式:临战安装 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
4	030904003036	按钮	1. 名称:抗爆门铃按钮 2. 规格:D21 3. 安装方式:平时安装 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
5	030404031001	门铃	1. 名称:门铃 2. 安装方式:临战安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
6	030404035038	插座	1. 名称:单相二、三孔 插座 2. 规格:AC220V10A 3. 安装方式:平时安装 4. . 包含底插座及其配 件安装、各类预埋件留 设,接线,接地,于砖 墙或有找平层的地面上 的刨槽、砖墙开孔、修 补,焊、压接线端子等 相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	个	6				

			的一切相关工作						
		人防战时-设备合计							
		人防地下室战时通信系统							
1	030411005014	接线箱	1. 名称:电话接线箱(盒) 2. 规格:由战时通信部门定 3. 安装方式:战时安装 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	080603009001	电话机	1. 名称:电话 2. 安装方式:战时安装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
3	030409010003	浪涌保护器	1. 名称:SPD4 2. 规格:0.5KA~2.5KA, 10/350uS) 3. 安装方式:战时安装 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030411002100	线槽	1. 名称:封闭防火金属线槽 2. 规格:MR200x100 3. 安装方式:战时安装 4. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	84.46				



			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030411004118	配线	1. 名称:通信电缆、电话线 2. 配线形式:管、暗槽内穿放 3. 型号:RVVB2x0.3mm <sup>2</sup> 4. 安装方式:战时安装 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	84.46				
		人防地下室战时通信系统合计							
		人防战时-暖通部分							
1	030702001083	钢板 3mm	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:圆形风管 3. 规格:长边长(mm)≤1000 4. 板材厚度:δ=3.0mm 5. 接口形式:法兰连接 6. 支架:吊架(型钢综合) 7. 支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两道,调和漆两道 8. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	150				
2	030703024001	滤尘器压差测量管	1. 名称:滤尘器压差测量管 2. 规格:DN15热镀锌钢管,设球阀 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
3	030703024002	取样管	1. 名称:放射性监测取样管	个	1				

			2. 规格:DN32热镀锌钢管, 设球阀 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030703024003	尾气监测取样管	1. 名称:尾气监测取样管 2. 规格:DN15热镀锌钢管 3. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容。	个	14				
5	030703024004	滤毒罐阻力测量管	1. 名称:滤毒罐阻力测量管 2. 规格:D4紫铜管, $\delta=2.0\text{mm}$ 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
6	030703024005	测密管	1. 名称:测密管 2. 规格:DN50 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
7	030703024006	洗消管	1. 名称:洗消管 2. 规格:DN75 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
8	030603002001	换气堵头	1. 名称:换气堵头 2. 规格:D315 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

9	030703024007	超压测压装置	1. 名称:超压测压装置 2. 规格:DN15镀锌钢管、微压计、铜球阀等 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
10	030703022001	自动排气阀门	1. 名称:自动排气阀门 2. 型号:PS-D250 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
11	030703023001	电动手动密闭阀门	1. 名称:电动手动密闭阀门 2. 型号:D940J-05型 3. 规格:D560 4. 本体及其附件安装 5. 电气检查接线 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
12	030703023002	电动手动密闭阀门	1. 名称:电动手动密闭阀门 2. 型号:D940J-05型 3. 规格:D441 4. 本体及其附件安装 5. 电气检查接线 6. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容。	个	4				
13	030703024008	人防其他部件	1. 名称:人防橡胶软接管 2. 规格:DN315 3. 安装方式:平时安装 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
14	030703024009	增压管	1. 名称:增压管	个	1				

			2. 规格:DN25热镀锌钢管、铜球阀等 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030704002025	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	300				
16	030704001102	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		人防战时-暖通部分合计							
		抗震支架部分							
		抗震支架部分合计							
		电气专业							
1	031002001337	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-200-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12				
2	031002001338	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-200-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12				

3	031002001339	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-300-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
4	031002001340	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-300-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
5	031002001341	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-400-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
6	031002001342	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-400-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
7	031002001343	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-600-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				

8	031002001344	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-600-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
9	031002001345	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:QJ-300*2-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
10	031002001346	电缆桥架抗震支吊架	1. 名称:电缆桥架-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:QJ-300*2-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
		电气专业合计							
		暖通专业							
1	031002001347	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1000-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10				
2	031002001348	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1000-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	套	10				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031002001349	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1100-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
4	031002001350	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1100-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
5	031002001351	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1150-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
6	031002001352	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1150-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
7	031002001353	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1300-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	套	2				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	031002001354	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1300-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
9	031002001355	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1400-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
10	031002001356	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1400-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
11	031002001357	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1500-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
12	031002001358	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1600-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	套	1				



			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	031002001359	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1600-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
14	031002001360	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1700-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
15	031002001361	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1700-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
16	031002001362	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-1900-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
17	031002001363	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-1900-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	套	1				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	031002001364	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-600-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10				
19	031002001365	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-700-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
20	031002001366	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-800-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				
21	031002001367	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-800-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				
22	031002001368	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-900-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	套	4				

			说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
23	031002001369	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-900-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
24	031002001370	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZF-950-T 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
25	031002001371	风管抗震支吊架	1. 名称:风管-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-950-TL 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
26	031002001372	风机抗震支吊架	1. 名称:风机-抗震支吊架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZF-FJ 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
		暖通专业合计							
		水专业							
1	031002001373	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊架 2. 类型:侧向支撑	套	12				

			3. 规格:KZS-DN100-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	031002001374	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN100-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	12				
3	031002001375	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN150-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	6				
4	031002001376	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN150-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	6				
5	031002001377	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65*2-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	8				
6	031002001378	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑	套	8				

			3. 规格:KZS-DN65*2-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	031002001379	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN65-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	5				
8	031002001380	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN65-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	5				
9	031002001381	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧向支撑 3. 规格:KZS-DN80-T 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
10	031002001382	水管抗震支吊架	1. 名称:水管抗震支吊 架 2. 类型:侧纵向支撑 3. 规格:KZS-DN80-TL 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
		水专业合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017010	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-山下科普服务楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00032	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000032	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室-山下科普服务楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	130158.18		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：地下室-山下科普服务楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		130158.18	
合计			130158.18	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室-山下科普服务楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下室-山下科普服务楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：地下室-山下科普服务楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地下室-山下科普服务楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：地下室-山下科普服务楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-挡土墙

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	21076.53				
2	010103001011	回填方	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范要求 3. 土方场内装运, 分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土, 运距综合考虑, 按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	12919.15				
3	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型, 满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	6219.51				

4	010202009002	喷射混凝土	1. 部位:素喷混凝土面层 2. 厚度:50mm 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 4. 泵送增加费综合考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	4656.65				
5	010403004001	石挡土墙	1. 名称:直立式挡土墙 2. 石料种类、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2988.94				
6	040601025001	滤料铺设	反滤层 1. 滤料品种:卵石、砂砾反滤层 2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	457.39				
7	040601022001	滤板	1. 材质:反滤布 2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1982.01				
8	010501001012	垫层(挡土墙)	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送增加费综合考虑 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	176.84				
9	010401001009	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2. 基础类型:挡土墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	212.6				
10	040402017001	变形缝	1. 类别:挡土墙变形缝 2. 材料品种、规格:沥青麻筋或沥青木板等柔性材料 3. 工艺要求:沿墙内、外、顶三边填塞,深度	m	1512.5				

			不小于150mm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
11	040402017002	伸缩缝	1. 类别:喷射混凝土伸缩缝 2. 工艺要求:每30m设置伸缩缝,缝宽20mm 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	178.58				
12	010201017001	黏土隔水层	1. 厚度:综合考虑 2. 材料品种及比例:夯实黏土隔水层 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	69.4				
13	010504004001	挡土墙扩展基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费综合考虑 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1132.19				
14	040306001001	泄水管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:Φ50 3. 铺设方式: @2000×2000 4. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	3674.01				
15	010504004002	挡土墙	1. 混凝土种类:扶壁式挡土墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费综合考虑 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1896.16				
16	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1. 地层情况:详见图纸及地勘报告 2. 桩长:12m 3. 桩截面:250X250mm 4. 混凝土强度等级:C30 5. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	22800				
17	040202011001	砂石垫层	1. 石料规格:级配砂石垫层 2. 厚度:300mm厚 3. 满足图纸、工料规范	m2	404.88				

			和国家、地方相关要求						
18	010515001076	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件Ⅲ级螺纹钢 Φ10以内 2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	12.45				
19	010515001077	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件Ⅲ级螺纹钢 Φ25以内 2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	127.965				
20	010515001078	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢 Φ10以外 2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	11.77				
21	010516003031	机械连接	1. 连接方式：直螺纹套筒 2. 接头规格：Φ25以内 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	720				
22	010401014001	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 2. 沟截面尺寸：300*300mm 3. 面层厚度、砂浆配合比：内侧抹1:5水泥砂浆20厚 4. C15混凝土垫层 5. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1449.55				
23	011201001005	水泥塑石	1. 装饰面材料种类：水泥塑石 2. 专用界面剂一道 3. 满挂 Φ0.9（12.7mm×12.7mm）热镀锌钢丝网，焊点抗拉力>65N，镀锌层质量≥122g/m <sup>2</sup> ，在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定 4. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆；	m <sup>2</sup>	6.72				

			5. 5厚专用粘结剂贴饰面层 6. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤011701008013	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)12. 5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	6670. 9				
2	MBZC011	模板的支架	1. 模板钢支撑 2. 高度综合考虑	项	1				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001030	垫层	1. 模板类型:基础垫层模板 2. 其他:满足图纸、工料规范和国 家、地方相关要求	m2	289. 91				
2	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙模板 2. 支模高度:3. 6m以内	m2	1127. 59				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山上-挡土墙

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00033	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00023	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002023	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000023	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000033	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山上-挡土墙

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	634698.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称： 山上-挡土墙

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	634698.92	
合计			634698.92	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山上-挡土墙

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 山上-挡土墙

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称： 山上-挡土墙

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 山上-挡土墙

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 山上-挡土墙

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		雨水花园							
1	050101012001	雨水花园基层	1. 部位：雨水花园 2. 50mm厚中砂层过滤层 3. 透水土工布 4. 300mm厚 $\phi 20\sim\phi 30$ 砾石层 5. 素土夯实 6. 综合考虑：填料配比、填料厚度、铺筑方式、膜布搭接等 7. 其他：未尽事项详见图纸	m2	6893.37				
2	040303002001	混凝土基础	1. 部位：挡水堰 2. 材料、规格：普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C15 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	28.97				
3	010401012009	砖砌基础	1. 部位：挡水堰 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖240 $\times$ 115 $\times$ 53mmMU10 3. 砂浆强度等级、配合比：砌筑砂浆M7.5 4. 综合考虑：墙体高度、墙体截面形状、勾缝 5. 包括：砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	80.23				
4	011206002001	块料零星项目	1. 部位：挡水堰 2. M10水泥砂浆抹面，露面镶嵌一层30mm厚鹅卵石装饰	m2	802.26				



			3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		雨水花园合计							
		沥青道路铺装							
1	040204001001	路床(槽)整形	1. 部位：沥青道路 2. 综合考虑：土质、密实度、粒径、碾压方式、要求 3. 道路基层设计截面、土路肩、边坡坡度：按图综合考虑	m2	15068.02				
2	040203006001	沥青混凝土路面	1. 部位：沥青道路 2. 40mmAC-10细粒式透水沥青 3. 60mm中粒式透水沥青 4. 机械喷洒中凝液体石油沥青AL(M)-1透层油 1.0L/m2 5. 包含道路伸缩缝的分缝、填缝等工作 5. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	15768.02				
3	040203007002	透水混凝土基层	1. 部位：沥青道路 2. 混凝土强度等级：5~12粒径C30透水混凝土 3. 厚度：15cm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	15768.02				
4	040202011002	砂石垫层	1. 部位：沥青道路 2. 石料规格：级配砂石夯实 3. 厚度：150mm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	18559.9				
5	040205006001	道路标线	1. 材料品种：热熔反光环保涂料 2. 工艺：热熔漆, 厚度 1.5-2.5mm 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	764.6				
6	040203006002	沥青混凝土路面	1. 部位：回车场沥青地面 2. 20厚AC-13mm细粒改	m2	395.61				

			性沥青面层 3. 乳化沥青粘层油 4. 50厚AC-16mm粗粒沥青 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
7	040203007003	水泥混凝土基层	1. 部位:回车场沥青地面 2. 混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 厚度:25cm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	395.61				
8	040202003001	水泥石粉垫层	1. 部位:回车场沥青地面 2. 石料规格: 6%水泥石粉垫层 3. 厚度:200mm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	395.61				
9	040202010001	卵石基层	1. 部位:生态停车位 2. 石料规格: 级配卵石层 3. 厚度:150mm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1871.29				
10	040203007004	水泥混凝土基层	1. 部位:生态停车位 2. 混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 厚度:20cm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1695.78				
11	040202009001	细砂垫层	1. 部位:生态停车位 2. 石料规格: 30厚细砂垫层 3. 厚度:30mm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1695.78				
12	040203008001	植草砖	1. 部位:生态停车位 2. 块料品种、规格80厚"十"型植草砖(灰色) 3. 内填优质营养土, 内	m2	1490.36				

			掺草籽 4. 养护期:12个月 5. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 部位: 生态停车位 2. 规格、材质 : 600X150X100厚烧面芝麻白花岗岩, 六面防护处理。 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	597.97				
14	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 部位: 生态停车位 2. 规格、材质 : 600X100X50厚麻石, 火烧板, 六面防护处理。 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1157.2				
15	040204004003	车止石	1. 部位: 生态停车位 2. 规格、材质 : 500x300x250厚烧面芝麻灰, 一边倒角90mm, 六面防护处理。 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	107				
16	040205022001	道闸机	1. 成品闸道机, $\phi 6$ 膨胀螺栓@500固定 2. 基础做法: C15素砼垫层 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	套	2				
17	040202011003	道闸机地基	1. 部位: 成品闸道机地基 2. 150厚C15素砼垫层 3. 100厚级配碎石垫层 4. 素土夯实(夯实系数 $\geq 93\%$ ) 5. 包括: 垫层模板制作、安装及拆除等相关费用 6. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	121.5				
18	040205019002	减速垄	1. 车道橡胶减速带 2. 尺寸: 12000*350*50	m	34.5				

			3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		沥青道路铺装合计							
		广场及人行道铺装							
1	040204001002	路床(槽)整形	1. 部位：人行道/广场 2. 综合考虑：土质、密实度、粒径、碾压方式、要求 3. 道路基层设计截面、土路肩、边坡坡度：按图综合考虑	m2	6744.39				
2	040204002001	透水砖路面	1. 部位：透水砖人行道/广场做法 2. 块料品种、规格：300X300X55透水砖, 颜色综合考虑, 粗砂扫缝 3. 30厚中粗砂找平层 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	6240.39				
3	060105006001	土工布铺设	1. 200g/m2土工布 2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	4253.54				
4	040203007005	透水混凝土垫层	1. 部位：透水砖人行道/广场做法 2. 混凝土强度等级：5~12粒径C30透水混凝土 3. 厚度:15cm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	6240.39				
5	040202011004	砂石垫层	1. 部位：透水砖人行道/广场做法 2. 石料规格：级配砂石夯实 3. 厚度:150mm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	6240.39				
6	040202011005	碎石	1. 部位：透水砖人行道/广场做法 2. 石料规格: 径粒度C-40级配碎石垫层 3. 厚度:200mm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	6240.39				

7	040204002002	盲道砖路面	1. 部位：人行道行进盲道/提示盲道 2. 块料品种、规格：300x300x50厚烧面芝麻白花岗岩(盲道), 打凿盲道 3. 30厚1:3水泥砂浆层 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	504				
8	040203007006	混凝土垫层	1. 部位：人行道行进盲道/提示盲道 2. 混凝土强度等级: 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20 3. 厚度:150mm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	504				
9	040202011006	碎石	1. 部位：人行道行进盲道/提示盲道 2. 石料规格: 径粒度配碎石垫层 3. 厚度:150mm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	504				
10	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：芝麻黑花岗岩自然面道牙石 (300×150×150mm)，综合考虑弧形及后座 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	3905.45				
		广场及人行道铺装合计							
		景观水池							
1	050301006001	景观石	1. 成品景观石 2. 规格尺寸：1000X5000X5000 3. 造型按设计要求 4. 包括但不限于景观石的定位、场内移动、安装、刻字等工作 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	1				

2	040202011007	碎石	1. 部位:水池 2. 厚度:300mm 3. 石料规格:级配碎石垫层 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	1463.19				
3	010501001013	混凝土垫层	1. 部位:水池 2. 混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20 3. 厚度:10cm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	146.32				
4	010505001028	水池底板	1. 部位:水池 2. 混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	782.13				
5	010504001011	水池侧壁	1. 部位:水池 2. 混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	84.19				
6	040203008002	块料面层	1. 部位:水池侧墙顶面 2. 面层材质 : 300X100X150黄色花岗岩 3. 结合层规格、材质 : 20厚1:2水泥砂浆 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	83.77				
7	011204001005	石材墙面	1. 部位:水池侧面 2. 面层材质 : 300X100X150黄色花岗岩 3. 结合层规格、材质 : 20厚1:2水泥砂浆 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	716.96				
8	010515001079	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢Φ10以内	t	0.676				

			2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
9	010515001080	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件Ⅲ级螺纹钢 Φ25以内 2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	102.8				
10	010903004009	钢板止水带	1. 类别：施工缝 2. 材料品种、规格：镀锌钢板，300mm×3mm 3. 其他：满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	279.49				
		景观水池合计							
		围墙							
1	010401009001	实心砖柱	1. 部位：围墙 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 240×115×53mmMU10 3. 砂浆强度等级、配合比：砌筑砂浆M7.5 4. 综合考虑：墙体高度、墙体截面形状、勾缝 5. 包括：砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	106.41				
2	010501001014	混凝土垫层	1. 部位：围墙 2. 混凝土强度等级：普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	620.71				
3	040202003002	水泥石粉垫层	1. 部位：围墙 2. 石料规格：6%水泥石粉垫层 3. 厚度：150mm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	262.98				
4	040303002002	混凝土基础	1. 部位：围墙钢筋混凝土基础 2. 混凝土强度等级：普通预拌混凝土碎石粒径	m3	198.08				

			综合考虑C20 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	010515001081	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 10$ 以内 2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	3.962				
6	010515001082	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件Ⅲ级螺纹钢 $\Phi 25$ 以内 2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	t	15.846				
7	040309001001	金属栏杆	1. 部位：围墙格栅栏杆 1. 24m高 2. 立柱材质：50x50蓝灰色方通，面喷防锈氟碳漆 3. 栏杆材质：纵向10x4蓝灰色扁铁（垂直安放），20x4蓝灰色扁铁（旋转45°），横向20x20蓝灰色方通，50x50蓝灰色方通，面喷防锈氟碳漆 4. 包括：栏杆制作、安装、铁件预埋等相关费用 5. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m	1523.68				
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 水泥拉毛或抹光，彩色涂料喷涂 2. 涂料颜色综合考虑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m <sup>2</sup>	2133.36				
9	060105009002	排水管	1. 出水口堆放粒径 $\Phi 20 \sim \Phi 50$ 碎砾石，堆半径大于120 2. $\Phi 50$ pvc排水管，2个/单元 3. 外包两层无纺土工布（不小于150g/m <sup>2</sup> ）相邻地面	m	79.44				



			4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
10	050101009004	种植土回(换)填	1. 回填厚度:290mm 2. 回填土质要求:种植土 3. 种植长绿藤类植物 4. 养护期:12个月 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	761.84				
11	010805004001	电动伸缩门	1. 成品电动伸缩不锈钢门 2. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	樘	1				
		围墙合计							
		升旗台							
1	040303002003	混凝土基础	1. 部位:升旗台 2. 材料、规格:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	5.6				
2	010401012010	砖砌基础	1. 部位:升旗台 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53mmMU10 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M7.5 4. 综合考虑:墙体高度、墙体截面形状、勾缝 5. 包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 6. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1.66				
3	010501001015	混凝土垫层	1. 部位:升旗台 2. 混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20 3. 厚度:20cm 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2.35				
4	040202011008	碎石	1. 部位:升旗台 2. 厚度:200mm 3. 石料规格:碎石垫层	m2	2.53				

			掺5%水泥粉 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
5	040203008003	600x400x20厚芝麻黑光面花岗岩	1. 部位：升旗台 2. 面层材质： 600x400x20厚芝麻黑光面花岗岩 3. 结合层规格、材质： 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m2	22.68				
6	011506002001	金属旗杆	1. 成品不锈钢旗杆，钢筋螺栓预埋件固定 2. 规格：Φ200, 2厚, 12M高, 成品选购 3. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	根	3				
		升旗台合计							
		园林小品							
1	050307017002	垃圾桶	1. 垃圾桶(带烟头收集) 2. 材质：不锈钢烤漆 3. 规格尺寸： L1000*W420*H980，具体详图纸 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	38				
2	050305006001	成品石凳座椅	1. 成品石凳座椅 2. 材质：大理石(光面芝麻白) 3. 规格尺寸： L2000*W500*H400，具体详图纸 4. 满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	个	36				
		园林小品合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	MBZC012	模板的支架	1. 模板钢支撑 2. 高度综合考虑	项	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观园建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00034	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00024	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002024	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000024	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000034	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外景观园建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	930423.13		
2	暂估价	550000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	550000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外景观园建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	930423.13	
合计			930423.13	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外景观园建

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外景观园建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	中心大门		550000			
合计			550000			



# 总承包服务费计价表

工程名称：室外景观园建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外景观园建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室外景观园建

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观绿化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土方							
1	050101009005	种植土回(换)填	1. 回填厚度:符合设计图纸要求 2. 回填土质要求:种植土 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	11383.05				
2	050101009006	微地形土方	1. 部位:微地形土方工程 2. 回填土质要求:场内利用方2km内 3. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	7940.55				
		土方合计							
		乔木							
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:香樟E 2. 胸径、冠幅及苗高:胸径D20-22CM, H6.0-7.0M, W3.5M 3. 其他规格: 全冠, 分枝点≤2.0M, 分枝多, 树冠饱满 4. 养护期:12个月 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	株	241				
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:复羽叶栎树 2. 胸径、冠幅及苗高:胸径D12-15CM, H5.0-6.0M, W2.5-3.0M 3. 其他规格: 全冠, 分枝点≤1.2M, 分枝多, 树	株	19				

			冠饱满, 树形优美 4. 养护期:12个月 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:黄槿B 2. 胸径、冠幅及苗高:胸径D6-7CM, H2.0M, W1.2-1.8M 3. 其他规格: 全冠移植, 树冠饱满, 树形优美 4. 养护期:12个月 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	株	15				
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆B 2. 胸径、冠幅及苗高:胸径D12-15CM, H5.0-6.0M, W2.5-3.0M 3. 其他规格: 全冠, 分枝点 $\leq$ 1.2M, 分枝多, 树冠饱满 4. 养护期:12个月 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	株	16				
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:丛生黄皮B 2. 胸径、冠幅及苗高:胸径10-12/杆>3杆/株, H6.5-6.8M, W3.5-4.0M 3. 其他规格: 全冠, 分枝点 $\leq$ 1.2M, 分枝多, 树冠饱满 4. 养护期:12个月 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	株	6				
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:丛生黄皮B 2. 胸径、冠幅及苗高:胸径D12-15CM, H5.0-6.0M, W2.5-3.0M 3. 其他规格: 全冠, 分枝点 $\leq$ 1.2M, 分枝多, 树冠饱满 4. 养护期:12个月	株	9				

			5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
		乔木合计							
		地被							
1	050102012001	铺种草皮	1. 种类:台湾草 2. 其他规格: 件装式100*30/件, 密铺 3. 养护期:12个月 4. 铺草前铺沙找平100mm, 中粗砂的细度模数采用2.3~3.0, 平均粒径为0.35~0.5mm。 5. 其他:按招标文件、国家规范中的相关规定。	m2	26468.49				
		地被合计							
		树木迁移							
1	粤 050101016001	树木迁移	1. 苗木种类:乔木, 保留树冠 2. 苗木规格:胸径25cm以内 3. 运距:综合考虑 4. 移栽后养护期:12个月	株	3				
2	粤 050101016002	树木迁移	1. 苗木种类:乔木, 保留树冠 2. 苗木规格:胸径30cm以内 3. 运距:综合考虑 4. 移栽后养护期:12个月	株	1				
3	粤 050101016003	树木迁移	1. 苗木种类:乔木, 保留树冠 2. 苗木规格:胸径40cm以内 3. 运距:综合考虑 4. 移栽后养护期:12个月	株	10				
4	粤 050101016004	树木迁移	1. 苗木种类:乔木, 保留树冠 2. 苗木规格:胸径50cm以内	株	17				



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观绿化

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00035	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000035	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外景观绿化

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	304326.64		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外景观绿化

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	304326.64	
合计			304326.64	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外景观绿化

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外景观绿化

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：室外景观绿化

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外景观绿化

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室外景观绿化

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	75167.82				
2	010103001012	回填方（含室内回填）	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 夯填（碾压）:分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土，运距综合考虑，按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	34730.01				
3	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型，满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	35228.31				
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土石方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00036	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00025	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002025	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000025	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000036	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外土石方工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	169563.76		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：室外土石方工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	169563.76	
合计			169563.76	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外土石方工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外土石方工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：室外土石方工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外土石方工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室外土石方工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----





总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00037	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00026	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002026	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000026	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000037	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	1100000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	1100000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	标识工程		1100000			
合计			1100000			



# 总承包服务费计价表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：标识工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装-变配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		山下部分-变配电工程							
		山下部分-变配电工程合计							
		山下部分-高压房							
1	030402017001	高压进线柜G01	1. 名称:高压进线柜G01 2. 型号:KYN28-12 3. 规格:800×1500×2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030402017002	高压计量柜G02	1. 名称:高压计量柜G02 2. 型号:KYN28-12 3. 规格:800×1500×2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030402017003	高压出线柜G03	1. 名称:高压出线柜G03 2. 型号:KYN28-12 3. 规格	台	1				

			:800×1500×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030402017004	高压出线柜G04	1. 名称:高压出线柜G04 2. 型号:KYN28-12 3. 规格 :800×1500×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030404013001	直流馈电屏 GZDW- 20Ah/220V	1. 名称:直流屏ZP 2. 型号:GZDW- 20Ah/220V 3. 规格 :600×600×1600 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
6	030414002001	直流屏调试	1. 名称:直流屏调试 2. 电压等级:1kV 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	系统	1				

			的一切相关工作						
7	030414002002	"五防"系统调试	1. 名称:"五防"系统调试 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
8	030408001159	高压电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm <sup>2</sup>	1. 名称:高压电力电缆 2. 型号:ZRYJV22 3. 规格:3x300 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 敷设方式:水平、竖直通综合考虑 7. 包含揭(盖)盖板、揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆试验、防火隔板、防火封堵、接地、预埋管道的清理疏通、设置电缆线路路径标示牌、标志桩等内容 8. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	108				
9	030408006056	电缆终端头 3x300mm <sup>2</sup>	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:3x300mm <sup>2</sup> 3. 类型:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
10	030414015001	电缆试验	1. 电缆试验10KV电缆交流耐压试验 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需	次	1				

			的一切相关工作						
11	030414015002	电缆试验	1. 电缆试验10KV电缆局放试验 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	次	1				
12	030414002003	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试(综合)10kV以下交流供电 2. 电压等级(kV):8.7/15kV 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		山下部分-高压房合计							
		山下部分-专变房							
1	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB14-1600kVA 3. 容量(kV·A):1600 4. 本体安装 5. 变压器高压侧支架及附件安装、基础槽钢制作安装、支架、钢板垫板、防震绝缘胶垫、避雷器、绝缘子、绝缘护套、中性接地线等 6. 检查接线、调试、试运行等 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030408001160	高压电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm <sup>2</sup>	1. 名称:高压电力电缆 2. 型号:ZRYJV22 3. 规格:3x70 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 敷设方式:水平、竖	m	470				

			直通道综合考虑 7. 包含揭(盖)盖板、电缆中间头的制作、揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆试验、防火隔板、防火封堵、接地、预埋管道的清理疏通、设置电缆线路路径标示牌、标志桩等内容 8. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030408006057	电缆终端头 3x70mm2	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:3x70mm2 3. 类型:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
4	030414001001	电力变压器系统调试	1. 名称:电力变压器系统调试 2. 容量:1250kV·A 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
5	030414015003	电缆试验	1. 名称:电缆调试 2. 包含电缆调试、交流耐压调试、电阻比试验、绝缘摇测、局部放电试验等 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	次	2				
6	030414002004	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试(综合)10kV以下	系统	2				

			交流供电 2. 电压等级 (kV):8.7/15kV 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		山下部分-专变房合计							
		山下部分-低压房							
1	030404004001	低压进线柜P01	1. 名称:低压进线柜P01 2. 型号:GCK 3. 规格 :800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
2	030404004002	低压补偿柜P02	1. 名称:低压补偿柜P02 2. 型号:GCK 3. 规格 :800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
3	030404004003	低压补偿柜P03	1. 名称:低压补偿柜P03 2. 型号:GCK 3. 规格 :800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含	台	1				



			电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030404004004	低压出线柜P04	1. 名称: 低压出线柜P04 2. 型号: GCK 3. 规格 : 600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 : 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030404004005	低压出线柜P05	1. 名称: 低压出线柜P05 2. 型号: GCK 3. 规格 : 600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 : 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
6	030404004006	低压出线柜P06	1. 名称: 低压出线柜P06 2. 型号: GCK 3. 规格 : 600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 : 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	台	1				

			说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030404004007	低压出线柜P07	1. 名称:低压出线柜P07 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
8	030404004008	低压出线柜P08	1. 名称:低压出线柜P08 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
9	030404004009	低压双电源转换柜P09	1. 名称:低压双电源转 换柜P09 2. 型号:GCK 3. 规格 :800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				

10	030404004010	低压出线柜P10	1. 名称:低压出线柜P10 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
11	030404004011	低压出线柜P11	1. 名称:低压出线柜P11 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
12	030404004012	低压出线柜P12	1. 名称:低压出线柜P12 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
13	030404004013	低压出线柜P13	1. 名称:低压出线柜P13 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200	台	1				

			4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030403006001	低压母线槽	1. 名称:低压母线槽 2. 型号:CCX-1600A/4P 3. 包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始末端母线、膨胀接头及软连接等附件安装, 含变压器或低压柜搭接铜排。 4. 包括支吊架制作、安装, 除锈、刷油、接地跨接等 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	22				
15	030403007001	母线槽始端箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 型号:详见图纸 3. 规格:1600A/4P 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	台	2				
16	030414008001	母线系统调试	1. 名称:母线系统调试 2. 电压等级(kV):1.0kV以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	段	2				
17	030414002005	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试1kV以下交流供	系统	13				

			电 2. 电压等级 (kV) : 1kV 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
18	030404036001	安建环设施	1. 名称: 安建环设施 2. 包含安健环标志牌、 房门挡鼠板、防鼠网、 接地线等相关费用 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	项	1				
19	030404017351	电房安全器具	1. 名称: 电房安全器具 2. 基础形式、材质、规 格: 工具箱: 15-10不锈 钢材质箱、灭火器具、 铝合金、声光验电器、 接地线、绝缘鞋、绝缘 手套、高压绝缘地胶板 3. 安装方式: 工具箱 : 本箱为单掩门箱, 圆 角修边, 挂墙安装。 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	项	1				
		山下部分-低压房合计							
		山下部分-照明系统							
1	030404017352	配电箱	1. 名称: 电房配电箱XM 2. 规格: 详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式: 综合考虑 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				

2	030411001242	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
3	030408001161	电力电缆	1. 型号:YJV-5x6 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.7				
4	030411004119	配线	1. 型号:ZRBVV2.5 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
5	030411004120	配线	1. 型号:ZRBVV4 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、	m	150				

			绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030412005043	日光灯管	1. 名称:日光灯管(LED) 2. 规格:220V28W 3. 安装方式:综合考虑,满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	20				
7	030412001012	红外线灯	1. 名称:红外线灯 2. 规格:220V250W 3. 安装方式:综合考虑,满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
8	030412004083	应急灯	1. 名称:双头应急照明灯 2. 规格:LED光源(2x3W) 3. 安装形式:集中控制型灯具, EPS供电, 供电电压DC36V 4. 其它:未尽事项详见	套	4				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030404033032	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:16"(轴流式) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8				
		山下部分-照明系统合计							
		山下部分-防雷接地系统							
1	030409002014	园钢水平地极	1. 名称:园钢水平地极 2. 材质:热镀锌 3. 规格:Φ16 4. 安装部位:电房内 5. 安装形式:焊接 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	63.66				
2	030409002015	房内明装接地线	1. 名称:扁钢 2. 材质:热镀锌 3. 规格:40×4mm 4. 安装部位:电房内 5. 安装形式:焊接 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.8				
3	030409003012	园钢地网引出线	1. 名称:园钢地网引出线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25.5				



4	030414011010	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		山下部分-防雷接地系统合计							
		山下部分-电房建筑工程							
		山下部分-电房建筑工程合计							
		高压房（山下部分）							
1	010401001010	KYN高压柜砖砌地沟-单列式	1. 名称: KYN高压柜砖砌地沟 2. 砖砌地沟, 砌Mu10砖, M7.5砌筑砂浆 3. C10混凝土垫层及C20压顶钢筋砼梁制作、安装, 模板安装、拆除。 4. 含预制盖板供应、安装, Φ110PVC管预埋 5. 综合考虑: 构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6. 包括: 砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求	m	9.07				
2	010401001011	高压柜基础坑	1. 名称: 高压柜基础坑 2. 砖砌地沟及砖柱, 砌Mu10砖, M7.5砌筑砂浆 3. C10混凝土垫层及C20压顶钢筋砼梁制作	m	6.4				

			<p>、安装、安装，模板安装、拆除。</p> <p>4. 综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂</p> <p>5. 包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求</p>						
3	010401001012	直流屏基础砖砌地沟	<p>1. 名称:直流屏基础砖砌地沟</p> <p>2. 砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆</p> <p>3. C10混凝土垫层及C20压顶钢筋砼梁制作、安装，模板安装、拆除。</p> <p>4. 综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂</p> <p>5. 包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求</p>	m	5.13				
4	010501001016	混凝土地坪	<p>1. 混凝土种类:商品混凝土</p> <p>2. 混凝土强度等级: C20混凝土</p>	m3	2.15				

			<p>3. 综合考虑：填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等</p> <p>4. 包括：基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用</p> <p>5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求</p>						
5	011101001018	防静电地面油漆	<p>1. 涂防静电地坪漆</p> <p>2. 综合考虑：油漆、腻子遍数，油绿色、腻子种类、基底类型</p> <p>3. 包括：基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料等相关费用</p> <p>4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求</p>	m2	21.5				
6	010507007016	回填陶粒	<p>1. 回填材料种类：陶粒</p> <p>2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、施工高度</p> <p>3. 包括：回填陶粒全部作业（制作、运输、回填、压实）等相关费用</p> <p>4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求</p>	m3	15.05				
7	011201001006	墙面一般抹灰	<p>1. 名称：内墙抹灰刷白</p> <p>2. 电房各墙体厚度不小于180毫米并砌筑至顶板，抹灰刷白，涂防虫漆；</p> <p>3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范</p>	m2	83.7				

			要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求						
8	011301001004	天棚抹灰	1. 名称: 天棚抹平扫白 2. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m2	21.5				
9	011101001019	水泥砂浆楼地面	1. 名称: 地面抹面压光。 2. 地面采用高标号水泥抹面压光。 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m2	21.5				
10	010802003038	不锈钢门	1. 门洞口尺寸: 按设计图纸要求 2. 门框、扇材质: 不锈钢门1800×2500 3. 综合考虑: 门框(套)、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、拨水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4. 包括: 框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.5				
11	010802003039	不锈钢网百叶窗	1. 门洞口尺寸: 按设计图纸要求 2. 门框、扇材质: 不锈	m2	1.08				

			<p>钢网百叶窗1800×600</p> <p>3. 综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用</p> <p>4. 包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用</p> <p>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
		高压房（山下部分）合计							
		专变房（山下部分）							
1	010501006009	C25砼变压器基础	<p>1. 混凝土种类：商品混凝土</p> <p>2. 混凝土强度等级：C15混凝土垫层，C25混凝土基础，装嵌200×8热镀锌扁钢，模板安装、拆除。</p> <p>3. 综合考虑：构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂</p> <p>4. 包括：混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范</p>	m3	2.51				

			要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求						
2	010401001013	砖砌地沟	1. 名称:砖砌地沟 2. 砖砌地沟, 砌Mu10砖, M7.5砌筑砂浆 3. C20压顶素砼梁制作、安装L63×6角钢(预埋)、鱼尾钩6@400预埋、电缆沟支架安装、胶垫安装、预埋10#槽钢, 模板安装、拆除。 4. 综合考虑:构件截面形式(矩形、多边形、异形、圆形柱)、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5. 包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m	3.61				
3	010507007017	回填陶粒	1. 回填材料种类: 陶粒 2. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度 3. 包括:回填陶粒全部作业(制作、运输、回填、压实)等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m3	1.95				
4	010501001017	混凝土地坪	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20混凝土 3. 综合考虑: 填充部位	m3	13.65				

			<p>、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等</p> <p>4. 包括：基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用</p> <p>5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求</p>						
5	011101001020	防静电地面油漆	<p>1. 涂防静电地坪漆</p> <p>2. 综合考虑：油漆、腻子遍数，油绿色、腻子种类、基底类型</p> <p>3. 包括：基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料等相关费用</p> <p>4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求</p>	m2	19.5				
6	011201001007	墙面一般抹灰	<p>1. 名称：内墙抹灰刷白</p> <p>2. 电房各墙体厚度不小于180毫米并砌筑至顶板，抹灰刷白，涂防虫漆；</p> <p>3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求</p>	m2	80.1				
7	011301001005	天棚抹灰	<p>1. 名称：天棚抹平扫白</p> <p>2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求</p>	m2	19.5				
8	011101001021	水泥砂浆楼地面	<p>1. 名称：地面抹面压光</p>	m2	19.5				

			<p>。</p> <p>2. 地面采用高标号水泥抹面压光。</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求</p>						
9	010802003040	不锈钢门	<p>1. 门洞口尺寸:按设计图纸要求</p> <p>2. 门框、扇材质:不锈钢门1800×2500</p> <p>3. 综合考虑: 门框(套)、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用</p> <p>4. 包括: 框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用</p> <p>5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	4.5				
10	010802003041	不锈钢网百叶窗	<p>1. 门洞口尺寸:按设计图纸要求</p> <p>2. 门框、扇材质:不锈钢网百叶窗1800×600</p> <p>3. 综合考虑: 门框(套)、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用</p> <p>4. 包括: 框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐</p>	m2	1.08				



			、防雷处理等相关费用 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		专变房（山下部分 ）合计							
		低压房（山下部分）							
1	010401001014	低压柜砖砌地沟	1. 名称:低压柜砖砌地沟 2. 砖砌地沟及砖柱，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3. C10混凝土垫层及C20压顶钢筋砼梁制作、安装，模板安装、拆除。 4. 含预制盖板供应、安装 5. 综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6. 包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m	25.36				
2	010401001015	低压柜基础坑	1. 名称:低压柜基础坑 2. 砖砌地沟及砖柱，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3. C10混凝土垫层及C20压顶钢筋砼梁制作、安装、安装，模板安装、拆除。 4. 综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌	m	8.6				

			和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5. 包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求						
3	010501001018	混凝土地坪	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20混凝土 3. 综合考虑: 填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4. 包括: 基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m3	5.76				
4	010507007018	回填陶粒	1. 回填材料种类: 陶粒 2. 综合考虑: 构件截面形式、尺寸、施工高度 3. 包括: 回填陶粒全部作业(制作、运输、回填、压实)等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m3	40.33				
5	011101001022	防静电地面油漆	1. 涂防静电地坪漆 2. 综合考虑: 油漆、腻子遍数, 油绿色、腻子种类、基底类型	m2	57.62				

			3. 包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求						
6	011201001008	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙抹灰刷白 2. 电房各墙体厚度不小于180毫米并砌筑至顶板,抹灰刷白,涂防虫漆; 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m2	137.7				
7	011301001006	天棚抹灰	1. 名称:天棚抹平扫白 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m2	57.62				
8	011101001023	水泥砂浆楼地面	1. 名称:地面抹面压光。 2. 地面采用高标号水泥抹面压光。 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m2	57.62				
9	010802003042	不锈钢门	1. 门洞口尺寸:按设计图纸要求 2. 门框、扇材质:不锈钢门1200×2500 3. 综合考虑:门框(套)、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊	m2	6				

			五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4. 包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	010802003043	不锈钢网百叶窗	1. 门洞口尺寸:按设计图纸要求 2. 门框、扇材质:不锈钢网百叶窗1200×600 3. 综合考虑：门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4. 包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.44				
		低压房（山下部分）合计							
		山上部分-变配电工程							
		山上部分-变配电工程合计							
		山上部分-高压电缆管廊工程							
1	030408001162	高压电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm2	1. 名称:高压电力电缆 2. 型号:ZRYJV22 3. 规格:3x300	m	360				

			4. 材质:铜芯 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 敷设方式:水平、竖 直通道综合考虑 7. 包含揭(盖)盖板、揭 (盖)盖板、电缆敷设、 电缆试验、防火隔板、 防火封堵、接地、预埋 管道的清理疏通、设置 电缆线路路径标示牌、 标志桩等内容 8. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030408006058	电缆终端头 3x300mm2	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:3x300mm2 3. 类型:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
3	030414015004	电缆试验	1. 电缆试验10KV电缆交 流耐压试验 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	次	2				
4	030414015005	电缆试验	1. 电缆试验10KV电缆局 放试验 2. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	次	2				
5	031103008001	光缆	1. 规格、型号:48芯非 金属管道阻燃光缆 (GYFTZY63-48)	m	360				

			2. 敷设部位:综合考虑 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求						
6	030411001243	配管	1. 名称:光纤保护管 2. 材质:PE $\phi$ 32蓝色阻燃 3. 规格: $\phi$ 32 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m	360				
7	040803003001	3层4列排管	1. 名称:3层4列排管 2. 管道材料:MPP管(MPP-175X14)焊接 3. 管材规格:MPP-175X14 4. 接口形式:管件接驳 5. 垫层: C15混凝土垫层 6. 管道做法: 电缆管采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定, 当采用承插或卡扣连接时才采用C20混凝土包封。建议使用单条管长度6米。含不锈钢地面标志牌。含钢筋制作、安装, 模板安装、拆除。 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m	360				
8	040504002001	3层4列排管直线井	1. 名称:3层4列排管直线井 2. 井深:尺寸:L:2500W:1410H:1890	座	1				

			<p>3. 材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚</p> <p>4. 垫层材质及厚度 :100厚C15混凝土垫层</p> <p>5. 盖板 :1650×300×200, 3mm 厚C型钢包边钢筋砼防 盗盖板预制安装</p> <p>6. 井框:预埋镀锌角铁 L50X5, 一托二线复合 材料电缆支架</p> <p>7. 其他:Φ200PVC集水 口内填粗砂, 含钢筋制 作、安装, 模板安装、 拆除。</p> <p>8. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑。满足本 项目质量技术管理要求 、技术规范和国家、地 方相关要求</p>						
9	040504002002	开关房3层4列排管转 角井	<p>1. 名称:开关房3层4列 排管转角井</p> <p>2. 井深:尺寸 :L:2500W:1410H:1890</p> <p>3. 材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚</p> <p>4. 垫层材质及厚度 :100厚C15混凝土垫层</p> <p>5. 盖板 :1650×300×200, 3mm 厚C型钢包边钢筋砼防 盗盖板预制安装</p> <p>6. 井框:预埋镀锌角铁 L50X5, 一托二线复合 材料电缆支架</p> <p>7. 其他:Φ200PVC集水 口内填粗砂, 含钢筋制 作、安装, 模板安装、 拆除。</p> <p>8. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑。满足本 项目质量技术管理要求 、技术规范和国家、地</p>	座	10				

			方相关要求						
10	040504002003	3层4列排管三通井	1. 名称:3层4列排管三通井 2. 井深:尺寸 :L:2500W:1410H:1890 3. 材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4. 垫层材质及厚度 :100厚C15混凝土垫层 5. 盖板 :1650×300×200, 3mm 厚C型钢包边钢筋砼防盗盖板预制安装 6. 井框:预埋镀锌角铁L50X5, 一托二线复合材料电缆支架 7. 其他:Φ200PVC集水口内填粗砂, 含钢筋制作、安装, 模板安装、拆除。 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求	座	1				
11	040504002004	3层4列排管光缆盘留井	1. 名称:3层4列排管光缆盘留井 2. 井深:尺寸 :L:1410W:975H:1890 3. 材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4. 垫层材质及厚度 :100厚C15混凝土垫层 5. 盖板 :1650×300×200, 3mm 厚C型钢包边钢筋砼防盗盖板预制安装 6. 井框:预埋镀锌角铁L50X5, 一托二线复合材料电缆支架 7. 其他:Φ200PVC集水口内填粗砂, 含钢筋制作、安装, 模板安装、	座	1				



			拆除。 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求						
12	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	735.12				
13	040103001001	回填石粉	1. 填方材料品种:石粉 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m3	138.47				
14	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	735.12				
		山上部分-高压电缆管廊工程合计							
		山上部分-开关房							
1	030402017005	SF6全绝缘断路器自动化成套柜G01	1. 名称:SF6全绝缘断路器自动化成套柜G01 2. 型号:SF6全绝缘断路器自动化成套柜 3. 规格:D间隔	台	1				

			4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030402017006	SF6全绝缘断路器自动化成套柜G02	1. 名称:SF6全绝缘断路器自动化成套柜G02 2. 型号:SF6全绝缘断路器自动化成套柜 3. 规格:D间隔 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030402017007	SF6全绝缘断路器自动化成套柜G03	1. 名称:SF6全绝缘断路器自动化成套柜G03 2. 型号:SF6全绝缘断路器自动化成套柜 3. 规格:D间隔 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030402017008	SF6全绝缘断路器自动化成套柜G04	1. 名称:SF6全绝缘断路器自动化成套柜G04 2. 型号:SF6全绝缘断路器自动化成套柜 3. 规格:D间隔 4. 基础型钢形式、规格	台	1				

			:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030402017009	SF6全绝缘断路器自动化成套柜G05	1. 名称: SF6全绝缘断路器自动化成套柜G05 2. 型号: SF6全绝缘断路器自动化成套柜 3. 规格: D间隔 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	030402017010	SF6全绝缘断路器自动化成套柜G06	1. 名称: SF6全绝缘断路器自动化成套柜G06 2. 型号: SF6全绝缘断路器自动化成套柜 3. 规格: D间隔 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030402017011	SF6全绝缘断路器自动化成套柜G07	1. 名称: SF6全绝缘断路器自动化成套柜G07 2. 型号: SF6全绝缘断路器自动化成套柜 3. 规格: D间隔 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢	台	1				

			5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030402017012	SF6全绝缘断路器自动化成套柜G08	1. 名称: SF6全绝缘断路器自动化成套柜G08 2. 型号: SF6全绝缘断路器自动化成套柜 3. 规格: D间隔 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030402017013	SF6全绝缘断路器自动化成套柜G09	1. 名称: SF6全绝缘断路器自动化成套柜G09 2. 型号: SF6全绝缘断路器自动化成套柜 3. 规格: D间隔 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
10	030402017014	SF6全绝缘断路器自动化成套柜G10	1. 名称: SF6全绝缘断路器自动化成套柜G10 2. 型号: SF6全绝缘断路器自动化成套柜 3. 规格: D间隔 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含	台	1				

			电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
11	030402017015	SF6全绝缘断路器自动 化成套柜G11	1. 名称: SF6全绝缘断路 器自动化成套柜G11 2. 型号: SF6全绝缘断路 器自动化成套柜 3. 规格: D间隔 4. 基础型钢形式、规格 : 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
12	030402017016	SF6全绝缘断路器自动 化成套柜G12	1. 名称: SF6全绝缘断路 器自动化成套柜G12 2. 型号: SF6全绝缘断路 器自动化成套柜 3. 规格: R间隔 4. 基础型钢形式、规格 : 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
13	030402017017	站用变柜GB	1. 名称: 站用变柜GB 2. 型号: 站用变柜 3. 规格: 分离式环网柜 4. 基础型钢形式、规格 : 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它: 未尽事项详见	台	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030408001163	高压电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×300mm <sup>2</sup>	1. 名称:高压电力电缆 2. 型号:ZRYJV22 3. 规格:3x300 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 敷设方式:水平、竖直通道综合考虑 7. 包含揭(盖)盖板、揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆试验、防火隔板、防火封堵、接地、预埋管道的清理疏通、设置电缆线路路径标示牌、标志桩等内容 8. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	53				
15	030408006059	电缆终端头 3x300mm <sup>2</sup>	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:3x300mm <sup>2</sup> 3. 类型:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
16	030404017353	综合测控通信单元	1. 名称:综合测控通信单元 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
17	030411002101	镀锌桥架	1. 材质:镀锌桥架 2. 规格:300x200mm	m	20				

			3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	030411001244	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60				
19	030411001245	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				
20	030408002040	控制电缆	1. 名称:ZC-KVVP2-22-6*2.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制	m	60				

			作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	031103006001	以太网	1. 名称:以太网 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	180				
22	030411004121	低压电源线	1. 型号:ZR BVV-2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20				
23	030411004122	接地线	1. 名称:BVR-6mm <sup>2</sup> 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.5				
24	030414015006	电缆试验	1. 电缆试验10KV电缆交流耐压试验 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	次	1				



			3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
25	030414002006	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试(综合)10kV以下交流供电 2. 电压等级(kV):8.7/15kV 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		山上部分-开关房合计							
		山上部分-高压房							
1	030402017018	高压进线柜G01	1. 名称:高压进线柜G01 2. 型号:KYN28-12 3. 规格:800×1500×2300 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030402017019	高压计量柜G02	1. 名称:高压计量柜G02 2. 型号:KYN28-12 3. 规格:800×1500×2300 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030402017020	高压出线柜G03	1. 名称:高压出线柜G03 2. 型号:KYN28-12	台	1				

			3. 规格 :800×1500×2300 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030402017021	高压出线柜G04	1. 名称:高压出线柜G04 2. 型号:KYN28-12 3. 规格 :800×1500×2300 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030402017022	高压计量柜G05	1. 名称:高压计量柜G05 2. 型号:KYN28-12 3. 规格 :800×1500×2300 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
6	030402017023	高压进线柜G06	1. 名称:高压进线柜G06 2. 型号:KYN28-12 3. 规格 :800×1500×2300 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				

			5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030404013002	直流馈电屏 GZDW-30Ah/220V	1. 名称: 直流屏ZP 2. 型号: GZDW-30Ah/220V 3. 规格: 600×600×1600 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	030414002007	直流屏调试	1. 名称: 直流屏调试 2. 电压等级: 1kV 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
9	030408001164	高压电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×240mm2	1. 名称: 高压电力电缆 2. 型号: ZRYJV22 3. 规格: 3×240 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级(kV): 8.7/15kV 6. 敷设方式: 水平、竖直通综合考虑 7. 包含揭(盖)盖板、揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆试验、防火隔板、防火封堵、接地、预埋管道的清理疏通、设置电缆线路路径标示牌、标志桩等内容 8. 其它: 未尽事项详见	m	39				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030408006060	电缆终端头 3x240mm2	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:3x240mm2 3. 类型:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
11	030414015007	电缆试验	1. 电缆试验20KV电缆交流耐压试验 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	次	1				
12	030414015008	电缆试验	1. 电缆试验20KV电缆局放试验 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	次	1				
13	030414002008	"五防"系统调试	1. 名称:"五防"系统调试 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
14	030414002009	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试(综合)10kV以下交流供电 2. 电压等级(kV):8.7/15kV 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	系统	2				

			的一切相关工作						
		山上部分-高压房合计							
		山上部分-专变房							
1	030401002002	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB14-1600kVA 3. 容量 (kV • A) :1600 4. 本体安装 5. 变压器高压侧支架及附件安装、基础槽钢制作安装、支架、钢板垫板、防震绝缘胶垫、避雷器、绝缘子、绝缘护套、中性接地线等 6. 检查接线、调试、试运行等 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
2	030408001165	高压电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm <sup>2</sup>	1. 名称:高压电力电缆 2. 型号:ZRYJV22 3. 规格:3x70 4. 材质:铜芯 5. 电压等级 (kV) :8.7/15kV 6. 敷设方式:水平、竖直通综合考虑 7. 包含揭(盖)盖板、电缆中间头的制作、揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆试验、防火隔板、防火封堵、接地、预埋管道的清理疏通、设置电缆线路路径标示牌、标志桩等内容 8. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36				
3	030408006061	电缆终端头 3x70mm <sup>2</sup>	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:3x70mm <sup>2</sup> 3. 类型:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑	个	4				

			5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030414001002	电力变压器系统调试	1. 名称:电力变压器系 统调试 2. 容量:1250kV·A 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	2				
5	030414015009	电缆试验	1. 名称:电缆调试 2. 包含电缆调试、交流 耐压调试、电阻比试验 、绝缘摇测、局部放电 试验等 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	次	2				
6	030414002010	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系 统调试(综合)10kV以下 交流供电 2. 电压等级 (kV):8.7/15kV 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	2				
		山上部分-专变房合计							
		山上部分-低压房							
1	030404004014	低压进线柜P01	1. 名称:低压进线柜 P01(山上) 2. 型号:GCK 3. 规格 :800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				

			5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030404004015	低压补偿柜P02	1. 名称: 低压补偿柜P02 2. 型号: GCK 3. 规格: 800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030404004016	低压补偿柜P03	1. 名称: 低压补偿柜P03 (山上) 2. 型号: GCK 3. 规格: 800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030404004017	低压出线柜P04	1. 名称: 低压出线柜P04 (山上) 2. 型号: GCK 3. 规格: 600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求	台	1				

			接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	030404004018	低压出线柜P05	1. 名称:低压出线柜 P05 (山上) 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
6	030404004019	低压出线柜P06	1. 名称:低压出线柜 P06 (山上) 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
7	030404004020	低压双电源转换柜P07	1. 名称:低压双电源转 换柜P07 (山上) 2. 型号:GCK 3. 规格 :800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地	台	1				



			6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030404004021	低压出线柜P08	1. 名称:低压出线柜 P08 (山上) 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
9	030404004022	低压出线柜P09	1. 名称:低压出线柜 P09 (山上) 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
10	030404004023	低压出线柜P10	1. 名称:低压出线柜 P10 (山上) 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见	台	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030404004024	低压进线联络柜P11	1. 名称:低压进线联络柜P11 (山上) 2. 型号:GCK 3. 规格:800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
12	030404004025	低压补偿柜P12	1. 名称:低压补偿柜P12 (山上) 2. 型号:GCK 3. 规格:800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
13	030404004026	低压补偿柜P13	1. 名称:低压补偿柜P13 (山上) 2. 型号:GCK 3. 规格:800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	台	1				

			说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030404004027	低压出线柜P14	1. 名称:低压出线柜 P14 (山上) 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
15	030404004028	低压出线柜P15	1. 名称:低压出线柜 P15 (山上) 2. 型号:GCK 3. 规格 :600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
16	030404004029	低压双电源转换柜P16	1. 名称:低压双电源转 换柜P16 (山上) 2. 型号:GCK 3. 规格 :800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含 电缆封堵, 按设计要求 接地 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	台	1				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030404004030	低压出线柜P17	1. 名称:低压出线柜P17（山上） 2. 型号:GCK 3. 规格:600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
18	030404004031	低压出线柜P18	1. 名称:低压出线柜P18（山上） 2. 型号:GCK 3. 规格:600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
19	030404004032	低压出线柜P19	1. 名称:低压出线柜P19（山上） 2. 型号:GCK 3. 规格:600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切相关工作						
20	030403006002	低压母线槽	1. 名称:低压母线槽 2. 型号:CCX-3200A/4P 3. 包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头及软连接等附件安装, 含变压器或低压柜搭接铜排。 4. 包括支吊架制作、安装, 除锈、刷油、接地跨接等 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24				
21	030403007002	母线槽始端箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 型号:详见图纸 3. 规格:3200A/4P 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	台	3				
22	030414008002	母线系统调试	1. 名称:母线系统调试 2. 电压等级(kV):1.0kV以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	段	3				
23	030414002011	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试1kV以下交流供电 2. 电压等级(kV):1kV 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	19				
24	030404036002	安建环设施	1. 名称:安建环设施 2. 包含安健环标志牌、	项	1				

			房门挡鼠板、防鼠网、 接地线等相关费用 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
25	030404017354	电房安全器具	1. 名称:电房安全器具 (山上) 2. 基础形式、材质、规格:工具箱: 15-10不锈 钢材质箱、灭火器具、 铝合金、声光验电器、 接地线、绝缘鞋、绝缘 手套、高压绝缘地胶板 3. 安装方式:工具箱 : 本箱为单掩门箱, 圆 角修边, 挂墙安装。 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	项	1				
		山上部分-低压房合计							
		山上部分-照明系统							
1	030404017355	配电箱	1. 名称:电房配电箱XM 2. 规格:详见图纸 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 安装方式:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
2	030411001246	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 包含穿引丝、管卡及 吊架安装、防火涂料、 接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见	m	50				

			<p>图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	030408001166	电力电缆	<p>1. 型号:YJV-5x6</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	8.4				
4	030411004123	配线	<p>1. 型号:ZRBVV2.5</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	10				
5	030411004124	配线	<p>1. 型号:ZRBVV4</p> <p>2. 配线部位:管、暗槽内穿放</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 完成本清单项目所需</p>	m	150				

			的一切相关工作						
6	030412005044	日光灯管	1. 名称:日光灯管(LED) 2. 规格:220V28W 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	19				
7	030412001013	红外线灯	1. 名称:红外线灯 2. 规格:220V250W 3. 安装方式:综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
8	030412004084	应急灯	1. 名称:双头应急照明灯 2. 规格:LED光源(2x3W) 3. 安装形式:集中控制型灯具, EPS供电, 供电电压DC36V 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
9	030404033033	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:16"(轴流式) 3. 其它:未尽事项详见	台	8				



			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		山上部分-照明系统合计							
		山上部分-防雷接地系统							
1	030409002016	园钢水平地极	1. 名称:园钢水平地极 2. 材质:热镀锌 3. 规格:Φ16 4. 安装部位:电房内 5. 安装形式:焊接 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求	m	63.16				
2	030409002017	房内明装接地线	1. 名称:扁钢 2. 材质:热镀锌 3. 规格:40×4mm 4. 安装部位:电房内 5. 安装形式:焊接 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求	m	5.6				
3	030409003013	园钢地网引出线	1. 名称:园钢地网引出线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求	m	21				
4	030414011011	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本	系统	1				

			项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求						
		山上部分-防雷接地系统合计							
		山上部分-电房建筑工程							
		山上部分-电房建筑工程合计							
		高压房（山上部分）							
1	010401001016	KYN高压柜砖砌地沟-单列式	1. 名称:KYN高压柜砖砌地沟 2. 砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3. C10混凝土垫层及C20压顶钢筋砼梁制作、安装，模板安装、拆除。 4. 含预制盖板供应、安装，Φ110PVC管预埋 5. 综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6. 包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m	11.13				
2	010401001017	高压柜基础坑	1. 名称:高压柜基础坑 2. 砖砌地沟及砖柱，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3. C10混凝土垫层及C20压顶钢筋砼梁制作、安装、安装，模板安装、拆除。 4. 综合考虑:构件截面	m	6.4				

			<p>形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂</p> <p>5. 包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求</p>						
3	010401001018	直流屏基础砖砌地沟	<p>1. 名称:直流屏基础砖砌地沟</p> <p>2. 砖砌地沟，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆</p> <p>3. C10混凝土垫层及C20压顶钢筋砼梁制作、安装，模板安装、拆除。</p> <p>4. 综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂</p> <p>5. 包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求</p>	m	5.46				
4	010501001019	混凝土地坪	<p>1. 混凝土种类:商品混凝土</p> <p>2. 混凝土强度等级: C20混凝土</p> <p>3. 综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂</p>	m3	4.22				

			<p>等</p> <p>4. 包括：基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用</p> <p>5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求</p>						
5	011101001024	防静电地面油漆	<p>1. 涂防静电地坪漆</p> <p>2. 综合考虑：油漆、腻子遍数，油绿色、腻子种类、基底类型</p> <p>3. 包括：基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料等相关费用</p> <p>4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求</p>	m2	42.15				
6	010507007019	回填陶粒	<p>1. 回填材料种类：陶粒</p> <p>2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、施工高度</p> <p>3. 包括：回填陶粒全部作业（制作、运输、回填、压实）等相关费用</p> <p>4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求</p>	m3	29.51				
7	011201001009	墙面一般抹灰	<p>1. 名称：内墙抹灰刷白</p> <p>2. 电房各墙体厚度不小于180毫米并砌筑至顶板，抹灰刷白，涂防虫漆；</p> <p>3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求</p>	m2	119.7				

			方相关要求						
8	011301001007	天棚抹灰	1. 名称: 天棚抹平扫白 2. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m2	42.15				
9	011101001025	水泥砂浆楼地面	1. 名称: 地面抹面压光。 2. 地面采用高标号水泥抹面压光。 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m2	42.15				
10	010802003044	不锈钢门	1. 门洞口尺寸: 按设计图纸要求 2. 门框、扇材质: 不锈钢门1800×2500 3. 综合考虑: 门框(套)、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4. 包括: 框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.5				
11	010802003045	不锈钢网百叶窗	1. 门洞口尺寸: 按设计图纸要求 2. 门框、扇材质: 不锈钢网百叶窗1800×600 3. 综合考虑: 门框(套)、门扇、亮子、玻璃	m2	1.08				

			、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、拨水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4. 包括：框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		高压房（山上部分）合计							
		低压房（山上部分）							
1	010401001019	低压柜砖砌地沟	1. 名称:低压柜砖砌地沟 2. 砖砌地沟及砖柱，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆 3. C10混凝土垫层及C20压顶钢筋砼梁制作、安装，模板安装、拆除。 4. 含预制盖板供应、安装 5. 综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 6. 包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求	m	26.47				
2	010401001020	低压柜基础坑	1. 名称:低压柜基础坑	m	13				

			<p>2. 砖砌地沟及砖柱，砌Mu10砖，M7.5砌筑砂浆</p> <p>3. C10混凝土垫层及C20压顶钢筋砼梁制作、安装、安装，模板安装、拆除。</p> <p>4. 综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂</p> <p>5. 包括:砌筑、制作、安装、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等相关费</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求</p>						
3	010501006010	C25砼变压器基础	<p>1. 混凝土种类: 商品混凝土</p> <p>2. 混凝土强度等级: C15混凝土垫层, C25混凝土基础, 装嵌200×8热镀锌扁钢, 模板安装、拆除。</p> <p>3. 综合考虑:构件截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂</p> <p>4. 包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范</p>	m3	5.02				

			要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求						
4	010501001020	混凝土地坪	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20混凝土 3. 综合考虑：填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4. 包括：基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m3	7.43				
5	010507007020	回填陶粒	1. 回填材料种类：陶粒 2. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、施工高度 3. 包括：回填陶粒全部作业（制作、运输、回填、压实）等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m3	52				
6	011101001026	防静电地面油漆	1. 涂防静电地坪漆 2. 综合考虑：油漆、腻子遍数，油绿色、腻子种类、基底类型 3. 包括：基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地	m2	74.29				



			方相关要求						
7	011201001010	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙抹灰刷白 2. 电房各墙体厚度不小于180毫米并砌筑至顶板,抹灰刷白,涂防虫漆; 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m2	162.9				
8	011301001008	天棚抹灰	1. 名称:天棚抹平扫白 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m2	74.29				
9	011101001027	水泥砂浆楼地面	1. 名称:地面抹面压光。 2. 地面采用高标号水泥抹面压光。 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	m2	74.29				
10	010802003046	不锈钢门	1. 门洞口尺寸:按设计图纸要求 2. 门框、扇材质:不锈钢门1200×2500 3. 综合考虑:门框(套)、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4. 包括:框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐	m2	6				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装-变配电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00038	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000038	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装-变配电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	353759.62		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外安装-变配电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	353759.62	
合计			353759.62	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装-变配电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装-变配电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：室外安装-变配电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装-变配电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室外安装-变配电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装-发电机组及其环保工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		山下部分-发电机组及其环保工程							
1	030113008001	柴油发电机组800KW（含控制柜）	1. 名称、型号:柴油发电机组800KW（含控制柜） 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础型钢形式、规格:综合考虑 5. 端子板安装，焊、压接线端子安装 6. 盘柜配线、端子接线、屏边安装、母线桥安装、补刷(喷)油漆、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、接地 7. 系统调试 8. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030403006003	低压母线槽	1. 名称:低压母线槽 2. 型号:CCX-1600A/5P 3. 包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头及软连接等附件安装，含变压器或低压柜搭接铜排。 4. 包括支吊架制作、安装，除锈、刷油、接地跨接等 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030403007003	母线槽始端箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 型号:详见图纸 3. 规格:1600A/4P 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和国家、地方相关要求	台	1				
4	030414008003	母线系统调试	1. 名称:母线系统调试 2. 电压等级(kV):1.0kV以下 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	段	1				
5	030411001247	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13				
6	030408002041	控制电缆	1. 名称:NH-BV-4*1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	13				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030113008002	发电机房工程	1. 要求:深化设计,满足设计要求,达到使用功能并通过相关部门环评、验收 2. 计算方式:按发电机房(含机房、储油间、进排风消音室)建筑面积计算 3. 所有关于发电机的环保设施安装(包括但不限于日用油箱、喷淋箱、隔声门、观测窗、机房内储油间防火门、穿孔板、吸音板、相关龙骨结构、超细消声棉、防尘布、发电机组至进排风口之间的进排风管道、消声片、防火阀、百叶、支架及照明系统等)满足设计、技术要求及相关规范要求 4. 达到使用功能并通过相关部门环评、验收 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	42.84				
		山下部分-发电机组及其环保工程合计							
		山上部分-发电机组及其环保工程							
1	030113008003	柴油发电机组 800KW(含控制柜)	1. 名称、型号:柴油发电机组800KW(含控制柜) 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础型钢形式、规格:综合考虑 5. 端子板安装,焊、压接线端子安装 6. 盘柜配线、端子接线	台	1				

			、屏边安装、母线桥安装、补刷(喷)油漆、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、接地 7. 系统调试 8. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030404004033	发电机房低压进线柜F1	1. 名称:发电机房低压进线柜F1 2. 型号:GGD 3. 规格:600×800×2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030404004034	发电机房低压进线柜F2	1. 名称:发电机房低压进线柜F3 2. 型号:GGD 3. 规格:600×800×2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030404004035	发电机房低压进线柜F3	1. 名称:发电机房低压进线柜F3 2. 型号:GGD 3. 规格:600×800×2200 4. 基础型钢形式、规格	台	1				



			:10#槽钢 5. 含本体标识挂牌, 含电缆封堵, 按设计要求接地 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030403006004	低压母线槽	1. 名称: 低压母线槽 2. 型号: CCX-1600A/5P 3. 包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头及软连接等附件安装, 含变压器或低压柜搭接铜排。 4. 包括支吊架制作、安装, 除锈、刷油、接地跨接等 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	34				
6	030403007004	母线槽始端箱	1. 名称: 母线槽始端箱 2. 型号: 详见图纸 3. 规格: 1600A/4P 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。满足本项目质量技术管理要求、技术规范和地方相关要求	台	3				
7	030414008004	母线系统调试	1. 名称: 母线系统调试 2. 电压等级(kV): 1.0kV以下 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	段	3				
8	030411001248	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: MT 3. 规格: DN25	m	26				

			4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030408002042	控制电缆	1. 名称:NH-BV-4*1.5 2. 材质:按设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆中间头、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26				
10	030113008004	发电机房工程	1. 要求:深化设计,满足设计要求,达到使用功能并通过相关部门环评、验收 2. 计算方式:按发电机房(含机房、储油间、进排风消音室)建筑面积计算 3. 所有关于发电机的环保设施安装(包括但不限于日用油箱、喷淋箱、隔声门、观测窗、机房内储油间防火门、穿孔板、吸音板、相关龙骨结构、超细消声棉、防尘布、发电机组至进排风口之间的进排风管道、消声片、防火阀、百叶、支架及照明系统等)满足设计、技术要	m2	58.48				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装-发电机组及其环保工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00039	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000039	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装-发电机组及其环保工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	93387.42		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外安装-发电机组及其环保工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	93387.42	
合计			93387.42	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装-发电机组及其环保工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装-发电机组及其环保工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：室外安装-发电机组及其环保工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装-发电机组及其环保工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室外安装-发电机组及其环保工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装-停车场智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		出入口保安岗亭							
1	030501013013	视频监控/周界防范分控工作站兼收费工作站	1. 名称:视频监控/周界防范分控工作站兼收费工作站 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
2	030507016003	费率显示屏	1. 名称:费率显示屏 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
3	030501012020	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
4	030507016004	桌面式收费读卡器	1. 名称:桌面式收费读卡器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
5	030904003037	手动开闸按钮	1. 名称:手动开闸按钮 2. 规格: 满足设计要求 3. 含底盒	个	8				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	030501007001	总线接口	1. 名称:总线接口 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
7	030502007017	光缆	1. 名称:4芯室外多模光 缆 2. 规格:1x4芯 3. 配线部位:管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	500				
8	030502005071	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	82.28				
9	030411004125	配线	1. 名称:ZR-RVVP-4x1.0 2. 配线部位:管、暗槽 内穿放 3. 包含支持体(夹板、	m	85.44				

			绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411004126	配线	1. 名称: ZR-RVVP-6x1.0 2. 配线部位: 管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	89.11				
11	030411001249	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25 4. 敷设方式: 暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	256.84				
		出入口保安岗亭合计							
		西面入口							
1	030507016005	地埋式车辆感应器	1. 名称: 地埋式车辆感应器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				



2	030507016006	车辆检测器	1. 名称:车辆检测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
3	030507016007	IC卡读卡器	1. 名称:IC卡读卡器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
4	030507016008	远距离读卡器	1. 名称:远距离读卡器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030507016009	入口控制器	1. 名称:入口控制器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
6	030507016010	车位显示屏	1. 名称:车位显示屏 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
7	030507016011	自动发卡机	1. 名称:自动发卡机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
8	030507016012	自动道闸(含车辆检测器)	1. 名称:自动道闸(含车 辆检测器)	台	1				

			2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	030507008003	红外IP摄像机	1. 名称: 红外IP摄像机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
10	030507008004	LED聚光灯	1. 名称: LED聚光灯 2. 规格: 满足设计要求 3. 安装方式: 综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
11	030502005072	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 规格: UTP6e 3. 配线部位: 管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	500				
12	030411004127	配线	1. 名称: ZR-RVVP-4x1.0 2. 配线部位: 管、暗槽 内穿放	m	125				

			3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030411004128	配线	1. 名称:ZR-RVVP-6x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	180				
14	030411001250	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	180				
		西面入口合计							
		东面入口							
1	030507016013	地埋式车辆感应器	1. 名称:地埋式车辆感应器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				

2	030507016014	车辆检测器	1. 名称:车辆检测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
3	030507016015	IC卡读卡器	1. 名称:IC卡读卡器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
4	030507016016	远距离读卡器	1. 名称:远距离读卡器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030507016017	入口控制器	1. 名称:入口控制器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
6	030507016018	车位显示屏	1. 名称:车位显示屏 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
7	030507016019	自动发卡机	1. 名称:自动发卡机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
8	030507016020	自动道闸(含车辆检测器)	1. 名称:自动道闸(含车 辆检测器)	台	1				

			2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	030507008005	红外IP摄像机	1. 名称: 红外IP摄像机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
10	030507008006	LED聚光灯	1. 名称: LED聚光灯 2. 规格: 满足设计要求 3. 安装方式: 综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
11	030502005073	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 规格: UTP6e 3. 配线部位: 管、暗槽 内穿放 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	500				
12	030411004129	配线	1. 名称: ZR-RVVP-4x1.0 2. 配线部位: 管、暗槽 内穿放	m	125				

			3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030411004130	配线	1. 名称:ZR-RVVP-6x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	180				
14	030411001251	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	180				
		东面入口合计							
		西面出口							
1	030507016021	地埋式车辆感应器	1. 名称:地埋式车辆感应器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				

2	030507016022	车辆检测器	1. 名称:车辆检测器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
3	030507016023	IC卡读卡器	1. 名称:IC卡读卡器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
4	030507016024	远距离读卡器	1. 名称:远距离读卡器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030507016025	出口控制器	1. 名称:出口控制器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
6	030507016026	自动道闸(含车辆检测器)	1. 名称:自动道闸(含车 辆检测器) 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
7	030507008007	红外IP摄像机	1. 名称:红外IP摄像机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
8	030507008008	LED聚光灯	1. 名称:LED聚光灯	台	1				

			2. 规格: 满足设计要求 3. 安装方式: 综合考虑, 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030502005074	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 规格: UTP6e 3. 配线部位: 管、暗槽内穿放 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	500				
10	030411004131	配线	1. 名称: ZR-RVVP-4x1.0 2. 配线部位: 管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	125				
11	030411004132	配线	1. 名称: ZR-RVVP-6x1.0 2. 配线部位: 管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装	m	180				



			、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030411001252	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	180				
		西面出口合计							
		东面出口							
1	030507016027	地埋式车辆感应器	1. 名称:地埋式车辆感应器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
2	030507016028	车辆检测器	1. 名称:车辆检测器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	030507016029	IC卡读卡器	1. 名称:IC卡读卡器 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

4	030507016030	远距离读卡器	1. 名称:远距离读卡器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	030507016031	出口控制器	1. 名称:出口控制器 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
6	030507016032	自动道闸(含车辆检测器)	1. 名称:自动道闸(含车 辆检测器) 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
7	030507008009	红外IP摄像机	1. 名称:红外IP摄像机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
8	030507008010	LED聚光灯	1. 名称:LED聚光灯 2. 规格: 满足设计要求 3. 安装方式:综合考虑 , 满足设计要求 4. 包含各类预埋件留设 、成套灯具(含光源 )及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
9	030502005075	双绞线缆	1. 名称:六类网线	m	500				

			2. 规格:UTP6e 3. 配线部位:管、暗槽内穿放 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411004133	配线	1. 名称:ZR-RVVP-4x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	125				
11	030411004134	配线	1. 名称:ZR-RVVP-6x1.0 2. 配线部位:管、暗槽内穿放 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	180				
12	030411001253	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:暗敷 5. 包含穿引丝、管卡及吊架安装、防火涂料、接地等相关内容	m	180				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装-停车场智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00040	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010013	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011013	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009013							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000040	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装-停车场智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13121.5		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外安装-停车场智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	13121.5	
合计			13121.5	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装-停车场智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装-停车场智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：室外安装-停车场智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装-停车场智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室外安装-停车场智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装-电力通信工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		山下部分-电力通信工程							
1	030404017356	配电箱 APCAZ1	1. 名称:配电箱APCAZ1 2. 安装方式:落地安装 3. 包括但不限于箱体及其箱体内所有的元器件、电表、时间控制模块及电气火灾控制模块等，详见系统图；室外配电箱防水等级不低于IP65 4. 配电箱垫层浇筑、基础制作砌筑、安装 5. 配电箱接地装置安装及调试 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030404017357	配电箱 APCAZ2	1. 名称:配电箱APCAZ2 2. 安装方式:落地安装 3. 包括但不限于箱体及其箱体内所有的元器件、电表、时间控制模块及电气火灾控制模块等，详见系统图；室外配电箱防水等级不低于IP65 4. 配电箱垫层浇筑、基础制作砌筑、安装 5. 配电箱接地装置安装及调试 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030404017358	配电箱 APCAZ3	1. 名称:配电箱APCAZ3 2. 安装方式:落地安装 3. 包括但不限于箱体及其箱体内所有的元器件、电表、时间控制模块及电气火灾控制模块等, 详见系统图; 室外配电箱防水等级不低于IP65 4. 配电箱垫层浇筑、基础制作砌筑、安装 5. 配电箱接地装置安装及调试 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030404017359	配电箱 APys	1. 名称:配电箱APys 2. 安装方式:距地 1. 5m明装 3. 包括但不限于箱体及其箱体内所有的元器件、电表、时间控制模块及电气火灾控制模块等, 详见系统图 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
5	030404027001	非车载充电机30kW	1. 名称:充电桩 2. 型号:非车载充电机30kW 3. 含底座及基础 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5				
6	030404027002	交流充电桩7kW	1. 名称:交流充电桩 2. 型号:7kW 3. 含立杆或壁装附件	台	19				



			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	030507008011	摄像机立杆 (h=3m)	1. 名称:摄像机立杆 (h=3.5m) 2. 本体供应及安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	根	5				
8	030507008012	室外彩色固定摄像机 1080P	1. 名称:带火焰识别功 能室外彩色高清智能球 型摄像机 2. 规格:摄像枪POE供电 , 像素1080P 2. 安装方式:立杆安装 4. 本体供应及安装 5. 接线盒、软管、防护 环、镜头、保护罩供应 及安装 6. 支架制作安装、支架 除锈、油漆 7. 调试及试运行 8. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	5				
9	030501012021	8口交换机	1. 名称:8口交换机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
10	030501012022	36口交换机	1. 名称:36口交换机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				

11	030502001004	6U弱电机柜	1. 名称:6U弱电机柜 2. 含插座等附件配件 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
12	030501017004	云平台系统（云服务器）	1. 名称:充电桩云平台 系统（云服务器） 2. 软件费用、安装及调 试 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
13	030408001167	矿物绝缘电缆 BTLY- 4*16	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY-4*16 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	480.33				
14	030408001168	电力电缆 WDZB-YJY- 4*16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*16 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	127.38				
15	030408001169	电力电缆 WDZB-YJY- 4*185+1*95	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY- 4*185+1*95 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	43.98				
16	030408001170	电力电缆 WDZB-YJY- 4*240	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY- 4*240 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见	m	176.48				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030408001171	电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	57.6				
18	030408001172	电力电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	55.59				
19	030408001173	电力电缆 WDZB-YJY-5*16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	245.74				
20	030408001174	电力电缆 ZB-YJY-3*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJY-3*10 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	471.78				
21	030408001175	电力电缆 ZB-YJY-5*16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	m	36.77				

			的一切相关工作						
22	030411004135	配线 RVV-3*1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:RVV-3*1.5 3. 敷设方式:综合考虑	m	84.14				
23	030502005076	网线 CAT5E	1. 名称:网线CAT5E 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	581.62				
24	030502005077	6类8芯双绞线	1. 名称:6类8芯双绞线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	84.14				
25	030408006062	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下 )16 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	58				
26	030408006063	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下 )35 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	10				
27	030408006064	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下 )70 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	16				
28	030408006065	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下	个	2				

			)120 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
29	030408006066	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下 )185 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	8				
30	030408006067	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下 )240 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	8				
31	030408006068	电力电缆头	1. 名称:矿物电缆终端 头 2. 型号:多芯(截面 mm2以下)35 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	32				
32	030408003001	配管PC160	1. 名称:配管 2. 材质:PC160 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	424.98				
33	030408003002	配管PC110	1. 名称:配管 2. 材质:PC110 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	m	67.75				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
34	030408003003	配管PC100	1. 名称:配管 2. 材质:PC100 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	33.5				
35	030411001254	配管 PC80	1. 名称:配管 2. 材质:PC80 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	74.57				
36	030411001255	配管 PC50	1. 名称:配管 2. 材质:PC50 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1051.43				
37	030411001256	配管 PC40	1. 名称:配管 2. 材质:PC40 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	768.81				
38	030411001257	配管 PVC20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC20 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	138.8				
39	030411001258	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:SC50	m	28.26				

			3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
40	030411001259	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:SC32 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	388.57				
41	030411001260	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	362.07				
42	030409002018	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:40x4不锈钢或 铜 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	46.87				
43	030409002019	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:25*4不锈钢扁 钢或Φ10不锈钢圆钢 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	179.94				
44	040205001001	强电线缆拉线手井 1200*1200*1000	1. 材料品种:强电线缆 拉线手井 2. 规格尺寸 :1200*1200*1000mm 3. 砌筑砂浆:M7.5水泥 砂浆砌筑 4. 盖板材质、规格	座	17				

			:C30钢筋混凝土预制沟盖板+装饰井盖 5. 抹灰:井壁内1: 2水泥砂浆抹面 6. C25钢筋混凝土预制支架 7. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求						
45	040205001002	弱电缆拉线手井 800*800*800	1. 材料品种:弱电缆拉线手井 2. 规格尺寸:800*800*800mm 3. 砌筑砂浆:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制沟盖板+装饰井盖 5. 抹灰:井壁内1: 2水泥砂浆抹面 6. C25钢筋混凝土预制支架 7. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	座	22				
46	030414002012	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
47	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	455.2				
48	010103001013	回填方(含室内回填)	1. 土质要求:土质满足	m3	267.76				



		)	设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规定要求 3. 夯填(碾压):分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
49	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂回填	m3	56.9				
50	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	187.44				
		山下部分-电力通信工程合计							
		山上部分-电力通信工程							
1	030404017360	配电箱 APywx	1. 名称:配电箱APywx 2. 安装方式:距地 1. 5m明装 3. 包括但不限于箱体及其箱体内所有的元器件、电表、时间控制模块及电气火灾控制模块等,详见系统图 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030404017361	配电箱 APCDZ1	1. 名称:配电箱APCDZ1 3. 包括但不限于箱体及	台	1				

			其箱体内所有的元器件、电表、时间控制模块及电气火灾控制模块等，详见系统图；室外配电箱防水等级不低于IP65 4. 配电箱垫层浇筑、基础制作砌筑、安装 5. 配电箱接地装置安装及调试 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030404017362	配电箱 APCDZ2	1. 名称:配电箱APCDZ2 2. 安装方式:落地安装 3. 包括但不限于箱体及其箱体内所有的元器件、电表、时间控制模块及电气火灾控制模块等，详见系统图；室外配电箱防水等级不低于IP65 4. 配电箱垫层浇筑、基础制作砌筑、安装 5. 配电箱接地装置安装及调试 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030404027003	非车载充电机30kW	1. 名称:充电桩 2. 型号:非车载充电机30kW 3. 含底座及基础 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
5	030404027004	交流充电桩7kW	1. 名称:交流充电桩 2. 型号:7kW，功能要求按图纸设计要求 3. 含立杆或壁装附件	台	23				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	030507008013	摄像机立杆 (h=3.5m)	1. 名称:摄像机立杆 (h=3.5m) 2. 本体供应及安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	根	4				
7	030507008014	室外彩色固定摄像机 1080P	1. 名称:带火焰识别功 能室外彩色高清智能球 型摄像机 2. 规格:摄像枪POE供电 , 像素1080P 2. 安装方式:立杆安装 4. 本体供应及安装 5. 接线盒、软管、防护 环、镜头、保护罩供应 及安装 6. 支架制作安装、支架 除锈、油漆 7. 调试及试运行 8. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	4				
8	030501012023	8口交换机	1. 名称:8口交换机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
9	030501012024	36口交换机	1. 名称:36口交换机 2. 规格: 满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				

10	030502001005	6U弱电机柜	1. 名称:6U弱电机柜 2. 含插座等附件配件 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				
11	030501017005	云平台系统（云服务器）	1. 名称:充电桩云平台 系统（云服务器） 2. 软件费用、安装及调 试 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
12	030408001176	矿物绝缘电缆 BTLY- 5*6	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY-5*6 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	588.63				
13	030408001177	矿物绝缘电缆 BTLY- 5*10	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY-5*6 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	850.94				
14	030408001178	矿物绝缘电缆 BTLY- 4*35	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY-4*35 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	221.71				
15	030408001179	电力电缆 WDZB-YJY- 4*120	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY- 4*120 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	m	296.14				

			的一切相关工作						
16	030408001180	电力电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*120+1*70 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	168.93				
17	030408001181	电力电缆 WDZB-YJY-4*150	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*150 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	850.94				
18	030408001182	电力电缆 WDZB-YJY-4*16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*16 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	209.85				
19	030408001183	电力电缆 WDZB-YJY-4*185	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*185 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3070.65				
20	030408001184	电力电缆 WDZB-YJY-4*185+1*95	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*185+1*95 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	104.36				

21	030408001185	电力电缆 WDZB-YJY-4*240	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*240 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	330.1				
22	030408001186	电力电缆 WDZB-YJY-4*50	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*50 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	221.71				
23	030408001187	电力电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	477.25				
24	030408001188	电力电缆 WDZB-YJY-4*95	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*95 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	183.85				
25	030408001189	电力电缆 WDZB-YJY-5*16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	402.71				
26	030408001190	电力电缆 ZB-YJY-3*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJY-3*10 3. 材质:铜芯	m	661.55				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
27	030408001191	电力电缆 ZB-YJY- 5*16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	52.08				
28	030408001192	电力电缆 ZB-YJY- 5*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJY-5*2.5 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	32.95				
29	030408001193	电力电缆 ZB-YJY-5*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	9.22				
30	030411004136	配线 RVV-3*2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:RVV-3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑	m	202.3				
31	030411004137	配线 RVV-3*1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:RVV-3*1.5 3. 敷设方式:综合考虑	m	63.2				
32	030502005078	网线 CAT5E	1. 名称:网线CAT5E 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	1309.98				
33	030502005079	6类8芯双绞线	1. 名称:6类8芯双绞线 2. 敷设方式:综合考虑	m	63.2				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
34	030408006069	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下 )16 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	10				
35	030408006070	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下 )35 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
36	030408006071	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下 )70 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
37	030408006072	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下 )120 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
38	030408006073	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下 )185 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	12				



39	030408006074	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下)240 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
40	030408006075	电力电缆头	1. 名称:矿物电缆终端头 2. 型号:多芯(截面mm2以下)10 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
41	030408006076	电力电缆头	1. 名称:矿物电缆终端头 2. 型号:多芯(截面mm2以下)35 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
42	030408003004	配管PC160	1. 名称:配管 2. 材质:PC160 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3999.58				
43	030408003005	配管PC110	1. 名称:配管 2. 材质:PC110 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1038.68				
44	030408003006	配管PC100	1. 名称:配管 2. 材质:PC100 3. 敷设方式:埋地敷设	m	746.13				

			4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
45	030411001261	配管 PC80	1. 名称:配管 2. 材质:PC80 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	540.42				
46	030411001262	配管 PC50	1. 名称:配管 2. 材质:PC50 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	4197.54				
47	030411001263	配管 PC40	1. 名称:配管 2. 材质:PC40 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	1866.27				
48	030411001264	配管 PC32	1. 名称:配管 2. 材质:PC32 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	5.15				
49	030411001265	配管 PVC20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC20 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	126.4				

50	030411001266	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:SC50 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	36.27				
51	030411001267	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:SC32 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	574.51				
52	030411001268	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:SC25 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	202.3				
53	030411001269	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	988.23				
54	030409002020	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:40x4不锈钢或 铜 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	22.1				
55	030409002021	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:25*4不锈钢扁 钢或Φ10不锈钢圆钢 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	m	152.42				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
56	010507003012	电缆沟(沟宽1200mm深1300mm)	1. 名称:电缆沟(沟宽1200mm深1300mm) 2. 基础: C15混凝土垫层, 100mm厚, 砖砌墙体, C20混凝土现浇梁 3. 盖板: C30钢筋混凝土预制沟盖板 4. 抹灰要求: 内外侧及井底为20厚1:2.5水泥沙浆抹面 5. 电缆支架: C25钢筋混凝土预制支架, 支架间距0.5~0.8米 6. 电缆沟集水井做法参照图集08D800-7第41页 7. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	96.58				
57	040205001003	强电线电缆拉线手井1200*1200*1000	1. 材料品种:强电线电缆拉线手井 2. 规格尺寸:1200*1200*1000mm 3. 砌筑砂浆:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制沟盖板+装饰井盖 5. 抹灰:井壁内1:2水泥砂浆抹面 6. C25钢筋混凝土预制支架 7. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	座	36				
58	040205001004	弱电线电缆拉线手井800*800*800	1. 材料品种:弱电线电缆拉线手井 2. 规格尺寸:800*800*800mm 3. 砌筑砂浆:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 盖板材质、规格	座	40				

			:C30钢筋混凝土预制沟盖板+装饰井盖 5. 抹灰:井壁内1: 2水泥砂浆抹面 6. C25钢筋混凝土预制支架 7. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求						
59	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1713.47				
60	010103001014	回填方(含室内回填)	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 夯填(碾压):分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1034.37				
61	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂回填	m3	172.9				
62	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m3	710.29				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装-电力通信工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00041	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000041	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装-电力通信工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	413628.89		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外安装-电力通信工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	413628.89	
合计			413628.89	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装-电力通信工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装-电力通信工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：室外安装-电力通信工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装-电力通信工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室外安装-电力通信工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装-景观照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		山下部分-景观照明							
1	030404017363	配电箱 AL-JG	1. 名称:配电箱AL-JG 2. 安装方式:落地安装 3. 包括但不限于箱体及其箱体内所有的元器件、电表、时间控制模块及电气火灾控制模块等，详见系统图；室外配电箱防水等级不低于IP65 4. 配电箱垫层浇筑、基础制作砌筑、安装 5. 配电箱接地装置安装及调试 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030412008001	单杆庭院灯	1. 名称:单杆庭院灯 2. 灯杆的材质及高度:H=3500mm 3. 灯架的型号、规格:功率/电流/光源: 30wLED; 工作电压: 220V; 防护等级: IP65; 色温: 2700K 4. 基础形式、浇筑材质:C20素混现浇 5. 杆座材质、规格:地脚螺栓4xΦ16(L=600)，灯杆编码标志 6. 接地: 不锈钢角钢接地极50*50*5L=2500mm, 40*	套	51				

			4. 不锈钢扁钢 7. 灯具调试、接地装置调试 8. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	040205001005	电缆手井	1. 材料品种: 电缆手井 2. 规格尺寸: 400*400*500mm 3. 砌筑砂浆: M5砂浆砖砌体, C15垫层现浇 4. 盖板材质、规格: 绿化覆盖型井盖(含陶粒、种植土等), 尺寸定制 5. 抹灰: 内外井壁 1: 2.5水泥砂浆抹面 7. 其他: 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	座	7				
4	030411001270	配管 PC32	1. 名称: 配管 2. 材质: PC32 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1349.76				
5	030411001271	配管 SC32	1. 名称: 配管 2. 材质: SC32 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	80.44				
6	030408001194	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需	m	1481.56				

			的一切相关工作						
7	031002003054	套管	1. 名称、类型:防水套管SC65 2. 制作、安装 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
8	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	914.05				
9	010103001015	回填方(含室内回填)	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 夯填(碾压):分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	755.87				
10	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂回填	m3	94.48				
11	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相	m3	158.18				

			关要求						
12	030414002014	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		山下部分-景观照明合计							
		山上部分-景观照明							
1	030404017364	配电箱 SSAL-JG1	1. 名称:配电箱SSAL-JG1 2. 安装方式:落地安装 3. 包括但不限于箱体及其箱体内所有的元器件、电表、时间控制模块及电气火灾控制模块等, 详见系统图; 室外配电箱防水等级不低于IP65 4. 配电箱垫层浇筑、基础制作砌筑、安装 5. 配电箱接地装置安装及调试 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030404017365	配电箱 SSAL-JG2	1. 名称:配电箱SSAL-JG2 2. 安装方式:落地安装 3. 包括但不限于箱体及其箱体内所有的元器件、电表、时间控制模块及电气火灾控制模块等, 详见系统图; 室外配电箱防水等级不低于IP65 4. 配电箱垫层浇筑、基础制作砌筑、安装 5. 配电箱接地装置安装及调试	台	1				

			6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	030412008002	路灯	1. 名称:7m单臂杆路灯 2. 灯杆的材质及高度 :H=7000mm 3. 灯架的型号、规格 :功率/电流/光源 : LED60W半截光型; 工 作电压: 220V; 防护等 级: IP65 4. 基础形式、浇筑材质 :C20素混现浇 5. 杆座材质、规格:地 脚螺栓 4x $\Phi$ 16 (L=600), 灯杆 编码标志 6. 接地: 不锈钢角钢接 地极 50*50*5L=2500mm, 40* 4不锈钢扁钢 7. 灯具调试、接地装置 调试 8. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	6				
4	030412008003	路灯	1. 名称:9m单臂杆路灯 2. 灯杆的材质及高度 :H=9000mm 3. 灯架的型号、规格 :功率/电流/光源 : LED60W半截光型; 工 作电压: 220V; 防护等 级: IP65 4. 基础形式、浇筑材质 :C20素混现浇 5. 杆座材质、规格:地 脚螺栓 4x $\Phi$ 16 (L=600), 灯杆 编码标志 6. 接地: 不锈钢角钢接 地极	套	55				

			50*50*5L=2500mm, 40*4 4不锈钢扁钢 7. 灯具调试、接地装置调试 8. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030412008004	路灯	1. 名称:9m三头单杆路灯 2. 灯杆的材质及高度:H=9000mm 3. 灯架的型号、规格:功率/电流/光源: LED3x60W半截光型; 工作电压: 220V; 防护等级: IP65 4. 基础形式、浇筑材质:C20素混现浇 5. 杆座材质、规格:地脚螺栓 4x Φ16 (L=600), 灯杆编码标志 6. 接地: 不锈钢角钢接地极 50*50*5L=2500mm, 40*4 4不锈钢扁钢 7. 灯具调试、接地装置调试 8. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
6	030412008005	路灯	1. 名称:9m四头单杆路灯 2. 灯杆的材质及高度:H=9000mm 3. 灯架的型号、规格:功率/电流/光源: LED4x60W半截光型; 工作电压: 220V; 防护等级: IP65 4. 基础形式、浇筑材质:C20素混现浇	套	1				

			5. 杆座材质、规格:地脚螺栓 4x Φ 16 (L=600), 灯杆编码标志 6. 接地: 不锈钢角钢接地极 50*50*5L=2500mm, 40*4不锈钢扁钢 7. 灯具调试、接地装置调试 8. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	040205001006	电缆手井	1. 材料品种:电缆手井 2. 规格尺寸:400*400*500mm 3. 砌筑砂浆:M5砂浆砖砌体,C15垫层现浇 4. 盖板材质、规格:绿化覆盖型井盖(含陶粒、种植土等), 尺寸定制 5. 抹灰:内外井壁 1: 2.5水泥砂浆抹面 7. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	座	17				
8	030411001272	配管 PC32	1. 名称:配管 2. 材质:PC32 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2007.18				
9	030411001273	配管 PC50	1. 名称:配管 2. 材质:PC50 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	235.07				

10	030411001274	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:SC32 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	467.88				
11	030411001275	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:SC50 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	70.87				
12	030408001195	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	2557.72				
13	030408001196	电力电缆 YJV-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	2557.72				
14	031002003055	套管	1. 名称、类型:防水套 管SC65 2. 制作、安装 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	2				
15	010101002010	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察 报告及现场情况综合考 虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结	m3	1362.04				



			合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
16	010103001016	回填方(含室内回填)	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 夯填(碾压):分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1124.02				
17	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂回填	m3	140.5				
18	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	238.02				
19	030414002015	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				
		山上部分-景观照明合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007004	高层施工增加		项	1			
2	031301017014	脚手架搭拆费		项	1			
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装-景观照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00042	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010014	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011014	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009014							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000042	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装-景观照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	63503.95		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外安装-景观照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	63503.95	
合计			63503.95	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装-景观照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装-景观照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：室外安装-景观照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装-景观照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室外安装-景观照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		山上-室外给排水							
		山上-室外给排水合计							
		山上-一体化智慧生活泵站							
1	031001005002	一体化智慧生活泵站	1. 名称、类型:一体化智慧生活泵站 2. 规格:主泵流量Q=15m³ /h, 扬程H=70m, 单泵功率N=7.5Kw, 为立式离心泵，两用一备。水箱有效容积21.6m³ 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
		山上-一体化智慧生活泵站合计							
		山上-雨水收集回用系统							
1	010401011002	安全分流井	1. 名称:安全分流井 2. 规格:2400*1500、C25垫层、钢筋混凝土池壁 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
2	010401011003	模块式蓄水池	1. 名称:模块式蓄水池 2. 规格:21*10*2(h) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	座	1				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	010401011004	蓄水池排污泵	1. 名称:蓄水池排污泵 2. 规格 :Q=35m <sup>3</sup> /h, H=14m, N=3.0kW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
4	010401011005	蓄水池提升泵	1. 名称:蓄水池提升泵 2. 规格 :Q=15m <sup>3</sup> /h, H=14m, N=1.5kW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
5	010401011006	模块式清水池	1. 名称:模块式蓄水池 2. 规格:6*3*2(h) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
6	010401011007	清水池回用泵	1. 名称:清水池回用泵 2. 规格 :Q=20m <sup>3</sup> /h, H=60m, N=5.5kW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030225002001	一体化雨水智能处理设备间	1. 名称、类型:一体化雨水智能处理设备间 2. 规格:内含全自动过滤器、紫外线过滤器等 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	台	1				

			的一切相关工作						
8	030404017366	雨水智能控制柜	1. 名称:雨水智能控制柜 2. 安装方式:综合考虑 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	040501004001	HDPE聚乙烯管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水回用 3. 材质、规格:HDPE聚乙烯管 4. 接口方式:承插电热熔连接或承插式胶圈封密柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15				
10	031001006085	PVC塑料给水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.48				
11	031001006086	PVC塑料给水管 DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC DN80 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.02				
12	031001006087	PVC塑料给水管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水	m	32.4				

			3. 材质、规格:PVC DN50 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
13	031001006088	PVC塑料给水管 DN25	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC DN25 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	144.25				
14	031003003089	闸阀 DN50	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
15	031003003090	止回阀 DN50	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
16	031003003091	水表 DN100	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				



17	031003003092	球阀 DN100	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
18	031003003093	Y型过滤器 DN80	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
19	031003003094	压力表 DN80	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
20	031003003095	电磁阀 DN50	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
21	031003003096	倒流防止器 DN50	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

		山上-雨水收集回用系统合计							
		山上-雨水调蓄系统							
1	010401011008	安全分流井	1. 名称:安全分流井 2. 规格:2400*1500、C25垫层、钢筋混凝土池壁 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
2	010401011009	QKC-PP1000模块式蓄水池	1. 名称:模块式蓄水池 2. 规格:25*10*2.0(h) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
3	010401011010	QKC-PP1000模块式清水池	1. 名称:模块式清水池 2. 规格:6*3*2(h) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
4	010401011011	蓄水池排污泵	1. 名称:蓄水池排污泵 2. 规格 :Q=15m <sup>3</sup> /h, H=14m, N=1.5kW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
5	010401011012	蓄水池排空泵	1. 名称:蓄水池排空泵 2. 规格 :Q=42m <sup>3</sup> /h, H=14m, N=3.0kW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				

6	010401011013	清水池回用泵	1. 名称:清水池回用泵 2. 规格 :Q=20m <sup>3</sup> /h, H=60m, N=5.5kW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
7	030404017367	雨水智能控制柜	1. 名称:雨水智能控制柜 2. 安装方式:综合考虑 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	031003003097	止回阀 DN65	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
9	031003003098	止回阀 DN50	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	040501004002	HDPE聚乙烯管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水回用 3. 材质、规格:HDPE聚乙烯管 4. 接口方式:承插电热熔连接或承插式胶圈密封柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	7.72				

			说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	031001006089	PVC塑料给水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格: :PVCDN100 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	10.48				
12	031001006090	PVC塑料给水管 DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVCDN80 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	13.02				
13	031001006091	PVC塑料给水管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVCDN65 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	15				
14	031001006092	PVC塑料给水管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVCDN50 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	8.5				
15	031001006093	PVC塑料给水管 DN25	1. 安装部位:室外	m	58.71				

			2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC DN25 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		山上-雨水调蓄系统合 计							
		山上-给水系统							
1	031001005003	PSP复合给水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP复合 给水管DN100 4. 连接形式:扩口或电 磁熔连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	150.4				
2	031001005004	PSP复合给水管 DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP复合 给水管DN80 4. 连接形式:扩口或电 磁熔连接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	670.56				
3	010401011014	阀门井 $\phi$ 700	1. 名称:阀门井 2. 规格: $\phi$ 700 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	5				
4	031003003099	闸阀 DN100	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100	个	5				

			3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	031003013024	远传水表 DN80	1. 安装部位(室内外) ):室外 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:带1个闸阀 、1个止回阀 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
6	031003013025	远传水表 DN100	1. 安装部位(室内外) ):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:带1个闸阀 、1个止回阀 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
7	031003013026	远传水表 DN150	1. 安装部位(室内外) ):室外 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:带2个闸阀 、1个倒流防止器 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
		山上-给水系统合计							
		山上-污、废水系统							
1	040501004003	筋增强聚乙烯 (HDPE)缠绕管A型管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:筋增强	m	68.57				

			聚乙烯 (HDPE) 缠绕管 A型管DN300 4. 接口方式:承插电热熔连接或承插式胶圈封密柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	040501004004	筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管DN250	1. 安装部位:室外 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管DN250 4. 接口方式:承插电热熔连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	312.83				
3	040501004005	筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管DN200 4. 接口方式:承插电热熔连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	627.89				
4	040501004006	筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管DN100 4. 接口方式:承插电热熔连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见	m	47.45				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	011702032001	排水检查井（绿化带、人行道）	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:钢筋混凝土检查井、采用承载力等级不低于C250的铸铁井盖 4. 井深: 综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2				
6	011702032002	排水检查井（普通车道上）	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:钢筋混凝土检查井、采用承载力等级不低于D400的重型球墨铸铁井盖 4. 井深: 综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	53				
7	011702032003	排水检查井（重型车道上）	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:钢筋混凝土检查井、采用承载力等级不低于E600的重型球墨铸铁井盖 4. 井深: 综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
		山上-污、废水系统合计							



		山上-污水处理设备							
1	031001005005	一体化污水预制泵站	1. 名称、类型:一体化污水预制泵站 2. 型号:FYPS-1200-60-2-24-20-10.2 3. 泵站参数 : Q=24m³/h, H=20m, N=10.2KW 单泵参数 : Q=24m³/h, H=20m, N=4.0KW2台(一用一备) 杂粉碎式格栅: FYFS-W-300功率2.2KW 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
2	031001005006	埋地式一体化动物医院污水处理装置	1. 名称、类型:埋地式一体化动物医院污水处理装置 2. 型号:一体化污水处理设备 3. 50m*1.90m*2.20m, 含调节池提升泵、液位计、污泥泵、臭氧消毒装置、一体化成品设备间、管件阀门等 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
3	010507006001	1#消毒化粪池	1. 名称、类型:1#消毒化粪池 2. 型号:有效容积25m³ 含臭氧消毒装置、一体化成品设备间、臭氧释放器、管件阀门等 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
4	010507006002	2#消毒化粪池	1. 名称、类型:2#消毒	座	1				

			化粪池 2. 型号:有效容积 50m³ 含臭氧消毒装置、 一体化成品设备间、臭 氧释放器、管件阀门等 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	010507006003	钢混化粪池G8-25SF	1. 名称、类型:钢混化 粪池G8-25SF 2. 型号:做法详图集 22S702 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	1				
6	010507006004	钢混化粪池G4-9SF	1. 名称、类型:钢混化 粪池G4-9SF 2. 型号:做法详图集 22S702 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	1				
7	010507007021	隔油池GY-3SF	1. 名称、类型:隔油池 GY-3SF 2. 型号:详国际图集 23S519 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	1				
		山上-污水处理设备计							
		山上-雨水系统							
1	040501004007	筋增强聚乙烯 (HDPE)缠绕管A型管 DN700	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:筋增强 聚乙烯(HDPE)缠绕管	m	4.53				

			A型管DN700 4. 接口方式:承插电热熔连接或承插式胶圈封密柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	040501004008	筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管A型管DN600	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管A型管DN600 4. 接口方式:承插电热熔连接或承插式胶圈封密柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	57.09				
3	040501004009	筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管A型管DN500	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管A型管DN500 4. 接口方式:承插电热熔连接或承插式胶圈封密柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	131.41				
4	040501004010	筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管A型管DN400	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管A型管DN400 4. 接口方式:承插电热熔连接或承插式胶圈封密柔性连接	m	181.42				

			5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	040501004011	筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:筋增强 聚乙烯 (HDPE) 缠绕管 A型管DN300 4. 接口方式:承插电热 熔连接或承插式胶圈封 密柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	532.39				
6	040501004012	筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管 DN250	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:筋增强 聚乙烯 (HDPE) 缠绕管 A型管DN250 4. 接口方式:承插电热 熔连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	57.25				
7	040501004013	筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:筋增强 聚乙烯 (HDPE) 缠绕管 A型管DN200 4. 接口方式:承插电热 熔连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	83.71				

8	011702032004	雨水检查井（绿化带、人行道）	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:钢筋混凝土检查井、采用承载力等级不低于C250的铸铁井盖 4. 井深:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
9	011702032005	雨水检查井（普通车道上）	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:钢筋混凝土检查井、采用承载力等级不低于D400的重型球墨铸铁井盖 4. 井深:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	209				
10	011702032006	雨水检查井（重型车道上）	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:钢筋混凝土检查井、采用承载力等级不低于E600的重型球墨铸铁井盖 4. 井深:综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
11	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 介质:平篦式单篦雨水口 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需	座	31				

			的一切相关工作						
12	03B001	接驳原有雨水井	1. 接驳原有雨水井 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	处	1				
		山上-雨水系统合计							
		山上-给排水土方工程							
1	010101002011	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1788.41				
2	010103001017	回填方(含室内回填)	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 夯填(碾压):分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	796.6				
3	040103001006	中粗砂(垫层)	1. 密实度要求:按规范要求,夯填 2. 填方材料品种:中粗砂(垫层) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	214.6				
4	040103001007	中粗砂回填	1. 密实度要求:按规范要求,夯填	m3	210.45				

			2. 填方材料品种:中粗砂回填 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	371.54				
		山上-给排水土方工程合计							
		山下-室外给排水							
		山下-室外给排水合计							
		山下-雨水收集回用系统							
1	010401011015	安全分流井	1. 名称:安全分流井 2. 规格:2400*1500、C25垫层、钢筋混凝土池壁 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
2	010401011016	QKC-PP1000模块式蓄水池	1. 名称:QKC-PP1000模块式蓄水池 2. 规格:28.5*6*1.5(h) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
3	030109001001	蓄水池排污泵	1. 名称:蓄水池排污泵 2. 规格 :Q=35m3/h, H=14m, N=3.	台	1				

			0kW 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	030109001002	蓄水池提升泵	1. 名称:蓄水池提升泵 2. 规格 :Q=15m <sup>3</sup> /h, H=14m, N=1. 5kW 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
5	010401011017	QKC-PP1000模块式清 水池	1. 名称:QKC-PP1000模 块式清水池 2. 规格:3*6*1.5(h) 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	1				
6	030109001003	清水池回用泵	1. 名称:清水池回用泵 2. 规格 :Q=20m <sup>3</sup> /h, H=60m, N=5. 5kW 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
7	011702032007	成品检查井	1. 名称:成品检查井 2. 规格:Φ700 3. 材质、规格:成品检 查井、含复合井盖 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	3				
8	030225002002	一体化雨水智能处理 设备间	1. 名称、类型:一体化 雨水智能处理设备间 2. 规格:内含全自动过 滤器、紫外线过滤器等	台	1				



			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	030404017368	雨水智能控制柜	1. 名称:雨水智能控制 柜 2. 安装方式:综合考虑 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				
10	031003016001	组合液位计	1. 名称:组合液位计 2. 安装方式:综合考虑 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
11	031002002001	设备支架	1. 名称:设备支架制作 安装 2. 规格:支架除锈、刷 油 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	kg	50				
12	031003016002	截污罩	1. 名称:截污罩 2. 安装方式:综合考虑 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
13	040501004014	HDPE聚乙烯管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水回用 3. 材质、规格:HDPE聚 乙烯管 4. 接口方式:承插电热 熔连接或承插式胶圈封 密柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见	m	15				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	031001006094	PVC塑料给水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.48				
15	031001006095	PVC塑料给水管 DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC DN80 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.02				
16	031001006096	PVC塑料给水管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC DN50 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.5				
17	031001006097	PVC塑料给水管 DN25	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC DN25 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	70.39				

18	031003003100	闸阀 DN50	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
19	031003003101	止回阀 DN50	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
20	031003003102	Y型过滤器 DN50	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
21	031003003103	水表 DN100	1. 类型: 水表 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
22	031003003104	球阀 DN100	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

23	031003003105	倒流防止器 DN50	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		山下-雨水收集回用系统合计							
		山下-雨水调蓄系统							
1	010401011018	安全分流井	1. 名称:安全分流井 2. 规格:2400*1500、C25垫层、钢筋混凝土池壁 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
2	010401011019	QKC-PP1000模块式蓄水池	1. 名称:模块式蓄水池 2. 规格:25*10*2.0(h) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
3	010401011020	QKC-PP1000模块式清水池	1. 名称:模块式清水池 2. 规格:6*3*2(h) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
4	010401011021	蓄水池排污泵	1. 名称:蓄水池排污泵 2. 规格:Q=15m <sup>3</sup> /h, H=14m, N=1.5kW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				

5	010401011022	蓄水池排空泵	1. 名称:蓄水池排空泵 2. 规格 :Q=42m <sup>3</sup> /h, H=14m, N=3.0kW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
6	010401011023	清水池回用泵	1. 名称:清水池回用泵 2. 规格 :Q=20m <sup>3</sup> /h, H=60m, N=5.5kW 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
7	030404017369	雨水智能控制柜	1. 名称:雨水智能控制柜 2. 安装方式:综合考虑 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
8	031003003106	止回阀 DN50	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
9	040501004015	HDPE聚乙烯管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水回用 3. 材质、规格:HDPE聚乙烯管 4. 接口方式:承插电热熔连接或承插式胶圈密封柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	15.8				

			说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	031001006098	PVC塑料给水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格: :PVCDN100 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	13.4				
11	031001006099	PVC塑料给水管 DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVCDN80 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	19.6				
12	031001006100	PVC塑料给水管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVCDN50 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	15				
13	031001006101	PVC塑料给水管 DN25	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVCDN25 4. 连接形式:热熔 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	139.78				
		山下-雨水调蓄系统合							

		计							
		山下-给水系统							
1	031001005007	PSP复合给水管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP复合给水管DN150 4. 连接形式:扩口或电磁熔连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	244.04				
2	031001005008	PSP复合给水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP复合给水管DN100 4. 连接形式:扩口或电磁熔连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	522.33				
3	031001005009	PSP复合给水管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP复合给水管DN50 4. 连接形式:扩口或电磁熔连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	205.48				
4	031001005010	PSP复合给水管 DN40	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP复合给水管DN40 4. 连接形式:扩口或电磁熔连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需	m	10.31				

			的一切相关工作						
5	010401011024	阀门井 $\phi 500$	1. 名称: 阀门井 2. 规格: $\phi 500$ 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	1				
6	010401011025	阀门井 $\phi 700$	1. 名称: 阀门井 2. 规格: $\phi 700$ 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	8				
7	031003003107	闸阀 DN150	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级 : DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
8	031003003108	闸阀 DN100	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级 : DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	3				
9	031003003109	闸阀 DN50	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级 : DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
10	031003003110	闸阀 DN40	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级	个	1				



			:DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
11	031003013027	远传水表 DN50	1. 安装部位(室内外) ):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:带1个闸阀 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	6				
12	031003013028	远传水表 DN50	1. 安装部位(室内外) ):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:带1个倒流 防止器 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
13	031003013029	远传水表 DN150	1. 安装部位(室内外) ):室外 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:带2个闸阀 、1个倒流防止器 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				
14	031003013030	远传水表 DN150	1. 安装部位(室内外) ):室外 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:带1个闸阀 5. 其它:未尽事项详见	组	1				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		山下-给水系统合计							
		山下-污、废水系统							
1	040501004016	筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管A型管DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管A型管DN300 4. 接口方式:承插电热熔连接或承插式胶圈密封柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	585.17				
2	040501004017	筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管A型管DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管A型管DN200 4. 接口方式:承插电热熔连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	388.77				
3	040501004018	筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管A型管DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管A型管DN100 4. 接口方式:承插电热熔连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需	m	36				

			的一切相关工作						
4	011702032008	排水检查井（绿化带、人行道）	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:钢筋混凝土检查井、采用承载力等级不低于C250的铸铁井盖 4. 井深: 综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
5	011702032009	排水检查井（普通车道上）	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:钢筋混凝土检查井、采用承载力等级不低于D400的重型球墨铸铁井盖 4. 井深: 综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	60				
6	011702032010	排水检查井（重型车道上）	1. 名称:钢筋混凝土检查井 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:钢筋混凝土检查井、采用承载力等级不低于E600的重型球墨铸铁井盖 4. 井深: 综合考虑 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
		山下-污、废水系统合计							
		山下-污水处理设备							
1	010507006005	1#消毒化粪池	1. 名称、类型:1#消毒	座	1				

			化粪池 2. 型号:有效容积 12m³, 含臭氧消毒装置 、一体化成品设备间、 臭氧释放器、管件阀门 等 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	010507006006	钢混化粪池	1. 名称、类型:钢混化 粪池 2. 型号:有效容积 12m³, 做法详图集 22S702 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	1				
3	010507007022	隔油池	1. 名称、类型:隔油池 GY-3SF 2. 型号:有效容积 1m³, 详国际图集 23S519 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	1				
		山下-污水处理设备合 计							
		山下-雨水系统							
1	040501004019	筋增强聚乙烯 (HDPE)缠绕管A型管 DN700	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:筋增强 聚乙烯(HDPE)缠绕管 A型管DN700 4. 接口方式:承插电热 熔连接或承插式胶圈封 密柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价	m	85.05				

			说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	040501004020	筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管 DN600	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:筋增强 聚乙烯(HDPE)缠绕管 A型管DN600 4. 接口方式:承插电热 熔连接或承插式胶圈封 密柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	112.1				
3	040501004021	筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管 DN500	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:筋增强 聚乙烯(HDPE)缠绕管 A型管DN500 4. 接口方式:承插电热 熔连接或承插式胶圈封 密柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	239.7				
4	040501004022	筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管 DN400	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:筋增强 聚乙烯(HDPE)缠绕管 A型管DN400 4. 接口方式:承插电热 熔连接或承插式胶圈封 密柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	406.2				

5	040501004023	筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管 DN300	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 筋增强 聚乙烯 (HDPE) 缠绕管 A型管DN300 4. 接口方式: 承插电热 熔连接或承插式胶圈封 密柔性连接 5. 管道闭水试验 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	305.84				
6	040501004024	筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管A型管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 筋增强 聚乙烯 (HDPE) 缠绕管 A型管DN200 4. 接口方式: 承插电热 熔连接 5. 管道闭水试验 6. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	50.49				
7	011702032011	雨水检查井 (绿化带 、人行道)	1. 名称: 钢筋混凝土检 查井 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 钢筋混 凝土检查井、采用承载 力等级不低于C250的铸 铁井盖 4. 井深: 综合考虑 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	1				
8	011702032012	雨水检查井 (普通车 道上)	1. 名称: 钢筋混凝土检 查井 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 钢筋混 凝土检查井、采用承载 力等级不低于D400的重	座	74				

			型球墨铸铁井盖 4. 井深: 综合考虑 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	011702032013	雨水检查井（重型车 道上）	1. 名称: 钢筋混凝土检 查井 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 钢筋混 凝土检查井、采用承载 力等级不低于E600的重 型球墨铸铁井盖 4. 井深: 综合考虑 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	1				
10	040504009002	雨水口	1. 名称: 雨水口 2. 介质: 平篦式单篦雨 水口 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	56				
11	03B002	接驳原有雨水井	1. 接驳原有雨水井 2. 其它: 未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	处	1				
		山下-雨水系统合计							
		山下-给排水土方工程							
1	010101002012	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见勘察 报告及现场情况综合考 虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 土方等垂直运输: 结 合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树 兜清除等工作内容	m3	1987.2				

			5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010103001018	回填方（含室内回填）	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范要求 3. 夯填（碾压）:分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土，运距综合考虑，按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1501.44				
3	040103001008	中粗砂（垫层）	1. 密实度要求:按规范要求，夯填 2. 填方材料品种:中粗砂（垫层） 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	264.96				
4	040103001009	中粗砂回填	1. 密实度要求:按规范要求，夯填 2. 填方材料品种:中粗砂回填 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	220.8				
5	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型，满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	485.76				



		山下-给排水土方工程合计							
		山上-室外绿化灌溉							
1	031001006102	PPR给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	155.29				
2	031001006103	PPR给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1629.02				
3	031001006104	PPR给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	617.54				
4	031001006105	PPR给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	336.14				
5	031001006106	PPR给水管	1. 安装部位:室外	m	486.14				

			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	031001006107	PPR给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	175.25				
7	031001006108	PPR给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	560.28				
8	031003001101	塑料电磁阀组	1. 类型:电磁阀组 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件:含检修闸阀1个及相关管件附件 6. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
9	031003001102	塑料电磁阀组	1. 类型:电磁阀组 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN50	个	14				

			4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件:含检修闸阀1个及相关管件附件 6. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	031003001103	塑料截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	031003001104	塑料闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
12	031003001105	塑料泄水闸阀	1. 类型:泄水闸阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
13	031003001106	塑料绿化快速取水口	1. 类型:绿化快速取水口 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见	个	20				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	031003001107	塑料进排气阀	1. 类型:进排气阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
15	031003001108	708阀门箱	1. 类型:708阀门箱 2. 规格:顶部直径D=14.6cm, 高H=23cm, 底部直径D=21.5cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20				
16	031003001109	910阀门箱	1. 类型:910阀门箱 2. 规格:底33cm高26cm顶25.4cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
17	031003001110	1320阀箱	1. 类型:1320阀箱 2. 规格:底65.4×47.6cm高30cm顶54.6×38.1cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
18	031003001111	1419-12阀箱	1. 类型:1419-12阀箱 2. 规格:底53.6×40.3cm高30cm顶43.2×29.8cm 3. 其他:未尽事项详见	个	3				

			图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	031003001112	微喷灌水器(180° 喷头)	1. 类型:微喷灌水器(180° 喷头) 2. 规格、压力等级:流量Q=0.09m <sup>3</sup> /h, 压力P=0.21MPa(2.1bar), 喷头射程1.5m 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18				
20	031003001113	微喷灌水器(360° 喷头)	1. 类型:微喷灌水器(360° 喷头) 2. 规格、压力等级:流量Q=0.05m <sup>3</sup> /h, 压力P=0.21MPa(2.1bar), 喷头射程1.5m 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	84				
21	031003001114	微喷灌水器(180° 、360° 喷头)	1. 类型:微喷灌水器(180° 、360° 喷头) 2. 规格、压力等级:流量Q=0.25m <sup>3</sup> /h, 压力P=0.21MPa(2.1bar), 喷头射程4m 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	101				
22	031003001115	微喷灌水器(180° 、360° 喷头)	1. 类型:微喷灌水器(180° 、360° 喷头) 2. 规格、压力等级:流量Q=0.25m <sup>3</sup> /h, 压力P=0.21MPa(2.1bar), 喷头射程6m 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	个	68				

			说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
23	031003001116	微喷灌水器(180°、360°喷头)	1. 类型:微喷灌水器(180°、360°喷头) 2. 规格、压力等级:流量Q=0.25m³/h, 压力P=0.21MPa(2.1bar), 喷头射程8m 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	42				
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m³	1224.47				
25	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m³	780.67				
26	040103001011	回填方	1. 填方材料品种:细土(沙) 2. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m³	217.78				
27	040103002001	余方弃置	1. 运距:暂按1km 2. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m³	225.55				
		山上-室外绿化灌溉合计							
		山下-室外绿化灌溉							

1	031001006109	PPR给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.8				
2	031001006110	PPR给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	660.33				
3	031001006111	PPR给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	290.4				
4	031001006112	PPR给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	204.15				
5	031001006113	PPR给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	427.45				

			5. 其他:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	031003001117	塑料电磁阀组	1. 类型:电磁阀组 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级 :DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件:含检修闸阀1个 及相关管件附件 6. 其他:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
7	031003001118	塑料电磁阀组	1. 类型:电磁阀组 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级 :DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件:含检修闸阀1个 及相关管件附件 6. 其他:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	16				
8	031003001119	塑料电磁阀组	1. 类型:电磁阀组 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级 :DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件:含检修闸阀1个 及相关管件附件 6. 其他:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
9	031003001120	塑料截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级 :DN40	个	1				



			4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
10	031003001121	塑料闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级 :DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
11	031003001122	塑料闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级 :DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
12	031003001123	塑料泄水闸阀	1. 类型:泄水闸阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级 :DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
13	031003001124	塑料绿化快速取水口	1. 类型:绿化快速取水 口 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级 :DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	个	21				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	031003001125	塑料进排气阀	1. 类型:进排气阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
15	031003001126	708阀门箱	1. 类型:708阀门箱 2. 规格:顶部直径D=14.6cm, 高H=23cm, 底部直径D=21.5cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21				
16	031003001127	910阀门箱	1. 类型:910阀门箱 2. 规格:底33cm高26cm顶25.4cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
17	031003001128	1320阀箱	1. 类型:1320阀箱 2. 规格:底65.4×47.6cm高30cm顶54.6×38.1cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
18	031003001129	1419-12阀箱	1. 类型:1419-12阀箱 2. 规格:底53.6×40.3cm高30cm顶43.2×29.8cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	20				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	031003001130	微喷灌水器(360° 喷头)	1. 类型:微喷灌水器(360° 喷头) 2. 规格、压力等级:流量Q=0.05m <sup>3</sup> /h, 压力P=0.21MPa(2.1bar), 喷头射程1.5m 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	31				
20	031003001131	微喷灌水器(180° 、360° 喷头)	1. 类型:微喷灌水器(180° 、360° 喷头) 2. 规格、压力等级:流量Q=0.25m <sup>3</sup> /h, 压力P=0.21MPa(2.1bar), 喷头射程4m 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	63				
21	031003001132	微喷灌水器(180° 、360° 喷头)	1. 类型:微喷灌水器(180° 、360° 喷头) 2. 规格、压力等级:流量Q=0.25m <sup>3</sup> /h, 压力P=0.21MPa(2.1bar), 喷头射程6m 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	27				
22	030211003004	一体化雨水智能处理设备	1. 名称:一体化雨水智能处理设备 2. 规格:Q=20m <sup>3</sup> /h, H=42m, N=5.5kW 3. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				

23	010101002013	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	621.83				
24	010103001019	回填方(含室内回填)	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 夯填(碾压):分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	441				
25	040103001012	回填方	1. 填方材料品种:细土(沙) 2. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	88.83				
26	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	92				
		山下-室外绿化灌溉合计							
		山上-室外消防水系统							

		山上-室外消防水系统 合计							
		山上-消火栓系统							
1	031001005011	钢丝网骨架复合管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网 骨架复合管DN200 4. 连接形式:电热熔连 接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	28.6				
2	031001005012	钢丝网骨架复合管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网 骨架复合管DN150 4. 连接形式:电热熔连 接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	715.24				
3	031001005013	钢丝网骨架复合管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网 骨架复合管DN100 4. 连接形式:电热熔连 接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	539.5				
4	031001005014	钢丝网骨架复合管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网 骨架复合管DN65 4. 连接形式:电热熔连 接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等	m	42.11				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031003003111	闸阀 DN150	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
6	031003003112	闸阀 DN100	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				
7	031003003113	止回阀 DN150	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
8	031003003114	止回阀 DN100	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
9	010401011026	阀门井 $\phi$ 700	1. 名称: 阀门井 2. 规格: $\phi$ 700 3. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	3				

10	030901012001	水泵接合器SQD100-1.6	1. 安装方式:地上 2. 型号、规格:SQD100-1.6 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
11	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外 2. 型号、规格:室外消火栓SS100/65 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
12	030901011002	消防取水口	1. 名称:消防取水口 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
		山上-消火栓系统合计							
		山上-喷淋系统							
1	031001005015	钢丝网骨架复合管DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 4. 连接形式:电热熔连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.96				
2	031001005016	钢丝网骨架复合管DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4. 连接形式:电热熔连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	18.05				

			说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030901012002	水泵接合器SQD100-1.6	1. 安装方式:地上 2. 型号、规格:SQD100-1.6 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
		山上-喷淋系统合计							
		山上-土方工程							
1	010101002014	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	2332.79				
2	010103001020	回填方(含室内回填)	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 夯填(碾压):分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	1882.14				
3	040103001013	中粗砂(垫层)	1. 密实度要求:按规范要求,夯填 2. 填方材料品种:中粗砂(垫层) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	159.05				



			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	040103001014	中粗砂回填	1. 密实度要求:按规范要求, 夯填 2. 填方材料品种:中粗砂回填 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	291.6				
5	010103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型, 满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	450.65				
		山上-土方工程合计							
		山下-室外消防水系统							
		山下-室外消防水系统合计							
		山下-消火栓系统							
1	031001005017	钢丝网骨架复合管DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 4. 连接形式:电热熔连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	302				
2	031001005018	钢丝网骨架复合管DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4. 连接形式:电热熔连接	m	104.23				

			5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
3	031001005019	钢丝网骨架复合管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网 骨架复合管DN65 4. 连接形式:电热熔连 接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	42.11				
4	031003003115	闸阀 DN150	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	6				
5	031003003116	闸阀 DN100	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				
6	031003003117	止回阀 DN100	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				
7	010401011027	阀门井 Φ 700	1. 名称:阀门井 2. 规格:Φ 700	座	7				

			3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	030901012003	水泵接合器SQD100- 1.6	1. 安装方式:地上 2. 型号、规格:SQD100- 1.6 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				
9	030901011003	室外消火栓	1. 安装方式:室外 2. 型号、规格:室外消 火栓SS100/65 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
10	030901011004	消防取水口	1. 名称:消防取水口 2. 规格:满足设计要求 3. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	1				
		山下-消火栓系统合计							
		山下-喷淋系统							
1	031001005020	钢丝网骨架复合管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网 骨架复合管DN150 4. 连接形式:电热熔连 接 5. 其它:未尽事项详见 图纸、工程量清单计价 说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	15				
2	031001005021	钢丝网骨架复合管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网	m	41.83				

			骨架复合管DN100 4. 连接形式:电热熔连接 5. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031003003118	闸阀 DN100	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
4	031003003119	止回阀 DN100	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
5	030901012004	水泵接合器SQD100-1.6	1. 安装方式:地上 2. 型号、规格:SQD100-1.6 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
		山下-喷淋系统合计							
		山下-土方工程							
1	010101002015	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容	m3	887.04				

			5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求						
2	010103001021	回填方 (含室内回填)	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范要求 3. 夯填 (碾压):分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	695.48				
3	040103001015	中粗砂 (垫层)	1. 密实度要求:按规范要求,夯填 2. 填方材料品种:中粗砂 (垫层) 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	80.64				
4	040103001016	中粗砂回填	1. 密实度要求:按规范要求,夯填 2. 填方材料品种:中粗砂回填 3. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	110.88				
5	010103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型,满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	191.56				

		山下-土方工程合计							
		山上-海绵城市							
1	040504009003	溢流雨水口	1. 类型: 溢流雨水口 2. 截污挂篮 (不锈钢含支架) 3. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 球磨铸铁成品平式篦子 (防盗型) 4. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	39				
2	040501004025	穿孔盲管DN150	1. 材质及规格: 穿孔盲管DN150 2. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	150				
3	040501004026	穿孔盲管DN100	1. 材质及规格: 穿孔盲管DN100 2. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
4	040201021001	土工布	1. 材料品种、规格: 过滤土工布铺设 2. 其它: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.57				
5	010101002016	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 土方等垂直运输: 结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他: 满足图纸、工	m3	98				

			料规范和国家、地方相关要求						
6	010103001022	回填方（含室内回填）	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 夯填（碾压）:分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土，运距综合考虑，按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	78.4				
7	010103002026	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑 4. 综合考虑运输车辆类型，满足当地环保要求 5. 包含装、运等一切工作内容 6. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	19.6				
		山上-海绵城市合计							
		山下-海绵城市							
1	040504009004	溢流雨水口	1. 类型:溢流雨水口 2. 截污挂篮（不锈钢含支架） 3. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:球磨铸铁成品平式篦子（防盗型） 4. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	26				
2	040501004027	穿孔盲管DN150	1. 材质及规格:穿孔盲管DN150 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价	m	100				

			说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	040501004028	穿孔盲管DN100	1. 材质及规格:穿孔盲管DN100 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100				
4	040201021002	土工布	1. 材料品种、规格:过滤土工布铺设 2. 其它:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.57				
5	010101002017	挖一般土方	1. 土壤类别:详见勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 含土方开挖修坡、树兜清除等工作内容 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	98				
6	010103001023	回填方(含室内回填)	1. 土质要求:土质满足设计及规范要求,土方来源综合考虑 2. 密实度要求:按规范规定要求 3. 夯填(碾压):分层夯实 4. 填方来源、运输距离:场内土,运距综合考虑,按照实方计算考虑 5. 其他:满足图纸、工料规范和国家、地方相关要求	m3	78.4				
7	010103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑土壤类别 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费:综合考虑	m3	19.6				



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00043	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010015	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011015	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008015	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009015							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000043	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	350897.85		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外安装-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	350897.85	
合计			350897.85	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：室外安装-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室外安装-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工程保险费

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工程保险费

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00044	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00027	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002027	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000027	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000044	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工程保险费

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：工程保险费

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工程保险费

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工程保险费

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：工程保险费

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：工程保险费

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：工程保险费

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----