

广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房精装修工
程工程

招标工程量清单

招标人： 广州白云国际机场股份有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房精装修工
程工程

招标工程量清单

招标人： 广州白云国际机场股份有限公
司
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：希尔顿酒店公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		B2层							
		B2层合计							
		A区电梯厅							
		A区电梯厅合计							
		A区电梯厅楼地面装饰工程							
1	011102001001	石材楼地面（ST-2001）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面深色（佩纳深蓝）大理石（ST-2001） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等 招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要	m2	24.3				

			求						
2	011105006001	踢脚线（拉丝不锈钢MT-2002）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm拉丝不锈钢MT-2002 3. 基层材料品种、规格:12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈) 4. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3) 6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.19				
		A区电梯厅楼地面装饰工程合计							
		A区电梯厅墙、柱面装饰工程							
1	011204001001	石材墙面（ST-1005）	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格	m2	35.82				

			<p>、颜色:25mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005，石材直形、弧形综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距</p> <p>:L50×50×5mm厚镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L40×40×4角钢、槽钢等详设计图纸及构造做法表</p> <p>4. 挂件材料种类:专用石材干挂件</p> <p>5. 基层材质: 综合考虑（蒸压加气混凝土基层需做6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平)</p> <p>6. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求</p> <p>7. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理</p> <p>8. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>9. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒（条）作背衬，表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011207001001	木纹蜂窝铝板装饰墙面（MT-1003）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木纹蜂窝铝板装饰板（MT-1003）</p>	m2	5.63				

			<p>2. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平，龙骨中距400</p> <p>3. 工程量计算规则：按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量)</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
3	011207001002	古铜不锈钢装饰板电梯门（MT-1001）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜不锈钢装饰板（MT-1001）</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平，龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量)</p> <p>5. 其他：详图纸相关各</p>	m2	5.08			

			节点工作内容，含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		A区电梯厅墙、柱面装饰工程合计							
		A区电梯厅天棚工程							
1	011302001001	吊顶天棚	<p>1. 部位：A区电梯厅</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条：（22+10+22）×1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图；</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独</p>	m2	24.3				

			<p>计算，在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011406001001	天棚无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	29.16				
		A区电梯厅天棚工程合计							
		B区电梯厅							
		B区电梯厅合计							

		B区电梯厅楼地面装饰工程							
1	011102001002	石材楼地面 (ST-2001)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面深色（佩纳深蓝）大理石 (ST-2001) 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.54				
2	011105006002	踢脚线（拉丝不锈钢MT-2002）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm拉丝不锈钢MT-2002 3. 基层材料品种、规格：12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈) 4. 基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 5. 龙骨材料种类、规格、中距：25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重	m2	0.7				

			<p>48kg/m³)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		B区电梯厅楼地面装饰工程合计							
		B区电梯厅墙、柱面装饰工程							
1	011207001003	木饰面墙面(WD-101)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚浅色木饰面装饰板(WD-101)</p> <p>2. 基层材料种类: 15mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则: 按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积,斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量,请投标人在综合单价中考虑,不另计算工程量)</p>	m ²	23.99				

			5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		B区电梯厅墙、柱面装饰工程合计							
		B区电梯厅天棚工程							
1	011302001002	吊顶天棚	<p>1. 部位：B区电梯厅</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条：$(22+10+22) \times 1.2\text{m}$厚古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距：详构造做法表及大样图；</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格：详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m^2的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板</p>	m2	8.54				

			<p>、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011406001002	天棚无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	10.25				
		B区电梯厅天棚工程合计							
		B1层							

		B1层合计							
		员工值班室、制服间							
		员工值班室、制服间 合计							
		员工值班室、制服间 楼地面装饰工程							
1	011104001001	地毯楼地面（CA-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚方块地毯（CA-2001） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	114.86				
2	011108001001	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专	m2	0.68				

			用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105003001	块料踢脚线（TL-2002）	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :600×600×10mm厚磨砂面防滑砖（TL-2002） 3. 结合层厚度、材质 :10mm厚瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 工程量计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.71				
		员工值班室、制服间楼地面装饰工程合计							
		员工值班室、制服间墙、柱面装饰工程							
1	011406001003	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设	m2	217.92				

			计及相关规范要求						
		员工值班室、制服间墙、柱面装饰工程合计							
		员工值班室、制服间天棚工程							
1	011302001003	吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格:详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	110.54				

		员工值班室、制服间 天棚工程合计							
		安保办公室、人力资源 开放办公区、面试 间、人力资源总监办 公室							
		安保办公室、人力资 源开放办公区、面试 间、人力资源总监办 公室合计							
		办公室、面试间楼地 面装饰工程							
1	011104001002	地毯楼地面（CA- 2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚方块地毯（CA-2001） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	65.93				
2	011108001002	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝	m2	0.6				

			6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105003002	块料踢脚线（TL-2002）	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :600×600×10mm厚磨砂面防滑砖（TL-2002） 3. 结合层厚度、材质 :10mm厚瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 工程量计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.18				
4	011105006003	踢脚线（拉丝不锈钢MT-2002）	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-2002 3. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐	m2	3.9				

			蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		办公室、面试间楼地面装饰工程合计							
		办公室、面试间墙、柱面装饰工程							
1	011406001004	涂料墙面 (PT-2001)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类: 粉刷石膏一道 3. 基层材料种类: 整体网格布一道, 粉刷石膏 4. 腻子: 2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法, 阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	172.56				
		办公室、面试间墙、柱面装饰工程合计							
		办公室、面试间							
1	011302001004	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格: 600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 详后勤区装修	m2	60.53				

			<p>标准做法表及大样图</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格 :详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		办公室、面试间合计							
		客房部办公室、库房和失物招领、客房经理、培训室							
		客房部办公室、库房和失物招领、客房经理、培训室合计							
		培训室楼地面装饰工程							
1	011104001003	地毯楼地面(CA-2001)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚方块地</p>	m2	69.11				

			毯（CA-2001） 2. 基层厚度、材质 : 15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则: 清单计算规则 5. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011108001003	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.44				
3	011105003003	块料踢脚线（TL-2002）	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×10mm厚磨砂面防滑砖（TL-	m2	5.48				

			2002) 3. 结合层厚度、材质 :10mm厚瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 工程量计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011105006004	踢脚线(拉丝不锈钢MT-2002)	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-2002 3. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.68				
		培训室楼地面装饰工程合计							
		培训室墙、柱面装饰工程							
1	011406001005	涂料墙面(PT-2001)	1. 面层材料品种、规格	m2	190.29				

			、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		培训室墙、柱面装饰工程合计							
		培训室天棚工程							
1	011302001005	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表及大样图 3. 吊杆材料种类、规格：详后勤区装修标准做法表及大样图 4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件	m2	62.27				

			、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		培训室天棚工程合计							
		污物布草、清洁布草、洗衣房（含洗衣房区域的空气压缩机房、化学品库房、办公室）							
		污物布草、清洁布草、洗衣房（含洗衣房区域的空气压缩机房、化学品库房、办公室）合计							
		布草间、洗衣房楼地面装饰工程							
1	011102003001	块料楼地面（TL-2002）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖 2. 结合层厚度、材质 ： 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比： 35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料： 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜	m2	7.9				

			<p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011102003002	块料楼地面（TL-2002）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚瓷砖专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	159.8				
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚</p> <p>3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p>	m2	159.8				

			5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011108001004	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.66				
5	011105003004	块料踢脚线 (TL-2002)	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×10mm厚磨砂面防滑砖 (TL-2002) 3. 结合层厚度、材质：10mm厚瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其它：满足设计、招	m2	0.79				

			标文件及相关规范要求						
		布草间、洗衣房楼地面装饰工程合计							
		布草间、洗衣房墙、柱面装饰工程							
1	011406001006	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	86.5				
2	011204003001	块料墙面（TL-2001）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×9mm厚哑光面松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、材质：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文	m2	231.43				

			件、设计及相关规范要求						
3	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度详见图纸设计说明,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	277.72				
		布草间、洗衣房墙、柱面装饰工程合计							
		布草间、洗衣房天棚工程							
1	011302001006	铝扣板吊顶天棚 (MT-2001)	1. 面层材料品种、规格: 600×600×1.0mm厚铝扣板 (MT-2001) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详后勤区装修标准做法表,满足设计要求。 3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m2的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑 4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨 (含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵 (带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口 (边)条、	m2	158.7				

			检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		布草间、洗衣房天棚工程合计							
		更衣室、男卫生间、女卫生间、梳妆区							
		更衣室、男卫生间、女卫生间、梳妆区合计							
		更衣室、男卫生间、女卫生间、梳妆区楼地面装饰工程							
1	011102003003	块料楼地面（TL-2002）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖 2. 结合层厚度、材质 ： 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比： 35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料： 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	211.95				
2	011102003004	块料楼地面（TL-	1. 面层材料品种、规格	m2	67.67				

		2002)湿区地面	、颜色 : 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖 (TL-2002) 通体砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 防水层: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 (此项另计) 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则 (含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	67.67				
4	011108001005	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘	m2	2.04				

			结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	28.4				
6	011108001006	卫生间反坎	1. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文	m3	3.06				

			件及相关规范要求						
		更衣室、男卫生间、女卫生间、梳妆区楼地面装饰工程合计							
		更衣室、男卫生间、女卫生间、梳妆区墙、柱面装饰工程							
1	011406001007	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	93.81				
2	011204003002	块料墙面（TL-2001）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×9mm厚哑光面松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、材质：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变	m2	395.11				

			化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	474.13				
		更衣室、男卫生间、女卫生间、梳妆区墙、柱面装饰工程合计							
		更衣室、男卫生间、女卫生间、梳妆区天棚工程							
1	011302001007	铝扣板吊顶天棚 (MT-2001)	1. 面层材料品种、规格：600×600×1.0mm厚铝扣板 (MT-2001) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详后勤区装修标准做法表，满足设计要求。 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m2的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处	m2	35.8				

			设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001008	吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格:详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的</p>	m2	235.9				

			所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		更衣室、男卫生间、女卫生间、梳妆区天棚工程合计							
		更衣室、男卫生间、女卫生间、梳妆区其他装饰工程							
1	011207001004	卫生间银镜	部位：卫生间银镜，参DT-1F-WC-12/18 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚银镜MR-1001，1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001 2. 基层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚阻燃夹板 3. 龙骨材料品种、规格：20×40×2.5mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.14				
2	011210006001	淋浴间隔断	部位：淋浴间隔断，参DT-1F-WC-11/15 1. 边框材料种类、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001 2. 隔断品种、规格、颜色：10mm厚防爆钢化磨	m2	35.53				

			砂玻璃GL-1004 3. 龙骨材料种类、规格:30×50×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则:按设计图示隔断框外围尺寸以面积计算 5. 其他:含隔断上的门及其对应特殊五金、辅配件等,综合考虑完成该工艺的所有施工内容,并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011210006002	厕格隔断	部位: 厕格隔断 2. 隔断品种、规格、颜色:15mm厚浅色木饰面装饰板(WD-101) 3. 龙骨材料种类、规格:按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则:按设计图示隔断尺寸以面积计算 5. 其他:含隔断上的门及其对应特殊五金、辅配件等,综合考虑完成该工艺的所有施工内容,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	117.12				
4	011210006003	小便斗隔断	部位: 小便斗隔断 2. 隔断品种、规格、颜色:15mm厚浅色木饰面装饰板(WD-101) 3. 龙骨材料种类、规格:按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则:按设计图示隔断尺寸以面积计算 5. 其他:含隔断上的特殊五金、辅配件等,综合考虑完成该工艺的所有施工内容,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.7				
5	011207001005	全身镜	部位: 卫生间全身镜, 参DT-1F-WC-12/18	m2	8.54				

			<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚银镜MR-1001，1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001</p> <p>2. 基层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚阻燃夹板</p> <p>3. 龙骨材料品种、规格：20×40×2.5mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
6	穗 011501021001	洗漱台	<p>1. 名称：洗漱台</p> <p>2. 节点：DT-07/②</p> <p>3. 尺寸：600mm宽×250mm高</p> <p>4. 台面材质及规格：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005</p> <p>5. 台侧材质及规格：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005</p> <p>6. 基层：12mm厚阻燃板</p> <p>7. 龙骨材质及规格：40×40×3mm厚镀锌方钢等详设计图纸</p> <p>8. 工程量计算规则：按图示尺寸以洗手台面中心线长度计算</p> <p>9. 其他：石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足</p>	m	5.71			

			设计、规范及招标文件要求						
		更衣室、男卫生间、女卫生间、梳妆区其他装饰工程合计							
		员工餐厅、洗碗间、茶水区							
		员工餐厅、洗碗间、茶水区合计							
		员工餐厅、洗碗间、茶水区楼地面装饰工程							
1	011102003005	块料楼地面（TL-2002）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖 2. 结合层厚度、材质 ： 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比： 35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料： 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	14.84				
2	011102003006	块料楼地面（TL-2002）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 10mm厚瓷砖专用粘结剂	m2	154.65				

			3. 防水层：1.5mm厚 JSA-101聚合物水泥防水 涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚WSM20聚 合物水泥防水砂浆向地 漏或排水沟找1%坡 5. 工程量计算规则：清 单计算规则 6. 其他：地面不同材料 交接的控制缝处理、地 面连接处各细部节点做 法、开孔开洞费等招标 文件及设计要求的所有 内容在投标报价中综合 考虑，满足设计、招标 文件及相关规范要求						
3	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA- 101聚合物水泥防水涂 料 2. 涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上 翻至建筑完地面成面上 300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清 单计算规则（含反边工 程量） 5. 其它：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	154.65				
4	011108001007	门槛石	1. 面层材料品种、规格 、颜色：20mm厚佩纳深 蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配 合比：5mm石材专用粘 结剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚WSM20预 拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜	m2	0.68				

			5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011105003005	块料踢脚线（TL-2002）	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :600×600×10mm厚磨砂面防滑砖（TL-2002） 3. 结合层厚度、材质 :10mm厚瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 工程量计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.89				
		员工餐厅、洗碗间、茶水区楼地面装饰工程合计							
		员工餐厅、洗碗间、茶水区墙、柱面装饰工程							
1	011406001008	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清	m2	149.58				

			单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011204003003	块料墙面（TL-2001）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色： 600×600×9mm厚哑光面松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、材质： 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	25.25				
3	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	30.3				
		员工餐厅、洗碗间、茶水区墙、柱面装饰工程合计							

		员工餐厅、洗碗间、茶水区天棚工程							
1	011302001009	铝扣板吊顶天棚（MT-2001）	<p>1. 面层材料品种、规格：600×600×1.0mm厚铝扣板（MT-2001）</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表，满足设计要求。</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m ²	155.09				
		员工餐厅、洗碗间、茶水区天棚工程合计							
		切配区（食品干货储存间、高温冷库、低温冷库、派餐间、洗碗间、预洗间、宴会							

		杀鱼区、收货、采购、垃圾房冷库、收货平台、垃圾平台、垃圾房)							
		切配区(食品干货储存间、高温冷库、低温冷库、派餐间、洗皿间、预洗间、宴会杀鱼区、收货、采购、垃圾房冷库、收货平台、垃圾平台、垃圾房)合计							
		切配区楼地面装饰工程							
1	011102003007	块料楼地面(TL-2002)湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖(TL-2002)通体砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 防水层: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料(此项另计) 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	54.91				
2	011102003008	块料楼地面(TL-2003)湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 300×300×10mm厚哑光面防滑地砖(TL-2003)通体砖 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	160.6				

			合比：10mm厚瓷砖专用 粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚 JSA-101聚合物水泥防 水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚WSM20聚 合物水泥防水砂浆向地 漏或排水沟找1%坡 5. 工程量计算规则：清 单计算规则 6. 其他：地面不同材料 交接的控制缝处理、地 面连接处各细部节点做 法、开孔开洞费等招标 文件及设计要求的所有 内容在投标报价中综合 考虑，满足设计、招标 文件及相关规范要求						
3	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA- 101聚合物水泥防水涂 料 2. 涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上 翻至建筑完地面成面上 300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清 单计算规则（含反边工 程量） 5. 其它：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	215.51				
4	011108001008	门槛石	1. 面层材料品种、规格 、颜色：20mm厚佩纳深 蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配 合比：5mm石材专用粘 结剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚WSM20预 拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚	m2	2.7				

			减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
		切配区楼地面装饰工程合计							
		切配区墙、柱面装饰工程							
1	011406001009	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	16.51				
2	011204003004	块料墙面（TL-2001）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×9mm厚哑	m2	601.05				

			光面松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、材质：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	452.8				
		切配区墙、柱面装饰工程合计							
		切配区天棚工程							
1	011302001010	铝扣板吊顶天棚（MT-2001）	1. 面层材料品种、规格：600×600×1.0mm厚铝扣板（MT-2001） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详后勤区装修标准做法表，满足设计要求。 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m2的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考	m2	198.23				

			<p>虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		切配区天棚工程合计							
		催熟间、蔬果高温冷库、鱼类高温冷库、鱼/肉/禽类低温冷库、肉类/禽类高温冷库、肉类/禽类加工区、杀鱼区、低温冷库、高温冷库、储存间、裱花间、糕点间、烘焙间、面包加工区、瓷器仓库、玻璃器皿仓库							
		催熟间、蔬果高温冷库、鱼类高温冷库、鱼/肉/禽类低温冷库、肉类/禽类高温冷库、肉类/禽类加工区、杀鱼区、低温冷库、高温冷库、储存间、裱花间、糕点间、烘焙间、面包加工区、瓷器仓库、玻璃器皿仓库合计							

		催熟间、高低温冷库 楼地面装饰工程							
1	011102003009	块料楼地面（TL-2003）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600×600×10瓷砖（T-2003） 2. 嵌缝材料种类 ： 10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配合比： 10MM瓷砖专用粘结剂 4. 防水层： 1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 5. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	224.36				
2	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 ： 1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	224.36				

3	011108001009	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.62				
		催熟间、高低温冷库楼地面装饰工程合计							
		催熟间、高低温冷库墙、柱面装饰工程							
1	011406001010	涂料墙面 (PT-2001)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类: 粉刷石膏一道 3. 基层材料种类: 整体网格布一道, 粉刷石膏 4. 腻子: 2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法, 阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综	m2	65.8				

			合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011204003005	块料墙面（TL-2001）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×9mm厚哑光面松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、材质 ：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	427.75				
3	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	513.3				
		催熟间、高低温冷库墙、柱面装饰工程合计							
		催熟间、高低温冷库天棚工程							
1	011302001011	铝扣板吊顶天棚（MT-2001）	1. 面层材料品种、规格 ：600×600×1.0mm厚铝扣板（MT-2001） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修	m2	181.16				

			<p>标准做法表，满足设计要求。</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001012	吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格：详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂</p>	m2	23.04				

			空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		催熟间、高低温冷库天棚工程合计							
		备用设备房（餐具仓库、瓷器仓库）、玻璃器皿仓库（餐饮设备仓库）							
		备用设备房（餐具仓库、瓷器仓库）、玻璃器皿仓库（餐饮设备仓库）合计							
		备用设备房、玻璃器皿仓库楼地面装饰工程							
1	011102003010	块料楼地面（TL-2002）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	114.59				

			合比：10mm厚瓷砖专用 粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚 JSA-101聚合物水泥防 水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚WSM20聚 合物水泥防水砂浆向地 漏或排水沟找1%坡 5. 工程量计算规则：清 单计算规则 6. 其他：地面不同材料 交接的控制缝处理、地 面连接处各细部节点做 法、开孔开洞费等招标 文件及设计要求的所有 内容在投标报价中综合 考虑，满足设计、招标 文件及相关规范要求						
2	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA- 101聚合物水泥防水涂 料 2. 涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上 翻至建筑完地面成面上 300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清 单计算规则（含反边工 程量） 5. 其它：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	114.59				
3	011108001010	门槛石	1. 面层材料品种、规格 、颜色：20mm厚佩纳深 蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配 合比：5mm石材专用粘 结剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚WSM20预 拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚	m2	1.92				

			减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
		备用设备房、玻璃器皿仓库楼地面装饰工程合计							
		备用设备房、玻璃器皿仓库墙、柱面装饰工程							
1	011406001011	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	231.36				
		备用设备房、玻璃器皿仓库墙、柱面装饰							

		工程合计							
		备用设备房、玻璃器皿仓库天棚工程							
1	011302001013	铝扣板吊顶天棚（MT-2001）	<p>1. 面层材料品种、规格：600×600×1.0mm厚铝扣板（MT-2001）</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表，满足设计要求。</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m ²	101.63				
		备用设备房、玻璃器皿仓库天棚工程合计							
		酒水冷库、高温冷库、低温冷库、贵重物							

		品仓、食品干货储存间							
		酒水冷库、高温冷库、低温冷库、贵重物品仓、食品干货储存间合计							
		酒水冷库、高温冷库、低温冷库、贵重物品仓、食品干货储存间楼地面装饰工程							
1	011102003011	块料楼地面（TL-2002）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 防水层： 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	90.39				
2	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种： JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 ： 1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工	m2	90.39				

			程量) 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011108001011	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.56				
		酒水冷库、高温冷库、低温冷库、贵重物品仓、食品干货储存间楼地面装饰工程合计							
		酒水冷库、高温冷库、低温冷库、贵重物品仓、食品干货储存间墙、柱面装饰工程							
1	011204003006	块料墙面 (TL-2001)	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×9mm厚哑	m2	175.96				

			光面松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、材质：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	010903002006	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	211.15				
		酒水冷库、高温冷库、低温冷库、贵重物品仓、食品干货储存间墙、柱面装饰工程合计							
		酒水冷库、高温冷库、低温冷库、贵重物品仓、食品干货储存间天棚工程							
1	011302001014	铝扣板吊顶天棚（MT-2001）	1. 面层材料品种、规格：600×600×1.0mm厚铝扣板（MT-2001） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详后勤区装修标准做法表，满足设计要求。 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内	m2	81.39				

			<p>小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		酒水冷库、高温冷库、低温冷库、贵重物品仓、食品干货储存间天棚工程合计							
		留样室、食品化验室、无菌间							
		留样室、食品化验室、无菌间合计							
		留样室、食品化验室、无菌间楼地面装饰工程							
1	011102003012	块料楼地面（TL-2002）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配</p>	m ²	13.72				

			合比：10mm厚瓷砖专用 粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚 JSA-101聚合物水泥防 水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚WSM20聚 合物水泥防水砂浆向地 漏或排水沟找1%坡 5. 工程量计算规则：清 单计算规则 6. 其他：地面不同材料 交接的控制缝处理、地 面连接处各细部节点做 法、开孔开洞费等招标 文件及设计要求的所有 内容在投标报价中综合 考虑，满足设计、招标 文件及相关规范要求						
2	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA- 101聚合物水泥防水涂 料 2. 涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上 翻至建筑完地面成面上 300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清 单计算规则（含反边工 程量） 5. 其它：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	13.72				
3	011108001012	门槛石	1. 面层材料品种、规格 、颜色：20mm厚佩纳深 蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配 合比：5mm石材专用粘 结剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚WSM20预 拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚	m2	0.66				

			减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
		留样室、食品化验室、无菌间楼地面装饰工程合计							
		留样室、食品化验室、无菌间墙、柱面装饰工程							
1	011406001012	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	53.33				
2	011204003007	块料墙面（TL-2001）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格	m2	13.33				

			、颜色 : 600×600×9mm厚哑 光面松香米白瓷砖TL- 2001 3. 结合层厚度、材质 : 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则: 清 单计算规则 5. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含各节 点细部做法等满足招标 文件及设计要求的所有 内容均综合报价, 结算 时不因细部采用方式变 化和深化设计而调整综 合单价, 并满足招标文 件、设计及相关规范要 求						
3	010903002007	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、 遍数: 1.5mm厚JSA- 101聚合物水泥防水涂 料 2. 工程量计算规则: 清 单计量规则 3. 其他: 防水高度详见 图纸设计说明, 满足设 计、招标文件及相关规 范要求	m2	17.33				
		留样室、食品化验室 、无菌间墙、柱面装 饰工程合计							
		留样室、食品化验室 、无菌间天棚工程							
1	011302001015	铝扣板吊顶天棚 (MT- 2001)	1. 面层材料品种、规格 : 600×600×1.0mm厚 铝扣板 (MT-2001) 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 详后勤区装修 标准做法表, 满足设计 要求。 3. 工程量计算规则: 按 实际施工区域的水平投 影面积计算, 该区域内 小于0.3m2的风口、镂 空面积不扣除, 风口、	m2	12.64				

			<p>镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		留样室、食品化验室、无菌间天棚工程合计							
		总仓							
		总仓合计							
		总仓楼地面装饰工程							
1	011102003013	块料楼地面（TL-2002）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖</p> <p>2. 结合层厚度、材质 ： 10mm厚瓷砖专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比： 35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料： 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水</p>	m2	80.16				

			薄膜 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011108001013	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.48				
		总仓楼地面装饰工程合计							
		总仓墙、柱面装饰工程							
1	011406001013	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道	m2	115.12				

			3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包						
		总仓墙、柱面装饰工程合计							
		总仓天棚工程							
1	011302001016	铝扣板吊顶天棚（MT-2001）	1. 面层材料品种、规格：600×600×1.0mm厚铝扣板（MT-2001） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表，满足设计要求。 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m ² 的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火	m ²	76.56				

			封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		总仓天棚工程合计							
		工程部开放办公区（工程助理办公室、工程助理办公室1、总监助理办公室2、文件存储室）							
		工程部开放办公区（工程助理办公室、工程助理办公室1、总监助理办公室2、文件存储室）合计							
		工程部开放办公区楼地面装饰工程							
1	011104001004	地毯楼地面（CA-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚方块地毯（CA-2001） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	58.47				
2	011108001014	门槛石	1. 面层材料品种、规格	m2	2.84				

			<p>、颜色:20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类: 石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011105006005	踢脚线(拉丝不锈钢MT-2002)	<p>1. 踢脚线高度:100mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-2002</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标</p>	m2	4.39				

			文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		工程部开放办公区楼地面装饰工程合计							
		工程部开放办公区墙、柱面装饰工程							
1	011406001014	涂料墙面 (PT-2001)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类: 粉刷石膏一道 3. 基层材料种类: 整体网格布一道, 粉刷石膏 4. 腻子: 2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法, 阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	159.14				
2	011210003001	玻璃隔断	部位: 玻璃隔断 1. 边框材料种类、规格: 成品50*75*3铝合金型材 2. 隔断品种、规格、颜色: 10mm厚单层钢化玻璃 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	9.8				

		工程部开放办公区墙、柱面装饰工程合计							
		工程部开放办公区天棚工程							
1	011302001017	吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格:详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	66.47				
		工程部开放办公区天棚工程合计							

		客房部开放办公区 (客房经理、失物招 领、清洁布草)							
		客房部开放办公区 (客房经理、失物招 领、清洁布草) 合计							
		客房部开放办公区楼 地面装饰工程							
1	011104001005	地毯楼地面 (CA- 2001)	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 10mm厚方块地 毯 (CA-2001) 2. 基层厚度、材质 : 15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配 合比: 35mm厚WSM20预 拌砂浆 4. 工程量计算规则: 清 单计算规则 5. 其他: 地面不同材料 交接的控制缝处理、地 面连接处各细部节点做 法等招标文件及设计要 求的所有内容在投标报 价中综合考虑, 满足设 计、招标文件及相关规 范要求	m2	28.56				
2	011108001015	门槛石	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 20mm厚佩纳深 蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配 合比: 5mm石材专用粘 结剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比: 30mm厚WSM20预 拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 5. 防护材料种类: 石材 六面防护 (表面做结晶 处理) 同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处 理: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清 单计算规则	m2	0.76				

			8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105006006	踢脚线（拉丝不锈钢MT-2002）	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-2002 3. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积)，折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.74				
		客房部开放办公区楼地面装饰工程合计							
		客房部开放办公区墙、柱面装饰工程							
1	011406001015	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体	m2	108.4				

			网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011210003002	玻璃隔断	部位：玻璃隔断 1. 边框材料种类、规格：成品50*75*3铝合金型材 2. 隔断品种、规格、颜色：10mm厚单层钢化玻璃 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	8.12				
		客房部开放办公区墙、柱面装饰工程合计							
		客房部开放办公区天棚工程							
1	011302001018	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表及大样图 3. 吊杆材料种类、规格：详后勤区装修标准做法表及大样图 4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投	m2	26.76				

			<p>影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		客房部开放办公区天棚工程合计							
		污物布草、值班室							
		污物布草、值班室合计							
		污物布草、值班室楼地面装饰工程							
1	011102003014	块料楼地面（TL-2002）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖</p> <p>2. 结合层厚度、材质 ：10mm厚瓷砖专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预</p>	m2	10.28				

			拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011104001006	地毯楼地面（CA-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚方块地毯（CA-2001） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	25.53				
3	011108001016	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶	m2	0.4				

			处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011105006007	踢脚线(拉丝不锈钢MT-2002)	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-2002 3. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.43				
		污物布草、值班室楼地面装饰工程合计							
		污物布草、值班室墙、柱面装饰工程							
1	011406001016	涂料墙面(PT-2001)	1. 面层材料品种、规格	m2	67.76				

			<p>、颜色：无机涂料二底二面PT-2001</p> <p>2. 基层材料种类：粉刷石膏一道</p> <p>3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏</p> <p>4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包</p> <p>1. 2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011204003008	块料墙面（TL-2001）	<p>1. 安装方式：湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×9mm厚哑光面松香米白瓷砖TL-2001</p> <p>3. 结合层厚度、材质 ：10mm瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	39.9				
3	010903002008	墙面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>2. 工程量计算规则：清</p>	m2	47.88				

			单计量规则 3. 其他:防水高度详见 图纸设计说明, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
		污物布草、值班室墙、柱面装饰工程合计							
		污物布草、值班室天棚工程							
1	011302001019	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详后勤区装修标准做法表及大样图 3. 吊杆材料种类、规格:详后勤区装修标准做法表及大样图 4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化	m2	24.09				

			设计而调整综合单价。 满足设计、招标文件及 相关规范要求						
2	011302001020	铝扣板吊顶天棚（MT-2001）	<p>1. 面层材料品种、规格：600×600×1.0mm厚铝扣板（MT-2001）</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表，满足设计要求。</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m ²	9.56				
		污物布草、值班室天棚工程合计							
		市场与销售部（洽谈区、办公室、市场销售经理、市场与销售							

		助理、市场与销售总监办公室)							
		市场与销售部（洽谈区、办公室、市场销售经理、市场与销售助理、市场与销售总监办公室）合计							
		市场与销售部楼地面装饰工程							
1	011104001007	地毯楼地面（CA-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚方块地毯（CA-2001） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100.58				
2	011108001017	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清	m2	1.2				

			单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105006008	踢脚线（拉丝不锈钢MT-2002）	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-2002 3. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.17				
		市场与销售部楼地面装饰工程合计							
		市场与销售部墙、柱面装饰工程							
1	011406001017	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道	m2	147.16				

			3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包 1. 2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011210003003	玻璃隔断	部位：玻璃隔断 1. 边框材料种类、规格：成品50*75*3铝合金型材 2. 隔断品种、规格、颜色：10mm厚单层钢化玻璃 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	31.44				
		市场与销售部墙、柱面装饰工程合计							
		市场与销售部天棚工程							
1	011302001021	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表及大样图 3. 吊杆材料种类、规格：详后勤区装修标准做法表及大样图 4. 工程量计算规则：按	m2	92.66				

			<p>实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		市场与销售部天棚工程合计							
		办公区（医务室、办公室、经理办公室、开放办公室区、总监办公室、接待区/秘书办公、总经理办公室、会议室、财务部办公区、财务档案室、财务总监办公室、收益经理工作台）							
		办公区（医务室、办公室、经理办公室、开放办公室区、总监办公室、接待区/秘书办公、总经理办公室、会议室、财务部办							

		公区、财务档案室、财务总监办公室、收益经理工作台) 合计							
		办公区楼地面装饰工程							
1	011104001008	地毯楼地面 (CA-2001)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚方块地毯 (CA-2001) 2. 基层厚度、材质: 15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则: 清单计算规则 5. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	292.18				
2	011108001018	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 石材六面防护 (表面做结晶处理) 同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足	m2	6.56				

			设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105006009	踢脚线（拉丝不锈钢MT-2002）	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-2002 3. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	23.03				
		办公区楼地面装饰工程合计							
		办公区墙、柱面装饰工程							
1	011406001018	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色:无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类:粉刷石膏一道 3. 基层材料种类:整体网格布一道,粉刷石膏 4. 腻子:2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则:清	m2	660.95				

			单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011210003004	玻璃隔断	部位：玻璃隔断 1. 边框材料种类、规格：成品50*75*3铝合金型材 2. 隔断品种、规格、颜色：10mm厚单层钢化玻璃 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	82.6				
		办公区墙、柱面装饰工程合计							
		办公区天棚工程							
1	011302001022	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表及大样图 3. 吊杆材料种类、规格：详后勤区装修标准做法表及大样图 4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板	m2	252.37				

			、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		办公区天棚工程合计							
		行政办公区（文件库房、茶水间、打印间、宴会会议经理工作台、商务发展总监办公室、餐饮总监/宴会主管办公室、营运总监办公室）							
		行政办公区（文件库房、茶水间、打印间、宴会会议经理工作台、商务发展总监办公室、餐饮总监/宴会主管办公室、营运总监办公室）合计							
		行政办公区楼地面装饰工程							
1	011104001009	地毯楼地面（CA-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚方块地毯（CA-2001） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫	m2	66.33				

			<p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011108001019	门槛石	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	2.4				
3	011105006010	踢脚线（拉丝不锈钢MT-2002）	<p>1. 踢脚线高度：100mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-2002</p> <p>3. 基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p>	m2	8.27				

			<p>4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		行政办公区楼地面装饰工程合计							
		行政办公区墙、柱面装饰工程							
1	011406001019	涂料墙面 (PT-2001)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:无机涂料二底二面PT-2001</p> <p>2. 基层材料种类:粉刷石膏一道</p> <p>3. 基层材料种类:整体网格布一道,粉刷石膏</p> <p>4. 腻子:2mm厚防潮、防裂腻子共3遍</p> <p>5. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含各节点细部做法,阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设</p>	m2	235.16				

			计及相关规范要求						
2	011210003005	玻璃隔断	部位：玻璃隔断 1. 边框材料种类、规格：成品50*75*3铝合金型材 2. 隔断品种、规格、颜色：10mm厚单层钢化玻璃 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	28.7				
		行政办公区墙、柱面装饰工程合计							
		行政办公区天棚工程							
1	011302001023	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表及大样图 3. 吊杆材料种类、规格：详后勤区装修标准做法表及大样图 4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处	m2	62.01				

			设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		行政办公区天棚工程合计							
		B1层门窗工程							
1	010801001001	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面、MT-1002金属边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	13.75				
2	010801001002	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M15 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表	m2	121.31				

			<p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、15mm厚哑面木色木饰面门扇门头、及门框WD-1002, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆、12mm厚阻燃板基层等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010801001003	木门	<p>1. 名称:成品双扇木饰面平开门</p> <p>2. 门窗编号:M10</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面门及门框, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	22.56				

4	010802001001	金属门	<p>1. 名称:单扇成品不锈钢板平开门</p> <p>2. 门窗编号:M-001</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, 1.2mm厚拉丝不锈钢MT-2003、防火门芯, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	9.9				
5	010802001002	金属门	<p>1. 名称:单扇成品不锈钢板平开门</p> <p>2. 门窗编号:M-002</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, 1.2mm厚拉丝不锈钢MT-2003、防火门芯/10mm厚钢化玻璃GL-2001视窗, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标</p>	m2	44.55				

			文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
6	010802001003	金属门	1. 名称:双扇成品不锈钢板平开门 2. 门窗编号:M-003 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, 1.2mm厚拉丝不锈钢MT-2003、防火门芯/10mm厚钢化玻璃GL-2001视窗, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	32.4				
		B1层门窗工程合计							
		B1层五金							
1	010801006001	门五金件	1. 名称: 把手 2. 五金编号: HD-0007 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	112				
2	010801006002	门五金件	1. 名称: 欧标闭门器 2. 五金编号: HD-0008 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	73				

3	010801006003	门五金件	1. 名称：欧标房间功能锁 2. 五金编号：HD-0012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	58				
4	010801006004	门五金件	1. 名称：旋钮锁芯 2. 五金编号：HD-0013 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	58				
5	010801006005	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	57				
6	011502007001	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	67				
7	010801006006	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-0023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	159				
8	010801006007	门五金件	1. 名称：铰链 2. 五金编号：HD-0028 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	120				
9	010801006008	门五金件	1. 名称：淋浴房玻璃拉手 2. 五金编号：HD-0029 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	18				

			、规范及招标文件要求						
		B1层五金合计							
		一层							
		一层合计							
		接待区、大堂吧、餐厅区（A区）							
		接待区、大堂吧、餐厅区（A区）合计							
		接待区、大堂吧、餐厅区（A区）楼地面装饰工程							
1	011102001003	石材楼地面（ST-1003）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝 6. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	554.05				
2	011102001004	石材拼花楼地面（ST-	1. 面层材料品种、规格	m2	30.03				

		1002、ST-1003、ST-1004)干区地面	<p>、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石(ST-1003)+20mm厚光面浅灰色(米兰灰)大理石(ST-1002)+20mm厚光面深色(佩纳深蓝)大理石(ST-1004)成品拼花，详DT-FC-04/①</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 收边条：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条</p> <p>6. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝；</p> <p>7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>8. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>9. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、拼花样式、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011102001005	石材拼花楼地面(ST-1002、ST-1003)干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石(ST-1003)+20mm厚光面浅灰色(米兰灰)大理石(ST-1002)成品拼花，详DT-FC-04/②</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预</p>	m2	22.2				

			拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 收边条：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条 6. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝； 7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、拼花样式、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011102001006	石材拼花楼地面（ST-1002、ST-1003、ST-1004）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003）+20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石（ST-1002）+20mm厚光面深色（佩纳深蓝）大理石（ST-1004）成品拼花，详DT-FC-04/③ 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 收边条：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条 6. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝； 7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求	m2	246.62				

			<p>8. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>9. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、拼花样式、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011102001007	石材楼地面（ST-1003）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003）</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	138.51				
6	010904002009	楼（地）面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚</p>	m2	138.51				

			<p>3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	<p>1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>3. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	64.92				
8	011105006011	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	<p>1. 踢脚线高度：50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>3. 基层材料品种、规格：12mm厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）</p> <p>4. 基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平）</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距：25mm厚轻钢龙骨架，内填玻璃棉（容重48kg/m3）</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算（不含折边面积），折边面积、加强筋、弧形</p>	m2	12.96				

			、异形不锈钢板在单价内综合考虑 7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		接待区、大堂吧、餐厅区(A区)楼地面装饰工程合计							
		接待区、大堂吧、餐厅区(A区)墙、柱面装饰工程							
1	011207001006	木饰面墙面 (WD-1002)	节点: DT-1F-WC-02/a 1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚木色木饰面WD-1002 2. 基层材料种类: 9mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类: 30×30×3mm厚镀锌角钢等详设计图纸 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、镀锌型材、骨架制作安装、木饰面板的弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	12.25				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011207001007	木饰面墙面（WD-1001）	节点：DT-1F-WC-02/c 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚黑色木饰面WD-1001 2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨等详设计图纸 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、镀锌型材、骨架制作安装、木饰面板的弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	11.35				
3	011207001008	木饰面墙面（WD-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢， 3. 基层材料种类：12mm厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)， 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平，龙骨中距400 5. 龙骨材料种类：25mm厚轻钢龙骨架 6. 填充层材料：玻璃棉（容重48KG/M3） 7. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	34.5				

			<p>计算</p> <p>8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011207001009	木饰面墙面（WD-1002）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	284.93				
5	011207001010	LED屏基层板	<p>1. 部位：入口大堂LED屏区域，详IE-1F-A-02/③立面、DT-1F-WC-04/11</p> <p>2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板</p>	m2	7.5				

			3. 龙骨材料种类：详设计图纸 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001011	电视机位基层板	1. 部位：电视机位，详DT-1F-WC-06/19、20 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板，背面喷黑 3. 龙骨材料种类：详设计图纸 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.19				
7	011207001012	不锈钢板装饰墙面（MT-1001）	部位：电视机位，详DT-1F-WC-06/19、20 1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 2. 基层材料种类：15mm+9mm难燃胶合板	m2	0.68				

			<p>3. 龙骨材料种类： 40×40×3mm厚镀锌方通等详DT-1F-WC-06/19、20综合考虑</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，固定件、挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
8	011207001013	LED屏饰面板	<p>1. 部位：入口大堂LED屏区域，详IE-1F-A-02/③立面、DT-1F-WC-04/11</p> <p>2. 面层材料种类： 1.2mm厚古铜色不锈钢板</p> <p>3. 基层材料种类： 9mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：详设计图纸</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	15.36				
9	011207001014	石膏板墙面（PT-1002）	<p>节点：DT-1F-WC-01/②</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃板</p>	m2	13.36				

			+9.5mm厚石膏板 2. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类： 50覆 面龙骨等详设计图纸 4. 工程量计算规则： 按 设计图示垂直投影面积 计算 5. 其他： 详图纸相关各 节点工作内容， 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法； 固定件 、铝合金挂件、镀锌型 材、灯带(槽)、骨架制 作安装等满足招标文件 及设计要求的所有内容 均综合报价， 结算时不 因采用方式变化和深化 设计而调整综合单价 ， 并满足招标文件、 设 计及相关规范要求						
10	011207001015	造型墙面（PT-1002）	节点： DT-1F-WC- 02/⑤、DT-1F-WC- 01/② 1. 面层材料品种、规格 、颜色： 10mm~40mm厚 造型阻燃板+9.5mm厚石 膏板 2. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类： 50覆 面龙骨等详设计图纸 4. 工程量计算规则： 按 设计图示垂直投影面积 计算 5. 其他： 详图纸相关各 节点工作内容， 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法； 固定件 、铝合金挂件、镀锌型 材、灯带(槽)、骨架制 作安装等满足招标文件 及设计要求的所有内容 均综合报价， 结算时不 因采用方式变化和深化 设计而调整综合单价 ， 并满足招标文件、 设	m2	352.41				

			计及相关规范要求						
11	011207001016	条形木饰面墙面（WD-1002）	节点：DT-1F-WC-05/14 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚条形木色木饰面板WD-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨等详设计图纸 4. 工程量计算规则：按设计图示垂直投影面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、计及相关规范要求	m2	13.87				
12	011207001017	造型墙面（PT-1002）	节点：DT-1F-WC-05/15、a 1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm~50mm厚造型阻燃板+9.5mm厚石膏板 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：40×40×3mm厚镀锌方通等详设计图纸 4. 工程量计算规则：按设计图示垂直投影面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件	m2	31.18				

			及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011406001020	木饰面涂料墙面（PT-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：肌理漆二底二面PT-1002 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	396.95				
14	011204001002	石材墙面（ST-1005）	1. 安装方式：干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色：25mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005，石材直形、弧形综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距 :L50×50×5mm厚镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L40×40×4角钢、槽钢等详设计图纸及构造做法表 4. 挂件材料种类：专用石材干挂件 5. 基层材质：综合考虑（蒸压加气混凝土基层需做6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平) 6. 防护材料种类：满足设计及国家规范要求 7. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求：表面结	m2	115.72				

			<p>晶处理</p> <p>8. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>9. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法: 穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬, 表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满文件、设计及相关规范要求</p>					
15	011204001003	石材墙面 (ST-1005A)	<p>1. 安装方式:干挂</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚拉槽面浅色(意大利白)大理石ST-1005A, 石材直形、弧形综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距</p> <p>:L50×50×5mm厚镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L40×40×4角钢、槽钢等详设计图纸及构造做法表</p> <p>4. 挂件材料种类:专用石材干挂件</p> <p>5. 基层材质: 综合考虑(蒸压加气混凝土基层需做6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平)</p> <p>6. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求</p> <p>7. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理</p> <p>8. 工程量计算规则:清</p>	m2	9.25			

			<p>单计算规则</p> <p>9. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬, 表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满文件、设计及相关规范要求</p>						
16	011204001004	雕花石材墙面 (ST-1005)	<p>1. 安装方式:干挂</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:35mm厚光面浅色意大利白大理石ST-1005 (浮雕10mm), 石材直形、弧形综合考虑 (切割工艺), 雕花效果根据石材厂家深化图纸报发包人确认为准</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距 :L50×50×5mm厚镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L40×40×4角钢、槽钢等详设计图纸及构造做法表</p> <p>4. 挂件材料种类:专用石材干挂件</p> <p>5. 基层材质: 综合考虑 (蒸压加气混凝土基层需做6厚DP (DCA) M5砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆) 罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平)</p> <p>6. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求</p> <p>7. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理</p>	m2	38.57				

			<p>8. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>9. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬, 表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满文件、设计及相关规范要求</p>						
17	011204003009	块料墙面 (TL-1002)	<p>1. 安装方式: 湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色 : 200×200×10mm厚喷墨面浅绿色图案花砖 TL-1002</p> <p>3. 结合层厚度、材质 : 10mm瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	50.43				
18	011204003010	块料墙面 (TL-1002)	<p>1. 安装方式: 湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色 : 200×200×10mm厚哑光面浅绿色图案花砖 TL-1002</p> <p>3. 结合层厚度、材质</p>	m2	43.58				

			: 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则: 清单计算规则 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
19	011207001018	木饰面造型墙面 (WD-1002)	部位: 造型木饰面墙面, 详DT-1F-WC-13/22 1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚木色木饰面WD-1002, 造型样式详大样图 2. 基层材料种类: 9mm厚B1级阻燃板 3. 龙骨材料种类: 20×40×3mm厚镀锌扁通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	10.36				
		接待区、大堂吧、餐厅区(A区)墙、柱面装饰工程合计							
		接待区、大堂吧、餐厅区(A区)天棚工程							

1	011302001024	吊顶天棚	<p>1. 部位：接待区、大堂吧、餐厅区（A区）</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条：古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距：详构造做法表及大样图;</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格：详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合</p>	m2	969.83				
---	--------------	------	--	----	--------	--	--	--	--

			在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011406001021	天棚无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1091.64				
3	011302001025	吊顶天棚	1. 部位：接待区、大堂吧、餐厅区（A区），详DT-1F-FD-09/⑥ 2. 面层材料品种、规格：15mm厚木色木饰面WD-1002+15mm厚条形木色木饰面WD-1002 3. 基层材料品种、规格：12mm厚玻镁板 4. 龙骨材料种类、规格、中距：详设计图纸 5. 吊杆材料种类、规格：详设计图纸 6. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑	m2	51.83				

			<p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302005001	艺术天棚吊顶	<p>1. 部位：全日餐厅艺术吊顶，详DT-1F-RC-06/⑧</p> <p>2. 尺寸： ：6000mm×5750mm×1500mm高</p> <p>3. 艺术面层材料品种、规格:5mm厚磨砂面亚克力SF-1004、1.2mm厚古铜色不锈钢饰面MT-1001</p> <p>4. 基层材料品种、规格:8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:详设计图纸</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格:古铜色不锈钢吊杆MT-1001</p> <p>7. 工程量计算规则:按设计图示以套计算</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、相关构件的表面处</p>	套	1				

			理、焊缝探伤检测、基层板及吊杆等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011302005002	艺术天棚吊顶	<p>1. 部位：全日餐厅艺术吊顶，详DT-1F-RC-07/⑨</p> <p>2. 尺寸：2800mm×3000mm×2020mm高</p> <p>3. 艺术面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢饰面MT-1001、1.2mm厚古铜色金属网MT-1005</p> <p>4. 基层材料品种、规格：9mm厚阻燃板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>5. 暗藏灯带</p> <p>6. 龙骨材料种类、规格、中距：40×40×3mm厚镀锌角钢等详设计图纸</p> <p>7. 吊杆材料种类、规格：古铜色不锈钢吊杆MT-1001</p> <p>8. 工程量计算规则：按设计图示以套计算</p> <p>9. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、暗藏灯带、基层板及吊杆等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	套	1				

6	011302001026	铝板面层天棚	<p>节点: DT-1F-RC-05/②</p> <p>1. 面层材料品种、规格:2mm厚铝板</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓、5mm镀锌钢板、L50×5热镀锌角钢等详设计图纸</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、4.0mm厚白色铝塑板等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	184.06				
		接待区、大堂吧、餐厅区(A区)天棚工程合计							
		接待区、大堂吧、餐厅区(A区)其他装饰工程							
1	010810001001	电动窗帘	1. 部位:接待区、大堂吧、餐厅区(A区)	m2	158.33				

			2. 窗帘材质:电动浅色罗马帘 (FA-1001) 3. 倍折系数满足设计要求 4. 工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 5. 其他:含整套配套五金、帘轨及电机等,满足设计、规范及招标文件要求						
2	011501011001	全日餐厅橱柜下柜	1. 名称: 全日餐厅橱柜下柜 2. 节点: DT-1F-FD-09/⑥ 3. 尺寸: 850mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层: 15mm厚哑光面手工砖TL-1001、20mm厚光面浅色(意大利白)大理石ST-1005、15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 基层: 12mm厚阻燃夹板 6. 龙骨: 按设计要求综合考虑 7. 工程量计算规则:按图示柜体台面中心线长度以m计算 8. 其他:柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护在投标报价中综合考虑,满足设计、规范及招标文件要求	m	28.95				
3	011501011002	全日餐厅橱柜上柜	1. 名称: 全日餐厅橱柜上柜 2. 节点: DT-1F-FD-09/⑥、DT-1F-FD-10/⑦ 3. 尺寸: 1400mm高×700mm宽 4. 柜体材质: 15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 柜门材质: 15mm厚木色木饰面WD-1002	m	24.96				

			<p>6. 柜体饰面材质 ： 15mm厚条形木色木饰面WD-1002+15mm厚条形黑色木饰面WD-1001+5mm厚光面现代灰镜MR-1003（造型样式详DT-1F-FD-10/⑦）</p> <p>7. 基层： 12mm厚阻燃夹板</p> <p>8. 龙骨： 按设计要求综合考虑</p> <p>9. 工程量计算规则：按图示柜体台面中心线长度以m计算</p> <p>10. 其他：柜体五金、龙骨制安等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>						
4	011501011003	全日餐厅橱柜上柜	<p>1. 名称：全日餐厅橱柜上柜</p> <p>2. 节点： DT-1F-FD-09/⑥、DT-1F-FD-10/⑦</p> <p>3. 尺寸： 1150mm高×700mm宽</p> <p>4. 柜体材质： 15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>5. 柜门材质： 15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>6. 柜体饰面材质 ： 15mm厚条形木色木饰面WD-1002+15mm厚条形黑色木饰面WD-1001+5mm厚光面现代灰镜MR-1003（造型样式详DT-1F-FD-10/⑦）</p> <p>7. 基层： 12mm厚阻燃夹板</p> <p>8. 龙骨： 按设计要求综合考虑</p> <p>9. 工程量计算规则：按图示柜体台面中心线长度以m计算</p> <p>10. 其他：柜体五金、龙骨制安等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	m	7.39				

5	011501011004	大堂吧台	1. 名称：大堂吧台 2. 节点：DT-1F-FD-01、DT-1F-FD-02、DT-1F-FD-03 3. 尺寸：5955mm长×5600mm宽×1050mm高 4. 吧台台面材质：18mm厚光面古奇黑大理石ST-1006，综合考虑直形、弧形 5. 吧台侧面材质：15mm厚哑光面手工砖TL-1001、1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002 6. 基层：12mm厚阻燃夹板 7. 龙骨：按设计要求综合考虑 8. 工程量计算规则：按设计图示以套计算 9. 其他：五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材弧形加工费等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	套	1				
6	011501011005	全日餐厅接待台	1. 名称：全日餐厅接待台 2. 节点：DT-1F-FD-04、DT-1F-FD-05 3. 尺寸：1750mm长×900mm宽×1150mm高 4. 台面材质：20mm厚光面绿色大理石ST-1008，综合考虑直形、弧形 5. 侧面材质：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005、1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线条MT-1001 6. 柜体、柜门材质：15mm厚木色木饰面WD-1002 7. 踢脚线材质：1.2mm厚古铜色不锈钢踢脚	套	1				

			8. 基层：12mm厚阻燃夹板 9. 龙骨：按设计要求综合考虑 10. 工程量计算规则：按设计图示以套计算 11. 其他：柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材弧形加工费等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
7	011501011006	大堂接待台1	1. 名称：大堂接待台1 2. 节点：DT-1F-FD-06、DT-1F-FD-07 3. 尺寸：2800mm长×900mm宽×1350mm高 4. 台面材质：18mm厚光面古奇黑大理石ST-1006，综合考虑直形、弧形 5. 侧面材质：18mm厚光面古奇黑大理石ST-1006、1.2mm厚古铜色不锈钢板MT-1001 6. 柜体、柜门材质：15mm厚木色木饰面WD-1002 7. 基层：12mm厚阻燃夹板 8. 龙骨：按设计要求综合考虑 9. 工程量计算规则：按设计图示以套计算 10. 其他：柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材弧形加工费等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	套	1				
8	011501011007	大堂接待台2	1. 名称：大堂接待台2 2. 节点：DT-1F-FD-06、DT-1F-FD-07 3. 尺寸：1750mm长×900mm宽×1350mm高 4. 台面材质：18mm厚光	套	1				

			<p>面古奇黑大理石ST-1006，综合考虑直形、弧形</p> <p>5. 侧面材质：18mm厚光面古奇黑大理石ST-1006、1.2mm厚古铜色不锈钢板MT-1001</p> <p>6. 柜体、柜门材质：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>7. 基层：12mm厚阻燃夹板</p> <p>8. 龙骨：按设计要求综合考虑</p> <p>9. 工程量计算规则：按设计图示以套计算</p> <p>10. 其他：柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材弧形加工费等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>						
9	011501011008	全日餐厅服务台柜	<p>1. 名称：全日餐厅服务台柜</p> <p>2. 节点：DT-1F-FD-08</p> <p>3. 尺寸：3500mm高×470mm宽</p> <p>4. 柜体材质：15mm厚黑色木饰面WD-1001</p> <p>5. 柜门材质：15mm厚黑色木饰面WD-1001</p> <p>6. 柜体台面：20mm厚光面绿色大理石ST-1008，综合考虑直形、弧形</p> <p>7. 吊杆、装饰线条材质：古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>8. 基层：12mm厚阻燃夹板</p> <p>9. 龙骨：按设计要求综合考虑</p> <p>10. 工程量计算规则：按图示柜体台面中心线长度以m计算</p> <p>11. 其他：柜体五金、龙骨制安等在投标报价中</p>	m	0.92				

			综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
10	011501011009	木柜	1. 名称：木柜 2. 节点：DT-1F-FD-11/⑩ 3. 尺寸：2900mm高×500mm宽 4. 柜体材质：15mm厚黑色木饰面WD-1001 5. 背板装饰面层：12mm厚水波纹热熔玻璃（GL-1002） 6. 层板材质：15mm厚黑色木饰面WD-1001+10mm宽×1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线条MT-1001 7. 吊杆材质：古铜色不锈钢MT-1001 8. 基层：12mm厚阻燃夹板 9. 龙骨：按设计要求综合考虑 10. 工程量计算规则：按图示柜体台面中心线长度以m计算 11. 其他：柜体五金、龙骨制安等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	m	12.56				
11	011501011010	木柜	1. 名称：木柜 2. 节点：DT-1F-WC-02/⑤、a、b 3. 尺寸：3495mm长×3000mm高×620mm宽 4. 柜体材质：15mm厚黑色木饰面WD-1001 5. 装饰线条：10mm宽×1.2mm厚古铜不锈钢装饰线条MT-1001 6. 层板材质：15mm厚黑色木饰面WD-1001 7. 吊杆材质：古铜色不锈钢MT-1001 8. 基层：12mm厚阻燃夹板	套	1				

			9. 龙骨：按设计要求综合考虑 10. 工程量计算规则：按设计图示以套计算 11. 其他：柜体五金、龙骨制安等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
12	011501011011	木柜	1. 名称：木柜，IE-1F-A-10/14 2. 节点：DT-04/① 3. 尺寸：3750mm高×680mm宽 4. 柜体材质：15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 柜门材质：15mm厚木色木饰面WD-1002 6. 基层：12mm厚阻燃夹板、18mm厚阻燃夹板 7. 龙骨：按设计要求综合考虑 8. 工程量计算规则：按图示柜体台面中心线长度以m计算 9. 其他：柜体五金、暗藏LED灯带、龙骨制安等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	m	1.45				
13	011501011012	橱柜上柜	1. 名称：橱柜上柜IE-1F-A-13/20立面 2. 节点：DT-06/② 3. 尺寸：1000mm高×400mm宽 4. 柜体材质：15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 柜门材质：15mm厚木色木饰面WD-1002 6. 基层：18mm厚阻燃夹板 7. 龙骨：按设计要求综合考虑 8. 工程量计算规则：按图示柜体台面中心线长度以m计算 9. 其他：柜体五金、龙	m	24.15				

			骨制安等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
14	011501011013	橱柜下柜	1. 名称：橱柜下柜1E-1F-A-13/20立面 2. 节点：DT-06/② 3. 尺寸：900mm高×800mm宽 4. 柜体材质：15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 柜门材质：15mm厚木色木饰面WD-1002 6. 柜体台面：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005、20mm厚光面范思哲黑大理石ST-1003，综合考虑直线、弧形 7. 基层：18mm厚阻燃夹板 8. 龙骨：按设计要求综合考虑 9. 工程量计算规则：按图示柜体台面中心线长度以m计算 10. 其他：柜体五金、龙骨制安等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	m	24.15				
15	011210002001	固定屏风	1. 部位或节点大样：固定屏风，详DT-1F-FD-11/11、12 2. 主要材料品种、规格、颜色：黑色木饰面框架及上部和底部饰面（WD-1001）、12mm厚水波纹热熔玻璃（GL-1002） 3. 龙骨材料种类：按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以成品固定屏风框外围尺寸以面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、玻璃密封胶、骨	m2	10.35				

			架等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价 6. 满足招标文件、设计及相关规范要求						
16	011210002002	固定屏风	1. 部位或节点大样: 固定屏风, 详DT-1F-FD-10/⑧ 2. 主要材料品种、规格、颜色: 黑色木饰面框架及上部和底部饰面(WD-1001)、12mm厚水波纹热熔玻璃(GL-1002) 3. 龙骨材料种类: 按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则: 按设计图示尺寸以成品固定屏风框外围尺寸以面积计算 5. 其他: 含各节点细部做法、玻璃密封胶、骨架等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价 6. 满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	8.65				
17	011210002003	推拉隔断	1. 部位或节点大样: 全日餐包间推拉隔断, 详DT-1F-PA-01/①、DT-1F-PA-03/b 2. 主要材料品种、规格、颜色: 15mm厚木色木饰面WD-1002、1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001、吸音棉、55型道轨、65型吊轮、上压条、轮座 3. 龙骨材料种类: 按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则: 按设计图示尺寸以成品	m2	25.6				

			<p>固定屏风框外围尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、玻璃密封胶、骨架、调轨系统等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p> <p>6. 满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
18	011302001027	天花龙骨转换层	<p>1. 部位或节点大样:天花龙骨转换层, 详DT-RC-05/①</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:转换层钢构件等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花转换层区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	m2	969.83				
19	011302001028	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨, 详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉</p>	m2	184.06				

			<p>斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
		接待区、大堂吧、餐厅区(A区)其他装饰工程合计							
		行李间(A区)							
		行李间(A区)合计							
		行李间(A区)楼地面装饰工程							
1	011102003015	块料楼地面(TL-2002)干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖(TL-2002)通体砖</p> <p>2. 结合层厚度、材质 : 10mm厚瓷砖专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水</p>	m2	22.62				

			<p>薄膜</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011108001020	门槛石	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.33				
3	011105003006	块料踢脚线（TL-2002）	<p>1. 踢脚线高度：100mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×10mm厚磨砂面防滑砖（TL-2002）</p> <p>3. 结合层厚度、材质：10mm厚瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配</p>	m2	2.37				

			合比:35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 工程量计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		行李间(A区)楼地面装饰工程合计							
		行李间(A区)墙、柱面装饰工程							
1	011406001022	涂料墙面(PT-2001)	1. 面层材料品种、规格、颜色:无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类:粉刷石膏一道 3. 基层材料种类:整体网格布一道,粉刷石膏 4. 腻子:2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则:清单计算规则 6. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含各节点细部做法,阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	80.65				
		行李间(A区)墙、柱面装饰工程合计							
		行李间(A区)天棚工程							
1	011302001029	吊顶天棚	1. 部位:行李间(A区) 2. 面层材料品种、规格:双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;	m2	22.62				

			<p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011406001023	天棚无机涂料PT-2001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料PT-2001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数:无机涂料PT-2001底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数:3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则:清单计量规则</p>	m2	22.62			

			5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		行李间（A区）天棚工程合计							
		办公区（A区）							
		办公区（A区）合计							
		办公区（A区）楼地面装饰工程							
1	011104001010	地毯楼地面（CA-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚方块地毯（CA-2001） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	54.62				
2	011108001021	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材	m2	0.54				

			六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105003007	块料踢脚线（TL-2002）	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :600×600×10mm厚磨砂面防滑砖（TL-2002） 3. 结合层厚度、材质 :10mm厚瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 工程量计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.34				
		办公区（A区）楼地面装饰工程合计							
		办公区（A区）墙、柱面装饰工程							
1	011406001024	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节	m2	147.63				

			点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		办公区（A区）墙、柱面装饰工程合计							
		办公区（A区）天棚工程							
1	011302001030	吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格：详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足</p>	m2	54.62				

			招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		办公区（A区）天棚工程合计							
		后勤走道（A区）							
		后勤走道（A区）合计							
		后勤走道（A区）楼地面装饰工程							
1	011102003016	块料楼地面（TL-2002）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖 2. 结合层厚度、材质 ：10mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	18.22				
2	011108001022	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配	m2	0.37				

			合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105003008	块料踢脚线（TL-2002）	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :600×600×10mm厚磨砂面防滑砖（TL-2002） 3. 结合层厚度、材质 :10mm厚瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 工程量计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.7				
		后勤走道（A区）楼地面装饰工程合计							
		后勤走道（A区）墙、柱面装饰工程							
1	011406001025	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏	m2	57.63				

			4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		后勤走道（A区）墙、柱面装饰工程合计							
		后勤走道（A区）天棚工程							
1	011302001031	吊顶天棚	1. 部位：后勤走道（A区） 2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3. 龙骨材料种类、规格、中距：详构造做法表及大样图； 4. 吊杆材料种类、规格：详构造做法表及大样图 5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内	m2	18.22				

			<p>钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011406001026	天棚无机涂料PT-2001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-2001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-2001底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	18.22				
		后勤走道（A区）天棚工程合计							
		后厨（A区）（含对应的西式煮食区、中式煮食区、洗皿间、高温冷库、低温冷库、干货存储、客房送餐服务间、清洁间、布菲用品仓、冷菜间、刺身间）							

		后厨（A区）（含对应的西式煮食区、中式煮食区、洗皿间、高温冷库、低温冷库、干活存储、客房送餐服务间、清洁间、布菲用品仓、冷菜间、刺身间）合计							
		后厨（A区）楼地面装饰工程							
1	011102003017	块料楼地面（TL-2003）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600×600×10瓷砖（T-2003） 2. 嵌缝材料种类 ： 10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配合比： 10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比： 35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料： 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	37.67				
2	011102003018	块料楼地面（TL-2003）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600×600×10瓷砖（T-2003） 2. 嵌缝材料种类 ： 10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配合比： 10MM瓷砖专用粘结剂	m2	103.43				

			<p>4. 防水层：1.5MM厚 JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>5. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	010904002010	楼(地)面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚</p> <p>3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	103.43				
4	011108001023	门槛石	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p>	m2	2.72				

			5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
		后厨（A区）楼地面装饰工程合计							
		后厨（A区）墙、柱面装饰工程							
1	011204003011	块料墙面（TL-2001）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色： 600×600×9mm厚哑光面松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、材质： 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	130.8				
2	010903002009	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设	m2	156.96				

			计、招标文件及相关规范要求						
		后厨（A区）墙、柱面装饰工程合计							
		后厨（A区）天棚工程							
1	011302001032	铝扣板吊顶天棚（MT-2001）	1. 面层材料品种、规格：600×600×1.0mm厚铝扣板（MT-2001） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表，满足设计要求。 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m ² 的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	102.41				
		后厨（A区）天棚工程合计							

		电梯厅、卫生间（B区）							
		电梯厅、卫生间（B区）合计							
		电梯厅、卫生间（B区）楼地面装饰工程							
1	011102001008	石材楼地面（ST-1003）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝 6. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	214.73				
2	011102001009	石材楼地面（ST-1003）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂	m2	64.36				

			<p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011102001010	石材拼花楼地面（ST-1002、ST-1003）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003）+20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石（ST-1002）成品拼花，详DT-FC-04/②</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 收边条：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条</p> <p>6. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝；</p> <p>7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>8. 工程量计算规则：清</p>	m2	27.23				

			<p>单计算规则</p> <p>9. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、拼花样式、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011102001011	石材拼花楼地面（ST-1002、ST-1003、ST-1004）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003）+20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石（ST-1002）+20mm厚光面深色（佩纳深蓝）大理石（ST-1004）成品拼花，详DT-FC-04/④</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 收边条：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条</p> <p>6. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝；</p> <p>7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>8. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>9. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、拼花样式、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	53.97				

5	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则(含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	64.36				
6	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚WSM20预拌砂浆 2. 工程量计算规则: 清单计算规则 3. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	69.94				
7	011105006012	踢脚线(古铜色不锈钢MT-1001)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格: 12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈) 4. 基层材料品种、规格: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 5. 龙骨材料种类、规格、中距: 25mm厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉(容重48kg/m3)	m2	10.74				

			<p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011101003002	细石混凝土楼地面	<p>1. 名称:卫生间沉箱</p> <p>2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层</p> <p>3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层</p> <p>4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>5. 20厚C20细石混凝土填充层</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示尺寸以m2计算</p> <p>7. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	56.8				
9	011108001024	卫生间反坎	<p>1. C20混凝土止水坎,Φ6植筋@100</p> <p>2. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>3. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理</p>	m3	6.12				

			等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
		电梯厅、卫生间（B区）楼地面装饰工程合计							
		电梯厅、卫生间（B区）墙、柱面装饰工程							
1	011207001019	木饰面墙面（WD-1002）	1. 部位：电梯厅墙面（含DT-1F-WC-14/23大样底部壁龛侧板） 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 基层材料种类：12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 5. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 6. 龙骨材料种类：25MM厚轻钢龙骨架 7. 填充层材料：玻璃棉（容重48KG/M3） 8. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 9. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	20.89				

2	011207001020	木饰面墙面（WD-1002）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	188.02				
3	011502001001	金属装饰线	<p>1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>2. 规格：20mm×1.2mm</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m	45.89				
4	011207001021	不锈钢板装饰墙面（MT-1001）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001</p>	m2	9.25				

			<p>2. 基层材料种类 ： 15mm+9mm难燃胶合板</p> <p>3. 龙骨材料种类 ： 40×40×3mm厚镀锌方通等详DT-1F-WC-14/23综合考虑</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
5	011204001005	石材墙面（ST-1005）	<p>1. 安装方式:干挂</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005，石材直形、弧形综合考虑，含电梯门石材门套</p> <p>3. 装饰线条材料品种、规格、颜色:50mm宽×1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距 :L50×50×5mm厚镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L40×40×4角钢、槽钢等详设计图纸及构造做法表</p> <p>5. 挂件材料种类:专用石材干挂件</p> <p>6. 基层材质：综合考虑（蒸压加气混凝土基层需做6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平)</p>	m2	384.65			

			<p>7. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求</p> <p>8. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理</p> <p>9. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>10. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬, 表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011204001006	石材墙面 (ST-1002)	<p>部位: 卫生间</p> <p>1. 安装方式: 湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚光面浅灰色(米兰灰)大理石 ST-1002</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类: 石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝</p> <p>5. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综</p>	m2	328.16				

			合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001022	不锈钢板装饰造型墙面（MT-1001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001（直形、弧形、曲面综合考虑） 2. 基层材料种类：9mm厚B1级阻燃板 3. 龙骨材料种类：40×40×3mm厚镀锌方通等详DT-1F-WC-13/21综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	25.36				
8	011207001023	墙面基层板	1. 部位：墙面基层板，详DT-1F-WC-11/14 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板背面刷黑 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；镀锌型材、干挂构件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足文件、设计及相关规范	m2	36.25				

			范要求						
9	011207001024	木饰面造型墙面（WD-1002）	部位：造型木饰面墙面，详DT-1F-WC-13/22 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002，造型样式详大样图 2. 基层材料种类：9mm厚B1级阻燃板 3. 龙骨材料种类：20×40×3mm厚镀锌扁通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	75.25				
10	011207001025	木纹蜂窝铝板装饰墙面（MT-1003）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木纹蜂窝铝板装饰板（MT-1003） 2. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平，龙骨中距400 3. 工程量计算规则：按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量) 4. 其他：详图纸相关各	m2	47.99				

			节点工作内容, 含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011207001026	不锈钢板装饰墙面(MT-1001)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	62.23				
12	011207001027	木饰面墙面(WD-1001)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚黑色木饰面WD-1001 2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类: 50系	m2	12.56				

			<p>列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
13	011210006004	厕格隔断	<p>1. 部位或详图:卫生间厕格隔断,详DT-1F-WC-14/24</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色:15mm厚木色木饰面(WD-1002)+15mm厚木色木饰面(WD-1002)</p> <p>3. 基层材料品种、规格、颜色:12mm厚B1级阻燃板</p> <p>4. 踢脚材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢等按设计要求综合考虑</p> <p>6. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、与主体墙连接、连接件、固定件、预埋件、骨架制作与安装、转接件密封胶条及胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而</p>	m2	38.53				

			调整综合单价，满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011210006005	小便斗隔断	部位：卫生间小便斗隔断，详DT-1F-WC-11/15 1. 边框材料种类、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001 2. 隔断品种、规格、颜色：12mm厚热熔水纹玻璃GL-1002 3. 龙骨材料种类、规格：30×50×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示隔断框外围尺寸以面积计算 5. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.76				
15	011210006006	小便斗隔断	部位：卫生间小便斗隔断，详DT-1F-WC-11/15 1. 边框材料种类、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001 2. 隔断品种、规格、颜色：10mm厚超白钢化玻璃GL-1005 3. 龙骨材料种类、规格：30×50×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示隔断框外围尺寸以面积计算 5. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.25				
16	010903002010	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清	m2	406.52				

			单计量规则 3. 其他:防水高度详见 图纸设计说明, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
		电梯厅、卫生间(B区) 墙、柱面装饰工程 合计							
		电梯厅、卫生间(B区) 天棚工程							
1	011302001033	吊顶天棚	1. 部位: 电梯厅、卫生间(B区) 2. 面层材料品种、规格: 双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3. 基层材料品种、规格: 15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑 4. 装饰线条: 古铜色不锈钢装饰线条MT-1001 5. 龙骨材料种类、规格、中距: 详构造做法表及大样图; 6. 吊杆材料种类、规格: 详构造做法表及大样图 7. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑 8. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料	m2	233.69				

			制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001034	吊顶天棚	<p>1. 部位: 电梯厅、卫生间(B区)</p> <p>2. 面层材料品种、规格: 双层9.5厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 基层材料品种、规格: 15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条: 古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距: 详构造做法表及大样图;</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格: 详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p>	m2	247.73				

			8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011406001027	天棚无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	233.69				
4	011406001028	天棚无机涂料PT-1003	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料PT-1003面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料PT-1003底漆二道 3. 腻子种类、遍数	m2	247.73				

			<p>: 3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则: 清单计量规则</p> <p>5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011302001035	木纹蜂窝铝板面层天棚 (MT-1003)	<p>1. 面层材料品种、规格: 15mm厚木纹蜂窝铝板 (MT-1003)</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固, 高度按照天花造型, 竖向间距1000mm, 钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接, 按照铝板配套一体式角码, 角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨 (含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵 (带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足</p>	m2	118.57				

			招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011302001036	透光软膜天花吊顶天棚（SF-1005）	<p>1. 面层材料品种、规格：0.2mm厚透光软膜SF-1005</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9mm厚玻镁板, 专用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距: 详构造做法表及大样图</p> <p>5. 吊杆材料种类、规格: 详构造做法表及大样图</p> <p>6. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、具备拆卸更换灯具的条件等</p>	m2	3.02				

			满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		电梯厅、卫生间（B区）天棚工程合计							
		电梯厅、卫生间（B区）其他装饰工程							
1	011302001037	天花龙骨转换层	<p>1. 部位或节点大样:天花龙骨转换层，详DT-RC-05/①</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:转换层钢构件等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花转换层区域的水平投影面积计算，该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	m2	423.06				
2	011302001038	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨，详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉</p>	m2	64.36				

			<p>斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
3	011210002004	固定屏风	<p>1. 部位或节点大样:固定屏风, 详DT-1F-FD-11/11、12</p> <p>2. 主要材料品种、规格、颜色:黑色木饰面框架及上部和底部饰面(WD-1001)、12mm厚水波纹热熔玻璃(GL-1002)</p> <p>3. 龙骨材料种类:按设计要求综合考虑</p> <p>4. 工程量计算规则:按按设计图示尺寸以成品固定屏风框外围尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、玻璃密封胶、骨架等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	27.9				

			6. 满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011210002005	固定屏风	1. 部位或节点大样: 固定屏风, 详DT-1F-FD-10/⑧ 2. 主要材料品种、规格、颜色: 黑色木饰面框架及上部和底部饰面(WD-1001)、12mm厚水波纹热熔玻璃(GL-1002) 3. 龙骨材料种类: 按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则: 按设计图示尺寸以成品固定屏风框外围尺寸以面积计算 5. 其他: 含各节点细部做法、玻璃密封胶、骨架等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价 6. 满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.48				
5	011207001028	卫生间银镜镜柜	部位: 卫生间 1. 节点: DT-1F-WC-12/16、17 2. 面层材料品种、规格、颜色: 4mm厚银镜MR-1001 3. 线条材料品种、规格、颜色: 5mm宽×1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 4. 上部支架材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚古铜色不锈钢支架MT-1001 5. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板多层板 6. 龙骨材料种类: 30×30×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑	m2	3.28				

			<p>7. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算</p> <p>8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，固定件、镀锌型材、骨架制作安装、古铜色不锈钢支架制作安装、暗藏灯带等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011207001029	卫生间银镜镜柜	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 节点：DT-08/①</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚银镜MR-1001</p> <p>3. 边框材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002</p> <p>4. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>5. 龙骨材料种类：12mm厚100mm宽阻燃板条等按设计要求综合考虑</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，固定件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1.13				
7	穗 011501021002	洗漱台柜	<p>1. 名称：洗漱台柜</p> <p>2. 节点：DT-08/①</p> <p>3. 尺寸：1460mm长×630mm宽×850mm高</p>	组	1				

			<p>4. 柜体材质及规格 ： 9mm阻燃板背板、 12mm阻燃板基层、 15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>5. 台面材质及规格 ： 20mm厚光面浅灰色 （米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>6. 台侧材质及规格 ： 20mm厚光面浅灰色 （米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>7. 踢脚： 1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>8. 龙骨材质及规格 ： 12mm厚100mm宽阻燃板条等按设计要求综合考虑</p> <p>9. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>10. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>					
8	穗 011501021003	洗漱台柜	<p>1. 名称：洗漱台柜</p> <p>2. 节点：DT-1F-WC-12/16、17</p> <p>3. 尺寸：2580mm长×630mm宽×880mm高</p> <p>4. 柜体材质及规格 ： 12mm阻燃多层板基层、1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002</p> <p>5. 台面材质及规格 ： 20mm厚光面浅灰色 （米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>6. 台侧材质及规格 ： 20mm厚光面浅灰色 （米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>7. 龙骨材质及规格：详设计图纸</p> <p>8. 工程量计算规则:按</p>	组	1			

			<p>图示以数量计算</p> <p>9. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求</p>						
9	穗 011501021004	洗漱台柜	<p>1. 名称: 洗漱台柜</p> <p>2. 节点: DT-1F-WC-12/16、17</p> <p>3. 尺寸: 2680mm长×630mm宽×880mm高</p> <p>4. 柜体材质及规格: 12mm阻燃多层板基层、1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002</p> <p>5. 台面材质及规格: 20mm厚光面浅灰色(米兰灰)大理石ST-1009</p> <p>6. 台侧材质及规格: 20mm厚光面浅灰色(米兰灰)大理石ST-1009</p> <p>7. 龙骨材质及规格: 详设计图纸</p> <p>8. 工程量计算规则: 按图示以数量计算</p> <p>9. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	1				
10	011207001030	全身镜	<p>部位: 卫生间全身镜, 详DT-1F-WC-12/18</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 4mm厚银镜MR-1001, 1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001</p> <p>2. 基层材料品种、规格、颜色: 双层12mm厚阻燃夹板</p> <p>3. 龙骨材料品种、规格: 20×40×2.5mm厚镀锌方通等按设计要求综</p>	m2	3.28				

			合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011503004001	扶手	1. 部位：无障碍卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手折弯型PF-0008 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
12	011503004002	扶手	1. 部位：无障碍卫生间 2. 扶手类型规格：脸盆专用安全扶手PF-0009 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
13	011503004003	扶手	1. 部位：无障碍卫生间 2. 扶手类型规格：固定安全扶手PF-0012 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		电梯厅、卫生间（B区）其他装饰工程合计							
		后勤走道（B区）							
		后勤走道（B区）合计							
		后勤走道（B区）楼地面装饰工程							
1	011102003019	块料楼地面（TL-2002）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10mm厚磨	m2	112				

			砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖 2. 结合层厚度、材质：10mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011108001025	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.28				

3	011105003009	块料踢脚线（TL-2002）	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :600×600×10mm厚磨砂面防滑砖（TL-2002） 3. 结合层厚度、材质 :10mm厚瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 工程量计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.51				
		后勤走道（B区）楼地面装饰工程合计							
		后勤走道（B区）墙、柱面装饰工程							
1	011406001029	涂料墙面（PT-2001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	330.62				
		后勤走道（B区）墙、柱面装饰工程合计							
		后勤走道（B区）天棚							

		工程							
1	011302001039	吊顶天棚	<p>1. 部位：后勤走道（B区）</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：详构造做法表及大样图；</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：详构造做法表及大样图</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	112				
2	011406001030	天棚无机涂料PT-2001	1. 油漆品种、刷漆遍数	m2	112				

			: 无机涂料PT-2001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料PT-2001底漆二道 3. 腻子种类、遍数 : 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		后勤走道 (B区) 天棚工程合计							
		宴会厅、前厅、卫生间 (C区)							
		宴会厅、前厅、卫生间 (C区) 合计							
		宴会厅、前厅、卫生间 (C区) 楼地面装饰工程							
1	011104001011	地毯楼地面 (CA-1002)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 定制图案地毯 (CA-1002) 2. 基层厚度、材质 : 15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 不同材质交接位 : 5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设	m2	670.44				

			计、招标文件及相关规范要求						
2	011104001012	地毯楼地面 (CA-1001)	1. 面层材料品种、规格、颜色：定制图案地毯 (CA-1001) 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	146.29				
3	011102001012	石材楼地面 (ST-1003) 干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石 (ST-1003) 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护 (表面做结晶处理) 同色勾缝剂勾缝 6. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 8. 工程量计算规则：清单计算规则	m2	119.03				

			9. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011102001013	石材楼地面（ST-1003）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	68.29				
5	011104002001	地胶板地面（FL-1003）	1. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚暖色地胶板FL-1003 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自	m2	28.12				

			<p>流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
6	010904002012	楼(地)面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚</p> <p>3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	68.29				
7	011101001003	水泥砂浆楼地面	<p>1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>3. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规</p>	m2	6.08				

			范要求						
8	011105006013	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格:12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈) 4. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3) 6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	14.59				
9	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 名称:卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高	m2	71				

			调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m ² 计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011108001026	卫生间反坎	1. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m ³	4.5				
		宴会厅、前厅、卫生间（C区）楼地面装饰工程合计							
		宴会厅、前厅、卫生间（C区）墙、柱面装饰工程							
1	011207001031	金属铝板墙面（MT-1006）	1. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚米白布纹铝板（MT-1006） 2. 装饰线条材料品种、规格、颜色： （10+55+10+55）mm×1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 3. 龙骨材料种类：详设计图纸 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制	m ²	681.59				

			作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011207001032	金属铝板墙面（MT-1007）	1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚黑深色木纹铝板（MT-1007） 2. 装饰线条材料品种、规格、颜色： ：（10+55+10+55）mm× 1. 2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 3. 龙骨材料种类：详设计图纸 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	141.87				
3	011204001007	石材墙面（ST-1005）	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005，石材直形、弧形综合考虑，含电梯门石材门套、DT-1F-WC-11/13酒柜上部石材 3. 装饰线条材料品种、规格、颜色:50mm宽×1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 4. 龙骨材料种类、规格	m2	51.37				

			<p>、中距</p> <p>:L50×50×5mm厚镀锌角钢、40×40×4mm厚镀锌方通、M10膨胀螺栓固定等详设计图纸</p> <p>5. 挂件材料种类:专用石材干挂件</p> <p>6. 基层材质: 综合考虑(蒸压加气混凝土基层需做6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平)</p> <p>7. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求</p> <p>8. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理</p> <p>9. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>10. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬, 表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011204001008	石材墙面 (ST-1005A)	<p>1. 安装方式:干挂</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚拉槽面浅色(意大利白)大理石ST-1005A, 石材直形、弧形综合考虑, 含电梯门石材门套</p> <p>3. 装饰线条材料品种、规格、颜色:50mm宽×1.2mm厚古铜色不锈</p>	m2	109.68				

			<p>钢MT-1001</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距</p> <p>:L50×50×5mm厚镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L40×40×4角钢、槽钢等详设计图纸及构造做法表</p> <p>5. 挂件材料种类:专用石材干挂件</p> <p>6. 基层材质: 综合考虑(蒸压加气混凝土基层需做6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平)</p> <p>7. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求</p> <p>8. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理</p> <p>9. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>10. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬, 表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满文件、设计及相关规范要求</p>					
5	011204001009	石材墙面 (ST-1002)	<p>1. 安装方式:干挂</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚光面浅灰色(米兰灰)大理石ST-1002, 石材直形、弧形综合考虑</p> <p>3. 装饰线条材料品种、</p>	m2	12. 89			

			<p>规格、颜色:50mm宽 ×1.2mm厚古铜色不锈 钢MT-1001</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格 、中距 :L50×50×5mm厚镀锌 角钢、M10膨胀螺栓、 L40×40×4角钢、槽钢 等详设计图纸及构造做 法表</p> <p>5. 挂件材料种类:专用 石材干挂件</p> <p>6. 基层材质: 综合考虑 (蒸压加气混凝土基层 需做6厚DP (DCA) M5砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆 打底抹平)</p> <p>7. 防护材料种类:满足 设计及国家规范要求</p> <p>8. 石材磨光、酸洗、打 蜡、防护要求:表面结 晶处理</p> <p>9. 工程量计算规则:清 单计算规则</p> <p>10. 其他:详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法; 穿墙螺 栓、镀锌型材、干挂构 件、云石胶+AB胶点挂 、磨边倒角、开孔开洞 、六面防护、密缝、凹 缝、板缝塞聚乙烯泡沫 棒(条)作背衬, 表面 用硅酮胶密封等满足招 标文件及设计要求的所 有内容均综合报价, 结 算时不因细部采用方式 变化和深化设计而调整 综合单价, 并满文件、 设计及相关规范要求</p>						
6	011204001010	石材墙面 (ST-1002)	<p>部位: 卫生间</p> <p>1. 安装方式: 湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格 、颜色: 20mm厚光面浅 灰色 (米兰灰) 大理石</p>	m2	146.82				

			ST-1002 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001033	不锈钢板装饰墙面(MT-1001)	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 2. 基层材料种类：15mm+9mm难燃胶合板 3. 龙骨材料种类：40×40×3mm厚镀锌方通等详DT-1F-WC-14/23综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.65				
8	011207001034	硬包饰面墙面(UP-	1. 面层材料品种、规格	m2	6.85				

		1002)	<p>、颜色：面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
9	011207001035	木饰面墙面（WD-1002）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>5. 龙骨材料种类：25mm厚轻钢龙骨架</p> <p>6. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p>	m2	46.4				

			8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001036	木饰面墙面（WD-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	343.03				
11	011207001037	木纹蜂窝铝板装饰墙面（MT-1003）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木纹蜂窝铝板装饰板（MT-1003） 2. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400	m2	19.66				

			<p>3. 工程量计算规则：按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量)</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011210006007	厕格隔断	<p>1. 部位或详图:卫生间厕格隔断，详DT-1F-WC-14/24</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色:15mm厚木色木饰面（WD-1002）+15mm厚木色木饰面（WD-1002）</p> <p>3. 基层材料品种、规格、颜色:12mm厚B1级阻燃板</p> <p>4. 踢脚材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢等按设计要求综合考虑</p> <p>6. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、与主体墙连接、连接件、固定件、预埋件、骨架制作与安装、</p>	m2	68.37				

			转接件密封胶条及胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011210006008	小便斗隔断	部位：卫生间小便斗隔断，详DT-1F-WC-11/15 1. 边框材料种类、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001 2. 隔断品种、规格、颜色：12mm厚热熔水纹玻璃GL-1002 3. 龙骨材料种类、规格：30×50×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示隔断框外围尺寸以面积计算 5. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.26				
14	010903002011	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	209.17				
		宴会厅、前厅、卫生间（C区）墙、柱面装饰工程合计							
		宴会厅、前厅、卫生间（C区）天棚工程							
1	011302001040	吊顶天棚	1. 部位：宴会厅、前厅、卫生间（C区） 2. 面层材料品种、规格	m2	351.41				

			<p>:双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 基层材料品种、规格:15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条:古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001041	吊顶天棚	<p>1. 部位：宴会厅、前厅、卫生间（C区）</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条：古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距：详构造做法表及大样图；</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格：详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费</p>	m2	83.4				

			等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011406001031	天棚无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	351.41				
4	011406001032	天棚无机涂料PT-1003	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料PT-1003面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料PT-1003底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	83.4				
5	011302001042	米白布纹铝板面层天棚（MT-1006）	1. 面层材料品种、规格：1mm厚米白布纹铝板（MT-1006），综合考	m2	193.05				

			<p>考虑单曲板、直形板</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型,竖向间距1000mm,钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接,按照铝板配套一体式角码,角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
6	011302001043	黑深色木纹铝板面层天棚(MT-1007)	<p>1. 面层材料品种、规格:4mm厚黑深色木纹铝板(MT-1007),综合考虑单曲板、直形板</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50×50×5镀锌</p>	m2	67.93				

			<p>方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型,竖向间距1000mm,钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接,按照铝板配套一体式角码,角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
7	011302001044	铝板造型天棚(MT-1001、MT-1008)	<p>部位:宴会厅造型天棚,详DT-1F-RC-04/13、DT-1F-RC-03/11、12</p> <p>1. 面层材料品种、规格:2mm厚古铜色冲孔铝板(MT-1008)、1.2mm厚古铜色不锈钢(MT-1001)</p> <p>2. 基层材料品种、规格</p>	m2	395.65			

			<p>:12mm厚玻镁板、 15mm厚玻镁板详设计图 纸</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格 、中距:50×50×5镀锌 方钢钢架龙骨与楼板锚 固,高度按照天花造型 ,竖向间距1000mm,钢 架龙骨水平间距按照铝 板造型焊接,按照铝板 配套一体式角码,角码 与钢架龙骨用自攻螺钉 拧牢</p> <p>4. 工程量计算规则:按 实际施工区域的水平投 影面积计算,该区域内 小于0.3m²的风口、镂 空面积不扣除,风口、 镂空面积在单价内综合 考虑,收边板、封边板 、灯槽、窗帘盒不单独 计算,在单价内综合考 虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部 做法、连接件、固定件 、转接件、镂空天花内 钢结构及管道按设计要 求涂色、风口刷黑、龙 骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密 封胶条及胶垫、不同金 属材料交界处设置防腐 蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处 理、焊缝探伤检测、成 品收边铝条、检修口、 伸缩缝等满足招标文件 及设计要求的所有内容 均综合在单价内报价 ,结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价。满足设 计、招标文件及相关规 范要求</p>						
8	011302001045	透光软膜天花吊顶天 棚(SF-1005)	<p>1. 面层材料品种、规格 :0.2mm厚透光软膜SF- 1005</p>	m2	3.76				

			<p>2. 基层材料品种、规格:9mm厚玻镁板, 专用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>6. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、具备拆卸更换灯具的条件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		宴会厅、前厅、卫生间(C区)天棚工程合计							

		宴会厅、前厅、卫生间（C区）其他装饰工程							
1	011302001046	天花龙骨转换层	<p>1. 部位或节点大样:天花龙骨转换层, 详DT-RC-05/①</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:转换层钢构件等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花转换层区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	m2	316.52				
2	011302001047	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨, 详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。</p>	m2	79.13				

			<p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
3	010810001002	电动窗帘	<p>1. 部位:宴会厅、前厅、卫生间 (C区)</p> <p>2. 窗帘材质:电动浅色罗马帘 (FA-1002)</p> <p>3. 倍折系数满足设计要求</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:含整套配套五金、帘轨及电机等, 满足设计、规范及招标文件要求</p>	m2	42.9				
4	011501011014	酒柜	<p>1. 名称: 酒柜</p> <p>2. 节点: DT-1F-WC-10/12、DT-1F-WC-11/13</p> <p>3. 尺寸: 2300mm高×600mm宽</p> <p>4. 柜体材质: 15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>5. 柜门材质: 15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>6. 推拉折叠门</p> <p>7. 龙骨: 按设计要求综合考虑</p> <p>8. 工程量计算规则: 按图示柜体台面中心线长度以m计算</p> <p>9. 其他: 柜体五金、暗</p>	m	8.42				

			藏LED灯带、龙骨制安、推拉折叠门等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
5	011207001038	卫生间银镜镜柜	部位：卫生间 1. 节点：DT-1F-WC-12/16、17 2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚银镜MR-1001 3. 线条材料品种、规格、颜色：5mm宽×1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 4. 上部支架材料品种、规格、颜色：1.2mm厚古铜色不锈钢支架MT-1001 5. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板 6. 龙骨材料种类：30×30×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 7. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，固定件、镀锌型材、骨架制作安装、古铜色不锈钢支架制作安装、暗藏灯带等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.74				
6	穗 011501021005	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-1F-WC-12/16、17 3. 尺寸：2900mm长×630mm宽×880mm高 4. 柜体材质及规格	组	1				

			<p>: 12mm阻燃多层板基层、1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002</p> <p>5. 台面材质及规格 : 20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>6. 台侧材质及规格 : 20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>7. 龙骨材质及规格: 详设计图纸</p> <p>8. 工程量计算规则: 按图示以数量计算</p> <p>9. 其他: 含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求</p>					
7	穗 011501021006	洗漱台柜	<p>1. 名称: 洗漱台柜</p> <p>2. 节点: DT-1F-WC-12/16、17</p> <p>3. 尺寸: 4450mm长×630mm宽×880mm高</p> <p>4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃多层板基层、1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002</p> <p>5. 台面材质及规格 : 20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>6. 台侧材质及规格 : 20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>7. 龙骨材质及规格: 详设计图纸</p> <p>8. 工程量计算规则: 按图示以数量计算</p> <p>9. 其他: 含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、</p>	组	1			

			规范及招标文件要求						
8	011207001039	全身镜	部位：卫生间全身镜，详DT-1F-WC-12/18 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚银镜MR-1001，1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001 2. 基层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚阻燃夹板 3. 龙骨材料品种、规格：20×40×2.5mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.54				
9	011210002006	推拉隔断	1. 部位或节点大样：全日餐包间推拉隔断，详DT-1F-PA-02/①、DT-1F-PA-03/c 2. 主要材料品种、规格、颜色：1mm厚米白布纹铝板（MT-1006）、1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001、吸音棉、55型道轨、65型吊轮、上压条、轮座 3. 龙骨材料种类：按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以成品固定屏风框外围尺寸以面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、玻璃密封胶、骨	m2	182.4				

			架、调轨系统等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价 6. 满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011503004004	扶手	1. 部位：无障碍卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手折弯型PF-0008 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
11	011503004005	扶手	1. 部位：无障碍卫生间 2. 扶手类型规格：脸盆专用安全扶手PF-0009 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
12	011503004006	扶手	1. 部位：无障碍卫生间 2. 扶手类型规格：小便斗专用安全扶手PF-0010 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
13	011503004007	扶手	1. 部位：无障碍卫生间 2. 扶手类型规格：固定安全扶手PF-0012 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		宴会厅、前厅、卫生间（C区）其他装饰工程合计							
		家具库房（C区）							
		家具库房（C区）合计							
		家具库房（C区）楼地面装饰工程							

1	011102003020	块料楼地面 (TL-2002)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖 (TL-2002) 通体砖 2. 结合层厚度、材质 : 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	33.94				
2	011108001027	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足	m2	0.42				

			设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105003010	块料踢脚线 (TL-2002)	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :600×600×10mm厚磨砂面防滑砖 (TL-2002) 3. 结合层厚度、材质 :10mm厚瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 工程量计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.75				
		家具库房 (C区) 楼地面装饰工程合计							
		家具库房 (C区) 墙、柱面装饰工程							
1	011406001033	涂料墙面 (PT-2001)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类: 粉刷石膏一道 3. 基层材料种类: 整体网格布一道, 粉刷石膏 4. 腻子: 2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法, 阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	68.13				
		家具库房 (C区) 墙、							

		柱面装饰工程合计							
		家具库房（C区）天棚工程							
1	011302001048	吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格:详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	33.94				
		家具库房（C区）天棚工程合计							

		多功能厅、会议前厅、会议室、贵宾室（D区）							
		多功能厅、会议前厅、会议室、贵宾室（D区）合计							
		多功能厅、会议前厅、会议室、贵宾室（D区）楼地面装饰工程							
1	011104001013	地毯楼地面（CA-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：定制图案地毯（CA-1002） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	276.84				
2	011104001014	地毯楼地面（CA-1001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：定制图案地毯（CA-1001） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：地面不同材料	m2	187.97				

			交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011104001015	地毯楼地面（CA-1003）	1. 面层材料品种、规格、颜色：定制图案地毯（CA-1003） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	42.65				
4	011102001014	石材楼地面（ST-1003）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝 6. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求	m2	97.18				

			<p>8. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>9. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011102001015	石材楼地面（ST-1003）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003）</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	35.33				
6	010904002013	楼（地）面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚</p>	m2	35.33				

			<p>3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011101001004	水泥砂浆楼地面	<p>1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>3. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	3.5				
8	011105006014	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	<p>1. 踢脚线高度：50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>3. 基层材料品种、规格：12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距：25mm厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉(容重48kg/m3)</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积)，折边面积、加强筋、弧形</p>	m2	12.18				

			、异形不锈钢板在单价内综合考虑 7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 名称: 卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7. 5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m2计算 7. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	42. 6				
10	011108001028	卫生间反坎	1. C20混凝土止水坎, Φ6植筋@100 2. 工程量计算规则: 清单计算规则 3. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	3. 24				
		多功能厅、会议前厅、会议室、贵宾室							

		(D区)楼地面装饰工程合计							
		多功能厅、会议前厅、会议室、贵宾室 (D区)墙、柱面装饰工程							
1	011207001040	金属铝板墙面 (MT-1006)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1mm厚米白布纹铝板 (MT-1006) 2. 装饰线条材料品种、规格、颜色 : (10+55+10+55) mm× 1. 2mm厚古铜色不锈钢 MT-1001 3. 龙骨材料种类: 详设计图纸 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	231.71				
2	011207001041	金属铝板墙面 (MT-1007)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 4mm厚黑深色木纹铝板 (MT-1007) 2. 装饰线条材料品种、规格、颜色 : (10+55+10+55) mm× 1. 2mm厚古铜色不锈钢 MT-1001 3. 龙骨材料种类: 详设计图纸 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各	m2	32.67				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011207001042	木饰面墙面（WD-1002）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>5. 龙骨材料种类：25mm厚轻钢龙骨架</p> <p>6. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	32.13				

4	011207001043	木饰面墙面（WD-1002）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	259.39				
5	011207001044	木饰面造型墙面（WD-1002）	<p>部位：造型木饰面墙面，详DT-1F-WC-13/22</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002，造型样式详大样图</p> <p>2. 基层材料种类：9mm厚B1级阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：20×40×3mm厚镀锌扁通等按设计要求综合考虑</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制</p>	m2	10.92				

			作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001045	硬包饰面墙面（UP-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	191.59				
7	011207001046	硬包饰面墙面（UP-1002）	节点：DT-1F-WC-03/⑧ 1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002弧形 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400	m2	65.82				

			<p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装，基层板及硬包饰面的弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
8	011207001047	不锈钢板装饰墙面(MT-1001)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>2. 基层材料种类：15mm+9mm难燃胶合板</p> <p>3. 龙骨材料种类：40×40×3mm厚镀锌方通等详DT-1F-WC-14/23综合考虑</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	54.88				
9	011207001048	不锈钢板洞口装饰板(MT-1001)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>2. 基层材料种类</p>	m2	2.51				

			<p>: 12mm+9mmB1级阻燃板基层</p> <p>3. 龙骨材料种类: 详DT-1F-WC-09/07综合考虑</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
10	011204003012	块料墙面 (TL-1001)	<p>1. 安装方式: 湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚哑光面手工砖TL-1001</p> <p>3. 结合层厚度、材质: 10mm瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	24.21				
11	011207001049	墙面基层板	<p>1. 部位: 墙面基层板, 详DT-1F-WC-11/14</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距: 详设计图纸</p> <p>3. 基层材料种类、规格: 12mm厚阻燃板背面刷黑</p> <p>4. 其他: 详图纸相关各</p>	m2	34.56				

			节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；镀锌型材、干挂构件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满文件、设计及相关规范要求						
12	011204001011	石材墙面（ST-1005）	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005，石材直形、弧形综合考虑，含电梯门石材门套、DT-1F-WC-11/13酒柜上部石材 3. 装饰线条材料品种、规格、颜色:50mm宽×1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 4. 龙骨材料种类、规格、中距 :L50×50×5mm厚镀锌角钢、40×40×4mm厚镀锌方通、M10膨胀螺栓固定等详设计图纸 5. 挂件材料种类:专用石材干挂件 6. 基层材质: 综合考虑（蒸压加气混凝土基层需做6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平) 7. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求 8. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理 9. 工程量计算规则:清单计算规则 10. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；穿墙螺	m2	132.49				

			栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒（条）作背衬，表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满文件、设计及相关规范要求						
13	011204001012	石材墙面（ST-1005A）	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚拉槽面浅色（意大利白）大理石ST-1005A，石材直形、弧形综合考虑，含电梯门石材门套 3. 装饰线条材料品种、规格、颜色:50mm宽×1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 4. 龙骨材料种类、规格、中距 :L50×50×5mm厚镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L40×40×4角钢、槽钢等详设计图纸及构造做法表 5. 挂件材料种类:专用石材干挂件 6. 基层材质：综合考虑（蒸压加气混凝土基层需做6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平) 7. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求 8. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理 9. 工程量计算规则:清单计算规则 10. 其他:详图纸相关各	m2	27.48				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒（条）作背衬，表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满文件、设计及相关规范要求						
14	011204001013	石材墙面（ST-1002）	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1002 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	69.27				
15	011207001050	木纹蜂窝铝板装饰墙面（MT-1003）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木纹蜂窝铝板装饰板（MT-1003）	m2	15.76				

			<p>2. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平，龙骨中距400</p> <p>3. 工程量计算规则：按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量)</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
16	011210006009	厕格隔断	<p>1. 部位或详图:卫生间厕格隔断，详DT-1F-WC-14/24</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色:15mm厚木色木饰面（WD-1002）+15mm厚木色木饰面（WD-1002）</p> <p>3. 基层材料品种、规格、颜色:12mm厚B1级阻燃板</p> <p>4. 踢脚材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢等按设计要求综合考虑</p> <p>6. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其他:含各节点细部</p>	m2	41.98				

			做法、与主体墙连接、连接件、固定件、预埋件、骨架制作与安装、转接件密封胶条及胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，满足招标文件、设计及相关规范要求						
17	011210006010	小便斗隔断	部位：卫生间小便斗隔断，详DT-1F-WC-11/15 1. 边框材料种类、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001 2. 隔断品种、规格、颜色：12mm厚热熔水纹玻璃GL-1002 3. 龙骨材料种类、规格：30×50×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示隔断框外围尺寸以面积计算 5. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.12				
18	010903002012	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	313.36				
		多功能厅、会议前厅、会议室、贵宾室（D区）墙、柱面装饰工程合计							
		多功能厅、会议前厅							

		、会议室、贵宾室 (D区)天棚工程							
1	011302001049	吊顶天棚	<p>1. 部位: 多功能厅、会议前厅、会议室、贵宾室 (D区)</p> <p>2. 面层材料品种、规格: 双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 基层材料品种、规格: 15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条: 古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距: 详构造做法表及大样图;</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格: 详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏</p>	m2	360.67				

			板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001050	吊顶天棚	<p>1. 部位：多功能厅、会议前厅、会议室、贵宾室（D区）</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条：古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距：详构造做法表及大样图；</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格：详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫</p>	m2	33.04				

			、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011406001034	天棚无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	360.67				
4	011406001035	天棚无机涂料PT-1003	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料PT-1003面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料PT-1003底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油	m2	33.04				

			漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011302001051	米白布纹铝板面层天棚（MT-1006）	<p>1. 面层材料品种、规格：1mm厚米白布纹铝板（MT-1006），综合考虑单曲板、直形板</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型，竖向间距1000mm，钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接，按照铝板配套一体式角码，角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及</p>	m2	83.22				

			相关规范要求						
6	011302001052	铝板造型天棚（MT-1001、MT-1008）	<p>部位：宴会厅造型天棚，详DT-1F-RC-04/13、DT-1F-RC-03/11、12</p> <p>1. 面层材料品种、规格：2mm厚古铜色冲孔铝板（MT-1008）、1.2mm厚古铜色不锈钢（MT-1001）</p> <p>2. 基层材料品种、规格：12mm厚玻镁板、15mm厚玻镁板详设计图纸</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型，竖向间距1000mm，钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接，按照铝板配套一体式角码，角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、风口刷黑、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件</p>	m2	187.61				

			及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011302001053	透光软膜天花吊顶天棚（SF-1005）	<p>1. 面层材料品种、规格:0.2mm厚透光软膜SF-1005</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9mm厚玻镁板,专用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>6. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、具备拆卸更换灯具的条件等</p>	m2	6.88				

			满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		多功能厅、会议前厅、会议室、贵宾室（D区）天棚工程合计							
		多功能厅、会议前厅、会议室、贵宾室（D区）其他装饰工程							
1	011302001054	天花龙骨转换层	<p>1. 部位或节点大样:天花龙骨转换层，详DT-RC-05/①</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:转换层钢构件等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花转换层区域的水平投影面积计算，该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	m2	483.81				
2	011302001055	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨，详DT-RC-05/③</p>	m2	187.61				

			<p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算,该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除,在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法,包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价,满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
3	011501011015	地柜	<p>1. 名称:会议室地柜</p> <p>2. 节点:DT-05/①</p> <p>3. 尺寸:1950mm长×850mm高×580mm宽</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层:15mm厚木色木饰面WD-1002、20mm厚光面浅色(意大利白)大理石ST-1005</p> <p>5. 柜门材质:15mm厚黑色木饰面WD-1001</p> <p>6. 踢脚:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>7. 基层:12mm厚阻燃板</p> <p>8. 龙骨:按设计要求综合考虑</p> <p>9. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>10. 其他:柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞</p>	个	1				

			、六面防护在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
4	011501009001	吊柜	1. 名称：吊柜 2. 节点：DT-05/① 3. 尺寸：2090mm高×400mm宽×1650mm长 4. 柜体材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 吊杆：古铜色不锈钢MT-1001 5. 工程量计算规则：按图示以个计算 6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
5	011501011016	木柜	1. 名称：会议室木柜 2. 节点：DT-06/① 3. 尺寸：1055mm长×4000mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 柜门材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002 6. 踢脚：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 7. 基层：15mm厚阻燃板 8. 工程量计算规则：按图示以数量计算 9. 其他：柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
6	011501011017	酒柜	1. 名称：酒柜 2. 节点：DT-1F-WC-10/12、DT-1F-WC-11/13 3. 尺寸：2300mm高×600mm宽 4. 柜体材质：15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 柜门材质：15mm厚木	m	4.5				

			色木饰面WD-1002 6. 推拉折叠门 7. 龙骨：按设计要求综合考虑 8. 工程量计算规则：按图示柜体台面中心线长度以m计算 9. 其他：柜体五金、暗藏LED灯带、龙骨制安、推拉折叠门等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
7	011207001051	卫生间银镜镜柜	部位：卫生间 1. 节点：DT-1F-WC-12/16、17 2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚银镜MR-1001 3. 线条材料品种、规格、颜色：5mm宽×1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 4. 上部支架材料品种、规格、颜色：1.2mm厚古铜色不锈钢支架MT-1001 5. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板 6. 龙骨材料种类：30×30×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 7. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，固定件、镀锌型材、骨架制作安装、古铜色不锈钢支架制作安装、暗藏灯带等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关	m2	3.28				

			规范要求						
8	穗 011501021007	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-1F-WC-12/16、17 3. 尺寸：1000mm长×630mm宽×880mm高 4. 柜体材质及规格：12mm阻燃多层板基层、1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002 5. 台面材质及规格：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009 6. 台侧材质及规格：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009 7. 龙骨材质及规格：详设计图纸 8. 工程量计算规则：按图示以数量计算 9. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	2				
9	穗 011501021008	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-1F-WC-12/16、17 3. 尺寸：2040mm长×630mm宽×880mm高 4. 柜体材质及规格：12mm阻燃多层板基层、1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002 5. 台面材质及规格：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009 6. 台侧材质及规格：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009 7. 龙骨材质及规格：详	组	1				

			设计图纸 8. 工程量计算规则:按图示以数量计算 9. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
10	011207001052	全身镜	部位: 卫生间全身镜, 详DT-1F-WC-12/18 1. 面层材料品种、规格、颜色: 4mm厚银镜MR-1001, 1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001 2. 基层材料品种、规格、颜色: 双层12mm厚阻燃夹板 3. 龙骨材料品种、规格: 20×40×2.5mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则: 按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.84				
		多功能厅、会议前厅、会议室、贵宾室(D区)其他装饰工程合计							
		会议室备餐间(D区)							
		会议室备餐间(D区)合计							
		会议室备餐间(D区)楼地面装饰工程							

1	011102003021	块料楼地面 (TL-2002)干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖 (TL-2002) 通体砖</p> <p>2. 结合层厚度、材质 ： 10mm厚瓷砖专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比： 35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料： 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	6.68				
2	011108001029	门槛石	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比： 5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料： 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足</p>	m2	0.27				

			设计、招标文件及相关规范要求						
		会议室备餐间（D区）楼地面装饰工程合计							
		会议室备餐间（D区）墙、柱面装饰工程							
1	011204003013	块料墙面（TL-2001）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×9mm厚哑光面松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、材质 ：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	28.77				
2	010903002013	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	28.77				
		会议室备餐间（D区）墙、柱面装饰工程合计							
		会议室备餐间（D区）天棚工程							
1	011302001056	吊顶天棚	1. 部位：会议室备餐间（D区）	m2	6.68				

			<p>2. 面层材料品种、规格:双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011406001036	天棚无机涂料PT-2001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料PT-2001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数:无机涂料PT-2001底</p>	m2	6.68				

			漆二道 3. 腻子种类、遍数 : 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		会议室备餐间 (D区) 天棚工程合计							
		家具库房 (D区)							
		家具库房 (D区) 合计							
		家具库房 (D区) 楼地面装饰工程							
1	011102003022	块料楼地面 (TL-2002) 干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖 (TL-2002) 通体砖 2. 结合层厚度、材质 : 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	30.28				
2	011108001030	门槛石	1. 面层材料品种、规格	m2	0.42				

			、颜色:20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105003011	块料踢脚线 (TL-2002)	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :600×600×10mm厚磨砂面防滑砖 (TL-2002) 3. 结合层厚度、材质 :10mm厚瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 工程量计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.54				
		家具库房 (D区) 楼地面装饰工程合计							
		家具库房 (D区) 墙、柱面装饰工程							
1	011406001037	涂料墙面 (PT-2001)	1. 面层材料品种、规格	m2	114.3				

			、颜色：无机涂料二底二面PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道，粉刷石膏 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		家具库房（D区）墙、柱面装饰工程合计							
		家具库房（D区）天棚工程							
1	011302001057	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表及大样图 3. 吊杆材料种类、规格：详后勤区装修标准做法表及大样图 4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 5. 其他：含各节点细部	m2	30.28				

			做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		家具库房（D区）天棚工程合计							
		宴会咖啡区、洗碗间、后勤走廊（D区）							
		宴会咖啡区、洗碗间、后勤走廊（D区）合计							
		宴会咖啡区、洗碗间、后勤走廊（D区）楼地面装饰工程							
1	011102003023	块料楼地面（TL-2002）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖 2. 结合层厚度、材质 ： 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比： 35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料： 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 工程量计算规则：清单计算规则	m2	114.09				

			6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011108001031	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.28				
		宴会咖啡区、洗碗间、后勤走廊（D区）楼地面装饰工程合计							
		宴会咖啡区、洗碗间、后勤走廊（D区）墙、柱面装饰工程							
1	011204003014	块料墙面（TL-2001）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×9mm厚哑光面松香米白瓷砖TL-2001	m2	610.16				

			3. 结合层厚度、材质： 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则：清 单计算规则 5. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含各节 点细部做法等满足招标 文件及设计要求的所有 内容均综合报价，结算 时不因细部采用方式变 化和深化设计而调整综 合单价，并满足招标文 件、设计及相关规范要 求						
2	010903002014	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、 遍数:1.5mm厚JSA- 101聚合物水泥防水涂 料 2. 工程量计算规则:清 单计量规则 3. 其他:防水高度详见 图纸设计说明，满足设 计、招标文件及相关规 范要求	m2	610.16				
		宴会咖啡区、洗碗间 、后勤走廊（D区）墙 、柱面装饰工程合计							
		宴会咖啡区、洗碗间 、后勤走廊（D区）天 棚工程							
1	011302001058	铝扣板吊顶天棚（MT- 2001）	1. 面层材料品种、规格 ：600×600×1.0mm厚 铝扣板（MT-2001） 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:详后勤区装修 标准做法表，满足设计 要求。 3. 工程量计算规则：按 实际施工区域的水平投 影面积计算，该区域内 小于0.3m2的风口、镂 空面积不扣除，风口、 镂空面积在单价内综合 考虑，收边板、封边板 、灯槽、窗帘盒不单独	m2	216.96				

			<p>计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		宴会咖啡区、洗碗间、后勤走廊（D区）天棚工程合计							
		大堂（E区）							
		大堂（E区）合计							
		大堂（E区）楼地面装饰工程							
1	011102001016	石材楼地面（ST-1003）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003）</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶</p>	m2	558.16				

			处理)同色勾缝剂勾缝 6. 不同材质交接位 : 5mm厚乱纹古铜色不 锈钢实芯条MT-1001 7. 磨光、酸洗、镜面处 理: 满足设计要求 8. 工程量计算规则: 清 单计算规则 9. 其他: 门槛石、地面 不同材料交接的控制缝 处理、石材开孔开洞费 、地面连接处各细部节 点做法等招标文件及设 计要求的所有内容在投 标报价中综合考虑, 满 足设计、招标文件及相 关规范要求						
2	011102001017	石材拼花楼地面 (ST-1002、ST-1004) 干区地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 20mm厚光面浅 灰色 (米兰灰) 大理石 (ST-1002) +20mm厚光 面深色 (佩纳深蓝) 大 理石 (ST-1004) 成品 拼花, 详DT-FC-05/① 2. 结合层厚度、砂浆配 合比: 5mm石材专用粘 结剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比: 30mm厚WSM20预 拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 5. 收边条: 5mm厚乱纹 古铜色不锈钢实芯条 6. 防护材料种类: 石材 六面防护 (表面做结晶 处理) 同色勾缝剂勾缝; 7. 磨光、酸洗、镜面处 理: 满足设计要求 8. 工程量计算规则: 清 单计算规则 9. 其他: 地面不同材料 交接的控制缝处理、石 材开孔开洞费、拼花样 式、地面连接处各细部 节点做法等招标文件及	m2	95.06				

			设计要求的所有内容在 投标报价中综合考虑 ，满足设计、招标文件 及相关规范要求						
3	011105006015	踢脚线（古铜色不锈 钢MT-1001）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格 、颜色:1.2mm古铜色不 锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格 :12mm厚石膏板,专用自 攻螺钉拧牢,孔眼用腻 子填平(防锈) 4. 基层材料品种、规格 :12mm厚阻燃板背面刷 防火漆,专用自攻螺钉 拧牢,孔眼用腻子填平) 5. 龙骨材料种类、规格 、中距:25mm厚轻钢龙 骨架,内填玻璃棉(容重 48kg/m3) 6. 工程量计算规则:按 设计图示铺设长度乘设 计图示高度以面积计算 (不含折边面积),折 边面积、加强筋、弧形 、异形不锈钢板在单价 内综合考虑 7. 其他:含各节点细部 做法、连接件、固定件 、预埋件、转接件、龙 骨、龙骨材质及规格、 密封胶条及胶垫、不同 金属材料交界处设置防 腐蚀胶垫、防火封堵、 相关构件的表面处理、 焊缝探伤检测等满足招 标文件及设计要求的所有 内容均综合报价,结 算时不因采用方式变化 和深化设计而调整综合 单价。满足设计、招标 文件及相关规范要求	m2	3				
		大堂（E区）楼地面装 饰工程合计							
		大堂（E区）墙、柱面 装饰工程							

1	011204001014	雕花石材墙面（ST-1005）	<p>1. 安装方式:干挂</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:35mm厚光面浅色意大利白大理石ST-1005（浮雕10mm），石材直形、弧形综合考虑（切割工艺），雕花效果根据石材厂家深化图纸报发包人确认为准</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距 :L50×50×5mm厚镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L40×40×4角钢、槽钢等详设计图纸及构造做法表</p> <p>4. 挂件材料种类:专用石材干挂件</p> <p>5. 基层材质：综合考虑（蒸压加气混凝土基层需做6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平)</p> <p>6. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求</p> <p>7. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理</p> <p>8. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>9. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒（条）作背衬，表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满文件、</p>	m2	664.35			
---	--------------	-----------------	---	----	--------	--	--	--

			设计及相关规范要求						
2	011207001053	LED屏基层板	<p>1. 部位：入口大堂LED屏区域，详IE-1F-A-02/③立面、DT-1F-WC-04/11</p> <p>2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：详设计图纸</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	60.52				
3	011207001054	LED屏饰面板	<p>1. 部位：入口大堂LED屏区域，详IE-1F-A-02/③立面、DT-1F-WC-04/11</p> <p>2. 面层材料种类：1.2mm厚古铜色不锈钢板</p> <p>3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：详设计图纸</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因</p>	m2	22.95				

			采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		大堂（E区）墙、柱面装饰工程合计							
		大堂（E区）天棚工程							
1	011302001059	吊顶天棚	<p>1. 部位：大堂（E区）</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条：古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距：详构造做法表及大样图；</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格：详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火</p>	m2	637.8				

			封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011406001038	天棚无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	643.64				
3	011302001060	木纹铝板面层天棚	部位：入口雨棚天花，详DT-RC-Y-01 1. 面层材料品种、规格：3mm厚木纹铝板，综合考虑单曲板、直形板 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50×50×5镀锌方钢钢架龙骨等详设计图纸 3. 工程量计算规则：按铝板展开面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板不单独计算	m2	263.16				

			<p>，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝板配套安装角码(抗风压)、龙骨(含材料制作安装)、自攻螺丝固定(抗风压)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001061	吊顶天棚	<p>部位：入口雨棚天花，详DT-RC-Y-01</p> <p>1. 面层材料品种、规格:6mm+1.52PVB+6mm厚热熔夹胶玻璃GL-1001</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:详设计图纸</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边条等满足招标文件及设计要求的所有内容均</p>	m2	141.7				

			综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		大堂（E区）天棚工程合计							
		大堂（E区）其他装饰工程							
1	011501011018	大堂服务台	1. 名称：大堂服务台 2. 节点：DT-1F-FD-12 3. 尺寸：3200mm长×1600mm宽×950mm高 4. 台面材质：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005，综合考虑直形、弧形 5. 侧面材质：1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 6. 基层：12mm厚阻燃夹板 7. 龙骨：按设计要求综合考虑 8. 工程量计算规则：按设计图示以套计算 9. 其他：石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材弧形加工费等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	套	1				
2	011210002007	固定屏风	1. 部位或节点大样：固定屏风，详DT-1F-FD-13 2. 主要材料品种、规格、颜色：黑色木饰面框架及上部和底部饰面（WD-1001）、20mm厚光面绿色大理石ST-1008、1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 3. 龙骨材料种类：按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按	m2	77.76				

			<p>按设计图示尺寸以成品固定屏风框外围尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、玻璃密封胶、骨架等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p> <p>6. 满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011210002008	固定屏风	<p>1. 部位或节点大样:固定屏风, 详DT-1F-FD-10/⑧</p> <p>2. 主要材料品种、规格、颜色:黑色木饰面框架及上部和底部饰面(WD-1001)、12mm厚水波纹热熔玻璃(GL-1002)</p> <p>3. 龙骨材料种类:按设计要求综合考虑</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示尺寸以成品固定屏风框外围尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、玻璃密封胶、骨架等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p> <p>6. 满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	51.84				
4	011302001062	天花龙骨转换层	<p>1. 部位或节点大样:天花龙骨转换层, 详DT-RC-05/①</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:转换层钢构件等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花转换层区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口</p>	m2	173.57				

			<p>、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
5	011302001063	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨，详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算，该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设</p>	m2	43.39				

			计、招标文件及相关规范要求。						
		大堂（E区）其他装饰工程合计							
		电梯轿厢							
		电梯轿厢合计							
		电梯轿厢楼地面装饰工程							
1	011102001018	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-1004/20mm意大利白大理石ST-1005 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 基层厚度、砂浆配合比：8mm埃特板 4. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.2				
		电梯轿厢楼地面装饰工程合计							
		电梯轿厢墙、柱面装饰工程							
1	011207001055	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm镜面不锈钢MT-1010 2. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板 3. 龙骨材料种类：40*40方通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	63.24				

			<p>计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011207001056	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：摩素板SF-1001</p> <p>2. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板</p> <p>3. 龙骨材料种类：40*40方通</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设展开面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	63.92				
3	011207001057	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：白色涂料PT-1001</p> <p>2. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板</p> <p>3. 龙骨材料种类：40*40方通</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积</p>	m2	3.36				

			<p>计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
		电梯轿厢墙、柱面装饰工程合计							
		电梯轿厢天棚工程							
1	011302001064	金属饰面天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：1.2mm镜面不锈钢MT-1010</p> <p>2. 基层材料品种、规格：双层9mm阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、暗藏灯带、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	19.2				

		电梯轿厢天棚工程合							
		计							
		电梯轿厢其他装饰工							
		程							
1	010801006009	定制不锈钢拉手	1. 名称: 定制不锈钢拉手 2. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 3. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	12				
		电梯轿厢其他装饰工							
		程合计							
		一层门窗工程							
1	010801001004	木门	1. 名称: 成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号: M01 3. 门尺寸或洞口尺寸: 详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质: 木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面、MT-1002金属边框及饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则: 以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他: 不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	19.25				
2	010801001005	推拉门	1. 名称: 成品木质推拉门 2. 门窗编号: M05 3. 门尺寸或洞口尺寸: 详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材	m2	4.7				

			<p>质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面、MT-1002金属边框，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010801001006	推拉门	<p>1. 名称:成品木质推拉门</p> <p>2. 门窗编号:M09</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面、MT-1002金属边框，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	9.79				
4	010801001007	木门	<p>1. 名称:成品双扇木饰面平开门</p>	m2	5.64				

			<p>2. 门窗编号:M10</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面门及门框, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
5	010801001008	木门	<p>1. 名称:成品双扇木饰面平开门</p> <p>2. 门窗编号:M11</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面门及门框, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	15.75				

6	010801001009	木门	<p>1. 名称:成品双扇木饰面平开门</p> <p>2. 门窗编号:M12</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1001木纹热转印木饰面门及门框，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	5.34				
7	010801001010	木门	<p>1. 名称:成品双扇木饰面平开门</p> <p>2. 门窗编号:M13</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面门及门框、MT-1001古铜金属造型拉手，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标</p>	m2	52.8				

			文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
8	010801001011	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M14 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、15mm厚哑面木色木饰面门扇门头、及门框WD-1002，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	4.2				
9	010801001012	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M15 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、15mm厚哑面木色木饰面门扇门头、及门框WD-1002，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭	m2	26.54				

			门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆、12mm厚阻燃板基层等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
10	011207001058	硬包饰面暗门（UP-1002）	部位：硬包饰面消火栓暗门，详DT-1F-WC-08/③ 1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃板+15mm厚硬包饰面UP-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆 3. 特殊五金：弹跳拉手HD-0018、二维可调钢架暗门专用暗铰链HD-0026、反弹门吸HD-0027 4. 龙骨材料种类：详设计图纸 5. 工程量计算规则：按设计图示暗门框外围尺寸以面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、暗门五金、天地轴、弹跳拉手、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	13.12				
11	011207001059	油漆饰面暗门（PT-1002）	部位：肌理漆饰面消火栓暗门，参DT-1F-WC-	m2	7.2				

			<p>08/③</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚石膏板</p> <p>2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板</p> <p>3. 特殊五金：弹跳拉手HD-0018、二维可调钢架暗门专用暗铰链HD-0026、反弹门吸HD-0027</p> <p>4. 龙骨材料种类：详设计图纸</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示暗门框外围尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、暗门五金、天地轴、弹跳拉手、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011204001015	石材饰面暗门（ST-1005）	<p>部位：石材饰面消火栓暗门，详DT-1F-WC-04/⑨、⑩</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>3. 特殊五金：弹跳拉手HD-0018、二维可调钢架暗门专用暗铰链HD-0026、反弹门吸HD-0027</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距：30×50×3mm厚镀锌方通等详设计图纸</p> <p>5. 石材防护材料种类</p>	m2	8.2				

			<p>:满足设计及国家规范要求</p> <p>6. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理</p> <p>7. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>8. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含墙面连接处各细部节点做法; 镀锌型材、干挂构件、暗门五金、天地轴、弹跳拉手、磨边倒角、开孔开洞、六面防护等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满文件、设计及相关规范要求</p>						
13	011204001016	石材饰面暗门 (ST-1005)	<p>部位: 石材饰面暗门, 详DT-1F-WC-04/12</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚光面浅色 (意大利白) 大理石ST-1005</p> <p>2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板</p> <p>3. 特殊五金: 把手HD-0007、门挡HD-0014、中心轴HD-0016</p> <p>4. 门套: 双层12mm厚阻燃夹板贴1.2mm古铜不锈钢板饰面</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:20×40×4mm厚镀锌扁通等详设计图纸</p> <p>6. 石材防护材料种类:满足设计及国家规范要求</p> <p>7. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理</p> <p>8. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>9. 其他:详图纸相关各</p>	m2	8.4				

			节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；镀锌型材、干挂构件、暗门五金、天地轴、把手、门套、磨边倒角、开孔开洞、六面防护等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满文件、设计及相关规范要求						
14	011204001017	石材饰面暗门（ST-1005、ST-1005A）	部位：石材饰面暗门，详DT-1F-WC-04/12 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005、20mm厚拉槽面浅色（意大利白）大理石ST-1005A 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 3. 特殊五金：把手HD-0007、门挡HD-0014、中心轴HD-0016 4. 门套：双层12mm厚阻燃夹板贴1.2mm古铜不锈钢板饰面 5. 龙骨材料种类、规格、中距：20×40×4mm厚镀锌扁通等详设计图纸 6. 石材防护材料种类：满足设计及国家规范要求 7. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求：表面结晶处理 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；镀锌型材、干挂构件、暗门五金、天地轴、把手、门套、磨边倒角、开孔开洞、六面防护	m2	6.72				

			等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满文件、设计及相关规范要求						
15	011204001018	石材饰面暗门（ST-1005）	部位：石材饰面暗门，详DT-1F-WC-13/23 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 3. 特殊五金：中心轴HD-0016、管井锁HD-0017、弹跳拉手HD-0018 4. 门背板：铝塑板饰面 5. 龙骨材料种类、规格、中距：20×40×3mm厚镀锌扁通等详设计图纸 6. 石材防护材料种类：满足设计及国家规范要求 7. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求：表面结晶处理 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；镀锌型材、干挂构件、暗门五金、天地轴、把手、门套、磨边倒角、开孔开洞、六面防护等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满文件、设计及相关规范要求	m2	26.4				
16	011207001060	木饰面暗门（WD-	部位：木饰面双扇暗门	m2	17.6				

		1002)	<p>，详DT-1F-WC-07/24</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆</p> <p>3. 特殊五金：管井锁HD-0017、弹跳拉手HD-0018、二维可调钢架暗门专用暗铰链HD-0026</p> <p>4. 龙骨材料种类：详设计图纸</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示暗门框外围尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、暗门五金、天地轴、弹跳拉手、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
17	011207001061	木饰面暗门（WD-1002）	<p>部位：木饰面暗门，详DT-1F-WC-07/22</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆</p> <p>3. 门套：12mm厚阻燃夹板贴1.2mm古铜不锈钢板饰面</p> <p>4. 特殊五金：合页HD-0005、把手HD-0007、欧标房间功能锁HD-0012、旋钮锁芯HD-0013、门挡HD-0014、密封条HD-0015</p> <p>5. 龙骨材料种类：详设</p>	m2	8.4				

			<p>计图纸</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示暗门框外围尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、密封条、镀锌型材、暗门五金、门套、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
18	011207001062	木饰面暗门（WD-1002）	<p>部位：木饰面暗门，详DT-1F-WC-08/②</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆</p> <p>3. 门套：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>4. 特殊五金：合页HD-0005、把手HD-0007、欧标房间功能锁HD-0012、旋钮锁芯HD-0013、门挡HD-0014、密封条HD-0015</p> <p>5. 龙骨材料种类：详设计图纸</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示暗门框外围尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、密封条、镀锌型材、暗门五金、门套、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采</p>	m2	5.04				

			用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
19	011207001063	铝板饰面暗门（MT-1006）	部位：铝板饰面暗门，详DT-1F-WC-09/⑥ 1. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚米白布纹铝板（MT-1006） 2. 背面材料种类：金属板喷防火门同色漆 3. 门套：12mm厚阻燃夹板贴1.2mm古铜不锈钢板饰面 4. 特殊五金：把手HD-0007、中心轴HD-0016、管井锁HD-0017 5. 龙骨材料种类：50×30×2mm镀锌扁通详设计图纸 6. 工程量计算规则：按设计图示暗门框外围尺寸以面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、密封条、镀锌型材、暗门五金、门套、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.2				
		一层门窗工程合计							
		一层五金							
1	010801006010	门五金件	1. 名称：欧标通道功能锁 2. 五金编号：HD-0006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				

2	010801006011	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	34				
3	010801006012	门五金件	1. 名称：欧标闭门器 2. 五金编号：HD-0008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	42				
4	010801006013	门五金件	1. 名称：欧标房间功能锁 2. 五金编号：HD-0012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
5	010801006014	门五金件	1. 名称：旋钮锁芯 2. 五金编号：HD-0013 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
6	010801006015	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	48				
7	011502007002	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	31				
8	010801006016	门五金件	1. 名称：通用型电动开门机 2. 五金编号：HD-0019 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				

9	010801006017	门五金件	1. 名称：斜舌电插锁 2. 五金编号：HD-0020 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
10	010801006018	门五金件	1. 名称：卫浴锁芯 2. 五金编号：HD-0021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
11	010801006019	门五金件	1. 名称：无障碍卫生间专用面板 2. 五金编号：HD-0022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
12	010801006020	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-0023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	123				
13	010801006021	门五金件	1. 名称：暗拉手 2. 五金编号：HD-0032 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
14	010801006022	门五金件	1. 名称：装饰拉手 2. 五金编号：HD-0033 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	22				
15	010801006023	门五金件	1. 名称：会议门拉手 2. 五金编号：HD-0034 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				

		一层五金合计							
		二层							
		二层合计							
		过厅							
		过厅合计							
		过厅楼地面装饰工程							
1	011102001019	石材楼地面 (ST-1003)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石(ST-1003) 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	85.84				
2	011105006016	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格:12mm厚石膏板,专用自	m2	2.34				

			<p>攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉(容重48kg/m3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		过厅楼地面装饰工程合计							
		过厅墙、柱面装饰工程							
1	011207001064	硬包饰面墙面 (UP-1002)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002</p> <p>2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 基层材料种类: 12mm厚石膏板, 专用</p>	m2	25.26				

			<p>自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>4. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>5. 龙骨材料种类: 25mm厚轻钢龙骨架</p> <p>6. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/m3)</p> <p>7. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>8. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011207001065	硬包饰面墙面 (UP-1002)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002</p> <p>2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容</p>	m2	142.3				

			均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		过厅墙、柱面装饰工程合计							
		过厅天棚工程							
1	011302001065	吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：详构造做法表及大样图；</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格：详构造做法表及大样图</p> <p>4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采</p>	m2	85.84				

			用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011406001039	天棚无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	85.84				
		过厅天棚工程合计							
		111.8m² 董事会议室、休息区、备餐间							
		111.8m² 董事会议室、休息区、备餐间合计							
		111.8m² 董事会议室、休息区、备餐间楼地面装饰工程							
1	011102001020	石材楼地面 (ST-1003)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石 (ST-1003) 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材	m2	34.17				

			<p>六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 不同材质交接位</p> <p>: 5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001</p> <p>7. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求</p> <p>8. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>9. 其他: 门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011104001016	地毯楼地面 (CA-1003)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 定制图案地毯 (CA-1003)</p> <p>2. 基层厚度、材质</p> <p>: 15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>5. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	67.26				
3	011105006017	踢脚线 (古铜色不锈钢MT-1001)	<p>1. 踢脚线高度: 50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>3. 基层材料品种、规格: 12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 (防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格: 12mm厚阻燃板背面刷</p>	m2	3.08				

			<p>防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		111.8m² 董事会议室、休息区、备餐间楼地面装饰工程合计							
		111.8m² 董事会议室、休息区、备餐间墙、柱面装饰工程							
1	011207001066	木饰面墙面(WD-1001)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚黑色木饰面WD-1001</p> <p>2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积</p>	m2	12.5				

			<p>计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011207001067	木饰面墙面（WD-1002）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	130.72				
3	011207001068	硬包饰面墙面（UP-1002）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷</p>	m2	33.81				

			<p>防火漆,专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011207001069	壁纸装饰墙面 (WC-1003)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 浅色壁纸WC-1003</p> <p>2. 粘贴方式: 专用胶粘剂</p> <p>3. 基层材料种类: 6厚DP (DCA) M5砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平</p> <p>4. 腻子材料种类: 满刮2厚耐水腻子分遍找平</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、转接件、辅配件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范</p>	m2	4.96				

			要求						
5	011204003015	块料墙面 (TL-2001)	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×9mm厚哑光面松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、材质 : 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则: 清单计算规则 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	43.61				
6	010903002015	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则: 清单计量规则 3. 其他: 防水高度详见图纸设计说明, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	43.61				
		111.8m² 董事会议室、休息区、备餐间墙、柱面装饰工程合计							
		111.8m² 董事会议室、休息区、备餐间天棚工程							
1	011302001066	吊顶天棚	1. 部位: 111.8m² 董事会议室、休息区 2. 面层材料品种、规格: 双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;	m2	96.04				

			<p>3. 基层材料品种、规格:15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条: : (22+10+22) × 1.2m m厚古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001067	吊顶天棚	1. 部位: 备餐间	m2	5.39				

			<p>2. 面层材料品种、规格:双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011406001040	天棚无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料PT-1001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数:无机涂料PT-1001底</p>	m2	101.43				

			漆二道 3. 腻子种类、遍数 : 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		111.8m ² 董事会议室、休息区、备餐间天棚工程合计							
		111.8m ² 董事会议室、休息区、备餐间其他装饰工程							
1	011501011019	地柜	1. 名称: 111.8m ² 董事长会议室地柜 2. 节点: DT-05/① 3. 尺寸: 2350mm长×850mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层: 15mm厚木色木饰面WD-1002、20mm厚光面浅色(意大利白)大理石ST-1005 5. 柜门材质: 15mm厚黑色木饰面WD-1001 6. 踢脚: 1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 7. 基层: 12mm厚阻燃板 8. 龙骨: 按设计要求综合考虑 9. 工程量计算规则: 按图示以数量计算 10. 其他: 柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
2	011501009002	吊柜	1. 名称: 吊柜 2. 节点: DT-05/①	个	1				

			3. 尺寸: 2090mm高 ×400mm宽×1650mm长 4. 柜体材质及装饰面层: 15mm厚木色木饰面 WD-1002 5. 吊杆: 古铜色不锈钢 MT-1001 5. 工程量计算规则: 按 图示以个计算 6. 其他: 不含需单列的 特殊五金, 满足设计、 规范及招标文件要求						
3	011501011020	木柜	1. 名称: 111.8m² 董事 长会议室木柜 2. 节点: DT-06/① 3. 尺寸: 2550mm长 ×3650mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层: 15mm厚木色木饰面 WD-1002 5. 柜门材质及装饰面层: 15mm厚木色木饰面 WD-1002 6. 踢脚: 1.2mm古铜色 不锈钢MT-1001 7. 基层: 15mm厚阻燃板 8. 工程量计算规则: 按 图示以数量计算 9. 其他: 柜体五金、石 材磨边倒角、开孔开洞 、六面防护在投标报价 中综合考虑, 满足设计 、规范及招标文件要求	个	1				
4	011302001068	天花龙骨转换层	1. 部位或节点大样: 天 花龙骨转换层, 详DT- RC-05/① 2. 龙骨转换层龙骨规格 、尺寸: 转换层钢构件 等按设计图纸综合考虑 3. 工程量计算规则: 按 实际天花转换层区域的 水平投影面积计算, 该 区域内的风口、排烟口 、检修口、镂空等面积 不扣除, 在单价内综合 考虑。	m2	81.14				

			<p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
5	011302001069	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨, 详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	m2	20.29				

		111.8m² 董事会议室、休息区、备餐间其他装饰工程合计							
		会议室5							
		会议室5合计							
		会议室5楼地面装饰工程							
1	011104001017	地毯楼地面（CA-1003）	1. 面层材料品种、规格、颜色：定制图案地毯（CA-1003） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	94.48				
2	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.65				
3	011105006018	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格：12mm厚石膏板，专用自	m2	2.16				

			<p>攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉(容重48kg/m3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		会议室5楼地面装饰工程合计							
		会议室5墙、柱面装饰工程							
1	011207001070	木饰面墙面 (WD-1001)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚黑色木饰面WD-1001</p> <p>2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p>	m2	0.87				

			<p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011207001071	木饰面墙面（WD-1002）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 基层材料种类：12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>5. 龙骨材料种类：25MM厚轻钢龙骨架</p> <p>6. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化</p>	m2	2.28				

			设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011207001072	木饰面墙面（WD-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	98.5				
4	011207001073	硬包饰面墙面（UP-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	10.83				

			细部节点做法：固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001074	壁纸装饰墙面（WC-1003）	1. 面层材料品种、规格、颜色：浅色壁纸WC-1003 2. 粘贴方式：专用胶粘剂 3. 基层材料种类：6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 腻子材料种类：满刮2厚耐水腻子分遍找平 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、转接件、辅配件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.57				
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层类型:20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.57				
		会议室5墙、柱面装饰工程合计							

		会议室5天棚工程							
1	011302001070	吊顶天棚	<p>1. 部位：会议室5</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 基层材料品种、规格:15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条：$(22+10+22) \times 1.2\text{m}$厚古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m^2的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费</p>	m2	97.13				

			等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011406001041	天棚无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	111.47				
		会议室5天棚工程合计							
		会议室5其他装饰工程							
1	011501011021	地柜	1. 名称：会议室5地柜 2. 节点：DT-05/① 3. 尺寸：1940mm长×850mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002、20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005 5. 柜门材质：15mm厚黑色木饰面WD-1001 6. 踢脚：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 7. 基层：12mm厚阻燃板 8. 龙骨：按设计要求综合考虑 9. 工程量计算规则：按图示以数量计算	个	1				

			10. 其他:柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护在投标报价中综合考虑,满足设计、规范及招标文件要求						
2	011501009003	吊柜	1. 名称: 吊柜 2. 节点: DT-05/① 3. 尺寸: 2090mm高×400mm宽×1250mm长 4. 柜体材质及装饰面层: 15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 吊杆: 古铜色不锈钢MT-1001 5. 工程量计算规则: 按图示以个计算 6. 其他: 不含需单列的特殊五金, 满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
3	011501011022	木柜	1. 名称: 会议室5木柜1 2. 节点: DT-06/① 3. 尺寸: 1475mm长×3650mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层: 15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 柜门材质及装饰面层: 15mm厚木色木饰面WD-1002 6. 踢脚: 1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 7. 基层: 15mm厚阻燃板 8. 工程量计算规则: 按图示以数量计算 9. 其他: 柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护在投标报价中综合考虑,满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
4	011501011023	木柜	1. 名称: 会议室5木柜2 2. 节点: DT-06/① 3. 尺寸: 1400mm长×3650mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层: 15mm厚木色木饰面WD-1002	个	1				

			5. 柜门材质及装饰面层： 15mm厚木色木饰面WD-1002 6. 踢脚：1.2mm古铜色 不锈钢MT-1001 7. 基层：15mm厚阻燃板 8. 工程量计算规则：按 图示以数量计算 9. 其他：柜体五金、石 材磨边倒角、开孔开洞 、六面防护在投标报价 中综合考虑，满足设计 、规范及招标文件要求						
		会议室5其他装饰工程 合计							
		男卫、女卫、残卫							
		男卫、女卫、残卫合 计							
		男卫、女卫、残卫楼 地面装饰工程							
1	011102001021	石材楼地面（ST- 1003）湿区地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色：20mm厚光面范 思哲黑大理石（ST- 1003） 2. 结合层厚度、砂浆配 合比：10mm石材专用粘 结剂 3. 防水层：1.5mm厚 JSA-101聚合物水泥防 水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚WSM20聚 合物水泥防水砂浆向地 漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：石材 六面防护（表面做结晶 处理）同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、镜面处 理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清 单计算规则 8. 其他：门槛石、地面 不同材料交接的控制缝 处理、石材开孔开洞费 、地面连接处各细部节	m2	100.48				

			点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100.48				
3	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100.48				
4	011105006019	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格：12mm厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 4. 基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉	m2	5.37				

			<p>拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011101003005	细石混凝土楼地面	<p>1. 名称:卫生间沉箱</p> <p>2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层</p> <p>3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层</p> <p>4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>5. 20厚C20细石混凝土填充层</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示尺寸以m2计算</p> <p>7. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	85.2				
6	011108001032	卫生间反坎	1. C20混凝土止水坎	m3	2.7				

			<p>, Φ6植筋@100</p> <p>2. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>3. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		男卫、女卫、残卫楼地面装饰工程合计							
		男卫、女卫、残卫墙、柱面装饰工程							
1	011207001075	木纹蜂窝铝板装饰墙面 (MT-1003)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚木纹蜂窝铝板装饰板 (MT-1003)</p> <p>2. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>3. 工程量计算规则: 按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积, 斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量, 请投标人在综合单价中考虑, 不另计算工程量)</p> <p>4. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	31.04				
2	011204001019	石材墙面	<p>部位: 卫生间</p> <p>1. 安装方式: 湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格</p>	m2	357.49				

			<p>、颜色：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1002</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝</p> <p>5. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011210006011	厕格隔断	<p>1. 部位或详图：卫生间厕格隔断，详DT-1F-WC-14/24</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面（WD-1002）+15mm厚木色木饰面（WD-1002）</p> <p>3. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚B1级阻燃板</p> <p>4. 踢脚材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢等按设计要求综合考虑</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、与主体墙连接、连接件、固定件、预埋件、骨架制作与安装、</p>	m2	110.5				

			转接件密封胶条及胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011210006012	小便斗隔断	部位：卫生间小便斗隔断，详DT-1F-WC-11/15 1. 边框材料种类、规格：1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001 2. 隔断品种、规格、颜色：12mm厚热熔水纹玻璃GL-1002 3. 龙骨材料种类、规格：30×50×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示隔断框外围尺寸以面积计算 5. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.68				
5	010903002016	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	479.33				
		男卫、女卫、残卫墙、柱面装饰工程合计							
		男卫、女卫、残卫天棚工程							
1	011302001071	透光软膜天花吊顶天棚（SF-1005）	1. 面层材料品种、规格：0.2mm厚透光软膜SF-1005 2. 基层材料品种、规格	m2	4.5				

			<p>:9mm厚玻镁板,专用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>6. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、具备拆卸更换灯具的条件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001072	吊顶天棚	<p>1. 部位:男卫、女卫、残卫</p> <p>2. 面层材料品种、规格:双层9.5厚防水石膏板</p>	m2	94.98				

			<p>专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011406001042	天棚防水无机涂料PT-1002	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数: 防水无机涂料PT-1002面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数: 防水无机涂料PT-1002底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数</p>	m2	94.98				

			: 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		男卫、女卫、残卫天棚工程合计							
		男卫、女卫、残卫其他装饰工程							
1	011207001076	卫生间银镜镜柜	部位: 卫生间 1. 节点: DT-1F-WC-12/16、17 2. 面层材料品种、规格、颜色: 4mm厚银镜MR-1001 3. 线条材料品种、规格、颜色: 5mm宽×1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001 4. 上部支架材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚古铜色不锈钢支架MT-1001 5. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板多层板 6. 龙骨材料种类: 30×30×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 7. 工程量计算规则: 按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算 8. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 固定件、镀锌型材、骨架制作安装、古铜色不锈钢支架制作安装、暗藏灯带等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用	m2	8.2				

			方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	穗 011501021009	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-1F-WC-12/16、17 3. 尺寸：1940mm长×630mm宽×880mm高 4. 柜体材质及规格：12mm阻燃多层板基层、1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002 5. 台面材质及规格：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009 6. 台侧材质及规格：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009 7. 龙骨材质及规格：详设计图纸 8. 工程量计算规则：按图示以数量计算 9. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	5				
3	011207001077	全身镜	部位：卫生间全身镜，详DT-1F-WC-12/18 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚银镜MR-1001，1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001 2. 基层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚阻燃夹板 3. 龙骨材料品种、规格：20×40×2.5mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺	m2	14.49				

			寸以面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011503004008	扶手	1. 部位：无障碍卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手折弯型PF-0008 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
5	011503004009	扶手	1. 部位：无障碍卫生间 2. 扶手类型规格：脸盆专用安全扶手PF-0009 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
6	011503004010	扶手	1. 部位：无障碍卫生间 2. 扶手类型规格：小便斗专用安全扶手PF-0010 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
7	011503004011	扶手	1. 部位：无障碍卫生间 2. 扶手类型规格：固定安全扶手PF-0012 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
8	011302001073	天花龙骨转换层	1. 部位或节点大样：天花龙骨转换层，详DT-RC-05/① 2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸：转换层钢构件	m2	79.58				

			<p>等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花转换层区域的水平投影面积计算,该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除,在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法,包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价,满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
9	011302001074	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨,详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算,该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除,在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法,包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件</p>	m2	19.9				

			及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。						
		男卫、女卫、残卫其他装饰工程合计							
		会议区走道、茶歇台区域							
		会议区走道、茶歇台区域合计							
		会议区走道、茶歇台区域楼地面装饰工程							
1	011102001022	石材楼地面（ST-1003）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝 6. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满	m2	108.38				

			足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.94				
3	011105006020	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格：12mm厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 4. 基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平） 5. 龙骨材料种类、规格、中距：25mm厚轻钢龙骨架，内填玻璃棉（容重48kg/m3） 6. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算（不含折边面积），折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、	m2	3.79				

			焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		会议区走道、茶歇台区域楼地面装饰工程合计							
		会议区走道、茶歇台区域墙、柱面装饰工程							
1	011207001078	硬包饰面墙面 (UP-1002)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002 2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法: 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	271.23				
		会议区走道、茶歇台区域墙、柱面装饰工程合计							
		会议区走道、茶歇台区域天棚工程							

1	011302001075	吊顶天棚	<p>1. 部位：会议区走道、茶歇台区域</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	111.32				
2	011406001043	天棚无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道</p>	m2	133.65				

			2. 底漆品种、刷漆遍数： 无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子种类、遍数： 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		会议区走道、茶歇台区域天棚工程合计							
		会议区走道、茶歇台区域其他装饰工程							
1	011501011024	地柜	1. 名称：茶歇区地柜 2. 节点：DT-04/② 3. 尺寸：3360mm长×800mm高×600mm宽 4. 柜体材质及装饰面层： 15mm厚木色木饰面WD-1002、20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005 5. 柜门材质：15mm厚木色木饰面WD-1002 6. 基层：12mm厚阻燃板 7. 龙骨：按设计要求综合考虑 8. 工程量计算规则：按图示以数量计算 9. 其他：柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
2	011302001076	天花龙骨转换层	1. 部位或节点大样：天花龙骨转换层，详DT-RC-05/① 2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸：转换层钢构件	m2	89.06				

			<p>等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花转换层区域的水平投影面积计算,该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除,在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法,包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价,满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
3	011302001077	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨,详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算,该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除,在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法,包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件</p>	m2	22.26				

			及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。						
		会议区走道、茶歇台区域其他装饰工程合计							
		55.4m² 董事长会议室、会议室2							
		55.4m² 董事长会议室、会议室2合计							
		55.4m² 董事长会议室、会议室2楼地面装饰工程							
1	011104001018	地毯楼地面（CA-1003）	1. 面层材料品种、规格、颜色：定制图案地毯（CA-1003） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	96.2				
2	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要	m2	5.98				

			求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105006021	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格:12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈) 4. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3) 6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.74				
		55.4m² 董事长会议室、会议室2楼地面装饰工程合计							
		55.4m² 董事长会议室							

		、会议室2墙、柱面装饰工程							
1	011207001079	木饰面墙面（WD-1001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚黑色木饰面WD-1001 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	11.25				
2	011207001080	木饰面墙面（WD-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型	m2	129.69				

			材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011207001081	硬包饰面墙面（UP-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	18.11				
4	011207001082	壁纸装饰墙面（WC-1003）	1. 面层材料品种、规格、颜色：浅色壁纸WC-1003 2. 粘贴方式：专用胶粘剂 3. 基层材料种类：6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 腻子材料种类：满刮	m2	9.88				

			<p>2厚耐水腻子分遍找平</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、转接件、辅配件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
		55.4m² 董事长会议室、会议室2墙、柱面装饰工程合计							
		55.4m² 董事长会议室、会议室2天棚工程							
1	011302001078	吊顶天棚	<p>1. 部位：55.4m² 董事长会议室、会议室2</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条：（22+10+22）×1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距：详构造做法表及大样图；</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格：详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投</p>	m2	102.18				

			<p>影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011406001044	天棚无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	123.15				

		55.4m ² 董事长会议室、会议室2天棚工程合计							
		55.4m ² 董事长会议室、会议室2其他装饰工程							
1	011501011025	地柜	1. 名称：会议室2/55.4m ² 董事长会议室地柜 2. 节点：DT-05/① 3. 尺寸：1530mm长×850mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002、20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005 5. 柜门材质：15mm厚黑色木饰面WD-1001 6. 踢脚：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 7. 基层：12mm厚阻燃板 8. 龙骨：按设计要求综合考虑 9. 工程量计算规则：按图示以数量计算 10. 其他：柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
2	011501009004	吊柜	1. 名称：吊柜 2. 节点：DT-05/① 3. 尺寸：2090mm高×400mm宽×1250mm长 4. 柜体材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 吊杆：古铜色不锈钢MT-1001 5. 工程量计算规则：按图示以个计算 6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	2				

3	011501011026	木柜	1. 名称：会议室 2/55.4m ² 董事长会议室 木柜1 2. 节点：DT-06/① 3. 尺寸：1950mm长 ×3650mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层 ：15mm厚木色木饰面 WD-1002 5. 柜门材质及装饰面层 ：15mm厚木色木饰面 WD-1002 6. 踢脚：1.2mm古铜色 不锈钢MT-1001 7. 基层：15mm厚阻燃板 8. 工程量计算规则：按 图示以数量计算 9. 其他：柜体五金、石 材磨边倒角、开孔开洞 、六面防护在投标报价 中综合考虑，满足设计 、规范及招标文件要求	个	2				
4	011501011027	木柜	1. 名称：会议室 2/55.4m ² 董事长会议室 木柜2 2. 节点：DT-06/① 3. 尺寸：450mm长 ×3650mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层 ：15mm厚木色木饰面 WD-1002 5. 柜门材质及装饰面层 ：15mm厚木色木饰面 WD-1002 6. 踢脚：1.2mm古铜色 不锈钢MT-1001 7. 基层：15mm厚阻燃板 8. 工程量计算规则：按 图示以数量计算 9. 其他：柜体五金、石 材磨边倒角、开孔开洞 、六面防护在投标报价 中综合考虑，满足设计 、规范及招标文件要求	个	2				
5	011501011028	木柜	1. 名称：会议室 2/55.4m ² 董事长会议室	个	2				

			<p>木柜3</p> <p>2. 节点: DT-06/①</p> <p>3. 尺寸: 900mm长 ×3650mm高×580mm宽</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm厚木色木饰面 WD-1002</p> <p>5. 柜门材质及装饰面层 : 15mm厚木色木饰面 WD-1002</p> <p>6. 踢脚: 1.2mm古铜色 不锈钢MT-1001</p> <p>7. 基层: 15mm厚阻燃板</p> <p>8. 工程量计算规则:按 图示以数量计算</p> <p>9. 其他:柜体五金、石 材磨边倒角、开孔开洞 、六面防护在投标报价 中综合考虑, 满足设计 、规范及招标文件要求</p>					
6	011501011029	木柜	<p>1. 名称: 会议室 2/55.4m² 董事长会议室 木柜</p> <p>2. 节点: 详DT-05/②</p> <p>3. 尺寸: 450mm长 ×3650mm高×580mm宽</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm厚木色木饰面 WD-1002、20mm厚光面 浅色(意大利白)大理 石ST-1005</p> <p>5. 柜门及层板材质 : 15mm厚木色木饰面 WD-1002</p> <p>6. 踢脚: 1.2mm古铜色 不锈钢MT-1001</p> <p>7. 基层: 15mm厚阻燃板</p> <p>8. 龙骨: 按设计要求综 合考虑</p> <p>9. 工程量计算规则:按 图示以数量计算</p> <p>10. 其他:柜体五金、石 材磨边倒角、开孔开洞 、六面防护、暗藏灯带 等在投标报价中综合考 虑, 满足设计、规范及 招标文件要求</p>	个	2			

7	011302001079	天花龙骨转换层	<p>1. 部位或节点大样:天花龙骨转换层, 详DT-RC-05/①</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:转换层钢构件等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花转换层区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	m2	81.74				
8	011302001080	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨, 详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部</p>	m2	20.44				

			做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。						
		55.4m² 董事长会议室、会议室2其他装饰工程合计							
		特殊会议室							
		特殊会议室合计							
		特殊会议室楼地面装饰工程							
1	011104001019	地毯楼地面（CA-1003）	1. 面层材料品种、规格、颜色：定制图案地毯（CA-1003） 2. 基层厚度、材质：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	141.61				
2	011101001009	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆 2. 工程量计算规则：清	m2	5.28				

			<p>单计算规则</p> <p>3. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011105006022	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	<p>1. 踢脚线高度:50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.94				

		特殊会议室楼地面装饰工程合计							
		特殊会议室墙、柱面装饰工程							
1	011207001083	木饰面墙面（WD-1001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚黑色木饰面WD-1001 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	10.25				
2	011207001084	木饰面墙面（WD-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	97.35				

			细部节点做法：固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011207001085	硬包饰面墙面（UP-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.92				
4	011207001086	壁纸装饰墙面（WC-1003）	1. 面层材料品种、规格、颜色：浅色壁纸WC-1003 2. 粘贴方式：专用胶粘剂 3. 基层材料种类：6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底	m2	9.05				

			抹平 4. 腻子材料种类：满刮 2厚耐水腻子分遍找平 5. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算 6. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法：固定件 、转接件、辅配件等满 足招标文件及设计要求的 所有内容均综合报价 ，结算时不因采用方式 变化和深化设计而调整 综合单价，并满足招标 文件、设计及相关规范 要求						
		特殊会议室墙、柱面 装饰工程合计							
		特殊会议室天棚工程							
1	011302001081	吊顶天棚	1. 部位：特殊会议室 2. 面层材料品种、规格 :双层9.5厚石膏板专用 自攻螺钉拧牢,孔眼用 腻子填平(防锈),阴、 阳角及板接缝处分别贴 专用封缝带; 3. 基层材料品种、规格 :15mm厚玻镁板、9mm厚 玻镁板、8mm厚玻镁板 等按设计图纸要求综合 考虑 4. 装饰线条 : (22+10+22) × 1.2m m厚古铜色不锈钢装饰 线条MT-1001 5. 龙骨材料种类、规格 、中距:详构造做法表 及大样图; 6. 吊杆材料种类、规格 :详构造做法表及大样 图 7. 工程量计算规则:按 实际施工区域的水平投 影面积计算,该区域内	m2	146.89				

			<p>小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011406001045	天棚无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	210.05				

		特殊会议室天棚工程合计							
		特殊会议室其他装饰工程							
1	010810001003	电动窗帘	1. 部位:特殊会议室 2. 窗帘材质:电动暖色罗马帘 (FA-1004) 3. 倍折系数满足设计要求 4. 工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 5. 其他:含整套配套五金、帘轨及电机等,满足设计、规范及招标文件要求	m2	58.34				
2	011501011030	地柜	1. 名称:特殊会议室地柜1 2. 节点:DT-05/① 3. 尺寸:1280mm长×850mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层:15mm厚木色木饰面WD-1002、20mm厚光面浅色(意大利白)大理石ST-1005 5. 柜门材质:15mm厚黑色木饰面WD-1001 6. 踢脚:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 7. 基层:12mm厚阻燃板 8. 龙骨:按设计要求综合考虑 9. 工程量计算规则:按图示以数量计算 10. 其他:柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护在投标报价中综合考虑,满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
3	011501011031	地柜	1. 名称:特殊会议室地柜2 2. 节点:DT-05/① 3. 尺寸:2000mm长×850mm高×580mm宽	个	1				

			<p>4. 柜体材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002、20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005</p> <p>5. 柜门材质：15mm厚黑色木饰面WD-1001</p> <p>6. 踢脚：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>7. 基层：12mm厚阻燃板</p> <p>8. 龙骨：按设计要求综合考虑</p> <p>9. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>10. 其他：柜体五金、石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>						
4	011501009005	吊柜	<p>1. 名称：吊柜1</p> <p>2. 节点：DT-05/①</p> <p>3. 尺寸：2090mm高×400mm宽×1250mm长</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>5. 吊杆：古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>5. 工程量计算规则：按图示以个计算</p> <p>6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求</p>	个	1				
5	011501009006	吊柜	<p>1. 名称：吊柜2</p> <p>2. 节点：DT-05/①</p> <p>3. 尺寸：2090mm高×400mm宽×840mm长</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>5. 吊杆：古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>5. 工程量计算规则：按图示以个计算</p> <p>6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、</p>	个	1				

			规范及招标文件要求						
6	011501011032	木柜	1. 名称：特殊会议室木柜1 2. 节点：DT-06/① 3. 尺寸：900mm长×3650mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 柜门材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002 6. 踢脚：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 7. 基层：15mm厚阻燃板 8. 工程量计算规则：按图示以数量计算 9. 其他：柜体五金在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	3				
7	011501011033	木柜	1. 名称：特殊会议室木柜2 2. 节点：DT-06/① 3. 尺寸：2250mm长×3650mm高×580mm宽 4. 柜体材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 柜门材质及装饰面层：15mm厚木色木饰面WD-1002 6. 踢脚：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 7. 基层：15mm厚阻燃板 8. 工程量计算规则：按图示以数量计算 9. 其他：柜体五金在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
8	011302001082	天花龙骨转换层	1. 部位或节点大样：天花龙骨转换层，详DT-RC-05/① 2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸：转换层钢构件	m2	117.51				

			<p>等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花转换层区域的水平投影面积计算,该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除,在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法,包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价,满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
9	011302001083	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨,详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算,该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除,在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法,包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件</p>	m2	29.38				

			及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。						
		特殊会议室其他装饰工程合计							
		走道（二层大厅通往111.8m²董事长会议室）							
		走道（二层大厅通往111.8m²董事长会议室）合计							
		走道（二层大厅通往111.8m²董事长会议室）楼地面装饰工程							
1	011102001023	石材楼地面（ST-1003）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝 6. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节	m2	241.29				

			点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011101001010	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.28				
3	011105006023	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格：12mm厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 4. 基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平） 5. 龙骨材料种类、规格、中距：25mm厚轻钢龙骨骨架，内填玻璃棉（容重48kg/m3） 6. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算（不含折边面积），折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同	m2	3.81				

			金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		走道（二层大厅通往111.8m² 董事长会议室）楼地面装饰工程合计							
		走道（二层大厅通往111.8m² 董事长会议室）墙、柱面装饰工程							
1	011204001020	石材墙面（ST-1005）	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005, 石材直形、弧形综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距 :L50×50×5mm厚镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L40×40×4角钢、槽钢等详设计图纸及构造做法表 4. 挂件材料种类:专用石材干挂件 5. 基层材质: 综合考虑（蒸压加气混凝土基层需做6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平) 6. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求 7. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理 8. 工程量计算规则:清单计算规则 9. 其他:详图纸相关各	m2	333.43				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒（条）作背衬，表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满文件、设计及相关规范要求						
2	011207001087	木饰面墙面（WD-1001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚黑色木饰面WD-1001 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.5				
3	011207001088	木饰面墙面（WD-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002 2. 基层材料种类	m2	15.68				

			<p>: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011207001089	木饰面造型墙面 (WD-1002)	<p>部位: 造型木饰面墙面, 详DT-1F-WC-13/22</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚木色木饰面WD-1002, 造型样式详大样图</p> <p>2. 基层材料种类 : 9mm厚B1级阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类 : 20×40×3mm厚镀锌扁通等按设计要求综合考虑</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化</p>	m2	11.83				

			设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001090	不锈钢板装饰墙面（MT-1001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	4.14				
		走道（二层大厅通往111.8m²董事长会议室）墙、柱面装饰工程合计							
		走道（二层大厅通往111.8m²董事长会议室）天棚工程							
1	011302001084	木纹铝板面层天棚（MT-1003）	1. 面层材料品种、规格：3mm厚木纹铝板（MT-1003） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型,竖向间距1000mm,钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接,按照铝板	m2	59.41				

			<p>配套一体式角码，角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011302001085	吊顶天棚	<p>1. 部位：走道（二层大厅通往111.8m²董事长会议室）</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p>	m2	181.88			

			<p>4. 装饰线条 ：（22+10+22）×1.2m m厚古铜色不锈钢装饰 线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格 、中距:详构造做法表 及大样图；</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格 :详构造做法表及大样 图</p> <p>7. 工程量计算规则:按 实际施工区域的水平投 影面积计算，该区域内 小于0.3m²的风口、镂 空面积不扣除，风口、 镂空面积在单价内综合 考虑，收边板、封边板 、灯槽、窗帘盒不单独 计算，在单价内综合考 虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部 做法、连接件、固定件 、转接件、镂空天花内 钢结构及管道按设计要 求涂色、龙骨（含材料 制作安装）、龙骨材质 规格、密封胶条及胶垫 、不同金属材料交界处 设置防腐蚀胶垫、防火 封堵（带）、相关构件 的表面处理、焊缝探伤 检测、成品收边铝条、 检修口、伸缩缝、石膏 板/基层板弧形加工费 等满足招标文件及设计 要求的所有内容均综合 在单价内报价，结算时 不因采用施工方式变化 和深化设计而调整综合 单价。满足设计、招标 文件及相关规范要求</p>					
3	011406001046	天棚无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数 ：无机涂料PT-1001面 漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数 ：无机涂料PT-1001底 漆二道</p>	m2	181.88			

			<p>3. 腻子种类、遍数： 3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		走道（二层大厅通往111.8m ² 董事长会议室）天棚工程合计							
		走道（二层大厅通往111.8m ² 董事长会议室）其他装饰工程							
1	011302001086	天花龙骨转换层	<p>1. 部位或节点大样：天花龙骨转换层，详DT-RC-05/①</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸：转换层钢构件等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际天花转换层区域的水平投影面积计算，该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他：含各节点细部做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规</p>	m2	145.5				

			范要求。						
2	011302001087	天花反支撑龙骨	1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨, 详DT-RC-05/③ 2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑 3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。 4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。 5. 其他:含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。	m2	36.38				
		走道(二层大厅通往111.8m²董事长会议室)其他装饰工程合计							
		二层大厅							
		二层大厅合计							
		二层大厅楼地面装饰工程							
1	011102001024	石材楼地面(ST-1003)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚光面范思哲黑大理石(ST-1003) 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘	m2	91.67				

			<p>结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011102001025	石材拼花楼地面（ST-1002、ST-1003）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003）+20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石（ST-1002）成品拼花详DT-FC-07/①</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 收边条：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条</p> <p>6. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝；</p> <p>7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>8. 工程量计算规则：清</p>	m2	29.24				

			<p>单计算规则</p> <p>9. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、拼花样式、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011105006024	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	<p>1. 踢脚线高度:50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标</p>	m2	1.24				

			文件及相关规范要求						
		二层大厅楼地面装饰工程合计							
		二层大厅墙、柱面装饰工程							
1	011204001021	石材墙面（ST-1005）	<p>1. 安装方式:干挂</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005，石材直形、弧形综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距</p> <p>:L50×50×5mm厚镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L40×40×4角钢、槽钢等详设计图纸及构造做法表</p> <p>4. 挂件材料种类:专用石材干挂件</p> <p>5. 基层材质: 综合考虑（蒸压加气混凝土基层需做6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平)</p> <p>6. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求</p> <p>7. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理</p> <p>8. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>9. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒（条）作背衬，表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结</p>	m2	0.99				

			算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满文件、设计及相关规范要求						
2	011207001091	木饰面墙面（WD-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.37				
3	011207001092	硬包饰面墙面（UP-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	122.74				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001093	硬包饰面墙面（UP-1002）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 基层材料种类：12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>5. 龙骨材料种类：25MM厚轻钢龙骨架</p> <p>6. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	5.67				

		二层大厅墙、柱面装饰工程合计							
		二层大厅天棚工程							
1	011302001088	吊顶天棚	<p>1. 部位：二层大厅</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 基层材料品种、规格:15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条：$(22+10+22) \times 1.2\text{m}$厚古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m^2的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤</p>	m2	120.91				

			检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011406001047	天棚无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	120.91				
		二层大厅天棚工程合计							
		二层大厅其他装饰工程							
1	011210002009	固定屏风	1. 部位或节点大样：固定屏风，详DT-1F-FD-11/11、12 2. 主要材料品种、规格、颜色：黑色木饰面框架及上部和底部饰面（WD-1001）、12mm厚水波纹热熔玻璃（GL-1002） 3. 龙骨材料种类：按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按按设计图示尺寸以成品	m2	22.08				

			<p>固定屏风框外围尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、玻璃密封胶、骨架等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p> <p>6. 满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011302001089	天花龙骨转换层	<p>1. 部位或节点大样:天花龙骨转换层, 详DT-RC-05/①</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:转换层钢构件等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花转换层区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	m2	96.73				
3	011302001090	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨, 详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合</p>	m2	24.18				

			<p>考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算,该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除,在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法,包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价,满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
		二层大厅其他装饰工程合计							
		前台(接待大厅)、扶梯区域通道							
		前台(接待大厅)、扶梯区域通道合计							
		前台(接待大厅)、扶梯区域通道楼地面装饰工程							
1	011102001026	石材楼地面(ST-1003)干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚光面范思哲黑大理石(ST-1003)</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料:5mm厚减震垫、1mm厚PE防水</p>	m2	217.49				

			<p>薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001</p> <p>7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>8. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>9. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011102001027	石材拼花楼地面（ST-1002、ST-1003）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003）+20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石（ST-1002）成品拼花详DT-FC-07/②</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 收边条：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条</p> <p>6. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝；</p> <p>7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>8. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>9. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、石</p>	m2	76.24				

			材开孔开洞费、拼花样式、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105006025	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	<p>1. 踢脚线高度:50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	4.52				
		前台（接待大厅）、							

		扶梯区域通道楼地面 装饰工程合计							
		前台（接待大厅）、 扶梯区域通道墙、柱 面装饰工程							
1	011204001022	石材墙面（ST-1005）	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005，石材直形、弧形综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距 :L50×50×5mm厚镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L40×40×4角钢、槽钢等详设计图纸及构造做法表 4. 挂件材料种类:专用石材干挂件 5. 基层材质: 综合考虑（蒸压加气混凝土基层需做6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平) 6. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求 7. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理 8. 工程量计算规则:清单计算规则 9. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒（条）作背衬，表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结	m2	215.31				

			算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满文件、设计及相关规范要求						
2	011207001094	墙面基层板	1. 部位:墙面基层板，详DT-1F-WC-11/14 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详设计图纸 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板背面刷黑 4. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；镀锌型材、干挂构件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满文件、设计及相关规范要求	m2	2.35				
3	011207001095	木饰面墙面（WD-1001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚黑色木饰面WD-1001 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	9.85				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001096	木饰面墙面（WD-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	199.98				
5	011207001097	不锈钢板装饰墙面（MT-1001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、骨	m2	39.49				

			架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 2. 规格：（20+50+20）mm×1.2mm厚 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	25.35				
		前台（接待大厅）、扶梯区域通道墙、柱面装饰工程合计							
		前台（接待大厅）、扶梯区域通道天棚工程							
1	011302001091	吊顶天棚	1. 部位：前台（接待大厅）、扶梯区域通道 2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑	m2	217.49				

			<p>4. 装饰线条：（22+10+22）×1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图；</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011406001048	天棚无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道</p>	m2	238.07			

			3. 腻子种类、遍数 : 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		前台(接待大厅)、扶梯区域通道天棚工程合计							
		前台(接待大厅)、扶梯区域通道其他装饰工程							
1	011210002010	固定屏风	1. 部位或节点大样: 固定屏风, 详DT-1F-FD-11/11、12 2. 主要材料品种、规格、颜色: 黑色木饰面框架及上部和底部饰面(WD-1001)、12mm厚水波纹热熔玻璃(GL-1002) 3. 龙骨材料种类: 按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则: 按设计图示尺寸以成品固定屏风框外围尺寸以面积计算 5. 其他: 含各节点细部做法、玻璃密封胶、骨架等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价 6. 满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	9.2				
		前台(接待大厅)、扶梯区域通道其他装饰工程合计							

		电梯厅及其通往卫生间走道							
		电梯厅及其通往卫生间走道合计							
		电梯厅及其通往卫生间走道楼地面装饰工程							
1	011102001028	石材楼地面 (ST-1003)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石 (ST-1003) 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 不同材质交接位：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	75.22				
2	011102001029	石材拼花楼地面 (ST-1002、ST-1003)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石 (ST-1003)+20mm厚光面浅灰色(米兰灰)大理石 (ST-1002)成品拼花	m2	20.74				

			<p>详DT-FC-07/②</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 收边条：5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条</p> <p>6. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝；</p> <p>7. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>8. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>9. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、拼花样式、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011105006026	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	<p>1. 踢脚线高度:50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算</p>	m2	2.89				

			(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的, 所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		电梯厅及其通往卫生间走道楼地面装饰工程合计							
		电梯厅及其通往卫生间走道墙、柱面装饰工程							
1	011204001023	石材墙面 (ST-1005)	1. 安装方式: 干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色: 25mm厚光面浅色 (意大利白) 大理石 ST-1005, 石材直形、弧形综合考虑, 含电梯门石材门套 3. 装饰线条材料品种、规格、颜色: 50mm宽 × 1.2mm厚古铜色不锈钢 MT-1001 4. 龙骨材料种类、规格、中距: L50 × 50 × 5mm厚镀锌角钢、M10膨胀螺栓、L40 × 40 × 4角钢、槽钢等详设计图纸及构造做法表 5. 挂件材料种类: 专用石材干挂件 6. 基层材质: 综合考虑	m2	131.86				

			<p>(蒸压加气混凝土基层需做6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平)</p> <p>7. 防护材料种类:满足设计及国家规范要求</p> <p>8. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理</p> <p>9. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>10. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 穿墙螺栓、镀锌型材、干挂构件、云石胶+AB胶点挂、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、密缝、凹缝、板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬, 表面用硅酮胶密封等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满文件、设计及相关规范要求</p>					
2	011207001098	木饰面墙面 (WD-1002)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型</p>	m2	28.27			

			材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011207001099	木饰面墙面（WD-1002）	1. 部位：电梯厅墙面（含DT-1F-WC-14/23大样底部壁龛侧板） 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 基层材料种类：12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 5. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 6. 龙骨材料种类：25MM厚轻钢龙骨架 7. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 8. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 9. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.08				
4	011207001100	不锈钢板装饰墙面	1. 面层材料品种、规格	m2	17.97				

		(MT-1001)	<p>、颜色：1.2mm古铜色 不锈钢MT-1001</p> <p>2. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板背面刷 防火漆, 专用自攻螺钉 拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类：50系 列次龙骨/木龙骨找平 , 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法; 固定件 、挂件、镀锌型材、骨 架制作安装等满足招标 文件及设计要求的所有 内容均综合报价, 结算 时不因采用方式变化和 深化设计而调整综合单 价, 并满足招标文件、 设计及相关规范要求</p>						
5	011207001101	不锈钢板装饰墙面 (MT-1001)	<p>1. 面层材料品种、规格 、颜色：1.2mm古铜色 不锈钢MT-1001</p> <p>2. 基层材料种类 ：15mm+9mm难燃胶合板</p> <p>3. 龙骨材料种类 ：40×40×3mm厚镀锌 方通等详DT-1F-WC- 14/23综合考虑</p> <p>4. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法; 固定件 、挂件、镀锌型材、骨 架制作安装等满足招标 文件及设计要求的所有 内容均综合报价, 结算 时不因采用方式变化和 深化设计而调整综合单 价, 并满足招标文件、</p>	m2	0.8				

			设计及相关规范要求						
6	011207001102	不锈钢板装饰造型墙面（MT-1001）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001（直形、弧形、曲面综合考虑）</p> <p>2. 基层材料种类：9mm厚B1级阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：40×40×3mm厚镀锌方通等详DT-1F-WC-13/21综合考虑</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	7.54				
7	011207001103	硬包饰面墙面（UP-1002）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型</p>	m2	75.63				

			材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011406001049	涂料墙面（PT-1001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-1001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	52.56				
		电梯厅及其通往卫生间走道墙、柱面装饰工程合计							
		电梯厅及其通往卫生间走道天棚工程							
1	011302001092	木纹铝板面层天棚（MT-1003）	1. 面层材料品种、规格：3MM厚木纹铝板（MT-1003） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型，竖向间距1000mm，钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接，按照铝板	m2	58.23				

			<p>配套一体式角码，角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011302001093	吊顶天棚	<p>1. 部位：电梯厅及其通往卫生间走道</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板、9mm厚玻镁板、8mm厚玻镁板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条</p>	m2	37.73			

			<p>: (22+10+22) × 1.2m m厚古铜色不锈钢装饰 线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格 、中距:详构造做法表 及大样图;</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格 :详构造做法表及大样 图</p> <p>7. 工程量计算规则:按 实际施工区域的水平投 影面积计算, 该区域内 小于0.3m²的风口、镂 空面积不扣除, 风口、 镂空面积在单价内综合 考虑, 收边板、封边板 、灯槽、窗帘盒不单独 计算, 在单价内综合考 虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部 做法、连接件、固定件 、转接件、镂空天花内 钢结构及管道按设计要 求涂色、龙骨(含材料 制作安装)、龙骨材质 规格、密封胶条及胶垫 、不同金属材料交界处 设置防腐蚀胶垫、防火 封堵(带)、相关构件 的表面处理、焊缝探伤 检测、成品收边铝条、 检修口、伸缩缝、石膏 板/基层板弧形加工费 等满足招标文件及设计 要求的所有内容均综合 在单价内报价, 结算时 不因采用施工方式变化 和深化设计而调整综合 单价。满足设计、招标 文件及相关规范要求</p>						
3	011406001050	天棚无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料PT-1001面 漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料PT-1001底 漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数</p>	m2	53.47				

			: 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		电梯厅及其通往卫生间走道天棚工程合计							
		电梯厅及其通往卫生间走道其他装饰工程							
1	011302001094	天花龙骨转换层	1. 部位或节点大样: 天花龙骨转换层, 详DT-RC-05/① 2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸: 转换层钢构件等按设计图纸综合考虑 3. 工程量计算规则: 按实际天花转换层区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。 4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。 5. 其他: 含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。	m2	58.25				
2	011302001095	天花反支撑龙骨	1. 部位或节点大样: 天	m2	37.73				

			<p>花反支撑龙骨，详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算，该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
		电梯厅及其通往卫生间走道其他装饰工程合计							
		空调机房对应走道、走道（接待厅通往111.8m ² 董事长会议室）							
		空调机房对应走道、走道（接待厅通往111.8m ² 董事长会议室）合计							
		空调机房对应走道、走道（接待厅通往111.8m ² 董事长会议室）楼地面装饰工程							
1	011102003024	块料楼地面（TL-	1. 面层材料品种、规格	m ²	68.03				

		2002)干区地面	<p>、颜色 ：600×600×10mm厚磨砂面防滑地砖（TL-2002）通体砖</p> <p>2. 结合层厚度、材质 ：10mm厚瓷砖专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011105006027	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	<p>1. 踢脚线高度:50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部</p>	m2	4.11				

			做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		空调机房对应走道、走道（接待厅通往111.8m²董事长会议室）楼地面装饰工程合计							
		空调机房对应走道、走道（接待厅通往111.8m²董事长会议室）墙、柱面装饰工程							
1	011406001051	涂料墙面（PT-1001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-1001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	373.96				

		空调机房对应走道、走道（接待厅通往111.8m ² 董事长会议室）墙、柱面装饰工程合计							
		空调机房对应走道、走道（接待厅通往111.8m ² 董事长会议室）天棚工程							
1	011302001096	吊顶天棚	<p>1. 部位：走道</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：详构造做法表及大样图；</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：详构造做法表及大样图</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的</p>	m2	29.38				

			所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011406001052	天棚无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	29.38				
3	011406001053	原顶涂料面层PT-1001	1. 面层材料品种、规格：涂料饰面PT-1001（一底二面） 2. 基层材料品种、规格：5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 基层材料品种、规格：3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	38.65				
		空调机房对应走道、走道（接待厅通往111.8m²董事长会议室）天棚工程合计							
		自动扶梯装修							
1	011207001104	金属铝板饰面（MT-1003）	部位：扶梯底板及侧板 1. 面层材料品种、规格	m2	45.36				

			<p>、颜色：1.5mm厚覆膜木纹铝板MT-1003</p> <p>2. 龙骨材料种类：镀锌方钢、镀锌方管等详设计图纸DT-FD-01/A综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011503008001	楼梯玻璃栏杆	<p>1. 部位：楼梯玻璃栏杆，详见DT-YC-04/①</p> <p>2. 栏杆高度：1100mm</p> <p>3. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色 ：10mm+1.52SGP+10mm厚超白钢化夹胶玻璃、</p> <p>1.2mm厚古铜不锈钢饰面MT-1001</p> <p>4. 固定配件种类 ：1.2mm厚雾面不锈钢盖板收边、密封胶、5mm厚U型柔性橡胶垫片、8mm厚不锈钢U型槽、M12螺栓对穿、200*200*5mm钢板通长+M12*2膨胀螺栓@1000~1200、200*200*10mm钢板+M12x4膨胀螺栓、8#镀锌槽钢焊缝、L40x3mm镀锌角钢等</p> <p>5. 计算规则：按设计图示玻璃栏杆高度乘以设计图示玻璃栏杆长度计算，该区域内相邻玻璃</p>	m2	8.65				

			<p>间的中空面积不扣减</p> <p>6. 其它:单价内包含节点图内全部做法, 包括但不限于预埋件、不锈钢横梁、栏杆立挺(柱)及立挺(柱)固定所需的材料、玻璃及玻璃安装所需的材料、扶手及扶手安装所需的材料、硅胶及硅酮胶填缝等、外露玻璃尖锐部分打磨平滑等满足设计的全部工作内容, 弧形玻璃和直形玻璃综合考虑在单价内</p> <p>7. 满足设计文件、招标文件与相关规范要求</p>						
		自动扶梯装修合计							
		二层门窗工程							
1	010801001013	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面平开门</p> <p>2. 门窗编号:M01</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面、MT-1002金属边框及饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	11				
2	010801001014	推拉门	1. 名称:成品木质推拉	m2	4.9				

			<p>门</p> <p>2. 门窗编号:M09</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面、MT-1002金属边框,具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010801001015	木门	<p>1. 名称:成品双扇木饰面平开门</p> <p>2. 门窗编号:M10</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面门及门框,具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计</p>	m2	5.64				

			而调整综合单价						
4	010801001016	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M11 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面门及门框,具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	57.75				
5	010801001017	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M12 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1001木纹热转印木饰面门及门框,具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标	m2	5.34				

			文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
6	010801001018	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面平开门</p> <p>2. 门窗编号:M15</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、15mm厚哑面本色木饰面门扇门头、及门框WD-1002，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆、12mm厚阻燃板基层等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	3.79				
7	011207001105	硬包饰面暗门（UP-1002）	<p>部位：硬包饰面消火栓暗门，详DT-1F-WC-08/③</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃板+15mm厚硬包饰面UP-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆</p> <p>3. 特殊五金：弹跳拉手HD-0018、二维可调钢架暗门专用暗铰链HD-0026、反弹门吸HD-0027</p>	m2	4.92				

			<p>4. 龙骨材料种类：详设计图纸</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示暗门框外围尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、暗门五金、天地轴、弹跳拉手、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
8	011204001024	石材饰面暗门（ST-1005）	<p>部位：石材饰面消火栓暗门，详DT-1F-WC-04/⑨、⑩</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>3. 特殊五金：弹跳拉手HD-0018、二维可调钢架暗门专用暗铰链HD-0026、反弹门吸HD-0027</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距：30×50×3mm厚镀锌方通等详设计图纸</p> <p>5. 石材防护材料种类：满足设计及国家规范要求</p> <p>6. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求：表面结晶处理</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；镀锌型材、干挂构件</p>	m2	9.84				

			、暗门五金、天地轴、弹跳拉手、磨边倒角、开孔开洞、六面防护等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足文件、设计及相关规范要求						
9	011207001106	木饰面暗门（WD-1002）	部位：木饰面双扇暗门，详DT-1F-WC-07/24 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面WD-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆 3. 特殊五金：管井锁HD-0017、弹跳拉手HD-0018、二维可调钢架暗门专用暗铰链HD-0026 4. 龙骨材料种类：详设计图纸 5. 工程量计算规则：按设计图示暗门框外围尺寸以面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、暗门五金、天地轴、弹跳拉手、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.52				
		二层门窗工程合计							
		二层五金							
1	010801006024	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按	套	16				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
2	010801006025	门五金件	1. 名称：欧标闭门器 2. 五金编号：HD-0008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	27				
3	010801006026	门五金件	1. 名称：欧标房间功能锁 2. 五金编号：HD-0012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	19				
4	010801006027	门五金件	1. 名称：旋钮锁芯 2. 五金编号：HD-0013 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	19				
5	010801006028	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	33				
6	011502007003	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	19				
7	010801006029	门五金件	1. 名称：通用型电动开门机 2. 五金编号：HD-0019 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006030	门五金件	1. 名称：斜舌电插锁 2. 五金编号：HD-0020 3. 工程量计算规则：按	套	1				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
9	010801006031	门五金件	1. 名称：卫浴锁芯 2. 五金编号：HD-0021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
10	010801006032	门五金件	1. 名称：无障碍卫生间专用面板 2. 五金编号：HD-0022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
11	010801006033	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-0023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	99				
12	010801006034	门五金件	1. 名称：会议门拉手 2. 五金编号：HD-0034 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	22				
		二层五金合计							
		三层							
		三层合计							
		健身房（瑜伽室、力量区、无氧区、有氧区、休息区、绿植区、水果区）							
		健身房（瑜伽室、力量区、无氧区、有氧区、休息区、绿植区、水果区）合计							
		健身房楼地面装饰工程							

1	011104002002	地胶板地面（FL-1001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚浅色地胶板FL-1001 2. 界面剂1道 3. 找平层：45厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨 4. 基层：3厚垫层水泥基自流平砂浆 5. 胶运动地板卷材，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	48.01				
2	011104002003	地胶板地面（FL-1004）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚蓝色运动地胶FL-1004 2. 界面剂1道 3. 找平层：45厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨 4. 基层：3厚垫层水泥基自流平砂浆 5. 胶运动地板卷材，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	103.71				

3	011104002004	地胶板地面（FL-1004A）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚浅蓝色运动地胶FL-1004A 2. 界面剂1道 3. 找平层：45厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨 4. 基层：3厚垫层水泥基自流平砂浆 5. 胶运动地板卷材，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	44.81				
4	011104002005	地胶板地面（FL-1004B）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色橡胶地板FL-1004B 2. 界面剂1道 3. 找平层：37厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨 4. 基层：3厚垫层水泥基自流平砂浆 5. 胶运动地板卷材，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.35				

5	011102001030	石材窗台石 (ST-1009)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石 ST-1009，石材直形、弧形综合考虑，详DT-FC-02/11、12、13</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	12.5				
6	050201001001	黑色小石子铺装地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：黑色小石子（鹅卵石）</p> <p>2. 铺筑厚度：50mm厚</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚1:2.5水泥砂浆</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等在投标报价中综合</p>	m2	7.6				

			考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011105006028	踢脚线 (古铜色不锈钢MT-1001)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格:12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 (防锈) 4. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉 (容重48kg/m3) 6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 (不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.96				
		健身房楼地面装饰工程合计							
		健身房墙、柱面装饰工程							
1	011207001107	壁纸装饰墙面 (WC-	1. 面层材料品种、规格	m2	39.08				

		1001)	<p>、颜色：运动壁纸WC-1001</p> <p>2. 粘贴方式：专用胶粘剂</p> <p>3. 基层材料种类：6厚DP (DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平</p> <p>4. 腻子材料种类：满刮2厚耐水腻子分遍找平</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、转接件、辅配件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011207001108	木饰面墙面（WD-1008）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚浅色木饰面WD-1008</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容</p>	m2	31.63				

			均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011406001054	涂料墙面（PT-1001）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料二底二面PT-1001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm厚防潮、防裂腻子共3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.81				
4	011207001109	全身镜	部位：卫生间全身镜，详DT-1F-WC-12/18 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚银镜MR-1001，1.2mm厚古铜色不锈钢边框MT-1001 2. 基层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚阻燃夹板 3. 龙骨材料品种、规格：20×40×2.5mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标	m2	76.57				

			文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		健身房墙、柱面装饰工程合计							
		健身房天棚工程							
1	011302001097	木纹铝格栅面层天棚（MT-1003）	<p>节点：DT-RC-02</p> <p>1. 面层材料品种、规格：1.5mm厚木纹铝格栅（MT-1003）</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨吊件、M8镀锌吊杆、平齿龙骨、条扣吊件、防风码等详设计图纸，满足招标文件及设计要求</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、木纹铝格栅吊顶区域格栅以上的原建筑墙面、顶棚以及设备管线需清扫干净，确保没有浮尘后喷涂黑色涂料、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招</p>	m2	117.15				

			标文件及设计要求的 所有内容均综合在单价内 报价，结算时不因采用 施工方式变化和深化设计 而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001098	吊顶天棚	1. 部位：健身房 2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图; 4. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的 所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化	m2	95.3				

			设计而调整综合单价。 满足设计、招标文件及 相关规范要求						
3	011406001055	天棚无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数 ：无机涂料PT-1001面 漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 ：无机涂料PT-1001底 漆二道 3. 腻子种类、遍数 ：3mm厚耐水腻子分遍 找平 4. 工程量计算规则：清 单计量规则 5. 其他：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等满足面层刮腻子和油 漆要求，处理费用综合 考虑在报价内。满足设 计、招标文件及相关规 范要求	m2	95.3				
		健身房天棚工程合计							
		健身房其他装饰工程							
1	010810001004	电动窗帘	1. 部位：健身房 2. 窗帘材质：电动浅色 罗马帘（FA-1002） 3. 倍折系数满足设计要 求 4. 工程量计算规则：按 设计图示尺寸以面积计 算 5. 其他：含整套配套五 金、帘轨及电机等，满 足设计、规范及招标文 件要求	m2	107.43				
2	011501011034	木柜	1. 名称：健身房木柜 2. 节点：DT-04/① 3. 尺寸：2400mm长 ×2400mm高×750mm宽 4. 柜体材质及装饰面层 ：15mm厚浅色木饰面 WD-1008 5. 柜门材质及装饰面层 ：15mm厚浅色木饰面 WD-1008	个	1				

			<p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:柜体五金、龙骨制安等在投标报价中综合考虑,满足设计、规范及招标文件要求</p>						
3	011302001099	天花龙骨转换层	<p>1. 部位或节点大样:天花龙骨转换层,详DT-RC-05/①</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:转换层钢构件等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花转换层区域的水平投影面积计算,该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除,在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法,包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价,满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	m2	76.24				
4	011302001100	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨,详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算,该区域内的风口、排烟口</p>	m2	19.06				

			<p>、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
		健身房其他装饰工程合计							
		女宾、男宾（对应的更衣间、淋浴区、湿蒸房、梳妆台、设备间、干蒸房、卫生间）							
		女宾、男宾（对应的更衣间、淋浴区、湿蒸房、梳妆台、设备间、干蒸房、卫生间）合计							
		女宾、男宾楼地面装饰工程							
1	011102003025	块料楼地面（SF-1003）湿区地面	<p>部位：消毒池、强制淋浴间，详DT-FC-02/⑩</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：7.2mm厚哑光面陶瓷马赛克（SF-1003）</p> <p>2. 嵌缝材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝；</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚瓷砖专用粘结剂</p>	m2	4.26				

			<p>4. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>5. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>6. 工程量计算规则：按实际铺贴面积计算（含上反面积）</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011102001031	石材楼地面（ST-1004A）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚防滑皮革面深水色（佩纳深蓝）大理石（ST-1004A）</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法、地漏处找坡处理等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设</p>	m2	135.9				

			计、招标文件及相关规范要求						
3	011101001011	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13.51				
4	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	152.77				
5	011105006029	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格：12mm厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 4. 基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平） 5. 龙骨材料种类、规格、中距：25mm厚轻钢龙	m2	8.59				

			<p>骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
6	011101003006	细石混凝土楼地面	<p>1. 名称:卫生间沉箱</p> <p>2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层</p> <p>3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层</p> <p>4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>5. 20厚C20细石混凝土填充层</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示尺寸以m2计算</p> <p>7. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	14.2				
7	011108001033	卫生间反坎	<p>1. C20混凝土止水坎,Φ6植筋@100</p> <p>2. 工程量计算规则:清单计算规则</p>	m3	4.68				

			3. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
		女宾、男宾楼地面装饰工程合计							
		女宾、男宾墙、柱面装饰工程							
1	011204003016	块料墙面（TL-1004）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色 ：1800×900×9mm厚哑光面浅色瓷砖TL-1004 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 勾缝种类：同色勾缝剂勾缝 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	400.43				
2	011207001110	木饰面墙面（桑拿木）	1. 面层材料品种、规格、颜色：桑拿木（成品） 2. 龙骨材料种类：详设计图纸DT-01/③ 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制	m2	27.64				

			作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011207001111	墙面层板（桑拿木）	1. 部位:层板，详DT-01/③ 2. 面层材料品种、规格、颜色:桑拿木（成品） 3. 龙骨材料种类、规格、中距:20×40×3mm厚镀锌扁通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则:按层板的水平投影面积计算 5. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、密缝、凹缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	4.25				
4	011207001112	木饰面墙面（WD-1008）	1. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚浅色木饰面WD-1008 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类:50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400 4. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件	m2	5.55				

			、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001113	木纹蜂窝铝板装饰墙面（MT-1003）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木纹蜂窝铝板装饰板（MT-1003）</p> <p>2. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平，龙骨中距400</p> <p>3. 工程量计算规则：按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量)</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	2.53				
6	011207001114	金属铝板墙面（冲孔铝板）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：冲孔铝板</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类：50系</p>	m2	5.63				

			<p>列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011210006013	小便斗隔断	<p>部位: 卫生间小便斗隔断, 参DT-1F-WC-11/15</p> <p>1. 边框材料种类、规格: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002</p> <p>2. 隔断品种、规格、颜色: 12mm厚热熔水纹玻璃GL-1002</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格: 30×50×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示隔断框外围尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1.25				
8	011210006014	小便斗隔断	<p>部位: 卫生间小便斗隔断, 参DT-1F-WC-11/15</p> <p>1. 边框材料种类、规格: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002</p> <p>2. 隔断品种、规格、颜色: 10mm厚磨砂玻璃GL-1004</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格</p>	m2	3.25				

			:30×50×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则: 按设计图示隔断框外围尺寸以面积计算 5. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011210006015	淋浴间隔断	部位: 淋浴间隔断, 参DS-11/M-06 1. 边框材料种类、规格: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002 2. 隔断品种、规格、颜色: 10mm厚磨砂玻璃GL-1004 3. 龙骨材料种类、规格: 30×50×3mm厚镀锌方通等按设计要求综合考虑 4. 工程量计算规则: 按设计图示隔断框外围尺寸以面积计算 5. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.55				
10	010903002017	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则: 清单计量规则 3. 其他: 防水高度详见图纸设计说明, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	400.43				
		女宾、男宾墙、柱面装饰工程合计							
		女宾、男宾天棚工程							
1	011302001101	吊顶天棚	1. 部位: 女宾、男宾 2. 面层材料品种、规格: 双层9.5厚防水石膏板	m2	139.35				

			<p>专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011406001056	天棚防水无机涂料PT-1002	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数: 防水无机涂料PT-1002面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数: 防水无机涂料PT-1002底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数</p>	m2	139.35				

			: 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		女宾、男宾天棚工程合计							
		女宾、男宾其他装饰工程							
1	011302001102	天花龙骨转换层	1. 部位或节点大样: 天花龙骨转换层, 详DT-RC-05/① 2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸: 转换层钢构件等按设计图纸综合考虑 3. 工程量计算规则: 按实际天花转换层区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。 4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。 5. 其他: 含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。	m2	111.48				
2	011302001103	天花反支撑龙骨	1. 部位或节点大样: 天	m2	27.87				

			<p>花反支撑龙骨，详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算，该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
3	011207001115	卫生间银镜镜柜	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 节点：DT-1F-WC-12/16、17</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚银镜MR-1001</p> <p>3. 线条材料品种、规格、颜色：5mm宽×1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>4. 上部支架材料品种、规格、颜色：1.2mm厚古铜色不锈钢支架MT-1001</p> <p>5. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板</p> <p>6. 龙骨材料种类：30×30×3mm厚镀锌</p>	m2	9.3				

			<p>方通等按设计要求综合考虑</p> <p>7. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算</p> <p>8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，固定件、镀锌型材、骨架制作安装、古铜色不锈钢支架制作安装、暗藏灯带等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	穗 011501021010	洗漱台柜	<p>1. 名称：洗漱台柜</p> <p>2. 节点：参DT-1F-WC-12/16、17</p> <p>3. 尺寸：1680mm长×630mm宽×880mm高</p> <p>4. 柜体材质及规格：12mm阻燃多层板基层、1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002</p> <p>5. 台面材质及规格：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005</p> <p>6. 台侧材质及规格：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005</p> <p>7. 龙骨材质及规格：详设计图纸</p> <p>8. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>9. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	2				
5	011207001116	卫生间银镜	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 节点：DT-07/②</p>	m2	2.52				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚银镜MR-1001</p> <p>3. 基层材料种类：9mm+12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：80×40×3mm厚镀锌方钢等按设计要求综合考虑</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，固定件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	穗 011501021011	洗漱台	<p>1. 名称：洗漱台</p> <p>2. 节点：DT-07/②</p> <p>3. 尺寸：600mm宽×250mm高</p> <p>4. 柜体材质及规格：12mm阻燃板</p> <p>5. 台面材质及规格：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005</p> <p>6. 台侧材质及规格：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005</p> <p>7. 龙骨材质及规格：40×40×3mm厚镀锌方钢等详设计图纸</p> <p>8. 工程量计算规则：按石材面积计算</p> <p>9. 其他：石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	m2	3.83				

7	011501011035	木柜	1. 名称：男宾部木柜 2. 节点：DT-03/② 3. 尺寸：3015mm长 ×2500mm高×760mm宽 4. 柜体材质及装饰面层 ：15mm厚木色木饰面 WD-1002 5. 柜门材质及装饰面层 ：15mm厚木色木饰面 WD-1002 6. 基层：18mm厚阻燃板 7. 工程量计算规则：按 图示以数量计算 8. 其他：柜体五金、龙 骨制安等在投标报价中 综合考虑，满足设计、 规范及招标文件要求	个	1				
8	011501011036	木柜	1. 名称：男宾部更衣凳 后方木柜 2. 节点：参DT-03/② 3. 尺寸：1590mm长 ×2500mm高×760mm宽 4. 柜体材质及装饰面层 ：15mm厚木色木饰面 WD-1002 5. 柜门材质及装饰面层 ：15mm厚木色木饰面 WD-1002 6. 基层：18mm厚阻燃板 7. 工程量计算规则：按 图示以数量计算 8. 其他：柜体五金、龙 骨制安等在投标报价中 综合考虑，满足设计、 规范及招标文件要求	个	1				
9	011501011037	木柜	1. 名称：女宾部更衣凳 后方木柜 2. 节点：参DT-03/② 3. 尺寸：2350mm长 ×2500mm高×760mm宽 4. 柜体材质及装饰面层 ：15mm厚木色木饰面 WD-1002 5. 柜门材质及装饰面层 ：15mm厚木色木饰面 WD-1002	个	1				

			6. 基层: 18mm厚阻燃板 7. 工程量计算规则: 按图示以数量计算 8. 其他: 柜体五金、龙骨制安等在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
10	011501011038	茶水柜	1. 名称: 男宾部茶水柜 2. 节点: 参DT-03/② 3. 尺寸: 1290mm长×2500mm高×760mm宽 4. 柜体材质及装饰面层: 15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 柜门材质及装饰面层: 15mm厚木色木饰面WD-1002 6. 基层: 18mm厚阻燃板 7. 工程量计算规则: 按图示以数量计算 8. 其他: 柜体五金、龙骨制安等在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
11	011501011039	木柜	1. 名称: 木柜 2. 节点: DT-07/① 3. 尺寸: 2500mm高×(600+250)mm宽 4. 柜体材质及装饰面层: 15mm厚木色木饰面WD-1002 5. 柜门材质及装饰面层: 15mm厚木色木饰面WD-1002 6. 基层: 9mm+12mm厚阻燃板 7. 工程量计算规则: 按图示以木柜中心线延长米计算 8. 其他: 柜体五金、龙骨制安等在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	m	6.78				
		女宾、男宾其他装饰工程合计							

		水疗室01、02、03（对应的卫生间、淋浴间、马桶间）							
		水疗室01、02、03（对应的卫生间、淋浴间、马桶间）合计							
		水疗室01、02、03楼地面装饰工程							
1	011102001032	石材窗台石（ST-1005）	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005，石材直形、弧形综合考虑，详DT-FC-02/11、12、13 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.5				
2	011104002006	地胶板地面（FL-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚深色地胶板FL-1002 2. 界面剂1道 3. 找平层：45厚C25细	m2	87.08				

			<p>石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨</p> <p>4. 基层: 3厚垫层水泥基自流平砂浆</p> <p>5. 胶运动地板卷材,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍</p> <p>6. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>7. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011101001012	水泥砂浆楼地面	<p>1. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>2. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>3. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.1				
4	011102001033	石材楼地面 (ST-1003) 湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚光面范思哲黑大理石 (ST-1003)</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 (此项另计)</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类: 石材</p>	m2	26.21				

			六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝; 6. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求 7. 不同材质交接位: 5mm厚乱纹古铜色不锈钢实芯条MT-1001 8. 工程量计算规则: 清单计算规则 9. 其他: 门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则(含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	26.21				
6	011105006030	踢脚线(古铜色不锈钢MT-1001)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格: 12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈) 4. 基层材料品种、规格: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉	m2	5.12				

			<p>拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011101003007	细石混凝土楼地面	<p>1. 名称:卫生间沉箱</p> <p>2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层</p> <p>3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层</p> <p>4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>5. 20厚C20细石混凝土填充层</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示尺寸以m2计算</p> <p>7. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	14.2				
8	011108001034	卫生间反坎	1. C20混凝土止水坎	m3	4.68				

			, Φ6植筋@100 2. 工程量计算规则: 清单计算规则 3. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
		水疗室01、02、03楼地面装饰工程合计							
		水疗室01、02、03墙、柱面装饰工程							
1	011207001117	木饰面墙面 (WD-1008)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚浅色木饰面WD-1008 2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	155.74				
2	011207001118	壁纸装饰墙面 (WC-1002)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙纸 (定制图案壁画) WC-1002 2. 粘贴方式: 专用胶粘剂 3. 基层材料种类: 6厚DP (DCA) M5砂浆	m2	9.46				

			<p>(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平</p> <p>4. 腻子材料种类: 满刮2厚耐水腻子分遍找平</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、转接件、辅配件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011204001025	石材墙面	<p>1. 安装方式: 湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚光面浅色(意大利白)大理石ST-1005</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类: 石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝</p> <p>5. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	13.22				
4	011204001026	石材层板	节点: DT-08/②	m2	0.64				

			1. 安装方式：综合考虑 2. 材料品种、规格、颜色：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石 ST-1005 3. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 5. 工程量计算规则：按石材层板面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	010903002018	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	186.89				
		水疗室01、02、03墙、柱面装饰工程合计							
		水疗室01、02、03天棚工程							
1	011302001104	木纹蜂窝铝板面层天棚（MT-1003）	1. 面层材料品种、规格:15mm厚木纹蜂窝铝板（MT-1003） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型,竖向间距1000mm，钢架龙骨水平间距按照铝	m2	46.81				

			<p>板造型焊接，按照铝板配套一体式角码，角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001105	吊顶天棚	<p>1. 部位：水疗室01、02、03</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样</p>	m2	67.82				

			<p>图</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001106	吊顶天棚	<p>1. 部位: 水疗室01、02、03</p> <p>2. 面层材料品种、规格:双层9.5厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投</p>	m2	67.82				

			<p>影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011406001057	天棚无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	27.55				

5	011406001058	天棚防水无机涂料PT-1002	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-1002面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-1002底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	40.27				
		水疗室01、02、03天棚工程合计							
		水疗室01、02、03其他装饰工程							
1	011302001107	天花龙骨转换层	1. 部位或节点大样：天花龙骨转换层，详DT-RC-05/① 2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸：转换层钢构件等按设计图纸综合考虑 3. 工程量计算规则：按实际天花转换层区域的水平投影面积计算，该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。 4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。 5. 其他：含各节点细部做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价	m2	54.26				

			，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。						
2	011302001108	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨，详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算，该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	m2	13.56				
3	010810001005	电动窗帘	<p>1. 部位:水疗室</p> <p>2. 窗帘材质:电动浅色罗马帘（FA-1002）</p> <p>3. 倍折系数满足设计要求</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:含整套配套五金、帘轨及电机等，满足设计、规范及招标文</p>	m2	1				

			件要求						
4	穗 011501021012	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-08/② 3. 尺寸：1050mm长 ×630mm宽×750mm高 4. 柜体材质及规格 ：9mm阻燃板背板、 12mm阻燃板基层、 15mm厚木色木饰面WD- 1002 5. 台面材质及规格 ：20mm厚光面浅色（意 大利白）大理石ST- 1005 6. 台侧材质及规格 ：20mm厚光面浅色（意 大利白）大理石ST- 1005 7. 踢脚：1.2mm厚古铜 色不锈钢MT-1001 8. 龙骨材质及规格 ：12mm厚100mm宽阻燃 板条等按设计要求综合 考虑 9. 工程量计算规则：按 图示以数量计算 10. 其他：含柜体五金 ，石材磨边倒角、开孔 开洞、六面防护、暗藏 LED灯带在投标报价中 综合考虑，满足设计、 规范及招标文件要求	组	1				
5	011207001119	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-08/① 2. 面层材料品种、规格 、颜色：4mm厚银镜MR- 1001 3. 边框材料品种、规格 、颜色：1.2mm厚黑色 拉丝不锈钢MT-1002 4. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板 5. 龙骨材料种类 ：12mm厚100mm宽阻燃 板条等按设计要求综合 考虑	m2	3.55				

			<p>6. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，固定件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	穗 011501021013	洗漱台柜	<p>1. 名称：洗漱台柜</p> <p>2. 节点：DT-08/①</p> <p>3. 尺寸：2100mm长×630mm宽×850mm高</p> <p>4. 柜体材质及规格：9mm阻燃板背板、12mm阻燃板基层、15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>5. 台面材质及规格：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>6. 台侧材质及规格：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>7. 踢脚：1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>8. 龙骨材质及规格：12mm厚100mm宽阻燃板条等按设计要求综合考虑</p> <p>9. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>10. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	1				
7	穗 011501021014	洗漱台柜	<p>1. 名称：洗漱台柜</p> <p>2. 节点：DT-08/①</p>	组	1				

			<p>3. 尺寸：2400mm长×630mm宽×850mm高</p> <p>4. 柜体材质及规格：9mm阻燃板背板、12mm阻燃板基层、15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>5. 台面材质及规格：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>6. 台侧材质及规格：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>7. 踢脚：1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>8. 龙骨材质及规格：12mm厚100mm宽阻燃板条等按设计要求综合考虑</p> <p>9. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>10. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>						
8	011501011040	木柜	<p>1. 名称：木柜</p> <p>2. 节点：参DT-03/②</p> <p>3. 尺寸：2350mm长×2500mm高×760mm宽</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层：15mm厚浅色木饰面WD-1008</p> <p>5. 柜门材质及装饰面层：15mm厚浅色木饰面WD-1008</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:柜体五金、龙骨制安等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	个	1				
		水疗室01、02、03其							

		他装饰工程合计							
		足疗室（对应的卫生间、储物间）							
		足疗室（对应的卫生间、储物间）合计							
		足疗室楼地面装饰工程							
1	011104002007	地胶板地面（FL-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚深色地胶板FL-1002 2. 界面剂1道 3. 找平层：45厚C25细石混凝土基层, 随打随抹平, 强度达标后表面打磨 4. 基层：3厚垫层水泥基自流平砂浆 5. 胶运动地板卷材, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚筒碾压2遍 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	23.8				
2	011101001013	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.76				
3	011102001034	石材楼地面（ST-	1. 面层材料品种、规格	m2	4.18				

		1003)湿区地面	<p>、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石(ST-1003)</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	010904002017	楼(地)面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚</p> <p>3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	4.18				

5	011105006031	踢脚线（古铜色不锈钢MT-1001）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格:12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈) 4. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 5. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48kg/m3) 6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.37				
6	011101003008	细石混凝土楼地面	1. 名称:卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土	m2	14.2				

			填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011108001035	卫生间反坎	1. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	4.68				
		足疗室楼地面装饰工程合计							
		足疗室墙、柱面装饰工程							
1	011207001120	木饰面墙面（WD-1008）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚浅色木饰面WD-1008 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 基层材料种类：12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 5. 龙骨材料种类：25mm厚轻钢龙骨架 6. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 7. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	2.52				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011207001121	木饰面墙面（WD-1008）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚浅色木饰面WD-1008 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平,龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	52.55				
3	011207001122	壁纸装饰墙面（WC-1002）	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙纸（定制图案壁画）WC-1002 2. 粘贴方式：专用胶粘剂 3. 基层材料种类：6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底	m2	9.46				

			抹平 4. 腻子材料种类：满刮2厚耐水腻子分遍找平 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、转接件、辅配件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	010903002019	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	70.35				
		足疗室墙、柱面装饰工程合计							
		足疗室天棚工程							
1	011302001109	木纹蜂窝铝板面层天棚（MT-1003）	1. 面层材料品种、规格：15mm厚木纹蜂窝铝板（MT-1003） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型，竖向间距1000mm，钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接，按照铝板配套一体式角码，角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢 3. 工程量计算规则：按	m2	8.73				

			<p>实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001110	吊顶天棚	<p>1. 部位：足疗室</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、</p>	m2	19.25				

			<p>镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001111	吊顶天棚	<p>1. 部位：足疗室</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考</p>	m2	19.25				

			<p>虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011406001059	天棚无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料PT-1001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数: 无机涂料PT-1001底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数: 3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则: 清单计量规则</p> <p>5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	18.97				
5	011406001060	天棚防水无机涂料PT-1002	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数: 防水无机涂料PT-1002面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数: 防水无机涂料PT-1002底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数</p>	m2	0.28				

			: 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		足疗室天棚工程合计							
		足疗室其他装饰工程							
1	011302001112	天花龙骨转换层	1. 部位或节点大样: 天花龙骨转换层, 详DT-RC-05/① 2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸: 转换层钢构件等按设计图纸综合考虑 3. 工程量计算规则: 按实际天花转换层区域的水平投影面积计算, 该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除, 在单价内综合考虑。 4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。 5. 其他: 含各节点细部做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。	m2	15.4				
2	011302001113	天花反支撑龙骨	1. 部位或节点大样: 天花反支撑龙骨, 详DT-RC-05/③	m2	3.85				

			<p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算,该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除,在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法,包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价,满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
3	010810001006	电动窗帘	<p>1. 部位:足疗室</p> <p>2. 窗帘材质:电动浅色罗马帘 (FA-1002)</p> <p>3. 倍折系数满足设计要求</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:含整套配套五金、帘轨及电机等,满足设计、规范及招标文件要求</p>	m2	1				
4	011207001123	卫生间银镜	<p>部位: 卫生间</p> <p>1. 节点: DT-08/①</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 4mm厚银镜MR-1001</p> <p>3. 边框材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色</p>	m2	0.72				

			<p>拉丝不锈钢MT-1002</p> <p>4. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板</p> <p>5. 龙骨材料种类 ： 12mm厚100mm宽阻燃板条等按设计要求综合考虑</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示银镜框外围尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，固定件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
5	穗 011501021015	洗漱台柜	<p>1. 名称：洗漱台柜</p> <p>2. 节点：DT-08/①</p> <p>3. 尺寸：2100mm长×630mm宽×850mm高</p> <p>4. 柜体材质及规格 ： 9mm阻燃板背板、12mm阻燃板基层、15mm厚木色木饰面WD-1002</p> <p>5. 台面材质及规格 ： 20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>6. 台侧材质及规格 ： 20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1009</p> <p>7. 踢脚：1.2mm厚古铜色不锈钢MT-1001</p> <p>8. 龙骨材质及规格 ： 12mm厚100mm宽阻燃板条等按设计要求综合考虑</p> <p>9. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>10. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔</p>	组	1			

			开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
6	011501011041	木柜	1. 名称：木柜 2. 节点：参DT-03/② 3. 尺寸：2350mm长×2500mm高×760mm宽 4. 柜体材质及装饰面层：15mm厚浅色木饰面WD-1008 5. 柜门材质及装饰面层：15mm厚浅色木饰面WD-1008 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：柜体五金、龙骨制安等在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
		足疗室其他装饰工程合计							
		门厅、走道、康体接待区							
		门厅、走道、康体接待区合计							
		门厅、走道、康体接待区楼地面装饰工程							
1	011102001035	石材楼地面（ST-1003）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石（ST-1003） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝	m2	146.18				

			6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：门槛石、地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011101001014	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.39				
3	011105006032	踢脚线（古铜色不锈钢MT01）	1. 踢脚线高度：60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 3. 基层材料品种、规格：12mm厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 4. 基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平） 5. 龙骨材料种类、规格、中距：25mm厚轻钢龙骨架，内填玻璃棉（容重48kg/m3） 6. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算（不含折边面积），折	m2	6.4				

			<p>边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		门厅、走道、康体接待区楼地面装饰工程合计							
		门厅、走道、康体接待区墙、柱面装饰工程							
1	011207001124	硬包饰面墙面 (UP-1002)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 面贴12mm厚阻燃板+灰色硬包饰面UP-1002</p> <p>2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容</p>	m2	245.69				

			均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011207001125	木饰面墙面（WD-1008）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚浅色木饰面WD-1008 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	30.07				
3	011207001126	防火板墙面（WD-1005）	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚浅色肌理防火板WD-1005 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨/木龙骨找平, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	44.08				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011210006016	绿植隔断	部位：门厅绿植区域，参DS-11/M-06 1. 边框材料种类、规格：1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚超白钢化玻璃GL-1005 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.98				
		门厅、走道、康体接待区墙、柱面装饰工程合计							
		门厅、走道、康体接待区天棚工程							
1	011302001114	透光软膜天花吊顶天棚（SF-1004）	1. 面层材料品种、规格：透光软膜SF-1004 2. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板,专用自攻螺钉拧牢 3. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈) 4. 龙骨材料种类、规格、中距：详构造做法表及大样图 5. 吊杆材料种类、规格：详构造做法表及大样图	m2	3.16				

			<p>6. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、具备拆卸更换灯具的条件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001115	木纹蜂窝铝板面层天棚(MT-1003)	<p>1. 面层材料品种、规格:15mm厚木纹蜂窝铝板(MT-1003)</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固, 高度按照天花造型, 竖向间距1000mm, 钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接, 按照铝板配套一体式角码, 角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内</p>	m2	23.44				

			<p>小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001116	吊顶天棚	<p>1. 部位：门厅、走道</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图；</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板</p>	m2	91.56				

			<p>、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011406001061	天棚无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	91.56				
5	011302001117	吊顶天棚（星空顶）	<p>1. 部位：康体接待区</p> <p>2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、</p>	m2	31.18				

			<p>阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 基层材料品种、规格:15mm厚阻燃多层板、9mm阻燃夹板等按设计图纸要求综合考虑</p> <p>4. 装饰线条: : (22+10+22) × 1.2m厚古铜色不锈钢装饰线条MT-1001</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:详构造做法表及大样图;</p> <p>6. 吊杆材料种类、规格:详构造做法表及大样图</p> <p>7. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、石膏板/基层板弧形加工费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	011406001062	无机涂料（星空顶）PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	31.18				
		门厅、走道、康体接待区天棚工程合计							
		门厅、走道、康体接待区其他装饰工程							
1	011302001118	天花龙骨转换层	1. 部位或节点大样：天花龙骨转换层，详DT-RC-05/① 2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸：转换层钢构件等按设计图纸综合考虑 3. 工程量计算规则：按实际天花转换层区域的水平投影面积计算，该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。 4. 转换龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。 5. 其他：含各节点细部做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价	m2	91.56				

			，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。						
2	011302001119	天花反支撑龙骨	<p>1. 部位或节点大样:天花反支撑龙骨，详DT-RC-05/③</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花反支撑区域的水平投影面积计算，该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。</p> <p>4. 反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法，包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	m2	31.18				
3	011501011042	养身品置物柜	<p>1. 名称: 养身品置物柜</p> <p>2. 节点: 详DT-03/①</p> <p>3. 尺寸: 2630mm长×1800mm高×560mm宽</p> <p>4. 柜体、侧板及背板材质: 10mm厚光面渐变暖色亚克力SF-1002</p> <p>5. 基层板: 15mm厚阻燃板</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p>	个	2				

			7.其他:五金、龙骨制安等在投标报价中综合考虑,满足设计、规范及招标文件要求						
		门厅、走道、康体接待区其他装饰工程合计							
		三层门窗工程							
1	010801001019	木门	1.名称:成品单扇木饰面平开门 2.门窗编号:M01 3.门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4.门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、WD-1002木饰面、MT-1002金属边框及饰面,具体详见设计图纸及招标文件要求 5.工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	27.5				
2	010805005001	玻璃门	1.名称:双扇钢化玻璃门 2.门窗编号:M02 3.门代号及洞口尺寸:详设计图纸及门窗表 4.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化超白玻璃GL-1005 5.门框或扇外围尺寸、材质:MT-1002金属边框 6.工程量计算规则:按	m2	4.66				

			<p>设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010805005002	玻璃门	<p>1. 名称：双扇钢化玻璃门</p> <p>2. 门窗编号:M03</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度：10mm厚钢化超白玻璃GL-1005</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-1002金属边框及线条造型</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	4				
4	010801001020	推拉门	<p>1. 名称:成品木质推拉门</p> <p>2. 门窗编号:M05</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质门、门扇厚度50mm、X级防火木饰面、WD-1002木饰面、MT-1002金属边框，具体详见设计图纸及招标文件要求</p>	m2	4.7				

			<p>5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
5	010805005003	玻璃门	<p>1. 名称:单扇钢化玻璃门</p> <p>2. 门窗编号:M06</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度:10mm厚渐变玻璃GL-1004</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质:MT-1002金属边框</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他:不含门锁、拉手等单列的特殊五金,气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内,满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	16				
6	010805005004	玻璃门	<p>1. 名称:单扇钢化玻璃门</p> <p>2. 门窗编号:M08</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度:10mm厚渐变玻璃GL-1004</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、</p>	m2	16				

			<p>材质：MT-1002金属边框</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
7	011207001127	硬包饰面暗门（UP-1002）	<p>部位：硬包饰面消火栓暗门，详DT-1F-WC-08/③</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃板+15mm厚硬包饰面UP-1002</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆</p> <p>3. 特殊五金：弹跳拉手HD-0018、二维可调钢架暗门专用暗铰链HD-0026、反弹门吸HD-0027</p> <p>4. 龙骨材料种类：详设计图纸</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示暗门框外围尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、暗门五金、天地轴、弹跳拉手、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	6.56				

8	011207001128	硬包饰面暗门（UP-1002）	部位：硬包饰面管井暗门，详DT-1F-WC-*** 1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃板+15mm厚硬包饰面UP-1002 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆 3. 特殊五金：反弹门吸HD-0027 4. 龙骨材料种类：详设计图纸 5. 工程量计算规则：按设计图示暗门框外围尺寸以面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处各细部节点做法；固定件、挂件、镀锌型材、暗门五金、天地轴、弹跳拉手、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.25				
9	011204001027	石材饰面暗门（ST-1005）	部位：石材饰面消火栓暗门，详DT-1F-WC-04/⑨、⑩ 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面浅色（意大利白）大理石ST-1005 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 3. 特殊五金：弹跳拉手HD-0018、二维可调钢架暗门专用暗铰链HD-0026、反弹门吸HD-0027 4. 龙骨材料种类、规格、中距：30×50×3mm厚镀锌方通等详设计图纸 5. 石材防护材料种类	m2	6.56				

			<p>:满足设计及国家规范要求</p> <p>6. 石材磨光、酸洗、打蜡、防护要求:表面结晶处理</p> <p>7. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>8. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含墙面连接处各细部节点做法; 镀锌型材、干挂构件、暗门五金、天地轴、弹跳拉手、磨边倒角、开孔开洞、六面防护等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满文件、设计及相关规范要求</p>						
10	011207001129	木饰面暗门 (WD-1008)	<p>部位: 木饰面双扇暗门, 详DT-1F-WC-07/24</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚浅色木饰面WD-1008</p> <p>2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆</p> <p>3. 特殊五金: 管井锁HD-0017、弹跳拉手HD-0018、二维可调钢架暗门专用暗铰链HD-0026</p> <p>4. 龙骨材料种类: 详设计图纸</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示暗门框外围尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含墙面连接处各细部节点做法; 固定件、挂件、镀锌型材、暗门五金、天地轴、弹跳拉手、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不</p>	m2	3.52				

			因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		三层门窗工程合计							
		三层五金							
1	010801006035	门五金件	1. 名称：地弹簧 2. 五金编号：HD-0001 3. 型号尺寸：150KG 4. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 5. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
2	010801006036	门五金件	1. 名称：大拉手 2. 五金编号：HD-0002 3. 型号尺寸： 4. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 5. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
3	010801006037	门五金件	1. 名称：地锁 2. 五金编号：HD-0003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
4	010801006038	门五金件	1. 名称：欧标双面锁芯 2. 五金编号：HD-0004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
5	010801006039	门五金件	1. 名称：欧标通道功能锁 2. 五金编号：HD-0006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
6	010801006040	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	28				

			、规范及招标文件要求						
7	010801006041	门五金件	1. 名称：欧标闭门器 2. 五金编号：HD-0008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
8	010801006042	门五金件	1. 名称：欧标房间功能锁 2. 五金编号：HD-0012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	18				
9	010801006043	门五金件	1. 名称：旋钮锁芯 2. 五金编号：HD-0013 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
10	010801006044	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
11	011502007004	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	10				
12	010801006045	门五金件	1. 名称：卫浴锁芯 2. 五金编号：HD-0021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
13	010801006046	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-0023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	30				

			、规范及招标文件要求						
14	010801006047	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链 (不剪断挡水条&限位功能) 2. 五金编号：HD-0028 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	16				
15	010801006048	门五金件	1. 名称：淋浴房玻璃拉手 2. 五金编号：HD-0029 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	16				
16	011502007005	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-0030 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	8				
17	010801006049	门五金件	1. 名称：天地轴铰链 2. 五金编号：HD-0031 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
18	010801006050	门五金件	1. 名称：暗拉手 2. 五金编号：HD-0032 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
19	010801006051	门五金件	1. 名称：玻璃门顶夹 2. 五金编号：HD-0040 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
		三层五金合计							
		三层屋面露天平台、游泳池							

1	011107001001	石材台阶面 (ST-1010)	部位：台阶 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚酸洗面深色大理石(ST-1010) 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 防护材料种类：石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、镜面处理：满足设计要求 7. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算 8. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	55.86				
2	011102001036	石材坡道 拉槽 (ST-1010)	部位：坡道 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚酸洗面深色大理石拉槽(ST-1010) 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 防护材料种类：石材	m2	19.58				

			六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝; 6. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011102001037	花岗石地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 1200×600×25mm厚花岗石 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 找平层材料品种、厚度: 100mm厚C10混凝土 4. 垫层材料品种、厚度: 150厚碎石垫层 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3646. 14				
4	010904002018	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 2. 0mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 工程量计算规则: 清单计量规则(含反边工程量) 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3646. 14				
5	011102003026	泳池块料楼地面(SF-	部位: 游泳池池底定制	m2	290. 63				

		1003)	<p>图案混拼</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：7.2mm厚哑光蓝色陶瓷马赛克（SF-1003）</p> <p>2. 嵌缝材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝；</p> <p>3. 结合层：3mm厚马赛克专用胶</p> <p>4. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>5. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>6. 工程量计算规则：按实际铺贴面积计算（含上反面积）</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
6	010904002019	楼(地)面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型）</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计量规则（含反边工程量）</p> <p>3. 其他：上返高度300mm，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	595.46				
7	010605001001	泳池底板基层	<p>1. 部位：泳池底板基层</p> <p>2. 钢材品种、规格：镀锌楼承板</p> <p>3. 钢板厚度：3mm厚</p> <p>4. 螺栓种类：按设计要求综合考虑</p> <p>5. 其他：各细部节点做法、安装所需的辅配件</p>	m2	290.63				

			等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C30预拌混凝土 2. 垫层厚度：50mm厚 3. 配筋：Φ12双向螺纹钢筋@200 4. 其他：各细部节点做法、安装所需的辅配件等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	290.63				
9	011204003017	泳池块料墙面（SF-1003）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：7.2mm厚哑光蓝色陶瓷马赛克（SF-1003） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 找平层材料品种、厚度：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 勾缝种类：同色勾缝剂勾缝 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	146.31				
10	010903002020	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-	m2	295.83				

			101型) 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011102001038	石材楼地面 (ST-1010)	部位: 泳池岸边 1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚酸洗面深色大理石(ST-1010) 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂 3. 防水层: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料(此项另计) 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防水区域龙骨: 详设计图纸 6. 防护材料种类: 石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝; 7. 磨光、酸洗、镜面处理: 满足设计要求 8. 工程量计算规则: 按石材实际铺贴面积计算 9. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、石材开孔开洞费、地面连接处各细部节点做法、排水区域石材、排水石材包1.2mm厚防指纹、抗指纹, 防静电耐腐蚀发纹不锈钢板(MT-101)、防水区域龙骨制安等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	229.39				
12	011503001001	不锈钢无障碍栏杆	1. 高度: 900mm高 2. 扶手材料种类、规格: $\Phi 50 \times 3$ mm厚不锈钢管扶手	m	30.9				

			3. 栏杆材料种类、规格： $\Phi 20 \times 3\text{mm}$ 厚不锈钢管 4. 立柱材料种类、规格、颜色： $\Phi 40 \times 3\text{mm}$ 厚不锈钢管 5. 其他：地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	011505005001	游泳池扶手	1. 名称：游泳池扶手 2. 规格型号： $\Phi 50 \times 3$ 扶手选型 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	个	2				
14	040201022001	排水沟、截水沟	1. 游泳池排水沟 2. $40 \times 40 \times 3$ 镀锌方钢 3. 10mm 厚水泥砂浆抹光 4. 20mm 水泥砂浆保护层 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	51.2				
		三层屋面露天平台、游泳池合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度： 100mm 厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高	m^3	35.25				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：希尔顿酒店公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：希尔顿酒店公区装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2568188.74		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	182019.45		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		2750208.19		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：希尔顿酒店公区装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2568188.74	
合计			2568188.74	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：希尔顿酒店公区装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：希尔顿酒店公区装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：希尔顿酒店公区装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：希尔顿酒店公区装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：希尔顿酒店公区装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：希尔顿酒店客房装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		三层							
		三层合计							
		三层走道及电梯厅							
		三层走道及电梯厅合计							
		三层走道及电梯厅楼地面装饰工程							
1	011102001039	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	38.2				
2	011102001040	石材楼地面（地面	1. 面层材料品种、规格	m2	30.7				

		1) 干区地面	、颜色：20mm佩纳深蓝大理石拼花ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011104001020	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等，在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	182.99				
4	011105006033	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格	m2	11.83				

			:12MM厚阻燃板背面刷 防火漆,专用自攻螺钉 拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按 设计图示铺设长度乘设 计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部 做法、连接件、固定件 、预埋件、转接件、龙 骨、龙骨材质及规格、 密封胶条及胶垫、不同 金属材料交界处设置防 腐蚀胶垫、防火封堵、 相关构件的表面处理、 焊缝探伤检测等满足招 标文件及设计要求的所 有内容均综合报价,结 算时不因采用方式变化 和深化设计而调整综合 单价。满足设计、招标 文件及相关规范要求						
5	011502001003	金属装饰线	部位: 地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格 、颜色: 發紋深古銅不 锈钢装饰线MT01 2. 规格: 5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则: 清 单计算规则 4. 其他: 含各节点细部 做法、连接件、固定件 、不同金属材料交界处 设置防腐蚀胶垫等满足 招标文件及设计要求的 所有内容均综合报价 , 结算时不因采用方式 变化和深化设计而调整 综合单价。满足设计、 招标文件及相关规范要 求	m	227.05				
		三层走道及电梯厅楼 地面装饰工程合计							
		三层走道及电梯厅墙 、柱面装饰与隔断、 幕墙工程							
1	011207001130	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格	m2	157.92				

			<p>、颜色：无缝墙布WC-101</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011207001131	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：无缝墙布WC-101（弧形造型）</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	3				

3	011207001132	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深色木饰面（山纹橡木）WD-105</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	167.7				
4	011207001133	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深色木饰面（山纹橡木）WD-105（造型）</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、交叉纹古铜色不锈钢MT-102侧边造型</p> <p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	17.84				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001134	墙面装饰板	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨，龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	56.47				
6	011207001135	墙面装饰板	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-02 2. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、 9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨，龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	1.95				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001136	墙面装饰板	部位：电梯门圆弧倒角造型 1. 节点：DT-TWC-04/11 2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm覆膜金属铝板MT-105 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.28				
8	011207001137	装饰面板墙面	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-03/07 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	0.5				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001138	墙面装饰板	部位：电梯按钮造型 1. 节点：DT-TWC-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm覆膜金属铝板MT-105 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：热镀锌方钢 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.19				
10	011207001139	墙面装饰板	部位：电梯门头 1. 节点：DT-TWC-04/11 2. 面层材料品种、规格、颜色：交叉纹古铜色不锈钢MT-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400	m2	2.98				

			<p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
		三层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		三层走道及电梯厅天棚工程							
1	011302001120	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部</p>	m2	210.25				

			做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001121	覆膜铝板面层天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:4mm厚覆膜金属铝板 MT-104</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型,竖向间距1000mm,钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接,按照铝板配套一体式角码,角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫</p>	m2	33.31				

			、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001122	透光软膜天花吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:0.2mmA级防火膜</p> <p>2. 基层材料品种、规格:15mm厚玻镁板,专用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>5. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>7. 定制GRG装饰板</p> <p>8. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>9. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质</p>	m2	4.36				

			规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、具备拆卸更换灯具的条件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011304002001	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.92				
5	011406001063	无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	214.61				
		三层走道及电梯厅天棚工程合计							
		三层走道及电梯厅其他装饰工程							
1	010810001007	电动窗帘	1. 窗帘材质：罗马帘FA-1002 2. 含电动开合帘电机、	m2	5.13				

			遥控器及轨道 3. 计算规则：按窗户尺寸计算工程量 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
		三层走道及电梯厅其他装饰工程合计							
		三层走道及电梯厅门窗及五金							
1	010801001021	管井暗门	1. 名称:管井暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:无缝墙布WC-101、交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102 4. 门基层材料: 12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	121.16				
2	010801001022	管井暗门	1. 名称:消火栓暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:WD-101木饰面、交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102 4. 门基层材料: 12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭	m2	11.64				

			门器等单列的特殊五金。 气密压条、膨胀条、 门框塞水泥砂浆等综合 考虑在报价内。颜色满 足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标 文件要求，结算时不因 采用颜色、施工方式变 化、颜色、和深化设计 而调整综合单价						
3	010801006052	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	51				
4	010801006053	门五金件	1. 名称：插销 2. 五金编号：HD-G121 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	46				
5	010801006054	门五金件	1. 名称：防尘筒 2. 五金编号：HD-G122 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	51				
6	010801006055	门五金件	1. 名称：弹跳拉手 2. 五金编号：HD-G123 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	51				
7	010801006056	门五金件	1. 名称：管井锁 2. 五金编号：HD-G124 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	51				
		三层走道及电梯厅门 窗及五金合计							
		三层K1客房(17间)							
		三层K1客房(17间) 合							

		计							
		三层K1客房楼地面装饰工程							
1	010904002020	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则(含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	211.99				
2	010904002021	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 2.0厚单组份聚氨脂防水涂料, 遇墙上反, 高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则(含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	211.99				
3	011101001015	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则: 清单计算规则	m2	14.62				

			4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011101003009	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	128.11				
5	011102001041	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清	m2	72.93				

			单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001042	石材楼地面拼花（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	80.07				
7	011102001043	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完	m2	24.31				

			<p>成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001044	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝</p>	m2	23.8				

			剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011104001021	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	219.13				
10	011104002008	胶地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	124.95				
11	011105006034	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格	m2	17.12				

			:12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011108001036	石材零星项目ST-102 (淋浴间反坎)	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋@100 3. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.06				
13	011108001037	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂	m2	5.44				

			3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
14	011502001004	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不銹鋼装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	160.61				
		三层K1客房楼地面装饰工程合计							
		三层K1客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001028	石材墙面	部位：卫生间、座厕间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格	m2	341.4				

			<p>、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011204001029	石材墙面拼花	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 安装方式：湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变</p>	m2	13.26				

			化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204001030	石材墙面	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.9				
4	011207001140	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	136.53				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001141	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	39.36				
6	011207001142	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	17.77				

			5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001143	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	41.97				
8	011207001144	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	25.5				

			5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001145	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K1-08/A 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：双层12mm阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	20.11				
10	011207001146	墙面装饰板	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 3. 基层材料种类：15mm阻燃板、	m2	131.14				

			9. 5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011207001147	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9. 5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	28. 05				
12	011207001148	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-	m2	7. 65				

			04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、 9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011207001149	装饰面板墙面（电视墙）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、 1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板, U型固定夹 5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	24.91				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011207001150	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-05/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	97.58				
15	011207001151	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01、DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	24.32				

			<p>计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
16	011207001152	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	98.6				
17	011207001153	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102（开槽）</p>	m2	88.06				

			3. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算 5. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法；固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价，结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 ，并满足招标文件、设 计及相关规范要求						
18	011207001154	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1- 06~07 2. 面层材料品种、规格 、颜色：15mm皮纹防火 板WD-103 3. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算 5. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法；固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价，结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 ，并满足招标文件、设 计及相关规范要求	m2	36.48				
19	011207001155	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1- 07/01 2. 面层材料品种、规格	m2	23.17				

			<p>、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板</p> <p>4龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
20	011207001156	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102</p> <p>3龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设</p>	m2	27.12				

			计及相关规范要求						
21	011207001157	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-08/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画 WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、 9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	183.78				
22	011207001158	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深灰色烤漆板WD-104 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	2.55				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
23	011210006017	艺术玻璃隔断	部位：卫生间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	81.63				
24	011210006018	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹深古铜不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃（5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	49.81				
25	011502001005	金属装饰线	部位：座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色：发纹青古铜不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部	m	77.33				

			做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
26	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等	m3	22.1				
27	010903002021	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清	m2	383.35				

			单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求						
28	011201001003	墙面一般抹灰	1. 基层类型:20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	436.73				
29	011210006019	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类: 30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	760.45				
30	011210006020	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类: 50*50*4热镀锌方钢, 横竖间距400, 竖向间距600 3. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算	m2	141.8				

			4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
31	010507007001	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	1.28				
		三层K1客房墙、柱面装饰工程合计							
		三层K1客房天棚工程							
1	011302001123	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900	m2	415.65				

			<p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001124	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单</p>	m2	131.29				

			<p>价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001125	金属饰面天棚	<p>节点：DT-RC-TY-02/04</p> <p>1. 面层材料品种、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢</p> <p>2. 基层材料品种、规格：玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设</p>	m2	13.89				

			计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001126	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	25.67				
5	011304002002	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.73				
6	011304002003	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：350×350 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	17				
7	011304002004	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口	个	17				

			2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求						
8	011406001064	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	415.65				
9	011406001065	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	131.24				
10	011502004001	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招	m	91.97				

			标文件及相关规范要求						
		三层K1客房天棚工程 合计							
		三层K1客房其他装饰 工程							
1	010809004001	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.58				
2	010810001008	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	203.42				
3	011207001159	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框	m2	26.86				

			3. 基层材料种类： 12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011501011043	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05 3. 尺寸： 1030mm×500mm×2600mm 4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计） 5. 柜体材质及装饰面层： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	17				
5	011501011044	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-K1-01/02	个	17				

			<p>3. 尺寸 ： 815mm×550mm×2600mm</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层 ： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆</p> <p>5. 抽屉材质及装饰面层 ： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>						
6	穗 011501021016	洗漱台柜	<p>1. 名称：洗漱台柜</p> <p>2. 节点：DT-TL-K1-01/02</p> <p>3. 尺寸 ： 1500mm×555mm×850mm</p> <p>4. 柜体材质及规格 ： 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103</p> <p>5. 台面材质及规格 ： 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102</p> <p>6. 龙骨材质及规格 ： 40*20热镀锌方钢</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带</p>	组	17				

			在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
7	011503004012	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PF-117 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	34				
8	011503004013	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：浴缸扶手PF-107B 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	17				
9	011505006001	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	17				
10	011505007001	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	17				
		三层K1客房其他装饰工程合计							
		三层K1客房门窗及五金							
1	010801001023	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以	m2	30.6				

			平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801001024	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M04 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表（含衣柜门） 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	73.44				
3	010801001025	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表	m2	42.84				

			<p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面,具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
4	010801006057	门五金件	<p>1. 名称: 合页</p> <p>2. 五金编号: HD-0005</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	34				
5	010801006058	门五金件	<p>1. 名称: 把手</p> <p>2. 五金编号: HD-0007</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	34				
6	010801006059	门五金件	<p>1. 名称: 门挡</p> <p>2. 五金编号: HD-0014</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	17				
7	010801006060	门五金件	<p>1. 名称: 欧标暗藏闭门器</p> <p>2. 五金编号: HD-G102</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸</p>	套	17				

			、规范及招标文件要求						
8	010801006061	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	17				
9	010801006062	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	17				
10	010801006063	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	17				
11	010801006064	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	34				
12	010801006065	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	17				
13	010801006066	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	17				
14	010801006067	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	51				

			、规范及招标文件要求						
15	010801006068	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	17				
16	010805005005	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	30.6				
17	010805005006	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金	m2	38.08				

			，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
18	011502007006	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	18.7				
19	011502007007	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	16.49				
20	011502007008	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	17				
		三层K1客房门窗及五金合计							
		三层T2客房（20间）							
		三层T2客房（20间）合计							
		三层T2客房楼地面装饰工程							
1	010904002022	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补	m2	239.68				

			平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010904002023	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	239.68				
3	011101001016	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	16.52				
4	011101003010	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)	m2	142				

			<p>5. 20厚C20细石混凝土填充层</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算</p> <p>7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011102001045	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	82.8				
6	011102001046	石材楼地面拼花（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防</p>	m2	83.2				

			<p>水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5.防护材料种类:20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求</p> <p>7.工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>8.其他:磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001047	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1.面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂</p> <p>3.防水层:1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5.防护材料种类:20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求</p> <p>7.工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>8.其他:磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标</p>	m2	30.8				

			报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011102001048	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料，高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	27				
9	011104001022	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝	m2	415.4				

			剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑 ，满足设计、招标文件 及相关规范要求						
10	011105006035	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	23.68				
11	011108001038	石材零星项目ST-102（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 3. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标	m2	3				

			报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011108001039	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.2				
13	011502001006	金属装饰线	部位: 地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格: 5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要	m	110.4				

			求						
		三层T2客房楼地面装饰工程合计							
		三层T2客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001031	石材墙面	部位：卫生间、座厕间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	513.86				
2	011207001160	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	159.38				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011207001161	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-T2-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	45.4				
4	011207001162	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-T2-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	20.8				

			<p>计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
5	011207001163	装饰面板墙面	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103</p> <p>2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	89.2				
6	011207001164	装饰面板墙面	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101</p> <p>2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各</p>	m2	85.72				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001165	墙面装饰板	部位：座厕间 1. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 2. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	145.4				
8	011207001166	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	165.8				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001167	装饰面板墙面（电视墙）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、 1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢,15*150热镀锌预埋板，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	22.08				
10	011207001168	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-	m2	32.6				

			<p>103</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
11	011207001169	墙面装饰板（圆弧倒角）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-T2-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设</p>	m2	9				

			计及相关规范要求						
12	011207001170	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-05/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	119.2				
13	011207001171	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-05/02、DT-WC-T2-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	63.41				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011207001172	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	117.8				
15	011207001173	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板（弧形）WD-102、 1. 2mm發紋深古銅不銹鋼收邊MT01 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	29				

			5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
16	011207001174	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	32.4				
17	011207001175	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-08/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板	m2	294.61				

			<p>4. 龙骨材料种类： ：C50次龙骨，U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法：固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满 足招标文件及设计要求的 所有内容均综合报价 ，结算时不因采用方式 变化和深化设计而调整 综合单价，并满足招标 文件、设计及相关规范 要求</p>						
18	011210006021	淋浴间隔断	<p>部位：淋浴间</p> <p>1. 边框材料种类、规格 ：1.2mm發紋深古銅不锈 钢边框MT-101</p> <p>2. 玻璃品种、规格、颜 色：10mm双超白夹彩色 胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm) G L-102</p> <p>3. 工程量计算规则：清 单计算规则</p> <p>4. 其他：综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，并满足招标文件、设 计及相关规范要求</p>	m2	7.8				
19	011502001007	金属装饰线	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 线条材料品种、规格 、颜色：發紋深古銅不 锈钢装饰线MT01</p> <p>2. 规格：5mm×1.2mm</p> <p>3. 工程量计算规则：清 单计算规则</p> <p>4. 其他：含各节点细部 做法、连接件、固定件 、不同金属材料交界处 设置防腐蚀胶垫等满足</p>	m	78.8				

			招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
20	011406001066	涂料墙面（墙6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-101 2. 基层材料品种、规格、颜色：整体网格布一道, 粉刷石膏 3. 腻子品种、遍数：2mm防裂腻子3遍 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	11.96				
21	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及	m3	26.7				

			<p>本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>						
22	010903002022	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	623.2				
23	011201001004	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	533.94				
24	011210006022	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等</p>	m2	901.8				

			满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
25	011210006023	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	199.05				
26	010507007002	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	2.05				
		三层T2客房墙、柱面装饰工程合计							
		三层T2客房天棚工程							

1	011302001127	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌$\phi 8$全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	507.26				
2	011302001128	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别</p>	m2	157.24				

			<p>贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001129	吊顶天棚	<p>部位：窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算</p>	m2	23.2				

			7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011304002005	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13.88				
5	011304002006	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	20				
6	011304002007	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：350×350 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	20				
7	011304002008	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：980×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	20				
8	011406001067	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数	m2	507.2				

			: 无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数 : 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011406001068	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 : 无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数 : 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	157.2				
10	011502004002	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸: 80×40 3. 工程量计算规则: 清单计量规则 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m	108.2				
		三层T2客房天棚工程合计							
		三层T2客房其他装饰工程							

1	010809004002	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.72				
2	010810001009	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	239.32				
3	011207001176	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-T2-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、 1.2mm發紋深古銅不锈 钢MT-101边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	60.4				

			<p>计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011207001177	卫生间银镜	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 节点：DT-TL-T2-03</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101、1.2mm發紋深古銅</p> <p>不锈钢MT-101边框</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	26.2				
5	011501011045	衣柜	<p>1. 名称：衣柜</p> <p>2. 节点：DT-SF-T2-03/04/05</p> <p>3. 尺寸：930mm×545mm×2600mm</p> <p>4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮</p>	个	20				

			纹防火板WD-103、 1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计） 5. 柜体材质及装饰面层： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求						
6	011501011046	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-T2-01/02 3. 尺寸： 815mm×550mm×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆 5. 抽屉材质及装饰面层： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	20				
7	穗 011501021017	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-T2-01 3. 尺寸： 2160×600×850mm	组	20				

			<p>4. 柜体材质及规格 ： 12mm阻燃板基层、 4mm木纹覆膜铝板MT-103</p> <p>5. 台面材质及规格 ： 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102</p> <p>6. 龙骨材质及规格 ： 40*20热镀锌方钢</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>						
8	穗 011501021018	洗漱台柜	<p>1. 名称：洗漱台柜(座厕间)</p> <p>2. 节点：DT-TL-T2-01</p> <p>3. 尺寸 ： 765mm×340mm×250mm</p> <p>4. 台面材质及规格 ： 20mm光面米兰白大理石ST-104、亚克力透光板</p> <p>5. 龙骨材质及规格 ： 40*20热镀锌方钢</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	20				
9	011503004014	扶手	<p>1. 部位：卫生间</p> <p>2. 扶手类型规格：安全扶手PF-117</p> <p>3. 计算规则：按设计图示数量以套计算</p> <p>4. 其他：满足设计、招</p>	套	20				

			标文件及相关规范要求						
10	011505006002	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	20				
11	011505007002	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	20				
		三层T2客房其他装饰工程合计							
		三层T2客房门窗及五金							
1	010801001026	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	36				
2	010801001027	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M04	m2	83.98				

			<p>3. 门尺寸或洞口尺寸 :详见图纸及门表（含衣柜门）</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010801001028	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面入户门</p> <p>2. 门窗编号:M05</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸 :详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标</p>	m2	52.8				

			文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
4	010801006069	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-0005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	40				
5	010801006070	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	40				
6	010801006071	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
7	010801006072	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
8	010801006073	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
9	010801006074	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
10	010801006075	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105	套	20				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
11	010801006076	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	40				
12	010801006077	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
13	010801006078	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	60				
14	010801006079	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
15	010805005007	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号：M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求	m2	36				

			的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
16	011502007009	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	22				
17	011502007010	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	19.4				
18	011502007011	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	20				
		三层T2客房门窗及五金合计							
		三层HK客房（1间）							
		三层HK客房（1间）合计							
		三层HK客房楼地面装饰工程							
1	010904002024	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理	m2	8.78				

			等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010904002025	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.78				
3	011101003011	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.26				
4	011102001049	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘	m2	4.44				

			结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011102001050	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标	m2	4.04				

			报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001051	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料，高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.22				
7	011104001023	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝	m2	15.96				

			剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑 ，满足设计、招标文件 及相关规范要求						
8	011104002009	胶地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.6				
9	011105006036	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所	m2	1.16				

			有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011108001040	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.31				
11	011502001008	金属装饰线	部位: 地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格: 5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整	m	8.79				

			综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		三层HK客房楼地面装饰工程合计							
		三层HK客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001032	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	23.77				
2	011207001178	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-02/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按	m2	12.46				

			<p>设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011207001179	装饰面板墙面（电视墙）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-H-03/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板，U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	0.86				
4	011207001180	墙面装饰板	部位：卧室	m2	1.04				

			1. 节点：DT-WC-H-02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、 9. 5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001181	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED灯带(槽)、骨架制作安装、亚克力透光片等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不	m2	0.31				

			因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001182	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.13				
7	011207001183	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102（拉槽） 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文	m2	3.72				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001184	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	13.07				
9	011207001185	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-02/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	1.4				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001186	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.54				
11	011207001187	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	2				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011207001188	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.83				
13	011207001189	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板	m2	11.45				

			<p>4. 龙骨材料种类 ：C50次龙骨，U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
14	011207001190	装饰面板墙面	<p>部位：卫生间推拉门侧边</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101</p> <p>2. 基层材料种类 ：9mm厚阻燃板</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1.12				
15	011210006024	艺术玻璃隔断	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 边框材料种类、规格 :1.2mm发纹青铜不锈钢</p>	m2	2.89				

			钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
16	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度: 100mm厚 3. 墙体类型: 内墙 4. 砂浆强度等级: M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则: 工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱(抗裂柱)、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁(压顶梁)、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑, 砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑, 不另外计算 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等	m3	0.19				
17	010903002023	墙面涂膜防水	1. 部位: 卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则: 清	m2	20.23				

			单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求						
18	011201001005	墙面一般抹灰	1. 基层类型:20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.11				
19	011210006025	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类:30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料:玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	41.02				
20	011210006026	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类:50*50*4热镀锌方钢,横竖间距400,竖向间距600 3. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算	m2	17.3				

			4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
21	010507007003	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.07				
		三层HK客房墙、柱面装饰工程合计							
		三层HK客房天棚工程							
1	011302001130	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900	m2	24.18				

			<p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001131	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单</p>	m2	5.96				

			<p>价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001132	吊顶天棚	<p>部位：窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规</p>	m2	1.02				

			范要求						
4	011304002009	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按 图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m2	0.59				
5	011304002010	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修 口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以 数量计算 4. 满足设计文件、招标 文件及相关规范要求	个	2				
6	011304002011	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修 口 2. 尺寸：1250×450 3. 计算规则：按图纸以 数量计算 4. 满足设计文件、招标 文件及相关规范要求	个	1				
7	011406001069	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数 ：无机涂料PT-101面漆 二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 ：无机涂料PT-101底漆 二道 3. 腻子品种、遍数 ：3厚耐水腻子分遍找 平 4. 工程量计算规则：清 单计量规则 5. 其他：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等满足面层刮腻子和油 漆要求，处理费用综合 考虑在报价内。满足设 计、招标文件及相关规 范要求	m2	25.2				
8	011406001070	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数 ：无机防水涂料PT- 102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 ：无机防水涂料PT- 102底漆二道 3. 腻子品种、遍数	m2	5.96				

			: 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011502004003	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸: 80×40 3. 工程量计算规则: 清单计量规则 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m	4.85				
		三层HK客房天棚工程合计							
		三层HK客房其他装饰工程							
1	010809004003	石材窗台板ST-102	节点: DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 开孔开洞费等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.68				
2	010810001010	电动窗帘	1. 窗帘材质: 布帘+纱帘	m2	11.66				

			2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	010810001011	防水帘	1. 窗帘材质：防水帘FA-2004 2. 含配套轨道 3. 计算规则：按设计图示尺寸以平方米计算工程量 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.95				
4	011207001191	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-H-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.26				
5	011501011047	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-HK-	个	1				

			<p>03/04/05</p> <p>3. 尺寸</p> <p>：1030mm×500mm×2600mm</p> <p>4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计）</p> <p>5. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求</p>						
6	011501011048	行李架	<p>1. 名称：行李架</p> <p>2. 节点：DT-SF-HK-01/02</p> <p>3. 尺寸</p> <p>：815mm×550mm×2600mm</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆</p> <p>5. 抽屉材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范</p>	个	1				

			及招标文件要求						
7	穗 011501021019	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-HK-01/02 3. 尺寸： 1500mm×555mm×850mm 4. 柜体材质及规格： 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格： 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格： 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
8	011503004015	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PF-117 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
9	011503004016	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手折弯型PF-118 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
10	011503004017	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：台盆安全扶手PF-119 3. 计算规则：按设计图	套	1				

			示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011503004018	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：坐便器折叠扶手PF-120 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
12	011503004019	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：L型安全扶手 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
13	011503004020	折叠式淋浴坐凳	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：折叠式淋浴坐凳 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
14	011505006003	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
15	011505007003	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		三层HK客房其他装饰工程合计							
		三层HK客房门窗及五金							
1	010801001029	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材	m2	2.64				

			<p>质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
2	010801001030	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面入户门</p> <p>2. 门窗编号:M05</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	2.33				

3	010801006080	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-0005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
4	010801006081	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
5	010801006082	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006083	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006084	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006085	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
9	010801006086	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				

10	010801006087	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
11	010801006088	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
12	010805005008	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m ²	3.12				
13	011502007012	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1.1				
14	011502007013	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按	m	0.97				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
15	011502007014	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1				
		三层HK客房门窗及五金合计							
		三层MA客房（1间）							
		三层MA客房（1间）合计							
		三层MA客房楼地面装饰工程							
1	010904002026	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.6				
2	010904002027	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工	m2	17.6				

			程量) 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101001017	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.97				
4	011101003012	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.04				
5	011102001052	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘	m2	5.88				

			结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001053	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.93				

7	011102001054	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.29				
8	011102001055	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护	m2	1.67				

			、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011104001024	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等，在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	22.88				
10	011104002010	胶地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、	m2	22.98				

			开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011105006037	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.56				
12	011108001041	石材零星项目ST-102（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 3. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标	m2	0.25				

			报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	011108001042	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.34				
14	011502001009	金属装饰线	部位: 地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格: 5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要	m	11.48				

			求						
		三层MA客房楼地面装饰工程合计							
		三层MA客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001033	石材墙面	部位：卫生间、洗衣间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	64.25				
2	011207001192	装饰面板墙面	部位：客厅 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	23.38				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011207001193	装饰面板墙面	部位：客厅 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	4.06				
4	011207001194	墙面装饰板	部位：客厅、卧室 1. 节点：DT-WC-MA-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	2.5				

			6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001195	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：客厅、卧室 1. 节点：DT-WC-MA-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装、亚克力透光片等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.76				
6	011207001196	装饰面板墙面（电视墙）	部位：客厅、卧室 1. 节点：DT-WC-MA-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板	m2	5.04				

			<p>(表面喷黑)、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈 钢边框MT-101</p> <p>3. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类 ： 40*20热镀锌方钢 , 15*150热镀锌预埋板 , U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按 12mm阻燃板铺设面积计 算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法；固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价，结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 ，并满足招标文件、设 计及相关规范要求</p>					
7	011207001197	装饰面板墙面	<p>部位：客厅、卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-MA- 03/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格 、颜色：15mm橘色烤漆 板WD-102</p> <p>3. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法；固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价，结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价</p>	m2	2.18			

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001198	墙面装饰板	部位：客厅、卧室、衣帽间 1. 节点：DT-WC-MA-05/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	53.98				
9	011207001199	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-MA-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	2.52				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001200	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-MA-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢，龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.64				
11	011207001201	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-MA-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板	m2	10.65				

			<p>4. 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、亚克力透光片、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011210006027	淋浴间隔断	<p>部位：淋浴间</p> <p>1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm) GL-102</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1.14				
13	011502001010	金属装饰线	<p>部位：客厅</p> <p>1. 节点：DT-WC-MA-05/02</p> <p>2. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢凹凸造型装饰线MT01</p> <p>3. 规格：120mm×1.2mm</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件</p>	m	29.8				

			、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
14	011502001011	金属装饰线	部位：客厅 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：10mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	2.8				
15	011502001012	金属装饰线	部位：客厅 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	134.27				
16	011210006028	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格	m2	39.34				

			<p>、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
17	010402001005	砌块墙	<p>1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0</p> <p>2. 厚度：100mm厚</p> <p>3. 墙体类型：内墙</p> <p>4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆</p> <p>5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后</p>	m3	7.4				

			砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等						
18	010903002024	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	49.01				
19	011201001006	墙面一般抹灰	1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	147.92				
20	010507007004	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.23				
		三层MA客房墙、柱面装饰工程合计							
		三层MA客房天棚工程							
1	011302001133	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专	m2	58.37				

			<p>用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001134	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格</p>	m2	6.68				

			<p>、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4.吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5.工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001135	吊顶天棚	<p>部位:窗帘盒</p> <p>1.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2.基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3.龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4.工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨</p>	m2	3.89				

			材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011304002012	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.6				
5	011304002013	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：980×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	1				
6	011406001071	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.85				
7	011406001072	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-	m2	58.37				

			102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 : 无机防水涂料PT- 102底漆二道 3. 腻子品种、遍数 : 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011502004004	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸: 80×40 3. 工程量计算规则: 清单计量规则 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m	8.5				
		三层MA客房天棚工程合计							
		三层MA客房其他装饰工程							
1	010809004004	石材窗台板ST-102	节点: DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 开孔开洞费等	m2	1.35				

			在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010810001012	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	23.25				
3	011207001202	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-MA-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.22				
4	011207001203	卫生间银镜（圆形）	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-MA-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（圆	m2	0.01				

			形) ML-101、1.2mm發 紋深古銅不銹鋼MT- 101边框 3. 工程量计算规则: 按 设计图示饰面铺设面积 计算 4. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法: 固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价, 结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 , 并满足招标文件、设 计及相关规范要求						
5	011501009007	吊柜	1. 名称: 吊柜 2. 节点: DT-SF-MA-06 3. 尺寸 : 1000×350×800 4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm浅色木饰面(山 纹橡木)WD-101 5. 工程量计算规则: 按 图示以延长米计算 6. 其他: 含柜体五金 , 满足设计、规范及招 标文件要求	m	1				
6	011501009008	吊柜	1. 名称: 吊柜 2. 节点: DT-SF-MA-06 3. 尺寸 : 1550×350×1000 4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm浅色木饰面(山 纹橡木)WD-101 5. 工程量计算规则: 按 图示以延长米计算 6. 其他: 含柜体五金 , 满足设计、规范及招 标文件要求	m	1.55				
7	011501009009	吊柜	1. 名称: 吊柜 2. 节点: DT-SF-MA-06 3. 尺寸	m	1.18				

			: 1180×350×1000 4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 5. 工程量计算规则:按图示以延长米计算 6. 其他:含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求						
8	011501009010	吊柜	1. 名称: 吊柜 2. 节点: DT-SF-MA-06 3. 尺寸 : 880×350×1000 4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 5. 工程量计算规则:按图示以延长米计算 6. 其他:含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	m	0.88				
9	011501009011	低柜	1. 名称: 低柜 2. 节点: DT-SF-MA-06 3. 尺寸 : 1550×650×850 4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、 20mm米兰白大理石台面ST-104 5. 基层材质: 12mm阻燃板 5. 工程量计算规则:按图示以延长米计算 6. 其他:含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	m	1.55				
10	011501009012	低柜	1. 名称: 低柜 2. 节点: DT-SF-MA-06 3. 尺寸 : 2180×600×850 4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、 20mm米兰白大理石台面ST-104	m	2.18				

			5. 基层材质: 12mm阻燃板 5. 工程量计算规则: 按图示以延长米计算 6. 其他: 含柜体五金, 满足设计、规范及招标文件要求						
11	011501009013	低柜	1. 名称: 低柜 2. 节点: DT-SF-MA-06 3. 尺寸: 880×800×850 4. 柜体材质及装饰面层: 15mm浅色木饰面(山纹橡木)WD-101、20mm米兰白大理石台面ST-104 5. 基层材质: 12mm阻燃板 5. 工程量计算规则: 按图示以延长米计算 6. 其他: 含柜体五金, 满足设计、规范及招标文件要求	m	0.88				
12	011501011049	行李架	1. 名称: 行李架 2. 节点: DT-SF-K1-01/02 3. 尺寸: 1000mm×600mm×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层: 15mm浅色木饰面(山纹橡木)WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆 5. 抽屉材质及装饰面层: 15mm浅色木饰面(山纹橡木)WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102 6. 工程量计算规则: 按图示以数量计算 7. 其他: 含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔	个	1				

			开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
13	穗 011501021020	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-K1-01/02 3. 尺寸： ：1480mm×600mm×850mm 4. 柜体材质及规格： ：12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格： ：20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格： ：40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
14	011503004021	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PF-117 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
15	011505006004	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
16	011505007004	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算	套	1				

			3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求						
		三层MA客房其他装饰工程合计							
		三层MA客房门窗及五金							
1	010801001031	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	8.74				
2	010801001032	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以	m2	2.52				

			平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
3	010801006089	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-0005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
4	010801006090	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
5	010801006091	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
6	010801006092	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006093	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				

8	010801006094	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
9	010801006095	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
10	010801006096	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
11	010801006097	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
12	010801006098	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
13	010805005009	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃 GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉	m2	1.54				

			手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
14	011502007015	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	3.64				
15	011502007016	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1.05				
16	011502007017	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1.05				
		三层MA客房门窗及五金合计							
		三层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间							
		三层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间合计							
		三层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间楼地面装饰工程							
1	010904002028	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上	m2	21.87				

			<p>翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011102003027	块料楼地面（地面3)干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10防滑地砖TL-2002</p> <p>2. 嵌缝材料种类 ：10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝；</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10MM瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	99.4				
3	011105003012	块料踢脚线	<p>1. 踢脚线高度:100mm</p> <p>2. 粘贴层厚度、材料种类:10MM瓷砖专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色</p>	m2	7.87				

			:100×600×10防滑地 砖TL-1002 5. 工程量计算规则：清 单计算规则 6. 其他：地面不同材料 交接的铜金属控制缝 （内嵌密封胶）、专用 同色勾缝剂擦缝、开孔 开洞费等在投标报价中 综合考虑，满足设计、 招标文件及相关规范要 求						
4	011108001043	门槛石	1. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm佩纳深蓝 大理石门槛石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配 合比：5mm石材专用粘 结剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚WSM20预 拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 5. 防护材料种类 ：20MM厚石材六面防护 、表面做结晶处理、同 色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要 求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清 单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、专 用勾缝剂勾缝等在投标 报价中综合考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	1.24				
		三层布草间、布草储 存间、布草卫生间、 洗消间楼地面装饰工 程合计							
		三层布草间、布草储 存间、布草卫生间、 洗消间墙、柱面装饰 工程							

1	010903002025	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	38.25				
2	011204003018	块料墙面（墙5）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×9松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	60.64				
3	011406001073	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清	m2	221.19				

			<p>单计算规则</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
		三层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间墙、柱面装饰工程合计							
		三层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间天棚工程							
1	011302001136	吊顶天棚	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸</p> <p>2. 面层材料品种、规格：600×600哑光面铝扣板MT-2001</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、成品L型收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设</p>	m2	100.64				

			计、招标文件及相关规范要求						
		三层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间天棚工程合计							
		三层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间门窗及五金							
1	010801006099	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-0005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	18				
2	010801006100	门五金件	1. 名称：欧标房间功能锁 2. 五金编号：HD-0012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	5				
3	010801006101	门五金件	1. 名称：旋钮锁芯 2. 五金编号：HD-0013 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	5				
4	010801006102	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	5				
5	010801006103	门五金件	1. 名称：欧标闭门器 2. 五金编号：HD-0008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006104	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	6				

			、规范及招标文件要求						
7	010802001004	金属门	1. 名称:成品木纹铝板门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-2003拉丝不锈钢、防火门芯具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	9.13				
8	010802001005	金属门	1. 名称:成品木纹铝板门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-2003拉丝不锈钢、GL-2001超白钢化玻璃、防火门芯具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变	m2	2.42				

			化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
9	011502007018	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5.25				
		三层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间门窗及五金合计							
		四层							
		四层合计							
		四层走道及电梯厅							
		四层走道及电梯厅合计							
		四层走道及电梯厅楼地面装饰工程							
1	011102001056	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关	m2	48.58				

			规范要求						
2	011102001057	石材楼地面（地面 1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石拼花ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	30.82				
3	011104001025	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明機制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等，在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	249.67				
4	011105006038	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古	m2	17.53				

			<p>銅不銹鋼踢腳MT-101</p> <p>3. 基層材料品種、規格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 專用自攻螺釘拧紧, 孔眼用膩子填平)</p> <p>4. 工程量計算規則: 按設計圖示鋪設長度乘設計圖示高度以面積計算</p> <p>5. 其他: 含各節點細部做法、連接件、固定件、預埋件、轉接件、龍骨、龍骨材質及規格、密封膠條及膠墊、不同金屬材料交界處設置防腐蝕膠墊、防火封堵、相關構件的表面處理、焊縫探傷檢測等滿足招標文件及設計要求的所有內容均綜合報價, 結算時不因採用方式變化和深化設計而調整綜合單價。滿足設計、招標文件及相關规范要求</p>						
5	011502001013	金屬裝飾線	<p>部位：地毯地板收邊條</p> <p>1. 線條材料品種、規格、顏色：發紋深古銅不銹鋼裝飾線MT01</p> <p>2. 規格：5mm×1.2mm</p> <p>3. 工程量計算規則：清單計算規則</p> <p>4. 其他：含各節點細部做法、連接件、固定件、不同金屬材料交界處設置防腐蝕膠墊等滿足招標文件及設計要求的所有內容均綜合報價，結算時不因採用方式變化和深化設計而調整綜合單價。滿足設計、招標文件及相關规范要求</p>	m	313.09				
		四層走道及電梯廳樓地面裝飾工程合計							
		四層走道及電梯廳牆、柱面裝飾與隔斷、幕牆工程							

1	011207001204	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：无缝墙布WC-101</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	262.71				
2	011207001205	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：无缝墙布WC-101（弧形造型）</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	3				

3	011207001206	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深色木饰面（山纹橡木）WD-105</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	177.14				
4	011207001207	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深色木饰面（山纹橡木）WD-105（造型）</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、交叉纹古铜色不锈钢MT-102侧边造型</p> <p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	65.53				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001208	墙面装饰板	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨，龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	56.47				
6	011207001209	墙面装饰板	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-02 2. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、 9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨，龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	1.95				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001210	墙面装饰板	部位：电梯门圆弧倒角造型 1. 节点：DT-TWC-04/11 2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm覆膜金属铝板MT-105 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.13				
8	011207001211	装饰面板墙面	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-03/07 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	0.5				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001212	墙面装饰板	部位：电梯按钮造型 1. 节点：DT-TWC-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm覆膜金属铝板MT-105 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：热镀锌方钢 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.19				
10	011207001213	墙面装饰板	部位：电梯门头 1. 节点：DT-TWC-04/11 2. 面层材料品种、规格、颜色：交叉纹古铜色不锈钢MT-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400	m2	2.98				

			<p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
		四层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		四层走道及电梯厅天棚工程							
1	011302001137	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部</p>	m2	286.35				

			做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001138	透光软膜天花吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：0.2mmA级防火膜 2. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板, 专用自攻螺钉拧牢 3. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈) 4. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 5. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆, 间距900x900 7. 定制GRG装饰板 8. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 9. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件	m2	4.36				

			、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、具备拆卸更换灯具的条件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001139	覆膜铝板面层天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：4mm厚覆膜金属铝板 MT-104</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型，竖向间距1000mm，钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接，按照铝板配套一体式角码，角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料</p>	m2	30.43				

			制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011304002014	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9.76				
5	011406001074	无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	286.35				
		四层走道及电梯厅天棚工程合计							
		四层走道及电梯厅其他装饰工程							
1	010810001013	电动窗帘	1. 窗帘材质：罗马帘FA-1002 2. 含电动开合帘电机、	m2	16.14				

			遥控器及轨道 3. 计算规则：按窗户尺寸计算工程量 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
		四层走道及电梯厅其他装饰工程合计							
		四层走道及电梯厅门窗及五金							
1	010801001033	管井暗门	1. 名称:管井暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:无缝墙布WC-101、交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102 4. 门基层材料: 12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	155.41				
2	010801001034	管井暗门	1. 名称:消火栓暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:WD-101木饰面、交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102 4. 门基层材料: 12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭	m2	20.96				

			门器等单列的特殊五金。 气密压条、膨胀条、 门框塞水泥砂浆等综合 考虑在报价内。颜色满 足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标 文件要求，结算时不因 采用颜色、施工方式变 化、颜色、和深化设计 而调整综合单价						
3	010801006105	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	68				
4	010801006106	门五金件	1. 名称：插销 2. 五金编号：HD-G121 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	59				
5	010801006107	门五金件	1. 名称：防尘筒 2. 五金编号：HD-G122 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	68				
6	010801006108	门五金件	1. 名称：弹跳拉手 2. 五金编号：HD-G123 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	68				
7	010801006109	门五金件	1. 名称：管井锁 2. 五金编号：HD-G124 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	68				
		四层走道及电梯厅门 窗及五金合计							
		四层K1客房（23间）							
		四层K1客房（23间							

		）合计							
		四层K1客房楼地面装饰工程							
1	010904002029	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	286.81				
2	010904002030	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	286.81				
3	011101001018	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则	m2	19.78				

			4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011101003013	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	173.33				
5	011102001058	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清	m2	98.67				

			单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001059	石材楼地面拼花（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	108.33				
7	011102001060	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完	m2	32.89				

			<p>成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001061	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝</p>	m2	32.2				

			剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011104001026	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	296.47				
10	011104002011	胶地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	169.05				
11	011105006039	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格	m2	23.16				

			:12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011108001044	石材零星项目ST-102 (淋浴间反坎)	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋@100 3. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.14				
13	011108001045	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂	m2	7.36				

			3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
14	011502001014	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不銹鋼裝飾線MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	218.05				
		四层K1客房楼地面装饰工程合计							
		四层K1客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001034	石材墙面	部位：卫生间、座厕间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格	m2	461.9				

			<p>、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011204001035	石材墙面拼花	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 安装方式：湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变</p>	m2	17.94				

			化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204001036	石材墙面	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	9.34				
4	011207001214	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	184.71				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001215	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	53.25				
6	011207001216	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	24.04				

			5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001217	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	56.79				
8	011207001218	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	34.5				

			5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001219	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K1-08/A 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：双层12mm阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	27.21				
10	011207001220	墙面装饰板	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 3. 基层材料种类：15mm阻燃板、	m2	177.42				

			9. 5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011207001221	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9. 5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	37. 95				
12	011207001222	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-	m2	10. 35				

			04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、 9. 5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011207001223	装饰面板墙面（电视墙）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、 1. 2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板, U型固定夹 5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	33.7				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011207001224	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-05/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	132.02				
15	011207001225	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01、DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	32.9				

			<p>计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
16	011207001226	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	133.4				
17	011207001227	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102（开槽）</p>	m2	119.14				

			3. 基层材料种类 : 12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
18	011207001228	装饰面板墙面	部位: 卧室 1. 节点: DT-WC-K1-06~07 2. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类 : 12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	49.36				
19	011207001229	装饰面板墙面(弧形)	部位: 卧室 1. 节点: DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格	m2	31.35				

			<p>、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板</p> <p>4龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
20	011207001230	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102</p> <p>3龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设</p>	m2	36.69				

			计及相关规范要求						
21	011207001231	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-08/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画 WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、 9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	248.64				
22	011207001232	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深灰色烤漆板WD-104 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	3.45				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
23	011210006029	艺术玻璃隔断	部位：卫生间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	110.44				
24	011210006030	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不銹鋼边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 （5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	67.39				
25	011502001015	金属装饰线	部位：座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色：发纹青古铜不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部	m	104.63				

			做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
26	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等	m3	26.06				
27	010903002026	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清	m2	518.65				

			单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求						
28	011201001007	墙面一般抹灰	1. 基层类型:20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	590.87				
29	011210006031	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类:30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料:玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1028.84				
30	011210006032	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类:50*50*4热镀锌方钢,横竖间距400,竖向间距600 3. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算	m2	191.85				

			4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
31	010507007005	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	1.74				
		四层K1客房墙、柱面装饰工程合计							
		四层K1客房天棚工程							
1	011302001140	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900	m2	562.35				

			<p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001141	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单</p>	m2	177.63				

			<p>价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001142	金属饰面天棚	<p>节点：DT-RC-TY-02/04</p> <p>1. 面层材料品种、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢</p> <p>2. 基层材料品种、规格：玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设</p>	m2	18.79				

			计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001143	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	34.73				
5	011304002015	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.87				
6	011304002016	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：350×350 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	23				
7	011304002017	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口	个	23				

			2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求						
8	011406001075	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	562.35				
9	011406001076	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	177.56				
10	011502004005	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招	m	124.43				

			标文件及相关规范要求						
		四层K1客房天棚工程 合计							
		四层K1客房其他装饰 工程							
1	010809004005	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.02				
2	010810001014	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	275.22				
3	011207001233	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框	m2	36.34				

			3. 基层材料种类： 12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011501011050	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05 3. 尺寸： 1030mm×500mm×2600mm 4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计） 5. 柜体材质及装饰面层： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	23				
5	011501011051	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-K1-01/02	个	23				

			<p>3. 尺寸 ： 815mm×550mm×2600mm</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层 ： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆</p> <p>5. 抽屉材质及装饰面层 ： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>						
6	穗 011501021021	洗漱台柜	<p>1. 名称：洗漱台柜</p> <p>2. 节点：DT-TL-K1-01/02</p> <p>3. 尺寸 ： 1500mm×555mm×850mm</p> <p>4. 柜体材质及规格 ： 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103</p> <p>5. 台面材质及规格 ： 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102</p> <p>6. 龙骨材质及规格 ： 40*20热镀锌方钢</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带</p>	组	23				

			在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
7	011503004022	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PF-117 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	46				
8	011503004023	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：浴缸扶手PF-107B 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	23				
9	011505006005	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	23				
10	011505007005	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	23				
		四层K1客房其他装饰工程合计							
		四层K1客房门窗及五金							
1	010801001035	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以	m2	41.4				

			平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801001036	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M04 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表（含衣柜门） 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	99.36				
3	010801001037	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表	m2	57.96				

			<p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面,具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
4	010801006110	门五金件	<p>1. 名称: 合页</p> <p>2. 五金编号: HD-0005</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	46				
5	010801006111	门五金件	<p>1. 名称: 把手</p> <p>2. 五金编号: HD-0007</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	46				
6	010801006112	门五金件	<p>1. 名称: 门挡</p> <p>2. 五金编号: HD-0014</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	23				
7	010801006113	门五金件	<p>1. 名称: 欧标暗藏闭门器</p> <p>2. 五金编号: HD-G102</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸</p>	套	23				

			、规范及招标文件要求						
8	010801006114	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
9	010801006115	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
10	010801006116	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
11	010801006117	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	46				
12	010801006118	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
13	010801006119	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
14	010801006120	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	69				

			、规范及招标文件要求						
15	010801006121	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
16	010805005010	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	41.4				
17	010805005011	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金	m2	51.52				

			，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
18	011502007019	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	25.3				
19	011502007020	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	22.31				
20	011502007021	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	23				
		四层K1客房门窗及五金合计							
		四层K2客房（1间）							
		四层K2客房（1间）合计							
		四层K2客房楼地面装饰工程							
1	010904002031	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补	m2	10.56				

			平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010904002032	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.56				
3	011101001019	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.02				
4	011101003014	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)	m2	6.43				

			5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011102001062	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.3				
6	011102001063	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料，高度为建筑完	m2	2.93				

			<p>成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001064	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝</p>	m2	3.51				

			剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011104001027	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	18.12				
9	011105006040	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.83				

10	011108001046	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.31				
11	011502001016	金属装饰线	部位: 地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 發紋深古銅不銹鋼装饰线MT01 2. 规格: 5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	10.22				
		四层K2客房楼地面装饰工程合计							

		四层K2客房墙、柱面 装饰工程							
1	011204001037	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	26.55				
2	011207001234	装饰面板墙面	部位：客房 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时	m2	7.75				

			不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011207001235	装饰面板墙面	部位：客房 1. 节点：DT-WC-K2-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2				
4	011207001236	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢，龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	3.07				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001237	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K2-04/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.86				
6	011207001238	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K2-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板	m2	14.07				

			<p>4. 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011207001239	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	11.58				
8	011207001240	墙面装饰板	<p>1. 面层材料品种、规格</p>	m2	2.61				

			<p>、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>2. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
9	011207001241	墙面装饰板	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K2-05/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105</p> <p>3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	11.35				

10	011210006033	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 （5mm+1.14pvb+5mm）G L-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.13				
11	011502001017	金属装饰线	部位：卫生间 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	6.32				
12	010903002027	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	28.2				
13	011210006034	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板	m2	32.26				

			, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 (防锈), 2. 龙骨材料种类 : 30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料: 玻璃棉 (容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011210006035	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类 : 50*50*4热镀锌方钢, 横竖间距400, 竖向间距600 3. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	36.18				
15	010507007006	其他构件	1. 部位: 卫生间墙、厨	m3	0.19				

			房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范						
		四层K2客房墙、柱面装饰工程合计							
		四层K2客房天棚工程							
1	011302001144	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆, 间距900x900 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、	m2	28.43				

			防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001145	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工</p>	m2	6.87				

			方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001146	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	18.86				
4	011304002018	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.56				
5	011304002019	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1200×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	1				

6	011406001077	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数： 无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数： 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单 计量规则 5. 其他：基底打磨修补 平整、与基层界面处理等 满足面层刮腻子和油漆要 求，处理费用综合考虑在 报价内。满足设计、招标 文件及相关规范要求	m2	30.29				
7	011406001078	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数： 无机防水涂料PT-102面 漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 无机防水涂料PT-102底 漆二道 3. 腻子品种、遍数： 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单 计量规则 5. 其他：基底打磨修补 平整、与基层界面处理等 满足面层刮腻子和油漆要 求，处理费用综合考虑在 报价内。满足设计、招标 文件及相关规范要求	m2	6.87				
8	011502004006	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单 计量规则 4. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m	12.18				
		四层K2客房天棚工程 合计							
		四层K2客房其他装饰							

		工程							
1	011207001242	卫生间银镜	部位：客房 1. 节点：DT-TL-K2-03/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101、1.2mm發紋深古銅 不锈钢MT-101饰面及边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.82				
2	011207001243	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K2-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101、1.2mm發紋深古銅 不锈钢MT-101边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	1.31				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011501011052	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05 3. 尺寸： ：1765mm×600×2600mm 4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计） 5. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
4	011501011053	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-K1-01/02 3. 尺寸： ：1100×580×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆 5. 抽屉材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不	个	1				

			锈钢边框MT-102、 12mm超白钢化玻璃GL-102 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
5	穗 011501021022	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-TL-K2-03/02 3. 尺寸 : 1300mm×1200mm×850mm 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103、15mm浅色木饰面(山纹橡木)WD-101 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、 1. 2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
6	穗 011501021023	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-TL-K2-01 3. 尺寸 : 765×340×250mm 4. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、亚克力透光	组	1				

			板 5. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按 图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五 金, 石材磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、石 材结晶、暗藏LED灯带 在投标报价中综合考虑 , 满足设计、规范及招 标文件要求						
7	011503004024	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全 扶手PF-117 3. 计算规则: 按设计图 示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招 标文件及相关规范要求	套	1				
8	011505006006	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则: 按设计图 示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招 标文件及相关规范要求	套	1				
9	011505007006	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则: 按设计图 示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招 标文件及相关规范要求	套	1				
		四层K2客房其他装饰 工程合计							
		四层K2客房门窗及五 金							
1	010801001038	木门	1. 名称:成品单扇木饰 面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸 :详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材 质:木质夹心门、门扇 厚度50mm、12mm阻燃板 基层、WD-101木饰面、 MT-101发纹青古铜不锈 钢边框, 具体详见设计	m2	2.32				

			<p>图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
2	010801001039	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面入户门</p> <p>2. 门窗编号:M05</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	1.62				
3	010801006122	门五金件	<p>1. 名称: 合页</p> <p>2. 五金编号: HD-0005</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸</p>	套	2				

			、规范及招标文件要求						
4	010801006123	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
5	010801006124	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006125	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006126	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006127	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
9	010801006128	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
10	010801006129	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	2				

			、规范及招标文件要求						
11	010801006130	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
12	010801006131	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
13	010805005012	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m ²	1.95				
14	011502007022	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1.1				
15	011502007023	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按	m	0.97				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
16	011502007024	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1				
		四层K2客房门窗及五金合计							
		四层K3客房（1间）							
		四层K3客房（1间）合计							
		四层K3客房楼地面装饰工程							
1	010904002033	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.77				
2	010904002034	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工	m2	19.77				

			程量) 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101001020	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.38				
4	011101003015	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.4				
5	011102001065	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘	m2	10.88				

			结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001066	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.34				

7	011102001067	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.82				
8	011102001068	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护	m2	5.45				

			、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011104001028	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等，在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.8				
10	011105006041	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 4. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防	m2	0.64				

			腐蚀胶垫、防火封堵、 相关构件的表面处理、 焊缝探伤检测等满足招 标文件及设计要求的所有 内容均综合报价, 结 算时不因采用方式变化 和深化设计而调整综合 单价。满足设计、招标 文件及相关规范要求						
11	011108001047	门槛石	1. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm佩纳深蓝 大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配 合比: 5mm石材专用粘 结剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比: 30mm厚WSM20预 拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护 、表面做结晶处理、同 色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要 求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清 单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、专 用勾缝剂勾缝等在投标 报价中综合考虑, 满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	0.67				
12	011108001048	石材零星项目ST-102 (淋浴间反坎)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm佩纳深蓝 大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎 , Φ6植筋@100 3. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护 、表面做结晶处理、同 色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要 求: 满足设计要求	m2	0.13				

			5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	011502001018	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	19.77				
		四层K3客房楼地面装饰工程合计							
		四层K3客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001038	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清	m2	33.26				

			单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011204001039	石材墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K3-05/08 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	4.31				
3	011204001040	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配	m2	0.78				

			合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类 ：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001244	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-01/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.45				
5	011207001245	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-	m2	3.28				

			01/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102（开槽） 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001246	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式	m2	1.33				

			变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001247	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-03/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画 WC-104 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	9.15				
8	011207001248	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	1.15				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001249	装饰面板墙面	部位：卫生间推拉门侧边 1. 节点：DT-WC-K3-02/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.86				
10	011207001250	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	11.34				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011207001251	装饰面板墙面	部位：衣帽间 1. 节点：DT-WC-K3-05/07 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.18				
12	011207001252	装饰面板墙面	部位：衣帽间 1. 节点：DT-WC-K3-05/07 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类	m2	1.11				

			: 15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011207001253	墙面装饰板	部位: 卫生间 1. 节点: DT-WC-K3-05/09 2. 面层材料品种、规格、颜色: 胶面墙纸WC-105 3. 基层材料种类: 15mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.24				
14	011207001254	墙面装饰板	部位: 淋浴间 1. 节点: DT-WC-K3-06/11 2. 面层材料品种、规格	m2	0.14				

			、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm)GL-102 3. 固定件材质：成品U型金属玻璃夹 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011210006036	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm)GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.39				
16	011502001019	金属装饰线	部位：座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足	m	4.37				

			招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
17	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等	m3	2.07				
18	010903002028	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设	m2	38.32				

			计、招标文件及相关规范要求						
19	011201001008	墙面一般抹灰	1. 基层类型:20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	41.3				
20	011210006037	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类:30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料:玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法:固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	23.63				
21	011210006038	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类:50*50*4热镀锌方钢,横竖间距400,竖向间距600 3. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各	m2	7.77				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
22	010507007007	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.18				
		四层K3客房墙、柱面装饰工程合计							
		四层K3客房天棚工程							
1	011302001147	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900 5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内	m2	30.77				

			<p>小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001148	双层石膏板吊顶天棚	<p>1.面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2.基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4.吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5.工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件</p>	m2	13.59				

			、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001149	金属饰面天棚	节点：DT-RC-TY-03/09 1. 面层材料品种、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢 2. 基层材料品种、规格：玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.43				

4	011302001150	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.7				
5	011304002020	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.81				
6	011304002021	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	2				
7	011304002022	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1200×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算	个	1				

			4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求						
8	011406001079	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	35.47				
9	011406001080	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13.59				
10	011502004007	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	12.7				
		四层K3客房天棚工程							

		合计							
		四层K3客房其他装饰工程							
1	011207001255	卫生间镜箱	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K3-06/10 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜（加热膜）ML-101、 1. 2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3. 镜箱材质：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.92				
2	011501011054	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-WC-K3-07/13 3. 尺寸：1290×400×2500 4. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				

3	011501011055	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-WC-K3-07/13 3. 尺寸： ：1440×600×2500 4. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
4	011501011056	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-K3-08/15 3. 尺寸： ：1220×400×200mm、1320×600×200mm 4. 装饰面层：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 5. 基层材质：15mm阻燃夹板 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
5	穗 011501021024	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-WC-K3-06/10 3. 尺寸： ：2650×600×300mm 4. 台面材质及规格： ：20mm光面米兰白大理石ST-104、15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 5. 龙骨材质及规格： ：40*20热镀锌方钢、12mm阻燃板基层	组	1				

			6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
6	011505008001	暗藏纸巾盒	1. 节点大样: DT-WC-K3-06/10 2. 材料品种、规格、颜色: 暗藏纸巾盒 3. 支架、配件品种、规格: 按设计要求综合考虑 4. 工作内容: 详见图纸相关节点全部工作内容, 结算时不因深化设计等其他原因调整综合单价 5. 计算规则: 按设计图示数量以个计算 6. 其它: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	2				
		四层K3客房其他装饰工程合计							
		四层K3客房门窗及五金							
1	010801001040	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭	m2	2.52				

			门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801006132	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
3	010801006133	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
4	010801006134	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
5	010801006135	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006136	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
7	010801006137	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼）	套	2				

			2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
8	010801006138	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
9	010801006139	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
10	010805005013	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	3.25				
11	010805005014	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表	m2	4.3				

			4. 玻璃品种、厚度： 5mm+1.14pvb+5mm长 虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、 材质：MT-101发纹青古 铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他：不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 ，气密压条、设计要求的 玻璃颜色等综合考虑 在报价内，满足设计、 规范及招标文件要求 ，结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价						
12	011502007025	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	1				
13	011502007026	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	1				
		四层K3客房门窗及五金合计							
		四层T1客房（21间）							
		四层T1客房（21间）合计							
		四层T1客房楼地面装饰工程							
1	010904002035	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA- 101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数： 1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上 翻至建筑完地面成面上	m2	336.84				

			300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010904002036	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	336.84				
3	011101001021	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	44.65				
4	011101003016	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层	m2	161.57				

			3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011102001069	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	92.19				
6	011102001070	石材楼地面拼花（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102	m2	74.47				

			<p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001071	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p>	m2	29.57				

			<p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001072	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	28.54				
9	011104001029	地毯楼地面（地面5）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配</p>	m2	265.1				

			合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件 及相关规范要求						
10	011104002012	胶地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	156.87				
11	011105006042	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 4. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同	m2	20.96				

			金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011108001049	石材零星项目ST-102（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋@100 3. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.33				
13	011108001050	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要	m2	6.09				

			求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
14	011502001020	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	196.52				
		四层T1客房楼地面装饰工程合计							
		四层T1客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001041	石材墙面	部位：卫生间、座厕间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求	m2	348.46				

			<p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011204001042	石材墙面拼花	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 安装方式：湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	16.38				
3	011204001043	石材墙面	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-09/01</p> <p>2. 安装方式：干挂</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力</p>	m2	17.39				

			灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格： 40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材 六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求： 满足设计要求 7. 工程量计算规则： 清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001256	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格、颜色： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类： 15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则： 按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	114.03				
5	011207001257	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02	m2	48.62				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板</p> <p>4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011207001258	装饰面板墙面	<p>部位：走道</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-02/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽）</p> <p>3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	24.13				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001259	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	43.11				
8	011207001260	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	68.57				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001261	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K1-08/A 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：双层12mm阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	24.84				
10	011207001262	墙面装饰板	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文	m2	153.3				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011207001263	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	34.63				
12	011207001264	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	9.45				

			<p>计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
13	011207001265	装饰面板墙面（电视墙）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢，15*150热镀锌预埋板，U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	30.77				
14	011207001266	墙面装饰板	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-</p>	m2	62.16				

			<p>05/01~02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
15	011207001267	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01、DT-WC-K1-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深</p>	m2	34.91				

			化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
16	011207001268	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	160.17				
17	011207001269	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06~07 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	97.71				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
18	011207001270	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢，龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	33.5				
19	011207001271	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T1-08/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	337.22				

			<p>计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
20	011207001272	装饰面板墙面（弧形）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板</p> <p>4 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	28.62				
21	011207001273	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02</p> <p>2. 面层材料品种、规格</p>	m2	68.82				

			<p>、颜色：15mm皮纹防火板WD-103（弧形造型）</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
22	011207001274	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深灰色烤漆板WD-104</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设</p>	m2	3.15				

			计及相关规范要求						
23	011210006039	艺术玻璃隔断	部位：卫生间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	100.93				
24	011210006040	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不銹鋼边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃（5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	57.48				
25	011502001021	金属装饰线	部位：座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色：发纹青古铜不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要	m	81				

			求						
26	011210006041	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	939.37				
27	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱(抗裂柱)、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁(压顶梁)、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑,砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干	m3	14.03				

			<p>硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>						
28	010903002029	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	532.35				
29	011201001009	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	280.67				
30	011210006042	钢架墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方</p>	m2	155.62				

			式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
31	010507007008	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	2.1				
		四层T1客房墙、柱面装饰工程合计							
		四层T1客房天棚工程							
1	011302001151	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900 5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件	m2	514.4				

			、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001152	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、</p>	m2	161.85				

			防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001153	金属饰面天棚	节点：DT-RC-TY-02/04 1. 面层材料品种、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢 2. 基层材料品种、规格：玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	16.97				
4	011302001154	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格	m2	36.92				

			、中距:40×20热镀锌方钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型 4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002023	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则: 按图纸投影面积计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13.86				
6	011304002024	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸: 350×350 3. 计算规则: 按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	21				
7	011304002025	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸: 1030×450 3. 计算规则: 按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	21				
8	011406001081	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料PT-101面漆二道	m2	551.31				

			2. 底漆品种、刷漆遍数： 无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数： 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011406001082	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数： 无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数： 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	161.85				
10	011502004008	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	111.15				
		四层T1客房天棚工程合计							
		四层T1客房其他装饰工程							
1	010809004006	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格	m2	15.54				

			、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010810001015	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	251.29				
3	011207001275	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、 1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各	m2	33.18				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011501011057	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05 3. 尺寸： ：1050mm×600mm×2600mm 4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计） 5. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	21				
5	011501011058	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-K1-01/02 3. 尺寸： ：800mm×600mm×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石	个	21				

			ST-102、挂衣杆 5. 抽屉材质及装饰面层： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、 1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、 12mm超白钢化玻璃GL-102 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
6	穗 011501021025	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-K1-01/02 3. 尺寸： 1645mm×540mm×850mm 4. 柜体材质及规格： 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格： 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格： 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	21				
7	穗 011501021026	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-T2-01 3. 尺寸： 650mm×310mm×250m	组	21				

			m 4. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、亚克力透光板 5. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
8	011503004025	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全扶手PF-117 3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	42				
9	011503004026	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 浴缸扶手PF-107B 3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	21				
10	011505006007	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	21				
11	011505007007	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	21				
		四层T1客房其他装饰工程合计							
		四层T1客房门窗及五金							
1	010801001041	木门	1. 名称:成品单扇木饰	m2	37.8				

			<p>面平开门</p> <p>2. 门窗编号:M01</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
2	010801001042	木门	<p>1. 名称:成品双扇木饰面平开门</p> <p>2. 门窗编号:M04</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表(含衣柜门)</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满</p>	m2	90.72				

			足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
3	010801001043	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	52.92				
4	010801006140	门五金件	1. 名称: 合页 2. 五金编号: HD-0005 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	42				
5	010801006141	门五金件	1. 名称: 把手 2. 五金编号: HD-0007 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	42				
6	010801006142	门五金件	1. 名称: 门挡	套	42				

			2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
7	010801006143	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
8	010801006144	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
9	010801006145	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
10	010801006146	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
11	010801006147	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
12	010801006148	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				

13	010801006149	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
14	010801006150	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	63				
15	010801006151	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
16	010805005015	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	37.8				
17	010805005016	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸	m2	47.04				

			: 详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度 : 5mm+1.14pvb+5mm长 虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、 材质: MT-101发纹青古 铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则: 按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他: 不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 , 气密压条、设计要求的 玻璃颜色等综合考虑 在报价内, 满足设计、 规范及招标文件要求 , 结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价						
18	011502007027	门五金件	1. 名称: 密封条 2. 五金编号: HD-0015 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	21				
19	011502007028	门五金件	1. 名称: 自动门底刷 2. 五金编号: HD-G106 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	20.37				
20	011502007029	门五金件	1. 名称: 密封条 2. 五金编号: HD-G107 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	21				
		四层T1客房门窗及五金合计							
		四层T2客房(5间)							
		四层T2客房(5间)合计							
		四层T2客房楼地面装饰工程							

1	010904002037	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则 (含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	59.92				
2	010904002038	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 2.0厚单组份聚氨脂防水涂料, 遇墙上反, 高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则 (含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	59.92				
3	011101001022	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 地面不同材料交接的铜金属控制缝 (内嵌密封胶)、专用同色勾缝剂擦缝、开孔	m2	4.13				

			开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011101003017	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	35.5				
5	011102001073	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标	m2	20.7				

			报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001074	石材楼地面（地面 1）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	20.8				
7	011102001075	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚	m2	7.7				

			<p>合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类 ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001076	<p>石材楼地面（地面 2）湿区地面</p>	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类 ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	6.75				

9	011104001030	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	103.85				
10	011105006043	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.92				
11	011108001051	石材零星项目ST-102（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎	m2	0.75				

			<p>，Φ6植筋@100</p> <p>3. 防护材料种类 ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
12	011108001052	门槛石	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类 ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.3				
13	011502001022	金属装饰线	<p>部位：地毯地板收边条</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不銹鋼装饰线MT01</p> <p>2. 规格：5mm×1.2mm</p>	m	27.6				

			3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		四层T2客房楼地面装饰工程合计							
		四层T2客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001044	石材墙面	部位：卫生间、座厕间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	128.47				
2	011207001276	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格	m2	39.85				

			<p>、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101</p> <p>2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011207001277	装饰面板墙面	<p>部位：走道</p> <p>1. 节点：DT-WC-T2-02/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板</p> <p>4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	11.35				

4	011207001278	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-T2-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.2				
5	011207001279	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	22.3				

6	011207001280	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	21.43				
7	011207001281	墙面装饰板	部位：座厕间 1. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 2. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	36.35				
8	011207001282	装饰面板墙面	部位：卧室	m2	41.45				

			1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001283	装饰面板墙面（电视墙）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、 1. 2mm發紋深古銅不銹鋼边框MT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板, U型固定夹 5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时	m2	5.52				

			不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001284	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	8.15				
11	011207001285	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	2.25				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011207001286	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-05/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	29.8				
13	011207001287	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-05/02、DT-WC-T2-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：双层	m2	15.85				

			<p>12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
14	011207001288	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-T2-06/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	29.45				
15	011207001289	装饰面板墙面（弧形）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-T2-07/01</p>	m2	7.25				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板（弧形）WD-102、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
16	011207001290	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-T2-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102</p> <p>3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	8.1				

17	011207001291	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T2-08/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板 4. 龙骨材料种类：C50次龙骨，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	73.65				
18	011210006043	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 （5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.95				
19	011406001083	涂料墙面（墙6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-	m2	2.99				

			<p>101</p> <p>2. 基层材料品种、规格、颜色：整体网格布一道, 粉刷石膏</p> <p>3. 腻子品种、遍数：2mm防裂腻子3遍</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
20	011502001023	金属装饰线	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01</p> <p>2. 规格：5mm×1.2mm</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m	19.7				
21	010402001009	砌块墙	<p>1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0</p> <p>2. 厚度：100mm厚</p> <p>3. 墙体类型：内墙</p> <p>4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆</p> <p>5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置</p>	m3	6.67				

			<p>的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>						
22	010903002030	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	155.8				
23	011201001010	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	133.49				
24	011210006044	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉（容重48KG/M3）</p>	m2	225.45				

			<p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
25	011210006045	钢架墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	49.76				
26	010507007009	其他构件	<p>1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基</p> <p>2. 混凝土种类：商品混凝土</p> <p>3. 混凝土强度等级：C20</p>	m3	0.51				

			4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范						
		四层T2客房墙、柱面装饰工程合计							
		四层T2客房天棚工程							
1	011302001155	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900 5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工	m2	126.82				

			方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001156	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	39.31				
3	011302001157	吊顶天棚	部位:窗帘盒	m2	5.8				

			1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型 4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011304002026	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则: 按图纸投影面积计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.47				
5	011304002027	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸: 450×450 3. 计算规则: 按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	5				
6	011304002028	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸: 350×350 3. 计算规则: 按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标	个	5				

			文件及相关规范要求						
7	011304002029	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：980×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	5				
8	011406001084	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	126.8				
9	011406001085	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	39.3				
10	011502004009	石膏装饰线	1. 造型石膏线	m	27.05				

			2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
		四层T2客房天棚工程合计							
		四层T2客房其他装饰工程							
1	010809004007	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.93				
2	010810001016	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	59.83				
3	011207001292	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-T2-01/02 2. 面层材料品种、规格	m2	15.1				

			<p>、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011207001293	卫生间银镜	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 节点：DT-TL-T2-03</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101、1. 2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设</p>	m2	6.55				

			计及相关规范要求						
5	011501011059	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-T2-03/04/05 3. 尺寸： ：930×600×2600mm 4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、 1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计） 5. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	5				
6	011501011060	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-T2-01/02 3. 尺寸： ：815×550×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、 20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆 5. 抽屉材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、 1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、 12mm超白钢化玻璃GL-102 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材	个	5				

			结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
7	穗 011501021027	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-T2-01 3. 尺寸 ：2160×600×850mm 4. 柜体材质及规格 ：12mm阻燃板基层、 4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 ：20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 ：40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	5				
8	穗 011501021028	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜(座厕间) 2. 节点：DT-TL-T2-01 3. 尺寸 ：765×340×250mm 4. 台面材质及规格 ：20mm光面米兰白大理石ST-104、亚克力透光板 5. 龙骨材质及规格 ：40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	5				

9	011503004027	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PF-117 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	5				
10	011505006008	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	5				
11	011505007008	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	5				
		四层T2客房其他装饰工程合计							
		四层T2客房门窗及五金							
1	010801001044	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变	m2	9				

			化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801001045	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M04 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表(含衣柜门) 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手,具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	21				
3	010801001046	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面,具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭	m2	13.2				

			门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
4	010801006152	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-0005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
5	010801006153	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
6	010801006154	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	5				
7	010801006155	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	5				
8	010801006156	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	5				
9	010801006157	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104	套	5				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
10	010801006158	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	5				
11	010801006159	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
12	010801006160	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	5				
13	010801006161	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
14	010801006162	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	5				
15	010805005017	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古	m2	9				

			铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
16	011502007030	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5.5				
17	011502007031	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	4.85				
18	011502007032	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5				
		四层T2客房门窗及五金合计							
		四层HT客房（2间）							
		四层HT客房（2间）合计							
		四层HT客房楼地面装饰工程							
1	010904002039	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上	m2	17.56				

			翻至建筑完地面成面上 300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010904002040	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.56				
3	011101003018	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关	m2	12.52				

			规范要求						
4	011102001077	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.88				
5	011102001078	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同	m2	8.08				

			色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001079	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料，高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.44				
7	011104001031	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	31.92				

			合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011104002013	胶地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.2				
9	011105006044	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件	m2	2.31				

			、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011108001053	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.62				
11	011502001024	金属装饰线	部位: 地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格: 5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则	m	8.79				

			4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		四层HT客房楼地面装饰工程合计							
		四层HT客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001045	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	47.54				
2	011207001294	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-02/01 2. 面层材料品种、规格	m2	24.92				

			<p>、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011207001295	装饰面板墙面（电视墙）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-H-03/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板, U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文</p>	m2	1.72				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001296	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.08				
5	011207001297	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	0.62				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED灯带(槽)、骨架制作安装、亚克力透光片等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001298	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.26				
7	011207001299	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102（拉槽） 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	7.44				

			计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001300	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	26.14				
9	011207001301	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-H-02/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400	m2	2.8				

			<p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
10	011207001302	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-H-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102</p> <p>3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	3.08				
11	011207001303	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p>	m2	4				

			<p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011207001304	装饰面板墙面（弧形）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-H-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不銹鋼收邊MT01</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板</p> <p>4 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	5.66				
13	011207001305	装饰面板墙面	部位：卧室	m2	22.89				

			<p>1. 节点：DT-WC-H-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画 WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：C50次龙骨，U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
14	011207001306	装饰面板墙面	<p>部位：卫生间推拉门侧边</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101</p> <p>2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时</p>	m2	2.24				

			不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011210006046	艺术玻璃隔断	部位：卫生间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.79				
16	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家	m3	0.38				

			相关规范等						
17	010903002031	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	40.46				
18	011201001011	墙面一般抹灰	1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.22				
19	011210006047	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)， 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	82.04				
20	011210006048	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力	m2	34.6				

			板 2. 龙骨材料种类 : 50*50*4热镀锌方钢 , 横竖间距400, 竖向 间距600 3. 工程量计算规则: 按 设计图示饰面铺设面积 计算 4. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法; 固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、骨架制作安装等 满足招标文件及设计要 求的所有内容均综合报 价, 结算时不因采用方 式变化和深化设计而调 整综合单价, 并满足招 标文件、设计及相关规 范要求						
21	010507007010	其他构件	1. 部位: 卫生间墙、厨 房等涉水房间混凝土反 坎及墙基 2. 混凝土种类: 商品混 凝土 3. 混凝土强度等级 : C20 4. 施工要求: 满足设计 图纸、招标文件及相关 规范要求 5. 工程量计算规则: 执 行工程量计算规范	m3	0.14				
		四层HT客房墙、柱面 装饰工程合计							
		四层HT客房天棚工程							
1	011302001158	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚石膏板专用自 攻螺钉拧牢, 孔眼用腻 子填平(防锈), 阴、阳 角及板接缝处分别贴专 用封缝带; 2. 基层材料品种、规格 :9.5mm厚石膏板、 8mm玻镁板	m2	48.36				

			<p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001159	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格</p>	m2	11.92				

			<p>:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001160	吊顶天棚	<p>部位: 窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固, 高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关</p>	m2	1.02				

			构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011304002030	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.18				
5	011304002031	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	4				
6	011304002032	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1250×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	2				
7	011406001086	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规	m2	50.4				

			范要求						
8	011406001087	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数 ：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 ：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数 ：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.92				
9	011502004010	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	9.7				
		四层HT客房天棚工程合计							
		四层HT客房其他装饰工程							
1	010809004008	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类 ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求	m2	1.36				

			6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑， 满足设计、招标文件 及相关规范要求						
2	010810001017	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、 遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单 轨长乘以实际高度以 “m2” 计算 5. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m2	23.93				
3	010810001018	防水帘	1. 窗帘材质：防水帘 FA-2004 2. 含配套轨道 3. 计算规则：按设计图 示尺寸以平方米计算工 程量 4. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m2	7.9				
4	011207001307	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-H- 01/02 2. 面层材料品种、规格 、颜色：5mm银镜（加 热膜）ML-101、 1.2mm發紋深古銅不锈 钢MT-101边框 3. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢 龙骨 5. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算 6. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法；固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文	m2	2.52				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011501011061	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-HT-03/04/05 3. 尺寸： ：1030mm×500mm×2600mm 4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计） 5. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
6	011501011062	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-HT-01/02 3. 尺寸： ：815mm×550mm×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆 5. 抽屉材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、	个	2				

			12mm超白钢化玻璃GL-102 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
7	穗 011501021029	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-TL-HK-01/02 3. 尺寸: 1500mm×555mm×850mm 4. 柜体材质及规格: 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格: 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格: 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	组	2				
8	011503004028	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 飘瑞诗安全扶手PF-117 3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	2				
9	011503004029	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全扶手折弯型PF-118	套	2				

			3. 计算规则：按设计图 示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求						
10	011503004030	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：台盆 安全扶手PF-119 3. 计算规则：按设计图 示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	套	2				
11	011503004031	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：坐便 器折叠扶手PF-120 3. 计算规则：按设计图 示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	套	2				
12	011503004032	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：L型 安全扶手 3. 计算规则：按设计图 示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	套	2				
13	011503004033	折叠式淋浴坐凳	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：折叠 式淋浴坐凳 3. 计算规则：按设计图 示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	套	2				
14	011505006009	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图 示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	套	2				
15	011505007009	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图 示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	套	2				
		四层HT客房其他装饰 工程合计							

		四层HT客房门窗及五金							
1	010801001047	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框,具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	5.28				
2	010801001048	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面,具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、	m2	4.66				

			门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
3	010801006163	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-0005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
4	010801006164	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
5	010801006165	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
6	010801006166	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
7	010801006167	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
8	010801006168	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算	套	2				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
9	010801006169	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
10	010801006170	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
11	010801006171	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
12	010805005018	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	6.24				
13	011502007033	门五金件	1. 名称：密封条	m	2.2				

			2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
14	011502007034	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1.94				
15	011502007035	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	2				
		四层HT客房门窗及五金合计							
		四层ES客房（2间）							
		四层ES客房（2间）合计							
		四层ES客房楼地面装饰工程							
1	010904002041	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	56.79				
2	010904002042	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑	m2	56.79				

			完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数 : 2.0mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上 翻至建筑完地面成面上 300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清 单计算规则 (含反边工 程量) 5. 其它: 基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑, 满足 设计、招标文件及相关 规范要求						
3	011101001023	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道 (内掺建 筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配 合比: 50mm厚WSM20预 拌砂浆找平 3. 工程量计算规则: 清 单计算规则 4. 其他: 地面不同材料 交接的铜金属控制缝 (内嵌密封胶)、专用 同色勾缝剂擦缝、开孔 开洞费等在投标报价中 综合考虑, 满足设计、 招标文件及相关规范要 求	m2	3.98				
4	011101003019	细石混凝土楼地面	1. 名称: 卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆 找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆 保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找 坡填充层 (厚度随标高 调整) 5. 20厚C20细石混凝土 填充层 6. 工程量计算规则: 按 图示尺寸以m2计算 7. 其他: 基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑, 满足	m2	42.14				

			设计、招标文件及相关规范要求						
5	011102001080	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.46				
6	011102001081	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要	m2	7.89				

			<p>求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001082	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	28.74				
8	011102001083	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚</p>	m2	5.52				

			<p>JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm(此项另计)</p> <p>4.找平层厚度、砂浆配合比:30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5.防护材料种类: :20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求</p> <p>7.工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>8.其他:石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011104001032	地毯楼地面(地面5)	<p>1.面层材料品种、规格、颜色:10mm阿克明机制地毯CA-102</p> <p>2.结合层厚度、砂浆配合比:15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3.找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4.工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>5.其他:专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	56.68				
10	011104002014	胶地板地面(地面6)	<p>1.面层材料品种、规格、颜色:12mm石塑胶地板(人字拼)WF-101</p> <p>2.地板垫层:2mm厚地板专用垫</p> <p>3.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚石膏基自</p>	m2	23.98				

			<p>流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>5. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>7. 其他: 地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011105006045	踢脚线 (踢脚1)	<p>1. 踢脚线高度: 50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101</p> <p>3. 基层材料品种、规格: 12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算</p> <p>5. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	4.3				
12	011108001054	石材零星项目ST-102 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋@100</p> <p>3. 防护材料种类</p>	m2	1				

			: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	011108001055	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.22				
14	011502001025	金属装饰线	部位: 地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格: 5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则	m	25.74				

			4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		四层ES客房楼地面装饰工程合计							
		四层ES客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001046	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	78.34				
2	011204001047	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力	m2	1.56				

			灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝 大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求					
3	011204001048	石材墙面	部位：淋浴间 1. 节点：DT-WC-ES-07/02 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 基层板材质：12mm埃特板 5. 龙骨材质、规格：40*40mm镀锌扁通 6. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算	m2	2.86			

			时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011204001049	石材墙面	部位：马桶间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	19.64				
5	011207001308	墙面装饰板	部位：客厅、走道、衣帽间、卧室 1. 节点：DT-WC-ES-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	98.86				

			<p>计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011207001309	装饰面板墙面	<p>部位：走道</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-02/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板</p> <p>4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	4.48				
7	011207001310	装饰面板墙面	<p>部位：走道</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-02/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰</p>	m2	2.3				

			面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类： 15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001311	装饰面板墙面	部位：客厅、走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类： 15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	31.42				
9	011207001312	装饰面板墙面（电视墙）	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-ES-05/01 2. 面层材料品种、规格	m2	5.92				

			<p>、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢,15*150热镀锌预埋板, U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
10	011207001313	墙面装饰板	<p>部位：客厅</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文</p>	m2	2.98			

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011207001314	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-ES-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装、亚克力透光片等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.9				
12	011207001315	装饰面板墙面	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-ES-05/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	2.02				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011207001316	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-ES-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.38				
14	011207001317	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-ES-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102	m2	2.26				

			<p>3. 基层材料种类 ： 12mm阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
15	011207001318	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-06/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画 WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类 ： 12mm阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	16.31				

16	011207001319	装饰面板墙面	部位：客厅、卧室 1. 节点：DT-WC-ES-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	14.52				
17	011207001320	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-ES-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深	m2	8.04				

			化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
18	011207001321	墙面装饰板	部位：淋浴间 1. 节点：DT-WC-ES-07/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm)GL-102 3. 固定件材质：成品U型金属玻璃夹 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.18				
19	011207001322	墙面装饰板	部位：马桶间 1. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 2. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时	m2	20.52				

			不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
20	011210006049	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 （5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	13.9				
21	011502001026	金属装饰线	部位：客厅 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	35.04				
22	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设	m3	3.69				

			<p>计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>						
23	010903002032	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	105.3				
24	011201001012	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	73.89				
25	011210006050	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉</p>	m2	69.52				

			(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
26	011210006051	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	103.61				
27	010507007011	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级	m3	0.51				

			: C20 4. 施工要求: 满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则: 执行工程量计算规范						
		四层ES客房墙、柱面装饰工程合计							
		四层ES客房天棚工程							
1	011302001161	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格: M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆, 间距900x900 5. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价	m2	96.86				

			，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001162	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	34.94				

3	011302001163	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13.08				
4	011304002033	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.16				
5	011304002034	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	6				
6	011304002035	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1180×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算	个	2				

			4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求						
7	011304002036	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1200×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	2				
8	011406001088	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	115.56				
9	011406001089	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	37.66				

10	011502004011	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	37.26				
		四层ES客房天棚工程合计							
		四层ES客房其他装饰工程							
1	010809004009	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.18				
2	010810001019	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	45				
3	011207001323	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-ES-01/02	m2	7.54				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011501011063	行李架	<p>1. 名称：行李架</p> <p>2. 节点：DT-SF-ES-01</p> <p>3. 尺寸：3000×600×2600mm</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm格力灰大理石ST-101</p> <p>5. 抽屉材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、</p> <p>1. 2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102、挂衣杆</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>7. 其他：含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石</p>	个	2				

			材结晶、暗藏LED灯带 在投标报价中综合考虑 ，满足设计、规范及招 标文件要求						
5	穗 011501021030	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-ES-01 3. 尺寸 ：1400×600×850mm 4. 柜体材质及规格 ：12mm阻燃板基层、 4mm木纹覆膜铝板MT- 103 5. 台面材质及规格 ：20mm光面米兰白大理 石ST-104、1.2mm交叉 紋古銅色不锈钢线条 MT-102 6. 龙骨材质及规格 ：40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按 图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五 金，石材磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、石 材结晶、暗藏LED灯带 在投标报价中综合考虑 ，满足设计、规范及招 标文件要求	组	2				
6	穗 011501021031	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-ES-01 3. 尺寸 ：1650×600×850mm 4. 柜体材质及规格 ：12mm阻燃板基层、 4mm木纹覆膜铝板MT- 103 5. 台面材质及规格 ：20mm光面米兰白大理 石ST-104、1.2mm交叉 紋古銅色不锈钢线条 MT-102 6. 龙骨材质及规格 ：40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按 图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五	组	2				

			金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
7	穗 011501021032	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-ES-01 3. 尺寸 ：690×600×850mm 4. 柜体材质及规格 ：12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 ：20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 ：40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	2				
8	011503004034	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PF-117 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	4				
9	011505006010	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	2				
10	011505007010	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算	套	2				

			3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求						
		四层ES客房其他装饰工程合计							
		四层ES客房门窗及五金							
1	010801001049	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	8.4				
2	010801001050	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以	m2	5.04				

			平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
3	010801001051	木门	1. 名称:成品单扇木饰面推拉门 2. 门窗编号:M08 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	9.12				
4	010801006172	门五金件	1. 名称: 合页 2. 五金编号: HD-0005 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
5	010801006173	门五金件	1. 名称: 把手 2. 五金编号: HD-0007	套	8				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
6	010801006174	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
7	010801006175	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
8	010801006176	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
9	010801006177	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
10	010801006178	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
11	010801006179	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
12	010801006180	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼）	套	10				

			2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
13	010801006181	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
14	010801006182	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
15	010805005019	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M06 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	13.25				
16	010805005020	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度	m2	6.14				

			: 5mm+1.14pvb+5mm双 超白夹彩色胶片玻璃 GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、 材质: MT-101发纹青古 铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则: 按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他: 不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 , 气密压条、设计要求的 玻璃颜色等综合考虑 在报价内, 满足设计、 规范及招标文件要求 , 结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价						
17	011502007036	门五金件	1. 名称: 密封条 2. 五金编号: HD-0015 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	4				
18	011502007037	门五金件	1. 名称: 自动门底刷 2. 五金编号: HD-G106 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	2				
19	011502007038	门五金件	1. 名称: 密封条 2. 五金编号: HD-G107 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	2				
		四层ES客房门窗及五金合计							
		四层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间							
		四层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间合计							

		四层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间楼地面装饰工程							
1	010904002043	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	21.46				
2	011102003028	块料楼地面（地面3)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×10防滑地砖TL-2002 2. 嵌缝材料种类：10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要	m2	68.08				

			求						
3	011105003013	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:10MM瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色 :100×600×10防滑地砖TL-1002 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 地面不同材料交接的铜金属控制缝(内嵌密封胶)、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.17				
4	011108001056	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足	m2	1.25				

			设计、招标文件及相关规范要求						
		四层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间楼地面装饰工程合计							
		四层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间墙、柱面装饰工程							
1	010903002033	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	37.8				
2	011204003019	块料墙面（墙5）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色： 600×600×9松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类： 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要	m2	59.94				

			求						
3	011406001090	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	151.44				
		四层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间墙、柱面装饰工程合计							
		四层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间天棚工程							
1	011302001164	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸 2. 面层材料品种、规格：600×600哑光面铝扣板MT-2001 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、成品L型收（口）边条、龙骨（含	m2	69.33				

			材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		四层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间天棚工程合计							
		四层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间门窗及五金							
1	010801006183	门五金件	1. 名称: 合页 2. 五金编号: HD-0005 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
2	010801006184	门五金件	1. 名称: 把手 2. 五金编号: HD-0007 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	5				
3	010801006185	门五金件	1. 名称: 欧标闭门器 2. 五金编号: HD-0008 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
4	010801006186	门五金件	1. 名称: 欧标房间功能锁 2. 五金编号: HD-0012 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸	套	6				

			、规范及招标文件要求						
5	010801006187	门五金件	1. 名称：旋钮锁芯 2. 五金编号：HD-0013 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
6	010801006188	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
7	010802001006	金属门	1. 名称：成品木纹铝板门 2. 门尺寸或洞口尺寸：详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质：门扇厚度50mm，MT-2003拉丝不锈钢、防火门芯具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则：以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他：不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	9.24				
8	010802001007	金属门	1. 名称：成品木纹铝板门 2. 门尺寸或洞口尺寸：详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质：门扇厚度50mm，MT-2003拉丝不锈钢、GL-2001超白钢化玻璃、防火门芯具体详见设计图	m2	2.42				

			纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
9	011502007039	门五金件	1. 名称:密封条 2. 五金编号:HD-0015 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 4. 其他:满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5.4				
		四层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间门窗及五金合计							
		五层							
		五层合计							
		五层走道及电梯厅							
		五层走道及电梯厅合计							
		五层走道及电梯厅楼地面装饰工程							
1	011102001084	石材楼地面(地面 1)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料:5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜	m ²	48.58				

			5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011102001085	石材楼地面 (地面1) 干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石拼花ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	30.82				
3	011104001033	地毯楼地面 (地面5)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 15mm厚橡胶海绵衬垫	m2	249.67				

			3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011105006046	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.53				
5	011502001027	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处	m	313.09				

			设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		五层走道及电梯厅楼地面装饰工程合计							
		五层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001324	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：无缝墙布WC-101 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	262.71				
2	011207001325	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：无缝墙布WC-101（弧形造型） 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按	m2	3				

			<p>设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011207001326	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深色木饰面（山纹橡木）WD-105</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	177.14				
4	011207001327	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深色木饰面（山纹橡木）WD-105（造型）</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、交叉纹古铜色不锈钢MT-102侧边造型</p>	m2	65.53				

			3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001328	墙面装饰板	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	56.47				
6	011207001329	墙面装饰板	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-02 2. 面层材料品种、规格	m2	1.95				

			<p>、颜色：无机涂料PT-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及规范要求</p>						
7	011207001330	墙面装饰板	<p>部位：电梯门圆弧倒角造型</p> <p>1. 节点：DT-TWC-04/11</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm覆膜金属铝板MT-105</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	15.13				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001331	装饰面板墙面	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-03/07 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.5				
9	011207001332	墙面装饰板	部位：电梯按钮造型 1. 节点：DT-TWC-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm覆膜金属铝板MT-105 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：热镀锌方钢 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求	m2	1.19				

			的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001333	墙面装饰板	部位：电梯门头 1. 节点：DT-TWC-04/11 2. 面层材料品种、规格、颜色：交叉纹古铜色不锈钢MT-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.98				
		五层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		五层走道及电梯厅天棚工程							
1	011302001165	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板	m2	286.35				

			<p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌$\phi 8$全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001166	透光软膜天花吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:0.2mmA级防火膜</p> <p>2. 基层材料品种、规格:15mm厚玻镁板,专用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>5. 吊杆材料种类、规格</p>	m2	4.36				

			<p>:M8膨胀螺栓连镀锌 $\phi 8$全牙螺杆, 间距 900x900</p> <p>7. 定制GRG装饰板</p> <p>8. 工程量计算规则:按 实际施工区域的水平投 影面积计算, 该区域内 小于0.3m^2的风口、镂 空面积不扣除, 风口、 镂空面积在单价内综合 考虑, 收边板、封边板 、灯槽、窗帘盒不单独 计算, 在单价内综合考 虑</p> <p>9. 其他:含各节点细部 做法、连接件、固定件 、转接件、镂空天花内 钢结构及管道按设计要 求涂色、龙骨(含材料 制作安装)、龙骨材质 规格、密封胶条及胶垫 、不同金属材料交界处 设置防腐蚀胶垫、防火 封堵(带)、相关构件 的表面处理、焊缝探伤 检测、成品收边铝条、 检修口、伸缩缝、具备 拆卸更换灯具的条件等 满足招标文件及设计要 求的所有内容均综合在 单价内报价, 结算时不 因采用施工方式变化和 深化设计而调整综合单 价。满足设计、招标文 件及相关规范要求</p>						
3	011302001167	覆膜铝板面层天棚	<p>1. 面层材料品种、规格 :4mm厚覆膜金属铝板 MT-104</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格 、中距:50×50×5镀锌 方钢架龙骨与楼板锚 固, 高度按照天花造型 , 竖向间距1000mm, 钢 架龙骨水平间距按照铝 板造型焊接, 按照铝板 配套一体式角码, 角码 与钢架龙骨用自攻螺钉</p>	m2	30.43				

			<p>拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011304002037	ABS百叶成品风口	<p>1. ABS百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则: 按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	9.76				
5	011406001091	无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料PT-1001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数: 无机涂料PT-1001底漆二道</p> <p>3. 腻子品种、遍数: 3厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则: 清</p>	m2	286.35				

			单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		五层走道及电梯厅天棚工程合计							
		五层走道及电梯厅其他装饰工程							
1	010810001020	电动窗帘	1. 窗帘材质：罗马帘 FA-1002 2. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 3. 计算规则：按窗户尺寸计算工程量 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	16.14				
		五层走道及电梯厅其他装饰工程合计							
		五层走道及电梯厅门窗及五金							
1	010801001052	管井暗门	1. 名称：管井暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸：详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质：无缝墙布 WC-101、交叉纹古铜色不锈钢边框 MT-102 4. 门基层材料：12mm 厚阻燃板、9.5mm 石膏板 5. 工程量计算规则：以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他：不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因	m2	155.41				

			采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801001053	管井暗门	1. 名称:消火栓暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:WD-101木饰面、交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102 4. 门基层材料: 12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	20.96				
3	010801006189	门五金件	1. 名称:天地轴 2. 五金编号: HD-G113 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 4. 其他:满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	68				
4	010801006190	门五金件	1. 名称:插销 2. 五金编号: HD-G121 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 4. 其他:满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	59				
5	010801006191	门五金件	1. 名称:防尘筒 2. 五金编号: HD-G122 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 4. 其他:满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	68				
6	010801006192	门五金件	1. 名称:弹跳拉手	套	68				

			2. 五金编号：HD-G123 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
7	010801006193	门五金件	1. 名称：管井锁 2. 五金编号：HD-G124 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	68				
		五层走道及电梯厅门窗及五金合计							
		五层K1客房（24间）							
		五层K1客房（24间）合计							
		五层K1客房楼地面装饰工程							
1	010904002044	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	299.28				
2	010904002045	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接	m2	299.28				

			4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101001024	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	20.64				
4	011101003020	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	180.86				
5	011102001086	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102	m2	102.96				

			<p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
6	011102001087	石材楼地面拼花（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p>	m2	113.04				

			8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001088	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	34.32				
8	011102001089	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）	m2	33.6				

			<p>)</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类： ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011104001034	地毯楼地面（地面5）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明機制地毯CA-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	309.36				
10	011104002015	胶地板地面（地面6）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101</p> <p>2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预</p>	m2	176.4				

			拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011105006047	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则: 按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	24.17				
12	011108001057	石材零星项目ST-102（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 3. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝	m2	4.32				

			4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	011108001058	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.68				
14	011502001028	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处	m	226.8				

			设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		五层K1客房楼地面装饰工程合计							
		五层K1客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001050	石材墙面	部位：卫生间、座厕间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	481.98				
2	011204001051	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102	m2	18.72				

			<p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011204001052	石材墙面	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-09/01</p> <p>2. 安装方式：干挂</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101</p> <p>4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要</p>	m2	9.74				

			求						
4	011207001334	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	192.74				
5	011207001335	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时	m2	55.56				

			不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001336	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	25.08				
7	011207001337	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内	m2	59.26				

			容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001338	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	36				
9	011207001339	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K1-08/A 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：双层12mm阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)	m2	28.39				

			<p>)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
10	011207001340	墙面装饰板	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-09/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105</p> <p>3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	185.14				
11	011207001341	墙面装饰板	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积</p>	m2	39.6				

			计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011207001342	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	10.8				
13	011207001343	装饰面板墙面（电视墙）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板	m2	35.16				

			<p>（表面喷黑）、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>3. 基层材料种类： ： 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类： ： 40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板， U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
14	011207001344	墙面装饰板	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-05/01~02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类： ： 12mm厚阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类： 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内</p>	m2	137.76			

			容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011207001345	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01、DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	34.33				
16	011207001346	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	139.2				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
17	011207001347	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102（开槽） 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	124.32				
18	011207001348	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06~07 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各	m2	51.5				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
19	011207001349	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104 3. 基层材料种类：12mm阻燃板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	32.71				
20	011207001350	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 龙骨材料种类	m2	38.28				

			<p>: 40*20热镀锌型钢, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
21	011207001351	装饰面板墙面	<p>部位: 卧室</p> <p>1. 节点: DT-WC-K1-08/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制丝印画 WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类: 12mm阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类: U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	259.45				

22	011207001352	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深灰色烤漆板WD-104 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.6				
23	011210006052	艺术玻璃隔断	部位：卫生间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	115.24				
24	011210006053	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹深古铜不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃	m2	70.32				

			(5mm+1.14pvb+5mm) G L-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
25	011502001029	金属装饰线	部位：座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色：发纹青古铜不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	109.18				
26	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与	m3	27.19				

			<p>斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>						
27	010903002034	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	541.2				
28	011201001013	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	616.56				
29	011210006054	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉（容重48KG/M3）</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要</p>	m2	1073.57				

			求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
30	011210006055	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	200.19				
31	010507007012	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	1.81				
		五层K1客房墙、柱面装饰工程合计							
		五层K1客房天棚工程							
1	011302001168	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格	m2	586.8				

			<p>:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格: :9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格: :M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011302001169	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格: :9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p>	m2	185.35			

			<p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001170	金属饰面天棚	<p>节点:DT-RC-TY-02/04</p> <p>1. 面层材料品种、规格:1.2mm发纹青古铜不锈钢</p> <p>2. 基层材料品种、规格:玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p>	m2	19.61				

			<p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001171	吊顶天棚	<p>部位：窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	36.24				

5	011304002038	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	16.56				
6	011304002039	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：350×350 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	24				
7	011304002040	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	24				
8	011406001092	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	586.8				
9	011406001093	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找	m2	185.28				

			平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502004012	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	129.84				
		五层K1客房天棚工程合计							
		五层K1客房其他装饰工程							
1	010809004010	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.76				
2	010810001021	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0	m2	287.18				

			3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011207001353	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、 1. 2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	37.92				
4	011501011064	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05 3. 尺寸：1030mm×500mm×2600mm 4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、 1. 2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜	个	24				

			<p>门把手（柜门同M04另计）</p> <p>5. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求</p>						
5	011501011065	行李架	<p>1. 名称：行李架</p> <p>2. 节点：DT-SF-K1-01/02</p> <p>3. 尺寸：815mm×550mm×2600mm</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆</p> <p>5. 抽屉材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>7. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	个	24				
6	穗 011501021033	洗漱台柜	<p>1. 名称：洗漱台柜</p> <p>2. 节点：DT-TL-K1-01/02</p> <p>3. 尺寸：1500mm×555mm×850mm</p> <p>4. 柜体材质及规格</p>	组	24				

			: 12mm阻燃板基层、 4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
7	011503004035	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全扶手PF-117 3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	48				
8	011503004036	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 浴缸扶手PF-107B 3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	24				
9	011505006011	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	24				
10	011505007011	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	24				
		五层K1客房其他装饰工程合计							

		五层K1客房门窗及五金							
1	010801001054	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框,具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	43.2				
2	010801001055	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M04 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表(含衣柜门) 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手,具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭	m2	103.68				

			门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
3	010801001056	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	60.48				
4	010801006194	门五金件	1. 名称: 合页 2. 五金编号: HD-0005 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	48				
5	010801006195	门五金件	1. 名称: 把手 2. 五金编号: HD-0007 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算	套	48				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
6	010801006196	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	24				
7	010801006197	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	24				
8	010801006198	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	24				
9	010801006199	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	24				
10	010801006200	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	24				
11	010801006201	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	48				
12	010801006202	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按	套	24				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
13	010801006203	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	24				
14	010801006204	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	72				
15	010801006205	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	24				
16	010805005021	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	43.2				
17	010805005022	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉	m2	53.76				

			门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸 : 详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度 : 5mm+1.14pvb+5mm长 虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、 材质: MT-101发纹青古 铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则: 按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他: 不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 , 气密压条、设计要求的 玻璃颜色等综合考虑 在报价内, 满足设计、 规范及招标文件要求 , 结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价						
18	011502007040	门五金件	1. 名称: 密封条 2. 五金编号: HD-0015 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	26.4				
19	011502007041	门五金件	1. 名称: 自动门底刷 2. 五金编号: HD-G106 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	23.28				
20	011502007042	门五金件	1. 名称: 密封条 2. 五金编号: HD-G107 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	24				
		五层K1客房门窗及五金合计							
		五层K2客房(1间)							
		五层K2客房(1间)合							

		计							
		五层K2客房楼地面装饰工程							
1	010904002046	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: JSA-101 聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则 (含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.56				
2	010904002047	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 2.0厚单组份聚氨脂防水涂料, 遇墙上反, 高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则 (含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.56				
3	011101001025	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则: 清单计算规则	m2	3.02				

			4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011101003021	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.43				
5	011102001090	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清	m2	10.3				

			单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001091	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.93				
7	011102001092	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完	m2	3.51				

			<p>成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011104001035	地毯楼地面（地面5）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等，在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	18.12				
9	011105006048	踢脚线（踢脚1）	<p>1. 踢脚线高度：50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101</p> <p>3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>4. 工程量计算规则：按</p>	m2	0.83				

			<p>设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
10	011108001059	门槛石	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.31				
11	011502001030	金属装饰线	<p>部位: 地毯地板收边条</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色: 發紋深古銅不</p>	m	10.22				

			锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		五层K2客房楼地面装饰工程合计							
		五层K2客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001053	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	26.55				

2	011207001354	装饰面板墙面	部位：客房 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.75				
3	011207001355	装饰面板墙面	部位：客房 1. 节点：DT-WC-K2-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	2				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001356	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢，龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.07				
5	011207001357	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K2-04/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨，龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	5.86				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001358	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K2-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画 WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	14.07				
7	011207001359	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400	m2	11.58				

			<p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
8	011207001360	墙面装饰板	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>2. 基层材料种类：15mm阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	2.61				
9	011207001361	墙面装饰板	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K2-05/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105</p> <p>3. 基层材料种类：15mm阻燃板、</p>	m2	11.35				

			9. 5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011210006056	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 （5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.13				
11	011502001031	金属装饰线	部位：卫生间 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式	m	6.32				

			变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	010903002035	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	28.2				
13	011210006057	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)， 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	32.26				
14	011210006058	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600	m2	36.18				

			<p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
15	010507007013	其他构件	<p>1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基</p> <p>2. 混凝土种类：商品混凝土</p> <p>3. 混凝土强度等级：C20</p> <p>4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范</p>	m3	0.19				
		五层K2客房墙、柱面装饰工程合计							
		五层K2客房天棚工程							
1	011302001172	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格</p>	m2	28.43				

			<p>:M8膨胀螺栓连镀锌 $\Phi 8$全牙螺杆, 间距 900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按 实际施工区域的水平投 影面积计算, 该区域内 小于0.3m^2的洞口不扣 除, 收边板、封边板、 灯槽不单独计算, 在单 价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部 做法、连接件、固定件 、转接件、铝合金收 (口) 边条、龙骨 (含 材料制作安装)、龙骨 材质规格、密封胶条及 胶垫、不同金属材料交 界处设置防腐蚀胶垫、 防火封堵 (带)、相关 构件的表面处理、焊缝 探伤检测等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合在单价内报价 , 结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价。满足设 计、招标文件及相关规 范要求</p>						
2	011302001173	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚防水石膏板专 用自攻螺钉拧牢, 孔眼 用腻子填平 (防锈), 阴 、阳角及板接缝处分别 贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格 :9.5mm厚防水石膏板、 8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格 、中距:60系列轻钢龙 骨骨架, 主龙骨中距 900, 次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格 :满足设计及国家规范 要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按 实际施工区域的水平投 影面积计算, 该区域内</p>	m2	6.87				

			<p>小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001174	吊顶天棚	<p>部位:窗帘盒</p> <p>1.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2.基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3.龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4.工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工</p>	m2	18.86				

			方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011304002041	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.56				
5	011304002042	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1200×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	1				
6	011406001094	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	30.29				
7	011406001095	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则	m2	6.87				

			5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011502004013	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	12.18				
		五层K2客房天棚工程合计							
		五层K2客房其他装饰工程							
1	011207001362	卫生间银镜	部位：客房 1. 节点：DT-TL-K2-03/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101、1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101饰面及边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.82				
2	011207001363	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K2-	m2	1.31				

			<p>01/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101、1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011501011066	衣柜	<p>1. 名称：衣柜</p> <p>2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05</p> <p>3. 尺寸：1765mm×600×2600mm</p> <p>4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计）</p> <p>5. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招</p>	个	1				

			标文件要求						
4	011501011067	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-K1-01/02 3. 尺寸： ：1100×580×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆 5. 抽屉材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
5	穗 011501021034	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-K2-01 3. 尺寸： ：765×340×250mm 4. 台面材质及规格： ：20mm光面米兰白大理石ST-104、亚克力透光板 5. 龙骨材质及规格： ：40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				

6	穗 011501021035	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-K2-03/02 3. 尺寸 ： 1300mm×1200mm×850mm 4. 柜体材质及规格 ： 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103、15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 5. 台面材质及规格 ： 20mm光面米兰白大理石ST-104、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 ： 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
7	011503004037	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PF-117 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
8	011505006012	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
9	011505007012	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				

		五层K2客房其他装饰工程合计							
		五层K2客房门窗及五金							
1	010801001057	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	2.32				
2	010801001058	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭	m2	1.62				

			门器等单列的特殊五金。 气密压条、膨胀条、 门框塞水泥砂浆等综合 考虑在报价内。颜色满 足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标 文件要求，结算时不因 采用颜色、施工方式变 化、颜色、和深化设计 而调整综合单价						
3	010801006206	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-0005 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	2				
4	010801006207	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	2				
5	010801006208	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006209	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门 器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006210	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏 式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006211	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104	套	1				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
9	010801006212	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
10	010801006213	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
11	010801006214	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
12	010801006215	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
13	010805005023	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号：M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃 GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求	m2	1.95				

			的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
14	011502007043	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1.1				
15	011502007044	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.97				
16	011502007045	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1				
		五层K2客房门窗及五金合计							
		五层K3客房（1间）							
		五层K3客房（1间）合计							
		五层K3客房楼地面装饰工程							
1	010904002048	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理	m2	19.77				

			等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010904002049	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.77				
3	011101001026	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.38				
4	011101003022	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土	m2	12.68				

			填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011102001093	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.77				
6	011102001094	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚	m2	1.34				

			减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001095	石材楼地面 (地面2) 湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂 3. 防水层: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm (此项另计) 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.82				
8	011102001096	石材楼地面 (地面	1. 面层材料品种、规格	m2	5.74				

		2) 湿区地面	<p>、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011104001036	地毯楼地面（地面5）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	22.28				

10	011105006049	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.82				
11	011108001060	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料:5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类:20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求 7. 工程量计算规则:清单计算规则 8. 其他:磨边倒角、开	m2	0.67				

			孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011108001061	石材零星项目ST-102（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 3. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.13				
13	011502001032	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	19.77				
		五层K3客房楼地面装饰工程合计							
		五层K3客房墙、柱面							

		装饰工程							
1	011204001054	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	33.26				
2	011204001055	石材墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K3-05/08 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*40镀锌方钢 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标	m2	4.31				

			文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204001056	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.78				
4	011207001364	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-01/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	2.45				

			5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001365	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-01/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102（开槽） 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.28				
6	011207001366	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104、 1. 2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类	m2	1.33				

			<p>: 12mm阻燃板</p> <p>4龙骨材料种类: U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法: 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
7	011207001367	装饰面板墙面	<p>部位: 卧室</p> <p>1. 节点: DT-WC-K3-03/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制丝印画 WC-104</p> <p>3. 基层材料种类: 12mm阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类: U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法: 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范</p>	m2	9.15			

			要求						
8	011207001368	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.15				
9	011207001369	装饰面板墙面	部位：卫生间推拉门侧边 1. 节点：DT-WC-K3-02/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时	m2	2.86				

			不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001370	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	11.34				
11	011207001371	装饰面板墙面	部位：衣帽间 1. 节点：DT-WC-K3-05/07 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	2.18				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011207001372	装饰面板墙面	部位：衣帽间 1. 节点：DT-WC-K3-05/07 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.11				
13	011207001373	墙面装饰板	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K3-05/09 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	7.24				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011207001374	墙面装饰板	部位：淋浴间 1. 节点：DT-WC-K3-06/11 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm)GL-102 3. 固定件材质：成品U型金属玻璃夹 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.14				
15	011210006059	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm)GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则	m2	3.39				

			4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
16	011502001033	金属装饰线	部位：座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不銹鋼装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	4.37				
17	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消防栓管道安装完成后	m3	2.07				

			砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等						
18	010903002036	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	38.32				
19	011201001014	墙面一般抹灰	1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	41.3				
20	011210006060	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）， 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉（容重48KG/M3） 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招	m2	23.63				

			标文件、设计及相关规范要求						
21	011210006061	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.77				
22	010507007014	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.18				
		五层K3客房墙、柱面装饰工程合计							
		五层K3客房天棚工程							
1	011302001175	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专	m2	30.77				

			<p>用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001176	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格</p>	m2	13.59				

			<p>、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4.吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5.工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001177	金属饰面天棚	<p>节点:DT-RC-TY-03/09</p> <p>1.面层材料品种、规格:1.2mm发纹青古铜不锈钢</p> <p>2.基层材料品种、规格:玻镁板</p> <p>3.龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4.工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含</p>	m2	0.43				

			材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001178	吊顶天棚	部位: 窗帘盒 1. 面层材料品种、规格: 9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格: 8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固, 高度按照天花造型 4. 工程量计算规则: 按图示以展开面积计算 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.7				
5	011304002043	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则: 按图纸投影面积计算	m2	0.81				

			3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011304002044	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	2				
7	011304002045	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1200×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	1				
8	011406001096	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	35.47				
9	011406001097	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则	m2	13.59				

			5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502004014	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	12.7				
		五层K3客房天棚工程合计							
		五层K3客房其他装饰工程							
1	011207001375	卫生间镜箱	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K3-06/10 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜（加热膜）ML-101、1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3. 镜箱材质：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.92				

2	011501011068	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-WC-K3-07/13 3. 尺寸： ：1290×400×2500 4. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
3	011501011069	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-WC-K3-07/13 3. 尺寸： ：1440×600×2500 4. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
4	011501011070	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-K3-08/15 3. 尺寸： ：1220×400×200mm、1320×600×200mm 4. 装饰面层：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 5. 基层材质：15mm阻燃夹板 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合	个	1				

			考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
5	穗 011501021036	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-WC-K3-06/10 3. 尺寸 ：2650×600×300mm 4. 台面材质及规格 ：20mm光面米兰白大理石ST-104、15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 5. 龙骨材质及规格 ：40*20热镀锌方钢、12mm阻燃板基层 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
6	011505008002	暗藏纸巾盒	1. 节点大样：DT-WC-K3-06/10 2. 材料品种、规格、颜色：暗藏纸巾盒 3. 支架、配件品种、规格：按设计要求综合考虑 4. 工作内容：详见图纸相关节点全部工作内容，结算时不因深化设计等其他原因调整综合单价 5. 计算规则：按设计图示数量以个计算 6. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	2				
		五层K3客房其他装饰工程合计							
		五层K3客房门窗及五金							
1	010801001059	木门	1. 名称：成品单扇木饰	m2	2.52				

			面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸 :详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材 质:木质实心门、门扇 厚度50mm、WD-101浅色 木饰面板、MT-101发纹 青古铜不锈钢边框及饰 面, 具体详见设计图纸 及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以 平方米计量, 按设计图 示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭 门器等单列的特殊五金 。气密压条、膨胀条、 门框塞水泥砂浆等综合 考虑在报价内。颜色满 足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标 文件要求, 结算时不因 采用颜色、施工方式变 化、颜色、和深化设计 而调整综合单价						
2	010801006216	门五金件	1. 名称: 欧标暗藏闭门 器 2. 五金编号: HD-G102 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	1				
3	010801006217	门五金件	1. 名称: 三维可调隐藏 式合页 2. 五金编号: HD-G103 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	1				
4	010801006218	门五金件	1. 名称: 猫眼 2. 五金编号: HD-G104 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	1				

5	010801006219	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006220	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
7	010801006221	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
8	010801006222	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
9	010801006223	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
10	010805005024	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	3.25				

			7.其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
11	010805005025	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	4.3				
12	011502007046	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1				
13	011502007047	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1				
		五层K3客房门窗及五							

		金合计							
		五层T1客房（25间）							
		五层T1客房（25间） 合计							
		五层T1客房楼地面装饰工程							
1	010904002050	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	401				
2	010904002051	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	401				
3	011101001027	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配	m2	53.15				

			合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011101003023	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	192.35				
5	011102001097	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同	m2	109.75				

			色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001098	石材楼地面拼花（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	88.65				
7	011102001099	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘	m2	35.2				

			<p>结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚 JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类： ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001100	石材楼地面（地面 2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚 JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类： ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清</p>	m2	33.98				

			单计算规则 8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011104001037	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等，在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	315.6				
10	011104002016	胶地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等，在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	186.75				
11	011105006050	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm	m2	24.95				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
12	011108001062	石材零星项目ST-102 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋@100</p> <p>3. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	5.15				
13	011108001063	门槛石	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝</p>	m2	7.25				

			大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
14	011502001034	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	233.95				
		五层T1客房楼地面装饰工程合计							
		五层T1客房墙、柱面装饰工程							

1	011204001057	石材墙面	部位：卫生间、座厕间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	414.83				
2	011204001058	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标	m2	19.5				

			文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204001059	石材墙面	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	20.7				
4	011207001376	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	135.75				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001377	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	57.88				
6	011207001378	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板	m2	28.73				

			<p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011207001379	装饰面板墙面	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103</p> <p>2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	51.33				
8	011207001380	装饰面板墙面	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 节点：DT-TL-K1-01/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101</p> <p>3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p>	m2	81.63				

			<p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
9	011207001381	装饰面板墙面	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-08/A</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm阻燃板</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	29.58				
10	011207001382	墙面装饰板	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-09/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-</p>	m2	182.5				

			<p>105</p> <p>3. 基层材料种类 ： 15mm阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
11	011207001383	墙面装饰板	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	41.23				

12	011207001384	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	11.25				
13	011207001385	装饰面板墙面（电视墙）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板, U型固定夹 5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	36.63				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011207001386	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-05/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	74				
15	011207001387	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-05/02、DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板	m2	41.56				

			<p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
16	011207001388	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	190.68				
17	011207001389	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06~07</p> <p>2. 面层材料品种、规格</p>	m2	116.33				

			、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
18	011207001390	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢，龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	39.88				
19	011207001391	装饰面板墙面	部位：卧室	m2	401.45				

			<p>1. 节点：DT-WC-T1-08/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画 WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
20	011207001392	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深灰色烤漆板WD-104</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架</p>	m2	3.75			

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
21	011207001393	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103（弧形造型） 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	81.93				
22	011207001394	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104 3. 基层材料种类：12mm阻燃板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	34.08				

			6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
23	011210006062	艺术玻璃隔断	部位：卫生间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	120.15				
24	011210006063	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹深古铜不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃（5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	68.43				
25	011502001035	金属装饰线	部位：座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色：发纹青古铜不锈钢装饰线MT01	m	96.43				

			<p>2. 规格：5mm×1.2mm</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
26	010402001014	砌块墙	<p>1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0</p> <p>2. 厚度：100mm厚</p> <p>3. 墙体类型：内墙</p> <p>4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆</p> <p>5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>	m3	16.71				
27	010903002037	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、</p>	m2	633.75				

			遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求						
28	011201001015	墙面一般抹灰	1. 基层类型:20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	334.13				
29	011210006064	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1118.3				
30	011210006065	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向	m2	185.27				

			间距600 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
31	010507007015	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	2.51				
		五层T1客房墙、柱面装饰工程合计							
		五层T1客房天棚工程							
1	011302001179	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400	m2	612.38				

			<p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌 Φ8全牙螺杆, 间距 900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按 实际施工区域的水平投 影面积计算, 该区域内 小于0.3m²的洞口不扣 除, 收边板、封边板、 灯槽不单独计算, 在单 价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部 做法、连接件、固定件 、转接件、铝合金收 (口) 边条、龙骨 (含 材料制作安装)、龙骨 材质规格、密封胶条及 胶垫、不同金属材料交 界处设置防腐蚀胶垫、 防火封堵 (带)、相关 构件的表面处理、焊缝 探伤检测等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合在单价内报价 , 结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价。满足设 计、招标文件及相关规 范要求</p>						
2	011302001180	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚防水石膏板专 用自攻螺钉拧牢, 孔眼 用腻子填平 (防锈), 阴 、阳角及板接缝处分别 贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格 :9.5mm厚防水石膏板、 8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格 、中距:60系列轻钢龙 骨骨架, 主龙骨中距 900, 次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格 :满足设计及国家规范 要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按 实际施工区域的水平投</p>	m2	192.68				

			<p>影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001181	金属饰面天棚	<p>节点：DT-RC-TY-02/04</p> <p>1. 面层材料品种、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢</p> <p>2. 基层材料品种、规格：玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内</p>	m2	20.2				

			容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001182	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	43.95				
5	011304002046	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	16.5				
6	011304002047	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：350×350 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标	个	25				

			文件及相关规范要求						
7	011304002048	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	25				
8	011406001098	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	656.33				
9	011406001099	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	192.68				
10	011502004015	石膏装饰线	1. 造型石膏线	m	132.33				

			2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
		五层T1客房天棚工程合计							
		五层T1客房其他装饰工程							
1	010809004011	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	18.5				
2	010810001022	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	299.15				
3	011207001395	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格	m2	39.5				

			<p>、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011501011071	衣柜	<p>1. 名称：衣柜</p> <p>2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05</p> <p>3. 尺寸：1050mm×600mm×2600mm</p> <p>4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计）</p> <p>5. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求</p>	个	25				

5	011501011072	行李架	<p>1. 名称：行李架</p> <p>2. 节点：DT-SF-K1-01/02</p> <p>3. 尺寸： ：800mm×600mm×2600mm</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆</p> <p>5. 抽屉材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	个	25				
6	穗 011501021037	洗漱台柜	<p>1. 名称：洗漱台柜</p> <p>2. 节点：DT-TL-K1-01/02</p> <p>3. 尺寸： ：1645mm×540mm×850mm</p> <p>4. 柜体材质及规格： ：12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103</p> <p>5. 台面材质及规格： ：20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102</p> <p>6. 龙骨材质及规格： ：40*20热镀锌方钢</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体特殊五</p>	组	25				

			金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
7	穗 011501021038	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜(座厕间) 2. 节点：DT-TL-T2-01 3. 尺寸 ： 650mm×310mm×250mm 4. 台面材质及规格 ： 20mm光面米兰白大理石ST-104、亚克力透光板 5. 龙骨材质及规格 ： 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	25				
8	011503004038	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PF-117 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	50				
9	011503004039	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：浴缸扶手PF-107B 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	25				
10	011505006013	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	25				

11	011505007013	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	25				
		五层T1客房其他装饰工程合计							
		五层T1客房门窗及五金							
1	010801001060	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	45				
2	010801001061	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M04 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表（含衣柜门） 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/Wd-104深灰	m2	108				

			<p>色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010801001062	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面入户门</p> <p>2. 门窗编号:M05</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	63				
4	010801006224	门五金件	<p>1. 名称: 合页</p> <p>2. 五金编号: HD-0005</p>	套	50				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
5	010801006225	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	50				
6	010801006226	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	50				
7	010801006227	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	25				
8	010801006228	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	25				
9	010801006229	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	25				
10	010801006230	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	25				
11	010801006231	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108	套	25				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
12	010801006232	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	25				
13	010801006233	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	25				
14	010801006234	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	75				
15	010801006235	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	25				
16	010805005026	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金	m2	45				

			，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
17	010805005027	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	56				
18	011502007048	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	25				
19	011502007049	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	24.25				
20	011502007050	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按	m	25				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
		五层T1客房门窗及五金合计							
		五层ES客房（2间）							
		五层ES客房（2间）合计							
		五层ES客房楼地面装饰工程							
1	010904002052	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	56.79				
2	010904002053	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关	m2	56.79				

			规范要求						
3	011101001028	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.98				
4	011101003024	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	42.14				
5	011102001101	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水	m2	12.46				

			薄膜 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001102	石材楼地面 (地面 1) 干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.89				
7	011102001103	石材楼地面 (地面 2) 湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘	m2	28.74				

			<p>结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚 JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类： ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001104	石材楼地面（地面 2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚 JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类： ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清</p>	m2	5.52				

			单计算规则 8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011104001038	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	56.68				
10	011104002017	胶地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	23.98				
11	011105006051	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm	m2	4.3				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
12	011108001064	石材零星项目ST-102 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋@100</p> <p>3. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1				
13	011108001065	门槛石	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝</p>	m2	1.22				

			大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
14	011502001036	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	33.04				
		五层ES客房楼地面装饰工程合计							
		五层ES客房墙、柱面装饰工程							

1	011204001060	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	78.34				
2	011204001061	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标	m2	1.56				

			文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204001062	石材墙面	部位：淋浴间 1. 节点：DT-WC-ES-07/02 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 基层板材质：12mm埃特板 5. 龙骨材质、规格：40*40mm镀锌扁通 6. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.86				
4	011204001063	石材墙面	部位：马桶间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材	m2	19.64				

			六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001396	墙面装饰板	部位：客厅、走道、衣帽间、卧室 1. 节点：DT-WC-ES-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨，龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	98.86				
6	011207001397	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-ES-	m2	4.48				

			<p>02/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板</p> <p>4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011207001398	装饰面板墙面	<p>部位：走道</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-02/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽）</p> <p>3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深</p>	m2	2.3				

			化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001399	装饰面板墙面	部位：客厅、走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	31.42				
9	011207001400	装饰面板墙面（电视墙）	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-ES-05/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、 1. 2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢，15*150热镀锌预埋板，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件	m2	5.92				

			、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001401	墙面装饰板	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-ES-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.98				
11	011207001402	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-ES-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400	m2	0.9				

			<p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装、亚克力透光片等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011207001403	装饰面板墙面	<p>部位：客厅</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-05/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	2.02				
13	011207001404	装饰面板墙面（弧形）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-06/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画</p>	m2	2.38				

			<p>(弧形) WC-104、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈 钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类 ： 12mm阻燃板</p> <p>4龙骨材料种类： U型固 定夹</p> <p>5. 工程量计算规则： 按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>6. 其他： 详图纸相关各 节点工作内容， 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法； 固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满 足招标文件及设计要求的 所有内容均综合报价 ， 结算时不因采用方式 变化和深化设计而调整 综合单价， 并满足招标 文件、设计及相关规范 要求</p>					
14	011207001405	装饰面板墙面	<p>部位： 卧室</p> <p>1. 节点： DT-WC-ES- 06/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格 、颜色： 15mm橘色烤漆 板WD-102</p> <p>3. 基层材料种类 ： 12mm阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则： 按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>5. 其他： 详图纸相关各 节点工作内容， 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法； 固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价， 结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 ， 并满足招标文件、设</p>	m2	2. 26			

			计及相关规范要求						
15	011207001406	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-ES-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、 9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	16.31				
16	011207001407	装饰面板墙面	部位：客厅、卧室 1. 节点：DT-WC-ES-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	14.52				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
17	011207001408	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-ES-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	8.04				
18	011207001409	墙面装饰板	部位：淋浴间 1. 节点：DT-WC-ES-07/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃(5mm+1.14pvb+5mm)GL-102 3. 固定件材质：成品U型金属玻璃夹 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求	m2	0.18				

			<p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
19	011207001410	墙面装饰板	<p>部位：马桶间</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105</p> <p>2. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	20.52				
20	011210006066	淋浴间隔断	<p>部位：淋浴间</p> <p>1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm) GL-102</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计算规则</p>	m2	13.9				

			4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
21	011502001037	金属装饰线	部位：客厅 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不銹鋼装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	35.04				
22	010402001015	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消防栓管道安装完成后	m3	3.69				

			砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等						
23	010903002038	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	105.3				
24	011201001016	墙面一般抹灰	1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	73.89				
25	011210006067	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）， 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉（容重48KG/M3） 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招	m2	69.52				

			标文件、设计及相关规范要求						
26	011210006068	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	103.61				
27	010507007016	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.51				
		五层ES客房墙、柱面装饰工程合计							
		五层ES客房天棚工程							
1	011302001183	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专	m2	96.86				

			<p>用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001184	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格</p>	m2	34.94				

			<p>、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001185	吊顶天棚	<p>部位: 窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨</p>	m2	13.08				

			材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011304002049	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.16				
5	011304002050	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	6				
6	011304002051	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1180×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	2				
7	011304002052	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1200×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	2				
8	011406001100	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道	m2	115.56				

			3. 腻子品种、遍数 ：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011406001101	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数 ：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 ：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数 ：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	37.66				
10	011502004016	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	37.26				
		五层ES客房天棚工程合计							
		五层ES客房其他装饰工程							
1	010809004012	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	2.18				

			合比：10mm石材专用粘结剂 3.找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4.防护材料种类： ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6.工程量计算规则：清单计算规则 7.其他：开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010810001023	电动窗帘	1.窗帘材质：布帘+纱帘 2.倍折系数2.0 3.含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4.计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5.其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	45				
3	011207001411	卫生间银镜	部位：卫生间 1.节点：DT-TL-ES-01/02 2.面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、 1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3.基层材料种类： ：12mm厚阻燃板 4.龙骨材料种类：轻钢龙骨 5.工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6.其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件	m2	7.54				

			、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011501011073	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-ES-01 3. 尺寸 ：3000×600×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层 ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm格力灰大理石ST-101 5. 抽屉材质及装饰面层 ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
5	穗 011501021039	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-ES-01 3. 尺寸 ：1400×600×850mm 4. 柜体材质及规格 ：12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 ：20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉	组	2				

			<p>紋古銅色不銹鋼線條 MT-102</p> <p>6. 龍骨材質及規格 ：40*20熱鍍鋅方鋼</p> <p>6. 工程量計算規則：按 圖示以數量計算</p> <p>7. 其他：含櫃體特殊五 金，石材磨邊倒角、開 孔開洞、六面防護、石 材結晶、暗藏LED燈帶 在投標報價中綜合考慮 ，滿足設計、規範及招 標文件要求</p>						
6	穗 011501021040	洗漱台櫃	<p>1. 名稱：洗漱台櫃</p> <p>2. 節點：DT-TL-ES-01</p> <p>3. 尺寸 ：1650×600×850mm</p> <p>4. 櫃體材質及規格 ：12mm阻燃板基層、 4mm木紋覆膜鋁板MT- 103</p> <p>5. 台面材質及規格 ：20mm光面米蘭白大理 石ST-104、1.2mm交叉 紋古銅色不銹鋼線條 MT-102</p> <p>6. 龍骨材質及規格 ：40*20熱鍍鋅方鋼</p> <p>6. 工程量計算規則：按 圖示以數量計算</p> <p>7. 其他：含櫃體特殊五 金，石材磨邊倒角、開 孔開洞、六面防護、石 材結晶、暗藏LED燈帶 在投標報價中綜合考慮 ，滿足設計、規範及招 標文件要求</p>	組	2				
7	穗 011501021041	洗漱台櫃	<p>1. 名稱：洗漱台櫃</p> <p>2. 節點：DT-TL-ES-01</p> <p>3. 尺寸 ：690×600×850mm</p> <p>4. 櫃體材質及規格 ：12mm阻燃板基層、 4mm木紋覆膜鋁板MT- 103</p> <p>5. 台面材質及規格</p>	組	2				

			: 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
8	011503004040	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全扶手PF-117 3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	4				
9	011505006014	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	2				
10	011505007014	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	2				
		五层ES客房其他装饰工程合计							
		五层ES客房门窗及五金							
1	010801001063	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板	m2	8.4				

			<p>基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
2	010801001064	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面入户门</p> <p>2. 门窗编号:M05</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	5.04				
3	010801001065	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面推拉门</p>	m2	9.12				

			2. 门窗编号:M08 3. 门尺寸或洞口尺寸 :详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材 质:木质实心门、门扇 厚度50mm、、WD-103皮 纹防火板/WD-104深灰 色烤漆板，具体详见设 计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以 平方米计量，按设计图 示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭 门器等单列的特殊五金 。气密压条、膨胀条、 门框塞水泥砂浆等综合 考虑在报价内。颜色满 足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标 文件要求，结算时不因 采用颜色、施工方式变 化、颜色、和深化设计 而调整综合单价						
4	010801006236	门五金件	1. 名称: 合页 2. 五金编号: HD-0005 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	8				
5	010801006237	门五金件	1. 名称: 把手 2. 五金编号: HD-0007 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	8				
6	010801006238	门五金件	1. 名称: 门挡 2. 五金编号: HD-0014 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	4				
7	010801006239	门五金件	1. 名称: 欧标暗藏闭门 器 2. 五金编号: HD-G102 3. 工程量计算规则: 按	套	2				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
8	010801006240	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
9	010801006241	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
10	010801006242	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
11	010801006243	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
12	010801006244	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
13	010801006245	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
14	010801006246	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按	套	4				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
15	010805005028	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M06 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	13.25				
16	010805005029	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求	m2	6.14				

			，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
17	011502007051	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	4				
18	011502007052	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	2				
19	011502007053	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	2				
		五层ES客房门窗及五金合计							
		五层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间							
		五层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间合计							
		五层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间楼地面装饰工程							
1	010904002054	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）	m2	21.46				

			5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011102003029	块料楼地面（地面3)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10防滑地砖TL-2002 2. 嵌缝材料种类 ：10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	68.08				
3	011105003014	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:10MM瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色 :100×600×10防滑地砖TL-1002 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：地面不同材料	m2	5.17				

			交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011108001066	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.25				
		五层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间楼地面装饰工程合计							
		五层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间墙、柱面装饰工程							
1	010903002039	墙面涂膜防水	1. 部位: 卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂	m2	37.8				

			料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011204003020	块料墙面（墙5）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×9松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类 ：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	59.94				
3	011406001102	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标	m2	151.44				

			文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		五层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间墙、柱面装饰工程合计							
		五层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间天棚工程							
1	011302001186	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸 2. 面层材料品种、规格:600×600哑光面铝扣板MT-2001 3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、成品L型收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	69.33				
		五层布草间、布草储							

		存间、布草卫生间、 洗消间天棚工程合计							
		五层布草间、布草储 存间、布草卫生间、 洗消间门窗及五金							
1	010801006247	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-0005 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	21				
2	010801006248	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	5				
3	010801006249	门五金件	1. 名称：欧标闭门器 2. 五金编号：HD-0008 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	1				
4	010801006250	门五金件	1. 名称：欧标房间功能 锁 2. 五金编号：HD-0012 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	6				
5	010801006251	门五金件	1. 名称：旋钮锁芯 2. 五金编号：HD-0013 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	6				
6	010801006252	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	6				
7	010802001008	金属门	1. 名称：成品木纹铝板 门	m2	9.24				

			<p>2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-2003拉丝不锈钢、防火门芯具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
8	010802001009	金属门	<p>1. 名称:成品木纹铝板门</p> <p>2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-2003拉丝不锈钢、GL-2001超白钢化玻璃、防火门芯具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	2.42				
9	011502007054	门五金件	1. 名称: 密封条	m	5.4				

			2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
		五层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间门窗及五金合计							
		六层							
		六层合计							
		六层走道及电梯厅							
		六层走道及电梯厅合计							
		六层走道及电梯厅楼地面装饰工程							
1	011102001105	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	48.58				
2	011102001106	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝	m2	30.82				

			大理石拼花ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011104001039	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等，在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	249.67				
4	011105006052	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷	m2	17.53				

			防火漆,专用自攻螺钉 拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按 设计图示铺设长度乘设 计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部 做法、连接件、固定件 、预埋件、转接件、龙 骨、龙骨材质及规格、 密封胶条及胶垫、不同 金属材料交界处设置防 腐蚀胶垫、防火封堵、 相关构件的表面处理、 焊缝探伤检测等满足招 标文件及设计要求的所有 内容均综合报价,结 算时不因采用方式变化 和深化设计而调整综合 单价。满足设计、招标 文件及相关规范要求						
5	011502001038	金属装饰线	部位: 地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格 、颜色: 發紋深古銅不 锈钢装饰线MT01 2. 规格: 5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则: 清 单计算规则 4. 其他: 含各节点细部 做法、连接件、固定件 、不同金属材料交界处 设置防腐蚀胶垫等满足 招标文件及设计要求的所有 内容均综合报价 , 结算时不因采用方式 变化和深化设计而调整 综合单价。满足设计、 招标文件及相关规范要 求	m	313.09				
		六层走道及电梯厅楼 地面装饰工程合计							
		六层走道及电梯厅墙 、柱面装饰与隔断、 幕墙工程							
1	011207001412	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 无缝墙布WC-	m2	262.71				

			<p>101</p> <p>2. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类： 50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011207001413	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：无缝墙布WC-101（弧形造型）</p> <p>2. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类： 50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	3				
3	011207001414	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格	m2	177.14				

			<p>、颜色：15mm深色木饰面（山纹橡木）WD-105</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011207001415	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深色木饰面（山纹橡木）WD-105（造型）</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、交叉纹古铜色不锈钢MT-102侧边造型</p> <p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设</p>	m2	65.53				

			计及相关规范要求						
5	011207001416	墙面装饰板	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、计及相关规范要求	m2	56.47				
6	011207001417	墙面装饰板	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-02 2. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文	m2	1.95				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001418	墙面装饰板	部位：电梯门圆弧倒角造型 1. 节点：DT-TWC-04/11 2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm覆膜金属铝板MT-105 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.13				
8	011207001419	装饰面板墙面	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-03/07 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件	m2	0.5				

			、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001420	墙面装饰板	部位：电梯按钮造型 1. 节点：DT-TWC-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm覆膜金属铝板MT-105 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：热镀锌方钢 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.19				
10	011207001421	墙面装饰板	部位：电梯门头 1. 节点：DT-TWC-04/11 2. 面层材料品种、规格、颜色：交叉纹古铜色不锈钢MT-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按	m2	2.98				

			<p>设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
		六层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		六层走道及电梯厅天棚工程							
1	011302001187	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件</p>	m2	286.35				

			、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001188	透光软膜天花吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：0.2mmA级防火膜 2. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板, 专用自攻螺钉拧牢 3. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈) 4. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 5. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆, 间距900x900 7. 定制GRG装饰板 8. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 9. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内	m2	4.36				

			<p>钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、具备拆卸更换灯具的条件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001189	覆膜铝板面层天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:4mm厚覆膜金属铝板 MT-104</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型,竖向间距1000mm,钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接,按照铝板配套一体式角码,角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质</p>	m2	30.43				

			规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011304002053	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9.76				
5	011406001103	无机涂料PT-1001	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	286.35				
		六层走道及电梯厅天棚工程合计							
		六层走道及电梯厅其他装饰工程							
1	010810001024	电动窗帘	1. 窗帘材质：罗马帘FA-1002 2. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道	m2	16.14				

			3. 计算规则：按窗户尺寸计算工程量 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层走道及电梯厅其他装饰工程合计							
		六层走道及电梯厅门窗及五金							
1	010801001066	管井暗门	1. 名称:管井暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:无缝墙布WC-101、交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102 4. 门基层材料: 12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	155.41				
2	010801001067	管井暗门	1. 名称:消火栓暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:WD-101木饰面、交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102 4. 门基层材料: 12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金	m2	20.96				

			。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
3	010801006253	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	68				
4	010801006254	门五金件	1. 名称：插销 2. 五金编号：HD-G121 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	59				
5	010801006255	门五金件	1. 名称：防尘筒 2. 五金编号：HD-G122 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	68				
6	010801006256	门五金件	1. 名称：弹跳拉手 2. 五金编号：HD-G123 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	68				
7	010801006257	门五金件	1. 名称：管井锁 2. 五金编号：HD-G124 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	68				
		六层走道及电梯厅门窗及五金合计							
		六层K1客房（10间）							
		六层K1客房（10间）合计							

		六层K1客房楼地面装饰工程							
1	010904002055	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	124.7				
2	010904002056	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	124.7				
3	011101001029	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝	m2	8.6				

			(内嵌密封胶)、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011101003025	细石混凝土楼地面	1. 名称: 卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m2计算 7. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	75.36				
5	011102001107	石材楼地面拼花(地面1)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开	m2	42.9				

			孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001108	石材楼地面拼花（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料，高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	47.1				
7	011102001109	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料，高度为建筑完成面+300mm（此项另计）	m2	14.3				

			<p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001110	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、</p>	m2	14				

			招标文件及相关规范要求						
9	011104001040	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	128.9				
10	011104002018	胶地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	73.5				
11	011105006053	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉	m2	10.07				

			<p>拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
12	011108001067	石材零星项目ST-102 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋@100</p> <p>3. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.8				
13	011108001068	门槛石	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预</p>	m2	3.2				

			拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
14	011502001039	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	94.5				
		六层K1客房楼地面装饰工程合计							
		六层K1客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001064	石材墙面	部位：卫生间、座厕间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101	m2	200.83				

			<p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
2	011204001065	石材墙面拼花	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 安装方式：湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文</p>	m2	7.8			

			件、设计及相关规范要求						
3	011204001066	石材墙面	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	4.06				
4	011207001422	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内	m2	80.31				

			容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001423	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	23.15				
6	011207001424	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	10.45				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001425	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	24.69				
8	011207001426	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	15				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001427	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K1-08/A 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：双层12mm阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	11.83				
10	011207001428	墙面装饰板	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按	m2	77.14				

			<p>设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
11	011207001429	墙面装饰板	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	16.5				
12	011207001430	墙面装饰板（圆弧倒角）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格</p>	m2	4.5				

			<p>、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
13	011207001431	装饰面板墙面（电视墙）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板, U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件</p>	m2	14.65				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011207001432	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-05/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	57.4				
15	011207001433	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01、DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各	m2	14.31				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
16	011207001434	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	58				
17	011207001435	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102（开槽） 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板	m2	51.8				

			<p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
18	011207001436	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06~07</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	21.46				
19	011207001437	装饰面板墙面（弧形）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104</p>	m2	13.63				

			<p>3. 基层材料种类 ： 12mm阻燃板</p> <p>4龙骨材料种类： U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则： 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他： 详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
20	011207001438	装饰面板墙面	<p>部位： 卧室</p> <p>1. 节点： DT-WC-K1-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色： 15mm橘色烤漆板WD-102</p> <p>3龙骨材料种类 ： 40*20热镀锌型钢, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则： 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他： 详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	15.95				

21	011207001439	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-08/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、亚克力透光片、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	108.11				
22	011207001440	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深灰色烤漆板WD-104</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌</p>	m2	1.5				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
23	011210006069	艺术玻璃隔断	部位：卫生间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	48.02				
24	011210006070	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹深古铜不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃（5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	29.3				
25	010402001016	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置	m3	11.33				

			<p>的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>						
26	010903002040	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	225.5				
27	011201001017	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	256.9				
28	011210006071	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉（容重48KG/M3）</p>	m2	447.32				

			<p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
29	011210006072	钢架墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	83.41				
30	011502001040	金属装饰线	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色：发纹青古铜不锈钢装饰线MT01</p> <p>2. 规格：5mm×1.2mm</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计算规则</p>	m	45.49				

			4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层K1客房墙、柱面装饰工程合计							
		六层K1客房天棚工程							
1	011302001190	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆, 间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、</p>	m2	244.5				

			防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001191	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工</p>	m2	77.23				

			方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001192	金属饰面天棚	节点: DT-RC-TY-02/04 1. 面层材料品种、规格: 1.2mm发纹青古铜不锈钢 2. 基层材料品种、规格: 玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固, 高度按照天花造型 4. 工程量计算规则: 按图示以展开面积计算 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.17				
4	011302001193	吊顶天棚	部位: 窗帘盒 1. 面层材料品种、规格: 9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格: 8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固, 高度按照天花造型 4. 工程量计算规则: 按图示以展开面积计算 7. 其他: 含各节点细部	m2	15.1				

			做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002054	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.9				
6	011304002055	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：350×350 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	10				
7	011304002056	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	10				
8	011406001104	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平	m2	244.5				

			4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011406001105	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	77.2				
10	011502004017	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	54.1				
		六层K1客房天棚工程合计							
		六层K1客房其他装饰工程							
1	010809004013	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配	m2	7.4				

			合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类 ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010810001025	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	119.66				
3	011207001441	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、 1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文	m2	15.8				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011501011074	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05 3. 尺寸： ：1030mm×500mm×2600mm 4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计） 5. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	10				
5	011501011075	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-K1-01/02 3. 尺寸： ：815mm×550mm×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆 5. 抽屉材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、	个	10				

			<p>12mm超白钢化玻璃GL-102</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求</p>						
6	穗 011501021042	洗漱台柜	<p>1. 名称: 洗漱台柜</p> <p>2. 节点: DT-TL-K1-01/02</p> <p>3. 尺寸: 1500mm×555mm×850mm</p> <p>4. 柜体材质及规格: 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103</p> <p>5. 台面材质及规格: 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102</p> <p>6. 龙骨材质及规格: 40*20热镀锌方钢</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	10				
7	011503004041	扶手	<p>1. 部位: 卫生间</p> <p>2. 扶手类型规格: 安全扶手PF-117</p> <p>3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算</p> <p>4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	套	20				
8	011503004042	扶手	<p>1. 部位: 卫生间</p> <p>2. 扶手类型规格: 浴缸扶手PF-107B</p>	套	10				

			3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011505006015	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	10				
10	011505007015	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	10				
		六层K1客房其他装饰工程合计							
		六层K1客房门窗及五金							
1	010801001068	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	18				

2	010801001069	木门	<p>1. 名称:成品双扇木饰面平开门</p> <p>2. 门窗编号:M04</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表(含衣柜门)</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手,具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	43.2				
3	010801001070	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面入户门</p> <p>2. 门窗编号:M05</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面,具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合</p>	m2	25.2				

			考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
4	010801006258	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-0005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
5	010801006259	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
6	010801006260	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
7	010801006261	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
8	010801006262	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
9	010801006263	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	10				

			、规范及招标文件要求						
10	010801006264	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
11	010801006265	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
12	010801006266	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
13	010801006267	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
14	010801006268	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	30				
15	010801006269	门五金件	1. 名称：隱藏式門吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
16	010805005030	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双	m2	18				

			<p>超白夹彩色胶片玻璃 GL-102</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、 材质：MT-101发纹青古 铜不锈钢边框</p> <p>6. 工程量计算规则：按 设计图示洞口尺寸以面 积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 ，气密压条、设计要求的 玻璃颜色等综合考虑 在报价内，满足设计、 规范及招标文件要求 ，结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价</p>						
17	010805005031	玻璃门	<p>1. 名称：艺术玻璃推拉 门</p> <p>2. 门窗编号:M03</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸 ：详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度 ：5mm+1.14pvb+5mm长 虹夹丝玻璃GL-101</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、 材质：MT-101发纹青古 铜不锈钢边框及造型</p> <p>6. 工程量计算规则：按 设计图示洞口尺寸以面 积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 ，气密压条、设计要求的 玻璃颜色等综合考虑 在报价内，满足设计、 规范及招标文件要求 ，结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价</p>	m2	22.4				
18	011502007055	门五金件	<p>1. 名称：密封条</p> <p>2. 五金编号：HD-0015</p> <p>3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求</p>	m	11				

19	011502007056	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	9.7				
20	011502007057	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	10				
		六层K1客房门窗及五金合计							
		六层T1客房（8间）							
		六层T1客房（8间）合计							
		六层T1客房楼地面装饰工程							
1	010904002057	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	128.32				
2	010904002058	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上	m2	128.32				

			300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101001030	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.01				
4	011101003026	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	61.55				
5	011102001111	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳	m2	35.12				

			<p>深蓝大理石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
6	011102001112	石材楼地面拼花（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清</p>	m2	28.37				

			单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001113	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.26				
8	011102001114	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完	m2	10.87				

			<p>成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011104001041	地毯楼地面（地面5）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	100.99				
10	011104002019	胶地板地面（地面6）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101</p> <p>2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配</p>	m2	59.76				

			合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011105006054	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.98				
12	011108001069	石材零星项目ST-102（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 3. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同	m2	1.65				

			色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	011108001070	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.32				
14	011502001041	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件	m	74.86				

			、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层T1客房楼地面装饰工程合计							
		六层T1客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001067	石材墙面	部位：卫生间、座厕间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	132.75				
2	011204001068	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝	m2	6.24				

			大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类 ：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204001069	石材墙面	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格 ：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文	m2	6.62				

			件、设计及相关规范要求						
4	011207001442	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	43.44				
5	011207001443	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内	m2	18.52				

			容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001444	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	9.19				
7	011207001445	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文	m2	16.42				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001446	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	26.12				
9	011207001447	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K1-08/A 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：双层12mm阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	9.46				

			型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001448	墙面装饰板	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	58.4				
11	011207001449	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按	m2	13.19				

			<p>设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011207001450	墙面装饰板（圆弧倒角）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	3.6				
13	011207001451	装饰面板墙面（电视墙）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格</p>	m2	11.72				

			、颜色：12mm阻燃板 （表面喷黑）、 1. 2mm發紋深古銅不锈 钢边框MT-101 3. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类 ：40*20热镀锌方钢 ,15*150热镀锌预埋板 , U型固定夹 5. 工程量计算规则：按 12mm阻燃板铺设面积计 算 6. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法；固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价，结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 ，并满足招标文件、设 计及相关规范要求						
14	011207001452	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1- 05/01~02 2. 面层材料品种、规格 、颜色：胶面墙纸WC- 103 3. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板、 9. 5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系 列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算 6. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法；固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文	m2	23.68				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011207001453	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-05/02、DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	13.3				
16	011207001454	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	61.02				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
17	011207001455	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06~07 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	37.22				
18	011207001456	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢，龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	12.76				

			<p>计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
19	011207001457	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-T1-08/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	128.46				
20	011207001458	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06/02</p>	m2	1.2				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深灰色烤漆板WD-104</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
21	011207001459	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103（弧形造型）</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	26.22				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
22	011207001460	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104 3. 基层材料种类：12mm阻燃板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带（槽）、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	10.9				
23	011210006073	艺术玻璃隔断	部位：卫生间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	38.45				
24	011210006074	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101	m2	21.9				

			<p>2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm双超白夹彩色胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm) GL-102</p> <p>3. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>4. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
25	011502001042	金属装饰线	<p>部位: 座厕间</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色: 发纹青古铜不锈钢装饰线MT01</p> <p>2. 规格: 5mm×1.2mm</p> <p>3. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m	30.86				
26	011210006075	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>2. 龙骨材料种类: 30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等</p>	m2	357.86				

			满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
27	010402001017	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等	m3	5.35				
28	010903002041	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设	m2	202.8				

			计、招标文件及相关规范要求						
29	011201001018	墙面一般抹灰	1. 基层类型:20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	106.92				
30	011210006076	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类: 50*50*4热镀锌方钢, 横竖间距400, 竖向间距600 3. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	59.28				
31	010507007017	其他构件	1. 部位: 卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 施工要求: 满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则: 执行工程量计算规范	m3	0.8				
		六层T1客房墙、柱面							

		装饰工程合计							
		六层T1客房天棚工程							
1	011302001194	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌$\phi 8$全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	195.96				
2	011302001195	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专</p>	m2	61.66				

			<p>用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
3	011302001196	金属饰面天棚	<p>节点:DT-RC-TY-02/04</p> <p>1. 面层材料品种、规格:1.2mm发纹青古铜不锈钢</p> <p>2. 基层材料品种、规格:玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌</p>	m2	6.46			

			<p>方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001197	吊顶天棚	<p>部位: 窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工</p>	m2	14.06				

			方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002057	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.28				
6	011304002058	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：350×350 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	8				
7	011304002059	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	8				
8	011406001106	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	210.02				
9	011406001107	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数	m2	61.66				

			: 无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数 : 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502004018	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸: 80×40 3. 工程量计算规则: 清单计量规则 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m	42.34				
		六层T1客房天棚工程合计							
		六层T1客房其他装饰工程							
1	010809004014	石材窗台板ST-102	节点: DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件	m2	5.92				

			及相关规范要求						
2	010810001026	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	95.73				
3	011207001461	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、 1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	12.64				
4	011501011076	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05 3. 尺寸：1050mm×600mm×2600mm 4. 柜门材质：12mm橘色	个	8				

			烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、 1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计） 5. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求						
5	011501011077	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-K1-01/02 3. 尺寸：800mm×600mm×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆 5. 抽屉材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	8				
6	穗 011501021043	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-K1-01/02	组	8				

			3. 尺寸 : 1645mm×540mm×850mm 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
7	穗 011501021044	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜(座厕间) 2. 节点: DT-TL-T2-01 3. 尺寸 : 650mm×310mm×250mm 4. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、亚克力透光板 5. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	组	8				
8	011503004043	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全扶手PF-117	套	16				

			3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011503004044	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：浴缸扶手PF-107B 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8				
10	011505006016	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8				
11	011505007016	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8				
		六层T1客房其他装饰工程合计							
		六层T1客房门窗及五金							
1	010801001071	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合	m2	14.4				

			考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801001072	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M04 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表（含衣柜门） 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	34.56				
3	010801001073	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸	m2	20.16				

			及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
4	010801006270	门五金件	1. 名称: 合页 2. 五金编号: HD-0005 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	16				
5	010801006271	门五金件	1. 名称: 把手 2. 五金编号: HD-0007 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	16				
6	010801006272	门五金件	1. 名称: 门挡 2. 五金编号: HD-0014 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	16				
7	010801006273	门五金件	1. 名称: 欧标暗藏闭门器 2. 五金编号: HD-G102 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
8	010801006274	门五金件	1. 名称: 三维可调隐藏式合页 2. 五金编号: HD-G103 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算	套	8				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
9	010801006275	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
10	010801006276	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
11	010801006277	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
12	010801006278	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
13	010801006279	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
14	010801006280	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	24				
15	010801006281	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	8				

			、规范及招标文件要求						
16	010805005032	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	14.4				
17	010805005033	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而	m2	17.92				

			调整综合单价						
18	011502007058	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	8				
19	011502007059	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	7.76				
20	011502007060	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	8				
		六层T1客房门窗及五金合计							
		六层EK客房（15间）							
		六层EK客房（15间）合计							
		六层EK客房楼地面装饰工程							
1	010904002059	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	187.05				

2	010904002060	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	187.05				
3	011101001031	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.9				
4	011101003027	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补	m2	113.04				

			平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011102001115	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	64.35				
6	011102001116	石材楼地面拼花（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚	m2	70.65				

			合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001117	石材楼地面 (地面 2) 湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂 3. 防水层: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm (此项另计) 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	21.45				
8	011102001118	石材楼地面 (地面	1. 面层材料品种、规格	m2	21				

		2) 湿区地面	<p>、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011104001042	地毯楼地面（地面5）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等，在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	193.35				

10	011104002020	胶地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	110.25				
11	011105006055	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.11				

12	011108001071	石材零星项目ST-102（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 3. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.7				
13	011108001072	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.8				
14	011502001043	金属装饰线	部位：地毯地板收边条	m	141.75				

			1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不銹鋼裝飾線MT01 2. 規格：5mm×1.2mm 3. 工程量計算規則：清單計算規則 4. 其他：含各節點細部做法、連接件、固定件、不同金屬材料交界處設置防腐蝕膠墊等滿足招標文件及設計要求的所有內容均綜合報價，結算時不因採用方式變化和深化設計而調整綜合單價。滿足設計、招標文件及相關规范要求						
		六層EK客房樓地面裝飾工程合計							
		六層EK客房牆、柱面裝飾工程							
1	011204001070	石材牆面	部位：衛生間、座廁間 1. 安裝方式：濕貼 2. 面層材料品種、規格、顏色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 結合層厚度、砂漿配合比：10mm石材專用粘結劑 4. 防護材料種類：20mm厚石材六面防護、表面做結晶處理、同色勾縫劑勾縫 5. 磨光、酸洗、打蠟要求：滿足設計要求 6. 工程量計算規則：清單計算規則 7. 其他：詳圖紙相關各節點工作內容，含各節點細部做法等滿足招標文件及設計要求的所有內容均綜合報價，結算時不因細部採用方式變化和深化設計而調整綜合單價，並滿足招標文件、設計及相關规范要求	m2	301.24				

			求						
2	011204001071	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	11.7				
3	011204001072	石材墙面	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则	m2	6.09				

			8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001462	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	120.47				
5	011207001463	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	34.73				

			6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001464	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.68				
7	011207001465	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	37.04				

			<p>计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
8	011207001466	装饰面板墙面	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 节点：DT-TL-K1-01/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101</p> <p>3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	22.5				
9	011207001467	装饰面板墙面	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-08/A</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm阻燃板</p>	m2	17.75				

			<p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
10	011207001468	墙面装饰板	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-09/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105</p> <p>3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	115.71				
11	011207001469	墙面装饰板	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格</p>	m2	24.75				

			<p>、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011207001470	墙面装饰板（圆弧倒角）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深</p>	m2	6.75				

			化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011207001471	装饰面板墙面（电视墙）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、 1. 2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	21.98				
14	011207001472	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-05/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	86.1				

			<p>计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
15	011207001473	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01、DT-WC-K1-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	21.46				
16	011207001474	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>3. 基层材料种类</p>	m2	87				

			: 12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法: 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
17	011207001475	装饰面板墙面	部位: 卧室 1. 节点: DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm橘色烤漆板WD-102 (开槽) 3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法: 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	77.7				
18	011207001476	装饰面板墙面	部位: 卧室 1. 节点: DT-WC-K1-06~07	m2	32.19				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
19	011207001477	装饰面板墙面（弧形）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范</p>	m2	20.45				

			要求						
20	011207001478	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	23.93				
21	011207001479	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-08/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	162.16				

			型材、LED暗藏灯带(槽)、亚克力透光片、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
22	011207001480	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深灰色烤漆板WD-104 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.25				
23	011210006077	艺术玻璃隔断	部位：卫生间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容	m2	72.03				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
24	011210006078	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 （5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	43.95				
25	011502001044	金属装饰线	部位：座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色：发纹青古铜不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	68.24				
26	010402001018	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、	m3	17				

			<p>圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>						
27	010903002042	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	338.25				
28	011201001019	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	385.35				
29	011210006079	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉（容重48KG/M3）</p> <p>4. 工程量计算规则：按</p>	m2	670.98				

			<p>设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
30	011210006080	钢架墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	125.12				
31	010507007018	其他构件	<p>1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基</p> <p>2. 混凝土种类：商品混凝土</p> <p>3. 混凝土强度等级：C20</p> <p>4. 施工要求：满足设计</p>	m3	1.13				

			图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范						
		六层EK客房墙、柱面装饰工程合计							
		六层EK客房天棚工程							
1	011302001198	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900 5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而	m2	366.75				

			调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001199	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	115.85				
3	011302001200	金属饰面天棚	<p>节点:DT-RC-TY-02/04</p> <p>1. 面层材料品种、规格</p>	m2	12.26				

			:1.2mm发纹青古铜不锈钢 2. 基层材料品种、规格: :玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型 4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001201	吊顶天棚	部位: 窗帘盒 1. 面层材料品种、规格: :9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格: :8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型 4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、	m2	22.65				

			防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002060	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.35				
6	011304002061	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：350×350 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	15				
7	011304002062	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	15				
8	011406001108	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设	m2	366.75				

			计、招标文件及相关规范要求						
9	011406001109	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数： 无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数： 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	115.8				
10	011502004019	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	81.15				
		六层EK客房天棚工程合计							
		六层EK客房其他装饰工程							
1	010809004015	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类： 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要	m ²	11.1				

			<p>求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	010810001027	电动窗帘	<p>1. 窗帘材质：布帘+纱帘</p> <p>2. 倍折系数2.0</p> <p>3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道</p> <p>4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算</p> <p>5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	179.49				
3	011207001481	卫生间银镜	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 节点：DT-TL-K1-01/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	23.7				
4	011501011078	衣柜	1. 名称：衣柜	个	15				

			<p>2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05</p> <p>3. 尺寸 ：1030mm×500mm×2600mm</p> <p>4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计）</p> <p>5. 柜体材质及装饰面层 ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求</p>						
5	011501011079	行李架	<p>1. 名称：行李架</p> <p>2. 节点：DT-SF-K1-01/02</p> <p>3. 尺寸 ：815mm×550mm×2600mm</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层 ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆</p> <p>5. 抽屉材质及装饰面层 ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合</p>	个	15				

			考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
6	穗 011501021045	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-K1-01/02 3. 尺寸 ： 1500mm×555mm×850mm 4. 柜体材质及规格 ： 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 ： 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 ： 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	15				
7	011503004045	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PF-117 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	30				
8	011503004046	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：浴缸扶手PF-107B 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	15				
9	011505006017	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算	套	15				

			3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011505007017	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	15				
		六层EK客房其他装饰工程合计							
		六层EK客房门窗及五金							
1	010801001074	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	27				
2	010801001075	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M04 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表(含衣柜门) 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇	m2	64.8				

			<p>厚度50mm、、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010801001076	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面入户门</p> <p>2. 门窗编号:M05</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	37.8				

4	010801006282	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-0005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	30				
5	010801006283	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	30				
6	010801006284	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
7	010801006285	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
8	010801006286	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
9	010801006287	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
10	010801006288	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				

11	010801006289	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	30				
12	010801006290	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
13	010801006291	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
14	010801006292	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	45				
15	010801006293	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
16	010805005034	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	27				

			7.其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
17	010805005035	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7.其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	33.6				
18	011502007061	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	16.5				
19	011502007062	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	14.55				
20	011502007063	门五金件	1. 名称：密封条	m	15				

			2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
		六层EK客房门窗及五金合计							
		六层EK客房异型（1间）（参考K2）							
		六层EK客房异型（1间）（参考K2）合计							
		六层EK客房异型（K2）楼地面装饰工程							
1	010904002061	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.56				
2	010904002062	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理	m2	10.56				

			等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101001032	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.02				
4	011101003028	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层（厚度随标高调整） 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.43				
5	011102001119	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预	m2	10.3				

			拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 5. 防护材料种类 ：20MM厚石材六面防护 、表面做结晶处理、同 色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要 求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清 单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、专 用勾缝剂勾缝等在投标 报价中综合考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求						
6	011102001120	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色：20mm佩纳深蓝 大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配 合比：10mm石材专用粘 结剂 3. 防水层：1.5mm厚 JSA-101聚合物水泥防 水涂料,高度为建筑完 成面+300mm（此项另计 ） 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚WSM20聚 合物水泥防水砂浆向地 漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类 ：20MM厚石材六面防护 、表面做结晶处理、同 色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要 求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清 单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、专 用勾缝剂勾缝等在投标 报价中综合考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	2.93				

7	011102001121	石材楼地面（地面 2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	3.51				
8	011104001043	地毯楼地面（地面5）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	18.12				

9	011105006056	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.83				
10	011108001073	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料:5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类:20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求 7. 工程量计算规则:清单计算规则 8. 其他:磨边倒角、开	m2	0.31				

			孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011502001045	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	10.22				
		六层EK客房异型(K2)楼地面装饰工程合计							
		六层EK客房异型(K2)墙、柱面装饰工程							
1	011204001073	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则	m2	26.55				

			7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011207001482	装饰面板墙面	部位：客房 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.75				
3	011207001483	装饰面板墙面	部位：客房 1. 节点：DT-WC-K2-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	2				

			6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001484	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.07				
5	011207001485	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K2-04/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板	m2	5.86				

			<p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011207001486	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K2-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画 WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	14.07				

7	011207001487	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	11.58				
8	011207001488	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 2. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设	m2	2.61				

			计及相关规范要求						
9	011207001489	墙面装饰板	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K2-05/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	11.35				
10	011210006081	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃（5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.13				
11	011502001046	金属装饰线	部位：卫生间 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm	m	6.32				

			<p>3. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
12	010903002043	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	28.2				
13	011210006082	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招</p>	m2	32.26				

			标文件、设计及相关规范要求						
14	011210006083	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	36.18				
15	010507007019	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.19				
		六层EK客房异型(K2)墙、柱面装饰工程合计							
		六层EK客房异型(K2)天棚工程							
1	011302001202	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子	m2	28.43				

			<p>子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001203	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、</p>	m2	6.87				

			<p>8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001204	吊顶天棚	<p>部位:窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收</p>	m2	18.86				

			（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011304002063	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.56				
5	011304002064	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1200×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	1				
6	011406001110	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	30.29				

7	011406001111	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数： 无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数： 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.87				
8	011502004020	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	12.18				
		六层EK客房异型(K2)天棚工程合计							
		六层EK客房异型(K2)其他装饰工程							
1	011207001490	卫生间银镜	部位：客房 1. 节点：DT-TL-K2-03/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101、1.2mm發紋深古銅 不锈钢MT-101饰面及边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件	m2	0.82				

			、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011207001491	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K2-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101、1.2mm發紋深古銅 不锈钢MT-101边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.31				
3	011501011080	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05 3. 尺寸：1765mm×600×2600mm 4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、1.2mm发纹青古铜不锈	个	1				

			钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计） 5. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求						
4	011501011081	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-K1-01/02 3. 尺寸：1100×580×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆 5. 抽屉材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
5	穗 011501021046	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-K2-01 3. 尺寸：765×340×250mm 4. 台面材质及规格：20mm光面米兰白大理石ST-104、亚克力透光	组	1				

			板 5. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按 图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五 金, 石材磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、石 材结晶、暗藏LED灯带 在投标报价中综合考虑 , 满足设计、规范及招 标文件要求						
6	穗 011501021047	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-TL-K2- 03/02 3. 尺寸 : 1300mm×1200mm×85 0mm 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、 4mm木纹覆膜铝板MT- 103、15mm浅色木饰面 (山纹橡木) WD-101 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理 石ST-104、20mm佩纳深 蓝大理石ST-102、 1.2mm交叉紋古銅色不 锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按 图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五 金, 石材磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、石 材结晶、暗藏LED灯带 在投标报价中综合考虑 , 满足设计、规范及招 标文件要求	组	1				
7	011503004047	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全 扶手PF-117 3. 计算规则: 按设计图 示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招	套	1				

			标文件及相关规范要求						
8	011505006018	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
9	011505007018	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		六层EK客房异型(K2)其他装饰工程合计							
		六层EK客房异型(K2)门窗及五金							
1	010801001077	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	2.32				
2	010801001078	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门	m2	1.62				

			2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸 :详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材 质:木质实心门、门扇 厚度50mm、WD-101浅色 木饰面板、MT-101发纹 青古铜不锈钢边框及饰 面, 具体详见设计图纸 及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以 平方米计量, 按设计图 示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭 门器等单列的特殊五金 。气密压条、膨胀条、 门框塞水泥砂浆等综合 考虑在报价内。颜色满 足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标 文件要求, 结算时不因 采用颜色、施工方式变 化、颜色、和深化设计 而调整综合单价						
3	010801006294	门五金件	1. 名称: 合页 2. 五金编号: HD-0005 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	2				
4	010801006295	门五金件	1. 名称: 把手 2. 五金编号: HD-0007 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	2				
5	010801006296	门五金件	1. 名称: 门挡 2. 五金编号: HD-0014 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006297	门五金件	1. 名称: 欧标暗藏闭门 器 2. 五金编号: HD-G102	套	1				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
7	010801006298	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006299	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
9	010801006300	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
10	010801006301	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
11	010801006302	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
12	010801006303	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
13	010805005036	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸	m2	1.95				

			: 详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度 : 5mm+1.14pvb+5mm双 超白夹彩色胶片玻璃 GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、 材质: MT-101发纹青古 铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则: 按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他: 不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 , 气密压条、设计要 求的玻璃颜色等综合考 虑在报价内, 满足设计、 规范及招标文件要求 , 结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价						
14	011502007064	门五金件	1. 名称: 密封条 2. 五金编号: HD-0015 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	1.1				
15	011502007065	门五金件	1. 名称: 自动门底刷 2. 五金编号: HD-G106 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	0.97				
16	011502007066	门五金件	1. 名称: 密封条 2. 五金编号: HD-G107 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	1				
		六层EK客房异型 (K2) 门窗及五金合计							
		六层EK客房异型 (1间) (参考K3)							
		六层EK客房异型 (1间) (参考K3) 合计							

		六层EK客房异型楼地面装饰工程							
1	010904002063	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.77				
2	010904002064	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.77				
3	011101001033	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝	m2	1.38				

			(内嵌密封胶)、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011101003029	细石混凝土楼地面	1. 名称: 卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m2计算 7. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.68				
5	011102001122	石材楼地面拼花(地面1)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开	m2	11.77				

			孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001123	石材楼地面（地面 1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.34				
7	011102001124	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡	m2	6.82				

			5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011102001125	石材楼地面 (地面2) 湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石 (水洗面) ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂 3. 防水层: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm (此项另计) 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.74				
9	011104001044	地毯楼地面 (地面5)	1. 面层材料品种、规格	m2	22.28				

			、颜色: 10mm阿克明機制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则: 清单计算规则 5. 其他: 专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011105006057	踢脚线 (踢脚1)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格: 12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则: 按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.82				
11	011108001074	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘	m2	0.67				

			结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011108001075	石材零星项目ST-102（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 3. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.13				
13	011502001047	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清	m	19.77				

			单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层EK客房异型楼地面装饰工程合计							
		六层EK客房异型墙、柱面装饰工程							
1	011204001074	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	33.26				
2	011204001075	石材墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K3-05/08	m2	4.31				

			2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*40镀锌方钢 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204001076	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变	m2	0.78				

			化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001492	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-01/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.45				
5	011207001493	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-01/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102（开槽） 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文	m2	3.28				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001494	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104、 1. 2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.33				
7	011207001495	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-03/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、 9. 5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹	m2	9.15				

			<p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
8	011207001496	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K3-03/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1.15				
9	011207001497	装饰面板墙面	<p>部位：卫生间推拉门侧边</p> <p>1. 节点：DT-WC-K3-02/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格</p>	m2	2.86				

			<p>、颜色：1.2mm發紋深古銅不銹鋼MT-101</p> <p>3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
10	011207001498	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101</p> <p>2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	11.34				
11	011207001499	装饰面板墙面	<p>部位：衣帽间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K3-05/07</p> <p>2. 面层材料品种、规格</p>	m2	2.18				

			<p>、颜色：5mm银镜ML-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板</p> <p>4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011207001500	装饰面板墙面	<p>部位：衣帽间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K3-05/07</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽）</p> <p>3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设</p>	m2	1.11				

			计及相关规范要求						
13	011207001501	墙面装饰板	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K3-05/09 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.24				
14	011207001502	墙面装饰板	部位：淋浴间 1. 节点：DT-WC-K3-06/11 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm)GL-102 3. 固定件材质：成品U型金属玻璃夹 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变	m2	0.14				

			化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011210006084	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 （5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.39				
16	011502001048	金属装饰线	部位：座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	4.37				
17	010402001019	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设	m3	2.07				

			<p>计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>						
18	010903002044	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	38.32				
19	011201001020	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	41.3				
20	011210006085	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉</p>	m2	23.63				

			(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
21	011210006086	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.77				
22	010507007020	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级	m3	0.18				

			: C20 4. 施工要求: 满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则: 执行工程量计算规范						
		六层EK客房异型墙、柱面装饰工程合计							
		六层EK客房异型天棚工程							
1	011302001205	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格: M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆, 间距900x900 5. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内	m2	30.77				

			容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001206	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	13.59				

3	011302001207	金属饰面天棚	节点：DT-RC-TY-03/09 1. 面层材料品种、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢 2. 基层材料品种、规格：玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.43				
4	011302001208	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及	m2	4.7				

			胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002065	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.81				
6	011304002066	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	2				
7	011304002067	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1200×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	1				
8	011406001112	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油	m2	35.47				

			漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011406001113	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13.59				
10	011502004021	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	12.7				
		六层EK客房异型天棚工程合计							
		六层EK客房异型其他装饰工程							
1	011207001503	卫生间镜箱	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K3-06/10 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜（加热膜）ML-101、 1. 2mm發紋深古銅不銹鋼MT-101边框 3. 镜箱材质：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	2.92				

			计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011501011082	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-WC-K3-07/13 3. 尺寸： ：1290×400×2500 4. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
3	011501011083	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-WC-K3-07/13 3. 尺寸： ：1440×600×2500 4. 柜体材质及装饰面层： ：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
4	011501011084	行李架	1. 名称：行李架	个	1				

			2. 节点: DT-SF-K3-08/15 3. 尺寸 : 1220×400×200mm、1320×600×200mm 4. 装饰面层: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102 5. 基层材质: 15mm阻燃夹板 6. 工程量计算规则: 按图示以数量计算 7. 其他: 含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
5	穗 011501021048	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-WC-K3-06/10 3. 尺寸 : 2650×600×300mm 4. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、15mm浅色木饰面(山纹橡木)WD-101 5. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢、12mm阻燃板基层 6. 工程量计算规则: 按图示以数量计算 7. 其他: 含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
6	011505008003	暗藏纸巾盒	1. 节点大样: DT-WC-K3-06/10 2. 材料品种、规格、颜色: 暗藏纸巾盒 3. 支架、配件品种、规格: 按设计要求综合考虑	个	2				

			<p>4. 工作内容：详见图纸相关节点全部工作内容，结算时不因深化设计等原因调整综合单价</p> <p>5. 计算规则：按设计图示数量以个计算</p> <p>6. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		六层EK客房异型其他装饰工程合计							
		六层EK客房异型门窗及五金							
1	010801001079	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面入户门</p> <p>2. 门窗编号:M05</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	2.52				
2	010801006304	门五金件	<p>1. 名称：欧标暗藏闭门器</p> <p>2. 五金编号：HD-G102</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸</p>	套	1				

			、规范及招标文件要求						
3	010801006305	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
4	010801006306	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
5	010801006307	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006308	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
7	010801006309	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
8	010801006310	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
9	010801006311	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	2				

			、规范及招标文件要求						
10	010805005037	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸： 详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度： 5mm+1.14pvb+5mm双 超白夹彩色胶片玻璃 GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、 材质：MT-101发纹青古 铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他：不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 ，气密压条、设计要求的 玻璃颜色等综合考虑 在报价内，满足设计、 规范及招标文件要求 ，结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价	m2	3.25				
11	010805005038	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉 门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸： 详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度： 5mm+1.14pvb+5mm长 虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、 材质：MT-101发纹青古 铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他：不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 ，气密压条、设计要求的 玻璃颜色等综合考虑 在报价内，满足设计、 规范及招标文件要求 ，结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而	m2	4.3				

			调整综合单价						
12	011502007067	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1				
13	011502007068	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1				
		六层EK客房异型门窗及五金合计							
		六层ET客房（10间）							
		六层ET客房（10间）合计							
		六层ET客房楼地面装饰工程							
1	010904002065	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	160.4				
2	010904002066	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上	m2	160.4				

			翻至建筑完地面成面上 300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101001034	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	21.26				
4	011101003030	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	76.94				
5	011102001126	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大	m2	43.9				

			理石ST-101/20mm佩纳 深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类： ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001127	石材楼地面拼花（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类： ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求	m2	35.46				

			<p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001128	石材楼地面（地面 2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	14.08				
8	011102001129	石材楼地面（地面 2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防</p>	m2	13.59				

			<p>水涂料, 高度为建筑完成面+300mm (此项另计)</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>8. 其他: 石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011104001045	地毯楼地面 (地面5)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm阿克明机制地毯CA-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>5. 其他: 专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等, 在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	126.24				
10	011104002021	胶地板地面 (地面6)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 12mm石塑胶地板 (人字拼) WF-101</p> <p>2. 地板垫层: 2mm厚地板专用垫</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比: 3mm厚石膏基自流平层</p>	m2	74.7				

			<p>4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>5. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>7. 其他: 地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011105006058	踢脚线 (踢脚1)	<p>1. 踢脚线高度: 50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101</p> <p>3. 基层材料品种、规格: 12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算</p> <p>5. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	9.98				
12	011108001076	石材零星项目ST-102 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. C20混凝土止水坎, $\Phi 6$植筋@100</p> <p>3. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护</p>	m2	2.06				

			、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	011108001077	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.9				
14	011502001049	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部	m	93.58				

			做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层ET客房楼地面装饰工程合计							
		六层ET客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001077	石材墙面	部位：卫生间、座厕间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	165.93				
2	011204001078	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-	m2	7.8				

			<p>101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类： ：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011204001079	石材墙面	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-09/01</p> <p>2. 安装方式：干挂</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101</p> <p>4. 龙骨材质、规格： ：40*20*2.5mm镀锌扁通</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综</p>	m2	8.28				

			合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001504	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	54.3				
5	011207001505	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文	m2	23.15				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001506	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	11.49				
7	011207001507	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	20.53				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001508	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	32.65				
9	011207001509	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K1-08/A 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：双层12mm阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件	m2	11.83				

			、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001510	墙面装饰板	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	73				
11	011207001511	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400	m2	16.49				

			<p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011207001512	墙面装饰板（圆弧倒角）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	4.5				
13	011207001513	装饰面板墙面（电视墙）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p>	m2	14.65				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板, U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
14	011207001514	墙面装饰板	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-05/01~02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架</p>	m2	29.6				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011207001515	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01、DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	16.63				
16	011207001516	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深灰色烤漆板WD-104 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各	m2	1.5				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
17	011207001517	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103（弧形造型） 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	32.77				
18	011207001518	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板	m2	76.27				

			<p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
19	011207001519	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06~07</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	46.53				
20	011207001520	装饰面板墙面（弧形）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格</p>	m2	13.63				

			<p>、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板</p> <p>4龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
21	011207001521	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-07/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102</p> <p>3龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设</p>	m2	15.95				

			计及相关规范要求						
22	011207001522	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T1-08/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	160.58				
23	011210006087	艺术玻璃隔断	部位：卫生间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	48.06				
24	011210006088	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈	m2	27.37				

			钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm双超白夹彩色胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm) GL-102 3. 工程量计算规则:清单计算规则 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,并满足招标文件、设计及相关规范要求						
25	011502001050	金属装饰线	部位:座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色:发纹青古铜不锈钢装饰线MT01 2. 规格:5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则:清单计算规则 4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	38.57				
26	010402001020	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度:100mm厚 3. 墙体类型:内墙 4. 砂浆强度等级:M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则:工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱(抗裂柱)、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁(压顶梁)、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高	m ³	6.68				

			<p>支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>						
27	010903002045	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	253.5				
28	011201001021	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	133.65				
29	011210006089	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各</p>	m2	447.32				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
30	011210006090	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	74.11				
31	010507007021	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	1				
		六层ET客房墙、柱面							

		装饰工程合计							
		六层ET客房天棚工程							
1	011302001209	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌$\phi 8$全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	244.95				
2	011302001210	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专</p>	m2	77.07				

			<p>用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
3	011302001211	金属饰面天棚	<p>节点:DT-RC-TY-02/04</p> <p>1. 面层材料品种、规格:1.2mm发纹青古铜不锈钢</p> <p>2. 基层材料品种、规格:玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌</p>	m2	8.08			

			<p>方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001212	吊顶天棚	<p>部位: 窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工</p>	m2	17.58				

			方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002068	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.59				
6	011304002069	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：350×350 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	10				
7	011304002070	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	10				
8	011406001114	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	262.53				
9	011406001115	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数	m2	77.07				

			: 无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数 : 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502004022	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸: 80×40 3. 工程量计算规则: 清单计量规则 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m	52.93				
		六层ET客房天棚工程合计							
		六层ET客房其他装饰工程							
1	010809004016	石材窗台板ST-102	节点: DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件	m2	7.4				

			及相关规范要求						
2	010810001028	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	119.66				
3	011207001523	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、 1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.8				
4	011501011085	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05 3. 尺寸：1050mm×600mm×2600mm 4. 柜门材质：12mm橘色	个	10				

			烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、 1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计） 5. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求						
5	011501011086	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-K1-01/02 3. 尺寸：800mm×600mm×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆 5. 抽屉材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	10				
6	穗 011501021049	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-K1-01/02	组	10				

			3. 尺寸 : 1645mm×540mm×850mm 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
7	穗 011501021050	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜(座厕间) 2. 节点: DT-TL-T2-01 3. 尺寸 : 650mm×310mm×250mm 4. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、亚克力透光板 5. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	组	10				
8	011503004048	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全扶手PF-117	套	20				

			3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011503004049	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：浴缸扶手PF-107B 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	10				
10	011505006019	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	10				
11	011505007019	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	10				
		六层ET客房其他装饰工程合计							
		六层ET客房门窗及五金							
1	010801001080	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合	m2	18				

			考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801001081	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M04 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表（含衣柜门） 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	43.2				
3	010801001082	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸	m2	25.2				

			及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
4	010801006312	门五金件	1. 名称:合页 2. 五金编号:HD-0005 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 4. 其他:满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
5	010801006313	门五金件	1. 名称:把手 2. 五金编号:HD-0007 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 4. 其他:满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
6	010801006314	门五金件	1. 名称:门挡 2. 五金编号:HD-0014 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 4. 其他:满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
7	010801006315	门五金件	1. 名称:欧标暗藏闭门器 2. 五金编号:HD-G102 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 4. 其他:满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
8	010801006316	门五金件	1. 名称:三维可调隐藏式合页 2. 五金编号:HD-G103 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算	套	10				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
9	010801006317	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
10	010801006318	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
11	010801006319	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
12	010801006320	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
13	010801006321	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	10				
14	010801006322	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	30				
15	010801006323	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	10				

			、规范及招标文件要求						
16	010805005039	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	18				
17	010805005040	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而	m2	22.4				

			调整综合单价						
18	011502007069	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	10				
19	011502007070	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	9.7				
20	011502007071	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	10				
		六层ET客房门窗及五金合计							
		六层ES客房（4间）							
		六层ES客房（4间）合计							
		六层ES客房楼地面装饰工程							
1	010904002067	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	113.58				

2	010904002068	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	113.58				
3	011101001035	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.96				
4	011101003031	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补	m2	84.28				

			平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011102001130	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	24.92				
6	011102001131	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护	m2	15.77				

			、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001132	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	57.48				
8	011102001133	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	11.04				

			合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011104001046	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等，在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	113.36				
10	011104002022	胶地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地	m2	47.96				

			板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011105006059	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.6				
12	011108001078	石材零星项目ST-102（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102	m2	2				

			2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 3. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	011108001079	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.44				
14	011502001051	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01	m	66.08				

			2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层ES客房楼地面装饰工程合计							
		六层ES客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001080	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	156.69				
2	011204001081	石材墙面拼花	部位：卫生间	m2	3.12				

			1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204001082	石材墙面	部位：淋浴间 1. 节点：DT-WC-ES-07/02 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 基层板材质：12mm埃特板 5. 龙骨材质、规格：40*40mm镀锌扁通 6. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节	m2	5.72				

			点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011204001083	石材墙面	部位：马桶间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	39.28				
5	011207001524	墙面装饰板	部位：客厅、走道、衣帽间、卧室 1. 节点：DT-WC-ES-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系	m2	197.72				

			<p>列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011207001525	装饰面板墙面	<p>部位: 走道</p> <p>1. 节点: DT-WC-ES-02/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm银镜ML-101</p> <p>3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板</p> <p>4. 基层材料种类: 15mm厚阻燃板</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	8.96				
7	011207001526	装饰面板墙面	<p>部位: 走道</p> <p>1. 节点: DT-WC-ES-</p>	m2	4.6				

			02/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001527	装饰面板墙面	部位：客厅、走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	62.84				
9	011207001528	装饰面板墙面（电视	部位：客厅	m2	11.84				

		墙)	<p>1. 节点: DT-WC-ES-05/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 12mm阻燃板(表面喷黑)、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类: 40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板, U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则: 按12mm阻燃板铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
10	011207001529	墙面装饰板	<p>部位: 客厅</p> <p>1. 节点: DT-WC-ES-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类: 双层12mm厚阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件</p>	m2	5.96				

			、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011207001530	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-ES-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装、亚克力透光片等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.8				
12	011207001531	装饰面板墙面	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-ES-05/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	4.04				

			<p>计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
13	011207001532	装饰面板墙面（弧形）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-06/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板</p> <p>4 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	4.76				
14	011207001533	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-06/01</p>	m2	4.52				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
15	011207001534	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-06/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整</p>	m2	32.61				

			综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
16	011207001535	装饰面板墙面	部位：客厅、卧室 1. 节点：DT-WC-ES-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	29.04				
17	011207001536	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-ES-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	16.08				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
18	011207001537	墙面装饰板	部位：淋浴间 1. 节点：DT-WC-ES-07/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 （5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 固定件材质：成品U型金属玻璃夹 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.36				
19	011207001538	墙面装饰板	部位：马桶间 1. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 2. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	41.04				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
20	011210006091	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm) GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	27.8				
21	011502001052	金属装饰线	部位：客厅 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	53.28				
22	011210006092	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)， 2. 龙骨材料种类	m2	139.05				

			: 30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料: 玻璃棉 (容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则: 按 设计图示饰面铺设面积 计算 5. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法: 固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、骨架制作安装等 满足招标文件及设计要 求的所有内容均综合报 价, 结算时不因采用方 式变化和深化设计而调 整综合单价, 并满足招 标文件、设计及相关规 范要求						
23	010402001021	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级: 蒸压加气混凝 土砌块A5.0 2. 厚度: 100mm厚 3. 墙体类型: 内墙 4. 砂浆强度等级 : M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则: 工 程量包含砌体及按照设 计图纸和规范要求设置 的构造柱(抗裂柱)、 圈梁、过梁及不到顶的 非承重墙增加墙顶混凝 土梁(压顶梁)、填充 墙顶部与梁错位增加的 圈梁、模板安装、超高 支撑、钢筋绑扎、混凝 土制作、浇筑, 砌体的 加固钢筋、拉结钢筋及 本标段预留洞封堵、与 斜梁板之间塞缝填充干 硬性细石混凝土或小砌 块、圆弧形增加费用、 消火栓管道安装完成后 砌墙降效所增加的费用 等在综合单价综合考虑 , 不另外计算 6. 其他: 未尽事项详见	m3	7.39				

			图纸、招标文件、国家相关规范等						
24	010903002046	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	210.61				
25	011201001022	墙面一般抹灰	1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	147.78				
26	011210006093	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	207.21				
27	010507007022	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反	m3	1.03				

			坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范						
		六层ES客房墙、柱面装饰工程合计							
		六层ES客房天棚工程							
1	011302001213	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆, 间距900x900 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关	m2	193.72				

			构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001214	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而</p>	m2	69.88				

			调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001215	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	26.16				
4	011304002071	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.32				
5	011304002072	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	12				
6	011304002073	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修	个	4				

			口 2. 尺寸：1180×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求						
7	011304002074	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1200×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	4				
8	011406001116	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	231.04				
9	011406001117	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合	m2	75.32				

			考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502004023	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	74.52				
		六层ES客房天棚工程合计							
		六层ES客房其他装饰工程							
1	010809004017	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.36				
2	010810001029	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	90				

3	011207001539	卫生间银镜	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 节点：DT-TL-ES-01/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	15.08				
4	011501011087	行李架	<p>1. 名称：行李架</p> <p>2. 节点：DT-SF-ES-01</p> <p>3. 尺寸：3000×600×2600mm</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm格力灰大理石ST-101</p> <p>5. 抽屉材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、</p> <p>1. 2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102、挂衣杆</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p>	个	4				

			7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
5	穗 011501021051	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-TL-ES-01 3. 尺寸 : 1400×600×850mm 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、 4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	组	4				
6	穗 011501021052	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-TL-ES-01 3. 尺寸 : 1650×600×850mm 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、 4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢	组	4				

			6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
7	穗 011501021053	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-TL-ES-01 3. 尺寸 : 690×600×850mm 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	组	4				
8	011503004050	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全扶手PF-117 3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8				
9	011505006020	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	4				

10	011505007020	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	4				
		六层ES客房其他装饰工程合计							
		六层ES客房门窗及五金							
1	010801001083	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	16.8				
2	010801001084	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰	m2	10.08				

			面，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
3	010801001085	木门	1. 名称:成品单扇木饰面推拉门 2. 门窗编号:M08 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	18.24				
4	010801006324	门五金件	1. 名称: 合页 2. 五金编号: HD-0005 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸	套	16				

			、规范及招标文件要求						
5	010801006325	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	16				
6	010801006326	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
7	010801006327	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
8	010801006328	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
9	010801006329	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
10	010801006330	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
11	010801006331	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	12				

			、规范及招标文件要求						
12	010801006332	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
13	010801006333	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
14	010801006334	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
15	010805005041	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M06 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	26.5				
16	010805005042	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M07	m2	12.28				

			3. 门代号及洞口尺寸 ：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度 ：5mm+1.14pvb+5mm双 超白夹彩色胶片玻璃 GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、 材质：MT-101发纹青古 铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他：不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 ，气密压条、设计要求的 玻璃颜色等综合考虑 在报价内，满足设计、 规范及招标文件要求 ，结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价						
17	011502007072	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	8				
18	011502007073	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	4				
19	011502007074	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	4				
		六层ES客房门窗及五金合计							
		六层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间							

		六层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间合计							
		六层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间楼地面装饰工程							
1	010904002069	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	21.46				
2	011102003030	块料楼地面（地面3）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×10防滑地砖TL-2002 2. 嵌缝材料种类：10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔	m2	68.08				

			开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105003015	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:10MM瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色 :100×600×10防滑地砖TL-1002 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 地面不同材料交接的铜金属控制缝(内嵌密封胶)、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.17				
4	011108001080	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开	m2	1.25				

			孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间楼地面装饰工程合计							
		六层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间墙、柱面装饰工程							
1	010903002047	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	37.8				
2	011204003021	块料墙面（墙5）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色： 600×600×9松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类： 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变	m2	59.94				

			化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011406001118	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	151.44				
		六层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间墙、柱面装饰工程合计							
		六层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间天棚工程							
1	011302001216	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸 2. 面层材料品种、规格：600×600哑光面铝扣板MT-2001 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑 4. 其他：含各节点细部	m2	69.33				

			做法、连接件、固定件、转接件、成品L型收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间天棚工程合计							
		六层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间门窗及五金							
1	010801006335	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-0005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
2	010801006336	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	5				
3	010801006337	门五金件	1. 名称：欧标闭门器 2. 五金编号：HD-0008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
4	010801006338	门五金件	1. 名称：欧标房间功能锁 2. 五金编号：HD-0012	套	6				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
5	010801006339	门五金件	1. 名称：旋钮锁芯 2. 五金编号：HD-0013 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
6	010801006340	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
7	010802001010	金属门	1. 名称：成品木纹铝板门 2. 门尺寸或洞口尺寸：详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质：门扇厚度50mm，MT-2003拉丝不锈钢、防火门芯具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则：以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他：不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	9.24				
8	010802001011	金属门	1. 名称：成品木纹铝板门 2. 门尺寸或洞口尺寸：详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质：门扇厚度50mm，MT-	m2	2.42				

			2003拉丝不锈钢、GL-2001超白钢化玻璃、防火门芯具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
9	011502007075	门五金件	1. 名称:密封条 2. 五金编号:HD-0015 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 4. 其他:满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5.4				
		六层布草间、布草储存间、布草卫生间、洗消间门窗及五金合计							
		七层							
		七层合计							
		七层走道及电梯厅							
		七层走道及电梯厅合计							
		七层走道及电梯厅楼地面装饰工程							
1	011102001134	石材楼地面(地面1)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚WSM20预拌砂浆	m2	48.58				

			<p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011102001135	石材楼地面（地面1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石拼花ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	30.82				
3	011104001047	地毯楼地面（地面5）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102</p>	m2	249.67				

			2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011105006060	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.53				
5	011502001053	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则	m	313.09				

			4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		七层走道及电梯厅楼地面装饰工程合计							
		七层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001540	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：无缝墙布WC-101 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	262.71				
2	011207001541	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：无缝墙布WC-101（弧形造型） 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板	m2	3				

			<p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011207001542	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深色木饰面（山纹橡木）WD-105</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	177.14				
4	011207001543	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深色木饰面（山纹橡木）WD-105（造型）</p> <p>2. 基层材料种类</p>	m2	65.53				

			<p>: 12mm厚阻燃板、交叉纹古铜色不锈钢MT-102侧边造型</p> <p>3. 龙骨材料种类: 50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
5	011207001544	墙面装饰板	<p>部位: 电梯厅</p> <p>1. 节点: DT-TWC-02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm浅色木饰面(山纹橡木)WD-101</p> <p>3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类: 50覆面龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	56.47				

6	011207001545	墙面装饰板	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-02 2. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.95				
7	011207001546	墙面装饰板	部位：电梯门圆弧倒角造型 1. 节点：DT-TWC-04/11 2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm覆膜金属铝板MT-105 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内	m2	15.13				

			容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001547	装饰面板墙面	部位：电梯厅 1. 节点：DT-TWC-03/07 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.5				
9	011207001548	墙面装饰板	部位：电梯按钮造型 1. 节点：DT-TWC-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm覆膜金属铝板MT-105 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：热镀锌方钢 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	1.19				

			型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001549	墙面装饰板	部位：电梯门头 1. 节点：DT-TWC-04/11 2. 面层材料品种、规格、颜色：交叉纹古铜色不锈钢MT-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.98				
		七层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		七层走道及电梯厅天棚工程							
1	011302001217	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专	m2	286.35				

			<p>用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001218	透光软膜天花吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：0.2mmA级防火膜</p> <p>2. 基层材料品种、规格：15mm厚玻镁板，专用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙</p>	m2	4.36				

			<p>骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>5.吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>7.定制GRG装饰板</p> <p>8.工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>9.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝、具备拆卸更换灯具的条件等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
3	011302001219	覆膜铝板面层天棚	<p>1.面层材料品种、规格:4mm厚覆膜金属铝板MT-104</p> <p>2.龙骨材料种类、规格、中距:50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型,竖向间距1000mm,钢架龙骨水平间距按照铝</p>	m2	30.43			

			<p>板造型焊接，按照铝板配套一体式角码，角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011304002075	ABS百叶成品风口	<p>1. ABS百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	9.76				
5	011406001119	无机涂料PT-1001	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-1001底漆二道</p> <p>3. 腻子品种、遍数</p>	m2	286.35				

			: 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		七层走道及电梯厅天棚工程合计							
		七层走道及电梯厅其他装饰工程							
1	010810001030	电动窗帘	1. 窗帘材质: 罗马帘 FA-1002 2. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 3. 计算规则: 按窗户尺寸计算工程量 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	16.14				
		七层走道及电梯厅其他装饰工程合计							
		七层走道及电梯厅门窗及五金							
1	010801001086	管井暗门	1. 名称: 管井暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸: 详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质: 无缝墙布 WC-101、交叉纹古铜色不锈钢边框 MT-102 4. 门基层材料: 12mm 厚阻燃板、9.5mm 石膏板 5. 工程量计算规则: 以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他: 不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满	m2	155.41				

			足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801001087	管井暗门	1. 名称:消火栓暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:WD-101木饰面、交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102 4. 门基层材料: 12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	20.96				
3	010801006341	门五金件	1. 名称:天地轴 2. 五金编号: HD-G113 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	68				
4	010801006342	门五金件	1. 名称: 插销 2. 五金编号: HD-G121 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	59				
5	010801006343	门五金件	1. 名称: 防尘筒 2. 五金编号: HD-G122 3. 工程量计算规则:按设计图示数量计算	套	68				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
6	010801006344	门五金件	1. 名称：弹跳拉手 2. 五金编号：HD-G123 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	68				
7	010801006345	门五金件	1. 名称：管井锁 2. 五金编号：HD-G124 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	68				
		七层走道及电梯厅门窗及五金合计							
		七层EK客房（23间）							
		七层EK客房（23间）合计							
		七层EK客房楼地面装饰工程							
1	010904002070	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	286.81				
2	010904002071	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚	m2	286.81				

			3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101001036	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.78				
4	011101003032	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	173.33				
5	011102001136	石材楼地面拼花（地	1. 面层材料品种、规格	m2	98.67				

		面1) 干区地面	、颜色: 20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001137	石材楼地面拼花 (地面2) 湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂 3. 防水层: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm (此项另计) 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要	m2	108.33				

			<p>求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001138	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	32.89				
8	011102001139	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚</p>	m2	32.2				

			<p>JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm(此项另计)</p> <p>4.找平层厚度、砂浆配合比:30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5.防护材料种类: :20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求</p> <p>7.工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>8.其他:石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011104001048	地毯楼地面(地面5)	<p>1.面层材料品种、规格、颜色:10mm阿克明机制地毯CA-102</p> <p>2.结合层厚度、砂浆配合比:15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3.找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4.工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>5.其他:专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	296.47				
10	011104002023	胶地板地面(地面6)	<p>1.面层材料品种、规格、颜色:12mm石塑胶地板(人字拼)WF-101</p> <p>2.地板垫层:2mm厚地板专用垫</p> <p>3.结合层厚度、砂浆配合比:3mm厚石膏基自</p>	m2	169.05				

			<p>流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>5. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>7. 其他: 地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011105006061	踢脚线 (踢脚1)	<p>1. 踢脚线高度: 50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101</p> <p>3. 基层材料品种、规格: 12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算</p> <p>5. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	23.16				
12	011108001081	石材零星项目ST-102 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. C20混凝土止水坎, $\Phi 6$植筋@100</p> <p>3. 防护材料种类</p>	m2	4.14				

			<p>: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
13	011108001082	门槛石	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	7.36				
14	011502001054	金属装饰线	<p>部位: 地毯地板收边条</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色: 發紋深古銅不锈钢装饰线MT01</p> <p>2. 规格: 5mm×1.2mm</p> <p>3. 工程量计算规则: 清单计算规则</p>	m	217.35				

			4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		七层EK客房楼地面装饰工程合计							
		七层EK客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001084	石材墙面	部位：卫生间、座厕间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	461.9				
2	011204001085	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力	m2	17.94				

			灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝 大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求					
3	011204001086	石材墙面	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变	m2	9.34			

			化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001550	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	184.71				
5	011207001551	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	53.25				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001552	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	24.04				
7	011207001553	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	56.79				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001554	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	34.5				
9	011207001555	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K1-08/A 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：双层12mm阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	27.21				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001556	墙面装饰板	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	177.42				
11	011207001557	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系	m2	37.95				

			<p>列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011207001558	墙面装饰板(圆弧倒角)	<p>部位: 卧室</p> <p>1. 节点: DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	10.35				
13	011207001559	装饰面板墙面(电视墙)	<p>部位: 卧室</p> <p>1. 节点: DT-WC-K1-</p>	m2	33.7				

			<p>04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板, U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
14	011207001560	墙面装饰板	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-05/01~02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌</p>	m2	132.02				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011207001561	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01、DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	32.9				
16	011207001562	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	133.4				

			6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
17	011207001563	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深灰色烤漆板WD-104 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.45				
18	011207001564	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102（开槽） 3. 基层材料种类	m2	119.14				

			: 12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
19	011207001565	装饰面板墙面	部位: 卧室 1. 节点: DT-WC-K1-06~07 2. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	49.36				
20	011207001566	装饰面板墙面(弧形)	部位: 卧室 1. 节点: DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制丝印画	m2	31.35				

			(弧形) WC-104 3. 基层材料种类 : 12mm阻燃板 4龙骨材料种类: U型固定夹 5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
21	011207001567	装饰面板墙面	部位: 卧室 1. 节点: DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm橘色烤漆板WD-102 3龙骨材料种类 : 40*20热镀锌型钢, 龙骨中距400 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	36.69				

22	011207001568	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-08/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、亚克力透光片、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	248.64				
23	011210006094	艺术玻璃隔断	部位：卫生间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	108.39				
24	011210006095	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101	m2	67.39				

			<p>2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm双超白夹彩色胶片玻璃</p> <p>(5mm+1.14pvb+5mm) GL-102</p> <p>3. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>4. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
25	011502001055	金属装饰线	<p>部位: 座厕间</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色: 发纹青古铜不锈钢装饰线MT01</p> <p>2. 规格: 5mm×1.2mm</p> <p>3. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m	104.63				
26	010402001022	砌块墙	<p>1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块A5.0</p> <p>2. 厚度: 100mm厚</p> <p>3. 墙体类型: 内墙</p> <p>4. 砂浆强度等级: M15预拌砂浆</p> <p>5. 工程量计算规则: 工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱(抗裂柱)、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁(压顶梁)、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝</p>	m ³	26.06				

			<p>土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消防栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>						
27	010903002048	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	518.65				
28	011201001023	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	590.87				
29	011210006096	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉（容重48KG/M3）</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件</p>	m2	1028.84				

			、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
30	011210006097	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	191.85				
31	010507007023	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	1.74				
		七层EK客房墙、柱面装饰工程合计							

		七层EK客房天棚工程							
1	011302001220	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	562.35				
2	011302001221	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼</p>	m2	177.63				

			<p>用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
3	011302001222	金属饰面天棚	<p>节点: DT-RC-TY-02/04</p> <p>1. 面层材料品种、规格:1.2mm发纹青古铜不锈钢</p> <p>2. 基层材料品种、规格:玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚</p>	m2	18.79			

			<p>固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001223	吊顶天棚	<p>部位: 窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而</p>	m2	34.73				

			调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002076	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.87				
6	011304002077	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：350×350 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	23				
7	011304002078	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	23				
8	011406001120	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	562.35				
9	011406001121	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-	m2	177.56				

			102底漆二道 3. 腻子品种、遍数 ： 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502004024	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	124.43				
		七层EK客房天棚工程合计							
		七层EK客房其他装饰工程							
1	010809004018	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类 ： 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.02				

2	010810001031	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	275.22				
3	011207001569	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、 1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	36.34				
4	011501011088	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-K1-03/04/05 3. 尺寸：1030mm×500mm×2600mm 4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮	个	23				

			纹防火板WD-103、 1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计） 5. 柜体材质及装饰面层： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求						
5	011501011089	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-K1-01/02 3. 尺寸： 815mm×550mm×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆 5. 抽屉材质及装饰面层： 15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	个	23				
6	穗 011501021054	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-K1-01/02 3. 尺寸	组	23				

			: 1500mm×555mm×850mm 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
7	011503004051	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全扶手PF-117 3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	46				
8	011503004052	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 浴缸扶手PF-107B 3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	23				
9	011505006021	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	23				
10	011505007021	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招	套	23				

			标文件及相关规范要求						
		七层EK客房其他装饰工程合计							
		七层EK客房门窗及五金							
1	010801001088	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	41.4				
2	010801001089	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M04 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表(含衣柜门) 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手, 具体详见设计图纸及招标文件要求	m2	99.36				

			<p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010801001090	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面入户门</p> <p>2. 门窗编号:M05</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	57.96				
4	010801006346	门五金件	<p>1. 名称: 合页</p> <p>2. 五金编号: HD-0005</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	46				

5	010801006347	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	46				
6	010801006348	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
7	010801006349	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
8	010801006350	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
9	010801006351	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
10	010801006352	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
11	010801006353	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	46				

12	010801006354	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
13	010801006355	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
14	010801006356	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
15	010801006357	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	23				
16	010805005043	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃 GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求	m2	41.4				

			，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
17	010805005044	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	51.52				
18	011502007076	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	25.3				
19	011502007077	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	22.31				
20	011502007078	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	23				
		七层EK客房门窗及五							

		金合计							
		七层EK客房异型（1间）（参考K3）							
		七层EK客房异型（1间）（参考K3）合计							
		七层EK客房异型楼地面装饰工程							
1	010904002072	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.77				
2	010904002073	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.77				
3	011101001037	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	1.38				

			<p>2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011101003033	细石混凝土楼地面	<p>1. 名称：卫生间沉箱</p> <p>2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层</p> <p>3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层</p> <p>4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>5. 20厚C20细石混凝土填充层</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算</p> <p>7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	12.68				
5	011102001140	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护</p>	m2	11.77				

			、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001141	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.34				
7	011102001142	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防	m2	6.82				

			<p>水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001143	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞</p>	m2	5.74				

			、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011104001049	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	22.28				
10	011105006062	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平） 4. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标	m2	0.82				

			文件及相关规范要求						
11	011108001083	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.67				
12	011108001084	石材零星项目ST-102 (淋浴间反坎)	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋@100 3. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.13				

13	011502001056	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不銹鋼装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	19.77				
		七层EK客房异型楼地面装饰工程合计							
		七层EK客房异型墙、柱面装饰工程							
1	011204001087	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文	m ²	33.26				

			件、设计及相关规范要求						
2	011204001088	石材墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K3-05/08 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*40镀锌方钢 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	4.31				
3	011204001089	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则	m2	0.78				

			7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001570	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-01/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.45				
5	011207001571	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-01/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102（开槽） 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各	m2	3.28				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001572	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104、 1. 2mm發紋深古銅不銹鋼收邊MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.33				
7	011207001573	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K3-03/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画	m2	9.15				

			WC-104 3. 基层材料种类 : 12mm阻燃板、 9. 5mm石膏板 4. 龙骨材料种类: U型 固定夹 5. 工程量计算规则: 按 设计图示饰面铺设面积 计算 6. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法; 固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满 足招标文件及设计要求的 所有内容均综合报价 , 结算时不因采用方式 变化和深化设计而调整 综合单价, 并满足招标 文件、设计及相关规范 要求						
8	011207001574	装饰面板墙面	部位: 卧室 1. 节点: DT-WC-K3- 03/01 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 15mm橘色烤漆 板WD-102 3. 基层材料种类 : 12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则: 按 设计图示饰面铺设面积 计算 5. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法; 固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价, 结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 , 并满足招标文件、设 计及相关规范要求	m2	1.15				

9	011207001575	装饰面板墙面	部位：卫生间推拉门侧边 1. 节点：DT-WC-K3-02/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.86				
10	011207001576	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	11.34				

11	011207001577	装饰面板墙面	部位：衣帽间 1. 节点：DT-WC-K3-05/07 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.18				
12	011207001578	装饰面板墙面	部位：衣帽间 1. 节点：DT-WC-K3-05/07 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内	m2	1.11				

			容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011207001579	墙面装饰板	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K3-05/09 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.24				
14	011207001580	墙面装饰板	部位：淋浴间 1. 节点：DT-WC-K3-06/11 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃(5mm+1.14pvb+5mm)GL-102 3. 固定件材质：成品U型金属玻璃夹 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节	m2	0.14				

			点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011210006098	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 （5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.39				
16	011502001057	金属装饰线	部位：座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	4.37				
17	010402001023	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙	m3	1.11				

			<p>4. 砂浆强度等级： M15预拌砂浆</p> <p>5. 工程量计算规则：工 程量包含砌体及按照设 计图纸和规范要求设置 的构造柱（抗裂柱）、 圈梁、过梁及不到顶的 非承重墙增加墙顶混凝 土梁（压顶梁）、填充 墙顶部与梁错位增加的 圈梁、模板安装、超高 支撑、钢筋绑扎、混凝 土制作、浇筑，砌体的 加固钢筋、拉结钢筋及 本标段预留洞封堵、与 斜梁板之间塞缝填充干 硬性细石混凝土或小砌 块、圆弧形增加费用、 消火栓管道安装完成后 砌墙降效所增加的费用 等在综合单价综合考虑 ，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、国家 相关规范等</p>						
18	010903002049	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、 遍数：1.5mm厚JSA- 101聚合物水泥防水涂 料</p> <p>3. 工程量计算规则：清 单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见 图纸设计说明，满足设 计、招标文件及相关规 范要求</p>	m2	38.32				
19	011201001024	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型：20mm厚 WSM20聚合物水泥砂浆 抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则：清 单计量规则</p> <p>3. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求</p>	m2	22.11				
20	011210006099	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格 、颜色：12MM厚石膏板 ，专用自攻螺钉拧牢，孔</p>	m2	23.63				

			<p>眼用腻子填平(防锈),</p> <p>2. 龙骨材料种类</p> <p>: 30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料: 玻璃棉 (容重48KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则: 按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法; 固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、骨架制作安装等 满足招标文件及设计要 求的所有内容均综合报 价, 结算时不因采用方 式变化和深化设计而调 整综合单价, 并满足招 标文件、设计及相关规 范要求</p>						
21	011210006100	钢架墙	<p>1. 面层材料品种、规格 、颜色: 9mm水泥压力 板</p> <p>2. 龙骨材料种类</p> <p>: 50*50*4热镀锌方钢 , 横竖间距400, 竖向 间距600</p> <p>3. 工程量计算规则: 按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>4. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法; 固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、骨架制作安装等 满足招标文件及设计要 求的所有内容均综合报 价, 结算时不因采用方 式变化和深化设计而调 整综合单价, 并满足招 标文件、设计及相关规 范要求</p>	m2	7.77				
22	010507007024	其他构件	<p>1. 部位: 卫生间墙、厨 房等涉水房间混凝土反</p>	m3	0.18				

			坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范						
		七层EK客房异型墙、柱面装饰工程合计							
		七层EK客房异型天棚工程							
1	011302001224	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆, 间距900x900 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、	m2	30.77				

			防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001225	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工</p>	m2	13.59				

			方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001226	金属饰面天棚	节点：DT-RC-TY-03/09 1. 面层材料品种、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢 2. 基层材料品种、规格：玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.43				
4	011302001227	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部	m2	4.7				

			做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002079	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.81				
6	011304002080	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	2				
7	011304002081	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1200×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	1				
8	011406001122	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平	m2	35.47				

			4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011406001123	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13.59				
10	011502004025	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	12.7				
		七层EK客房异型天棚工程合计							
		七层EK客房异型其他装饰工程							
1	011207001581	卫生间镜箱	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K3-06/10 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜（加热膜）ML-101、1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框	m2	2.92				

			<p>3. 镜箱材质：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011501011090	衣柜	<p>1. 名称：衣柜</p> <p>2. 节点：DT-WC-K3-07/13</p> <p>3. 尺寸：1290×400×2500</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆</p> <p>5. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>6. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求</p>	个	1				
3	011501011091	衣柜	<p>1. 名称：衣柜</p> <p>2. 节点：DT-WC-K3-07/13</p> <p>3. 尺寸：1440×600×2500</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆</p> <p>5. 工程量计算规则：按</p>	个	1				

			图示以数量计算 6. 其他:含柜体五金 , 满足设计、规范及招 标文件要求						
4	011501011092	行李架	1. 名称: 行李架 2. 节点: DT-SF-K3- 08/15 3. 尺寸 : 1220×400×200mm、 1320×600×200mm 4. 装饰面层: 20mm佩纳 深蓝大理石ST-102 5. 基层材质: 15mm阻燃 夹板 6. 工程量计算规则:按 图示以数量计算 7. 其他:含柜体五金 , 石材磨边倒角、开孔 开洞、六面防护、石材 结晶在投标报价中综合 考虑, 满足设计、规范 及招标文件要求	个	1				
5	穗 011501021055	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-WC-K3- 06/10 3. 尺寸 : 2650×600×300mm 4. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理 石ST-104、15mm浅色木 饰面(山纹橡木)WD- 101 5. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢、 12mm阻燃板基层 6. 工程量计算规则:按 图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五 金, 石材磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、石 材结晶、暗藏LED灯带 在投标报价中综合考虑 , 满足设计、规范及招 标文件要求	组	1				
6	011505008004	暗藏纸巾盒	1. 节点大样: DT-WC- K3-06/10	个	2				

			2. 材料品种、规格、颜色：暗藏纸巾盒 3. 支架、配件品种、规格：按设计要求综合考虑 4. 工作内容：详见图纸相关节点全部工作内容，结算时不因深化设计等其他原因调整综合单价 5. 计算规则：按设计图示数量以个计算 6. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求						
		七层EK客房异型其他装饰工程合计							
		七层EK客房异型门窗及五金							
1	010801001091	木门	1. 名称：成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号：M05 3. 门尺寸或洞口尺寸：详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质：木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则：以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他：不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	2.52				
2	010801006358	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门	套	1				

			器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
3	010801006359	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
4	010801006360	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
5	010801006361	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006362	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
7	010801006363	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
8	010801006364	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				

9	010801006365	门五金件	1. 名称：天地轴 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
10	010805005045	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	3.25				
11	010805005046	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的	m2	4.3				

			的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
12	011502007079	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1				
13	011502007080	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1				
		七层EK客房异型门窗及五金合计							
		七层ET客房（11间）							
		七层ET客房（11间）合计							
		七层ET客房楼地面装饰工程							
1	010904002074	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	176.44				
2	010904002075	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料	m2	286.81				

			,遇墙上反,高度为建筑完成面+300mm 2.涂膜厚度、遍数 : 2.0mm厚 3.反边高度:沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4.工程量计算规则:清单计算规则(含反边工程量) 5.其它:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101001038	水泥砂浆楼地面	1.水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3.工程量计算规则:清单计算规则 4.其他:地面不同材料交接的铜金属控制缝(内嵌密封胶)、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	23.39				
4	011101003034	细石混凝土楼地面	1.名称:卫生间沉箱 2.20厚WSM20水泥砂浆找平层 3.20厚WSM20水泥砂浆保护层 4.LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5.20厚C20细石混凝土填充层 6.工程量计算规则:按图示尺寸以m2计算 7.其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在	m2	84.63				

			综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011102001144	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	48.29				
6	011102001145	石材楼地面拼花（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡	m2	39.01				

			5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001146	石材楼地面 (地面 2) 湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂 3. 防水层: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm (此项另计) 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.49				
8	011102001147	石材楼地面 (地面 2) 湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石 (水洗面) ST-	m2	14.95				

			<p>102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011104001050	地毯楼地面（地面5）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	138.86				
10	011104002024	胶地板地面（地面6）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地</p>	m2	82.17				

			板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011105006063	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.98				
12	011108001085	石材零星项目ST-	1. 面层材料品种、规格	m2	2.27				

		102（淋浴间反坎）	、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 3. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	011108001086	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.19				
14	011502001058	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格	m	102.94				

			、颜色：發紋深古銅不 锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清 单计算规则 4. 其他：含各节点细部 做法、连接件、固定件 、不同金属材料交界处 设置防腐蚀胶垫等满足 招标文件及设计要求的 所有内容均综合报价 ，结算时不因采用方式 变化和深化设计而调整 综合单价。满足设计、 招标文件及相关规范要 求						
		七层ET客房楼地面装 饰工程合计							
		七层ET客房墙、柱面 装饰工程							
1	011204001090	石材墙面	部位：卫生间、座厕间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格 、颜色：20mm光面格力 灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配 合比：10mm石材专用粘 结剂 4. 防护材料种类 ：20mm厚石材六面防护 、表面做结晶处理、同 色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要 求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清 单计算规则 7. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含各节 点细部做法等满足招标 文件及设计要求的所有 内容均综合报价，结算 时不因细部采用方式变 化和深化设计而调整综 合单价，并满足招标文 件、设计及相关规范要 求	m2	182.52				

2	011204001091	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	8.58				
3	011204001092	石材墙面	部位：座厕间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节	m2	9.11				

			点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001582	装饰面板墙面	部位：走道 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	59.73				
5	011207001583	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	25.47				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001584	装饰面板墙面	部位：走道 1. 节点：DT-WC-K1-02/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽） 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	12.64				
7	011207001585	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm木纹覆膜铝板MT-103 2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各	m2	22.58				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001586	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	35.92				
9	011207001587	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 节点：DT-WC-K1-08/A 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：双层12mm阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	13.01				

			<p>计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
10	011207001588	墙面装饰板	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-09/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105</p> <p>3. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	80.3				
11	011207001589	墙面装饰板	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p>	m2	18.14				

			<p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011207001590	墙面装饰板（圆弧倒角）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设</p>	m2	4.95				

			计及相关规范要求						
13	011207001591	装饰面板墙面（电视墙）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、 1. 2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板, U型固定夹 5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	16.12				
14	011207001592	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-05/01~02 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、 9. 5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各	m2	32.56				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011207001593	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-04/01、DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	18.29				
16	011207001594	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-06/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm深灰色烤漆板WD-104 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系	m2	1.65				

			<p>列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
17	011207001595	装饰面板墙面	<p>部位: 卧室</p> <p>1. 节点: DT-WC-K1-06/01~02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm皮纹防火板WD-103 (弧形造型)</p> <p>3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	36.05				
18	011207001596	装饰面板墙面	<p>部位: 卧室</p> <p>1. 节点: DT-WC-K1-06/01~02</p>	m2	83.9				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
19	011207001597	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-K1-06~07</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	51.18				

20	011207001598	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104 3. 基层材料种类：12mm阻燃板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带（槽）、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	14.99				
21	011207001599	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-K1-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 龙骨材料种类：40*20热镀锌型钢，龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带（槽）、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内	m2	17.55				

			容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
22	011207001600	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-T1-08/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画 WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	176.64				
23	011210006101	艺术玻璃隔断	部位：卫生间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm艺术玻璃GL-101 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设	m2	51.89				

			计及相关规范要求						
24	011210006102	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不銹鋼边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 （5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、计及相关规范要求	m2	30.11				
25	011502001059	金属装饰线	部位：座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色：发纹青古铜不銹鋼装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	42.43				
26	010402001024	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的	m3	7.35				

			<p>非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>						
27	010903002050	墙面涂膜防水	<p>1. 部位：卫生间墙面</p> <p>2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	278.85				
28	011201001025	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	147.02				
29	011210006103	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉（容重48KG/M3）</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积</p>	m2	492.05				

			<p>计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
30	011210006104	钢架墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	81.52				
31	010507007025	其他构件	<p>1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基</p> <p>2. 混凝土种类：商品混凝土</p> <p>3. 混凝土强度等级：C20</p> <p>4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关</p>	m3	1.1				

			规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范						
		七层ET客房墙、柱面装饰工程合计							
		七层ET客房天棚工程							
1	011302001228	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌φ8全牙螺杆，间距900x900 5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设	m2	269.45				

			计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001229	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑 7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	84.78				
3	011302001230	金属饰面天棚	节点: DT-RC-TY-02/04 1. 面层材料品种、规格:1.2mm发纹青铜不锈钢	m2	8.89				

			<p>钢</p> <p>2. 基层材料品种、规格:玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001231	吊顶天棚	<p>部位: 窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关</p>	m2	19.34				

			构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002082	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.25				
6	011304002083	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：350×350 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	11				
7	011304002084	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	11				
8	011406001124	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规	m2	288.78				

			范要求						
9	011406001125	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数 ：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 ：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数 ：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	84.78				
10	011502004026	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	58.22				
		七层ET客房天棚工程合计							
		七层ET客房其他装饰工程							
1	010809004019	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类 ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求	m2	8.14				

			6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑， 满足设计、招标文件 及相关规范要求						
2	010810001032	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、 遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单 轨长乘以实际高度以 “m2” 计算 5. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m2	131.63				
3	011207001601	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-K1- 01/02 2. 面层材料品种、规格 、颜色：5mm银镜（加 热膜）ML-101、 1.2mm發紋深古銅不锈 钢MT-101边框 3. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢 龙骨 5. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算 6. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法；固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价，结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 ，并满足招标文件、设 计及相关规范要求	m2	17.38				
4	011501011093	衣柜	1. 名称：衣柜 2. 节点：DT-SF-K1-	个	11				

			<p>03/04/05</p> <p>3. 尺寸</p> <p>： 1050mm×600mm×2600mm</p> <p>4. 柜门材质：12mm橘色烤漆板WD-102、15mm皮纹防火板WD-103、1.2mm发纹青古铜不锈钢MT-101边框及造型柜门把手（柜门同M04另计）</p> <p>5. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、挂衣杆</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求</p>						
5	011501011094	行李架	<p>1. 名称：行李架</p> <p>2. 节点：DT-SF-K1-01/02</p> <p>3. 尺寸</p> <p>： 800mm×600mm×2600mm</p> <p>4. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm佩纳深蓝大理石ST-102、挂衣杆</p> <p>5. 抽屉材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范</p>	个	11				

			及招标文件要求						
6	穗 011501021056	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-K1-01/02 3. 尺寸 ： 1645mm×540mm×850mm 4. 柜体材质及规格 ： 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 ： 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 ： 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	11				
7	穗 011501021057	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-T2-01 3. 尺寸 ： 650mm×310mm×250mm 4. 台面材质及规格 ： 20mm光面米兰白大理石ST-104、亚克力透光板 5. 龙骨材质及规格 ： 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	11				

8	011503004053	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PF-117 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	22				
9	011503004054	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：浴缸扶手PF-107B 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	11				
10	011505006022	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	11				
11	011505007022	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	11				
		七层ET客房其他装饰工程合计							
		七层ET客房门窗及五金							
1	010801001092	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭	m2	19.8				

			门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801001093	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M04 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表（含衣柜门） 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	47.52				
3	010801001094	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色	m2	27.72				

			<p>木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
4	010801006366	门五金件	<p>1. 名称: 合页</p> <p>2. 五金编号: HD-0005</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	22				
5	010801006367	门五金件	<p>1. 名称: 把手</p> <p>2. 五金编号: HD-0007</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	22				
6	010801006368	门五金件	<p>1. 名称: 门挡</p> <p>2. 五金编号: HD-0014</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	22				
7	010801006369	门五金件	<p>1. 名称: 欧标暗藏闭门器</p> <p>2. 五金编号: HD-G102</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	11				
8	010801006370	门五金件	<p>1. 名称: 三维可调隐藏式合页</p>	套	11				

			2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
9	010801006371	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	11				
10	010801006372	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	11				
11	010801006373	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	11				
12	010801006374	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	11				
13	010801006375	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	11				
14	010801006376	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	33				
15	010801006377	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119	套	11				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
16	010805005047	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	19.8				
17	010805005048	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、	m2	24.64				

			规范及招标文件要求 ，结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价						
18	011502007081	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	11				
19	011502007082	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	10.67				
20	011502007083	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	11				
		七层ET客房门窗及五 金合计							
		七层ES客房（4间）							
		七层ES客房（4间）合 计							
		七层ES客房楼地面装 饰工程							
1	010904002076	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA- 101聚合物水泥防水涂 料 2. 涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上 翻至建筑完地面成面上 300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清 单计算规则（含反边工 程量） 5. 其它：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑，满足	m2	113.58				

			设计、招标文件及相关规范要求						
2	010904002077	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：2.0厚单组份聚氨脂防水涂料，遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	113.58				
3	011101001039	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.96				
4	011101003035	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按	m2	84.28				

			<p>图示尺寸以m2计算</p> <p>7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011102001148	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	24.92				
6	011102001149	石材楼地面（地面1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p>	m2	15.77				

			5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001150	石材楼地面 (地面 2) 湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm石材专用粘结剂 3. 防水层: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm (此项另计) 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	57.48				
8	011102001151	石材楼地面 (地面 2) 湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石 (水洗面) ST-	m2	11.04				

			<p>102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011104001051	地毯楼地面（地面5）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm阿克明机制地毯CA-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	113.36				
10	011104002025	胶地板地面（地面6）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石塑胶地</p>	m2	47.96				

			板（人字拼）WF-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011105006064	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.6				
12	011108001087	石材零星项目ST-	1. 面层材料品种、规格	m2	2				

		102（淋浴间反坎）	、颜色:20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋@100 3. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	011108001088	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.44				
14	011502001060	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格	m	66.08				

			、颜色：發紋深古銅不 锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清 单计算规则 4. 其他：含各节点细部 做法、连接件、固定件 、不同金属材料交界处 设置防腐蚀胶垫等满足 招标文件及设计要求的 所有内容均综合报价 ，结算时不因采用方式 变化和深化设计而调整 综合单价。满足设计、 招标文件及相关规范要 求						
		七层ES客房楼地面装 饰工程合计							
		七层ES客房墙、柱面 装饰工程							
1	011204001093	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格 、颜色：20mm光面格力 灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配 合比：10mm石材专用粘 结剂 4. 防护材料种类 ：20mm厚石材六面防护 、表面做结晶处理、同 色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要 求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清 单计算规则 7. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含各节 点细部做法等满足招标 文件及设计要求的所有 内容均综合报价，结算 时不因细部采用方式变 化和深化设计而调整综 合单价，并满足招标文 件、设计及相关规范要 求	m2	156.69				

2	011204001094	石材墙面拼花	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101/20mm光面佩纳深蓝大理石ST-102 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.12				
3	011204001095	石材墙面	部位：淋浴间 1. 节点：DT-WC-ES-07/02 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 基层板材质：12mm埃特板 5. 龙骨材质、规格：40*40mm镀锌扁通 6. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 8. 工程量计算规则：清单计算规则 9. 其他：详图纸相关各	m2	5.72				

			节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011204001096	石材墙面	部位：马桶间 1. 节点：DT-WC-K1-09/01 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 4. 龙骨材质、规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	39.28				
5	011207001602	墙面装饰板	部位：客厅、走道、衣帽间、卧室 1. 节点：DT-WC-ES-03/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、 9.5mm石膏板	m2	197.72				

			<p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011207001603	装饰面板墙面	<p>部位：走道</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-02/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板</p> <p>4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	8.96				
7	011207001604	装饰面板墙面	部位：走道	m2	4.6				

			<p>1. 节点：DT-WC-ES-02/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101（弧形开槽）</p> <p>3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
8	011207001605	装饰面板墙面	<p>部位：客厅、走道</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101</p> <p>2. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	62.84				

9	011207001606	装饰面板墙面（电视墙）	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-ES-05/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃板（表面喷黑）、 1. 2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板, U型固定夹 5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	11.84				
10	011207001607	墙面装饰板	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-ES-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、 9. 5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	5.96				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011207001608	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-ES-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装、亚克力透光片等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.8				
12	011207001609	装饰面板墙面	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-ES-05/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按	m2	4.04				

			<p>设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
13	011207001610	装饰面板墙面（弧形）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-06/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板</p> <p>4龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	4.76				
14	011207001611	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-ES-</p>	m2	4.52				

			06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011207001612	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-ES-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1.2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01 3. 基层材料种类：12mm阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式	m2	32.61				

			变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
16	011207001613	装饰面板墙面	部位：客厅、卧室 1. 节点：DT-WC-ES-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	29.04				
17	011207001614	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-ES-06/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	16.08				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
18	011207001615	墙面装饰板	部位：淋浴间 1. 节点：DT-WC-ES-07/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm)GL-102 3. 固定件材质：成品U型金属玻璃夹 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.36				
19	011207001616	墙面装饰板	部位：马桶间 1. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105 2. 基层材料种类：15mm阻燃板、9.5mm石膏板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件	m2	41.04				

			、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
20	011210006105	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 （5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	27.8				
21	011502001061	金属装饰线	部位：客厅 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	53.28				
22	010402001025	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 厚度：100mm厚	m3	7.39				

			3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等						
23	010903002051	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	210.61				
24	011201001026	墙面一般抹灰	1. 基层类型：20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	147.78				
25	011210006106	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板	m2	139.05				

			, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 (防锈), 2. 龙骨材料种类 : 30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料: 玻璃棉 (容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
26	011210006107	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类 : 50*50*4热镀锌方钢, 横竖间距400, 竖向间距600 3. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	207.21				
27	010507007026	其他构件	1. 部位: 卫生间墙、厨	m3	1.03				

			房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范						
		七层ES客房墙、柱面装饰工程合计							
		七层ES客房天棚工程							
1	011302001232	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆, 间距900x900 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、	m2	193.72				

			防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001233	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工</p>	m2	69.88				

			方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001234	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	26.16				
4	011304002085	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.32				
5	011304002086	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	12				

6	011304002087	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1180×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	4				
7	011304002088	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸：1200×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	4				
8	011406001126	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	231.04				
9	011406001127	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油	m2	75.32				

			漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502004027	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	74.52				
		七层ES客房天棚工程合计							
		七层ES客房其他装饰工程							
1	010809004020	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.36				
2	010810001033	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招	m2	90				

			标文件及相关规范要求						
3	011207001617	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-ES-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、 1. 2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.08				
4	011501011095	行李架	1. 名称：行李架 2. 节点：DT-SF-ES-01 3. 尺寸：3000×600×2600mm 4. 柜体材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、定制艺术墙纸WC-106、20mm格力灰大理石ST-101 5. 抽屉材质及装饰面层：15mm浅色木饰面（山纹橡木）WD-101、 1. 2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、 12mm超白钢化玻璃GL-102、挂衣杆	个	4				

			6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
5	穗 011501021058	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-TL-ES-01 3. 尺寸 : 1400×600×850mm 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102 6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	组	4				
6	穗 011501021059	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-TL-ES-01 3. 尺寸 : 1650×600×850mm 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、4mm木纹覆膜铝板MT-103 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理石ST-104、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢线条MT-102	组	4				

			6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按 图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五 金, 石材磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、石 材结晶、暗藏LED灯带 在投标报价中综合考虑 , 满足设计、规范及招 标文件要求						
7	穗 011501021060	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-TL-ES-01 3. 尺寸 : 690×600×850mm 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、 4mm木纹覆膜铝板MT- 103 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理 石ST-104、1.2mm交叉 紋古銅色不锈钢线条 MT-102 6. 龙骨材质及规格 : 40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按 图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五 金, 石材磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、石 材结晶、暗藏LED灯带 在投标报价中综合考虑 , 满足设计、规范及招 标文件要求	组	4				
8	011503004055	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全 扶手PF-117 3. 计算规则: 按设计图 示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招 标文件及相关规范要求	套	8				
9	011505006023	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则: 按设计图 示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招	套	4				

			标文件及相关规范要求						
10	011505007023	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	4				
		七层ES客房其他装饰工程合计							
		七层ES客房门窗及五金							
1	010801001095	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	16.8				
2	010801001096	木门	1. 名称:成品单扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-101浅色木饰面板、MT-101发纹	m2	10.08				

			<p>青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010801001097	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面推拉门</p> <p>2. 门窗编号:M08</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	18.24				
4	010801006378	门五金件	<p>1. 名称: 合页</p> <p>2. 五金编号: HD-0005</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p>	套	16				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
5	010801006379	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	16				
6	010801006380	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
7	010801006381	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
8	010801006382	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
9	010801006383	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
10	010801006384	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
11	010801006385	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算	套	12				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
12	010801006386	门五金件	1. 名称：單扇移門五金套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
13	010801006387	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
14	010801006388	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	8				
15	010805005049	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M06 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	26.5				
16	010805005050	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门	m2	12.28				

			2. 门窗编号:M07 3. 门代号及洞口尺寸 : 详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度 : 5mm+1.14pvb+5mm双 超白夹彩色胶片玻璃 GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、 材质: MT-101发纹青古 铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则: 按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他: 不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 , 气密压条、设计要求的 玻璃颜色等综合考虑 在报价内, 满足设计、 规范及招标文件要求 , 结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价						
17	011502007084	门五金件	1. 名称: 密封条 2. 五金编号: HD-0015 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	8				
18	011502007085	门五金件	1. 名称: 自动门底刷 2. 五金编号: HD-G106 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	4				
19	011502007086	门五金件	1. 名称: 密封条 2. 五金编号: HD-G107 3. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求	m	4				
		七层ES客房门窗及五金合计							
		七层PS客房(1间)							
		七层PS客房(1间)合							

		计							
		七层PS客房楼地面装饰工程							
1	010904002078	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则(含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	36.94				
2	010904002079	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 2.0厚单组份聚氨脂防水涂料, 遇墙上反, 高度为建筑完成面+300mm 2. 涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则(含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	36.94				
3	011101001040	水泥砂浆楼地面	1. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚WSM20预拌砂浆找平 3. 工程量计算规则: 清单计算规则	m2	7.04				

			4. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011101003036	细石混凝土楼地面	1. 名称：卫生间沉箱 2. 20厚WSM20水泥砂浆找平层 3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层 4. LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 5. 20厚C20细石混凝土填充层 6. 工程量计算规则：按图示尺寸以m2计算 7. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	16.51				
5	011102001152	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则	m2	33.18				

			8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001153	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.56				
7	011102001154	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石（水洗面）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm（此项另计）	m2	1.65				

			<p>)</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡</p> <p>5. 防护材料种类： ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：石材地漏盖板、磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001155	石材楼地面（地面 1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm米兰白大理石ST-104</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类： ：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	3.21				

9	011102001156	石材楼地面拼花（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mmWSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.19				
10	011102001157	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm格力灰大理石ST-101/20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝	m2	16.99				

			6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011102001158	石材楼地面拼花（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm米兰白大理石ST-104/20mm范思哲黑大理石ST-105 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.42				
12	011104002026	胶地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm三层复合锁扣胶地板（人字拼）FL-101 2. 地板垫层：2mm厚地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层	m2	110.32				

			<p>4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>5. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>7. 其他: 地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
13	011105006065	踢脚线 (踢脚1)	<p>1. 踢脚线高度: 50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101</p> <p>3. 基层材料品种、规格: 12MM厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算</p> <p>5. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	3.99				
14	011108001089	石材零星项目ST-102 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝大理石ST-102</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋@100</p> <p>3. 防护材料种类: 20MM厚石材六面防护</p>	m2	0.17				

			、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
15	011108001090	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石门槛石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.02				
16	011502001062	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部	m	10.46				

			做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		七层PS客房楼地面装饰工程合计							
		七层PS客房墙、柱面装饰工程							
1	011204001097	石材墙面	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm光面格力灰大理石ST-101 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	80.13				
2	011207001618	装饰面板墙面	部位：会客厅、卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm木色木饰面WD-S105 2. 基层材料种类	m2	79.27				

			: 15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011207001619	装饰面板墙面(弧形)	部位: 会客厅 1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm木色木饰面(弧形)WD-S105 2. 基层材料种类: 15mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.48				
4	011207001620	装饰面板墙面	部位: 会客厅 1. 节点: DT-WC-PS-07/01 2. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm木色木饰面WD-S105 3. 基层材料种类	m2	3.7				

			<p>: 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
5	011207001621	装饰面板墙面(包柱)	<p>部位: 会客厅</p> <p>1. 节点: DT-WC-PS-07/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 无机涂料PT-101</p> <p>3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料品种、规格: 轻钢龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	17.75				
6	011207001622	装饰面板墙面	<p>部位: 书房</p> <p>1. 节点:</p>	m2	37.95				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板WD-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011207001623	装饰面板墙面	<p>部位：书房、卧室</p> <p>1. 节点：DT-SF-PS-07/03</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm皮纹防火板（开槽）WD-103</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	6.05				
8	011207001624	装饰面板墙面（弧形	部位：卧室	m2	4.09				

)	<p>1. 节点：DT-WC-PS-05/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画（弧形）WC-104、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
9	011207001625	装饰面板墙面	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-PS-05/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制丝印画WC-104、1. 2mm發紋深古銅不锈钢收边MT01</p> <p>3. 基层材料种类：12mm阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类：U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各</p>	m2	10.71				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001626	装饰面板墙面（弧形）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-PS-05/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm木色木饰面（开槽弧形）WD-S105 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1. 11				
11	011207001627	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-PS-05/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm木色木饰面（开槽）WD-S105 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	1. 14				

			计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011207001628	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-PS-05/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：肌理漆PS-S104（此项另计） 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	12.19				
13	011207001629	墙面装饰板（圆弧倒角）	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-PS-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-	m2	0.45				

			<p>103</p> <p>3. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板、</p> <p>9. 5mm石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类： 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
14	011207001630	装饰面板墙面（电视墙）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 节点：DT-WC-PS-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色： 12mm阻燃板（表面喷黑）、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>3. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类 ： 40*20热镀锌方钢, 15*150热镀锌预埋板， U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按12mm阻燃板铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文</p>	m2	1.1				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011207001631	装饰面板墙面	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-PS-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm橘色烤漆板WD-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.98				
16	011207001632	墙面装饰板	部位：卧室 1. 节点：DT-WC-PS-04/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-103 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	1.63				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
17	011207001633	装饰面板墙面	部位：卫生间 1. 面层材料品种、规格、颜色：1mm木纹覆膜铝板MT-S106 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.3				
18	011207001634	装饰面板墙面	部位：衣帽间 1. 节点：DT-WC-PS-02/01 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜ML-101 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板、9mm厚阻燃板 4. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	2.28				

			<p>计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
19	011207001635	装饰面板墙面	<p>部位：卫生间</p> <p>1. 节点：DT-WC-PS-02/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm木色木飾面WD-S105（弧形开槽）</p> <p>3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1				
20	011207001636	墙面装饰板	<p>部位：座厕间</p> <p>1. 节点：DT-WC-PS-06/02</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：胶面墙纸WC-105</p> <p>3. 基层材料种类</p>	m2	7.51				

			<p>: 15mm阻燃板、 9.5mm石膏板</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
21	011210006108	玻璃隔断	<p>部位: 备餐区</p> <p>1. 节点: DT-SF-PS-04/02</p> <p>2. 边框材料种类、规格: 1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101</p> <p>3. 玻璃品种、规格、颜色: 10mm超白长虹夹丝玻璃 (5mm+1.14pvb+5mm) GL-101</p> <p>4. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>5. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	5.16				
22	011210006109	艺术玻璃隔断	<p>部位: 书房</p> <p>1. 边框材料种类、规格: 1.2mm发纹青古铜不锈钢边框及造型MT-101</p> <p>2. 玻璃品种、规格、颜色: 10mm艺术玻璃GL-101</p> <p>3. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>4. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容</p>	m2	2.33				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
23	011210006110	淋浴间隔断	部位：淋浴间 1. 边框材料种类、规格：1.2mm發紋深古銅不锈钢边框MT-101 2. 玻璃品种、规格、颜色：10mm双超白夹彩色胶片玻璃 （5mm+1.14pvb+5mm）GL-102 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.2				
24	011406001128	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：肌理漆PT-S104 2. 基层材料品种、规格、颜色：整体网格布一道, 粉刷石膏 3. 腻子品种、遍数：2mm防裂腻子3遍 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	12.19				
25	011502001063	金属装饰线	部位：卧室、座厕间 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件	m	5.8				

			、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
26	010903002052	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	107.65				
27	011210006111	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：50*50*4热镀锌方钢，横竖间距400，竖向间距600 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	72.1				
28	010402001026	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0	m3	1.8				

			2. 厚度：100mm厚 3. 墙体类型：内墙 4. 砂浆强度等级：M15预拌砂浆 5. 工程量计算规则：工程量包含砌体及按照设计图纸和规范要求设置的构造柱（抗裂柱）、圈梁、过梁及不到顶的非承重墙增加墙顶混凝土梁（压顶梁）、填充墙顶部与梁错位增加的圈梁、模板安装、超高支撑、钢筋绑扎、混凝土制作、浇筑，砌体的加固钢筋、拉结钢筋及本标段预留洞封堵、与斜梁板之间塞缝填充干硬性细石混凝土或小砌块、圆弧形增加费用、消火栓管道安装完成后砌墙降效所增加的费用等在综合单价综合考虑，不另外计算 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等						
29	010507007027	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.35				
		七层PS客房墙、柱面装饰工程合计							
		七层PS客房天棚工程							
1	011302001235	双层石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子	m2	181.76				

			<p>子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001236	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、</p>	m2	22.79				

			<p>8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001237	吊顶天棚	<p>部位: 窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:40×20热镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收</p>	m2	26.78				

			(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011304002089	ABS百叶成品风口	1. ABS百叶成品风口 2. 工程量计算规则: 按图纸投影面积计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.05				
5	011304002090	成品检修口	1. 成品铝合金天花检修口 2. 尺寸: 450×450 3. 计算规则: 按图纸以数量计算 4. 满足设计文件、招标文件及相关规范要求	个	6				
6	011406001129	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数: 无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数: 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	177.23				

7	011406001130	无机防水涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数： 无机防水涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 无机防水涂料PT-102底漆二道 3. 腻子品种、遍数： 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	22.79				
8	011406001131	肌理漆PT-S104	1. 油漆品种、刷漆遍数： 肌理漆PT-S104 2. 腻子品种、遍数： 3厚耐水腻子分遍找平 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.53				
9	011502004028	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：80×40 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	33.74				
		七层PS客房天棚工程合计							
		七层PS客房其他装饰工程							
1	010809004021	石材窗台板ST-102	节点：DT-FC-TY-02/07 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝	m2	8.42				

			大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010810001034	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	23.82				
3	010810001035	电动窗帘	1. 窗帘材质：罗马帘FA-1002 2. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 3. 计算规则：按窗户尺寸计算工程量 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	52.59				
4	011207001637	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：DT-TL-PS-01/02 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm银镜（加热膜）ML-101、1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101边框 3. 基层材料种类	m2	1.99				

			<p>: 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法: 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
5	011207001638	卫生间镜箱	<p>部位: 卫生间</p> <p>1. 节点: DT-TL-PS-04/01</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm银镜(加热膜) ML-101、</p> <p>1. 2mm發紋深古銅不銹鋼MT-101边框</p> <p>3. 镜箱材质: 15mm木色木飾面WD-S105</p> <p>4. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法: 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范</p>	m2	1.1				

			要求						
6	011501008001	壁柜	1. 名称：壁柜 2. 节点：详见图纸 3. 尺寸 ：425×600×2500 4. 柜体材质及装饰面层 ：15mm木色木飾面WD-S105 5. 基层材质：12mm阻燃板 5. 工程量计算规则：按图示以延长米计算 6. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	m	0.425				
7	011501008002	壁柜	1. 名称：壁柜 2. 节点：详见图纸 3. 尺寸 ：375×600×2500 4. 柜体材质及装饰面层 ：15mm木色木飾面WD-S105 5. 基层材质：12mm阻燃板 5. 工程量计算规则：按图示以延长米计算 6. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	m	0.375				
8	011501009014	吊柜	1. 名称：吊柜 2. 节点：DT-SF-PS-04/01 3. 尺寸 ：1000×300×700 4. 柜体材质及装饰面层 ：15mm木色木飾面WD-S105 5. 工程量计算规则：按图示以延长米计算 6. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	m	1				
9	011501009015	吊柜	1. 名称：吊柜 2. 节点：DT-SF-PS-04/01	m	1.04				

			3. 尺寸 : 1040×300×900 4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm木色木飾面WD-S105 5. 工程量计算规则:按图示以延长米计算 6. 其他:含柜体五金, 满足设计、规范及招标文件要求						
10	011501009016	低柜	1. 名称: 低柜 2. 节点: DT-SF-PS-04/01 3. 尺寸 : 2570×300×850 4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm木色木飾面WD-S105、20mm米兰白大理石台面ST-104 5. 基层材质: 12mm阻燃板 5. 工程量计算规则:按图示以延长米计算 6. 其他:含柜体五金, 满足设计、规范及招标文件要求	m	2.57				
11	011501009017	低柜	1. 名称: 低柜 2. 节点: DT-SF-PS-04/01 3. 尺寸 : 2040×600×850 4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm木色木飾面WD-S105、20mm米兰白大理石台面ST-104 5. 基层材质: 12mm阻燃板 5. 工程量计算规则:按图示以延长米计算 6. 其他:含柜体五金, 满足设计、规范及招标文件要求	m	2.04				
12	011501009018	低柜	1. 名称: 低柜 2. 节点: DT-SF-PS-04/01 3. 尺寸	m	4.61				

			: 4610×600×850 4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm木色木饰面WD-S105、20mm米兰白大理石台面ST-104 5. 基层材质: 12mm阻燃板 5. 工程量计算规则: 按图示以延长米计算 6. 其他: 含柜体五金, 满足设计、规范及招标文件要求						
13	011501011096	行李架	1. 名称: 行李架 2. 节点: DT-SF-PS-01~02 3. 尺寸 : 2688×600×2500 4. 柜体材质及装饰面层 : 15mm木色木饰面WD-S105、20mm格力灰大理石ST-101 5. 抽屉材质及装饰面层 : 15mm木色木饰面WD-S105、1.2mm交叉纹古铜色不锈钢边框MT-102、12mm超白钢化玻璃GL-102、挂衣杆 6. 工程量计算规则: 按图示以数量计算 7. 其他: 含柜体特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
14	穗 011501021061	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-TL-PS-01 3. 尺寸 : 2440×600×850 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、1mm木纹覆膜铝板MT-S106 5. 台面材质及规格 : 20mm光面米兰白大理	组	1				

			石ST-104、1.2mm发纹深古銅不锈钢线条MT-101 6. 龙骨材质及规格：40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
15	穗 011501021062	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-TL-PS-01 3. 尺寸：1100×600×250 4. 柜体材质及规格：15mm木色木飾面WD-S105 5. 台面材质及规格：20mm光面米兰白大理石ST-104 6. 龙骨材质及规格：40*20热镀锌方钢 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
16	穗 011501021063	吧台	1. 名称：吧台 2. 节点：DT-SF-PS-03/04 3. 尺寸：800×700×750 4. 柜体材质及规格：12mm阻燃板基层、1.2mm發紋深古銅不锈钢MT-101面层 5. 台面材质及规格：20mm光面格力灰大理石ST-101	组	1				

			6. 龙骨材质及规格：40*20*2.5mm镀锌扁通 6. 工程量计算规则:按图示以数量计算 7. 其他:含柜体五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
17	011505006024	毛巾杆(架)	1. 毛巾杆PF-116 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	2				
18	011505007024	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PF-109 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	2				
		七层PS客房其他装饰工程合计							
		七层PS客房门窗及五金							
1	010801001098	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M01 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满	m2	4				

			足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801001099	木门	1. 名称:成品双扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M04 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、、WD-103皮纹防火板/WD-104深灰色烤漆板、MT-101发纹青古铜不锈钢造型拉手，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	6.09				
3	010801001100	木门	1. 名称:成品单扇木饰面门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-S105木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以	m2	5.04				

			平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
4	010801001101	木门	1. 名称:成品双扇木饰面入户门 2. 门窗编号:M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质实心门、门扇厚度50mm、WD-S105木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	3.6				
5	010801006389	门五金件	1. 名称: 合页 2. 五金编号: HD-0005 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
6	010801006390	门五金件	1. 名称: 把手	套	4				

			2. 五金编号：HD-0007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
7	010801006391	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
8	010801006392	门五金件	1. 名称：欧标暗藏闭门器 2. 五金编号：HD-G102 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
9	010801006393	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 五金编号：HD-G103 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
10	010801006394	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-G104 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
11	010801006395	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-G105 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
12	010801006396	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-G108 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
13	010801006397	门五金件	1. 名称：單扇移門五金	套	4				

			套件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-G109 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
14	010801006398	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-G112 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
15	010801006399	门五金件	1. 名称：天地軸 2. 五金编号：HD-G113 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
16	010801006400	门五金件	1. 名称：隐藏式门吸 2. 五金编号：HD-G119 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
17	010805005051	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm双超白夹彩色胶片玻璃GL-102 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工	m2	2.98				

			方式变化和深化设计而调整综合单价						
18	010805005052	玻璃门	1. 名称：艺术玻璃推拉门 2. 门窗编号:M03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm长虹夹丝玻璃GL-101 5. 门框或扇外围尺寸、材质：MT-101发纹青古铜不锈钢边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	11.78				
19	011502007087	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	2				
20	011502007088	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-G106 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	4				
21	011502007089	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-G107 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	4				
		七层PS客房门窗及五金合计							

		七层EL行政酒廊、厨房、卫生间							
		七层EL行政酒廊、厨房、卫生间合计							
		七层EL行政酒廊、厨房、卫生间楼地面装饰工程							
1	010904002080	楼(地)面涂膜防水	部位：卫生间 1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则：清单计量规则（含反边工程量） 3. 其他：上返高度XXXmm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	23.09				
2	011102001159	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝大理石ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	118.13				
3	011102001160	石材楼地面（ST-	部位：卫生间	m2	14.46				

		1003)湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面范思哲黑大理石(ST-1003) 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料,高度为建筑完成面+300mm（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011102003031	块料楼地面（地面4）湿区地面	部位：厨房 1. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×10瓷砖（TL-2003） 2. 嵌缝材料种类：10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防水层材料：1.5mm厚JSA-101聚合	m2	20.77				

			<p>物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm (此项另计)</p> <p>6. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>7. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011104001052	地毯楼地面 (地面5)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm阿克明机制地毯CA-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>5. 其他: 专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等, 在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	45.45				
6	011104001053	地毯楼地面 (CA-2001)	<p>部位: 后勤办公</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 600×600×10mm厚方块地毯 (CA-2001)</p> <p>2. 基层厚度、材质: 15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>5. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法等招标文件及设计要求的所有内容在投标报</p>	m2	9.13				

			价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011105006066	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm發紋深古銅不锈钢踢脚MT-101 3. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.21				
8	011105006067	踢脚线（拉丝不锈钢MT-2002）	部位：后勤办公 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢MT-2002 3. 基层材料品种、规格:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 4. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算（不含折边面积），折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 5. 其他:含各节点细部	m2	1.63				

			做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011108001091	门槛石	部位：后勤办公 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚佩纳深蓝大理石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.11				
10	011502001064	金属装饰线	部位：地毯地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：發紋深古銅不锈钢装饰线MT01 2. 规格：5mm×1.2mm 3. 工程量计算规则：清	m	24.27				

			单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		七层EL行政酒廊、厨房、卫生间楼地面装饰工程合计							
		七层EL行政酒廊、厨房、卫生间墙、柱面装饰工程							
1	010903002053	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度详见图纸设计说明，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	52.52				
2	011204001098	石材墙面ST-1002	部位：卫生间 1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚光面浅灰色（米兰灰）大理石ST-1002 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各	m2	44.09				

			节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204003022	块料墙面（墙5）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色： 600×600×9松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、材质： 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	72.47				
4	011207001639	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm木色木饰面WD-1002（开槽） 2. 基层材料种类： 12mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨，龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内	m2	162.14				

			容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011210006112	玻璃隔断	部位：行政酒廊 1. 玻璃品种、规格、颜色：6mm+1.56pvb+6mm超白钢化夹胶玻璃GL-1008 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	35.76				
6	011210006113	厕格隔断	1. 部位或详图：卫生间厕格隔断，详DT-1F-WC-14/24 2. 隔板材料品种、规格、颜色：15mm厚木色木饰面（WD-1002）+15mm厚木色木饰面（WD-1002） 3. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚B1级阻燃板 4. 踢脚材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜色不锈钢MT-1001 5. 龙骨材料种类、规格、中距：40×20热镀锌方钢等按设计要求综合考虑 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：含各节点细部做法、与主体墙连接、连接件、固定件、预埋件、骨架制作与安装、转接件密封胶条及胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，满足招	m2	28.2				

			标文件、设计及相关规范要求						
7	011406001132	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	46.77				
8	010507007028	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.13				
		七层EL行政酒廊、厨房、卫生间墙、柱面装饰工程合计							
		七层EL行政酒廊、厨房、卫生间天棚工程							
1	011302001238	木纹铝板面层天棚	1. 面层材料品种、规格：15mm厚蜂窝基层木纹铝板MT-1003 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50×50×5镀锌	m2	85.58				

			<p>方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型,竖向间距1000mm,钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接,按照铝板配套一体式角码,角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011302001239	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板、8mm玻镁板</p>	m2	75.02			

			<p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001240	金属饰面天棚	<p>节点: DT-RC-TY-02/04</p> <p>1. 面层材料品种、规格:1.2mm发纹青古铜不锈钢</p> <p>2. 基层材料品种、规格:玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件</p>	m2	9				

			、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001241	成品石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:600×600×12mm厚成品石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格:详后勤区装修标准做法表及大样图</p> <p>4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤</p>	m2	10.34				

			检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011302001242	双层石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而</p>	m2	15.36				

			调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011406001133	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子品种、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	89.37				
7	011406001134	无机涂料PT-1003	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料PT-1003面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料PT-1003底漆二道 3. 腻子种类、遍数：2mm防潮防裂腻子3遍 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.36				
		七层EL行政酒廊、厨房、卫生间天棚工程合计							
		七层EL行政酒廊、厨房、卫生间其他装饰工程							
1	010810001036	电动窗帘	1. 窗帘材质：罗马帘	m2	61.65				

			FA-1002 2. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 3. 计算规则：按窗户尺寸计算工程量 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011210005001	固定屏风	1. 节点：DT-1F-FD-10 2. 屏风 3. 面层材料品种、规格、颜色：15mm黑色木饰面WD-1001、12mm水波纹玻璃、1.2mm古铜色不锈钢边框MT-1001 5. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m ²	18.53				
3	011501008003	高柜	1. 名称：高柜 2. 节点：DT-7F-FD-01/01 3. 尺寸：1700×700×2900 4. 柜体材质及装饰面层：15mm黑色木饰面WD-1001、12mm水波纹玻璃GL-1002 5. 基层材质：12mm阻燃板、40x40x3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按图示以延长米计算 6. 其他：含柜体五金，满足设计、规范及招标文件要求	套	1				
4	穗 011501021064	咖啡、茶水吧台	1. 名称：咖啡、茶水吧台 2. 节点：DT-1F-FD-09/06 3. 尺寸：3226×700×1000 4. 台面材质及规格：20mm米兰灰大理石	组	1				

			ST-1002 5. 柜体材质及规格 : 60×780手工砖TL-1001/木色木饰面WD-1002 6. 基层材质及规格 : 12mm阻燃板基层 7. 龙骨材质及规格 : 20*40*3mm镀锌扁通 8. 工程量计算规则:按图示以数量计算 9. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
5	穗 011501021065	自助餐台	1. 名称: 自助餐台 2. 节点: DT-1F-FD-09/06 3. 尺寸 : 2500×700×1000 4. 台面材质及规格 : 20mm米兰灰大理石ST-1002 5. 柜体材质及规格 : 60×780手工砖TL-1001/木色木饰面WD-1002 6. 基层材质及规格 : 12mm阻燃板基层 7. 龙骨材质及规格 : 20*40*3mm镀锌扁通 8. 工程量计算规则:按图示以数量计算 9. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	组	2				
6	穗 011501021066	面档、蛋档吧台	1. 名称: 面档、蛋档吧台 2. 节点: DT-1F-FD-09/06 3. 尺寸	组	1				

			: 2500×1000×1000 4. 台面材质及规格 : 20mm米兰灰大理石ST-1002 5. 柜体材质及规格 : 60×780手工砖TL-1001/木色木饰面WD-1002 6. 基层材质及规格 : 12mm阻燃板基层 7. 龙骨材质及规格 : 20*40*3mm镀锌扁通 8. 工程量计算规则:按图示以数量计算 9. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
7	穗 011501021067	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-1F-WC-12/16、17 3. 尺寸 : 1500×650×850 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002 5. 台面材质及规格 : 20mm厚光面浅灰色(米兰灰)大理石ST-1009 6. 龙骨材质及规格: 详设计图纸 7. 工程量计算规则:按图示以数量计算 8. 其他:含柜体五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、石材结晶、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
8	穗 011501021068	洗漱台柜	1. 名称: 洗漱台柜 2. 节点: DT-1F-WC-	组	1				

			12/16、17 3. 尺寸 : 1600×650×850 4. 柜体材质及规格 : 12mm阻燃板基层、 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢MT-1002 5. 台面材质及规格 : 20mm厚光面浅灰色 (米兰灰) 大理石ST-1009 6. 龙骨材质及规格: 详 设计图纸 7. 工程量计算规则: 按 图示以数量计算 8. 其他: 含柜体五金 , 石材磨边倒角、开孔 开洞、六面防护、石材 结晶、暗藏LED灯带在 投标报价中综合考虑 , 满足设计、规范及招 标文件要求						
		七层EL行政酒廊、厨房、卫生间其他装饰工程合计							
		七层EL行政酒廊、厨房、卫生间门窗及五金							
1	010801001102	木门	1. 名称: 成品双扇木饰面入户门 2. 门窗编号: M05 3. 门尺寸或洞口尺寸 : 详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质: 木质实心门、门扇厚度50mm、WD-102浅色木饰面板、MT-101发纹青古铜不锈钢边框及饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则: 以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他: 不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、	m2	4.75				

			门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801001103	木门	1. 名称:成品单扇木饰面推拉门 2. 门窗编号:DS09-M05 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、12mm阻燃板基层、WD-101木饰面、MT-101发纹青古铜不锈钢边框，具体详见设计图纸及招标文件要求 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	2.08				
3	010801006401	门五金件	1. 名称: 合页 2. 五金编号: HD-0005 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
4	010801006402	门五金件	1. 名称: 把手 2. 五金编号: HD-0007 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	5				

5	010801006403	门五金件	1. 名称：欧标闭门器 2. 五金编号：HD-0008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
6	010801006404	门五金件	1. 名称：欧标房间功能锁 2. 五金编号：HD-0012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
7	010801006405	门五金件	1. 名称：旋钮锁芯 2. 五金编号：HD-0013 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
8	010801006406	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
9	010801006407	门五金件	1. 名称：欧标通道功能锁 2. 五金编号：HD-0006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
10	010801006408	门五金件	1. 名称：卫浴锁芯 2. 五金编号：HD-0021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
11	010801006409	门五金件	1. 名称：暗拉手 2. 五金编号：HD-0032 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				

12	010802001012	金属门	<p>1. 名称:成品木纹铝板门</p> <p>2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-2003拉丝不锈钢、防火门芯具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	7.13				
13	010805005053	屏风推拉门	<p>1. 名称: 屏风推拉门</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸: 详设计图纸及门窗表</p> <p>3. 玻璃品种、厚度: 12mm水波纹玻璃</p> <p>4. 门框或扇外围尺寸、材质: 15mm黑色木饰面WD-1001、1.2mm古铜色不锈钢边框MT-1001</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示框外围尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他: 不含门锁、拉手等单列的特殊五金, 气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内, 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	2.56				
14	011502007090	门五金件	<p>1. 名称: 密封条</p> <p>2. 五金编号: HD-0015</p>	m	5				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
		七层EL行政酒廊、厨房、卫生间门窗及五金合计							
		七层布草间、布草储存间、布草卫生间							
		七层布草间、布草储存间、布草卫生间合计							
		七层布草间、布草储存间、布草卫生间楼地面装饰工程							
1	010904002081	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.8				
2	011102003032	块料楼地面（地面3）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×10防滑地砖TL-2002 2. 嵌缝材料种类：10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预	m2	44.21				

			拌砂浆 5. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 6. 工程量计算规则：清 单计算规则 7. 其他：地面不同材料 交接的铜金属控制缝 （内嵌密封胶）、专用 同色勾缝剂擦缝、开孔 开洞费等在投标报价中 综合考虑，满足设计、 招标文件及相关规范要 求						
3	011105003016	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类：10MM瓷砖专用粘结 剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：35mm厚WSM20预 拌砂浆 4. 面层材料品种、规格 、颜色 ：100×600×10防滑地 砖TL-1002 5. 工程量计算规则：清 单计算规则 6. 其他：地面不同材料 交接的铜金属控制缝 （内嵌密封胶）、专用 同色勾缝剂擦缝、开孔 开洞费等在投标报价中 综合考虑，满足设计、 招标文件及相关规范要 求	m2	4.69				
4	011108001092	门槛石	1. 面层材料品种、规格 、颜色：20mm佩纳深蓝 大理石门槛石ST-2001 2. 结合层厚度、砂浆配 合比：5mm石材专用粘 结剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚WSM20预 拌砂浆 4. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水	m2	1.03				

			薄膜 5. 防护材料种类 : 20MM厚石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
		七层布草间、布草储存间、布草卫生间楼地面装饰工程合计							
		七层布草间、布草储存间、布草卫生间墙、柱面装饰工程							
1	010903002054	墙面涂膜防水	1. 部位: 卫生间墙面 2. 防水膜品种、厚度、遍数: 1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 3. 工程量计算规则: 清单计量规则 4. 其他: 防水高度详见图纸设计说明, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9.63				
2	011204003023	块料墙面 (墙5)	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×9松香米白瓷砖TL-2001 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类 : 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求	m2	15.46				

			6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011406001135	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-2001 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	134.12				
		七层布草间、布草储存间、布草卫生间墙、柱面装饰工程合计							
		七层布草间、布草储存间、布草卫生间天棚工程							
1	011302001243	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸 2. 面层材料品种、规格：600×600哑光面铝扣板MT-2001 3. 工程量计算规则：按	m2	45.24				

			<p>实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、成品L型收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		七层布草间、布草储存间、布草卫生间天棚工程合计							
		七层布草间、布草储存间、布草卫生间门窗及五金							
1	010801006410	门五金件	<p>1. 名称：合页</p> <p>2. 五金编号：HD-0005</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	21				
2	010801006411	门五金件	<p>1. 名称：把手</p> <p>2. 五金编号：HD-0007</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	5				
3	010801006412	门五金件	<p>1. 名称：欧标房间功能锁</p> <p>2. 五金编号：HD-0012</p>	套	7				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
4	010801006413	门五金件	1. 名称：旋钮锁芯 2. 五金编号：HD-0013 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	7				
5	010801006414	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-0014 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	7				
6	010802001013	金属门	1. 名称：成品木纹铝板门 2. 门尺寸或洞口尺寸：详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质：门扇厚度50mm，MT-2003拉丝不锈钢、防火门芯具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则：以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他：不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	11.44				
7	011502007091	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-0015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5.4				

		七层布草间、布草储存间、布草卫生间门窗及五金合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701012002	脚手架工程	1. 部位：各类脚手架（含使用费及该项工作所涉及的所有费用） 2. 搭设高度：综合考虑 3. 搭设方式：综合考虑 4. 计算规则：按项计算 5. 其他：满足招标文件或相关规范要求	项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：希尔顿酒店客房装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY000000002	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：希尔顿酒店客房装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3828617.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	260198.38		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		4088815.57		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：希尔顿酒店客房装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：希尔顿酒店客房装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：希尔顿酒店客房装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：希尔顿酒店客房装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：希尔顿酒店客房装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：希尔顿酒店客房装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：希尔顿酒店洁具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		公区							
1	031004003001	圆形台下盆	1. 名称:圆形台下盆（PF-0001） 2. 材质:陶瓷 3. 处理面:釉面 4. 色系:白色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	40				
2	031004007001	自动感应挂墙式小便器	1. 名称:自动感应挂墙式小便器（PF-0002） 2. 处理面:釉面 3. 色系:白色系 4. 开关方式:感应式 5. 规格尺寸:L343xW307xH697mm 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	27				
3	031004009001	自动感应液体给皂器（镜柜版）	1. 名称:自动感应液体给皂器（镜柜版）（PF-0003） 2. 色系:黑色系 3. 开关方式:感应式 4. 处理面:粉末喷涂 5. 技术要求:符合相关	个	50				

			<p>的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作</p> <p>投标人综合考虑</p>						
4	011505008005	纸巾盒（镜柜版）	<p>1. 名称:纸巾盒（镜柜版）（PF-0004）</p> <p>2. 材质:金属</p> <p>3. 色系:黑色系</p> <p>4. 开关方式:手动</p> <p>5. 处理面:粉末喷涂</p> <p>6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作</p> <p>投标人综合考虑</p>	个	50				
5	031004009002	烘手机	<p>1. 名称:烘手机（PF-0005）</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 色系:白色系</p> <p>4. 开关方式:感应式</p> <p>5. 处理面:抛光</p> <p>6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作</p> <p>投标人综合考虑</p>	个	19				
6	031004006001	落地式坐便器+感应器	<p>1. 名称:落地式坐便器+感应器(PF-0006)</p> <p>2. 色系:白色系</p> <p>3. 材质:陶瓷</p> <p>4. 处理面:釉面</p> <p>5. 规格尺寸:L584xW364xH385mm</p> <p>6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	组	57				

			7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
7	031004003002	半柱挂墙式台盆	1. 名称:半柱挂墙式台盆 (PF-0007) 2. 材质:陶瓷 3. 处理面:釉面 4. 色系:白色系 5. 含龙头 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	3				
8	011505008006	嵌入式一体多功能纸巾箱	1. 名称:嵌入式一体多功能纸巾箱 (PF-0011) 2. 材质:304不锈钢 3. 处理面:抛光 4. 色系:银色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	11				
9	031004004001	单槽双用厨盆	1. 名称:单槽双用厨盆 (PF-0013) 2. 材质:304不锈钢 3. 处理面:拉丝 4. 色系:银色系 5. 规格尺寸:450x440x190mm 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作	组	114				

			投标人综合考虑						
10	031004014001	单把脸盆龙头	1. 名称:单把脸盆龙头 (PF-0014) 2. 材质:金属 3. 色系:铜色系 4. 开关方式:手动 5. 处理面:PVD 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	11				
11	031004014002	去水弯管	1. 名称:去水弯管 (PF-0015) 2. 材质:金属 3. 色系:铜色系 4. 处理面:PVD 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	54				
12	031004003003	台下盆	1. 名称:台下盆 (PF-0016) 2. 材质:釉面陶瓷 3. 处理面:釉面 4. 色系:白色系 5. 规格尺寸:外尺寸 (mm): 508x429x195, 内尺寸 (mm): 460x380x148 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	7				

13	011505008007	卫生纸架	1. 名称:卫生纸架 (PF-0017) 2. 材质:金属 3. 色系:铜色系 4. 处理面:PVD 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	66				
14	031004014003	台出感应龙头	1. 名称:台出感应龙头 (PF-0019) 2. 材质:金属 3. 色系:铜色系 4. 开关方式:感应式 5. 处理面:PVD 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	43				
15	031004006002	连体坐便器	1. 名称:连体坐便器 (PF-0020) 2. 材质:陶瓷 3. 色系:白色系 4. 开关方式:手动 5. 处理面:釉面 6. 规格尺寸:700x378x748mm 7. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 8. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	9				
16	031004014004	恒温两路水阀芯面板组合	1. 名称:恒温两路水阀芯面板组合 (PF-0021) 2. 材质:金属	个	21				

			3. 色系:铜色系 4. 开关方式:手动 5. 处理面:PVD 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
17	031004010001	随心雨 圆形头顶花洒组合	1. 名称:随心雨圆形头顶花洒组合 (PF-0022) 2. 材质:金属 3. 色系:铜色系 4. 处理面:PVD 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	21				
18	031004010002	随心雨 手持花洒组合	1. 名称:随心雨手持花洒组合 (PF-0023) 2. 材质:金属 3. 色系:铜色系 4. 开关方式:手动 5. 处理面:PVD 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	21				
19	031004014005	厨房龙头	1. 名称:厨房龙头 (PF-0024) 2. 色系:银色系 3. 材质:金属 4. 处理面:抛光 5. 开关方式:手动式 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满	个	114				

			足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
20	031004003004	17 方台下盆	1. 名称:17方台下盆 (PF-0025) 2. 色系:白色系 3. 规格尺寸:内尺寸: 443x330mm 4. 处理面:釉面 5. 材质:陶瓷 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	4				
21	031004014006	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 (PF-0026) 2. 色系:银色系 3. 材质:金属 4. 处理面:抛光 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	152				
22	031004014007	大流量隐藏地漏	1. 名称:大流量隐藏地漏 (PF-0027) 2. 材质:金属 3. 色系:银色系 4. 处理面:抛光 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作	个	17				

			投标人综合考虑						
23	011505008008	感应垃圾桶	1. 名称:感应垃圾桶 (PF-0029) 2. 色系:银色系 3. 材质:304不锈钢 4. 处理面:拉丝 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	3				
24	011501011097	婴儿护理台	1. 名称:婴儿护理台 (PF-0030) 2. 材质:ABS 3. 色系:白色系 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	1				
		公区合计							
		客房							
1	031004006003	轻智能坐便器	1. 名称:轻智能坐便器 (PF-101) 2. 色系:白色系 3. 材质:陶瓷 4. 处理面:釉面 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	247				
2	031004003005	台下盆	1. 名称:台下盆 (PF-102) 2. 规格尺寸:外尺寸	组	250				

			590×409×203mm内径 524×348×153mm 3. 材质:陶瓷 4. 处理面:釉面 5. 色系:白色系 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
3	031004014008	单把脸盆龙头	1. 名称:单把脸盆龙头(PF-103) 2. 色系:银色系 3. 开关方式:手动 4. 材质:金属 5. 处理面:抛光 6. 防火等级:B1 7. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 8. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	250				
4	031004014009	去水弯管	1. 名称:去水弯管(PF-104) 2. 材质:金属 3. 处理面:抛光 4. 色系:银色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	368				
5	011505008009	双筒纸巾架	1. 名称:双筒纸巾架(PF-105) 2. 处理面:抛光 3. 材质:金属 4. 色系:银色系	个	247				

			5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
6	031004010003	头顶花洒	1. 名称:头顶花洒 (PF-106A) 2. 色系:银色系 3. 材质:金属 4. 处理面:抛光 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	235				
7	031004010004	淋浴花洒组合	1. 名称:淋浴花洒组合 (PF-106B) 2. 色系:银色系 3. 处里面:PVD 4. 材质:金属 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	235				
8	031004010005	两路水淋浴面板阀芯组合	1. 名称:两路水淋浴面板阀芯组合 (PF-106C) 2. 色系:银色系 3. 处理面:抛光 4. 开关方式:手动 5. 材质:金属 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件	套	235				

			、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
9	031004001001	人造石浴缸	1. 名称:人造石浴缸 (PF-107A) 2. 规格、尺寸:1600*750*555 3. 材质:人造石 4. 处理面:哑光 5. 色系:白色系 6. 局部户型做嵌入式 7. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 8. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	132				
10	031004010006	墙出浴缸淋浴花洒组合	1. 名称:墙出浴缸淋浴花洒组合 (PF-108A) 2. 材质:金属 3. 色系:银色系 4. 处理面:抛光 5. 开关方式:手动 6. 浴缸使用 7. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 8. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	125				
11	031004014010	智配 入墙式浴缸花洒阀芯及面板蔓延杆型把手	1. 名称:智配入墙式浴缸花洒阀芯及面板蔓延杆型把手 (PF-108B) 2. 色系:银色系 3. 材质:金属 4. 浴缸面板 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范	个	125				

			要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
12	031004003006	半嵌盆	1. 名称:半嵌盆 (PF-110) 2. 色系:白色系 3. 处理面:釉面 4. 材质:陶瓷 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	118				
13	031004014011	单把碗盆龙头	1. 名称:单把碗盆龙头 (PF-111) 2. 色系:银色系 3. 开闭方式:手动 4. 材质:金属 5. 处理面:抛光 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	118				
14	031004014012	大流量隐藏地漏	1. 名称:大流量隐藏地漏 (PF-112) 2. 材质:金属 3. 处理面:抛光 4. 色系:银色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	470				
15	031004014013	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 (PF-113) 2. 规格尺寸	个	366				

			:100*100*82mm 3. 材质:金属 4. 处理面:抛光 5. 色系:银色系 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
16	031004010007	落地式浴缸花洒	1. 名称:落地式浴缸花洒(PF-122) 2. 色系:银色系 3. 处理面:抛光 4. 材质:金属 5. 开关方式:手动 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	4				
17	031004010008	缸边浴缸花洒	1. 名称:缸边浴缸花洒(PF-123) 2. 处理面:抛光 3. 材质:金属 4. 色系:银色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	4				
		客房合计							
		总统套房							
1	031004006004	大便器	1. 名称:轻智能坐便器(PF-101) 2. 色系:白色系 3. 材质:陶瓷	组	2				

			4. 处理面:釉面 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
2	031004003007	台下盆	1. 名称:台下盆 (PF-102) 2. 材质:陶瓷 3. 色系:白色系 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	3				
3	031004014014	单把脸盆龙头	1. 名称:单把脸盆龙头 (PF-103) 2. 色系:银色系 3. 开关方式:手动 4. 材质:金属 5. 处理面:抛光 6. 防火等级:B1 7. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 8. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	3				
4	031004014015	去水弯管	1. 名称:去水弯管 (PF-104) 2. 材质:金属 3. 处理面:抛光 4. 色系:银色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件	个	3				

			、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
5	011505008010	双筒纸巾架	1. 名称:双筒纸巾架 (PF-105) 2. 处理面:抛光 3. 材质:金属 4. 色系:银色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	2				
6	031004010009	头顶花洒	1. 名称:头顶花洒 (PF-106A) 2. 色系:银色系 3. 材质:金属 4. 处理面:抛光 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	1				
7	031004010010	淋浴花洒组合	1. 名称:淋浴花洒组合 (PF-106B) 2. 色系:银色系 3. 处里面:PVD 4. 材质:金属 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	1				
8	031004010011	两路水淋浴面板阀芯组合	1. 名称:两路水淋浴面板阀芯组合 (PF-106C)	套	1				

			2. 色系:银色系 3. 处理面:抛光 4. 开关方式:手动 5. 材质:金属 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
9	031004010012	墙出浴缸淋浴花洒组合	1. 名称:墙出浴缸淋浴花洒组合 (PF-108A) 2. 材质:金属 3. 色系:银色系 4. 处理面:抛光 5. 开关方式:手动 6. 浴缸使用 7. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 8. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	1				
10	031004014016	智配 入墙式浴缸花洒阀芯及面板蔓延杆型把手	1. 名称:智配入墙式浴缸花洒阀芯及面板蔓延杆型把手 (PF-108B) 2. 色系:银色系 3. 材质:金属 4. 浴缸面板 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	1				
11	031004014017	大流量隐藏地漏	1. 名称:大流量隐藏地漏 (PF-112) 2. 材质:金属 3. 处理面:抛光 4. 色系:银色系	个	2				

			5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
12	031004014018	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏(PF-113) 2. 规格尺寸:100*100*82mm 3. 材质:金属 4. 处理面:抛光 5. 色系:银色系 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	3				
13	031004001002	人造石浴缸	1. 名称:人造石浴缸(PF-119) 2. 规格、尺寸:L1600*W750*H585mm 3. 处理面:哑光 4. 色系:白色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	1				
14	031004004002	厨盆	1. 名称:厨盆(PF-120) 2. 处理面:拉丝 3. 材质:304不锈钢 4. 色系:银色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	2				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：希尔顿酒店洁具

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
2	QTFY000000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：希尔顿酒店洁具

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	698440.54		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	17752.9		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		716193.44		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：希尔顿酒店洁具

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	698440.54	
合计			698440.54	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：希尔顿酒店洁具

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：希尔顿酒店洁具

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：希尔顿酒店洁具

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：希尔顿酒店洁具

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：希尔顿酒店洁具

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花园酒店公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		大堂							
		大堂合计							
		大堂楼地面装饰工程							
1	011102001161	石材楼地面（地面1）-ST-102	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝，石材ST-102其他要求详见物料书 2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆，厚度随标高调整 4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	100.87				
2	011102003033	块料楼地面（T-101）	1. 面层材料品种、规格、颜色：花砖T-101，花砖其他要求详见物料书 2. 结合层厚度、材料	m2	14.55				

			: 10mm瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20聚合物水泥砂浆 4. 填充层: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011102003034	石材楼地面 (地面 1) -ST-107 (波打线)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝, 石材ST-107其他要求详见物料书 2. 结合层厚度、材料: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: WSM20聚合物水泥防水砂浆, 厚度随标高调整 4. 填充层: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.75				
4	011108001093	石材零星项目 (门槛石) -ST-102	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝, 石材ST-102其他要求详见物料书	m2	0.78				

			2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆，厚度随标高调整 4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011108001094	石材零星项目	1. 部位：HDT-FC-02大样节点5 1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾，ST-103石材其他要求详见物料书 2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢 4. 骨架：40*40*4镀锌方通 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	8.45				
6	011106007001	楼梯地面	1. 面层材料种类、规格、颜色：石晶地板WF-	m2	22.02				

			<p>101、人造石ST-103, 石晶地板、石材其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃夹板, 3厚镀锌钢板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格：50*50镀锌方管</p> <p>4. 计算规则：按设计图示尺寸水平投影面积计算</p> <p>4. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法、石材踏步防滑槽等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011105006068	金属踢脚线	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜金属面, 古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类、规格：12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>3. 踢脚线高度：按图纸设计尺寸</p> <p>4. 骨架：25mm厚轻钢龙骨骨架</p> <p>5. 填充层：内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件</p>	m2	2.76				

			件、设计及相关规范要求						
		大堂楼地面装饰工程合计							
		大堂天棚工程							
1	011302001244	蜂窝铝板天花顶棚	1. 面层材料品种、规格：15mm厚蜂窝基层铝板 2. 龙骨材料种类、规格、中距：顶天立地固定 4. 3mm厚铝板专用挂钩，挂于双向L型角码 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑 4. 其他：含木纹铝方通MT-102等各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边金属条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	118.47				
2	011302001245	古铜金属MT-101天花顶棚	1. 部位：门口雨棚 1. 面层材料品种、规格：古铜金属MT-101，古	m2	74.09				

			<p>铜金属其他要求详见物料书</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50×5@400镀锌角铁</p> <p>，50×50×5@600镀锌方通，配套安装角码@400(抗风压)，螺丝配套螺母固定(抗风压)</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边金属条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
3	011302001246	古铜金属天棚（顶2）	<p>1. 面层材料品种、规格：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固,高度按照天花造型</p>	m2	13.35			

			<p>, 竖向间距1000mm, 钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接, 按照铝板配套一体式角码, 角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他: 含木纹铝方通MT-102等各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
4	011302001247	吊顶天棚(平级)	<p>1. 部位: 首层大堂</p> <p>2. 基层材料品种、规格: 双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距: 60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距</p>	m2	5.3			

			<p>900,次龙骨中距400;</p> <p>4.吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌 φ8全牙螺杆,间距 900x900</p> <p>5.工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>5.其他:含凹缝等等各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边金属条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
5	011302001248	吊顶天棚	<p>1.部位:大堂楼梯</p> <p>1.基层材料品种、规格:12mm阻燃夹板+9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧紧,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌方通,间距综合考虑。</p> <p>4.工程量计算规则:按</p>	m2	11.66			

			<p>实际施工区域的斜面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
6	011302001249	天花龙骨转换层、反支撑	<p>1. 部位或节点大样:天花龙骨转换层、反支撑，详DT-RC-05</p> <p>2. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:转换层钢构件、反支撑、交叉斜撑等按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际天花转换层及反支撑区域的水平投影面积计算（反支撑区域面积不再增加），该区域内的风口、排烟口、检修口、镂空等面积不扣除，在单价内综合考虑。</p> <p>4. 转换/反支撑龙骨跨度按各区天花大样及管线排布情况综合考虑。</p> <p>5. 其他:含各节点细部</p>	m2	137.12				

			做法, 包含不限于连接件、固定件、转接件、龙骨材质规格、M8×60/M10×80扩底型膨胀螺栓(等级至少4.8级, 320MPa以上)、M10膨胀螺栓、L40×4mm镀锌角钢、63×63×40×4mm/63×63×50×4mm角码、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价, 满足设计、招标文件及相关规范要求。						
		大堂天棚工程合计							
		大堂墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204001099	干挂石材墙面-石材ST-104	1. 墙体类型: 砖砌体/混凝土柱 2. 安装方式: 10厚石材专用粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 白色系 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 25mm厚石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 5. 骨架: L50*50*5镀锌角钢 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 表面结晶处理 7. 其他: 含古铜金属MT-101装饰线详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关	m2	39.05				

			规范要求						
2	011204001100	干挂石材墙面-弧形石材ST-104	1. 墙体类型:砖砌体/混凝土柱 2. 安装方式:10厚石材专用粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:白色系 4. 缝宽、嵌缝材料种类:25mm厚石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 5. 骨架:L50*50*5镀锌角钢 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:表面结晶处理 7. 其他:含古铜金属MT-101装饰线详图纸相关各节点工作内容,含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.3				
3	011207001640	半圆弧形木塑板WD-102	1. 面层材料品种、规格、颜色:半圆弧形木塑板WD-102,木塑板其他要求详见物料书 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 3. 龙骨材料种类:25mm厚轻钢龙骨架,50系列次龙骨,龙骨中距400 4. 填充层材料:玻璃棉(容重48KG/M3) 5. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他:详图纸相关各	m2	11.26				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001641	木塑板WD-102	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木塑板(半圆弧形)WD-102，木塑板其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类： ：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类： ：25mm厚轻钢龙骨架，50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	7.47				
5	011207001642	金属装饰面	1. 部位：DT-WC-01节点大样06	m2	4.11				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧紧</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011207001643	金属装饰面（电梯门）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧紧</p> <p>3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件</p>	m2	6.76				

			、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001644	电梯门套	1. 材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 基层板材料种类：综合考虑 3. 龙骨材料种类：30×30×3镀锌方通@400 4. 工程量计算规则：按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量) 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.76				
8	011204001101	干挂石材墙面-造型ST-101	1. 墙体类型：砖砌体/混凝土柱 2. 安装方式：10厚石材专用粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格	m2	29.29				

			、颜色:白色系 4. 缝宽、嵌缝材料种类:25mm厚石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝 5. 骨架:8#槽钢、150X200X8mm镀锌钢板 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:表面结晶处理 7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001645	屏风	1. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面WD-101, 木饰面其他要求详见物料书 2. 基层材料种类: 15难燃阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 骨架材料种类、规格: 40*40*3镀锌方通、40*60*4镀锌方管焊接、40*40*4镀锌角钢 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含工艺缝、弧形等细部节点做法设计图纸要求的所有内容, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	23.22				
10	011205001001	石材柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 浅色石材(威尼斯莱姆石)ST-104, 石材其他要求详	m2	62.69				

			<p>见物料书</p> <p>2. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 骨架材料种类、规格 ：50*50*5镀锌角钢</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：含古铜金属MT-101装饰线详图纸相关各节点工作内容，含工艺缝、弧形等细部节点做法设计图纸要求的所有内容，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
		大堂墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		大堂油漆涂料裱糊工程							
1	011406001136	天棚无机涂料PT-101	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数 ：无机涂料PT-101面漆二道，无机涂料其他要求详见物料书</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数 ：无机涂料PT-101底漆二道，无机涂料其他要求详见物料书</p> <p>3. 腻子种类、刮腻子遍数：3厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	11.24				
		大堂油漆涂料裱糊工							

		程合计							
		大堂其他装饰工程							
1	011502001065	金属装饰线	1. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：综合考虑 3. 龙骨材料种类：综合考虑 4. 宽度：40mm 5. 详DT-WC-01节点大样2 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	4.1				
2	011502001066	亚克力	1. 面层材料品种、规格、颜色：亚克力SF-101，亚克力其他要求详见物料书 2. 宽度：50mm 3. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	2.75				
3	011502001067	金属零星装饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：综合考虑 3. 龙骨材料种类：综合	m ²	2.1				

			<p>考虑</p> <p>4. 详DT-WC-01节点大样</p> <p>3</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011702021001	楼梯栏板	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木饰面其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类：综合考虑</p> <p>3. 骨架材料种类：20*40*3镀锌方通</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	23.43				
5	011702021002	楼梯栏板	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：石材ST-103，石材其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类：15MM阻燃夹板</p> <p>3. 骨架材料种类：20*40*3镀锌方通</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价如石材到圆角、局部40mm厚石材等等，结算时不因细</p>	m2	35.82				

			部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011503001002	超白钢化玻璃GL-103栏板	1. 栏板材料种类、规格、颜色 :10mm+1.52SGP+10mm厚超白钢化玻璃 2. 高度: 高度详见设计图纸 3. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	1.05				
7	010606008001	钢梯	1. 部位: 大堂 2. 材质、规格尺寸: 详见设计图纸要求 3. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	t	5.21				
8	010810001037	电动罗马帘	1. 部位: 首层大堂 2. 窗帘材质: 罗马帘FA-1002, 罗马帘其他要求详见物料书 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则: 按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	85.59				
9	011304001001	灯带	1. 名称: 灯带	m	39.77				

			2. 材质、规格：详设计图纸、满足设计要求 3. 计算规则：按延长米计算工程量 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
		大堂其他装饰工程合计							
		二层							
		二层合计							
		社区与工作、电梯厅、走道							
		社区与工作、电梯厅、走道合计							
		社区与工作、电梯厅、走道楼地面装饰工程							
1	011102001162	石材楼地面（地面1）-ST-102	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝，石材ST-102其他要求详见物料书 2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	358.6				
2	011108001095	石材零星项目（门槛石）-ST-102	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝，石	m2	2.72				

			<p>材ST-102其他要求详见物料书</p> <p>2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆，厚度随标高调整</p> <p>4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011102003035	块料楼地面（T-101）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：花砖T-101，花砖其他要求详见物料书</p> <p>2. 结合层厚度、材料：10mm瓷砖专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20聚合物水泥砂浆</p> <p>4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	52.58				
4	011102003036	<p>石材楼地面（地面1）-ST-107（波打线）</p>	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝，石材其他要求详见物</p>	m2	58.14				

			<p>料书</p> <p>2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
5	011104001054	地毯楼地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：阿克明机织地毯CA-101，地毯其他要求详见物料书；</p> <p>2. 防护材料种类：15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平</p> <p>4. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	20.39				
6	011105006069	金属踢脚线	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜金属面，古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类、规格：12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 12mm厚阻燃板背面</p>	m2	10.7				

			刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 3. 踢脚线高度:按图纸设计尺寸 4. 骨架:25mm厚轻钢龙骨骨架 5. 填充层:内填玻璃棉(容重48KG/M3) 6. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		社区与工作、电梯厅、走道楼地面装饰工程合计							
		社区与工作、电梯厅、走道天棚工程							
1	011302001250	吊顶天棚(跌级)	1. 基层材料品种、规格:双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400; 3. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900 4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独	m2	484.15				

			<p>计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含凹缝等等各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		社区与工作、电梯厅、走道天棚工程合计							
		社区与工作、电梯厅、走道墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001646	木饰面WD-101	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木饰面其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类：25MM厚轻钢龙骨架，50系列次龙骨,龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p>	m2	93.53				

			6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011207001647	木塑板(半圆弧形)WD-102	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木塑板(半圆弧形)WD-102，木塑板其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类：25mm厚轻钢龙骨架，50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	71.88				
3	011207001648	木塑板WD-102	1. 面层材料品种、规格	m2	17.09				

			<p>、颜色：木塑板WD-102，木塑板其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类：25mm厚轻钢龙骨架，50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
4	011207001649	金属装饰面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各</p>	m2	5.68			

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001650	金属装饰面	1. 部位：DT-WC-01节点大样06 2. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400 5. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	4.03				
6	011207001651	墙布WC-101	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙布WC-101，墙布其他要求详见物料书	m2	187.78				

			<p>2. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类 ： 25MM厚轻钢龙骨架 , 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011208001001	木饰面WD-101独立装饰	<p>1. 部位: DT-WC-07节点大样33</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面WD-101, 木饰面其他要求详见物料书</p> <p>3. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢</p> <p>4. 龙骨材料种类: 50覆面龙骨, 40*40*4镀锌方通</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各细部节点做法; 固定件、</p>	m2	48.96				

			铝合金挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011210003006	玻璃隔断（长虹玻璃GL-102）	1. 边框材料种类、规格：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 玻璃品种、规格、颜色：长虹玻璃GL-102，长虹玻璃其他要求详见物料书 3. 骨架材料种类：40*40*4镀锌方通、40*40*4镀锌角钢 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	20.8				
9	011204001102	干挂石材墙面-造型ST-101	1. 墙体类型：砖砌体/混凝土柱 2. 安装方式：10厚石材专用粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：白色系 4. 缝宽、嵌缝材料种类：25mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝，石材其他要求详见物料书 5. 骨架：8#槽钢、150X200X8mm镀锌钢板 6. 磨光、酸洗、打蜡要	m2	19.3				

			<p>求:表面结晶处理</p> <p>7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
10	011207001652	马赛克饰面MO-101	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 马赛克饰面MO-101, 马赛克饰面不属于硬装范围</p> <p>2. 基层材料种类: : 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类: : 25mm厚轻钢龙骨架, 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含金属收边条、天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	11.88				
11	011210003007	玻璃隔断(夹丝玻璃GL-108)	<p>1. 边框材料种类、规格: 古铜金属MT-101, 古</p>	m2	10.24				

			<p>铜金属其他要求详见物料书</p> <p>2. 玻璃品种、规格、颜色:夹丝玻璃GL-108, 夹丝玻璃其他要求详见物料书</p> <p>3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢</p> <p>4. 龙骨材料种类: 满足设计图纸要求</p> <p>4. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011207001653	木饰面WD-101	<p>1. 部位: DT-WC-06节点大样27横板</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面WD-101, 木饰面其他要求详见物料书</p> <p>3. 龙骨材料种类: 满足设计要求</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设</p>	m2	0.8				

			计及相关规范要求						
13	011207001654	金属装饰面（电梯门）	1. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢 3. 龙骨材料种类：40*20*3镀锌方钢框架，间距400 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	16.58				
14	011207001655	电梯门套	1. 材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 基层板材料种类：综合考虑 3. 龙骨材料种类：30×30×3镀锌方通@400 4. 工程量计算规则：按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量)	m2	15.4				

			5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011207001656	屏风	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木饰面其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类：15mm难燃阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧紧,</p> <p>3. 骨架材料种类、规格：40*40*3镀锌方通、40*60*4镀锌方管焊接、40*40*4镀锌角钢</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含工艺缝、弧形等细部节点做法设计图纸要求的所有内容，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	63.54				
16	011207001657	木塑板(半圆弧形)WD-102	<p>1. 部位：HDT-WC-07节点大样32</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：木塑板(半圆弧形)WD-102，木塑板其他要求详见物料书</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷</p>	m2	23.22				

			<p>防火漆,专用自攻螺钉拧牢,12mm厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>4. 龙骨材料种类 : 40*40*4镀锌角钢</p> <p>5. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
17	011208001002	木饰面WD-101独立柱装饰	<p>1. 部位: DT-WC-05节点大样23</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面WD-101, 木饰面其他要求详见物料书</p> <p>3. 基层材料种类 : 12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢</p> <p>4. 龙骨材料种类: C型50轻钢龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式</p>	m2	91.2				

			变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
18	011207001658	墙布WC-101	1. 部位：HIE-2F-09 2. 面层材料品种、规格、颜色：墙布WC-101，墙布其他要求详见物料书 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，12mm厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)， 4. 骨架材料种类：40*40*4@400镀锌方通 5. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	21.25				
		社区与工作、电梯厅、走道墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		社区与工作、电梯厅、走道油漆涂料裱糊工程							
1	011406001137	天棚无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆	m2	484.15				

			二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料PT-101底漆 二道 3. 腻子种类、遍数 : 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		社区与工作、电梯厅、走道油漆涂料裱糊工程合计							
		社区与工作、电梯厅、走道其他装饰工程							
1	010810001038	电动罗马帘	1. 部位: 二层 2. 窗帘材质: 罗马帘FA-1002, 罗马帘其他要求详见物料书 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则: 按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	139.36				
2	011502001068	金属装饰线	1. 部位: 不同地面分隔装饰线 2. 线条材料品种、规格、颜色: 古铜金属MT-01, L型25*25*5 3. 其他: 含各节点细部做法满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。	m	21.8				
3	011702021003	栏板	1. 面层材料品种、规格	m2	10.35				

			、颜色：木饰面WD-101，木饰面其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：综合考虑 3. 骨架材料种类：30*45*3镀锌方通 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011502001069	金属装饰线	1. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：综合考虑 3. 龙骨材料种类：综合考虑 4. 宽度：40mm 5. 详DT-WC-01节点大样2 6. 详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	9.6				
5	011502001070	金属装饰线	1. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：综合考虑 3. 龙骨材料种类：综合考虑 4. 详DT-WC-04节点大样	m	9.8				

			18 5. 详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011502001071	金属零星装饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：综合考虑 3. 龙骨材料种类：综合考虑 4. 详DT-WC-01节点大样3 5. 详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m²	0.8				
7	011304001002	灯带	1. 名称：灯带 2. 材质、规格：详设计图纸、满足设计要求 3. 计算规则：按延长米计算工程量 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	47.41				
8	011501001001	接待台1	1. 名称、部位：接待台1 2. 节点：详HDT-FD-01~04 3. 尺寸：2180×950×1150mm 4. 基层、骨架材质及规格：按设计图纸要求 5. 台面材质及规格：石材ST-107、木塑板WD-	组	1				

			<p>102、木饰面WD-101</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 不含需单列的特殊五金, 综合考虑古铜金属MT-101、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求</p>						
9	011501001002	接待台2	<p>1. 名称、部位: 接待台2</p> <p>2. 节点: 详HDT-FD-01~04</p> <p>3. 尺寸: 3400×950×1150mm</p> <p>4. 基层、骨架材质及规格: 按设计图纸要求</p> <p>5. 台面材质及规格: 石材ST-107、木塑板WD-102、木饰面WD-101</p> <p>6. 工程量计算规则:按图示以数量计算</p> <p>7. 其他:不含需单列的特殊五金, 综合考虑古铜金属MT-101、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	1				
10	011501003001	装饰柜	<p>1. 名称、部位: 等候区装饰柜</p> <p>2. 节点: 详立面图HIE-2F-10、墙身大样图HDT-WC-07</p> <p>3. 尺寸</p>	组	1				

			<p>: (50+875+5625) × 2 900mm</p> <p>4. 基层、骨架材质及规格: 按设计图纸要求</p> <p>5. 台面材质及规格: 木饰面WD-101、木塑板WD-102、夹膜玻璃GL-104、石材ST-107</p> <p>6. 工程量计算规则: 按图示以数量计算</p> <p>7. 其他: 不含需单列的特殊五金, 综合考虑古铜金属MT-101、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求</p>						
11	011501003002	装饰柜	<p>1. 名称、部位: 等候区装饰柜</p> <p>2. 节点: 详立面图HIE-2F-10、墙身大样图HDT-WC-07</p> <p>3. 尺寸 : 790 × 200 × 240mm</p> <p>4. 基层、骨架材质及规格: 按设计图纸要求</p> <p>5. 台面材质及规格: 木饰面WD-101、古铜金属MT-101</p> <p>6. 工程量计算规则: 按图示以数量计算</p> <p>7. 其他: 不含需单列的特殊五金, 综合考虑古铜金属MT-101、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	3				

		社区与工作、电梯厅、走道其他装饰工程合计							
		行李间、办公室							
		行李间、办公室合计							
		行李间、办公室楼地面装饰工程							
1	011102003037	块料楼地面 (T-102)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×10瓷砖 (T-102) 2. 嵌缝材料种类 : 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平 5. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.07				
2	011104001055	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 阿克明机织地毯CA-102, 地毯其他要求详见物料书; 2. 15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mmWSM20预拌砂浆找平 4. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有	m2	21.4				

			内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求。						
3	011105003017	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚（TL-2002），瓷砖其他要求详见物料书； 2. 粘贴层厚度、材料种类：10mm瓷砖专用粘结剂 3. 踢脚高度：100mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求。	m2	2.28				
		行李间、办公室楼地面装饰工程合计							
		行李间、办公室天棚工程							
1	011302001251	吊顶天棚（平级）	1. 基层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400； 3. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900	m2	11.07				

			<p>4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口(边)条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001252	吊顶天棚(平级)	<p>1. 部位:后勤办公区</p> <p>2. 面层材料品种、规格:600*600*12石膏板直接搭在T型烤漆龙骨上即可;</p> <p>3. 吊杆、龙骨材料种类、规格、中距:龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板或钢架转换层固定; 8吊筋和配件固定50主龙骨;中距1200mm;</p> <p>4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、</p>	m2	21.4				

			<p>镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		行李间、办公室天棚工程合计							
		行李间、办公室墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001027	墙面一般抹灰	<p>1. 抹灰砂浆厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 基层材料种类：粉刷石膏一道，整体网格布一道</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化</p>	m2	70.74				

			设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		行李间、办公室墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		行李间、办公室油漆涂料裱糊工程							
1	011406001138	涂料墙面（PT-101）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-101 2. 腻子：2mm防潮、防裂腻子各3遍 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	70.74				
2	011406001139	天棚无机涂料PT-101（后勤区）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	32.47				
		行李间、办公室油漆涂料裱糊工程合计							
		行李间、办公室其他装饰工程							

1	010810001039	电动罗马帘	1. 部位：二层 2. 窗帘材质：罗马帘 FA-1002，罗马帘其他 要求详见物料书 3. 含电动开合帘电机、 遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单 轨长乘以实际高度以 “m2” 计算 5. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m2	13.89				
		行李间、办公室其他 装饰工程合计							
		无障碍卫生间							
		无障碍卫生间合计							
		无障碍卫生间楼地面 装饰工程							
1	011102001163	石材楼地面（地面 2）-ST-102	1. 面层材料品种、规格 、颜色：20mm厚石材六 面防护(表面做结晶处 理)同色勾缝剂勾缝 ，石材其他要求详见物 料书 2. 结合层厚度、材料 ：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层材料种类 ：1.5mm厚JSA-101聚合 物水泥防水涂料,高度 为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：WSM20聚合物水 泥防水砂浆向地漏或排 水沟找1%坡； 5. 其他:详图纸相关各 节点工作内容，含高差 找等各节点细部做法等 满足招标文件及设计要 求的所有内容均综合报 价，结算时不因细部采 用方式变化和深化设计 而调整综合单价，并满 足招标文件、设计及相 关规范要求	m2	5.73				
		无障碍卫生间楼地面							

		装饰工程合计							
		无障碍卫生间天棚工程							
1	011302001253	吊顶天棚（平级）	<p>1. 基层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400；</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900</p> <p>4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及</p>	m2	5.73				

			相关规范要求						
		无障碍卫生间天棚工程合计							
		无障碍卫生间墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204001103	石材墙面（墙1）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：浅色石材(威尼斯莱姆石)ST-104，石材其他要求详见物料书 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	27.71				
		无障碍卫生间墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		无障碍卫生间油漆涂料裱糊工程							
1	011406001140	天棚无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道，防水无机涂料其他要求详见物料书 2. 底漆品种、刷漆遍数	m2	5.73				

			: 防水无机涂料PT-102底漆二道, 防水无机涂料其他要求详见物料书 3. 腻子种类、刮腻子遍数: 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		无障碍卫生间油漆涂料裱糊工程合计							
		无障碍卫生间其他装饰工程							
1	011207001659	卫生间银镜	部位: 卫生间 1. 节点: 详HIE-2F-13、墙身大样图HDT-WC-17大样35 2. 面层材料品种、规格、颜色: 银镜GL-101、5mm金属条收口 3. 基层材料种类: 18mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨 5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、门铰、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标	m2	1.15				

			文件、设计及相关规范要求						
2	穗 011501021069	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台 2. 节点：详HIE-2F-13、墙身大样图HDT-WC-17大样35 3. 柱脚材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、石材ST-108 4. 台面材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、石材ST-108 5. 龙骨材质及规格：30*30*3镀锌角钢 6. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	m2	2.29				
3	011304001003	灯带	1. 名称：灯带 2. 材质、规格：详设计图纸、满足设计要求 3. 计算规则：按延长米计算工程量 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	4.8				
4	011505005002	安全扶手一字型	1. 名称：安全扶手一字型，PF-1007 2. 规格、类型：按设计要求 3. 组装形式：按设计要求 4. 计算规则：按设计图示数量计算 5. 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1				
5	011505005003	座便器用折叠扶手	1. 名称、编号：座便器用折叠扶手，PF-1008 2. 规格、类型：按设计要求 3. 组装形式：按设计要求	个	1				

			4. 计算规则:按设计图 示数量计算 5. 满足设计、招标文件 及相关规范要求						
6	011505002001	单头挂衣钩	1. 名称:单头挂衣钩 , PF-1009 2. 规格、类型:按设计 要求 3. 组装形式:按设计要 求 4. 计算规则:按设计图 示数量计算 5. 满足设计、招标文件 及相关规范要求	个	1				
7	011505002002	五排挂衣钩	1. 名称:五排挂衣钩 , PF-1018 2. 规格、类型:按设计 要求 3. 组装形式:按设计要 求 4. 计算规则:按设计图 示数量计算 5. 满足设计、招标文件 及相关规范要求	个	1				
8	011505005004	固定安全扶手	1. 名称、编号:固定安 全扶手, PF-1023 2. 组装形式:按设计要 求 3. 计算规则:按设计图 示数量计算 4. 满足设计、招标文件 及相关规范要求	个	1				
9	011505005005	安全扶手折弯型	1. 名称、编号:安全扶 手折弯型, PF-1024 2. 组装形式:按设计要 求 3. 计算规则:按设计图 示数量计算 4. 满足设计、招标文件 及相关规范要求	个	1				
10	011505005006	脸盆专用安全扶手	1. 名称、编号:脸盆专 用安全扶手, PF-1025 2. 组装形式:按设计要 求 3. 计算规则:按设计图	个	1				

			示数量计算 4. 满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011505005007	小便斗专用安全扶手	1. 名称、编号:小便斗专用安全扶手, PF-1026 2. 组装形式:按设计要求 3. 计算规则:按设计图示数量计算 4. 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1				
		无障碍卫生间其他装饰工程合计							
		三层公区							
		三层公区合计							
		服务间							
		服务间合计							
		服务间楼地面装饰工程							
1	011101001041	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平 2. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.66				
2	011102003038	块料楼地面 (T-102)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖T-102, 瓷砖其他要求详见物料书 2. 结合层厚度、材料: 10mm瓷砖专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20聚合物水泥砂浆 4. 填充层: 5mm厚减震	m2	11.91				

			垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011108001096	石材零星项目 (门槛石) -ST-102	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝, 石材ST-102其他要求详见物料书 2. 结合层厚度、材料: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: WSM20聚合物水泥防水砂浆, 厚度随标高调整 4. 填充层: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.78				
		服务间楼地面装饰工程合计							
		服务间天棚工程							
1	011302001254	吊顶天棚 (平级)	1. 基层材料品种、规格: 双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 (防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 龙骨材料种类、规格	m2	13.84				

			<p>、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400;</p> <p>3.吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>4.工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口(边)条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		服务间天棚工程合计							
		服务间墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204001104	石材墙面(墙1)	<p>1.安装方式:湿贴</p> <p>2.面层材料品种、规格、颜色:水磨石T-103,石材其他要求详见物料书</p> <p>3.结合层厚度、砂浆配</p>	m2	36.19				

			合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类 ：20mm厚石材六面防护表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		服务间墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		服务间油漆涂料裱糊工程							
1	011406001141	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数 ：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 ：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子种类、遍数 ：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.13				
		服务间油漆涂料裱糊工程合计							

		服务间其他装饰工程							
1	010810001040	电动罗马帘	1. 部位：三层 2. 窗帘材质：罗马帘FA-1002，罗马帘其他要求详见物料书 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.44				
2	010810001041	电动纱窗	1. 部位：三层 2. 窗帘材质：窗纱FA-1001，纱窗其他要求详见物料书 3. 倍折系数2.0 4. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 5. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.44				
3	011501003003	装饰柜	1. 名称、部位：服务间装饰柜（含下柜、上柜） 2. 节点：详HIE-3F-14大样22、DT-WC-15大样30 3. 尺寸：长度4090mm 4. 基层、骨架材质及规格：按设计图纸要求 5. 台面材质及规格：木饰面、石材ST-107、古铜金属MT-101 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金，综合考虑、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件在投标报	套	1				

			价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
		服务间其他装饰工程合计							
		包房、多功能室							
		包房、多功能室合计							
		包房、多功能室楼地面装饰工程							
1	011104002027	木地板地面（地面6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石晶地板WF-01，石晶地板其他要求详见物料书 2. 地板垫层：2mm厚木地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	47.61				
2	011104001056	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：方块地毯CA-03，地毯其他要求详见物料书； 2. 15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20预拌砂浆找平 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标	m2	61.04				

			文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求。						
3	011105002001	石材踢脚线	1. 部位：DT-FC-03节点大样3 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝，石材ST-102其他要求详见物料书 3. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆，厚度随标高调整 5. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.26				
		包房、多功能室楼地面装饰工程合计							
		包房、多功能室天棚工程							
1	011302001255	吊顶天棚（跌级）	1. 基层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙	m2	102.42				

			<p>骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400;</p> <p>3.吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>4.工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>5.其他:含凹缝等等各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		包房、多功能室天棚工程合计							
		包房、多功能室墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001660	木饰面WD-101	<p>1.面层材料品种、规格、颜色:木饰面WD-101,木饰面其他要求详见物料书</p> <p>2.基层材料种类</p>	m2	46.46				

			<p>: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类</p> <p>: 25MM厚轻钢龙骨架, 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
2	011207001661	木饰面WD-101	<p>1. 部位: HDT-WC-15节点大样28、29</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面WD-101, 木饰面其他要求详见物料书</p> <p>3. 基层材料种类</p> <p>: 9mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>4. 龙骨材料种类</p> <p>: 25MM厚轻钢龙骨架, 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积</p>	m2	10.2			

			<p>计算</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011207001662	木饰面WD-101	<p>1. 部位：HDT-WC-15节点大样28、29纵向节点</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木饰面其他要求详见物料书</p> <p>3. 基层材料种类：综合考虑</p> <p>4. 龙骨材料种类：40*40*4镀锌方通</p> <p>5. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	4.19				
4	011208001003	木饰面WD-101独立柱装饰	<p>1. 部位：DT-WC-05节点大样23</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-</p>	m2	6.14				

			<p>101, 木饰面其他要求 详见物料书</p> <p>3. 基层材料种类 : 12mm厚阻燃板背面刷 防火漆, 专用自攻螺钉 拧牢</p> <p>4. 龙骨材料种类: C型 50轻钢龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则: 按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含各细 部节点做法; 固定件、 铝合金挂件、镀锌型材 、骨架制作安装等满足 招标文件及设计要求的 所有内容均综合报价 , 结算时不因采用方式 变化和深化设计而调整 综合单价, 并满足招标 文件、设计及相关规范 要求</p>						
		包房、多功能室墙、 柱面装饰与隔断、幕 墙工程合计							
		包房、多功能室油漆 涂料裱糊工程							
1	011406001142	天棚无机涂料PT-101	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料PT-101面漆 二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料PT-101底漆 二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数 : 3厚耐水腻子分遍找 平</p> <p>4. 工程量计算规则: 清 单计量规则</p> <p>5. 其他: 基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等满足面层刮腻子和油 漆要求, 处理费用综合 考虑在报价内。满足设 计、招标文件及相关规 范要求</p>	m2	133.39				

		包房、多功能室油漆 涂料裱糊工程合计							
		包房、多功能室其他 装饰工程							
1	010810001042	电动罗马帘	1. 部位：三层 2. 窗帘材质：罗马帘 FA-1002，罗马帘其他 要求详见物料书 3. 含电动开合帘电机、 遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单 轨长乘以实际高度以 “m2” 计算 5. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m2	53.95				
2	010810001043	电动纱窗	1. 部位：三层 2. 窗帘材质：窗纱FA- 1001，纱窗其他要求详 见物料书 3. 倍折系数2.0 4. 含电动开合帘电机、 遥控器及轨道 5. 计算规则：按窗帘单 轨长乘以实际高度以 “m2” 计算 6. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m2	19.84				
3	011502001072	金属装饰线	1. 部位：不同地面分隔 装饰线 2. 线条材料品种、规格 、颜色：古铜金属MT- 01，L型25*25*5 3. 其他：含各节点细部 做法满足招标文件及设 计要求的所有内容均综 合在单价内报价，结算 时不因采用施工方式变 化和深化设计而调整综 合单价。	m	11.6				
4	011501003004	装饰柜	1. 名称、部位：多功能 室装饰柜 2. 节点：详HIE-3F- 12大样19、DT-WC-13大 样23 3. 尺寸：长度4090mm	套	1				

			4. 基层、骨架材质及规格：按设计图纸要求 5. 台面材质及规格：木饰面、石材ST-107、古铜金属MT-101 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金，综合考虑、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
		包房、多功能室其他装饰工程合计							
		三层社区与工作、全日制餐厅、电梯厅							
		三层社区与工作、全日制餐厅、电梯厅合计							
		三层社区与工作、全日制餐厅、电梯厅楼地面装饰工程							
1	011101001042	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平 2. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	40.06				
2	011102003039	块料楼地面（T-101）	1. 面层材料品种、规格、颜色：花砖T-101，花砖其他要求详	m2	218.58				

			<p>见物料书</p> <p>2. 结合层厚度、材料：10mm瓷砖专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚WSM20聚合物水泥砂浆</p> <p>4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011102001164	石材楼地面（地面1）-ST-102	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝，石材ST-102其他要求详见物料书</p> <p>2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆，厚度随标高调整</p> <p>4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	432.38				
4	011102003040	石材楼地面（地面1）-ST-107（波打线）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝，石</p>	m2	13.94				

			<p>材ST-107其他要求详见物料书</p> <p>2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆，厚度随标高调整</p> <p>4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
5	011108001097	石材零星项目（门槛石）-ST-102	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝，石材ST-102其他要求详见物料书</p> <p>2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆，厚度随标高调整</p> <p>4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	0.78				
6	011105002002	石材踢脚线	1. 部位：DT-FC-03节点大样3	m2	14.17				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝，石材ST-102其他要求详见物料书</p> <p>3. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆，厚度随标高调整</p> <p>5. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011105006070	金属踢脚线	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜金属面，古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类、规格：12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>3. 踢脚线高度：按图纸设计尺寸</p> <p>4. 骨架：25mm厚轻钢龙骨骨架</p> <p>5. 填充层：内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算</p>	m2	14.71				

			时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		三层社区与工作、全日制餐厅、电梯厅楼地面装饰工程合计							
		三层社区与工作、全日制餐厅、电梯厅天棚工程							
1	011302001256	吊顶天棚（跌级）	<p>1. 基层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400；</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900</p> <p>4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他：含凹缝等等各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、</p>	m2	554.77				

			焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001257	吊顶天棚	<p>1. 部位：HDT-RC-05节点大样8</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>3. 基层材料品种、规格：12mm阻燃夹板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400；</p> <p>5. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900</p> <p>6. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含凹缝等等各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材</p>	m2	11.93				

			料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001258	吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：木纹铝方通MT-102，木纹铝板其他要求详见物料书，50×75×1mm间距75mm</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固，高度按照天花造型，竖向间距1000mm，钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接，按照铝板配套一体式角码，角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火</p>	m2	87.68				

			封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001259	艺术天花	<p>1. 部位：HDT-RC-03节点大样1</p> <p>2. 基层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400；</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含凹缝等等各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、</p>	m2	59.14				

			相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		三层社区与工作、全日制餐厅、电梯厅天棚工程合计							
		三层社区与工作、全日制餐厅、电梯厅墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011208001004	木饰面WD-101独立柱装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木饰面其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢 3. 龙骨材料种类：C型50轻钢龙骨 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	42.38				
2	011204001105	干挂石材墙面-石材ST-104	1. 墙体类型:砖砌体/混凝土柱 2. 安装方式:10厚石材	m2	52.66				

			<p>专用粘接剂粘贴</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:白色系</p> <p>4. 缝宽、嵌缝材料种类:20MM厚石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝, 石材其他要求详见物料书</p> <p>5. 骨架:L50*50*5镀锌角钢</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求:表面结晶处理</p> <p>7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011207001663	木饰面WD-101	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面WD-101, 木饰面其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类: 25MM厚轻钢龙骨架, 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制</p>	m2	71.68				

			作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001664	木饰面WD-105	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面(浅色)WD-105，木饰面其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类：25MM厚轻钢龙骨架，50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	10.21				
5	011205001002	石材柱面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：浅色石材(威尼斯莱姆石)ST-104，石材其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷</p>	m2	39.48				

			<p>防火漆,专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>3. 骨架材料种类、规格: 50*50*5镀锌角钢</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含工艺缝、弧形等细部节点做法设计图纸要求的所有内容, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011207001665	半圆弧形木塑板WD-102	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 半圆弧形木塑板WD-102, 木塑板其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类: 25MM厚轻钢龙骨架, 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设</p>	m2	20.39				

			计及相关规范要求						
7	011207001666	木塑板WD-102	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木塑板(半圆弧形)WD-102，木塑板其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类： ：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类： ：25MM厚轻钢龙骨架，50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、计及相关规范要求</p>	m2	7.12				
8	011207001667	金属装饰面	<p>1. 部位：DT-WC-01节点大样06</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>5. 填充层材料：玻璃棉</p>	m2	1.48				

			(容重48KG/M3) 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011204003024	块料墙面（艺术砖T-104）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：艺术砖T-104，艺术砖其他要求详见物料书 3. 结合层厚度、材质：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	41.02				
10	011204001106	石材墙面（墙1）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：浅色石材(威尼斯莱姆石)ST-104，石材其他要求详见物料书 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类	m2	18.82				

			<p>: 20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝;</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
11	011207001668	金属装饰面 (电梯门)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 古铜金属MT-101, 古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 龙骨材料种类: 40*20*3镀锌方钢框架, 间距400</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	8.58				
12	011207001669	电梯门套	<p>1. 材料品种、规格、颜色: 古铜金属MT-</p>	m2	7.8				

			<p>101, 古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层板材料种类: 综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类: 30×30×3镀锌方通@400</p> <p>4. 工程量计算规则: 按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积, 斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量, 请投标人在综合单价中考虑, 不另计算工程量)</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
		三层社区与工作、全日制餐厅、电梯厅墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		三层社区与工作、全日制餐厅、电梯厅油漆涂料裱糊工程							
1	011406001143	天棚无机涂料PT-101	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料PT-101面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数: 无机涂料PT-101底漆二道</p> <p>3. 腻子种类、遍数: 3厚耐水腻子分遍找平</p>	m2	840.76				

			4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		三层社区与工作、全日制餐厅、电梯厅油漆涂料裱糊工程合计							
		三层社区与工作、全日制餐厅、电梯厅其他装饰工程							
1	010810001044	电动罗马帘	1. 部位：三层 2. 窗帘材质：罗马帘FA-1002，罗马帘其他要求详见物料书 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	60.61				
2	010810001045	电动纱窗	1. 部位：三层 2. 窗帘材质：窗纱FA-1001，纱窗其他要求详见物料书 3. 倍折系数2.0 4. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 5. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	161.23				
3	011304001004	灯带	1. 名称：灯带 2. 材质、规格：详设计图纸、满足设计要求 3. 计算规则：按延长米计算工程量 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	27.3				

4	011501001003	吧台	<p>1. 名称、部位：吧台</p> <p>2. 节点：详HDT-FD-05~06</p> <p>3. 尺寸：大吧台+小吧台，具体尺寸详图纸</p> <p>4. 基层、骨架材质及规格：按设计图纸要求</p> <p>5. 台面材质及规格：古铜金属MT-101、石材ST-107</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>7. 其他：不含需单列的特殊五金，综合考虑固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	1				
5	011501001004	卡座1	<p>1. 名称、部位：卡座1</p> <p>2. 节点：卡座详图</p> <p>3. 尺寸：5040×2600mm，具体尺寸详图纸</p> <p>4. 基层、骨架材质及规格：按设计图纸要求</p> <p>5. 台面材质及规格：布艺UP-101、木塑板WD-102</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>7. 其他：不含需单列的特殊五金，综合考虑固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	1				

6	011501001005	卡座2	<p>1. 名称、部位：卡座2</p> <p>2. 节点：卡座详图</p> <p>3. 尺寸 ：4825×1800mm，具体尺寸详图纸</p> <p>4. 基层、骨架材质及规格：按设计图纸要求</p> <p>5. 台面材质及规格：布艺UP-101、木塑板WD-102</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>7. 其他：不含需单列的特殊五金，综合考虑固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	1				
7	011501003005	装饰柜	<p>1. 名称、部位：明档区装饰柜（上柜）</p> <p>2. 节点：详HIE-3F-07大样08、HDT-WC-19大样43</p> <p>3. 尺寸：长度5520mm</p> <p>4. 基层、骨架材质及规格：按设计图纸要求</p> <p>5. 台面材质及规格：木饰面、石材ST-107、古铜金属MT-101</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>7. 其他：不含需单列的特殊五金，综合考虑、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	套	1				

8	011501003006	装饰柜	<p>1. 名称、部位：明档区装饰柜（下柜）</p> <p>2. 节点：详HIE-3F-07大样08、07接待台、吧台、屏风、卡座详图HDT-FD-05大样A</p> <p>3. 尺寸：长度5520mm</p> <p>4. 基层、骨架材质及规格：按设计图纸要求</p> <p>5. 台面材质及规格：木饰面、石材ST-107、古铜金属MT-101</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>7. 其他：不含需单列的特殊五金，综合考虑、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	套	1				
9	011501003007	装饰柜	<p>1. 名称、部位：造型装饰</p> <p>2. 节点：详HDT-FD-09~10</p> <p>3. 尺寸：6300×2280×2500mm</p> <p>4. 基层、骨架材质及规格：按设计图纸要求</p> <p>5. 台面材质及规格：木饰面WD-101、亚克力灯带</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>7. 其他：不含需单列的特殊五金，综合考虑、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件在投标报价中综合考虑，满足设</p>	套	1				

			计、规范及招标文件要求						
10	011501003008	装饰柜	1. 名称、部位：造型装饰屏风 2. 节点：详HDT-WC-16大样图33 3. 尺寸：详见图纸 4. 基层、骨架材质及规格：按设计图纸要求 5. 材质及规格：木饰面WD-101、热熔玻璃GL-107、古铜金属MT-101 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金，综合考虑装饰独立柱、金属边框、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	套	4				
		三层社区与工作、全日制餐厅、电梯厅其他装饰工程合计							
		公区走道							
		公区走道合计							
		公区走道楼地面装饰工程							
1	011104001057	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：阿克明机织地毯CA-101，地毯其他要求详见物料书； 2. 防护材料种类：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20预拌砂浆找平 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节	m2	40.2				

			点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011102001165	石材楼地面（地面1）-ST-102	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝，石材其他要求详见物料书 2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	29.7				
3	011108001098	石材零星项目（门槛石）-ST-102	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝，石材其他要求详见物料书 2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆 4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含高差	m2	3.83				

			找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011105006071	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜金属面，古铜金属其他要求详见物料书 2. 基层材料种类、规格：12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 3. 踢脚线高度：按图纸设计尺寸 4. 骨架：25mm厚轻钢龙骨骨架 5. 填充层：内填玻璃棉(容重48KG/M3) 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	4.59				
		公区走道楼地面装饰工程合计							
		公区走道天棚工程							
1	011302001260	吊顶天棚（平级）	1. 基层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；	m2	31.95				

			<p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400;</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌$\phi 8$全牙螺杆,间距900x900</p> <p>4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口(边)条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001261	吊顶天棚(跌级)	<p>1. 基层材料品种、规格:双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距</p>	m2	40.26				

			<p>900,次龙骨中距400;</p> <p>3.吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌 Φ8全牙螺杆,间距 900x900</p> <p>4.工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>5.其他:含凹缝等等各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		公区走道天棚工程合计							
		公区走道墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204001107	石材墙面(墙1)	<p>1.安装方式:湿贴</p> <p>2.面层材料品种、规格、颜色:水磨石ST-103,石材其他要求详见物料书</p> <p>3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘</p>	m2	78.25				

			<p>结剂</p> <p>4. 防护材料种类 ：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝；</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011207001670	墙布WC-101	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：墙布WC-101，墙布其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类 ：25MM厚轻钢龙骨架，50系列次龙骨,龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不</p>	m2	67				

			因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011210003008	玻璃隔断（长虹玻璃GL-102）	1. 边框材料种类、规格：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 玻璃品种、规格、颜色：长虹玻璃GL-102，长虹玻璃其他要求详见物料书 3. 骨架材料种类：40*40*4镀锌方通、40*40*4镀锌角钢 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	8.32				
		公区走道墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		公区走道油漆涂料裱糊工程							
1	011406001144	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子种类、遍数：3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理	m2	72.21				

			等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		公区走道油漆涂料裱糊工程合计							
		公区走道其他装饰工程							
1	011502001073	金属装饰线	1. 部位：不同地面分隔装饰线 2. 线条材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-01，L型25*25*5 3. 其他：含各节点细部做法满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。	m	14				
		公区走道其他装饰工程合计							
		洗衣房、健身房							
		洗衣房、健身房合计							
		洗衣房、健身房楼地面装饰工程							
1	011101001043	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平 2. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.94				
2	011102001166	石材楼地面（地面1）-ST-102	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处	m2	25.19				

			<p>理同色勾缝剂勾缝，石材ST-102其他要求详见物料书</p> <p>2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆，厚度随标高调整</p> <p>4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011104002028	木地板地面（地面6）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：橡胶地板WF-02，橡胶地板其他要求详见物料书</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	48.84				
4	011104002029	木地板地面（地面6）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：橡胶地板WF-03，橡胶地板其他要求</p>	m2	12.85				

			<p>详见物料书</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011101001044	浮筑楼板	<p>1. 100毫米厚钢筋混凝土层连钢筋</p> <p>2. 浇注模板(如2mm厚钢板)</p> <p>3. 50毫米厚隔振胶垫</p> <p>4. 包含周边隔离层(如0.2毫米厚防水薄膜)、非硬化密封胶、10毫米厚围边胶垫其他等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	67				
6	011108001099	石材零星项目（门槛石）-ST-102	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护(表面做结晶处理)同色勾缝剂勾缝，石材其他要求详见物料书</p> <p>2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20预拌砂浆</p> <p>4. 填充层：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含高差</p>	m2	4.09				

			找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011105006072	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜金属面，古铜金属其他要求详见物料书 2. 基层材料种类、规格：12mm厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 3. 踢脚线高度：按图纸设计尺寸 4. 骨架：25mm厚轻钢龙骨骨架 5. 填充层：内填玻璃棉(容重48KG/M3) 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.13				
8	011105002003	石材踢脚线	1. 部位：DT-FC-03节点大样3 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝，石材ST-102其他要求详见物料书 3. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂	m2	1.62				

			<p>4. 找平层厚度、砂浆配合比: WSM20聚合物水泥防水砂浆, 厚度随标高调整</p> <p>5. 填充层: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
		洗衣房、健身房楼地面装饰工程合计							
		洗衣房、健身房天棚工程							
1	011302001262	吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格: 木纹铝方通MT-102, 木纹铝板其他要求详见物料书, 50×75×1mm间距75mm</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50×50×5镀锌方钢钢架龙骨与楼板锚固, 高度按照天花造型, 竖向间距1000mm, 钢架龙骨水平间距按照铝板造型焊接, 按照铝板配套一体式角码, 角码与钢架龙骨用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p>	m2	85.55				

			4. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001263	吊顶天棚	1. 部位：DT-RC-03大样节点2 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材ST-103，石材其他要求详见物料书 3. 基层材料品种、规格：15mm厚阻燃夹板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 4. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400； 5. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆，间距900x900 6. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板	m2	4.05				

			<p>、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001264	吊顶天棚	<p>1. 部位: HDT-RC-06大样节点12</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面(浅色)WD-105, 木饰面其他要求详见物料书</p> <p>3. 基层材料品种、规格: 综合考虑;</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距: 综合考虑</p> <p>5. 吊杆材料种类、规格: M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆, 间距900x900</p> <p>6. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p>	m2	9.59				

			7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		洗衣房、健身房天棚工程合计							
		洗衣房、健身房墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001671	木饰面WD-105	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面(浅色)WD-105，木饰面其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 3. 龙骨材料种类：25MM厚轻钢龙骨架，50系列次龙骨,龙骨中距400 4. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	17.52				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011207001672	木饰面WD-104	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：绿色烤漆板WD-104，色烤漆板其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 龙骨材料种类：25MM厚轻钢龙骨架，50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	5.43				
3	011207001673	银镜GL-101	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：银镜GL-101，银镜其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类</p>	m2	7.84				

			<p>: 12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 龙骨材料种类 : 25MM厚轻钢龙骨架, 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料: 玻璃棉 (容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 含金属MT-101收边条, 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011207001674	木饰面WD-103	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 木条格栅WD-103, 木条格栅其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材料种类: 双层9mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>3. 龙骨材料种类 : 40*40*4镀锌方通, 40*40*4镀锌角钢</p> <p>4. 填充层材料: 玻璃棉 (容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则: 按垂直投影面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件</p>	m2	19.24				

			、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001675	木饰面WD-105	1. 部位：HDT-WC-11节点大样16 1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面(浅色)WD-105，木饰面其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：综合考虑 3. 龙骨材料种类：50*50*5镀锌方通 4. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	4.07				
6	011210003009	玻璃隔断（渐变玻璃GL-106）	1. 边框材料种类、规格：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 玻璃品种、规格、颜色：渐变玻璃GL-106，渐变玻璃其他要求详见物料书 3. 骨架材料种类	m2	7.41				

			:40*40*4镀锌角钢、 30*60*4镀锌角钢 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011204001108	石材墙面（墙1）	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：浅色石材(威尼斯莱姆石)ST-104，石材其他要求详见物料书 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.39				
8	011207001676	金属装饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：双层	m2	0.62				

			<p>12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧紧</p> <p>3.龙骨材料种类: 50系列次龙骨, 龙骨中距400</p> <p>4. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
		洗衣房、健身房墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		洗衣房、健身房油漆涂料裱糊工程							
		洗衣房、健身房油漆涂料裱糊工程合计							
		洗衣房、健身房其他装饰工程							
1	011505003001	金属吊杆	<p>1. 部位: DT-WC-11节点大样14</p> <p>2. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含木饰面(浅色)WD-105及各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	套	2				

2	010810001046	电动罗马帘	1. 部位：三层 2. 窗帘材质：罗马帘FA-1002，罗马帘其他要求详见物料书 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	28.67				
3	010810001047	电动纱窗	1. 部位：三层 2. 窗帘材质：窗纱FA-1001，纱窗其他要求详见物料书 3. 倍折系数2.0 4. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 5. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	28.67				
4	011501003009	装饰柜	1. 名称、部位：自助洗衣房装饰柜（含下柜、上柜） 2. 节点：详HIE-3F-11大样16、DT-WC-13大样21、DT-WC-18大样42 3. 尺寸：长度6505mm 4. 基层、骨架材质及规格：按设计图纸要求 5. 台面材质及规格：木饰面、石材ST-107、古铜金属MT-101 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金，综合考虑、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件在投标报价中综合考虑，满足设	套	1				

			计、规范及招标文件要求						
5	011501003010	装饰柜	1. 名称、部位：健身房、自助洗衣房装饰柜 2. 节点：详HIE-3F-09大样12、HDT-WC-11大样14~15 3. 尺寸：长度7630mm 4. 基层、骨架材质及规格：按设计图纸要求 5. 台面材质及规格：木饰面（浅色）WD-105、古铜金属MT-101 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金，综合考虑、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、装饰条、压条、小五金件、配套龙骨、其他配套构件、配套辅材等成品安装所需配件在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	套	1				
		洗衣房、健身房其他装饰工程合计							
		男卫、女卫、无障碍卫生间							
		男卫、女卫、无障碍卫生间合计							
		男卫、女卫、无障碍卫生间楼地面装饰工程							
1	011102001167	石材楼地面（地面2）-ST-102	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝，石材其他要求详见物料书 2. 结合层厚度、材料：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层材料种类	m2	26.39				

			<p>: 1. 5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料, 高度为建筑完成面+300mm</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比: WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡;</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含高差找等各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
		男卫、女卫、无障碍卫生间楼地面装饰工程合计							
		男卫、女卫、无障碍卫生间天棚工程							
1	011302001265	吊顶天棚 (跌级)	<p>1. 基层材料品种、规格: 双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距: 60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400;</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格: M8膨胀螺栓连镀锌$\phi 8$全牙螺杆, 间距900x900</p> <p>4. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m^2的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑</p>	m2	23.14				

			<p>5. 其他:含凹缝等等各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001266	吊顶天棚(平级)	<p>1. 基层材料品种、规格:双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400;</p> <p>3. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内</p>	m2	2.84				

			<p>钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		男卫、女卫、无障碍卫生间天棚工程合计							
		男卫、女卫、无障碍卫生间墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204001109	石材墙面（墙1）	<p>1. 安装方式：湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：水磨石T-103，石材其他要求详见物料书</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：20mm厚石材六面防护（表面做结晶处理）同色勾缝剂勾缝；</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文</p>	m2	90.84				

			件、设计及相关规范要求						
2	011207001677	墙面装饰板（马赛克艺术画M0-102）	1. 部位：HDT-WC-17大样节点17 2. 面层品种、规格：马赛克艺术画M0-102，马赛克艺术画不属于本次招标范围 3. 基层材料种类：15mm厚阻燃板 4. 边框材质、断面尺寸：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书，尺寸详设计图纸 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面连接处等各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.08				
3	011210005002	卫生隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：防火板WD-106，防火板其他要求详见物料书 2. 配件品种、规格：满足设计图纸要求 3. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	27.14				
4	011210003010	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色：长虹玻璃GL-102，长虹玻璃其他要求详见物料书	m2	2.86				

			<p>2. 边框材料种类、规格：40*40*4镀锌角钢、30*50*3镀锌方通，古铜金属MT-101</p> <p>3. 嵌缝、塞口材料品种：综合考虑</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
		男卫、女卫、无障碍卫生间墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		男卫、女卫、无障碍卫生间油漆涂料裱糊工程							
1	011406001145	天棚无机涂料PT-102	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道，防水无机涂料其他要求详见物料书</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道，防水无机涂料其他要求详见物料书</p> <p>3. 腻子种类、刮腻子遍数：3厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	48				

		男卫、女卫、无障碍卫生间油漆涂料裱糊工程合计							
		男卫、女卫、无障碍卫生间其他装饰工程							
1	011207001678	卫生间银镜	部位：卫生间 1. 节点：详HIE-2F-13、墙身大样图HDT-WC-17大样35 2. 面层材料品种、规格、颜色：银镜GL-101、5mm金属条收口 3. 基层材料种类：18mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、门铰、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.9				
2	穗 011501021070	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台 2. 节点：详HIE-2F-13、墙身大样图HDT-WC-17大样35 3. 柱脚材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、石材ST-108 4. 台面材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、石材ST-108 5. 龙骨材质及规格：30*30*3镀锌角钢 6. 工程量计算规则：按	m2	13.71				

			<p>图示以展开面积计算</p> <p>7. 其他:不含需单列的特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求</p>						
3	011210005003	成品隔断	<p>1. 名称: 小便器隔断</p> <p>3. 材质、规格: 30mm厚抗倍特板</p> <p>3. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1.65				
4	011304001005	灯带	<p>1. 名称: 灯带</p> <p>2. 材质、规格: 详设计图纸、满足设计要求</p> <p>3. 计算规则: 按延长米计算工程量</p> <p>4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m	14.4				
5	011505005008	安全扶手一字型	<p>1. 名称: 安全扶手一字型, PF-1007</p> <p>2. 规格、类型: 按设计要求</p> <p>3. 组装形式: 按设计要求</p> <p>4. 计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>5. 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	个	1				
6	011505005009	座便器用折叠扶手	<p>1. 名称、编号: 座便器用折叠扶手, PF-1008</p> <p>2. 规格、类型: 按设计要求</p> <p>3. 组装形式: 按设计要求</p> <p>4. 计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>5. 满足设计、招标文件</p>	个	1				

			及相关规范要求						
7	011505002003	单头挂衣钩	1. 名称:单头挂衣钩, PF-1009 2. 规格、类型:按设计要求 3. 组装形式:按设计要求 4. 计算规则:按设计图示数量计算 5. 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	2				
8	011505002004	五排挂衣钩	1. 名称:五排挂衣钩, PF-1018 2. 规格、类型:按设计要求 3. 组装形式:按设计要求 4. 计算规则:按设计图示数量计算 5. 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1				
9	011505005010	固定安全扶手	1. 名称、编号:固定安全扶手, PF-1023 2. 组装形式:按设计要求 3. 计算规则:按设计图示数量计算 4. 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1				
10	011505005011	安全扶手折弯型	1. 名称、编号:安全扶手折弯型, PF-1024 2. 组装形式:按设计要求 3. 计算规则:按设计图示数量计算 4. 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1				
11	011505005012	脸盆专用安全扶手	1. 名称、编号:脸盆专用安全扶手, PF-1025 2. 组装形式:按设计要求 3. 计算规则:按设计图示数量计算 4. 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1				

12	011505005013	小便斗专用安全扶手	1. 名称、编号:小便斗专用安全扶手, PF-1026 2. 组装形式:按设计要求 3. 计算规则:按设计图示数量计算 4. 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1				
		男卫、女卫、无障碍卫生间其他装饰工程合计							
		布草间							
		布草间合计							
		布草间楼地面装饰工程							
1	011102003041	块料楼地面 (T-102) 干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×10瓷砖 (T-102) 2. 嵌缝材料种类 : 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	33.32				
2	011105003018	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖踢脚	m2	2.33				

			(TL-2002), 瓷砖其他要求详见物料书; 2. 粘贴层厚度、材料种类: 10mm瓷砖专用粘结剂 3. 踢脚高度: 100mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚WSM20预拌砂浆 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求。						
		布草间楼地面装饰工程合计							
		布草间天棚工程							
1	011302001267	铝扣板吊顶天棚 (MT-106)	1. 面层材料品种、规格: 600×600×1.0mm厚铝扣板 (MT-06) 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 详后勤区装修标准做法表, 满足设计要求。 3. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m ² 的风口、镂空面积不扣除, 风口、镂空面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算, 在单价内综合考虑 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨 (含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫	m ²	32.02				

			、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		布草间天棚工程合计							
		布草间墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001028	墙面一般抹灰	1. 抹灰砂浆厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆抹灰 2. 包含挂网人工增加费 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法，阳角处包1.2m高50mm宽PVC防撞条等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	60.94				
2	011201001029	墙面一般抹灰	1. 抹灰砂浆厚度、砂浆配合比：粉刷石膏一道，整体网格布一道 2. 工程量计算规则：清单计算规则 3. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变	m2	60.94				

			化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		布草间墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		布草间油漆涂料裱糊工程							
1	011406001146	涂料墙面（PT-101）	1. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料PT-101 2. 腻子：2mm防潮、防裂腻子各3遍 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	60.94				
		布草间油漆涂料裱糊工程合计							
		布草间其他装饰工程							
1	010810001048	电动罗马帘	1. 部位：三层 2. 窗帘材质：罗马帘FA-1002，罗马帘其他要求详见物料书 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.35				
		布草间其他装饰工程合计							
		厨房区域、食品干货存储间							

		厨房区域、食品干货 存储间合计							
		厨房区域、食品干货 存储间楼地面装饰工 程							
1	011102003042	块料楼地面（T-106）	1. 面层材料品种、规格、颜色：600×600灰色防滑砖（T-106） 2. 嵌缝材料种类：瓷砖同色勾缝剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡 5. 防水层材料种类：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料，高度为建筑完成面+300mm 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的控制缝处理、地面连接处各细部节点做法、开孔开洞费等招标文件及设计要求的所有内容在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	82.19				
		厨房区域、食品干货 存储间楼地面装饰工 程合计							
		厨房区域、食品干货 存储间天棚工程							
1	011302001268	铝扣板吊顶天棚（MT-106）	1. 面层材料品种、规格：600×600×1.0mm厚铝扣板（MT-06） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详后勤区装修标准做法表，满足设计要求。 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投	m2	75				

			<p>影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、收口（边）条、检修口、成品扣板L型收边条收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		厨房区域、食品干货存储间天棚工程合计							
		厨房区域、食品干货存储间墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001030	墙面一般抹灰	<p>1. 基层类型:20mm厚WSM20聚合物水泥砂浆抹灰</p> <p>2. 工程量计算规则:清单计量规则</p> <p>3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m ²	184.48				
2	010903002055	墙面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型）</p>	m ²	184.48				

			2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度建筑完成面+1800mm, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011204003025	块料墙面 (瓷砖T-107)	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×9mm厚米白瓷砖T-107, 瓷砖其他要求详见物料书 3. 结合层厚度、材质 : 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 工程量计算规则: 清单计算规则 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	184.48				
		厨房区域、食品干货存储间墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		门窗工程							
		门窗工程合计							
		门窗							
1	010801001104	消火栓暗门	1. 部位、编号: 消火栓暗门 1. 面层材料种类、规格、颜色: 木塑板(半圆弧形)WD-102、木饰面WD-101, 木塑板、木饰面要求详见物料书 2. 基层材质、规格: 双面12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢	m2	1.96				

			3. 骨架材料种类、规格：20*40*2.5镀锌方管 4. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	010801001105	门	1. 部位、编号：AM-01 2. 面层材料种类、规格、颜色：木饰面WD-101、水磨石ST-103，木饰面、水磨石要求详见物料书 3. 骨架材料种类、规格：20*40mm镀锌扁通 4. 五金包括转轴、门把手等 5. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4.3				
3	010801001106	暗门	1. 部位、编号：DR-08/AM-02 2. 面层材料种类、规格、颜色：木塑板(半圆弧形)WD-102、木饰面WD-101，木塑板、木饰面要求详见物料书 3. 基层材质、规格：12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢 4. 其他:详图纸相关各	m2	7.33				

			节点工作内容，含暗铰链、甲级防火门蕊各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	010801001107	暗门	1. 部位、编号：DR-09/AM-03 2. 面层材料种类、规格、颜色：墙面WC-101，墙面要求详见物料书 3. 基层材质、规格：12mm厚阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，阻燃夹板开条 4. 骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌扁通 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含3mm宽金属条收口、暗合页各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	3.2				
5	010801001108	暗门	1. 部位、编号：通过前室暗门 2. 面层材料种类、规格、颜色：木饰面WD-101，木饰面要求详见物料书 3. 骨架材料种类、规格：20*40*2.5镀锌方管 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节	m2	16.34				

			点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	010801001109	暗门	1. 部位、编号：DT-WC-05节点大样22 2. 面层材料种类、规格、颜色：墙布WC-101，墙布其他要求详见物料书 3. 基层材质、规格：双层12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢 4. 骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方管，金属MT-101 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	7.04				
7	010801001110	暗门（电动移动门）	1. 部位、编号：DR-03/MM-03 2. 面层材料种类、规格、颜色：墙面WC-101，墙面要求详见物料书 3. 骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌扁通 4. 其他: 详图纸相关各节点工作内容，含门碰各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价	m2	3.2				

			，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	010808004001	金属门窗套（DR-09/AM-03门套）	<p>1. 材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层板材料种类：综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类：详见图纸</p> <p>4. 工程量计算规则：按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量)</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	17.75				
9	010805004001	长虹玻璃(移门)GL-102	<p>1. 部位、编号:DR-04/BM-01</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸:古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:长虹玻璃GL-102，长虹玻</p>	m2	12.16				

			<p>璃其他要求详见物料书</p> <p>4. 启动装置的品种、规格:满足招标文件及设计要求</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、门框包封、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
10	010801001111	暗门	<p>1. 部位、编号: DR-10/AM-04</p> <p>2. 面层材料种类、规格、颜色: 木饰面WD-101, 木饰面要求详见物料书</p> <p>3. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m2	2.19				
11	011207001679	DR-10/AM-04门套	<p>1. 材料品种、规格、颜色: 古铜金属MT-101, 古铜金属其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层板材料种类: 综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类: 详见图纸</p> <p>4. 工程量计算规则: 按饰面在墙面上的垂直投影面积计算(包含综合单价考虑在内的金属装饰条的面积, 斜拼、凸</p>	m2	3.8				

			<p>出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量)</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	010801001112	消火栓暗门	<p>1. 部位、编号：包房、多功能室消火栓暗门</p> <p>1. 面层材料种类、规格、颜色：木饰面WD-101，木饰面其他要求详见物料书</p> <p>2. 基层材质、规格：12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢</p> <p>3. 骨架材料种类、规格：20*40*3镀锌方通</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含自弹式按压器及各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m2	2.28				
13	010805004002	长虹玻璃折叠门	<p>1. 部位、编号：DR-06/BM-03</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸：黑色金属MT-105，黑</p>	m2	12.16				

			<p>色金属其他要求详见物料书</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:长虹玻璃GL-102, 长虹玻璃其他要求详见物料书</p> <p>4. 启动装置的品种、规格:满足招标文件及设计要求</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、门框包封、骨架制作安装、导轨等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
14	010801001113	木质门	<p>1. 部位、编号: DR-01/MM-01</p> <p>2. 面层材料种类、规格、颜色: 木饰面WD-101, 木饰面其他要求详见物料书</p> <p>3. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含成品门套及各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m2	11.22				
15	010801001114	木质门	<p>1. 部位、编号: DR-02/MM-02</p> <p>2. 面层材料种类、规格、颜色: 木饰面WD-101, 木饰面其他要求详见物料书</p> <p>3. 其他: 详图纸相关各</p>	m2	8.42				

			节点工作内容, 含成品门套及各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
16	010805004003	玻璃门	1. 部位、编号:DR-05/BM-02 2. 门框或扇外围尺寸:古铜金属MT-101, 古铜金属其他要求详见物料书 3. 玻璃品种、厚度:长虹玻璃GL-102, 长虹玻璃其他要求详见物料书 4. 启动装置的品种、规格:满足招标文件及设计要求 5. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、门框包封、骨架制作安装、导轨等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	12.16				
17	010802001014	金属(塑钢)门	1. 部位、编号: DS-01/M-001 2. 面层材料种类、规格、颜色: 拉丝不锈钢MT-107, 拉丝不锈钢其他要求详见物料书 3. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含成品门套及各节点细部做法等满足招标文件及设计	m2	4.95				

			要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
18	010802001015	金属(塑钢)门	1. 部位、编号：DS-02/M-002 2. 面层材料种类、规格、颜色：拉丝不锈钢 MT-107，拉丝不锈钢其他要求详见物料书 3. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含成品门套及各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	12.38				
		门窗合计							
		五金							
1	010801006415	门五金件	1. 名称：地弹簧 2. 型号尺寸、代号：150KG，HD-1001 3. 材质、表面处理：铸铁、拉丝面处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	台	2				
2	010801006416	门五金件	1. 名称：大拉手 2. 型号尺寸、代号：200mm，HD-1002 3. 材质、表面处理：不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则：按	个	2				

			设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
3	010801006417	门五金件	1. 名称：地锁 2. 型号尺寸、代号：HD-1003 3. 材质、表面处理：不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	个	6				
4	010801006418	门五金件	1. 名称：欧标双面锁芯 2. 型号尺寸、代号：HD-1004 3. 材质、表面处理：铜、拉丝面处理 4. 颜色：黑色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	个	2				
5	010801006419	门五金件	1. 名称：合页 2. 型号尺寸、代号：HD-1005 3. 材质、表面处理：不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：银色系 5. 防火等级：A1 6. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 7. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	个	48				
6	010801006420	门五金件	1. 名称：门把手 2. 型号尺寸、代号：HD-1007 3. 材质、表面处理：304不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：黑色系 5. 防火等级：A1 6. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 7. 其他：满足设计、规	套	22				

			范及招标文件要求						
7	010801006421	门五金件	1. 名称:欧标闭门器 2. 型号尺寸、代号:HD-1008 3. 材质、表面处理: 铸铝、哑光处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图上数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	15				
8	010801006422	门五金件	1. 名称: 欧标房间功能锁 2. 型号尺寸、代号: HD-1012 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 6. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	18				
9	010801006423	门五金件	1. 名称:旋钮锁芯 2. 型号尺寸、代号:HD-1013 3. 材质、表面处理: 铜、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	19				
10	010801006424	门五金件	1. 名称:门档 2. 型号尺寸、代号:HD-1014 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	18				
11	010801006425	门五金件	1. 名称:密封条 2. 型号尺寸、代号:HD-1015	m	116				

			3. 材质、表面处理：PVC、哑光处理 4. 颜色：棕色系 4. 工程量计算规则：按设计图示延长米计算 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求						
12	010801006426	门五金件	1. 名称：中心轴 2. 型号尺寸、代号：HD-1016 3. 材质、表面处理：铸铁+不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	16				
13	010801006427	门五金件	1. 名称：管井锁 2. 五金编号：HD-1017 3. 材质、表面处理：不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	个	12				
14	010801006428	门五金件	1. 名称：弹跳拉手 2. 五金编号：HD-1018 3. 材质、表面处理：不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：黑色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	个	12				
15	010801006429	门五金件	1. 名称：斜舌电插锁 2. 型号尺寸、代号：HD-1020 3. 材质、表面处理：不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸	台	1				

			、规范及招标文件要求						
16	010801006430	门五金件	1. 名称：无障碍卫生间专用面板 2. 型号尺寸、代号：HD-1022 3. 材质、表面处理：不锈钢、哑光面处理 4. 颜色：棕色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	个	2				
17	010801006431	门五金件	1. 名称：三维可调隐藏式合页 2. 型号尺寸、代号：HD-1023 3. 材质、表面处理：锌合金、哑光面处理 4. 颜色：黑色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	个	21				
18	010801006432	门五金件	1. 名称：欧标凸轮结构暗藏闭门器 2. 型号尺寸、代号：HD-1028 3. 材质、表面处理：铸铝、喷涂处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	台	3				
19	010801006433	门五金件	1. 名称：电动中轴旋转隔断五金 2. 型号尺寸、代号：HD-1029 3. 材质、表面处理：铝合金等、哑光处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				

20	010801006434	门五金件	1. 名称：中轴旋转隔断五金 2. 型号尺寸、代号：HD-1030 3. 材质、表面处理：铝合金、哑光处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
		五金合计							
		花园酒店电梯轿厢							
		花园酒店电梯轿厢合计							
		花园酒店电梯轿厢楼地面装饰工程							
1	011102001168	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝，石材ST-102其他要求详见物料书 2. 结合层厚度、材料：5mm石材专用粘结剂 3. 基层厚度、砂浆配合比：8mm埃特板 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.41				
2	011102001169	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材六面防护、表面做结晶处理同色勾缝剂勾缝，马赛克(人造石)ST-106其他要求详见物料书 2. 结合层厚度、材料	m2	3.84				

			: 5mm石材专用粘结剂 3. 基层厚度、砂浆配合比: 8mm埃特板 4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105006073	金属踢脚线	1. 部位: 电梯轿厢 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm古铜金属面, 古铜金属其他要求详见物料书 3. 基层材料种类、规格: 15mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 4. 踢脚线高度: 按设计图示尺寸 5. 龙骨材料种类: 方木 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.76				
		花园酒店电梯轿厢楼地面装饰工程合计							
		花园酒店电梯轿厢天棚工程							
1	011302001269	吊顶天棚	部位: 电梯轿厢 2. 面层材料品种、规格: 古铜金属MT-101, MT-101其他要求详见物料书 3. 基层材料品种、规格	m2	3.52				

			<p>:9mmB1级阻燃板基层背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400; 25×25×3热镀锌钢方管架, L50×5热镀锌角钢</p> <p>5. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距不大于1000mm; Φ8镀锌对穿螺栓,@600</p> <p>6. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011302001270	吊顶天棚(跌级)	<p>1. 部位: 电梯轿厢</p> <p>2. 基层材料品种、规格: 双层9.5厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用</p>	m2	6.09			

			<p>腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400;</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距不大于1000mm; Φ8镀锌对穿螺栓,@600</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含凹缝等等各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、灯槽MT-101金属包封、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		花园酒店电梯轿厢天棚工程合计							
		花园酒店电梯轿厢油							

		漆涂料裱糊工程							
1	011406001147	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数： 无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 无机涂料PT-101底漆二道 3. 腻子种类、遍数： 3厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.09				
		花园酒店电梯轿厢油漆涂料裱糊工程合计							
		花园酒店电梯轿厢墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001680	金属装饰面	1. 部位：电梯轿厢，弧形位置 2. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 3. 基层材料种类：双层9mmB1级阻燃板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制	m2	6.78				

			作安装、金属面弧形等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011207001681	金属装饰面	1. 部位：电梯轿厢 2. 面层材料品种、规格、颜色：镜面蚀刻金属MT-104，镜面蚀刻金属其他要求详见物料书 3. 基层材料种类：15mmB1级阻燃板基层背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢 4. 龙骨材料种类：50覆面龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装、金属面弧形等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	10.49				
3	011207001682	金属装饰面	1. 部位：电梯轿厢 2. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 3. 基层材料种类：15mmB1级阻燃板基层背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢 4. 龙骨材料种类：50覆	m2	9.36				

			<p>面龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、铝合金挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装、金属面弧形等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011204003026	块料墙面（岩板T-105）	<p>1. 安装方式：湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：岩板T-105，岩板其他要求详见物料书</p> <p>3. 结合层厚度、材质：10mm瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 基层材料种类：15mmB1级阻燃板基层背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢</p> <p>5. 龙骨材料种类：50覆面龙骨</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	22.74				
		花园酒店电梯轿厢墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		花园酒店电梯轿厢其他装饰工程							
1	011502001074	金属装饰线	1. 部位：不同地面分隔装饰线 2. 线条材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-01，L型25*25*5 3. 其他：含各节点细部做法满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。	m	14.49				
2	011502001075	金属装饰线	1. 面层材料品种、规格、颜色：古铜金属MT-101，古铜金属其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：15mmB1级阻燃板基层背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢 3. 龙骨材料种类：50覆面龙骨 4. 宽度：5mm 5. 详H. DK-WC-01节点大样4 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	21.3				
		花园酒店电梯轿厢其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 011701012003	脚手架工程	1. 部位：各类脚手架 （含使用费及该项工作所涉及的所有费用） 2. 搭设高度：综合考虑 3. 搭设方式：综合考虑 4. 计算规则：按项计算 5. 其他：满足招标文件或相关规范要求	项	1			
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花园酒店公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY000000004	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花园酒店公区装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	369353.31		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	29029.23		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		398382.54		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：花园酒店公区装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		369353.31	
合计			369353.31	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：花园酒店公区装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花园酒店公区装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：花园酒店公区装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：花园酒店公区装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：花园酒店公区装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花园酒店客房装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		三层							
		三层合计							
		三层客房走道							
		三层客房走道合计							
		客房走道楼地面装饰工程							
1	011102001170	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆层 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.28				
2	011104001058	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：阿克明机织地	m2	180.2				

			<p>毯CA-101</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平</p> <p>4. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>5. 其他: 地面不同材料交接的铜金属控制缝(内嵌密封胶)、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011105006074	踢脚线	<p>1. 踢脚线高度: 75mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm古铜金属MT-101, 专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格: 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格: 12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*30*3镀锌方通</p> <p>6. 工程量计算规则: 按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防</p>	m2	9.95				

			腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011502001076	金属装饰线	部位：地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：金属装饰线 MT01 2. 规格：25mm×5mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	57.6				
		客房走道楼地面装饰工程合计							
		客房走道墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011207001683	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙布WC-101 2. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 4. 龙骨材料种类：25MM厚轻钢龙骨架 5. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 6. 工程量计算规则：按	m2	162.18				

			<p>设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架、金属收边制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011207001684	墙面装饰板	<p>1. 节点：DT-WC-20/46</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：深色木饰面WD-101</p> <p>3. 基层材料种类、规格：双层9mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	32.17				
3	011207001685	墙面装饰板	<p>1. 节点：DT-WC-20/47</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：木塑板（半圆弧型）WD-102</p> <p>3. 基层材料种类、规格：三层9mm厚阻燃板</p>	m2	29.1				

			4. 龙骨材料种类、规格、中距:50覆面龙骨 5. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011502001077	金属装饰线	部位:墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜金属MT-101 2. 宽度:20mm 3. 工程量计算规则:清单计算规则 4. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	106.79				
		客房走道墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		客房走道天棚工程							
1	011302001271	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳	m2	208.77				

			<p>角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、金属装饰线、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011302001272	金属面层天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜金属MT-101</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>3. 基层材料品种、规格：双层9mm阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投</p>	m2	7.58			

			<p>影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001273	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9mm阻燃板、15mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400、30*30*3镀锌角钢</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投</p>	m2	40.89				

			<p>影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、石膏线条、金属装饰线、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011406001148	无机涂料	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道</p> <p>3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	242.84				
5	011502004029	石膏装饰线	<p>1. 造型石膏线</p> <p>2. 尺寸：满足设计图纸要求</p> <p>3. 工程量计算规则：清</p>	m	170.39				

			单计量规则 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求						
		客房走道天棚工程合							
		计							
		客房走道门窗工程							
1	011207001686	暗门	1. 名称:暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:墙布WC-101 4. 门基层材料: 9mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	96.26				
2	011207001687	暗门	1. 名称:暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木饰面WD-101 4. 门基层材料: 9mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因	m2	3.24				

			采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
3	010801006435	门五金件	1. 名称：中心轴 2. 五金编号：HD-1016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	36				
4	010801006436	门五金件	1. 名称：插销 2. 五金编号：HD-1010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	36				
5	010801006437	门五金件	1. 名称：防尘筒 2. 五金编号：HD-1011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	36				
6	010801006438	门五金件	1. 名称：弹跳拉手 2. 五金编号：HD-1018 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	36				
7	010801006439	门五金件	1. 名称：管井锁 2. 五金编号：HD-1017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	36				
		客房走道门窗工程合计							
		三层消洗间							
		三层消洗间合计							
		消洗间楼地面装饰工程							
1	011102003043	块料楼地面（地面3）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10防滑地砖T-102	m2	7.08				

			<p>2. 嵌缝材料种类： ：10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝；</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10MM瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3水泥砂浆层</p> <p>5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011108001100	门槛石	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝深色石材ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆层</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.13				

		消洗间楼地面装饰工程合计							
		消洗间墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002056	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度为建筑完成面+1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.26				
2	011204003027	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×9米白瓷砖T-107 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	29.96				
		消洗间墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		消洗间天棚工程							
1	011302001274	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：8吊筋和配件	m2	7.08				

			<p>固定C38主龙骨，中距1200mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格：600×600哑光面铝扣板MT-106</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		消洗间天棚工程合计							
		消洗间门窗工程							
1	010802001016	金属门	<p>1. 名称：成品木纹铝板门</p> <p>2. 门尺寸或洞口尺寸：详见图纸及门表</p> <p>3. 门框及门扇厚度、材质：门扇厚度50mm，MT-103木纹铝板、实木门芯、15mm难燃胶合板具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则：以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他：不含门锁、闭</p>	m2	2.48				

			门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801006440	门五金件	1. 名称:合页 2. 型号尺寸、代号:HD-1005 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	3				
3	010801006441	门五金件	1. 名称: 门把手 2. 型号尺寸、代号: HD-1007 3. 材质、表面处理: 304不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	套	1				
4	010801006442	门五金件	1. 名称:欧标闭门器 2. 型号尺寸、代号:HD-1008 3. 材质、表面处理: 铸铝、哑光处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图上数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
5	010801006443	门五金件	1. 名称: 欧标房间功能锁	套	1				

			2. 型号尺寸、代号：HD-1012 3. 材质、表面处理：不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：黑色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
6	010801006444	门五金件	1. 名称:旋钮锁芯 2. 型号尺寸、代号:HD-1013 3. 材质、表面处理：铜、拉丝面处理 4. 颜色：黑色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
7	010801006445	门五金件	1. 名称:门档 2. 型号尺寸、代号:HD-1014 3. 材质、表面处理：不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	1				
8	010801006446	门五金件	1. 名称:密封条 2. 型号尺寸、代号:HD-1015 3. 材质、表面处理：PVC、哑光处理 4. 颜色：棕色系 4. 工程量计算规则:按设计图示延长米计算 5. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	m	6				
		消洗间门窗工程合计							
		三层布草间、干净布草间							
		三层布草间、干净布草间合计							

		布草间、干净布草间 楼地面装饰工程							
1	011102003044	块料楼地面（地面 3）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10防滑地 砖T-102 2. 嵌缝材料种类 ：10MM厚瓷砖同色勾缝 剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配 合比：10MM瓷砖专用粘 结剂 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：35mm厚1:3水泥 砂浆层 5. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 6. 工程量计算规则：清 单计算规则 7. 其他：地面不同材料 交接的铜金属控制缝 （内嵌密封胶）、专用 同色勾缝剂擦缝、开孔 开洞费等在投标报价中 综合考虑，满足设计、 招标文件及相关规范要 求	m2	14.57				
2	011105003019	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类:10MM瓷砖专用粘结 剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色 :100×600×10防滑地 砖T-102 4. 工程量计算规则：清 单计算规则 5. 其他：地面不同材料 交接的铜金属控制缝 （内嵌密封胶）、专用 同色勾缝剂擦缝、开孔 开洞费等在投标报价中 综合考虑，满足设计、 招标文件及相关规范要 求	m2	2.37				

3	011108001101	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆层 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.3				
		布草间、干净布草间楼地面装饰工程合计							
		布草间、干净布草间墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011406001149	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 白色防水涂料PT-101 (两底两面) 2. 基层材料种类: 粉刷石膏一道 3. 基层材料种类: 整体网格布一道 4. 腻子: 2mm防潮、防裂腻子各3遍 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算	m2	77.61				

			时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		布草间、干净布草间墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		布草间、干净布草间天棚工程							
1	011302001275	吊顶天棚	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：8吊筋和配件固定C38主龙骨，中距1200mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格：600×600哑光面铝扣板MT-106</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	14.57				
		布草间、干净布草间天棚工程合计							
		布草间、干净布草间							

		门窗工程							
1	010802001017	金属门	1. 名称:成品木纹铝板门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-103木纹铝板、实木门芯、15mm难燃胶合板具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	5.18				
2	010801006447	门五金件	1. 名称:合页 2. 型号尺寸、代号:HD-1005 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	6				
3	010801006448	门五金件	1. 名称: 门把手 2. 型号尺寸、代号: HD-1007 3. 材质、表面处理: 304不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算	套	2				

			7.其他:满足设计、规范及招标文件要求						
4	010801006449	门五金件	1.名称:欧标闭门器 2.型号尺寸、代号:HD-1008 3.材质、表面处理:铸铝、哑光处理 4.颜色:银色系 5.工程量计算规则:按设计图上数量计算 6.其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
5	010801006450	门五金件	1.名称:欧标房间功能锁 2.型号尺寸、代号:HD-1012 3.材质、表面处理:不锈钢、拉丝面处理 4.颜色:黑色系 5.工程量计算规则:按设计图示数量计算 6.其他:满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
6	010801006451	门五金件	1.名称:旋钮锁芯 2.型号尺寸、代号:HD-1013 3.材质、表面处理:铜、拉丝面处理 4.颜色:黑色系 5.工程量计算规则:按设计图示数量计算 6.其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
7	010801006452	门五金件	1.名称:门档 2.型号尺寸、代号:HD-1014 3.材质、表面处理:不锈钢、拉丝面处理 4.颜色:银色系 5.工程量计算规则:按设计图示数量计算 6.其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
8	010801006453	门五金件	1.名称:密封条 2.型号尺寸、代号:HD-	m	12				

			1015 3. 材质、表面处理 ： PVC、哑光处理 4. 颜色： 棕色系 4. 工程量计算规则:按 设计图示延长米计算 5. 其他:满足设计、规 范及招标文件要求						
		布草间、干净布草间 门窗工程合计							
		三层T1客房（15间）							
		三层T1客房（15间 ）合计							
		三层T1客房楼地面装 饰工程							
1	010904002082	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 ： 2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反 , 高度为建筑完成面 +300mm 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：20厚WSM20水泥 砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配 合比：20厚WSM20水泥 砂浆 6. 工程量计算规则：清 单计算规则（含反边工 程量） 7. 其它：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	134.85				
2	010904002083	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA- 101聚合物水泥防水涂 料 2. 涂膜厚度、遍数 ： 1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上 翻至建筑完地面成面上	m2	134.82				

			300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101003037	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 2. 厚度:厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算 4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	10.04				
4	011101003038	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层 2. 厚度: 厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算 4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	10.04				
5	011102001171	石材楼地面（地面 1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚石材（格力灰）ST-103	m2	31.2				

			<p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
6	011102001172	石材零星项目（干区门槛石）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足</p>	m2	5.1				

			设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001173	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）-ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	119.55				
8	011102001174	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝	m2	18				

			<p>；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011103001001	石晶地板楼地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101</p> <p>2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等，在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	306.6				
10	011105006075	踢脚线（踢脚1）	<p>1. 踢脚线高度：50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）</p> <p>4. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自</p>	m2	12				

			<p>攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011108001102	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (格力灰) ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋</p> <p>3. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝;</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	6.6				

12	011502001078	金属装饰线	部位：石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色金属装饰线MT01 2. 规格：1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	41.7				
		三层T1客房楼地面装饰工程合计							
		三层T1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002057	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	205.74				
2	011204003028	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则	m ²	217.17				

			7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204003029	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	97.16				
4	011207001688	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	45.45				

			6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001689	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	92.1				
6	011207001690	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按	m2	140.55				

			<p>设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011207001691	装饰面板墙面（电视台面）	<p>1. 节点：DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm</p> <p>3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	44.55				
8	011207001692	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p>	m2	27				

			<p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
9	011207001693	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	39.6				
10	011207001694	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p>	m2	26.4				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
11	011207001695	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内</p>	m2	450.75				

			容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011210006114	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101 4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	60.9				
13	011210006115	玻璃隔断	部位：卧室、卫生间隔断 1. 边框材料种类、规格：1.2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚艺术夹胶玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-102 4. 骨架材料、规格：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	63.58				
14	011210006116	钢架墙	1. 面层材料品种、规格	m2	194.394				

			<p>、颜色：9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>3. 填充层材料：隔音岩棉(容重80KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
15	011210006117	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	843.09				

16	011406001150	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.3				
17	011502001079	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	264.9				
		三层T1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		三层T1客房天棚工程							
1	011302001276	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格	m2	395.25				

			<p>:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌$\phi 8$全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001277	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格</p>	m2	9.9				

			:8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑 6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001278	吊顶天棚	部位:窗帘盒 1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件	m2	33.45				

			、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001279	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、</p>	m2	43.2				

			防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002091	铝合金百叶成品风口	1. 铝合金百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.72				
6	011304002092	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	15				
7	011304002093	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	15				
8	011406001151	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道	m2	438				

			2. 底漆品种、刷漆遍数： 无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数： 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单 计量规则 5. 其他：基底打磨修补 平整、与基层界面处理等 满足面层刮腻子和油漆要 求，处理费用综合考虑在 报价内。满足设计、招标 文件及相关规范要求						
9	011406001152	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数： 防水无机涂料PT-102面 漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 防水无机涂料PT-102底 漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数： 3mm厚耐水腻子分遍找 平 4. 工程量计算规则：清单 计量规则 5. 其他：基底打磨修补 平整、与基层界面处理等 满足面层刮腻子和油漆要 求，处理费用综合考虑在 报价内。满足设计、招标 文件及相关规范要求	m2	49.37				
10	011502001080	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单 计量规则 3. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m	208.5				
		三层T1客房天棚工程 合计							
		三层T1客房其他装饰 工程							
1	010507007029	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨 房等涉水房间混凝土反	m3	0.27				

			坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范						
2	010810001049	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	183.21				
3	011207001696	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.5				

4	011207001697	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H.DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	19.5				
5	011503004056	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	15				
6	011505007025	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	15				
		三层T1客房其他装饰工程合计							
		三层T1客房门窗工程							
1	010801001115	木门	1. 门窗编号:M-01	m2	35.85				

			<p>2. 门尺寸或洞口尺寸 :详见图纸及门表</p> <p>3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
2	010805005054	玻璃门	<p>部位: 淋浴间、马桶间</p> <p>1. 名称: 钢化玻璃门</p> <p>2. 门窗编号:M-07</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸 : 详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度 : 5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101, 加防爆膜</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质: 2.0mm厚MT-101黑色金属边框</p> <p>6. 工程量计算规则: 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他: 不含门锁、拉手等单列的特殊五金, 气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内, 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	46.61				

3	010805005055	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃推拉门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	39.38				
4	010801006454	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-2001 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	45				
5	010801006455	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
6	010801006456	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
7	010801006457	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按	套	15				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
8	010801006458	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	13.5				
9	010801006459	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
10	010801006460	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
11	010801006461	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	13.5				
12	010801006462	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	73.5				
13	010801006463	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
14	010801006464	门五金件	1. 名称：移門拉手	套	15				

			2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
15	010801006465	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移门套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	15				
16	011502007092	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	75				
17	011502007093	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	14.55				
18	011502007094	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	45				
19	011502007095	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	45				
		三层T1客房门窗工程合计							
		三层K1客房（18间）							
		三层K1客房（18间）合计							

		三层K1客房楼地面装饰工程							
1	010904002084	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	161.82				
2	010904002085	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	161.78				
3	011101003039	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 2. 厚度：厚度满足设计	m3	12.04				

			<p>要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则：按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011101003040	细石混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级：C20细石混凝土填充层</p> <p>2. 厚度：厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则：按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	12.04				
5	011102001175	石材楼地面（地面 1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p>	m2	37.44				

			<p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
6	011102001176	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）-ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	143.46				
7	011102001177	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103水洗面</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配</p>	m2	21.6				

			合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011102001178	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.12				
9	011103001002	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101	m2	367.92				

			<p>2. 地板垫层：2mm厚水晶地板专用垫</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
10	011105006076	踢脚线（踢脚1）	<p>1. 踢脚线高度：50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）</p> <p>4. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平）</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距：25MM厚轻钢龙骨架，内填玻璃棉（容重48KG/M3）</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算（不含折边面积），折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件</p>	m2	14.4			

			、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011108001103	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (格力灰) ST-103 2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋 3. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝; 4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.92				
12	011502001081	金属装饰线	部位: 石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 黑色金属装饰线MT01 2. 规格: 1.2mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式	m	50.04				

			变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		三层K1客房楼地面装饰工程合计							
		三层K1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002058	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	246.89				
2	011204003030	块料墙面	1. 安装方式:湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类:10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求 6. 工程量计算规则:清单计算规则 7. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	260.6				
3	011204003031	块料墙面	1. 安装方式:湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚灰色瓷砖（T-102）	m2	116.59				

			<p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝；</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011207001698	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设</p>	m2	32.4				

			计及相关规范要求						
5	011207001699	装饰面板墙面	1. 节点: DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色: 布艺软包UP-101, 内填10mm厚海绵 3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类: 35*35*3镀锌方通@400, 满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及及相关规范要求	m2	36.04				
6	011207001700	装饰面板墙面	1. 节点: DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制墙布UP-102 3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类: 35*35*3镀锌方通@400, 满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	43.56				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001701	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	54.54				
8	011207001702	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	110.52				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001703	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	168.66				
10	011207001704	装饰面板墙面（电视台面）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm 3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	53.46				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011207001705	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平,次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	540.9				
12	011210006118	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃	m2	73.08				

			(5+1.14+5钢化夹胶玻璃,加防爆膜)GL-101 4. 骨架材料、规格 : 30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011210006119	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类: 满足设计图纸要求 3. 填充层材料: 隔音岩棉(容重80KG/M3) 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	233.2728				
14	011210006120	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类 : 30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容,含天棚	m2	1011.71				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011406001153	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	18.36				
16	011502001082	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有	m	317.88				

			内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		三层K1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		三层K1客房天棚工程							
1	011302001280	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算</p>	m2	474.3				

			时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001281	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑 6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.88				
3	011302001282	吊顶天棚	部位: 窗帘盒	m2	40.14				

			<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001283	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内</p>	m2	51.84				

			<p>小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011304002094	铝合金百叶成品风口	<p>1. 铝合金百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m ²	18.86				
6	011304002095	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸：450×450</p> <p>3. 计算规则：按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	个	18				
7	011304002096	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸：1030×450</p> <p>3. 计算规则：按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点</p>	个	18				

			细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。						
8	011406001154	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	525.6				
9	011406001155	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	59.24				
10	011502001083	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101	m	250.2				

			2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
		三层K1客房天棚工程合计							
		三层K1客房其他装饰工程							
1	010507007030	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.32				
2	010810001050	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	219.85				
3	011207001706	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	9				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001707	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H.DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	23.4				
5	011503004057	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招	套	18				

			标文件及相关规范要求						
6	011505007026	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	18				
		三层K1客房其他装饰工程合计							
		三层K1客房门窗工程							
1	010801001116	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价	m2	43.02				
2	010805005056	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按	m2	55.93				

			<p>设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010801006466	门五金件	<p>1. 名称：合页</p> <p>2. 五金编号：HD-2001</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	54				
4	010801006467	门五金件	<p>1. 名称：门挡</p> <p>2. 五金编号：HD-2021</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	18				
5	010801006468	门五金件	<p>1. 名称：猫眼</p> <p>2. 五金编号：HD-2003</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	18				
6	010801006469	门五金件	<p>1. 名称：防盗链</p> <p>2. 五金编号：HD-2004</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	18				
7	010801006470	门五金件	<p>1. 名称：玻璃门挡水条</p> <p>2. 五金编号：HD-2009</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	m	16.2				
8	010801006471	门五金件	<p>1. 名称：玻璃门挡水条</p> <p>2. 五金编号：HD-2010</p> <p>3. 工程量计算规则：按</p>	m	16.2				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
9	010801006472	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	88.2				
10	010801006473	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	18				
11	011502007096	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	90				
12	011502007097	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	17.46				
13	011502007098	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	54				
14	011502007099	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	54				
		三层K1客房门窗工程合计							

		三层HR客房（1间）							
		三层HR客房（1间）合计							
		三层HR客房楼地面装饰工程							
1	010904002086	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.99				
2	010904002087	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.99				
3	011101003041	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强	m3	0.67				

			<p>度等级:LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>2. 厚度:厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011101003042	细石混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层</p> <p>2. 厚度: 厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	0.67				
5	011102001179	石材楼地面(地面1)干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚石材(格力灰)ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶</p>	m2	2.08				

			处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001180	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）-ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.97				
7	011102001181	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂	m2	1.2				

			3. 防水层：1.5MM厚 JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011102001182	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.61				

9	011103001003	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	20.44				
10	011105006077	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴 3. 基层材料品种、规格：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 4. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平） 5. 龙骨材料种类、规格、中距：25MM厚轻钢龙骨架，内填玻璃棉（容重48KG/M3） 6. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算（不含折边面积），折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价	m2	0.8				

			<p>内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011108001104	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (格力灰) ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋</p> <p>3. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝;</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.44				
12	011502001084	金属装饰线	<p>部位: 石晶地板收边条</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色: 黑色金属装饰线MT01</p> <p>2. 规格: 1.2mm</p> <p>3. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足</p>	m	2.78				

			招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		三层HR客房楼地面装饰工程合计							
		三层HR客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002059	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13.72				
2	011204003032	块料墙面	1. 安装方式:湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类:10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求 6. 工程量计算规则:清单计算规则 7. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	14.48				
3	011204003033	块料墙面	1. 安装方式:湿贴	m2	6.48				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102）</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝；</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011207001708	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时</p>	m2	1.8				

			不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001709	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2				
6	011207001710	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	2.42				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001711	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.03				
8	011207001712	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	6.14				

			6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001713	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	9.37				
10	011207001714	装饰面板墙面（电视台面）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm 3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	2.97				

			5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011207001715	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平,次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	30.05				
12	011210006121	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 3. 填充层材料：隔音岩	m2	12.96				

			<p>棉(容重80KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
13	011210006122	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	56.21				
14	011406001156	涂料墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面</p> <p>2. 基层材料种类：粉刷石膏一道</p>	m2	1.02				

			3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011502001085	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	17.66				
		三层HR客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		三层HR客房天棚工程							
1	011302001284	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；	m2	26.35				

			<p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001285	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p>	m2	0.66				

			<p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001286	吊顶天棚	<p>部位: 窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交</p>	m2	2.23				

			<p>界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001287	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价</p>	m2	2.88				

			，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002097	铝合金百叶成品风口	1. 铝合金百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.05				
6	011304002098	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	1				
7	011304002099	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	1				
8	011406001157	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分	m2	29.2				

			遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011406001158	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.29				
10	011502001086	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	13.9				
		三层HR客房天棚工程合计							
		三层HR客房其他装饰工程							
1	010507007031	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	0.02				

			4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范						
2	010810001051	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.21				
3	010810001052	防水帘	1. 窗帘材质：防水帘FA-2004 2. 含配套轨道 3. 计算规则：按窗帘轨长乘以实际高度以“m2”计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.49				
4	011204003034	不锈钢门套	1. 节点：DT-WC-01/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.65				

5	011207001716	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.5				
6	011207001717	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	1.3				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011503004058	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
8	011503004059	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手折弯型PE-2011 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
9	011503004060	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：台盆安全扶手PE-2012 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
10	011503004061	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：坐便器用折叠扶手PE-2014 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
11	011503004062	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手一字型PE-2015 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
12	011505007027	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021	套	1				

			2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求						
		三层HR客房其他装饰工程合计							
		三层HR客房门窗工程							
1	010801001117	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸: 详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质: 木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则: 按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他: 不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价	m2	2.39				
2	010801001118	墙布饰面木门	1. 门窗编号:M-06 2. 门尺寸或洞口尺寸: 详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质: 木质夹心门、门扇厚度50mm、WC-101墙布饰面, 2.0mm厚MT-101黑色不锈钢门框, 具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则: 按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他: 不含门锁、闭门器等单列的特殊五金	m2	4.32				

			。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
3	010801006474	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-2001 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	9				
4	010801006475	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
5	010801006476	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006477	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006478	门五金件	1. 名称：歐標房間功能鎖 2. 五金编号：HD-2024 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
8	010801006479	门五金件	1. 名称：歐標單鎖芯 2. 五金编号：HD-2018 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算	套	2				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
9	010801006480	门五金件	1. 名称：顶装式限位器 2. 五金编号：HD-2019 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
10	010801006481	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-2020 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
11	011502007100	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	15				
12	011502007101	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	2.93				
		三层HR客房门窗工程合计							
		四层							
		四层合计							
		四层走道及电梯厅							
		四层走道及电梯厅合计							
		四层走道及电梯厅楼地面装饰工程							
1	011102001183	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配	m ²	50.24				

			合比：30mm厚1:3水泥砂浆层 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011104001059	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：阿克明机织地毯CA-101 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	391.85				
3	011105005001	木饰面踢脚线	1. 踢脚线高度：75mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101 3. 基层材料品种、规格：双层9MM厚阻燃板 7. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算	m2	2.19				

			<p>(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011105006078	踢脚线 (踢脚1)	<p>1. 踢脚线高度: 75mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm古铜金属MT-101, 专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格: 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 (防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格: 12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 抹灰层厚度、砂浆配合比: 20mmWSM20聚合物水泥砂浆</p> <p>6. 龙骨材料种类、规格、中距: 25MM厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉 (容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则: 按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算 (不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他: 含各节点细部</p>	m2	17.27				

			做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011502001087	金属装饰线	部位：地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：金属装饰线 MT01 2. 规格：25mm×5mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	138.37				
		四层走道及电梯厅楼地面装饰工程合计							
		四层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011207001718	墙面装饰板	部位：电梯厅电梯按键墙 1. DT-WC-01/02、03 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列覆面龙骨 3. 基层材料种类、规格：双层9mm厚阻燃夹版	m2	6.43				

			<p>4. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面WD-101、金属MT-101</p> <p>5. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、亚克力透光片、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
2	011207001719	墙面装饰板	<p>1. 节点:DT-WC-20/49</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:深色木饰面WD-101、古铜金属收边板MT-101</p> <p>3. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃夹版</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:50覆面龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、墙面造型、圆弧、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	5.15				

3	011207001720	墙面装饰板	<p>1. 节点: DT-WC-04/19</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:深色木饰面WD-101</p> <p>3. 基层材料种类、规格:12厚阻燃版背面刷防火漆</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:50覆面龙骨, 满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	25.09				
4	011207001721	墙面装饰板	<p>1. 节点: DT-WC-20/46</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:深色木饰面WD-101</p> <p>3. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时</p>	m2	89.39				

			不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001722	墙面装饰板	1. 节点: DT-WC-20/47 2. 面层材料品种、规格、颜色:木塑板(半圆弧型)WD-102 3. 基层材料种类、规格:三层9mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:50覆面龙骨 5. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	34.75				
6	011207001723	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙布WC-101 2. 基层材料种类:双层12mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧紧, 3. 龙骨材料种类:50系列次龙骨找平,次龙骨中距400 4. 龙骨材料种类:25MM厚轻钢龙骨架 5. 填充层材料:玻璃棉(容重48KG/M3) 6. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚	m2	326.71				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架、金属收边制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011210006123	玻璃隔断	部位：电梯厅 1. 节点：DT-WC-06/26、DT-WC-07/31 2. 边框材料种类、规格：1.2mm古铜金属边框及造型MT-101 3. 边框基层材料种类、规格：双层12mm阻燃板 4. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚夹丝玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-108 5. 骨架材料、规格：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.75				
8	011502001088	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜金属MT-101	m	199.86				

			2. 宽度:20mm 3. 工程量计算规则:清单计算规则 4. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		四层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		四层走道及电梯厅天棚工程							
1	011302001288	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、金属装饰	m2	403.69				

			线、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001289	金属面层天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:1.2mm厚古铜金属MT-101</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>3. 基层材料品种、规格:双层9mm阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的</p>	m2	11.57				

			所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001290	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9mm阻燃板、15mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400、30*30*3镀锌角钢</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、石膏线条、金属装饰线、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满</p>	m2	45.74				

			足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001291	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：9mm阻燃板、15mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.9				
5	011406001159	无机涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油	m2	434.07				

			漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011502004030	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：满足设计图纸要求 3. 工程量计算规则：清单计量规则 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	309.66				
		四层走道及电梯厅天棚工程合计							
		四层走道及电梯厅门窗工程							
1	011207001724	暗门	1. 名称:暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:墙布WC-101 4. 门基层材料: 9mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	156.94				
2	011207001725	暗门	1. 名称:暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木饰面WD-101 4. 门基层材料: 9mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量，按设计图	m2	3.24				

			示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
3	010801006482	门五金件	1. 名称: 中心轴 2. 五金编号: HD-1016 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
4	010801006483	门五金件	1. 名称: 插销 2. 五金编号: HD-1010 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
5	010801006484	门五金件	1. 名称: 防尘筒 2. 五金编号: HD-1011 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
6	010801006485	门五金件	1. 名称: 弹跳拉手 2. 五金编号: HD-1018 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
7	010801006486	门五金件	1. 名称: 管井锁 2. 五金编号: HD-1017 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
		四层走道及电梯厅门窗工程合计							

		四层走道及电梯厅其他装饰工程							
1	010810001053	电动窗帘	1. 窗帘材质：罗马帘 FA-1002 2. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 3. 计算规则：按窗帘轨长乘以实际高度以“m2”计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	33.06				
2	011207001726	电梯门套	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜金属（MT-101） 2. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧紧, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平,次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容,含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	8.53				
3	穗 011501021071	电梯间木台面	1. 部位：电梯间墙面台 2. 节点：DT-WC-06/27 3. 面层材质及规格：12mm木饰面WD-101 4. 基层材质及规格：12mm阻燃板基层 5. 龙骨材质及规格：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则:按	m2	0.55				

			图示以水平投影面积计算 7. 其他:不含需单列的特殊五金,暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑,满足设计、规范及招标文件要求						
		四层走道及电梯厅其他装饰工程合计							
		四层消洗间、布草间卫生间							
		四层消洗间、布草间卫生间合计							
		四层消洗间、布草间卫生间楼地面装饰工程							
1	011102003045	块料楼地面(地面3)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×10防滑地砖T-102 2. 嵌缝材料种类 : 10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚1:3水泥砂浆层 5. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 地面不同材料交接的铜金属控制缝(内嵌密封胶)、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.61				
2	011108001105	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝	m2	0.26				

			深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆层 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
		四层消洗间、布草间卫生间楼地面装饰工程合计							
		四层消洗间、布草间卫生间墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002060	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度为建筑完成面+1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	33.05				
2	011204003035	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×9米白瓷砖T-107 3. 结合层厚度、砂浆配	m2	51.41				

			合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类 ：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		四层消洗间、布草间卫生间墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		四层消洗间、布草间卫生间天棚工程							
1	011302001292	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：8吊筋和配件固定C38主龙骨，中距1200mm 2. 面层材料品种、规格：600×600哑光面铝扣板MT-106 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵	m2	7.08				

			(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		四层消洗间、布草间卫生间天棚工程合计							
		四层消洗间、布草间卫生间门窗工程							
1	010802001018	金属门	1. 名称:成品木纹铝板门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-103木纹铝板、实木门芯、15mm难燃胶合板具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	4.95				
2	010801006487	门五金件	1. 名称:合页 2. 型号尺寸、代号:HD-1005 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按	个	6				

			设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求						
3	010801006488	门五金件	1. 名称: 门把手 2. 型号尺寸、代号: HD-1007 3. 材质、表面处理: 304不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	套	2				
4	010801006489	门五金件	1. 名称:欧标闭门器 2. 型号尺寸、代号:HD-1008 3. 材质、表面处理: 铸铝、哑光处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则: 按设计图上数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
5	010801006490	门五金件	1. 名称: 欧标房间功能锁 2. 型号尺寸、代号: HD-1012 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 6. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
6	010801006491	门五金件	1. 名称:旋钮锁芯 2. 型号尺寸、代号:HD-1013 3. 材质、表面处理: 铜、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规	个	2				

			范及招标文件要求						
7	010801006492	门五金件	1. 名称:门档 2. 型号尺寸、代号:HD-1014 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
8	010801006493	门五金件	1. 名称:密封条 2. 型号尺寸、代号:HD-1015 3. 材质、表面处理: PVC、哑光处理 4. 颜色: 综色系 4. 工程量计算规则:按设计图示延长米计算 5. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	m	12				
		四层消洗间、布草间卫生间门窗工程合计							
		四层布草间、干净布草间							
		四层布草间、干净布草间合计							
		四层布草间、干净布草间楼地面装饰工程							
1	011102003046	块料楼地面 (地面3)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×10防滑地砖T-102 2. 嵌缝材料种类 : 10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚1:3水泥砂浆层 5. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水	m ²	50.88				

			薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011105003020	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:10MM瓷砖专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:100×600×10防滑地砖T-102 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.23				
3	011108001106	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆层 4. 填充层材料:5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类:石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求	m2	1.2				

			7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
		四层布草间、干净布草间楼地面装饰工程合计							
		四层布草间、干净布草间墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011406001160	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色防水涂料PT-101（两底两面） 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮、防裂腻子各3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	215.98				
		四层布草间、干净布草间墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		四层布草间、干净布草间天棚工程							
1	011302001293	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：8吊筋和配件固定C38主龙骨，中距1200mm	m2	50.88				

			<p>2. 面层材料品种、规格:600×600哑光面铝扣板MT-106</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>47. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		四层布草间、干净布草间天棚工程合计							
		四层布草间、干净布草间门窗工程							
1	010802001019	金属门	<p>1. 名称:成品木纹铝板门</p> <p>2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-103木纹铝板、实木门芯、15mm难燃胶合板具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金</p>	m2	7.88				

			。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801006494	门五金件	1. 名称:合页 2. 型号尺寸、代号:HD-1005 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	9				
3	010801006495	门五金件	1. 名称: 门把手 2. 型号尺寸、代号: HD-1007 3. 材质、表面处理: 304不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	套	3				
4	010801006496	门五金件	1. 名称:欧标闭门器 2. 型号尺寸、代号:HD-1008 3. 材质、表面处理: 铸铝、哑光处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图上数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	3				
5	010801006497	门五金件	1. 名称: 欧标房间功能锁 2. 型号尺寸、代号	套	3				

			: HD-1012 3. 材质、表面处理: 不 锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 6. 其他: 满足设计图纸 、规范及招标文件要求						
6	010801006498	门五金件	1. 名称: 旋钮锁芯 2. 型号尺寸、代号: HD- 1013 3. 材质、表面处理: 铜 、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 6. 其他: 满足设计、规 范及招标文件要求	个	3				
7	010801006499	门五金件	1. 名称: 门档 2. 型号尺寸、代号: HD- 1014 3. 材质、表面处理: 不 锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则: 按 设计图示数量计算 6. 其他: 满足设计、规 范及招标文件要求	个	3				
8	010801006500	门五金件	1. 名称: 密封条 2. 型号尺寸、代号: HD- 1015 3. 材质、表面处理 : PVC、哑光处理 4. 颜色: 棕色系 4. 工程量计算规则: 按 设计图示延长米计算 5. 其他: 满足设计、规 范及招标文件要求	m	18				
		四层布草间、干净布 草间门窗工程合计							
		四层T1客房（22间）							
		四层T1客房（22间 ）合计							
		四层T1客房楼地面装							

		饰工程							
1	010904002088	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	197.78				
2	010904002089	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	197.74				
3	011101003043	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：LC7.5陶粒混凝土找坡填充层（厚度随标高调整） 2. 厚度：厚度满足设计要求，起算点按设计的	m3	14.72				

			<p>结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则：按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011101003044	细石混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级：C20细石混凝土填充层</p> <p>2. 厚度：厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则：按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	14.72				
5	011102001184	石材楼地面（地面1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清</p>	m2	45.76				

			单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001185	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）-ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	175.34				
7	011102001186	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水	m2	26.4				

			泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011102001187	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.48				
9	011103001004	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石	m2	449.68				

			<p>晶地板专用垫</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比: 3mm厚石膏基自流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>5. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>7. 其他: 地面不同材料交接的铜金属控制缝(内嵌密封胶)、地板专用垫、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
10	011105006079	踢脚线 (踢脚1)	<p>1. 踢脚线高度: 50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm黑色不锈钢MT-101, 专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格: 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格: 12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距: 25MM厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 工程量计算规则: 按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙</p>	m2	17.6				

			骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011108001107	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (格力灰) ST-103 2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋 3. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝; 4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9.68				
12	011502001089	金属装饰线	部位: 石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 黑色金属装饰线MT01 2. 规格: 1.2mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整	m	61.16				

			综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		四层T1客房楼地面装饰工程合计							
		四层T1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002061	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	301.75				
2	011204003036	块料墙面	1. 安装方式:湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类:10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求 6. 工程量计算规则:清单计算规则 7. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	318.52				
3	011204003037	块料墙面	1. 安装方式:湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配	m2	160.93				

			合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类 ：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001727	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	661.1				

5	011207001728	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	39.6				
6	011207001729	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架</p>	m2	58.08				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001730	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	38.72				
8	011207001731	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各	m2	66.66				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001732	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	135.08				
10	011207001733	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	206.14				

			<p>计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
11	011207001734	装饰面板墙面（电视台面）	<p>1. 节点：DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm</p> <p>3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	65.34				
12	011210006124	玻璃隔断	<p>部位：淋浴间、马桶间</p> <p>1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101</p> <p>2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板</p> <p>3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻</p>	m2	89.32				

			璃，加防爆膜）GL-101 4. 骨架材料、规格： 30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011210006125	玻璃隔断	部位：卧室、卫生间隔断 1. 边框材料种类、规格： 1.2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格： 双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色： 10mm厚艺术夹胶玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-102 4. 骨架材料、规格：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	93.25				
14	011210006126	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色： 9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 3. 填充层材料：隔音岩棉（容重80KG/M3） 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等	m2	285.11				

			满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011210006127	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)， 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1236.53				
16	011406001161	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有	m2	22.44				

			内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
17	011502001090	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度:20mm 3. 工程量计算规则:清单计算规则 4. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	388.52				
		四层T1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		四层T1客房天棚工程							
1	011302001294	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400, 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900	m2	579.7				

			<p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001295	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p>	m2	14.52				

			6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收（口）边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001296	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规	m2	49.06				

			范要求						
4	011302001297	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	63.36				
5	011304002100	铝合金百叶成品风口	<p>1. 铝合金百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则:按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他:含开孔,满足</p>	m2	23.06				

			设计、招标文件及相关规范要求						
6	011304002101	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	22				
7	011304002102	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	22				
8	011406001162	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	642.4				

9	011406001163	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数： 防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数： 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	72.41				
10	011502001091	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	305.8				
		四层T1客房天棚工程合计							
		四层T1客房其他装饰工程							
1	010507007032	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.4				
2	010810001054	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道	m2	268.71				

			<p>4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算</p> <p>5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011207001735	发光镜	<p>部位：洗手台上</p> <p>1. 节点：DT-FD-05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜</p> <p>3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板</p> <p>4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	11				
4	011207001736	全身镜	<p>部位：玄关</p> <p>1. 节点：H. DT-FD-06/12</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜</p> <p>3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101</p> <p>4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板</p> <p>5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积</p>	m2	28.6				

			计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011503004063	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	22				
6	011505007028	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	22				
		四层T1客房其他装饰工程合计							
		四层T1客房门窗工程							
1	010801001119	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报	m2	52.58				

			价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价						
2	010805005057	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	68.35				
3	010805005058	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃推拉门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	57.75				

			7.其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
4	010801006501	门五金件	1.名称：合页 2.五金编号：HD-2001 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	66				
5	010801006502	门五金件	1.名称：门挡 2.五金编号：HD-2021 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	22				
6	010801006503	门五金件	1.名称：猫眼 2.五金编号：HD-2003 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	22				
7	010801006504	门五金件	1.名称：防盗链 2.五金编号：HD-2004 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	22				
8	010801006505	门五金件	1.名称：玻璃门挡水条 2.五金编号：HD-2009 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	19.8				
9	010801006506	门五金件	1.名称：玻璃门挡水条 2.五金编号：HD-2010 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸	m	19.8				

			、规范及招标文件要求						
10	010801006507	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	107.8				
11	010801006508	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	22				
12	010801006509	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	22				
13	010801006510	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	22				
14	010801006511	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	22				
15	010801006512	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移门套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	22				
16	011502007102	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005	m	110				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
17	011502007103	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	21.34				
18	011502007104	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	66				
19	011502007105	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	66				
		四层T1客房门窗工程合计							
		四层K1客房（31间）							
		四层K1客房（31间）合计							
		四层K1客房楼地面装饰工程							
1	010904002090	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆	m2	278.69				

			<p>6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	010904002091	楼(地)面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚</p> <p>3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	278.63				
3	011101003045	陶粒混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级：LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>2. 厚度：厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则：按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	20.74				
4	011101003046	细石混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级：C20细石混凝土填充层</p>	m3	20.74				

			<p>2. 厚度：厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则：按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011102001188	石材楼地面（地面1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	64.48				
6	011102001189	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）-ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚</p>	m2	247.07				

			<p>JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001190	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103水洗面</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关</p>	m2	37.2				

			规范要求						
8	011102001191	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.54				
9	011103001005	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板	m2	633.64				

			专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑 ，满足设计、招标文件 及相关规范要求						
10	011105006080	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴 3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈) 4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 5. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48KG/M3) 6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积)，折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	24.8				
11	011108001108	石材零星项目ST-103（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材（格	m2	13.64				

			力灰) ST-103 2. C20混凝土止水坎 , Φ6植筋 3. 防护材料种类: 石材 六面防护、表面做结晶 处理、同色勾缝剂勾缝 ; 4. 磨光、酸洗、打蜡要 求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清 单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、专 用勾缝剂勾缝等在投标 报价中综合考虑, 满足 设计、招标文件及相关 规范要求						
12	011502001092	金属装饰线	部位: 石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格 、颜色: 黑色金属装饰 线MT01 2. 规格: 1.2mm 3. 工程量计算规则: 清 单计算规则 4. 其他: 含各节点细部 做法、连接件、固定件 、不同金属材料交界处 设置防腐蚀胶垫等满足 招标文件及设计要求的 所有内容均综合报价 , 结算时不因采用方式 变化和深化设计而调整 综合单价。满足设计、 招标文件及相关规范要 求	m	86.18				
		四层K1客房楼地面装 饰工程合计							
		四层K1客房墙、柱面 装饰与隔断工程							
1	010903002062	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、 遍数: 1.5mm厚聚合物水 泥基防水涂料 (JSA- 101型) 2. 工程量计算规则: 清 单计量规则	m2	425.2				

			3. 其他:防水高度 1800mm, 满足设计、招 标文件及相关规范要求						
2	011204003038	块料墙面	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 10mm厚白色瓷 砖 (T-101) 3. 结合层厚度、砂浆配 合比: 10mm瓷砖专用粘 结剂 4. 防护材料种类 : 10mm厚瓷砖同色勾缝 剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要 求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清 单计算规则 7. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含墙面 阳角处理、各节点细部 做法等满足招标文件及 设计要求的所有内容均 综合报价, 结算时不因 细部采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 , 并满足招标文件、设 计及相关规范要求	m2	448.82				
3	011204003039	块料墙面	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 10mm厚灰色瓷 砖 (T-102) 3. 结合层厚度、砂浆配 合比: 10mm瓷砖专用粘 结剂 4. 防护材料种类 : 10mm厚瓷砖同色勾缝 剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要 求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清 单计算规则 7. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含墙面 阳角处理、各节点细部 做法等满足招标文件及 设计要求的所有内容均	m2	226.77				

			综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001737	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	55.8				
5	011207001738	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	62.06				

			6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001739	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	75.02				
7	011207001740	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类	m2	93.93				

			<p>: 30*30*3mm镀锌方通, U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
8	011207001741	装饰面板墙面(电视墙)	<p>1. 节点: DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 直贴墙布WC-101, 幅宽280cm</p> <p>3. 基层材料种类: 双层12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类: 卡式龙骨、副龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	190.34				
9	011207001742	装饰面板墙面(电视墙)	<p>1. 节点: DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制墙布UP-102, 幅宽160cm</p>	m2	290.47				

			3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001743	装饰面板墙面（电视台面）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm 3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	92.07				
11	011207001744	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级	m2	931.55				

			<p>3. 基层材料种类： ：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平,次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011210006128	玻璃隔断	<p>部位：淋浴间、马桶间</p> <p>1. 边框材料种类、规格： :2mm黑色金属边框及造型MT-101</p> <p>2. 边框基层材料种类、规格： :双层9mm水泥硅钙板</p> <p>3. 玻璃品种、规格、颜色： :10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101</p> <p>4. 骨架材料、规格： ：30*30*3mm镀锌方通</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	125.86				
13	011210006129	钢架墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色： :9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类：满足</p>	m2	401.75				

			<p>设计图纸要求</p> <p>3. 填充层材料：隔音岩棉(容重80KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
14	011210006130	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1742.39				
15	011406001164	涂料墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面</p>	m2	31.62				

			2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
16	011502001093	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	547.46				
		四层K1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		四层K1客房天棚工程							
1	011302001298	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳	m2	816.85				

			<p>角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收（口）边条、石膏线条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011302001299	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙</p>	m2	20.46			

			<p>骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001300	吊顶天棚	<p>部位: 窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨</p>	m2	69.13				

			<p>材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001301	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文</p>	m2	89.28				

			件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002103	铝合金百叶成品风口	1. 铝合金百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	32.49				
6	011304002104	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	31				
7	011304002105	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	31				
8	011406001165	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道	m2	905.2				

			3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011406001166	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	102.03				
10	011502001094	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	430.9				
		四层K1客房天棚工程合计							
		四层K1客房其他装饰工程							
1	010507007033	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土	m3	0.56				

			3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范						
2	010810001055	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	378.63				
3	011207001745	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.5				
4	011207001746	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12	m2	40.3				

			2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011503004064	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	31				
6	011505007029	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	31				
		四层K1客房其他装饰工程合计							
		四层K1客房门窗工程							
1	010801001120	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材	m2	74.09				

			质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面,具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010805005059	玻璃门	部位:淋浴间、马桶间 1. 名称:钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度:5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101,加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质:2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他:不含门锁、拉手等单列的特殊五金,气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内,满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	96.32				
3	010801006513	门五金件	1. 名称:合页 2. 五金编号:HD-2001 3. 工程量计算规则:按	套	93				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
4	010801006514	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	31				
5	010801006515	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	31				
6	010801006516	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	31				
7	010801006517	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	27.9				
8	010801006518	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	27.9				
9	010801006519	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	151.9				
10	010801006520	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算	套	31				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
11	011502007106	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	155				
12	011502007107	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	30.07				
13	011502007108	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	93				
14	011502007109	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	93				
		四层K1客房门窗工程合计							
		四层HR客房（1间）							
		四层HR客房（1间）合计							
		四层HR客房楼地面装饰工程							
1	010904002092	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配	m2	8.99				

			合比：20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010904002093	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.99				
3	011101003047	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 2. 厚度：厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则：按图示尺寸以体积计算 4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足	m3	0.67				

			设计、招标文件及相关规范要求						
4	011101003048	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：C20细石混凝土填充层 2. 厚度：厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则：按图示尺寸以m3计算 4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	0.67				
5	011102001192	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.08				
6	011102001193	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材	m2	7.97				

			（格力灰）-ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001194	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则	m2	1.2				

			8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011102001195	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.61				
9	011103001006	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜	m2	20.44				

			<p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
10	011105006081	踢脚线（踢脚1）	<p>1. 踢脚线高度:50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积)，折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合</p>	m2	0.8				

			单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011108001109	石材零星项目ST-103（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材（格力灰）ST-103 2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋 3. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.44				
12	011502001095	金属装饰线	部位：石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色金属装饰线MT01 2. 规格：1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	2.78				
		四层HR客房楼地面装饰工程合计							
		四层HR客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002063	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水	m2	13.72				

			泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011204003040	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	14.48				
3	011204003041	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各	m2	7.32				

			节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001747	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平,次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.8				
5	011207001748	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要	m2	2				

			<p>求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011207001749	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	2.42				
7	011207001750	装饰面板墙面（电视墙）	<p>1. 节点：DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金</p>	m2	3.03				

			属MT-101 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001751	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.14				

9	011207001752	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	9.37				
10	011207001753	装饰面板墙面（电视台面）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm 3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.97				

11	011207001754	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	30.05				
12	011210006131	钢架墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>3. 填充层材料：隔音岩棉(容重80KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调</p>	m2	12.96				

			整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011210006132	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)， 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	56.21				
14	011406001167	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文	m2	1.02				

			件、设计及相关规范要求						
15	011502001096	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度:20mm 3. 工程量计算规则:清单计算规则 4. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	17.66				
		四层HR客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		四层HR客房天棚工程							
1	011302001302	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400, 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣	m2	26.35				

			<p>除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收（口）边条、石膏线条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001303	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收（口）边条、不锈钢</p>	m2	0.66				

			护角、石膏线条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001304	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.23				
4	011302001305	防水石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板专	m2	2.88				

			<p>用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011304002106	铝合金百叶成品风口	<p>1. 铝合金百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则:按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他:含开孔,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.05				
6	011304002107	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口	个	1				

			2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。						
7	011304002108	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	1				
8	011406001168	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	29.2				
9	011406001169	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道	m2	3.29				

			2. 底漆品种、刷漆遍数： 防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数： 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502001097	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	13.9				
		四层HR客房天棚工程合计							
		四层HR客房其他装饰工程							
1	010507007034	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.02				
2	010810001056	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算	m2	12.21				

			5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	010810001057	防水帘	1. 窗帘材质：防水帘 FA-2004 2. 含配套轨道 3. 计算规则：按窗帘轨长乘以实际高度以“m2”计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.49				
4	011204003042	不锈钢门套	1. 节点：DT-WC-01/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.65				
5	011207001755	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各	m2	0.5				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001756	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H.DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.3				
7	011503004065	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算	套	1				

			4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011503004066	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手折弯型PE-2011 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
9	011503004067	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：台盆安全扶手PE-2012 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
10	011503004068	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：坐便器用折叠扶手PE-2014 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
11	011503004069	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手一字型PE-2015 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
12	011505007030	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		四层HR客房其他装饰工程合计							
		四层HR客房门窗工程							
1	010801001121	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰	m2	2.39				

			<p>面，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价</p>						
2	010801001122	墙布饰面木门	<p>1. 门窗编号:M-06</p> <p>2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WC-101墙布饰面，2.0mm厚MT-101黑色不锈钢门框，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	4.32				
3	010801006521	门五金件	<p>1. 名称: 合页</p> <p>2. 五金编号: HD-2001</p> <p>3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他: 满足设计图纸</p>	套	9				

			、规范及招标文件要求						
4	010801006522	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
5	010801006523	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006524	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006525	门五金件	1. 名称：歐標房間功能鎖 2. 五金编号：HD-2024 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
8	010801006526	门五金件	1. 名称：歐標單鎖芯 2. 五金编号：HD-2018 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
9	010801006527	门五金件	1. 名称：頂裝式限位器 2. 五金编号：HD-2019 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
10	010801006528	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-2020 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				

11	011502007110	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	15				
12	011502007111	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	2.93				
		四层HR客房门窗工程合计							
		四层DS1客房（1间）							
		四层DS1客房（1间）合计							
		四层DS1客房楼地面装饰工程							
1	010904002094	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.01				
2	010904002095	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配	m2	17.01				

			合比：20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101003049	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 2. 厚度:厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算 4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1.26				
4	011101003050	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层 2. 厚度: 厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算 4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关	m3	1.26				

			规范要求						
5	011102001196	石材楼地面（地面 1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.73				
6	011102001197	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求	m2	11.38				

			<p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001198	石材零星项目（干区门槛石）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（佩納深藍）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.33				
8	011102001199	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水</p>	m2	1.21				

			泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011103001007	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	39				
10	011105006082	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴 3. 基层材料品种、规格：12MM厚石膏板，专用自	m2	1.89				

			<p>攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 抹灰层厚度、砂浆配合比: 20mmWSM20聚合物水泥砂浆</p> <p>6. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011108001110	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材(格力灰) ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋</p> <p>3. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝;</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p>	m2	0.6				

			5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011502001098	金属装饰线	部位：石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色金属装饰线MT01 2. 规格：1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	3.09				
		四层DS1客房楼地面装饰工程合计							
		四层DS1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002064	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	28.58				
2	011204003043	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘	m2	26.34				

			结剂 4. 防护材料种类 : 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204003044	块料墙面	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚灰色瓷砖(T-102) 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类 : 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	12.56				
4	011207001757	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面WD-101, 木皮厚度0.6mm, 总厚度12mm	m2	4.31				

			<p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>4. 龙骨材料种类： 50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
5	011207001758	装饰面板墙面（电视墙）	<p>部位：卧室、客厅</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色： 1.2mm黑色金属MT-101</p> <p>2. 基层材料种类 ： 9mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设</p>	m2	1.37			

			计及相关规范要求						
6	011207001759	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、计及相关规范要求	m2	1.98				
7	011207001760	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	1.97				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001761	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	97.88				
9	011210006133	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101 4. 骨架材料、规格	m2	5.73				

			: 30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011210006134	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类: 满足设计图纸要求 3. 填充层材料: 隔音岩棉(容重80KG/M3) 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	102.77				
11	011210006135	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类: 30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	64.08				

			型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011406001170	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	3.65				
13	011502001099	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综	m	37.95				

			合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		四层DS1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		四层DS1客房天棚工程							
1	011302001306	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相</p>	m2	0.79				

			关规范要求						
2	011302001307	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	58.4				
3	011302001308	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴</p>	m2	14.28				

			<p>、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
4	011302001309	吊顶天棚	<p>部位：窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按</p>	m2	11.68			

			<p>图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011304002109	铝合金百叶成品风口	<p>1. 铝合金百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m ²	2.22				
6	011304002110	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸：450×450</p> <p>3. 计算规则：按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	个	3				
7	011304002111	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸：1030×450</p> <p>3. 计算规则：按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价</p>	个	2				

			，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。						
8	011304002112	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：600×400 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	1				
9	011406001171	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	72.6				
10	011406001172	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清	m2	17.09				

			单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011502001100	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	13.5				
		四层DS1客房天棚工程合计							
		四层DS1客房其他装饰工程							
1	010507007035	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.05				
2	010810001058	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	46.53				
3	011204003045	不锈钢门套	1. 节点：DT-WC-01/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101	m2	7.99				

			3. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001762	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.02				
5	011207001763	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-	m2	1.3				

			<p>06/12</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜</p> <p>3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101</p> <p>4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板</p> <p>5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	穗 011501021072	洗漱台	<p>1. 名称：洗漱台</p> <p>2. 节点：DT-FD-05/C</p> <p>3. 尺寸：2310×600×900</p> <p>4. 柱脚材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、12mm木饰面WD-101</p> <p>5. 台面材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、20mm石材（伯爵白）ST-101</p> <p>6. 龙骨材质及规格：30*30*3镀锌角钢</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>7. 其他：不含需单列的特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、表面结晶处理、暗藏LED灯带在投标报价</p>	组	1				

			中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求						
7	穗 011501021073	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-FD-05~06 3. 尺寸：400*400*400 4. 柜体材质及规格：12mm深色科技橡木饰面WD-101 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
8	011503004070	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
9	011505007031	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		四层DS1客房其他装饰工程合计							
		四层DS1客房门窗工程							
1	010801001123	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸：详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质：木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他：不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报	m2	2.39				

			价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价						
2	010805005060	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃推拉门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	9				
3	010805005061	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面	m2	3.11				

			积计算 7.其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
4	010801006529	门五金件	1.名称：合页 2.五金编号：HD-2001 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
5	010801006530	门五金件	1.名称：门挡 2.五金编号：HD-2021 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006531	门五金件	1.名称：猫眼 2.五金编号：HD-2003 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006532	门五金件	1.名称：防盗链 2.五金编号：HD-2004 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006533	门五金件	1.名称：玻璃门挡水条 2.五金编号：HD-2009 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
9	010801006534	门五金件	1.名称：玻璃门挡水条 2.五金编号：HD-2010 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算	m	0.9				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
10	010801006535	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	4.9				
11	010801006536	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
12	010801006537	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
13	010801006538	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
14	010801006539	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
15	010801006540	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移门套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
16	010801006541	门五金件	1. 名称：移门锁	套	1				

			2. 五金编号：HD-2023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
17	011502007112	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5				
18	011502007113	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.97				
19	011502007114	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
20	011502007115	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
		四层DS1客房门窗工程合计							
		四层F客房（1间）							
		四层F客房（1间）合计							
		四层F客房楼地面装饰工程							
1	010904002096	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m2	9.79				

			<p>3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	010904002097	楼(地)面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚</p> <p>3. 反边高度：遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆</p> <p>5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	9.79				
3	011101003051	陶粒混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级:LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>2. 厚度:厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他:基底打磨修补</p>	m3	0.71				

			平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011101003052	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：C20细石混凝土填充层 2. 厚度：厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则：按图示尺寸以m3计算 4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	0.71				
5	011102001200	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关	m2	12.83				

			规范要求						
6	011102001201	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.26				
7	011102001202	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；	m2	1.35				

			6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011102001203	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.34				
9	011103001008	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合	m2	26.47				

			<p>物水泥防水砂浆</p> <p>5. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>7. 其他: 地面不同材料交接的铜金属控制缝(内嵌密封胶)、地板专用垫、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
10	011105006083	踢脚线(踢脚1)	<p>1. 踢脚线高度: 50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm黑色不锈钢MT-101, 专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格: 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格: 12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 抹灰层厚度、砂浆配合比: 20mmWSM20聚合物水泥砂浆</p> <p>6. 龙骨材料种类、规格、中距: 25MM厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则: 按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防</p>	m2	2.09				

			腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011108001111	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (格力灰) ST-103 2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋 3. 防护材料种类: 石材六面防护 (表面做结晶处理) 同色勾缝剂勾缝; 4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.48				
12	011502001101	金属装饰线	部位: 石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 黑色金属装饰线MT01 2. 规格: 1.2mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1.9				
		四层F客房楼地面装饰							

		工程合计							
		四层F客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002065	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.25				
2	011204003046	块料墙面	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类: 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	13.99				
3	011204003047	块料墙面	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类: 10mm厚瓷砖同色勾缝	m2	6.76				

			剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001764	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面WD-101, 木皮厚度0.6mm, 总厚度12mm 2. 面层防火等级: B1级 3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.11				
5	011207001765	装饰面板墙面	1. 节点: DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色: 布艺软包UP-	m2	1.98				

			<p>101, 内填10mm厚海绵</p> <p>3. 基层材料种类 : 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类 : 35*35*3镀锌方通@400, 满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011207001766	装饰面板墙面	<p>1. 节点: DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制墙布UP-102</p> <p>3. 基层材料种类 : 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类 : 35*35*3镀锌方通@400, 满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	1.5				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001767	饰面板墙面（暗门）	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙布WC-101，其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：20*40*3镀锌方通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带（槽）、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.3				
8	011207001768	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带（槽）、骨架制作安装等满足招标文	m2	78.15				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011210006136	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101 4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.1				
10	011210006137	型钢龙骨隔墙	部位：推拉门隔墙 1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：双层20*40*3镀锌方钢，横竖间距400，内填C25细石混凝土 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调	m2	19.76				

			整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011210006138	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 3. 填充层材料：隔音岩棉(容重80KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	52.05				
12	011210006139	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)， 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方	m2	30.43				

			式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011406001173	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.41				
14	011502001102	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	11.66				
		四层F客房墙、柱面装							

		饰与隔断工程合计							
		四层F客房天棚工程							
1	011302001310	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400, 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑 7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	34.25				
2	011302001311	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400, 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑 7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.08				

			<p>子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001312	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p>	m2	7.18				

			<p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001313	吊顶天棚	<p>部位:窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含</p>	m2	8.26				

			材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002113	铝合金百叶成品风口	1. 铝合金百叶成品风口 2. 工程量计算规则: 按图纸投影面积计算 3. 其他: 含开孔, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.54				
6	011304002114	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸: 450×450 3. 计算规则: 按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	2				
7	011304002115	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸: 1030×450 3. 计算规则: 按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	2				

8	011406001174	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数： 无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数： 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单 计量规则 5. 其他：基底打磨修补 平整、与基层界面处理等 满足面层刮腻子和油漆要 求，处理费用综合考虑在 报价内。满足设计、招标 文件及相关规范要求	m2	51.07				
9	011406001175	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数： 防水无机涂料PT-102面 漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 防水无机涂料PT-102底 漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数： 3mm厚耐水腻子分遍找 平 4. 工程量计算规则：清单 计量规则 5. 其他：基底打磨修补 平整、与基层界面处理等 满足面层刮腻子和油漆要 求，处理费用综合考虑在 报价内。满足设计、招标 文件及相关规范要求	m2	9.12				
10	011502001103	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单 计量规则 3. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m	12.37				
		四层F客房天棚工程合 计							
		四层F客房其他装饰工							

		程							
1	010507007036	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.05				
2	010810001059	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	41.82				
3	011204003048	不锈钢门套	1. 节点：DT-WC-01/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.98				

4	011207001769	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.02				
5	011207001770	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	1.3				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	穗 011501021074	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-FD-05~06 3. 尺寸：400*400*400 4. 柜体材质及规格：12mm木饰面WD-101 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求	组	2				
7	穗 011501021075	洗漱台	1. 名称：洗漱台 2. 节点：DT-FD-05/C 3. 尺寸：1750×600×900 4. 柱脚材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、12mm木饰面WD-101 5. 台面材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、20mm石材（伯爵白）ST-101 6. 龙骨材质及规格：30*30*3镀锌角钢 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、表面结晶处理、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
8	011503004071	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招	套	1				

			标文件及相关规范要求						
9	011505007032	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		四层F客房其他装饰工程合计							
		四层F客房门窗工程							
1	010801001124	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价	m2	2.39				
2	010805005062	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按	m2	3.18				

			<p>设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010805005063	玻璃门	<p>1. 名称：钢化玻璃推拉门</p> <p>2. 门窗编号:M-02</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102，加防爆膜</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框及造型</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	6.69				
4	010801006542	门五金件	<p>1. 名称：合页</p> <p>2. 五金编号：HD-2001</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	3				
5	010801006543	门五金件	<p>1. 名称：门挡</p> <p>2. 五金编号：HD-2021</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p>	套	1				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
6	010801006544	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006545	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006546	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
9	010801006547	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
10	010801006548	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	4.9				
11	010801006549	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
12	010801006550	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算	套	3				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
13	010801006551	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
14	010801006552	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
15	010801006553	门五金件	1. 名称：移门锁 2. 五金编号：HD-2023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
16	010801006554	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移门套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
17	011502007116	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5				
18	011502007117	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.97				
19	011502007118	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007	套	3				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
20	011502007119	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
		四层F客房门窗工程合计							
		五层							
		五层合计							
		五层走道及电梯厅							
		五层走道及电梯厅合计							
		五层走道及电梯厅楼地面装饰工程							
1	011102001204	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆层 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足	m2	50.24				

			设计、招标文件及相关规范要求						
2	011104001060	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：阿克明机织地毯CA-101 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	391.85				
3	011105005002	木饰面踢脚线	1. 踢脚线高度：75mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101 3. 基层材料品种、规格：双层9MM厚阻燃板 7. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算（不含折边面积），折边面积、加强筋、弧形、异形在单价内综合考虑 8. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范	m2	2.19				

			要求						
4	011105006084	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度:75mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜金属MT-101, 专用胶粘剂粘贴 3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈) 4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平) 5. 抹灰层厚度、砂浆配合比: 20mmWSM20聚合物水泥砂浆 6. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉(容重48KG/M3) 7. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.27				
5	011502001104	金属装饰线	部位: 地板收边条 1. 线条材料品种、规格	m	138.37				

			、颜色：金属装饰线 MT01 2. 规格：25mm×5mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		五层走道及电梯厅楼地面装饰工程合计							
		五层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011207001771	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙布WC-101 2. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧紧, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 4. 龙骨材料种类：25MM厚轻钢龙骨架 5. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架、金属收边制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报	m2	326.71				

			价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011207001772	墙面装饰板	1. 节点：DT-WC-04/19 2. 面层材料品种、规格、颜色：深色木饰面WD-101 3. 基层材料种类、规格：12厚阻燃版背面刷防火漆 4. 龙骨材料种类、规格、中距：50覆面龙骨，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	25.09				
3	011207001773	墙面装饰板	1. 节点：DT-WC-20/46 2. 面层材料品种、规格、颜色：深色木饰面WD-101 3. 基层材料种类、规格：双层9mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	89.39				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001774	墙面装饰板	1. 节点：DT-WC-20/47 2. 面层材料品种、规格、颜色：木塑板（半圆弧型）WD-102 3. 基层材料种类、规格：三层9mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类、规格、中距：50覆面龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	34.75				
5	011207001775	墙面装饰板	1. 节点：DT-WC-20/49 2. 面层材料品种、规格、颜色：深色木饰面WD-101、古铜金属收边板MT-101 3. 基层材料种类、规格：双层9mm厚阻燃夹版 4. 龙骨材料种类、规格、中距：50覆面龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	5.15				

			6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、墙面造型、圆弧、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001776	墙面装饰板	部位：电梯厅电梯按键墙 1. DT-WC-01/02、03 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列覆面龙骨 3. 基层材料种类、规格：双层9mm厚阻燃夹版 4. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101、金属MT-101 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、亚克力透光片、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.43				
7	011210006140	玻璃隔断	部位：电梯厅 1. 节点：DT-WC-06/26、DT-WC-07/31 2. 边框材料种类、规格	m2	5.75				

			:1.2mm古铜金属边框及造型MT-101 3.边框基层材料种类、规格:双层12mm阻燃板 4.玻璃品种、规格、颜色:10mm厚夹丝玻璃 (5+1.14+5钢化夹胶玻璃,加防爆膜)GL-108 5.骨架材料、规格:满足设计要求 6.工程量计算规则:清单计算规则 7.其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011502001105	金属装饰线	部位:墙面与天花交接处 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜金属MT-101 2.宽度:20mm 3.工程量计算规则:清单计算规则 4.其他:详图纸相关各节点工作内容,含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	199.86				
		五层走道及电梯厅墙							

		、柱面装饰与隔断工程合计							
		五层走道及电梯厅天棚工程							
1	011302001314	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、金属装饰线、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	403.69				
2	011302001315	金属面层天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:1.2mm厚古铜金属MT-</p>	m2	11.57				

			<p>101</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>3. 基层材料品种、规格:双层9mm阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001316	吊顶天棚	<p>部位: 窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9mm阻燃板、15mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p>	m2	3.9				

			<p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001317	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9mm阻燃板、15mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400、30*30*3镀锌角钢</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收</p>	m2	45.74				

			(口)边条、石膏线条、金属装饰线、龙骨 (含材料制作安装)、 龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、 相关构件的表面处理、 焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的 所有内容均综合在单价内 报价, 结算时不因采用 施工方式变化和深化设计 而调整综合单价。满足 设计、招标文件及相关 规范要求						
5	011406001176	无机涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料PT-101面漆 二道 2. 底漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料PT-101底漆 二道 3. 找平层品种、刷漆遍 数: 3mm厚耐水腻子分 遍找平 4. 工程量计算规则: 清 单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等满足面层刮腻子和油 漆要求, 处理费用综合 考虑在报价内。满足设计、 招标文件及相关规范 要求	m2	434.07				
6	011502004031	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸: 满足设计图纸 要求 3. 工程量计算规则: 清 单计量规则 4. 其他: 满足设计、招 标文件及相关规范要求	m	309.66				
		五层走道及电梯厅天棚工程合计							
		五层走道及电梯厅门窗工程							

1	011207001777	暗门	1. 名称:暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:墙布WC-101 4. 门基层材料: 9mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	156.94				
2	011207001778	暗门	1. 名称:暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木饰面WD-101 4. 门基层材料: 9mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	3.24				
3	010801006555	门五金件	1. 名称: 中心轴 2. 五金编号: HD-1016 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算	套	69				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
4	010801006556	门五金件	1. 名称：插销 2. 五金编号：HD-1010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
5	010801006557	门五金件	1. 名称：防尘筒 2. 五金编号：HD-1011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
6	010801006558	门五金件	1. 名称：弹跳拉手 2. 五金编号：HD-1018 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
7	010801006559	门五金件	1. 名称：管井锁 2. 五金编号：HD-1017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
		五层走道及电梯厅门窗工程合计							
		五层走道及电梯厅其他装饰工程							
1	010810001060	电动窗帘	1. 窗帘材质：罗马帘 FA-1002 2. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 3. 计算规则：按窗帘轨长乘以实际高度以“m2”计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	33.06				
2	011207001779	电梯门套	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜金属（MT-101） 2. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板背面刷防	m2	8.53				

			<p>火漆, 专用自攻螺钉拧紧,</p> <p>3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则: 按清单计算规则</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	穗 011501021076	电梯间木台面	<p>1. 部位: 电梯间墙面台</p> <p>2. 节点: DT-WC-06/27</p> <p>3. 面层材质及规格: 12mm木饰面WD-101</p> <p>4. 基层材质及规格: 12mm阻燃板基层</p> <p>5. 龙骨材质及规格: 满足设计图纸要求</p> <p>6. 工程量计算规则: 按图示以水平投影面积计算</p> <p>7. 其他: 不含需单列的特殊五金, 暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求</p>	m2	0.55				
		五层走道及电梯厅其他装饰工程合计							
		五层消洗间、布草间卫生间							
		五层消洗间、布草间卫生间合计							
		五层消洗间、布草间卫生间楼地面装饰工							

		程							
1	011102003047	块料楼地面（地面 3)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10防滑地 砖T-102 2. 嵌缝材料种类 ：10MM厚瓷砖同色勾缝 剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配 合比：10MM瓷砖专用粘 结剂 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：35mm厚1:3水泥 砂浆层 5. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 6. 工程量计算规则：清 单计算规则 7. 其他：地面不同材料 交接的铜金属控制缝 （内嵌密封胶）、专用 同色勾缝剂擦缝、开孔 开洞费等在投标报价中 综合考虑，满足设计、 招标文件及相关规范要 求	m2	10.61				
2	011108001112	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝 深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配 合比：5mm石材专用粘 结剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：30mm厚1:3水泥 砂浆层 4. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 5. 防护材料种类：石材 六面防护、表面做结晶 处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要 求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清 单计算规则	m2	0.26				

			8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
		五层消洗间、布草间卫生间楼地面装饰工程合计							
		五层消洗间、布草间卫生间墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002066	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度为建筑完成面+1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	33.05				
2	011204003049	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×9米白瓷砖T-107 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文	m2	51.41				

			件、设计及相关规范要求						
		五层消洗间、布草间卫生间墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		五层消洗间、布草间卫生间天棚工程							
1	011302001318	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 8吊筋和配件固定C38主龙骨，中距1200mm 2. 面层材料品种、规格：600×600哑光面铝扣板MT-106 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑 47. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.08				
		五层消洗间、布草间卫生间天棚工程合计							
		五层消洗间、布草间卫生间门窗工程							
1	010802001020	金属门	1. 名称：成品木纹铝板门	m2	4.95				

			<p>2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-103木纹铝板、实木门芯、15mm难燃胶合板具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
2	010801006560	门五金件	<p>1. 名称:合页</p> <p>2. 型号尺寸、代号:HD-1005</p> <p>3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理</p> <p>4. 颜色: 银色系</p> <p>5. 防火等级: A1</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算</p> <p>7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求</p>	个	6				
3	010801006561	门五金件	<p>1. 名称: 门把手</p> <p>2. 型号尺寸、代号: HD-1007</p> <p>3. 材质、表面处理: 304不锈钢、拉丝面处理</p> <p>4. 颜色: 黑色系</p> <p>5. 防火等级: A1</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算</p> <p>7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求</p>	套	2				
4	010801006562	门五金件	1. 名称:欧标闭门器	个	2				

			2. 型号尺寸、代号:HD-1008 3. 材质、表面处理: 铸铝、哑光处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图上数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求						
5	010801006563	门五金件	1. 名称: 欧标房间功能锁 2. 型号尺寸、代号: HD-1012 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 6. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
6	010801006564	门五金件	1. 名称:旋钮锁芯 2. 型号尺寸、代号:HD-1013 3. 材质、表面处理: 铜、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
7	010801006565	门五金件	1. 名称:门档 2. 型号尺寸、代号:HD-1014 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
8	010801006566	门五金件	1. 名称:密封条 2. 型号尺寸、代号:HD-1015 3. 材质、表面处理: PVC、哑光处理	m	12				

			4. 颜色：棕色系 4. 工程量计算规则：按设计图示延长米计算 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求						
		五层消洗间、布草间卫生间门窗工程合计							
		五层布草间、干净布草间							
		五层布草间、干净布草间合计							
		五层布草间、干净布草间楼地面装饰工程							
1	011102003048	块料楼地面（地面3）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10防滑地砖T-102 2. 嵌缝材料种类 ：10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3水泥砂浆层 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	50.88				
2	011105003021	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：10MM瓷砖专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格	m2	6.23				

			、颜色 :100×600×10防滑地 砖T-102 4. 工程量计算规则: 清 单计算规则 5. 其他: 地面不同材料 交接的铜金属控制缝 (内嵌密封胶)、专用 同色勾缝剂擦缝、开孔 开洞费等在投标报价中 综合考虑, 满足设计、 招标文件及相关规范要 求						
3	011108001113	门槛石	1. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm佩纳深蓝 深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配 合比: 5mm石材专用粘 结剂 3. 找平层厚度、砂浆配 合比: 30mm厚1:3水泥 砂浆层 4. 填充层材料: 5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 5. 防护材料种类: 石材 六面防护、表面做结晶 处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要 求: 满足设计要求 7. 工程量计算规则: 清 单计算规则 8. 其他: 磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、专 用勾缝剂勾缝等在投标 报价中综合考虑, 满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	1.2				
		五层布草间、干净布 草间楼地面装饰工程 合计							
		五层布草间、干净布 草间墙、柱面装饰与 隔断工程							
1	011406001177	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格	m2	215.98				

			、颜色：白色防水涂料PT-101（两底两面） 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮、防裂腻子各3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		五层布草间、干净布草间墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		五层布草间、干净布草间天棚工程							
1	011302001319	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：8吊筋和配件固定C38主龙骨，中距1200mm 2. 面层材料品种、规格：600×600哑光面铝扣板MT-106 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置	m2	50.88				

			防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		五层布草间、干净布草间天棚工程合计							
		五层布草间、干净布草间门窗工程							
1	010802001021	金属门	1. 名称:成品木纹铝板门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-103木纹铝板、实木门芯、15mm难燃胶合板具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	7.88				
2	010801006567	门五金件	1. 名称:合页 2. 型号尺寸、代号:HD-1005 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 防火等级: A1	个	9				

			6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求						
3	010801006568	门五金件	1. 名称: 门把手 2. 型号尺寸、代号: HD-1007 3. 材质、表面处理: 304不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	套	3				
4	010801006569	门五金件	1. 名称:欧标闭门器 2. 型号尺寸、代号:HD-1008 3. 材质、表面处理: 铸铝、哑光处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图上数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	3				
5	010801006570	门五金件	1. 名称: 欧标房间功能锁 2. 型号尺寸、代号: HD-1012 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 6. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
6	010801006571	门五金件	1. 名称:旋钮锁芯 2. 型号尺寸、代号:HD-1013 3. 材质、表面处理: 铜、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算	个	3				

			6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求						
7	010801006572	门五金件	1. 名称:门档 2. 型号尺寸、代号:HD-1014 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	3				
8	010801006573	门五金件	1. 名称:密封条 2. 型号尺寸、代号:HD-1015 3. 材质、表面处理: PVC、哑光处理 4. 颜色: 棕色系 4. 工程量计算规则:按设计图示延长米计算 5. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	m	18				
		五层布草间、干净布草间门窗工程合计							
		五层T1客房（21间）							
		五层T1客房（21间）合计							
		五层T1客房楼地面装饰工程							
1	010904002098	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚 3. 反边高度: 遇墙上反, 高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比: 20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则: 清单计算规则（含反边工	m2	188.79				

			程量) 7. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010904002099	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则(含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	188.75				
3	011101003053	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 2. 厚度: 厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以体积计算 4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	14.05				
4	011101003054	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层 2. 厚度: 厚度满足设计要求, 起算点按设计的	m3	14.05				

			<p>结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则：按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011102001205	石材楼地面（地面 1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	43.68				
6	011102001206	石材楼地面（地面 2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）-ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p>	m2	167.37				

			<p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001207	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	25.2				

8	011102001208	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.14				
9	011103001009	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑	m2	429.24				

			，满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011105006085	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴 3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈) 4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平) 5. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48KG/M3) 6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积)，折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑 7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	16.8				
11	011108001114	石材零星项目ST-103（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材（格力灰）ST-103 2. C20混凝土止水坎	m2	9.24				

			, Φ6植筋 3. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝; 4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011502001106	金属装饰线	部位: 石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 黑色金属装饰线MT01 2. 规格: 1.2mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	58.38				
		五层T1客房楼地面装饰工程合计							
		五层T1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002067	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 (JSA-101型) 2. 工程量计算规则: 清单计量规则 3. 其他: 防水高度1800mm, 满足设计、招	m ²	288.04				

			标文件及相关规范要求						
2	011204003050	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	304.04				
3	011204003051	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深	m2	153.62				

			化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001780	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	37.8				
5	011207001781	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	55.44				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001782	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	36.96				
7	011207001783	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹	m2	63.63				

			<p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
8	011207001784	装饰面板墙面（电视墙）	<p>1. 节点：DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	128.94				
9	011207001785	装饰面板墙面（电视墙）	<p>1. 节点：DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板</p>	m2	196.77				

			<p>4. 龙骨材料种类： 30*30*3mm镀锌方通</p> <p>5. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法；固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价，结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 ，并满足招标文件、设 计及相关规范要求</p>						
10	011207001786	装饰面板墙面（电视 台面）	<p>1. 节点：DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格 、颜色：木饰面WD- 101，幅宽160cm</p> <p>3. 龙骨材料种类： 40*20*3mm镀锌扁通</p> <p>4. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各 节点工作内容，含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法；固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价，结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 ，并满足招标文件、设 计及相关规范要求</p>	m2	62.37				
11	011207001787	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格 、颜色：面贴12mm阻燃 板+直贴墙布WC101</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类： 12mm厚阻燃板多层板</p>	m2	631.05				

			背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧紧, 4. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨找平,次龙骨中距400 5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011210006141	玻璃隔断	部位: 淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格: 2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格: 双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色: 10mm厚玉砂玻璃(5+1.14+5钢化夹胶玻璃,加防爆膜)GL-101 4. 骨架材料、规格: 30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	85.26				
13	011210006142	玻璃隔断	部位: 卧室、卫生间隔断 1. 边框材料种类、规格: 1.2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、	m2	89.01				

			规格:双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色:10mm厚艺术夹胶玻璃(5+1.14+5钢化夹胶玻璃,加防爆膜)GL-102 4. 骨架材料、规格:满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则:清单计算规则 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011210006143	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类: 满足设计图纸要求 3. 填充层材料: 隔音岩棉(容重80KG/M3) 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	272.15				
15	011210006144	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类: 30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3)	m2	1180.33				

			<p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
16	011406001178	涂料墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面</p> <p>2. 基层材料种类：粉刷石膏一道</p> <p>3. 基层材料种类：整体网格布一道</p> <p>4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	21.42				
17	011502001107	金属装饰线	<p>部位：墙面与天花交接处</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101</p> <p>2. 宽度：20mm</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>4. 其他：详图纸相关各</p>	m	370.86				

			节点工作内容, 含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		五层T1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		五层T1客房天棚工程							
1	011302001320	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距: 60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格: M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆, 间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则: 按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封</p>	m2	553.35				

			堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001321	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计</p>	m2	13.86				

			计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001322	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	46.83				
4	011302001323	防水石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格	m2	60.48				

			<p>:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011304002116	铝合金百叶成品风口	<p>1. 铝合金百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则: 按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他: 含开孔, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	22.01				
6	011304002117	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸: 450×450</p> <p>3. 计算规则: 按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	个	21				

7	011304002118	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	21				
8	011406001179	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	613.2				
9	011406001180	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合	m2	69.12				

			考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502001108	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	291.9				
		五层T1客房天棚工程合计							
		五层T1客房其他装饰工程							
1	010507007037	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.38				
2	010810001061	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	256.49				
3	011207001788	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足	m2	10.5				

			<p>设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011207001789	全身镜	<p>部位：玄关</p> <p>1. 节点：H. DT-FD-06/12</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜</p> <p>3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101</p> <p>4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板</p> <p>5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	27.3				

5	011503004072	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	21				
6	011505007033	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	21				
		五层T1客房其他装饰工程合计							
		五层T1客房门窗工程							
1	010801001125	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价	m2	50.19				
2	010805005064	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢	m2	65.25				

			化夹胶玻璃GL-101，加 防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、 材质：2.0mm厚MT- 101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他：不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 ，气密压条、设计要求的 玻璃颜色等综合考虑 在报价内，满足设计、 规范及招标文件要求 ，结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价						
3	010805005065	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃推拉 门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸 ：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度 ：5mm+1.14pvb+5mm钢 化夹胶玻璃GL-102，加 防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、 材质：2.0mm厚MT- 101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他：不含门锁、拉 手、导轨等单列的特殊 五金，气密压条、设计 要求的玻璃颜色等综合 考虑在报价内，满足设 计、规范及招标文件要 求，结算时不因采用施 工方式变化和深化设计 而调整综合单价	m2	55.13				
4	010801006574	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-2001 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	63				

			、规范及招标文件要求						
5	010801006575	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
6	010801006576	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
7	010801006577	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
8	010801006578	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	18.9				
9	010801006579	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	18.9				
10	010801006580	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	102.9				
11	010801006581	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				

12	010801006582	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
13	010801006583	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
14	010801006584	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
15	010801006585	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移門套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	21				
16	011502007120	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	105				
17	011502007121	门五金件	1. 名称：自动門底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	20.37				
18	011502007122	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按	套	63				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
19	011502007123	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	63				
		五层T1客房门窗工程合计							
		五层K1客房（30间）							
		五层K1客房（30间）合计							
		五层K1客房楼地面装饰工程							
1	010904002100	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	269.7				
2	010904002101	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m2	269.64				

			3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101003055	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 2. 厚度:厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算 4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	20.07				
4	011101003056	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层 2. 厚度: 厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算 4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	20.07				
5	011102001209	石材楼地面（地面	1. 面层材料品种、规格	m2	62.4				

		1) 干区地面	、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001210	石材楼地面（地面 2) 湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）-ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开	m2	239.1				

			孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001211	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103水洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	36				
8	011102001212	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材	m2	10.2				

			<p>六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011103001010	石晶地板楼地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101</p> <p>2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	613.2				
10	011105006086	踢脚线（踢脚1）	<p>1. 踢脚线高度：50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）</p> <p>4. 基层材料品种、规格</p>	m2	24				

			<p>:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011108001115	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材(格力灰) ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋</p> <p>3. 防护材料种类:石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝;</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其他:磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑,满足</p>	m2	13.2				

			设计、招标文件及相关规范要求						
12	011502001109	金属装饰线	部位：石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色金属装饰线MT01 2. 规格：1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	83.4				
		五层K1客房楼地面装饰工程合计							
		五层K1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002068	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	411.48				
2	011204003052	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求	m2	434.34				

			6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204003053	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	219.46				
4	011207001790	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢， 4. 龙骨材料种类：50系	m2	54				

			<p>列次龙骨找平,次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
5	011207001791	装饰面板墙面	<p>1. 节点: DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色: 布艺软包UP-101, 内填10mm厚海绵</p> <p>3. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类: 35*35*3镀锌方通@400, 满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	60.06				
6	011207001792	装饰面板墙面	<p>1. 节点: DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格</p>	m2	72.6				

			<p>、颜色：定制墙布UP-102</p> <p>3. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类 ： 35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011207001793	装饰面板墙面（电视墙）	<p>1. 节点：DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类 ： 30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	90.9				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001794	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	184.2				
9	011207001795	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时	m2	281.1				

			不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001796	装饰面板墙面（电视台面）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm 3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	89.1				
11	011207001797	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平,次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	901.5				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011210006145	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101 4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	121.8				
13	011210006146	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 3. 填充层材料：隔音岩棉（容重80KG/M3） 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调	m2	388.79				

			整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011210006147	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)， 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1686.18				
15	011406001181	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文	m2	30.6				

			件、设计及相关规范要求						
16	011502001110	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度:20mm 3. 工程量计算规则:清单计算规则 4. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	529.8				
		五层K1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		五层K1客房天棚工程							
1	011302001324	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400, 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣	m2	790.5				

			<p>除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收（口）边条、石膏线条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001325	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收（口）边条、不锈钢</p>	m2	19.8				

			护角、石膏线条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001326	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	66.9				
4	011302001327	防水石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板专	m2	86.4				

			<p>用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011304002119	铝合金百叶成品风口	<p>1. 铝合金百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则:按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他:含开孔,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	31.44				
6	011304002120	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口	个	30				

			2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。						
7	011304002121	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	30				
8	011406001182	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	876				
9	011406001183	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道	m2	98.74				

			2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502001111	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	417				
		五层K1客房天棚工程合计							
		五层K1客房其他装饰工程							
1	010507007038	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.54				
2	010810001062	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算	m2	366.42				

			5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011207001798	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15				
4	011207001799	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	39				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011503004073	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	30				
6	011505007034	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	30				
		五层K1客房其他装饰工程合计							
		五层K1客房门窗工程							
1	010801001126	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求	m2	71.7				

			，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010805005066	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	93.21				
3	010801006586	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-2001 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	90				
4	010801006587	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	30				
5	010801006588	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	30				

			、规范及招标文件要求						
6	010801006589	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	30				
7	010801006590	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	27				
8	010801006591	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	27				
9	010801006592	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	147				
10	010801006593	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	30				
11	011502007124	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	150				
12	011502007125	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	29.1				

13	011502007126	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链 (马桶间) 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	90				
14	011502007127	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链 (淋浴间) 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	90				
		五层K1客房门窗工程 合计							
		五层HR客房（1间）							
		五层HR客房（1间）合 计							
		五层HR客房楼地面装 饰工程							
1	010904002102	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 ：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反 ，高度为建筑完成面 +300mm 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：20厚WSM20水泥 砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配 合比：20厚WSM20水泥 砂浆 6. 工程量计算规则：清 单计算规则（含反边工 程量） 7. 其它：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	8.99				
2	010904002103	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-	m2	8.99				

			<p>101聚合物水泥防水涂料</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数 ： 1.5mm厚</p> <p>3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011101003057	陶粒混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级:LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>2. 厚度:厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	0.67				
4	011101003058	细石混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层</p> <p>2. 厚度: 厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在</p>	m3	0.67				

			综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011102001213	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.08				
6	011102001214	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）-ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；	m2	7.97				

			6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001215	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.2				
8	011102001216	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚	m2	0.61				

			合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 5. 防护材料种类：石材 六面防护、表面做结晶 处理、同色勾缝剂勾缝 ； 6. 磨光、酸洗、打蜡要 求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清 单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、专 用勾缝剂勾缝等在投标 报价中综合考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求						
9	011103001011	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色：5.5mm厚石晶 地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石 晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配 合比：3mm厚石膏基自 流平层 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：35mmWSM20聚 合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 6. 工程量计算规则：清 单计算规则 7. 其他：地面不同材料 交接的铜金属控制缝 （内嵌密封胶）、地板 专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑 ，满足设计、招标文件 及相关规范要求	m2	20.44				
10	011105006087	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格 、颜色：1.2mm黑色不锈 钢MT-101，专用胶粘剂 粘贴	m2	0.8				

			<p>3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011108001116	石材零星项目ST-103(淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材(格力灰)ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎,Φ6植筋</p> <p>3. 防护材料种类:石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝;</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则:清</p>	m2	0.44				

			单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011502001112	金属装饰线	部位：石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色金属装饰线MT01 2. 规格：1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	2.78				
		五层HR客房楼地面装饰工程合计							
		五层HR客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002069	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	13.72				
2	011204003054	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂	m ²	14.48				

			<p>4. 防护材料种类 ：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝；</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011204003055	块料墙面	<p>1. 安装方式：湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102）</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类 ：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝；</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	7.32				
4	011207001800	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p>	m2	1.8				

			<p>3. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板多层板 背面刷防火漆, 专用自 攻螺钉拧牢</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系 列次龙骨找平, 次龙骨 中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法；固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价, 结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 ，并满足招标文件、设 计及相关规范要求</p>						
5	011207001801	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格 、颜色：布艺软包UP- 101, 内填10mm厚海绵</p> <p>3. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类 ：35*35*3镀锌方通 @400, 满足设计图纸要 求</p> <p>5. 工程量计算规则：按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法；固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价, 结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价</p>	m2	2				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001802	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.42				
7	011207001803	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	3.03				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001804	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.14				
9	011207001805	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件	m2	9.37				

			、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001806	装饰面板墙面（电视台面）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm 3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.97				
11	011207001807	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各	m2	30.05				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011210006148	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 3. 填充层材料：隔音岩棉(容重80KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	12.96				
13	011210006149	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	56.21				

			5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011406001184	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.02				
15	011502001113	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料	m	17.66				

			交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		五层HR客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		五层HR客房天棚工程							
1	011302001328	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设</p>	m2	26.35				

			计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001329	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.66				

3	011302001330	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.23				
4	011302001331	防水石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 4. 吊杆材料种类、规格：满足设计及国家规范要求 5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投	m2	2.88				

			<p>影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011304002122	铝合金百叶成品风口	<p>1. 铝合金百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.05				
6	011304002123	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸：450×450</p> <p>3. 计算规则：按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	个	1				
7	011304002124	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸：1030×450</p> <p>3. 计算规则：按图纸以数量计算</p>	个	1				

			4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。						
8	011406001185	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	29.2				
9	011406001186	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.29				
10	011502001114	金属装饰线	部位：卧室	m	13.9				

			1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
		五层HR客房天棚工程合计							
		五层HR客房其他装饰工程							
1	010507007039	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.02				
2	010810001063	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.21				
3	010810001064	防水帘	1. 窗帘材质：防水帘FA-2004 2. 含配套轨道 3. 计算规则：按窗帘轨长乘以实际高度以“m2”计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.49				
4	011204003056	不锈钢门套	1. 节点：DT-WC-01/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：双层	m2	1.65				

			9mm厚阻燃板多层板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001808	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	0.5				
6	011207001809	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12	m2	1.3				

			2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011503004074	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
8	011503004075	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手折弯型PE-2011 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
9	011503004076	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：台盆安全扶手PE-2012 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招	套	1				

			标文件及相关规范要求						
10	011503004077	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：坐便器用折叠扶手PE-2014 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
11	011503004078	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手一字型PE-2015 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
12	011505007035	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		五层HR客房其他装饰工程合计							
		五层HR客房门窗工程							
1	010801001127	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色	m2	2.39				

			、和深化设计而调整综合单价						
2	010801001128	墙布饰面木门	1. 门窗编号:M-06 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WC-101墙布饰面, 2.0mm厚MT-101黑色不锈钢门框, 具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	4.32				
3	010801006594	门五金件	1. 名称: 合页 2. 五金编号: HD-2001 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	9				
4	010801006595	门五金件	1. 名称: 门挡 2. 五金编号: HD-2021 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
5	010801006596	门五金件	1. 名称: 猫眼 2. 五金编号: HD-2003 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006597	门五金件	1. 名称: 防盗链	套	1				

			2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
7	010801006598	门五金件	1. 名称：歐標房間功能鎖 2. 五金编号：HD-2024 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
8	010801006599	门五金件	1. 名称：歐標單鎖芯 2. 五金编号：HD-2018 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
9	010801006600	门五金件	1. 名称：頂裝式限位器 2. 五金编号：HD-2019 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
10	010801006601	门五金件	1. 名称：把手 2. 五金编号：HD-2020 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
11	011502007128	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	15				
12	011502007129	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	2.93				
		五层HR客房门窗工程合计							

		五层DS1客房（1间）							
		五层DS1客房（1间） 合计							
		五层DS1客房楼地面装饰工程							
1	010904002104	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.01				
2	010904002105	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.01				
3	011101003059	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强	m3	1.26				

			<p>度等级:LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>2. 厚度:厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011101003060	细石混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层</p> <p>2. 厚度: 厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	1.26				
5	011102001217	石材楼地面(地面1)干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚石材(格力灰)ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶</p>	m2	15.73				

			处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001218	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.38				
7	011102001219	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂	m2	1.21				

			<p>3. 防水层：1.5MM厚 JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001220	石材零星项目（干区门槛石）-ST-102	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（佩納深藍）</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.33				

9	011103001012	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	39				
10	011105006088	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴 3. 基层材料品种、规格：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 4. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平） 5. 抹灰层厚度、砂浆配合比：20mmWSM20聚合物水泥砂浆 6. 龙骨材料种类、规格、中距：25MM厚轻钢龙骨架，内填玻璃棉（容重48KG/M3） 7. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算	m2	1.89				

			<p>(不含折边面积)，折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011108001117	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (格力灰) ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋</p> <p>3. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝;</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.6				
12	011502001115	金属装饰线	<p>部位: 石晶地板收边条</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色: 黑色金属装饰线MT01</p> <p>2. 规格: 1.2mm</p> <p>3. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>4. 其他: 含各节点细部</p>	m	3.09				

			做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		五层DS1客房楼地面装饰工程合计							
		五层DS1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002070	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	28.58				
2	011204003057	块料墙面	1. 安装方式:湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类:10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求 6. 工程量计算规则:清单计算规则 7. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	26.34				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204003058	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	12.56				
4	011207001810	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢， 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平，次龙骨间距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	4.31				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001811	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.98				
6	011207001812	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	1.97				

			<p>计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011207001813	装饰面板墙面（电视墙）	<p>部位：卧室、客厅</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101</p> <p>2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1.37				
8	011207001814	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p>	m2	97.88				

			<p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平,次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
9	011210006150	玻璃隔断	<p>部位：淋浴间、马桶间</p> <p>1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101</p> <p>2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板</p> <p>3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101</p> <p>4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	5.73				
10	011210006151	钢架墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>3. 填充层材料：隔音岩棉(容重80KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按</p>	m2	102.77				

			<p>设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
11	011210006152	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	64.08				
12	011406001187	涂料墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面</p> <p>2. 基层材料种类：粉刷石膏一道</p> <p>3. 基层材料种类：整体网格布一道</p>	m2	3.65				

			4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011502001116	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	37.95				
		五层DS1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		五层DS1客房天棚工程							
1	011302001332	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板	m2	58.4				

			<p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌$\phi 8$全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001333	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格</p>	m2	14.28				

			<p>:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001334	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、</p>	m2	0.79				

			<p>灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收（口）边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001335	吊顶天棚	<p>部位：窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而</p>	m2	11.68				

			调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002125	铝合金百叶成品风口	1. 铝合金百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.22				
6	011304002126	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	3				
7	011304002127	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	2				
8	011304002128	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：600×400 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而	个	1				

			调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。						
9	011406001188	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	72.6				
10	011406001189	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.09				
11	011502001117	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	13.5				

		五层DS1客房天棚工程合计							
		五层DS1客房其他装饰工程							
1	010507007040	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.05				
2	010810001065	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	46.53				
3	011204003059	不锈钢门套	1. 节点：DT-WC-01/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调	m2	7.99				

			整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001815	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.02				
5	011207001816	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各	m2	1.3				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	穗 011501021077	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-FD-05~06 3. 尺寸：400*400*400 4. 柜体材质及规格：12mm木饰面WD-101 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
7	穗 011501021078	洗漱台	1. 名称：洗漱台 2. 节点：DT-FD-05/C 3. 尺寸：2310×600×900 4. 柱脚材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、12mm木饰面WD-101 5. 台面材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、20mm石材（伯爵白）ST-101 6. 龙骨材质及规格：30*30*3镀锌角钢 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、表面结晶处理、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
8	011503004079	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全	套	1				

			扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011505007036	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		五层DS1客房其他装饰工程合计							
		五层DS1客房门窗工程							
1	010801001129	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价	m2	2.39				
2	010805005067	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃推拉门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102，加防爆膜	m2	9				

			5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
3	010805005068	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	3.11				
4	010801006602	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-2001 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				

5	010801006603	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006604	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006605	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006606	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
9	010801006607	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
10	010801006608	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	4.9				
11	010801006609	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
12	010801006610	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪	套	4				

			導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
13	010801006611	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
14	010801006612	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
15	010801006613	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移門套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
16	010801006614	门五金件	1. 名称：移門鎖 2. 五金编号：HD-2023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
17	011502007130	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5				
18	011502007131	门五金件	1. 名称：自动門底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	m	0.97				

			、规范及招标文件要求						
19	011502007132	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链 (马桶间) 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	3				
20	011502007133	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链 (淋浴间) 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	3				
		五层DS1客房门窗工程 合计							
		五层F客房（1间）							
		五层F客房（1间）合 计							
		五层F客房楼地面装饰 工程							
1	010904002106	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA- 101聚合物水泥防水涂 料 2. 涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上 翻至建筑完地面成面上 300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清 单计算规则（含反边工 程量） 5. 其它：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	9.79				
2	010904002107	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 ：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反	m2	9.79				

			,高度为建筑完成面+300mm 4.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆 5.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆 6.工程量计算规则:清单计算规则(含反边工程量) 7.其它:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101003061	陶粒混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 2.厚度:厚度满足设计要求,起算点按设计的结构标高,如实际与设计不符,在报价中综合考虑 3.工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算 4.其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	0.71				
4	011101003062	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土填充层 2.厚度:厚度满足设计要求,起算点按设计的结构标高,如实际与设计不符,在报价中综合考虑 3.工程量计算规则:按图示尺寸以m3计算 4.其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理	m3	0.71				

			等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011102001221	石材楼地面（地面 1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.83				
6	011102001222	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝	m2	5.26				

			； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001223	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.35				
8	011102001224	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配	m2	0.34				

			合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011103001013	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	26.47				
10	011105006089	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂	m2	2.09				

			<p>粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 抹灰层厚度、砂浆配合比: 20mmWSM20聚合物水泥砂浆</p> <p>6. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011108001118	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材(格力灰) ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋</p> <p>3. 防护材料种类:石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p>	m2	0.48				

			； 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011502001118	金属装饰线	部位：石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色金属装饰线MT01 2. 规格：1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1.9				
		五层F客房楼地面装饰工程合计							
		五层F客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002071	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.25				
2	011204003060	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚白色瓷	m2	13.99				

			砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204003061	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.76				
4	011207001817	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格	m2	0.11				

			<p>、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
5	011207001818	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件</p>	m2	1.98				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001819	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.5				
7	011207001820	饰面板墙面（暗门）	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙布WC-101 2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：20*40*3镀锌方通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等	m2	1.3				

			满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001821	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	78.15				
9	011210006153	型钢龙骨隔墙	部位：推拉门隔墙 1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：双层20*40*3镀锌方钢，横竖间距400，内填C25细石混凝土 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各	m2	19.76				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011210006154	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101 4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.1				
11	011210006155	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 3. 填充层材料：隔音岩棉（容重80KG/M3） 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	52.05				

			型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011210006156	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)， 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	30.43				
13	011406001190	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标	m2	1.41				

			文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011502001119	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度:20mm 3. 工程量计算规则:清单计算规则 4. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	11.66				
		五层F客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		五层F客房天棚工程							
1	011302001336	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400, 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌φ8全牙螺杆,间距	m2	34.25				

			<p>900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001337	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、</p>	m2	7.18				

			<p>灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001338	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9mm阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、金属收（口）边条、不锈钢护角、龙骨（含材料制作安装</p>	m2	1.08				

			）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001339	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.26				
5	011304002129	铝合金百叶成品风口	1. 铝合金百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：含开孔，满足	m2	1.54				

			设计、招标文件及相关规范要求						
6	011304002130	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	2				
7	011304002131	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	2				
8	011406001191	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	51.07				

9	011406001192	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数： 防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数： 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单 计量规则 5. 其他：基底打磨修补 平整、与基层界面处理等 满足面层刮腻子和油漆要 求，处理费用综合考虑在 报价内。满足设计、招标 文件及相关规范要求	m2	9.12				
10	011502001120	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单 计量规则 3. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m	12.37				
		五层F客房天棚工程合 计							
		五层F客房其他装饰工 程							
1	010507007041	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨 房等涉水房间混凝土反 坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混 凝土 3. 混凝土强度等级： C20 4. 施工要求：满足设计 图纸、招标文件及相关 规范要求 5. 工程量计算规则：执 行工程量计算规范	m3	0.05				
2	010810001066	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA- 2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、 遥控器及轨道	m2	41.82				

			<p>4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算</p> <p>5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011204003062	不锈钢门套	<p>1. 节点：DT-WC-01/03</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101</p> <p>3. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	5.98				
4	011207001822	发光镜	<p>部位：洗手台上</p> <p>1. 节点：DT-FD-05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜</p> <p>3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板</p> <p>4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架</p>	m2	2.02				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001823	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H.DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.3				
6	穗 011501021079	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-FD-05~06 3. 尺寸：400*400*400 4. 柜体材质及规格：12mm深色科技橡木饰面WD-101 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、	组	2				

			规范及招标文件要求						
7	穗 011501021080	洗漱台	1. 名称：洗漱台 2. 节点：DT-FD-05/C 3. 尺寸 ：1750×600×900 4. 柱脚材质及规格 ：12mm水泥硅钙板基层、12mm木饰面WD-101 5. 台面材质及规格 ：12mm水泥硅钙板基层、20mm石材（伯爵白）ST-101 6. 龙骨材质及规格 ：30*30*3镀锌角钢 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、表面结晶处理、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
8	011503004080	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
9	011505007037	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		五层F客房其他装饰工程合计							
		五层F客房门窗工程							
1	010801001130	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸 :详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰	m2	2.39				

			<p>面，具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价</p>						
2	010805005069	玻璃门	<p>部位：淋浴间、马桶间</p> <p>1. 名称：钢化玻璃门</p> <p>2. 门窗编号:M-07</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	3.18				
3	010805005070	玻璃门	<p>1. 名称：钢化玻璃推拉门</p> <p>2. 门窗编号:M-02</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表</p>	m2	6.69				

			4. 玻璃品种、厚度： 5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质： 2.0mm厚MT-101黑色金属边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
4	010801006615	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-2001 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
5	010801006616	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006617	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006618	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006619	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条	m	0.9				

			2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
9	010801006620	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
10	010801006621	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	4.9				
11	010801006622	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
12	010801006623	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
13	010801006624	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
14	010801006625	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	3				

			、规范及招标文件要求						
15	010801006626	门五金件	1. 名称：移门锁 2. 五金编号：HD-2023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
16	010801006627	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移门套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
17	011502007134	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5				
18	011502007135	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.97				
19	011502007136	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
20	011502007137	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
		五层F客房门窗工程合计							
		六层							

		六层合计							
		六层走道及电梯厅							
		六层走道及电梯厅合计							
		六层走道及电梯厅楼地面装饰工程							
1	011102001225	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆层 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	50.24				
2	011104001061	地毯楼地面（地面5）	1. 面层材料品种、规格、颜色：阿克明机织地毯CA-101 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫 3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平 4. 工程量计算规则：清单计算规则 5. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝	m2	391.85				

			(内嵌密封胶)、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105005003	木饰面踢脚线	1. 踢脚线高度:75mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面WD-101 3. 基层材料品种、规格:双层9MM厚阻燃板 7. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形在单价内综合考虑 8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.19				
4	011105006090	踢脚线(踢脚1)	1. 踢脚线高度:75mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜金属MT-101,专用胶粘剂粘贴 3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈) 4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)	m2	17.27				

			<p>5. 抹灰层厚度、砂浆配合比：20mmWSM20聚合物水泥砂浆</p> <p>6. 龙骨材料种类、规格、中距：25MM厚轻钢龙骨架，内填玻璃棉（容重48KG/M3）</p> <p>7. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算（不含折边面积），折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011502001121	金属装饰线	<p>部位：地板收边条</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色：金属装饰线MT01</p> <p>2. 规格：25mm×5mm</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m	138.37				

		六层走道及电梯厅楼 地面装饰工程合计							
		六层走道及电梯厅墙 、柱面装饰与隔断工 程							
1	011207001824	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙布WC-101，其他要求详见物料书 2. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 4. 龙骨材料种类：25MM厚轻钢龙骨架 5. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架、金属收边制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	326.71				
2	011207001825	墙面装饰板	1. 节点：DT-WC-04/19 2. 面层材料品种、规格、颜色：深色木饰面WD-101 3. 基层材料种类、规格：12厚阻燃版背面刷防火漆 4. 龙骨材料种类、规格、中距：50覆面龙骨	m2	25.09				

			<p>，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011207001826	墙面装饰板	<p>1. 节点：DT-WC-20/46</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：深色木饰面WD-101</p> <p>3. 基层材料种类、规格：双层9mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	89.39				
4	011207001827	墙面装饰板	<p>1. 节点：DT-WC-20/47</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：木塑板（半圆弧型）WD-102</p>	m2	34.75				

			<p>3. 基层材料种类、规格:三层9mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:50覆面龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
5	011207001828	墙面装饰板	<p>1. 节点:DT-WC-20/49</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:深色木饰面WD-101、古铜金属收边板MT-101</p> <p>3. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃夹版</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:50覆面龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、墙面造型、圆弧、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	5.15				

6	011207001829	墙面装饰板	部位：电梯厅电梯按键墙 1. DT-WC-01/02、03 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列覆面龙骨 3. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃夹版 4. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面WD-101、金属MT-101 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、亚克力透光片、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.43				
7	011210006157	玻璃隔断	部位：电梯厅 1. 节点：DT-WC-06/26、DT-WC-07/31 2. 边框材料种类、规格:1.2mm古铜金属边框及造型MT-101 3. 边框基层材料种类、规格:双层12mm阻燃板 4. 玻璃品种、规格、颜色:10mm厚夹丝玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-108 5. 骨架材料、规格：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各	m2	5.75				

			细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011502001122	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	199.86				
		六层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		六层走道及电梯厅天棚工程							
1	011302001340	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙	m2	403.69				

			<p>骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4.吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5.工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、金属装饰线、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001341	金属面层天棚	<p>1.面层材料品种、规格:1.2mm厚古铜金属MT-101</p> <p>2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>3.基层材料品种、规格:双层9mm阻燃板</p> <p>4.工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除,风口、镂空面积在单价内综合考虑,收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独</p>	m2	11.57				

			<p>计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001342	吊顶天棚	<p>部位：窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9mm阻燃板、15mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价</p>	m2	3.9				

			， 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001343	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9mm阻燃板、15mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400、30*30*3镀锌角钢</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、石膏线条、金属装饰线、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相</p>	m2	45.74				

			关规范要求						
5	011406001193	无机涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数： 无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数： 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单 计量规则 5. 其他：基底打磨修补 平整、与基层界面处理等 满足面层刮腻子和油漆要 求，处理费用综合考虑在 报价内。满足设计、招标 文件及相关规范要求	m2	434.07				
6	011502004032	石膏装饰线	1. 造型石膏线 2. 尺寸：满足设计图纸 要求 3. 工程量计算规则：清单 计量规则 4. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m	309.66				
		六层走道及电梯厅天棚工程合计							
		六层走道及电梯厅门窗工程							
1	011207001830	暗门	1. 名称:暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸: 详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材 质:墙布WC-101 4. 门基层材料: 9mm厚 阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以 平方米计量,按设计图 示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭 门器等单列的特殊五金 。气密压条、膨胀条、 门框塞水泥砂浆等综合 考虑在报价内。颜色满	m2	156.94				

			足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	011207001831	暗门	1. 名称:暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木饰面WD-101 4. 门基层材料: 9mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。 满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	3.24				
3	010801006628	门五金件	1. 名称: 中心轴 2. 五金编号: HD-1016 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
4	010801006629	门五金件	1. 名称: 插销 2. 五金编号: HD-1010 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
5	010801006630	门五金件	1. 名称: 防尘筒 2. 五金编号: HD-1011 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				

6	010801006631	门五金件	1. 名称：弹跳拉手 2. 五金编号：HD-1018 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
7	010801006632	门五金件	1. 名称：管井锁 2. 五金编号：HD-1017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
		六层走道及电梯厅门窗工程合计							
		六层走道及电梯厅其他装饰工程							
1	010810001067	电动窗帘	1. 窗帘材质：罗马帘 FA-1002 2. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 3. 计算规则：按窗帘轨长乘以实际高度以“m2”计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	33.06				
2	011207001832	电梯门套	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜金属（MT-101） 2. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧紧, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及	m2	8.53				

			设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	穗 011501021081	电梯间木台面	1. 部位：电梯间墙面台 2. 节点：DT-WC-06/27 3. 面层材质及规格：12mm木饰面WD-101 4. 基层材质及规格：12mm阻燃板基层 5. 龙骨材质及规格：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按图示以水平投影面积计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金，暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	m2	0.55				
		六层走道及电梯厅其他装饰工程合计							
		六层消洗间、布草间卫生间							
		六层消洗间、布草间卫生间合计							
		六层消洗间、布草间卫生间楼地面装饰工程							
1	011102003049	块料楼地面（地面3）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×10防滑地砖T-102 2. 嵌缝材料种类：10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3水泥砂浆层	m2	10.61				

			5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011108001119	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆层 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.26				
		六层消洗间、布草间卫生间楼地面装饰工程合计							
		六层消洗间、布草间卫生间墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002072	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、	m2	33.05				

			遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度为建筑完成面+1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011204003063	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色： 600×600×9米白瓷砖T-107 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类： 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	51.41				
		六层消洗间、布草间卫生间墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		六层消洗间、布草间卫生间天棚工程							
1	011302001344	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：8吊筋和配件固定C38主龙骨，中距1200mm 2. 面层材料品种、规格： 600×600哑光面铝扣	m2	7.08				

			<p>板MT-106</p> <p>3. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>47. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		六层消洗间、布草间卫生间天棚工程合计							
		六层消洗间、布草间卫生间门窗工程							
1	010802001022	金属门	<p>1. 名称:成品木纹铝板门</p> <p>2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-103木纹铝板、实木门芯、15mm难燃胶合板具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合</p>	m2	4.95				

			考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
2	010801006633	门五金件	1. 名称:合页 2. 型号尺寸、代号:HD-1005 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	6				
3	010801006634	门五金件	1. 名称: 门把手 2. 型号尺寸、代号: HD-1007 3. 材质、表面处理: 304不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	套	2				
4	010801006635	门五金件	1. 名称:欧标闭门器 2. 型号尺寸、代号:HD-1008 3. 材质、表面处理: 铸铝、哑光处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图上数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
5	010801006636	门五金件	1. 名称: 欧标房间功能锁 2. 型号尺寸、代号: HD-1012 3. 材质、表面处理: 不	套	2				

			锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：黑色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
6	010801006637	门五金件	1. 名称:旋钮锁芯 2. 型号尺寸、代号:HD-1013 3. 材质、表面处理：铜、拉丝面处理 4. 颜色：黑色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
7	010801006638	门五金件	1. 名称:门档 2. 型号尺寸、代号:HD-1014 3. 材质、表面处理：不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
8	010801006639	门五金件	1. 名称:密封条 2. 型号尺寸、代号:HD-1015 3. 材质、表面处理：PVC、哑光处理 4. 颜色：棕色系 4. 工程量计算规则:按设计图示延长米计算 5. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	m	12				
		六层消洗间、布草间卫生间门窗工程合计							
		六层布草间、干净布草间							
		六层布草间、干净布草间合计							
		六层布草间、干净布草间楼地面装饰工程							

1	011102003050	块料楼地面（地面 3)干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 ：600×600×10防滑地 砖T-102 2. 嵌缝材料种类 ：10MM厚瓷砖同色勾缝 剂勾缝； 3. 结合层厚度、砂浆配 合比：10MM瓷砖专用粘 结剂 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：35mm厚1:3水泥 砂浆层 5. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 6. 工程量计算规则：清 单计算规则 7. 其他：地面不同材料 交接的铜金属控制缝 （内嵌密封胶）、专用 同色勾缝剂擦缝、开孔 开洞费等在投标报价中 综合考虑，满足设计、 招标文件及相关规范要 求	m2	50.88				
2	011105003022	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类:10MM瓷砖专用粘结 剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色 :100×600×10防滑地 砖T-102 4. 工程量计算规则：清 单计算规则 5. 其他：地面不同材料 交接的铜金属控制缝 （内嵌密封胶）、专用 同色勾缝剂擦缝、开孔 开洞费等在投标报价中 综合考虑，满足设计、 招标文件及相关规范要 求	m2	6.23				
3	011108001120	门槛石	1. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm佩纳深蓝	m2	1.2				

			深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆层 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层布草间、干净布草间楼地面装饰工程合计							
		六层布草间、干净布草间墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011406001194	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色防水涂料PT-101（两底两面） 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮、防裂腻子各3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变	m2	215.98				

			化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		六层布草间、干净布草间墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		六层布草间、干净布草间天棚工程							
1	011302001345	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 8吊筋和配件固定C38主龙骨，中距1200mm 2. 面层材料品种、规格：600×600哑光面铝扣板MT-106 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	50.88				
		六层布草间、干净布草间天棚工程合计							
		六层布草间、干净布草间门窗工程							

1	010802001023	金属门	<p>1. 名称:成品木纹铝板门</p> <p>2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-103木纹铝板、实木门芯、15mm难燃胶合板具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	7.88				
2	010801006640	门五金件	<p>1. 名称:合页</p> <p>2. 型号尺寸、代号:HD-1005</p> <p>3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理</p> <p>4. 颜色: 银色系</p> <p>5. 防火等级: A1</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算</p> <p>7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求</p>	个	9				
3	010801006641	门五金件	<p>1. 名称: 门把手</p> <p>2. 型号尺寸、代号: HD-1007</p> <p>3. 材质、表面处理: 304不锈钢、拉丝面处理</p> <p>4. 颜色: 黑色系</p> <p>5. 防火等级: A1</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算</p> <p>7. 其他:满足设计、规</p>	套	3				

			范及招标文件要求						
4	010801006642	门五金件	1. 名称:欧标闭门器 2. 型号尺寸、代号:HD-1008 3. 材质、表面处理: 铸铝、哑光处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图上数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	3				
5	010801006643	门五金件	1. 名称: 欧标房间功能锁 2. 型号尺寸、代号: HD-1012 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 6. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
6	010801006644	门五金件	1. 名称:旋钮锁芯 2. 型号尺寸、代号:HD-1013 3. 材质、表面处理: 铜、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	3				
7	010801006645	门五金件	1. 名称:门档 2. 型号尺寸、代号:HD-1014 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	3				
8	010801006646	门五金件	1. 名称:密封条 2. 型号尺寸、代号:HD-1015	m	18				

			3. 材质、表面处理： PVC、哑光处理 4. 颜色：棕色系 4. 工程量计算规则：按 设计图示延长米计算 5. 其他：满足设计、规 范及招标文件要求						
		六层布草间、干净布 草间门窗工程合计							
		六层T1客房（19间）							
		六层T1客房（19间 ）合计							
		六层T1客房楼地面装 饰工程							
1	010904002108	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 ：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反 ，高度为建筑完成面 +300mm 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：20厚WSM20水泥 砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配 合比：20厚WSM20水泥 砂浆 6. 工程量计算规则：清 单计算规则（含反边工 程量） 7. 其它：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	170.81				
2	010904002109	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA- 101聚合物水泥防水涂 料 2. 涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上 翻至建筑完地面成面上 300mm与墙身防水相接	m2	170.77				

			<p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011101003063	陶粒混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级:LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>2. 厚度:厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	12.71				
4	011101003064	细石混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层</p> <p>2. 厚度: 厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	12.71				
5	011102001226	石材楼地面（地面 1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚石材（格力灰）ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配</p>	m2	39.52				

			合比：5mm石材专用粘结剂 3.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4.填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5.防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6.磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7.工程量计算规则：清单计算规则 8.其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001227	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）-ST-103 2.结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3.防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4.找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5.防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6.磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7.工程量计算规则：清单计算规则 8.其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足	m2	151.43				

			设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001228	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	22.8				
8	011102001229	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；	m2	6.46				

			6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011103001014	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	388.36				
10	011105006091	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴 3. 基层材料品种、规格：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 4. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）	m2	15.2				

			<p>子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011108001121	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材(格力灰)ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎,Φ6植筋</p> <p>3. 防护材料种类:石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝;</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其他:磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	8.36				

12	011502001123	金属装饰线	部位：石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色金属装饰线MT01 2. 规格：1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	52.82				
		六层T1客房楼地面装饰工程合计							
		六层T1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002073	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	260.6				
2	011204003064	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则	m ²	275.08				

			7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204003065	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	138.99				
4	011207001833	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢， 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平，次龙骨中距400	m2	34.2				

			<p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
5	011207001834	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	50.16				
6	011207001835	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102</p>	m2	33.44				

			<p>3. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类 ： 35*35*3镀锌方通 @400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011207001836	装饰面板墙面（电视墙）	<p>1. 节点：DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类 ： 30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	57.57				

8	011207001837	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	116.66				
9	011207001838	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设	m2	178.03				

			计及相关规范要求						
10	011207001839	装饰面板墙面（电视台面）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm 3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、计及相关规范要求	m2	56.43				
11	011207001840	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平,次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时	m2	570.95				

			不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011210006158	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101 4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	77.14				
13	011210006159	玻璃隔断	部位：卧室、卫生间隔断 1. 边框材料种类、规格：1.2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚艺术夹胶玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-102 4. 骨架材料、规格：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	80.53				
14	011210006160	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力	m2	246.23				

			板 2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 3. 填充层材料：隔音岩棉(容重80KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011210006161	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1067.91				
16	011406001195	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格	m2	19.38				

			、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
17	011502001124	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	335.54				
		六层T1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		六层T1客房天棚工程							
1	011302001346	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自	m2	500.65				

			<p>攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001347	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p>	m2	12.54				

			<p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001348	吊顶天棚	<p>部位:窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收</p>	m2	42.37				

			（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001349	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关</p>	m2	54.72				

			构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002132	铝合金百叶成品风口	1. 铝合金百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.91				
6	011304002133	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	19				
7	011304002134	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	19				
8	011406001196	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数	m2	554.8				

			: 无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数: 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011406001197	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数: 防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数: 防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数: 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则: 清单计量规则 5. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求, 处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	62.54				
10	011502001125	金属装饰线	部位: 卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则: 清单计量规则 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m	264.1				
		六层T1客房天棚工程合计							
		六层T1客房其他装饰工程							
1	010507007042	其他构件	1. 部位: 卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基	m3	0.34				

			2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范						
2	010810001068	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	232.07				
3	011207001841	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	9.5				
4	011207001842	全身镜	部位：玄关	m2	24.7				

			1. 节点: H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm超白银镜GL-103, 防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类: 黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类: 9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类: 满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011503004081	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全扶手PE-2013 3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	19				
6	011505007038	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	19				
		六层T1客房其他装饰工程合计							
		六层T1客房门窗工程							
1	010801001131	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸	m2	45.41				

			<p>:详见图纸及门表</p> <p>3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价</p>						
2	010805005071	玻璃门	<p>部位: 淋浴间、马桶间</p> <p>1. 名称: 钢化玻璃门</p> <p>2. 门窗编号:M-07</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸: 详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度: 5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101, 加防爆膜</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质: 2.0mm厚MT-101黑色金属边框</p> <p>6. 工程量计算规则: 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他: 不含门锁、拉手等单列的特殊五金, 气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内, 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	59.03				
3	010805005072	玻璃门	<p>1. 名称: 钢化玻璃推拉</p>	m2	49.88				

			门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸 : 详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度 : 5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102, 加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质: 2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则: 按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他: 不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金, 气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内, 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
4	010801006647	门五金件	1. 名称: 合页 2. 五金编号: HD-2001 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	57				
5	010801006648	门五金件	1. 名称: 门挡 2. 五金编号: HD-2021 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	19				
6	010801006649	门五金件	1. 名称: 猫眼 2. 五金编号: HD-2003 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 4. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	19				
7	010801006650	门五金件	1. 名称: 防盗链 2. 五金编号: HD-2004 3. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算	套	19				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
8	010801006651	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	17.1				
9	010801006652	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	17.1				
10	010801006653	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	93.1				
11	010801006654	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	19				
12	010801006655	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	19				
13	010801006656	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	19				
14	010801006657	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017	套	19				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
15	010801006658	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移门套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	19				
16	011502007138	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	95				
17	011502007139	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	18.43				
18	011502007140	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	57				
19	011502007141	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	57				
		六层T1客房门窗工程合计							
		六层K1客房（27间）							
		六层K1客房（27间）合计							
		六层K1客房楼地面装							

		饰工程							
1	010904002110	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	242.73				
2	010904002111	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	242.68				
3	011101003065	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 2. 厚度：厚度满足设计要求，起算点按设计的	m3	18.06				

			<p>结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011101003066	细石混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层</p> <p>2. 厚度: 厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	18.06				
5	011102001230	石材楼地面（地面1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚石材（格力灰）ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则: 清</p>	m2	56.16				

			单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011102001231	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）-ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	215.19				
7	011102001232	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103水洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水	m2	32.4				

			泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011102001233	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9.18				
9	011103001015	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石	m2	551.88				

			<p>晶地板专用垫</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
10	011105006092	踢脚线（踢脚1）	<p>1. 踢脚线高度：50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）</p> <p>4. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平）</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距：25MM厚轻钢龙骨架，内填玻璃棉（容重48KG/M3）</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算（不含折边面积），折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙</p>	m2	21.6				

			骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011108001122	石材零星项目ST-103（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材（格力灰）ST-103 2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋 3. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.88				
12	011502001126	金属装饰线	部位：石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色金属装饰线MT01 2. 规格：1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整	m	75.06				

			综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层K1客房楼地面装饰工程合计							
		六层K1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002074	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料(JSA-101型) 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度1800mm,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	370.33				
2	011204003066	块料墙面	1. 安装方式:湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚白色瓷砖(T-101) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类:10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求 6. 工程量计算规则:清单计算规则 7. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	390.91				
3	011204003067	块料墙面	1. 安装方式:湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚灰色瓷砖(T-102) 3. 结合层厚度、砂浆配	m2	197.51				

			合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类 ：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001843	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类 ：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	48.6				

5	011207001844	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	54.05				
6	011207001845	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内</p>	m2	65.34				

			容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011207001846	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	81.81				
8	011207001847	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	165.78				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
9	011207001848	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	252.99				
10	011207001849	装饰面板墙面（电视台面）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm 3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	80.19				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011207001850	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	811.35				
12	011210006162	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101	m2	109.62				

			4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011210006163	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 3. 填充层材料：隔音岩棉(容重80KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	349.91				
14	011210006164	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件	m2	1517.56				

			、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011406001198	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	27.54				
16	011502001127	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变	m	476.82				

			化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		六层K1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		六层K1客房天棚工程							
1	011302001350	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌$\phi 8$全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m^2的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综</p>	m2	711.45				

			合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001351	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	17.82				
3	011302001352	吊顶天棚	<p>部位:窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p>	m2	60.21				

			<p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001353	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、</p>	m2	77.76				

			<p>灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011304002135	铝合金百叶成品风口	<p>1. 铝合金百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	28.3				
6	011304002136	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸：450×450</p> <p>3. 计算规则：按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	个	27				
7	011304002137	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸：1030×450</p> <p>3. 计算规则：按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内</p>	个	27				

			容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。						
8	011406001199	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	788.4				
9	011406001200	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	88.87				
10	011502001128	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则	m	375.3				

			3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层K1客房天棚工程合计							
		六层K1客房其他装饰工程							
1	010507007043	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.49				
2	010810001069	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	329.78				
3	011207001851	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件	m2	13.5				

			、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001852	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	35.1				
5	011503004082	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	27				
6	011505007039	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021	套	27				

			2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层K1客房其他装饰工程合计							
		六层K1客房门窗工程							
1	010801001132	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价	m2	64.53				
2	010805005073	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	83.89				

			7.其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
3	010801006659	门五金件	1.名称：合页 2.五金编号：HD-2001 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	81				
4	010801006660	门五金件	1.名称：门挡 2.五金编号：HD-2021 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	27				
5	010801006661	门五金件	1.名称：猫眼 2.五金编号：HD-2003 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	27				
6	010801006662	门五金件	1.名称：防盗链 2.五金编号：HD-2004 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	27				
7	010801006663	门五金件	1.名称：玻璃门挡水条 2.五金编号：HD-2009 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	24.3				
8	010801006664	门五金件	1.名称：玻璃门挡水条 2.五金编号：HD-2010 3.工程量计算规则：按设计图示数量计算 4.其他：满足设计图纸	m	24.3				

			、规范及招标文件要求						
9	010801006665	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	132.3				
10	010801006666	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	27				
11	011502007142	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	135				
12	011502007143	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	26.19				
13	011502007144	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	81				
14	011502007145	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	81				
		六层K1客房门窗工程合计							
		六层DS1客房（1间）							

		六层DS1客房（1间）合计							
		六层DS1客房楼地面装饰工程							
1	010904002112	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.01				
2	010904002113	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.01				
3	011101003067	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：LC7.5陶粒混凝土	m3	1.26				

			<p>土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>2. 厚度:厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011101003068	细石混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层</p> <p>2. 厚度: 厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	1.26				
5	011102001234	石材楼地面(地面 1) 干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚石材(格力灰) ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝</p>	m2	15.73				

			<p>；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
6	011102001235	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	11.38				
7	011102001236	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚</p>	m2	1.21				

			<p>JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4.找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5.防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6.磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7.工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8.其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001237	石材零星项目（干区门槛石）-ST-102	<p>1.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（佩納深藍）</p> <p>2.结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3.找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4.填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5.防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6.磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7.工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8.其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.33				

9	011103001016	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	39				
10	011105006093	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴 3. 基层材料品种、规格：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 4. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平） 5. 抹灰层厚度、砂浆配合比：20mmWSM20聚合物水泥砂浆 6. 龙骨材料种类、规格、中距：25MM厚轻钢龙骨架，内填玻璃棉（容重48KG/M3） 7. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算	m2	1.89				

			<p>(不含折边面积)，折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011108001123	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (格力灰) ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋</p> <p>3. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝;</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.6				
12	011502001129	金属装饰线	<p>部位: 石晶地板收边条</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色: 黑色金属装饰线MT01</p> <p>2. 规格: 1.2mm</p> <p>3. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>4. 其他: 含各节点细部</p>	m	3.09				

			做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层DS1客房楼地面装饰工程合计							
		六层DS1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002075	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	28.58				
2	011204003068	块料墙面	1. 安装方式:湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类:10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求 6. 工程量计算规则:清单计算规则 7. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	26.34				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204003069	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	12.56				
4	011207001853	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢， 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平，次龙骨间距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	4.31				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001854	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.98				
6	011207001855	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	1.97				

			<p>计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011207001856	装饰面板墙面（电视墙）	<p>部位：卧室、客厅</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101</p> <p>2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1.37				
8	011207001857	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p>	m2	97.88				

			<p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
9	011210006165	玻璃隔断	<p>部位：淋浴间、马桶间</p> <p>1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101</p> <p>2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板</p> <p>3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101</p> <p>4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	5.73				
10	011210006166	钢架墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>3. 填充层材料：隔音岩棉(容重80KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按</p>	m2	102.77				

			<p>设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
11	011210006167	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，</p> <p>2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	64.08				
12	011406001201	涂料墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面</p> <p>2. 基层材料种类：粉刷石膏一道</p> <p>3. 基层材料种类：整体网格布一道</p>	m2	3.65				

			4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011502001130	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	37.95				
		六层DS1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		六层DS1客房天棚工程							
1	011302001354	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板	m2	58.4				

			<p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌$\phi 8$全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001355	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格</p>	m2	14.28				

			<p>:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001356	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、</p>	m2	0.79				

			<p>灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收（口）边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001357	吊顶天棚	<p>部位：窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而</p>	m2	11.68				

			调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002138	铝合金百叶成品风口	1. 铝合金百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.22				
6	011304002139	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	3				
7	011304002140	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	2				
8	011304002141	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：600×400 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而	个	1				

			调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。						
9	011406001202	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	72.6				
10	011406001203	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.09				
11	011502001131	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	13.5				

		六层DS1客房天棚工程合计							
		六层DS1客房其他装饰工程							
1	010507007044	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.05				
2	010810001070	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	46.53				
3	011204003070	不锈钢门套	1. 节点：DT-WC-01/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调	m2	7.99				

			整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001858	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.02				
5	011207001859	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各	m2	1.3				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	穗 011501021082	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-FD-05~06 3. 尺寸：400*400*400 4. 柜体材质及规格：12mm木饰面WD-101 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
7	穗 011501021083	洗漱台	1. 名称：洗漱台 2. 节点：DT-FD-05/C 3. 尺寸：2310×600×900 4. 柱脚材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、12mm木饰面WD-101 5. 台面材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、20mm石材（伯爵白）ST-101 6. 龙骨材质及规格：30*30*3镀锌角钢 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、表面结晶处理、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
8	011503004083	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全	套	1				

			扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011505007040	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		六层DS1客房其他装饰工程合计							
		六层DS1客房门窗工程							
1	010801001133	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	2.39				
2	010805005074	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃推拉门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102，加防爆膜	m2	9				

			5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
3	010805005075	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	3.11				
4	010801006667	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-2001 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				

5	010801006668	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006669	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006670	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006671	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
9	010801006672	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
10	010801006673	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	4.9				
11	010801006674	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
12	010801006675	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪	套	4				

			導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
13	010801006676	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
14	010801006677	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
15	010801006678	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移門套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
16	010801006679	门五金件	1. 名称：移門鎖 2. 五金编号：HD-2023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
17	011502007146	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5				
18	011502007147	门五金件	1. 名称：自动門底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	m	0.97				

			、规范及招标文件要求						
19	011502007148	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链 (马桶间) 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	3				
20	011502007149	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链 (淋浴间) 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	3				
		六层DS1客房门窗工程 合计							
		六层DS2客房（2间）							
		六层DS2客房（2间 ）合计							
		六层DS2客房楼地面装 饰工程							
1	010904002114	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA- 101聚合物水泥防水涂 料 2. 涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上 翻至建筑完地面成面上 300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清 单计算规则（含反边工 程量） 5. 其它：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	41.96				
2	010904002115	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 ：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反	m2	41.96				

			,高度为建筑完成面+300mm 4.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆 5.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆 6.工程量计算规则:清单计算规则(含反边工程量) 7.其它:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101003069	陶粒混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 2.厚度:厚度满足设计要求,起算点按设计的结构标高,如实际与设计不符,在报价中综合考虑 3.工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算 4.其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	2.74				
4	011101003070	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土填充层 2.厚度:厚度满足设计要求,起算点按设计的结构标高,如实际与设计不符,在报价中综合考虑 3.工程量计算规则:按图示尺寸以m3计算 4.其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理	m3	2.74				

			等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011101006001	防水砂浆挡坎	1. 面层厚度、砂浆强度等级：30mm厚防水砂浆挡坎 2. 厚度：厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则：按图示尺寸以平方米计算 4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.32				
6	011102001238	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	22.14				

7	011102001239	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	24.18				
8	011102001240	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求	m2	2.7				

			<p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011102001241	石材零星项目（干区门槛石）-ST-102	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（佩納深藍）</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.68				
10	011103001017	石晶地板楼地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101</p> <p>2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>5. 填充层材料：5mm厚</p>	m2	72.06				

			<p>减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011105006094	踢脚线（踢脚1）	<p>1. 踢脚线高度:50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 抹灰层厚度、砂浆配合比: 20mmWSM20聚合物水泥砂浆</p> <p>6. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积)，折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、</p>	m2	3.78				

			焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011108001124	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (格力灰) ST-103 2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋 3. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝; 4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.46				
13	011502001132	金属装饰线	部位: 石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 黑色金属装饰线MT01 2. 规格: 1.2mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	15.82				
		六层DS2客房楼地面装饰工程合计							

		六层DS2客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002076	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	43.79				
2	011204003071	块料墙面	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类: 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	80.52				
3	011204003072	块料墙面	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类: 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要	m2	40.12				

			<p>求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011207001860	装饰面板墙面（电视墙）	<p>部位：卧室</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101</p> <p>2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1.37				
5	011207001861	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢，</p>	m2	2.24				

			<p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011207001862	装饰面板墙面（电视墙）	<p>部位：客厅</p> <p>1. 节点：DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	5.44				
7	011207001863	装饰面板墙面（电视	1. 节点：DT-WC-01/04	m2	10.66				

		墙)	2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001864	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.53				

9	011207001865	装饰面板墙面（电视台面）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm 3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.97				
10	011207001866	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设	m2	3.96				

			计及相关规范要求						
11	011207001867	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.65				
12	011207001868	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平,次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	182.7				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011210006168	型钢龙骨隔墙	部位：推拉门隔墙 1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：双层20*40*3镀锌方钢，横竖间距400，内填C25细石混凝土 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	42.52				
14	011210006169	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101 4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：清	m2	15.81				

			单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
15	011210006170	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)， 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	60.86				
16	011406001204	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变	m2	1.9				

			化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
17	011502001133	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度:20mm 3. 工程量计算规则:清单计算规则 4. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	33.2				
		六层DS2客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		六层DS2客房天棚工程							
1	011302001358	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400, 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投	m2	94.98				

			<p>影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收（口）边条、石膏线条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001359	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件</p>	m2	1.48				

			、转接件、开孔、金属收（口）边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001360	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交</p>	m2	24.08				

			界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001361	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9.5				
5	011304002142	铝合金百叶成品风口	1. 铝合金百叶成品风口 2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算 3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.56				

6	011304002143	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	4				
7	011304002144	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	4				
8	011406001205	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	98				
9	011406001206	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-	m2	36.04				

			102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数： 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502001134	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	48.8				
		六层DS2客房天棚工程合计							
		六层DS2客房其他装饰工程							
1	010507007045	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.04				
2	010810001071	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以	m2	47.37				

			“m2” 计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011204003073	不锈钢门套	1. 节点：DT-WC-01/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	9.8				
4	011207001869	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内	m2	4.04				

			容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001870	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.6				
6	穗 011501021084	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-FD-05~06 3. 尺寸：400*400*400 4. 柜体材质及规格：12mm深色科技橡木饰面WD-101 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求	组	4				
7	穗	洗漱台	1. 名称：洗漱台	组	2				

	011501021085		2. 节点: DT-FD-05/C 3. 尺寸 : 1429×600×900 4. 柱脚材质及规格 : 12mm水泥硅钙板基层、12mm木饰面WD-101 5. 台面材质及规格 : 12mm水泥硅钙板基层、20mm石材(伯爵白) ST-101 6. 龙骨材质及规格 : 30*30*3镀锌角钢 6. 工程量计算规则: 按图示以数量计算 7. 其他: 不含需单列的特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、表面结晶处理、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
8	穗 011501021086	洗漱台	1. 名称: 洗漱台 2. 节点: DT-FD-05/C 3. 尺寸 : 1600×600×900 4. 柱脚材质及规格 : 12mm水泥硅钙板基层、12mm木饰面WD-101 5. 台面材质及规格 : 12mm水泥硅钙板基层、20mm石材(伯爵白) ST-101 6. 龙骨材质及规格 : 30*30*3镀锌角钢 6. 工程量计算规则: 按图示以数量计算 7. 其他: 不含需单列的特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、表面结晶处理、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	组	2				
9	011503004084	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全扶手PE-2013	套	4				

			3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011505007041	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	2				
		六层DS2客房其他装饰工程合计							
		六层DS2客房门窗工程							
1	010801001134	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价	m2	4.78				
2	010801001135	木门	1. 名称:成品单扇木饰面平开门 2. 门窗编号:M-04 3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 4. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm、WD-101木饰面、具体详见设计图纸及招标文件要求	m2	7.36				

			<p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010805005076	玻璃门	<p>部位: 淋浴间、马桶间</p> <p>1. 名称: 钢化玻璃门</p> <p>2. 门窗编号:M-07</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸: 详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度: 5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101, 加防爆膜</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质: 2.0mm厚MT-101黑色金属边框</p> <p>6. 工程量计算规则: 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他: 不含门锁、拉手等单列的特殊五金, 气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内, 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	6.36				
4	010805005077	玻璃门	<p>1. 名称: 钢化玻璃推拉门</p> <p>2. 门窗编号:M-02</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸: 详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度: 5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102, 加</p>	m2	7.84				

			<p>防爆膜</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框及造型</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
5	010805005078	玻璃门	<p>1. 名称：双开钢化玻璃推拉门</p> <p>2. 门窗编号:M-03</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102，加防爆膜</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框及造型</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	7.64				
6	010801006680	门五金件	<p>1. 名称：合页</p> <p>2. 五金编号：HD-2001</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p>	套	2				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
7	010801006681	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
8	010801006682	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
9	010801006683	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
10	010801006684	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1.8				
11	010801006685	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1.8				
12	010801006686	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	9.8				
13	010801006687	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	4				

			、规范及招标文件要求						
14	010801006688	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
15	010801006689	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
16	010801006690	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
17	010801006691	门五金件	1. 名称：移门锁 2. 五金编号：HD-2023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
18	010801006692	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移门套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
19	011502007150	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	10				
20	011502007151	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按	m	1.94				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
21	011502007152	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
22	011502007153	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
		六层DS2客房门窗工程合计							
		六层F客房（1间）							
		六层F客房（1间）合计							
		六层F客房楼地面装饰工程							
1	010904002116	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9.79				
2	010904002117	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数	m2	9.79				

			: 2mm厚 3. 反边高度: 遇墙上反, 高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比: 20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 (含反边工程量) 7. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101003071	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: LC7.5陶粒混凝土找坡填充层 (厚度随标高调整) 2. 厚度: 厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以体积计算 4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	0.71				
4	011101003072	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层 2. 厚度: 厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算	m3	0.71				

			4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011102001242	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.83				
6	011102001243	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材	m2	5.26				

			<p>六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001244	石材楼地面（地面 2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.35				
8	011102001245	石材零星项目（干区 门槛石）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（佩納深藍）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘</p>	m2	0.34				

			结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011103001018	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	26.47				
10	011105006095	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格	m2	2.09				

			<p>、颜色:1.2mm黑色不锈钢MT-101, 专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 抹灰层厚度、砂浆配合比: 20mmWSM20聚合物水泥砂浆</p> <p>6. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
11	011108001125	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材(格力灰) ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋</p> <p>3. 防护材料种类: 石材</p>	m2	0.48			

			六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011502001135	金属装饰线	部位：石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色金属装饰线MT01 2. 规格：1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1.9				
		六层F客房楼地面装饰工程合计							
		六层F客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002077	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.25				
2	011204003074	块料墙面	1. 安装方式：湿贴	m2	13.99				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚白色瓷砖（T-101）</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝；</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011204003075	块料墙面	<p>1. 安装方式：湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102）</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝；</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	6.76				

4	011207001871	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	0.11				
5	011207001872	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架</p>	m2	1.98				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001873	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.5				
7	011207001874	饰面板墙面（暗门）	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙布WC-101 2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：20*40*3镀锌方通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带	m2	1.3				

			(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001875	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	78.15				
9	011210006171	型钢龙骨隔墙	部位：推拉门隔墙 1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：双层20*40*3镀锌方钢，横竖间距400，内填C25细石混凝土 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	19.76				

			4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011210006172	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101 4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.1				
11	011210006173	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 3. 填充层材料：隔音岩棉（容重80KG/M3） 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件	m2	52.05				

			、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011406001207	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.41				
13	011502001136	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变	m	11.66				

			化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		六层F客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		六层F客房天棚工程							
1	011302001362	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌$\phi 8$全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综</p>	m2	34.25				

			合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001363	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	7.18				
3	011302001364	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子</p>	m2	1.08				

			<p>子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001365	吊顶天棚	<p>部位: 窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p>	m2	8.26				

			<p>4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011304002145	铝合金百叶成品风口	<p>1. 铝合金百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则: 按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他: 含开孔, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.54				
6	011304002146	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸: 450×450</p> <p>3. 计算规则: 按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	个	2				
7	011304002147	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸: 1030×450</p> <p>3. 计算规则: 按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内</p>	个	2				

			容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。						
8	011406001208	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	51.07				
9	011406001209	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9.12				
10	011502001137	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则	m	12.37				

			3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
		六层F客房天棚工程合							
		计							
		六层F客房其他装饰工							
		程							
1	010507007046	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.05				
2	010810001072	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	41.82				
3	011204003076	不锈钢门套	1. 节点：DT-WC-01/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报	m2	5.98				

			价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001876	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.02				
5	011207001877	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	1.3				

			<p>计算</p> <p>7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	穗 011501021087	洗漱台柜	<p>1. 名称: 洗漱台柜</p> <p>2. 节点: DT-FD-05~06</p> <p>3. 尺寸: 400*400*400</p> <p>4. 柜体材质及规格: 12mm木饰面WD-101</p> <p>5. 工程量计算规则: 按图示以数量计算</p> <p>6. 其他: 不含需单列的特殊五金, 满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	2				
7	穗 011501021088	洗漱台	<p>1. 名称: 洗漱台</p> <p>2. 节点: DT-FD-05/C</p> <p>3. 尺寸: 1750×600×900</p> <p>4. 柱脚材质及规格: 12mm水泥硅钙板基层、12mm木饰面WD-101</p> <p>5. 台面材质及规格: 12mm水泥硅钙板基层、20mm石材(伯爵白) ST-101</p> <p>6. 龙骨材质及规格: 30*30*3镀锌角钢</p> <p>6. 工程量计算规则: 按图示以数量计算</p> <p>7. 其他: 不含需单列的特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、表面结晶处理、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	1				

8	011503004085	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
9	011505007042	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		六层F客房其他装饰工程合计							
		六层F客房门窗工程							
1	010801001136	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价	m2	2.39				
2	010805005079	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢	m2	3.18				

			化夹胶玻璃GL-101，加 防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、 材质：2.0mm厚MT- 101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他：不含门锁、拉 手等单列的特殊五金 ，气密压条、设计要求的 玻璃颜色等综合考虑 在报价内，满足设计、 规范及招标文件要求 ，结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价						
3	010805005080	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃推拉 门 2. 门窗编号:M-02 3. 门代号及洞口尺寸 ：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度 ：5mm+1.14pvb+5mm钢 化夹胶玻璃GL-102，加 防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、 材质：2.0mm厚MT- 101黑色金属边框及造 型 6. 工程量计算规则：按 设计图示洞口尺寸以面 积计算 7. 其他：不含门锁、拉 手、导轨等单列的特殊 五金，气密压条、设计 要求的玻璃颜色等综合 考虑在报价内，满足设 计、规范及招标文件要 求，结算时不因采用施 工方式变化和深化设计 而调整综合单价	m2	6.69				
4	010801006693	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-2001 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算	套	3				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
5	010801006694	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006695	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006696	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006697	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
9	010801006698	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
10	010801006699	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	4.9				
11	010801006700	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	2				

			、规范及招标文件要求						
12	010801006701	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
13	010801006702	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
14	010801006703	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
15	010801006704	门五金件	1. 名称：移门锁 2. 五金编号：HD-2023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
16	010801006705	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移门套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
17	011502007154	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5				
18	011502007155	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按	m	0.97				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
19	011502007156	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
20	011502007157	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
		六层F客房门窗工程合计							
		七层							
		七层合计							
		七层走道及电梯厅							
		七层走道及电梯厅合计							
		七层走道及电梯厅楼地面装饰工程							
1	011102001246	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm佩纳深蓝深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆层 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要	m2	50.24				

			<p>求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011104001062	地毯楼地面（地面5）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：阿克明机织地毯CA-101，其他要求详见物料书</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚橡胶海绵衬垫</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>5. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	391.85				
3	011105005004	木饰面踢脚线	<p>1. 踢脚线高度：75mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101</p> <p>3. 基层材料品种、规格：双层9MM厚阻燃板</p> <p>7. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算（不含折边面积），折边面积、加强筋、弧形、异形在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、防火</p>	m2	2.19				

			封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011105006096	踢脚线（踢脚1）	<p>1. 踢脚线高度:75mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜金属MT-101, 专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 抹灰层厚度、砂浆配合比: 20mmWSM20聚合物水泥砂浆</p> <p>6. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所</p>	m2	17.27				

			有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011502001138	金属装饰线	部位: 地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 金属装饰线 MT01 2. 规格: 25mm×5mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	138.37				
		七层走道及电梯厅楼地面装饰工程合计							
		七层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011207001878	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙布WC-101 2. 基层材料种类: 双层12mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧紧, 3. 龙骨材料种类: 50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 4. 龙骨材料种类: 25MM厚轻钢龙骨架 5. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3) 6. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他: 详图纸相关各	m2	326.71				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架、金属收边制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
2	011207001879	墙面装饰板	1. 节点：DT-WC-04/19 2. 面层材料品种、规格、颜色:深色木饰面WD-101 3. 基层材料种类、规格:12厚阻燃版背面刷防火漆 4. 龙骨材料种类、规格、中距:50覆面龙骨，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	25.09				
3	011207001880	墙面装饰板	1. 节点：DT-WC-20/46 2. 面层材料品种、规格、颜色:深色木饰面WD-101 3. 基层材料种类、规格:双层9mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类、规格	m2	89.39				

			<p>、中距:轻钢龙骨,满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
4	011207001881	墙面装饰板	<p>1. 节点:DT-WC-20/47</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:木塑板(半圆弧型)WD-102</p> <p>3. 基层材料种类、规格:三层9mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:50覆面龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则:按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法;固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	34.75				
5	011207001882	墙面装饰板	<p>1. 节点:DT-WC-20/49</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:深色木饰面WD-101、古铜金属收边板</p>	m2	5.15				

			MT-101 3. 基层材料种类、规格：双层9mm厚阻燃夹版 4. 龙骨材料种类、规格、中距：50覆面龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、墙面造型、圆弧、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001883	墙面装饰板	部位：电梯厅电梯按键墙 1. DT-WC-01/02、03 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列覆面龙骨 3. 基层材料种类、规格：双层9mm厚阻燃夹版 4. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101、金属MT-101 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、LED暗藏灯带(槽)、亚克力透光片、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和	m2	6.43				

			深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
7	011210006174	玻璃隔断	部位：电梯厅 1. 节点：DT-WC-06/26、DT-WC-07/31 2. 边框材料种类、规格：1.2mm古铜金属边框及造型MT-101 3. 边框基层材料种类、规格：双层12mm阻燃板 4. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚夹丝玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-108 5. 骨架材料、规格：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.75				
8	011502001139	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有	m	199.86				

			内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		七层走道及电梯厅墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		七层走道及电梯厅天棚工程							
1	011302001366	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：9mm阻燃板、15mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.9				
2	011302001367	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳	m2	403.69				

			<p>角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格：满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、金属装饰线、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
3	011302001368	金属面层天棚	<p>1. 面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜金属MT-101</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400</p> <p>3. 基层材料品种、规格：双层9mm阻燃板</p> <p>4. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投</p>	m2	11.57			

			<p>影面积计算，该区域内小于0.3m²的风口、镂空面积不扣除，风口、镂空面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽、窗帘盒不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、镂空天花内钢结构及管道按设计要求涂色、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、成品收边铝条、检修口、伸缩缝等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011302001369	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9mm阻燃板、15mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400、30*30*3镀锌角钢</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投</p>	m2	45.74				

			<p>影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、石膏线条、金属装饰线、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011406001210	无机涂料	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道</p> <p>3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	434.07				
6	011502004033	石膏装饰线	<p>1. 造型石膏线</p> <p>2. 尺寸：满足设计图纸要求</p> <p>3. 工程量计算规则：清</p>	m	309.66				

			单计量规则 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求						
		七层走道及电梯厅天棚工程合计							
		七层走道及电梯厅门窗工程							
1	011207001884	暗门	1. 名称:暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:墙布WC-101 4. 门基层材料: 9mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	156.94				
2	011207001885	暗门	1. 名称:暗门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木饰面WD-101 4. 门基层材料: 9mm厚阻燃板、9.5mm石膏板 5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标	m2	3.24				

			文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
3	010801006706	门五金件	1. 名称：中心轴 2. 五金编号：HD-1016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
4	010801006707	门五金件	1. 名称：插销 2. 五金编号：HD-1010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
5	010801006708	门五金件	1. 名称：防尘筒 2. 五金编号：HD-1011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
6	010801006709	门五金件	1. 名称：弹跳拉手 2. 五金编号：HD-1018 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
7	010801006710	门五金件	1. 名称：管井锁 2. 五金编号：HD-1017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	69				
		七层走道及电梯厅门窗工程合计							
		七层走道及电梯厅其他装饰工程							
1	010810001073	电动窗帘	1. 窗帘材质：罗马帘 FA-1002 2. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 3. 计算规则：按窗帘轨长乘以实际高度以	m2	33.06				

			“m2” 计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011207001886	电梯门套	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜金属（MT-101） 2. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 3. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按清单计算规则 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法、固定件、铝合金挂件、镀锌角铁、基层板、金属装饰条、灯带(槽)、暗门暗柜制作与安装、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	8.53				
3	穗 011501021089	电梯间木台面	1. 部位：电梯间墙面台 2. 节点：DT-WC-06/27 3. 面层材质及规格：12mm木饰面WD-101 4. 基层材质及规格：12mm阻燃板基层 5. 龙骨材质及规格：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按图示以水平投影面积计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金, 暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求	m2	0.55				
		七层走道及电梯厅其							

		他装饰工程合计							
		七层消洗间、布草间卫生间							
		七层消洗间、布草间卫生间合计							
		七层消洗间、布草间卫生间楼地面装饰工程							
1	011102003051	块料楼地面（地面3）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×10防滑地砖T-102 2. 嵌缝材料种类 : 10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚1:3水泥砂浆层 5. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.61				
2	011108001126	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm佩纳深蓝深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆层 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水	m2	0.26				

			薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
		七层消洗间、布草间卫生间楼地面装饰工程合计							
		七层消洗间、布草间卫生间墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002078	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度为建筑完成面+1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	33.05				
2	011204003077	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×600×9米白瓷砖T-107 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则	m2	51.41				

			7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		七层消洗间、布草间卫生间墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		七层消洗间、布草间卫生间天棚工程							
1	011302001370	吊顶天棚	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距： 8吊筋和配件固定C38主龙骨，中距1200mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格：600×600哑光面铝扣板MT-106</p> <p>3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑</p> <p>4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	7.08				

		七层消洗间、布草间 卫生间天棚工程合计							
		七层消洗间、布草间 卫生间门窗工程							
1	010801006711	门五金件	1. 名称:合页 2. 型号尺寸、代号:HD-1005 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	6				
2	010801006712	门五金件	1. 名称: 门把手 2. 型号尺寸、代号: HD-1007 3. 材质、表面处理: 304不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	套	2				
3	010801006713	门五金件	1. 名称:欧标闭门器 2. 型号尺寸、代号:HD-1008 3. 材质、表面处理: 铸铝、哑光处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则:按设计图上数量计算 6. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
4	010801006714	门五金件	1. 名称: 欧标房间功能锁 2. 型号尺寸、代号: HD-1012 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则: 按	套	2				

			设计图示数量计算 6. 其他: 满足设计图纸、规范及招标文件要求						
5	010801006715	门五金件	1. 名称: 旋钮锁芯 2. 型号尺寸、代号: HD-1013 3. 材质、表面处理: 铜、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 6. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
6	010801006716	门五金件	1. 名称: 门档 2. 型号尺寸、代号: HD-1014 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 工程量计算规则: 按设计图示数量计算 6. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	个	2				
7	010801006717	门五金件	1. 名称: 密封条 2. 型号尺寸、代号: HD-1015 3. 材质、表面处理: PVC、哑光处理 4. 颜色: 棕色系 4. 工程量计算规则: 按设计图示延长米计算 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	12				
8	010802001024	金属门	1. 名称: 成品木纹铝板门 2. 门尺寸或洞口尺寸: 详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质: 门扇厚度50mm, MT-103木纹铝板、实木门芯、15mm难燃胶合板具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则: 以平方米计量, 按设计图	m2	4.95				

			示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价						
		七层消洗间、布草间卫生间门窗工程合计							
		七层布草间、干净布草间							
		七层布草间、干净布草间合计							
		七层布草间、干净布草间楼地面装饰工程							
1	011102003052	块料楼地面 (地面 3) 干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 600×600×10防滑地砖T-102 2. 嵌缝材料种类 : 10MM厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10MM瓷砖专用粘结剂 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm厚1:3水泥砂浆层 5. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 地面不同材料交接的铜金属控制缝 (内嵌密封胶)、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要	m2	50.88				

			求						
2	011105003023	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:10MM瓷砖专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色 :100×600×10防滑地砖T-102 4. 工程量计算规则:清单计算规则 5. 其他:地面不同材料交接的铜金属控制缝(内嵌密封胶)、专用同色勾缝剂擦缝、开孔开洞费等在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.23				
3	011108001127	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm佩纳深蓝深色石材ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆层 4. 填充层材料:5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类:石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求 7. 工程量计算规则:清单计算规则 8. 其他:磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.2				
		七层布草间、干净布草间楼地面装饰工程							

		合计							
		七层布草间、干净布草间墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011406001211	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色防水涂料PT-101（两底两面） 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮、防裂腻子各3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	215.98				
		七层布草间、干净布草间墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		七层布草间、干净布草间天棚工程							
1	011302001371	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：8吊筋和配件固定C38主龙骨，中距1200mm 2. 面层材料品种、规格：600×600哑光面铝扣板MT-106 3. 工程量计算规则：按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内小于0.3m²的洞口不扣除，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑 4. 其他：含各节点细部做法、	m2	50.88				

			连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		七层布草间、干净布草间天棚工程合计							
		七层布草间、干净布草间门窗工程							
1	010801006718	门五金件	1. 名称:合页 2. 型号尺寸、代号:HD-1005 3. 材质、表面处理: 不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 银色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	个	9				
2	010801006719	门五金件	1. 名称: 门把手 2. 型号尺寸、代号: HD-1007 3. 材质、表面处理: 304不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色: 黑色系 5. 防火等级: A1 6. 工程量计算规则:按设计图示数量计算 7. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	套	3				
3	010801006720	门五金件	1. 名称:欧标闭门器 2. 型号尺寸、代号:HD-	个	3				

			1008 3. 材质、表面处理：铸铝、哑光处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则：按设计图上数量计算 6. 其他：满足设计、规范及招标文件要求						
4	010801006721	门五金件	1. 名称：欧标房间功能锁 2. 型号尺寸、代号：HD-1012 3. 材质、表面处理：不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：黑色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
5	010801006722	门五金件	1. 名称：旋钮锁芯 2. 型号尺寸、代号：HD-1013 3. 材质、表面处理：铜、拉丝面处理 4. 颜色：黑色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	个	3				
6	010801006723	门五金件	1. 名称：门档 2. 型号尺寸、代号：HD-1014 3. 材质、表面处理：不锈钢、拉丝面处理 4. 颜色：银色系 5. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 6. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	个	3				
7	010801006724	门五金件	1. 名称：密封条 2. 型号尺寸、代号：HD-1015 3. 材质、表面处理：PVC、哑光处理 4. 颜色：棕色系	m	18				

			4. 工程量计算规则:按设计图示延长米计算 5. 其他:满足设计、规范及招标文件要求						
8	010802001025	金属门	1. 名称:成品木纹铝板门 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm, MT-103木纹铝板、实木门芯、15mm难燃胶合板具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	7.88				
		七层布草间、干净布草间门窗工程合计							
		七层T1客房(20间)							
		七层T1客房(20间)合计							
		七层T1客房楼地面装饰工程							
1	010904002118	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 反边高度:遇墙上反, 高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥	m2	179.8				

			<p>砂浆</p> <p>5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	010904002119	楼(地)面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚</p> <p>3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	179.76				
3	011101003073	陶粒混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级:LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>2. 厚度:厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关</p>	m3	13.38				

			规范要求						
4	011101003074	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：C20细石混凝土填充层 2. 厚度：厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则：按图示尺寸以m3计算 4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	13.38				
5	011102001247	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	41.6				
6	011102001248	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）-ST-103	m2	159.4				

			<p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001249	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开</p>	m2	24				

			孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011102001250	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.8				
9	011103001019	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清	m2	408.8				

			<p>单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
10	011105006097	踢脚线（踢脚1）	<p>1. 踢脚线高度:50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积)，折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标</p>	m2	16				

			文件及相关规范要求						
11	011108001128	石材零星项目ST-103（淋浴间反坎）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材（格力灰）ST-103 2. C20混凝土止水坎，Φ6植筋 3. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.8				
12	011502001140	金属装饰线	部位：石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色金属装饰线MT01 2. 规格：1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	55.6				
		七层T1客房楼地面装饰工程合计							
		七层T1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002079	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-	m2	274.32				

			101型) 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度1800mm, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011204003078	块料墙面	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚白色瓷砖 (T-101) 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类: 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	289.56				
3	011204003079	块料墙面	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚灰色瓷砖 (T-102) 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类: 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含墙面	m2	146.3				

			阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001887	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢， 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平，次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	36				
5	011207001888	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求	m2	52.8				

			<p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	011207001889	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	35.2				
7	011207001890	装饰面板墙面（电视墙）	<p>1. 节点：DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101</p>	m2	60.6				

			3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001891	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	122.8				
9	011207001892	装饰面板墙面（电视	1. 节点：DT-WC-01/04	m2	187.4				

		墙)	2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001893	装饰面板墙面（电视台面）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm 3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	59.4				
11	011207001894	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格	m2	601				

			<p>、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011210006175	钢架墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>3. 填充层材料：隔音岩棉(容重80KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招</p>	m2	259.192				

			标文件、设计及相关规范要求						
13	011210006176	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101 4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	81.2				
14	011210006177	玻璃隔断	部位：卧室、卫生间隔断 1. 边框材料种类、规格：1.2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚艺术夹胶玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-102 4. 骨架材料、规格：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	84.77				
15	011210006178	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)，	m2	1124.12				

			2. 龙骨材料种类 : 30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料: 玻璃棉 (容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则: 按 设计图示饰面铺设面积 计算 5. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法; 固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、骨架制作安装等 满足招标文件及设计要 求的所有内容均综合报 价, 结算时不因采用方 式变化和深化设计而调 整综合单价, 并满足招 标文件、设计及相关规 范要求						
16	011406001212	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 白色乳胶漆饰 面 2. 基层材料种类: 粉刷 石膏一道 3. 基层材料种类: 整体 网格布一道 4. 腻子: 2mm防潮防裂 腻子3遍 5. 工程量计算规则: 清 单计算规则 6. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含各节 点细部做法等满足招标 文件及设计要求的所有 内容均综合报价, 结算 时不因细部采用方式变 化和深化设计而调整综 合单价, 并满足招标文 件、设计及相关规范要 求	m2	20.4				
17	011502001141	金属装饰线	部位: 墙面与天花交接 处 1. 线条材料品种、规格 、颜色: 1.2mm (磨砂面) 黑色金属MT-101	m	353.2				

			2. 宽度:20mm 3. 工程量计算规则:清单计算规则 4. 其他:详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		七层T1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		七层T1客房天棚工程							
1	011302001372	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400, 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌 $\phi 8$ 全牙螺杆, 间距900x900 5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于 0.3m^2 的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑 7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制	m2	527				

			作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001373	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招</p>	m2	13.2				

			标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001374	吊顶天棚	部位：窗帘盒 1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算 5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	44.6				
4	011302001375	防水石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格	m2	57.6				

			<p>、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4.吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5.工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011304002148	铝合金百叶成品风口	<p>1. 铝合金百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则:按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他:含开孔,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	20.96				
6	011304002149	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸:450×450</p> <p>3. 计算规则:按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工</p>	个	20				

			方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。						
7	011304002150	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	20				
8	011406001213	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	584				
9	011406001214	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则	m2	65.83				

			5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子 and 油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502001142	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	278				
		七层T1客房天棚工程合计							
		七层T1客房其他装饰工程							
1	010507007047	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.36				
2	010810001074	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	244.28				
3	011207001895	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理	m2	10				

			、加防爆膜 3. 基层材料种类 : 9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类: 满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001896	全身镜	部位: 玄关 1. 节点: H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm超白银镜GL-103, 防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类: 黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类 : 9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类: 满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深	m2	26				

			化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011503004086	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	20				
6	011505007043	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	20				
		七层T1客房其他装饰工程合计							
		七层T1客房门窗工程							
1	010801001137	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	47.8				
2	010805005081	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07	m2	62.14				

			<p>3. 门代号及洞口尺寸 ：详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度 ：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
3	010805005082	玻璃门	<p>1. 名称：钢化玻璃推拉门</p> <p>2. 门窗编号:M-07</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸 ：详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度 ：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102，加防爆膜</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	52.5				
4	010801006725	门五金件	1. 名称：合页	套	60				

			2. 五金编号：HD-2001 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
5	010801006726	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
6	010801006727	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
7	010801006728	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
8	010801006729	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	18				
9	010801006730	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	18				
10	010801006731	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	98				
11	010801006732	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012	套	20				

			3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
12	010801006733	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
13	010801006734	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
14	010801006735	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
15	010801006736	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移門套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	20				
16	011502007158	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	100				
17	011502007159	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	19.4				

18	011502007160	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链 (马桶间) 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	60				
19	011502007161	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链 (淋浴间) 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按 设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸 、规范及招标文件要求	套	60				
		七层T1客房门窗工程 合计							
		七层K1客房（26间）							
		七层K1客房（26间 ）合计							
		七层K1客房楼地面装 饰工程							
1	010904002120	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 ：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反 ，高度为建筑完成面 +300mm 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：20厚WSM20水泥 砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配 合比：20厚WSM20水泥 砂浆 6. 工程量计算规则：清 单计算规则（含反边工 程量） 7. 其它：基底打磨修补 平整、与基层界面处理 等相关费用由投标人在 综合单价内考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	233.74				
2	010904002121	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-	m2	233.69				

			<p>101聚合物水泥防水涂料</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数 ： 1.5mm厚</p> <p>3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量）</p> <p>5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011101003075	陶粒混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级:LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整)</p> <p>2. 厚度:厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	17.39				
4	011101003076	细石混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层</p> <p>2. 厚度: 厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在</p>	m3	17.39				

			综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011102001251	石材楼地面（地面1）干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	54.08				
6	011102001252	石材楼地面（地面2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）-ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；	m2	207.22				

			6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011102001253	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103水洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	31.2				
8	011102001254	石材零星项目（干区门槛石）	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材（佩納深藍）ST-102 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚	m2	8.84				

			合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 5. 防护材料种类：石材 六面防护、表面做结晶 处理、同色勾缝剂勾缝 ； 6. 磨光、酸洗、打蜡要 求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清 单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开 孔开洞、六面防护、专 用勾缝剂勾缝等在投标 报价中综合考虑，满足 设计、招标文件及相关 规范要求						
9	011103001020	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色：5.5mm厚石晶 地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石 晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配 合比：3mm厚石膏基自 流平层 4. 找平层厚度、砂浆配 合比：35mmWSM20聚 合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚 减震垫、1mm厚PE防水 薄膜 6. 工程量计算规则：清 单计算规则 7. 其他：地面不同材料 交接的铜金属控制缝 （内嵌密封胶）、地板 专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑 ，满足设计、招标文件 及相关规范要求	m2	531.44				
10	011105006098	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格 、颜色：1.2mm黑色不锈 钢MT-101，专用胶粘剂 粘贴	m2	20.8				

			<p>3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架,内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>6. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积),折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011108001129	石材零星项目ST-103(淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材(格力灰)ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎,Φ6植筋</p> <p>3. 防护材料种类:石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝;</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则:清</p>	m2	11.44				

			单计算规则 6. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011502001143	金属装饰线	部位：石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色金属装饰线MT01 2. 规格：1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	72.28				
		七层K1客房楼地面装饰工程合计							
		七层K1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002080	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	356.62				
2	011204003080	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂	m2	376.43				

			4. 防护材料种类 : 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204003081	块料墙面	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm厚灰色瓷砖(T-102) 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类 : 10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 6. 工程量计算规则: 清单计算规则 7. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	190.2				
4	011207001897	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面WD-101, 木皮厚度0.6mm, 总厚度12mm 2. 面层防火等级: B1级	m2	46.8				

			<p>3. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板多层板 背面刷防火漆, 专用自 攻螺钉拧牢,</p> <p>4. 龙骨材料种类: 50系 列次龙骨找平, 次龙骨 中距400</p> <p>5. 工程量计算规则: 按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法; 固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价, 结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 ，并满足招标文件、设 计及相关规范要求</p>						
5	011207001898	装饰面板墙面	<p>1. 节点: DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格 、颜色: 布艺软包UP- 101, 内填10mm厚海绵</p> <p>3. 基层材料种类 ： 12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类 ： 35*35*3镀锌方通 @400, 满足设计图纸要 求</p> <p>5. 工程量计算规则: 按 设计图示饰面铺设面积 计算</p> <p>6. 其他: 详图纸相关各 节点工作内容, 含天棚 、地面、墙面连接处各 细部节点做法; 固定件 、成品金属挂件、镀锌 型材、灯带(槽)、骨架 制作安装等满足招标文 件及设计要求的所有内 容均综合报价, 结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价</p>	m2	52.05				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001899	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	62.92				
7	011207001900	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架	m2	78.78				

			制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001901	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	159.64				
9	011207001902	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件	m2	243.62				

			、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001903	装饰面板墙面（电视台面）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm 3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	77.22				
11	011207001904	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各	m2	781.3				

			节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011210006179	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101 4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	105.56				
13	011210006180	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 3. 填充层材料：隔音岩棉(容重80KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	336.95				

			型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011210006181	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平(防锈)， 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1461.36				
15	011406001215	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标	m2	26.52				

			文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
16	011502001144	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度:20mm 3. 工程量计算规则:清单计算规则 4. 其他:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m	459.16				
		七层K1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		七层K1客房天棚工程							
1	011302001376	石膏板吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400, 4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌φ8全牙螺杆,间距	m2	685.1				

			<p>900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302001377	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单</p>	m2	17.16				

			<p>价内综合考虑</p> <p>6. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收（口）边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011302001378	吊顶天棚	<p>部位：窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格：8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则：按图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设</p>	m2	57.98				

			计、招标文件及相关规范要求						
4	011302001379	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	74.88				
5	011304002151	铝合金百叶成品风口	<p>1. 铝合金百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则:按图纸投影面积计算</p>	m2	27.25				

			3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011304002152	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：450×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	26				
7	011304002153	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	26				
8	011406001216	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规	m2	759.2				

			范要求						
9	011406001217	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	85.57				
10	011502001145	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	361.4				
		七层K1客房天棚工程合计							
		七层K1客房其他装饰工程							
1	010507007048	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.47				
2	010810001075	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0	m2	317.56				

			3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011207001905	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	13				
4	011207001906	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求	m2	33.8				

			6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011503004087	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	26				
6	011505007044	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	26				
		七层K1客房其他装饰工程合计							
		七层K1客房门窗工程							
1	010801001138	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质:木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压	m2	62.14				

			条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价						
2	010805005083	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	80.78				
3	010801006737	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-2001 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	78				
4	010801006738	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	26				

5	010801006739	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	26				
6	010801006740	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	26				
7	010801006741	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	23.4				
8	010801006742	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	23.4				
9	010801006743	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	127.4				
10	010801006744	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	26				
11	011502007162	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	130				
12	011502007163	门五金件	1. 名称：自动门底刷	m	25.22				

			2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
13	011502007164	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	78				
14	011502007165	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	78				
		七层K1客房门窗工程合计							
		七层DS1客房（1间）							
		七层DS1客房（1间）合计							
		七层DS1客房楼地面装饰工程							
1	010904002122	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.01				
2	010904002123	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份	m2	17.01				

			聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 : 2mm厚 3. 反边高度: 遇墙上反, 高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比: 20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则: 清单计算规则(含反边工程量) 7. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011101003077	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 2. 厚度: 厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以体积计算 4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1.26				
4	011101003078	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层 2. 厚度: 厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑	m3	1.26				

			<p>3. 工程量计算规则：按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011102001255	石材楼地面（地面 1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	15.73				
6	011102001256	石材楼地面（地面 2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排</p>	m2	11.38				

			<p>水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001257	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.21				
8	011102001258	石材零星项目（干区门槛石）-ST-102	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（佩納深藍）</p>	m2	0.33				

			<p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
9	011103001021	石晶地板楼地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101</p> <p>2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等</p> <p>在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	39				

10	011105006099	踢脚线（踢脚1）	<p>1. 踢脚线高度:50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色不锈钢MT-101, 专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格:12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈)</p> <p>4. 基层材料品种、规格:12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 抹灰层厚度、砂浆配合比: 20mmWSM20聚合物水泥砂浆</p> <p>6. 龙骨材料种类、规格、中距:25MM厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则:按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.89				
11	011108001130	石材零星项目ST-103（淋浴间反坎）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材（格力灰）ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎</p>	m2	0.6				

			, Φ6植筋 3. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝; 4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	011502001146	金属装饰线	部位: 石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色: 黑色金属装饰线MT01 2. 规格: 1.2mm 3. 工程量计算规则: 清单计算规则 4. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	3.09				
		七层DS1客房楼地面装饰工程合计							
		七层DS1客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002081	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数: 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 (JSA-101型) 2. 工程量计算规则: 清单计量规则 3. 其他: 防水高度1800mm, 满足设计、招	m2	28.58				

			标文件及相关规范要求						
2	011204003082	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	26.34				
3	011204003083	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深	m2	12.56				

			化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001907	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧紧, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	4.31				
5	011207001908	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	1.98				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	011207001909	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.97				
7	011207001910	装饰面板墙面（电视墙）	部位：卧室、客厅 1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101 2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 4. 工程量计算规则：按	m2	1.37				

			<p>设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
8	011207001911	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	97.88				
9	011210006182	玻璃隔断	<p>部位：淋浴间、马桶间</p> <p>1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101</p>	m2	5.73				

			<p>2. 边框基层材料种类、规格: 双层9mm水泥硅钙板</p> <p>3. 玻璃品种、规格、颜色: 10mm厚玉砂玻璃 (5+1.14+5钢化夹胶玻璃, 加防爆膜) GL-101</p> <p>4. 骨架材料、规格: 30*30*3mm镀锌方通</p> <p>5. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>6. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
10	011210006183	钢架墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类: 满足设计图纸要求</p> <p>3. 填充层材料: 隔音岩棉 (容重80KG/M3)</p> <p>4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法; 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	102.77				
11	011210006184	轻钢龙骨隔墙	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 (防锈),</p> <p>2. 龙骨材料种类: 30MM厚轻钢龙骨架</p> <p>3. 填充层材料: 玻璃棉 (容重48KG/M3)</p>	m2	64.08				

			<p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
12	011406001218	涂料墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面</p> <p>2. 基层材料种类：粉刷石膏一道</p> <p>3. 基层材料种类：整体网格布一道</p> <p>4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	3.65				
13	011502001147	金属装饰线	<p>部位：墙面与天花交接处</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101</p> <p>2. 宽度：20mm</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>4. 其他：详图纸相关各</p>	m	37.95				

			节点工作内容, 含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		七层DS1客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		七层DS1客房天棚工程							
1	011302001380	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆, 间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内小于0.3m²的洞口不扣除, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封</p>	m2	58.4				

			堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001381	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而</p>	m2	14.28				

			调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001382	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.79				
4	011302001383	吊顶天棚	<p>部位:窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格</p>	m2	11.68				

			:9.5mm石膏板 2. 基层材料品种、规格: :8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、 中距:60系列轻钢龙骨骨 骨骨架,主龙骨中距900, 次龙骨中距400 4. 工程量计算规则:按图 示以展开面积计算 5. 其他: 含各节点细部 做法、连接件、固定件、 转接件、铝合金收(口) 边条、龙骨(含材料制作 安装)、龙骨材质规格、 密封胶条及胶垫、不同 金属材料交界处设置防 腐蚀胶垫、防火封堵(带)、 相关构件的表面处理、 焊缝探伤检测等满足招 标文件及设计要求的全 部内容均综合在单价内 报价, 结算时不因采用 施工方式变化和深化设 计而调整综合单价。满 足设计、招标文件及相 关规范要求						
5	011304002154	铝合金百叶成品风口	1. 铝合金百叶成品风口 2. 工程量计算规则: 按 图纸投影面积计算 3. 其他: 含开孔, 满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	2.22				
6	011304002155	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸: 450×450 3. 计算规则: 按图纸以 数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点 细部做法等满足招标文 件及设计要求的全部内 容均综合在单价内报价 , 结算时不因采用施工 方式变化和深化设计而 调整综合单价。满足设 计、招标文件及相关规 范要求。	个	3				

7	011304002156	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：1030×450 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	2				
8	011304002157	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸：600×400 3. 计算规则：按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	1				
9	011406001219	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	72.6				
10	011406001220	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-	m2	17.09				

			102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数： 防水无机涂料PT- 102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数： 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单 计量规则 5. 其他：基底打磨修补 平整、与基层界面处理等 满足面层刮腻子和油漆要 求，处理费用综合考虑在 报价内。满足设计、招标 文件及相关规范要求						
11	011502001148	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单 计量规则 3. 其他：满足设计、招 标文件及相关规范要求	m	13.5				
		七层DS1客房天棚工程 合计							
		七层DS1客房其他装饰 工程							
1	010507007049	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨 房等涉水房间混凝土反 坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混 凝土 3. 混凝土强度等级： C20 4. 施工要求：满足设计 图纸、招标文件及相关 规范要求 5. 工程量计算规则：执 行工程量计算规范	m3	0.05				
2	010810001076	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA- 2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、 遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单 轨长乘以实际高度以	m2	46.53				

			“m2” 计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011204003084	不锈钢门套	1. 节点：DT-WC-01/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.99				
4	011207001912	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内	m2	2.02				

			容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001913	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.3				
6	穗 011501021090	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-FD-05~06 3. 尺寸：400*400*400 4. 柜体材质及规格：12mm深色科技橡木饰面WD-101 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求	组	1				
7	穗	洗漱台	1. 名称：洗漱台	组	1				

	011501021091		2. 节点: DT-FD-05/C 3. 尺寸 : 2310×600×900 4. 柱脚材质及规格 : 12mm水泥硅钙板基层、12mm木饰面WD-101 5. 台面材质及规格 : 12mm水泥硅钙板基层、20mm石材(伯爵白) ST-101 6. 龙骨材质及规格 : 30*30*3镀锌角钢 6. 工程量计算规则: 按图示以数量计算 7. 其他: 不含需单列的特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、表面结晶处理、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
8	011503004088	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全扶手PE-2013 3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
9	011505007045	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		七层DS1客房其他装饰工程合计							
		七层DS1客房门窗工程							
1	010801001139	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸 : 详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质: 木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则: 按	m2	2.39				

			<p>设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色和深化设计而调整综合单价</p>						
2	010805005084	玻璃门	<p>1. 名称: 钢化玻璃推拉门</p> <p>2. 门窗编号:M-07</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸: 详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度: 5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102, 加防爆膜</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质: 2.0mm厚MT-101黑色金属边框及造型</p> <p>6. 工程量计算规则: 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他: 不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金, 气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内, 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	9				
3	010805005085	玻璃门	<p>部位: 淋浴间、马桶间</p> <p>1. 名称: 钢化玻璃门</p> <p>2. 门窗编号:M-07</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸: 详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度: 5mm+1.14pvb+5mm钢</p>	m2	3.11				

			化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
4	010801006745	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-2001 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
5	010801006746	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006747	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006748	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006749	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算	m	0.9				

			4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
9	010801006750	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
10	010801006751	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	4.9				
11	010801006752	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
12	010801006753	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
13	010801006754	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
14	010801006755	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
15	010801006756	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移门套件	套	4				

			2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
16	010801006757	门五金件	1. 名称：移门锁 2. 五金编号：HD-2023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
17	011502007166	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	5				
18	011502007167	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.97				
19	011502007168	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
20	011502007169	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
		七层DS1客房门窗工程合计							
		七层DS2客房（2间）							
		七层DS2客房（2间）合计							
		七层DS2客房楼地面装							

		饰工程							
1	010904002124	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚 3. 反边高度: 沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则: 清单计算规则(含反边工程量) 5. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	41.96				
2	010904002125	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚 3. 反边高度: 遇墙上反, 高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比: 20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则: 清单计算规则(含反边工程量) 7. 其它: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	41.96				
3	011101003079	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: LC7.5陶粒混凝土找坡填充层(厚度随标高调整) 2. 厚度: 厚度满足设计要求, 起算点按设计的	m3	2.74				

			<p>结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算</p> <p>4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011101003080	细石混凝土楼地面	<p>1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层</p> <p>2. 厚度: 厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算</p> <p>4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	2.74				
5	011101006002	防水砂浆挡坎	<p>1. 面层厚度、砂浆强度等级: 30mm厚防水砂浆挡坎</p> <p>2. 厚度: 厚度满足设计要求，起算点按设计的结构标高，如实际与设计不符，在报价中综合考虑</p> <p>3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以平方米计算</p> <p>4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.32				
6	011102001259	石材楼地面（地面 1）干区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚石材（格力灰）ST-103</p>	m2	22.14				

			<p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
7	011102001260	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标</p>	m2	24.18				

			报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
8	011102001261	石材楼地面（地面 2）湿区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂 3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡； 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝； 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 7. 工程量计算规则：清单计算规则 8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.7				
9	011102001262	石材零星项目（干区门槛石）-ST-102	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（佩納深藍） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝	m2	0.68				

			<p>；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
10	011103001022	石晶地板楼地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101</p> <p>2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等，在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	72.06				
11	011105006100	踢脚线（踢脚1）	<p>1. 踢脚线高度：50mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴</p> <p>3. 基层材料品种、规格：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）</p> <p>4. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自</p>	m2	3.78				

			<p>攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平)</p> <p>5. 抹灰层厚度、砂浆配合比: 20mmWSM20聚合物水泥砂浆</p> <p>6. 龙骨材料种类、规格、中距: 25MM厚轻钢龙骨架, 内填玻璃棉(容重48KG/M3)</p> <p>7. 工程量计算规则: 按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算(不含折边面积), 折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
12	011108001131	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm石材 (格力灰) ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎, $\Phi 6$植筋</p> <p>3. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝;</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标</p>	m2	0.46				

			报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	011502001149	金属装饰线	部位：石晶地板收边条 1. 线条材料品种、规格、颜色：黑色金属装饰线MT01 2. 规格：1.2mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m	15.82				
		七层DS2客房楼地面装饰工程合计							
		七层DS2客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002082	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	43.79				
2	011204003085	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要	m2	80.52				

			<p>求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
3	011204003086	块料墙面	<p>1. 安装方式：湿贴</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102）</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂</p> <p>4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝；</p> <p>5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>6. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	40.12				
4	011207001914	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，</p>	m2	2.24				

			<p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
5	011207001915	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	3.96				
6	011207001916	装饰面板墙面	<p>1. 节点：DT-WC-01/05</p>	m2	5.65				

			<p>2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011207001917	装饰面板墙面（电视墙）	<p>1. 节点：DT-WC-01/04</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：直贴墙布WC-101，幅宽280cm</p> <p>3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板</p> <p>4. 龙骨材料种类：卡式龙骨、副龙骨</p> <p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	10.66				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
8	011207001918	装饰面板墙面（电视墙）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102，幅宽160cm 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	7.53				
9	011207001919	装饰面板墙面（电视台面）	1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，幅宽160cm 3. 龙骨材料种类：40*20*3mm镀锌扁通 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法：固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	2.97				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
10	011207001920	装饰面板墙面（电视墙）	部位：卧室 1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101 2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板 3. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.37				
11	011207001921	装饰面板墙面（电视墙）	部位：客厅 1. 节点：DT-WC-01/04 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色金属MT-101 3. 基层材料种类：双层12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：30*30*3mm镀锌方通，U型固定夹 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文	m2	5.44				

			件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
12	011207001922	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	182.7				
13	011210006185	型钢龙骨隔墙	部位：推拉门隔墙 1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类：双层20*40*3镀锌方钢，横竖间距400，内填C25细石混凝土 3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	42.52				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
14	011210006186	玻璃隔断	部位：淋浴间、马桶间 1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101 2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙板 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚玉砂玻璃（5+1.14+5钢化夹胶玻璃，加防爆膜）GL-101 4. 骨架材料、规格：30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.81				
15	011210006187	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）， 2. 龙骨材料种类：30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料：玻璃棉（容重48KG/M3） 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	60.86				

			型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
16	011406001221	涂料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面 2. 基层材料种类：粉刷石膏一道 3. 基层材料种类：整体网格布一道 4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍 5. 工程量计算规则：清单计算规则 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.9				
17	011502001150	金属装饰线	部位：墙面与天花交接处 1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101 2. 宽度：20mm 3. 工程量计算规则：清单计算规则 4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综	m	33.2				

			合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		七层DS2客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		七层DS2客房天棚工程							
1	011302001384	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招</p>	m2	94.98				

			标文件及相关规范要求						
2	011302001385	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.48				
3	011302001386	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴</p>	m2	24.08				

			<p>、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
4	011302001387	吊顶天棚	<p>部位:窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 工程量计算规则:按</p>	m2	9.5			

			<p>图示以展开面积计算</p> <p>5. 其他：含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收（口）边条、龙骨（含材料制作安装）、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵（带）、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011304002158	铝合金百叶成品风口	<p>1. 铝合金百叶成品风口</p> <p>2. 工程量计算规则：按图纸投影面积计算</p> <p>3. 其他：含开孔，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m ²	4.56				
6	011304002159	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸：450×450</p> <p>3. 计算规则：按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>	个	4				
7	011304002160	成品检修口	<p>1. 成品石膏天花检修口</p> <p>2. 尺寸：1030×450</p> <p>3. 计算规则：按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价</p>	个	4				

			，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。						
8	011406001222	无机涂料PT-101	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	98				
9	011406001223	防水无机涂料PT-102	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道 2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道 3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 工程量计算规则：清单计量规则 5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	36.04				
10	011502001151	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招	m	48.8				

			标文件及相关规范要求						
		七层DS2客房天棚工程合计							
		七层DS2客房其他装饰工程							
1	010507007050	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.04				
2	010810001077	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	47.37				
3	011204003087	不锈钢门套	1. 节点：DT-WC-01/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方	m2	9.8				

			式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001923	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	4.04				
5	011207001924	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H.DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101 4. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算	m2	2.6				

			7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
6	穗 011501021092	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台柜 2. 节点：DT-FD-05~06 3. 尺寸：400*400*400 4. 柜体材质及规格：12mm木饰面WD-101 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求	组	4				
7	穗 011501021093	洗漱台	1. 名称：洗漱台 2. 节点：DT-FD-05/C 3. 尺寸：1429×600×900 4. 柱脚材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、12mm木饰面WD-101 5. 台面材质及规格：12mm水泥硅钙板基层、20mm石材（伯爵白）ST-101 6. 龙骨材质及规格：30*30*3镀锌角钢 6. 工程量计算规则：按图示以数量计算 7. 其他：不含需单列的特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、表面结晶处理、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求	组	2				
8	穗	洗漱台	1. 名称：洗漱台	组	2				

	011501021094		2. 节点: DT-FD-05/C 3. 尺寸 : 1600×600×900 4. 柱脚材质及规格 : 12mm水泥硅钙板基层、12mm木饰面WD-101 5. 台面材质及规格 : 12mm水泥硅钙板基层、20mm石材(伯爵白) ST-101 6. 龙骨材质及规格 : 30*30*3镀锌角钢 6. 工程量计算规则: 按图示以数量计算 7. 其他: 不含需单列的特殊五金, 石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、表面结晶处理、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑, 满足设计、规范及招标文件要求						
9	011503004089	扶手	1. 部位: 卫生间 2. 扶手类型规格: 安全扶手PE-2013 3. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 4. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	4				
10	011505007046	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则: 按设计图示数量以套计算 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	套	2				
		七层DS2客房其他装饰工程合计							
		七层DS2客房门窗工程							
1	010801001140	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸 : 详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质: 木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面, 具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则: 按	m2	4.78				

			<p>设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>5. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>						
2	010801001141	木门	<p>1. 名称:成品单扇木饰面平开门</p> <p>2. 门窗编号:M-04</p> <p>3. 门尺寸或洞口尺寸:详见图纸及门表</p> <p>4. 门框及门扇厚度、材质:门扇厚度50mm、WD-101木饰面、具体详见设计图纸及招标文件要求</p> <p>5. 工程量计算规则:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价</p>	m2	7.36				
3	010805005086	玻璃门	<p>部位:淋浴间、马桶间</p> <p>1. 名称:钢化玻璃门</p> <p>2. 门窗编号:M-07</p> <p>3. 门代号及洞口尺寸: 详设计图纸及门窗表</p> <p>4. 玻璃品种、厚度: 5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101, 加</p>	m2	6.36				

			防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
4	010805005087	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃推拉门 2. 门窗编号:M-02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	7.84				
5	010805005088	玻璃门	1. 名称：双开钢化玻璃推拉门 2. 门窗编号:M-03 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表	m2	7.64				

			<p>4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102，加防爆膜</p> <p>5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框及造型</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. 其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
6	010801006758	门五金件	<p>1. 名称：合页</p> <p>2. 五金编号：HD-2001</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	2				
7	010801006759	门五金件	<p>1. 名称：门挡</p> <p>2. 五金编号：HD-2021</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	2				
8	010801006760	门五金件	<p>1. 名称：猫眼</p> <p>2. 五金编号：HD-2003</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	2				
9	010801006761	门五金件	<p>1. 名称：防盗链</p> <p>2. 五金编号：HD-2004</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算</p> <p>4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求</p>	套	2				
10	010801006762	门五金件	<p>1. 名称：玻璃门挡水条</p>	m	1.8				

			2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
11	010801006763	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1.8				
12	010801006764	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	9.8				
13	010801006765	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
14	010801006766	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
15	010801006767	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
16	010801006768	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	套	6				

			、规范及招标文件要求						
17	010801006769	门五金件	1. 名称：移门锁 2. 五金编号：HD-2023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	4				
18	010801006770	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移门套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
19	011502007170	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	10				
20	011502007171	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	1.94				
21	011502007172	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
22	011502007173	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	6				
		七层DS2客房门窗工程合计							
		七层F客房（1间）							

		七层F客房（1间）合计							
		七层F客房楼地面装饰工程							
1	010904002126	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：JSA-101聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：沿墙面上翻至建筑完地面成面上300mm与墙身防水相接 4. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 5. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9.79				
2	010904002127	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 反边高度：遇墙上反，高度为建筑完成面+300mm 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 5. 保护层厚度、砂浆配合比：20厚WSM20水泥砂浆 6. 工程量计算规则：清单计算规则（含反边工程量） 7. 其它：基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9.79				
3	011101003081	陶粒混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：LC7.5陶粒混凝土	m3	0.71				

			土找坡填充层(厚度随标高调整) 2. 厚度:厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则:按图示尺寸以体积计算 4. 其他:基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011101003082	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: C20细石混凝土填充层 2. 厚度: 厚度满足设计要求, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑 3. 工程量计算规则: 按图示尺寸以m3计算 4. 其他: 基底打磨修补平整、与基层界面处理等相关费用由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	0.71				
5	011102001263	石材楼地面(地面 1) 干区地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚石材(格力灰) ST-103 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm石材专用粘结剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚WSM20聚合物水泥防水砂浆 4. 填充层材料: 5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 5. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝	m2	12.83				

			<p>；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
6	011102001264	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	5.26				
7	011102001265	石材楼地面（地面2）湿区地面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（格力灰）ST-103酸洗面</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 防水层：1.5MM厚</p>	m2	1.35				

			<p>JSA-101聚合物水泥防水涂料（此项另计）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆向地漏或排水沟找1%坡；</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001266	石材零星项目（干区门槛石）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（佩納深藍）ST-102</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 找平层厚度、砂浆配合比：WSM20聚合物水泥防水砂浆</p> <p>4. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜</p> <p>5. 防护材料种类：石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝；</p> <p>6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求</p> <p>7. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>8. 其他：磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.34				

9	011103001023	石晶地板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚石晶地板WF-101 2. 地板垫层：2mm厚石晶地板专用垫 3. 结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚石膏基自流平层 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35mmWSM20聚合物水泥防水砂浆 5. 填充层材料：5mm厚减震垫、1mm厚PE防水薄膜 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：地面不同材料交接的铜金属控制缝（内嵌密封胶）、地板专用垫、开孔开洞费等 在投标报价中综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	26.47				
10	011105006101	踢脚线（踢脚1）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色不锈钢MT-101，专用胶粘剂粘贴 3. 基层材料品种、规格：12MM厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 4. 基层材料品种、规格：12MM厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平） 5. 抹灰层厚度、砂浆配合比：20mmWSM20聚合物水泥砂浆 6. 龙骨材料种类、规格、中距：25MM厚轻钢龙骨架，内填玻璃棉（容重48KG/M3） 7. 工程量计算规则：按设计图示铺设长度乘设计图示高度以面积计算	m2	2.09				

			<p>(不含折边面积)，折边面积、加强筋、弧形、异形不锈钢板在单价内综合考虑</p> <p>8. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
11	011108001132	石材零星项目ST-103 (淋浴间反坎)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (格力灰) ST-103</p> <p>2. C20混凝土止水坎, Φ6植筋</p> <p>3. 防护材料种类: 石材六面防护、表面做结晶处理、同色勾缝剂勾缝;</p> <p>4. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求</p> <p>5. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>6. 其他: 磨边倒角、开孔开洞、六面防护、专用勾缝剂勾缝等在投标报价中综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.48				
12	011502001152	金属装饰线	<p>部位: 石晶地板收边条</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色: 黑色金属装饰线MT01</p> <p>2. 规格: 1.2mm</p> <p>3. 工程量计算规则: 清单计算规则</p> <p>4. 其他: 含各节点细部</p>	m	1.9				

			做法、连接件、固定件、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		七层F客房楼地面装饰工程合计							
		七层F客房墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010903002083	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSA-101型） 2. 工程量计算规则:清单计量规则 3. 其他:防水高度1800mm，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.25				
2	011204003088	块料墙面	1. 安装方式:湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚白色瓷砖（T-101） 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类:10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝; 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计要求 6. 工程量计算规则:清单计算规则 7. 其他:详图纸相关各节点工作内容,含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	13.99				

			，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011204003089	块料墙面	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖（T-102） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm瓷砖专用粘结剂 4. 防护材料种类：10mm厚瓷砖同色勾缝剂勾缝； 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 6. 工程量计算规则：清单计算规则 7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含墙面阳角处理、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	6.76				
4	011207001925	饰面板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-101，木皮厚度0.6mm，总厚度12mm 2. 面层防火等级：B1级 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢， 4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平，次龙骨中距400 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌	m2	0.11				

			型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
5	011207001926	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：布艺软包UP-101，内填10mm厚海绵 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	1.98				
6	011207001927	装饰面板墙面	1. 节点：DT-WC-01/05 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制墙布UP-102 3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板 4. 龙骨材料种类：35*35*3镀锌方通@400，满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积	m2	1.5				

			<p>计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
7	011207001928	饰面板墙面（暗门）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：墙布WC-101</p> <p>2. 基层材料种类：9mm厚阻燃板</p> <p>3. 龙骨材料种类：20*40*3镀锌方通</p> <p>4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>5. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1.3				
8	011207001929	饰面板墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：面贴12mm阻燃板+直贴墙布WC101</p> <p>2. 面层防火等级：B1级</p> <p>3. 基层材料种类：12mm厚阻燃板多层板背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢,</p> <p>4. 龙骨材料种类：50系列次龙骨找平, 次龙骨中距400</p>	m2	78.15				

			<p>5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
9	011210006188	型钢龙骨隔墙	<p>部位：推拉门隔墙</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色：9mm水泥压力板</p> <p>2. 龙骨材料种类：双层20*40*3镀锌方钢，横竖间距400，内填C25细石混凝土</p> <p>3. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	19.76				
10	011210006189	玻璃隔断	<p>部位：淋浴间、马桶间</p> <p>1. 边框材料种类、规格：2mm黑色金属边框及造型MT-101</p> <p>2. 边框基层材料种类、规格：双层9mm水泥硅钙</p>	m2	6.1				

			板 3. 玻璃品种、规格、颜色:10mm厚玉砂玻璃 (5+1.14+5钢化夹胶玻璃, 加防爆膜) GL-101 4. 骨架材料、规格: 30*30*3mm镀锌方通 5. 工程量计算规则: 清单计算规则 6. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
11	011210006190	钢架墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 9mm水泥压力板 2. 龙骨材料种类: 满足设计图纸要求 3. 填充层材料: 隔音岩棉(容重80KG/M3) 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他: 详图纸相关各节点工作内容, 含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法: 固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	52.05				
12	011210006191	轻钢龙骨隔墙	1. 面层材料品种、规格、颜色: 12MM厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈), 2. 龙骨材料种类: 30MM厚轻钢龙骨架 3. 填充层材料: 玻璃棉(容重48KG/M3) 4. 工程量计算规则: 按设计图示饰面铺设面积	m2	30.43				

			<p>计算</p> <p>5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
13	011406001224	涂料墙面	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：白色乳胶漆饰面</p> <p>2. 基层材料种类：粉刷石膏一道</p> <p>3. 基层材料种类：整体网格布一道</p> <p>4. 腻子：2mm防潮防裂腻子3遍</p> <p>5. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>	m2	1.41				
14	011502001153	金属装饰线	<p>部位：墙面与天花交接处</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm（磨砂面）黑色金属MT-101</p> <p>2. 宽度：20mm</p> <p>3. 工程量计算规则：清单计算规则</p> <p>4. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层材料</p>	m	11.66				

			、连接固件、不同材料交接面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因细部采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
		七层F客房墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		七层F客房天棚工程							
1	011302001388	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400,</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:M8膨胀螺栓连镀锌Φ8全牙螺杆,间距900x900</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、铝合金收(口)边条、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检</p>	m2	34.25				

			测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302001389	防水石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板、8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规</p>	m2	7.18				

			范要求						
3	011302001390	石膏板吊顶天棚	<p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>2. 基层材料品种、规格:8mm玻镁板</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400</p> <p>4. 吊杆材料种类、规格:满足设计及国家规范要求</p> <p>5. 工程量计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内小于0.3m²的洞口不扣除,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、开孔、金属收(口)边条、不锈钢护角、石膏线条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.08				
4	011302001391	吊顶天棚	<p>部位:窗帘盒</p> <p>1. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板</p> <p>2. 基层材料品种、规格</p>	m2	8.26				

			:8mm玻镁板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 4. 工程量计算规则:按图示以展开面积计算 5. 其他: 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金收(口)边条、龙骨(含材料制作安装)、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵(带)、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011304002161	铝合金百叶成品风口	1. 铝合金百叶成品风口 2. 工程量计算规则: 按图纸投影面积计算 3. 其他: 含开孔, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.54				
6	011304002162	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸: 450×450 3. 计算规则: 按图纸以数量计算 4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。	个	2				
7	011304002163	成品检修口	1. 成品石膏天花检修口 2. 尺寸: 1030×450	个	2				

			<p>3. 计算规则：按图纸以数量计算</p> <p>4. 含吊顶开孔、各节点细部做法等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合在单价内报价，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
8	011406001225	无机涂料PT-101	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：无机涂料PT-101底漆二道</p> <p>3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	51.07				
9	011406001226	防水无机涂料PT-102	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102面漆二道</p> <p>2. 底漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料PT-102底漆二道</p> <p>3. 找平层品种、刷漆遍数：3mm厚耐水腻子分遍找平</p> <p>4. 工程量计算规则：清单计量规则</p> <p>5. 其他：基底打磨修补平整、与基层界面处理等满足面层刮腻子和油漆要求，处理费用综合考虑在报价内。满足设计、招标文件及相关规</p>	m2	9.12				

			范要求						
10	011502001154	金属装饰线	部位：卧室 1. 金属装饰线MT-101 2. 工程量计算规则：清单计量规则 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	12.37				
		七层F客房天棚工程合计							
		七层F客房其他装饰工程							
1	010507007051	其他构件	1. 部位：卫生间墙、厨房等涉水房间混凝土反坎及墙基 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 施工要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 5. 工程量计算规则：执行工程量计算规范	m3	0.05				
2	010810001078	电动窗帘	1. 窗帘材质：布帘FA-2001+纱帘FA-2002 2. 倍折系数2.0 3. 含电动开合帘电机、遥控器及轨道 4. 计算规则：按窗帘单轨长乘以实际高度以“m2”计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	41.82				
3	011204003090	不锈钢门套	1. 节点：DT-WC-01/03 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm黑色不锈钢MT-101 3. 基层材料种类：双层9mm厚阻燃板多层板 4. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 5. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚	m2	5.98				

			、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
4	011207001930	发光镜	部位：洗手台上 1. 节点：DT-FD-05 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白发光银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 基层材料种类：9mm厚阻燃板多层板 4. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求 5. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算 6. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	2.02				
5	011207001931	全身镜	部位：玄关 1. 节点：H. DT-FD-06/12 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm超白银镜GL-103，防雾处理、加防爆膜 3. 边框材料种类：黑色不锈钢MT-101	m2	1.3				

			<p>4. 基层材料种类 ：9mm厚阻燃板多层板</p> <p>5. 龙骨材料种类：满足设计图纸要求</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示饰面铺设面积计算</p> <p>7. 其他：详图纸相关各节点工作内容，含天棚、地面、墙面连接处各细部节点做法；固定件、成品金属挂件、镀锌型材、灯带(槽)、骨架制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
6	穗 011501021095	洗漱台	<p>1. 名称：洗漱台</p> <p>2. 节点：DT-FD-05/C</p> <p>3. 尺寸 ：1750×600×900</p> <p>4. 柱脚材质及规格 ：12mm水泥硅钙板基层、12mm木饰面WD-101</p> <p>5. 台面材质及规格 ：12mm水泥硅钙板基层、20mm石材（伯爵白）ST-101</p> <p>6. 龙骨材质及规格 ：30*30*3镀锌角钢</p> <p>6. 工程量计算规则：按图示以数量计算</p> <p>7. 其他：不含需单列的特殊五金，石材磨边倒角、开孔开洞、六面防护、表面结晶处理、暗藏LED灯带在投标报价中综合考虑，满足设计、规范及招标文件要求</p>	组	1				
7	穗 011501021096	洗漱台柜	<p>1. 名称：洗漱台柜</p> <p>2. 节点：DT-FD-05~06</p> <p>3. 尺寸：400*400*400</p> <p>4. 柜体材质及规格</p>	组	2				

			：12mm木饰面WD-101 5. 工程量计算规则：按图示以数量计算 6. 其他：不含需单列的特殊五金，满足设计、规范及招标文件要求						
8	011503004090	扶手	1. 部位：卫生间 2. 扶手类型规格：安全扶手PE-2013 3. 计算规则：按设计图示数量以套计算 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
9	011505007047	双头挂衣钩	1. 双头挂衣钩PE-2021 2. 计算规则：按设计图示数量以套计算 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				
		七层F客房其他装饰工程合计							
		七层F客房门窗工程							
1	010801001142	木门	1. 门窗编号:M-01 2. 门尺寸或洞口尺寸：详见图纸及门表 3. 门框及门扇厚度、材质：木质夹心门、门扇厚度50mm、WD-101木饰面，具体详见设计图纸及招标文件要求 4. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 5. 其他：不含门锁、闭门器等单列的特殊五金。木饰面门套、气密压条、膨胀条、门框塞水泥砂浆等综合考虑在报价内。颜色满足设计要求综合考虑。满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用颜色、施工方式变化、颜色、和深化设计而调整综合单价	m2	2.39				

2	010805005089	玻璃门	部位：淋浴间、马桶间 1. 名称：钢化玻璃门 2. 门窗编号:M-07 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-101，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	3.18				
3	010805005090	玻璃门	1. 名称：钢化玻璃推拉门 2. 门窗编号:M-02 3. 门代号及洞口尺寸：详设计图纸及门窗表 4. 玻璃品种、厚度：5mm+1.14pvb+5mm钢化夹胶玻璃GL-102，加防爆膜 5. 门框或扇外围尺寸、材质：2.0mm厚MT-101黑色金属边框及造型 6. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. 其他：不含门锁、拉手、导轨等单列的特殊五金，气密压条、设计要求的玻璃颜色等综合考虑在报价内，满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施	m2	6.69				

			工方式变化和深化设计而调整综合单价						
4	010801006771	门五金件	1. 名称：合页 2. 五金编号：HD-2001 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
5	010801006772	门五金件	1. 名称：门挡 2. 五金编号：HD-2021 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
6	010801006773	门五金件	1. 名称：猫眼 2. 五金编号：HD-2003 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
7	010801006774	门五金件	1. 名称：防盗链 2. 五金编号：HD-2004 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	1				
8	010801006775	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2009 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
9	010801006776	门五金件	1. 名称：玻璃门挡水条 2. 五金编号：HD-2010 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.9				
10	010801006777	门五金件	1. 名称：挡水条（合页侧用不剪断） 2. 五金编号：HD-2011 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸	m	4.9				

			、规范及招标文件要求						
11	010801006778	门五金件	1. 名称：淋浴房拉手 2. 五金编号：HD-2012 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	2				
12	010801006779	门五金件	1. 名称：窄框移門滑輪導軌組件（雙阻尼） 2. 五金编号：HD-2015 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
13	010801006780	门五金件	1. 名称：窄框雙移門滑輪導軌組件（反向聯動） 2. 五金编号：HD-2016 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
14	010801006781	门五金件	1. 名称：移門拉手 2. 五金编号：HD-2017 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
15	010801006782	门五金件	1. 名称：移门锁 2. 五金编号：HD-2023 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
16	010801006783	门五金件	1. 名称：双向阻尼快拆型移门套件 2. 五金编号：HD-2022 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
17	011502007174	门五金件	1. 名称：密封条 2. 五金编号：HD-2005 3. 工程量计算规则：按	m	5				

			设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求						
18	011502007175	门五金件	1. 名称：自动门底刷 2. 五金编号：HD-2006 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	m	0.97				
19	011502007176	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（马桶间） 2. 五金编号：HD-2007 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
20	011502007177	门五金件	1. 名称：淋浴房铰链（淋浴间） 2. 五金编号：HD-2008 3. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 4. 其他：满足设计图纸、规范及招标文件要求	套	3				
		七层F客房门窗工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701012004	脚手架工程	1. 部位：各类脚手架（含使用费及该项工作所涉及的所有费用） 2. 搭设高度：综合考虑 3. 搭设方式：综合考虑 4. 计算规则：按项计算 5. 其他：满足招标文件或相关规范要求	项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花园酒店客房装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY000000005	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花园酒店客房装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2326076.45		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	236386.23		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		2562462.68		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：花园酒店客房装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2326076.45	
合计			2326076.45	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：花园酒店客房装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花园酒店客房装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：花园酒店客房装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：花园酒店客房装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：花园酒店客房装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花园酒店洁具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		公区							
1	031004014020	台盆感应龙头	1. 名称:台盆感应龙头（PF-1001） 2. 材质:金属 3. 开关方式:感应式 4. 处理面:抛光 5. 色系:银色 6. 单冷转冷热，需打雷三通进水软管组件 7. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 8. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	5				
2	031004003008	台下盆	1. 名称:台下盆（PF-1002） 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:内尺寸443x330mm 4. 色系:白色系 5. 处理面:釉面 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	5				
3	031004007002	自动感应挂墙式小便器	1. 名称:自动感应挂墙式小便器(PF-1003) 2. 材质:陶瓷 3. 处理面:釉面	组	2				

			4. 色系:白色系 5. 开关方式:感应式 6. 规格尺寸 :L343xW307xH697mm 7. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 8. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
4	031004006005	连体坐便器	1. 名称:连体坐便器(PF-1004) 2. 材质:陶瓷 3. 开关方式:手动 4. 处理面:釉面 5. 规格尺寸 :700x378x748mm 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	10				
5	031004003009	挂墙式台盆	1. 名称:挂墙式台盆(PF-1005) 2. 材质:陶瓷 3. 处理面:釉面 4. 色系:白色系 5. 含龙头 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	2				
6	031004006006	落地式坐便器+感应器	1. 名称:落地式坐便器+感应器(PF-1006) 2. 色系:白色系 3. 材质:陶瓷 4. 处理面:釉面	组	1				

			5. 规格尺寸 :L584xW364xH385mm 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
7	031004014021	明装式地漏	1. 名称:明装式地漏(PF-1010) 2. 材质:金属 3. 色系:银色系 4. 处理面:抛光 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	31				
8	031004014022	厨房龙头	1. 名称:厨房龙头(PF-1011) 2. 色系:银色系 3. 处里面:抛光 4. 开关方式:手动式 5. 材质:金属 6. 规格尺寸:出水嘴长227mm, 高233mm 7. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 8. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	32				
9	031004003010	单槽台下厨盆	1. 名称:单槽台下厨盆(PF-1012) 2. 色系:银色系 3. 材质:304不锈钢 4. 处理面:拉丝 5. 规格尺寸 :380x420x171mm	组	32				

			6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
10	031004009003	自动感应液体给皂器（镜柜版）	1. 名称:自动感应液体给皂器（镜柜版）（PF-1013） 2. 色系:黑色系 3. 开关方式:感应式 4. 处理面:粉末喷涂 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	7				
11	011505008011	纸巾盒（镜柜版）	1. 名称:纸巾盒（镜柜版）（PF-1014） 2. 材质:金属 3. 色系:黑色系 4. 开关方式:手动 5. 处理面:粉末喷涂 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	7				
12	011505008012	卫生纸架	1. 名称:卫生纸架(PF-1015) 2. 处理面:抛光 3. 材质:金属 4. 色系:银色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件	个	18				

			、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
13	031004014023	单冷龙头-拖把池龙头	1. 名称:单冷龙头-拖把池龙头 (PF-1016) 2. 开关方式:手动 3. 处理面:抛光 4. 色系:银色系 5. 材质:金属 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	4				
14	031004008001	拖把池	1. 名称:拖把池 (PF-1017) 2. 材质:陶瓷 3. 色系:白色系 4. 处理面:釉面 5. 规格尺寸:450x355x694mm 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	4				
15	031004003011	柱式台盆	1. 名称:柱式台盆 (PF-1019) 2. 处理面:釉面 3. 材质:釉面陶瓷 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	5				
16	031004014024	单把脸盆龙头	1. 名称:单把脸盆龙头	个	5				

			(PF-1020) 2. 处理面:抛光 3. 材质:金属 4. 色系:银色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
17	031004009004	烘手机	1. 名称:烘手机 (PF-1021) 2. 材质:塑料 3. 色系:白色系 4. 开关方式:感应式 5. 处理面:抛光 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	1				
18	011501011098	婴儿护理台	1. 名称:婴儿护理台 (PF-1022) 2. 材质:ABS 3. 色系:白色系 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	1				
19	011505008013	感应垃圾桶	1. 名称:感应垃圾桶 (PF-1028) 2. 色系:银色系 3. 材质:304不锈钢 4. 处理面:拉丝 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技	个	2				

			术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
20	031004004003	圆形不锈钢水槽	1. 名称:圆形不锈钢水槽(PF-1029) 2. 材质:金属 3. 色系:银色系 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	1				
		公区合计							
		客房							
1	031004014025	单把台出龙头	1. 名称:单把台龙头(PF-2001) 2. 材质:黄铜 3. 处理面:抛光 4. 色系:银色系 5. 开关方式:手动 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	256				
2	031004003012	台下方盆	1. 名称:台下方盆(PF-2002) 2. 材质:陶瓷 3. 规格尺寸:外尺寸:542*420mm内尺寸:482x360mm 4. 色系:白色系 5. 处理面:釉面 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	256				

			7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
3	031004006007	连体座便器	1. 名称:连体座便器(PF-2003) 2. 材质:陶瓷 3. 开关方式:手动 4. 处理面:釉面 5. 规格尺寸:700x378x748mm 6. 玄关入口马桶间 7. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 8. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	4				
4	031004006008	连体座便器	1. 名称:连体座便器(PF-2004) 2. 开关方式:手动 3. 色系:白色系 4. 处理面:釉面 5. 材质:陶瓷 6. 规格尺寸:724x366x722mm 7. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 8. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	233				
5	031004006009	落地式座便器	1. 名称:落地式座便器(PF-2005) 2. 材质:陶瓷 3. 处理面:釉面 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范	组	8				

			要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
6	031004010013	恒温淋浴柱	1. 名称:恒温淋浴柱 (PF-2006) 2. 材质:金属 3. 处理面:抛光 4. 色系:银色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	244				
7	031004001003	独立式亚克力浴缸 (含排水)	1. 名称:独立式亚克力浴缸(含排水)(PF-2007) 2. 材质:亚克力 3. 处理面:哑光 4. 色系:白色系 5. 形状:椭圆 6. 规格尺寸:L1700xW750xH610mm 7. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 8. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	8				
8	031004010014	落地式浴缸花洒	1. 名称:落地式浴缸花洒(PF-2008) 2. 色系:银色系 3. 处理面:抛光 4. 材质:金属 5. 开关方式:手动 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	8				

9	031004014026	去水弯管	1. 名称:去水弯管 (PF-2009) 2. 色系:银色系 3. 材质:金属 4. 处理面:抛光 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	256				
10	031004006010	落地式坐便器+感应器	1. 名称:落地式坐便器+感应器 (PF-2010) 2. 色系:白色系 3. 材质:陶瓷 4. 处理面:釉面 5. 规格尺寸:L584xW364xH385mm 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	3				
11	031004014027	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 (PF-2016) 2. 材质:金属 3. 色系:银色系 4. 处理面:抛光 5. 规格尺寸:100*100*82mm 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	248				
12	031004014028	大流量隐藏地漏	1. 名称:大流量隐藏地漏 (PF-2017) 2. 材质:金属	个	254				

			3. 色系:银色系 4. 处理面:抛光 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
13	011501011099	挂墙式淋浴椅	1. 名称:挂墙式淋浴椅(PF-2018) 2. 材质:塑料 3. 色系:白色系 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	3				
14	011505008014	双筒纸巾架	1. 名称:双筒纸巾架(PF-2019) 2. 处理面:抛光 3. 材质:金属 4. 色系:银色系 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	248				
15	011501011100	三角置物架	1. 名称:三角置物架(PF-2020) 2. 材质:ABS 3. 色系:表面银色系 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作	个	244				

			投标人综合考虑						
16	011505008015	感应垃圾桶	1. 名称:感应垃圾桶 (PF-2023) 2. 色系:银色系 3. 材质:304不锈钢 4. 处理面:拉丝 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	3				
		客房合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007002	高层施工增加		项	1				
2	031301017002	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花园酒店洁具

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
2	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花园酒店洁具

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	191592.69		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	8495.3		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		200087.99		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：花园酒店洁具

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	191592.69	
合计			191592.69	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：花园酒店洁具

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花园酒店洁具

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：花园酒店洁具

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：花园酒店洁具

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：花园酒店洁具

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		室内给水系统							
		室内给水系统合计							
		室内给水系统（冷水）							
1	031003013001	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰 4. 技术要求:智能远传水表，须能支持远程计费、计量，提供RS485或M-BUS总线接口（Modbus-RTU或CJ/T188协议）等技术，提供多种方式的总线通讯协议，供水表远传使用,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:水表安装，法兰制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
2	031003013002	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:智能远传水表，须能支持远程计费、计量，提供RS485或M-BUS总线接口（Modbus-RTU或CJ/T188协议）等技术，提供多种方式的总线通讯协议，供水表远传	个	3				

			<p>使用,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	031003013003	水表	<p>1. 名称:智能远传水表</p> <p>2. 型号、规格:DN32</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 技术要求:智能远传水表, 须能支持远程计费、计量, 提供RS485或M-BUS总线接口 (Modbus-RTU或CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
4	031003013004	水表	<p>1. 名称:智能远传水表</p> <p>2. 型号、规格:DN25</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 技术要求:智能远传水表, 须能支持远程计费、计量, 提供RS485或M-BUS总线接口 (Modbus-RTU或CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计</p>	个	1				

			、招标文件要求的其他 辅助性工作投标人综合 考虑						
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体: 球墨铸铁 , 环氧树脂喷涂, 阀板 : 铸铁铸铁包EPDM, 阀杆 : 不锈钢2Cr13以上。 阀杆密封: NBR丁晴橡 胶O形圈; 阀盖密封 : NBR丁晴橡胶O形圈 3. 规格、压力等级 : DN65, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 技术要求: 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装 前检验、清洗、阀门安 装, 法兰制作安装, 试 压、安装后调试及设计 文件、招标文件与相关 规范要求的其他辅助性 工作投标人综合考虑	个	2				
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体: 青铜 阀帽: 青铜 阀板: 青铜 阀杆: 黄铜 密封: 金属密封 连接方式: 螺纹丝扣接 口 3. 规格、压力等级 : DN50, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 技术要求: 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装 前检验、清洗、阀门安 装, 试压、安装后调试 及设计文件、招标文件 与相关规范要求的其他 辅助性工作投标人综合	个	3				

			考虑						
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体: 青铜 阀帽: 青铜 阀板: 青铜 阀杆: 黄铜 密封: 金属密封 连接方式: 螺纹丝扣接口 3. 规格、压力等级: DN25, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装前检验、清洗、阀门安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 阀体: 青铜; 阀帽: 青铜; 阀板: 青铜; 阀杆: 黄铜; 密封: 金属密封 3. 规格、压力等级: DN40, 1.6MPa 4. 连接形式: 丝接 5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	3				
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 阀体: 青铜; 阀帽: 青铜; 阀板: 青铜; 阀杆: 黄铜; 密封: 金	个	1				

			属密封 3. 规格、压力等级 :DN32, 1. 6MPa 4. 连接形式:丝接 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:阀体: 青铜; 阀帽: 青铜; 阀板: 青铜; 阀杆: 黄铜; 密封: 金属密封 3. 规格、压力等级 :DN25, 1. 6MPa 4. 连接形式:丝接 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:阀体: 青铜; 阀帽: 青铜; 阀板: 青铜; 阀杆: 黄铜; 密封: 金属密封 3. 规格、压力等级 :DN20, 1. 6MPa 4. 连接形式:丝接 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				

			6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
12	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 材质:铸铜或不锈钢制阀体,其余部份为铸铜制造 3. 规格、压力等级:DN25, 1.6MPa 4. 连接形式:丝接 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
13	031003006001	减压器	1. 名称:先导式可调节减压阀组 2. 材质:阀体: 青铜;阀芯: 不锈钢;弹簧: 不锈钢;膜片: EPDM衬尼龙 3. 规格、压力等级:DN25, 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:含2个可调式减压阀,4个截止阀,2个Y型过滤器,4块压力表,2个可曲挠橡胶接头 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试	组	1				

			压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
14	031001003001	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN80,壁厚 $\delta=2.0\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价	m	12.661				
15	031001003002	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN65,壁厚 $\delta=1.5\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗	m	38.86				

			<p>消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
16	031001003003	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN50, 壁厚 $\delta=1.5\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>	m	55.344				
17	031001003004	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN40, 壁厚 $\delta=1.5\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关</p>	m	24.842				

			<p>的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>						
18	031001003005	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN32,壁厚$\delta=1.5\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>	m	49.979				
19	031001003006	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN25,壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p>	m	71.039				

			<p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>						
20	031001003007	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN20,壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中</p>	m	60.036				

			，不再单独计价						
21	031001003008	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢 给水管 2. 规格:DN15, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连 接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试压、冲 洗消毒 5. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求 6. 工作内容:管道安装 , 管件制作安装, 套管 制作安装, 试压、冲洗 消毒, 刷油, 支架制安 及刷油等安装, 设计、 招标文件要求的其他辅 助性工作投标人综合考 虑 7. 标识系统(文字、流 向指示、颜色等) 详见 技术规格书。费用综合 考虑在此清单报价中 , 不再单独计价	m	80.297				
22	031001003009	不锈钢管	1. 名称:SUS304覆塑不 锈钢给水管 2. 规格:DN25, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连 接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试压、冲 洗消毒 5. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求 6. 工作内容:管道安装 , 管件制作安装, 套管 制作安装, 试压、冲洗 消毒, 刷油, 支架制安 及刷油等安装, 设计、 招标文件要求的其他辅	m	15.58				

			<p>助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
23	031001003010	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN20,壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>	m	63.266				
24	031001003011	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN15,壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	m	585.522				

			6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价						
		室内给水系统（冷水）合计							
		室内给水系统（热水）							
1	031003013005	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:智能远传水表，须能支持远程计费、计量，提供RS485或M-BUS总线接口（Modbus-RTU或CJ/T188协议）等技术，提供多种方式的总线通讯协议，供水表远传使用,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:水表安装，螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
2	031003013006	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:智能远传水表，须能支持远程计费、计量，提供RS485或M-BUS总线接口（Modbus-RTU或	个	2				

			<p>CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容: 水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	031003013007	水表	<p>1. 名称: 智能远传水表</p> <p>2. 型号、规格: DN32</p> <p>3. 连接形式: 螺纹连接</p> <p>4. 技术要求: 智能远传水表, 须能支持远程计费、计量, 提供RS485或M-BUS总线接口 (Modbus-RTU或CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容: 水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
4	031003013008	水表	<p>1. 名称: 智能远传水表</p> <p>2. 型号、规格: DN25</p> <p>3. 连接形式: 螺纹连接</p> <p>4. 技术要求: 智能远传水表, 须能支持远程计费、计量, 提供RS485或M-BUS总线接口 (Modbus-RTU或CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格</p>	个	4				

			<p>书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
5	031003013009	水表	<p>1. 名称:智能远传水表</p> <p>2. 型号、规格:DN20</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 技术要求:智能远传水表, 须能支持远程计费、计量, 提供RS485或M-BUS总线接口 (Modbus-RTU或CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	2				
6	031003013010	水表	<p>1. 名称:智能远传水表</p> <p>2. 型号、规格:DN15</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 技术要求:智能远传水表, 须能支持远程计费、计量, 提供RS485或M-BUS总线接口 (Modbus-RTU或CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	2				

7	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体: 青铜 阀帽: 青铜 阀板: 青铜 阀杆: 黄铜 密封: 金属密封 连接方式: 螺纹丝扣接口 3. 规格、压力等级 : DN50, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装前检验、清洗、阀门安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
8	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体: 青铜 阀帽: 青铜 阀板: 青铜 阀杆: 黄铜 密封: 金属密封 连接方式: 螺纹丝扣接口 3. 规格、压力等级 : DN32, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装前检验、清洗、阀门安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
9	031003001010	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 阀体: 青铜; 阀	个	2				

			帽：青铜；阀板：青铜 ；阀杆：黄铜；密封：金属密封 3. 规格、压力等级：DN40, 1.6MPa 4. 连接形式：丝接 5. 技术要求：符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容：本体安装前检验、清洗、阀门安装，螺纹制作安装，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
10	031003001011	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：阀体：青铜；阀帽：青铜；阀板：青铜；阀杆：黄铜；密封：金属密封 3. 规格、压力等级：DN25, 1.6MPa 4. 连接形式：丝接 5. 技术要求：符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容：本体安装前检验、清洗、阀门安装，螺纹制作安装，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	5				
11	031003001012	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：阀体：青铜；阀帽：青铜；阀板：青铜；阀杆：黄铜；密封：金属密封 3. 规格、压力等级：DN20, 1.6MPa 4. 连接形式：丝接 5. 技术要求：符合相关的国家或行业标准，满	个	2				

			<p>足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
12	031003001013	螺纹阀门	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:阀体: 青铜; 阀帽: 青铜; 阀板: 青铜; 阀杆: 黄铜; 密封: 金属密封</p> <p>3. 规格、压力等级: DN15, 1.6MPa</p> <p>4. 连接形式: 丝接</p> <p>5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容: 本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	2				
13	031003001014	螺纹阀门	<p>1. 类型: 倒流防止器</p> <p>2. 材质: 铸铜或不锈钢制阀体, 其余部份为铸铜制造</p> <p>3. 规格、压力等级: DN25, 1.6MPa</p> <p>4. 连接形式: 丝接</p> <p>5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容: 本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				

14	031003006002	减压器	<p>1. 名称:先导式可调节减压阀组</p> <p>2. 材质:阀体: 青铜;阀芯: 不锈钢;弹簧: 不锈钢;膜片: EPDM衬尼龙</p> <p>3. 规格、压力等级:DN25, 1. 6MPa</p> <p>4. 连接形式:螺纹连接</p> <p>5. 附件配置:含2个可调式减压阀, 4个截止阀, 2个Y型过滤器, 4块压力表, 2个可曲挠橡胶接头</p> <p>6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>7. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	组	1				
15	031003001015	螺纹阀门	<p>1. 类型:平衡阀</p> <p>2. 材质:铜</p> <p>3. 规格、压力等级:DN40, 1. 6MPa</p> <p>4. 连接形式:丝接</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
16	031003001016	螺纹阀门	<p>1. 类型:平衡阀</p> <p>2. 材质:铜</p> <p>3. 规格、压力等级:DN32, 1. 6MPa</p> <p>4. 连接形式:丝接</p>	个	1				

			<p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
17	031006012001	热水器、开水炉	<p>1. 名称:即热式小厨宝</p> <p>5. 5KW</p> <p>2. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
18	031001003012	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN80, 壁厚$\delta=2.0\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>	m	20.988				
19	031001003013	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN65, 壁厚</p>	m	11.961				

			<p>$\delta = 1.5\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>						
20	031001003014	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN50, 壁厚 $\delta = 1.5\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合</p>	m	196.708				

			考虑在此清单报价中，不再单独计价						
21	031001003015	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN40, 壁厚 $\delta=1.5\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价	m	77.76				
22	031001003016	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN32, 壁厚 $\delta=1.5\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、	m	86.347				

			<p>招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
23	031001003017	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN25, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>	m	67.526				
24	031001003018	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN20, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技</p>	m	38.627				

			<p>术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
25	031001003019	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN15,壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>	m	85.242				
26	031001003020	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN25,壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p>	m	6.431				

			<p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>						
27	031001003021	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN20, 壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>	m	26.581				

28	031001003022	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN15,壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>	m	381.063				
29	031208002001	管道绝热	<p>1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m^3,导热系数:$0.036\text{W/m}\cdot\text{K}$)难燃B1级,防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:40mm</p> <p>4. 管道外径:$\Phi 133$以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》</p>	m ³	0.525				

			16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
30	031208002002	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温) 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m ³ , 导热系数:0.036W/m·K) 难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 3. 绝热厚度:30mm 4. 管道外径:Φ57以内 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》 16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m ³	3.388				
31	031208002003	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温) 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m ³ , 导热系数:0.036W/m·K) 难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 3. 绝热厚度:20mm 4. 管道外径:Φ57以内	m ³	0.352				

			<p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
		室内给水系统(热水)合计							
		室内排水系统							
		室内排水系统合计							
		污水排水							
1	031004014029	清扫口铜制品,盖为不锈钢质	<p>1. 名称:清扫口铜制品,盖为不锈钢质</p> <p>2. 型号、规格:DN100</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>5. 设备、主材供应方式:乙供</p>	个	1				
2	031001006001	塑料管	<p>1. 名称:HDPE高密度聚乙烯排水管</p> <p>2. 型号、规格:DN150</p> <p>3. 连接形式:电焊管箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,电熔安装、试压,设计、招</p>	m	16.209				

			标文件要求的其他辅助 性工作投标人综合考虑						
3	031001006002	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚 乙烯排水管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:电焊管箍 连接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 5. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计与招标要求 6. 工作内容:管道安装 , 管件制作安装, 电熔 安装、试压, 设计、招 标文件要求的其他辅助 性工作投标人综合考虑	m	48.241				
4	031001006003	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚 乙烯排水管 2. 型号、规格:DN75 3. 连接形式:电焊管箍 连接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 5. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计与招标要求 6. 工作内容:管道安装 , 管件制作安装, 电熔 安装、试压, 设计、招 标文件要求的其他辅助 性工作投标人综合考虑	m	3.721				
5	031001006004	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚 乙烯排水管 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:电焊管箍 连接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 5. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计与招标要求 6. 工作内容:管道安装 , 管件制作安装, 电熔 安装、试压, 设计、招 标文件要求的其他辅助	m	26.465				

			性工作投标人综合考虑						
		污水排水合计							
		废水排水							
1	031004014030	清扫口铜制品, 盖为不锈钢质	1. 名称:清扫口铜制品, 盖为不锈钢质 2. 型号、规格:DN200 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 设备、主材供应方式:乙供	个	1				
2	031004014031	清扫口铜制品, 盖为不锈钢质	1. 名称:清扫口铜制品, 盖为不锈钢质 2. 型号、规格:DN150 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 设备、主材供应方式:乙供	个	1				
3	031004014032	清扫口铜制品, 盖为不锈钢质	1. 名称:清扫口铜制品, 盖为不锈钢质 2. 型号、规格:DN100 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 设备、主材供应方式:乙供	个	4				
4	031001005001	铸铁管	1. 名称:离心浇筑排水铸铁管 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:不锈钢卡箍连接	m	9.537				

			<p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,止水节,不锈钢卡箍连接安装,管道灌水,管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称,支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>						
5	031001005002	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN150</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管</p>	m	30.057				

			<p>制作安装, 止水节, 不锈钢卡箍连接安装, 管道灌水, 管道油漆, 管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称</p> <p>, 支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中</p> <p>, 不再单独计价</p>						
6	031001005003	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN100</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆, 并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 止水节, 不锈钢卡箍连接安装, 管道灌水, 管道油漆, 管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称</p> <p>, 支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中</p> <p>, 不再单独计价</p>	m	244.22				

7	031001005004	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN75</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,止水节,不锈钢卡箍连接安装,管道灌水,管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称,支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>	m	42.93				
8	031001005005	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN50</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行</p>	m	101.05				

			<p>业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 止水节, 不锈钢卡箍连接安装, 管道灌水, 管道油漆, 管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称, 支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>						
9	031208002004	管道绝热	<p>1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m³, 导热系数:0.036W/m·K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:20mm</p> <p>4. 管道外径:Φ325以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m ³	0.175				

10	031208002005	管道绝热	<p>1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m³, 导热系数:0.036W/m.K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:20mm</p> <p>4. 管道外径:Φ133以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m ³	1.233				
11	031208002006	管道绝热	<p>1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m³, 导热系数:0.036W/m.K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:20mm</p> <p>4. 管道外径:Φ57以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温</p>	m ³	0.133				

			、防结露及伴热》 16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		废水排水合计							
		通气排水							
1	031001006005	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚乙烯排水管 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:电焊管箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,电熔安装、试压,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	1.644				
2	031001005006	铸铁管	1. 名称:离心浇筑排水铸铁管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:不锈钢卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,止水节,不锈钢卡箍连接安装,管	m	0.93				

			<p>道灌水, 管道油漆, 管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称, 支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>						
3	031001005007	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN50</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆, 并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 止水节, 不锈钢卡箍连接安装, 管道灌水, 管道油漆, 管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称, 支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>	m	119.29				
4	031208002007	管道绝热	<p>1. 名称:悬吊管设置防</p>	m3	0.008				

			<p>结露或防结冻保温(冷) (包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种: 闭孔橡塑(最小密度: 50kg/m³, 导热系数: 0.036W/m·K) 难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度: 20mm</p> <p>4. 管道外径: $\Phi 133$以内</p> <p>5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容: 运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
5	031208002008	管道绝热	<p>1. 名称: 悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷) (包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种: 闭孔橡塑(最小密度: 50kg/m³, 导热系数: 0.036W/m·K) 难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度: 20mm</p> <p>4. 管道外径: $\Phi 57$以内</p> <p>5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》</p>	m ³	0.514				

			16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		通气排水合计							
		压力废水排水							
1	030109001001	污水提升器	1. 名称:污水提升器 2. 规格:24, 0.3KW 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 4. 工作内容:污水提升器安装,控制箱安装、附件安装、调试,控制箱至设备的管线安装、设备电动机检查接线、接地,减震基础制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
2	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:内涂塑外镀锌钢管 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,支架制作安装,卡箍安装,试压、冲洗,刷油及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价	m	24.446				
		压力废水排水合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费	QRG	30				按该部分人 工费的30%计 算
2	QTFY000000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25954.17		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	6690.97		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		32645.14		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	25954.17	
合计			25954.17	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程-希尔顿酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室内给水系统							
		室内给水系统合计							
		室内给水系统（冷水）							
1	031003013011	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰 4. 技术要求:智能远传水表，须能支持远程计费、计量，提供RS485或M-BUS总线接口（Modbus-RTU或CJ/T188协议）等技术，提供多种方式的总线通讯协议，供水表远传使用,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:水表安装，法兰制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
2	031003013012	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:智能远传水表，须能支持远程计费、计量，提供RS485或M-BUS总线接口（Modbus-RTU或CJ/T188协议）等技术，提供多种方式的总线通讯协议，供水表远传	个	3				

			<p>使用,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	031003013013	水表	<p>1. 名称:智能远传水表</p> <p>2. 型号、规格:DN40</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 技术要求:智能远传水表, 须能支持远程计费、计量, 提供RS485或M-BUS总线接口 (Modbus-RTU或CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	3				
4	031003013014	水表	<p>1. 名称:智能远传水表</p> <p>2. 型号、规格:DN32</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 技术要求:智能远传水表, 须能支持远程计费、计量, 提供RS485或M-BUS总线接口 (Modbus-RTU或CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计</p>	个	1				

			、招标文件要求的其他 辅助性工作投标人综合 考虑						
5	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体: 球墨铸铁 , 环氧树脂喷涂, 阀板 : 铸铁铸铁包EPDM, 阀杆 : 不锈钢2Cr13以上。 阀杆密封: NBR丁晴橡 胶O形圈; 阀盖密封 : NBR丁晴橡胶O形圈 3. 规格、压力等级 : DN65, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 技术要求: 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装 前检验、清洗、阀门安 装, 法兰制作安装, 试 压、安装后调试及设计 文件、招标文件与相关 规范要求的其他辅助性 工作投标人综合考虑	个	2				
6	031003001017	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体: 青铜 阀帽: 青铜 阀板: 青铜 阀杆: 黄铜 密封: 金属密封 连接方式: 螺纹丝扣接 口 3. 规格、压力等级 : DN50, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 技术要求: 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装 前检验、清洗、阀门安 装, 试压、安装后调试 及设计文件、招标文件 与相关规范要求的其他 辅助性工作投标人综合	个	7				

			考虑						
7	031003001018	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体: 青铜 阀帽: 青铜 阀板: 青铜 阀杆: 黄铜 密封: 金属密封 连接方式: 螺纹丝扣接口 3. 规格、压力等级: DN40, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装前检验、清洗、阀门安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
8	031003001019	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体: 青铜 阀帽: 青铜 阀板: 青铜 阀杆: 黄铜 密封: 金属密封 连接方式: 螺纹丝扣接口 3. 规格、压力等级: DN25, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装前检验、清洗、阀门安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
9	031003001020	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀	个	1				

			<p>2. 材质:阀体: 青铜;阀帽: 青铜;阀板: 青铜;阀杆: 黄铜;密封: 金属密封</p> <p>3. 规格、压力等级:DN50, 1. 6MPa</p> <p>4. 连接形式:丝接</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
10	031003001021	螺纹阀门	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:阀体: 青铜;阀帽: 青铜;阀板: 青铜;阀杆: 黄铜;密封: 金属密封</p> <p>3. 规格、压力等级:DN32, 1. 6MPa</p> <p>4. 连接形式:丝接</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	4				
11	031003001022	螺纹阀门	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:阀体: 青铜;阀帽: 青铜;阀板: 青铜;阀杆: 黄铜;密封: 金属密封</p> <p>3. 规格、压力等级:DN25, 1. 6MPa</p> <p>4. 连接形式:丝接</p> <p>5. 技术要求:符合相关</p>	个	12				

			<p>的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
12	031003001023	螺纹阀门	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:阀体: 青铜; 阀帽: 青铜; 阀板: 青铜; 阀杆: 黄铜; 密封: 金属密封</p> <p>3. 规格、压力等级:DN20, 1.6MPa</p> <p>4. 连接形式:丝接</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	2				
13	031003001024	螺纹阀门	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:阀体: 青铜; 阀帽: 青铜; 阀板: 青铜; 阀杆: 黄铜; 密封: 金属密封</p> <p>3. 规格、压力等级:DN15, 1.6MPa</p> <p>4. 连接形式:丝接</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关</p>	个	2				

			规范要求的其他辅助性 工作投标人综合考虑						
14	031003006003	减压器	1. 名称:先导式可调节减压阀组 2. 材质:阀体: 青铜;阀芯: 不锈钢;弹簧: 不锈钢;膜片: EPDM衬尼龙 3. 规格、压力等级:DN50, 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:含2个可调式减压阀,4个截止阀,2个Y型过滤器,4块压力表,2个可曲挠橡胶接头 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	组	2				
15	031003006004	减压器	1. 名称:先导式可调节减压阀组 2. 材质:阀体: 青铜;阀芯: 不锈钢;弹簧: 不锈钢;膜片: EPDM衬尼龙 3. 规格、压力等级:DN25, 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:含2个可调式减压阀,4个截止阀,2个Y型过滤器,4块压力表,2个可曲挠橡胶接头 6. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容:本体安装	组	1				

			前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
16	031003006005	减压器	1. 名称: 先导式可调节减压阀组 2. 材质: 阀体: 青铜; 阀芯: 不锈钢; 弹簧: 不锈钢; 膜片: EPDM衬尼龙 3. 规格、压力等级: DN20, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 附件配置: 含2个可调式减压阀, 4个截止阀, 2个Y型过滤器, 4块压力表, 2个可曲挠橡胶接头 6. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 7. 工作内容: 本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	组	1				
17	031004014033	给、排水附(配)件	1. 名称: 皮带水龙头 2. 材质: 黄铜镀铬 3. 型号、规格: DN32 4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容: 本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
18	031003001025	螺纹阀门	1. 类型: 橡胶瓣止回阀 2. 材质: 阀体: 青铜, 阀板: 丁晴橡胶, 阀杆: 不锈钢304, O型橡胶	个	2				

			圈材质为乙丙橡胶 3. 规格、压力等级 :DN15, 1. 6MPa 4. 连接形式:丝接 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
19	031003001026	螺纹阀门	1. 名称:真空破坏器 2. 规格、压力等级 :DN32, 1. 6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
20	031001003023	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN80, 壁厚 $\delta=2.0\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗	m	1.1				

			消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价						
21	031001003024	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN65, 壁厚 $\delta=1.5\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价	m	14.85				
22	031001003025	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN50, 壁厚 $\delta=1.5\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关	m	107.99				

			<p>的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>						
23	031001003026	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN40,壁厚$\delta=1.5\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>	m	49.001				
24	031001003027	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN32,壁厚$\delta=1.5\text{mm}$</p>	m	123.663				

			<p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>						
25	031001003028	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN25, 壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中</p>	m	919.799				

			，不再单独计价						
26	031001003029	不锈钢管	1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管 2. 规格:DN20,壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价	m	824.56				
27	031001003030	不锈钢管	1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管 2. 规格:DN15,壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅	m	1228.299				

			<p>助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
28	031208002009	管道绝热	<p>1. 名称:精装天花内悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)（包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温）</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m³, 导热系数:0.036W/m.K) 难燃B1级，防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:10mm</p> <p>4. 管道外径: φ 133以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m ³	0.045				
29	031208002010	管道绝热	<p>1. 名称:精装天花内悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)（包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温）</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m³, 导热系数:0.036W/m.K) 难燃B1级，防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:10mm</p>	m ³	3.316				

			4. 管道外径: $\phi 57$ 以内 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》 16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		室内给水系统(冷水)合计							
		室内给水系统(热水)							
1	031003013015	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:智能远传水表,须能支持远程计费、计量,提供RS485或M-BUS总线接口(Modbus-RTU或CJ/T188协议)等技术,提供多种方式的总线通讯协议,供水表远传使用,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:水表安装,螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
2	031003013016	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:智能远传水表,须能支持远程计费、计量,提供	个	2				

			<p>RS485或M-BUS总线接口（Modbus-RTU或CJ/T188协议）等技术，提供多种方式的总线通讯协议，供水表远传使用,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装，螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	031003013017	水表	<p>1. 名称:智能远传水表</p> <p>2. 型号、规格:DN32</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 技术要求:智能远传水表，须能支持远程计费、计量，提供RS485或M-BUS总线接口（Modbus-RTU或CJ/T188协议）等技术，提供多种方式的总线通讯协议，供水表远传使用,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装，螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	3				
4	031003013018	水表	<p>1. 名称:智能远传水表</p> <p>2. 型号、规格:DN25</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 技术要求:智能远传水表，须能支持远程计费、计量，提供RS485或M-BUS总线接口（Modbus-RTU或CJ/T188协议）等技术，提供多种方式的总线通讯协议，供水表远传使用,符合相关的国家</p>	个	1				

			或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
5	031003013019	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:智能远传水表, 须能支持远程计费、计量, 提供RS485或M-BUS总线接口 (Modbus-RTU或CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
6	031003013020	水表	1. 名称:智能远传水表 2. 型号、规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 技术要求:智能远传水表, 须能支持远程计费、计量, 提供RS485或M-BUS总线接口 (Modbus-RTU或CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他	个	1				

			辅助性工作投标人综合考虑						
7	031003001027	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体: 青铜 阀帽: 青铜 阀板: 青铜 阀杆: 黄铜 密封: 金属密封 连接方式: 螺纹丝扣接口 3. 规格、压力等级: DN50, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装前检验、清洗、阀门安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
8	031003001028	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体: 青铜 阀帽: 青铜 阀板: 青铜 阀杆: 黄铜 密封: 金属密封 连接方式: 螺纹丝扣接口 3. 规格、压力等级: DN32, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装前检验、清洗、阀门安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				

9	031003001029	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:阀体: 青铜;阀帽: 青铜;阀板: 青铜;阀杆: 黄铜;密封: 金属密封 3. 规格、压力等级:DN40, 1. 6MPa 4. 连接形式:丝接 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
10	031003001030	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:阀体: 青铜;阀帽: 青铜;阀板: 青铜;阀杆: 黄铜;密封: 金属密封 3. 规格、压力等级:DN32, 1. 6MPa 4. 连接形式:丝接 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
11	031003001031	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:阀体: 青铜;阀帽: 青铜;阀板: 青铜;阀杆: 黄铜;密封: 金属密封 3. 规格、压力等级:DN25, 1. 6MPa 4. 连接形式:丝接	个	13				

			<p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
12	031003001032	螺纹阀门	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:阀体: 青铜;阀帽: 青铜;阀板: 青铜;阀杆: 黄铜;密封: 金属密封</p> <p>3. 规格、压力等级:DN20, 1. 6MPa</p> <p>4. 连接形式:丝接</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	7				
13	031003001033	螺纹阀门	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:阀体: 青铜;阀帽: 青铜;阀板: 青铜;阀杆: 黄铜;密封: 金属密封</p> <p>3. 规格、压力等级:DN15, 1. 6MPa</p> <p>4. 连接形式:丝接</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计</p>	个	18				

			文件、招标文件与相关 规范要求的其他辅助性 工作投标人综合考虑						
14	031003001034	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级 :DN32, 1. 6MPa 4. 连接形式:丝接 5. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求 6. 工作内容:本体安装 前检验、清洗、阀门安 装, 螺纹制作安装, 试 压、安装后调试及设计 文件、招标文件与相关 规范要求的其他辅助性 工作投标人综合考虑	个	2				
15	031001003031	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢 给水管 2. 规格:DN65, 壁厚 $\delta = 1.5\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连 接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试压、冲 洗消毒 5. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求 6. 工作内容:管道安装 , 管件制作安装, 套管 制作安装, 试压、冲洗 消毒, 刷油, 支架制安 及刷油等安装, 设计、 招标文件要求的其他辅 助性工作投标人综合考 虑 7. 标识系统(文字、流 向指示、颜色等)详见 技术规格书。费用综合 考虑在此清单报价中 , 不再单独计价	m	0.4				
16	031001003032	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢	m	85.088				

			<p>给水管</p> <p>2. 规格:DN50, 壁厚 $\delta = 1.5\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>						
17	031001003033	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN40, 壁厚 $\delta = 1.5\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流</p>	m	115.499				

			向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价						
18	031001003034	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN32, 壁厚 $\delta=1.5\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价	m	198.108				
19	031001003035	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN25, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗	m	950.789				

			消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价						
20	031001003036	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN20, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价	m	813.614				
21	031001003037	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN15, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关	m	2434.082				

			<p>的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>						
22	031001003038	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN25,壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>	m	14.131				
23	031001003039	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN20,壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p>	m	4.23				

			<p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>						
24	031001003040	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN15, 壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中</p>	m	2039.735				

			，不再单独计价						
25	031208002011	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温) 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m3, 导热系数:0.036W/m.K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 3. 绝热厚度:40mm 4. 管道外径: ϕ 133以内 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m3	0.006				
26	031208002012	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温) 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m3, 导热系数:0.036W/m.K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 3. 绝热厚度:30mm 4. 管道外径: ϕ 57以内 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法	m3	9.026				

			详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》 16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
27	031208002013	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温) 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m ³ , 导热系数:0.036W/m·K) 难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 3. 绝热厚度:20mm 4. 管道外径:Φ57以内 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》 16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m ³	9.135				
		室内给水系统(热水)合计							
		室内排水系统							
		室内排水系统合计							
		污水排水							
1	031004014034	清扫口铜制品, 盖为不锈钢质	1. 名称:清扫口铜制品, 盖为不锈钢质 2. 型号、规格:DN200	个	1				

			3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 设备、主材供应方式:乙供						
2	031006012002	热水器、开水炉	1. 名称:即热式小厨宝 5. 5KW 2. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 3. 工作内容:本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	19				
3	031006012003	热水器、开水炉	1. 名称:热水器 2. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 3. 工作内容:本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	4				
4	031001005008	铸铁管	1. 名称:离心浇筑排水铸铁管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:不锈钢卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装	m	46.318				

			<p>，管件制作安装，套管制作安装，止水节，不锈钢卡箍连接安装，管道灌水，管道油漆，管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称</p> <p>，支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
5	031001005009	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN100</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆，并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定，符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，止水节，不锈钢卡箍连接安装，管道灌水，管道油漆，管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称</p> <p>，支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中</p>	m	1306.39				

			，不再单独计价						
6	031001005010	铸铁管	1. 名称:离心浇筑排水铸铁管 2. 材质、规格:DN75 3. 连接形式:不锈钢卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,止水节,不锈钢卡箍连接安装,管道灌水,管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称,支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价	m	11.15				
7	031001005011	铸铁管	1. 名称:离心浇筑排水铸铁管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:不锈钢卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》	m	74.78				

			<p>GB/T12772的有关规定，符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，止水节，不锈钢卡箍连接安装，管道灌水，管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称，支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
8	031001006006	塑料管	<p>1. 名称:HDPE高密度聚乙烯排水管</p> <p>2. 型号、规格:DN150</p> <p>3. 连接形式:电焊管箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，电熔安装、试压，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	13.305				
9	031001006007	塑料管	<p>1. 名称:HDPE高密度聚乙烯排水管</p> <p>2. 型号、规格:DN100</p> <p>3. 连接形式:电焊管箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p>	m	84.757				

			6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 电熔安装、试压, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
10	031001006008	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚乙烯排水管 2. 型号、规格:DN75 3. 连接形式:电焊管箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 电熔安装、试压, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	1.775				
11	031001006009	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚乙烯排水管 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:电焊管箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 电熔安装、试压, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	24.617				
12	031208002014	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温) 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m ³ , 导热系数:0.036W/m.K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔	m ³	0.4				

			3. 绝热厚度:20mm 4. 管道外径: Φ 325以内 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
13	031208002015	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温) 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m ³ , 导热系数:0.036W/m·K) 难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 3. 绝热厚度:20mm 4. 管道外径: Φ 133以内 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m3	8.918				
14	031208002016	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管	m3	0.205				

			<p>道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m³, 导热系数:0.036W/m.K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:20mm</p> <p>4. 管道外径:Φ57以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
		污水排水合计							
		废水排水							
1	031001005012	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN200</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆, 并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 止水节, 不</p>	m	0.858				

			<p>锈钢卡箍连接安装,管道灌水,管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称,支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7.标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>						
2	031001005013	铸铁管	<p>1.名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2.材质、规格:DN150</p> <p>3.连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5.技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6.工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,止水节,不锈钢卡箍连接安装,管道灌水,管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称,支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7.标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>	m	81.066				

3	031001005014	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN100</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,止水节,不锈钢卡箍连接安装,管道灌水,管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称,支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>	m	656.75				
4	031001005015	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN75</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行</p>	m	662.53				

			<p>业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 止水节, 不锈钢卡箍连接安装, 管道灌水, 管道油漆, 管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称, 支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>						
5	031001005016	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN50</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 止水节, 不锈钢卡箍连接安装, 管道灌水, 管道油漆, 管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称, 支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	1680.1				

			7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价						
6	031001006010	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚乙烯排水管 2. 型号、规格:DN200 3. 连接形式:电焊管箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，电熔安装、试压，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	65.777				
7	031001006011	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚乙烯排水管 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:电焊管箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，电熔安装、试压，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	44.758				
8	031001006012	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚乙烯排水管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:电焊管箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6. 工作内容:管道安装	m	105.473				

			，管件制作安装，电熔安装、试压，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
9	031001006013	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚乙烯排水管 2. 型号、规格:DN75 3. 连接形式:电焊管箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，电熔安装、试压，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	14.351				
10	031001006014	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚乙烯排水管 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:电焊管箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，电熔安装、试压，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	196.636				
11	031208002017	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温) 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m ³ , 导热系数:0.036W/m.K)难燃B1级，防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 3. 绝热厚度:20mm	m ³	0.8				

			<p>4. 管道外径: $\phi 325$以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
12	031208002018	管道绝热	<p>1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m³, 导热系数:0.036W/m·K)难燃B1级,防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:20mm</p> <p>4. 管道外径: $\phi 133$以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m3	8.982				
13	031208002019	管道绝热	<p>1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等</p>	m3	4.548				

			<p>的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种: 闭孔橡塑(最小密度: 50kg/m³, 导热系数: 0.036W/m·K) 难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度: 20mm</p> <p>4. 管道外径: $\Phi 57$以内</p> <p>5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容: 运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
		废水排水合计							
		通气排水							
1	031001005017	铸铁管	<p>1. 名称: 离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格: DN100</p> <p>3. 连接形式: 不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验</p> <p>5. 技术要求: 内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆, 并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容: 管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 止水节, 不锈钢卡箍连接安装, 管</p>	m	121.56				

			<p>道灌水，管道油漆，管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称，支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
2	031001005018	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN75</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆，并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定，符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，止水节，不锈钢卡箍连接安装，管道灌水，管道油漆，管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称，支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>	m	1.79				
3	031001005019	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水</p>	m	1070.81				

			<p>铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN50</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,止水节,不锈钢卡箍连接安装,管道灌水,管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称,支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>						
4	031001006015	塑料管	<p>1. 名称:HDPE高密度聚乙烯排水管</p> <p>2. 型号、规格:DN50</p> <p>3. 连接形式:电焊管箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,电熔安装、试压,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	67.43				

5	031208002020	管道绝热	<p>1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m³, 导热系数:0.036W/m.K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:20mm</p> <p>4. 管道外径:Φ133以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m ³	1.036				
6	031208002021	管道绝热	<p>1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m³, 导热系数:0.036W/m.K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:20mm</p> <p>4. 管道外径:Φ57以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温</p>	m ³	1.254				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程-希尔顿酒店

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY000000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上给排水工程-希尔顿酒店

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	146562.97		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	40462.5		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		187025.47		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上给排水工程-希尔顿酒店

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	146562.97	
合计			146562.97	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上给排水工程-希尔顿酒店

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上给排水工程-希尔顿酒店

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地上给排水工程-希尔顿酒店

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地上给排水工程-希尔顿酒店

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上给排水工程-希尔顿酒店

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程-花园酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室内给水系统							
		室内给水系统合计							
		室内给水系统（冷水）							
1	031003001035	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体: 青铜 阀帽: 青铜 阀板: 青铜 阀杆: 黄铜 密封: 金属密封 连接方式: 螺纹丝扣接口 3. 规格、压力等级: DN25, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容: 本体安装前检验、清洗、阀门安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
2	031003001036	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 阀体: 青铜; 阀帽: 青铜; 阀板: 青铜; 阀杆: 黄铜; 密封: 金属密封 3. 规格、压力等级: DN25, 1.6MPa 4. 连接形式: 丝接 5. 技术要求: 符合相关	个	2				

			<p>的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装,螺纹制作安装,试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	031001003041	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN50,壁厚$\delta=1.5\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>	m	13.038				
4	031001003042	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN40,壁厚$\delta=1.5\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关</p>	m	9.073				

			<p>的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>						
5	031001003043	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN32,壁厚$\delta=1.5\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价</p>	m	34.338				
6	031001003044	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN25,壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p>	m	1312.821				

			<p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>						
7	031001003045	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN20, 壁厚$\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中</p>	m	388.177				

			，不再单独计价						
8	031001003046	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢 给水管 2. 规格:DN15, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连 接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试压、冲 洗消毒 5. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求 6. 工作内容:管道安装 , 管件制作安装, 套管 制作安装, 试压、冲洗 消毒, 刷油, 支架制安 及刷油等安装, 设计、 招标文件要求的其他辅 助性工作投标人综合考 虑 7. 标识系统(文字、流 向指示、颜色等)详见 技术规格书。费用综合 考虑在此清单报价中 , 不再单独计价	m	863.853				
9	031001003047	不锈钢管	1. 名称:SUS304覆塑不 锈钢给水管 2. 规格:DN25, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连 接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试压、冲 洗消毒 5. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求 6. 工作内容:管道安装 , 管件制作安装, 套管 制作安装, 试压、冲洗 消毒, 刷油, 支架制安 及刷油等安装, 设计、 招标文件要求的其他辅	m	4.002				

			<p>助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
10	031001003048	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN20, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>	m	6.507				
11	031001003049	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN15, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	m	1908.862				

			<p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>						
12	031208002022	管道绝热	<p>1. 名称:精装天花内悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m³, 导热系数:0.036W/m·K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:10mm</p> <p>4. 管道外径:Φ57以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m ³	2.278				
		室内给水系统(冷水)合计							
		室内给水系统(热水)							
1	031003013021	水表	1. 名称:智能远传水表	个	1				

			<p>2. 型号、规格:DN20</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 技术要求:智能远传水表, 须能支持远程计费、计量, 提供RS485或M-BUS总线接口 (Modbus-RTU或CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
2	031003013022	水表	<p>1. 名称:智能远传水表</p> <p>2. 型号、规格:DN15</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>4. 技术要求:智能远传水表, 须能支持远程计费、计量, 提供RS485或M-BUS总线接口 (Modbus-RTU或CJ/T188协议) 等技术, 提供多种方式的总线通讯协议, 供水表远传使用, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>5. 工作内容:水表安装, 螺纹制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
3	031003001037	螺纹阀门	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:阀体: 青铜; 阀帽: 青铜; 阀板: 青铜; 阀杆: 黄铜; 密封: 金属密封</p> <p>3. 规格、压力等级:DN20, 1.6MPa</p>	个	1				

			<p>4. 连接形式:丝接</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
4	031003001038	螺纹阀门	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:阀体: 青铜; 阀帽: 青铜; 阀板: 青铜; 阀杆: 黄铜; 密封: 金属密封</p> <p>3. 规格、压力等级:DN15, 1.6MPa</p> <p>4. 连接形式:丝接</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
5	031003001039	螺纹阀门	<p>1. 类型:平衡阀</p> <p>2. 材质:铜</p> <p>3. 规格、压力等级:DN20, 1.6MPa</p> <p>4. 连接形式:丝接</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作</p>	个	2				

			工作投标人综合考虑						
6	031001003050	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN40,壁厚 $\delta=1.5\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价	m	50.666				
7	031001003051	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢给水管 2. 规格:DN25,壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,试压、冲洗消毒,刷油,支架制安及刷油等安装,设计、招标文件要求的其他辅	m	143.661				

			<p>助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
8	031001003052	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN20, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，试压、冲洗消毒，刷油，支架制安及刷油等安装，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>	m	1937.69 5				
9	031001003053	不锈钢管	<p>1. 名称:SUS304不锈钢给水管</p> <p>2. 规格:DN15, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$</p> <p>3. 连接形式:卡压式连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	m	1859.13 2				

			6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价						
10	031001003054	不锈钢管	1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管 2. 规格:DN20, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、冲洗消毒 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价	m	1.532				
11	031001003055	不锈钢管	1. 名称:SUS304覆塑不锈钢给水管 2. 规格:DN15, 壁厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设	m	1185.377				

			<p>计要求:水压试压、冲洗消毒</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 试压、冲洗消毒, 刷油, 支架制安及刷油等安装, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>						
12	031208002023	管道绝热	<p>1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m³, 导热系数:0.036W/m·K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:20mm</p> <p>4. 管道外径:Φ57以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m3	12.324				

		室内给水系统（热水）合计							
		室内排水系统							
		室内排水系统合计							
		污水排水							
1	031006012004	热水器、开水炉	1. 名称:即热式小厨宝 5.5KW 2. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 3. 工作内容:本体安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
2	031001005020	铸铁管	1. 名称:离心浇筑排水铸铁管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:不锈钢卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,止水节,不锈钢卡箍连接安装,管道灌水,管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称,支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见	m	763.42				

			技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价						
3	031001005021	铸铁管	1. 名称:离心浇筑排水铸铁管 2. 材质、规格:DN75 3. 连接形式:不锈钢卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,止水节,不锈钢卡箍连接安装,管道灌水,管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称,支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价	m	0.74				
4	031001005022	铸铁管	1. 名称:离心浇筑排水铸铁管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:不锈钢卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标	m	38.59				

			<p>准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定，符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，止水节，不锈钢卡箍连接安装，管道灌水，管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称，支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
5	031208002024	管道绝热	<p>1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)（包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温）</p> <p>2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m³, 导热系数:0.036W/m.K)难燃B1级，防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度:20mm</p> <p>4. 管道外径:Φ133以内</p> <p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎</p>	m ³	4.359				

			、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
6	031208002025	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温) 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m ³ , 导热系数:0.036W/m·K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 3. 绝热厚度:20mm 4. 管道外径:Φ57以内 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m ³	0.089				
		污水排水合计							
		废水排水							
1	031001005023	铸铁管	1. 名称:离心浇筑排水铸铁管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:不锈钢卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定	m	9.451				

			<p>，符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，止水节，不锈钢卡箍连接安装，管道灌水，管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称，支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
2	031001005024	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN100</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定，符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装，管件制作安装，套管制作安装，止水节，不锈钢卡箍连接安装，管道灌水，管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称，支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投</p>	m	632.75				

			<p>标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>						
3	031001005025	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN75</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,止水节,不锈钢卡箍连接安装,管道灌水,管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称,支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作</p> <p>标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价</p>	m	505.87				
4	031001005026	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN50</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p>	m	1363.88				

			<p>5. 技术要求: 内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆, 并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容: 管道安装, 管件制作安装, 套管制作安装, 止水节, 不锈钢卡箍连接安装, 管道灌水, 管道油漆, 管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称, 支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价</p>						
5	031208002026	管道绝热	<p>1. 名称: 悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温)</p> <p>2. 绝热材料品种: 闭孔橡塑(最小密度: 50kg/m³, 导热系数: 0.036W/m·K) 难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔</p> <p>3. 绝热厚度: 20mm</p> <p>4. 管道外径: Φ 325以内</p> <p>5. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》</p>	m ³	0.114				

			16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
6	031208002027	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温) 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m ³ , 导热系数:0.036W/m·K) 难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 3. 绝热厚度:20mm 4. 管道外径:Φ133以内 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求, 防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》 16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m ³	8.564				
7	031208002028	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温) 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m ³ , 导热系数:0.036W/m·K) 难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 3. 绝热厚度:20mm 4. 管道外径:Φ57以内	m ³	2.348				

			<p>5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401</p> <p>6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
		废水排水合计							
		通气排水							
1	031001005027	铸铁管	<p>1. 名称:离心浇筑排水铸铁管</p> <p>2. 材质、规格:DN50</p> <p>3. 连接形式:不锈钢卡箍连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>5. 技术要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772的有关规定,符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>6. 工作内容:管道安装,管件制作安装,套管制作安装,止水节,不锈钢卡箍连接安装,管道灌水,管道油漆,管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称,支架制作安装及油漆等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见</p>	m	13.1				

			技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价						
2	031208002029	管道绝热	1. 名称:悬吊管设置防结露或防结冻保温(冷)(包括但不限于与管道连接的管件、阀门等的保温) 2. 绝热材料品种:闭孔橡塑(最小密度:50kg/m ³ , 导热系数:0.036W/m·K)难燃B1级, 防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 3. 绝热厚度:20mm 4. 管道外径:Φ57以内 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计图集《管道和设备保温、防结露及伴热》16S401 6. 工作内容:运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m ³	0.007				
		通气排水合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007004	高层施工增加		项	1				
2	031301017005	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上给排水工程-花园酒店

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY000000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上给排水工程-花园酒店

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	104194.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	29919.87		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		134114.85		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上给排水工程-花园酒店

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	104194.98	
合计			104194.98	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上给排水工程-花园酒店

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上给排水工程-花园酒店

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地上给排水工程-花园酒店

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地上给排水工程-花园酒店

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上给排水工程-花园酒店

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分电气工程-希尔顿酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		低压电缆、电线、配管							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJ(F)Y-B1(t0, d0)-4x70+1x35mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 6. 工作内容:应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	42				
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJ(F)Y-B1(t0, d0)-4x50+1x25mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 6. 工作内容:应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	80.81				
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJ(F)Y-B1(t0, d0)-4x35+1x16mm2 3. 敷设方式:综合考虑	m	69.3				

			4. 电压等级 (kV) : 1kV 5. 技术参数及要求: 应满足设计与招标要求 6. 工作内容: 应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
4	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZA-YJ (F) Y-B1 (t0, d0) - 4x25+1x16mm ² 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 电压等级 (kV) : 1kV 5. 技术参数及要求: 应满足设计与招标要求 6. 工作内容: 应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	44.19				
5	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZA-YJ (F) Y-B1 (t0, d0) - 5x16mm ² 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 电压等级 (kV) : 1kV 5. 技术参数及要求: 应满足设计与招标要求 6. 工作内容: 应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	242.42				
6	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZA-YJ (F) Y-B1 (t0, d0) - 5x10mm ² 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 电压等级 (kV) : 1kV 5. 技术参数及要求: 应满足设计与招标要求 6. 工作内容: 应包括本	m	322.82				

			体安装, 电缆头制作、 安装, 防火封堵, 调试及 设计、招标文件要求的 其他辅助性工作投标人 综合考虑						
7	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZA- YJ(F)Y-B1(t0, d0)- 5x6mm ² 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 技术参数及要求: 应 满足设计与招标要求 6. 工作内容: 应包括本 体安装, 电缆头制作、 安装, 防火封堵, 调试及 设计、招标文件要求的 其他辅助性工作投标人 综合考虑	m	195.81				
8	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB- YJ(F)Y-B1(t0, d0)- 5x16mm ² 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 技术参数及要求: 应 满足设计与招标要求 6. 工作内容: 应包括本 体安装, 电缆头制作、 安装, 防火封堵, 调试及 设计、招标文件要求的 其他辅助性工作投标人 综合考虑	m	128.7				
9	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号、规格: WDZC- BYJ(F)-B1(t0, d0)- 1.0mm ² 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 技术参数及要求: 应 满足设计与招标要求 5. 工作内容: 应包括安 装、电气接线、调试及 设计、招标文件要求的 其他辅助性工作投标人 综合考虑	m	17775.3 3				

10	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	74539.44				
11	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-4mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	60798.56				
12	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-6mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	331.31				
13	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-10mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要	m	5137.27				

			求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
14	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-16mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	100				
15	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-25mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	100				
16	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ(F)-B1(t0, d0)-1.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	2699.8				
17	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ(F)-B1(t0, d0)-2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求	m	159422.48				

			5. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
18	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ(F)-B1(t0, d0)-4mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	23658.64				
19	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ(F)-B1(t0, d0)-6mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	11394.01				
20	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ(F)-B1(t0, d0)-10mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	24776.94				
21	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ(F)-B1(t0, d0)-16mm ²	m	9282.36				

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
22	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZC-RYYP-2x1.0mm ² 4. 配线部位:综合考虑 5. 技术参数及要求:燃烧等级综合考虑,满足设计及招标文件要求 6. 工作内容:应包括本体安装,电缆头制作、安装,防火封堵,调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	2401.14				
23	030411001001	配管	1. 名称:热浸镀锌电线钢导管 2. 规格:SC80 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复),投标人结合图纸综合考虑,不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	35.91				
24	030411001002	配管	1. 名称:热浸镀锌电线钢导管 2. 规格:SC65 3. 敷设方式:综合考虑	m	37.19				

			<p>4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
25	030411001003	配管	<p>1. 名称:热浸镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:SC50</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	31.85				
26	030411001004	配管	<p>1. 名称:热浸镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:SC40</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电</p>	m	123.07				

			线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
27	030411001005	配管	1. 名称:热浸镀锌电线钢导管 2. 规格:SC32 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	470.55				
28	030411001006	配管	1. 名称:热浸镀锌电线钢导管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑	m	3877.68				

			，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
29	030411001007	配管	1. 名称:热浸镀锌电线钢导管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复)，投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	5700.03				
30	030411001008	配管	1. 名称:热镀锌电线钢导管 2. 规格:JDG50 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复)，投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	19.14				
31	030411001009	配管	1. 名称:热镀锌电线钢导管	m	286.73				

			<p>2. 规格:JDG40</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复),投标人结合图纸综合考虑,不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
32	030411001010	配管	<p>1. 名称:热镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:JDG32</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复),投标人结合图纸综合考虑,不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	935.11				
33	030411001011	配管	<p>1. 名称:热镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:JDG25</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中</p>	m	13273.63				

			<p>，不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
34	030411001012	配管	<p>1. 名称:热镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:JDG20</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	40673.52				
35	030411001013	配管	<p>1. 名称:可挠金属软管</p> <p>2. 规格:KNG20</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求</p> <p>5. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>6. 工作内容:应包括管道敷设,接地、穿引线、刷漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工</p>	m	7949.55				

			作投标人综合考虑						
		低压电缆、电线、配管合计							
		桥架、线槽							
1	030411003001	桥架	<p>1. 名称:节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架</p> <p>2. 型号、规格:CT-100x100mm</p> <p>3. 技术参数及要求:厚度、强度、刚度、抗腐蚀、防火和稳定性及材料等要求, 应满足设计、技术规格书与招标文件要求</p> <p>4. 客房走廊所有桥架或线槽内预留一根穿线钢丝绳, 费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。</p> <p>5. 标识系统(文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。</p> <p>6. 工作内容:应包括本体及附件安装, 支吊架(包含不限于加设的反支撑、转换支吊架)制作、安装、除锈及刷(喷)油漆, 防火封堵, 接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	200				
2	030411003002	桥架	<p>1. 名称:节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架</p> <p>2. 型号、规格:CT-200x100mm</p> <p>3. 技术参数及要求:厚度、强度、刚度、抗腐蚀、防火和稳定性及材料等要求, 应满足设计、技术规格书与招标文件要求</p>	m	660.57				

			<p>4. 客房走廊所有桥架或线槽内预留一根穿线钢丝绳，费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>5. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>6. 工作内容:应包括本体及附件安装, 支吊架（包含不限于加设的反支撑、转换支吊架）制作、安装、除锈及刷（喷）油漆, 防火封堵, 接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	030411002001	线槽	<p>1. 名称:节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆线槽</p> <p>2. 型号、规格:MR-100x50mm</p> <p>3. 技术参数及要求:厚度、强度、刚度、抗腐蚀、防火和稳定性及材料等要求，应满足设计、技术规格书与招标文件要求</p> <p>4. 客房走廊所有桥架或线槽内预留一根穿线钢丝绳，费用综合考虑在此清单报价中，不在单独计价。</p> <p>5. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>6. 工作内容:应包括本体及附件安装, 支吊架制作、安装、除锈及刷（喷）油漆, 防火封堵, 接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	1658.36				

		桥架、线槽合计							
		配电箱							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱H-F1D3APcf 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
2	030404017002	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱(BQC07(80A)、扒炉50A、万能蒸烤箱160A、急冻柜25A、可倾式汤锅100A) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
3	030404017003	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱(烟罩控制箱40A+40A) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详	台	1				

			<p>见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
4	030404017004	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-F1D3ATcfb</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
5	030404017005	隔离开关箱	<p>1. 名称:隔离开关箱(低温冷库20A+高温冷库20A)</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投</p>	台	1				

			标人综合考虑						
6	030404017006	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱 (冷菜冷库20A) 2. 型号、规格:详见配 电系统图 3. 技术参数及要求:详 见招标文件技术规格书 及设计图纸说明,应满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装、调试;基础型 钢制作、安装;盘柜、 端子接线;箱内铜母线 安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油 漆及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	台	1				
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱H- F1D3ALyh 2. 型号、规格:详见配 电系统图 3. 技术参数及要求:详 见招标文件技术规格书 及设计图纸说明,应满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装、调试;基础型 钢制作、安装;盘柜、 端子接线;箱内铜母线 安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油 漆及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	台	1				
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱H- F1D3APcx 2. 型号、规格:详见配 电系统图 3. 技术参数及要求:详 见招标文件技术规格书 及设计图纸说明,应满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装、调试;基础型 钢制作、安装;盘柜、	台	1				

			端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
9	030404017009	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（洗碗机50A+160A） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
10	030404017010	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（热水器50A） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	2				
11	030404017011	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（咖啡机40A） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书	台	1				

			<p>及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
12	030404017012	隔离开关箱	<p>1. 名称:隔离开关箱(洗杯机20A)</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
13	030404017013	隔离开关箱	<p>1. 名称:隔离开关箱(洗杯机25A)</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	2				
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱H-	台	1				

			<p>F1D3ATyh</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
15	030404017015	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-F1D3AL1</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30,详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	2				
16	030404017016	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-F1D3AL2</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30,详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、</p>	台	1				

			端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
17	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱H-F1D3AL3 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
18	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱H-F1D2ALdgnt 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
19	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱H-F1D2ALqtbgbz 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统	台	1				

			<p>图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
20	030404017020	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-F1D1ALdt</p> <p>2. 型号、规格: 防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
21	030404017021	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-F1D1ALUPS</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油</p>	台	1				

			漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
22	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱H-F1D1AL1 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
23	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱H-F1D1ATct 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
24	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱H-F1D2ATcfb 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本	台	1				

			体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
25	030404017025	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（冷库20A+20A） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
26	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱H-F1D2APcf 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
27	030404017027	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（160A） 2. 型号、规格:详见配电系统图	台	1				

			<p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
28	030404017028	隔离开关箱	<p>1. 名称: 隔离开关箱 (20A+50A+80A)</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
29	030404017029	隔离开关箱	<p>1. 名称: 隔离开关箱 (32A+50A+80A+50A+63A)</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要</p>	台	1				

			求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
30	030404017030	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱 (32A+140A+32A+32A+32A) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
31	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱1F-HYSZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
32	030404017032	配电箱	1. 名称:配电箱1F-WSJ1ZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本	台	1				

			体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
33	030404017033	配电箱	1. 名称:配电箱1F-XNFZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
34	030404017034	配电箱	1. 名称:配电箱1F-YHTZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
35	030404017035	配电箱	1. 名称:配电箱1F-HYQT\WSJZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图	台	1				

			<p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
36	030404017036	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱1F-DTQM-01 (希尔顿)</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	3				
37	030404017037	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱1F-GBTQM-01</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				

			标人综合考虑						
38	030404017038	配电箱	1. 名称:配电箱1F-GGAZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
39	030404017039	配电箱	1. 名称:配电箱1F-DGNTZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
40	030404017040	配电箱	1. 名称:配电箱1F-DTBZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、	台	1				

			端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
41	030404017041	配电箱	1. 名称:配电箱1F-QRCTZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
42	030404017042	配电箱	1. 名称:配电箱1F-YHMTZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
43	030404017043	配电箱	1. 名称:配电箱H-F2D3AL1 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详	台	1				

			<p>见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
44	030404017044	隔离开关箱	<p>1. 名称:隔离开关箱(热水器25A)</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
45	030404017045	隔离开关箱	<p>1. 名称:隔离开关箱(洗杯机25A)</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				

46	030404017046	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-F2D3AL2</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
47	030404017047	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-F2D3AL4</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
48	030404017048	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-F2D3AL3</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本</p>	台	1				

			体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
49	030404017049	配电箱	1. 名称:配电箱H-F2D3AL5 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
50	030404017050	配电箱	1. 名称:配电箱H-F2D3AL6 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
51	030404017051	配电箱	1. 名称:配电箱H-F2D2AL	台	1				

			<p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
52	030404017052	配电箱	<p>1. 名称:配电箱2F-GGZM-01</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
53	030404017053	配电箱	<p>1. 名称:配电箱2F-TSHYSZM-01</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油</p>	台	1				

			漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
54	030404017054	配电箱	1. 名称:配电箱2F-HYS5ZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
55	030404017055	配电箱	1. 名称:配电箱2F-DSZHYSZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
56	030404017056	配电箱	1. 名称:配电箱2F-DSZHYSZM-02 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本	台	1				

			体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
57	030404017057	配电箱	1. 名称:配电箱2F-HYS2ZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
58	030404017058	配电箱	1. 名称:配电箱2F-HYQQZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
59	030404017059	配电箱	1. 名称:配电箱2F-DTZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图	台	1				

			<p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
60	030404017060	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-F3D1APjs</p> <p>2. 型号、规格: 防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
61	030404017061	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱3F-JSFZM-01 (希尔顿)</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要</p>	台	1				

			求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
62	030404017062	配电箱	1. 名称:配电箱H-F3D1APgy 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
63	030404017063	配电箱	1. 名称:配电箱3F-GYZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
64	030404017064	配电箱	1. 名称:配电箱H-F3D1APspa 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求	台	1				

			4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
65	030404017065	配电箱	1. 名称:配电箱H-F3D1ALdz 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
66	030404017066	配电箱	1. 名称:配电箱H-F3D2ALxdj1 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
67	030404017067	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱(洗杯机25A)	台	1				

			<p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
68	030404017068	配电箱	<p>1. 名称:配电箱3F-GGbZM-01</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
69	030404017069	配电箱	<p>1. 名称:配电箱3F-SPA ZM-01</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油</p>	台	1				

			漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
70	030404017070	配电箱	1. 名称:配电箱H-F3D1ALbcj2 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
71	030404017071	配电箱	1. 名称:配电箱H-F3D2ALbcj1、H-F3D2ALbcj2 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	2				
72	030404017072	配电箱	1. 名称:配电箱3F-ZDZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书	台	1				

			<p>及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
73	030404017073	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-F3D1ALbcj1</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30,详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
74	030404017074	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-F4D2ALbcj1</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30,详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投</p>	台	1				

			标人综合考虑						
75	030404017075	配电箱	1. 名称:配电箱H-F4D2ALbcj2 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	台	1				
76	030404017076	配电箱	1. 名称:配电箱H-F4D2ALxdj1 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	台	1				
77	030404017077	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱(洗杯机25A) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本	台	1				

			体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
78	030404017078	配电箱	1. 名称:配电箱4F-ZDZM-01（希尔顿） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
79	030404017079	配电箱	1. 名称:配电箱H-F5D2ALbcj1 2. 型号、规格:防护等级IP30，详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
80	030404017080	配电箱	1. 名称:配电箱H-F5D2ALbcj2 2. 型号、规格:防护等	台	1				

			<p>级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
81	030404017081	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-F5D2ALxdj1</p> <p>2. 型号、规格: 防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
82	030404017082	隔离开关箱	<p>1. 名称: 隔离开关箱 (洗杯机25A)</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)</p>	台	1				

			）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
83	030404017083	配电箱	1. 名称:配电箱5F-ZDZM-01（希尔顿） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
84	030404017084	配电箱	1. 名称:配电箱H-F6D2ALbcj1 2. 型号、规格:防护等级IP30，详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
85	030404017085	配电箱	1. 名称:配电箱H-F6D2ALbcj2 2. 型号、规格:防护等级IP30，详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书	台	1				

			<p>及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
86	030404017086	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-F6D2ALxdjl</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
87	030404017087	隔离开关箱	<p>1. 名称:隔离开关箱(洗杯机25A)</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				

88	030404017088	配电箱	1. 名称:配电箱6F-ZDZM-01（希尔顿） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地;刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
89	030404017089	配电箱	1. 名称:配电箱H-F7D2AP j1 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地;刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
90	030404017090	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（洗碗机25A） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、	台	1				

			端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
91	030404017091	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（煮面炉25A+烟罩32A） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
92	030404017092	配电箱	1. 名称:配电箱7F-XZJLZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
93	030404017093	配电箱	1. 名称:配电箱H-F7D2ALbcj1 2. 型号、规格:防护等级IP30，详见配电系统图	台	1				

			<p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
94	030404017094	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-F7D2ALbcj2</p> <p>2. 型号、规格: 防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
95	030404017095	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱7F-ZDZM-01 (希尔顿)</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要</p>	台	1				

			求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
96	030404017096	配电箱	1. 名称:配电箱AL-KF-K1(H) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	112				
97	030404017097	配电箱	1. 名称:配电箱AL-KF-K2(H) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	3				
98	030404017098	配电箱	1. 名称:配电箱AL-KF-K3(H) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型	台	2				

			钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
99	030404017099	配电箱	1. 名称:配电箱AL-KF-K3 (6F) (H) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	2				
100	030404017100	配电箱	1. 名称:配电箱AL-KF-T1 (H) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	101				
101	030404017101	配电箱	1. 名称:配电箱AL-KF-ES (H) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详	台	12				

			<p>见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
102	030404017102	配电箱	<p>1. 名称:配电箱AL-KF-H(H)</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	3				
103	030404017103	配电箱	<p>1. 名称:配电箱AL-KF-MA(H)</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				

104	030404017104	配电箱	1. 名称:配电箱AL-KF-ZT(H) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
105	031101007001	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 规格:4kVAUPS后备 $\geq 30\text{min}$ 3. 工作内容:本体安装、调试,底座槽钢支架制作安装,模板制作安装,设备支架制作安装及防腐,本体及基础防雷接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作,投标人综合考虑	套	1				
106	030414007001	UPS电源调试	1. 名称:UPS电源调试 2. 容量:4KVA 3. 其他:满足设计和规范要求	系统	1				
		配电箱合计							
		装饰灯具							
		装饰灯具合计							
		公区大堂、大堂吧、全日餐灯具							
1	030412004001	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:DLF-1001 3. 规格:长*宽*高30000*9000*1000mm 4. 使用部位:接待大堂 5. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求	套	1				

			<p>6. 技术参数及要求: 详见物料书, 应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容: 应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
2	030412004002	台灯	<p>1. 名称: 台灯</p> <p>2. 型号: DLF-1002</p> <p>3. 规格: $\phi 300 \times H500\text{mm}$</p> <p>4. 使用部位: 接待大堂接待台</p> <p>5. 安装形式: 综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求: 详见物料书, 应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容: 应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	1				
3	030412004003	壁灯	<p>1. 名称: 壁灯</p> <p>2. 型号: DLF-1003</p> <p>3. 规格: $\phi 200 \times H2800\text{mm}$ (结合屏风安装)</p> <p>4. 使用部位: 接待大堂</p> <p>5. 安装形式: 综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求: 详</p>	套	6				

			<p>见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
4	030412004004	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-1004</p> <p>3. 规格:ø1500*H1500mm</p> <p>4. 使用部位:接待大堂</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	1				
5	030412004005	台灯	<p>1. 名称:台灯</p> <p>2. 型号:DLF-1005</p> <p>3. 规格:ø300mm（结合接待台安装）</p> <p>4. 使用部位:接待大堂</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深</p>	套	2				

			<p>化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
6	030412004006	台灯	<p>1. 名称:台灯</p> <p>2. 型号:DLF-1006</p> <p>3. 规格:∅400*H500mm</p> <p>4. 使用部位:接待大堂</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	1				
7	030412004007	台灯	<p>1. 名称:落地灯</p> <p>2. 型号:DLF-1007</p> <p>3. 规格:∅400*H1400mm</p> <p>4. 使用部位:大堂吧</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另</p>	套	2				

			<p>有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
8	030412004008	台灯	<p>1. 名称:落地灯</p> <p>2. 型号:DLF-1008</p> <p>3. 规格:ø500*H500mm</p> <p>4. 使用部位:大堂吧</p> <p>5. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书,应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用,投标单位综合考虑报价,结算不因深化而调整单价,除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	2				
9	030412004009	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-1009</p> <p>3. 规格:ø800*H1000mm</p> <p>4. 使用部位:大堂吧</p> <p>5. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书,应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用,投标单位综合考虑报价,结算不因深化而调整单价,除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油</p>	套	1				

			漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
10	030412004010	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:DLF-1010 3. 规格:ø500*H350mm 4. 使用部位:大堂吧&全日餐沙发卡座 5. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书, 应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。 8. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	套	7				
11	030412004011	台灯	1. 名称:台灯 2. 型号:DLF-1011 3. 规格:ø400mm (结合接待台安装) 4. 使用部位:全日餐接待台 5. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书, 应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。 8. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要	套	1				

			求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
12	030412004012	台灯	1. 名称:台灯 2. 型号:DLF-1012 3. 规格:W1500*D130*H350mm 4. 使用部位:全日餐 5. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书, 应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。 8. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	套	2				
13	030412004013	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:DLF-1013 3. 规格:ø130*H400mm 4. 使用部位:全日餐 5. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书, 应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。 8. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	套	4				
14	030412004014	台灯	1. 名称:台灯	套	1				

			2. 型号:DLF-1014 3. 规格:ø260*H300mm 4. 使用部位:全日餐包 厢前厅 5. 安装形式:综合考虑 , 满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详 见物料书, 应满足设计 与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深 化、搭配。含灯具深化 费用, 投标单位综合考 虑报价, 结算不因深化 而调整单价, 除合同另 有约定除外。 8. 工作内容:应包括本 体安装、调试, 接线盒 安装, 接地, 补刷(喷)油 漆及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑						
15	030412004015	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:DLF-1015 3. 规格:ø1500*H1000mm 4. 使用部位:全日餐包 厢 5. 安装形式:综合考虑 , 满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详 见物料书, 应满足设计 与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深 化、搭配。含灯具深化 费用, 投标单位综合考 虑报价, 结算不因深化 而调整单价, 除合同另 有约定除外。 8. 工作内容:应包括本 体安装、调试, 接线盒 安装, 接地, 补刷(喷)油 漆及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	套	2				
16	030412004016	落地灯	1. 名称:落地灯 2. 型号:DLF-1016 3. 规格:ø200*H1400mm	套	1				

			<p>4. 使用部位:全日餐包厢</p> <p>5. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书, 应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
17	030412004017	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-1017</p> <p>3. 规格:ø150*H400mm</p> <p>4. 使用部位:全日餐</p> <p>5. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书, 应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	3				
18	030412004018	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-1018</p> <p>3. 规格:ø400*H400mm</p> <p>4. 使用部位:落客区</p> <p>5. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p>	套	2				

			<p>6. 技术参数及要求: 详见物料书, 应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容: 应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
19	030412004019	壁灯	<p>1. 名称: 壁灯</p> <p>2. 型号: DLF-1019</p> <p>3. 规格: 结合硬装安装</p> <p>4. 使用部位: 落客区</p> <p>5. 安装形式: 综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求: 详见物料书, 应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容: 应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	1				
20	030412004020	台灯	<p>1. 名称: 台灯</p> <p>2. 型号: DLF-1020</p> <p>3. 规格: $\phi 500 \times H500\text{mm}$</p> <p>4. 使用部位: 接待大堂</p> <p>5. 安装形式: 综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求: 详见物料书, 应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深</p>	套	4				

			化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。 8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
21	030412004021	台灯	1. 名称:台灯 2. 型号:DLF-1021 3. 规格:∅400*H500mm 4. 使用部位:大堂走廊 5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。 8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	套	1				
		公区大堂、大堂吧、全日餐灯具合计							
		行政酒廊							
1	030412004022	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:DLF-1101 3. 规格:W900*D450*H450mm 4. 使用部位:行政酒廊接待台 5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计	套	1				

			<p>与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
2	030412004023	壁灯	<p>1. 名称:壁灯</p> <p>2. 型号:DLF-1102</p> <p>3. 规格: :W140*D140*H200mm</p> <p>4. 使用部位:行政酒廊屏风</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	2				
3	030412004024	台灯	<p>1. 名称:台灯</p> <p>2. 型号:DLF-1103</p> <p>3. 规格:ø300*H450mm</p> <p>4. 使用部位:行政酒廊休息区</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p>	套	1				

			<p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
4	030412004025	台灯	<p>1. 名称:台灯</p> <p>2. 型号:DLF-1104</p> <p>3. 规格:W400*D300*H300mm</p> <p>4. 使用部位:行政酒廊休息区</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	2				
5	030412004026	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-1105</p> <p>3. 规格:∅400*H240mm</p> <p>4. 使用部位:行政酒廊用餐区</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深</p>	套	3				

			<p>化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
6	030412004027	保温灯	<p>1. 名称:保温灯</p> <p>2. 型号:DLF-1106</p> <p>3. 规格:ø250*H60-180mm</p> <p>4. 使用部位:行政酒廊用餐区</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	5				
7	030412004028	台灯	<p>1. 名称:台灯</p> <p>2. 型号:DLF-1107</p> <p>3. 规格:W1200*D260*H300mm</p> <p>4. 使用部位:行政酒廊</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化</p>	套	1				

			<p>费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
		行政酒廊合计							
		1F宴会会议							
1	030412004029	壁灯	<p>1. 名称:壁灯</p> <p>2. 型号:DLF-2001</p> <p>3. 规格:L260*H1200mm</p> <p>4. 使用部位:宴会厅</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	10				
2	030412004030	台灯	<p>1. 名称:台灯</p> <p>2. 型号:DLF-2002</p> <p>3. 规格:L290*D140*H580mm</p> <p>4. 使用部位:新娘房</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化</p>	套	1				

			<p>费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	030412004031	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-2003</p> <p>3. 规格:L1600*H540mm</p> <p>4. 使用部位:特殊会议室</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	2				
4	030412004032	落地灯	<p>1. 名称:落地灯</p> <p>2. 型号:DLF-2004</p> <p>3. 规格:L460*H1550mm</p> <p>4. 使用部位:董事会议室</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化</p>	套	1				

			而调整单价，除合同另有约定除外。 8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
5	030412004033	台灯	1. 名称:台灯 2. 型号:DLF-2005 3. 规格:L290*D210*H360mm 4. 使用部位:董事会议室 5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。 8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	套	1				
		1F宴会会议合计							
		3F康体区域							
1	030412004034	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:DLF-3001 3. 规格:大 : L240*H520mm小 : L190*H380mm 4. 使用部位:泳池 5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深	套	6				

			<p>化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
2	030412004035	台灯	<p>1. 名称:台灯</p> <p>2. 型号:DLF-3002</p> <p>3. 规格:直径320*H420mm</p> <p>4. 使用部位:康体接待</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	1				
3	030412004036	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-3003</p> <p>3. 规格:直径310*H560mm(离地高度1100mm)</p> <p>4. 使用部位:康体接待</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化</p>	套	1				

			<p>费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
4	030412004037	落地灯	<p>1. 名称:落地灯</p> <p>2. 型号:DLF-3004</p> <p>3. 规格:L550*H1580mm</p> <p>4. 使用部位:水疗室</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	1				
		3F康体区域合计							
		总统套							
1	030412004038	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-S111</p> <p>3. 规格:W200*灯罩高度480</p> <p>4. 使用部位:卧室</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化</p>	套	1				

			<p>费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
2	030412004039	台灯	<p>1. 名称:台灯</p> <p>2. 型号:DLF-S112</p> <p>3. 规格:W200*灯罩高度480</p> <p>4. 使用部位:卧室</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	1				
3	030412004040	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-S113</p> <p>3. 规格:∅1200*H600mm</p> <p>4. 使用部位:书房</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另</p>	套	1				

			<p>有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
4	030412004041	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-S114</p> <p>3. 规格:W200*灯罩高度480mm</p> <p>4. 使用部位:书房</p> <p>5. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书,应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用,投标单位综合考虑报价,结算不因深化而调整单价,除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	2				
5	030412004042	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-S115</p> <p>3. 规格:W300*H370mm</p> <p>4. 使用部位:卫生间</p> <p>5. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书,应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用,投标单位综合考虑报价,结算不因深化而调整单价,除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒</p>	套	1				

			安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
6	030412004043	吊灯	1. 名称: 吊灯 2. 型号: DLF-S116 3. 规格: $\phi 800/600 \times H635\text{mm}$ 4. 使用部位: 餐厅 5. 安装形式: 综合考虑, 满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求: 详见物料书, 应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。 8. 工作内容: 应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	套	5				
7	030412004044	台灯	1. 名称: 台灯 2. 型号: DLF-S117 3. 规格: 灯罩 $W300 \times H450\text{mm}$ 4. 使用部位: 客厅 5. 安装形式: 综合考虑, 满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求: 详见物料书, 应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。 8. 工作内容: 应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要	套	2				

			求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
8	030412004045	落地灯	1. 名称:落地灯 2. 型号:DLF-S118 3. 规格:直径400*H1470mm 4. 使用部位:客厅 5. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书, 应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。 8. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	套	1				
		总统套合计							
		客房							
1	030412004046	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:DLF-101 3. 规格:W200*灯罩高度480mm 4. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求 5. 技术参数及要求:详见物料书, 应满足设计与招标要求 6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。 7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要	套	237				

			求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
2	030412004047	台灯	1. 名称:台灯 2. 型号:DLF-102 3. 规格:W200*灯罩高度480mm 4. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求 5. 技术参数及要求:详见物料书, 应满足设计与招标要求 6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。 7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	套	283				
3	030412004048	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:DLF-103 3. 规格: :ø220*H220mm/厚度 : 110mm 4. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求 5. 技术参数及要求:详见物料书, 应满足设计与招标要求 6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。 7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	套	119				
4	030412004049	壁灯	1. 名称:壁灯	套	10				

			<p>2. 型号:DLF-104</p> <p>3. 规格:宽度: 300, 高度: 800mm</p> <p>4. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>5. 技术参数及要求:详见物料书, 应满足设计与招标要求</p> <p>6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
5	030412004050	壁灯	<p>1. 名称:壁灯</p> <p>2. 型号:DLF-105</p> <p>3. 规格:宽度: 350, 灯罩高度: 350mm, 总高2550mm (以现场实际高度为准)</p> <p>4. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>5. 技术参数及要求:详见物料书, 应满足设计与招标要求</p> <p>6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用, 投标单位综合考虑报价, 结算不因深化而调整单价, 除合同另有约定除外。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	79				
6	030412004051	壁灯	<p>1. 名称:壁灯</p> <p>2. 型号:DLF-106</p> <p>3. 规格:宽度: 480, 高</p>	套	35				

			<p>度：1650mm，灯罩直径150mm/灯罩高度35mm，底座直径280mm</p> <p>4. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>5. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
7	030412004052	落地灯	<p>1. 名称:落地灯</p> <p>2. 型号:DLF-107</p> <p>3. 规格:宽度：350，高度：1650mm，石材底座高450mm，石材底座直径150mm</p> <p>4. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>5. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	339				
8	030412004053	壁灯	<p>1. 名称:壁灯</p> <p>2. 型号:DLF-108</p> <p>3. 规格:宽度：350，高</p>	套	235				

			<p>度：350mm</p> <p>4. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>5. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
9	030412004054	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-109</p> <p>3. 规格:宽度：150，长度：700mm，高350mm</p> <p>4. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>5. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	235				
10	030412004055	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:DLF-110</p> <p>3. 规格:宽度：150，长度：700mm，高380mm（总高）/180mm（灯罩）</p> <p>4. 安装形式:综合考虑</p>	套	238				

			<p>，满足设计和规范要求</p> <p>5. 技术参数及要求: 详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>7. 工作内容: 应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
11	030412004056	台灯	<p>1. 名称: 台灯</p> <p>2. 型号: DLF-119</p> <p>3. 规格: 宽度: 220, 长度: 360mm, 高度: 380mm (总高) / 180mm (灯罩)</p> <p>4. 安装形式: 综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>5. 技术参数及要求: 详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>7. 工作内容: 应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	24				
12	030412004057	台灯	<p>1. 名称: 台灯</p> <p>2. 型号: DLF-120</p> <p>3. 规格: W340*灯罩高度480mm</p> <p>4. 安装形式: 综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>5. 技术参数及要求: 详</p>	套	12				

			<p>见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
		客房合计							
		工程灯具							
1	030412004058	嵌入式筒灯	<p>1. 名称:嵌入式筒灯 GT01</p> <p>2. 型号、规格:18WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，显色指数$Ra \geq 90$，光束角38°，光通量1246lm，IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本</p>	套	433				

			体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
2	030412004059	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯 GT03</p> <p>2. 型号、规格:15WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K,显色指数Ra\geq90,光束角24°,光通量954lm, IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化,综合单价不做调整,投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器,需能够将220V交流电源转为灯具工作电压,并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配,综合考虑报价,不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	263				
3	030412004060	嵌入式筒灯	<p>1. 名称:嵌入式筒灯 GT04</p> <p>2. 型号、规格:10WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光</p>	套	759				

			<p>源色温4000K，显色指数Ra≥90，光束角38°，光通量6981lm，IP20, AC220V，详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
4	030412004061	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯 GT05</p> <p>2. 型号、规格:10WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温4000K，显色指数Ra≥90，光束角24°，光通量5861lm，IP20, AC220V，详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单</p>	套	151				

			<p>位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
5	030412004062	嵌入式射灯	<p>1. 名称:小型嵌入式射灯GT06</p> <p>2. 型号、规格:5WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K，显色指数$Ra \geq 90$，光束角24°，光通量400lm，IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本</p>	套	5				

			体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
6	030412004063	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯GT08</p> <p>2. 型号、规格:20WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2200K-6000K,显色指数$Ra \geq 90$,光束角24°,光通量1342lm, IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化,综合单价不做调整,投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器,需能够将220V交流电源转为灯具工作电压,并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配,综合考虑报价,不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	836				
7	030412004064	磁吸筒灯	<p>1. 名称:磁吸筒灯GT09</p> <p>2. 型号、规格:10WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光</p>	套	32				

			<p>源色温3000K，显色指数$Ra \geq 90$，光束角30°，光通量600lm，IP44,DC48V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 含磁吸导轨、配件、控制器、驱动等费用，投标单位综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
8	030412004065	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯GT10</p> <p>2. 型号、规格:10WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，显色指数$Ra \geq 90$，光束角50°，光通量578lm，IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变</p>	套	16				

			<p>化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
9	030412004066	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯 GT11</p> <p>2. 型号、规格:20WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，显色指数Ra≥90，光束角24°，光通量1342lm，IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-</p>	套	213				

			<p>10V调光、DMX512等) 相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
10	030412004067	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯GT12</p> <p>2. 型号、规格:20WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K, 显色指数Ra≥90, 光束角45°, 光通量1549lm, IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电压, 并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等) 相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	35				
11	030412004068	嵌入式洗墙筒灯	<p>1. 名称:嵌入式洗墙筒灯GT13</p>	套	60				

			<p>2. 型号、规格:30WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，显色指数$Ra \geq 90$，定制偏光，光通量950lm，IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
12	030412004069	柔性洗墙灯带	<p>1. 名称:柔性洗墙灯带 GL01</p> <p>2. 型号、规格:16W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，显色指数$Ra \geq 90$，光束角50°，光通量680lm/m，IP67, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p>	m	1891				

			<p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
13	030412004070	LED灯带	<p>1. 名称:LED灯带GL02</p> <p>2. 型号、规格:8W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温4000K，显色指数$Ra \geq 90$，光束角120°，光通量650lm/m，IP54, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式</p>	m	546.45				

			<p>（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
14	030412004071	柔性灯带	<p>1. 名称:柔性灯带GL03</p> <p>2. 型号、规格:12W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，显色指数Ra≥90，光束角120°，光通量580lm/m，IP54, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	605.55				

15	030412004072	宴会厅灯带	<p>1. 名称:宴会厅灯带 GL04</p> <p>2. 型号、规格 :12W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2200K-6000K，，显色指数Ra≥90，光束角120°，光通量420lm/m，IP54,DC24V,详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件，接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	2540				
16	030412004073	内嵌线型灯	<p>1. 名称:内嵌线型灯 GL05</p> <p>2. 型号、规格 :48W/1.2mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，，显色指数Ra≥90，光束角</p>	m	32.75				

			<p>110°，光通量3840lm/m，IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容: 应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
17	030412004074	防眩埋地线性洗墙灯	<p>1. 名称: 防眩埋地线性洗墙灯GL06</p> <p>2. 型号、规格: 18W/mLED</p> <p>3. 安装形式: 综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求: 光源色温3000K，显色指数Ra≥90，光束角30°，光通量757lm/m，IP67, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p>	m	57				

			<p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
18	030412004075	定制造型线型灯（面宽50mm）	<p>1. 名称:定制造型线型灯（面宽50mm）GL07</p> <p>2. 型号、规格:25W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，，显色指数Ra≥90，光束角120°，光通量1450lm/m，IP67,DC24V，详见物料书。符合相关的国家或行业标准，应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-</p>	m	78				

			<p>10V调光、DMX512等) 相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
19	030412004076	柔性灯带	<p>1. 名称:柔性灯带GL08 2. 型号、规格:12W/mLED 3. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求 4. 技术参数及要求:光源色温2700K, , 显色指数Ra≥90, 光束角120°, 光通量580lm/m, IP67, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求 5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电压, 并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等) 相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	23				

20	030412004077	防眩埋地投光灯	<p>1. 名称:防眩埋地投光灯GG01</p> <p>2. 型号、规格:5WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，，显色指数$Ra \geq 90$，光束角20°，光通量400lm/m，IP67, AC220V，详见物料书。符合相关的国家或行业标准，应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件，接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	37				
21	030412004078	光纤星空灯	<p>1. 名称:光纤星空灯GQ01</p> <p>2. 型号、规格:6W激光光源</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K，，显色指数$Ra \geq 90$，IP65, AC220V,</p>	套	4				

			<p>详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电压, 并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
22	030412004079	嵌入式筒灯	<p>1. 名称:嵌入式筒灯T01</p> <p>2. 型号、规格:5WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K, 显色指数$Ra \geq 90$, 光束角35°, 光通量455lm, IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电</p>	套	473				

			<p>压,并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配,综合考虑报价,不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
23	030412004080	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯T02</p> <p>2. 型号、规格:7WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K,显色指数Ra≥90,光束角15°,光通量479lm,IP20,AC220V,详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化,综合单价不做调整,投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器,需能够将220V交流电源转为灯具工作电压,并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配,综合考虑报价,不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	527				

24	030412004081	防雾筒灯	<p>1. 名称:防雾筒灯T03</p> <p>2. 型号、规格:7WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K，显色指数$Ra \geq 90$，光束角35°，光通量577lm，IP44, AC220V，详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	233				
25	030412004082	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯T04</p> <p>2. 型号、规格:7WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K，显色指数$Ra \geq 90$，光束角25°，光通量489lm，IP20, AC220V，详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变</p>	套	1517				

			<p>化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
26	030412004083	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯T06</p> <p>2. 型号、规格:5WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K，显色指数Ra≥90，光束角15°，光通量396lm，IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等</p>	套	470				

			<p>）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
27	030412004084	嵌入式筒灯	<p>1. 名称:嵌入式筒灯T07</p> <p>2. 型号、规格:7WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K，显色指数Ra≥90，光束角35°，光通量577lm，IP20, AC220V，详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）</p> <p>）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	657				
28	030412004085	LED灯带	<p>1. 名称:LED灯带L01</p> <p>2. 型号、规格:8W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p>	m	2758.6				

			<p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K, , 显色指数$Ra \geq 90$, 光束角120° , 光通量650lm/m, IP54, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电压, 并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
29	030412004086	防水灯带	<p>1. 名称:防水灯带L02</p> <p>2. 型号、规格:8W/mLLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K, , 显色指数$Ra \geq 90$, 光束角120° , 光通量650lm/m, IP68, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p>	m	731				

			<p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
30	030412004087	柔性灯带	<p>1. 名称:柔性灯带L03</p> <p>2. 型号、规格:12W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K，，显色指数$Ra \geq 90$，光束角120°，光通量580lm/m，IP67,DC24V,详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报</p>	m	1154				

			<p>价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
31	030412004088	柔性灯带	<p>1. 名称:柔性灯带L04</p> <p>2. 型号、规格:8W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K,显色指数$Ra \geq 90$,光束角120°,光通量380lm/m, IP54, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化,综合单价不做调整,投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器,需能够将220V交流电源转为灯具工作电压,并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配,综合考虑报价,不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	1097				
32	030412004089	天幕灯带	<p>1. 名称:天幕灯带L05</p> <p>2. 型号、规格:8W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑</p>	m	2004				

			<p>，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2200K-6000K，，显色指数Ra≥90，光束角120°，光通量630lm/m，IP54,DC24V,详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
33	030412004090	柔性洗墙灯带	<p>1. 名称:柔性洗墙灯带 L06</p> <p>2. 型号、规格:16W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K，，显色指数Ra≥90，光束角50°，光通量680lm/m，IP67,DC24V,详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p>	m	155				

			<p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
34	030412004091	LED灯带（柔性）	<p>1. 名称:LED灯带（柔性）L07</p> <p>2. 型号、规格:8W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温2700K，，显色指数Ra≥90，光束角120°，光通量380lm/m，IP54, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路</p>	m	603				

			<p>功率计调光控制方式 (可控硅调光、0-10V调光、DMX512等) 相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
35	030412001001	面板灯	<p>1. 名称:面板灯GB01 2. 型号、规格:36WLED 3. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求 4. 技术参数及要求:光源色温4000K, , 显色指数Ra≥90, 光束角110°, 光通量2880lm/m, IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求 5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电压, 并能够与灯具回路功率计调光控制方式 (可控硅调光、0-10V调光、DMX512等) 相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	74				

36	030412001002	面板灯	<p>1. 名称:面板灯GB02</p> <p>2. 型号、规格:72WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温4000K，，显色指数Ra≥90，光束角110°，光通量5760lm/m，IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准，应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	4				
		工程灯具合计							
		开关、插座							
		开关、插座合计							
		公共区域							
1	030404034001	照明开关	<p>1. 名称:单联面板开关（希尔顿公区）</p> <p>2. 型号、规格:AC250V/10A</p> <p>3. 颜色、样式:可参考公区插座面板颜色，并</p>	个	42				

			<p>满足精装要求。</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
2	030404034002	照明开关	<p>1. 名称:双联面板开关(希尔顿公区)</p> <p>2. 型号、规格:AC250V/10A</p> <p>3. 颜色、样式:可参考公区插座面板颜色,并满足精装要求。</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	11				
3	030404034003	照明开关	<p>1. 名称:三联面板开关(希尔顿公区)</p> <p>2. 型号、规格:AC250V/10A</p> <p>3. 颜色、样式:可参考公区插座面板颜色,并满足精装要求。</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	3				
4	030404035001	插座	<p>1. 名称:电源五孔插座SK-0005(希尔顿公区)</p> <p>2. 型号、规格:AC250V/10A</p> <p>3. 颜色、样式:详见物料书,并满足精装要求。</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	595				
5	030404035002	插座	<p>1. 名称:电源五孔插座(带防溅面板)SK-</p>	个	89				

			0005（希尔顿公区） 2. 型号、规格 :AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书，防溅面板参考物料书SK-0009, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
6	030404035003	插座	1. 名称:国标五孔插座(带1个USB插口+1个TYPE-C插口)SK-0004（希尔顿公区） 2. 型号、规格 :AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书，并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	61				
7	030404035004	插座	1. 名称:地面电源五孔插座SK-0011（希尔顿公区） 2. 型号、规格 :AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书，并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	17				
		公共区域合计							
		客房区域							
1	030404034004	照明开关	1. 名称:单联面板开关（希尔顿客房） 2. 型号、规格 :AC250V/10A	个	75				

			<p>3. 颜色、样式:可参考客房插座面板颜色,并满足精装要求。</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
2	030404035005	插座	<p>1. 名称:台灯专用插座SK-105 (希尔顿客房)</p> <p>2. 型号、规格:AC250V/10A</p> <p>3. 颜色、样式:详见物料书,并满足精装要求。</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	4				
3	030404035006	插座	<p>1. 名称:电源五孔插座SK-106 (希尔顿客房)</p> <p>2. 型号、规格:AC250V/10A</p> <p>3. 颜色、样式:详见物料书,并满足精装要求。</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1966				
4	030404035007	插座	<p>1. 名称:电源五孔插座(带开关) (希尔顿客房)</p> <p>2. 型号、规格:AC250V/10A</p> <p>3. 颜色、样式:参考SK-104,并满足精装要求。</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	488				

5	030404035008	插座	1. 名称:防水电源五孔插座（希尔顿客房） 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书SK-106, 防溅面板参考物料书SK-0009, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	250				
6	030404035009	插座	1. 名称:国标五孔插座(带1个USB插口+1个TYPE-C插口)SK-107（希尔顿客房） 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	952				
7	030404035010	插座	1. 名称:国标五孔防水插座(带1个USB插口+1个TYPE-C插口)SK-107（希尔顿客房） 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书, 防溅面板参考物料书SK-0009, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	250				
		客房区域合计							
		厨房区域							
1	030404034005	照明开关	1. 名称:单联面板开关	个	109				

			（希尔顿厨房） 2. 型号、规格 :AC250V/16A 3. 颜色、样式:可参考 公区插座面板颜色，并 满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本 体安装、开关盒安装、 调试、接线及设计、招 标文件要求的其他辅助 性工作投标人综合考虑						
2	030404034006	三相隔离开关	1. 名称:三相隔离开关 （希尔顿厨房） 2. 型号、规格 :AC380V，电流结合图 纸综合考虑 3. 颜色、样式:可参考 公区插座面板颜色，并 满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本 体安装、开关盒安装、 调试、接线及设计、招 标文件要求的其他辅助 性工作投标人综合考虑	个	38				
3	030404035011	插座	1. 名称:防溅电源五孔 插座（希尔顿厨房） 2. 型号、规格 :220V/50HZ/单相/10A 3. 颜色、样式:综合考 虑，并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本 体安装、插座盒安装、 调试、接线及设计、招 标文件要求的其他辅助 性工作投标人综合考虑	个	225				
4	030404035012	插座	1. 名称:防溅电源三孔 插座（希尔顿厨房） 2. 型号、规格 :220V/50HZ/单相/16A 3. 颜色、样式:综合考 虑，并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本 体安装、插座盒安装、 调试、接线及设计、招 标文件要求的其他辅助 性工作投标人综合考虑	个	46				

		厨房区域合计							
		防雷接地							
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结端子箱LEB 2. 型号、规格:应满足设计与招标要求 3. 技术参数及要求:具体做法可参照国标图集15D502, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体及附件安装, 测试、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作, 投标人综合考虑	台	318				
2	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:BVR-2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	936				
3	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC16 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复), 投标人结合图纸综合考虑, 不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综	m	936				

			合考虑						
		防雷接地合计							
		其他							
1	030413003001	混凝土开洞及修复	1.名称:混凝土开洞及修复 2.规格:综合考虑 3.工作内容:应包括开洞、修复、封堵、垃圾外运及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑 4.其他说明:开孔方式(人工或机械)、混凝土有无钢筋等综合考虑	m3	1				
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007005	高层施工增加		项	1				
2	031301017006	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分电气工程-希尔顿酒店

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上部分电气工程-希尔顿酒店

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	975981.46		
2	预算包干费	162202.52		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
3	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
合计		1138183.98		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上部分电气工程-希尔顿酒店

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	975981.46	
合计			975981.46	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上部分电气工程-希尔顿酒店

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上部分电气工程-希尔顿酒店

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地上部分电气工程-希尔顿酒店

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地上部分电气工程-希尔顿酒店

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上部分电气工程-希尔顿酒店

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分电气工程-花园酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		低压电缆、电线、配管							
1	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJ(F)Y-B1(t0, d0)-5x6mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 6. 工作内容:应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	10.52				
2	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-1.0mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	7724.04				
3	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-2.5mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线	m	28494.09				

			缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
4	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-4mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	13932.1				
5	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-6mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	319.55				
6	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-10mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	2950.47				
7	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-16mm ² 3. 敷设方式:综合考虑	m	322.67				

			4. 技术参数及要求:应 满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线 缆敷设、电气接线、测 试及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑						
8	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB- BYJ(F)-B1(t0, d0)- 1.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应 满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安 装、电气接线、调试及 设计、招标文件要求的 其他辅助性工作投标人 综合考虑	m	2399.26				
9	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB- BYJ(F)-B1(t0, d0)- 2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应 满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线 缆敷设、电气接线、测 试及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	m	130906. 04				
10	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB- BYJ(F)-B1(t0, d0)- 4mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应 满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安 装、电气接线、调试及 设计、招标文件要求的 其他辅助性工作投标人 综合考虑	m	22128.6 1				
11	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-	m	38145.9 4				

			BYJ(F)-B1(t0, d0)-10mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
12	030411001015	配管	1. 名称:热浸镀锌电线钢导管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复),投标人结合图纸综合考虑,不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	18.1				
13	030411001016	配管	1. 名称:热浸镀锌电线钢导管 2. 规格:SC32 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复),投标人结合图纸综合考虑	m	24.32				

			，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
14	030411001017	配管	1. 名称:热浸镀锌电线钢导管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	329.92				
15	030411001018	配管	1. 名称:热浸镀锌电线钢导管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	1346.59				
16	030411001019	配管	1. 名称:热镀锌电线钢导管	m	62.86				

			<p>2. 规格:JDG40</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复),投标人结合图纸综合考虑,不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
17	030411001020	配管	<p>1. 名称:热镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:JDG32</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复),投标人结合图纸综合考虑,不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	1672.37				
18	030411001021	配管	<p>1. 名称:热镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:JDG25</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中</p>	m	7215.14				

			<p>，不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
19	030411001022	配管	<p>1. 名称:热镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:JDG20</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	38025.28				
20	030411001023	配管	<p>1. 名称:可挠金属软管</p> <p>2. 规格:KNG20</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求</p> <p>5. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>6. 工作内容:应包括管道敷设,接地、穿引线、刷漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工</p>	m	1031.7				

			作投标人综合考虑						
		低压电缆、电线、配管合计							
		桥架、线槽							
1	030411003003	桥架	1. 名称:节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架 2. 型号、规格:CT-200x100mm 3. 技术参数及要求:厚度、强度、刚度、抗腐蚀、防火和稳定性及材料等要求,应满足设计、技术规格书与招标文件要求 4. 客房走廊所有桥架或线槽内预留一根穿线钢丝绳,费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。 5. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。 6. 工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架(包含不限于加设的反支撑、转换支吊架)制作、安装、除锈及刷(喷)油漆,防火封堵,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	23.8				
2	030411002002	线槽	1. 名称:节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆线槽 2. 型号、规格:MR-100x50mm 3. 技术参数及要求:厚度、强度、刚度、抗腐蚀、防火和稳定性及材料等要求,应满足设计、技术规格书与招标文件要求	m	1996.43				

			<p>4. 客房走廊所有桥架或线槽内预留一根穿线钢丝绳，费用综合考虑在此清单报价中，不在单独计价。</p> <p>5. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>6. 工作内容:应包括本体及附件安装, 支吊架制作、安装、除锈及刷(喷)油漆, 防火封堵, 接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
		桥架、线槽合计							
		配电箱							
1	030404017105	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-F2D3ALdt</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
2	030404017106	配电箱	<p>1. 名称:配电箱2F-GQZM-01</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本</p>	台	1				

			体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
3	030404017107	配电箱	1. 名称:配电箱H-F2D3ALbz 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
4	030404017108	配电箱	1. 名称:配电箱H-F2D3ALUPS 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
5	030404017109	配电箱	1. 名称:配电箱2F-YYBZZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图	台	1				

			<p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
6	030404017110	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱1F-DTQM-01</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
7	030404017111	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-F3D3APcF</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				

			标人综合考虑						
8	030404017112	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱 (J14 (25A) +J21 (25A)) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地;刷 (喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	台	1				
9	030404017113	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱 E14 (63A) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地;刷 (喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	台	1				
10	030404017114	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱 G13 (32A) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型	台	1				

			钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
11	030404017115	配电箱	1. 名称:配电箱H-F3D4APjs 2. 型号、规格:明装,防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
12	030404017116	配电箱	1. 名称:配电箱H-F3D4APxy 2. 型号、规格:明装,防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
13	030404017117	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱LAD03（40A）x3 2. 型号、规格:详见配	台	1				

			<p>电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
14	030404017118	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-F3D3ATcF</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
15	030404017119	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-F3D4AL3</p> <p>2. 型号、规格: 明装, 防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油</p>	台	1				

			漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
16	030404017120	配电箱	1. 名称:配电箱H-F3D3ATct 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
17	030404017121	配电箱	1. 名称:配电箱H-F3D4ALdz 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
18	030404017122	配电箱	1. 名称:配电箱H-F3D4AL19 2. 型号、规格:明装,防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求	台	1				

			4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
19	030404017123	配电箱	1. 名称:配电箱3F-KFZDZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
20	030404017124	配电箱	1. 名称:配电箱3F-YYBZZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
21	030404017125	配电箱	1. 名称:配电箱3F-QRCTZM-01 2. 型号、规格:详见配	台	1				

			<p>电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
22	030404017126	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱3F-SQGZQZM-01</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
23	030404017127	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱3F-JSFZM-01</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要</p>	台	1				

			求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
24	030404017128	配电箱	1. 名称:配电箱3F-DTT、KFQSZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
25	030404017129	配电箱	1. 名称:配电箱3F-WSJZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
26	030404017130	配电箱	1. 名称:配电箱3F-DGNSZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型	台	1				

			钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
27	030404017131	配电箱	1. 名称:配电箱H-F4D4ALdz 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
28	030404017132	配电箱	1. 名称:配电箱H-F4D4AL3 2. 型号、规格:明装,防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
29	030404017133	配电箱	1. 名称:配电箱H-F4D4AL19 2. 型号、规格:明装,防护等级IP30, 详见配电	台	1				

			<p>系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
30	030404017134	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱4F-ZDZM-01</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
31	030404017135	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-F5D4ALdz</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要</p>	台	1				

			求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
32	030404017136	配电箱	1. 名称:配电箱H-F5D4AL3 2. 型号、规格:明装, 防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
33	030404017137	配电箱	1. 名称:配电箱H-F5D4AL19 2. 型号、规格:明装, 防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
34	030404017138	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱(洗杯机25A) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求	台	1				

			4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
35	030404017139	配电箱	1. 名称:配电箱5F-ZDZM-01 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
36	030404017140	配电箱	1. 名称:配电箱H-F6D4ALdz 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
37	030404017141	配电箱	1. 名称:配电箱H-F6D4AL3 2. 型号、规格:明装,防	台	1				

			<p>护等级IP30，详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
38	030404017142	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-F6D4AL19</p> <p>2. 型号、规格: 明装, 防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
39	030404017143	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱6F-ZDZM-01</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供</p>	台	1				

			）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
40	030404017144	配电箱	1. 名称:配电箱H-F7D4ALdz 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
41	030404017145	配电箱	1. 名称:配电箱H-F7D4AL3 2. 型号、规格:明装,防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
42	030404017146	配电箱	1. 名称:配电箱H-F7D4AL19 2. 型号、规格:明装,防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书	台	1				

			<p>及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
43	030404017147	配电箱	<p>1. 名称:配电箱7F-ZDZM-01</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
44	030404017148	配电箱	<p>1. 名称:配电箱AL-KF-K1</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	132				
45	030404017149	配电箱	<p>1. 名称:配电箱AL-KF-</p>	台	97				

			<p>T1</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
46	030404017150	配电箱	<p>1. 名称:配电箱AL-KF-HR1</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	3				
47	030404017151	配电箱	<p>1. 名称:配电箱AL-KF-F1</p> <p>2. 型号、规格:详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)</p>	台	4				

			）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
48	030404017152	配电箱	1. 名称:配电箱AL-KF-DS1 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	4				
49	030404017153	配电箱	1. 名称:配电箱AL-KF-DS2 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	4				
50	031101007002	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 规格:4kVAUPS后备 $\geq 30\text{min}$ 3. 工作内容:本体安装、调试,底座槽钢支架制作安装,模板制作安装,设备支架制作安装及防腐,本体及基础防	套	1				

			雷接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑						
51	030414007002	UPS电源调试	1. 名称:UPS电源调试 2. 容量:4KVA 3. 其他:满足设计和规范要求	系统	1				
		配电箱合计							
		装饰灯具							
		装饰灯具合计							
		公共区域1							
1	030412004092	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:L-1001 3. 规格:ø150*H650mm 4. 使用部位:一层大堂 5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。 8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	组	1				
2	030412004093	落地灯	1. 名称:落地灯 2. 型号:L-1002 3. 规格:ø460*H1650mm 4. 使用部位:二层三层公区走道 5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化	套	9				

			<p>费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	030412004094	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:L-1003</p> <p>3. 规格:L750*W640*H520mm</p> <p>4. 使用部位:二层公区接待台/商店</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	5				
4	030412004095	壁灯	<p>1. 名称:壁灯</p> <p>2. 型号:L-1004</p> <p>3. 规格:W180*L385*H1100mm</p> <p>4. 使用部位:二层三层公区过道，全日制餐厅</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化</p>	套	22				

			<p>费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
5	030412004096	吊灯	<p>1. 名称:花瓣组合吊灯</p> <p>2. 型号:L-1005</p> <p>3. 规格:1280*1280mm</p> <p>4. 使用部位:三层全日制餐厅</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	组	1				
6	030412004097	吊灯	<p>1. 名称:吊灯组合</p> <p>2. 型号:L-1006</p> <p>3. 规格:ø300</p> <p>4. 使用部位:三层全日制餐厅</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化</p>	组	1				

			<p>而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
7	030412004098	落地灯	<p>1. 名称:落地灯</p> <p>2. 型号:L-1007</p> <p>3. 规格:ø600*H1700mm</p> <p>4. 使用部位:三层全日制餐厅</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	3				
8	030412004099	吊灯	<p>1. 名称:吊灯</p> <p>2. 型号:L-1008</p> <p>3. 规格:直径1600*1350mm</p> <p>4. 使用部位:三层包房</p> <p>5. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>6. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求</p> <p>7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。</p>	组	1				

			8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
9	030412004100	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:L-1009 3. 规格:L1900mm*W419mm*H1900mm 4. 使用部位:三层社交与工作区域 5. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书,应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用,投标单位综合考虑报价,结算不因深化而调整单价,除合同另有约定除外。 8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	组	6				
10	030412004101	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:L-1010 3. 规格:L1200mm*W140mm*H1800mm 4. 使用部位:三层社交与工作区域 5. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求 6. 技术参数及要求:详见物料书,应满足设计与招标要求 7. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用,投标单位综合考虑报价,结算不因深化	组	1				

			而调整单价，除合同另有约定除外。 8. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		公共区域1合计							
		客房							
1	030412004102	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:L-2001 3. 规格:ø300*H450mm 4. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求 5. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求 6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。 7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	套	244				
2	030412004103	落地灯	1. 名称:落地灯 2. 型号:L-2002 3. 规格:W660*H2000mm 4. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求 5. 技术参数及要求:详见物料书，应满足设计与招标要求 6. 根据现场尺寸进行深化、搭配。含灯具深化费用，投标单位综合考虑报价，结算不因深化而调整单价，除合同另有约定除外。 7. 工作内容:应包括本	套	236				

			体安装、调试,接线盒 安装,接地,补刷(喷)油 漆及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑						
3	030412004104	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:L-2003 3. 规格:W600*D320mm 4. 安装形式:综合考虑 ，满足设计和规范要求 5. 技术参数及要求:详 见物料书，应满足设计 与招标要求 6. 根据现场尺寸进行深 化、搭配。含灯具深化 费用，投标单位综合考 虑报价，结算不因深化 而调整单价，除合同另 有约定除外。 7. 工作内容:应包括本 体安装、调试,接线盒 安装,接地,补刷(喷)油 漆及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	套	488				
4	030412004105	台灯	1. 名称:台灯 2. 型号:L-2004 3. 规格:D150*H432mm 4. 安装形式:综合考虑 ，满足设计和规范要求 5. 技术参数及要求:详 见物料书，应满足设计 与招标要求 6. 根据现场尺寸进行深 化、搭配。含灯具深化 费用，投标单位综合考 虑报价，结算不因深化 而调整单价，除合同另 有约定除外。 7. 工作内容:应包括本 体安装、调试,接线盒 安装,接地,补刷(喷)油 漆及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	套	8				
		客房合计							

		工程灯具							
1	030412004106	嵌入式筒灯	<p>1. 名称:嵌入式筒灯 GT01 (花园)</p> <p>2. 型号、规格:20WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K, 显色指数$Ra \geq 90$, 光束角38°, 光通量1361lm, IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电压, 并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	179				
2	030412004107	磁吸筒灯	<p>1. 名称:磁吸筒灯 GT02 (花园)</p> <p>2. 型号、规格:10WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K, 显色指数$Ra \geq 90$, 光束角30°, 光通量600lm, IP20, DC48V, 详</p>	套	21				

			<p>见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 含磁吸导轨、配件、控制器、驱动等费用, 投标单位综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电压, 并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>8. 工作内容:应包括本体安装、调试, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	030412004108	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯 GT03 (花园)</p> <p>2. 型号、规格:15WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K, 显色指数Ra\geq90, 光束角24°, 光通量954lm, IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单</p>	套	90				

			<p>位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
4	030412004109	防雾筒灯	<p>1. 名称:防雾筒灯 GT04（花园）</p> <p>2. 型号、规格:15WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，显色指数$Ra \geq 90$，光束角38°，光通量933lm，IP44, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本</p>	套	6				

			体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
5	030412004110	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯 GT05 (花园)</p> <p>2. 型号、规格:10WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K,显色指数Ra\geq90,光束角24°,光通量586lm, IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化,综合单价不做调整,投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器,需能够将220V交流电源转为灯具工作电压,并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配,综合考虑报价,不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	15				
6	030412004111	LED灯带	<p>1. 名称:LED灯带 GL01 (花园)</p> <p>2. 型号、规格:15W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p>	m	527.21				

			<p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K, 显色指数Ra≥90, 光束角120°, 光通量1220lm/m, IP54, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电压, 并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
7	030412004112	定制内嵌线型灯 (面宽50mm)	<p>1. 名称:定制内嵌线型灯 (面宽50mm)GL02 (花园)</p> <p>2. 型号、规格:30W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K, 显色指数Ra≥90, 光束角120°, 光通量2200lm/m, IP20, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要</p>	m	47				

			<p>求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
8	030412004113	LED柔性灯带	<p>1. 名称:LED柔性灯带 GL03（花园）</p> <p>2. 型号、规格:8W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，显色指数Ra≥90，光束角120°，光通量380lm/m，IP54,DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电</p>	m	216.6				

			<p>压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
9	030412004114	定制造型三面发光线型灯带(面宽50mm)	<p>1. 名称:定制造型三面发光线型灯带(面宽50mm)GL04（花园）</p> <p>2. 型号、规格:25W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，，显色指数$Ra \geq 90$，光束角120°，光通量1450lm/m，IP67, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准，应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、</p>	m	58				

			卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
10	030412004115	内嵌线型灯	<p>1. 名称:内嵌线型灯 GL05 (花园)</p> <p>2. 型号、规格 :36W/1.2mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K, , 显色指数Ra≥90, 光束角110°, 光通量2880lm/m, IP65, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电压, 并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	45				
11	030412004116	防眩埋地线性洗墙灯	<p>1. 名称:防眩埋地线性洗墙灯 GL06 (花园)</p> <p>2. 型号、规格</p>	m	10				

			<p>:18W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，，显色指数Ra≥90，光束角30°，光通量7571lm/m，IP67,DC24V,详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
12	030412004117	GL07定制内嵌线型灯带（面宽20mm）	<p>1. 名称:GL07定制内嵌线型灯带(面宽20mm)GL07（花园）</p> <p>2. 型号、规格:16W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，，显色指数Ra≥90，光束角120°，光通量10201lm/m，IP20,DC24V</p>	m	22				

			<p>, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电压, 并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容: 应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
13	030412004118	嵌入式筒灯	<p>1. 名称: 嵌入式筒灯 T01 (花园)</p> <p>2. 型号、规格: 7WLED</p> <p>3. 安装形式: 综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求: 光源色温3000K, 显色指数$Ra \geq 90$, 光束角35°, 光通量577lm, IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱</p>	套	788				

			<p>动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
14	030412004119	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯T02（花园）</p> <p>2. 型号、规格:7WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，显色指数$Ra \geq 90$，光束角25°，光通量489lm，IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油</p>	套	2093				

			漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
15	030412004120	防雾筒灯	<p>1. 名称:防雾筒灯 T03（花园）</p> <p>2. 型号、规格:7WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，显色指数Ra\geq90，光束角35°，光通量577lm，IP44, AC220V，详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	244				
16	030412004121	LED灯带	<p>1. 名称:LED灯带 L01（花园）</p> <p>2. 型号、规格:8W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，，显色指数Ra\geq90，光束角</p>	m	5035				

			<p>120°，光通量650lm/m，IP54,DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
17	030412004122	柔性灯带	<p>1. 名称:柔性灯带 L02（花园）</p> <p>2. 型号、规格:12W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，，显色指数Ra≥90，光束角120°，光通量580lm/m，IP67,DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单</p>	m	408				

			<p>位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
18	030412004123	柔性洗墙灯带	<p>1. 名称:柔性洗墙灯带 L03（花园）</p> <p>2. 型号、规格:16W/mLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K，，显色指数Ra≥90，光束角50°，光通量680lm/m，IP67,DC24V,详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报</p>	m	92				

			<p>价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
19	030412004124	LED照树灯	<p>1. 名称:LED照树灯GD01 (花园)</p> <p>2. 型号、规格:5WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑,满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K,显色指数Ra\geq90,光束角30°,光通量400lm/m, IP65, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化,综合单价不做调整,投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器,需能够将220V交流电源转为灯具工作电压,并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配,综合考虑报价,不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,卡扣、卡槽等配件,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	套	4				
		工程灯具合计							
		开关、插座							

		开关、插座合计							
		公共区域2							
1	030404034007	照明开关	1. 名称:单联面板开关 (花园公区) 2. 型号、规格 :AC250V/10A 3. 颜色、样式:可参考 公区插座面板颜色, 并 满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本 体安装、开关盒安装、 调试、接线及设计、招 标文件要求的其他辅助 性工作投标人综合考虑	个	28				
2	030404034008	照明开关	1. 名称:双联面板开关 (花园公区) 2. 型号、规格 :AC250V/10A 3. 颜色、样式:可参考 公区插座面板颜色, 并 满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本 体安装、开关盒安装、 调试、接线及设计、招 标文件要求的其他辅助 性工作投标人综合考虑	个	10				
3	030404034009	照明开关	1. 名称:三联面板开关 (花园公区) 2. 型号、规格 :AC250V/10A 3. 颜色、样式:可参考 公区插座面板颜色, 并 满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本 体安装、开关盒安装、 调试、接线及设计、招 标文件要求的其他辅助 性工作投标人综合考虑	个	5				
4	030404034010	照明开关	1. 名称:四联面板开关 (花园公区) 2. 型号、规格 :AC250V/10A 3. 颜色、样式:可参考 公区插座面板颜色, 并 满足精装要求。	个	5				

			4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
5	030404035013	插座	1. 名称:电源五孔插座(花园公区) 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:可参考公区SK-1007, 详见物料书, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	111				
6	030404035014	插座	1. 名称:电源五孔插座(带防溅面板)(花园公区) 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:可参考公区SK-1007, 详见物料书, 防溅面板参考物料书SK-1012, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	15				
7	030404035015	插座	1. 名称:电源五孔插座(花园公区) 2. 型号、规格:AC250V/16A 3. 颜色、样式:可参考公区SK-1007, 详见物料书, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	11				
8	030404035016	插座	1. 名称:国标五孔插座	个	21				

			(带1个USB插口+1个TYPE-C插口)SK-1004（花园公区） 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书，并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
9	030404035017	插座	1. 名称:地面电源五孔插座SK-1011（花园公区） 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书，并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	11				
		公共区域2合计							
		客房区域							
1	030404035018	插座	1. 名称:电源五孔插座SK-2008（花园客房） 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书，并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1892				
2	030404035019	插座	1. 名称:电源五孔插座（带开关）（花园客房） 2. 型号、规格:AC250V/10A	个	242				

			3. 颜色、样式:参考SK-2008, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
3	030404035020	插座	1. 名称:防水电源五孔插座SK-2008 (花园客房) 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书, 防溅面板参考物料书SK-1012, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	244				
4	030404035021	插座	1. 名称:国标五孔插座(带1个USB插口+1个TYPE-C插口)SK-2014 (花园客房) 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	996				
		客房区域合计							
		厨房区域							
1	030404034011	照明开关	1. 名称:单联面板开关(花园厨房) 2. 型号、规格:AC250V/16A 3. 颜色、样式:可参考公区插座面板颜色, 并满足精装要求。	个	19				

			4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
2	030404034012	三相隔离开关	1. 名称:三相隔离开关(花园厨房) 2. 型号、规格:AC380V, 电流结合图纸综合考虑 3. 颜色、样式:可参考公区插座面板颜色, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	5				
3	030404035022	插座	1. 名称:防溅电源五孔插座(花园厨房) 2. 型号、规格:220V/50HZ/单相/10A 3. 颜色、样式:综合考虑, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	67				
4	030404035023	插座	1. 名称:防溅电源三孔插座(花园厨房) 2. 型号、规格:220V/50HZ/单相/16A 3. 颜色、样式:综合考虑, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	11				
		厨房区域合计							
		防雷接地							
1	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结端子箱LEB	台	244				

			2. 型号、规格:应满足设计与招标要求 3. 技术参数及要求:具体做法可参照国标图集15D502, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体及附件安装, 测试、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作, 投标人综合考虑						
2	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:BVR-2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	994.5				
3	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC16 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复), 投标人结合图纸综合考虑, 不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	994.5				
		防雷接地合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007006	高层施工增加		项	1			
2	031301017007	脚手架搭拆费		项	1			
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分电气工程-花园酒店

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上部分电气工程-花园酒店

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	447171.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	105548.9		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		552720.81		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上部分电气工程-花园酒店

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	447171.91	
合计			447171.91	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上部分电气工程-花园酒店

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上部分电气工程-花园酒店

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地上部分电气工程-花园酒店

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地上部分电气工程-花园酒店

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上部分电气工程-花园酒店

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下部分电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		低压电缆、电线、配管							
1	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJ(F)Y-B1(t0, d0)-5x16mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 6. 工作内容:应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	466.84				
2	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJ(F)Y-B1(t0, d0)-5x10mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 6. 工作内容:应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	77.72				
3	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJ(F)Y-B1(t0, d0)-5x6mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV	m	50.96				

			5. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 6. 工作内容:应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
4	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJ(F)Y-B1(t0, d0)-5x4mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 6. 工作内容:应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	203.89				
5	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZA-YJ(F)Y-B1(t0, d0)-5x2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 6. 工作内容:应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	96.78				
6	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-1.0mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安装、电气接线、调试及设计、招标文件要求的	m	7133.13				

			其他辅助性工作投标人 综合考虑						
7	030411004028	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC- BYJ(F)-B1(t0, d0)- 2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应 满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线 缆敷设、电气接线、测 试及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	m	19733.7 1				
8	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC- BYJ(F)-B1(t0, d0)- 4mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应 满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括安 装、电气接线、调试及 设计、招标文件要求的 其他辅助性工作投标人 综合考虑	m	15071.1 5				
9	030411004030	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC- BYJ(F)-B1(t0, d0)- 10mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应 满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线 缆敷设、电气接线、测 试及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	m	136.38				
10	030411004031	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC- BYJ(F)-B1(t0, d0)- 16mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应 满足设计与招标要求	m	100				

			5. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
11	030411004032	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ(F)-B1(t0, d0)-25mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	100				
12	030411001025	配管	1. 名称:热浸镀锌电线钢导管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复),投标人结合图纸综合考虑,不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	137.87				
13	030411001026	配管	1. 名称:热浸镀锌电线钢导管 2. 规格:SC40 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。	m	22.47				

			5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
14	030411001027	配管	<p>1. 名称:热浸镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:SC32</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	40.26				
15	030411001028	配管	<p>1. 名称:热浸镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:SC25</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标</p>	m	3295.6				

			人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
16	030411001029	配管	1. 名称:热浸镀锌电线钢导管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复)，投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	1712.63				
17	030411001030	配管	1. 名称:热镀锌电线钢导管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复)，投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	1740.39				
18	030411001031	配管	1. 名称:热镀锌电线钢	m	1683.75				

			导管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复),投标人结合图纸综合考虑,不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		低压电缆、电线、配管合计							
		桥架、线槽							
1	030411003004	桥架	1. 名称:节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架 2. 型号、规格:CT-200x100mm 3. 技术参数及要求:厚度、强度、刚度、抗腐蚀、防火和稳定性及材料等要求,应满足设计、技术规格书与招标文件要求 4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。 5. 工作内容:应包括本体及附件安装,支吊架(包含不限于加设的反支撑、转换支吊架)制作、安装、除锈及刷(喷)油漆,防火封堵,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投	m	176.81				

			标人综合考虑						
		桥架、线槽合计							
		配电箱							
1	030404017154	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D8AL1 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
2	030404017155	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D8AL2 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
3	030404017156	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D8AL3 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详	台	1				

			<p>见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
4	030404017157	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-B1D8AL4</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
5	030404017158	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-B1D8AL5</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要</p>	台	1				

			求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
6	030404017159	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D8AL6 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
7	030404017160	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D7AL2 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
8	030404017161	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D7AL3 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满	台	1				

			<p>足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
9	030404017162	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-B1D7AL4</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
10	030404017163	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-B1D7AL5</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				

11	030404017164	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-B1D7AL6</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
12	030404017165	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-B1D5AL1</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
13	030404017166	配电箱	<p>1. 名称:配电箱H-B1D5AL2</p> <p>2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本</p>	台	1				

			体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
14	030404017167	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（干洗万用夹机32A） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
15	030404017168	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D3AL1 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
16	030404017169	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D3AL2 2. 型号、规格:防护等	台	1				

			<p>级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
17	030404017170	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-B1D3AL3</p> <p>2. 型号、规格: 防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
18	030404017171	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-B1D3AL4</p> <p>2. 型号、规格: 防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线</p>	台	1				

			安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
19	030404017172	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D2AL5 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地; 刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
20	030404017173	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D2AL4 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地; 刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
21	030404017174	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D3AL3 2. 型号、规格:防护等级IP30, 详见配电系统图	台	1				

			<p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
22	030404017175	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-B1D2AL1</p> <p>2. 型号、规格: 防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
23	030404017176	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱H-B1D2AL2</p> <p>2. 型号、规格: 防护等级IP30, 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油</p>	台	1				

			漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
24	030404017177	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D5ATc f b 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
25	030404017178	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱(冷库20A+冷库20A) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	3				
26	030404017179	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱(冷库20A) 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本	台	4				

			体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
27	030404017180	配电箱	1. 名称:配电箱H-B1D3APxy 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
28	030404017181	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（水洗万用夹机32A） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
29	030404017182	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（干洗万用夹机32A） 2. 型号、规格:详见配电系统图	台	2				

			<p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
30	030404017183	隔离开关箱	<p>1. 名称: 隔离开关箱 (人像机32A)</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	1				
31	030404017184	隔离开关箱	<p>1. 名称: 隔离开关箱 (空气压缩机32A)</p> <p>2. 型号、规格: 详见配电系统图</p> <p>3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装 (材料随箱提供)、接地; 刷 (喷) 油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	2				

			标人综合考虑						
32	030404017185	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱 (烘干机20A) 2. 型号、规格:详见配 电系统图 3. 技术参数及要求:详 见招标文件技术规格书 及设计图纸说明,应满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装、调试;基础型 钢制作、安装;盘柜、 端子接线;箱内铜母线 安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油 漆及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	台	2				
33	030404017186	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱 (脱水机63A) 2. 型号、规格:详见配 电系统图 3. 技术参数及要求:详 见招标文件技术规格书 及设计图纸说明,应满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装、调试;基础型 钢制作、安装;盘柜、 端子接线;箱内铜母线 安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油 漆及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	台	2				
34	030404017187	配电箱	1. 名称:配电箱H- B1D5APcf 2. 型号、规格:详见配 电系统图 3. 技术参数及要求:详 见招标文件技术规格书 及设计图纸说明,应满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装、调试;基础型 钢制作、安装;盘柜、	台	1				

			端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
35	030404017188	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（急冻柜20A+搅拌机20A+和面机20A+酥皮机20A） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
36	030404017189	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（对流式热风炉50A+电热层烤炉80A+万能蒸烤箱20A） 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试；基础型钢制作、安装；盘柜、端子接线；箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
37	030404017190	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱（真空包装机20A+坐台	台	1				

			绞肉机20A) 2. 型号、规格:详见配 电系统图 3. 技术参数及要求:详 见招标文件技术规格书 及设计图纸说明,应满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装、调试;基础型 钢制作、安装;盘柜、 端子接线;箱内铜母线 安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油 漆及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑						
38	030404017191	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱 (热汤池柜20A+矮汤炉 80A+蒸柜80A+大炒炉 80A+炒炉80A+烟罩 20A) 2. 型号、规格:详见配 电系统图 3. 技术参数及要求:详 见招标文件技术规格书 及设计图纸说明,应满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装、调试;基础型 钢制作、安装;盘柜、 端子接线;箱内铜母线 安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油 漆及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	台	1				
		配电箱合计							
		工程灯具							
1	030412004125	嵌入式射灯	1. 名称:嵌入式射灯 GT03 2. 型号、规格:15WLED 3. 安装形式:综合考虑 , 满足设计和规范要求 4. 技术参数及要求:光 源色温3000K, 显色指	套	17				

			<p>数Ra≥90，光束角24°，光通量954lm，IP20，AC220V，详见物料书。符合相关的国家或行业标准，应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容：应包括本体安装、调试，接线盒安装，接地，补刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
2	030412004126	嵌入式筒灯	<p>1. 名称：嵌入式筒灯GT04</p> <p>2. 型号、规格：10WLED</p> <p>3. 安装形式：综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求：光源色温4000K，显色指数Ra≥90，光束角38°，光通量698lm，IP20，AC220V，详见物料书。符合相关的国家或行业标准，应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要</p>	套	77				

			<p>求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	030412004127	嵌入式射灯	<p>1. 名称:嵌入式射灯 GT05</p> <p>2. 型号、规格:10WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温4000K，显色指数$Ra \geq 90$，光束角24°，光通量586lm，IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准,应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒</p>	套	35				

			安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
4	030412004128	柔性洗墙灯带	<p>1. 名称: 柔性洗墙灯带 GL01</p> <p>2. 型号、规格: 16W/mLED</p> <p>3. 安装形式: 综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求: 光源色温3000K, 显色指数Ra\geq90, 光束角50°, 光通量680lm/m, IP67, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电压, 并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容: 应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	26				
5	030412004129	柔性灯带	<p>1. 名称: 柔性灯带 GL03</p> <p>2. 型号、规格: 12W/mLED</p> <p>3. 安装形式: 综合考虑, 满足设计和规范要求</p>	m	6				

			<p>4. 技术参数及要求:光源色温3000K, 显色指数$Ra \geq 90$, 光束角120°, 光通量580lm/m, IP54, DC24V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器, 需能够将220V交流电源转为灯具工作电压, 并能够与灯具回路功率计调光控制方式(可控硅调光、0-10V调光、DMX512等)相匹配, 综合考虑报价, 不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试, 卡扣、卡槽等配件, 接线盒安装, 接地, 补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
6	030412001003	面板灯	<p>1. 名称:面板灯GB01</p> <p>2. 型号、规格:36WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑, 满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温4000K, , 显色指数$Ra \geq 90$, 光束角110°, 光通量2880lm/m, IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准, 应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化, 综合单价不做调整, 投标人综合考虑报价</p>	套	178				

			<p>。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报价，不单独列项。</p> <p>7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
7	030412001004	面板灯	<p>1. 名称:面板灯GB02</p> <p>2. 型号、规格:72WLED</p> <p>3. 安装形式:综合考虑，满足设计和规范要求</p> <p>4. 技术参数及要求:光源色温4000K，，显色指数Ra≥90，光束角110°，光通量5760lm/m，IP20, AC220V, 详见物料书。符合相关的国家或行业标准，应满足设计与招标要求</p> <p>5. 因深化设计导致的变化，综合单价不做调整，投标人综合考虑报价。</p> <p>6. 低压灯具需由投标单位结合灯具回路控制要求提供变压器、开关驱动电源、0-10V调光镇流器，需能够将220V交流电源转为灯具工作电压，并能够与灯具回路功率计调光控制方式（可控硅调光、0-10V调光、DMX512等）相匹配，综合考虑报</p>	套	91				

			价，不单独列项。 7. 工作内容:应包括本体安装、调试,接线盒安装,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		工程灯具合计							
		开关、插座							
		开关、插座合计							
		公共区域							
1	030404034013	照明开关	1. 名称:单联面板开关(希尔顿公区) 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:可参考公区插座面板颜色,并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	73				
2	030404034014	照明开关	1. 名称:双联面板开关(希尔顿公区) 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:可参考公区插座面板颜色,并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	31				
3	030404034015	照明开关	1. 名称:三联面板开关(希尔顿公区) 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:可参考公区插座面板颜色,并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、	个	14				

			调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
4	030404034016	照明开关	1. 名称:四联面板开关(希尔顿公区) 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:可参考公区插座面板颜色,并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	5				
5	030404035024	插座	1. 名称:电源五孔插座SK-0005(希尔顿公区) 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书,并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	434				
6	030404035025	插座	1. 名称:电源五孔插座(带防溅面板)SK-0005(希尔顿公区) 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书,防溅面板参考物料书SK-0009,并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	6				
7	030404035026	插座	1. 名称:电源五孔空调插座(希尔顿公区) 2. 型号、规格	个	2				

			:AC250V/16A 3. 颜色、样式:可参考物料书SK-0005, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
8	030404035027	插座	1. 名称:国标五孔插座(带1个USB插口+1个TYPE-C插口)SK-0004 (希尔顿公区) 2. 型号、规格:AC250V/10A 3. 颜色、样式:详见物料书, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	8				
		公共区域合计							
		厨房区域							
1	030404034017	照明开关	1. 名称:单联面板开关(希尔顿厨房) 2. 型号、规格:AC250V/16A 3. 颜色、样式:可参考公区插座面板颜色, 并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	32				
2	030404034018	三相隔离开关	1. 名称:三相隔离开关(希尔顿厨房) 2. 型号、规格:AC380V, 电流结合图纸综合考虑 3. 颜色、样式:可参考公区插座面板颜色, 并满足精装要求。	个	25				

			4. 工作内容:应包括本体安装、开关盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
3	030404035028	插座	1. 名称:防溅电源五孔插座（希尔顿厨房） 2. 型号、规格:220V/50HZ/单相/10A 3. 颜色、样式:综合考虑，并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	113				
4	030404035029	插座	1. 名称:防溅电源三孔插座（希尔顿厨房） 2. 型号、规格:220V/50HZ/单相/16A 3. 颜色、样式:综合考虑，并满足精装要求。 4. 工作内容:应包括本体安装、插座盒安装、调试、接线及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	6				
		厨房区域合计							
		防雷接地							
1	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结端子箱LEB 2. 型号、规格:应满足设计与招标要求 3. 技术参数及要求:具体做法可参照国标图集15D502，应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体及附件安装, 测试、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑	台	3				
2	030411004033	配线	1. 名称:配线	m	10				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下部分电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费	QRG	30				按该部分人 工费的30%计 算
2	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下部分电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	74948.99		
2	预算包干费	17512.25		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
合计		92461.24		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下部分电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	74948.99	
合计			74948.99	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下部分电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下部分电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下部分电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下部分电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下部分电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上空调通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		希尔顿酒店							
		希尔顿酒店合计							
		希尔顿酒店-通风系统							
		希尔顿酒店-通风系统合计							
		通风系统-厨房新风系统							
		通风系统-厨房新风系统合计							
		厨房新风系统-设备							
1	030701003001	空调器	1. 名称:厨房吊柜式新风空调器 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:CKKD-01-02) 3. 安装形式:吊装 4. 技术参数:制冷量:110KW, 风量:9000CMH, 机外余压:350PA, 参考电机功率:7. 5KW, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 技术要求:配:中效过滤器、光等离子空气净化杀菌装置、压力表、温度计、室内温度传感器及DDC现场控制器、弹簧减震器, 带0~10V、+10V、RS485及故障报警接口等通讯接口、减震吊钩, 其他详见招标文件技术规格书及设计	台	1				

			<p>图纸说明</p> <p>6. 工作内容:应包括本体安装, 橡胶软接头安装, 压力表、温度计以及温湿度传感器安装, 控制柜安装、控制箱至设备的管线安装、单机试运转(含电机检查接线及调试)、接地, 弹簧减振器/台安装, 不燃或难燃材料软接头安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作</p> <p>投标人综合考虑</p>						
		厨房新风系统-设备合计							
		厨房新风系统-风管							
1	030702001001	碳钢通风管道	<p>1. 名称:矩形风管</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度:0.5mm</p> <p>4. 连接方式:插接连接</p> <p>5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷(喷)油漆</p> <p>6. 工程量计算规则:工程量计算规范</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。</p>	m2	72.54				
2	030702001002	碳钢通风管道	<p>1. 名称:矩形风管</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度:0.6mm</p> <p>4. 连接方式:法兰连接, 法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板)</p> <p>5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷(喷)油漆</p>	m2	149.58				

			<p>6. 工程量计算规则: 工程量计算规范</p> <p>7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统 (文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。</p>						
3	030702001003	碳钢通风管道	<p>1. 名称: 矩形风管</p> <p>2. 材质: 镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度: 0.75mm</p> <p>4. 连接方式: 法兰连接, 法兰垫料 (A级不燃硅钛合金橡胶板)</p> <p>5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷 (喷) 油漆, 导除静电装置安装连接地</p> <p>6. 工程量计算规则: 工程量计算规范</p> <p>7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统 (文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。</p>	m2	31.15				
4	030702001004	碳钢通风管道	<p>1. 名称: 矩形风管</p> <p>2. 材质: 镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度: 1.0mm</p> <p>4. 连接方式: 法兰连接, 法兰垫料 (A级不燃硅钛合金橡胶板)</p> <p>5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷 (喷) 油漆</p> <p>6. 工程量计算规则: 工程量计算规范</p> <p>7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统 (文字、流</p>	m2	1.53				

			向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。						
5	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
		厨房新风系统-风管合计							
		厨房新风系统-风管附件							
1	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格:630×250 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 绝热保温, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
2	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500×200 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 绝热保温, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
3	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:600×300 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 绝热保温, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
4	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节	个	1				

			阀 2. 规格:320×160 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
5	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400×200 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
6	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:500×200 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
7	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:630×250 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性	个	1				

			工作投标人综合考虑						
8	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:800×320 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
9	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:160×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	8				
10	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:200×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
11	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:200×160 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性	个	1				

			工作投标人综合考虑						
12	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:风量调节阀 2. 规格:600×400 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
13	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	10				
14	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×400 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
15	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×400 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本	个	1				

			体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑						
16	030703007004	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×400 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	2				
17	030703007005	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×600 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	1				
18	030703007006	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200×150 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	1				

19	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
20	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
21	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
22	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:700×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本	个	1				

			体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑						
23	030703007011	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:200×150 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	1				
24	030703007012	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000×1200 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	1				
25	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格 :1000×400, L=1000mm 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:包括本体 安装, 支架制作、安装 ; 刷(喷)油漆; 以及 设计、招标文件要求的 其他辅助性工作投标人 综合考虑	个	1				
26	030703020002	消声器	1. 名称:消声器	个	1				

			2. 规格 :800×200, L=1000mm 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括本体安装, 支架制作、安装; 刷(喷)油漆;以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		厨房新风系统-风管附件合计							
		通风系统-排风系统							
		通风系统-排风系统合计							
		排风系统-设备							
1	030108001001	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:CPF-01-01) 3. 安装形式:落地安装 4. 技术参数:风量:2000CMH, 机外余压:250PA, 参考电机功率:0.55KW。含配套控制箱, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
2	030108001002	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型	台	1				

			<p>号、规格为准(图纸编号:CPF-01-03)</p> <p>3. 安装形式:落地安装</p> <p>4. 技术参数:风量:11250CMH, 机外余压:300PA, 参考电机功率:3KW。含配套控制箱, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明</p> <p>5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	030108001003	离心式通风机	<p>1. 名称:柜式离心风机</p> <p>2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:PF0.3)</p> <p>3. 安装形式:落地安装</p> <p>4. 技术参数:风量:300CMH, 机外余压:150PA, 参考电机功率:500W。含配套控制箱, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明</p> <p>5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人</p>	台	1				

			综合考虑						
4	030108001004	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:PF0.7) 3. 安装形式:落地安装 4. 技术参数:风量:700CMH, 机外余压:150PA, 参考电机功率:500W。含配套控制箱, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
		排风系统-设备合计							
		排风系统-风管							
1	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.5mm 4. 连接方式:插接连接 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。	m2	19.29				

2	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.6mm 4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。	m2	7.2				
3	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1				
		排风系统-风管合计							
		排风系统-风管附件							
1	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:600×200 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
2	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:350×350 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				

3	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:160×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
4	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:600×200 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
5	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
6	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300×300 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求	个	1				

			的其他辅助性工作投标人综合考虑						
7	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600×120 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
8	030703020003	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:400×250, L=1000mm 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括本体安装,支架制作、安装;刷(喷)油漆;以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
9	030703020004	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:1000×500, L=1200mm 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括本体安装,支架制作、安装;刷(喷)油漆;以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
10	030703020005	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:1000×1000, L=1200mm 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求	个	1				

			4. 工作内容:包括本体安装, 支架制作、安装; 刷(喷)油漆;以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		排风系统-风管附件合计							
		通风系统-平时兼事故排风系统							
		通风系统-平时兼事故排风系统合计							
		平时兼事故排风系统-设备							
1	030108001005	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:CPF-01-02) 3. 安装形式:落地安装 4. 技术参数:风量:5000CMH, 机外余压:300PA, 参考电机功率:1.1KW。含配套控制箱, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
		平时兼事故排风系统-设备合计							
		平时兼事故排风系统-风管							
1	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管	m2	54.01				

			2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.5mm 4. 连接方式:插接连接 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。						
2	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.6mm 4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。	m2	57.79				
3	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.75mm 4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,刷(喷)油漆,导除静电装置安装接地	m2	27.58				

			6. 工程量计算规则: 工程量计算规范 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统 (文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。						
4	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称: 矩形风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 板材厚度: 1.0mm 4. 连接方式: 法兰连接, 法兰垫料 (A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷 (喷) 油漆 6. 工程量计算规则: 工程量计算规范 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统 (文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。	m2	2.09				
5	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1				
		平时兼事故排风系统-风管合计							
		平时兼事故排风系统-风管附件							
1	030703001017	碳钢阀门	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 900×400 3. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容: 包括阀体安装, 支架制作、安装, 除锈、刷 (喷) 漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				

2	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:500×400 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
3	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:160×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	6				
4	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:200×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
5	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:250×160 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				

6	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:320×160 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
7	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:风量调节阀 2. 规格:600×500 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	3				
8	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:900×400 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
9	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				

10	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	8				
11	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
12	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
13	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×300 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本	个	2				

			体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑						
14	030703007021	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×400 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	2				
15	030703007022	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×500 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	3				
16	030703007023	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000×1250 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	1				

17	030703020006	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格 :630×320, L=1000mm 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括本体安装, 支架制作、安装; 刷(喷)油漆;以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
		平时兼事故排风系统-风管附件合计							
		通风系统-新风系统							
		通风系统-新风系统合计							
		新风系统-风管附件							
1	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口(风量700) 2. 规格:500×160 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
2	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自动感温条形百叶风口 2. 规格:1000×200 3. 技术要求:射程:8.0m, 阻力:30Pa, 噪音:31Pa 风口具体选型由专业风口厂家深化复核, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板	个	32				

			($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
3	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:侧墙喷口(喷漆处理,与吊顶颜色保持一致) 2. 规格: $\Phi 400$ 3. 技术要求:射程:5.0m,阻力:30Pa,噪音:31Pa 风口具体选型由专业风口厂家深化复核,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	30				
		新风系统-风管附件合计							
		希尔顿酒店-空调系统							
		希尔顿酒店-空调系统合计							
		空调系统-风机盘管系统							
		空调系统-风机盘管系统合计							
		风机盘管系统-设备							
1	030701004001	风机盘管	1. 名称:FP-03风机盘管(含中效过滤器,加长水盘) 2. 技术参数:风量:510M ³ /H,功率:54W,静压:30PA,制冷量:3.45KW,制热量:5.46KW、含回风箱;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转	台	1				

			(含电机检查接线及调试), 附件 (保温套(厚25MM)及管附件. 板式初效过滤器等) 安装调试 不燃或难燃材料软接头安装, 不锈钢金属软管(带网套), 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
2	030701004002	风机盘管	1. 名称:FP-04风机盘管 (含中效过滤器, 加长水盘) 2. 技术参数: 风量:680M³ /H, 功率:64W, 静压:30PA, 制冷量:4. 22KW, 制热量:6. 98KW、含回风箱; 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转 (含电机检查接线及调试), 附件 (保温套(厚25MM)及管附件. 板式初效过滤器等) 安装调试 不燃或难燃材料软接头安装, 不锈钢金属软管(带网套), 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	4				
3	030701004003	风机盘管	1. 名称:FP-06风机盘管 (含中效过滤器, 加长水盘) 2. 技术参数: 风量:1020M³ /H, 功率:97W, 静压:30PA, 制冷量:6. 4KW, 制热量:10. 13KW、含回风箱; 其他详见招标文件技	台	7				

			<p>术规格书及设计图纸说明</p> <p>3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),附件(保温套(厚25MM)及管附件.板式初效过滤器等)安装调试不燃或难燃材料软接头安装,不锈钢金属软管(带网套),设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
		风机盘管系统-设备合计							
		风机盘管系统-风管							
1	030702001011	碳钢通风管道	<p>1. 名称:矩形通风管道</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度:0.6mm</p> <p>4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板)</p> <p>5. 风管油漆及保温绝热:绝热材料:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板,厚度:40mm;其他详见设计及招标要求。</p> <p>6. 工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架,风管防护套管,风管变形缝软接制作、安装;风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀;过跨风管落地支架制作、安装;风管检查孔制作;温度、风量测定孔制作;风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m2	45.88				

			7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。						
2	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:矩形通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.75mm 4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 风管油漆及保温绝热:绝热材料:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板,厚度:40mm;其他详见设计及招标要求。 6. 工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架,风管防护套管,风管变形缝软接制作、安装;风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀;过跨风管落地支架制作、安装;风管检查孔制作;温度、风量测定孔制作;风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。	m2	57.82				
3	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1				
		风机盘管系统-风管合计							
		风机盘管系统-风管附件							
1	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶回风口 2. 规格:1000×150	个	5				

			3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的 国家或行业标准,满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装,调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装,刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑						
2	030703007028	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶回风 口 2. 规格:500 \times 150 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的 国家或行业标准,满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装,调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装,刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	1				
3	030703007029	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶回风 口 2. 规格:600 \times 150 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的 国家或行业标准,满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装,调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装,刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	4				
4	030703007030	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶送风 口 2. 规格:500 \times 150 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的 国家或行业标准,满 足设计与招标要求	个	1				

			4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
5	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶送风口 2. 规格:600×150 3. 技术要求:室内风口穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
6	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶送风口 2. 规格:900×150 3. 技术要求:室内风口穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	5				
7	030807004001	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1. 名称:水路电动二通阀(双位调节式) 2. 材质:黄铜 3. 型号、规格:DN20 4. 技术要求:工作压力:1000KPa; 开启、关闭压差:350KPa; 双位控制开关型, 有控制信号:开/关, 关断后流体泄漏率应不超过其Kv值的0.1%。	个	10				

			5. 工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
8	030807004002	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1. 名称:水路电动二通阀(双位调节式) 2. 材质:黄铜 3. 型号、规格:DN25 4. 技术要求:工作压力:1000KPa; 开启、关闭压差:350KPa; 双位控制开关型,有控制信号:开/关,关断后流体泄漏率应不超过其Kv值的0.1%。 5. 工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	9				
		风机盘管系统-风管附件合计							
		空调系统--多联机系统							
		空调系统--多联机系统合计							
		多联机系统-设备							
1	030701003002	空调器	1. 名称:多联机室内机 2. 技术参数:制冷量2.2KW, 其他详见设计资料及招标文件。 3. 工作内容:包括本体安装调试、服务器及其配套至设备的控制线缆,设备支架制作、安装,冷媒管、管件(含绝热保温)安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4. 含与本项目BA系统对	台	1				

			接通讯的通讯接口费用，投标单位综合考虑报价。						
2	030701003003	空调器	1. 名称:多联机室内机 2. 技术参数:制冷量2.8KW，其他详见设计资料及招标文件。 3. 工作内容:包括本体安装调试、服务器及其配套至设备的控制线缆，设备支架制作、安装，冷媒管、管件(含绝热保温)安装，接地，刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4. 含与本项目BA系统对接通讯的通讯接口费用，投标单位综合考虑报价。	台	1				
3	030701003004	空调器	1. 名称:智能变频多联空调室外机 2. 安装形式:座地安装 3. 技术参数:3HP, 制冷量:8kW, 参考电机功率:24KW, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试)、服务器及其配套至设备的控制线缆, 弹簧减振器/台安装, 不燃或难燃材料软接头安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计, 室内机至室外机控制线由产品配套提供, 施工安装时控制线穿JDG25金属管沿冷媒管安装路由敷设;招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 含与本项目BA系统对	台	1				

			接通讯的通讯接口费用，投标单位综合考虑报价。						
		多联机系统-设备合计							
		多联机系统-冷媒管							
1	031001004001	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 介质:室内 3. 型号、规格: $\phi 6.4$ 4. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑保温材料,厚度:32mm 5. 管道清洗及试压:满足设计及招标要求 6. 工作内容:包括管道、管件安装,清洗,管道绝热,冷媒分配器安装,制冷剂(冷媒)充注、管道支、吊架安装防腐等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	45.36				
2	031001004002	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 介质:室内 3. 型号、规格: $\phi 9.5$ 4. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑保温材料,厚度:32mm 5. 管道清洗及试压:满足设计及招标要求 6. 工作内容:包括管道、管件安装,清洗,管道绝热,冷媒分配器安装,制冷剂(冷媒)充注、管道支、吊架安装防腐等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	24.66				
3	031001004003	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 介质:室内 3. 型号、规格: $\phi 12.7$ 4. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑保温材料,厚度:32mm 5. 管道清洗及试压:满足设计及招标要求	m	8.37				

			6. 工作内容:包括管道、管件安装,清洗,管道绝热,冷媒分配器安装,制冷剂(冷媒)充注、管道支、吊架安装防腐等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		多联机系统-冷媒管合计							
		空调系统-空调水系统							
		空调系统-空调水系统合计							
		空调水系统-设备							
1	030113017001	冷却塔	1. 名称:侧进风闭式冷却塔 2. 规格:水量:20CMH, 参考电机功率:30kW 3. 技术参数:其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5. 工作内容:含基础槽钢、控制箱安装、控制箱至设备的管线安装、设备电动机检查接线、接地,减震装置安装,场内运输费,泵体调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
2	030109001002	离心式泵	1. 名称:立式水泵 2. 型号、规格:水量:22CMH, 扬程:25m, 参考电机功率:18.5kW 3. 技术参数:其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满	台	3				

			足设计与招标要求 5. 工作内容:含基础槽钢、控制箱安装、控制箱至设备的管线安装、设备电动机检查接线、接地,减震装置安装,场内运输费,泵体调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		空调水系统-设备合计							
		空调水系统-空调冷凝水系统							
1	031001001002	镀锌钢管	1. 名称:冷凝水管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 (橡塑40厚) 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 40mm; 其他详见设计说明 6. 工作内容:包括管道、管件安装,套管制作安装,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统 (文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。	m	69.13				
2	031001001003	镀锌钢管	1. 名称:冷凝水管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 (橡塑40厚) 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 40mm; 其他详见设计说明 6. 工作内容:包括管道、管件安装,套管制作安装,招标文件要求的其他辅助性工作投标人	m	89.22				

			<p>综合考虑</p> <p>7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p>						
		空调水系统-空调冷凝水系统合计							
		空调水系统-空调冷水供水系统							
1	031001002001	钢管	<p>1. 名称:冷却（冷冻）水管</p> <p>2. 型号、规格:DN25（橡塑44厚）</p> <p>3. 材质:无缝钢管</p> <p>4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度:44mm;其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p>	m	34.36				
2	031001002002	钢管	<p>1. 名称:冷却（冷冻）水管</p> <p>2. 型号、规格:DN32（橡塑50厚）</p> <p>3. 材质:无缝钢管</p> <p>4. 连接/焊接方式:焊接</p>	m	18.25				

			<p>,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 50mm; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
3	031001002003	钢管	<p>1. 名称:冷却(冷冻)水管</p> <p>2. 型号、规格:DN80(橡塑50厚)</p> <p>3. 材质:无缝钢管</p> <p>4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 50mm; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	9.12				

			9. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。						
4	031001004004	铜管	1. 名称:冷却（冷冻）水管 2. 型号、规格:DN25（黑色发泡橡塑管套） 3. 材质:紫铜管 4. 连接/焊接方式:螺纹连接,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲洗 6. 管道油漆、试压:管道试压要求详见设计说明 7. 管道绝热:采用黑色发泡橡塑管套;其他技术要求详见设计说明 8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。	m	5				
		空调水系统-空调冷水供水系统合计							
		空调水系统-空调冷水回水系统							
1	031001002004	钢管	1. 名称:冷却（冷冻）水管 2. 型号、规格:DN25（橡塑44厚） 3. 材质:无缝钢管 4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲	m	35.53				

			<p>洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 44mm; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
2	031001002005	钢管	<p>1. 名称:冷却(冷冻)水管</p> <p>2. 型号、规格:DN32(橡塑50厚)</p> <p>3. 材质:无缝钢管</p> <p>4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 50mm; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见</p>	m	18.41				

			技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。						
3	031001002006	钢管	1. 名称:冷却（冷冻）水管 2. 型号、规格:DN80（橡塑50厚） 3. 材质:无缝钢管 4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲洗 6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明 7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 50mm; 其他技术要求详见设计说明 8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。	m	9.12				
4	031001004005	铜管	1. 名称:冷却（冷冻）水管 2. 型号、规格:DN25（黑色发泡橡塑管套） 3. 材质:紫铜管 4. 连接/焊接方式:螺纹连接,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲洗 6. 管道油漆、试压:管道试压要求详见设计说明	m	5				

			7. 管道绝热:采用黑色发泡橡塑管套; 其他技术要求详见设计说明 8. 工作内容:包括道管安装, 套管制作安装, 清洗, 管道试压, 管道绝热、防腐, 招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。						
		空调水系统-空调冷水回水系统合计							
		希尔顿酒店-排油烟系统							
		希尔顿酒店-排油烟系统合计							
		排油烟系统-排油烟补风系统							
		排油烟系统-排油烟补风系统合计							
		排油烟补风系统-风管							
1	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.5mm 4. 连接方式:插接连接 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。	m2	68.23				
2	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板	m2	121.88				

			3. 板材厚度:0.6mm 4. 连接方式:法兰连接, 法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。						
3	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.75mm 4. 连接方式:法兰连接, 法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷(喷)油漆, 导除静电装置安装连接地 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。	m2	322.48				
4	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:1.0mm 4. 连接方式:法兰连接, 法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制	m2	111.91				

			<p>作、安装,刷(喷)油漆</p> <p>6. 工程量计算规则:工程量计算规范</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
5	030704001005	通风工程检测、调试		系统	1				
		排油烟补风系统-风管合计							
		排油烟补风系统-风管附件							
1	030703001025	碳钢阀门	<p>1. 名称:70℃防火阀</p> <p>2. 规格:630×250</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
2	030703001026	碳钢阀门	<p>1. 名称:70℃防火阀</p> <p>2. 规格:630×320</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
3	030703001027	碳钢阀门	<p>1. 名称:70℃防火阀</p> <p>2. 规格:800×500</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:包括阀体</p>	个	1				

			安装, 绝热保温, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
4	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:900×630 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 绝热保温, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	6				
5	030703001029	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000×320 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 绝热保温, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
6	030703001030	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000×400 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 绝热保温, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
7	030703001031	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1400×600 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 绝热保温, 支架制	个	1				

			作、安装,除锈、刷 (喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
8	030703001032	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1400×700 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷 (喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
9	030703001033	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400×200 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷 (喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	18				
10	030703001034	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:750×300 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷 (喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
11	030703001035	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:DN250 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求	个	5				

			4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
12	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×300 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
13	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×300 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
14	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×300 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	6				

15	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×350 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
16	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×600 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
17	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200×400 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
18	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1400×400 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本	个	1				

			体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑						
19	030703007040	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200×400 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	1				
20	030703007041	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×200 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	1				
21	030703007042	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:2000×400 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	1				

		排油烟补风系统-风管附件合计							
		排油烟系统-排油烟系统							
		排油烟系统-排油烟系统合计							
		排油烟系统-设备							
1	030108001006	离心式通风机	1. 名称:厨房排油烟柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:PYY-RF-01) 3. 安装形式:吊装 4. 技术参数:风量:45000CMH机外余压:1800Pa参考电机功率:30kW风机变频(自带控制箱),其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,单层不燃硅玻通风软接安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
2	030108001007	离心式通风机	1. 名称:油烟净化器 2. 型号、规格:风量:45000CMH,参考电机功率:900W,处理效率不低于90% 3. 安装方式:吊装 4. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振	台	1				

			器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
3	030108001008	离心式通风机	1. 名称:厨房排油烟柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:PYY-RF-02) 3. 安装形式:吊装 4. 技术参数:风量:22000CMH机外余压:1800Pa参考电机功率:22kW风机变频(自带控制箱), 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
4	030108001009	离心式通风机	1. 名称:油烟净化器 2. 型号、规格:风量:22000CMH, 参考电机功率:900W, 处理效率不低于90% 3. 安装方式:吊装 4. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅	台	1				

			玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
5	030108001010	离心式通风机	1. 名称:厨房排油烟柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:PYY-RF-03) 3. 安装形式:吊装 4. 技术参数:风量:21500CMH机外余压:1800Pa参考电机功率:22kW风机变频(自带控制箱), 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
6	030108001011	离心式通风机	1. 名称:油烟净化器 2. 型号、规格:风量:21500CMH, 参考电机功率:900W, 处理效率不低于90% 3. 安装方式:吊装 4. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备	台	1				

			支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
7	030108001012	离心式通风机	1. 名称:厨房排油烟柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:PYY-RF-04) 3. 安装形式:吊装 4. 技术参数:风量:32000CMH机外余压:1800Pa参考电机功率:30kW风机变频(自带控制箱),其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,单层不燃硅玻通风软接安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
8	030108001013	离心式通风机	1. 名称:油烟净化器 2. 型号、规格:风量:32000CMH, 参考电机功率:900W, 处理效率不低于90% 3. 安装方式:吊装 4. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,单层不燃硅玻通风软接安装,设备支架(槽角钢)制作、安	台	1				

			装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
9	030108001014	离心式通风机	1. 名称:厨房排油烟柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:PYY-RF-09) 3. 安装形式:吊装 4. 技术参数:风量:7000CMH机外余压:1200Pa参考电机功率:4kW风机变频(自带控制箱), 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
10	030108001015	离心式通风机	1. 名称:油烟净化器 2. 型号、规格:风量:7000CMH, 参考电机功率:900W, 处理效率不低于90% 3. 安装方式:吊装 4. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及	台	1				

			设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		排油烟系统-设备合计							
		排油烟系统-风管							
1	030702003001	不锈钢板通风管道	<p>1. 名称:厨房排油烟管</p> <p>2. 材质:SS304不锈钢板</p> <p>3. 板材厚度:1.2mm</p> <p>4. 连接方式:焊接</p> <p>5. 风管支吊架:除在防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设支吊架外一般风管每隔3米左右设支吊架一个,支吊架的作法可参照采暖通风国家标准图集,保温风管在风管壁与支吊架的横担之间必须衬垫保温防火托码</p> <p>6. 风管油漆及保温绝热:绝热材料:外包40mm离心玻璃棉保温及防火板;其他详见设计及招标要求。</p> <p>7. 技术要求:每隔20米的水平距离及管道的最低点设置不小于DN20的手动排水阀,每隔6~10米的水平距离及管道的拐弯处适当位置设置一个不小于450X450的气密检修门;水平管段要求底边采用整张板制作,减少漏油,法兰接头采用满足规范的密封胶密封;其他详见设计及招标要求。</p> <p>8. 工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架,风管防护套管,风管变形缝软接制作、安装;风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀。过跨风管落地支架</p>	m2	614.056				

			制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管绝热保温及保护层制作安装；风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		排油烟系统-风管合计							
		排油烟系统-风管附件							
1	030703001036	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 材质:SUS304 3. 规格:1100×500 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
2	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 材质:SUS304 3. 规格:1600×400 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
3	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 材质:SUS304 3. 规格:2000×600 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				

4	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 材质:SUS304 3. 规格:300×500 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
5	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 材质:SUS304 3. 规格:300×750 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
6	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 材质:SUS304 3. 规格:350×300 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
7	030703001042	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 材质:SUS304 3. 规格:350×350 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,及设计、招	个	30				

			标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		排油烟系统-风管附件合计							
		排油烟系统-油烟在线监测装置（厨房排烟系统）							
1	030703001043	碳钢阀门	1. 名称:电动风量阀（含芯片接口） 2. 规格:不锈钢，350×350mm；含电动阀芯片管理器 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷（喷）漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	8				
2	030404001001	控制屏	1. 名称:主控器（带触摸屏控制） 2. 型号、规格:详厂家深化 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、接线、调试；基础型钢制作、安装、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
3	030503006001	传感器	1. 名称:温度传感器 2. 规格:0~300℃；含温度传感器芯片管理器 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、接线、调试	支	6				

			；设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
4	030503006002	传感器	1. 名称:电流采集器 2. 规格:含电流采集器芯片管理器 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、接线、调试；设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	支	5				
5	030503006003	传感器	1. 名称:环境温度传感器 2. 规格:含环境温度传感器芯片管理器 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、接线、调试；设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	支	2				
6	030411004034	配线	1. 名称:传感器芯片信号线 2. 型号、规格:RVVP-3×1.0mm ² 3. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 工程量计算规则:详见工程量清单编制说明	m	12				
7	030411004035	配线	1. 名称:电动阀芯片信号线 2. 型号、规格:RVVP-4×1.0mm ²	m	16				

			3. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 工程量计算规则:详见工程量清单编制说明						
8	030411004036	配线	1. 名称:传感器控制线 2. 型号、规格:RVVP-4×1.0mm ² 3. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 工程量计算规则:详见工程量清单编制说明	m	80				
9	030411004037	配线	1. 名称:电动阀控制线 2. 型号、规格:RVVP-2×1.0mm ² 3. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 工程量计算规则:详见工程量清单编制说明	m	80				
10	030411004038	配线	1. 名称:电动阀动力线 2. 型号、规格:RVV-2×2.5mm ² 3. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 工程量计算规则:详见工程量清单编制说明	m	80				

11	030411004039	配线	1. 名称:环境温度传感器控制线 2. 型号、规格:RVVP-4×1.0mm ² 3. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 工程量计算规则:详见工程量清单编制说明	m	30				
12	030411004040	配线	1. 名称:智能化主控器电源线 2. 型号、规格:RVV-3×1.5mm ² 3. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 工程量计算规则:详见工程量清单编制说明	m	10				
13	030411004041	配线	1. 名称:变频器控制线 2. 型号、规格:RVVP-3×1.5mm ² 3. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括线缆敷设、电气接线、测试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 工程量计算规则:详见工程量清单编制说明	m	200				
14	030411001033	配管	1. 名称:热镀锌电线钢导管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防	m	420				

			火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 工程量计算规则: 详见工程量清单编制说明						
15	030404017192	配电箱	1. 名称: 智能化按钮箱 2. 型号、规格: 详厂家深化 3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地; 刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	2				
16	030404017193	配电箱	1. 名称: 变频电控箱（室外） 2. 型号、规格: 详配电系统图 3. 技术参数及要求: 详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容: 应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装（材料随箱提供）、接地; 刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	2				
17	030503009001	建筑设备自控化系统调试	1. 名称: 油烟在线监测调试	项	1				
		排油烟系统-油烟在线							

		监测装置（厨房排烟系统）合计							
		花园酒店							
		花园酒店合计							
		花园酒店-通风系统							
		花园酒店-通风系统合计							
		通风系统-厨房新风系统1							
		通风系统-厨房新风系统1合计							
		厨房新风系统-设备1							
1	030701003005	空调器	1. 名称:厨房吊柜式新风空调器 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号: CXKD-03-01) 3. 安装形式:吊装 4. 技术参数:制冷量:55KW, 风量:4500CMH, 机外余压:350PA, 参考电机功率:2.2KW, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 技术要求:配:中效过滤器、光等离子空气净化杀菌装置、压力表、温度计、室内温度传感器及DDC现场控制器、弹簧减震器, 带0~10V、+10V、RS485及故障报警接口等通讯接口、减震吊钩, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6. 工作内容:应包括本体安装, 橡胶软接头安装, 压力表、温度计以及温湿度传感器安装, 控制柜安装、控制箱至设备的管线安装、单机试运转(含电机检查接线及调试)、接地, 弹	台	1				

			簧减振器/台安装, 不燃或难燃材料软接头安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
		厨房新风系统-设备1合计							
		厨房新风系统-风管1							
1	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.5mm 4. 连接方式:插接连接 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。	m2	8.69				
2	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.6mm 4. 连接方式:法兰连接, 法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中	m2	6.67				

			，不再单独计价。						
3	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.75mm 4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,刷(喷)油漆,导除静电装置安装连接地 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。	m2	1.86				
4	030704001006	通风工程检测、调试		系统	1				
		厨房新风系统-风管1合计							
		厨房新风系统-风管附件1							
1	030703001044	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格:120×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
2	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格:200×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满	个	1				

			<p>足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:包括阀体安装, 绝热保温, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶风口</p> <p>2. 规格:150×150</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
4	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶风口</p> <p>2. 规格:150×150</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
5	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶风口</p> <p>2. 规格:300×150</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				

6	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口, 带风量调节阀 2. 规格:600×400 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
7	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:900×400 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
8	030703020007	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:630×200, L=1000mm 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括本体安装, 支架制作、安装; 刷(喷)油漆;以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
		厨房新风系统-风管附件1合计							
		通风系统-排风系统1							
		通风系统-排风系统1合计							

		排风系统-设备1							
1	030108001016	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:CPF-03-02) 3. 安装形式:落地安装 4. 技术参数:风量:2000CMH, 机外余压:280PA, 参考电机功率:0.55KW。含配套控制箱, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
2	030108001017	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:CPF-01-03) 3. 安装形式:落地安装 4. 技术参数:风量:11250CMH, 机外余压:300PA, 参考电机功率:3KW。含配套控制箱, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备	台	1				

			支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
3	030108001018	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:PF0.3) 3. 安装形式:落地安装 4. 技术参数:风量:300CMH, 机外余压:150PA, 参考电机功率:500W。含配套控制箱,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,单层不燃硅玻通风软接安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
4	030108001019	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:PF0.7) 3. 安装形式:落地安装 4. 技术参数:风量:700CMH, 机外余压:150PA, 参考电机功率:500W。含配套控制箱,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单	台	1				

			机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,单层不燃硅玻通风软接安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		排风系统-设备1合计							
		排风系统-风管1							
1	030702001020	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.5mm 4. 连接方式:插接连接 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。	m2	0.13				
2	030702001021	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.6mm 4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合	m2	11.44				

			考虑在此清单报价中，不再单独计价。						
3	030704001007	通风工程检测、调试		系统	1				
		排风系统-风管1合计							
		排风系统-风管附件1							
1	030703001046	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500×200 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
2	030703001047	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:350×350 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
3	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800×300 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
		排风系统-风管附件1合计							
		通风系统-平时兼事故							

		排风系统1							
		通风系统-平时兼事故排风系统1合计							
		平时兼事故排风系统-设备1							
1	030108001020	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:CPF-03-01) 3. 安装形式:吊装 4. 技术参数:风量:5600CMH, 机外余压:300PA, 参考电机功率:1.1KW。含配套控制箱,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,单层不燃硅玻通风软接安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
		平时兼事故排风系统-设备1合计							
		平时兼事故排风系统-风管1							
1	030702001022	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.5mm 4. 连接方式:插接连接 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见	m2	12.17				

			<p>图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p>						
2	030702001023	碳钢通风管道	<p>1. 名称:矩形风管</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度:0.6mm</p> <p>4. 连接方式:法兰连接, 法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板)</p> <p>5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷(喷)油漆</p> <p>6. 工程量计算规则:工程量计算规范</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p>	m2	8.83				
3	030702001024	碳钢通风管道	<p>1. 名称:矩形风管</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度:0.75mm</p> <p>4. 连接方式:法兰连接, 法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板)</p> <p>5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装, 刷(喷)油漆, 导除静电装置安装连接地</p> <p>6. 工程量计算规则:工程量计算规范</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中</p>	m2	62.51				

			，不再单独计价。						
4	030704001008	通风工程检测、调试		系统	1				
		平时兼事故排风系统-风管1合计							
		平时兼事故排风系统-风管附件1							
1	030703001048	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格:160×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
2	030703001049	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
3	030703001050	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:900×250 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
4	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关	个	2				

			的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
5	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300×150 3. 技术要求:室内风口穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
6	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×400 3. 技术要求:室内风口穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
7	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800×500 3. 技术要求:室内风口穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求	个	1				

			的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		平时兼事故排风系统-风管附件1合计							
		通风系统-新风系统1							
		通风系统-新风系统1合计							
		新风系统-风管附件1							
1	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500×160 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
		新风系统-风管附件1合计							
		花园酒店-空调系统							
		花园酒店-空调系统合计							
		空调系统-风机盘管系统1							
		空调系统-风机盘管系统1合计							
		风机盘管系统-设备1							
1	030701004004	风机盘管	1. 名称:FP-03风机盘管(含中效过滤器,加长水盘) 2. 技术参数:风量:510M³/H, 功率:54W, 静压:30PA, 制冷量:3.45KW, 制热量:5.46KW、含回风箱; 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明	台	1				

			3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),附件(保温套(厚25MM)及管附件.板式初效过滤器等)安装调试不燃或难燃材料软接头安装,不锈钢金属软管(带网套),设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
2	030701004005	风机盘管	<p>1. 名称:FP-06风机盘管(含中效过滤器,加长水盘)</p> <p>2. 技术参数:风量:1020M³/H,功率:97W,静压:30PA,制冷量:6.4KW,制热量:10.13KW、含回风箱;其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明</p> <p>3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),附件(保温套(厚25MM)及管附件.板式初效过滤器等)安装调试不燃或难燃材料软接头安装,不锈钢金属软管(带网套),设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	7				
		风机盘管系统-设备1合计							
		风机盘管系统-风管1							
1	030702001025	碳钢通风管道	<p>1. 名称:矩形通风管道</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度:0.6mm</p>	m2	0.97				

			<p>4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板)</p> <p>5. 风管油漆及保温绝热:绝热材料:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板,厚度:40mm;其他详见设计及招标要求。</p> <p>6. 工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架,风管防护套管,风管变形缝软接制作、安装;风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀;过跨风管落地支架制作、安装;风管检查孔制作;温度、风量测定孔制作;风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
2	030702001026	碳钢通风管道	<p>1. 名称:矩形通风管道</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度:0.75mm</p> <p>4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板)</p> <p>5. 风管油漆及保温绝热:绝热材料:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板,厚度:40mm;其他详见设计及招标要求。</p> <p>6. 工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架,风管防护套管,风管变形缝软接制作、安装;风管三通或四通处分别设置三通或四通调节</p>	m2	6.89				

			阀；过跨风管落地支架制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油，设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。						
3	030704001009	通风工程检测、调试		系统	1				
		风机盘管系统-风管1合计							
		风机盘管系统-风管附件1							
1	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶回风口 2. 规格:1000×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
2	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶回风口 2. 规格:500×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求	个	1				

			的其他辅助性工作投标人综合考虑						
3	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶送风口 2. 规格:500×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
4	030703007057	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶送风口 2. 规格:900×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
5	030807004003	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1. 名称:水路电动二通阀(双位调节式) 2. 材质:黄铜 3. 型号、规格:DN20 4. 技术要求:工作压力:1000KPa;开启、关闭压差:350KPa;双位控制开关型,有控制信号:开/关,关断后流体泄漏率应不超过其Kv值的0.1%。 5. 工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助	个	4				

			性工作投标人综合考虑						
6	030807004004	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1. 名称:水路电动二通阀(双位调节式) 2. 材质:黄铜 3. 型号、规格:DN25 4. 技术要求:工作压力:1000KPa; 开启、关闭压差:350KPa; 双位控制开关型,有控制信号:开/关,关断后流体泄漏率应不超过其Kv值的0.1%。 5. 工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
		风机盘管系统-风管附件1合计							
		空调系统-多联机系统1							
		空调系统-多联机系统1合计							
		多联机系统-设备1							
1	030701003006	空调器	1. 名称:多联机室内机 2. 技术参数:制冷量2.2KW, 其他详见设计资料及招标文件。 3. 工作内容:包括本体安装调试、服务器及其配套至设备的控制线缆,设备支架制作、安装,冷媒管、管件(含绝热保温)安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4. 含与本项目BA系统对接通讯的通讯接口费用,投标单位综合考虑报价。	台	1				
2	030701003007	空调器	1. 名称:智能变频多联空调室外机	台	1				

			<p>2. 安装形式:座地安装</p> <p>3. 技术参数:3HP, 制冷量:8kW, 参考电机功率:24KW, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试)、服务器及其配套至设备的控制线缆, 弹簧减振器/台安装, 不燃或难燃材料软接头安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计, 室内机至室外机控制线由产品配套提供, 施工安装时控制线穿JDG25金属管沿冷媒管安装路由敷设;招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>5. 含与本项目BA系统对接通讯的通讯接口费用, 投标单位综合考虑报价。</p>						
		多联机系统-设备1合计							
		多联机系统-冷媒管1							
1	031001004006	铜管	<p>1. 名称:冷媒管</p> <p>2. 介质:室内</p> <p>3. 型号、规格:Φ6.4</p> <p>4. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑保温材料, 厚度:32mm</p> <p>5. 管道清洗及试压:满足设计及招标要求</p> <p>6. 工作内容:包括管道、管件安装, 清洗, 管道绝热, 冷媒分配器安装, 制冷剂(冷媒)充注、管道支、吊架安装防腐等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	13				

2	031001004007	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 介质:室内 3. 型号、规格:Φ9.5 4. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑保温材料,厚度:32mm 5. 管道清洗及试压:满足设计及招标要求 6. 工作内容:包括管道、管件安装,清洗,管道绝热,冷媒分配器安装,制冷剂(冷媒)充注、管道支、吊架安装防腐等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	13				
		多联机系统-冷媒管1合计							
		空调系统-空调水系统1							
		空调系统-空调水系统1合计							
		空调水系统-空调冷凝水系统1							
1	031001001004	镀锌钢管	1. 名称:冷凝水管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25(橡塑40厚) 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度:40mm;其他详见设计说明 6. 工作内容:包括管道、管件安装,套管制作安装,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。	m	14.62				
2	031001001005	镀锌钢管	1. 名称:冷凝水管	m	0.95				

			2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格 :DN32 (橡塑40厚) 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道绝热:采用闭孔 发泡橡塑做绝热保温 ,厚度: 40mm; 其他详 见设计说明 6. 工作内容:包括管道 、管件安装,套管制作 安装,招标文件要求的 其他辅助性工作投标人 综合考虑 7. 标识系统 (文字、流 向指示、颜色等) 详见 技术规格书。费用综合 考虑在此清单报价中 , 不再单独计价。						
		空调水系统-空调冷凝 水系统1合计							
		空调水系统-空调冷热 水供水系统1							
1	031001002007	钢管	1. 名称:冷却 (冷冻) 水管 2. 型号、规格 :DN25 (橡塑44厚) 3. 材质:无缝钢管 4. 连接/焊接方式:焊接 ,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲 洗 6. 管道油漆、试压:除 锈后刷红丹防锈漆二度 ,管道试压要求详见设 计说明 7. 管道绝热:采用闭孔 发泡橡塑做绝热保温 ,厚度: 44mm; 其他技 术要求详见设计说明 8. 工作内容:包括道管 安装,套管制作安装,清 洗,管道试压,管道油 漆,管道绝热、防腐 ,招标文件要求的其他 辅助性工作投标人综合 考虑	m	8.73				

			9. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。						
2	031001002008	钢管	1. 名称:冷却（冷冻）水管 2. 型号、规格:DN50（橡塑50厚） 3. 材质:无缝钢管 4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲洗 6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明 7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 50mm; 其他技术要求详见设计说明 8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。	m	4. 12				
3	031001002009	钢管	1. 名称:冷却（冷冻）水管 2. 型号、规格:DN100（橡塑50厚） 3. 材质:无缝钢管 4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲洗 6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明	m	12. 85				

			<p>计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 50mm; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
4	031001004008	铜管	<p>1. 名称:冷却(冷冻)水管</p> <p>2. 型号、规格:DN25(黑色发泡橡塑管套)</p> <p>3. 材质:紫铜管</p> <p>4. 连接/焊接方式:螺纹连接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用黑色发泡橡塑管套; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>	m	1				
		空调水系统-空调冷热							

		水供水系统1合计							
		空调水系统-空调冷热 水回水系统1							
1	031001002010	钢管	1. 名称:冷却（冷冻）水管 2. 型号、规格:DN25（橡塑44厚） 3. 材质:无缝钢管 4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲洗 6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明 7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度:44mm;其他技术要求详见设计说明 8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。	m	8.38				
2	031001002011	钢管	1. 名称:冷却（冷冻）水管 2. 型号、规格:DN50（橡塑50厚） 3. 材质:无缝钢管 4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲洗 6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明 7. 管道绝热:采用闭孔	m	4.67				

			<p>发泡橡塑做绝热保温,厚度: 50mm; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
3	031001002012	钢管	<p>1. 名称:冷却(冷冻)水管</p> <p>2. 型号、规格:DN100(橡塑50厚)</p> <p>3. 材质:无缝钢管</p> <p>4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 50mm; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>	m	13.23				
4	031001004009	铜管	<p>1. 名称:冷却(冷冻)水管</p>	m	1				

			2. 型号、规格 :DN25（黑色发泡橡塑管套） 3. 材质:紫铜管 4. 连接/焊接方式:螺纹连接,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲洗 6. 管道油漆、试压:管道试压要求详见设计说明 7. 管道绝热:采用黑色发泡橡塑管套;其他技术要求详见设计说明 8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。						
		空调水系统-空调冷水回水系统1合计							
		花园酒店-排油烟系统							
		花园酒店-排油烟系统合计							
		排油烟系统-排油烟补风系统1							
		排油烟系统-排油烟补风系统1合计							
		排油烟补风系统-风管1							
1	030702001027	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.75mm 4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、	m2	31.51				

			法兰、零件、支吊架制作、安装，刷(喷)油漆，导除静电装置安装接地 6. 工程量计算规则: 工程量计算规范 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。						
2	030702001028	碳钢通风管道	1. 名称: 矩形风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 板材厚度: 1.0mm 4. 连接方式: 法兰连接, 法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则: 工程量计算规范 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。	m2	18.33				
3	030704001010	通风工程检测、调试		系统	1				
		排油烟补风系统-风管1合计							
		排油烟补风系统-风管附件1							
1	030703007058	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 600×400 3. 技术要求: 室内风口穿透率≥70%, 符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容: 应包括本	个	4				

			体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑						
2	030703007059	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200×600 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$, 符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装, 刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	1				
		排油烟补风系统-风管 附件1合计							
		排油烟系统-排油烟系 统1							
		排油烟系统-排油烟系 统1合计							
		排油烟系统-设备1							
1	030108001021	离心式通风机	1. 名称:厨房排油烟柜 式离心风机 2. 型号、规格:厂商型 号、规格为准(图纸编 号:PYY-RF-05) 3. 安装形式:吊装 4. 技术参数:风量 :14000CMH机外余压 :1800Pa参考电机功率 :22kW风机变频(自带控 制箱), 其他详见招标文 件技术规格书及设计图 纸说明 5. 工作内容:应包括本 体安装、控制柜安装 (含控制箱及其配套至 设备的控制线缆)、单 机试运转(含电机检查	台	1				

			接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
2	030108001022	离心式通风机	1. 名称: 油烟净化器 2. 型号、规格: 风量: 14000CMH, 参考电机功率: 900W, 处理效率不低于90% 3. 安装方式: 吊装 4. 工作内容: 应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
3	030108001023	离心式通风机	1. 名称: 厨房排油烟柜式离心风机 2. 型号、规格: 厂商型号、规格为准(图纸编号: PYY-RF-06) 3. 安装形式: 吊装 4. 技术参数: 风量: 34000CMH, 机外余压: 1800Pa 参考电机功率: 30kW 风机变频(自带控制箱), 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容: 应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振	台	1				

			器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
4	030108001024	离心式通风机	1. 名称: 油烟净化器 2. 型号、规格: 风量: 34000CMH, 参考电机功率: 900W, 处理效率不低于90% 3. 安装方式: 吊装 4. 工作内容: 应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
5	030108001025	离心式通风机	1. 名称: 厨房排油烟柜式离心风机 2. 型号、规格: 厂商型号、规格为准(图纸编号: PYY-RF-07) 3. 安装形式: 吊装 4. 技术参数: 风量: 10000CMH, 机外余压: 1800Pa 参考电机功率: 15kW 风机变频(自带控制箱), 其他详见招标文件技术规格书及图纸说明 5. 工作内容: 应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅	台	1				

			玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
6	030108001026	离心式通风机	1. 名称:油烟净化器 2. 型号、规格:风量:10000CMH, 参考电机功率:900W, 处理效率不低于90% 3. 安装方式:吊装 4. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
7	030108001027	离心式通风机	1. 名称:厨房排油烟柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:PYY-RF-08) 3. 安装形式:吊装 4. 技术参数:风量:16000CMH, 机外余压:1800Pa参考电机功率:22kW风机变频(自带控制箱), 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备	台	1				

			支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
8	030108001028	离心式通风机	1. 名称:油烟净化器 2. 型号、规格:风量:16000CMH, 参考电机功率:900W, 处理效率不低于90% 3. 安装方式:吊装 4. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试), 弹簧减振器/台安装, 单层不燃硅玻通风软接安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
		排油烟系统-设备1合计							
		排油烟系统-风管1							
1	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称:厨房排油烟管 2. 材质:SS304不锈钢板 3. 板材厚度:1.2mm 4. 连接方式:焊接 5. 风管支吊架:除在防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设支吊架外一般风管每隔3米左右设支吊架一个, 支吊架的作法可参照采暖通风国家标准图集, 保温风管在风管壁与支吊架的横担之间必须衬垫保温防火托码 6. 风管油漆及保温绝热:绝热材料: 外包40mm离心玻璃棉保温及防火板; 其他详见设计	m2	95.045				

			<p>及招标要求。</p> <p>7. 技术要求:每隔20米的水平距离及管道的最低点设置不小于DN20的手动排水阀,每隔6~10米的水平距离及管道的拐弯处适当位置设置一个不小于450X450的气密检修门;水平管段要求底边采用整张板制作,减少漏油,法兰接头采用满足规范的密封胶密封;其他详见设计及招标要求。</p> <p>8. 工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架,风管防护套管,风管变形缝软接制作、安装;风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀。过跨风管落地支架制作、安装;风管检查孔制作;温度、风量测定孔制作;风管绝热保温及保护层制作安装;风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
		排油烟系统-风管1合计							
		排油烟系统-风管附件1							
1	030703001051	碳钢阀门	<p>1. 名称:150℃防火阀</p> <p>2. 材质:SUS304</p> <p>3. 规格:1000×250</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>5. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,及设计、招标文件要求的其他辅助</p>	个	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上空调通风

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上空调通风

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	201622.64		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	33092.26		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		234714.9		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上空调通风

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	201622.64	
合计			201622.64	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上空调通风

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上空调通风

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地上空调通风

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地上空调通风

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上空调通风

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下空调通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		地下-通风系统							
		地下-通风系统合计							
		通风系统-厨房新风系统2							
		通风系统-厨房新风系统2合计							
		厨房新风系统-风管2							
1	030702001029	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.5mm 4. 连接方式:插接连接 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。	m2	115.36				
2	030702001030	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.6mm 4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工	m2	92.43				

			<p>程量计算规范</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
3	030702001031	碳钢通风管道	<p>1. 名称:矩形风管</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度:0.75mm</p> <p>4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板)</p> <p>5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,刷(喷)油漆,导除静电装置安装连接地</p> <p>6. 工程量计算规则:工程量计算规范</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>	m2	1.76				
4	030704001011	通风工程检测、调试		系统	1				
		厨房新风系统-风管2合计							
		厨房新风系统-风管附件2							
1	030703001054	碳钢阀门	<p>1. 名称:70℃防火调节阀</p> <p>2. 规格:160×120</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标</p>	个	1				

			文件要求的其他辅助性 工作投标人综合考虑						
2	030703001055	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格:200×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	3				
3	030703001056	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格:200×160 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
4	030703001057	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:120×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
5	030703001058	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320×250 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷	个	1				

			(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
6	030703001059	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400×320 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
7	030703001060	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630×250 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
8	030703001061	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:320×160 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
9	030703001062	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400×160 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制	个	1				

			作、安装,除锈、刷 (喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
10	030703001063	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400×320 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷 (喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
11	030703001064	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:120×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷 (喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	6				
12	030703001065	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:160×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷 (喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
13	030703001066	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:200×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制	个	1				

			作、安装,除锈、刷 (喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
14	030703007060	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
15	030703007061	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
16	030703007062	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
17	030703007063	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200×150	个	1				

			3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的 国家或行业标准,满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装,调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装,刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑						
18	030703007064	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*150 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的 国家或行业标准,满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装,调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装,刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	1				
19	030703007065	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的 国家或行业标准,满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装,调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩 钢带安装,刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑	个	7				
20	030703007066	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口 穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的 国家或行业标准,满 足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装,调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩	个	1				

			钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
21	030703007067	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400×200 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
22	030703007068	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400×200 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
23	030703007069	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×200 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
24	030703007070	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口,带风量调节阀	个	1				

			2. 规格:200×150 3. 技术要求:室内风口 穿透率≥70%,符合相关的 国家或行业标准,满足 设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本 体安装,调节板 (δ=0.7~1.0mm)、伸缩 钢带安装,刷(喷)漆 及设计、招标文件要求 的其他辅助性工作投标 人综合考虑						
		厨房新风系统-风管附件2合计							
		通风系统-排风系统2							
		通风系统-排风系统2合计							
		排风系统-风管2							
1	030702001032	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.5mm 4. 连接方式:插接连接 5. 应包括风管、管件、 法兰、零件、支吊架制 作、安装,刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则:工 程量计算规范 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、国家 相关规范等 8. 标识系统(文字、流 向指示、颜色等)详见 技术规格书。费用综合 考虑在此清单报价中 ,不再单独计价。	m2	141.03				
2	030702001033	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.6mm 4. 连接方式:法兰连接 ,法兰垫料(A级不燃硅 钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、 法兰、零件、支吊架制 作、安装,刷(喷)油漆	m2	136.37				

			<p>6. 工程量计算规则:工程量计算规范</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
3	030702001034	碳钢通风管道	<p>1. 名称:矩形风管</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度:0.75mm</p> <p>4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板)</p> <p>5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,刷(喷)油漆,导除静电装置安装连接地</p> <p>6. 工程量计算规则:工程量计算规范</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>	m2	22.93				
4	030702001035	碳钢通风管道	<p>1. 名称:矩形风管</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度:1.0mm</p> <p>4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板)</p> <p>5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,刷(喷)油漆</p> <p>6. 工程量计算规则:工程量计算规范</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统(文字、流</p>	m2	1.22				

			向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。						
5	030704001012	通风工程检测、调试		系统	1				
		排风系统-风管2合计							
		排风系统-风管附件2							
1	030703001067	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格:120×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
2	030703001068	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
3	030703001069	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320×160 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
4	030703001070	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500×200 3. 技术要求:符合相关	个	1				

			的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容: 包括阀体安装, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
5	030703001071	碳钢阀门	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 630×320 3. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容: 包括阀体安装, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
6	030703001072	碳钢阀门	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 800×300 3. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容: 包括阀体安装, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
7	030703001073	碳钢阀门	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 400×200 3. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计与招标要求 4. 工作内容: 包括阀体安装, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	3				
8	030703001074	碳钢阀门	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 500×200	个	1				

			3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
9	030703001075	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:500×320 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
10	030703001076	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:120×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	5				
11	030703001077	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:160×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装, 支架制作、安装, 除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
12	030703001078	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:200×120	个	1				

			3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
13	030703001079	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:200×160 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
14	030703001080	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:250×120 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
15	030703001081	碳钢阀门	1. 名称:风量调节蝶阀 2. 规格:250×160 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
16	030703007071	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×300 3. 技术要求:室内风口	个	2				

			<p>穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
17	030703007072	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶风口</p> <p>2. 规格:150\times150</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
18	030703007073	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶风口</p> <p>2. 规格:150\times150</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
19	030703007074	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶风口</p> <p>2. 规格:400\times150</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆</p>	个	1				

			及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
20	030703007075	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×300 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
21	030703007076	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
22	030703007077	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	4				
23	030703007078	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300×150 3. 技术要求:室内风口	个	1				

			<p>穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
24	030703007079	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶风口</p> <p>2. 规格:300\times150</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	2				
25	030703007080	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶风口</p> <p>2. 规格:150\times150</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
26	030703007081	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶风口</p> <p>2. 规格:300\times150</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆</p>	个	2				

			及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
27	030703007082	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	5				
28	030703007083	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
29	030703007084	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400×200 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板(δ=0.7~1.0mm)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
30	030703007085	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×200 3. 技术要求:室内风口	个	1				

			<p>穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷 (喷) 漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
31	030703007086	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶风口</p> <p>2. 规格:600\times300</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta = 0.7 \sim 1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷 (喷) 漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	2				
32	030703020008	消声器	<p>1. 名称:消声器</p> <p>2. 规格:800\times300, L=1000mm</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:包括本体安装, 支架制作、安装; 刷 (喷) 油漆; 以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	1				
33	030703020009	消声器	<p>1. 名称:消声器</p> <p>2. 规格:800\times320, L=1000mm</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:包括本体安装, 支架制作、安装; 刷 (喷) 油漆; 以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人</p>	个	1				

			综合考虑						
		排风系统-风管附件 2合计							
		通风系统-平时兼事故 排风系统2							
		通风系统-平时兼事故 排风系统2合计							
		平时兼事故排风系统- 设备2							
1	030108001029	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:厂商型号、规格为准(图纸编号:CPF-B1-01) 3. 安装形式:落地安装 4. 技术参数:风量:5600CMH, 机外余压:300PA, 参考电机功率:1.1KW。含配套控制箱,其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5. 工作内容:应包括本体安装、控制柜安装(含控制箱及其配套至设备的控制线缆)、单机试运转(含电机检查接线及调试),弹簧减振器/台安装,单层不燃硅玻通风软接安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
2	030108003001	轴流通风机	1. 名称:静音型管道式新、排风机 2. 型号、规格:PF0.6 3. 技术参数:风量:600CMH, 机外余压:150PA, 参考电机功率:500W 4. 技术要求:风机电气特性:1Ph/220V/50Hz, 配	台	1				

			EC直流无刷风机, 带0~10V、+10V、RS485及故障报警接口等通讯接口。其他详见设计资料及招标文件。 5. 工作内容:包括本体安装、调式, 软接安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		平时兼事故排风系统-设备2合计							
		地下-空调系统							
		地下-空调系统合计							
		空调系统-风机盘管系统2							
		空调系统-风机盘管系统2合计							
		风机盘管系统-设备2							
1	030701004006	风机盘管	1. 名称:FP-02风机盘管(含中效过滤器, 加长水盘) 2. 技术参数:风量:340M³ /H, 功率:37W, 静压:30PA, 制冷量:2.45KW, 制热量:3.8KW、含回风箱; 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试), 附件(保温套(厚25MM)及管附件. 板式初效过滤器等)安装调试不燃或难燃材料软接头安装, 不锈钢金属软管(带网套), 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	4				

2	030701004007	风机盘管	<p>1. 名称:FP-03风机盘管 (含中效过滤器, 加长水盘)</p> <p>2. 技术参数: 风量:510M³ /H, 功率:54W, 静压:30PA, 制冷量:3.45KW, 制热量:5.46KW、含回风箱; 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明</p> <p>3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试), 附件(保温套(厚25MM)及管附件. 板式初效过滤器等)安装调试不燃或难燃材料软接头安装, 不锈钢金属软管(带网套), 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	台	3				
3	030701004008	风机盘管	<p>1. 名称:FP-06风机盘管 (含中效过滤器, 加长水盘)</p> <p>2. 技术参数: 风量:1020M³ /H, 功率:97W, 静压:30PA, 制冷量:6.4KW, 制热量:10.13KW、含回风箱; 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明</p> <p>3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试), 附件(保温套(厚25MM)及管附件. 板式初效过滤器等)安装调试不燃或难燃材料软接头安装, 不锈钢金属软管(带网套), 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、</p>	台	5				

			招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
4	030701004009	风机盘管	1. 名称:FP-08风机盘管(含中效过滤器,加长水盘) 2. 技术参数:风量:1360M³ /H, 功率:137W, 静压:30PA, 制冷量:8.5KW, 制热量:13.18KW、含回风箱; 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),附件(保温套(厚25MM)及管附件.板式初效过滤器等)安装调试 不燃或难燃材料软接头安装,不锈钢金属软管(带网套),设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	10				
		风机盘管系统-设备2合计							
		风机盘管系统-风管2							
1	030702001036	碳钢通风管道	1. 名称:矩形通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:0.6mm 4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 风管油漆及保温绝热:绝热材料:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板,厚度:40mm;其他详见设计及招标要求。 6. 工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架	m2	70.96				

			, 风管防护套管, 风管变形缝软接制作、安装 ; 风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀; 过跨风管落地支架制作、安装; 风管检查孔制作; 温度、风量测定孔制作; 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 , 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统 (文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。						
2	030702001037	碳钢通风管道	1. 名称: 矩形通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 板材厚度: 0.75mm 4. 连接方式: 法兰连接, 法兰垫料 (A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 风管油漆及保温绝热: 绝热材料: 带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板, 厚度: 40mm; 其他详见设计及招标要求。 6. 工作内容: 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架, 风管防护套管, 风管变形缝软接制作、安装; 风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀; 过跨风管落地支架制作、安装; 风管检查孔制作; 温度、风量测定孔制作; 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 , 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统 (文字、流向指示、颜色等) 详见	m2	173.49				

			技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。						
3	030702001038	碳钢通风管道	1. 名称:矩形通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:1mm 4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 风管油漆及保温绝热:绝热材料:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板,厚度:40mm;其他详见设计及招标要求。 6. 工作内容:应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架,风管防护套管,风管变形缝软接制作、安装;风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀;过跨风管落地支架制作、安装;风管检查孔制作;温度、风量测定孔制作;风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油,设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。	m2	179.54				
4	030704001013	通风工程检测、调试		系统	1				
		风机盘管系统-风管2合计							
		风机盘管系统-风管附件2							
1	030703007087	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶回风口 2. 规格:1000×150 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关	个	5				

			<p>的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
2	030703007088	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶回风口</p> <p>2. 规格:1200×150</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	10				
3	030703007089	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶回风口</p> <p>2. 规格:500×150</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板 ($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装, 刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	7				
4	030703007090	碳钢风口、散流器、百叶窗	<p>1. 名称:单层百叶送风口</p> <p>2. 规格:1200×150</p> <p>3. 技术要求:室内风口穿透率$\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装, 调节板</p>	个	10				

			($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
5	030703007091	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶送风口 2. 规格:500×150 3. 技术要求:室内风口穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	7				
6	030703007092	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶送风口 2. 规格:900×150 3. 技术要求:室内风口穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	5				
7	030807004005	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1. 名称:水路电动二通阀(双位调节式) 2. 材质:黄铜 3. 型号、规格:DN20 4. 技术要求:工作压力:1000KPa;开启、关闭压差:350KPa;双位控制开关型,有控制信号:开/关,关断后流体泄漏率应不超过其Kv值的0.1%。 5. 工作内容:应包括本体安装、调试,压力、	个	11				

			严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
8	030807004006	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1. 名称:水路电动二通阀(双位调节式) 2. 材质:黄铜 3. 型号、规格:DN25 4. 技术要求:工作压力:1000KPa; 开启、关闭压差:350KPa; 双位控制开关型,有控制信号:开/关,关断后流体泄漏率应不超过其Kv值的0.1%。 5. 工作内容:应包括本体安装、调试,压力、严密性试验,绝热保温,法兰连接及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	11				
		风机盘管系统-风管附件2合计							
		空调系统-多联机系统2							
		空调系统-多联机系统2合计							
		多联机系统-设备2							
1	030701003008	空调器	1. 名称:多联机室内机 2. 技术参数:制冷量2.2KW,其他详见设计资料及招标文件。 3. 工作内容:包括本体安装调试、服务器及其配套至设备的控制线缆,设备支架制作、安装,冷媒管、管件(含绝热保温)安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4. 含与本项目BA系统对接通讯的通讯接口费用,投标单位综合考虑报	台	4				

			价。						
2	030701003009	空调器	1. 名称:多联机室内机 2. 技术参数:制冷量 4. 5KW, 其他详见设计资料及招标文件。 3. 工作内容:包括本体安装调试、服务器及其配套至设备的控制线缆, 设备支架制作、安装, 冷媒管、管件(含绝热保温)安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 4. 含与本项目BA系统对接通讯的通讯接口费用, 投标单位综合考虑报价。	台	2				
3	030701003010	空调器	1. 名称:智能变频多联空调室外机 2. 安装形式:座地安装 3. 技术参数:3HP, 制冷量:8kW, 参考电机功率:24KW, 其他详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试)、服务器及其配套至设备的控制线缆, 弹簧减振器/台安装, 不燃或难燃材料软接头安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计, 室内机至室外机控制线由产品配套提供, 施工安装时控制线穿JDG25金属管沿冷媒管安装路由敷设;招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 含与本项目BA系统对接通讯的通讯接口费用, 投标单位综合考虑报	台	1				

			价。						
		多联机系统-设备2合 计							
		多联机系统-冷媒管2							
1	031001004010	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 介质:室内 3. 型号、规格: $\Phi 6.4$ 4. 管道绝热:采用闭孔 发泡橡塑保温材料,厚 度:32mm 5. 管道清洗及试压:满 足设计及招标要求 6. 工作内容:包括管道 、管件安装,清洗,管道 绝热,冷媒分配器安装 ,制冷剂(冷媒)充注、 管道支、吊架安装防腐 等及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	m	15.57				
2	031001004011	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 介质:室内 3. 型号、规格: $\Phi 9.5$ 4. 管道绝热:采用闭孔 发泡橡塑保温材料,厚 度:32mm 5. 管道清洗及试压:满 足设计及招标要求 6. 工作内容:包括管道 、管件安装,清洗,管道 绝热,冷媒分配器安装 ,制冷剂(冷媒)充注、 管道支、吊架安装防腐 等及设计、招标文件要 求的其他辅助性工作投 标人综合考虑	m	13.09				
3	031001004012	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 介质:室内 3. 型号、规格: $\Phi 12.7$ 4. 管道绝热:采用闭孔 发泡橡塑保温材料,厚 度:32mm 5. 管道清洗及试压:满 足设计及招标要求 6. 工作内容:包括管道	m	5.73				

			、管件安装,清洗,管道绝热,冷媒分配器安装,制冷剂(冷媒)充注、管道支、吊架安装防腐等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
4	031001004013	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 介质:室内 3. 型号、规格:Φ15.9 4. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑保温材料,厚度:32mm 5. 管道清洗及试压:满足设计及招标要求 6. 工作内容:包括管道、管件安装,清洗,管道绝热,冷媒分配器安装,制冷剂(冷媒)充注、管道支、吊架安装防腐等及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 7. 设备、主材供应方式:乙供	m	2.26				
		多联机系统-冷媒管 2合计							
		空调系统-空调水系统 2							
		空调系统-空调水系统 2合计							
		空调水系统-空调冷凝水系统2							
1	031001001006	镀锌钢管	1. 名称:冷凝水管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25(橡塑40厚) 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度:40mm;其他详见设计说明 6. 工作内容:包括管道、管件安装,套管制作	m	175.68				

			<p>安装,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>7.标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
		空调水系统-空调冷凝水系统2合计							
		空调水系统-空调冷水供水系统2							
1	031001002013	钢管	<p>1.名称:冷却(冷冻)水管</p> <p>2.型号、规格:DN20(橡塑44厚)</p> <p>3.材质:无缝钢管</p> <p>4.连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求</p> <p>5.管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6.管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明</p> <p>7.管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度:44mm;其他技术要求详见设计说明</p> <p>8.工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9.标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>	m	7.78				
2	031001002014	钢管	<p>1.名称:冷却(冷冻)水管</p> <p>2.型号、规格:DN25(橡塑44厚)</p>	m	43.47				

			<p>3. 材质:无缝钢管</p> <p>4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 44mm; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
3	031001002015	钢管	<p>1. 名称:冷却(冷冻)水管</p> <p>2. 型号、规格:DN32(橡塑50厚)</p> <p>3. 材质:无缝钢管</p> <p>4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 50mm; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他</p>	m	42.56				

			<p>辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p>						
4	031001002016	钢管	<p>1. 名称:冷却（冷冻）水管</p> <p>2. 型号、规格:DN40（橡塑50厚）</p> <p>3. 材质:无缝钢管</p> <p>4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 50mm; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p>	m	12.31				
5	031001002017	钢管	<p>1. 名称:冷却（冷冻）水管</p> <p>2. 型号、规格:DN50（橡塑50厚）</p> <p>3. 材质:无缝钢管</p> <p>4. 连接/焊接方式:焊接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:除</p>	m	4.63				

			<p>锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 50mm; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
6	031001004014	铜管	<p>1. 名称:冷却(冷冻)水管</p> <p>2. 型号、规格:DN20(黑色发泡橡塑管套)</p> <p>3. 材质:紫铜管</p> <p>4. 连接/焊接方式:螺纹连接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用黑色发泡橡塑管套; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>	m	1.5				

7	031001004015	铜管	<p>1. 名称:冷却（冷冻）水管</p> <p>2. 型号、规格:DN25（黑色发泡橡塑管套）</p> <p>3. 材质:紫铜管</p> <p>4. 连接/焊接方式:螺纹连接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用黑色发泡橡塑管套;其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>	m	4.5				
8	031001004016	铜管	<p>1. 名称:冷却（冷冻）水管</p> <p>2. 型号、规格:DN32（黑色发泡橡塑管套）</p> <p>3. 材质:紫铜管</p> <p>4. 连接/焊接方式:螺纹连接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用黑色发泡橡塑管套;其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清</p>	m	5				

			洗, 管道试压, 管道绝热、防腐, 招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9. 标识系统 (文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。						
		空调水系统-空调冷水供水系统2合计							
		空调水系统-空调冷水回水系统2							
1	031001002018	钢管	1. 名称:冷却 (冷冻) 水管 2. 型号、规格:DN20 (橡塑44厚) 3. 材质:无缝钢管 4. 连接/焊接方式:焊接, 满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲洗 6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度, 管道试压要求详见设计说明 7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温, 厚度: 44mm; 其他技术要求详见设计说明 8. 工作内容:包括道管安装, 套管制作安装, 清洗, 管道试压, 管道油漆, 管道绝热、防腐, 招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9. 标识系统 (文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中, 不再单独计价。	m	7.37				
2	031001002019	钢管	1. 名称:冷却 (冷冻) 水管 2. 型号、规格	m	43.63				

			:DN25（橡塑44厚） 3. 材质:无缝钢管 4. 连接/焊接方式:焊接 ,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲 洗 6. 管道油漆、试压:除 锈后刷红丹防锈漆二度 ,管道试压要求详见设 计说明 7. 管道绝热:采用闭孔 发泡橡塑做绝热保温 ,厚度: 44mm; 其他技 术要求详见设计说明 8. 工作内容:包括道管 安装,套管制作安装,清 洗,管道试压,管道油 漆,管道绝热、防腐 ,招标文件要求的其他 辅助性工作投标人综合 考虑 9. 标识系统（文字、流 向指示、颜色等）详见 技术规格书。费用综合 考虑在此清单报价中 ,不再单独计价。						
3	031001002020	钢管	1. 名称:冷却（冷冻 ）水管 2. 型号、规格 :DN32（橡塑50厚） 3. 材质:无缝钢管 4. 连接/焊接方式:焊接 ,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲 洗 6. 管道油漆、试压:除 锈后刷红丹防锈漆二度 ,管道试压要求详见设 计说明 7. 管道绝热:采用闭孔 发泡橡塑做绝热保温 ,厚度: 50mm; 其他技 术要求详见设计说明 8. 工作内容:包括道管 安装,套管制作安装,清 洗,管道试压,管道油 漆,管道绝热、防腐	m	42.26				

			,招标文件要求的其他 辅助性工作投标人综合 考虑 9.标识系统（文字、流 向指示、颜色等）详见 技术规格书。费用综合 考虑在此清单报价中 ,不再单独计价。						
4	031001002021	钢管	1.名称:冷却（冷冻 ）水管 2.型号、规格 :DN40（橡塑50厚） 3.材质:无缝钢管 4.连接/焊接方式:焊接 ,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲 洗 6.管道油漆、试压:除 锈后刷红丹防锈漆二度 ,管道试压要求详见设 计说明 7.管道绝热:采用闭孔 发泡橡塑做绝热保温 ,厚度: 50mm; 其他技 术要求详见设计说明 8.工作内容:包括道管 安装,套管制作安装,清 洗,管道试压,管道油 漆,管道绝热、防腐 ,招标文件要求的其他 辅助性工作投标人综合 考虑 9.标识系统（文字、流 向指示、颜色等）详见 技术规格书。费用综合 考虑在此清单报价中 ,不再单独计价。	m	11.66				
5	031001002022	钢管	1.名称:冷却（冷冻 ）水管 2.型号、规格 :DN50（橡塑50厚） 3.材质:无缝钢管 4.连接/焊接方式:焊接 ,满足设计及招标要求 5.管道清洗:高压水冲 洗	m	4.78				

			<p>6. 管道油漆、试压:除锈后刷红丹防锈漆二度,管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用闭孔发泡橡塑做绝热保温,厚度: 50mm; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道油漆,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
6	031001004017	铜管	<p>1. 名称:冷却(冷冻)水管</p> <p>2. 型号、规格:DN20(黑色发泡橡塑管套)</p> <p>3. 材质:紫铜管</p> <p>4. 连接/焊接方式:螺纹连接,满足设计及招标要求</p> <p>5. 管道清洗:高压水冲洗</p> <p>6. 管道油漆、试压:管道试压要求详见设计说明</p> <p>7. 管道绝热:采用黑色发泡橡塑管套; 其他技术要求详见设计说明</p> <p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中</p>	m	1.5				

			，不再单独计价。						
7	031001004018	铜管	1. 名称:冷却（冷冻）水管 2. 型号、规格:DN25（黑色发泡橡塑管套） 3. 材质:紫铜管 4. 连接/焊接方式:螺纹连接,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲洗 6. 管道油漆、试压:管道试压要求详见设计说明 7. 管道绝热:采用黑色发泡橡塑管套；其他技术要求详见设计说明 8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。	m	4.5				
8	031001004019	铜管	1. 名称:冷却（冷冻）水管 2. 型号、规格:DN32（黑色发泡橡塑管套） 3. 材质:紫铜管 4. 连接/焊接方式:螺纹连接,满足设计及招标要求 5. 管道清洗:高压水冲洗 6. 管道油漆、试压:管道试压要求详见设计说明 7. 管道绝热:采用黑色发泡橡塑管套；其他技术要求详见设计说明	m	5.661				

			<p>8. 工作内容:包括道管安装,套管制作安装,清洗,管道试压,管道绝热、防腐,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>9. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>						
		空调水系统-空调冷水回水系统2合计							
		地下-排油烟系统							
		地下-排油烟系统合计							
		排油烟系统-排油烟补风系统2							
		排油烟系统-排油烟补风系统2合计							
		排油烟补风系统-风管2							
1	030702001039	碳钢通风管道	<p>1. 名称:矩形风管</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度:0.5mm</p> <p>4. 连接方式:插接连接</p> <p>5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装,刷(喷)油漆</p> <p>6. 工程量计算规则:工程量计算规范</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p> <p>8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p>	m2	19.19				
2	030702001040	碳钢通风管道	<p>1. 名称:矩形风管</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 板材厚度:0.6mm</p> <p>4. 连接方式:法兰连接,法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板)</p>	m2	80.29				

			5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则: 工程量计算规范 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。						
3	030702001041	碳钢通风管道	1. 名称: 矩形风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 板材厚度: 0.75mm 4. 连接方式: 法兰连接, 法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，刷(喷)油漆，导除静电装置安装连接地 6. 工程量计算规则: 工程量计算规范 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统(文字、流向指示、颜色等) 详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。	m2	77.22				
4	030702001042	碳钢通风管道	1. 名称: 矩形风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 板材厚度: 1.0mm 4. 连接方式: 法兰连接, 法兰垫料(A级不燃硅钛合金橡胶板) 5. 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，刷(喷)油漆 6. 工程量计算规则: 工程量计算规范 7. 其他: 未尽事项详见	m2	7.27				

			图纸、招标文件、国家相关规范等 8. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。						
5	030704001014	通风工程检测、调试		系统	1				
		排油烟补风系统-风管2合计							
		排油烟补风系统-风管附件2							
1	030703001082	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000×400 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
2	030703001083	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630×320 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
3	030703001084	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800×250 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性	个	1				

			工作投标人综合考虑						
4	030703001085	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:350×200 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
5	030703001086	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:750×300 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	5				
6	030703001087	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:DN250 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,除锈、刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
7	030703007093	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×300 3. 技术要求:室内风口穿透率≥70%,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板	个	3				

			($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
8	030703007094	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×300 3. 技术要求:室内风口穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
9	030703007095	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×600 3. 技术要求:室内风口穿透率 $\geq 70\%$,符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,调节板($\delta=0.7\sim1.0\text{mm}$)、伸缩钢带安装,刷(喷)漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
		排油烟补风系统-风管附件2合计							
		排油烟系统-排油烟系统2							
		排油烟系统-排油烟系统2合计							
		排油烟系统-风管2							
1	030702003003	不锈钢板通风管道	1. 名称:厨房排油烟管 2. 材质:SS304不锈钢板 3. 板材厚度:1.2mm 4. 连接方式:焊接 5. 风管支吊架:除在防火阀、电动风阀等部件	m2	187.73				

			<p>安装处必须单独设支吊架外一般风管每隔3米左右设支吊架一个,支吊架的作法可参照采暖通风国家标准图集,保温风管在风管壁与支吊架的横担之间必须衬垫保温防火托码</p> <p>6. 风管油漆及保温绝热: 绝热材料: 外包40mm离心玻璃棉保温及防火板; 其他详见设计及招标要求。</p> <p>7. 技术要求: 每隔20米的水平距离及管道的最低点设置不小于DN20的手动排水阀, 每隔6~10米的水平距离及管道的拐弯处适当位置设置一个不小于450X450的气密检修门; 水平管段要求底边采用整张板制作, 减少漏油, 法兰接头采用满足规范的密封胶密封; 其他详见设计及招标要求。</p> <p>8. 工作内容: 应包括风管、管件、法兰、零件、支吊架及抗震支吊架, 风管防护套管, 风管变形缝软接制作、安装; 风管三通或四通处分别设置三通或四通调节阀。过跨风管落地支架制作、安装; 风管检查孔制作; 温度、风量测定孔制作; 风管绝热保温及保护层制作安装; 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油, 设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
		排油烟系统-风管2合计							

		排油烟系统-风管附件 2							
1	030703001088	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 材质:SUS304 3. 规格:300×750 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	3				
2	030703001089	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 材质:SUS304 3. 规格:350×300 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
3	030703001090	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 材质:SUS304 3. 规格:350×350 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5. 工作内容:包括阀体安装,绝热保温,支架制作、安装,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
4	030703001091	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 材质:SUS304 3. 规格:DN150 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求	个	2				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下空调通风

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费	QRG	30				按该部分人 工费的30%计 算
2	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下空调通风

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	42728.41		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	13707.91		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		56436.32		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下空调通风

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	42728.41	
合计			42728.41	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下空调通风

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下空调通风

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下空调通风

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下空调通风

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下空调通风

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备工程-花园酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		设备部分							
		设备部分合计							
		二层便利店							
		二层便利店合计							
		便利店							
1	031003008001	滤水器	1. 名称:滤水器 2. 规格:含抑菌介质，能有效抑制滤细菌滋生，独创的Fibre dyne科技过滤精度达0.5微米，能有效去除颗粒及杂物、余氯、异味、致癌石棉纤维及各种有害孢子，有效吸附异色异味，可有效抑制细菌、微生物滋长，附有石灰质抑制剂，有效抑制加热设备所产生的水垢，节约能源去除寄生性原生动物细胞如贾第虫，内阿米巴虫，隐孢子虫，处理能力：27000加仑，工作流量：6.3升/分钟，温度：2-38℃，水压要求：10-125psi, 禁水锤 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	011501009019	开口展示柜(分体式)	1. 名称:开口展示柜(分体式) 2. 尺寸:1500x700x1800mmH	台	1				

			<p>3. 规格:温度范围 :$+3^{\circ}\text{C}\sim+7^{\circ}\text{C}$(环境温度不高于$25^{\circ}\text{C}$, 湿度不高于60%) 冷媒种类: R404a 采用优质不锈钢外壳及内胆, 外立面为AISI304不锈钢, 内为白镜钢 45mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层(三面发泡) 6mm厚单层超白玻璃层板 风冷循环系统可快速降温 配PTC(热敏电化水元件) 每层板配LED灯及亮度调节器 可安装20mm高不锈钢可调承重脚 按键式电子温度控制系统:解锁按键, 手动、自动电热化霜, 蒸发器风扇控制, 门开关控制, 快速冷却功能 制冷压缩机组安装环境温度最高为43°C 自动除霜功能:$+1^{\circ}\text{C}$以上为吹风式; $\pm 0^{\circ}\text{C}$或$+1^{\circ}\text{C}$以下为电热管除霜电功率 :$2.7\text{KW}220\text{V}/1/50\text{Hz}$ 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	031006014001	台下式开水器	<p>1. 名称:台下式开水器 2. 尺寸 :$342\times 362\times 391\text{mmH}$ 3. 规格:可持续供应经过滤过的冷水过滤器过滤精度达0.5微米, 可更好的过滤杂质, 时尚的水龙头外观设计, 良好的绝热让水龙头使用更安全, 高灵敏度触摸</p>	台	1				

			屏设计, 水滴形滴水盘 , 不锈钢主机和水管 , 电功率 : 1.8KW, 220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	03B001	微波炉	1. 名称:微波炉 2. 尺寸 :559x483x352mmH 3. 规格:不锈钢内外壳及内胆 100个可编程菜单 5档火力选择 触摸式控制系统 微波分布: 旋转天线 , 顶部和底部 炉腔容量:34公升, 可放入14 “盆 密封圈瓷盘设计 电功率 :2.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	011501015001	单玻璃门冰淇淋展示柜	1. 名称:单玻璃门冰淇淋展示柜 2. 尺寸 :460x440x815mmH 3. 规格:容量: 50升 双层电热中空玻璃 温度范围: 0℃~-18℃ 数字温控 电功率 : 0.155KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
6	011501009020	碎冰自动出冰机(60公斤/天)	1. 名称:碎冰自动出冰机(60公斤/天) 2. 尺寸 :350x585x695mmH 3. 规格:不锈钢外壳	台	1				

			独立风冷式 制冰量：60公斤/天 储冰量：1.9公斤 电功率 ：0.28KW220V/1/50Hz 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
7	031003001040	制冰机用过滤器（单头）	1. 名称:制冰机用过滤器（单头） 2. 规格:QL2滤头+I20002+20"前置过滤套件1套 滤除氯和异味 滤除有害菌和致病菌,重金属,浮游物等 可抑制石灰质、管垢的形成,抑制细菌增长 可滤除大于0.5微米的杂质污垢 流入水温度可为 ：2℃~38℃ 供水压力 ：0.75~8.5bar 处理水量：9000gal 适用于日产50公斤以下的制冰机 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		便利店合计							
		三层全日餐厅厨房 &大堂吧							
		三层全日餐厅厨房 &大堂吧合计							
		食品干货储存间							
1	011501018001	可调式环保不锈钢四层 层架	1. 名称:可调式环保不锈钢四层层架 2. 尺寸 :1825x530x1800mmH 3. 规格:立柱、横梁及承重部位为钢芯制造	个	1				

			，改性聚丙烯材料表面能承受-38℃的低温 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 聚丙烯材料格样式隔板 每层最大承重量:272Kg 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	011501018002	可调式环保不锈钢四层架	1. 名称:可调式环保不锈钢四层架 2. 尺寸 :1220x530x1800mmH 3. 规格:立柱、横梁及承重部位为钢芯制造，改性聚丙烯材料表面能承受-38℃的低温 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 聚丙烯材料格样式隔板 每层最大承重量:363Kg 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	011501018003	可调式环保不锈钢四层架	1. 名称:可调式环保不锈钢四层架 2. 尺寸 :1525x530x1800mmH 3. 规格:立柱、横梁及承重部位为钢芯制造，改性聚丙烯材料表面能承受-38℃的低温 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 聚丙烯材料格样式隔板 每层最大承重量:272Kg 可拆式，能放入洗碗机内清洗	个	1				
		食品干货储存间合计							

		高温存储区							
1	011501007001	四门高身高温雪柜	<p>1. 名称:四门高身高温雪柜</p> <p>2. 尺寸 :1400x825x1980mmH</p> <p>3. 规格:温度范围 : +1℃~+4℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 1189L</p> <p>内外采用优质 AISI304不锈钢</p> <p>60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置8个GN2/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框内装配发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式磁吸门密封胶边配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>按键式电子温度控制系统:手动、自动电热化霜, 蒸发器风扇控制, 快速冷却功能</p> <p>风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率 : 0.45KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
		高温存储区合计							
		低温存储区							

1	011501007002	四门高身低温雪柜	<p>1. 名称:四门高身低温雪柜</p> <p>2. 尺寸 :1400x825x1980mmH</p> <p>3. 规格:温度范围: -22℃~-18℃</p> <p>冷媒种类: R404a</p> <p>容量: 1189L</p> <p>内外采用优质AISI304不锈钢</p> <p>60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置8个GN2/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框内装配发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式磁吸门密封胶边配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>按键式电子温度控制系统:手动、自动电热化霜, 蒸发器风扇控制, 快速冷却功能</p> <p>风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率 : 0.93KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
		低温存储区合计							
		切配区							
1	031004003013	挂墙式双头洗眼器	<p>1. 名称:挂墙式双头洗</p>	组	1				

			眼器 2. 规格:挂墙式安装 不锈钢304材质 外表面采用ABS浸塑 , 抗酸、碱、盐溶液和 气体的腐蚀 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
2	031004003014	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 规格:200mm高挡水 星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 3. 尺寸 :500x450x260mmH 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	组	1				
3	031004014035	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:单孔台出电子 感应龙头 旋转式鹅颈 防破坏 2. 2GPM(8. 3LPM) 起泡器 , 防水控制盒 AC/DC两用电源 手动混水阀 弹性不锈钢软管 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
4	031004014036	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头 2. 规格:环氧敞开式卷 盘 10. 7m长蓝色重工软管 , 内径3/8", 耐压 300psi 前扳机黄铜水枪 软管可自动回收, 配冷 热水混合阀 3. 技术要求:符合相关	个	1				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	031006013001	挂墙刀具消毒箱	1. 名称:挂墙刀具消毒箱 2. 尺寸 :540x135x645mmH 3. 规格:不锈钢机身 箱内可放置8-10把厨房用刀 120分钟定时器, 保障刀具消毒时间 防辐射有机玻璃门, 带锁 设有挂墙孔, 可选择悬挂或座台摆放 360度紫外线辐射消毒电功率 : 0.015KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
6	011501014001	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸 :800x700x850mmH 3. 规格:100mm高挡水及台面 ϕ 10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
7	011501007003	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1800x350mm 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
8	031004003015	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星	组	1				

			2. 规格:200mm高挡水 星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 3. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
9	031004014037	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混 合龙头 (花园酒店) 2. 规格:台式工作台龙 头 10" (254mm)摆动式水 嘴, 间距为8" (203mm) 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	3				
10	011501007004	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:双门平台高温 雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸 :1330x700x850mmH 3. 规格:温度范围 : +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 281L 内外采用优质 AISI304不锈钢 50mm厚高密度聚氨酯隔 热发泡层 内部采用圆角设计, 可 放置4个GN1/1浸塑层网 和4组不锈钢可拆卸托 架 门框内装配发热线以防 止门边结露 可拆卸式磁吸门密封胶边 配150mm高不锈钢可调 承重脚或可选配转向脚 轮 按键式电子温度控制系 统:手动、自动电热化 霜, 蒸发器风扇控制, 快 速冷却功能 风冷循环系统可快速降	台	1				

			<p>温并使温度达到均匀 自动除霜功能: +1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜 高压自动蒸发冷凝水 抽拉式冷冻机组, 安装 环境温度最高为43℃ 符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率 : 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
11	011501007005	高身玻璃门食物留样高温雪柜	<p>1. 名称: 高身玻璃门食物留样高温雪柜</p> <p>2. 尺寸 : 535x720x2050mmH</p> <p>3. 规格: 温度范围 : +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 322L 内外采用优质 AISI304不锈钢 75mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 双层中空发热玻璃门, 配LED照明灯 门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置8个 GN1/1浸塑层网和8组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 采用意大利EVC0触屏式电子温控系统, 配置3个感应温区, 带自动及手动除霜、快速冷却</p>	台	1				

			功能 高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜 高压自动蒸发冷凝水 制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃ 符合HACCP国际卫生标准 电功率 : 0.57KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		切配区合计							
		煮食区							
1	031004014038	挂墙单冷水龙头	1. 名称: 挂墙单冷水龙头 2. 规格: 单孔单温墙式龙头, 抛光镀铬黄铜本体 Eterna压缩阀芯 十字手柄带有冷水指示片 12" (305mm) 摇摆水嘴带有流量调节出水口 (062X) 1/2"NPT内螺牙法兰进水接头 3. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	031002001001	封墙钢	1. 名称: 封墙钢 2. 尺寸: 1800x2000mm 3. 规格: 1.2mm厚不锈钢板 4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				

			术规格书要求						
3	031007006001	燃气单头矮汤炉(4"环保预混炉头)	1. 名称:燃气单头矮汤炉(4"环保预混炉头) 2. 尺寸:600x760x600mmH 3. 规格:全不锈钢外身150mm靠背挡板 4"环保预混炉头1个 火种开关制连炉头开关制 可抽式不锈钢油灰盆 11/2"不锈钢可调脚 配电子点火及熄火保护装置 燃气发热量: 28KW 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
4	031007006002	挂墙油网烟罩	1. 名称:挂墙油网烟罩 2. 尺寸:900x900x610mmH 3. 规格:全不锈钢制造 配隔油网 不锈钢制造, 符合NFPA96标准, 防止油污滴落 配飞利浦TL5双管照明防雾灯箱 可抽出式集油盒 带法兰抽风口(400×350mm) 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	030701010001	新风分流器	1. 名称:新风分流器 2. 尺寸:900x350x750mmH 3. 规格:全不锈钢板制作 多孔通风箱 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				

6	031002001002	封墙钢	1. 名称:封墙钢 2. 尺寸:6600x2000mm 3. 规格:1.2mm厚不锈钢板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
7	031007006003	挂墙油网烟罩	1. 名称:挂墙油网烟罩 2. 尺寸:5400x1200x610mmH 3. 规格:全不锈钢制造配隔油网 不锈钢制造,符合NFPA96标准,防止油污滴落 配飞利浦TL5双管照明防雾灯箱 可抽出式集油盒 带法兰抽风口(400×350mm) 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
8	030701010002	新风分流器	1. 名称:新风分流器 2. 尺寸:5400x350x750mmH 3. 规格:全不锈钢板制作 多孔通风箱 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
9	011501014002	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:1800x800x600mmH 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				

10	031007006004	座台电热单缸炸炉(9升)	<p>1. 名称:座台电热单缸炸炉(9升)</p> <p>2. 尺寸 :350x700x290mmH</p> <p>3. 规格:采用A1S1304不锈钢制作, 面板厚度Z. <knm; 一体式拉伸缸体, 圆形转角, 方便卫生清洁; 直接加热, 可翻转加热元件, 烹饪效率大大提高的同时方便缸体内部清洁; 放油阀放置在控制面板上, 方便缸体内余油排出; 工作温度1炉190摄氏度, 内部配置超温保护安全装置; 选用德国进口电子元器件; 标配炸筛1只; 缸体容积: 9L 电功率 :6KW220V/1/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
11	03B002	电热万能蒸烤箱(10格GN1/1)	<p>1. 名称:电热万能蒸烤箱(10格GN1/1)</p> <p>2. 尺寸 :852x797x1055mmH</p> <p>3. 规格:10盘GN1/1 烤腔光滑密封 双层钢化玻璃门, 带有空隙与热反射内层玻璃 自动开门 自动烹饪模式, 超过90个经测试的储存程序, 包括菜式加温程序 手动烹饪, 三种模式: 对流式烹饪, 温度范围:30℃~300℃ 蒸汽烹饪, 温度范围:30℃~130℃ 对流+蒸汽烹饪, 温度</p>	台	1				

			<p>范围:30℃~300℃</p> <p>风扇转向可自动回转</p> <p>，可选择6种通风速度</p> <p>，前3种速度可自动激活降低加热率</p> <p>手动预热</p> <p>中心温度控制烹饪，多点探头，Autoclima烤室湿度自动检测控制系统</p> <p>EcoSpeed-根据产品的类型与数量，优化并监控能量释放</p> <p>EcoVapor-对烤室内水蒸气的饱和温度进行自动监控</p> <p>HVS高清LED数字字母显示屏</p> <p>2.4"彩色显示器，查看所需的程序预设值程序、抽风机、自动冲洗、菜单设置</p> <p>LED灯杆，用于表示温度、时间与中心温度功能已激活</p> <p>LCS自动清洗系统，台式机内置洗洁精盒，自动配剂</p> <p>手动清洗系统，配备可卷绕喷头</p> <p>系列CALOUT防钙垢系统，预防锅炉内形成积聚钙垢</p> <p>IXP5防水保护</p> <p>电功率</p> <p>:18.7KW380V/3N/50Hz</p> <p>4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
12	011501007006	燃气三门蒸柜(环保式)	<p>1. 名称:燃气三门蒸柜(环保式)</p> <p>2. 尺寸:850x910x1900mmH</p> <p>3. 规格:全不锈钢外身三层柜门为回弹式,气密式隔热门</p>	台	1				

			<p>三层内胆高度分别为： ：200mmH、200mmH、355mmH</p> <p>上两层各1片不锈钢网架，下层2片不锈钢网架</p> <p>喷射式环保炉头</p> <p>不锈钢浮波作自动注水</p> <p>自动点火及有熄火安全制</p> <p>独立蒸气阀，控制开关，热交换式</p> <p>设有缺水保护装置</p> <p>炉开启后由冷水到出蒸气只需8分钟</p> <p>蒸气产生量为1.1公升/分钟</p> <p>前检查门，前去水孔</p> <p>配熄火保护装置</p> <p>燃气发热量：48KW/Hr</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
13	031007006005	燃气四头平头炉	<p>1. 名称:燃气四头平头炉</p> <p>2. 尺寸:750x760x810mmH</p> <p>3. 规格:全不锈钢外身150mm靠背挡板</p> <p>2套火种开关制,及炉头开关制8套</p> <p>4个6"文华炉头</p> <p>可抽式前后不锈钢两段油灰盆</p> <p>配电子点火及熄火保护装置</p> <p>燃气发热量：22KW</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
14	031007006006	燃气环保双头连单尾撑炒炉	<p>1. 名称:燃气环保双头连单尾撑炒炉</p> <p>2. 尺寸:1800x1200x810mmH</p> <p>3. 规格:全不锈钢外身</p>	台	1				

			450mm靠背挡板 1个4"沟风炉头连隔热炉胆 1个5"沟风炉头连隔热炉胆 1个后尾撑，用排放废气加热式 1台E1风机，2台E1风机 1个Φ360mm生铁锅圈可供Φ480～Φ610mm锅使用 1个Φ460mm生铁锅圈可供Φ560～Φ700mm锅使用 前锅围和尾锅围连体结构 前去水槽配活动式隔渣槽盖 背板摇摆龙头1只，五味板1件 配炸篱架、冻水盆及锅架各2个配电子点火装置及即时熄火安全装置 燃气发热量：96KW/Hr 电功率：0.26KW220V/1/50HZ 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
15	031004004004	单星盆工作柜	1. 名称:单星盆工作柜 2. 尺寸:1700x800x800mmH 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸:400x400x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门，空背 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网，带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技	组	1				

			术规格书要求						
16	031004014039	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头（花园酒店） 2. 规格:台式工作台龙头 10”（254mm）摆动式水嘴，间距为8”（203mm） 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
17	011501010001	吊天花双层架	1. 名称:吊天花双层架 2. 尺寸:1300x350mm 3. 规格:不锈钢圆通吊天花架 双层板，层板需封底 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	3				
18	011501009021	电热吹风式双通趟门打荷柜	1. 名称:电热吹风式双通趟门打荷柜 2. 尺寸 :1800x800x800mmH 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 活动打孔中层板 不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁 趟门路轨设闭门式沉坑 2. 5KW环型发热线置于柜内，FergasNCB45贯流风机吹风 采用德国EGO温度控制配件，及防水开关制凹入式控制面板, 带电子温度控制 中间分隔，带备用插座 嵌入式盒 带可调不锈钢子弹脚 电功率 :2. 6KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				

19	030904009001	灭火系统及控制箱(配E04&E07烟罩)	1. 名称:灭火系统及控制箱(配E04&E07烟罩) 2. 规格:预设计液剂, 储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 化学药剂符合NFPA18的湿性类型 可调释放机械装置 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
20	011501007007	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:1800x700x850mmH 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬下一层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		煮食区合计							
		冷菜间							
1	031004003016	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260mmH 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸:430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014040	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头	个	1				

			2. 规格:单孔台出电子感应龙头 旋转式鹅颈 防破坏 2. 2GPM(8. 3LPM) 起泡器，防水控制盒 AC/DC两用电源 手动混水阀 弹性不锈钢软管 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	030412006001	紫外光杀菌灯	1. 名称:紫外光杀菌灯 2. 规格:长1200mm 紫外线波长253. 7mm(U-C) 电功率:36W220V/1/50Hz 含灯座 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
4	011501007008	双门高身高温雪柜	1. 名称:双门高身高温雪柜 2. 尺寸:700x825x1980mmH 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 539L 内外采用优质AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置4个浸塑层网、和4组不锈钢可拆卸托架 门框内装配发热线以防止门边结露 可拆卸式磁吸门密封胶边 配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮	台	1				

			<p>按键式电子温度控制系统:手动、自动电热化霜,蒸发器风扇控制,快速冷却功能</p> <p>风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以上为吹风式;±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
5	031006011001	紫外光杀菌滤水器	<p>1. 名称:紫外光杀菌滤水器</p> <p>2. 尺寸</p> <p>:150x100x250mmH</p> <p>3. 规格:全不锈钢机身</p> <p>内置来水装置</p> <p>电磁阀门</p> <p>UV杀菌灯</p> <p>安全转换装置</p> <p>棉质滤水芯</p> <p>流量: 240公升/小时</p> <p>电功率</p> <p>: 0.5KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
6	031004004005	双星盆连开口工作柜	<p>1. 名称:双星盆连开口工作柜</p> <p>2. 尺寸</p> <p>:1200x700x850mmH</p> <p>3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬40mm围水边</p>	组	1				

			星盆尺寸 :455x455x300mmH 星盆位维修掩门，空底，空背 一边开口柜适放垃圾桶 1个冷热水混合龙头 2个提篮去水带隔渣网，带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
7	031004014041	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头（花园酒店） 2. 规格:台式工作台龙头 10”（254mm）摆动式水嘴，间距为8”（203mm） 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
8	031006013002	挂墙刀具消毒箱	1. 名称:挂墙刀具消毒箱 2. 尺寸 :550x135x645mmH 3. 规格:不锈钢机身 箱内可放置8-10把厨房用刀 120分钟定时器，保障刀具消毒时间 防辐射有机玻璃门，带锁 设有挂墙孔，可选择悬挂或座台摆放 360度紫外线辐射消毒电功率 : 0.015KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
9	011501014003	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸 :900x700x850mmH	个	1				

			3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
10	010806001001	玻璃门传菜窗	1. 名称:玻璃门传菜窗 2. 尺寸:800x400x1420mmH 3. 规格:全不锈钢结构面板采用1.5mm厚不锈钢6mm厚钢化玻璃墙面不锈钢活动封板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
11	011501007009	挂墙可调式单层板	1. 名称:挂墙可调式单层板 2. 尺寸:1200x350mm 3. 规格:单层板,上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
12	011501018004	挂墙可调式单层板(微波炉架)	1. 名称:挂墙可调式单层板(微波炉架) 2. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
13	03B003	微波炉	1. 名称:微波炉 2. 尺寸:559x483x352mmH 3. 规格:不锈钢内外壳及内胆 100个可编程菜单 5档火力选择 触摸式控制系统 微波分布:旋转天线	台	1				

			，顶部和底部 炉腔容量:34公升，可 放入14“盆 密封圈瓷盘设计 电功率 :2.7KW220V/1/50Hz 4.技术要求:符合相关的 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
14	011501007010	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:双门平台高温 雪柜(GN1/1) 2. 尺寸 :1330x700x850mmH 3. 规格:温度范围 : +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 281L 内外采用优质 AISI304不锈钢 50mm厚高密度聚氨酯隔 热发泡层 内部采用圆角设计,可 放置4个GN1/1浸塑层网 和4组不锈钢可拆卸托 架 门框内装配发热线以防 止门边结露 可拆卸式磁吸门密封胶边 配150mm高不锈钢可调 承重脚或可选配转向脚 轮 按键式电子温度控制系 统:手动、自动电热化 霜,蒸发器风扇控制,快 速冷却功能 风冷循环系统可快速降 温并使温度达到均匀 自动除霜功能:+1℃以 上为吹风式; ±0℃或 +1℃以下为电热管除霜 高压自动蒸发冷凝水 抽拉式冷冻机组, 安装 环境温度最高为43℃ 符合HACCP国际卫生标 准 电功率	台	1				

			：0.34KW220V/1PH/50Hz 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		冷菜间合计							
		洗碗/洗皿间							
1	03B004	灭蝇灯(粘捕式)	1.名称:灭蝇灯(粘捕式) 2.尺寸:500x200x340mmH 3.规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围:60~90m² 重量:4公斤 电功率:0.045KW220V/1/50Hz 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	031004003017	挂墙洗手星	1.名称:挂墙洗手星 2.尺寸:500x450x260mmH 3.规格:200mm高档水星盆尺寸 :430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
3	031004014042	电子感应龙头	1.名称:电子感应龙头 2.规格:单孔台出电子感应龙头 旋转式鹅颈 防破坏 2.2GPM(8.3LPM)起泡器,防水控制盒 AC/DC两用电源 手动混水阀	个	1				

			弹性不锈钢软管 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	011501018005	吊天花茜架	1. 名称:吊天花茜架 2. 尺寸:2400x600x100mmH 3. 规格:吊天花安装两边适放500x500mm碗筐 配直径15mm不锈钢滴水管 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	031004004006	L型单星盆污碟台	1. 名称:L型单星盆污碟台 2. 尺寸:(2400+600)x1050/760x850mmH 3. 规格:200mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面一体无缝焊接,斜面工艺(坡度1:10) 台面用不锈钢码槽加硬40mm围水边 星盆尺寸:455x455x300mmH 1个垃圾投放口,直径:180mm 1个花洒龙头 1个曲柄手摇去水带满水管 配排水槽及隔渣篮 配有冲水阀门 一边连接洗碗碟机 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
6	031004014043	排水阀及配件	1. 名称:排水阀及配件 2. 型号、规格:弯杆排水阀包含溢水口组件	个	1				

			排水接头 采用标准的2"出水接头 安装于3-1/2"水槽开孔 手柄长度:312mm 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
7	031004014044	墙式花洒龙头	1. 名称:墙式花洒龙头 2. 型号、规格:双孔墙出, 8" (203mm) 间距龙头 44" (112cm) 弹性不锈钢软管带有耐热黑色手柄和压环 内置止回阀 四分之一转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水螺丝 1/2"NPT内螺纹偏心进水口 6" (152mm) 可调墙装支架 配置12" (305mm) 附加龙头 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
8	031007006007	抽气罩	1. 名称:抽气罩 2. 尺寸:900x900x400mmH 3. 规格:全不锈钢制造配不锈钢导风板 1个带法兰抽风口(500X200mm) 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
9	03B005	电热揭盖式洗碗机	1. 名称:电热揭盖式洗碗机 2. 尺寸:770x880x1605mmH 3. 规格:洗涤量:60筐/小时	台	1				

			篮筐尺寸500X500mm 单按钮操作、独立的清洗和润洗系统、自动注水 带温度调节装置 水箱配备保险开关及锅炉控制 三重过滤系统 深拉一体式水缸 润洗温度为85℃ 内置喷淋增压泵 润洗耗水量为2.4L/筐 总电功率 : 11.8KW380/3/50 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
10	011501009022	洁碟台	1. 名称:洁碟台 2. 尺寸 :800x760x880mmH 3. 规格:200mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬40mm围水边 一边连接洗碗碟机,末端带与洗碗碟机联动的行程开关 下一层隔水架 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
11	011501009023	挂墙茜架	1. 名称:挂墙茜架 2. 尺寸:700x525mm 3. 规格:配直径15mm不锈钢滴水管 不锈钢支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
12	011501007011	四门高身趟门储物柜	1. 名称:四门高身趟门储物柜 2. 尺寸	台	2				

			:1200x600x1800mmH 3. 规格:不锈钢轴承吊 顶式上下双趟门带门锁 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板,层板用不 锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
13	011501018006	可调式环保不锈钢四层 层架	1. 名称:可调式环保不 锈钢四层层架 2. 尺寸 :1220x530x1800mmH 3. 规格:立柱、横梁及 承重部位为钢芯制造 , 改性聚丙烯材料表面 能承受-38℃的低温 隔板能以100毫米的增 减量进行上下调节 聚丙烯材料格样式隔板 每层最大承重量:363Kg 可拆式,能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
14	011501018007	挂墙通架	1. 名称:挂墙通架 2. 尺寸:800x350mmH 3. 规格:板面以19mm圆 通相距50mm排列 不锈钢支架 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
15	031004004007	双洗器皿星盆工作台	1. 名称:双洗器皿星盆 工作台 2. 尺寸 :1400x800x850mmH 3. 规格:100mm高挡水及 台面Φ10mm圆角位 台面用全不锈钢码槽加 硬	组	1				

			40mm围水边 星盆尺寸 :605x605x350mmH 1个隔渣篮, 规格 605x200x350mmH 1个冷热水混合龙头 2个曲柄手摇去水带满 水管 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
16	031004014045	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混 合龙头 2. 型号、规格:台式工 作台龙头 10”(254mm)摆动式水 嘴, 间距为8”(203mm) 3. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
17	031004014046	墙式花洒龙头	1. 名称:墙式花洒龙头 2. 型号、规格:双孔墙 出, 8”(203mm)间距龙 头 44”(112cm)弹性不锈钢 软管带有耐热黑色手柄 和压环 内置止回阀 四分之一转陶瓷阀芯 一字手柄带有冷热水螺 丝 1/2”NPT内螺纹偏心进 水口 6”(152mm)可调墙装支 架 配置12”(305mm)附加龙 头 3. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
		洗碗/洗皿间合计							

		开放厨房和取餐区							
1	030904009002	灭火系统及控制箱(配J12&J17烟罩)	1. 名称:灭火系统及控制箱(配J12&J17烟罩) 2. 规格:预设计液剂, 储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 化学药剂符合NFPA18的湿性类型 可调释放机械装置 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
2	031004004008	单星盆及洗手星盆工作柜	1. 名称:单星盆及洗手星盆工作柜 2. 尺寸:1000x700x760/800mmH 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬星盆尺寸:455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背 1个冷热水混合龙头 洗手星盆尺寸:300x300x150mmH 1个感应龙头 1个塞链去, 1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 碱液盒及纸巾盒(由其它供应商提供) 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
3	031004014047	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头(花园) 2. 规格:台式工作台龙头	个	1				

			10” (254mm)摆动式水嘴, 间距为8” (203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	031004014048	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:单孔台出电子感应龙头 旋转式鹅颈 防破坏 2.2GPM(8.3LPM)起泡器, 防水控制盒 AC/DC两用电源 手动混水阀 弹性不锈钢软管 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	011501007012	三门平台高温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:三门平台高温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:1800x700x850mmH 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 436L 内外采用优质AISI304不锈钢 50mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 内部采用圆角设计, 可放置6个GN1/1浸塑层网和6组不锈钢可拆卸托架 门框内装配发热线以防止门边结露 可拆卸式磁吸门密封胶边配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 按键式电子温度控制系统:手动、自动电加热霜, 蒸发器风扇控制, 快速冷却功能	台	1				

			<p>风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水抽拉式冷冻机组, 安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.45KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
6	011501007013	三掩门工作柜	<p>1. 名称: 三掩门工作柜</p> <p>2. 尺寸</p> <p>: 1300x700x850mmH</p> <p>3. 规格: 100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>三掩门带锁, 及不锈钢顶底门较</p> <p>活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
7	011501007014	三掩门工作柜	<p>1. 名称: 三掩门工作柜</p> <p>2. 尺寸</p> <p>: 1300x700x850mmH</p> <p>3. 规格: 100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>三掩门带锁, 及不锈钢顶底门较</p> <p>活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				

			术规格书要求						
8	031007006008	吊天花油网烟罩	1. 名称:吊天花油网烟罩 2. 尺寸 :2100x1300x610mmH 3. 规格:全不锈钢制造 配隔油网 不锈钢制造, 符合 NFPA96标准, 防止油污 滴落 配飞利浦TL5双管照明 防雾灯箱 可抽出式集油盒 带法兰抽风口 (400×350mm) 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
9	031007006009	嵌入式单头电磁炉	1. 名称:嵌入式单头电 磁炉 2. 尺寸 :340x340x132mmH 3. 规格:全不锈外壳 , 专利结构设计 5档火力控制, 1档文火 加热 特有定温功能, 可实现 60~80℃保温功能 串联谐振半桥控制技术 , 可靠性高 采用TOP开关电源供电 , 功耗低输出功率大 , 功率输出持续稳定 特有锅具干烧保护, 防 止锅具干烧着火并保护 设备可靠运行 控制系统自我诊断程序 , 多重保护及故障提醒 功能 三防结构设计, 防水等 级达IPX3 电功率 : 3.3KW220V/SPN/50Hz 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满	台	2				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
10	031007006010	嵌入式电热平扒炉	1. 名称:嵌入式电热平扒炉 2. 尺寸:675x600x260mmH 3. 规格:采用A1S1304不锈钢制作 扒板采用厚度20mm食品级钢材 带超温保护安全装置 设备温度控制范围在100-300℃之间 台面设三面防油挡板 电功率:7.8KW380V/3P+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
11	031007006011	嵌入式单头电磁炉(保温)	1. 名称:嵌入式单头电磁炉(保温) 2. 尺寸:340x340x132mmH 3. 规格:全不锈外壳, 专利结构设计 串联谐振半桥控制技术, 可靠性高 采用TOP开关电源供电, 功耗低输出功率大, 功率输出持续稳定 特有锅具干烧保护, 防止锅具干烧着火并保护设备可靠运行 控制系统自我诊断程序, 多重保护及故障提醒功能 三防结构设计, 防水等级达IPX3 电功率: 0.8KW220V/SPN/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	7				
12	03B006	垃圾桶(18L)	1. 名称:垃圾桶(18L)	个	2				

			2. 尺寸 :283x210x311mmH 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
13	031007006012	吊天花油网烟罩	1. 名称:吊天花油网烟罩 2. 尺寸 :1600x1300x610mmH 3. 规格:全不锈钢制造配隔油网 不锈钢制造, 符合NFPA96标准, 防止油污滴落 配飞利浦TL5双管照明防雾灯箱 可抽出式集油盒 带法兰抽风口(400×350mm) 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
14	031007006013	电热方型煮面炉连暖汤池	1. 名称:电热方型煮面炉连暖汤池 2. 尺寸 :1200x660x800mmH 3. 规格:2个独立加热池, 1个煮面, 1个暖汤 设缺水保护, 满水孔(管径Φ3/4) 配细孔隔渣网及水槽盖 2组控制面板, 设有入水阀、电源开并、温控制及指示灯 煮面缸3组3KW发热线 暖汤缸1组2.5KW发热线 配3个1/3GN盆连盖, 单冷水龙头1个, 六孔面酌板1个 掩门维修门, 内置电源接驳线箱 带不锈钢可调子弹脚 电功率 : 9KW380V/3P+N/50Hz	台	1				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
15	031004003018	嵌入式冰盆	1. 名称:嵌入式冰盆 2. 尺寸:600x400x400mmH 3. 规格:8mm厚钢化玻璃斜面围边, 及玻璃盒50mm厚聚氨酯保温层配支架及10mm厚透明隔板 2组带防水灯罩的光管置于底部 Φ38mm去水电功率:40W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
16	010802001026	不锈钢掩门	1. 名称:不锈钢掩门 2. 尺寸:600x700mm 3. 规格:全不锈钢制造不锈钢顶底门较 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	扇	1				
17	011501001006	双掩门电箱工作柜连垃圾桶(抽拉式)	1. 名称:双掩门电箱工作柜连垃圾桶(抽拉式) 2. 尺寸:1000x660x800mmH 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 双掩门带锁. 及不锈钢顶底门较 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬 适合安装电源插座 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
18	011501007015	三掩门工作柜	1. 名称:三掩门工作柜	台	1				

			2. 尺寸 :1400x660x800mmH 3. 规格:台面用不锈钢 码槽加硬 三掩门带锁, 及不锈钢 顶底门较 配合平扒炉安装 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
19	011501007016	双掩门工作柜	1. 名称:双掩门工作柜 2. 尺寸 :900x660x800mmH 3. 规格:台面用不锈钢 码槽加硬 双掩门带锁, 及不锈钢 顶底门较 配合电磁炉安装 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
20	031007006014	嵌入式电磁单头蒸煮保温汤锅	1. 名称:嵌入式电磁单 头蒸煮保温汤锅 2. 尺寸 :360x330x300mmH 3. 规格:容量:11升 爐面:耐熱微晶玻璃板; 微電腦控制; 1---8檔火力調節; 設有鍋具檢測警報; 檯面開孔尺寸 : φ 300MM; 掣盒開孔尺寸 :128*42H; 电功率 : 1. 3KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	2				
21	011501007017	嵌入式风冷汤池雪柜	1. 名称:嵌入式风冷汤 池雪柜 2. 尺寸 :1540x750x735mmH	台	1				

			<p>3. 规格:温度范围 : +3℃~+7℃ 冷媒种类: R134a 采用优质不锈钢外壳及内胆, 外立面为AISI304不锈钢 45mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 可调节镜钢冲孔层板方便清洁及符合高卫生标准 风冷循环系统可快速降温 按键式电子温度控制系统:解锁按键, 手动、自动电热化霜, 蒸发器风扇控制, 门开关控制, 快速冷却功能 制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃ 自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜 电功率 : 1. 45KW220V/1PH/50Hz 符合HACCP国际卫生标准</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
22	031007006015	嵌入式多功能蒸包炉(点心保温)	<p>1. 名称:嵌入式多功能蒸包炉(点心保温) 2. 尺寸:500x700x90mmH 3. 规格:主体材质 : 304不锈钢, 厚度1.5mm拉丝工艺 加热方式: 即热式(电加热)均衡加热 数码更显示 4个档位功率调节 (4000W, 2800W, 2200W, 500W) 水电隔离装置, 导管式进水方式, 泵体抽水 带高温预警、防干烧、</p>	台	1				

			蒸汽感应装置 适放6个180mm直径小圆笼 电功率 : 4KW220V/SPN/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		开放厨房和取餐区合计							
		水吧台							
1	03B007	垃圾桶 (18L)	1. 名称:垃圾桶 (18L) 2. 尺寸 :283x210x311mmH 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
2	031006014002	台下式开水器	1. 名称:台下式开水器 2. 尺寸 :342x362x391mmH 3. 规格:可持续供应经过滤过的冷水 过滤器过滤精度达0.5微米, 可更好的过滤杂质 时尚的水龙头外观设计, 良好的绝热让水龙头使用更安全 高灵敏度触摸屏设计 水滴形滴水盘 不锈钢主机和水管 电功率 : 1.8KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
3	031004003019	抽屉式洗手星盆工作柜	1. 名称:抽屉式洗手星盆工作柜 2. 尺寸 :1300x660x700mmH 3. 规格:洗手星盆尺寸 :300x300x150mmH	组	1				

			1个感应龙头 1个塞链去水，1个提篮 去水带隔渣网，带溢水 配件 碱液盒及纸巾盒(由其 它供应商提供) 维修掩门 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
4	031004014049	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:单孔台出电子 感应龙头 旋转式鹅颈 防破坏 2. 2GPM(8. 3LPM)起泡器 ，防水控制盒 AC/DC两用电源 手动混水阀 弹性不锈钢软管 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
5	011501007018	双不锈钢门饮料柜	1. 名称:双不锈钢门饮 料柜 2. 尺寸 :900x560x820mmH 3. 规格:温度范围 : +2℃~+8℃ 冷媒种类: R134a 容量: 184L 内外采用优质 AISI304不锈钢 50mm厚高密度聚氨酯隔 热发泡层 柜门带锁，内部采用圆 角设计，可放置4个不 锈钢冲孔层板和4组不 锈钢可拆卸托架 门框内装配发热线以防 止门边结露 可拆卸式磁吸门密封胶 配10mm螺丝机脚 按键式电子温度控制系	台	1				

			<p>统:手动、自动电热化霜,蒸发器风扇控制,快速冷却功能</p> <p>风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以上为吹风式;±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率 : 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
6	011501001007	台下式制冰机连储冰箱(方冰43公斤/天)	<p>1. 名称:台下式制冰机连储冰箱(方冰43公斤/天)</p> <p>2. 尺寸 :500x570x790mmH</p> <p>3. 规格:不锈钢外壳 前风冷散热式 制冷剂:R134a 产冰量:43公斤/24小时 (环境温度+21℃,进水温度+10℃) 储冰量:14公斤 冰型: 方块冰 冰块尺寸:22x22x22mmH 冰块成形蒸发温度:-15℃ 电功率 :0.415KW220V/1/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
7	011501001008	制冰机过滤器	<p>1. 名称:制冰机过滤器</p> <p>2. 规格:QL2滤头+I20002+20"前置过滤套件1套</p>	台	1				

			滤除氯和异味 滤除有害菌和致病菌 , 重金属, 浮游物等 可抑制石灰质、管垢的 形成, 抑制细菌增长 可滤除大于0.5微米的 杂质污垢 流入水温度可为 : 2℃~38℃ 供水压力 : 0.75~8.5bar 处理水量: 9000gal 适用于日产50公斤以下的 制冰机 3. 技术要求: 符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
8	011501007019	双掩门工作柜	1. 名称: 双掩门工作柜 2. 尺寸 : 1200x660x700mmH 3. 规格: 台面用不锈钢 码槽加硬 单掩门带锁, 及不锈钢 顶底门较 配合星盆安装 4. 技术要求: 符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
9	03B008	咖啡机过滤器	1. 名称: 咖啡机过滤器 2. 规格: QL2U滤头 , 10寸前置过滤 MH2主滤芯, 咖啡机适 用 为咖啡和饮料提供清洁 , 新鲜, 高质量的水 特含抑菌介质, 有效抑 制细菌滋生 独创的多褶复滤科技过 滤精度达0.5 μ m, 能有 效去除颗粒及杂物、余 氯、异味及各种有害孢 子 有效吸附异味, 可有效 抑制细菌、微生物滋长	台	1				

			<p>附有石灰质抑制剂，可有效抑制加热设备所产生的水垢，节约能源</p> <p>供水压力：10-125psi，禁水锤</p> <p>处理水量：9000gal</p> <p>工作流量：6.3L/min</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
10	011501007020	三掩门工作柜	<p>1. 名称:三掩门工作柜</p> <p>2. 尺寸 :1400x660x700mmH</p> <p>3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 三掩门带锁，及不锈钢顶底门较 活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
11	011501007021	嵌入式风冷汤池雪柜	<p>1. 名称:嵌入式风冷汤池雪柜</p> <p>2. 尺寸 :850x750x735mmH</p> <p>3. 规格:温度范围 ：+3℃~+7℃</p> <p>冷媒种类：R134a</p> <p>采用优质不锈钢外壳及内胆，外立面为AISI304不锈钢</p> <p>45mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>可调节镜钢冲孔层板方便清洁及符合高卫生标准</p> <p>风冷循环系统可快速降温</p> <p>按键式电子温度控制系统:解锁按键,手动、自动电热化霜,蒸发器风</p>	台	1				

			扇控制, 门开关控制, 快速冷却功能 制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃ 自动除霜功能: +1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜 电功率 : 0.8KW220V/1PH/50Hz 符合HACCP国际卫生标准 4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		水吧台合计							
		三层楼层服务间							
		三层楼层服务间合计							
		消洗间1							
1	03B009	踏板式垃圾桶 (30L)	1. 名称: 踏板式垃圾桶 (30L) 2. 尺寸 : 480x380x440mmH 3. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	011501001009	工作台	1. 名称: 工作台 2. 尺寸 : 800x600x850mmH 3. 规格: 100mm高挡水及台面 Φ 10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
3	031004004009	三星盆工作台	1. 名称: 三星盆工作台 2. 尺寸 : 1600x600x850mmH 3. 规格: 100mm高挡水及台面 Φ 10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬	组	1				

			40mm围水边 星盆尺寸 :455x455x300mmH 2个冷热水混合龙头 3个提篮去水带隔渣网 ，带溢水配件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	031004014050	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头（花园酒店） 2. 规格:台式工作台龙头 10”（254mm）摆动式水嘴，间距为8”（203mm） 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
5	011501009024	玻璃门高身消毒柜	1. 名称:玻璃门高身消毒柜 2. 尺寸 :550x495x1450mmH 3. 规格:不锈钢外箱体，铝板内胆 门体为铝合金门框,玻璃门，双门双室 容量：上层90L, 下层160L 上层臭氧、中温烘干，下层光波及红外线高温消毒 电功率 :1. 35KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
6	011501018008	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸 :1800x600x850mmH 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位	个	1				

			台面用不锈钢码槽加硬 下一层板，层板用不锈 钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
7	031004014051	方形地漏及盖板	1. 名称:方形地漏及盖 板 2. 尺寸:156x156mm 3. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
		消洗间1合计							
		干净布草间1							
1	011501007022	客房消耗用品柜	1. 名称:客房消耗用品 柜 2. 尺寸 :1100x600x1800mmH 3. 规格:上双掩门带锁 , 及不锈钢顶底门较 下三组抽屉, 抽屉内可 插板分为3格 抽屉路轨 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
2	011501007023	四门高身掩门储物柜	1. 名称:四门高身掩门 储物柜 2. 尺寸 :900x600x1800mmH 3. 规格:不锈钢轴承吊 顶式上下双掩门带锁 , 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用 不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	4				

		干净布草间1合计							
		四/六/七层楼层服务间							
		四/六/七层楼层服务间合计							
		消洗间2							
1	03B010	踏板式垃圾桶 (30L)	1. 名称:踏板式垃圾桶 (30L) 2. 尺寸:480x380x440mmH 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	3				
2	011501001010	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:700x600x850mmH 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	3				
3	031004004010	三星盆工作台	1. 名称:三星盆工作台 2. 尺寸:1600x600x850mmH 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬40mm围水边 星盆尺寸:455x455x300mmH 2个冷热水混合龙头 3个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	3				
4	031004014052	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 (花园酒店)	个	3				

			<p>2. 规格:台式工作台龙头</p> <p>10”(254mm)摆动式水嘴, 间距为8”(203mm)</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
5	011501007024	玻璃门高身消毒柜	<p>1. 名称:玻璃门高身消毒柜</p> <p>2. 尺寸:550x495x1450mmH</p> <p>3. 规格:不锈钢外箱体, 铝板内胆 门体为铝合金门框, 玻璃门, 双门双室 容量: 上层90L, 下层160L 上层臭氧、中温烘干, 下层光波及红外线高温消毒 电功率:1.35KW220V/1/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	3				
6	011501018009	工作台连下一层板	<p>1. 名称:工作台连下一层板</p> <p>2. 尺寸:1800x600x850mmH</p> <p>3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬下一层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	3				
7	031004014053	方形地漏及盖板	<p>1. 名称:方形地漏及盖板</p> <p>2. 尺寸:156x156mm</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满</p>	个	3				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
		消洗间2合计							
		干净布草间2							
1	011501007025	客房消耗用品柜	1. 名称:客房消耗用品柜 2. 尺寸 :1100x600x1800mmH 3. 规格:上双掩门带锁, 及不锈钢顶底门较下三组抽屉, 抽屉内可插板分为3格 抽屉路轨 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	3				
2	011501007026	四门高身掩门储物柜	1. 名称:四门高身掩门储物柜 2. 尺寸 :900x600x1800mmH 3. 规格:不锈钢轴承吊顶式上下双掩门带锁, 及不锈钢顶底门较3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	12				
		干净布草间2合计							
		五层楼层服务间							
		五层楼层服务间合计							
		消洗间3							
1	03B011	踏板式垃圾桶 (30L)	1. 名称:踏板式垃圾桶 (30L) 2. 尺寸 :480x380x440mmH 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技	个	1				

			术规格书要求						
2	031004004011	单星盆工作台	1. 名称:单星盆工作台 2. 尺寸 :900x650x850mmH 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬40mm围水边 星盆尺寸 :400x400x300mmH 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网,带溢水配件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
3	031004014054	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头(花园酒店) 2. 规格:台式工作台龙头 10”(254mm)摆动式水嘴,间距为8”(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	03B012	电热台式洗杯机(40筐/小时)	1. 名称:电热台式洗杯机(40筐/小时) 2. 尺寸 :600x600x822mmH 3. 规格:洗涤量 :30/20筐/小时 篮筐尺寸:500x500mm 一键式操作按钮 三重过滤系统 一次深拉成型的整体水缸,避免水沟沉积 具自我清洁功能及故障诊断功能 带温度显示 电功率 :7.8KW380V/3N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满	台	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	011501007027	杯茜柜	1. 名称:杯茜柜 2. 尺寸 :1200x650x600mmH 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 适放置1组500x500mm茜筐, 托盘架可拆出清洗带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
6	011501018010	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸 :800x650x850mmH 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
7	011501018011	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸 :700x500x850mmH 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
8	011501007028	玻璃门高身消毒柜	1. 名称:玻璃门高身消毒柜	台	1				

			2. 尺寸 :1120x518x1640mmH 3. 规格:不锈钢外箱体 ， 铝板内胆 门体为铝合金门框, 玻 璃门 容量: 570升 紫外线、臭氧、双重消 毒, 中温烘干 电功率 :1.615KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
9	031004014055	方形地漏及盖板	1. 名称:方形地漏及盖 板 2. 尺寸:156x156mm 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
		消洗间3合计							
		干净布草间3							
1	011501007029	客房消耗用品柜	1. 名称:客房消耗用品 柜 2. 尺寸 :1100x600x1800mmH 3. 规格:上双掩门带锁 ， 及不锈钢顶底门较 下三组抽屉, 抽屉内可 插板分为3格 抽屉路轨 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
2	011501007030	四门高身掩门储物柜	1. 名称:四门高身掩门 储物柜 2. 尺寸 :900x600x1800mmH 3. 规格:不锈钢轴承吊 顶式上下双掩门带锁 ， 及不锈钢顶底门较	台	4				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备工程-花园酒店

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
2	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房设备工程-花园酒店

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	81323.69		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	625.31		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		81949		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：厨房设备工程-花园酒店

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	81323.69	
合计			81323.69	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房设备工程-花园酒店

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房设备工程-花园酒店

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：厨房设备工程-花园酒店

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房设备工程-花园酒店

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：厨房设备工程-花园酒店

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备工程-希尔顿酒店

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		负一层 收货区							
		负一层 收货区合计							
		预洗间							
1	03B013	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围: 60~90m² 重量: 4公斤 电功率 : 0.045KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
2	03B014	落地式电子秤(称重范围:300Kg)	1. 名称:落地式电子秤(称重范围:300Kg) 2. 尺寸:600x800x920 3. 规格:最大称重量为: 300kg 分度值为: 20g 台面尺寸为: 600x800mm具有简易计数功能 自动校正、自动零点追踪、双重过载保护 大型液晶(LCD)显示清晰易读, 具EL背光功能 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				

3	011501018012	重力层架(条格顶面)	<p>1. 名称:重力层架(条格顶面)</p> <p>2. 尺寸:1220x533x300</p> <p>3. 规格:装载容量: 1360kg 重载聚丙烯材料, 可承受-38℃的低温 单体结构和坚固的架体结合, 提供特有的强度和稳定性 条格顶面可确保产品周围的最大空气流通 重量:15.89kg, 体积:0.21m³</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	2				
4	031004014056	挂墙洗地龙头	<p>1. 名称:挂墙洗地龙头</p> <p>2. 规格:环氧敞开式卷盘 10.7m长蓝色重工软管, 内径3/8, 耐压300psi 不锈钢前扳机水枪配倒钩接头 软管可自动回收, 配冷水热水混合阀</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
5	011501018013	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1830x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机</p>	个	1				

			内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	011501018014	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1372x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式,能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
7	031004004012	三星盆工作台	1. 名称:三星盆工作台 2. 尺寸:1800x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬40mm围水边 星盆尺寸:505x505x300mmH 3个冷热水混合龙头 3个高筒去水套件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
8	031004014057	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴,间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关	个	2				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
9	011501018015	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1200x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
10	031004014058	墙式花洒龙头	1. 名称:墙式花洒龙头 2. 规格:码墙式单孔的水龙头底座, 快插, 锁紧安装特点 喷阀(1.48GPM)带隔热手把、不锈钢扳机和扳机锁 压缩阀芯带有内置弹簧止回阀, 防止水流串流 一字手柄带有冷热水指示片 不锈钢双扣软管 6(152mm)墙上托架 18(457mm)进水口软管 12(305mm)附加龙头 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
11	011501001011	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:700x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位台面用不锈钢码槽加硬 空底无前通带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
12	03B015	座台式电子秤(称重范围:30Kg)	1. 名称:座台式电子秤(称重范围:30Kg)	个	1				

			2. 尺寸:400x500x80 3. 规格:最大称重量为 : 30kg 分度值为: 2g 台面尺寸为 : 230x290mm具有预去皮、零点追踪、重量预设及累计功能 具有简易计数, 毛/净重指示灯, 可调试多段数位滤波 自动校正、双重过载保护、三种重量暂留功能 可以设定数量取样稳定范围 液晶6位LCD(40mm)显示清晰易读, 具有背光功能 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
13	031004014059	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头 2. 规格:环氧敞开式卷盘 10.7m长蓝色重工软管, 内径3/8, 耐压300psi 不锈钢前扳机水枪配倒钩接头 软管可自动回收, 配冷热热水混合阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
14	031004003020	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技	组	1				

			术规格书要求						
15	031004014060	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔 台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡 器 带滤网的AC/DC防水控 制盒 18(457mm)弹簧不锈钢 供水软管带3/8缩径接 头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染 率 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
16	031004010015	紧急洗眼器	1. 名称:紧急洗眼器 2. 规格:ABS塑料洗眼头 流量2. 5GPM 轻弹下顶部黄色防尘罩 可自动出水 圆形的不锈钢盆和镀铬 持开铜球阀 通用紧急洗眼标识 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	套	1				
		预洗间合计							
		杀鱼间1							
1	03B016	平板推车	1. 名称:平板推车 2. 尺寸:1025x600x1050 3. 规格:不锈钢架身 最大承重量: 400kg 4个3平底轮, 其中2个 带刹车制 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
2	031004014061	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头	个	1				

			2. 规格:环氧敞开式卷盘 10.7m长蓝色重工软管, 内径3/8, 耐压300psi 不锈钢前扳机水枪配倒钩接头 软管可自动回收, 配冷水热水混合阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031004003021	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸: 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
4	031004014062	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	011501001012	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:1400x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位台面	台	1				

			用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	011501018016	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1300x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	3				
7	031004004013	单星盆工作台	1. 名称:单星盆工作台 2. 尺寸:1300x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬40mm围水边 星盆尺寸:505x505x300mmH 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
8	031004014063	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
9	011501018017	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板	个	2				

			2. 尺寸:600x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
10	031004004014	单星盆杀鱼台连食物切割砧板	1. 名称:单星盆杀鱼台连食物切割砧板 2. 尺寸:2000x700x850 3. 规格:全316不锈钢制造 150mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 40mm围水边 星盆尺寸:505x505x250mmH, 星盆位可推入活动垃圾车 1个花洒龙头 1个高筒去水套件 台面冲水管配活动盖板 2块白色德国OkulenPE胶板(600x400x100mmH) 设有水槽及可抽式隔渣篮 下活动隔水茜架 脚配法兰和防震胶垫 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
11	031004014064	台式花洒龙头	1. 名称:台式花洒龙头 2. 规格:台式单孔的水龙头底座, 快插, 锁紧安装特点 喷阀(1.48GPM)带隔热手把、不锈钢扳机和扳机锁 压缩阀芯带有内置弹簧止回阀, 防止水流串流	个	1				

			一字手柄带有冷热水指示片 不锈钢双扣软管 6(152mm)墙上托架 18(457mm)进水口软管 配置8(203mm)附加龙头 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
12	031006013003	挂墙刀具消毒箱	1. 名称:挂墙刀具消毒箱 2. 尺寸:460x160x610 3. 规格:不锈钢外壳 带锁把手, 锁芯设在把手内 前置玻璃门, 方便检查刀具消毒情况 内置可拆卸专利刀架, 刀架可放洗碗机清洗, 紫外线可穿透刀架可同时放置12把刀具进行消毒 旋扭式控制面板 电功率 : 0.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		杀鱼间1合计							
		负一层 花房							
1	011501018018	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1070x540x1830 3. 规格:复合材料,能承受-38℃的低温到88℃的高温 隔板材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 : 365Kg, 整套货架最大	个	1				

			承重量:1451kg 4层抗菌式层架 可拆式,能放入洗碗机 内清洗 针对生锈和腐蚀提供终 身保修服务:隔板、立 柱及横梁 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
2	011501015002	双掩门鲜花展示柜	1. 名称:双掩门鲜花展 示柜 2. 尺寸:1400x760x1980 3. 规格:规格: -温度范围 : +4℃~+12℃, 冷媒 种类: R134a -电功率 : 1.38KW220V/1PH/50H z -内外采用优质不锈钢 -双层中空防凝露玻璃 掩门 -可调式单层钢化玻璃 层板或不锈钢冲孔层板 -60mm厚高密度聚氨酯 隔热发泡层 -门框装配可更换门边 发热线,以防止门边结 露 -可拆卸式5气囊磁吸门 密封胶边,具备防霉、防 油及高弹性、耐老化等 特性 -柜内配备LED灯(色温 : 6000K, 显色指数 : 80~95) -按键式电子温控系统 :白色显示,手动/自动 电热化霜,蒸发器风扇 控制,快速冷却功能 -安装现场需接排水 -制冷压缩机组安装环 境温度最高为43℃ 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满	个	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031004003022	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高档水 星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	组	1				
4	031004014065	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔 台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡 器 带滤网的AC/DC防水控 制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢 供水软管带3/8缩径接 头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染 率 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
5	031004014066	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头 2. 规格:环氧敞开式卷 盘 10. 7m长蓝色重工软管 , 内径3/8, 耐压 300psi 不锈钢前扳机水枪配倒 钩接头 软管可自动回收, 配冷 热水混合阀 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				

6	031004004015	单星盆工作台	1. 名称:单星盆工作台 2. 尺寸:1200*760*850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位星盆尺寸 :1000x550x400mmH 40mm围水边 1个冷热水混合龙头 1个曲柄手摇去水带满水管 一边操作台面, 无下层板 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
7	031004014067	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
8	031004004016	大单星盆单抽屉工作台	1. 名称:大单星盆单抽屉工作台 2. 尺寸:1300x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 40mm围水边 星盆尺寸 :505x505x300mmH 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 1个抽屉带锁, 抽屉适放1/1GN盆 抽屉路轨 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技	组	1				

			术规格书要求						
9	031004014068	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
10	011501018019	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1150x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
11	03B017	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围: 60~90m² 重量: 4公斤 电功率: 0.045KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		负一层 花房合计							
		负一层 垃圾房							
		负一层 垃圾房合计							
		干垃圾区							
1	03B018	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式	个	3				

			外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围：60~90m² 重量：4公斤 电功率 ：0.045KW220V/1/50Hz 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	030701003011	风幕机	1. 名称:风幕机 2. 尺寸:1200*212*170 3. 规格:外壳ABS材料 码墙安装或吊天花挂装 隔热、防尘、防虫功能 可降低噪音, 噪音降幅最大可达10dB 可以通过导风板调整送风的风向, 组件上按键式按钮可提供高低两种风速 风速为10.5/8.5m/s, 风量1550/1300m³/h 电功率 :105W220V/1PH+N/50Hz 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
3	030412006002	紫外光杀菌灯	1. 名称:紫外光杀菌灯 2. 规格:长1200mm 紫外线波长253.7nm(U-C) 电功率 :36W220V/1/50Hz 含灯座 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
4	011501018020	重力层架(条格顶面)	1. 名称:重力层架(条格顶面) 2. 尺寸:1220x533x300 3. 规格:装载容量 : 1360kg	个	3				

			<p>重载聚丙烯材料，可承受-38℃的低温</p> <p>单体结构和坚固的架体结合，提供特有的强度和稳定性</p> <p>条格顶面可确保产品周围的最大空气流通</p> <p>重量:15.89kg, 体积:0.21m³</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
5	031002001003	封墙钢	<p>1. 名称:封墙钢</p> <p>2. 尺寸:29620x1220</p> <p>3. 规格:1.2mm厚不锈钢板</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	套	1				
6	031002001004	封墙钢	<p>1. 名称:封墙钢</p> <p>2. 尺寸:11300x1220</p> <p>3. 规格:1.2mm厚不锈钢板</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	套	1				
7	031004003023	挂墙洗手星	<p>1. 名称:挂墙洗手星</p> <p>2. 尺寸:500x450x260</p> <p>3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸: 430x350x150mmH</p> <p>1个感应龙头</p> <p>1个胶塞去水连隔渣</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	组	1				
8	031004014069	电子感应龙头	<p>1. 名称:电子感应龙头</p> <p>2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头固定式鹅颈管带</p> <p>2.2GPM平流防破坏起泡</p>	个	1				

			器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗，降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
9	031004014070	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头 2. 规格:环氧敞开式卷盘 10.7m长蓝色重工软管，内径3/8，耐压300psi 不锈钢前扳机水枪配倒钩接头 软管可自动回收，配冷水热水混合阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
10	030701003012	风幕机	1. 名称:风幕机 2. 尺寸:1500*212*170 3. 规格:外壳ABS材料 码墙安装或吊天花挂装 隔热、防尘、防虫功能 可降低噪音，噪音降幅最大可达10dB 可以通过导风板调整送风的风向，组件上按键式按钮可提供高低两种风速 风速为12.5/10m/s, 风量2250/1920m3/h 电功率 :165W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				

		干垃圾区合计							
		湿垃圾分拣							
1	011501001013	垃圾分拣台	1. 名称:垃圾分拣台 2. 尺寸:2400x800x900 3. 规格:200mm高挡水及台面Φ40mm圆角位100mm深大星盆,星盆内R40圆角设计 隔渣盆尺寸:350x200x250mmH,带可抽出式隔渣篮 一端设垃圾导流槽距地150mmH,四边25mmS/S横通,并配有山字型活动茜架 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	031004014071	墙式花洒龙头	1. 名称:墙式花洒龙头 2. 规格:码墙式单孔的水龙头底座,快插,锁紧安装特点 B-0108JeTSpray喷阀(1.48GPM)带隔热手把、不锈钢扳机和扳机锁 Eterna压缩阀芯带有内置弹簧止回阀,防止水流串流 一字手柄带有冷热水指示片 B-0044-H不锈钢双扣软管 B-0109-016(152mm)墙上托架 18(457mm)进水口软管 B-015612(305mm)附加龙头 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	030412006003	紫外光杀菌灯	1. 名称:紫外光杀菌灯 2. 尺寸:L1214	套	1				

			3. 规格:长1200mm 紫外线波长253.7mm(U-C) 电功率 :36W220V/1/50Hz 含灯座 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	03B019	置桶架	1. 名称:置桶架 2. 尺寸:1800X650X1770 3. 规格:Φ25圆通及Φ38圆通制作 可放6个垃圾桶 可调式不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	031004014072	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头 2. 规格:环氧敞开式卷盘 10.7m长蓝色重工软管,内径3/8,耐压300psi 不锈钢前扳机水枪配倒钩接头 软管可自动回收,配冷水热水混合阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		湿垃圾分拣合计							
		垃圾冷库							
1	011501007031	垃圾冷库(防火等级B1)	1. 名称:垃圾冷库(防火等级B1) 2. 尺寸 :3000x2700x2700 3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料:墙身及天花内外所有的表面均为1.0mm厚不锈钢,库板	台	1				

			厚度100mm 冷库门：1.2mm厚不锈钢 藏地式地台下沉200mm,地台板面层为1.5毫米厚的镀锌铁板 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	030113001001	冷库压缩机组及蒸发器(风冷式高温,含监控系统)	1.名称:冷库压缩机组及蒸发器(风冷式高温,含监控系统) 2.规格:涡旋风冷式制冷机组: 涡旋压缩机,高效、超静音。 (1)保护功能:必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。 (2)必须配有系统状态及故障自动诊断模块,并相应配有多点温度传感器,检测环境温度、回气温度、排气管温度、压缩机电机温度,诊断模块用代码方式显示系统及机组的运行状态,以方便检修人员及时发现系统的故障点。 (3)必须具有排气温度保护功能,以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机。 (4)专用的电子控制算法在诊断、通讯和保护功能上呈现优势,提供风速控制,优化能耗。 (5)配有大容量冷凝器翅片,亲水膜,以防尘防水,冷凝器铜管是	台	1				

			<p>高效内螺纹管，以增加散热效率。</p> <p>（6）机组采用铝制喷涂外壳，设计精巧，可安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机：</p> <p>（7）采用高级喷粉涂层的铝制外壳，有持久的防腐蚀性，且耐划和易于清洗，侧面外壳可拆卸。</p> <p>（8）管/翅系统，管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>（9）风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>（10）设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>（11）安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角还做柔化处理</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>					
3	030412006004	紫外光杀菌灯	<p>1. 名称:紫外光杀菌灯</p> <p>2. 尺寸:L1214</p> <p>3. 规格:长1200mm 紫外线波长253.7nm(U-C)</p> <p>电功率 :36W220V/1/50Hz</p> <p>含灯座</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	套	1			

4	030701003013	风幕机	1. 名称:风幕机 2. 尺寸:900 3. 规格:外壳ABS材料 码墙安装或吊天花挂装 隔热、防尘、防虫功能 可降低噪音, 噪音降幅 最大可达10dB 可以通过导风板调整送 风的风向, 组件上按键 式按钮可提供高低两种 风速 风速为 12.5/10.5m/s, 风量 1170/1070m3/h 电功率 :93W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
		垃圾冷库合计							
		负一层 中央加工厨房							
		负一层 中央加工厨房 合计							
		低温冷库1							
1	011501007032	低温冷库(防火等级 B1)	1. 名称:低温冷库(防火 等级B1) 2. 尺寸 :4300x2400x2700 3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料: 墙身及天花 内外所有的表面均为 1.0mm厚不锈钢, 库板 厚度100mm 冷库门: 1.2mm厚不锈 钢 藏地式地台下沉 200mm, 地台板面层为 1.5毫米厚的镀锌铁板 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				

2	030113001002	冷库压缩机组及蒸发器(风冷式高温，含监控系统)	<p>1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(风冷式高温，含监控系统)</p> <p>2. 规格:涡旋水冷式制冷机组： 涡旋压缩机，高效、超静音。</p> <p>(1) 保护功能：必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。</p> <p>(2) 配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，以防尘防水，冷凝器铜管是3高效内螺纹管，以增加散热效率。</p> <p>(3) 机组设计精巧，可安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机：</p> <p>(4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳，有持久的防腐性，且耐划和易于清洗，侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统，管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>(6) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(7) 设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8) 安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 技术要求:符合相关</p>	台	1			
---	--------------	-------------------------	--	---	---	--	--	--

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	011501018021	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1830x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	4				
4	011501018022	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:915x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		低温冷库1合计							
		高温冷库1							
1	011501007033	高温冷库(防火等级B1)	1. 名称:高温冷库(防火等级B1)	台	1				

			<p>2. 尺寸 :4300x2400x2700</p> <p>3. 规格:冷库内部为圆角设计 库板材料: 墙身及天花内外所有的表面均为1.0mm厚不锈钢, 库板厚度100mm 冷库门: 1.2mm厚不锈钢 藏地式地台下沉200mm, 地台板面层为1.5毫米厚的镀锌铁板</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
2	030113001003	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统)	<p>1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统)</p> <p>2. 规格:涡旋水冷式制冷机组: 涡旋压缩机, 高效、超静音。</p> <p>(1) 保护功能: 必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。</p> <p>(2) 配有大容量冷凝器翅片, 亲水膜, 以防水防水, 冷凝器铜管是高效内螺纹管, 以增加散热效率。</p> <p>(3) 机组设计精巧, 可安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机:</p> <p>(4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳, 有持久的防腐性, 且耐划和易于清洗, 侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统, 管道采用专用铜, 翅片采用铝, 终端板采用铝, 使空</p>	台	1				

			<p>气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>(6) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(7) 设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8) 安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	011501018023	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1525x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分</p> <p>隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量：272kg</p> <p>聚丙烯条格样式隔板</p> <p>可承受温度范围:-38℃~88℃</p> <p>可拆式，能放入洗碗机内清洗</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
4	011501018024	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1830x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分</p> <p>隔板能以100毫米的增</p>	个	1				

			减量进行上下调节 每层最大承重量 : 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
5	011501018025	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层 架 2. 尺寸:1220x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌 成分 隔板能以100毫米的增 减量进行上下调节 每层最大承重量 : 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
6	011501018026	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层 架 2. 尺寸:915x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌 成分 隔板能以100毫米的增 减量进行上下调节 每层最大承重量 : 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机 内清洗	个	1				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
7	030701003014	风幕机	1. 名称:风幕机 2. 尺寸:900 3. 规格:外壳ABS材料 码墙安装或吊天花挂装 隔热、防尘、防虫功能 可降低噪音, 噪音降幅 最大可达10dB 可以通过导风板调整送 风的风向, 组件上按键 式按钮可提供高低两种 风速 风速为 12.5/10.5m/s, 风量 1170/1070m3/h 电功率 :93W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		高温冷库1合计							
		酒水冷库							
1	011501007034	酒水冷库(防火等级B1)	1. 名称:酒水冷库(防火等级B1) 2. 尺寸 :3000x3200x2700 3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料: 墙身及天花 内外所有的表面均为 1.0mm厚不锈钢, 库板 厚度100mm 冷库门: 1.2mm厚不锈 钢 藏地式地台下沉 200mm, 地台板面层为 1.5毫米厚的镀锌铁板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				

2	030113001004	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温，含监控系统)	<p>1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温，含监控系统)</p> <p>2. 规格:涡旋水冷式制冷机组:</p> <p>涡旋压缩机，高效、超静音。</p> <p>(1) 保护功能：必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。</p> <p>(2) 配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，以防尘防水，冷凝器铜管是高效内螺纹管，以增加散热效率。</p> <p>(3) 机组设计精巧，可安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机:</p> <p>(4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳，有持久的防腐性，且耐划和易于清洗，侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统，管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>(6) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(7) 设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8) 安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 技术要求:符合相关</p>	台	1			
---	--------------	-------------------------	--	---	---	--	--	--

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	011501018027	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:915x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
4	011501018028	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1220x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
5	011501018029	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1830x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌	个	1				

			成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量： 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围：-38℃～88℃ 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求：符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	030701003015	风幕机	1. 名称：风幕机 2. 尺寸：900 3. 规格：外壳ABS材料 码墙安装或吊天花挂装 隔热、防尘、防虫功能 可降低噪音，噪音降幅最大可达10dB 可以通过导风板调整送风的风向，组件上按键式按钮可提供高低两种风速 风速为 12.5/10.5m/s, 风量 1170/1070m ³ /h 电功率： 93W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求：符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		酒水冷库合计							
		酒水仓库							
1	011501018030	可调式四层层架	1. 名称：可调式四层层架 2. 尺寸：1525x540x1830 3. 规格：复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量	个	2				

			: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
2	011501018031	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层 架 2. 尺寸:1830x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌 成分 隔板能以100毫米的增 减量进行上下调节 每层最大承重量 : 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	4				
3	011501018032	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层 架 2. 尺寸:1220x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌 成分 隔板能以100毫米的增 减量进行上下调节 每层最大承重量 : 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满	个	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
		酒水仓库合计							
		贵重物品仓							
1	011501018033	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:915x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式,能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	011501018034	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1070x540x1830 3. 规格:复合材料,能承受-38℃的低温到88℃的高温 隔板材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 365Kg, 整套货架最大承重量:1451kg 4层抗菌式层架 可拆式,能放入洗碗机内清洗 针对生锈和腐蚀提供终身保修服务:隔板、立柱及横梁 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满	个	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	011501018035	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1830x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		贵重物品仓合计							
		食品干货储存							
1	011501018036	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1525x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	3				
2	011501018037	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1830x540x1830	个	7				

			<p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分</p> <p>隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量: 272kg</p> <p>聚丙烯条格样式隔板</p> <p>可承受温度范围:-38℃~88℃</p> <p>可拆式,能放入洗碗机内清洗</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	011501018038	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1070x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料,能承受-38℃的低温到88℃的高温</p> <p>隔板材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量: 365Kg,整套货架最大承重量:1451kg</p> <p>4层抗菌式层架</p> <p>可拆式,能放入洗碗机内清洗</p> <p>针对生锈和腐蚀提供终身保修服务:隔板、立柱及横梁</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
4	011501018039	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1372x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分</p>	个	1				

			隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 : 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		食品干货储存合计							
		洗皿间1							
1	011501018040	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1830x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 : 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	031004004017	双洗器皿星盆工作台	1. 名称:双洗器皿星盆工作台 2. 尺寸:1800x800x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用全不锈钢码槽加硬 40mm围水边 星盆尺寸 :630x600x350mmH 1个隔渣篮, 规格	组	1				

			630x200x350mmH 1个冷热水混合龙头 1个花洒龙头 2个曲柄手摇去水带满水管 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031004014073	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴,间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	011501018041	挂墙通架	1. 名称:挂墙通架 2. 尺寸:1600x350 3. 规格:板面以19mm圆通相距50mm排列 不锈钢支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	031004014074	墙式花洒龙头	1. 名称:墙式花洒龙头 2. 规格:码墙式单孔的水龙头底座,快插,锁紧安装特点 B-0108JeTSpray喷阀 (1.48GPM)带隔热手把、不锈钢扳机和扳机锁 Eterna压缩阀芯带有内置弹簧止回阀,防止水流串流 一字手柄带有冷热水指示片 B-0044-H不锈钢双扣软管 B-0109-016(152mm)墙上托架 18(457mm)进水口软管	个	1				

			B-015612(305mm)附加龙头 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	011501001014	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:600x800x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位台面用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
7	03B020	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围:60~90m² 重量:4公斤 电功率 :0.045KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		洗皿间1合计							
		食品化验室							
1	031004003024	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水 星盆尺寸 :430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				

2	031004014075	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔 台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡 器 带滤网的AC/DC防水控 制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢 供水软管带3/8缩径接 头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染 率 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
3	031004004018	单星盆开口工作柜	1. 名称:单星盆开口工 作柜 2. 尺寸:1100x700x850 3. 规格:100mm高挡水及 台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网 , 带溢水配件 一边开口柜适放垃圾桶 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	组	1				
4	031004014076	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混 合龙头 2. 尺寸:B-1120-LN- WH4+061X 3. 规格:台式工作台龙 头 10(254mm) 摆动式水嘴 , 间距为8(203mm) 4. 技术要求:符合相关	个	1				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	011501007035	高身玻璃门食物留样高温雪柜	1. 名称:高身玻璃门食物留样高温雪柜 2. 尺寸:535x720x2050 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 322L 内外采用优质AISI304不锈钢 75mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 双层中空发热玻璃门, 配LED照明灯 门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置8个GN1/1浸塑层网和8组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 采用意大利EVC0触屏式电子温控系统, 配置3个感应温区, 带自动及手动除霜、快速冷却功能 高效蒸发器, 风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜 高压自动蒸发冷凝水 制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃ 符合HACCP国际卫生标准 电功率: 0. 57KW220V/1PH/50H	台	2				

			z 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	011501001015	不锈钢工作台面	1. 名称:不锈钢工作台面 2. 尺寸:1100x700 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
7	011501007036	双趟门工作柜	1. 名称:双趟门工作柜 2. 尺寸:1000x600x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 不锈钢轴承吊顶式双趟门 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板,层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				
8	011501007037	开口工作柜	1. 名称:开口工作柜 2. 尺寸:1000x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 活动中层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				
9	030412006005	紫外光杀菌灯	1. 名称:紫外光杀菌灯 2. 尺寸:L1214 3. 规格:长1200mm	套	1				

			紫外线波长253.7nm(U-C) 电功率 :36W220V/1/50Hz 含灯座 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		食品化验室合计							
		催熟间							
1	011501018042	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1220x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 : 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式,能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	011501018043	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1830x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 : 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式,能放入洗碗机内清洗	个	1				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	011501018044	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1372x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式,能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		催熟间合计							
		蔬果高温冷库							
1	011501007038	蔬果高温冷库(防火等级B1)	1. 名称:蔬果高温冷库(防火等级B1) 2. 尺寸:5300x3000x2700 3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料:墙身及天花内外所有的表面均为1.0mm厚不锈钢,库板厚度100mm 冷库门:1.2mm厚不锈钢 藏地式地台下沉200mm,地台板面层为1.5毫米厚的镀锌铁板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	030113001005	冷库压缩机组及蒸发	1. 名称:冷库压缩机组	台	1				

		<p>器(水冷式高温，含监控系统)</p>	<p>及蒸发器(水冷式高温，含监控系统)</p> <p>2. 规格:涡旋水冷式制冷机组:</p> <p>涡旋压缩机，高效、超静音。</p> <p>(1) 保护功能: 必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。</p> <p>(2) 配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，以防尘防水，冷凝器铜管是高效内螺纹管，以增加散热效率。</p> <p>(3) 机组设计精巧，可安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机:</p> <p>(4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳，有持久的防腐蚀性，且耐划和易于清洗，侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统，管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>(5) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(5) 设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(6) 安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 技术要求:符合相关</p>					
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	011501018045	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1220x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
4	011501018046	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1830x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	011501018047	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:915x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌	个	1				

			成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 ： 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	011501009025	高身GN盆车 (GN2/1)	1. 名称:高身GN盆车 (GN2/1) 2. 尺寸:605x700x1700 3. 规格:30x30mm方通制作 扁通固定后挡条 圆枝活动前挡条 4个角带防撞胶 4个5平底轮, 其中2个带刹车制 适合放置15层2/1GN盆 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	3				
7	030701003016	风幕机	1. 名称:风幕机 2. 尺寸:900 3. 规格:外壳ABS材料 码墙安装或吊天花挂装 隔热、防尘、防虫功能 可降低噪音, 噪音降幅最大可达10dB 可以通过导风板调整送风的风向, 组件上按键式按钮可提供高低两种风速 风速为 12.5/10.5m/s, 风量 1170/1070m ³ /h 电功率 :93W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关	台	1				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		蔬果高温冷库合计							
		蔬果加工间							
1	011501018048	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:1500x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬下一层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	011501018049	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1200x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	03B021	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围: 60~90m² 重量: 4公斤 电功率: 0.045KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	031004004019	大单星盆蔬果处理台	1. 名称:大单星盆蔬果	组	1				

		连切割砧板	处理台连切割砧板 2. 尺寸:1800x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 40mm围水边 星盆尺寸 :1700x300x200mmH 2块绿色德国OkulenPE胶板 (750x200x25mmH) 1个垃圾投放口, 直径:143mm 2个冷热水混合龙头 1个高筒去水套件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	031004014077	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 6"(152mm) 摆动式水嘴, 间距为4"(102mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
6	011501018050	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1100x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
7	011501001016	不锈钢工作台面	1. 名称:不锈钢工作台面 2. 尺寸:900x700 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 4. 技术要求:符合相关	台	1				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
8	011501018051	三抽屉工作台连下一层板	1. 名称:三抽屉工作台连下一层板 2. 尺寸:1500x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 3个抽屉带锁及不锈钢路轨配不锈钢轴承 抽屉适放1/1GN盆 抽屉采用Compex型号GS511150-GS514150路轨可承重量50kg 下一层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
9	031006013004	挂墙刀具消毒箱	1. 名称:挂墙刀具消毒箱 2. 尺寸:460x160x610 3. 规格:不锈钢外壳 带锁把手, 锁芯设在把手内 前置玻璃门, 方便检查刀具消毒情况 内置可拆卸专利刀架, 刀架可放洗碗机清洗, 紫外线可穿透刀架 可同时放置12把刀具进行消毒 旋扭式控制面板 电功率: 0.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
10	03B022	座台切菜机	1. 名称:座台切菜机 2. 尺寸:380x305x595 3. 规格:不锈钢外壳及电机座	台	1				

			金属蔬菜碗及盖 料斗容量:2.2L 产量:250kg/h 转速:375rpm 配序号2023刀盘组合 可切片、切丁、切条、切丝 配Exactitube推进器 电功率 :0.55KW220V/1ph/50Hz 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
11	031004014078	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头 2. 规格:环氧敞开式卷盘 10.7m长蓝色重工软管, 内径3/8, 耐压300psi 不锈钢前扳机水枪配倒钩接头 软管可自动回收, 配冷水热水混合阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
12	031004003025	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
13	031004014079	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2.2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控	个	1				

			制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢 供水软管带3/8缩径接 头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗，降低感染 率 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
14	011501009026	双组GN盆工作台	1. 名称:双组GN盆工作 台 2. 尺寸:2200x70x850 3. 规格:台面 ϕ 10mm圆 角位 台面用不锈钢码槽加硬 台下两边各1组GN2/1盆 路轨 台下中间活动沥水架 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	2				
15	011501010002	吊天花双层架	1. 名称:吊天花双层架 2. 尺寸:1900x350 3. 规格:不锈钢圆通吊 天花架 双层板, 层板需封底 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
16	011501018052	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双 层板 2. 尺寸:1600x350x680 3. 规格:双层板, 上下 可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	3				
17	011501018053	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一	个	2				

			层板 2. 尺寸:1200x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
18	011501001017	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:700x800x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
19	031004004020	三星盆工作台	1. 名称:三星盆工作台 2. 尺寸:1800x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 40mm围水边 三星盆尺寸 :505x505x300mmH 3个冷热水混合龙头 3个高筒去水套件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
20	031004014080	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm) 摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满	个	2				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
		蔬果加工间合计							
		鱼类高温冷库							
1	011501007039	鱼类高温冷库(防火等级B1)	1. 名称:鱼类高温冷库(防火等级B1) 2. 尺寸:3000x3300x2700 3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料: 墙身及天花内外所有的表面均为1.0mm厚不锈钢, 库板厚度100mm 冷库门: 1.2mm厚不锈钢 藏地式地台下沉200mm, 地台板面层为1.5毫米厚的镀锌铁板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	030113001006	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统)	1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统) 2. 规格:涡旋水冷式制冷机组: 涡旋压缩机, 高效、超静音。 (1) 保护功能: 必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。 (2) 配有大容量冷凝器翅片, 亲水膜, 以防尘防水, 冷凝器铜管是高效内螺纹管, 以增加散热效率。 (3) 机组设计精巧, 可安装在不同的区域。 高效增强型冷风机:	台	1				

			<p>(4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳，有持久的防腐蚀性，且耐划和易于清洗，侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统，管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>(5) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(6) 设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(7) 安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	011501018054	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1220x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分</p> <p>隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量：363kg</p> <p>聚丙烯条格样式隔板</p> <p>可承受温度范围:-38℃～88℃</p> <p>可拆式，能放入洗碗机内清洗</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	2				

4	011501018055	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1830x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	011501018056	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:915x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
6	011501009027	高身GN盆车 (GN2/1)	1. 名称:高身GN盆车 (GN2/1) 2. 尺寸:605x700x1700 3. 规格:30x30mm方通制作 扁通固定后挡条 圆枝活动前挡条 4个角带防撞胶	台	3				

			4个5平底轮,其中2个带 刹车制 适合放置15层2/1GN盆 4.技术要求:符合相关的 国家或行业标准,满足 设计、招标文件和技术 规格书要求						
		鱼类高温冷库合计							
		鱼/肉/禽类低温冷库							
1	011501007040	鱼/肉/禽类低温冷库 (防火等级B1)	1. 名称:鱼/肉/禽类低 温冷库(防火等级B1) 2. 尺寸 :3000x3300x2700 3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料: 墙身及天花 内外所有的表面均为 1.0mm厚不锈钢,库板 厚度100mm 冷库门: 1.2mm厚不锈 钢 藏地式地台下沉 200mm,地台板面层为 1.5毫米厚的镀锌铁板 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
2	030113001007	冷库压缩机组及蒸发 器(水冷式低温,含监 控系统)	1. 名称:冷库压缩机组 及蒸发器(水冷式低温 ,含监控系统) 2. 规格:涡旋水冷式制 冷机组: 涡旋压缩机,高效、超 静音。 (1) 保护功能: 必须配 有电源断路开关、控制 压缩机的交流接触器。 机组内必须配置相序保 护、缺相保护、电流过 载保护及电压不平衡的 保护装置功能。 (2) 配有大容量冷凝器 翅片,亲水膜,以防尘 防水,冷凝器铜管是高	台	1				

			<p>效内螺纹管，以增加散热效率。</p> <p>(3) 机组设计精巧，可安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机：</p> <p>(4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳，有持久的防腐性，且耐划和易于清洗，侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统，管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>(6) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(7) 设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8) 安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 型号:ZSI09KQE-T-WS2/SPBE032D</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>					
3	011501018057	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1220x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分</p> <p>隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量：363kg</p> <p>聚丙烯条格样式隔板</p> <p>可承受温度范围:-</p>	个	2			

			38℃～88℃ 可拆式，能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
4	011501018058	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层 架 2. 尺寸:1525x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌 成分 隔板能以100毫米的增 减量进行上下调节 每层最大承重量 ：272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃～88℃ 可拆式，能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	2				
5	011501009028	高身GN盆车 (GN2/1)	1. 名称:高身GN盆车 (GN2/1) 2. 尺寸:605x700x1700 3. 规格:30x30mm方通制 作 扁通固定后挡条 圆枝活动前挡条 4个角带防撞胶 4个5平底轮, 其中2个带 刹车制 适合放置15层2/1GN盆 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	2				
		鱼/肉/禽类低温冷库 合计							
		肉禽类高温冷库							
1	011501007041	肉禽类高温冷库(防火	1. 名称:肉禽类高温冷	台	1				

		等级B1)	<p>库(防火等级B1)</p> <p>2. 尺寸 :3400x4100x2700</p> <p>3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料: 墙身及天花 内外所有的表面均为 1.0mm厚不锈钢, 库板 厚度100mm 冷库门: 1.2mm厚不锈 钢 藏地式地台下沉 200mm, 地台板面层为 1.5毫米厚的镀锌铁板</p> <p>4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求</p>						
2	030113001008	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统)	<p>1. 名称:冷库压缩机组 及蒸发器(水冷式高温 , 含监控系统)</p> <p>2. 规格:涡旋水冷式制 冷机组: 涡旋压缩机, 高效、超 静音。</p> <p>(1) 保护功能: 必须 配有电源断路开关、控 制压缩机的交流接触器 。机组内必须配置相序 保护、缺相保护、电流 过载保护及电压不平衡 的保护装置功能。</p> <p>(2) 配有大容量冷凝 器翅片, 亲水膜, 以防 尘防水, 冷凝器铜管是 高效内螺纹管, 以增加 散热效率。</p> <p>(3) 机组设计精巧 , 可安装在不同的区域 。</p> <p>高效增强型冷风机: (4) 采用高级喷粉涂 层的铝制外壳, 有持久 的防腐性, 且耐划和 易于清洗, 侧面外壳可 拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统, 管道</p>	台	1				

			<p>采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>（6）风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>（7）设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>（8）安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	011501018059	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:915x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分</p> <p>隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量：363kg</p> <p>聚丙烯条格样式隔板</p> <p>可承受温度范围:-38℃~88℃</p> <p>可拆式，能放入洗碗机内清洗</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
4	011501018060	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1220x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌</p>	个	2				

			成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 ： 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	011501018061	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1830x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 ： 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
6	030701003017	风幕机	1. 名称:风幕机 2. 尺寸:900 3. 规格:外壳ABS材料 码墙安装或吊天花挂装 隔热、防尘、防虫功能 可降低噪音，噪音降幅最大可达10dB 可以通过导风板调整送风的风向，组件上按键式按钮可提供高低两种风速 风速为 12.5/10.5m/s, 风量	台	1				

			1170/1070m3/h 电功率 :93W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
7	011501009029	高身GN盆车 (GN2/1)	1. 名称:高身GN盆车 (GN2/1) 2. 尺寸:605x700x1700 3. 规格:30x30mm方通制作 扁通固定后挡条 圆枝活动前挡条 4个角带防撞胶 4个5平底轮, 其中2个带刹车制 适合放置15层2/1GN盆 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	3				
		肉禽类高温冷库合计							
		杀鱼间2							
1	03B023	灭蝇灯 (粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯 (粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围: 60~90m² 重量: 4公斤 电功率 : 0.045KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	011501018062	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:1500x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬	个	1				

			<p>下一层板，层板用不锈钢码槽加硬</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	031006013005	挂墙刀具消毒箱	<p>1. 名称:挂墙刀具消毒箱</p> <p>2. 尺寸:460x160x610</p> <p>3. 规格:不锈钢外壳带锁把手，锁芯设在把手内</p> <p>前置玻璃门，方便检查刀具消毒情况</p> <p>内置可拆卸专利刀架，刀架可放洗碗机清洗，紫外线可穿透刀架可同时放置12把刀具进行消毒</p> <p>旋扭式控制面板</p> <p>电功率：0.7KW220V/1/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
4	03B024	座台式电子秤(称重范围:30Kg)	<p>1. 名称:座台式电子秤(称重范围:30Kg)</p> <p>2. 尺寸:400x500x80</p> <p>3. 规格:最大称重量为：30kg</p> <p>分度值为：2g</p> <p>台面尺寸为：230x290mm</p> <p>具有预去皮、零点追踪、重量预设及累计功能</p> <p>具有简易计数，毛/净重指示灯，可调试多段数位滤波</p> <p>自动校正、双重过载保护、三种重量暂留功能</p> <p>可以设定数量取样稳定范围</p> <p>液晶6位LCD(40mm)显示清晰易读，具有背光功</p>	个	1				

			能 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	011501018063	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:2000x350x680 3. 规格:双层板,上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
6	031004004021	单星盆杀鱼台连食物切割砧板	1. 名称:单星盆杀鱼台连食物切割砧板 2. 尺寸:2000x700x850 3. 规格:全316不锈钢制造 150mm高挡水及台面 Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 40mm围水边 星盆尺寸 :505x505x250mmH,星盆位可推入活动垃圾车 1个花洒龙头 1个高筒去水套件 台面冲水管配活动盖板 2块白色德国OkulenPE胶板(600x400x100mmH) 设有水槽及可抽式隔渣篮 下活动隔水茜架 脚配法兰和防震胶垫 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
7	031004014081	台式花洒龙头	1. 名称:台式花洒龙头 2. 规格:台式单孔的水龙头底座,快插,锁紧安装特点 B-0108JeTSpray喷阀	个	1				

			(1. 48GPM)带隔热手把、不锈钢扳机和扳机锁 Eterna压缩阀芯带有内置弹簧止回阀,防止水流串流 一字手柄带有冷热水指示片 B-0044-H不锈钢双扣软管 B-0109-016(152mm)墙上托架 18(457mm)进水口软管 配置8(203mm)附加龙头 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
8	011501018064	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:800x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
9	011501018065	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1300x350x680 3. 规格:双层板,上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
10	031004004022	双星盆工作台	1. 名称:双星盆工作台 2. 尺寸:2000x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 40mm围水边	组	1				

			星盆尺寸 :550x550x300mmH 2个冷热水混合龙头 2套高筒去水套件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
11	031004014082	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm) 摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
12	031004014083	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头 2. 规格:环氧敞开式卷盘 10.7m长蓝色重工软管, 内径3/8, 耐压300psi 不锈钢前扳机水枪配倒钩接头 软管可自动回收, 配冷热水混合阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
13	031004003026	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水 星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
14	031004014084	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头	个	1				

			2. 规格:镀铬黄铜单孔 台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡 器 带滤网的AC/DC防水控 制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢 供水软管带3/8缩径接 头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染 率 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
		杀鱼间2合计							
		肉禽类加工间							
1	03B025	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围: 60~90m² 重量: 4公斤 电功率 : 0.045KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
2	03B026	座地真空包装机	1. 名称:座地真空包装 机 2. 尺寸:480x655x975 3. 规格:包装机内腔规 格: 430x505x175mmH 真空泵功率:21m³/h 封口长度: 2x405mm 电功率 : 1.5KW380V/TPN/50Hz 重量: 95KG	个	1				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	03B027	座台式电子秤(称重范围:30Kg)	1. 名称:座台式电子秤(称重范围:30Kg) 2. 尺寸:400x500x80 3. 规格:最大称重量为: 30kg 分度值为: 2g 台面尺寸为: 230x290mm 具有预去皮、零点追踪、重量预设及累计功能 具有简易计数,毛/净重指示灯,可调试多段数位滤波 自动校正、双重过载保护、三种重量暂留功能 可以设定数量取样稳定范围 液晶6位LCD(40mm)显示清晰易读,具有背光功能 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	011501009030	双组GN盆工作台	1. 名称:双组GN盆工作台 2. 尺寸:1250x760x850 3. 规格:台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 台下两边各1组GN2/1盆路轨 台下中间活动沥水架 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	03B028	座台绞肉机	1. 名称:座台绞肉机 2. 尺寸:479X610X568 3. 规格:全不锈钢机身 风冷式散热马达	台	1				

			蜗杆式马达减速器置于油浴系统中, 提高使用寿命 不锈钢精密铸件 Φ6mm标准孔板 标准漏口固定装置 系列反向控制 加工能力: 400公斤/小时 电功率 : 2.3KW380V/3P+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	011501018066	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1300x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
7	011501018067	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:2000x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
8	031006013006	挂墙刀具消毒箱	1. 名称:挂墙刀具消毒箱 2. 尺寸:460x160x610 3. 规格:不锈钢外壳 带锁把手, 锁芯设在把手内 前置玻璃门, 方便检查	台	1				

			刀具消毒情况 内置可拆卸专利刀架 ，刀架可放洗碗机清洗 ，紫外线可穿透刀架 可同时放置12把刀具进 行消毒 旋扭式控制面板 电功率 ：0.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相 关的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
9	011501018068	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双 层板 2. 尺寸:1650x350x680 3. 规格:双层板,上下 可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相 关的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	3				
10	031004004023	双星盆工作台	1. 名称:双星盆工作台 2. 尺寸:2100x760x850 3. 规格:100mm高挡水及 台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 40mm围水边 星盆尺寸 :550x550x300mmH 2个冷热水混合龙头 2套高筒去水套件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相 关的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	组	1				
11	031004014085	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混 合龙头 2. 规格:台式工作台龙 头 10(254mm)摆动式水嘴 ,间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相 关的国家或行业标准,满	个	2				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
12	031004004024	双星盆工作台	1. 名称:双星盆工作台 2. 尺寸:2000x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 40mm围水边 星盆尺寸 :550x550x300mmH 2个冷热水混合龙头 2套高筒去水套件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
13	031004014086	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴,间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
14	011501018069	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:900x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
15	03B029	砍骨台	1. 名称:砍骨台 2. 尺寸:700x760x870 3. 规格:台面用2mm钢板加硬 配置一块红色德国	个	1				

			Okulen695x695x200Hmm PE胶板 Φ 50mm圆通和 Φ 38mm前后通 脚配法兰和防震胶垫 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
16	011501018070	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:1700x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面 Φ 10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
17	011501018071	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:1200x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面 Φ 10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
18	011501018072	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:1000x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面 Φ 10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满	个	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
19	011501009031	双组GN盆工作台	1. 名称:双组GN盆工作台 2. 尺寸:1500x700x850 3. 规格:台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 台下两边各1组GN2/1盆路轨 台下中间活动沥水架 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				
20	011501010003	吊天花双层架	1. 名称:吊天花双层架 2. 尺寸:1300x350 3. 规格:不锈钢圆通吊天花架 双层板,层板需封底 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		肉禽类加工间合计							
		制冰区1							
1	011501007042	制冰机连储冰箱(雪花冰320公斤/天)	1. 名称:制冰机连储冰箱(雪花冰320公斤/天) 2. 尺寸:768x843x1784 3. 规格:不锈钢外壳及储冰箱 制冷方式:风冷R404A 制冰量:320Kg/24H 配NB393储冰箱 储冰量:178Kg 冰型:雪花冰 电功率 :1.2KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	011501007043	制冰机连储冰箱(方冰)	1. 名称:制冰机连储冰	台	1				

		215公斤/天)	箱(方冰215公斤/天) 2. 尺寸:770x843x1618 3. 规格:不锈钢外壳及储冰箱 制冷方式:风冷 制冷剂:R404A 制冰量:215Kg/24H 配NB393储冰箱 储冰量: 178Kg 冰型: 方形冰, 尺寸26X26. 5X26mm或13X26. 5X26mm 电功率: 1KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	011501001018	制冰机过滤器	1. 名称:制冰机过滤器 2. 规格:QC71Quad滤头+I20002+20前置过滤套件1套 滤除氯和异味 滤除有害菌和致病菌, 重金属, 浮游物等 可抑制石灰质、管垢的形成, 抑制细菌增长 可滤除大于0.5微米的杂质污垢 注入水温度范围: 2℃~38℃ 供水压力: 0.75~8.5bar 处理水量: 36000gal 适用于日产800公斤以下的制冰机 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
4	03B030	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管	个	1				

			收集盘中加入粘蝇纸 有效范围：60～90m² 重量：4公斤 电功率 ：0.045KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		制冰区1合计							
		负一层 面包房							
		负一层 面包房合计							
		储存区							
1	011501018073	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1525x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 ：272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃～88℃ 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	011501018074	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1525x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 ：272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-	个	1				

			38℃~88℃ 可拆式，能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
		储存区合计							
		面包加工区							
1	031004003027	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水 星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	组	1				
2	031004014087	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔 台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡 器 带滤网的AC/DC防水控 制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢 供水软管带3/8缩径接 头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗，降低感染 率 3. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
3	03B031	座地搅拌机 (40L)	1. 名称:座地搅拌机 (40L) 2. 尺寸:601x855x1510H 3. 规格:搅拌缸容量 : 40公升 带有LED显示、时间制 及数字键的控制面板	台	1				

			<p>带不锈钢网状防护罩</p> <p>30、60、125rp/m三种速度选择</p> <p>有手动和自动两种功能</p> <p>配置拱形手工容器</p> <p>附带三个标准搅拌头</p> <p>：勾、铲、打蛋球</p> <p>搅拌头和缸体经过不粘处理.</p> <p>电功率</p> <p>： 2.2KW380V/3P+N/50Hz</p> <p>另配20公升不锈钢搅拌缸1个</p> <p>和三种搅拌头(编号:1G001340)</p> <p>另配1个电热环(编号:88700533)</p> <p>电功率</p> <p>： 2.0KW380V/3P+N/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
4	03B032	座地和面机(50L)	<p>1. 名称:座地和面机(50L)</p> <p>2. 尺寸</p> <p>:590x1000x1370H</p> <p>3. 规格:不锈钢制手臂、搅拌缸及分割盘</p> <p>电控装置在键盘上带有抗高温的薄膜</p> <p>可编程控制</p> <p>带不锈钢安全格栅</p> <p>第一,第二时速的时间设定</p> <p>一个单马达联动搅拌器</p> <p>95, 190rpm</p> <p>搅拌量: 1. 7-20公斤面粉/次</p> <p>2. 7-30公斤面团/次</p> <p>搅拌缸容量: 50公升</p> <p>电功率</p> <p>： 1.7KW380V/3P+N/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关</p>	台	1				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	031004004025	单星盆工作柜	1. 名称:单星盆工作柜 2. 尺寸:800x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空底, 空背 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
6	031004014088	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
7	011501007044	饼盆工作柜	1. 名称:饼盆工作柜 2. 尺寸:1500x700x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 带1组适合放置400x600饼盆路轨 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
8	011501018075	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1500x350x680	个	1				

			3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
9	011501018076	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1100x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
10	03B033	座台式电子秤(称重范围:30Kg)	1. 名称:座台式电子秤(称重范围:30Kg) 2. 尺寸:400x500x80 3. 规格:最大称重量为: 30kg 分度值为: 2g 台面尺寸为: 230x290mm具有预去皮、零点追踪、重量预设及累计功能 具有简易计数, 毛/净重指示灯, 可调试多段数位滤波 自动校正、双重过载保护、三种重量暂留功能 可以设定数量取样稳定范围 液晶6位LCD(40mm)显示清晰易读, 具有背光功能 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
11	011501018077	多孔工具挂架	1. 名称:多孔工具挂架 2. 尺寸:2300x700 3. 规格:不锈钢制造 配不锈钢活动挂钩 4. 技术要求:符合相关	个	1				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
12	03B034	座地酥皮机	1. 名称:座地酥皮机 2. 尺寸:2565x1027x1161 3. 规格:传送工作面600x1000mm V型传送带为PE聚氨酯材料 不锈钢防护架 粉盒为食品级卫生塑料 在中心轴装有轮子 手控或脚控可反转 可随意移动 电功率: 0.75KW380V/3P+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
13	011501010004	吊天花双层架	1. 名称:吊天花双层架 2. 尺寸:1800x350 3. 规格:不锈钢圆通吊天花架 双层板, 层板需封底 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
14	011501007045	人造石面工作台	1. 名称:人造石面工作台 2. 尺寸:2100x1300x850 3. 规格:100mm高挡水及台面 Φ 10mm圆角位 采用美国杜邦可丽耐白色人造石面, 通过NSF标准认证 台面用2mm钢板加硬 Φ 50mm圆通和 Φ 38mm前后通 脚配法兰和防震胶垫 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技	台	1				

			术规格书要求						
15	011501009032	活动面粉车（100L）	1. 名称:活动面粉车（100L） 2. 尺寸:743*394*755 3. 规格:全塑胶制品 容量:100L 宽型脚轮，前轮可固定，后轮可旋转 内置食品铲挂钩，带配勺 透明的倾斜两件式盒盖 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	6				
		面包加工区合计							
		高温冷库2							
1	011501007046	高温冷库(防火等级B1)	1. 名称:高温冷库(防火等级B1) 2. 尺寸:3500x2100x2700 3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料: 墙身及天花内外所有的表面均为1.0mm厚不锈钢, 库板厚度100mm 冷库门: 1.2mm厚不锈钢 藏地式地台下沉200mm, 地台板面层为1.5毫米厚的镀锌铁板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	030113001009	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统)	1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统) 2. 规格:涡旋水冷式制冷机组: 涡旋压缩机, 高效、超静音。 (1) 保护功能: 必须配有电源断路开关、控制	台	1				

			<p>压缩机的交流接触器。</p> <p>机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。</p> <p>(2) 配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，以防水，冷凝器铜管是高效内螺纹管，以增加散热效率。</p> <p>(3) 机组设计精巧，可安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机：</p> <p>(4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳，有持久的防腐性，且耐划和易于清洗，侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统，管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>(6) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(7) 设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8) 安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	011501018078	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:915x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分</p>	个	2				

			<p>隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量 ： 363kg</p> <p>聚丙烯条格样式隔板</p> <p>可承受温度范围:- 38℃~88℃</p> <p>可拆式，能放入洗碗机内清洗</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
4	011501018079	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1830x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分</p> <p>隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量 ： 272kg</p> <p>聚丙烯条格样式隔板</p> <p>可承受温度范围:- 38℃~88℃</p> <p>可拆式，能放入洗碗机内清洗</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	2				
5	030701003018	风幕机	<p>1. 名称:风幕机</p> <p>2. 尺寸:900</p> <p>3. 规格:外壳ABS材料 码墙安装或吊天花挂装 隔热、防尘、防虫功能 可降低噪音，噪音降幅最大可达10dB</p> <p>可以通过导风板调整送风的风向，组件上按键式按钮可提供高低两种风速</p> <p>风速为 12.5/10.5m/s, 风量 1170/1070m3/h</p>	台	1				

			电功率 :93W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		高温冷库2合计							
		低温冷库2							
1	011501007047	低温冷库(防火等级B1)	1. 名称:低温冷库(防火等级B1) 2. 尺寸 :3500x2100x2700 3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料: 墙身及天花内外所有的表面均为1.0mm厚不锈钢, 库板厚度100mm 冷库门: 1.2mm厚不锈钢 藏地式地台下沉200mm, 地台板面层为1.5毫米厚的镀锌铁板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	030113001010	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式低温, 含监控系统)	1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(水冷式低温, 含监控系统) 2. 规格:涡旋水冷式制冷机组: 涡旋压缩机, 高效、超静音。 (1) 保护功能: 必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。 (2) 配有大容量冷凝器翅片, 亲水膜, 以防水, 冷凝器铜管是高效内螺纹管, 以增加散	台	1				

			<p>热效率。</p> <p>(3) 机组设计精巧，可安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机：</p> <p>(4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳，有持久的防腐性，且耐划和易于清洗，侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统，管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>(6) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(7) 设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8) 安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 型号:ZSI06KQE-T-WS2/SPBE041D</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	011501018080	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1830x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分</p> <p>隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量：272kg</p> <p>聚丙烯条格样式隔板</p> <p>可承受温度范围:-38℃~88℃</p>	个	1				

			可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	011501018081	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1372x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	011501018082	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1220x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
		低温冷库2合计							

		烘焙间							
1	031007006016	嵌入式单头电磁平炉	1. 名称:嵌入式单头电磁平炉 2. 尺寸:340x340x132 3. 规格:全不锈外壳，专利结构设计 5档火力控制，1档文火加热 特有定温功能，可实现60~80℃保温功能 串联谐振半桥控制技术，可靠性高 采用TOP开关电源供电，功耗低输出功率大，功率输出持续稳定 特有锅具干烧保护，防止锅具干烧着火并保护设备可靠运行 控制系统自我诊断程序，多重保护及故障提醒功能 三防结构设计，防水等级达IPX3 电功率： : 3.3KW220V/SPN/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				
2	031007006017	油网烟罩连鲜风幕	1. 名称:油网烟罩连鲜风幕 2. 尺寸:2600x1300x500 3. 规格:全不锈钢制造 配隔油网，有效除油率需符合GB标准 不锈钢制造，防止油污滴落 配飞利浦TL5双管照明 防雾灯箱1套 可抽出式集油盒 带法兰抽风口(400x350mm) 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				

3	011501007048	开口工作柜	1. 名称:开口工作柜 2. 尺寸:1800x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 活动中层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
4	031007006018	座台甜麦圈炸炉	1. 名称:座台甜麦圈炸炉 2. 尺寸:460x560x274 3. 规格:机身全不锈钢制造 不锈钢顶盖及滤油盘 16x16炸缸 带电源指示灯及自动调温器指示灯 有高温限位开关 产量:16个甜麦圈/次 带2个油炸网板 电功率 :4.4KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	031007006019	对流式热风炉连下醒发箱及烟罩	1. 名称:对流式热风炉连下醒发箱及烟罩 2. 尺寸:780x1065x1175 3. 规格:中空绝缘玻璃 独立抽气使蒸汽注入不带对流 Opticom控制方式(30个可编程) 最高烘烤温度:300℃ 适合放置10层 400X600mm饼盘 电量 :17KW380V/3P+N/50Hz 配抽气罩含马达 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满	台	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	031007006020	电热层烤炉连抽气罩 (三层十二盘)	1. 名称:电热层烤炉连抽气罩(三层十二盘) 2. 尺寸 :1730x1370x1980 3. 规格:不锈钢外壳 隔热玻璃视窗, 配卤素照明灯 每层配Opticom控制器 独立控制 不锈钢电热管 炉膛底部为20mm厚耐火石板 保温材料由岩石棉制成 第一层炉膛280mm高带蒸汽发生器 第二层炉膛280mm高带蒸汽发生器 第三层炉膛340mm高带蒸汽发生器 每层适合放置400X600mm饼盘2个 配装饰顶层板, 及抽气罩马达和照明灯 4个脚轮, 2个带刹车制电量 : 27.65KW380V/3P+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
7	011501007049	单门推车式冷藏发酵柜	1. 名称:单门推车式冷藏发酵柜 2. 尺寸:950x1150x2600 3. 规格:内外全不锈钢制造 带电子控制的电子湿度调节器 湿度设置从30%到90% 60mm聚氨酯保温层 配热带化分体压缩机(品牌:泰康) 可用于延时发酵, 化霜或传统发酵	台	1				

			<p>三种热循环方式 适合推入400X600mm饼盘车1辆 电功率 ： 2.5KW380V/3P+N/50Hz 另配25mm不锈钢坡道绝缘地板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
8	011501018083	高身饼盆车	<p>1. 名称:高身饼盆车 2. 尺寸:510x660x1700 3. 规格:方通制作12×25mm扁通固定后挡条 Φ 10mm圆枝活动前挡条 4个角带防撞胶 4个5平底轮,其中2个带刹车制 适合放置15个400×600mm饼盆 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
9	030904009003	灭火系统及控制箱(配BKE05烟罩)	<p>1. 名称:灭火系统及控制箱(配BKE05烟罩) 2. 规格:预制式备压厨房灭火系统,储罐筒式容器并连接固定喷嘴的分布网 具有自动检测和手动启动的能力 对厨房内的着火区域有扑灭及抑制能力 化学药剂符合NFPA18的湿性类型 机械式控制释放机构 配手动远程手拉盒 机械式燃气阀 水阀配常开锁定球阀 药剂有效期需要最少十年 药剂和氮气瓶需要提供</p>	套	1				

			化学品安全技术说明书 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		烘焙间合计							
		糕点加工区							
1	011501007050	双门平台高温饼盆雪柜	1. 名称:双门平台高温饼盆雪柜 2. 尺寸:1440x730x850 3. 规格:温度范围: -2℃~+8℃ 冷媒种类: R134a 容量: 366L 内外采用优质AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置8个400x600不锈钢饼盆和8组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 蒸发器设计安装位置靠近食物, 能有效快速降温 配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 采用意大利EVC0触屏式电子温控系统, 配置3个感应温区, 带自动及手动除霜、快速冷却功能 高效蒸发器, 风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜 高压自动蒸发冷凝水	台	1				

			<p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
2	03B035	座台式电子秤(称重范围:30Kg)	<p>1. 名称:座台式电子秤(称重范围:30Kg)</p> <p>2. 尺寸:400x500x80</p> <p>3. 规格:最大称重量为: 30kg</p> <p>分度值为: 2g</p> <p>台面尺寸为: 230x290mm具有预去皮、零点追踪、重量预设及累计功能</p> <p>具有简易计数,毛/净重指示灯,可调试多段数位滤波</p> <p>自动校正、双重过载保护、三种重量暂留功能</p> <p>可以设定数量取样稳定范围</p> <p>液晶6位LCD(40mm)显示清晰易读,具有背光功能</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
3	011501007051	单掩门工作柜	<p>1. 名称:单掩门工作柜</p> <p>2. 尺寸:600x700x850</p> <p>3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>单掩门带锁.及不锈钢顶底门较</p> <p>活动中层板,层板用全不锈钢码槽加硬</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求:符合相关</p>	台	1				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	011501007052	双趟门工作柜	1. 名称:双趟门工作柜 2. 尺寸:1300x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 不锈钢轴承吊顶式双趟门 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	03B036	小型搅拌机	1. 名称:小型搅拌机 2. 尺寸:264x338x411 3. 规格:高质烤漆机身 不锈钢搅拌缸 3种搅拌配件: 钩、扇、球 搅拌缸容量: 1.8公升 电功率: 220/1/50325W 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				
6	011501007053	单门急冻柜(12格GN1/1, 含机组)	1. 名称:单门急冻柜(12格GN1/1, 含机组) 2. 尺寸:790x850x1810 3. 规格 :90→+3℃36kgin90min; 90→-18℃24kgin240min 容量: 12×GN1/1或EN600x400mm 全不锈钢 AISI30418/10内外机身 60厚氟氯化碳和聚亚安酯绝缘层, 冷藏室更达到80mm厚 厚硅胶密封圈 液晶显示屏及电子触摸	台	1				

			面板 配备中心温度探针 自动除霜及冷凝物蒸发，节能环保 使用R404A绿色环保制冷剂 配压缩机组 电功率 ： 3. 6400V/3N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
7	011501001019	人造石面岛式糕点加工台	1. 名称:人造石面岛式糕点加工台 2. 尺寸:2100x1320x850 3. 规格:一件无缝杜邦可丽耐人造石台面 台下设备分两件制做，岛式安装 一边适放置1组EN盆柜，EN盆尺寸:400x600mm 中间开口柜，上方适放置5个GN1/3盆，下中层板 一边5个抽屉，抽屉内适放置面团 抽屉路轨负载重量45KG 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
8	011501007054	吊天花双通趟门储物柜连GN盆	1. 名称:吊天花双通趟门储物柜连GN盆 2. 尺寸:1700x450x700 3. 规格:活动中层板 不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁 趟门路轨设闭门式沉坑 可放6个100mm高GN1/3盆 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
9	031006013007	挂墙刀具消毒箱	1. 名称:挂墙刀具消毒	台	1				

			<p>箱</p> <p>2. 尺寸:460x160x610</p> <p>3. 规格:不锈钢外壳 带锁把手, 锁芯设在把手内 前置玻璃门, 方便检查 刀具消毒情况 内置可拆卸专利刀架 , 刀架可放洗碗机清洗 , 紫外线可穿透刀架 可同时放置12把刀具进行消毒 旋扭式控制面板 电功率 : 0.7KW220V/1/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
10	031004004026	双星盆开口工作柜	<p>1. 名称:双星盆开口工作柜</p> <p>2. 尺寸:1100x760x850</p> <p>3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背 2个冷热水混合龙头 2个提篮去水带隔渣网 , 带溢水配件 一边开口柜适放垃圾桶 带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	组	1				
11	031004014089	台式冷热水混合龙头	<p>1. 名称:台式冷热水混合龙头</p> <p>2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴 , 间距为8(203mm)</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	2				

			术规格书要求						
12	011501007055	双门平台高温饼盆雪柜	<p>1. 名称:双门平台高温饼盆雪柜</p> <p>2. 尺寸:1440x730x850</p> <p>3. 规格:温度范围: -2℃~+8℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 366L</p> <p>内外采用优质AISI304不锈钢</p> <p>60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置8个400x600不锈钢饼盆和8组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物, 能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVCO触屏式电子温控系统, 配置3个感应温区, 带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器, 风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.34KW220V/1PH/50Hz</p>	台	1				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
13	03B037	商用微波炉	1. 名称:商用微波炉 2. 尺寸:559x483x352 3. 规格:不锈钢内外壳及内胆 100个可编程菜单 5档火力选择 触摸式控制系统 微波分布:旋转天线,顶部和底部 炉腔容量:34公升,可放入14“盆 密封圈瓷盘设计 电功率:2.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
14	011501018084	挂墙单层板	1. 名称:挂墙单层板 2. 尺寸:600x550 3. 规格:单层板 不锈钢支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
15	011501001020	不锈钢工作台面	1. 名称:不锈钢工作台面 2. 尺寸:500x200 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
16	011501018085	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1500x350x680 3. 规格:双层板,上下可调	个	1				

			不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
17	011501001021	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:1200x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位台面用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		糕点加工区合计							
		裱花间							
1	031004003028	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014090	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm)弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗,降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满	个	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031006013008	挂墙刀具消毒箱	1. 名称:挂墙刀具消毒箱 2. 尺寸:460x160x610 3. 规格:不锈钢外壳带锁把手, 锁芯设在把手内 前置玻璃门, 方便检查刀具消毒情况 内置可拆卸专利刀架, 刀架可放洗碗机清洗, 紫外线可穿透刀架可同时放置12把刀具进行消毒 旋扭式控制面板 电功率: 0.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
4	031006011002	紫外光杀菌滤水器	1. 名称:紫外光杀菌滤水器 2. 尺寸:150x100x250 3. 规格:全不锈钢机身 内置来水装置 电磁阀门 UV杀菌灯 安全转换装置 棉质滤水芯 流量: 240公升/小时 电功率: 0.5KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	011501018086	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1100x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满	个	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	011501007056	双门高身高温雪柜 (GN1/1)	<p>1. 名称:双门高身高温雪柜 (GN1/1)</p> <p>2. 尺寸:535x720x2050</p> <p>3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 303L</p> <p>内外采用优质AISI304不锈钢</p> <p>60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>屛带锁, 内部采用圆角设计, 可放置4个GN1/1抽屉和4组不锈钢可拆卸滑轨</p> <p>抽屉门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物, 能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统, 配置3个感应温区, 带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器, 风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>PTC电热管化水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率: 0.56KW220V/1PH/50H</p>	台	1				

			z 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
7	031004004027	单星盆连三抽屉工作柜	1. 名称:单星盆连三抽屉工作柜 2. 尺寸:1600x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬40mm围水边 星盆尺寸:505x505x300mmH 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网,带溢水配件 3个抽屉带锁,抽屉适放1/1GN盆 抽屉路轨可承重50KG 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
8	031004014091	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴,间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
9	030412006006	紫外光杀菌灯	1. 名称:紫外光杀菌灯 2. 尺寸:L1214 3. 规格:长1200mm 紫外线波长253.7nm(UVC) 电功率:36W220V/1/50Hz 含灯座 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技	套	1				

			术规格书要求						
10	011501009033	巧克力暖箱	1. 名称:巧克力暖箱 2. 尺寸:620x375x265 3. 规格:全不锈钢制造 容量: 2X9公升 开关制设过热装置, 温度可调较 电功率 : 0. 3KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
11	011501007057	分体双门平台高温饼盆雪柜	1. 名称:分体双门平台高温饼盆雪柜 2. 尺寸:1290x730x850 3. 规格:温度范围 : +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 303L 内外采用优质 AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置4个 GN1/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 蒸发器设计安装位置靠近食物, 能有效快速降温 配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 采用意大利EVC0触屏式电子温控系统, 配置3个感应温区, 带自动及手动除霜、快速冷却功能 高效蒸发器, 风冷循环	台	1				

			<p>系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>PTC电热管化水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.56KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
12	011501007058	挂墙趟门储物柜	<p>1. 名称: 挂墙趟门储物柜</p> <p>2. 尺寸: 1500x350x700</p> <p>3. 规格: 活动中层板 不锈钢轴承吊顶式双趟门</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
13	011501007059	双趟门工作柜	<p>1. 名称: 双趟门工作柜</p> <p>2. 尺寸: 1300x700x850</p> <p>3. 规格: 100mm高挡水及台面 Φ 10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 不锈钢轴承吊顶式双趟门</p> <p>趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
14	011501007060	人造石台面	<p>1. 名称: 人造石台面</p> <p>2. 尺寸: 2580x700</p> <p>3. 规格: 100mm高挡水及台面 Φ 10mm圆角位</p>	台	1				

			台面用不锈钢码槽加硬 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
15	010806001002	玻璃门传菜窗	1. 名称:玻璃门传菜窗 2. 尺寸:800x400x1350 3. 规格:全不锈钢结构 面板采用1.5mm厚不锈钢 6mm厚钢化玻璃 墙面不锈钢活动封板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		裱花间合计							
		负一层 员工餐厅厨房							
		负一层 员工餐厅厨房合计							
		低温冷库3							
1	011501007061	低温冷库(防火等级B1)	1. 名称:低温冷库(防火等级B1) 2. 尺寸:2400x2300x2700 3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料:墙身及天花内外所有的表面均为1.0mm厚不锈钢,库板厚度100mm 冷库门:1.2mm厚不锈钢 藏地式地台下沉200mm,地台板面层为1.5毫米厚的镀锌铁板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	030113001011	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式低温,含监控系统)	1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(水冷式低温,含监控系统) 2. 规格:涡旋水冷式制	台	1				

			<p>冷机组：</p> <p>涡旋压缩机，高效、超静音。</p> <p>(1) 保护功能：必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。</p> <p>(2) 配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，以防水，冷凝器铜管是高效内螺纹管，以增加散热效率。</p> <p>(3) 机组设计精巧，可安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机：</p> <p>(4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳，有持久的防腐性，且耐划和易于清洗，侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统，管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>(6) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(7) 设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8) 安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 型号:ZSI06KQE-T-WS2/SPBE041D</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			术规格书要求						
3	011501018087	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1830x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
4	011501018088	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:915x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		低温冷库3合计							
		高温冷库3							
1	011501007062	高温冷库(防火等级B1)	1. 名称:高温冷库(防火等级B1) 2. 尺寸:2400x2200x2700	台	1				

			<p>3. 规格:防火等级B1</p> <p>冷库内部为圆角设计</p> <p>库板材料: 墙身及天花内外所有的表面均为1.0mm厚不锈钢, 库板厚度100mm</p> <p>冷库门: 1.2mm厚不锈钢</p> <p>藏地式地台下沉200mm, 地台板面层为1.5毫米厚的镀锌铁板</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
2	030113001012	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统)	<p>1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统)</p> <p>2. 规格:涡旋水冷式制冷机组:</p> <p>涡旋压缩机, 高效、超静音。</p> <p>(1) 保护功能: 必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。</p> <p>(2) 配有大容量冷凝器翅片, 亲水膜, 以防水, 冷凝器铜管是高效内螺纹管, 以增加散热效率。</p> <p>(3) 机组设计精巧, 可安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机:</p> <p>(4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳, 有持久的防腐性, 且耐划和易于清洗, 侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统, 管道采用专用铜, 翅片采用铝, 终端板采用铝, 使空气阻力小, 风扇能耗少, 化霜周期短。</p>	台	1				

			<p>(6) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(7) 设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8) 安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	011501018089	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1830x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分</p> <p>隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量：272kg</p> <p>聚丙烯条格样式隔板</p> <p>可承受温度范围:-38℃~88℃</p> <p>可拆式，能放入洗碗机内清洗</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	2				
4	030701003019	风幕机	<p>1. 名称:风幕机</p> <p>2. 尺寸:900</p> <p>3. 规格:外壳ABS材料</p> <p>码墙安装或吊天花挂装</p> <p>隔热、防尘、防虫功能</p> <p>可降低噪音，噪音降幅最大可达10dB</p> <p>可以通过导风板调整送风的风向，组件上按键</p>	台	1				

			式按钮可提供高低两种 风速 风速为 12.5/10.5m/s, 风量 1170/1070m³/h 电功率 :93W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
		高温冷库3合计							
		切配区1							
1	011501001022	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:1500x700x850 3. 规格:100mm高挡水及 台面Φ10mm圆角位台面 用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
2	011501018090	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双 层板 2. 尺寸:1500x350x680 3. 规格:双层板, 上下 可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	2				
3	031004004028	三星盆工作台	1. 名称:三星盆工作台 2. 尺寸:1400x700x850 3. 规格:100mm高挡水及 台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 40mm围水边 三星盆尺寸 :505x505x300mmH 3个冷热水混合龙头 3个高筒去水套件 带不锈钢可调子弹脚	组	1				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	031004014092	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴,间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	3				
5	011501018091	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:1700x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
6	031006013009	挂墙刀具消毒箱	1. 名称:挂墙刀具消毒箱 2. 尺寸:460x160x610 3. 规格:不锈钢外壳 带锁把手,锁芯设在把手内 前置玻璃门,方便检查刀具消毒情况 内置可拆卸专利刀架,刀架可放洗碗机清洗,紫外线可穿透刀架可同时放置12把刀具进行消毒 旋扭式控制面板 电功率 : 0.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技	台	1				

			术规格书要求						
7	011501018092	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:1600x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
		切配区1合计							
		洗皿区2							
1	031004014093	墙式花洒龙头	1. 名称:墙式花洒龙头 2. 规格:码墙式单孔的水龙头底座,快插,锁紧安装特点 B-0108JeTSpray喷阀 (1.48GPM)带隔热手柄、不锈钢扳机和扳机锁 Eterna压缩阀芯带有内置弹簧止回阀,防止水流串流 一字手柄带有冷热水指示片 不锈钢双扣软管 墙上托架 进水口软管 附加龙头 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	011501018093	挂墙通架	1. 名称:挂墙通架 2. 尺寸:1200x350 3. 规格:板面以19mm圆通相距50mm排列 不锈钢支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				

3	031004004029	双洗器皿星盆工作台	1. 名称:双洗器皿星盆工作台 2. 尺寸:2000x800x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用全不锈钢码槽加硬 40mm围水边 星盆尺寸 :630x600x350mmH 1个隔渣篮,规格 630x200x350mmH 1个冷热水混合龙头 1个花洒龙头 2个曲柄手摇去水带满水管 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
4	031004014094	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴,间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	011501018094	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1220x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 : 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式,能放入洗碗机内清洗	个	1				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	011501018095	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1070x540x1830 3. 规格:复合材料,能承受-38℃的低温到88℃的高温 隔板材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量:365Kg,整套货架最大承重量:1451kg 4层抗菌式层架 可拆式,能放入洗碗机内清洗 针对生锈和腐蚀提供终身保修服务:隔板、立柱及横梁 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		洗皿区2合计							
		煮食区1							
1	031004003029	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸:430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014095	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带	个	1				

			2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗，降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031004014096	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头 2. 规格:环氧敞开式卷盘 10.7m长蓝色重工软管，内径3/8，耐压300psi 不锈钢前扳机水枪配倒钩接头 软管可自动回收，配冷水热水混合阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	031002001005	封墙钢	1. 名称:封墙钢 2. 尺寸:11450x2000 3. 规格:1.2mm厚不锈钢板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
5	031007006021	油网烟罩连鲜风幕	1. 名称:油网烟罩连鲜风幕 2. 尺寸:2800x1300x500 3. 规格:全不锈钢制造 配隔油网，有效除油率需符合GB标准 不锈钢制造，防止油污滴落 配飞利浦TL5双管照明 防雾灯箱1套	台	1				

			<p>可抽出式集油盒 带法兰抽风口 (400x350mm)</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
6	031007006022	电磁双头矮汤炉	<p>1. 名称:电磁双头矮汤炉</p> <p>2. 尺寸 :1400x850x(530+720)</p> <p>3. 规格:720mm高挡水全不锈制造, 6mm厚微晶板, 坚固耐用</p> <p>专利明火仿真技术, 可根据锅具实时温度调整输出</p> <p>ADD磁电引擎, 数字驱动、多级防护</p> <p>专利喇叭型隧道散热风道设计, 散热快</p> <p>专利PPS齿形线盘组件, 磁场分布均匀</p> <p>IPX4防水级别</p> <p>电功率 :15+15KW380V/3PH+N/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
7	031004014097	单冷汤锅注水龙头	<p>1. 名称:单冷汤锅注水龙头</p> <p>2. 规格:单温墙式汤锅注水龙头</p> <p>抛光镀铬黄铜本体, 管状水嘴和耐热的热塑性手柄</p> <p>24(610mm)双管叠加式水嘴(002872-40)</p> <p>水量控制开关出水口带有隔热手把</p> <p>Eterna压缩阀芯</p> <p>十字手柄带有冷水指示片</p> <p>1/2NPT内螺纹进水接口</p>	个	1				

			3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
8	011501007063	电热双门蒸饭柜	1. 名称:电热双门蒸饭柜 2. 尺寸:1150x840x1650 3. 规格:容量: 24个标准份数盘 (400x600mm) 左右双独立蒸腔设计, 可独立使用单侧蒸腔 材质: 全SUS304不锈钢 框架式结构机身 水箱: 启闭式可清洁水箱设计 排水: 脚踏机械式排水开关 控制: 按键控制, 每个腔体配备独立控温、定时功能 蒸汽快速发生系统, 水位精准控制, 蒸汽产生时间及蒸汽量 内置高水位保护系统, 超出水位停止加热 内置缺水保护系统, 水位电极精准控制 内置干烧保护系统。 电功率 :24KW380V/3P+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
9	011501007064	不锈钢紫外光烟罩连鲜风幕及控制箱	1. 名称:不锈钢紫外光烟罩连鲜风幕及控制箱 2. 尺寸:4400x1500x555 3. 规格:AISI304不锈钢制造 配备辅助照明系统 防漏光设计 双层隔油网 可调试风帘 可拆式疏孔板便于清洗 抽风风量调节平衡阀	台	1				

			<p>可兼容ANSUL食人鱼及R102安装</p> <p>配备可伸缩UV光管安装架;</p> <p>轻便式UV光管检修门</p> <p>挡光板打开后UV光管自动熄灭功能</p> <p>UV灯检修门打开后UV光管自动熄灭功能</p> <p>照明光管防爆保护</p> <p>便拆式照明检修门</p> <p>抽风机运行状况:风压感应</p> <p>控制箱型号:UVTCB</p> <p>尺寸:400x150x500mmH</p> <p>电功率</p> <p>: 5KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
10	031007006023	电磁单头大炒炉	<p>1. 名称:电磁单头大炒炉</p> <p>2. 尺寸</p> <p>:1100x1100x(810+440)</p> <p>3. 规格:全不锈钢制造, 一体成型台面, IPX4防水设计</p> <p>专利明火仿真技术, 可根据锅具材料、移动速度、温度、位置调整输出</p> <p>火力输出热值高, 加热均匀, 加热面积大</p> <p>ADD磁电引擎, 数字驱动、多级防护</p> <p>独有锅具温控功能, 80~300℃温度控制, 智能掌控火力</p> <p>专利喇叭型隧道散热风道设计, 散热快</p> <p>专利PPS齿形线盘组件, 磁场分布均匀</p> <p>电功率</p> <p>:20KW380V/3PH+N/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满</p>	台	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
11	011501001023	不锈钢工作台面	1. 名称:不锈钢工作台面 2. 尺寸:900x500 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
12	031007006024	电磁双头连双尾撑炒炉	1. 名称:电磁双头连双尾撑炒炉 2. 尺寸:2200x1100x(810+440) 3. 规格:440mm高挡水全不锈钢制造, 6mm厚Φ40mm微晶板, 坚固耐用 专利明火仿真技术, 可根据锅具材料、移动速度、温度、位置调整输出 火力输出热值高, 加热均匀, 加热面积大 ADD磁电引擎, 数字驱动、多级防护 专利喇叭型隧道散热风道设计, 散热快 专利PPS齿形线盘组件, 磁场分布均匀 IPX4防水级别 电功率:15+15KW380V/3PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
13	031007006025	中式炉拼台	1. 名称:中式炉拼台 2. 尺寸:200x1100x(810+450) 3. 规格:450mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬	台	1				

			带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
14	011501007065	双通趟门打荷柜	1. 名称:双通趟门打荷柜 2. 尺寸:2200x800x800 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 活动中层板 不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁 趟门路轨设闭门式沉坑带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				
15	011501018096	吊天花双层架	1. 名称:吊天花双层架 2. 尺寸:2000x350 3. 规格:不锈钢圆通吊天花架 双层板,层板需封底 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
16	010806001003	玻璃门传菜窗	1. 名称:玻璃门传菜窗 2. 尺寸:800x400x1350 3. 规格:"全不锈钢结构" 面板采用1.5mm厚不锈钢 6mm厚钢化玻璃 墙面不锈钢活动封板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
17	030904009004	灭火系统及控制箱(配STE05&STE12烟罩)	1. 名称:灭火系统及控制箱(配STE05&STE12烟罩) 2. 规格:预制式备压厨房灭火系统,储罐筒式	套	1				

			容器并连接固定喷嘴的分布网 具有自动检测和手动启动的能力 对厨房内的着火区域有扑灭及抑制能力 化学药剂符合NFPA18的湿性类型 机械式控制释放机构 配手动远程手拉盒 机械式燃气阀 水阀配常开锁定球阀 药剂有效期需要最少十年 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		煮食区1合计							
		派餐间							
1	031004003030	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014098	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染率	个	1				

			3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	030412006007	紫外光杀菌灯	1. 名称:紫外光杀菌灯 2. 尺寸:L1214 3. 规格:长1200mm 紫外线波长253.7nm(U-C) 电功率:36W220V/1/50Hz 含灯座 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
4	011501007066	开口工作柜	1. 名称:开口工作柜 2. 尺寸:200x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 活动中层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	031007006026	电热五格热汤池柜	1. 名称:电热五格热汤池柜 2. 尺寸:1800x760x850 3. 规格:配5个GN1/1150mm深食物盆连盖 汤池四边为圆角设计 设缺水保护和感应器 控制面板设有入水、出水手闸制 采用德国EGO温度控制,及电源防水开关 池底设双趟门储物柜(趟门滑轮路轨需设有沉坑闭门功能) 3组2KW发热线 电功率:6KW380V/3P+N/50Hz	台	1				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	011501007067	风冷食物汤池雪柜	1. 名称:风冷食物汤池雪柜 2. 尺寸:1200x750x735 3. 规格:温度范围: +3℃~+7℃ 冷媒种类: R134a 采用优质不锈钢外壳及内胆, 外立面为AISI304不锈钢 45mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 可调节镜钢冲孔层板方便清洁及符合高卫生标准 风冷循环系统可快速降温 按键式电子温度控制系统:解锁按键,手动、自动电热化霜,蒸发器风扇控制,门开关控制,快速冷却功能 制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃ 自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜 电功率: 1.2KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
7	011501018097	电热暖饭车	1. 名称:电热暖饭车 2. 尺寸:600x630x850 3. 规格:全自动温度控制,带指示灯 设有保温棉隔热 最高设定温度:85℃ 附不锈钢饭桶及盖 4个4平底轮,其中2个带刹车制 电功率	个	1				

			:2. 5KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
8	011501018098	电热暖汤车	1. 名称:电热暖汤车 2. 尺寸:600x630x850 3. 规格:全自动温度控制,带指示灯 设有保温棉隔热 最高设定温度:85℃ 附不锈钢汤桶及盖 4个4平底轮,其中2个带刹车制 电功率 :2. 5KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
9	011501018099	托盘架	1. 名称:托盘架 2. 尺寸:4400x300x40 3. 规格:全不锈钢制造 全不锈钢支架 托盘导轨凹槽 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
10	010807001001	单层玻璃防污罩	1. 名称:单层玻璃防污罩 2. 尺寸:4400x330x300 3. 规格:不锈钢框架 6mm厚钢化玻璃 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		派餐间合计							
		干货储存1							
1	011501018100	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1372x540x1830 3. 规格:复合材料架体	个	1				

			隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量： 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围：-38℃～88℃ 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	011501018101	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1220x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量： 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围：-38℃～88℃ 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		干货储存1合计							
		茶水区							
1	011501007068	三掩门工作柜	1. 名称:三掩门工作柜 2. 尺寸:1800x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 三掩门带锁，及不锈钢顶底门较 活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬	台	1				

			带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	031004018001	电热开水器(27升/小时)	1. 名称:电热开水器(27升/小时) 2. 尺寸:212x438x470 3. 规格:内外全不锈钢制造 出水量:29升/小时 出水温度:92℃~97℃ 分层进水 含水垢磁化管,减少水垢形成 配电源开关制及温度显示 1个斗型出水龙头连金属接驳件 电功率:2KW220V/SPN/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
3	031006010001	多用途水过滤器	1. 名称:多用途水过滤器 2. 规格:滤头+前置过滤套件1套 含抑菌介质,能有效抑制滤细菌滋生 独创的Fibre dyne科技 过滤精度达0.5微米 有效滤除泥沙、污垢、铁锈、悬浮物、孢囊菌等有害物质 有效吸附异色异味,可有效抑制细菌、微生物滋长 附有石灰质抑制剂,有效抑制加热设备所产生的水垢,节约能源 去除寄生性原生动物细胞如贾第虫,内阿米巴虫,隐孢子虫 处理能力:18000加仑	台	1				

			工作流量：12.6升/分钟 温度：2-38℃ 水压要求：10-125psi, 禁水锤 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		茶水区合计							
		洗碗/储碗间1							
1	031004004030	双星盆污碟台	1. 名称:双星盆污碟台 2. 尺寸:3400x850x880 3. 规格:200mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面一体无缝焊接, 斜面工艺(坡度1:10) 台面用不锈钢码槽加硬40mm围水边 星盆尺寸:455x455x300mmH 1个垃圾投放口, 直径:180mm 1个冷热水混合龙头(品牌:T&S, 型号:B-1122, 产地: 中国或等同) 1个花洒龙头(品牌:T&S, 型号: B-0133-A12-B08, 产地: 中国) 2个曲柄手摇去水带满水管(品牌:T&S, 型号:B-3952-01, 产地: 中国) 配排水槽及隔渣篮 配有冲水阀门 一边连接洗碗碟机 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014099	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙	个	1				

			头 10(254mm)摆动式水嘴 , 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031004014100	台下式自卷龙头	1. 名称:台下式自卷龙头 2. 规格:S/S304不锈钢外壳 陶瓷芯截止阀连镀铬杆 180cm长可伸缩橡胶软管 水枪喷阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	011501018102	吊天花茜架	1. 名称:吊天花茜架 2. 尺寸:2200x600x100 3. 规格:吊天花安装 两边适放500x500mm碗筐 配直径15mm不锈钢滴水管 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	031004014101	墙式花洒龙头	1. 名称:墙式花洒龙头 2. 规格:码墙式单孔的水龙头底座, 快插, 锁紧安装特点 B-0108JeTSpray喷阀 (1.48GPM)带隔热手把、不锈钢扳机和扳机锁 Eterna压缩阀芯带有内置弹簧止回阀, 防止水流串流 一字手柄带有冷热水指示片 B-0044-H不锈钢双扣软管 B-0109-016(152mm)墙上托架	个	1				

			18(457mm)进水口软管 B-015612(305mm)附加龙头 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	031007006027	抽气罩	1.名称:抽气罩 2.尺寸:1000x1000x400 3.规格:全不锈钢制造配不锈钢导风板 1个带法兰抽风口(500X200mm) 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
7	031007006028	电热揭盖式洗碗碟机(60筐/小时)	1.名称:电热揭盖式洗碗碟机(60筐/小时) 2.尺寸:735x750x1480 3.规格:洗涤量:60筐/小时 篮筐尺寸500X500mm 单按钮操作、独立的清洗和润洗系统、自动注水 带温度调节装置 水箱配备保险开关及锅炉控制 三重过滤净水系统 深拉一体式水缸 润洗温度为85℃ 内置喷淋增压泵 润洗耗水量为2.4L/筐 总电功率: 11.8KW380/3/50 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
8	011501018103	洁碟台连杯茜架	1.名称:洁碟台连杯茜架 2.尺寸:2000x760x880 3.规格:台面用不锈钢码槽加硬 40mm围水边	个	1				

			一边连接洗碗碟机 台下设杯筐导轨，适放置500x500杯筐 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
9	031004014102	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头 2. 规格:环氧敞开式卷盘 10. 7m长蓝色重工软管，内径3/8，耐压300psi 不锈钢前扳机水枪配倒钩接头 软管可自动回收，配冷水热水混合阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
10	011501007069	四门高身趟门储物柜	1. 名称:四门高身趟门储物柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:不锈钢轴承吊顶式上下双趟门带门锁趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板,层板用不锈钢码槽加硬带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	3				
		洗碗/储碗间1合计							
		一层 宴会厅厨房							
		一层 宴会厅厨房合计							
		干货储存间							
1	011501018104	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1830x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌	个	1				

			成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量： 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围：-38℃～88℃ 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求：符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	011501018105	可调式四层层架	1. 名称：可调式四层层架 2. 尺寸：1070x540x1830 3. 规格：复合材料，能承受-38℃的低温到88℃的高温 隔板材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量： 365Kg，整套货架最大承重量：1451kg 4层抗菌式层架 可拆式，能放入洗碗机内清洗 针对生锈和腐蚀提供终身保修服务：隔板、立柱及横梁 4. 技术要求：符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	031004014103	挂墙洗地龙头	1. 名称：挂墙洗地龙头 2. 规格：环氧敞开式卷盘 10.7m长蓝色重工软管，内径3/8，耐压300psi 不锈钢前扳机水枪配倒钩接头	个	1				

			软管可自动回收，配冷热水混合阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	031004003031	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
5	031004014104	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗，降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
6	03B038	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围: 60~90m² 重量: 4公斤 电功率 : 0.045KW220V/1/50Hz	个	1				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		干货储存间合计							
		低温冷库4							
1	011501007070	低温冷库(防火等级B1)	1. 名称:低温冷库(防火等级B1) 2. 尺寸:2500x2700x2700 3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料:墙身及天花内外所有的表面均为1.0mm厚不锈钢,库板厚度100mm 冷库门:1.2mm厚不锈钢 藏地式地台下沉200mm,地台板面层为1.5毫米厚的镀锌铁板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	030113001013	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式低温,含监控系统)	1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(水冷式低温,含监控系统) 2. 规格:涡旋水冷式制冷机组: 涡旋压缩机,高效、超静音。 (1) 保护功能:必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。 (2) 配有大容量冷凝器翅片,亲水膜,以防水防尘,冷凝器铜管是高效内螺纹管,以增加散热效率。 (3) 机组设计精巧,可	台	1				

			<p>安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机：</p> <p>(4)采用高级喷粉涂层的铝制外壳，有持久的防腐蚀性，且耐划和易于清洗，侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5)管/翅系统，管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>(6)风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(7)设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8)安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 型号:ZSI06KQE-T-WS2/SPBE041D</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	011501018106	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1070x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料,能承受-38℃的低温到88℃的高温</p> <p>隔板材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量：365Kg, 整套货架最大承重量:1451kg</p> <p>4层抗菌式层架</p>	个	2				

			可拆式,能放入洗碗机内清洗 针对生锈和腐蚀提供终身保修服务:隔板、立柱及横梁 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	011501018107	可调式四层层架	1.名称:可调式四层层架 2.尺寸:1220x540x1830 3.规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量:363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式,能放入洗碗机内清洗 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	3				
		低温冷库4合计							
		高温冷库4							
1	011501007071	高温冷库(防火等级B1)	1.名称:高温冷库(防火等级B1) 2.尺寸:2600x2700x2700 3.规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料:墙身及天花内外所有的表面均为1.0mm厚不锈钢,库板厚度100mm 冷库门:1.2mm厚不锈钢 藏地式地台下沉200mm,地台板面层为1.5毫米厚的镀锌铁板	台	1				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	030113001014	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温,含监控系统)	<p>1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温,含监控系统)</p> <p>2. 规格:涡旋水冷式制冷机组: 涡旋压缩机,高效、超静音。</p> <p>(1) 保护功能:必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。</p> <p>(2) 配有大容量冷凝器翅片,亲水膜,以防水,冷凝器铜管是高效内螺纹管,以增加散热效率。</p> <p>(3) 机组设计精巧,可安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机:</p> <p>(4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳,有持久的防腐蚀性,且耐划和易于清洗,侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统,管道采用专用铜,翅片采用铝,终端板采用铝,使空气阻力小,风扇能耗少,化霜周期短。</p> <p>(6) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机,风扇CE连在内置的接线盒上,带有内置保护设施,风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(7) 设有自动电子除霜系统,包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8) 安装和维修简便</p>	台	1				

			，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	011501018108	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1220x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量：363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式，能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	4				
4	030701003020	风幕机	1. 名称:风幕机 2. 尺寸:1200 3. 规格:外壳ABS材料 码墙安装或吊天花挂装 隔热、防尘、防虫功能 可降低噪音，噪音降幅最大可达10dB 可以通过导风板调整送风的风向，组件上按键式按钮可提供高低两种风速 风速为12.5/10.5m/s, 风量1170/1070m ³ /h 电功率:93W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				

		高温冷库4合计							
		西式煮食区							
1	031007006029	座地电热双缸炸炉 (2*15升)	1. 名称:座地电热双缸炸炉(2*15升) 2. 尺寸:800x900x870 3. 规格:炸缸容量:2*15L 设备全部采用AISI30418/10不锈钢构造 2mm厚不锈钢板台面 大容量炸缸, 盆状造型, 含冷却区及排油阀, 可将废油排放至炉具外部的容器中 采用具用高额定功率系数(约1kw/升) 工作温度60℃-190℃ 配备高温保护装置和可调式温控 侧掀式加热管, 可轻松拆卸, 方便清洁炸缸 操作状态指示灯 标配2个炸篮, 2个缸盖, 2个底格栅 电总功率:24KW400V/3N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	011501009034	西式炉拼柜	1. 名称:西式炉拼柜 2. 尺寸:400x900x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 外形需配合旁边西式炉具 活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
3	011501009035	座台电热平扒炉连底	1. 名称:座台电热平扒	台	1				

		柜	炉连底柜 2. 尺寸:800x900x870 3. 规格:扒板材料:低碳钢 扒板尺寸:745x700mm 设备全部采用 AISI30418/10不锈钢构造 2mm厚不锈钢板台面 不锈钢镀层加热管, 均匀加热 三面防溅挡板, 油脂导流口与扒炉操作面呈整体设计 配备恒温温控及安全温控 烹饪区下配有大集油抽屉 工作温度范围可精密控制在50-300℃ 操作状态指示灯 配有清洁刮铲 电总功率 :15KW400V/3N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	031004004031	单星盆柜	1. 名称:单星盆柜 2. 尺寸:600x900x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
5	031004014105	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混	个	1				

			合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10 (254mm) 摆动式水嘴，间距为8 (203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	031007006030	燃气环保三门蒸柜(电磁安全掣)	1. 名称:燃气环保三门蒸柜(电磁安全掣) 2. 尺寸:900x900x1900 3. 规格:热负荷:42kW 电源:220V/50Hz/0.025kW 炉头:环保炉头; 点火:脉冲电子点火; 熄火保护:离子检测熄火保护; 蒸柜水胆使用不锈钢加工, 与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质 S型火管结构水胆, 受热面积大、热效率高, 热效率大于85%, 燃气用量节约20% 专门设计的炉头与水胆火管结构相适应, 火力均匀分散, 提高使用寿命 炉头燃烧完全, 烟气中一氧化碳及氮氧化物等有害物含量少, 烟气中CO (一氧化碳) 含量 $\leq 0.05\%$ ($\eta=1$), 燃烧噪音小于65dB(A) 两个主火阀门控制多个炉头, 可根据需要通过主火阀门开关选择不同蒸汽出量, 有快蒸、慢蒸和保温三种功效 每个蒸层单独控制蒸汽, 能有效提高蒸汽利用率。设有蒸汽排出口, 安全方便 蒸柜胶边使用硬度小于65的硅胶材质, 门面四	台	1				

			<p>周不漏蒸汽</p> <p>层网可装拆且防拉脱</p> <p>，设计人性化</p> <p>蒸层排水U型管水封结构，正常使用时，防止蒸汽由下部外溢</p> <p>水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便；每日放水可大大减少水垢生成，有效提高水胆使用寿命</p> <p>适用供水压力</p> <p>：0.05~0.4MPa，压力平衡式自动补水箱，保证水胆水位平衡，入水可靠</p> <p>蒸柜柜门可承重20Kg，柜门可水平打开，非水平位置可自动回弹</p> <p>电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风，节约用电</p> <p>设置缺水保护，防止干烧损坏水胆</p> <p>设置常明火种，配置电磁安全制，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气</p> <p>零部件设置在前部维修，两侧不必预留维修空间，提高空间利用率</p> <p>配层网4个</p> <p>所有环保蒸柜需要接驳220V/50Hz/0.025kW的用电</p> <p>硬水地区使用该设备必须装配软化水设置</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
7	031007006031	燃气推车万用蒸柜(电子版控制)	<p>1. 名称:燃气推车万用蒸柜(电子版控制)</p> <p>2. 尺寸:1250*900*1900</p> <p>3. 规格:燃气总功率：56.0kW</p>	台	1				

			<p>电功率 ：220~50Hz3.0kW</p> <p>水胆采用1.5mm耐热不 锈钢加工，4条S形火管 结构，表面隔热处理； 4只自引射环保炉头 ，热负荷:56kW； 两组独立的燃气燃烧控 制系统，脉冲电子点火 ，离子熄火保护 ，$\Phi 3/4$电磁阀，设置长 明火种，超温缺水保护 ，防止干烧； 柜体面板使用 1.2mm304不锈钢,内胆 围身0.9mm,外表面隔热 处理； 设置时间控制,选择开 关控制，选择时间控制 ，可根据需要设定工作 时间（0-60分钟）,时 间到自动关火； 设置超温蒸功能(电加 热3kW)，加热产生过热 不饱和蒸汽，柜内温度 可以达130℃，提高加 热速度，可供特殊用途 使用； 可通过温度设置保温功 能(85℃)，一柜多用； 设置柜内照明功能； 特别结构的硅胶门胶边 ，加上扣紧门锁，柜门 不漏蒸汽； 设置补水箱，$\Phi 1/2$全不 锈钢浮球自动补水； 设置专门设计的排水盒 子集中蒸层排水和水胆 排水，并防止水胆水倒 流入柜内和防止柜内蒸 汽由下部外溢； 标配1台18层规格盘推 车，每层可放置1个 GN2/1盆，需推车可与 BQF18万能蒸烤箱共用 ； 硬水地区使用该设备必</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			须装配软化水设置。 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
8	011501007072	电热推车式万能蒸烤箱 (20格GN2/1)	1. 名称:电热推车式万能蒸烤箱 (20格GN2/1) 2. 尺寸:1084x996x1782 3. 规格:内外材料都是符合304 (DIN1. 4301) 标准的不锈钢 10. 1英寸TFT彩色显示屏和电容式触摸屏,带简明指示标识便于操作 7种运行模式, 3种手动运行模式 3种蒸汽和热空气组合模式: 蒸汽 30℃~300℃; 热空气 30℃~300℃; 蒸焗组合30℃~300℃ 精准空气循环管理 4个自助智能助手 (1. 智能空气循环管理; 2. 智能烹饪管控; 3. 智能排列菜品顺序; 4. 智能清洁和除水垢) 带加湿功能 6个测量点的中心温度探针, 插入不当时自动校正 至少可编写储存1200个烹饪菜单, 每个菜单含12个的烹饪步骤 5种气流速度, 可编程. 通风机叶轮快速冷却烹饪腔的冷却功能 (HACCP) 数据储存, 可通过集成USB接口输出数据和软件升级 可自测所在地沸点 56种语言供选择, 包括繁体及简体中文 带自动回缩装置的手持手枪. 电功率 : 65. 5KW380V/3P+N/50	台	1				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
9	031007006032	不锈钢紫外光烟罩及控制箱	1. 名称:不锈钢紫外光烟罩及控制箱 2. 尺寸:7000x1700x555, DK-UVF+B25 3. 规格:AISI304不锈钢制造 配备辅助照明系统 防漏光设计 双层隔油网 可调试风帘 可拆式疏孔板便于清洗 抽风风量调节平衡阀 可兼容ANSUL食人鱼及R102安装 配备可伸缩UV光管安装架; 轻便式UV光管检修门 挡光板打开后UV光管自动熄灭功能 UV灯检修门打开后UV光管自动熄灭功能 照明光管防爆保护 便拆式照明检修门 抽风机运行状况:风压感应 控制箱型号:UVTCB 尺寸:400x150x500mmH 电功率:5KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
10	011501018109	活动工作台连下二层板	1. 名称:活动工作台连下二层板 2. 尺寸:1900x700x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 下二层板,层板用不锈钢码槽加硬 4个5平底轮,其中2个	个	3				

			带刹车制 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
11	011501018110	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1525x540x1830 3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式,能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
12	011501007073	单门急冻柜(12格GN2/1,含机组)	1. 名称:单门急冻柜(12格GN2/1,含机组) 2. 尺寸:1100x1060x1860 3. 规格:90→+3℃72kgin90min; 90→-18℃48kgin240min 容量: 12×GN2/1或EN600x400mm 全不锈钢 AISI30418/10内外机身60厚氟氯化碳和聚亚安酯绝缘层,冷藏室更达到80mm厚 厚硅胶密封圈 液晶显示屏及电子触摸面板 配备中心温度探针 自动除霜及冷凝物蒸发,节能环保 使用R404A绿色环保制	台	1				

			冷剂 配压缩机组 可选配专用清洗元件 电功率 ： 7.1KW400V/3N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
13	031002001006	封墙钢	1. 名称:封墙钢 2. 尺寸:4300x2000 3. 规格:1.2mm厚不锈钢板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
14	031007006033	电热可倾式汤锅(200L)	1. 名称:电热可倾式汤锅(200L) 2. 尺寸:1360x920x1040 3. 规格:汤锅容量200升 面板采用AISI304不锈钢构造 复合锅底采用镀铬的钼镍合金(AISI316)制造 双层锅盖采用AISI304制造, 铰接, 无缝焊接, 密封 温度调节范围20℃—120℃ 循环烹饪的设置以分钟计 汤锅带自动排气通风装置 蒸汽发生器可自动调节压力值 高品质加热管采用INCOLY800制造 带旋转水龙头 节能优化设计 采用人体工程学设计, 易于控制和使用 白色指示灯亮, 设备处于工作状态; 黄色控制灯(温度调节灯)	台	1				

			锅底温度控制旋钮的刻度为℃ 框架采用AISI430不锈钢构造，全部机器焊接 IPX5防水标准 CE认证 电功率 ： 30kW400V/3NAc/50A 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
15	031007006034	挂墙油网烟罩连鲜风罩	1. 名称:挂墙油网烟罩连鲜风罩 2. 尺寸:1600x1500x500 3. 规格:全不锈钢制造配隔油网(品牌:ComponentHardware, 型号:202020, 产地: 中国) 不锈钢制造，符合NFPA96标准，防止油污滴落 配飞利浦TL5双管照明防雾灯箱 可抽出式集油盒 带法兰抽风口(400×350mm) 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
16	031002001007	封墙钢	1. 名称:封墙钢 2. 尺寸:14400x2000 3. 规格:1.2mm厚不锈钢板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
17	031007006035	燃气双头双圈矮汤炉（安全制）	1. 名称:燃气双头双圈矮汤炉（安全制） 2. 尺寸:1200*760*500 3. 规格:总功率： 24kW*2=48kW 炉头:14强力炉头	台	1				

			点火:电子点火; 熄火保护:热电熄火保护, 设置长明火种; 燃气系统: 炉火开关连安全制; 全不锈钢机身结构 独立常明火种, 热电偶熄火保护 铸铁炉花, 设置盛油盆 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
18	031004014106	单冷汤锅注水龙头	1. 名称:单冷汤锅注水龙头 2. 规格:单温墙式汤锅注水龙头 抛光镀铬黄铜本体, 管状水嘴和耐热的热塑性手柄 24(610mm) 双管叠加式水嘴(002872-40) 水量控制开关出水口带有隔热手把 压缩阀芯 十字手柄带有冷水指示片 1/2NPT内螺纹进水接口 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
19	031007006036	燃气环保双头双尾炒炉 (电磁安全掣)	1. 名称:燃气环保双头双尾炒炉(电磁安全掣) 2. 尺寸:2100*1200*810 3. 规格:热负荷:42kW*2 电源 :220V, 50Hz, 130W*2; 炉头:向内火环保预混炉头; 点火:脉冲电子点火; 熄火保护:离子检测熄火保护;设备整体框架采用SUS304不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计;	台	2				

			<p>(1) 台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁；</p> <p>(2) 隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面；</p> <p>(3) 设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条；</p> <p>(4) 二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入；</p> <p>(5) 设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用；</p> <p>(6) 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开；</p> <p>(6) 风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气；(7) 每个炉头独立配置风机，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小；</p> <p>(8) 整体炉砖，防止漏火损坏炉膛；</p> <p>(9) 鼓风预混燃烧，燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝，燃烧充分；</p> <p>(10) 一氧化碳排放量小于0.01%</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
20	031007006037	燃气环保单头单尾炒炉(电磁安全掣)	<p>1. 名称:燃气环保单头单尾炒炉(电磁安全掣)</p> <p>2. 尺寸:1200x1200x(810+440)</p> <p>3. 规格:炉头:向内火环保预混炉头；</p>	台	1				

			<p>点火:脉冲电子点火; 熄火保护:离子检测熄火保护;设备整体框架采用SUS304不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计;</p> <p>台面整件成型,侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁;</p> <p>隔热台面,底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面;</p> <p>设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条;</p> <p>采用燃烧控制器分步控制双电磁阀,火种未点燃时,主气阀不会打开;</p> <p>风机供风不正常,供气不正常,意外熄火等故障,1秒钟关闭燃气;</p> <p>每个炉头独立配置风机,使用行链风制实现风气联动,可调节供风大小;</p> <p>整体炉砖,防止漏火损坏炉膛;</p> <p>鼓风预混燃烧,燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝,燃烧充分;</p> <p>一氧化碳排放量小于0.01%;</p> <p>热负荷:42kW</p> <p>电源:220V, 50Hz, 130W;</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
21	011501007074	电热吹风式双通趟门打荷柜	<p>1. 名称:电热吹风式双通趟门打荷柜</p> <p>2. 尺寸:1800x780x800</p> <p>3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬</p>	台	3				

			<p>不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁</p> <p>趟门路轨设闭门式沉坑</p> <p>活动打孔中层板</p> <p>2.5KW环型发热线置于柜内由德国EBM高温风扇吹风</p> <p>采用德国EGO温度控制配件及防水开关制</p> <p>凹入式控制面板,带电子温度控制</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>电功率</p> <p>:2.6KW220V/1/50Hz</p> <p>4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
22	031007006038	不锈钢紫外光烟罩及控制箱	<p>1.名称:不锈钢紫外光烟罩及控制箱</p> <p>2.尺寸:7000x1700x555</p> <p>3.规格:AISI304不锈钢制造</p> <p>配备辅助照明系统</p> <p>防漏光设计</p> <p>双层隔油网</p> <p>可调试风帘</p> <p>可拆式疏孔板便于清洗</p> <p>抽风风量调节平衡阀</p> <p>可兼容ANSUL食人鱼及R102安装</p> <p>配备可伸缩UV光管安装架;</p> <p>轻便式UV光管检修门</p> <p>挡光板打开后UV光管自动熄灭功能</p> <p>UV灯检修门打开后UV光管自动熄灭功能</p> <p>照明光管防爆保护</p> <p>便拆式照明检修门</p> <p>抽风机运行状况:风压感应</p> <p>控制箱型号:UVTCB</p> <p>尺寸:400x150x500mmH</p> <p>电功率</p> <p>:5KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4.技术要求:符合相关</p>	台	1				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
23	011501018111	吊天花双层架	1. 名称:吊天花双层架 2. 尺寸:1600x350 3. 规格:不锈钢圆通吊天花架 双层板, 层板需封底 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	3				
24	030904009005	灭火系统及控制箱(配BQD12烟罩)	1. 名称:灭火系统及控制箱(配BQD12烟罩) 2. 规格:预制式备压厨房灭火系统, 储罐筒式容器并连接固定喷嘴的分布网 具有自动检测和手动启动的能力 对厨房内的着火区域有扑灭及抑制能力 化学药剂符合NFPA18的湿性类型 机械式控制释放机构 配手动远程手拉盒 机械式燃气阀 水阀配常开锁定球阀 药剂有效期需要最少十年 药剂和氮气瓶需要提供化学品安全技术说明书 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
25	030904009006	灭火系统及控制箱(配BQD28烟罩)	1. 名称:灭火系统及控制箱(配BQD28烟罩) 2. 规格:预制式备压厨房灭火系统, 储罐筒式容器并连接固定喷嘴的分布网 具有自动检测和手动启动的能力 对厨房内的着火区域有扑灭及抑制能力	套	1				

			化学药剂符合NFPA18的湿性类型 机械式控制释放机构 配手动远程手拉盒 机械式燃气阀 水阀配常开锁定球阀 药剂有效期需要最少十年 药剂和氮气瓶需要提供化学品安全技术说明书 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		西式煮食区合计							
		切配区2							
1	011501018112	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:1800x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	011501018113	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1500x350x680 3. 规格:双层板,上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
3	031004004032	双星盆工作台	1. 名称:双星盆工作台 2. 尺寸:1800x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 40mm围水边	组	1				

			星盆尺寸 :550x550x300mmH 2个冷热水混合龙头 2套高筒去水套件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	031004014107	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm) 摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
5	031006013010	挂墙刀具消毒箱	1. 名称:挂墙刀具消毒箱 2. 尺寸:460x160x610 3. 规格:不锈钢外壳带锁把手, 锁芯设在把手内 前置玻璃门, 方便检查刀具消毒情况 内置可拆卸专利刀架, 刀架可放洗碗机清洗, 紫外线可穿透刀架可同时放置12把刀具进行消毒 旋扭式控制面板 电功率 : 0.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
6	031004010016	紧急洗眼器	1. 名称:紧急洗眼器 2. 规格:ABS塑料洗眼头流量2.5GPM 轻弹下顶部黄色防尘罩可自动出水 圆形的不锈钢盆和镀铬持开铜球阀	套	1				

			通用紧急洗眼标识 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
7	031004014108	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头 2. 规格:环氧敞开式卷盘 10.7m长蓝色重工软管, 内径3/8, 耐压300psi 不锈钢前扳机水枪配倒钩接头 软管可自动回收, 配冷水热水混合阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
8	031004003032	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
9	031004014109	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2.2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满	个	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
		切配区2合计							
		洗皿区3							
1	031004004033	三洗器皿星盆台	1. 名称:三洗器皿星盆台 2. 尺寸:2100x800x850 3. 规格:100mm高档水及台面Φ10mm圆角位40mm围水边 星盆尺寸: 630x600x350mmH 1个花洒龙头 2个冷热水混合龙头 3个曲柄手摇去水带满水管 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014110	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
3	011501018114	挂墙通架	1. 名称:挂墙通架 2. 尺寸:1500x350 3. 规格:板面以19mm圆通相距50mm排列 不锈钢支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	031004014111	墙式花洒龙头	1. 名称:墙式花洒龙头 2. 规格:码墙式单孔的水龙头底座, 快插, 锁紧安装特点	个	1				

			喷阀(1.48GPM)带隔热手把、不锈钢扳机和扳机锁 压缩阀芯带有内置弹簧止回阀,防止水流串流 一字手柄带有冷热水指示片 不锈钢双扣软管 6(152mm)墙上托架 18(457mm)进水口软管 12(305mm)附加龙头 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	011501001024	工作台	1.名称:工作台 2.尺寸:600x800x850 3.规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位台面用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
6	011501018115	可调式四层层架	1.名称:可调式四层层架 2.尺寸:1372x540x1830 3.规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量:272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式,能放入洗碗机内清洗 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
7	011501018116	工具挂架	1.名称:工具挂架	个	1				

			2. 尺寸:1300x350x450 3. 规格:不锈钢圆通制作 带10个不锈钢活动挂钩 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		洗皿区3合计							
		烧烤间							
1	031007006039	燃气烧鸭炉连安全掣(太空式)	1. 名称:燃气烧鸭炉连安全掣(太空式) 2. 尺寸:Φ1000*1680 3. 规格:(1)热负荷:16kW (2)11强力炉头 (3)双层外壳设计,炉身各部分结合紧密,能有效防止热量散失 (4)耐热不锈钢反射板设计,经久耐用,节约能源,烘烤均匀 (5)配置安全制,热电偶熄火保护,防止燃气泄漏事故 (6)独立常明火种设置,安全可靠 (7)设置与安全制联动的自动脉冲电子点火,操作方便 (8)耐热石仔座,配置烧烤石 (9)炉底设置储水槽和漫油口,可防止高温损坏炉体 (10)挂架:配置8挂钩,可放置8只烧鸭 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	031007006040	燃气烧鸭炉连安全掣(太空式)	1. 名称:燃气烧鸭炉连安全掣(太空式) 2. 尺寸:Φ1000*1680 3. 规格:(1)热负荷	台	1				

			:16kW (2)11强力炉头 (3)双层外壳设计, 炉身各部分结合紧密, 能有效防止热量散失 (4)耐热不锈钢反射板设计, 经久耐用, 节约能源, 烘烤均匀 (5)配置安全制, 热电偶熄火保护, 防止燃气泄漏事故 (6)独立常明火种设置, 安全可靠 (7)设置与安全制联动的自动脉冲电子点火, 操作方便 (8)耐热石仔座, 配置烧烤石 (9)炉底设置储水槽和漫油口, 可防止高温损坏炉体 (10)挂架: 配置8挂钩, 可放置8只烧鸭 4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031007006041	燃气烧猪炉	1. 名称: 燃气烧猪炉 2. 尺寸: 620*1200*600 3. 规格: (1) 热负荷: 16kW (2) 11强力炉头 (3) 双层外壳设计, 炉身各部分结合紧密, 能有效防止热量散失 (4) 耐热不锈钢反射板设计, 经久耐用, 节约能源, 烘烤均匀 (5) 配置安全制, 热电偶熄火保护, 防止燃气泄漏事故 (6) 独立常明火种设置, 安全可靠 (7) 设置与安全制联动的自动脉冲电子点火, 操作方便 (8) 耐热石仔座, 配置	台	1				

			烧烤石 (9) 炉底设置储水槽和漫油口，可防止高温损坏炉体 (10) 挂架：配置8挂钩，可放置8只烧鸭 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	031007006042	燃气双头双圈矮汤炉（安全制）	1. 名称:燃气双头双圈矮汤炉（安全制） 2. 尺寸:1200*760*500 3. 规格:总功率：24kW*2=48kW 炉头:14强力炉头 点火:电子点火； 熄火保护:热电熄火保护,设置长明火种； 燃气系统：炉火开关连安全制； 全不锈钢机身结构 独立常明火种,热电偶熄火保护 铸铁炉花，设置盛油盆 总功率：24kW*2=48kW 炉头:14强力炉头 点火:电子点火； 熄火保护:热电熄火保护,设置长明火种； 燃气系统：炉火开关连安全制； 全不锈钢机身结构 独立常明火种,热电偶熄火保护 铸铁炉花，设置盛油盆 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	031004004034	单冷汤锅注水龙头	1. 名称:单冷汤锅注水龙头 2. 规格:单温墙式汤锅注水龙头 抛光镀铬黄铜本体，管状水嘴和耐热的热塑性	组	1				

			<p>手柄</p> <p>24(610mm)双管叠加式水嘴(002872-40)</p> <p>水量控制开关出水口带有隔热手把</p> <p>压缩阀芯</p> <p>十字手柄带有冷水指示片</p> <p>1/2NPT内螺纹进水接口</p> <p>3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
6	031007006043	不锈钢紫外光烟罩及控制箱	<p>1. 名称:挂墙运水烟罩连鲜风罩</p> <p>2. 尺寸:4800x1800x750</p> <p>3. 规格:全不锈钢制造配脱水轮连喷淋铜咀和可抽式挡水板</p> <p>配飞利浦TL5双管照明防雾灯箱3套</p> <p>带法兰抽风口(400×350mm)</p> <p>排水管要求是不锈钢材质</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
7	011501018117	蜜糖车	<p>1. 名称:蜜糖车</p> <p>2. 尺寸:600x500x1200</p> <p>3. 规格:全不锈钢制造,车带拉手</p> <p>φ25mm圆通挂架</p> <p>4个4"平底轮,其中2个带刹车制</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
8	031002001008	封墙钢	<p>1. 名称:封墙钢</p> <p>2. 尺寸:7940x2000</p> <p>3. 规格:1.2mm厚不锈钢板</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满</p>	套	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
9	011501007075	双掩门高身烧腊凉冻柜	1. 名称:双掩门高身烧腊凉冻柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:双掩门, 及不锈钢顶底门铰 S/S沙网透气窗 45W吹风扇1个 柜内 ϕ 25圆通 不锈钢滴油盆 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
10	031007006044	挂墙式运水烟罩控制箱	1. 名称:挂墙式运水烟罩控制箱 2. 尺寸:560x460x660 3. 规格:外壳要求: 全不锈钢制造, 可拆式带散热窗口侧板, 供维修用可拆式修理门 独立水盆式水泵底座配有 ϕ 19mm不锈钢管供维修时排水用。 控制要求: 配置抽屉式电子控制箱, 可设置水泵循环进水、排水周期时间; 设有缺水及化油剂的保护装置及声响提示功能。 进水管道要求: 需设置单向止回阀, 水压调节阀, 水压检测表, 管道活接进水, 电磁阀及短路旁通阀 循环水泵、管道要求: 配置不锈钢双叶轮式循环水泵, 水泵底设有防震胶垫; 循环水泵管道进出口, 需设有活接管件, 防震件及回管压力检测表;	台	1				

			<p>水泵进口处要设有防腐蚀材料止回单向阀，供化油剂加入口的连接；在回压管道处，回压管道必须大于 $\Phi 38\text{mm}$ 铜牙管径以及配置带透视瓶的滤水器。</p> <p>化油剂供应系统要求：控制箱内需设有足够的空间存放化油剂，供应泵化油剂需有速度调节功能及配有油位感应装置，缺油时会发出声响提示</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
11	011501018118	烧腊挂架车	<p>1. 名称:烧腊挂架车</p> <p>2. 尺寸:1200x400x1200</p> <p>3. 规格:不锈钢 $\Phi 25\text{mm}$ 圆通制作配活动滴油盆</p> <p>4个4平底轮，其中2个带刹车制</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
12	03B039	灭蝇灯(粘捕式)	<p>1. 名称:灭蝇灯(粘捕式)</p> <p>2. 尺寸:500x220x340</p> <p>3. 规格:粘捕式</p> <p>外壳采用铝型材</p> <p>飞利浦紫外光灯管</p> <p>收集盘中加入粘蝇纸</p> <p>有效范围: 60~90m²</p> <p>重量: 4公斤</p> <p>电功率: 0.045KW220V/1/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
13	030904009007	灭火系统及控制箱(配BQG06烟罩)	<p>1. 名称:灭火系统及控制箱(配BQG06烟罩)</p>	套	1				

			<p>2. 规格:预制式备压厨房灭火系统, 储罐筒式容器并连接固定喷嘴的分布网</p> <p>具有自动检测和手动启动的能力</p> <p>对厨房内的着火区域有扑灭及抑制能力</p> <p>化学药剂符合NFPA18的湿性类型</p> <p>机械式控制释放机构</p> <p>配手动远程手拉盒</p> <p>机械式燃气阀</p> <p>水阀配常开锁定球阀</p> <p>药剂有效期需要最少十年</p> <p>药剂和氮气瓶需要提供化学品安全技术说明书</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
		烧烤间合计							
		腌制间							
1	031004003033	挂墙洗手星	<p>1. 名称:挂墙洗手星</p> <p>2. 尺寸:500x450x260</p> <p>3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸</p> <p>：430x350x150mmH</p> <p>1个感应龙头</p> <p>1个胶塞去水连隔渣</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	组	1				
2	031004014112	电子感应龙头	<p>1. 名称:电子感应龙头</p> <p>2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头</p> <p>固定式鹅颈管带</p> <p>2. 2GPM平流防破坏起泡器</p> <p>带滤网的AC/DC防水控制盒</p> <p>18(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接</p>	个	1				

			头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗，降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031004004035	大单星盆工作台	1. 名称:大单星盆工作台 2. 尺寸:1600x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬40mm围水边 星盆尺寸:505x505x300mmH 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网，带溢水配件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
4	031004014113	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴，间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	011501018119	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1100x350x680 3. 规格:双层板，上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				

6	031006013011	挂墙刀具消毒箱	<p>1. 名称:挂墙刀具消毒箱</p> <p>2. 尺寸:460x160x610</p> <p>3. 规格:不锈钢外壳带锁把手, 锁芯设在把手内</p> <p>前置玻璃门, 方便检查刀具消毒情况</p> <p>内置可拆卸专利刀架, 刀架可放洗碗机清洗, 紫外线可穿透刀架可同时放置12把刀具进行消毒</p> <p>旋扭式控制面板</p> <p>电功率: 0.7KW220V/1/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
7	031004004036	单星盆连三抽屉工作台	<p>1. 名称:单星盆连三抽屉工作台</p> <p>2. 尺寸:1500x760x850</p> <p>3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬40mm围水边</p> <p>星盆尺寸:505x505x300mmH</p> <p>1个冷热水混合龙头</p> <p>1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件</p> <p>3个抽屉带锁, 抽屉适放1/1GN盆</p> <p>抽屉路轨可承重50KG</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	组	1				
8	031004014114	台式冷热水混合龙头	<p>1. 名称:台式冷热水混合龙头</p> <p>2. 规格:台式工作台龙头</p> <p>10(254mm)摆动式水嘴, 间距为8(203mm)</p>	个	1				

			3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
9	031004004037	挂墙烧腊架连滴油盆	1. 名称:挂墙烧腊架连滴油盆 2. 尺寸:1000x200x1000 3. 规格:不锈钢 Φ 38mm和 Φ 25mm圆通制作 配活动滴油盆 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
10	011501018120	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 尺寸:1300x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面 Φ 10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 下一层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
11	011501018121	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1300x350x680 3. 规格:双层板,上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
12	011501007076	双玻璃门风干柜	1. 名称:双玻璃门风干柜 2. 尺寸:1400*825*1980 3. 规格:温度范围: +5℃~+65℃ 湿度范围: 35%~50% 冷媒种类: R404a	台	1				

			<p>电功率：1.84KW220V/1PH/50Hz</p> <p>容量：36只鸭(2~2.5公斤/只)</p> <p>内外部采用优质不锈钢60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>双层中空钢化发热玻璃掩门</p> <p>可拆卸式磁吸门密封胶边可更换的门框发热线以防止门边结露</p> <p>柜内采用圆角设计，可放置12根可抽式不锈钢挂通和4个不锈钢滴油盆，方便清洁及满足食品卫生要求</p> <p>柜底需接驳冷凝排水（客方需预留大于Φ20的排水位）</p> <p>按键式电子温度控制系统：热风干模式、冷风干模式、保鲜模式、冷热循环模式、自动模式、化霜处理管理系统</p> <p>柜内配备LED灯（色温：2700K，显色指数：80~90）</p> <p>LED温度显示器</p> <p>4. 技术要求：符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
13	011501007077	三门高身低温挂猪雪柜	<p>1. 名称：三门高身低温挂猪雪柜</p> <p>2. 尺寸：1400x815x1980</p> <p>3. 规格：温度范围：-22℃~-15℃，冷媒种类：R404a</p> <p>电功率：1.03KW220V/1PH/50Hz</p> <p>内外采用优质不锈钢75mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>风冷式制冷系统</p> <p>一边单大门带锁，一边</p>	台	1				

			<p>上下双门带锁 可更换的门框发热线以防止门边结露 柜内配备3根Φ38活动不锈钢挂通，2个浸塑层网和一个不锈钢层板 柜底需接驳冷凝排水（客方需预留大于Φ32的排水位） 按键式电子温控系统：白色显示，手动/自动 电热化霜，蒸发器风扇控制，快速冷却功能 配置进口压缩机，制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃ 4. 技术要求：符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
14	011501007078	双抽屉工作柜连上翻门柜	<p>1. 名称：双抽屉工作柜连上翻门柜 2. 尺寸：900x700/400x1800 3. 规格：下两层抽屉柜，上双层上翻门柜 抽屉路轨可承重量50kg 4. 技术要求：符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
		腌制间合计							
		分菜区							
1	011501007079	电热吹风式趟门保温柜	<p>1. 名称：电热吹风式趟门保温柜 2. 尺寸：1600x700x850 3. 规格：台面用不锈钢码槽加硬 台面、侧板及门附有保温棉起隔热保温作用 不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁 活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬 2.5KW环型发热线置于</p>	台	4				

			柜内由德国EBM高温风扇吹风 设有出风槽，德国EGO温度控制配件 带可调不锈钢子弹脚 电功率 :2.5KW220V/1/50Hz 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	011501018122	吊天花双层架	1.名称:吊天花双层架 2.尺寸:1700x350 3.规格:不锈钢圆通吊天花架 双层板，层板需封底 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	4				
3	030412006008	食物暖灯	1.名称:食物暖灯 2.尺寸:1372x150x51 3.规格:灯管1372mm长 电镀铝外壳 玻璃纤维隔热保温 电功率 :1.25KW220V/1/50Hz 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	4				
4	011501018123	活动工作台连下二层板	1.名称:活动工作台连下二层板 2.尺寸:1600x700x850 3.规格:台面用不锈钢码槽加硬 下二层板，层板用不锈钢码槽加硬 4个5平底轮，其中2个带刹车制 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	6				
5	011501018124	活动工作台连下二层	1.名称:活动工作台连	个	1				

		板	下二层板 2. 尺寸:1400x700x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 下二层板, 层板用不锈钢码槽加硬 4个5平底轮, 其中2个带刹车制 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	011501018125	活动工作台连下二层板	1. 名称:活动工作台连下二层板 2. 尺寸:1000x700x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 下二层板, 层板用不锈钢码槽加硬 4个5平底轮, 其中2个带刹车制 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
7	030412006009	吊天花食物暖灯	1. 名称:吊天花食物暖灯 2. 规格:开关设于灯杆底部 250W红外线灯泡 灯罩尺寸: 156x216mmH RL类安装模式 电功率: 0.25KW220V/1/50Hz 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	15				
		分菜区合计							
		酒水区							
1	031004004038	单星盆工作台	1. 名称:单星盆工作台 2. 尺寸:1600x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬	组	1				

			40mm围水边 星盆尺寸 :505x505x300mmH 1个冷热水混合龙头 1套高筒去水套件 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	031004014115	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴,间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	011501018126	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1600x350x680 3. 规格:双层板,上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	011501007080	四门高身高温雪柜	1. 名称:四门高身高温雪柜 2. 尺寸:1440x840x2050 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类:R134a 容量:1256L 内外采用优质AISI304不锈钢 75mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁,内部采用圆角设计,可放置8个GN2/1浸塑层网和8组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线	台	1				

			<p>以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门 密封胶边，具备防霉、防 油及高弹性、耐老化等 特性 配150mm高不锈钢可调 承重脚或可选配转向脚 轮 双联高效蒸发器，风冷 循环系统可快速降温并 使温度达到均匀 自动除霜功能:+1℃以 上为吹风式；±0℃或 +1℃以下为电热管除霜 高压自动蒸发冷凝水 制冷压缩机组安装环境 温度最高为43℃ 采用意大利EVC0触屏式 电子温控系统，配置 3个感应温区，带自动 及手动除霜、快速冷却 功能 符合HACCP国际卫生标 准 电功率 :0.45KW220V/1PH/50Hz 4.技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求</p>						
5	011501001025	活动工作台	<p>1. 名称:活动工作台 2. 尺寸:1500x800x850 3. 规格:台面用不锈钢 码槽加硬 空底无前通 4个5平底轮，其中2个 带刹车制 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求</p>	台	1				
6	011501018127	活动储冰车	<p>1. 名称:活动储冰车 2. 尺寸:585x800x745 3. 规格:容量:57kg 聚乙烯车体和加厚泡沫 保温层</p>	个	1				

			拉盖式设计，减少交叉污染 设积水槽和排水架 凹陷式内铸把手便于搬运和移动操作 4个脚轮：2个转向，其中一个带刹车制，2个203mm方便轮 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		酒水区合计							
		制冰区2							
1	011501007081	制冰机连储冰箱(方冰320公斤/天)	1. 名称:制冰机连储冰箱(方冰320公斤/天) 2. 尺寸:770x843x1618 3. 规格:不锈钢外壳及储冰箱 制冷方式:风冷 制冷剂:R404A 制冰量:320Kg/24H 配NB393储冰箱 储冰量: 178Kg 冰型: 方形冰, 尺寸26X26. 5X26mm或13X26. 5X26mm 电功率: 1. 6KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	011501018128	活动储冰车	1. 名称:活动储冰车 2. 尺寸:585x800x745 3. 规格:容量:57kg 聚乙烯车体和加厚泡沫保温层 拉盖式设计，减少交叉污染 设积水槽和排水架 凹陷式内铸把手便于搬运和移动操作 4个脚轮：2个转向，其中一个带刹车制，2个	个	1				

			203mm方便轮 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	011501001026	制冰机过滤器	1. 名称:制冰机过滤器 2. 规格:QC71Quad滤头+I20002+20前置过滤套件1套 滤除氯和异味 滤除有害菌和致病菌,重金属,浮游物等 可抑制石灰质、管垢的形成,抑制细菌增长 可滤除大于0.5微米的杂质污垢 注入水温度范围: 2℃~38℃ 供水压力: 0.75~8.5bar 处理水量: 36000gal 适用于日产800公斤以下的制冰机 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
4	011501018129	单门食物保温车	1. 名称:单门食物保温车 2. 尺寸:807x885x1770 3. 规格:温度范围: +78℃~+82℃ 冷媒种类: R134a 容量: 527L 内外采用优质AISI304不锈钢 75mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁,内部采用圆角设计,配置16对GN2/1食物托角,适放16个GN2/1食物盆 可拆卸式磁吸门密封胶边 配2个重力刹车轮、2个重力方向轮 按键式电子温度控制系	个	1				

			<p>统:解锁按键,门开关控制功能,发热管风扇控制</p> <p>热柜专用循环风扇,均匀分布温度</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>发热管规格: 2x1.3KW</p> <p>电功率</p> <p>: 2.60KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
5	011501018130	单门食物冷藏车	<p>1. 名称:单门食物冷藏车</p> <p>2. 尺寸:807x885x2000</p> <p>3. 规格:温度范围</p> <p>: +4℃~+8℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 495L</p> <p>内外采用优质</p> <p>AISI304不锈钢</p> <p>75mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁,内部采用圆角设计,配置16对</p> <p>GN2/1食物托角,适放16个GN2/1食物盆</p> <p>门框内装配发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式磁吸门密封胶边</p> <p>配2个重力刹车轮、2个重力方向轮</p> <p>按键式电子温度控制系统:手动、自动电加热霜,蒸发器风扇控制,快速冷却功能</p> <p>风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p>	个	1				

			符合HACCP国际卫生标准 电功率 ： 0.55KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	03B040	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围: 60~90m² 重量: 4公斤 电功率 ： 0.045KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		制冰区2合计							
		冷菜间1							
1	031004003034	洗脸盆	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸 ： 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014116	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔 台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2.2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒	个	1				

			18(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗，降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031006011003	紫外光杀菌滤水器	1. 名称:紫外光杀菌滤水器 2. 尺寸:150x100x250 3. 规格:全不锈钢机身 内置来水装置 电磁阀门 UV杀菌灯 安全转换装置 棉质滤水芯 流量: 240公升/小时 电功率: 0. 5KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
4	031004004039	双星盆工作柜	1. 名称:双星盆工作柜 2. 尺寸:1600x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 星盆尺寸:455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背 2个冷热水混合龙头 2个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
5	031004014117	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头	个	2				

			10(254mm) 摆动式水嘴 ， 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	031006013012	挂墙刀具消毒箱	1. 名称:挂墙刀具消毒箱 2. 尺寸:460x160x610 3. 规格:不锈钢外壳带锁把手, 锁芯设在把手内 前置玻璃门, 方便检查刀具消毒情况 内置可拆卸专利刀架, 刀架可放洗碗机清洗, 紫外线可穿透刀架可同时放置12把刀具进行消毒 旋扭式控制面板 电功率: 0.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
7	011501018131	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1500x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	3				
8	011501007082	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:双门平台高温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:1330x700x850 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 303L 内外采用优质 AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔	台	1				

			<p>热发泡层</p> <p>门带锁，内部采用圆角设计，可放置4个GN1/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物，能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>：0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
9	011501007083	三抽屉(竖向)趟门工作柜	<p>1. 名称:三抽屉(竖向)趟门工作柜</p> <p>2. 尺寸:1400x700x850</p> <p>3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>3个抽屉带锁及不锈钢</p>	台	1				

			<p>路轨配不锈钢轴承 抽屉适合放置1/1GN盆 抽屉路轨可承重量50kg 一边双趟趟门柜，不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板，层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
10	030412006010	紫外光杀菌灯	<p>1. 名称:紫外光杀菌灯 2. 尺寸:L1214 3. 规格:长1200mm 紫外线波长253.7nm(U-C) 电功率:36W220V/1/50Hz 含灯座 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	套	1				
11	011501009036	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	<p>1. 名称:双门平台高温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:1330x700x850 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 303L 内外采用优质AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁，内部采用圆角设计，可放置4个GN1/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等</p>	台	1				

			<p>特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物，能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>： 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
12	011501009037	三门平台高温雪柜 (GN1/1)	<p>1. 名称:三门平台高温雪柜 (GN1/1)</p> <p>2. 尺寸:1835x700x850</p> <p>3. 规格:温度范围</p> <p>： +1℃～+4℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 475L</p> <p>内外采用优质AISI304不锈钢</p> <p>60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁，内部采用圆角设计，可放置6个GN1/1浸塑层网和6组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p>	台	1				

			<p>可拆卸式4气囊磁吸门 密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物，能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率 : 0.45KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
13	011501007084	双趟门工作柜	<p>1. 名称: 双趟门工作柜</p> <p>2. 尺寸: 1200x700x850</p> <p>3. 规格: 100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>不锈钢轴承吊顶式双趟门</p> <p>趟门路轨设闭门式沉坑</p> <p>活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				

			术规格书要求						
14	011501007085	三抽屉(竖向)趟门工作柜	1. 名称:三抽屉(竖向)趟门工作柜 2. 尺寸:1400x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 3个抽屉带锁及不锈钢路轨配不锈钢轴承 抽屉适合放置1/1GN盆 抽屉路轨可承重量50kg 一边双趟趟门柜, 不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
15	011501007086	双趟门工作柜	1. 名称:双趟门工作柜 2. 尺寸:1200x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 不锈钢轴承吊顶式双趟门 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
16	011501007087	电热暖汁箱	1. 名称:电热暖汁箱 2. 尺寸:345x570x270 3. 规格:控制面板设有指示灯和温控 配带孔层板 1组1.5KW发热管 最高温度设置90度, 温差±5度 配3个1/3GN盆	台	1				

			电功率 ： 1. 5KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
17	031004004040	挂墙烧腊架连滴油盆	1. 名称:挂墙烧腊架连滴油盆 2. 尺寸:1000x200x1000 3. 规格:不锈钢 Φ 38mm和 Φ 25mm圆通制作 配活动滴油盆 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
18	010806001004	玻璃门传菜窗	1. 名称:玻璃门传菜窗 2. 尺寸:800x400x1350 3. 规格:全不锈钢结构 面板采用1. 5mm厚不锈钢 6mm厚钢化玻璃 墙面不锈钢活动封板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
19	011501018132	挂墙单层板	1. 名称:挂墙单层板 2. 尺寸:600x550 3. 规格:单层板 不锈钢支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
20	03B041	商用微波炉	1. 名称:商用微波炉 2. 尺寸:559x483x352 3. 规格:不锈钢内外壳及内胆 100个可编程菜单 5档火力选择 触摸式控制系统 微波分布: 旋转天线, 顶部和底部	台	1				

			炉腔容量:34公升, 可放入14 “盆 密封圈瓷盘设计 电功率 :2. 7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
21	011501018133	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1200x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
22	03B042	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围: 60~90m² 重量: 4公斤 电功率 : 0. 045KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		冷菜间1合计							
		冷菜高温冷库							
1	011501007088	冷菜高温冷库(防火等级B1)	1. 名称:冷菜高温冷库(防火等级B1) 2. 尺寸 :2800x2400x2700 3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料: 墙身及天花内外所有的表面均为 1. 0mm厚不锈钢, 库板	台	1				

			厚度100mm 冷库门：1.2mm厚不锈钢 藏地式地台下沉200mm, 地台板面层为1.5毫米厚的镀锌铁板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	030113001015	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统)	1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统) 2. 规格:涡旋水冷式制冷机组: 涡旋压缩机, 高效、超静音。 (1) 保护功能: 必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。 (2) 配有大容量冷凝器翅片, 亲水膜, 以防尘防水, 冷凝器铜管是高效内螺纹管, 以增加散热效率。 (3) 机组设计精巧, 可安装在不同的区域。 高效增强型冷风机: (4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳, 有持久的防腐性, 且耐划和易于清洗, 侧面外壳可拆卸。 (5) 管/翅系统, 管道采用专用铜, 翅片采用铝, 终端板采用铝, 使空气阻力小, 风扇能耗少, 化霜周期短。 (6) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机, 风扇CE连在内置的接线盒上, 带有内置保护设施, 风扇CE保护等	台	1				

			<p>级IP54。</p> <p>(7) 设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8) 安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	011501009038	高身GN盆车 (GN2/1)	<p>1. 名称:高身GN盆车 (GN2/1)</p> <p>2. 尺寸:605x700x1700</p> <p>3. 规格:30x30mm方通制作 扁通固定后挡条 圆枝活动前挡条 4个角带防撞胶 4个5平底轮, 其中2个带刹车制 适合放置15层2/1GN盆</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	2				
4	011501018134	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:915x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式，能放入洗碗机内清洗</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技</p>	个	1				

			术规格书要求						
5	011501018135	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1220x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 363kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
6	030701003021	风幕机	1. 名称:风幕机 2. 尺寸:900 3. 规格:外壳ABS材料 码墙安装或吊天花挂装 隔热、防尘、防虫功能 可降低噪音, 噪音降幅最大可达10dB 可以通过导风板调整送风的风向, 组件上按键式按钮可提供高低两种风速 风速为12.5/10.5m/s, 风量1170/1070m3/h 电功率:93W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		冷菜高温冷库合计							
		洗碗/储碗间2							
1	031004014118	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头 2. 规格:环氧敞开式卷盘	个	1				

			10.7m长蓝色重工软管 ，内径3/8，耐压 300psi 不锈钢前扳机水枪配倒 钩接头 软管可自动回收，配冷 热水混合阀 3.技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
2	031004003035	挂墙洗手星	1.名称:挂墙洗手星 2.尺寸:500x450x260 3.规格:200mm高档水 星盆尺寸 ：430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4.技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	组	1				
3	031004014119	电子感应龙头	1.名称:电子感应龙头 2.规格:镀铬黄铜单孔 台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2.2GPM平流防破坏起泡 器 带滤网的AC/DC防水控 制盒 18(457mm)弹簧不锈钢 供水软管带3/8缩径接 头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗，降低感染 率 3.技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
4	011501018136	洁碟台连杯茜架	1.名称:洁碟台连杯茜 架 2.尺寸:1200x760x850 3.规格:台面用不锈钢 码槽加硬 40mm围水边	个	1				

			一边连接洗碗碟机 台下设杯筐导轨, 适放置500x500杯筐 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	031007006045	电热揭盖式洗碗碟机(60筐/小时)	1. 名称:电热揭盖式洗碗碟机(60筐/小时) 2. 尺寸:735x750x1480 3. 规格:洗涤量:60筐/小时 篮筐尺寸500X500mm 单按钮操作、独立的清洗和润洗系统、自动注水 带温度调节装置 水箱配备保险开关及锅炉控制 三重过滤净水系统 深拉一体式水缸 润洗温度为85℃ 内置喷淋增压泵 润洗耗水量为2.4L/筐 总电功率: 11.8KW380/3/50 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
6	031007006046	抽气罩	1. 名称:抽气罩 2. 尺寸:1000x1000x400 3. 规格:全不锈钢制造 配不锈钢导风板 1个带法兰抽风口(500X200mm) 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
7	031004004041	U型双星盆污碟台	1. 名称:U型双星盆污碟台 2. 尺寸:(1000+2700+1000) x760/1050x880	组	1				

			3. 规格:200mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面一体无缝焊接,斜面工艺(坡度1:10) 台面用不锈钢码槽加硬40mm围水边 星盆尺寸 :455x455x300mmH 1个垃圾投放口,直径:180mm 1个冷热水混合龙头 1个花洒龙头 2个曲柄手摇去水带满水管 配排水槽及隔渣篮 配有冲水阀门 一边连接洗碗碟机 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
8	031004014120	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴,间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
9	031004014121	墙式花洒龙头	1. 名称:墙式花洒龙头 2. 规格:码墙式单孔的水龙头底座,快插,锁紧安装特点 喷阀(1.48GPM)带隔热手把、不锈钢扳机和扳机锁 压缩阀芯带有内置弹簧止回阀,防止水流串流 一字手柄带有冷热水指示片 不锈钢双扣软管 6(152mm)墙上托架 18(457mm)进水口软管	个	1				

			12(305mm)附加龙头 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
10	031004014122	台下式自卷龙头	1. 名称:台下式自卷龙头 2. 规格:S/S304不锈钢外壳 陶瓷芯截止阀连镀铬杆 180cm长可伸缩橡胶软管 水枪喷阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
11	011501018137	吊天花茜架	1. 名称:吊天花茜架 2. 尺寸:2700x600x100 3. 规格:吊天花安装 两边适放500x500mm碗筐 配直径15mm不锈钢滴水管 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
12	030801007001	洗碗机抽气口	1. 名称:洗碗机抽气口 2. 尺寸:634x254x525 3. 规格:全不锈钢制造 配不锈钢调风阀 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
13	031007006047	电热输送篮筐式洗碗机(260筐/小时)	1. 名称:电热输送篮筐式洗碗机(260筐/小时) 2. 尺寸:1800x800x1420 3. 规格:洗涤量:260筐/小时 篮筐尺寸500X500mm 单按钮操作、独立的清洗和润洗系统、自动注水	台	1				

			180度开门设计,光滑无缝的表面,易于清洁. 具自我清洁功能及故障诊断功能 可选择两种传送速度和玻璃杯洗涤程序 三重过滤净水系统 深拉成型一体式卫生水缸 带有独立的清洗、喷淋触发开关 内置排水泵 润洗温度为85℃ 润洗耗水量为260升/小时 高温版,过71度测试纸 总电功率 : 52.7KW380/3/50 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
14	011501018138	洁碟台连杯茜架	1. 名称:洁碟台连杯茜架 2. 尺寸:1600x760x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 40mm围水边 一边连接洗碗碟机 台下设杯筐导轨,适放置500x500杯筐 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
15	011501007089	四门高身趟门储物柜	1. 名称:四门高身趟门储物柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:不锈钢轴承吊顶式上下双趟门带门锁 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关	台	4				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
16	011501007090	转角高身掩门储物柜	1. 名称:转角高身掩门储物柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
17	011501007091	四门高身趟门储物柜	1. 名称:四门高身趟门储物柜 2. 尺寸:1500x600x1800 3. 规格:不锈钢轴承吊顶式上下双趟门带门锁趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
18	011501007092	转角高身掩门储物柜	1. 名称:转角高身掩门储物柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
19	03B043	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340	个	1				

			3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围: 60~90m² 重量: 4公斤 电功率 : 0.045KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
20	031004003036	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水 星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
21	031004014123	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔 台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2.2GPM平流防破坏起泡 器 带滤网的AC/DC防水控 制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢 供水软管带3/8缩径接 头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染 率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		洗碗/储碗间2合计							
		后勤走廊							
1	011501018139	高身毛巾柜车	1. 名称:高身毛巾柜车 2. 尺寸:1100x500x1800	个	2				

			3. 规格:3层活动中层板, 每层适放置2台毛巾柜 层板用不锈钢码槽加硬 4个角带防撞胶 4个5"平底轮, 其中2个带刹车制 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	011501007093	双层冷热毛巾柜(侧开门)	1. 名称:双层冷热毛巾柜(侧开门) 2. 尺寸:450x340x595 3. 规格:双门上下层侧开门式 喷塑箱体, 全铝板内胆 内置网隔, 下置接水盘 容量: 2x40条毛巾 制冷温度为最低为0℃ (环境15℃-25℃) 加热温度为65℃-75℃ (±10%) 电功率: 2x0.18KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	8				
		后勤走廊合计							
		茶啡区1							
1	031006008001	电热开水器连底座(171升/小时)	1. 名称:电热开水器连底座(171升/小时) 2. 尺寸:510x440x(950+785) 3. 规格:内外全不锈钢制造 出水量:166升/小时 出水温度:92℃~97℃ 以不锈钢浮波作自动注水 含水垢磁化管, 减少水垢形成 配电源开关制、双色指	台	1				

			<p>示灯及温度显示</p> <p>2个斗型出水龙头连金属接驳件</p> <p>电功率</p> <p>:9KW380V/TPN/50Hz</p> <p>下配不锈钢底座(尺寸:515x460x785mmH)</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
2	031006008002	多用途水过滤器	<p>1. 名称:多用途水过滤器</p> <p>2. 规格:滤头+前置过滤套件1套</p> <p>含抑菌介质,能有效抑制滤细菌滋生</p> <p>独创的Fibredyne科技</p> <p>过滤精度达0.5微米</p> <p>有效滤除泥沙、污垢、铁锈、悬浮物、孢囊菌等有害物质</p> <p>有效吸附异色异味,可有效抑制细菌、微生物滋长</p> <p>附有石灰质抑制剂,有效抑制加热设备所产生的水垢,节约能源</p> <p>去除寄生性原生动物细胞如贾第虫,内阿米巴虫,隐孢子虫</p> <p>处理能力:18000加仑</p> <p>工作流量:12.6升/分钟</p> <p>温度:2-38℃</p> <p>水压要求:10-125psi, 禁水锤</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
3	011501007094	挂墙趟门储物柜	<p>1. 名称:挂墙趟门储物柜</p> <p>2. 尺寸:1800x350x700</p> <p>3. 规格:活动中层板</p> <p>不锈钢轴承吊顶式双趟</p>	台	1				

			<p>门</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
4	031004004042	单星盆柜连杯茜柜	<p>1. 名称:单星盆柜连杯茜柜</p> <p>2. 尺寸:1800x700x850</p> <p>3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门,空背 一边台下适放1组 500x500mm茜筐路轨 中间开口柜带中层板 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网 ,带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	组	1				
5	031004014124	台式冷热水混合龙头	<p>1. 名称:台式冷热水混合龙头</p> <p>2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴 ,间距为8(203mm)</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
6	011501007095	单门食物冷藏车	<p>1. 名称:单门食物冷藏车</p> <p>2. 尺寸:807x885x2000</p> <p>3. 规格:温度范围 :+4℃~+8℃ 冷媒种类: R134a 容量: 495L 内外采用优质 AISI304不锈钢 75mm厚高密度聚氨酯隔</p>	台	1				

			<p>热发泡层</p> <p>门带锁，内部采用圆角设计，配置16对GN2/1食物托角，适放16个GN2/1食物盆</p> <p>门框内装配发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式磁吸门密封胶边</p> <p>配2个重力刹车轮、2个重力方向轮</p> <p>按键式电子温度控制系统:手动、自动电热化霜,蒸发器风扇控制,快速冷却功能</p> <p>风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.55KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
7	011501007096	单门食物保温车	<p>1. 名称:单门食物保温车</p> <p>2. 尺寸:807x885x1770</p> <p>3. 规格:温度范围</p> <p>: +78℃~+82℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 527L</p> <p>内外采用优质AISI304不锈钢</p> <p>75mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁，内部采用圆角设计，配置16对GN2/1食物托角，适放16个GN2/1食物盆</p> <p>可拆卸式磁吸门密封胶边</p>	台	1				

			配2个重力刹车轮、2个重力方向轮 按键式电子温度控制系统:解锁按键,门开关控制功能,发热管风扇控制 热柜专用循环风扇,均匀分布温度 符合HACCP国际卫生标准 发热管规格: 2x1.3KW 电功率 : 2.60KW220V/1PH/50Hz 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		咖啡区1合计							
		咖啡区2							
1	031006008003	电热开水器连底座(171升/小时)	1. 名称:电热开水器连底座(171升/小时) 2. 尺寸 :510x440x(950+785) 3. 规格:内外全不锈钢制造 出水量:166升/小时 出水温度:92℃~97℃ 以不锈钢浮波作自动注水 含水垢磁化管,减少水垢形成 配电源开关制、双色指示灯及温度显示 2个斗型出水龙头连金属接驳件 电功率 :9KW380V/TPN/50Hz 下配不锈钢底座(尺寸:515x460x785mmH) 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	031006008004	多用途水过滤器	1. 名称:多用途水过滤	台	1				

			<p>器</p> <p>2. 规格:滤头+前置过滤套件1套</p> <p>含抑菌介质,能有效抑制滤细菌滋生</p> <p>独创的Fibredyne科技</p> <p>过滤精度达0.5微米</p> <p>有效滤除泥沙、污垢、铁锈、悬浮物、孢囊菌等有害物质</p> <p>有效吸附异色异味,可有效抑制细菌、微生物滋长</p> <p>附有石灰质抑制剂,有效抑制加热设备所产生的水垢,节约能源</p> <p>去除寄生性原生动物细胞如贾第虫,内阿米巴虫,隐孢子虫</p> <p>处理能力:18000加仑</p> <p>工作流量:12.6升/分钟</p> <p>温度:2-38℃</p> <p>水压要求:10-125psi,禁水锤</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	011501007097	挂墙趟门储物柜	<p>1. 名称:挂墙趟门储物柜</p> <p>2. 尺寸:1800x350x700</p> <p>3. 规格:活动中层板</p> <p>不锈钢轴承吊顶式双趟门</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
4	031004004043	单星盆柜连杯茜柜	<p>1. 名称:单星盆柜连杯茜柜</p> <p>2. 尺寸:1800x700x850</p> <p>3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬星盆尺寸</p>	组	1				

			:455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门，空背 一边台下适放1组 500x500mm茜筐路轨 中间开口柜带中层板 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网 ，带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4.技术要求:符合相关的 国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
5	031004014125	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混 合龙头 2. 规格:台式工作台龙 头 10(254mm)摆动式水嘴 ，间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
6	011501018140	咖啡桶连服务推车	1. 名称:咖啡桶连服务 推车 2. 尺寸:525x860x1510 3. 规格:10升的咖啡桶 保存温度: 80℃-85℃ 电功率 : 0.07KW220V/1N/50Hz 推车 全不锈钢制造 带侧板和后背板 4个旋转轮，其中2个带 刹车制 配300mm高滴水盆 适放置3个500x500mm杯 筐 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
		茶啡区2合计							
		宴会前厅茶歇区							

1	011501007098	分体单玻璃门双抽屉 饮料展示柜 (外彩钢)	<p>1. 名称:分体单玻璃门双抽屉饮料展示柜 (外彩钢)</p> <p>2. 尺寸:600x660x1900</p> <p>3. 规格: (1) 温度范围: +2℃~+8℃</p> <p>(2) 冷媒种类: R134a, 功率: 0.82KW220V/1PH/50Hz</p> <p>(3) 外部彩钢 (颜色按要求), 内部采用镜钢</p> <p>(4) 50mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>(5) 双层中空发热钢化玻璃门配锁, 配三层可调冲孔层板</p> <p>(6) 门框装配可更换门边发热线, 以防止门边结露</p> <p>(7) 可拆卸式5气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉/防油及高弹性/耐老化等特性</p> <p>(8) 两套带路轨抽屉系统配锁</p> <p>(9) 前风幕式风道设计, 开门时减少冷量流失, 降温效率高</p> <p>(10) 电子温控白色显示及智能除霜系统</p> <p>(11) 柜内配LED灯及亮度调节器</p> <p>(12) 柜底需接驳冷凝排水 (客方需预留大于Φ32的排水位)</p> <p>(13) 分体式高制冷效率压缩机, 安装环境温度最高为43℃</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	2				
2	031006014003	冷热饮水机	<p>1. 名称:冷热饮水机</p> <p>2. 规格:不锈钢水胆</p> <p>每小时供应量: 热水160杯/小时冰水175杯</p>	台	2				

			/小时 可安装在星盆或在台面 作为单独的自带排水功 能的器具 全密封的过滤器使过滤 更加快速、容易和卫生 电功率 :2.2KW220V/1/50Hz 需配底座 3.技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
3	03B044	咖啡机过滤器	1. 名称:咖啡机过滤器 2. 规格:滤头, 10寸前 置过滤 主滤芯, 咖啡机适用 为咖啡和饮料提供清洁 , 新鲜, 高质量的水 特含抑菌介质, 有效抑 制细菌滋生 独创的多褶复滤科技过 滤精度达0.5 μ m, 能有 效去除颗粒及杂物、余 氯、异味及各种有害孢 子 有效吸附异味, 可有效 抑制细菌、微生物滋长 附有石灰质抑制剂, 可 有效抑制加热设备所产 生的水垢, 节约能源 供水压力: 10- 125psi, 禁水锤 处理水量: 9000gal 工作流量: 6.3L/min 3.技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	2				
		宴会前厅茶歇区合计							
		一层 会议室备餐间							
		一层 会议室备餐间合 计							
		会议室备餐间							

1	031004003037	单星盆及洗手星盆柜	1. 名称:单星盆及洗手星盆柜 2. 尺寸:1600x700x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 1个冷热水混合龙头 洗手星盆尺寸 :300x300x150mmH 1个感应龙头 1个塞链去, 1个提篮去 水带隔渣网, 带溢水配件 碱液盒及纸巾盒(由其它供应商提供) 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014126	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm) 摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	031004014127	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染率	个	1				

			3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	011501018141	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1200x350x680 3. 规格:双层板,上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	031004018002	电热开水器(93升/小时)	1. 名称:电热开水器(93升/小时) 2. 尺寸:345x355x675 3. 规格:内外全不锈钢制造 出水量:93升/小时 出水温度:92℃~97℃ 以不锈钢浮波作自动注水 含水垢磁化管,减少水垢形成 配电源开关制、双色指示灯及温度显示 1个斗型出水龙头连金属接驳件 电功率:6KW380V/TPN/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
6	011501007099	双门高身高温雪柜	1. 名称:双门高身高温雪柜 2. 尺寸:720x840x2050 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类:R134a 容量:556L 内外采用优质AISI304不锈钢 75mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层	台	1				

			<p>门带锁，内部采用圆角设计，可放置4个GN2/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
		会议室备餐间合计							
		会议室前厅茶歇区							
1	011501007100	分体单玻璃门双抽屉饮料展示柜(外彩钢)	<p>1. 名称: 分体单玻璃门双抽屉饮料展示柜(外彩钢)</p> <p>2. 尺寸: 600x660x1900</p> <p>3. 规格: -温度范围: +2℃~+8℃</p> <p>-冷媒种类: R134a, 功率: 0.82KW220V/1PH/50Hz</p>	台	1				

			-外部彩钢(颜色按要求)，内部采用镜钢 -50mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 -双层中空发热钢化玻璃门配锁,配三层可调冲孔层板 -门框装配可更换门边发热线,以防止门边结露 -可拆卸式5气囊磁吸门密封胶边,具备防霉/防油及高弹性/耐老化等特性 -两套带路轨抽屉系统配锁 -前风幕式风道设计,开门时减少冷量流失,降温效率高 -电子温控白色显示及智能除霜系统 -柜内配LED灯及亮度调节器 -柜底需接驳冷凝排水(客方需预留大于Φ32的排水位) -分体式高制冷效率压缩机,安装环境温度最高为43℃ 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求					
2	031006014004	冷热饮水水机	1.名称:冷热饮水水机 2.规格:不锈钢水胆 每小时供应量:热水160杯/小时冰水175杯/小时 可安装在星盆或在台面作为单独的自带排水功能的器具 全密封的过滤器使过滤更加快速、容易和卫生 电功率:2.2KW220V/1/50Hz 需配底座 3.技术要求:符合相关	台	1			

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	03B045	咖啡机过滤器	1. 名称:咖啡机过滤器 2. 规格:滤头, 10寸前置过滤 主滤芯, 咖啡机适用 为咖啡和饮料提供清洁, 新鲜, 高质量的水 特含抑菌介质, 有效抑制细菌滋生 独创的多褶复滤科技过滤精度达0.5 μm, 能有效去除颗粒及杂物、余氯、异味及各种有害孢子 有效吸附异味, 可有效抑制细菌、微生物滋长 附有石灰质抑制剂, 可有效抑制加热设备所产生的水垢, 节约能源 供水压力: 10-125psi, 禁水锤 处理水量: 9000gal 工作流量: 6.3L/min 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		会议室前厅茶歇区合计							
		一层 全日制餐厅厨房							
		一层 全日制餐厅厨房合计							
		清洁间							
1	011501018142	工具挂架	1. 名称:工具挂架 2. 尺寸:1000x350x450 3. 规格:不锈钢圆通制作 带10个不锈钢活动挂钩 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				

		清洁间合计							
		布菲用品仓							
1	011501018143	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1525x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	011501018144	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1372x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		布菲用品仓合计							
		客房送餐服务间							
1	031004004044	单星盆连杯茜柜	1. 名称:单星盆连杯茜柜	组	1				

			2. 尺寸:1700x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 一边台下适放1组 500x500mm茜筐路轨 一边台下适放垃圾桶 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	031004014128	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
3	011501007101	挂墙趟门储物柜	1. 名称:挂墙趟门储物柜 2. 尺寸:1100x350x700 3. 规格:活动中层板 不锈钢轴承吊顶式双趟门 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
4	031006010002	多用途水过滤器	1. 名称:多用途水过滤器 2. 规格:滤头+前置过滤套件1套 含抑菌介质, 能有效抑制滤细菌滋生 独创的Fibre dyne科技	台	1				

			<p>过滤精度达0.5微米 有效滤除泥沙、污垢、铁锈、悬浮物、孢囊菌等有害物质 有效吸附异色异味，可有效抑制细菌、微生物滋长 附有石灰质抑制剂，有效抑制加热设备所产生的水垢，节约能源 去除寄生性原生动物细胞如贾第虫，内阿米巴虫，隐孢子虫 处理能力：18000加仑 工作流量：12.6升/分钟 温度：2-38℃ 水压要求：10-125psi, 禁水锤 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
5	031004018003	电热开水器(27升/小时)	<p>1. 名称:电热开水器(27升/小时) 2. 尺寸:212x438x470 3. 规格:内外全不锈钢制造 出水量:29升/小时 出水温度:92℃~97℃ 分层进水 含水垢磁化管，减少水垢形成 配电源开关制及温度显示 1个斗型出水龙头连金属接驳件 电功率:2KW220V/SPN/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	套	1				
6	011501007102	三抽屉(竖向)趟门工作柜	<p>1. 名称:三抽屉(竖向)趟门工作柜 2. 尺寸:1400x700x850</p>	台	1				

			3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 3个抽屉带锁及不锈钢路轨配不锈钢轴承 抽屉适合放置1/1GN盆 抽屉路轨可承重量50kg 一边双趟趟门柜, 不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
7	011501001027	不锈钢工作台面	1. 名称:不锈钢工作台面 2. 尺寸:700x700 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
8	031007006048	六片多士炉	1. 名称:六片多士炉 2. 尺寸:460x210x225 3. 规格:光面不锈钢外壳 底部设承接盘 附操作指示灯开关制及时间制 配多士烘焙程度之时间制, 设有省电功能的烘槽开关选择 电功率 : 3KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
9	011501018145	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板	个	2				

			2. 尺寸:1200x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
10	011501018146	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1400x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
11	011501007103	双趟门工作柜	1. 名称:双趟门工作柜 2. 尺寸:1300x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面 Φ 10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 不锈钢轴承吊顶式双趟门 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
12	03B046	商用微波炉	1. 名称:商用微波炉 2. 尺寸:559x483x352 3. 规格:不锈钢内外壳及内胆 100个可编程菜单 5档火力选择 触摸式控制系统 微波分布: 旋转天线, 顶部和底部 炉腔容量:34公升, 可放入14“盆 密封圈瓷盘设计 电功率	台	1				

			:2.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
13	011501018147	挂墙单层板	1. 名称:挂墙单层板 2. 尺寸:600x550 3. 规格:单层板 不锈钢支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
14	011501007104	双门高身高温雪柜	1. 名称:双门高身高温雪柜 2. 尺寸:720x840x2050 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类:R134a 容量:556L 内外采用优质 AISI304不锈钢 75mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁,内部采用圆角设计,可放置4个 GN2/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门 密封胶边,具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 配150mm高不锈钢可调承重脚 采用意大利EVC0触屏式电子温控系统,配置3个感应温区,带自动及手动除霜、快速冷却功能 高效蒸发器,风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 自动除霜功能:+1℃以上为吹风式;±0℃或	台	1				

			+1℃以下为电热管除霜 高压自动蒸发冷凝水 制冷压缩机组安装环境 温度最高为43℃ 符合HACCP国际卫生标准 电功率 :0.34KW220V/1PH/50Hz 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
15	011501018148	不锈钢双层层架(置房口保温箱)	1. 名称:不锈钢双层层架(置房口保温箱) 2. 尺寸:1300x600X1800 3. 规格:全不锈钢制造上整板平板层板共2层层板可调节 底部适放置活动房口送餐车 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
16	031004003038	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
17	031004014129	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2.2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接	个	1				

			头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗，降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
18	031004014130	挂墙洗地龙头	1. 名称:挂墙洗地龙头 2. 规格:环氧敞开式卷盘 10.7m长蓝色重工软管，内径3/8，耐压300psi 不锈钢前扳机水枪配倒钩接头 软管可自动回收，配冷水热水混合阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
19	031004010017	紧急洗眼器	1. 名称:紧急洗眼器 2. 规格:ABS塑料洗眼头 流量2.5GPM 轻弹下顶部黄色防尘罩可自动出水 圆形的不锈钢盆和镀铬持开铜球阀 通用紧急洗眼标识 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
		客房送餐服务间合计							
		干货储存2							
1	011501018149	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1525x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量	个	2				

			: 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
2	011501018150	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层 架 2. 尺寸:1372x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌 成分 隔板能以100毫米的增 减量进行上下调节 每层最大承重量 : 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
3	03B047	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围: 60~90m² 重量: 4公斤 电功率 : 0.045KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	2				
		干货储存2合计							

		低温冷库5							
1	011501007105	低温冷库(防火等级B1)	1. 名称:低温冷库(防火等级B1) 2. 尺寸:2200x3500x2700 3. 规格:防火等级B1 冷库内部为圆角设计 库板材料: 墙身及天花内外所有的表面均为1.0mm厚不锈钢, 库板厚度100mm 冷库门: 1.2mm厚不锈钢 藏地式地台下沉200mm, 地台板面层为1.5毫米厚的镀锌铁板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	030113001016	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式低温, 含监控系统)	1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(水冷式低温, 含监控系统) 2. 规格:涡旋水冷式制冷机组: 涡旋压缩机, 高效、超静音。 (1) 保护功能: 必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能。 (2) 配有大容量冷凝器翅片, 亲水膜, 以防尘防水, 冷凝器铜管是高效内螺纹管, 以增加散热效率。 (3) 机组设计精巧, 可安装在不同的区域。 高效增强型冷风机: (4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳, 有持久的防腐性, 且耐划和易于清洗, 侧面外壳可折	台	1				

			<p>卸。</p> <p>(5)管/翅系统，管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>(6)风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(7)设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8)安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 型号:ZSI06KQE-T-WS2/SPBE041D</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	011501018151	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1830x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分</p> <p>隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量：272kg</p> <p>聚丙烯条格样式隔板</p> <p>可承受温度范围:-38℃~88℃</p> <p>可拆式，能放入洗碗机内清洗</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
4	011501018152	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层</p>	个	2				

			架 2. 尺寸:1525x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 : 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	011501018153	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层架 2. 尺寸:1372x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌成分 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量 : 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:-38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机内清洗 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
6	030701003022	风幕机	1. 名称:风幕机 2. 尺寸:900 3. 规格:外壳ABS材料 码墙安装或吊天花挂装 隔热、防尘、防虫功能 可降低噪音, 噪音降幅最大可达10dB 可以通过导风板调整送风的风向, 组件上按键	台	1				

			<p>式按钮可提供高低两种风速</p> <p>风速为</p> <p>12.5/10.5m/s, 风量</p> <p>1170/1070m³/h</p> <p>电功率</p> <p>:93W220V/1PH+N/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
		低温冷库5合计							
		高温冷库5							
1	011501007106	高温冷库(防火等级B1)	<p>1. 名称:高温冷库(防火等级B1)</p> <p>2. 尺寸</p> <p>:2200x2500x2700</p> <p>3. 规格:防火等级B1</p> <p>冷库内部为圆角设计</p> <p>库板材料: 墙身及天花内外所有的表面均为</p> <p>1.0mm厚不锈钢, 库板厚度100mm</p> <p>冷库门: 1.2mm厚不锈钢</p> <p>藏地式地台下沉</p> <p>200mm, 地台板面层为</p> <p>1.5毫米厚的镀锌铁板</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
2	030113001017	冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统)	<p>1. 名称:冷库压缩机组及蒸发器(水冷式高温, 含监控系统)</p> <p>2. 规格:涡旋水冷式制冷机组:</p> <p>涡旋压缩机, 高效、超静音。</p> <p>(1) 保护功能: 必须配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。</p> <p>机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的</p>	台	1				

			<p>保护装置功能。</p> <p>(2) 配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，以防水，冷凝器铜管是高效内螺纹管，以增加散热效率。</p> <p>(3) 机组设计精巧，可安装在不同的区域。</p> <p>高效增强型冷风机：</p> <p>(4) 采用高级喷粉涂层的铝制外壳，有持久的防腐蚀性，且耐划和易于清洗，侧面外壳可拆卸。</p> <p>(5) 管/翅系统，管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝，使空气阻力小，风扇能耗少，化霜周期短。</p> <p>(6) 风扇电机采用进口EBM品牌低温专用冷风机，风扇CE连在内置的接线盒上，带有内置保护设施，风扇CE保护等级IP54。</p> <p>(7) 设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>(8) 安装和维修简便，所有重要的部件都能方便进行安装维修，边角做了柔化处理。</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>					
3	011501018154	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层架</p> <p>2. 尺寸:1830x540x1830</p> <p>3. 规格:复合材料架体隔板材料中结合有抗菌成分</p> <p>隔板能以100毫米的增减量进行上下调节</p> <p>每层最大承重量：272kg</p>	个	1			

			<p>聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求</p>						
4	011501018155	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层 架 2. 尺寸:1525x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌 成分 隔板能以100毫米的增 减量进行上下调节 每层最大承重量 : 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求</p>	个	2				
5	011501018156	可调式四层层架	<p>1. 名称:可调式四层层 架 2. 尺寸:1372x540x1830 3. 规格:复合材料架体 隔板材料中结合有抗菌 成分 隔板能以100毫米的增 减量进行上下调节 每层最大承重量 : 272kg 聚丙烯条格样式隔板 可承受温度范围:- 38℃~88℃ 可拆式, 能放入洗碗机 内清洗 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技</p>	个	1				

			术规格书要求						
6	030701003023	风幕机	1. 名称:风幕机 2. 尺寸:900 3. 规格:外壳ABS材料 码墙安装或吊天花挂装 隔热、防尘、防虫功能 可降低噪音, 噪音降幅 最大可达10dB 可以通过导风板调整送 风的风向, 组件上按键 式按钮可提供高低两种 风速 风速为 12.5/10.5m/s, 风量 1170/1070m ³ /h 电功率 :93W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
		高温冷库5合计							
		洗皿区							
1	031004004045	三洗器皿星盆台	1. 名称:三洗器皿星盆 台 2. 尺寸:2100x800x850 3. 规格:100mm高挡水及 台面Φ10mm圆角位 40mm围水边 星盆尺寸 : 630x600x350mmH 1个花洒龙头 2个冷热水混合龙头 3个曲柄手摇去水带满 水管 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	组	1				
2	031004014131	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混 合龙头 2. 规格:台式工作台龙 头 10(254mm) 摆动式水嘴	个	2				

			，间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	011501018157	挂墙通架	1. 名称:挂墙通架 2. 尺寸:1400x350 3. 规格:板面以19mm圆通相距50mm排列 不锈钢支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	031004014132	墙式花洒龙头	1. 名称:墙式花洒龙头 2. 规格:码墙式单孔的水龙头底座,快插,锁紧安装特点 喷阀(1.48GPM)带隔热手把、不锈钢扳机和扳机锁 压缩阀芯带有内置弹簧止回阀,防止水流串流 一字手柄带有冷热水指示片 不锈钢双扣软管 6(152mm)墙上托架 18(457mm)进水口软管 12(305mm)附加龙头 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
5	011501001028	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:1300x800x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位台面用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
6	011501018158	可调式四层层架	1. 名称:可调式四层层	个	1				

			架 2. 尺寸:1070x540x1830 3. 规格:复合材料,能承受-38℃的低温到88℃的高温 隔板材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 隔板能以100毫米的增减量进行上下调节 每层最大承重量: 365Kg, 整套货架最大承重量:1451kg 4层抗菌式层架 可拆式,能放入洗碗机内清洗 针对生锈和腐蚀提供终身保修服务:隔板、立柱及横梁 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
7	011501018159	工具挂架	1. 名称:工具挂架 2. 尺寸:800x350x450 3. 规格:不锈钢圆通制作 带10个不锈钢活动挂钩 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		洗皿区合计							
		煮食区2							
1	031004003039	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水 星盆尺寸: 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				

2	031004014133	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔 台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢 供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	031007006049	油网烟罩	1. 名称:油网烟罩 2. 尺寸:900x1200x500 3. 规格:全不锈钢制造 配隔油网, 有效除油率需符合GB标准 不锈钢制造, 防止油污滴落 配飞利浦TL5双管照明 防雾灯箱1套 可抽出式集油盒 带法兰抽风口 (400x350mm) 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
4	011501007107	万能蒸烤箱底柜	1. 名称:万能蒸烤箱底柜 2. 尺寸:900x1100x750 3. 规格:台面用不锈钢 码槽加硬 配适放2组GN1/1盆U型路轨 底为固定层板 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技	台	1				

			术规格书要求						
5	031007006050	电热万能蒸烤箱(10格GN1/1)	<p>1. 名称:电热万能蒸烤箱(10格GN1/1)</p> <p>2. 尺寸:847x771x1042</p> <p>3. 规格:内外材料都是符合304(DIN1. 4301)标准的不锈钢</p> <p>10.1英寸TFT彩色显示屏和电容式触摸屏,带简明指示标识便于操作</p> <p>7种运行模式,3种手动运行模式</p> <p>3种蒸汽和热空气组合模式:蒸汽</p> <p>30℃~300℃;热空气30℃~300℃;</p> <p>蒸焗组合30℃~300℃</p> <p>精准空气循环管理</p> <p>4个自助智能助手(1.智能空气循环管理;2.智能烹饪管控;3.智能排列菜品顺序;4.智能清洁和除水垢)</p> <p>带加湿功能</p> <p>6个测量点的中心温度探针,插入不当时自动校正</p> <p>至少可编写储存1200个烹饪菜单,每个菜单含12个的烹饪步骤</p> <p>5种气流速度,可编程.</p> <p>通风机叶轮快速冷却烹饪腔的冷却功能</p> <p>(HACCP)数据储存,可通过集成USB接口输出数据和软件升级</p> <p>可自测所在地沸点</p> <p>56种语言供选择,包括繁体及简体中文</p> <p>带自动回缩装置的手持手枪.</p> <p>电功率</p> <p>: 18.6KW380V/3P+N/50</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				

6	011501007108	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	<p>1. 名称:双门平台高温雪柜 (GN1/1)</p> <p>2. 尺寸:1330x700x850</p> <p>3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 303L</p> <p>内外采用优质AISI304不锈钢</p> <p>60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置4个GN1/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物, 能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVCO触屏式电子温控系统, 配置3个感应温区, 带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器, 风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率: 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关</p>	台	1			
---	--------------	------------------	---	---	---	--	--	--

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
7	011501018160	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1500x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
8	031004004046	单星盆工作柜	1. 名称:单星盆工作柜 2. 尺寸:900x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸:455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空底, 空背 一边台下适放置垃圾桶 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
9	031004014134	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
10	011501007109	单门平台低温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:单门平台低温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:935x700x850	台	1				

			<p>3. 规格:温度范围: -22℃~-18℃</p> <p>冷媒种类: R404a</p> <p>容量: 174L</p> <p>内外采用优质AISI304不锈钢</p> <p>60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置2个GN1/1浸塑层网和2组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物, 能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统, 配置3个感应温区, 带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器, 风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0. 32KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	031007006051	座地电热双缸炸炉 (2*15升)	1. 名称:座地电热双缸炸炉(2*15升) 2. 尺寸:800x900x870 3. 规格:炸缸容量:2*15L 设备全部采用AISI30418/10不锈钢构造 2mm厚不锈钢板台面 大容量炸缸, 盆状造型, 含冷却区及排油阀, 可将废油排放至炉具外部的容器中 采用具用高额定功率系数(约1kw/升) 工作温度60℃-190℃ 配备高温保护装置和可调式温控 侧掀式加热管, 可轻松拆卸, 方便清洁炸缸 操作状态指示灯 标配2个炸篮, 2个缸盖, 2个底格栅 电总功率:24KW400V/3N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
12	011501007110	西式炉拼柜	1. 名称:西式炉拼柜 2. 尺寸:300x900x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 外形需配合旁边西式炉具 活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
13	011501007111	座台电热平扒炉连底柜	1. 名称:座台电热平扒炉连底柜 2. 尺寸:800x900x870 3. 规格:扒板材料:低碳	台	1				

			<p>钢</p> <p>扒板尺寸:745x700mm</p> <p>设备全部采用</p> <p>AISI30418/10不锈钢构造</p> <p>2mm厚不锈钢板台面</p> <p>不锈钢镀层加热管,均匀加热</p> <p>三面防溅挡板,油脂导流口与扒炉操作面呈整体设计</p> <p>配备恒温温控及安全温控</p> <p>烹饪区下配有大集油抽屉</p> <p>工作温度范围可精密控制在50-300℃</p> <p>操作状态指示灯</p> <p>配有清洁刮铲</p> <p>电总功率</p> <p>:15KW400V/3N/50Hz</p> <p>4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
14	011501007112	座台式燃气六头炉连底柜	<p>1. 名称:座台式燃气六头炉连底柜</p> <p>2. 尺寸:1200x900x850</p> <p>3. 规格:设备全部采用</p> <p>AISI30418/10不锈钢构造</p> <p>2mm厚不锈钢板台面</p> <p>炉具圆形边角,易于清洁</p> <p>角形铸铁炉头,可拆卸,方便清洁炉具下表面</p> <p>任何锅架可互换使用,适用于多种锅具(无须额外添加垫板)</p> <p>设备上部带有65mm深的防溢槽</p> <p>带热电偶安全阀和长明火装置</p> <p>炉头功率分别为</p> <p>:1.6~6KW,2.5~10KW</p> <p>燃气总功率:44KW</p> <p>4.技术要求:符合相关</p>	台	1				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
15	031002001009	封墙钢	1. 名称:封墙钢 2. 尺寸:10380x2000 3. 规格:1.2mm厚不锈钢板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
16	011501007113	西式炉拼柜	1. 名称:西式炉拼柜 2. 尺寸:700x900x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 外形需配合旁边西式炉具 活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
17	031002002001	电热面火炉连支架	1. 名称:电热面火炉连支架 2. 尺寸:600x504x508 3. 规格:全不锈钢制造 挂墙式安装 适放GN1/1盆 电热器件由不锈钢包覆, 加热器件为耐高温合金材质 电热器件安装在不锈钢活动发热箱内, 在滑槽中上下滑动 两套功率调节装置, 控制两个不同的加热区域 可固定在不同的高度, 提供不同种类食物的烹调 电功率 :4KW380V/3P+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技	套	1				

			术规格书要求						
18	011501007114	电热吹风式趟门保温柜	1. 名称:电热吹风式趟门保温柜 2. 尺寸:2200x700x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 台面、侧板及门附有保温棉起隔热保温作用 不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁 活动中层板,层板用全不锈钢码槽加硬 2. 5KW环型发热线置于柜内由德国EBM高温风扇吹风 设有出风槽,德国EGO温度控制配件 带可调不锈钢子弹脚 电功率 :2. 5KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
19	011501018161	座台双层板	1. 名称:座台双层板 2. 尺寸:1700x350x900 3. 规格:脚固定于台面双层板 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
20	030412006011	高温陶瓷保温灯	1. 名称:高温陶瓷保温灯 2. 尺寸:1219x251x64 3. 规格:灯管1219mm长 电镀铝外壳 高温陶瓷保温 电功率 : 2. 3KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
21	031007006052	岛式不锈钢紫外光烟	1. 名称:岛式不锈钢紫	台	1				

		罩及控制箱	外光烟罩及控制箱 2. 尺寸:4000x2700x555 3. 规格:AISI304不锈钢制造 配备辅助照明系统 防漏光设计 双层隔油网 可调试风帘 可拆式疏孔板便于清洗 抽风风量调节平衡阀 可兼容ANSUL食人鱼及R102安装 配备可伸缩UV光管安装架; 轻便式UV光管检修门 挡光板打开后UV光管自动熄灭功能 UV灯检修门打开后UV光管自动熄灭功能 照明光管防爆保护 便拆式照明检修门 抽风机运行状况:风压感应 控制箱型号:UVTCB 尺寸:400x150x500mmH 电功率 : 5KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
22	031007006053	燃气环保双头双尾炒炉 (电磁安全掣)	1. 名称:燃气环保双头双尾炒炉(电磁安全掣) 2. 尺寸:2100*1200*810 3. 规格:热负荷:42kW*2 电源 :220V, 50Hz, 130W*2; 炉头:向内火环保预混炉头; 点火:脉冲电子点火; 熄火保护:离子检测熄火保护;设备整体框架采用SUS304不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计; (1) 台面整件成型, 侧臂与台面整体成型、没	台	1				

			<p>有焊接、没有卫生死角、方便清洁；</p> <p>(2) 隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面；</p> <p>(3) 设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条；</p> <p>(4) 二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入；</p> <p>(5) 设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用；</p> <p>(6) 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开；</p> <p>(7) 风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气；(8) 每个炉头独立配置风机，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小；</p> <p>(9) 整体炉砖，防止漏火损坏炉膛；</p> <p>(10) 鼓风预混燃烧，燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝，燃烧充分；</p> <p>(11) 一氧化碳排放量小于0.01%；</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
23	011501007115	燃气环保三门蒸柜(电磁安全掣)	<p>1. 名称:燃气环保三门蒸柜(电磁安全掣)</p> <p>2. 尺寸:900x900x1900</p> <p>3. 规格:热负荷:42kW 电源:220V/50Hz/0.025kW 炉头:环保炉头; 点火:脉冲电子点火;</p>	台	1				

			<p>熄火保护:离子检测熄火保护;</p> <p>蒸柜水胆使用不锈钢加工, 与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质</p> <p>S型火管结构水胆, 受热面积大、热效率高, 热效率大于85%, 燃气用量节约20%</p> <p>专门设计的炉头与水胆火管结构相适应, 火力均匀分散, 提高使用寿命</p> <p>炉头燃烧完全, 烟气中一氧化碳及氮氧化物等有害物含量少, 烟气中CO (一氧化碳) 含量$\leq 0.05\%$ ($\varphi=1$), 燃烧噪音小于65dB(A)</p> <p>两个主火阀门控制多个炉头, 可根据需要通过主火阀门开关选择不同蒸汽出量, 有快蒸、慢蒸和保温三种功效</p> <p>每个蒸层单独控制蒸汽, 能有效提高蒸汽利用率。设有蒸汽排出口, 安全方便</p> <p>蒸柜胶边使用硬度小于65的硅胶材质, 门面四周不漏蒸汽</p> <p>层网可装拆且防拉脱, 设计人性化</p> <p>蒸层排水U型管水封结构, 正常使用时, 防止蒸汽由下部外溢</p> <p>水胆使用$\Phi 1-1/2''$球阀作放水阀, 且手柄设置在前部, 放水操作方便; 每日放水可大大减少水垢生成, 有效提高水胆使用寿命</p> <p>适用供水压力: 0.05~0.4MPa, 压力平衡式自动补水箱, 保证水胆水位平衡, 入水可靠</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			蒸柜柜门可承重 20Kg，柜门可水平打开 ，非水平位置可自动回 弹 电子点火，一键式操作 ，燃烧无需风机鼓风 ，节约用电 设置缺水保护，防止干 烧损坏水胆 设置常明火种，配置电 磁安全制，意外熄火等 故障，1秒钟关闭燃气 零部件设置在前部维修 ，两侧不必预留维修空 间，提高空间利用率 配层网4个 所有环保蒸柜需要接驳 220V/50Hz/0.025kW的 用电 硬水地区使用该设备必 须装配软化水设置 4.技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
24	031007006054	燃气单头双圈矮汤炉 (安全制)	1. 名称:燃气单头双圈 矮汤炉(安全制) 2. 尺寸:600*760*500 3. 规格:总功率:24kW 炉头:14"强力炉头,热 负荷:24kW; 点火:电子点火; 熄火保护:热电熄火保 护,设置长明火种; 燃气系统:炉火开关连 安全制; 全不锈钢机身结构 独立常明火种,热电偶 熄火保护 铸铁炉花,设置盛油盆 4.技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
25	031004014135	单冷汤锅注水龙头	1. 名称:单冷汤锅注水 龙头	个	1				

			<p>2. 规格:单温墙式汤锅注水龙头</p> <p>抛光镀铬黄铜本体,管状水嘴和耐热的热塑性手柄</p> <p>24(610mm)双管叠加式水嘴(002872-40)</p> <p>水量控制开关出水口带有隔热手把</p> <p>压缩阀芯</p> <p>十字手柄带有冷水指示片</p> <p>1/2NPT内螺纹进水接口</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
26	011501007116	双门高身高温雪柜	<p>1. 名称:双门高身高温雪柜</p> <p>2. 尺寸:720x840x2050</p> <p>3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃</p> <p>冷媒种类:R134a</p> <p>容量:556L</p> <p>内外采用优质AISI304不锈钢</p> <p>75mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁,内部采用圆角设计,可放置4个GN2/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边,具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统,配置3个感应温区,带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器,风冷循环系统可快速降温并使温</p>	台	1				

			<p>度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
27	011501007117	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	<p>1. 名称: 双门平台高温雪柜 (GN1/1)</p> <p>2. 尺寸: 1330x700x850</p> <p>3. 规格: 温度范围: +1℃~+4℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 303L</p> <p>内外采用优质 AISI304 不锈钢</p> <p>60mm 厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置 4 个 GN1/1 浸塑层网和 4 组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式 4 气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物, 能有效快速降温</p> <p>配 150mm 高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利 EVC0 触屏式电子温控系统, 配置 3 个感应温区, 带自动及手动除霜、快速冷却功能</p>	台	1				

			<p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
28	011501018162	挂墙可调式双层板	<p>1. 名称: 挂墙可调式双层板</p> <p>2. 尺寸: 1200x350x680</p> <p>3. 规格: 双层板, 上下可调</p> <p>不锈钢天梯及支架</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	3				
29	031004004047	单星盆工作柜	<p>1. 名称: 单星盆工作柜</p> <p>2. 尺寸: 900x700x850</p> <p>3. 规格: 100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>星盆尺寸</p> <p>: 455x455x300mmH</p> <p>40mm围水边</p> <p>星盆位维修掩门, 空背</p> <p>1个冷热水混合龙头</p> <p>1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件</p> <p>一边台下适放置垃圾桶</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	组	1				

30	031004014136	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
31	011501007118	电热吹风式趟门保温柜	1. 名称:电热吹风式趟门保温柜 2. 尺寸:1500x700x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 台面、侧板及门附有保温棉起隔热保温作用 不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬 2. 5KW环型发热线置于柜内由德国EBM高温风扇吹风 设有出风槽, 德国EGO温度控制配件 带可调不锈钢子弹脚 电功率:2. 5KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
32	030904009008	灭火系统及控制箱(配ADH26烟罩)	1. 名称:灭火系统及控制箱(配ADH26烟罩) 2. 规格:预制式备压厨房灭火系统, 储罐筒式容器并连接固定喷嘴的分布网 具有自动检测和手动启动的能力 对厨房内的着火区域有扑灭及抑制能力 化学药剂符合NFPA18的湿性类型 机械式控制释放机构	套	1				

			配手动远程手拉盒 机械式燃气阀 水阀配常开锁定球阀 药剂有效期需要最少十年 药剂和氮气瓶需要提供 化学品安全技术说明书 3. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准,满足 设计、招标文件和技术 规格书要求						
		煮食区2合计							
		制冰区3							
1	011501007119	制冰机连储冰箱(方冰 215公斤/天)	1. 名称:制冰机连储冰 箱(方冰215公斤/天) 2. 尺寸:770x843x1618 3. 规格:不锈钢外壳及 储冰箱 制冷方式:风冷 制冷剂:R404A 制冰量:215Kg/24H 配NB393储冰箱 储冰量: 178Kg 冰型: 方形冰, 尺寸 26X26. 5X26mm或 13X26. 5X26mm 电功率 : 1KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
2	011501007120	制冰机连储冰箱(雪花 冰320公斤/天)	1. 名称:制冰机连储冰 箱(雪花冰320公斤/天) 2. 尺寸:768x843x1784 3. 规格:不锈钢外壳及 储冰箱 制冷方式:风冷R404A 制冰量:320Kg/24H 配NB393储冰箱 储冰量: 178Kg 冰型: 雪花冰 电功率 : 1. 2KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关	台	1				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	011501001029	制冰机过滤器	1. 名称:制冰机过滤器 2. 规格:QC71Quad滤头+I20002+20前置过滤套件1套 滤除氯和异味 滤除有害菌和致病菌, 重金属, 浮游物等 可抑制石灰质、管垢的形成, 抑制细菌增长 可滤除大于0.5微米的杂质污垢 注入水温度范围: 2℃~38℃ 供水压力: 0.75~8.5bar 处理水量: 36000gal 适用于日产800公斤以下的制冰机 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		制冰区3合计							
		冷菜间2							
1	031004003040	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸: 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014137	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2.2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控	个	1				

			<p>制盒</p> <p>18”(457mm)弹簧不锈钢供水软管带3/8”缩径接头</p> <p>防止串流的止回阀装置</p> <p>无接触冲洗，降低感染率</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	011501007121	四门高身高温雪柜	<p>1. 名称:四门高身高温雪柜</p> <p>2. 尺寸:1440x840x2050</p> <p>3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃</p> <p>冷媒种类:R134a</p> <p>容量:1256L</p> <p>内外采用优质AISI304不锈钢</p> <p>75mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁，内部采用圆角设计，可放置8个GN2/1浸塑层网和8组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>双联高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动</p>	台	1				

			及手动除霜、快速冷却功能 符合HACCP国际卫生标准 电功率 :0.45KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	031006011004	紫外光杀菌滤水器	1. 名称:紫外光杀菌滤水器 2. 尺寸:150x100x250 3. 规格:全不锈钢机身 内置来水装置 电磁阀门 UV杀菌灯 安全转换装置 棉质滤水芯 流量: 240公升/小时 电功率 : 0.5KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	031006013013	挂墙刀具消毒箱	1. 名称:挂墙刀具消毒箱 2. 尺寸:460x160x610 3. 规格:不锈钢外壳 带锁把手, 锁芯设在把手内 前置玻璃门, 方便检查 刀具消毒情况 内置可拆卸专利刀架 , 刀架可放洗碗机清洗 , 紫外线可穿透刀架 可同时放置12把刀具进行消毒 旋扭式控制面板 电功率 : 0.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				

6	031004004048	双星盆工作柜	1. 名称:双星盆工作柜 2. 尺寸:1700x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背一边开口柜适放垃圾桶 2个冷热水混合龙头 2个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
7	031004004049	双星盆工作柜	1. 名称:双星盆工作柜 2. 尺寸:1700x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背一边开口柜适放垃圾桶 2个冷热水混合龙头 2个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
8	031004014138	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10"(254mm)摆动式水嘴, 间距为8"(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
9	031004014139	直饮水龙头	1. 名称:直饮水龙头 2. 规格:食品级SU304不	个	1				

			锈钢精铸一体成型 无有害重金属 陶瓷阀芯 出水管360度旋转 安装孔径12-20mm 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
10	011501007122	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1200x350x680 3. 规格:双层板,上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				
11	011501007123	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:双门平台高温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:1330x700x850 3. 规格:温度范围: : +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 303L 内外采用优质 AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁,内部采用圆角设计,可放置4个 GN1/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门 密封胶边,具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 蒸发器设计安装位置靠近食物,能有效快速降温 配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮	台	1				

			<p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率 : 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
12	011501007124	三抽屉工作柜	<p>1. 名称: 三抽屉工作柜</p> <p>2. 尺寸: 1200x700x850</p> <p>3. 规格: 100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>3个抽屉带锁及不锈钢路轨配不锈钢轴承</p> <p>抽屉适合放置1/1GN盆</p> <p>抽屉路轨可承重量50kg</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
13	010806001005	玻璃门传菜窗	<p>1. 名称: 玻璃门传菜窗</p> <p>2. 尺寸: 800x400x1350</p> <p>3. 规格: 全不锈钢结构</p> <p>面板采用1.5mm厚不锈钢</p> <p>6mm厚钢化玻璃</p> <p>墙面不锈钢活动封板</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满</p>	个	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
14	011501018163	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1200x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
15	011501007125	双掩门工作柜	1. 名称:双掩门工作柜 2. 尺寸:1100x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 双掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
16	03B048	商用微波炉	1. 名称:商用微波炉 2. 尺寸:559x483x352 3. 规格:不锈钢内外壳及内胆 100个可编程菜单 5档火力选择 触摸式控制系统 微波分布: 旋转天线, 顶部和底部 炉腔容量:34公升, 可放入14 “盆 密封圈瓷盘设计 电功率 :2.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
17	011501018164	挂墙单层板	1. 名称:挂墙单层板	个	1				

			2. 尺寸:600x550 3. 规格:单层板 不锈钢支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
18	030412006012	紫外光杀菌灯	1. 名称:紫外光杀菌灯 2. 尺寸:L1214 3. 规格:长1200mm 紫外线波长253.7nm(U-C) 电功率:36W220V/1/50Hz 含灯座 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
19	011501007126	双掩门工作柜	1. 名称:双掩门工作柜 2. 尺寸:1000x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 双掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
20	011501018165	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1000x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
		冷菜间2合计							
		刺身间							

1	011501007127	超低温冰箱(-70℃)	1. 名称:超低温冰箱(-70℃) 2. 尺寸:940*560*880 3. 规格:容量: 151L 直冷式, 顶开门 电子温度控制 低温-70℃, 全铜蒸发器 不锈钢内胆, 大冷冻力, 加厚加密保温层, 长断电保护 100mm厚发泡层 带安全门锁 温度控制范围: -15℃~-70℃ 电功率:0.83KW220V/1/50 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	011501018166	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1200x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	011501007128	双趟门工作柜	1. 名称:双趟门工作柜 2. 尺寸:1300x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 不锈钢轴承吊顶式双趟门 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				

4	010806001006	玻璃门传菜窗	<p>1. 名称:玻璃门传菜窗</p> <p>2. 尺寸:800x400x1350</p> <p>3. 规格:全不锈钢结构 面板采用1.5mm厚不锈钢 6mm厚钢化玻璃 墙面不锈钢活动封板</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
5	011501007129	双门高身中温雪柜	<p>1. 名称:双门高身中温雪柜</p> <p>2. 尺寸:720x840x2050</p> <p>3. 规格:温度范围:-2℃~+2℃</p> <p>冷媒种类:R134a</p> <p>容量:556L</p> <p>内外采用优质AISI304不锈钢</p> <p>75mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁,内部采用圆角设计,可放置4个GN2/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边,具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚</p> <p>采用意大利EVCO触屏式电子温控系统,配置3个感应温区,带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器,风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以上为吹风式;±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水 制冷压缩机组安装环境</p>	台	1				

			温度最高为43℃ 符合HACCP国际卫生标准 电功率 :0.34KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	031004004050	单星盆连刺身星盆台(带切割胶板)	1. 名称:单星盆连刺身星盆台(带切割胶板) 2. 尺寸:2100x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位,40mm围水边 单星盆尺寸:400x400x250mmH 刺身星盆尺寸:900x550x210mmH 配1块蓝色PE胶板杀鱼案台(700x500x100mmH) 1个可抽式龙头 1个冷热水龙头 下活动式沥水板 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
7	031004014140	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴,间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
8	031004014141	直饮水龙头	1. 名称:直饮水龙头 2. 规格:食品级SU304不锈钢精铸一体成型 无有害重金属 陶瓷阀芯 出水管360度旋转 安装孔径12-20mm	个	1				

			3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
9	031004014142	台式花洒龙头	1. 名称:台式花洒龙头 2. 规格:台式单孔的水龙头底座,“快插,锁紧”安装特点 喷阀(1.48GPM)带隔热手把、不锈钢扳机和扳机锁 压缩阀芯带有内置弹簧止回阀,防止水流串流 一字手柄带有冷热水指示片 不锈钢双扣软管 6”(152mm)墙上托架 18”(457mm)进水口软管 12”(305mm)附加龙头 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
10	031006013014	挂墙刀具消毒箱	1. 名称:挂墙刀具消毒箱 2. 尺寸:460x160x610 3. 规格:不锈钢外壳 带锁把手,锁芯设在把手内 前置玻璃门,方便检查刀具消毒情况 内置可拆卸专利刀架,刀架可放洗碗机清洗,紫外线可穿透刀架可同时放置12把刀具进行消毒 旋扭式控制面板 电功率:0.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
11	031006011005	紫外光杀菌滤水器	1. 名称:紫外光杀菌滤水器 2. 尺寸:150x100x250	台	1				

			3. 规格:全不锈钢机身 内置来水装置 电磁阀门 UV杀菌灯 安全转换装置 棉质滤水芯 流量: 240公升/小时 电功率 : 0.5KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
12	011501001030	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:900x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位台面用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
13	030412006013	紫外光杀菌灯	1. 名称:紫外光杀菌灯 2. 尺寸:L1214 3. 规格:长1200mm 紫外线波长253.7nm(U-C) 电功率 :36W220V/1/50Hz 含灯座 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
		刺身间合计							
		洗碗/储碗间3							
1	031004004051	L型双星盆污碟台	1. 名称:L型双星盆污碟台 2. 尺寸 : (1100+2500)x760/1150x880 3. 规格:200mm高挡水及台面Φ10mm圆角位	组	1				

			台面一体无缝焊接，斜面工艺(坡度1:10) 台面用不锈钢码槽加硬 40mm围水边 星盆尺寸 :455x455x300mmH 1个垃圾投放口，直径 :180mm 1个冷热水混合龙头 1个花洒龙头 2个曲柄手摇去水带满水管 配排水槽及隔渣篮 配有冲水阀门 一边连接洗碗碟机 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	031004014143	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴，间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	031004014144	台下式自卷龙头	1. 名称:台下式自卷龙头 2. 规格:S/S304不锈钢外壳 陶瓷芯截止阀连镀铬杆 180cm长可伸缩橡胶软管 水枪喷阀 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	011501018167	吊天花茜架	1. 名称:吊天花茜架 2. 尺寸:2500x600x100 3. 规格:吊天花安装 两边适放500x500mm碗	个	1				

			筐 配直径15mm不锈钢滴水管 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	031004014145	墙式花洒龙头	1. 名称:墙式花洒龙头 2. 规格:码墙式单孔的水龙头底座,“快插,锁紧”安装特点 喷阀(1.48GPM)带隔热手把、不锈钢扳机和扳机锁 压缩阀芯带有内置弹簧止回阀,防止水流串流 一字手柄带有冷热水指示片 不锈钢双扣软管 6”(152mm)墙上托架 18”(457mm)进水口软管 12”(305mm)附加龙头 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
6	030801007002	洗碗机抽气口	1. 名称:洗碗机抽气口 2. 尺寸:634x254x525 3. 规格:全不锈钢制造 配不锈钢调风阀 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
7	031007006055	电热单缸输送式洗碗机(200筐/小时)	1. 名称:电热单缸输送式洗碗机(200筐/小时) 2. 尺寸:1300x800x1420 3. 规格:洗涤量:200筐/小时 篮筐尺寸500X500mm 单按钮操作、独立的清洗和润洗系统、自动注水 180度开门设计,光滑无缝的表面,易于清洁. 具自我清洁功能及故障	台	1				

			<p>诊断功能</p> <p>可选择两种传送速度和玻璃杯洗涤程序</p> <p>三重过滤系统及专利“密得美”净水系统</p> <p>深拉成型一体式卫生水缸</p> <p>带有独立的清洗、喷淋触发开关</p> <p>内置排水泵</p> <p>润洗温度为85℃</p> <p>润洗耗水量为260升/小时</p> <p>高温版，过71度测试纸</p> <p>总电功率</p> <p>： 52.7KW380/3/50</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
8	011501018168	洁碟台连杯茜架	<p>1. 名称:洁碟台连杯茜架</p> <p>2. 尺寸:1200x760x850</p> <p>3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>40mm围水边</p> <p>一边连接洗碗碟机</p> <p>台下设杯筐导轨，适放置500x500杯筐</p> <p>带不锈钢可调子弹脚</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
9	011501007130	四门高身趟门储物柜	<p>1. 名称:四门高身趟门储物柜</p> <p>2. 尺寸:1000x600x1800</p> <p>3. 规格:不锈钢轴承吊顶式上下双趟门带门锁</p> <p>趟门路轨设闭门式沉坑</p> <p>活动中层板,层板用不锈钢码槽加硬</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技</p>	台	2				

			术规格书要求						
10	011501007131	转角高身掩门储物柜	1. 名称:转角高身掩门储物柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
11	011501007132	四门高身趟门储物柜	1. 名称:四门高身趟门储物柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:不锈钢轴承吊顶式上下双趟门带门锁 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
12	031004014146	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
13	031004014147	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔 台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控	个	1				

			制盒 18" (457mm) 弹簧不锈钢 供水软管带3/8"缩径接 头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗，降低感染 率 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
14	03B049	灭蝇灯(粘捕式)	1. 名称:灭蝇灯(粘捕式) 2. 尺寸:500x220x340 3. 规格:粘捕式 外壳采用铝型材 飞利浦紫外光灯管 收集盘中加入粘蝇纸 有效范围: 60~90m² 重量: 4公斤 电功率 : 0.045KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
		洗碗/储碗间3合计							
		冷菜区							
1	011501007133	三掩门工作柜	1. 名称:三掩门工作柜 2. 尺寸:1800x700x850 3. 规格:100mm高挡水及 台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 三掩门带锁, 及不锈钢 顶底门较 活动中层板, 层板用全 不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
2	031004003041	嵌入式冰盆	1. 名称:嵌入式冰盆 2. 尺寸:1200x600x400 3. 规格:8mm厚钢化玻璃	组	1				

			斜面围边，及玻璃盒 50mm厚聚氨酯保温层 配支架及10mm厚透明隔板 2组带防水灯罩的光管 置于底部 Φ38mm去水 电功率 :40W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031004003042	嵌入式冰盆	1. 名称:嵌入式冰盆 2. 尺寸:1200x600x400 3. 规格:8mm厚钢化玻璃 斜面围边，及玻璃盒 50mm厚聚氨酯保温层 配支架及10mm厚透明隔板 2组带防水灯罩的光管 置于底部 Φ38mm去水 电功率 :40W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
		冷菜区合计							
		面档&蛋档&中式热菜							
1	031004003043	洗手星盆柜连垃圾箱连掩门工作柜	1. 名称:洗手星盆柜连垃圾箱连掩门工作柜 2. 尺寸:500x700x850 3. 规格:星盆尺寸 300x300x450Hmm 维修门带垃圾箱及垃圾投放口 1个感应龙头 1个塞链去水 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				

2	031004014148	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:单孔感应龙头 台式安装, 铸造水嘴 AC/DC两用电源 台面安装孔径25mm 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	011501007134	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:双门平台高温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:1330x700x850 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 303L 内外采用优质 AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置4个 GN1/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 蒸发器设计安装位置靠近食物, 能有效快速降温 配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 采用意大利EVC0触屏式电子温控系统, 配置3个感应温区, 带自动及手动除霜、快速冷却功能 高效蒸发器, 风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜	台	1				

			高压自动蒸发冷凝水 制冷压缩机组安装环境 温度最高为43℃ 符合HACCP国际卫生标准 电功率 : 0.34KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	011501007135	电热吹风式趟门保温柜	1. 名称:电热吹风式趟门保温柜 2. 尺寸:2000x700x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 台面、侧板及门附有保温棉起隔热保温作用 不锈钢轴承吊顶式双趟门带门锁 活动中层板,层板用全不锈钢码槽加硬 2.5KW环型发热线置于柜内由德国EBM高温风扇吹风 设有出风槽,德国EGO温度控制配件 带可调不锈钢子弹脚 电功率 :2.5KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	011501007136	单星盆连掩门工作柜	1. 名称:单星盆连掩门工作柜 2. 尺寸:1100x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门,空背一边单掩门柜连中层板	台	1				

			1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网，带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	031004014149	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10"(254mm)摆动式水嘴，间距为8"(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
7	011501007137	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:双门平台高温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:1330x700x850 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 303L 内外采用优质AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁,内部采用圆角设计,可放置4个GN1/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边,具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 蒸发器设计安装位置靠近食物,能有效快速降温 配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 采用意大利EVC0触屏式	台	1				

			<p>电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
8	011501007138	三门平台高温雪柜 (GN1/1)	<p>1. 名称: 三门平台高温雪柜 (GN1/1)</p> <p>2. 尺寸: 1835x700x850</p> <p>3. 规格: 温度范围: +1℃~+4℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 475L</p> <p>内外采用优质AISI304不锈钢</p> <p>60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁，内部采用圆角设计，可放置6个GN1/1浸塑层网和6组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物，能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调</p>	台	1				

			<p>承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.45KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
9	031004004052	单星盆连掩门工作柜	<p>1. 名称: 单星盆连掩门工作柜</p> <p>2. 尺寸: 1100x700x850</p> <p>3. 规格: 100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>星盆尺寸</p> <p>: 455x455x300mmH</p> <p>40mm围水边</p> <p>星盆位维修掩门，空背</p> <p>一边单掩门柜连中层板</p> <p>1个冷热水混合龙头</p> <p>1个提篮去水带隔渣网，带溢水配件</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	组	1				
10	031004014150	台式冷热水混合龙头	<p>1. 名称: 台式冷热水混合龙头</p>	个	1				

			<p>2. 规格:台式工作台龙头</p> <p>10"(254mm)摆动式水嘴, 间距为8"(203mm)</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
11	011501007139	三门平台高温雪柜 (GN1/1)	<p>1. 名称:三门平台高温雪柜 (GN1/1)</p> <p>2. 尺寸:1835x700x850</p> <p>3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 475L</p> <p>内外采用优质 AISI304不锈钢</p> <p>60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置6个 GN1/1浸塑层网和6组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物, 能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统, 配置3个感应温区, 带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器, 风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以上为吹风式; ±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p>	台	1				

			<p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.45KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
12	011501007140	双掩门工作柜	<p>1. 名称:双掩门工作柜</p> <p>2. 尺寸:1000x700x850</p> <p>3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>双掩门带锁, 及不锈钢顶底门较</p> <p>活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬</p> <p>带可调不锈钢脚</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
13	031007006056	嵌入式电热方型点心蒸炉	<p>1. 名称:嵌入式电热方型点心蒸炉</p> <p>2. 尺寸:700x500x750</p> <p>3. 规格:控制盒开孔尺寸: 185x95mm</p> <p>炉面304#2.0mm不锈钢</p> <p>3条800材质7.5kW发热管, 设置独立档位开关控制;</p> <p>浮球阀自动补水, 保证出蒸汽的连续性;</p> <p>使用水位探针保护, 防止干烧;</p> <p>设置活动上盖, 方便水垢清洁;</p> <p>水胆外部做保温层, 提高热效率;</p> <p>可放不大于Φ180mm点心蒸笼7个</p> <p>电动排水</p> <p>电功率</p>	台	1				

			:22.5KW380V/TPN/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
14	031007006057	不锈钢油网烟罩	1. 名称:不锈钢油网烟罩 2. 尺寸:1000x900x555 3. 规格:AISI304不锈钢制造 配备辅助照明系统 双层隔油网 可调试风帘 抽风风量调节平衡阀 可兼容ANSULL食人鱼及R102安装 照明光管防爆保护 便拆卸照明检修门 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
15	011501007141	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:双门平台高温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:1330x700x850 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 303L 内外采用优质AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁,内部采用圆角设计,可放置4个GN1/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边,具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 蒸发器设计安装位置靠近食物,能有效快速降温	台	1				

			<p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率： 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
16	011501007142	三掩门工作柜	<p>1. 名称:三掩门工作柜</p> <p>2. 尺寸:1400x700x850</p> <p>3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>三掩门带锁，及不锈钢顶底门较</p> <p>活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
17	031007006058	嵌入式电热方型点心保温炉	<p>1. 名称:嵌入式电热方型点心保温炉</p> <p>2. 尺寸:700x500x750</p> <p>3. 规格:控制盒开孔尺寸:185x95mm</p> <p>炉面304#2.0mm不锈钢</p>	台	1				

			<p>1条800材质6kW发热管，设置独立档位开关控制；</p> <p>浮球阀自动补水，保证出蒸汽的连续性；</p> <p>使用水位探针保护，防止干烧；</p> <p>设置活动上盖,方便水垢清洁；</p> <p>水胆外部做保温层，提高热效率；</p> <p>可放不大于ϕ180mm点心蒸笼7个</p> <p>电动排水</p> <p>电功率</p> <p>:22.5kW380V/TPN/50Hz</p> <p>4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
18	031007006059	电热方型煮面炉连暖汤池	<p>1. 名称:电热方型煮面炉连暖汤池</p> <p>2. 尺寸:1100x700x800</p> <p>3. 规格:煮面炉:</p> <p>-2条800#材质6kW发热管，设置独立档位开关控制；</p> <p>-可放ϕ6-135mm煮面筛；</p> <p>-使用水位探针保护，防止干烧；</p> <p>-手动排水.</p> <p>暖汤炉:</p> <p>-1条840#材质3kW发热管，设置85°温控开关控制；</p> <p>-使用水位探针保护，防止干烧；</p> <p>-浮球自动补水，保持水流的连续性；</p> <p>-手动排水.</p> <p>电功率</p> <p>:12kW+3kW=15kW380V/3P+N/50Hz</p> <p>4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技</p>	台	1				

			术规格书要求						
19	011501007143	垃圾桶工作柜	1. 名称:垃圾桶工作柜 2. 尺寸:1100x700x850 3. 规格:台面用全不锈钢码槽加硬 1个掩门连垃圾投放口 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
20	011501007144	双抽屉炉台高温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:双抽屉炉台高温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:1050x700x585 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 108L 内外采用优质 AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 抽屉带锁, 内部采用圆角设计, 可放置2个 GN1/1抽屉和2组不锈钢可拆卸滑轨 抽屉门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 蒸发器设计安装位置靠近食物, 能有效快速降温 配100mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 采用意大利EVC0触屏式电子温控系统, 配置3个感应温区, 带自动及手动除霜、快速冷却功能 高效蒸发器, 风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 自动除霜功能:+1℃以	台	1				

			<p>上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>PTC电热管化水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>：0.67KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
21	011501009039	补台柜	<p>1. 名称:补台柜</p> <p>2. 尺寸:1050x700x300</p> <p>3. 规格:全不锈钢制作</p> <p>适嵌入2台电磁炉</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
22	031007006060	嵌入式单头电磁平炉	<p>1. 名称:嵌入式单头电磁平炉</p> <p>2. 尺寸:340x340x132</p> <p>3. 规格:全不锈外壳，专利结构设计</p> <p>5档火力控制，1档文火加热</p> <p>特有定温功能，可实现60~80℃保温功能</p> <p>串联谐振半桥控制技术，可靠性高</p> <p>采用TOP开关电源供电，功耗低输出功率大，功率输出持续稳定</p> <p>特有锅具干烧保护，防止锅具干烧着火并保护设备可靠运行</p> <p>控制系统自我诊断程序，多重保护及故障提醒功能</p> <p>三防结构设计，防水等级达IPX3</p> <p>电功率</p> <p>：3.3KW220V/SPN/50Hz</p>	台	2				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
23	031007006061	电热暖汁箱	1. 名称:电热暖汁箱 2. 尺寸:345x570x270 3. 规格:控制面板设有指示灯和温控 配带孔层板 1组1.5KW发热管 最高温度设置90度,温差±5度 配3个1/3GN盆 电功率: : 1.5KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
24	011501015003	烧腊展示台	1. 名称:烧腊展示台 2. 尺寸:1000x400x1160 3. 规格:不锈钢 Φ25mm圆通 30x20mm扁通 8mm钢化玻璃 配筒灯 配活动滴油盆 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
25	011501007145	三掩门工作柜	1. 名称:三掩门工作柜 2. 尺寸:1400x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 三掩门带锁,及不锈钢顶底门较 活动中层板,层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				

26	031007006062	不锈钢紫外光烟罩及控制箱	1. 名称:不锈钢紫外光烟罩及控制箱 2. 尺寸:4900x1400x555 3. 规格:AISI304不锈钢制造 配备辅助照明系统 防漏光设计 双层隔油网 可调试风帘 抽风风量调节平衡阀 可兼容ANSULL食人鱼及R102安装 配备可伸缩UV光管安装架; 轻便式UV光管检修门 挡光板打开后UV光管自动熄灭功能 UV灯检修门打开后UV光管自动熄灭功能 照明光管防爆保护 便拆式照明检修门 抽风机运行状况:风压感应 控制箱型号:UVTCB 尺寸:400x150x500mmH 电功率: : 5KW220V/1PH/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
27	011501007146	垃圾桶电箱工作柜	1. 名称:垃圾桶电箱工作柜 2. 尺寸:1400x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 双掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬 适合安装电源插座 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				

28	031007006063	嵌入式黑玻璃保温板	1. 名称:嵌入式黑玻璃保温板 2. 尺寸:1217x457x64 3. 规格:陶瓷玻璃面板 温度范围:21-125℃ 恒温器控制, 可调不同温度 电功率 : 1. 268KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				
29	030412006014	吊天花食物暖灯	1. 名称:吊天花食物暖灯 2. 规格:开关设于灯杆底部 250W红外线灯泡 灯罩尺寸: 156X216mmH C类安装模式, 固定杆 电功率 : 0. 25KW220V/1/50Hz 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	6				
30	031007006064	电磁双头连双尾撑炒炉(展示)	1. 名称:电磁双头连双尾撑炒炉(展示) 2. 尺寸 :2400x1000x(700+50) 3. 规格:整体台面使用304#3.0mm不锈钢, 表面无序乱纹处理, 可见面刨V处理, 炉身下储特柜内胆圆角处理 每台炉配有漏电保护开关 面板颜色: 配合精装着色 包含炉具: 电磁双头连单尾撑炒炉 电功率 : 15x2KW, 380V/TPN/50Hz 电热单头炉电功率 : 27kW, 380V/TPN/50Hz	台	1				

			<p>总电功率 ： 57KW380V/3TPN/50HZ</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
31	031007006065	不锈钢紫外光烟罩及控制箱	<p>1. 名称:不锈钢紫外光烟罩及控制箱</p> <p>2. 尺寸:2600x1400x555</p> <p>3. 规格:AISI304不锈钢制造</p> <p>配备辅助照明系统</p> <p>防漏光设计</p> <p>双层隔油网</p> <p>可调试风帘</p> <p>抽风风量调节平衡阀</p> <p>可兼容ANSULL食人鱼及R102安装</p> <p>配备可伸缩UV光管安装架;</p> <p>轻便式UV光管检修门</p> <p>挡光板打开后UV光管自动熄灭功能</p> <p>UV灯检修门打开后UV光管自动熄灭功能</p> <p>照明光管防爆保护</p> <p>便拆式照明检修门</p> <p>抽风机运行状况:风压感应</p> <p>控制箱型号:UVTCB</p> <p>尺寸:400x150x500mmH</p> <p>电功率 ： 5KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
32	011501007147	三掩门工作柜	<p>1. 名称:三掩门工作柜</p> <p>2. 尺寸:1400x700x850</p> <p>3. 规格:100mm高挡水及台面 ϕ 10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>三掩门带锁, 及不锈钢顶底门较</p> <p>活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬</p>	台	1				

			带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
33	030904009009	灭火系统及控制箱(配ADP33烟罩)	1. 名称:灭火系统及控制箱(配ADP33烟罩) 2. 规格:预制式备压厨房灭火系统, 储罐筒式容器并连接固定喷嘴的分布网 具有自动检测和手动启动的能力 对厨房内的着火区域有扑灭及抑制能力 化学药剂符合NFPA18的湿性类型 机械式控制释放机构 配手动远程手拉盒 机械式燃气阀 水阀配常开锁定球阀 药剂有效期需要最少十年 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
34	030904009010	灭火系统及控制箱(配ADP41烟罩)	1. 名称:灭火系统及控制箱(配ADP41烟罩) 2. 规格:预制式备压厨房灭火系统, 储罐筒式容器并连接固定喷嘴的分布网 具有自动检测和手动启动的能力 对厨房内的着火区域有扑灭及抑制能力 化学药剂符合NFPA18的湿性类型 机械式控制释放机构 配手动远程手拉盒 机械式燃气阀 水阀配常开锁定球阀 药剂有效期需要最少十年 3. 技术要求:符合相关	套	1				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		面档&蛋档&中式热菜合计							
		甜品区							
1	031004004053	单星盆连掩门工作柜	1. 名称:单星盆连掩门工作柜 2. 尺寸:1100x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背一边单掩门柜连中层板 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014151	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10"(254mm)摆动式水嘴, 间距为8"(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	031007006066	单头华夫炉	1. 名称:单头华夫炉 2. 尺寸:305X440X230 3. 规格:"不锈钢炉身, 独立形状制" "温控功能, 5分钟时间制" "悬浮式铰位设计, 防渗出" "产量: 20块/小时" "电功率	台	1				

			: 1.6KW220V/1/50Hz” 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	031007006067	单头圆型班戟炉	1. 名称:单头圆型班戟炉 2. 尺寸:450x500x240 3. 规格:产量: 60块/小时 Φ400mm电热板炉头 设温控及操作指示灯 独立开关 不沾涂层处理 分布均匀的发热系统 炉头功率 : 3KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	011501007148	双掩门工作柜	1. 名称:双掩门工作柜 2. 尺寸:1000x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 双掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
6	011501007149	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:双门平台高温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:1330x700x850 3. 规格:温度范围 : +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 303L 内外采用优质 AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层	台	1				

			<p>门带锁，内部采用圆角设计，可放置4个GN1/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物，能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>：0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
7	031007006068	履带式烤面包机	<p>1. 名称:履带式烤面包机</p> <p>2. 尺寸:374x524x435</p> <p>3. 规格:机身为不锈钢色</p> <p>处理能力：500片/小时</p> <p>触摸控制面板</p> <p>可设定12个程序</p>	台	1				

			色彩感应系统 底部设承接盘 电功率 ：2.2KW220V/1/50Hz 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
8	011501007150	双掩门工作柜	1. 名称:双掩门工作柜 2. 尺寸:700x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 双掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
9	011501007151	不锈钢掩门	1. 名称:不锈钢掩门 2. 尺寸:800x700mm 3. 规格:全不锈钢制造 不锈钢顶底门较 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
10	031004004054	浸雪糕勺星盆及龙头	1. 名称:浸雪糕勺星盆及龙头 2. 规格:包括B-2282流水井龙头和006678-45流水井 流水井龙头, 抛光镀铬黄铜本体和水嘴 抛光镀铬按钮 1/2" NPSM外螺纹进水口带内径5/16"流水接头 不锈钢水池 不锈钢可移动内嵌溢水杯 直径1 1/2"x48"黄铜弯尾管	组	1				

			3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
11	011501015004	嵌入式上掀式雪糕展示柜(外彩钢)	1. 名称:嵌入式上掀式雪糕展示柜(外彩钢) 2. 尺寸:650x650x1230 3. 规格:(1)温度范围: -20℃~-12℃(工作环境温度不高于25℃,湿度不高于60%) (2)制冷方式:直冷 (3)冷媒种类: R404a (4)电功率: 0.62KW220V/1PH/50Hz (5)柜内沙钢 (6)高密度聚氨酯隔热发泡层 (7)可放4个雪糕桶 (8)电子温控及智能除霜系统 (9)带附表的电子温控器 (10)配备LED灯 (11)前置抽拉式防尘网,方便清洁 (12)配置高制冷效率压缩机,安装环境温度最高为43℃ 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
12	011501015005	甜品展示柜(外彩钢)	1. 名称:甜品展示柜(外彩钢) 2. 尺寸:1200x700x1200 3. 规格:(1)温度范围: +0℃~+5℃(工作环境温度不高于25℃,湿度不高于60%) (2)冷媒种类: R134a (3)电功率: 0.52KW220V/1PH/50Hz (4)外部彩钢(颜色按要	个	1				

			求), 内部采用镜钢 (5) 双层中空钢化发热玻璃 (6) 层板: 岩板 (颜色材质同饰面颜色一致) (7) 柜前及两侧配热风除雾吹风系统 (8) 自动蒸发冷凝水及备用可抽拉式冷凝水水桶 (9) 电子温控及智能除霜系统 (10) 带附表的电子温控器 (11) 配备LED灯 4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		甜品区合计							
		西式热菜区							
1	031004003044	洗手星盆柜连垃圾箱连掩门工作柜	1. 名称: 洗手星盆柜连垃圾箱连掩门工作柜 2. 尺寸: 500x700x850 3. 规格: 星盆尺寸 300x300x450Hmm 维修门带垃圾箱及垃圾投放口 1个感应龙头 1个塞链去水 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014152	电子感应龙头	1. 名称: 电子感应龙头 2. 规格: 单孔感应龙头 台式安装, 铸造水嘴 AC/DC两用电源 台面安装孔径25mm 3. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	011501007152	双门平台高温雪柜	1. 名称: 双门平台高温	台	1				

		(GN1/1)	<p>雪柜 (GN1/1)</p> <p>2. 尺寸:1330x700x850</p> <p>3. 规格:温度范围 : +1℃~+4℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 303L</p> <p>内外采用优质 AISI304不锈钢</p> <p>60mm厚高密度聚氨酯隔 热发泡层</p> <p>门带锁, 内部采用圆角 设计, 可放置4个 GN1/1浸塑层网和4组不 锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线 以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门 密封胶边, 具备防霉、防 油及高弹性、耐老化等 特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠 近食物, 能有效快速降 温</p> <p>配150mm高不锈钢可调 承重脚或可选配转向脚 轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式 电子温控系统, 配置 3个感应温区, 带自动 及手动除霜、快速冷却 功能</p> <p>高效蒸发器, 风冷循环 系统可快速降温并使温 度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以 上为吹风式; ±0℃或 +1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水 制冷压缩机组安装环境 温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标 准</p> <p>电功率 : 0. 34KW220V/1PH/50H z</p> <p>4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满</p>					
--	--	---------	---	--	--	--	--	--

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	031004004055	单星盆连掩门工作柜	1. 名称:单星盆连掩门工作柜 2. 尺寸:1100x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背 一边单掩门柜连中层板 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
5	031004014153	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10"(254mm)摆动式水嘴, 间距为8"(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
6	011501007153	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:双门平台高温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:1330x700x850 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 303L 内外采用优质 AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置4个 GN1/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架	台	1				

			<p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物，能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>： 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>					
7	011501007154	三门平台高温雪柜 (GN1/1)	<p>1. 名称:三门平台高温雪柜 (GN1/1)</p> <p>2. 尺寸:1835x700x850</p> <p>3. 规格:温度范围</p> <p>： +1℃~+4℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 475L</p> <p>内外采用优质 AISI304不锈钢</p> <p>60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁，内部采用圆角</p>	台	1			

			<p>设计，可放置6个GN1/1浸塑层网和6组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物，能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能：+1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>：0.45KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求：符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
8	011501007155	三掩门工作柜	<p>1. 名称：三掩门工作柜</p> <p>2. 尺寸：1600x700x850</p> <p>3. 规格：100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>三掩门带锁，及不锈钢顶底门较</p> <p>活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬</p>	台	1				

			带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
9	030412006015	吊天花食物暖灯	1. 名称:吊天花食物暖灯 2. 规格:开关设于灯杆底部 250W红外线灯泡 灯罩尺寸: 156x216mmH RL类安装模式 电功率 : 0.25KW220V/1/50Hz 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	5				
10	011501007156	单门平台低温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:单门平台低温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:935x700x850 3. 规格:温度范围: -22℃~-18℃ 冷媒种类: R404a 容量: 174L 内外采用优质 AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁, 内部采用圆角设计, 可放置2个 GN1/1浸塑层网和2组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门 密封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 蒸发器设计安装位置靠近食物, 能有效快速降温 配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 采用意大利EVC0触屏式	台	1				

			<p>电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率： 0.32KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
11	031007006069	嵌入式黑玻璃保温板	<p>1. 名称:嵌入式黑玻璃保温板</p> <p>2. 尺寸:1217x457x64</p> <p>3. 规格:陶瓷玻璃面板 温度范围:21-125℃ 恒温器控制，可调不同温度</p> <p>电功率： 1.268KW220V/1/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
12	031007006070	不锈钢紫外光烟罩及控制箱	<p>1. 名称:挂墙运水烟罩连鲜风罩</p> <p>2. 尺寸:3900*1400*555</p> <p>3. 规格:全不锈钢结构 高效能UV紫外光除油装置, 附合ASTM2519油网 除油效能99%(油脂粒5~10microns)紫外光灯 管寿命为13000小时 烟罩安全标准附合 UL710C烟罩防火标准附</p>	台	1				

			<p>合NFPA-96紫外光能把余下油脂除掉达99%风管长度达6m能把气味除去50%附有鲜风送风管配套</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
13	031007006071	整体西餐炉具	<p>1. 名称:整体西餐炉具</p> <p>2. 尺寸:3900x1000x900</p> <p>3. 规格:3MM厚一体工作台面</p> <p>设备柜体内倒角H3</p> <p>全不锈钢旋钮</p> <p>整体不锈钢框架结构,下柜可完全拆卸,便于维护</p> <p>设备放置于地台上</p> <p>包含以下炉具:</p> <p>四头电磁炉,电功率: 20KW380V/3P+N/50Hz</p> <p>电力平扒炉,电功率: 12KW380V/3P+N/50Hz</p> <p>电力烧烤炉,电功率: 12KW380V/3P+N/50Hz</p> <p>电热单缸炸炉,电功率: 15KW380V/3P+N/50Hz</p> <p>”电总功率: 59KW380V/3P+N/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
14	011501018169	食物保温切割板	<p>1. 名称:食物保温切割板</p> <p>2. 尺寸:635*460*620</p> <p>3. 规格:双暖铜灯</p> <p>黑色保温切割石底板</p> <p>电功率:0.8KW220V/1/50hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	个	1				
15	011501007157	垃圾桶工作柜	<p>1. 名称:垃圾桶工作柜</p>	台	1				

			2. 尺寸:1600x700x850 3. 规格:台面用全不锈钢码槽加硬 1个掩门连垃圾投放口 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
16	031007006072	嵌入式黑玻璃保温板	1. 名称:嵌入式黑玻璃保温板 2. 尺寸:912x457x64 3. 规格:陶瓷玻璃面板 温度范围:21-125℃ 恒温器控制, 可调不同温度 电功率: : 0.984KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
17	030904009011	灭火系统及控制箱(配ADR12烟罩)	1. 名称:灭火系统及控制箱(配ADR12烟罩) 2. 规格:预制式备压厨房灭火系统, 储罐筒式容器并连接固定喷嘴的分布网 具有自动检测和手动启动的能力 对厨房内的着火区域有扑灭及抑制能力 化学药剂符合NFPA18的湿性类型 机械式控制释放机构 配手动远程手拉盒 机械式燃气阀 水阀配常开锁定球阀 药剂有效期需要最少十年 药剂和氮气瓶需要提供化学品安全技术说明书 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	1				
		西式热菜区合计							

		一层 大堂吧							
1	011501015006	双层蛋糕展示柜(外彩钢)	1. 名称:双层蛋糕展示柜(外彩钢) 2. 尺寸:1200x700x1250 3. 规格:(1)温度范围: +2℃~+6℃(工作环境温度不高于25℃, 湿度不高于60%) (2)冷媒种类: R134a (3)电功率: 0.86KW220V/1PH/50Hz (4)柜外彩色不锈钢, 柜内镜钢 (5)高密度聚氨酯隔热发泡层 (6)双层中空钢化发热玻璃柜身 (7)双层中空钢化发热玻璃门 (8)柜前及两侧配热风除雾吹风系统 (9)可调式单层钢化玻璃层板, 方便清洗 (10)自动蒸发冷凝水及备用可抽拉式冷凝水水桶 (11)电子温控及智能除霜系统 (12)带附表的电子温控器 (13)柜顶前后及层板下方配备LED灯 (14)前置抽拉式防尘网, 方便清洁 (15)配置高制冷效率压缩机, 安装环境温度最高为43℃ 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
2	031004003045	洗手星盆柜连垃圾箱	1. 名称:洗手星盆柜连垃圾箱 2. 尺寸:300x650x850 3. 规格:星盆尺寸	组	1				

			250x300x450Hmm 维修门带垃圾箱及垃圾投放口 1个感应龙头 1个塞链去水 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031004014154	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:单孔感应龙头 台式安装, 铸造水嘴 AC/DC两用电源 台面安装孔径25mm 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	031004004056	单星盆柜	1. 名称:单星盆柜 2. 尺寸:300*650*850 3. 规格:50mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 星盆规格 255X350X200mmH 星盆位维修掩门, 空底, 空背 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
5	031004014155	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 6"(152mm)摆动式水嘴, 间距为4"(102mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				

6	03B050	沙冰机(静音)	1. 名称:沙冰机(静音) 2. 尺寸:226x312x473 3. 规格:隔音罩 (1) 搅拌技术 (2) 隔音罩传感器 (3) 电容触摸面板 (4) 强劲3.5峰值*马力 马达和混合驱动联轴器 (5) 双层外壳的马达底座 (6) 内置传感器, 延长离合器寿命 (7) 一键式自动搅拌技术 (8) 已预载有36种循环模式, 11种语言 (9) 防滑支撑脚 (10) USB接口 (11) 19,000转速 (12) 电功率 : 1.5KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
7	011501007158	搅拌机工作柜(沥水板台面)	1. 名称:搅拌机工作柜(沥水板台面) 2. 尺寸:300x650x850 3. 规格:50mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 沥水板台面 适放置搅拌机 下抽屉储物柜 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
8	011501007159	鸡尾酒柜	1. 名称:鸡尾酒柜 2. 尺寸:1200x660x850 3. 规格:50mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 1个储冰箱, 两边活动开孔板, 配5个GN1/9盆连盖 储冰箱用高密度聚氨基甲酸乙脂保温材料, 配	台	1				

			冰桶盖板 储冰箱内放置有孔沥水板 配冰桶活动插板 前置活动酒槽 柜底设双抽屉储物柜带锁 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
9	011501007160	砧板工作柜(沥水板台面)	1. 名称:砧板工作柜(沥水板台面) 2. 尺寸:300x650x850 3. 规格:50mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面一边沥水板,一边放砧板 下抽屉式柜 柜内适放置垃圾桶 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
10	031004004057	多功能星盆连垃圾桶柜	1. 名称:多功能星盆连垃圾桶柜 2. 尺寸:600x650x850 3. 规格:50mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 星盆规格 400X480X300mmH, 星盆位下翻门 1个吧台冷热水龙头 1个流水井龙头及工具浸泡池 1个洗杯器 1个隔渣盘 1个塞链去水 下抽拉式门设放置垃圾桶半封围板 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				

11	031004014156	单孔台出混水龙头带伸缩式喷头	1. 名称:单孔台出混水龙头带伸缩式喷头 2. 规格:单孔台出混水龙头 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
12	011501007161	垃圾桶工作柜	1. 名称:垃圾桶工作柜 2. 尺寸:350x650x850 3. 规格:50mm高挡水及台面Φ10mm圆角位抽拉式门及垃圾桶框架及垃圾投放口带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
13	011501007162	单掩门工作柜	1. 名称:单掩门工作柜 2. 尺寸:600x600x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位台面用不锈钢码槽加硬单掩门带锁. 及不锈钢顶底门较活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
14	011501007163	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	1. 名称:双门平台高温雪柜 (GN1/1) 2. 尺寸:1330x700x850 3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃ 冷媒种类: R134a 容量: 303L 内外采用优质AISI304不锈钢 60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁, 内部采用圆角	台	2				

			<p>设计，可放置4个GN1/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物，能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>: 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求: 符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
15	011501007164	三掩门工作柜	<p>1. 名称: 三掩门工作柜</p> <p>2. 尺寸: 1800x700x850</p> <p>3. 规格: 100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用不锈钢码槽加硬</p> <p>三掩门带锁，及不锈钢顶底门较</p> <p>活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬</p>	台	1				

			带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
16	03B051	咖啡机过滤器	1. 名称:咖啡机过滤器 2. 规格:滤头, 10寸前置过滤 主滤芯, 咖啡机适用 为咖啡和饮料提供清洁, 新鲜, 高质量的水 特含抑菌介质, 有效抑制细菌滋生 独创的多褶复滤科技过滤精度达0.5 μm, 能有效去除颗粒及杂物、余氯、异味及各种有害孢子 有效吸附异味, 可有效抑制细菌、微生物滋长 附有石灰质抑制剂, 可有效抑制加热设备所产生的水垢, 节约能源 供水压力: 10-125psi, 禁水锤 处理水量: 9000gal 工作流量: 6.3L/min 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
17	031006014005	冷热饮水水机	1. 名称:冷热饮水水机 2. 规格:不锈钢水胆 每小时供应量: 热水160杯/小时冰水175杯/小时 可安装在星盆或在台面作为单独的自带排水功能的器具 全密封的过滤器使过滤更加快速、容易和卫生 电功率: 2.2KW220V/1/50Hz 需配底座 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满	台	1				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
18	031004003046	嵌入式冰盆	1. 名称:嵌入式冰盆 2. 尺寸:1200x600x400 3. 规格:8mm厚钢化玻璃斜面围边, 及玻璃盒50mm厚聚氨酯保温层配支架及10mm厚透明隔板 2组带防水灯罩的光管置于底部 Φ38mm去水电功率:40W220V/1PH+N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
19	011501007165	不锈钢掩门	1. 名称:不锈钢掩门 2. 尺寸:1800x700mm 3. 规格:全不锈钢制造不锈钢顶底门较 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
20	011501007166	三掩门工作柜	1. 名称:三掩门工作柜 2. 尺寸:1600x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬三掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 活动中层板, 层板用全不锈钢码槽加硬带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
21	011501001031	收银柜	1. 名称:收银柜 2. 尺寸:600x650x850 3. 规格:50mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面适嵌入收银机	台	1				

			1个抽屉带锁及不锈钢路轨配不锈钢轴承” 底掩门储物柜 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
22	011501007167	三不锈钢门饮料展示柜	1. 名称:三不锈钢门饮料展示柜 2. 尺寸:1350x533x820 3. 规格:温度范围: +4℃~+8℃ 冷媒种类: R134a 容量: 323瓶 内外采用优质AISI304不锈钢 50mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 门带锁,内部采用圆角设计,可放置6个不锈钢冲孔层板和6组不锈钢可拆卸托架 门框装配可更换发热线以防止门边结露 可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边,具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 可安装10mm螺丝机脚 按键式电子温度控制系统:手动、自动电热化霜,蒸发器风扇控制,强制性快速冷却功能 高效蒸发器,风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 自动除霜功能:+1℃以上为吹风式;±0℃或+1℃以下为电热管除霜 高压自动蒸发冷凝水 制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃ 符合HACCP国际卫生标准 电功率 : 0.56KW220V/1PH/50Hz	台	2				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		一层 大堂吧合计							
		二层 会议室备餐间							
1	031004003047	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 2. 尺寸:500x450x260 3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014157	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	031004018004	电热开水器(93升/小时)	1. 名称:电热开水器(93升/小时) 2. 尺寸:345x355x675 3. 规格:内外全不锈钢制造 出水量:93升/小时 出水温度:92℃~97℃ 以不锈钢浮波作自动注水 含水垢磁化管, 减少水	套	1				

			垢形成 配电源开关制、双色指示灯及温度显示 1个斗型出水龙头连金属接驳件 电功率 :6KW380V/TPN/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	031006010003	多用途水过滤器	1. 名称:多用途水过滤器 2. 规格:滤头+前置过滤套件1套 含抑菌介质,能有效抑制滤细菌滋生 独创的Fibredyne科技 过滤精度达0.5微米 有效滤除泥沙、污垢、铁锈、悬浮物、孢囊菌等有害物质 有效吸附异色异味,可有效抑制细菌、微生物滋长 附有石灰质抑制剂,有效抑制加热设备所产生的水垢,节约能源 去除寄生性原生动物细胞如贾第虫,内阿米巴虫,隐孢子虫 处理能力:18000加仑 工作流量:12.6升/分钟 温度:2-38℃ 水压要求:10-125psi, 禁水锤 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	011501018170	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1200x350x680 3. 规格:双层板,上下可调	个	1				

			不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	031004004058	单星盆工作柜	1. 名称:单星盆工作柜 2. 尺寸:1100x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸:455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门,空背 一连台下适放置垃圾桶 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网,带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
7	031004014158	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴,间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
8	011501001032	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:1000x760x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
9	031007006073	电热台式洗碗机(48筐)	1. 名称:电热台式洗碗	台	1				

		/小时)	机(48筐/小时) 2. 尺寸:600x637x715 3. 规格:洗涤量:48筐/小时 筐尺寸500X500mm 触摸屏设计,深拉一体式水缸 内置洗涤剂和催干剂容器以及分配器 水箱配备保险开关及锅炉控制 具自我清洁功能及故障诊断功能 Variopower洗涤系统,三重过滤系统 润洗温度范围:65℃~85℃任意选择 洗涤对象范围:任意选择碗碟盘刀叉程序 内置喷淋增压泵 润洗耗水量为2.2L/筐 总电功率:7.9KW380V/3N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
10	011501007168	杯茜柜	1. 名称:杯茜柜 2. 尺寸:600x700x550 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 台下适放置2个500x500mm茜筐,托盘架可拆出清洗 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
11	011501007169	双门高身高温雪柜	1. 名称:双门高身高温雪柜 2. 尺寸:720x840x2050 3. 规格:温度范围:+1℃~+4℃ 冷媒种类:R134a 容量:556L	台	1				

			<p>内外采用优质 AISI304不锈钢</p> <p>75mm厚高密度聚氨酯隔 热发泡层</p> <p>门带锁，内部采用圆角 设计，可放置4个</p> <p>GN2/1浸塑层网和4组不 锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线 以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门 密封胶边，具备防霉、防 油及高弹性、耐老化等 特性</p> <p>配150mm高不锈钢可调 承重脚</p> <p>采用意大利EVC0触屏式 电子温控系统，配置 3个感应温区，带自动 及手动除霜、快速冷却 功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环 系统可快速降温并使温 度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以 上为吹风式；±0℃或 +1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水 制冷压缩机组安装环境 温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标 准</p> <p>电功率 :0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求</p>						
		二层 会议室备餐间合 计							
		茶歇区							
1	011501007170	分体单玻璃门双抽屉 饮料展示柜(外彩钢)	<p>1. 名称:分体单玻璃门 双抽屉饮料展示柜(外 彩钢)</p> <p>2. 尺寸:600x660x1900</p> <p>3. 规格:(1)温度范围</p>	台	2				

			<p>: +2℃~+8℃</p> <p>(2)冷媒种类</p> <p>: R134a, 功率</p> <p>: 0.82KW220V/1PH/50Hz</p> <p>(3)外部彩钢(颜色按要求), 内部采用镜钢</p> <p>(4)50mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>(5)双层中空发热钢化玻璃门配锁, 配三层可调冲孔层板</p> <p>(6)门框装配可更换门边发热线, 以防止门边结露</p> <p>(7)可拆卸式5气囊磁吸门密封胶边, 具备防霉/防油及高弹性/耐老化等特性</p> <p>(8)两套带路轨抽屉系统配锁</p> <p>(9)前风幕式风道设计, 开门时减少冷量流失, 降温效率高</p> <p>(10)电子温控白色显示及智能除霜系统</p> <p>(11)柜内配LED灯及亮度调节器</p> <p>(12)柜底需接驳冷凝排水(客方需预留大于Φ32的排水位)</p> <p>(13)分体式高制冷效率压缩机, 安装环境温度最高为43℃</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
2	031006014006	冷热饮水机	<p>1. 名称:冷热饮水机</p> <p>2. 规格:不锈钢水胆</p> <p>每小时供应量: 热水160杯/小时冰水175杯/小时</p> <p>可安装在星盆或在台面作为单独的自带排水功能的器具</p> <p>全密封的过滤器使过滤</p>	台	2				

			<p>更加快速、容易和卫生 电功率 :2. 2KW220V/1/50Hz 需配底座 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	031006010004	多用途水过滤器	<p>1. 名称:多用途水过滤器 2. 规格:滤头+前置过滤套件1套 含抑菌介质, 能有效抑制滤细菌滋生 独创的Fibredyne科技 过滤精度达0.5微米 有效滤除泥沙、污垢、铁锈、悬浮物、孢囊菌等有害物质 有效吸附异色异味, 可有效抑制细菌、微生物滋长 附有石灰质抑制剂, 有效抑制加热设备所产生的水垢, 节约能源 去除寄生性原生动物细胞如贾第虫, 内阿米巴虫, 隐孢子虫 处理能力: 18000加仑 工作流量: 12.6升/分钟 温度: 2-38℃ 水压要求: 10-125psi, 禁水锤 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	2				
		茶歇区合计							
		咖啡区3							
1	03B052	咖啡机过滤器	<p>1. 名称:咖啡机过滤器 2. 规格:滤头, 10寸前置过滤 主滤芯, 咖啡机适用 为咖啡和饮料提供清洁</p>	台	2				

			<p>，新鲜，高质量的水特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生</p> <p>独创的多褶复滤科技过滤精度达0.5 μm，能有效去除颗粒及杂物、余氯、异味及各种有害孢子</p> <p>有效吸附异味，可有效抑制细菌、微生物滋长</p> <p>附有石灰质抑制剂，可有效抑制加热设备所产生的水垢，节约能源</p> <p>供水压力：10-125psi，禁水锤</p> <p>处理水量：9000gal</p> <p>工作流量：6.3L/min</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
2	031006014007	冷热饮水水机	<p>1. 名称:冷热饮水水机</p> <p>2. 尺寸:394*464*333</p> <p>3. 规格:不锈钢水胆</p> <p>每小时供应量：热水100杯/小时冰水75杯/小时</p> <p>可安装在星盆或在台面作为单独的自带排水功能的器具</p> <p>全密封的过滤器使过滤更加快速、容易和卫生</p> <p>电功率:2.2KW220V/1/50Hz</p> <p>需配底座</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	2				
		茶啡区3合计							
		七层 行政酒廊							
		七层 行政酒廊合计							
		备餐间							
1	011501018171	单门食物保温车	1. 名称:单门食物保温	个	1				

			<p>车</p> <p>2. 尺寸:807x885x1770</p> <p>3. 规格:温度范围 : +78℃~+82℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 527L</p> <p>内外采用优质 AISI304不锈钢</p> <p>75mm厚高密度聚氨酯隔 热发泡层</p> <p>门带锁, 内部采用圆角 设计, 配置16对 GN2/1食物托角, 适放 16个GN2/1食物盆</p> <p>可拆卸式磁吸门密封胶边 配2个重力刹车轮、2个 重力方向轮</p> <p>按键式电子温度控制系统: 解锁按键, 门开关控制 功能, 发热管风扇控制</p> <p>热柜专用循环风扇, 均 匀分布温度</p> <p>符合HACCP国际卫生标 准</p> <p>发热管规格: 2x1.3KW 电功率 : 2.60KW220V/1PH/50H z</p> <p>4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求</p>						
2	011501007171	双门高身高温雪柜	<p>1. 名称:双门高身高温 雪柜</p> <p>2. 尺寸:720x840x2050</p> <p>3. 规格:温度范围 :+1℃~+4℃</p> <p>冷媒种类:R134a</p> <p>容量:556L</p> <p>内外采用优质 AISI304不锈钢</p> <p>75mm厚高密度聚氨酯隔 热发泡层</p> <p>门带锁, 内部采用圆角 设计, 可放置4个 GN2/1浸塑层网和4组不</p>	台	1				

			<p>锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统，配置3个感应温区，带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器，风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能: +1℃以上为吹风式；±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p> <p>电功率</p> <p>:0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
3	031004003048	挂墙洗手星	<p>1. 名称:挂墙洗手星</p> <p>2. 尺寸:500x450x260</p> <p>3. 规格:200mm高挡水星盆尺寸</p> <p>: 430x350x150mmH</p> <p>1个感应龙头</p> <p>1个胶塞去水连隔渣</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	组	1				
4	031004014159	电子感应龙头	<p>1. 名称:电子感应龙头</p> <p>2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头</p> <p>固定式鹅颈管带</p>	个	1				

			2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18" (457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8"缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗，降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	011501018172	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1000x350x680 3. 规格:双层板，上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
6	031004004059	单星盆工作柜	1. 名称:单星盆工作柜 2. 尺寸:1100x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸:455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门，空背 一连台下适放置垃圾桶 1个冷热水混合龙头 1个提篮去水带隔渣网，带溢水配件 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
7	031004014160	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头	个	1				

			10(254mm) 摆动式水嘴，间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
8	011501007172	杯茜柜	1. 名称:杯茜柜 2. 尺寸:600x700x550 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 台下适放置2个500x500mm茜筐，托盘架可拆出清洗 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
9	031007006074	电热台下式洗碗机(48筐/小时)	1. 名称:电热台下式洗碗机(48筐/小时) 2. 尺寸:600x637x715 3. 规格:洗涤量:48筐/小时 篮筐尺寸500X500mm 触摸屏设计, 深拉一体式水缸 内置洗涤剂 and 催干剂容器以及分配器 水箱配备保险开关及锅炉控制 具自我清洁功能及故障诊断功能 Variopower洗涤系统, 三重过滤系统 润洗温度范围:65℃~85℃任意选择 洗涤对象范围:任意选择碗碟盘刀叉程序 内置喷淋增压泵 润洗耗水量为2. 2L/筐 总电功率: 7. 9KW380V/3N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				

10	011501001033	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:1600x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位台面用不锈钢码槽加硬空底无前通带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
11	011501007173	台下式制冰机(方冰56公斤/天)	1. 名称:台下式制冰机(方冰56公斤/天) 2. 尺寸:600x610x770 3. 规格:不锈钢外壳及储冰箱 制冷方式:风冷 制冷剂:R404A 制冰量:56Kg/24H 储冰量:20Kg 冰型:方冰,尺寸22X22X22mm或22X10X22mm 电功率:0.45KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
12	03B053	商用微波炉	1. 名称:商用微波炉 2. 尺寸:559x483x352 3. 规格:不锈钢内外壳及内胆 100个可编程菜单 5档火力选择 触摸式控制系统 微波分布:旋转天线,顶部和底部 炉腔容量:34公升,可放入14“盆 密封圈瓷盘设计 电功率:2.7KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技	台	1				

			术规格书要求						
13	011501018173	挂墙单层板	1. 名称:挂墙单层板 2. 尺寸:600x550 3. 规格:单层板 不锈钢支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
14	011501007174	双门高身掩门储物柜	1. 名称:双门高身掩门储物柜 2. 尺寸:600x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
15	011501001034	制冰机过滤器	1. 名称:制冰机过滤器 2. 规格:滤头+滤芯+前置过滤套件1套 滤除氯和异味 滤除有害菌和致病菌, 重金属, 浮游物等 可抑制石灰质、管垢的形成, 抑制细菌增长 可滤除大于0.5微米的杂质污垢 流入水温度可为: 2℃~38℃ 供水压力: 0.75~8.5bar 处理水量: 9000gal 适用于日产50公斤以下的制冰机 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		备餐间合计							
		蛋档&面档							

1	031004003049	单星盆及洗手星盆柜	1. 名称:单星盆及洗手星盆柜 2. 尺寸:1000x700x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 1个冷热水混合龙头 洗手星盆尺寸 :300x300x150mmH 1个感应龙头 1个塞链去, 1个提篮去 水带隔渣网, 带溢水配件 碱液盒及纸巾盒(由其它供应商提供) 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014161	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm) 摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	031004014162	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染率	个	1				

			3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
4	011501007175	双门平台高温雪柜 (GN1/1)	<p>1. 名称:双门平台高温雪柜 (GN1/1)</p> <p>2. 尺寸:1330x700x850</p> <p>3. 规格:温度范围: +1℃~+4℃</p> <p>冷媒种类: R134a</p> <p>容量: 303L</p> <p>内外采用优质 AISI304不锈钢</p> <p>60mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层</p> <p>门带锁,内部采用圆角设计,可放置4个 GN1/1浸塑层网和4组不锈钢可拆卸托架</p> <p>门框装配可更换发热线以防止门边结露</p> <p>可拆卸式4气囊磁吸门密封胶边,具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性</p> <p>蒸发器设计安装位置靠近食物,能有效快速降温</p> <p>配150mm高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮</p> <p>采用意大利EVC0触屏式电子温控系统,配置3个感应温区,带自动及手动除霜、快速冷却功能</p> <p>高效蒸发器,风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀</p> <p>自动除霜功能:+1℃以上为吹风式;±0℃或+1℃以下为电热管除霜</p> <p>高压自动蒸发冷凝水</p> <p>制冷压缩机组安装环境温度最高为43℃</p> <p>符合HACCP国际卫生标准</p>	台	1				

			<p>电功率 ： 0.34KW220V/1PH/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
5	031007006075	电热方型煮面炉连暖汤池	<p>1. 名称:电热方型煮面炉连暖汤池</p> <p>2. 尺寸:1100x700x800</p> <p>3. 规格:煮面炉: (1)2条800#材质6kW发热管, 设置独立档位开关控制; (2)可放 ϕ 6-135mm煮面筛; (3)使用水位探针保护, 防止干烧; (4)手动排水.</p> <p>暖汤炉: (1)1条840#材质3kW发热管, 设置85° 温控开关控制; (2)使用水位探针保护, 防止干烧; (3)浮球自动补水, 保持水流的连续性; (4)手动排水.</p> <p>电功率 ： 12kW+3kW=15kW380V/3P+N/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
6	011501007176	双抽屉炉台高温雪柜 (GN1/1)	<p>1. 规格:煮面炉: (1)2条800#材质6kW发热管, 设置独立档位开关控制; (2)可放 ϕ 6-135mm煮面筛; (3)使用水位探针保护, 防止干烧; (4)手动排水.</p> <p>暖汤炉: (1)1条840#材质3kW发</p>	台	1				

			<p>热管，设置85° 温控开关控制；</p> <p>(2)使用水位探针保护，防止干烧；</p> <p>(3)浮球自动补水，保持水流的连续性；</p> <p>(4)手动排水。</p> <p>电功率</p> <p>：12kW+3kW=15kW380V/3P+N/50Hz</p> <p>2. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
7	011501009040	补台柜	<p>1. 名称:补台柜</p> <p>2. 尺寸:1050x700x300</p> <p>3. 规格:全不锈钢制作适嵌入2台电磁炉</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
8	031007006076	不锈钢油网烟罩	<p>1. 名称:不锈钢油网烟罩</p> <p>2. 尺寸:2600x1200x555</p> <p>3. 规格:AISI304不锈钢制造</p> <p>配备辅助照明系统</p> <p>双层隔油网</p> <p>可调试风帘</p> <p>抽风风量调节平衡阀</p> <p>可兼容ANSULL食人鱼及R102安装</p> <p>照明光管防爆保护</p> <p>便拆卸照明检修门</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
9	031007006077	嵌入式单头电磁平炉	<p>1. 名称:嵌入式单头电磁平炉</p> <p>2. 尺寸:340x340x132</p> <p>3. 规格:全不锈钢外壳，专利结构设计</p> <p>5档火力控制，1档文火加热</p>	台	2				

			<p>特有定温功能，可实现60~80℃保温功能</p> <p>串联谐振半桥控制技术，可靠性高</p> <p>采用TOP开关电源供电，功耗低输出功率大，功率输出持续稳定</p> <p>特有锅具干烧保护，防止锅具干烧着火并保护设备可靠运行</p> <p>控制系统自我诊断程序，多重保护及故障提醒功能</p> <p>三防结构设计，防水等级达IPX3</p> <p>电功率： ：3.3KW220V/SPN/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
10	030904009012	灭火系统及控制箱(配ELB06烟罩)	<p>1. 名称:灭火系统及控制箱(配ELB06烟罩)</p> <p>2. 规格:预制式备压厨房灭火系统，储罐筒式容器并连接固定喷嘴的分布网</p> <p>具有自动检测和手动启动的能力</p> <p>对厨房内的着火区域有扑灭及抑制能力</p> <p>化学药剂符合NFPA18的湿性类型</p> <p>机械式控制释放机构</p> <p>配手动远程手拉盒</p> <p>机械式燃气阀</p> <p>水阀配常开锁定球阀</p> <p>药剂有效期需要最少十年</p> <p>药剂和氮气瓶需要提供化学品安全技术说明书</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	套	1				
		蛋档&面档合计							

		自助餐台							
1	030412006016	吊天花食物暖灯	1. 名称:吊天花食物暖灯 2. 规格:开关设于灯杆底部 250W红外线灯泡 灯罩尺寸: 156X216mmH C类安装模式, 固定杆 电功率 : 0. 25KW220V/1/50Hz 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	套	5				
2	031007006078	嵌入式黑玻璃保温板	1. 名称:嵌入式黑玻璃保温板 2. 尺寸:1217x457x64 3. 规格:陶瓷玻璃面板 温度范围:21-125℃ 恒温器控制, 可调不同温度 电功率 : 1. 268KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
3	031007006079	嵌入式黑玻璃保温板	1. 名称:嵌入式黑玻璃保温板 2. 尺寸:912x457x64 3. 规格:陶瓷玻璃面板 温度范围:21-125℃ 恒温器控制, 可调不同温度 电功率 : 0. 984KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
4	031007006080	嵌入式单头电磁平炉(保温)	1. 名称:嵌入式单头电磁平炉(保温) 2. 尺寸:340x340x132 3. 规格:材质: 全SUS304不锈钢框架式结	台	2				

			<p>构机身</p> <p>面板：高强度微晶面板</p> <p>开关：按键式火力精准调节</p> <p>控制系统自我诊断程序，多重用电保护设计及故障提醒功能</p> <p>电功率</p> <p>：0.8KW220V/SPN/50Hz</p> <p>4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
5	031004003050	嵌入式冰盆	<p>1. 名称:嵌入式冰盆</p> <p>2. 尺寸:1000x400x400</p> <p>3. 规格:8mm厚钢化玻璃斜面围边，及玻璃盒50mm厚聚氨酯保温层配支架及10mm厚透明隔板</p> <p>2组带防水灯罩的光管置于底部</p> <p>Φ38mm去水</p> <p>电功率</p> <p>:40W220V/1PH+N/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	组	1				
6	011501007177	嵌入式冷冻板(直冷式)(台面石材由精装提供)	<p>1. 名称:嵌入式冷冻板(直冷式)(台面石材由精装提供)</p> <p>2. 尺寸:900x400x750</p> <p>3. 规格:温度范围：-6℃~-2℃</p> <p>冷媒种类：R134a</p> <p>电功率</p> <p>：0.4KW220V/1PH/50Hz</p> <p>嵌入式冷冻板用于延缓摆放在展示区域的食物温度的升高</p> <p>1.5mm厚不锈钢台面</p> <p>温度范围：-6℃~-2℃（使用环境温度不高于25℃，湿度不高于60%）直冷式设计、台</p>	台	1				

			下设有冷却盘管、冷却效果均匀，制冷性能稳定 70mm厚高密度聚氨酯隔热发泡层 柜底需接驳冷凝排水（客方需预留大于Φ32的排水点位） 电子温控系统 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		自助餐台合计							
		茶咖啡&面包区							
1	031006014008	冷热饮水机	1. 名称:冷热饮水机 2. 规格:不锈钢水胆 每小时供应量: 热水160杯/小时冰水175杯/小时 可安装在星盆或在台面作为单独的自带排水功能的器具 全密封的过滤器使过滤更加快速、容易和卫生 电功率:2.2KW220V/1/50Hz 需配底座 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	03B054	咖啡机过滤器	1. 名称:咖啡机过滤器 2. 规格:滤头，10寸前置过滤 主滤芯，咖啡机适用为咖啡和饮料提供清洁，新鲜，高质量的水 特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生 独创的多褶复滤科技过滤精度达0.5 μm，能有效去除颗粒及杂物、余氯、异味及各种有害孢子	台	1				

			有效吸附异味，可有效抑制细菌、微生物滋长 附有石灰质抑制剂，可有效抑制加热设备所产生的水垢，节约能源 供水压力：10-125psi，禁水锤 处理水量：9000gal 工作流量：6.3L/min 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031007006081	六片多士炉	1. 名称:六片多士炉 2. 尺寸:460x210x225 3. 规格:光面不锈钢外壳 底部设承接盘 附操作指示灯开关制及时间制 配多士烘焙程度之时间制,设有省电功能的烘槽开关选择 电功率 ：3KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		茶啡&面包区合计							
		总统套房							
		总统套房合计							
		开放厨房1							
1	011501007178	双开门组合冰箱	1. 名称:双开门组合冰箱 2. 尺寸:1210X670X1880 3. 规格:弧形机门设计，配有易开启手柄 不锈钢前面板和侧面 3个独立控制的太缩机 电子温度控制，每个温区配有温度显示 冷藏室和冷冻室内可独立控制	台	1				

			<p>电子控制开关，带指示灯，警报系统</p> <p>总容量：647升，冷藏区：398升，保鲜格：130升，冷冻区119升</p> <p>自动除霜功能</p> <p>电功率：0.6KW220V/1/50HZ</p> <p>4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
2	011501010005	壁挂式抽油烟机	<p>1. 名称:壁挂式抽油烟机</p> <p>2. 尺寸:900x685x1005</p> <p>3. 规格:不锈钢材质结构</p> <p>安装于橱柜之间或者单独的墙面上</p> <p>带有LED指示灯的轻触式开关</p> <p>3个适用于洗碗机清洗的滤油网</p> <p>静音设计/安全关机/延迟关机功能（5/15分钟）</p> <p>3个3W的可调光型LED照明灯</p> <p>止回阀防止异味回流</p> <p>最大排风量（无限制）：1030m3/h</p> <p>增强风力档（EN61591标准，920m3/h</p> <p>噪音等级：50 - 78dB(A)re1pW（EN60704-3标准）</p> <p>总电功率：0.3KW220V/1/50Hz</p> <p>4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>	台	1				
3	031007006082	嵌入式电磁炉(四烹调区)	<p>1. 名称:嵌入式电磁炉(四烹调区)</p> <p>2. 尺寸:574x504x51</p>	台	1				

			<p>3. 规格:4个感应烹调区均具有自动快速加热功能</p> <p>烹调区均具有自动锅具感应/锅具大小感应和保温功能,</p> <p>超强火力功能, 其中4个烹调区具有双级超强火力功能</p> <p>单独设置的暂停功能/分钟提示器/定时器</p> <p>余热指示灯/运行指示灯/自动快速加热及超强火力功能显示/程序锁定及系统锁定</p> <p>安全关机功能/故障监控系统/过热保护功能/嵌入式冷却风扇</p> <p>总电功率</p> <p>: 7.36KW220V/1/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
4	031007006083	嵌入式蒸烤一体机	<p>1. 名称:嵌入式蒸烤一体机</p> <p>2. 尺寸:544*595*456</p> <p>3. 规格:不锈钢表面, 玻璃机门</p> <p>蒸汽烹调40-100° C烘烤30-230° C精准温度控制/</p> <p>菜单式烹调无串味/外置蒸汽发生器/保温/可个性设置的自动程序/快速加热/预热/环境感应器/组合模式湿度设置/松脆功能</p> <p>蒸汽技术及供水</p> <p>双极强效蒸/独立水箱/操控面板背后的冷凝水容器设计/滤排水设计</p> <p>程序功能:</p> <p>解冻/组合烹调/组合烹调+风扇加强/组合烹调+常规加热/</p>	台	1				

			组合烹调+烧烤/蒸汽烹调/翻热/真空低温烹饪 sous-vide/ 加湿烘烤/烧烤/节能烧烤/风扇加强/增强烘焙/蛋糕程序/ 常规加热/顶部加热/底部加热/风扇烧烤/节能风扇加强/ 预热餐盘/节能蒸汽烹调/特殊应用 自动程序/各国自动食谱程序 多国语言/电动升降式操控面板/多达四层同时烹调/ 自动菜单式蒸汽烹调/程序结束前自动蒸汽减弱功能/时间显示/日期显示/定时器/预约功能/烹饪时间设置/实际温度显示/ 设置温度显示/建议温度/达到设置温度时提示音/个性设置 用户偏好程序：20 容量：67L腔体容量/搁架数量：4 安全性： 带冷触机门的冷却系统/安全关机/蒸汽减弱功能/系统锁 /感应锁 电功率 ： 3.45KW220V/1/50HZ 4. 技术要求：符合相关的国家或行业标准，满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	031007006084	嵌入式洗碗机	1. 名称：嵌入式洗碗机 2. 尺寸：598X570X805 3. 规格：噪音等级 ： 44dB（A）re1pW 剩余时间提示/24小时延迟启动 自动程序最低耗水量 ： 6升	台	1				

			带节能启动的灵活计时/EcoFeedback 可变压力的喷淋臂技术/半载/可接热水 可关闭的热交换器 自动开门烘干/感应烘干/循环热烘干 玻璃护理 智能洗/快强洗/卫生洗/饭渍洗/节护洗 更多程序：晶璀洗/自清洁/滤油网清洗 附加选项：快速/烘干增强 餐具装载：3D餐具盘+ 标准餐具装载量：14套 总电功率： ：1.9KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		开放厨房1合计							
		总经理套房							
		总经理套房合计							
		开放厨房2							
1	031007006085	嵌入式洗碗机	1. 名称:嵌入式洗碗机 2. 尺寸:598X570X805 3. 规格:噪音等级： ：44dB（A）re1pW 剩余时间提示/24小时延迟启动 自动程序最低耗水量： ：6升 带节能启动的灵活计时/EcoFeedback 可变压力的喷淋臂技术/半载/可接热水 可关闭的热交换器 自动开门烘干/感应烘干/循环热烘干 玻璃护理 智能洗/快强洗/卫生洗/饭渍洗/节护洗 更多程序：晶璀洗/自	台	1				

			清洁/滤油网清洗 附加选项：快速/烘干 增强 餐具装载：3D餐具盘+ 标准餐具装载量：14套 总电功率 ：1.9KW220V/1/50Hz 4.技术要求:符合相关的 国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
2	011501010006	壁挂式抽油烟机	1.名称:壁挂式抽油烟机 2.尺寸:900x685x1005 3.规格:不锈钢材质结 构 安装于橱柜之间或者单 独的墙面上 带有LED指示灯的轻触 式开关 3个适用于洗碗机清洗 的滤油网 静音设计/安全关机/延 迟关机功能（5/15分钟 ） 3个3W的可调光型LED照 明灯 止回阀防止异味回流 最大排风量（无限制 ）：1030m3/h 增强风力档 （EN61591标准 ，920m3/h 噪音等级 ：50-78dB(A)re1pW（ EN60704-3标准） 总电功率 ：0.3KW220V/1/50Hz 4.技术要求:符合相关的 国家或行业标准,满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
3	031007006086	嵌入式电磁炉(四烹调区)	1.名称:嵌入式电磁炉 (四烹调区) 2.尺寸:574x504x51 3.规格:4个感应烹调区	台	1				

			<p>均具有自动快速加热功能</p> <p>烹调区均具有自动锅具感应/锅具大小感应和保温功能,</p> <p>超强火力功能, 其中4个烹调区具有双级超强火力功能</p> <p>单独设置的暂停功能</p> <p>/分钟提示器/定时器</p> <p>余热指示灯/运行指示灯/自动快速加热及超强火力功能显示/程序锁定及系统锁定</p> <p>安全关机功能/故障监控系统/过热保护功能</p> <p>/嵌入式冷却风扇</p> <p>总电功率</p> <p>: 7.36KW220V/1/50Hz</p> <p>4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求</p>						
4	011501007179	嵌入式冷藏冷冻冰箱	<p>1. 名称:嵌入式冷藏冷冻冰箱</p> <p>2. 尺寸:750*630*2020</p> <p>3. 规格:容量: 冷藏室: 331L, 冷冻室: 115L</p> <p>不锈钢机门</p> <p>照明类型:LED</p> <p>噪音等级</p> <p>: 42dB (A) re1pW</p> <p>冷藏室和冷冻室独立控制</p> <p>冷藏室:</p> <p>动态制冷</p> <p>AirClean活性炭过滤器</p> <p>自动除霜</p> <p>高度可调的玻璃架, 瓶架, 机门瓶架x1, 半宽尺寸搁架x4</p> <p>搁架x4, 果蔬储存箱x2</p> <p>冷冻室:透明抽屉3个</p> <p>安全性:</p> <p>锁定功能, 机门警报音, 温度警报音, 机门警报提示, 温度警报提示</p>	台	1				

			电功率 ： 0. 2KW220V/1/50HZ 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
		开放厨房2合计							
		3层 楼层服务间							
		3层 楼层服务间合计							
		洗消间1							
1	031004003051	双星盆及洗手星盆工作柜	1. 名称:双星盆及洗手星盆工作柜 2. 尺寸:1500x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背 2个冷热水混合龙头 洗手星盆尺寸 :300x300x150mmH 1个感应龙头 1个塞链去水, 2个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 碱液盒及纸巾盒(由其它供应商提供) 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	1				
2	031004014163	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				

3	031004014164	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔 台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡 器 带滤网的AC/DC防水控 制盒 18(457mm) 弹簧不锈钢 供水软管带3/8缩径接 头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染 率 3. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	1				
4	011501018174	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双 层板 2. 尺寸:1400x350x680 3. 规格:双层板, 上下 可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	个	2				
5	011501001035	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:1300x700x850 3. 规格:100mm高挡水及 台面 ϕ 10mm圆角位台面 用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	1				
6	03B055	电热台下式洗杯机 (30筐/小时)	1. 名称:电热台下式洗 杯机(30筐/小时) 2. 尺寸:600x637x820 3. 规格:洗涤量 :30/20筐/小时 篮筐尺寸:500x500mm 一键式操作按钮	台	1				

			三重过滤系统 一次深拉成型的整体水缸，避免水沟沉积 具自我清洁功能及故障诊断功能 带温度显示 电功率 :7.8KW380V/3N/50Hz 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
7	011501007180	平台杯茜柜	1. 名称:平台杯茜柜 2. 尺寸:1250x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 适放置1组500x500mm茜筐，托盘架可拆出清洗 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
8	011501018175	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1200x350x680 3. 规格:双层板，上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
9	011501001036	制冰机过滤器	1. 名称:制冰机过滤器 2. 规格:滤头+滤芯+前置过滤套件1套 滤除氯和异味 滤除有害菌和致病菌 ,重金属,浮游物等 可抑制石灰质、管垢的形成,抑制细菌增长 可滤除大于0.5微米的杂质污垢 流入水温度可为 : 2℃~38℃	台	1				

			供水压力 : 0.75~8.5bar 处理水量: 9000gal 适用于日产50公斤以下的制冰机 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
10	011501007181	台下式制冰机(方冰56公斤/天)	1. 名称:台下式制冰机(方冰56公斤/天) 2. 尺寸:600x610x770 3. 规格:不锈钢外壳及储冰箱 制冷方式:风冷 制冷剂:R404A 制冰量: 56Kg/24H 储冰量: 20Kg 冰型: 方冰, 尺寸22X22X22mm或22X10X22mm 电功率 : 0.45KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
11	011501001037	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:800x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面 ϕ 10mm圆角位台面用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
12	011501007182	双趟门工作柜	1. 名称:双趟门工作柜 2. 尺寸:1500x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面 ϕ 10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 不锈钢轴承吊顶式双趟门 趟门路轨设闭门式沉坑	台	1				

			活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
13	011501007183	挂墙趟门储物柜	1. 名称:挂墙趟门储物柜 2. 尺寸:1500x350x700 3. 规格:活动中层板 不锈钢轴承吊顶式双趟门 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
14	011501007184	玻璃门高身消毒柜	1. 名称:玻璃门高身消毒柜 2. 尺寸:550x495x1450 3. 规格:不锈钢外箱体，铝板内胆 门体为铝合金门框,玻璃门，双门双室 容量：上层90L,下层160L 上层臭氧、中温烘干，下层光波及红外线高温消毒 电功率 :1. 35KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		洗消间1合计							
		布草储存间1							
1	011501007185	客房消耗用品柜	1. 名称:客房消耗用品柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:上双掩门带锁，及不锈钢顶底门较下三组抽屉，抽屉内可插板分为3格 抽屉路轨(可承重量	台	1				

			50kg) 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	011501007186	四门高身趟门储物柜	1. 名称:四门高身趟门储物柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:不锈钢轴承吊顶式上下双趟门带门锁趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	5				
3	011501007187	四门高身掩门储物柜	1. 名称:四门高身掩门储物柜 2. 尺寸:1000x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁,及不锈钢顶底门较 3层活动中层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
4	011501007188	四门高身掩门储物柜	1. 名称:四门高身掩门储物柜 2. 尺寸:900x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁,及不锈钢顶底门较 3层活动中层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				

5	011501007189	双门高身掩门储物柜	1. 名称:双门高身掩门储物柜 2. 尺寸:600x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		布草储存间1合计							
		4/6层 楼层服务间							
		4/6层 楼层服务间合计							
		洗消间2							
1	031004004060	双星盆及洗手星盆工作柜	1. 名称:双星盆及洗手星盆工作柜 2. 尺寸:1500x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面 ϕ 10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸:455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背 2个冷热水混合龙头 洗手星盆尺寸:300x300x150mmH 1个感应龙头 1个塞链去水, 2个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 碱液盒及纸巾盒(由其它供应商提供) 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	组	2				
2	031004014165	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头	个	4				

			2. 规格:台式工作台龙头 10 (254mm) 摆动式水嘴 , 间距为8 (203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	031004014166	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18 (457mm) 弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
4	011501018176	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1400x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	4				
5	011501001038	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:1300x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位台面用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技	台	2				

			术规格书要求						
6	03B056	电热台下式洗杯机 (30筐/小时)	1. 名称:电热台下式洗杯机(30筐/小时) 2. 尺寸:600x637x820 3. 规格:洗涤量:30/20筐/小时 篮筐尺寸:500x500mm 一键式操作按钮 三重过滤系统 一次深拉成型的整体水缸, 避免水沟沉积 具自我清洁功能及故障诊断功能 带温度显示 电功率:7.8KW380V/3N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				
7	011501018177	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1200x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	4				
8	011501007190	平台杯茜柜	1. 名称:平台杯茜柜 2. 尺寸:1250x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 适放置1组500x500mm茜筐, 托盘架可拆出清洗 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				
9	011501007191	双趟门工作柜	1. 名称:双趟门工作柜 2. 尺寸:1100x700x850 3. 规格:100mm高挡水及	台	4				

			台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 不锈钢轴承吊顶式双趟门 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板，层板用全 不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的 国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求						
10	011501007192	挂墙趟门储物柜	1. 名称:挂墙趟门储物 柜 2. 尺寸:1100x350x700 3. 规格:活动中层板 不锈钢轴承吊顶式双趟 门 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	4				
11	011501007193	玻璃门高身消毒柜	1. 名称:玻璃门高身消 毒柜 2. 尺寸:550x495x1450 3. 规格:不锈钢外箱体 , 铝板内胆 门体为铝合金门框, 玻 璃门, 双门双室 容量: 上层90L, 下层 160L 上层臭氧、中温烘干 , 下层光波及红外线高 温消毒 电功率 :1. 35KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关 的国家或行业标准, 满 足设计、招标文件和技 术规格书要求	台	2				
		洗消间2合计							
		布草储存间2							
1	011501007194	客房消耗用品柜	1. 名称:客房消耗用品 柜 2. 尺寸:1200x600x1800	台	2				

			3. 规格:上双掩门带锁, 及不锈钢顶底门较下三组抽屉, 抽屉内可插板分为3格 抽屉路轨(可承重量50kg) 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	011501007195	四门高身趟门储物柜	1. 名称:四门高身趟门储物柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:不锈钢轴承吊顶式上下双趟门带门锁趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	10				
3	011501007196	四门高身掩门储物柜	1. 名称:四门高身掩门储物柜 2. 尺寸:1000x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				
4	011501007197	四门高身掩门储物柜	1. 名称:四门高身掩门储物柜 2. 尺寸:900x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚	台	2				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	011501007198	双门高身掩门储物柜	1. 名称:双门高身掩门储物柜 2. 尺寸:600x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板,层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	2				
		布草储存间2合计							
		5层 楼层服务间							
		5层 楼层服务间合计							
		洗消间3							
1	031004003052	双星盆及洗手星盆工作柜	1. 名称:双星盆及洗手星盆工作柜 2. 尺寸:1500x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸:455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背 2个冷热水混合龙头 洗手星盆尺寸:300x300x150mmH 1个感应龙头 1个塞链去水, 2个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件 碱液盒及纸巾盒(由其它供应商提供) 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技	组	1				

			术规格书要求						
2	031004014167	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
3	031004014168	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm)弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	011501018178	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1400x350x680 3. 规格:双层板, 上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				
5	011501001039	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:1300x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位台面 用不锈钢码槽加硬 空底无前通	台	1				

			带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
6	03B057	电热台下式洗杯机 (30筐/小时)	1. 名称:电热台下式洗杯机(30筐/小时) 2. 尺寸:600x637x820 3. 规格:洗涤量:30/20筐/小时 篮筐尺寸:500x500mm 一键式操作按钮 三重过滤系统 一次深拉成型的整体水缸,避免水沟沉积 具自我清洁功能及故障诊断功能 带温度显示 电功率 :7.8KW380V/3N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
7	011501007199	平台杯茜柜	1. 名称:平台杯茜柜 2. 尺寸:1250x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 适放置1组500x500mm茜筐,托盘架可拆出清洗 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
8	011501018179	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1200x350x680 3. 规格:双层板,上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				

9	011501001040	制冰机过滤器	1. 名称:制冰机过滤器 2. 规格:滤头+滤芯+前置过滤套件1套 滤除氯和异味 滤除有害菌和致病菌 , 重金属, 浮游物等 可抑制石灰质、管垢的形成, 抑制细菌增长 可滤除大于0.5微米的杂质污垢 流入水温度可为 : 2℃~38℃ 供水压力 : 0.75~8.5bar 处理水量: 9000gal 适用于日产50公斤以下的制冰机 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
10	011501007200	台下式制冰机(方冰56公斤/天)	1. 名称:台下式制冰机(方冰56公斤/天) 2. 尺寸:600x610x770 3. 规格:不锈钢外壳及储冰箱 制冷方式:风冷 制冷剂:R404A 制冰量: 56Kg/24H 储冰量: 20Kg 冰型: 方冰, 尺寸22X22X22mm或22X10X22mm 电功率 : 0.45KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
11	011501001041	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:800x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位台面 用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚	台	1				

			4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
12	011501007201	双趟门工作柜	1. 名称:双趟门工作柜 2. 尺寸:1500x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 不锈钢轴承吊顶式双趟门 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板,层板用全不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
13	011501007202	挂墙趟门储物柜	1. 名称:挂墙趟门储物柜 2. 尺寸:1500x350x700 3. 规格:活动中层板 不锈钢轴承吊顶式双趟门 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
14	011501007203	玻璃门高身消毒柜	1. 名称:玻璃门高身消毒柜 2. 尺寸:550x495x1450 3. 规格:不锈钢外箱体,铝板内胆 门体为铝合金门框,玻璃门,双门双室 容量:上层90L,下层160L 上层臭氧、中温烘干,下层光波及红外线高温消毒 电功率 :1.35KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技	台	1				

			术规格书要求						
		洗消间3合计							
		布草储存间3							
1	011501007204	客房消耗用品柜	1. 名称:客房消耗用品柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:上双掩门带锁, 及不锈钢顶底门较下三组抽屉, 抽屉内可插板分为3格 抽屉路轨(可承重量50kg) 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	011501007205	四门高身趟门储物柜	1. 名称:四门高身趟门储物柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:不锈钢轴承吊顶式上下双趟门带门锁 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	5				
3	011501007206	四门高身掩门储物柜	1. 名称:四门高身掩门储物柜 2. 尺寸:1000x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
4	011501007207	四门高身掩门储物柜	1. 名称:四门高身掩门	台	1				

			储物柜 2. 尺寸:900x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
5	011501007208	双门高身掩门储物柜	1. 名称:双门高身掩门储物柜 2. 尺寸:600x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		布草储存间3合计							
		7层 楼层服务间							
		7层 楼层服务间合计							
		洗消间4							
1	031004003053	单星盆及洗手星盆柜	1. 名称:单星盆及洗手星盆柜 2. 尺寸:1500x700x850 3. 规格:台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸:455x455x300mmH 40mm围水边 1个冷热水混合龙头 洗手星盆尺寸:300x300x150mmH 1个感应龙头 1个塞链去, 1个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件	组	1				

			碱液盒及纸巾盒(由其它供应商提供) 带不锈钢可调子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求						
2	031004014169	台式冷热水混合龙头	1. 名称:台式冷热水混合龙头 2. 规格:台式工作台龙头 10(254mm)摆动式水嘴, 间距为8(203mm) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
3	031004014170	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 2. 规格:镀铬黄铜单孔台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2.2GPM平流防破坏起泡器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18(457mm)弹簧不锈钢供水软管带3/8缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗,降低感染率 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	1				
4	011501018180	挂墙可调式双层板	1. 名称:挂墙可调式双层板 2. 尺寸:1700x350x680 3. 规格:双层板,上下可调 不锈钢天梯及支架 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求	个	2				

5	03B058	电热台下式洗杯机 (30筐/小时)	1. 名称:电热台下式洗杯机(30筐/小时) 2. 尺寸:600x637x820 3. 规格:洗涤量:30/20筐/小时 篮筐尺寸:500x500mm 一键式操作按钮 三重过滤系统 一次深拉成型的整体水缸, 避免水沟沉积 具自我清洁功能及故障诊断功能 带温度显示 电功率:7.8KW380V/3N/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
6	011501007209	平台杯茜柜	1. 名称:平台杯茜柜 2. 尺寸:1250x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 适放置1组500x500mm茜筐, 托盘架可拆出清洗 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
7	011501007210	台下式制冰机(方冰 56公斤/天)	1. 名称:台下式制冰机(方冰56公斤/天) 2. 尺寸:600x610x770 3. 规格:不锈钢外壳及储冰箱 制冷方式:风冷 制冷剂:R404A 制冰量:56Kg/24H 储冰量:20Kg 冰型:方冰, 尺寸22X22X22mm或22X10X22mm 电功率:0.45KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关	台	1				

			的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求						
8	011501001042	工作台	1. 名称:工作台 2. 尺寸:1700x700x850 3. 规格:100mm高挡水及台面 ϕ 10mm圆角位台面用不锈钢码槽加硬 空底无前通 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
9	011501007211	挂墙趟门储物柜	1. 名称:挂墙趟门储物柜 2. 尺寸:1300x350x700 3. 规格:活动中层板 不锈钢轴承吊顶式双趟门 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
10	011501001043	制冰机过滤器	1. 名称:制冰机过滤器 2. 规格:滤头+滤芯+前置过滤套件1套 滤除氯和异味 滤除有害菌和致病菌, 重金属, 浮游物等 可抑制石灰质、管垢的形成, 抑制细菌增长 可滤除大于0.5微米的杂质污垢 流入水温度可为: 2℃~38℃ 供水压力: 0.75~8.5bar 处理水量: 9000gal 适用于日产50公斤以下的制冰机 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				

11	011501007212	玻璃门高身消毒柜	1. 名称:玻璃门高身消毒柜 2. 尺寸:550x495x1450 3. 规格:不锈钢外箱体, 铝板内胆 门体为铝合金门框, 玻璃门, 双门双室 容量: 上层90L, 下层160L 上层臭氧、中温烘干, 下层光波及红外线高温消毒 电功率: 1.35KW220V/1/50Hz 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		洗消间4合计							
		布草储存间4							
1	011501007213	客房消耗用品柜	1. 名称:客房消耗用品柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:上双掩门带锁, 及不锈钢顶底门较下三组抽屉, 抽屉内可插板分为3格 抽屉路轨(可承重量50kg) 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
2	011501007214	四门高身趟门储物柜	1. 名称:四门高身趟门储物柜 2. 尺寸:1200x600x1800 3. 规格:不锈钢轴承吊顶式上下双趟门带门锁 趟门路轨设闭门式沉坑 活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满	台	5				

			足设计、招标文件和技术规格书要求						
3	011501007215	四门高身掩门储物柜	1. 名称:四门高身掩门储物柜 2. 尺寸:1000x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
4	011501007216	四门高身掩门储物柜	1. 名称:四门高身掩门储物柜 2. 尺寸:900x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
5	011501007217	双门高身掩门储物柜	1. 名称:双门高身掩门储物柜 2. 尺寸:600x600x1800 3. 规格:不锈钢上下掩门带锁, 及不锈钢顶底门较 3层活动中层板, 层板用不锈钢码槽加硬 带可调不锈钢子弹脚 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求	台	1				
		布草储存间4合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007009	高层施工增加		项	1			
2	031301017012	脚手架搭拆费		项	1			
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房设备工程-希尔顿酒店

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
2	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房设备工程-希尔顿酒店

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	827827.57		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	10416.1		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		838243.67		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：厨房设备工程-希尔顿酒店

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	827827.57	
合计			827827.57	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房设备工程-希尔顿酒店

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房设备工程-希尔顿酒店

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：厨房设备工程-希尔顿酒店

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房设备工程-希尔顿酒店

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：厨房设备工程-希尔顿酒店

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洗衣房设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		花园酒店							
1	011501020001	手工烫台及烫斗	1. 名称:手工烫台及烫斗 2. 规格:1105x330x680-790mmH 3. 参数:烫板材质:碳钢板身, 防火布、针织棉 使用高度68cm-79cm, 四档可调节 蒸汽烫斗 水箱容量300毫升, 带除水垢滑块 持续蒸汽输出40克/分钟, 蒸汽束喷射190克 陶瓷底板 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	1				
2	031004004061	单星盆工作柜连龙头	1. 名称:单星盆工作柜连龙头 2. 规格 :600x600x850mmH 3. 参数:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位 台面用不锈钢码槽加硬 星盆尺寸 :455x455x300mmH 40mm围水边 星盆位维修掩门, 空背; 1个冷热水混合龙头;	组	1				

			<p>1个提篮去水带隔渣网，带溢水配件；</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 其他:满足设计和建设单位需求</p> <p>5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作</p> <p>投标人综合考虑</p>						
3	030701014001	自助式堆放式洗衣机/烘干机(10/8kg)	<p>1. 名称:自助式堆放式洗衣机/烘干机(10/8kg)</p> <p>2. 规格:683x711x1946mmH</p> <p>3. 参数:启动方式:扫码支付</p> <p>洗衣量: 8公斤</p> <p>滚筒容量: 80公升</p> <p>洗涤速度: 50转/分</p> <p>甩干速度: 500-1000转/分</p> <p>外供热水</p> <p>材料: 不锈钢滚网篮和外桶, 全钢面板, 金属传动系统</p> <p>洗衣程序: 旋钮选择: 一般衣物; 免烫衣物; 精细衣物; 漂水+甩干; 单甩干</p> <p>节能产品, 通过美国能源部EnergyStar节能节水标准</p> <p>微电脑显示投币金额、洗涤状态、剩余时间</p> <p>电功率: 0.37KW220V/1N/50Hz</p> <p>烘干机</p> <p>启动方式: 扫码支付</p> <p>干洗衣量: 10公斤</p> <p>滚筒容量: 198公升</p> <p>加热方式: 电加热</p> <p>材料: 镀锌网篮, 全钢面板</p> <p>烘干程序: 旋钮选择: 一般; 免烫; 不加热</p> <p>烘干时间选择: 一般设</p>	台	3				

			定；免烫设定；时间设定10-99分钟 微电脑显示投币金额、烘干状态、剩余时间 电功率 ：4.8KW220V/1N/50Hz 、 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
4	031004014171	方形地漏及盖板	1. 名称:方形地漏及盖板 2. 规格:156x156mm 3. 材质:满足设计和建设单位需求 4. 安装方式:满足设计和规范要求 5. 其他:满足设计和建设单位需求 6. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	1				
		花园酒店合计							
		希尔顿酒店							
		希尔顿酒店合计							
		客衣分类打码区							
1	040602024001	紧急洗眼器	1. 名称:紧急洗眼器 2. 参数:挂墙式洗眼设备 圆形的不锈钢接受器和镀铬的延迟打开的铜球阀 1/2"IPS的进出口连接 1-1/4"IPS的污水出口处连接 3. 其他:满足设计和建设单位需求 4. 工作内容:包括本体	套	1				

			及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
2	031004004062	挂墙洗手星	1. 名称:挂墙洗手星 (洗衣房) 2. 规格 :500x450x260mmH 3. 参数:200mm高挡水 星盆尺寸 : 430x350x150mmH 1个感应龙头 1个胶塞去水连隔渣 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	组	1				
3	031004014172	电子感应龙头	1. 名称:电子感应龙头 (洗衣房) 2. 参数:镀铬黄铜单孔 台出电子感应龙头 固定式鹅颈管带 2. 2GPM平流防破坏起泡 器 带滤网的AC/DC防水控制盒 18"(457mm)弹簧不锈钢 供水软管带3/8"缩径接头 防止串流的止回阀装置 无接触冲洗, 降低感染率 3. 安装方式:满足设计和规范要求 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	个	1				
4	031101066001	自动打码机	1. 名称:自动打码机 2. 规格	套	1				

			:389x557x433mmH 3. 参数:操作方式: 自动 电子控制集打印、切断、粘贴功能于一体 可编印任何组合多位之安装英文字母及数字手动操作 打印清晰, 不褪色 易损件名称/工作寿命(月): 带闸/18个月 电功率 : 1KW220V/1/50Hz 4. 安装方式:满足设计和规范要求 5. 其他:满足设计和建设单位需求 6. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
5	011501020002	工作台连下一层板	1. 名称:工作台连下一层板 2. 规格 :900x600x850mmH 3. 参数:台面用不锈钢码槽加硬 下一层板, 层板用不锈钢码槽加硬 脚配法兰和防震胶垫 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	套	1				
6	011501003011	高身客衣储物柜	1. 名称:高身客衣储物柜 2. 规格 :900x600x1800mmH 3. 参数:所有表面由20mm胶合板制成, 外部表面包高压formica薄片(防火胶面板)	组	1				

			<p>侧边应有圆形装饰条盖在formical边</p> <p>存衣格尺寸</p> <p>: 310X450X310mmH</p> <p>4. 其他:满足设计和建设单位需求</p> <p>5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作</p> <p>投标人综合考虑</p>						
7	031004004063	双星盆工作柜	<p>1. 名称:双星盆工作柜</p> <p>2. 规格</p> <p>:1700x700x850mmH</p> <p>3. 参数:100mm高挡水及台面Φ10mm圆角位</p> <p>台面用全不锈钢码槽加硬</p> <p>星盆尺寸</p> <p>:455x455x300mmH</p> <p>40mm围水边</p> <p>星盆位维修掩门, 空背</p> <p>2个冷热水混合龙头</p> <p>2个提篮去水带隔渣网, 带溢水配件</p> <p>一边开口式, 带中层板</p> <p>带可调不锈钢子弹脚</p> <p>4. 其他:满足设计和建设单位需求</p> <p>5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作</p> <p>投标人综合考虑</p>	组	1				
8	031004004064	台式冷热水混合龙头	<p>1. 名称:台式冷热水混合龙头</p> <p>2. 参数:台式工作台龙头</p> <p>"10"(254mm)摆动式水嘴, 间距为8"(203mm)</p> <p>3. 其他:满足设计和建设单位需求</p> <p>4. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作</p>	套	2				

			投标人综合考虑						
9	030701014002	下洗上烘组合机(8kg洗, 10kg烘)	1. 名称:下洗上烘组合机(8kg洗, 10kg烘) 2. 规格:737x832x2032mmH 3. 参数:洗衣机在下, 烘干机在上, 整体组合 洗衣量: 8公斤 滚筒容量: 96.8公升 门直径: 394毫米 甩干速度: 500/650/1200转/分 材料:不锈钢滚筒, 全钢面板 洗衣程序: 按钮式多种程序组合 材料:不锈钢滚筒, 全钢面板 洗衣程序: 旋钮选择: 一般衣物; 免烫衣物; 精细衣物; 漂水+甩干; 单甩干 节能产品, 通过国家节能节水标准 干洗衣量: 10公斤 滚筒容量: 198公升 加热方式: 电机热 材料:镀锌网篮, 全钢面板 烘干程序: 旋钮选择: 一般; 免烫; 不加热 烘干时间选择: 一般设定; 免烫设定; 时间设定10-70分钟 总电功率: 4.92KW240V/1N/50Hz 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	台	1				
		客衣分类打码区合计							
		水洗&烘干区							

1	030701014003	全自动高速避震洗衣机 (25kg)	<p>1. 名称:全自动高速避震洗衣机 (25kg)</p> <p>2. 规格 :970x1105x1410mmH</p> <p>3. 参数:洗衣量: 25kg 滚筒容量: 240L 滚筒直径: 750mm 滚筒深度: 545mm 门直径: 460mm 加热方式: 电加热 洗涤速度: 42rpm 甩干速度: 980rpm 最大甩干G力: 400 材料:滚筒及外壳均为304不锈钢 机架采用高压积压粘结技术 铝合金大皮带轮 洗衣滚筒内有3个带孔 升举筋,CASCADE瀑布式 凹凸筒壁 180度门开启 弹簧减震器避震系统 变频调速 甩干工作噪音低于65分贝 上盖四个剂化料斗, 两个可用于液体料;机身 后部接13个液体化料进口 可接8个外接信号 QEDSelect电脑控制: 防反光大屏幕21种语言, 含中文 20个预设程序, 共计 60个程序 可自由编程 可通过USB下载或上传程序 可通过QEDAssist软件 在PC上编程、监控、打印管理报告 CE认证 功率 : 18kW380V/3/50Hz</p> <p>4. 其他:满足设计和建设单位需求</p>	台	2				
---	--------------	-------------------	---	---	---	--	--	--	--

			5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
2	030701014004	全自动高效烘干机 (25kg)	1. 名称:全自动高效烘干机 (25kg) 2. 规格:981X1194X2032mmH 3. 参数:烘干量: 23公斤 滚筒容量: 528公升 滚筒直径: 939毫米 滚筒深度: 762毫米 滚筒运转模式: 双向转动 加热方式: 电加热 材料:滚筒镀锌, 面板皱纹烤漆 自清理大面积纤毛过滤屏 控制系统QuantumGold 电脑控制 烘干时间0-60分钟 冷却时间0-15分钟 时间控制烘干 11个根据温度和时间自动烘干程序 30个不同湿度的自动烘干 电功率: 30KW380V/3N/50Hz 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	台	2				
		水洗&烘干区合计							
		干洗区							
1	030701014005	全自动干洗机 (3缸 10KG, 多溶济)	1. 名称:全自动干洗机 (3缸10KG, 多溶济) 2. 规格: (1450+124) x (1380+60	台	1				

			<p>)x2000mmH</p> <p>3. 参数:干洗机10公斤 电加热式、碳氢溶剂、 蒸油缸系统及水冷系统 。</p> <p>200升滚筒容积的不锈钢防腐蚀滚筒，能每车处理10公斤洗涤量，要有平滑的冲压穿孔设计有序布满滚筒，促使气流通过滚筒流动以达到吹干速度快及彻底的效果。</p> <p>洗衣速度可以在 20~55转/分钟自由调节 ；甩干速度则可以在 300~500转/分钟自由调节。</p> <p>有强大力量型的制冷压缩机，能提供最高效率的加热及冷却程序并可控制溶剂温度。</p> <p>大屏幕显示器能显示标准中英文，控制面板需带有10个工厂预设洗涤程序及能储存高达40个自动程序，其中包括30个可编程序，同时亦可选择自动或手动操控。</p> <p>备自动监控系统，监测控制溶剂升温过程的启动和停止，确保溶剂不会超加热。配有氮气防治系统及抽真空泵，能达到不少于100毫巴真空度压力。</p> <p>溶剂温度控制模块，双水油分隔器及什物收集罐。</p> <p>背部视窗方便检查及维护。</p> <p>3个溶剂储藏箱, 承包商需提供330升的炭氢溶剂、一瓶防臭剂和一瓶氮气。</p> <p>2个油泵提供2组独立的</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>油路循环系统，配备自动喷注皂泵。</p> <p>带有自动清洗功能，尤其是滚筒背部清洗。</p> <p>配备装置:双毛尘过滤器，尼龙转动片过滤器，碳吸附过滤器，防溅底盘兜及泵隔。</p> <p>电功率</p> <p>: 22KW380V/3/50Hz</p> <p>4. 其他:满足设计和建设单位需求</p> <p>5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作</p> <p>投标人综合考虑</p>						
		干洗区合计							
		整形区							
1	030701014006	去渍台(内置抽湿, 外置7LT 6KW锅炉)	<p>1. 名称:去渍台(内置抽湿, 外置7LT6KW锅炉)</p> <p>2. 规格</p> <p>:1340x650x1020mmH</p> <p>3. 参数:电加热</p> <p>外置7LT6KW锅炉</p> <p>不锈钢台面</p> <p>配蒸气喷枪</p> <p>脚踏式操作, 可任意开启压缩空气</p> <p>配内置抽湿系统</p> <p>电功率</p> <p>: 6. 25KW220V/1N/50Hz</p> <p>4. 其他:满足设计和建设单位需求</p> <p>5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作</p> <p>投标人综合考虑</p>	台	1				
2	030701014007	手工烫台(内置抽湿, 配摇臂)	<p>1. 名称:手工烫台(内置抽湿, 配摇臂)</p> <p>2. 规格</p> <p>:1430x780x1050mmH</p> <p>3. 参数:电加热</p> <p>内置3. 3KW锅炉</p>	台	1				

			熨台表面为电热抽湿板 配内置抽湿功能 配恒温控制，强力内置抽湿 配蒸汽电力熨斗和疏水器 配摇臂 电功率 ： 5.35KW380V/3N/50Hz 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
3	030701014008	水洗万用夹机(内置7LT、10KW锅炉,)	1. 名称:水洗万用夹机(内置7LT、10KW锅炉,) 2. 规格 :1400x1150x1400mmH 3. 参数:电加热 内置7LT、10KW锅炉 不锈钢上夹面及软垫式下夹面 上下烫模均具有预热腔 压缩空气操作，双安全按钮关闭操作 空气隔滤器、电子计时器 电功率 ： 10KW380V/3N/50Hz 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	台	1				
4	030701014009	手动干洗万用夹机(内置9LT、12KW锅炉, 内置抽湿)	1. 名称:手动干洗万用夹机(内置9LT、12KW锅炉, 内置抽湿) 2. 规格 :1400x1150x1400mmH 3. 参数:电加热 内置9LT、12KW锅炉	台	1				

			夹头尺寸:1190mm长椭圆形,一边360mm宽,另一边220mm宽 丝质及绒布整熨夹头带排气孔 上夹头配高温垫 脚踏板和手动操作 配内置抽湿系统 电功率 : 12.37KW380V/3N/50Hz 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
5	030701014010	人像机(内置9LT、8KW锅炉)	1. 名称:人像机(内置9LT、8KW锅炉) 2. 规格 :1430x780x1050mmH 3. 参数:电加热 内置9LT、12KW锅炉 夹头尺寸:1190mm长椭圆形,一边360mm宽,另一边220mm宽 丝质及绒布整熨夹头带排气孔 上夹头配高温垫 脚踏板和手动操作 配内置抽湿系统 电功率 : 12.37KW380V/3N/50Hz 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	台	1				
		整形区合计							
		空气压缩机房							
1	031008009001	空气干燥机	1. 名称:空气干燥机	台	1				

			2. 规格:满足设计和建设单位需求 3. 参数:风处理量: 每分钟1立方米 冷媒: R-22 冷媒压缩机: 3/4HP 电功率 : 0.8kw, 220V/1N/50Hz 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
2	031008009002	空气干燥机	1. 名称:空气干燥机 2. 规格 :1040x410x810mmH 3. 参数:3匹 转速低、振动小、可长时间转动 结构先进、操作简单、携带方便 电功率 : 2.25KW380V/3/50Hz 4. 其他:满足设计和建设单位需求 5. 工作内容:包括本体及附件制作、安装、调试, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑	台	2				
		空气压缩机房合计							
		负一层 制服间							
1	030106006001	双层储存式衣物输送线	1. 名称:双层储存式衣物输送线 2. 规格 :2600x1520x2766mmH 3. 参数:自动控制: 扫描制服条码输送线将自动将相应的点位转到管理员面前 I型2x175=350挂 进口减速机直驱, 终身免维护	台	1				

			<p>内置静音轴承运行稳定 整体超强硬度特制钢带 控制终端输入目标位置 ，自动按最短路径转动 电功率 ：2KW220V/1/50Hz 4. 单机试运转要求:满 足设计和规范要求 5. 其他:满足设计和建 设单位需求 6. 工作内容:包括本体 及附件制作、安装、调 试, 及设计、招标文件 要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑</p>						
2	030603001001	平缝机	<p>1. 名称:平缝机 2. 参数:适用于中厚面 料 通过向针杆进行微量供 油，解决油污问题 最大针距：5mm 电磁回针装置，防止断 针 抬压脚高度：膝动13mm 最高缝纫速度 ：4000sti/min 450WAC伺服马达 3. 单机试运转要求:满 足设计和规范要求 4. 其他:满足设计和建 设单位需求 5. 工作内容:包括本体 及附件制作、安装、调 试, 及设计、招标文件 要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑</p>	台	1				
3	030603001002	包缝机	<p>1. 名称:包缝机 2. 参数:电脑直驱双针 四线 最高缝制速度达 6500sti/min 直驱电机采用光栅定位 ， 机电主轴采用整体通轴 设计 标配自动剪线、自动抬</p>	台	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洗衣房设备

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
2	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洗衣房设备

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	118255.08		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	700.29		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		118955.37		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：洗衣房设备

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	118255.08	
合计			118255.08	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洗衣房设备

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洗衣房设备

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：洗衣房设备

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：洗衣房设备

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：洗衣房设备

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017194	配电箱	1. 名称:配电箱JDAL1 2. 型号、规格:室内挂墙安装, IP30, 详见配电系统图 3. 技术参数及要求:含304不锈钢(带锁)、非标定制、配智能控制模块, IP55。详见招标文件技术规格书及设计图纸说明, 应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装、调试; 基础型钢制作、安装; 盘柜、端子接线; 箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地; 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	1				
2	040805004001	照树灯	1. 名称:照树灯 2. 型号、规格:LED灯18WLEDAC220VIP67色温3000K, 带遮光片 3. 安装形式:满足设计和规范要求 4. 技术参数及要求:详见招标文件及设计图纸, 应满足设计和招标要求 5. 基础形式、砂浆配合比:满足设计和规范要求 6. 接地要求:满足设计和规范要求 7. 应包括本体安装、调	套	20				

			试；防水接线盒，土石方开挖、回填、外运及建筑垃圾消纳费综合考虑，基础、钢筋、模板制作、安装；灯具编号；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
3	050306003001	涌泉灯	1. 名称:涌泉灯 2. 型号、规格:9x1WLEDDC12V3000KIP68 3. 灯光颜色:满足设计和规范要求 4. 技术参数及要求:详见招标文件及设计图纸，应满足设计和招标要求 5. 基础形式、砂浆配合比:满足设计和规范要求 6. 接地要求:满足设计和规范要求 7. 应包括本体安装、调试；防水接线盒，土石方开挖、回填，基础、钢筋、模板制作、安装；灯具编号、接地；刷（喷）油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等	套	6				
4	040805004002	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格:5W/mLEDDC12VIP68色温3000K 3. 安装形式:满足设计和规范要求 4. 技术参数及要求:含LED灯带配套卡件，详见招标文件及设计图纸，应满足设计和招标要求	m	69				

			<p>5. 基础形式、砂浆配合比:满足设计和规范要求</p> <p>6. 接地要求:满足设计和规范要求</p> <p>7. 应包括本体安装、调试;防水接线盒,土石方开挖、回填,基础、钢筋、模板制作、安装;灯具编号、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>						
5	031101001001	灯具控制电源	<p>1. 名称:灯具控制电源</p> <p>2. 规格:400W, AC220V转DC12VIP67</p> <p>3. 技术参数及要求:灯具控制电源属于安全隔离变压器,且电源自带过载及短路保护功能。详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求</p> <p>4. 应包括本体安装、调试;基础型钢制作、安装;盘柜、端子接线;箱内铜母线安装(材料随箱提供)、接地;刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>5. 工程量计算规则:工程量计算规范</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等</p>	台	2				
6	030408002001	控制电缆	<p>1. 名称:控制电缆</p> <p>2. 型号、规格:ZR-KVV-3x1.5mm²</p> <p>3. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4. 技术参数及要求:应</p>	m	103.28				

			满足设计与招标要求 5. 工作内容:应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
7	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-A-YJV-3x4mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 6. 工作内容:应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	251.1				
8	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:JHS-4x6mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 6. 工作内容:应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	103.26				
9	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:JHS-2x6mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 电压等级(kV):500V 5. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求 6. 工作内容:应包括本体安装, 电缆头制作、安装, 防火封堵, 调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	150				

10	030411001034	配管	<p>1. 名称:热浸镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:SC25</p> <p>3. 敷设方式:埋地敷设</p> <p>4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复),投标人结合图纸综合考虑,不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	6				
11	030411001035	配管	<p>1. 名称:热浸镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:SC32</p> <p>3. 敷设方式:埋地敷设</p> <p>4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中,不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽(含恢复),投标人结合图纸综合考虑,不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	10.62				
12	030411001036	配管	<p>1. 名称:热浸镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:SC40</p> <p>3. 敷设方式:埋地敷设</p> <p>4. 标识系统(文字、流向指示、颜色等)详见</p>	m	6				

			<p>技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
13	030411001037	配管	<p>1. 名称:热浸镀锌电线钢导管</p> <p>2. 规格:SC80</p> <p>3. 敷设方式:埋地敷设</p> <p>4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	165.23				
14	030411001038	配管	<p>1. 名称:配管</p> <p>2. 规格:PE40</p> <p>3. 敷设方式:埋地敷设</p> <p>4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。</p> <p>5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防</p>	m	63				

			火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
15	030411001039	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PE32 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	161				
16	030411001040	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PE25 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 标识系统（文字、流向指示、颜色等）详见技术规格书。费用综合考虑在此清单报价中，不再单独计价。 5. 工作内容:应包括电线管路敷设、支吊架制作安装及其除锈刷油、接线盒安装、接地、防火封堵、穿引线、如需开槽（含恢复），投标人结合图纸综合考虑，不另行增加费用及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	155				
17	030409008004	等电位端子箱、测试	1. 名称:LEB端子板	台	2				

		板	<p>2. 型号、规格:应满足设计与招标要求</p> <p>3. 技术参数及要求:具体做法可参照国标图集15D502, 应满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体及附件安装, 测试、补漆等工作及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作, 投标人综合考虑</p>						
18	030409002001	接地母线	<p>1. 名称:接地干线</p> <p>2. 规格:25x4mm热镀锌扁钢</p> <p>3. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求, 其他详见设计图纸及招标文件</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装、测试, 土石方开挖、回填, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	276.44				
19	030409002002	接地母线	<p>1. 名称:接地连接线(室外)</p> <p>2. 材质:热镀锌圆钢</p> <p>3. 规格:Φ12</p> <p>4. 技术参数及要求:应满足设计与招标要求, 其他详见设计图纸及招标文件</p> <p>5. 工作内容:应包括本体安装、测试, 土石方开挖、回填, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	196				
20	030409001001	接地极	<p>1. 名称:接地极</p> <p>2. 材质:热镀锌角钢</p> <p>3. 规格:5x50x2500mm</p> <p>4. 土质:综合考虑</p> <p>5. 工作内容:应包括下料、调直、除锈、测位、钻孔、焊接、固定、</p>	根	60				

			补漆						
21	040504001001	电缆接线井	1. 名称:电缆接线井 2. 规格:净空尺寸 700x700x800mm, 转角 井、直通井综合考虑 3. 垫层、基础材质及厚 度:C15混凝土垫层 100mm厚, 渗水沙层 200mm 4. 砌筑材料品种、规格 、强度等级:砌MU10砖 , M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:内 侧批20厚1:2.5水泥砂 浆 6. 盖板材质、规格:不 锈钢加筋隐形井盖、规 格结合接线尺寸综合考 虑 7. 含土石方开挖、回填 、外运及建筑垃圾消纳 费综合考虑, 垫层铺筑 、井身砌筑、混凝土制 作、井圈井盖安装、井 座安装、盖板安装、集 水坑及铁箅子、排水管 、套管制安、接地、井 字架及模板制安拆 8. 其他:详见招标图纸 、招标文件、国家相关 规范 9. 工程量计算规则:工 程量计算规范	座	3				
22	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	m3	217.14				
23	040303002001	混凝土包封	1. 名称:混凝土包封 2. 混凝土强度等级:C10 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	m3	20.08				
24	040103001001	回填方	1. 名称:原土回填 2. 密实度要求:满足设	m3	197.06				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13336.35		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	3673.63		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		17009.98		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：景观电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	13336.35	
合计			13336.35	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：景观电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：景观电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：景观电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		景观给排水工程							
		景观给排水工程合计							
		给水工程							
1	040504002001	阀门井	1. 名称:阀门井 2. 型号、规格:500x500x600 3. 平均埋深:综合考虑 4. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件及技术规格书要求 5. 工作内容:垫层,井盖制安,混凝土制作、浇筑、养护,流槽,爬梯制安,防坠网制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	座	1				
2	031003001041	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:阀体:青铜 阀帽:青铜 阀板:青铜 阀杆:黄铜 密封:金属密封 连接方式:螺纹丝扣接口 3. 规格、压力等级:DN50, 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安	个	1				

			装，试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
3	050103002001	TRIO-SPRAY微喷头	1. 名称:TRIO-SPRAY微喷头 2. 规格:喷嘴参数:工作压力:200KPa, 喷洒射程:360度直径为0-7.0m;180度0-3.2m。进口结构:6mm倒刺式, 10-32螺纹, 6mm倒刺立杆式。流量为:0-0.105m ³ /h。(根据现场实际情况射程, 角度和高度。) 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 4. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	9				
4	050103002002	取水阀	1. 名称:取水阀 2. 规格:De50, 配备专用6寸阀门箱 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 4. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	2				
5	031003001042	螺纹阀门	1. 名称:排气阀 2. 规格:De50, 配备专用6寸阀门箱 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 4. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作	个	1				

			投标人综合考虑						
6	031003001043	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50, 1.25MPa 4. 连接形式:丝接 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 螺纹制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
7	031003001044	螺纹阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 材质:环氧树脂护面铸铁阀体, 其余部份为铸铜制造 3. 规格、压力等级:DN50, 1.25MPa 4. 连接形式:螺纹 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装, 法兰制作安装, 试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
8	031003001045	螺纹阀门	1. 名称:电球阀+LCV010无线开关阀门终端 2. 规格:De50, 配备专用14寸阀门箱 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件和技术规格书要求 4. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范	个	1				

			要求的其他辅助性工作 投标人综合考虑						
9	031001006016	塑料管	1. 名称:喷灌给水管 2. 材质、规格:PE管, 压力1.25MPa, De50 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 含挖沟槽土石方 6. 土壤类别:土石方类别、干湿土、淤泥、软土、加固土体、建筑垃圾、石块等综合考虑 7. 开挖深度:综合考虑 8. 开挖方式:结合现场实际情况, 施工单位以招标文件技术要求制定相应施工方案, 在满足技术要求的情况下综合考虑 9. 弃土运距:运至机场红线范围内指定堆土点, 综合考虑可能发生的场内转堆、转运、弃土场地平整等 10. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件及技术规格书要求 11. 工作内容:管道、管件安装及设计、沟槽、基坑、一般土方的划分执行国标规范, 招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	94.449				
10	031001006017	塑料管	1. 名称:喷灌给水管 2. 材质、规格:PE管, 压力1.25MPa, De25 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 含挖沟槽土石方 6. 土壤类别:土石方类别、干湿土、淤泥、软	m	1.2				

			土、加固土体、建筑垃圾、石块等综合考虑 7. 开挖深度:综合考虑 8. 开挖方式:结合现场实际情况,施工单位以招标文件技术要求制定相应施工方案,在满足技术要求的情况下综合考虑 9. 弃土运距:运至机场红线范围内指定堆土点,综合考虑可能发生的场内转堆、转运、弃土场地平整等 10. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件及技术规格书要求 11. 工作内容:管道、管件安装及设计、沟槽、基坑、一般土方的划分执行国标规范,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		给水工程合计							
		排水工程							
1	040504002002	排空阀门井	1. 名称:排空阀门井 2. 平均埋深:综合考虑 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件及技术规格书要求 4. 工作内容:垫层,井盖制安,混凝土制作、浇筑、养护,流槽,爬梯制安,防坠网制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	座	1				
2	040504002003	市政预留雨水井	1. 名称:市政预留雨水井 2. 平均埋深:综合考虑 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件及技	座	2				

			<p>术规格书要求</p> <p>4. 工作内容:垫层, 井盖制安, 混凝土制作、浇筑、养护, 流槽, 爬梯制安, 防坠网制安及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
3	040501004001	塑料管	<p>1. 部位:景观排水管</p> <p>2. 垫层、基础材质及厚度:中砂、粗砂回填管底一般大于或等于150mm, 中砂、粗砂回填</p> <p>2 α +30° 范围</p> <p>3. 材质及规格:高密度聚乙烯 (HDPE) 双壁波纹管, 环刚度为8KN/m², D200</p> <p>4. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接</p> <p>5. 管道检验及试验要求:管道冲洗、闭水试验</p> <p>6. 含挖沟槽土石方</p> <p>7. 土壤类别:土石方类别、干湿土、淤泥、软土、加固土体、建筑垃圾、石块等综合考虑</p> <p>8. 开挖深度:综合考虑</p> <p>9. 开挖方式:结合现场实际情况, 施工单位以招标文件技术要求制定相应施工方案, 在满足技术要求的情况下综合考虑</p> <p>10. 弃土运距:运至机场红线范围内指定堆土点, 综合考虑可能发生的场内转堆、转运、弃土场地平整等</p> <p>11. 技术要求:符合相关的国家或行业标准, 满足设计、招标文件及技术规格书要求</p> <p>12. 工作内容:管道、管件安装及设计、沟槽、基坑、一般土方的划分执行国标规范, 招标文</p>	m	47.21				

			<p>件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>13. 其他要求:含垂直运输、二次转堆、装卸方式、运输、堆土场平整、堆土修坡、压边,保证堆土点排水顺畅,堆土覆绿、建筑垃圾消纳费等综合考虑</p>						
4	040501004002	塑料管	<p>1. 部位:景观排水管</p> <p>2. 垫层、基础材质及厚度:中砂、粗砂回填管底一般大于或等于150mm,中砂、粗砂回填$2\alpha + 30^{\circ}$ 范围</p> <p>3. 材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,环刚度为8KN/m²,D110</p> <p>4. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插连接</p> <p>5. 管道检验及试验要求:管道冲洗、闭水试验</p> <p>6. 含挖沟槽土石方</p> <p>7. 土壤类别:土石方类别、干湿土、淤泥、软土、加固土体、建筑垃圾、石块等综合考虑</p> <p>8. 开挖深度:综合考虑</p> <p>9. 开挖方式:结合现场实际情况,施工单位以招标文件技术要求制定相应施工方案,在满足技术要求的情况下综合考虑</p> <p>10. 弃土运距:运至机场红线范围内指定堆土点,综合考虑可能发生的场内转堆、转运、弃土场地平整等</p> <p>11. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件及技术规格书要求</p> <p>12. 工作内容:管道、管件安装及设计、沟槽、基坑、一般土方的划分</p>	m	7.08				

			<p>执行国标规范，招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p> <p>13. 其他要求:含垂直运输、二次转堆、装卸方式、运输、堆土场平整、堆土修坡、压边，保证堆土点排水顺畅，堆土覆绿、建筑垃圾消纳费等综合考虑</p>						
		排水工程合计							
		绿化给水工程							
1	031003001046	螺纹阀门	<p>1. 名称:排气阀</p> <p>2. 规格:配备专用6寸阀门箱</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>4. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	8				
2	031003001047	螺纹阀门	<p>1. 名称:电球阀+LCV010无线开关阀门终端</p> <p>2. 规格:De32, 配备专用14寸阀门箱</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>4. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	个	8				
3	031001006018	塑料管	<p>1. 名称:喷灌给水管</p> <p>2. 材质、规格:PE管, 压力不小于1.0MPa, De32</p> <p>3. 连接形式:电熔</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗</p> <p>5. 含挖沟槽土石方</p> <p>6. 土壤类别:土石方类</p>	m	532.131				

			别、干湿土、淤泥、软土、加固土体、建筑垃圾、石块等综合考虑 7. 开挖深度:综合考虑 8. 开挖方式:结合现场实际情况,施工单位以招标文件技术要求制定相应施工方案,在满足技术要求的情况下综合考虑 9. 弃土运距:运至机场红线范围内指定堆土点,综合考虑可能发生的场内转堆、转运、弃土场地平整等 10. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件及技术规格书要求 11. 工作内容:管道、管件安装及设计、沟槽、基坑、一般土方的划分执行国标规范,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑						
		绿化给水工程合计							
		水景给水工程							
1	050306005001	涌泉喷头	1. 名称:涌泉喷头 2. 规格:DN40, 喷高500mm 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 4. 工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	台	6				
2	031004014173	清扫口铜制品, 盖为不锈钢质	1. 名称:清扫口铜制品, 盖为不锈钢质 2. 型号、规格:DN100 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:本体安装	个	1				

			及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 设备、主材供应方式:乙供						
3	031004014174	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢防返溢地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 4. 工作内容:地漏安装,附件安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
4	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:阀体:球墨铸铁,环氧树脂喷涂,阀板:铸铁铸铁包EPDM,阀杆:不锈钢2Cr13以以上。阀杆密封:NBR丁晴橡胶O形圈;阀盖密封:NBR丁晴橡胶O形圈 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件和技术规格书要求 6. 工作内容:本体安装前检验、清洗、阀门安装,法兰制作安装,试压、安装后调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	个	1				
5	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水泵(含控制箱及其配套至设备的控制线缆) 2. 规格:Q=100M³/H, H=9M, N=4KW 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满	台	1				

			<p>足设计、招标文件和技术规格书要求</p> <p>4. 工作内容:含液位控制器、基础槽钢、控制箱安装、减震装置安装,控制箱至设备的管线安装、设备电动机检查接线、接地,场内运输费,自动耦合装置安装,潜污泵安装,调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
6	031001006019	塑料管	<p>1. 名称:喷灌给水管</p> <p>2. 材质、规格:PE管,压力不小于1.0MPa, De50</p> <p>3. 连接形式:电熔</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗</p> <p>5. 含挖沟槽土石方</p> <p>6. 土壤类别:土石方类别、干湿土、淤泥、软土、加固土体、建筑垃圾、石块等综合考虑</p> <p>7. 开挖深度:综合考虑</p> <p>8. 开挖方式:结合现场实际情况,施工单位以招标文件技术要求制定相应施工方案,在满足技术要求的情况下综合考虑</p> <p>9. 弃土运距:运至机场红线范围内指定堆土点,综合考虑可能发生的场内转堆、转运、弃土场地平整等</p> <p>10. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件及技术规格书要求</p> <p>11. 工作内容:管道、管件安装及设计、沟槽、基坑、一般土方的划分执行国标规范,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m	9.639				

7	031001006020	塑料管	1. 名称:喷灌给水管 2. 材质、规格:PE管,压力不小于1.0MPa, De110 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 含挖沟槽土石方 6. 土壤类别:土石方类别、干湿土、淤泥、软土、加固土体、建筑垃圾、石块等综合考虑 7. 开挖深度:综合考虑 8. 开挖方式:结合现场实际情况,施工单位以招标文件技术要求制定相应施工方案,在满足技术要求的情况下综合考虑 9. 弃土运距:运至机场红线范围内指定堆土点,综合考虑可能发生的场内转堆、转运、弃土场地平整等 10. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件及技术规格书要求 11. 工作内容:管道、管件安装及设计、沟槽、基坑、一般土方的划分执行国标规范,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m	1.622				
8	031001006021	塑料管	1. 名称:喷灌给水管 2. 材质、规格:PE管,压力不小于1.0MPa, De160 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 含挖沟槽土石方 6. 土壤类别:土石方类别、干湿土、淤泥、软土、加固土体、建筑垃圾、石块等综合考虑 7. 开挖深度:综合考虑	m	23.598				

			<p>8. 开挖方式:结合现场实际情况,施工单位以招标文件技术要求制定相应施工方案,在满足技术要求的情况下综合考虑</p> <p>9. 弃土运距:运至机场红线范围内指定堆土点,综合考虑可能发生的场内转堆、转运、弃土场地平整等</p> <p>10. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计、招标文件及技术规格书要求</p> <p>11. 工作内容:管道、管件安装及设计、沟槽、基坑、一般土方的划分执行国标规范,招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>						
		水景给水工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017015	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000019	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25698.52		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	6752.28		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		32450.8		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：景观给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	25698.52	
合计			25698.52	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：景观给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：景观给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：景观给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	031007011001	调压箱、调压装置	1. 类型:燃气调压柜 2. 型号、规格:300Q 3. 安装部位:室外 4. 应包括本体固定、安装、试压检查、混凝土基础、加装防撞护栏 5. 工程量计算规则:工程量计算规范 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等	台	1				
2	080202021001	C30设备基础		m3	13.888				
3	010404001001	C15垫层		m3	1.914				
4	031007005001	燃气表	1. 类型:G40无线远传膜式燃气表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接方式:螺纹连接 4. 工程量计算规则:工程量计算规范 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等	块	4				
5	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:不锈钢 2. 规格:DN150-450 3. 连接形式:法兰连接	个	3				
6	031003002001	焊接法兰阀门	1. 类型:电磁式燃气紧急切断阀(含保护箱) 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	4				
7	031007008001	调压器	1. 类型:燃气调压器 2. 型号、规格:DN80	台	1				

8	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰球阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	4				
9	031003008002	过滤器	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1				
10	030601004001	流量仪表	1. 名称:罗茨流量计(含保护箱) 2. 型号:G160 3. 规格:D108 4. 带温压修正仪、GPRS远传、机械显示	台	1				
11	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:埋地阀门 2. 材质:聚乙烯 3. 规格、压力等级:DE110 4. 连接形式:法兰连接	个	1				
12	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:燃气 3. 材质:PE管 4. 规格:De110x10 5. 连接形式:热熔连接 6. 应包括切管、组对、熔接、管道及管件安装、气压试验、空气吹扫, 管顶设1道警示带, 2道示踪线(2.5MM2) 7. 工程量计算规则:工程量计算规范 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等	m	34.814				
13	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:燃气 3. 材质:PE管 4. 规格:De160×14.6 5. 连接形式:热熔连接 6. 应包括切管、组对、熔接、管道及管件安装、气压试验、空气吹扫, 管顶设1道警示带, 2道示踪线	m	211.193				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
2	QTFY00000020	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖燃气

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25032.02		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	1846.29		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		26878.31		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：采暖燃气

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	25032.02	
合计			25032.02	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖燃气

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖燃气

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：采暖燃气

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖燃气

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：采暖燃气

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：希尔顿及花园酒店标识工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		希尔顿酒店室外标识							
1	011507003001	酒店楼体标识（希尔顿）	1. 名称：酒店楼体标识 2. 编号：EX1-1 3. 尺寸：2400x9190x150mm 4. 工艺：3mm铝板制作灯箱，正面包边20mm，侧边烤黑色漆；8mm厚WRT31白色灯箱板CYROSG表面；3mm铝板制作底壳，字体内部漆白增光；安装Sloan白色LED模组-墙后变压器箱内的LED远程电源；背面镀锌方通焊接骨架 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
2	011507003002	酒店雨棚标识（希尔顿）	1. 名称：酒店雨棚标识 2. 编号：EX2-1 3. 尺寸：1200x11375x80mm 4. 工艺：2mm铝板制作灯箱，正面包边10mm，侧边烤黑色漆；5mm厚WRT31白色灯箱板CYROSG表面；2mm铝板制作底壳，字体内部漆白增光；安装Sloan白色LED模组-墙后变压器箱内的LED远程电源；背面镀锌方通焊接骨架	套	1				

			5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
3	011507003003	酒店形象标识（希尔顿）	1. 名称：酒店形象标识 2. 编号：EX3-1 3. 尺寸：800x7585x80mm 4. 工艺：2mm铝板制作灯箱，正面包边8mm，侧边烤黑色漆；5mm厚WRT31白色灯箱板CYROSG表面；2mm铝板制作底壳，字体内部漆白增光；安装Sloan白色LED模组-墙后变压器箱内的LED远程电源 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
4	011507003004	酒店铭牌（希尔顿）	1. 名称：酒店铭牌 2. 编号：EX4-1 3. 尺寸：406x495x17mm 4. 工艺：6mm厚铝板包边油漆匹配 AkzoNobelSIGN92379灰色金属光面饰面，离墙6mm安装；5mm厚304#不锈钢切割立体字，表面喷白色漆；文字信息腐蚀填白色漆 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	4				
5	011507003005	车行导向标识	1. 名称：车行导向标识 2. 编号：EX5-1 3. 尺寸：1422.4x571.5x63.6mm 4. 工艺：3mm铝板焊接	套	2				

			, 烤AKZOSIGN91431金属灰, 缎面处理 ; 3mm铝板焊接, 烤AKZOSIGN30960金属灰, 缎面处理; 文字部分面板镂空, 内嵌乳白亚克力, 内装GE或Sloan白光LED模组 ; 3mm铝板焊接, 烤AKZOSIGN30960金属灰, 缎面处理 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
		希尔顿酒店室外标识合计							
		希尔顿酒店室内标识							
		希尔顿酒店室内标识合计							
		希尔顿酒店标识							
1	011507003006	接待(台牌)	1. 名称: 接待(台牌) 2. 编号: ID1 3. 尺寸: 400*70*28mm 4. 工艺: 25mm铝板三维雕刻造型内部加配重, 底部加绒布, 喷古铜色金属漆(同室内精装金属材料颜色), 边缘打磨处理, 防指纹处理 ; 3mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀浅古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
2	011507003007	礼宾(台牌)	1. 名称: 礼宾(台牌) 2. 编号: ID2 3. 尺寸: 400*70*28mm	套	1				

			<p>4. 工艺：25mm铝板三维雕刻造型内部加配重，底部加绒布，喷古铜色金属漆(同室内精装金属材料颜色)，边缘打磨处理，防指纹处理</p> <p>；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字，电镀浅古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理，防指纹处理</p> <p>5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
3	011507003008	大堂吧标识	<p>1. 名称：大堂吧标识</p> <p>2. 编号：ID3</p> <p>3. 尺寸：500*300*15mm</p> <p>4. 工艺：1.2mm304#拉丝不锈钢折弯造型15mm，电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理，防指纹处理；5mm304#拉丝不锈钢切割立体字，电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理，防指纹处理</p> <p>5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	套	1				
4	011507003009	厨艺(全日餐厅)标识	<p>1. 名称：厨艺(全日餐厅)标识</p> <p>2. 编号：ID4</p> <p>3. 尺寸：450*478*15mm</p> <p>4. 工艺：1.2mm304#拉丝不锈钢折弯造型15mm，电镀黑色，边缘打磨处理，防指纹处理</p> <p>；5mm304#拉丝不锈钢切割立体字，电镀黑色，边缘打磨处理，防指纹处理</p>	套	1				

			5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
5	011507003010	中餐厅标识	1. 名称：中餐厅标识 2. 编号：ID5 3. 尺寸：500*350*25mm 工艺：1.2mm304#拉丝 不锈钢折弯造型厚 25mm电镀古铜色做旧效果(同室内精装金属材料颜色)LOGO镂空背垫 3mm奶白亚克力,内藏 2700KLED,边缘打磨处理,防刮手防指纹处理 ; 2mm304#拉丝不锈钢 切割立体字,电镀浅古铜色,边缘打磨处理,防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
6	011507003011	贵宾室1标识	1. 名称：贵宾室1标识 2. 编号：ID6 3. 尺寸：中文高45mm英文高23mm 4. 工艺：5mm304#拉丝 不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
7	011507003012	贵宾室2标识	1. 名称：贵宾室2标识 2. 编号：ID6 3. 尺寸：中文高45mm英文高23mm 4. 工艺：5mm304#拉丝 不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装	套	1				

			金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
8	011507003013	贵宾室3标识	1. 名称: 贵宾室3标识 2. 编号: ID6 3. 尺寸: 中文高45mm英文高23mm 4. 工艺: 5mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
9	011507003014	贵宾室5标识	1. 名称: 贵宾室5标识 2. 编号: ID6 3. 尺寸: 中文高45mm英文高23mm 4. 工艺: 5mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
10	011507003015	贵宾室6标识	1. 名称: 贵宾室6标识 2. 编号: ID6 3. 尺寸: 中文高45mm英文高23mm 4. 工艺: 5mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结	套	1				

			算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
11	011507003016	大宴会厅标识	1. 名称：大宴会厅标识 2. 编号：ID7 3. 尺寸：620*95*5mm 4. 工艺：2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内, 边缘打磨处理, 防指纹处理；4mm铜板雕刻边框凸起2mm, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色) 边缘打磨处理, 防指纹处理 ；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色) 边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	2				
12	011507003017	多功能厅标识	1. 名称：多功能厅标识 2. 编号：ID8 3. 尺寸：620*95*5mm 工艺：2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内, 边缘打磨处理, 防指纹处理；4mm铜板雕刻边框凸起2mm, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色) 边缘打磨处理, 防指纹处理；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色) 边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	3				
13	011507003018	会议室1标识	1. 名称：会议室1标识	套	2				

			<p>2. 编号: ID9</p> <p>3. 尺寸: 400*95*5mm</p> <p>4. 工艺: 2mm铜板切割 底板表面肌理漆嵌入边框内, 边缘打磨处理, 防指纹处理; 4mm铜板雕刻边框凸起2mm, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理</p> <p>; 3mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理</p> <p>5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
14	011507003019	会议室2标识	<p>1. 名称: 会议室2标识</p> <p>2. 编号: ID9</p> <p>3. 尺寸: 400*95*5mm</p> <p>4. 工艺: 2mm铜板切割 底板表面肌理漆嵌入边框内, 边缘打磨处理, 防指纹处理; 4mm铜板雕刻边框凸起2mm, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理</p> <p>; 3mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理</p> <p>5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	套	2				
15	011507003020	会议室3标识	<p>1. 名称: 会议室3标识</p> <p>2. 编号: ID9</p> <p>3. 尺寸: 400*95*5mm</p> <p>4. 工艺: 2mm铜板切割 底板表面肌理漆嵌入边</p>	套	2				

			<p>框内,边缘打磨处理,防指纹处理;4mm铜板雕刻边框凸起2mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>;3mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>5.其他:满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
16	011507003021	会议室5标识	<p>1.名称:会议室5标识</p> <p>2.编号:ID9</p> <p>3.尺寸:400*95*5mm</p> <p>4.工艺:2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内,边缘打磨处理,防指纹处理;4mm铜板雕刻边框凸起2mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>;3mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>5.其他:满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	套	2				
17	011507003022	会议室6标识	<p>1.名称:会议室6标识</p> <p>2.编号:ID9</p> <p>3.尺寸:400*95*5mm</p> <p>4.工艺:2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内,边缘打磨处理,防指纹处理;4mm铜板雕刻边框凸起2mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p>	套	2				

			<p>材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>; 3mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>5.其他:满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
18	011507003023	董事会议室标识	<p>1.名称:董事会议室标识</p> <p>2.编号:ID10</p> <p>3.尺寸:400*95*5mm</p> <p>4.工艺:2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内,边缘打磨处理,防指纹处理;4mm铜板雕刻边框凸起2mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>; 3mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>5.其他:满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	套	2				
19	011507003024	贵宾室标识	<p>1.名称:贵宾室标识</p> <p>2.编号:ID11</p> <p>3.尺寸:400*95*5mm</p> <p>4.工艺:2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内,边缘打磨处理,防指纹处理;4mm铜板雕刻边框凸起2mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>; 3mm304#拉丝不锈钢</p>	套	1				

			切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
20	011507003025	新娘房标识	1. 名称: 新娘房标识 2. 编号: ID12 3. 尺寸: 400*95*5mm 4. 工艺: 2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内, 边缘打磨处理, 防指纹处理; 4mm铜板雕刻边框凸起2mm, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 ; 3mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
21	011507003026	衣帽间标识	1. 名称: 衣帽间标识 2. 编号: ID13 3. 尺寸: 400*95*5mm 4. 工艺: 2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内, 边缘打磨处理, 防指纹处理; 4mm铜板雕刻边框凸起2mm, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 ; 3mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理	套	1				

			5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
22	011507003027	行李房标识	1. 名称：行李房标识 2. 编号：ID14 3. 尺寸：400*95*5mm 4. 工艺：2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内, 边缘打磨处理, 防指纹处理；4mm铜板雕刻边框凸起2mm, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 ；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
23	011507003028	酒店专用标识	1. 名称：酒店专用标识 2. 编号：ID15 3. 尺寸：400*95*5mm 4. 工艺：2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内, 边缘打磨处理, 防指纹处理；4mm铜板雕刻边框凸起2mm, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 ；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	27				

			综合单价						
		希尔顿酒店标识合计							
		希尔顿酒店方向指示							
1	011507003029	酒店设施目录牌(客房))标识	1. 名称：酒店设施目录牌(客房)标识 2. 编号：DR1-1 3. 尺寸：280*880*8mm 4. 工艺：4mm铝板底板表面肌理漆嵌入边框内,边缘打磨处理,防指纹处理；4mm铜板面雕刻边框凸起2mm,侧边围边厚8mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理,捶打铜肌理；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	3				
2	011507003030	酒店设施目录牌(停车场)标识	1. 名称：酒店设施目录牌(停车场)标识 2. 编号：DR1-2 3. 尺寸：280*650*8mm 4. 工艺：4mm铝板底板表面肌理漆嵌入边框内,边缘打磨处理,防指纹处理；4mm铜板面雕刻边框凸起2mm,侧边围边厚8mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理,捶打铜肌理；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理 5. 其他：满足设计、规	套	6				

			范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
3	011507003031	酒店设施目录牌(宴会)标识	1. 名称：酒店设施目录牌(宴会)标识 2. 编号：DR1-3 3. 尺寸：280*550*8mm 4. 工艺：4mm铝板底板表面肌理漆嵌入边框内，边缘打磨处理，防指纹处理；4mm铜板面雕刻边框凸起2mm，侧边围边厚8mm，电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理，防指纹处理，捶打铜肌理；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字，电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理，防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	2				
4	011507003032	酒店设施导向牌标识	1. 名称：酒店设施导向牌标识 2. 编号：DR2 3. 尺寸：280*550*8mm 4. 工艺：4mm铝板底板表面肌理漆嵌入边框内，边缘打磨处理，防指纹处理；4mm铜板面雕刻边框凸起2mm，侧边围边厚8mm，电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理，防指纹处理，捶打铜肌理；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字，电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理，防指纹处理 5. 其他：满足设计、规	套	16				

			范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
		希尔顿酒店方向指示合计							
		希尔顿酒店公共区域							
1	011507003033	洗手间(男/女)标识	1. 名称：洗手间(男/女)标识 2. 编号：PA1 3. 尺寸：150mm*115mm*5mm 4. 工艺：1mm铜板围边造型5mm, 内嵌水晶, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	2				
2	011507003034	男洗手间标识	1. 名称：男洗手间标识 2. 编号：PA2 3. 尺寸：H=150mm 4. 工艺：1mm铜板围边造型5mm, 内嵌水晶, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	5				
3	011507003035	女洗手间标识	1. 名称：女洗手间标识 2. 编号：PA3 3. 尺寸：H=150mm 4. 工艺：1mm铜板围边造型5mm, 内嵌水晶, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结	套	5				

			算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
4	011507003036	无障碍洗手间标识	1. 名称: 无障碍洗手间标识 2. 编号: PA4 3. 尺寸: H=120mm 4. 工艺: 1mm铜板围边造型5mm, 内嵌水晶, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	3				
5	011507003037	母婴室标识	1. 名称: 母婴室标识 2. 编号: PA5 3. 尺寸: H=150mm 4. 工艺: 1mm铜板围边造型5mm, 内嵌水晶, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
		希尔顿酒店公共区域合计							
		希尔顿酒店消防疏散及安全类							
1	011507003038	楼层号标识	1. 名称: 楼层号标识 2. 编号: PA8 3. 尺寸: H=120mm 4. 工艺: 8mm铜板三维雕刻立体字表面捶打铜效果, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结	套	33				

			算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
2	011507003039	如遇火警请勿乘电梯标识	1. 名称：如遇火警请勿乘电梯标识 2. 编号：PA9 3. 尺寸：95*60*1.2mm 4. 工艺：1.2mm304#拉丝不锈钢切割面板, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色) 边缘打磨处理, 防指纹处理, 文字信息腐蚀填色 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	22				
3	011507003040	消火栓标识	1. 名称：消火栓标识 2. 编号：PA10 3. 尺寸：60mm*200mm*2mm 4. 工艺：1.2mm304#拉丝不锈钢切割面板, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色) 边缘打磨处理, 防指纹处理, 文字信息腐蚀填色 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	101				
4	011507003041	管井标识	1. 名称：管井标识 2. 编号：PA11 3. 尺寸：60mm*200mm*2mm 4. 工艺：1.2mm304#拉丝不锈钢切割面板, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色) 边缘打磨处理, 防指纹处理, 文字信息腐蚀填色 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工	套	42				

			方式变化和深化设计而调整综合单价						
5	011507003042	防火门应常关标识	1. 名称：防火门应常关标识 2. 编号：PA12 3. 尺寸 ： 60mm*200mm*2mm 4. 工艺： 1.2mm304#拉丝不锈钢切割面板, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色) 边缘打磨处理, 防指纹处理, 文字信息腐蚀填色 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	68				
6	011507003043	公区消防疏散图标识	1. 名称：公区消防疏散图标识 2. 编号：PA13 3. 尺寸 ： 300mm*200mm*6mm 4. 工艺： 1.2mm304#拉丝不锈钢切割面板, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色) 边缘打磨处理, 防指纹处理, 文字信息腐蚀填色 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	18				
		希尔顿酒店消防疏散及安全类合计							
		希尔顿酒店客房区域							
1	011507003044	房门号标识	1. 名称：公区消防疏散图标识 2. 编号：GF1 3. 尺寸： 400*90*40mm 4. 2mm铜板折盒造型 30mm电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色))边缘打磨处理, 防指纹	套	234				

			<p>处理,内嵌门铃按钮电镀古铜色;3mm铜板雕刻电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理;8mm铜板切割立体字表面捶打铜效果,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)</p> <p>边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>5.其他:满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
2	011507003045	客房消防疏散图标识	<p>1.名称:客房消防疏散图标识</p> <p>2.编号:GF2</p> <p>3.尺寸:300mm*200mm*6mm</p> <p>4.工艺:1.2mm304#拉丝不锈钢折盒造型6mm电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理,背填充PVC,正面丝印文字信息</p> <p>5.其他:满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	套	234				
3	011507003046	客房指示标识	<p>1.名称:客房指示标识</p> <p>2.编号:GF3</p> <p>3.尺寸:400*90*40mm</p> <p>4.工艺:1mm铜板围边造型5mm,内嵌水晶,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>;5mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p>	套	10				

			5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
4	011507003047	行政酒廊标识	1. 名称：行政酒廊标识 2. 编号：GF4 3. 尺寸：400*95*5mm 4. 工艺：2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内, 边缘打磨处理, 防指纹处理；4mm铜板雕刻边框凸起2mm, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 ；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
		希尔顿酒店客房区域合计							
		希尔顿酒店水疗/健身中心							
1	011507003048	健身中心标识	1. 名称：健身中心标识 2. 编号：SF1 3. 尺寸：800*230*8mm 4. 工艺：1. 2mm304#拉丝不锈钢切割底板, 表面氟碳烤漆 Pantone2965C边缘打磨处理, 防指纹处理, 文字信息腐蚀填色 ；8mm304#拉丝不锈钢切割立体字, 表面氟碳烤漆Pantone2965C边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结	套	1				

			算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
2	011507003049	健身房标识	1. 名称：健身房标识 2. 编号：SF2 3. 尺寸：400*95*5mm 4. 2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内,边缘打磨处理,防指纹处理；4mm铜板雕刻边框凸起2mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色) 边缘打磨处理,防指纹处理；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
3	011507003050	瑜伽室标识	1. 名称：瑜伽室标识 2. 编号：SF3 3. 尺寸：400*95*5mm 4. 2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内,边缘打磨处理,防指纹处理；4mm铜板雕刻边框凸起2mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色) 边缘打磨处理,防指纹处理；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
4	011507003051	水疗室1标识	1. 名称：水疗室1标识	套	1				

			<p>2. 编号：SF4</p> <p>3. 尺寸：400*95*5mm</p> <p>4. 2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内,边缘打磨处理,防指纹处理；4mm铜板雕刻边框凸起2mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)</p> <p>边缘打磨处理,防指纹处理；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
5	011507003052	水疗室2标识	<p>1. 名称：水疗室2标识</p> <p>2. 编号：SF4</p> <p>3. 尺寸：400*95*5mm</p> <p>4. 2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内,边缘打磨处理,防指纹处理；4mm铜板雕刻边框凸起2mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)</p> <p>边缘打磨处理,防指纹处理；3mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	套	1				
6	011507003053	水疗室3标识	<p>1. 名称：水疗室3标识</p> <p>2. 编号：SF4</p> <p>3. 尺寸：400*95*5mm</p> <p>4. 2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内</p>	套	1				

			<p>,边缘打磨处理,防指纹处理;4mm铜板雕刻边框凸起2mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)</p> <p>边缘打磨处理,防指纹处理;3mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>5.其他:满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
7	011507003054	足疗室标识	<p>1.名称:足疗室标识</p> <p>2.编号:SF4</p> <p>3.尺寸:400*95*5mm</p> <p>4.2mm铜板切割底板表面肌理漆嵌入边框内,边缘打磨处理,防指纹处理;4mm铜板雕刻边框凸起2mm,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)</p> <p>边缘打磨处理,防指纹处理;3mm304#拉丝不锈钢切割立体字,电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理</p> <p>5.其他:满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	套	1				
8	011507003055	健身房使用须知标识	<p>1.名称:健身房使用须知标识</p> <p>2.编号:SF5</p> <p>3.尺寸:400*750*5mm</p> <p>4.工艺:5mm透明亚克力背喷金属漆(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理,防指纹处理,背面丝印文字信息</p>	套	1				

			5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
9	011507003056	更衣室标识	1. 名称：更衣室标识 2. 编号：SF6 3. 尺寸：150*160*5mm 4. 工艺：1mm铜板围边造型5mm, 内嵌水晶, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	2				
10	011507003057	女更衣室标识	1. 名称：女更衣室标识 2. 编号：SF7 3. 尺寸：H=150mm 4. 工艺：1mm铜板围边造型5mm, 内嵌水晶, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	2				
11	011507003058	男更衣室标识	1. 名称：男更衣室标识 2. 编号：SF8 3. 尺寸：H=150mm 4. 工艺：1mm铜板围边造型5mm, 内嵌水晶, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	2				
12	011507003059	更衣室使用须知标识	1. 名称：更衣室使用须	套	2				

			知标识 2. 编号: SF9 3. 尺寸: 400*600*5mm 4. 工艺: 5mm透明亚克力背喷金属漆(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理, 背面丝印文字信息 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
13	011507003060	男更衣柜号牌标识	1. 名称: 男更衣柜号牌标识 2. 编号: SF10 3. 尺寸: 50*50*1.2mm 4. 工艺: 1.2mm304#拉丝不锈钢切割面板, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理, 文字信息腐蚀填色 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	26				
14	011507003061	女更衣柜号牌标识	1. 名称: 女更衣柜号牌标识 2. 编号: SF11 3. 尺寸: 50*50*1.2mm 4. 工艺: 1.2mm304#拉丝不锈钢切割面板, 电镀古铜色(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理, 文字信息腐蚀填色 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	24				
15	011507003062	干蒸使用须知标识	1. 名称: 干蒸使用须知标识 2. 编号: SF12	套	1				

			3. 尺寸：400*600*5mm 4. 工艺：5mm透明亚克力背喷金属漆(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理, 背面丝印文字信息 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
16	011507003063	湿蒸使用须知标识	1. 名称：湿蒸使用须知标识 2. 编号：SF13 3. 尺寸：400*600*5mm 4. 工艺：5mm透明亚克力背喷金属漆(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理, 背面丝印文字信息 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
17	011507003064	游泳池使用须知标识	1. 名称：游泳池使用须知标识 2. 编号：SF14 3. 尺寸：400*750*5mm 4. 工艺：5mm透明亚克力背喷金属漆(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理, 背面丝印文字信息 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
18	011507003065	水深牌/请勿跳水标识	1. 名称：水深牌/请勿跳水标识 2. 编号：SF15 3. 尺寸：800*100mm 4. 工艺：现场石刻文字信息填漆 5. 其他：满足设计、规	套	5				

			范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
19	011507003066	请勿嬉戏标识	1. 名称：请勿嬉戏标识 2. 编号：SF16 3. 尺寸：280*80*5mm 4. 工艺：5mm透明亚克力背喷金属漆(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理, 背面丝印文字信息 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	2				
20	011507003067	请勿饮食标识	1. 名称：请勿饮食标识 2. 编号：SF17 3. 尺寸：280*80*5mm 4. 工艺：5mm透明亚克力背喷金属漆(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理, 背面丝印文字信息 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	2				
21	011507003068	请勿跳水标识	1. 名称：请勿跳水标识 2. 编号：SF18 3. 尺寸：280*80*5mm 4. 工艺：5mm透明亚克力背喷金属漆(同室内精装金属材料颜色)边缘打磨处理, 防指纹处理, 背面丝印文字信息 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	2				
		希尔顿酒店水疗/健身中心合计							

		希尔顿酒店后勤区域							
1	011507003069	楼层号标识	1. 名称：楼层号标识 2. 编号：BOH1 3. 尺寸：H=120mm 4. 工艺：5mm透明亚克力表面氟碳烤金属漆（同室内精装金属材料颜色）边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	31				
2	011507003070	如遇火警请勿乘电梯标识	1. 名称：如遇火警请勿乘电梯标识 2. 编号：BOH2 3. 尺寸：100*60*3mm 4. 工艺：3mm透明亚克力表面氟碳烤金属漆（同室内精装金属材料颜色）边缘打磨处理, 防指纹处理, 正面丝印文字信息 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	31				
3	011507003071	消防楼梯楼层号标识	1. 名称：消防楼梯楼层号标识 2. 编号：BOH3 3. 尺寸：400*250*5mm 4. 工艺：5mm透明亚克力正面贴米色夜光字膜，背贴荧光绿反光膜, 边缘打磨处理, 防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	45				
4	011507003072	后勤门牌标识	1. 名称：后勤门牌标识 2. 编号：BOH5	套	200				

			3. 尺寸：200*60*5mm 4. 工艺：5mm透明亚克力表面氟碳烤金属漆（同室内精装金属材料颜色）边缘打磨处理, 防指纹处理, 正面丝印文字信息 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
		希尔顿酒店后勤区域合计							
		花园酒店室外标识							
1	011507003073	酒店楼体标识（花园酒店）	1. 名称：酒店楼体标识 2. 编号：EX1-2 3. 尺寸：1800x17880x150mm 4. 图形部分工艺：3mm厚铝板围边焊接成型，表面氟碳烤漆（AKZ0354C2Silvermetallic(金属银)，内部喷白色漆；正面装涂白亚克力，面贴3M3630-73Red红色透光膜，图形部分镂空，内装GE或Sloan白光LED模组 5. 文字部分工艺：3mm厚铝板围边焊接成型，表面氟碳烤漆（AKZ0354C2Silvermetallic(金属银)，内部喷白色漆；正面装涂白亚克力，内装GE或Sloan白光LED模组 6. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
2	011507003074	酒店雨棚标识（花园酒店）	1. 名称：酒店雨棚标识 2. 编号：EX2-2 3. 尺寸	套	1				

			: 1200x16635x150mm 4. 图形部分工艺 : 3mm厚铝板围边焊接成型, 表面氟碳烤漆 (AKZ0354C2Silvermetallic(金属银), 内部喷白色漆; 正面装涂白亚克力, 面贴3M3630-73Red红色透光膜, 图形部分镂空, 内装GE或Sloan白光LED模组 5. 文字部分工艺 : 3mm厚铝板围边焊接成型, 表面氟碳烤漆 (AKZ0354C2Silvermetallic(金属银), 内部喷白色漆; 正面装涂白亚克力, 内装GE或Sloan白光LED模组 6. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
3	011507003075	酒店形象标识 (花园酒店)	1. 名称: 酒店形象标识 2. 编号: EX3-1 3. 尺寸 : 800x7585x80mm 4. 工艺: 2mm铝板制作灯箱, 正面包边8mm, 侧边烤黑色漆; 5mm厚WRT31白色灯箱板CYROSG表面; 2mm铝板制作底壳, 字体内部漆白增光; 安装Sloan白色LED模组-墙后变压器箱内的LED远程电源 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
4	011507003076	酒店铭牌 (花园酒店)	1. 名称: 酒店铭牌 2. 编号: EX4-2 3. 尺寸	套	4				

			: 304.8x863.6x12mm 4. 工艺: 1.5mm304#不锈钢围边焊接成型, 缎面效果; 位置信息蚀刻填漆; 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
		花园酒店室外标识合计							
		花园酒店室内标识							
		花园酒店室内标识合计							
		花园酒店标识							
1	011507003077	全日餐厅标识	1. 名称: 全日餐厅标识 2. 编号: ID1 3. 尺寸: 180*180*13mm 4. 工艺: 5mm透明亚克力喷漆, 靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜, 侧面不发光, 1.2mm不锈钢烤白色漆, 边角打磨防刮手, 表面防指纹处理, 面板镂空图形, 内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平, 内置3000KLED灯, 正面发光 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
2	011507003078	多功能会议室标识	1. 名称: 多功能会议室标识 2. 编号: ID2 3. 尺寸: 180*180*13mm 4. 工艺: 5mm透明亚克力喷漆, 靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜, 侧面不发光, 1.2mm不锈钢烤白色	套	1				

			<p>漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光</p> <p>5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
3	011507003079	好味亭LOGO标识	<p>1. 名称：好味亭LOGO标识</p> <p>2. 编号：ID4</p> <p>3. 尺寸：200*290*13mm</p> <p>4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光</p> <p>，1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光</p> <p>5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	套	1				
4	011507003080	背景墙LOGO标识	<p>1. 名称：背景墙LOGO标识</p> <p>2. 编号：ID5</p> <p>3. 尺寸：700*700*25mm</p> <p>4. 工艺：背衬乳白色亚克力，外露20mm，边角打磨刮手，1.2mm不锈钢切割折弯造型25mm，表面热转印横木纹，内置3000KLED背发光，边角打磨防刮手，表面防指纹处理</p> <p>5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式</p>	套	1				

			变化和深化设计而调整综合单价						
5	011507003081	行李间（门牌）标识	1. 名称：行李间（门牌）标识 2. 编号：ID6 3. 尺寸：180*180*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，5mm透明亚克力喷蓝色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
6	011507003082	洗手间（侧牌）标识	1. 名称：行李间（门牌）标识 2. 编号：ID7 3. 尺寸：180*180*35mm 4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，双侧面不发光，1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，双面制作面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
7	011507003083	男洗手间（门牌）标识	1. 名称：男洗手间（门牌）标识 2. 编号：ID8 3. 尺寸：180*180*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，5mm透明亚克力喷蓝色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规	套	2				

			范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
8	011507003084	女洗手间（门牌）标识	1. 名称：女洗手间（门牌）标识 2. 编号：ID9 3. 尺寸：180*180*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，5mm透明亚克力喷蓝色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	2				
9	011507003085	无障碍洗手间（门牌）标识	1. 名称：无障碍洗手间（门牌）标识 2. 编号：ID10 3. 尺寸：180*180*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，5mm透明亚克力喷蓝色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	2				
10	011507003086	楼层号标识	1. 名称：楼层号标识 2. 编号：ID11 3. 尺寸：180*180*13mm 4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光，1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光	套	8				

			5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
11	011507003087	洗衣房标识	1. 名称：洗衣房标识 2. 编号：ID12 3. 尺寸：180*180*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，5mm透明亚克力喷黄色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
12	011507003088	洗衣房使用须知标识	1. 名称：洗衣房使用须知标识 2. 编号：ID13 3. 尺寸：508*500*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，文字丝印，5mm透明亚克力喷黄色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
13	011507003089	员工专用标识	1. 名称：员工专用标识 2. 编号：ID14 3. 尺寸：180*180*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，5mm透明亚克力喷蓝色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	41				

14	011507003090	防火门应常关标识	1. 名称：防火门应常关标识 2. 编号：ID15 3. 尺寸：178*160*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，5mm透明亚克力喷灰色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	36				
		花园酒店标识合计							
		花园酒店方向指示							
1	011507003091	酒店设施目录标识	1. 名称：酒店设施目录标识 2. 编号：DR1-01 3. 尺寸：180*645*13mm 4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光，1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	2				
2	011507003092	酒店设施目录标识	1. 名称：酒店设施目录标识 2. 编号：DR1-02 3. 尺寸：180*260*13mm 4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光，1.2mm不锈钢烤白色	套	2				

			漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
3	011507003093	酒店导向标识	1. 名称：酒店导向标识 2. 编号：DR2-01 3. 尺寸：180*180*13mm 4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光，1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
4	011507003094	酒店导向标识	1. 名称：酒店导向标识 2. 编号：DR2-01 3. 尺寸：180*358*13mm 4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光，1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结	套	1				

			算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
5	011507003095	酒店导向标识	1. 名称：酒店导向标识 2. 编号：DR2-01 3. 尺寸：180*456*13mm 4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光，1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
6	011507003096	酒店导向标识	1. 名称：酒店导向标识 2. 编号：DR2-02 3. 尺寸：180*358*13mm 4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光，1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
7	011507003097	酒店导向标识	1. 名称：酒店导向标识 2. 编号：DR2-02 3. 尺寸：180*456*13mm 4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚	套	1				

			<p>克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光</p> <p>，1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光</p> <p>5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>						
8	011507003098	酒店导向标识	<p>1. 名称：酒店导向标识</p> <p>2. 编号：DR2-03</p> <p>3. 尺寸：180*258*13mm</p> <p>4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光</p> <p>，1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光</p> <p>5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	套	1				
9	011507003099	酒店导向标识	<p>1. 名称：酒店导向标识</p> <p>2. 编号：DR2-04</p> <p>3. 尺寸：180*180*13mm</p> <p>4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光</p> <p>，1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯</p>	套	1				

			，正面发光 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
		花园酒店方向指示合计							
		花园酒店水疗/康体类							
1	011507003100	健身中心（结合刷卡器）标识	1. 名称：健身中心（结合刷卡器）标识 2. 编号：SF1 3. 尺寸：180*180*8mm100*35*1.2mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，5mm透明亚克力UV，1.2mm不锈钢烤白色漆，文字信息腐蚀填漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
2	011507003101	健身房使用须知标识	1. 名称：健身房使用须知标识 2. 编号：SF2 3. 尺寸：500*925*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，丝印文字信息，5mm透明亚克力喷黄色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	1				
		花园酒店水疗/康体类合计							

		花园酒店消防类							
1	011507003102	标识（如果发生火灾，请使用疏散楼梯。不要使用电梯。）	1. 名称：标识（如果发生火灾，请使用疏散楼梯。不要使用电梯。） 2. 编号：FID1 3. 尺寸：80*30mm 4. 工艺：现场丝印 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	14				
2	011507003103	消防疏散图标识	1. 名称：消防疏散图标识 2. 编号：FID2 3. 尺寸：240*342*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，丝印文字信息，5mm透明亚克力UV灰色，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	244				
3	011507003104	消火栓标识	1. 名称：消火栓标识 2. 编号：FID3 3. 尺寸：180*180*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，丝印文字信息，5mm透明亚克力喷红色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	71				
		花园酒店消防类合计							
		花园酒店							
1	011507003105	房门号标识	1. 名称：房门号标识 2. 编号：GF1	套	244				

			3. 尺寸：130*170*13mm 4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光 ， 1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光，门铃按钮平时不发光，勿扰模式发红色光 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
2	011507003106	客房指示标识	1. 名称：客房指示 2. 编号：GF2 3. 尺寸：180*300*13mm 4. 工艺：5mm透明亚克力喷漆，靠近光源侧亚克力表面贴白色阻光膜，侧面不发光 ， 1.2mm不锈钢烤白色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理，面板镂空图形，内嵌3mm乳白亚克力与面板齐平，内置3000KLED灯，正面发光 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	4				
		花园酒店合计							
		花园酒店后勤区域							
1	011507003107	消防电梯楼层号标识	1. 名称：消防电梯楼层号标识 2. 编号：BOH1 3. 尺寸：180*180*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚	套	17				

			克力图案镂空，5mm透明亚克力喷蓝色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价						
2	011507003108	消防电梯警示标识	1. 名称：消防电梯警示标识 2. 编号：BOH2 尺寸：85*100*8mm 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，5mm透明亚克力喷灰色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	17				
3	011507003109	后勤门牌标识	1. 名称：后勤门牌标识 2. 编号：BOH3 3. 尺寸：180*180*8mm 4. 工艺：3mm月光白亚克力图案镂空，5mm透明亚克力喷蓝色漆，边角打磨防刮手，表面防指纹处理 5. 其他：满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用施工方式变化和深化设计而调整综合单价	套	70				
		花园酒店后勤区域合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：希尔顿及花园酒店标识工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000021	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：希尔顿及花园酒店标识工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	135085.28		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		135085.28		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：希尔顿及花园酒店标识工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		135085.28	
合计			135085.28	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：希尔顿及花园酒店标识工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：希尔顿及花园酒店标识工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：希尔顿及花园酒店标识工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：希尔顿及花园酒店标识工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：希尔顿及花园酒店标识工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输		项	1				
2	011707001001	开荒保洁费（开荒费用）	本费用为含税价，增值税税率按6%考虑。结算时若增值税发票税率小于6%，结算价据实调整，税率大于等于6%时按6%计算。	项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	03B059	大型机械设备进出场及安 拆		100				
2	03B060	赶工措施费		100				
3	03B061	安全通道和参观展台展板		100				
4	03B062	已完项目或设备的成品保 护费		100				
5	03B063	深化设计费		100				
6	03B064	BIM费用		100				
7	03B065	文明工地增加费		100				
8	03B066	协助总包及机电承包人创 优费用		100				
9	03B067	工程优质费		100				
10	03B068	试运行、陪伴运行、智慧 工地、联合建设智能建造 联合创新工作室等费用		100				
11	03B069	其他措施费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：其他

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：其他

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其他

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：其他

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：其他

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：其他

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----