

海珠区妇女儿童医院建设项目户外设施建设工程施工工程

招标工程量清单

招标人：广州市海珠区重点工程项目建设
中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

海珠区妇女儿童医院建设项目户外设施建设工程施工工程

招标工程量清单

招标人：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位盖章

造价咨询人：_____

单位盖章

法定代表人或其授权人：_____

单位盖章

法定代表人或其授权人：_____

单位盖章

编制人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		乔木、灌木							
1	050102001001	樟树	1. 胸径或干径:28-30 2. 株高、冠径:H7-7.5m、B4.2-4.5m 3. 种类:樟树 4. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	4				
2	050102001002	秋枫	1. 胸径或干径:13-15 2. 株高、冠径:H5.5-6.0m、B3.5-3.8m 3. 种类:秋枫 4. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	17				
3	050102001003	白兰	1. 胸径或干径:13-15 2. 株高、冠径:H5.5-6.0m、B3.5-3.8m 3. 种类:白兰 4. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	58				
4	050102001004	复羽叶栎树	1. 胸径或干径:13-15 2. 株高、冠径:H5.5-6.0m、B3.5-3.8m 3. 种类:复羽叶栎树 4. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、	株	11				

			招标文件、国家相关规范						
5	050102001005	洋红风铃木	1. 胸径或干径:13-15 2. 株高、冠径:H5.5-6.0m、B3.5-3.8m 3. 种类:洋红风铃木 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	11				
6	050102001006	丛生黄皮	1. 地径:13-15 2. 株高、冠径:H2.8-3.0m、B2.5-2.8m 3. 种类:丛生黄皮 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	1				
7	050102001007	丛生铁冬青	1. 地径:13-15 2. 株高、冠径:H2.0-2.5m、B2.2-2.5m 3. 种类:丛生铁冬青 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	3				
8	050102001008	杨梅	1. 地径:11-12 2. 株高、冠径:H3.0-3.5m、B2.5-2.8m 3. 种类:杨梅 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	1				
9	050102001009	丛生细叶紫薇	1. 株高、冠径:H2.0-2.2m、B1.8-2.0m 2. 种类:丛生细叶紫薇 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	11				

			范						
10	050102002001	千层金	1. 株高、冠径:H2.0-2.5m、B1.8-2.0m 2. 种类:千层金 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	8				
11	050102002002	山瑞香球	1. 株高、冠径:H2.0-2.5m、B1.8-2.0m 2. 种类:山瑞香球 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	2				
12	050102002003	双荚槐球	1. 株高、冠径:H1.2m、B1.2m 2. 种类:双荚槐树 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	19				
13	050102002004	花叶女贞球	1. 株高、冠径:H1.2m、B1.2m 2. 种类:花叶女贞球 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	6				
14	050102002005	米仔兰球	1. 株高、冠径:H1.2m、B1.2m 2. 种类:米仔兰球 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	2				
15	050102002006	黄金榕球	1. 株高、冠径:H1.2m、B1.2m 2. 种类:黄金榕球	株	35				

			3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
16	050102002007	红继木球	1. 株高、冠径:H1.0m、B1.0m 2. 种类:红继木球 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	20				
17	050102002008	紫花勒杜鹃球	1. 株高、冠径:H1.0m、B1.0m 2. 种类:紫花勒杜鹃球 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	4				
		乔木、灌木合计							
		地被							
1	050102008001	亮叶朱蕉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 单位面积株数:25 3. 株高或蓬径:H45B30 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	20.5				
2	050102008002	桃叶珊瑚	1. 花卉种类:桃叶珊瑚 2. 单位面积株数:25 3. 株高或蓬径:H40B30 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	14				
3	050102008003	巴西野牡丹	1. 花卉种类:巴西野牡丹 2. 单位面积株数:25 3. 株高或蓬径:H35B30 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	16				

			月，保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
4	050102008004	紫花翠芦莉	1. 花卉种类:紫花翠芦莉 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:H35B20 4. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	129.6				
5	050102008005	进口大红花	1. 花卉种类:进口大红花 2. 单位面积株数:25 3. 株高或蓬径:H35B30 4. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	191.7				
6	050102008006	花叶假连翘	1. 花卉种类:花叶假连翘 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:H30B20 4. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	100.6				
7	050102008007	细叶龙船花	1. 花卉种类:细叶龙船花 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:H30B20 4. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	10.4				
8	050102008008	黄金叶	1. 花卉种类:黄金叶 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:H25B20 4. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月	m2	151.6				

			5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
9	050102008009	银边草	1. 花卉种类:银边草 2. 单位面积株数:49 3. 株高或蓬径:H20B15 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	16.1				
10	050102008010	细叶萼距花	1. 花卉种类:细叶萼距花 2. 单位面积株数:49 3. 株高或蓬径:H20B15 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	9				
11	050102012001	大叶油草	1. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 2. 草皮种类:大叶油草 3. 铺种方式:满铺 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	3588.8				
		地被合计							
		种植土回(换)填							
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:除下沉广场覆土厚度为0.3m, 其余覆土平均厚度为1m 2. 回填土质要求:种植土 3. 综合考虑:种植土土质、密实度、回填方式、场内外运输、转堆、运距等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m3	2124.2				
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:满足	m3	4255.2				

			设计及规范要求 3. 填方来源、运距:外购、运距综合考虑 4. 回填区域:地下室顶板 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
		种植土回(换)填合计							
		屋顶绿化							
1	050102001010	龟甲冬青球	1. 胸径或干径:- 2. 株高、冠径:H1.0m、B1.0m 3. 种类:龟甲冬青球 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	7				
2	050102001011	胡椒木球	1. 胸径或干径:- 2. 株高、冠径:H1.0m、B1.0m 3. 种类:胡椒木球 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	22				
3	050102001012	花叶女贞球	1. 胸径或干径:- 2. 株高、冠径:H1.0m、B1.0m 3. 种类:花叶女贞球 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	株	22				
4	050102008011	黄金叶	1. 花卉种类:黄金叶 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:H35B20 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、	m2	4.5				

			招标文件、国家相关规范						
5	050102008012	米仔兰	1. 花卉种类:米仔兰 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:H30B20 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	15.4				
6	050102008013	细叶萼距花	1. 花卉种类:细叶萼距花 2. 单位面积株数:49 3. 株高或蓬径:H20B15 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	48.4				
7	050102012002	台湾草	1. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	30.9				
8	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度:七层屋面0.3m, 九层屋面0.5m, 花箱0.5m 2. 回填土质要求:种植土 3. 综合考虑: 种植土土质、密实度、回填方式、场内外运输、转堆、运距等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m3	43.5				
		屋顶绿化合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	050403001001	树木支撑架		株	117				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30826.79		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		30826.79	
合计			30826.79	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		道路工程							
		道路工程合计							
		沥青混凝土路面							
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路基 2. 范围：沥青混凝土道路 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	1940.81				
2	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青（AC-13C） 2. 厚度:4cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	1515.28				
3	040203003001	粘层油	1. 材料品种:乳化沥青（PC-3） 2. 喷油量:0.55L/m2 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	1515.28				
4	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式沥青（AC-25C） 2. 厚度:6cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	1515.28				
5	040203003002	透层油	1. 材料品种:乳化沥青（PC-2） 2. 喷油量:1.2L/m2 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	1649.66				

6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：15cm 3. 伸缝、缩缝：按设计要求 4. 路面养护：水养护 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	1649.66				
7	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:30cm 3. 拌和方式:集中拌和 4. 运距:15KM 5. 铺筑方式:机械铺筑 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	1873.63				
		沥青混凝土路面合计							
		沥青混凝土路面2（新增）							
1	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位：路基 2. 范围：沥青混凝土道路 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	808.49				
2	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青（AC-13C） 2. 厚度:4cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	808.49				
3	040203003003	粘层油	1. 材料品种:乳化沥青（PC-3） 2. 喷油量:0.55L/m2 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	808.49				
4	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青（AC-20C） 2. 厚度:6cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	808.49				

			范						
5	040203003004	透层油	1. 材料品种:乳化沥青(PC-2) 2. 喷油量:1.2L/m ² 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m ²	808.49				
6	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:32cm 3. 拌和方式:集中拌和 4. 运距:15KM 5. 铺筑方式:机械铺筑 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m ²	808.49				
7	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定砾石 2. 厚度:18cm 3. 拌和方式:集中拌和 4. 运距:15KM 5. 铺筑方式:机械铺筑 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m ²	808.49				
8	040202009001	砂砾石	1. 材料:未筛分碎石 2. 厚度:15cm 3. 铺筑方式:机械铺筑 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m ²	808.49				
		沥青混凝土路面2(新增)合计							
		人行道							
1	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:路基 2. 范围:人行道 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m ²	1585.74				
2	040202011001	级配碎石	1. 人机配合铺装级配碎石 2. 厚度:25cm厚 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规	m ²	1583.48				

			范						
3	040202011002	级配碎石（交接处）	1. 人机配合铺装级配碎石 2. 厚度：15cm厚 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	2.26				
4	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土品种、强度等级：C25透水混凝土 2. 厚度：15cm厚 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	1583.48				
5	040203007003	水泥混凝土（交接处）	1. 混凝土品种、强度等级：C25钢筋混凝土 2. 厚度：15cm厚 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	2.26				
6	040204002001	600*600*50荔枝芝麻白	1. 砖规格：600*600*50荔枝芝麻白 2. 砂浆等级：M15水泥砂浆找平 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	185.87				
7	040204002002	300*150*50荔枝芝麻灰	1. 砖规格：300*150*50荔枝芝麻灰 2. 砂浆等级：M15水泥砂浆找平 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	1045.36				
8	040204002003	300*300*30烧面芝麻白	1. 砖规格：300*300*30烧面芝麻白 2. 砂浆等级：M15水泥砂浆找平 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	163.76				
9	040204002004	600*600*30芝麻灰	1. 砖规格	m2	188.49				

			：600*600*30芝麻灰 2. 砂浆等级：M15水泥 砂浆找平 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范						
10	040204002005	300*150*100烧面芝 麻灰（交接处）	1. 砖规格 ：300*150*100烧面芝 麻灰 2. 砂浆等级：M15水泥 砂浆找平 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	m2	2.26				
		人行道合计							
		路缘石							
1	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 砖规格 ：600*300*150厚烧面 灰麻 2. 砂浆厚度、强度等级 ：20厚M15水泥砂浆找 平 3. 基座：C20现浇混凝 土 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	m	447.93				
2	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 砖规格 ：600*300*100厚烧面 芝麻灰 2. 砂浆厚度、强度等级 ：20厚M15水泥砂浆找 平 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	m	447.93				
		路缘石合计							
		其他							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类 土 2. 挖土深度：2m内 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	m3	234				

2	040201023001	盲沟	1. 垫层：C15现浇混凝土 2. 砌块规格：240*115*53 3. 砂浆等级：M7.5砌筑砂浆 4. 盖板：铁篦子, 上铺专业土工布（150g/m ² ）、钢丝网一层 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	375				
3	040202009002	砂砾石	1. 50厚0.5-2粗砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m ²	14.63				
4	040202011003	碎石	1. 100厚5-32石子 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m ²	29.25				
5	040202010001	卵石	1. 100厚30-70厚卵石 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m ²	29.25				
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15Km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m ³	234				
7	040201021001	土工合成材料	1. 土工布一道 2. 聚丙烯排水板30厚 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m ²	6891.8				
8	01B001	垃圾桶	1. 规格：1*0.4*1m 2. 材质：不锈钢 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	6				
9	01B002	坐凳	1. 规格：1.2*0.5*1.8m 2. 材质：不锈钢实木 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	7				

			范						
10	01B003	成品岗亭	1. 规格：1.5*1.5*2.8m 2. 其他：详见设计大样 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	4				
11	01B004	成品道闸	1. 规格：详图示尺寸（带智能识别系统） 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	3				
12	01B005	室外吸烟室	1. 规格：4*2*2.6m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	1				
13	01B006	智能垃圾回收亭	1. 规格：2*4*2.5m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	1				
		其他合计							
		屋顶花园							
		屋顶花园合计							
		7楼							
1	011102002001	碎石材楼地面	1. 300*300*10厚防滑砖铺装详平面 2. 30厚1:3水泥砂浆找平 3. 100厚C20素混凝土 4. 碎石粉垫层 5. 素土分层夯实，压实度≥90% 6. 土工布一道 7. 30厚疏水板 8. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	7.4				
2	011102002002	碎石材楼地面	1. 600*600*10厚防滑砖铺装详平面 2. 30厚1:3水泥砂浆找平 3. 100厚C20素混凝土 4. 碎石粉垫层 5. 素土分层夯实，压实	m2	26.8				

			度≥90% 6. 土工布一道 7. 30厚疏水板 8. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范						
3	011102002003	种植屋面	1. 聚脂无纺布滤水层 (150g/m ² 172)，四 周上翻100高，端部通 长用粘结剂粘50高 2. 无纺布滤水塑料格栅 一层 3. 塑料定型板加厚耐根 疏水存水层 (500X500X18聚丙烯蓄 排水板) 4. SBS改性沥青耐根穿 刺防水卷材 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	m2	9.8				
4	01B007	成品花箱	1. 规格：1500*800*600 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	个	6				
		7楼合计							
		9楼							
1	011102002004	碎石材楼地面	1. 300*300*10厚防滑砖 铺装详平面 2. 30厚1:3水泥砂浆找 平 3. 100厚C20素混凝土 4. 碎石粉垫层 5. 素土分层夯实，压实 度≥90% 6. 土工布一道 7. 30厚疏水板 8. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	m2	14.16				
2	011102002005	碎石材楼地面	1. 600*600*10厚防滑砖 铺装详平面 2. 30厚1:3水泥砂浆找 平	m2	67.72				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	73848.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		73848.19	
合计			73848.19	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		景观照明工程							
		景观照明工程合计							
		配电装置							
1	030404017001	景观配电箱	1. 名称:景观配电箱 2. 型号:304不锈钢(带锁)(包含箱内所有设备、元器件) 3. 基础形式、材质、规格:综合考虑 4. 含本体安装及调试，开孔、盘柜防火堵洞，盘柜配线整理，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地安装及除锈、刷油，门锁、标志牌、设备基础及模板等 5. 安装方式:室外落地 6. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	台	1				
		配电装置合计							
		照明器具							
1	030412007001	路灯	1. 名称:路灯 2. 型号:100WLEDAC220VIP65色温3000K 3. 灯杆规格:灯杆高8.0米 4. 含灯具安装所需金属软管，长度综合考虑 5. 附件配置:成套，含灯杆(柱)、灯具(含光源)、灯具引线、电器、熔断器及	套	19				

			AC220V/DC24V直流电源驱动模块、升降检修支架、砼基础及模板、基础螺栓、接地等完成该项目所有部件及附件 6. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求						
2	030412008001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号 :40WLEDAC220VIP65色温3000K 3. 灯杆规格:灯杆高3.5米 4. 含灯具安装所需金属软管, 长度综合考虑 5. 附件配置:成套, 含灯杆(柱)、灯具(含光源)、灯具引线、电器、熔断器及 AC220V/DC24V直流电源驱动模块、升降检修支架、砼基础、基础螺栓、接地等完成该项目所有部件及附件 6. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	套	3				
3	030412004001	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号 :10WLEDAC220VIP65色温3000K 3. 灯杆规格:灯杆高0.5米 4. 含灯具安装所需金属软管, 长度综合考虑 5. 附件配置:成套, 含灯杆(柱)、灯具(含光源)、灯具引线、电器、熔断器及 AC220V/DC24V直流电源驱动模块、升降检修支架、砼基础、基础螺栓、接地等完成该项目所有部件及附件 6. 其他:满足设计图纸	套	28				

			、招标文件、合同及附件、规范等相关要求						
		照明器具合计							
		配管、配线							
1	030408001001	电力电缆 YJV-1KV-5x6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV 3. 规格:5x6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级 (kV) : $\leq 1KV$ 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	m	390				
2	030408001002	电力电缆 YJV-1KV-3x4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV 3. 规格:3x4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:沿桥架、穿管敷设综合考虑 6. 电压等级 (kV) : $\leq 1KV$ 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	m	1419				
3	030408006001	压铜接线端子	1. 名称:压铜接线端子 2. 规格:截面 $\leq 6mm^2$ 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级 (kV) :0.6/1kV 6. 其他要求:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	个	340				

			求						
4	030411004001	电线 ZR-500V-RVV-3x2.5	1. 名称:RVV电缆 2. 型号:ZR-500V-RVV-3X2.5 3. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	m	189				
5	040803002001	电缆保护管	1. 名称:电气配管 2. 规格:DN32 3. 材质:PVC塑料管 4. 敷设方式:埋地、明敷、暗敷等综合考虑 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	m	1419				
6	040803002002	电缆保护管	1. 名称:电气配管 2. 规格:DN40 3. 材质:PVC塑料管 4. 敷设方式:埋地、明敷、暗敷等综合考虑 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	m	390				
7	030411001001	过路管	1. 名称:过路管 2. 规格:SC100(壁厚4mm) 3. 材质:热镀锌钢管 4. 敷设方式:埋地 5. C10混凝土包封 6. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	m	113				
8	040205001001	线井(手井)	1. 名称:线井(手井) 2. 规格型号:700x700x800深 3. 800*800草坪井盖、20厚水泥砂浆、土工布一层、30厚6-20碎石滤水层、MU7.5砂浆砌筑M10灰砂砖、水泥砂浆防水层20厚1:2.5水泥砂浆、100厚C20素砼、渗水沙层200mm、模板制作安装等内容。 4. 含沟槽开挖、外运、	座	15				

			回填 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求						
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m内 4. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	m3	375.2				
10	040103001001	回填方	1. 土方回填 2. 夯实机夯实槽、坑 3. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	m3	352.5				
11	040103002002	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:20km 3. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	m3	22.7				
		配管、配线合计							
		防雷接地							
1	030409001001	接地极 热镀锌角钢, L50x50x5	1. 名称:热镀锌角钢, 5x50x2500 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:5x50x2500 4. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	根	50				
2	040806002001	接地线 ϕ 12热镀锌圆钢	1. 名称:接地线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: ϕ 12 4. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	m	836.4				
3	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试 2. 其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求	系统	1				
		防雷接地合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY000000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5996.16		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		七层景观给排水工程							
1	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN32 3. 附件配置:1个水表，1个真空破坏器，1个截止阀 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	组	1				
2	031003005001	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格:DN25 3. 材质:铜制 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	2				
3	030807001001	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN25 3. 配置:NODE无线控制器，其他附件，阀门箱1419-12等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	1				
4	031003005002	取水阀	1. 名称:取水阀 2. 规格:DN25 3. 配置:真空破坏器，圆形阀门箱7寸，C15混凝土支墩300*300*150 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	2				
5	031001006001	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:PE给水	m	14.3				

			管DN251.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 进行水压试验 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
6	031001006002	塑料管	1. 名称:PLD滴灌管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:PE给水管DN251.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 进行水压试验 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	69.84				
7	031001006003	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:PE给水管DN321.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 进行水压试验 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	7.31				
8	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	2				
9	080103012001	蓄排水板	1. 名称:蓄排水板 2. 做法:100mm粗砂,透水土工布2层(>150g/m2) 3. 规格:500*500*20 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	27.64				
10	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一二类土 3. 挖土深度:1m以内 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m3	14.1				
11	040103001002	回填方	1. 名称:原土回填	m3	1.09				

			2. 密实度要求:按设计要求 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
12	040103001003	回填砂	1. 名称:中粗砂回填 2. 密实度要求:按设计要求 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m3	13.01				
		七层景观给排水工程合计							
		九层景观给排水工程							
1	031003013002	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN32 3. 附件配置:1个水表, 1个真空破坏器, 1个截止阀 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	组	1				
2	031003005003	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN25 3. 配置:NODE无线控制器, 其他附件, 阀门箱1419-12等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	2				
3	031003005004	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格:DN25 3. 材质:铜制 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	2				
4	031003005005	取水阀	1. 名称:取水阀 2. 规格:DN25 3. 配置:真空破坏器, 圆形阀门箱7寸, C15混凝土支墩300*300*150 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	1				

			范						
5	031001006004	塑料管	1. 名称:PLD滴灌管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:PE给水管DN251.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 进行水压试验 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	40.33				
6	031001006005	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:PE给水管DN251.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 进行水压试验 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	10.65				
7	031001006006	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:PE给水管DN321.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 进行水压试验 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	11.45				
8	031004014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN100 3. 材质:不锈钢 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	3				
9	080103012002	蓄排水板	1. 名称:蓄排水板 2. 做法:100mm粗砂,透水土工布2层(>150g/m ²) 3. 规格:500*500*20 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m ²	19.91				
10	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一二类土	m ³	11.39				

			3. 挖土深度:1m以内 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范						
11	040103001004	回填方	1. 名称:原土回填 2. 密实度要求:按设计要求 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m3	7.86				
12	040103001005	回填砂	1. 名称:中粗砂回填 2. 密实度要求:按设计要求 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m3	3.53				
		九层景观给排水工程合计							
		室外景观给排水工程							
1	031003013003	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN90 3. 附件配置:1个水表, 2个闸阀, 1个Y型过滤器, 1个防污倒流器 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	组	1				
2	031003005006	取水阀	1. 名称:取水阀 2. 规格:DN25 3. 配置:接驳管, 真空破坏器, 圆形阀门箱7寸, C15混凝土支墩300*300*150 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	14				
3	030807004001	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN50 3. 配置:NODE无线控制器, 其他附件, 阀门箱1320等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	12				

4	031003001001	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格:DN50 3. 材质:铜制 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	10				
5	031003001002	铸铁闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN63 3. 材质:铸铁 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	3				
6	050103002001	可调节埋地式喷头	1. 名称:可调节埋地式喷头 2. 喷头参数:喷射半径3-4m, 流量0.25m ³ /h, 扬程0.20MPa, 调节角度180-360° 3. 材质:塑料 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	159				36.66
7	031001006007	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:PE给水管DN501.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 进行水压试验 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	957.14				
8	031001006008	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:PE给水管DN631.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 进行水压试验 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	305.73				
9	031001006009	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:PE给水管DN901.0Mpa	m	7.6				

			4. 连接形式:热熔连接 5. 进行水压试验 6. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范						
10	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 规格:做法详见给排 水安装大样图 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	座	4				
11	031001006010	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹 管 2. 安装部位:室外 3. 介质:排水 4. 材质、规格:HDPE双 壁波纹管DN200环刚度 不小于8KN/m2 5. 连接形式:承插式橡 胶密封圈 6. 管道闭水试验 7. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	m	31.88				
12	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一二类土 3. 挖土深度:2m以内 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	m3	631.92				
13	040103001006	回填方	1. 名称:原土回填 2. 密实度要求:按设计 要求 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	m3	63.7				
14	040103001007	回填砂	1. 名称:中粗砂回填 2. 密实度要求:按设计 要求 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范	m3	355.63				
15	040305001001	砂垫层	1. 名称:砂垫层 2. 材质:中粗砂	m3	97.26				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6393.57		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		雨水系统							
1	040504001001	雨水检查井 φ 1000	1. 名称:雨水检查井 2. 规格:装配式钢筋混凝土检查井 3平均深度：1.35m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	座	30				
2	040504001002	雨水检查井 φ 1200	1. 名称:雨水检查井 2. 规格:装配式钢筋混凝土检查井 3平均深度：1.91m 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	座	1				
3	040504001003	溢流式雨水口	1. 名称:溢流式雨水口 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	座	13				
4	040504009002	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 规格:装配式钢筋混凝土检查井 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	座	19				
5	080902006001	液位计	1. 名称:磁性液位计 2. 量程：50 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	1				
6	080902007001	浊度计	1. 名称:浊度计 2. 量程：100 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1				

			范						
7	080902007002	雨量计	1. 名称:雨量计 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1				
8	031001006011	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:HDPE双壁波纹管D300 5. 连接形式:承插式橡胶密封圈 6. 环刚度大于等于8KN/m2 7. 管道闭水试验 8. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	319				
9	031001006012	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:HDPE双壁波纹管D400 5. 连接形式:承插式橡胶密封圈 6. 环刚度大于等于8KN/m2 7. 管道闭水试验 8. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	127				
10	031001006013	承插式混凝土管	1. 名称:承插式混凝土管 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:承插式混凝土管D500 5. 连接形式:承插式橡胶密封圈 6. 环刚度大于等于8KN/m2 7. 管道闭水试验 8. 其他详见招标图纸、	m	68				

			招标文件、国家相关规范						
11	031001006014	承插式混凝土管	1. 名称:承插式混凝土管 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:承插式混凝土管D600 5. 连接形式:承插式橡胶密封圈 6. 环刚度大于等于8KN/m2 7. 管道闭水试验 8. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	4				
12	040101002005	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m内 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m3	618.13				
13	040103001008	回填方	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:回填中粗砂 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m3	41.63				
14	040103001009	回填方	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:回填石屑 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m3	404.26				
15	040103002004	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:一般土壤 3. 运距:20km 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m3	618.13				
16	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置	m3	1				

			2. 运距:每增减1km, 最多增加10km 2. 综合考虑:土石比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
		雨水系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9986.78		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：海绵排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		9986.78	
合计			9986.78	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海绵排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：海绵排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：海绵排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005003	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001003	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	330500		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	330500		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	含地基处理、地下管线		330500			
合计			330500			

总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：市政工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----