

炭步镇农村市政基础设施补短板工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市花都区炭步镇人民政府

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

炭步镇农村市政基础设施补短板工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市花都区炭步镇人民政府

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		健身器材（7个）							
1	010101004001	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	16.38				
2	010103001001	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	12.71				
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m3	2.66				

			计价说明、国家相关规范等						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.01				
5	010516002001	预埋铁件	1. 铁件尺寸:设计图示 2. 除锈、防锈:综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.09				
6	04B001	健身设施	1. 健身设施 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	7				
		健身器材（7个）合计							
		砾石停车场							
1	040202011001	碎石	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 200厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1200				

2	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	240				
3	080101010001	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1200				
4	040202009001	砂砾石	1. 垫层材料品种:粒径20~30砾石 2. 厚度:100厚 3. 铺设方式:综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1200				
		砾石停车场合计							
		导视牌(6个)							
1	010101004002	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽	m3	0.77				

			、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	010501005001	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价	m3	0.77				
3	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 导视牌 2. 规格尺寸: 综合考虑 3. 材质品种: 镀锌方通骨架 5. 综合考虑: 安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.11				
4	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属氟碳漆一遍 2. 综合考虑: 颜色、基底类型, 包括基层清理、油漆、刷喷涂料 3. 综合考虑墙柱面及零星部位 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	25.37				
5	010807005001	金属格栅窗	1. 构件名称: 方通格栅窗 2. 规格尺寸: 综合考虑	m2	1.5				

			3. 材质品种：不锈钢方通格栅 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	011508004001	500X500X50厚不锈钢字	1. 构件名称：不锈钢字 2. 规格尺寸：500X500X50厚 3. 材质品种：不锈钢 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				
7	011508004002	300X300X50厚不锈钢字	1. 构件名称：不锈钢字 2. 规格尺寸：300X300X50厚 3. 材质品种：不锈钢 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
8	011508004003	700X700X50厚不锈钢字	1. 构件名称：不锈钢字 2. 规格尺寸：700X700X50厚 3. 材质品种：不锈钢 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用	个	5				

			6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	011507001001	不锈钢板	1. 构件名称：不锈钢板 2. 规格尺寸：2厚 3. 材质品种：不锈钢 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.53				
10	04B002	压顶	1. 构件名称：压顶 2. 规格尺寸：360X360X3厚 3. 材质品种：定制黑钛 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.9				
11	04B003	成品灯笼	1. 构件名称：成品灯笼 2. 规格尺寸：一组三个 3. 材质品种：综合考虑 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				
		导视牌（6个）合计							
		植草砖停车位							
1	080101010002	素土夯实	1. 土壤要求：土基碾压	m2	1900				



			, 夯实度>90% 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040202011002	碎石垫层	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 50mm厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1900				
3	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	95				
4	040204002001	植草砖	1. 面层: 80厚植草砖, 内值种植土拌草籽 2. 结合层: 30厚1:1黄土粗砂 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、	m2	1900				

			防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	040204002002	600X200X18厚仿芝麻灰烧面PC砖	1. 面层:600X200X18厚仿芝麻灰烧面PC砖 2. 结合层: 30厚1:1黄土粗砂 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	288.32				
6	080505003001	600X120X250厚砼路牙	1. 面层:600X120X250厚砼路牙 2. 垫层: 100厚C20细石混凝土卧牢 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	处	136				
7	04B004	成品车档	1、类型: 成品车档 2、规格尺寸: 综合考虑 3、材料: 综合考虑	个	136				

			4、颜色：综合考虑 5、综合考虑：包括清扫、放样、钻孔、安装、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	040101001001	挖一般土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	399				
		植草砖停车位合计							
		木平台木栈道							
		木平台木栈道合计							
		木平台一							
1	040101003001	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	340.81				
2	040103001001	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m3	256.54				

			计价说明、国家相关规范等						
3	010501005002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	38.88				
4	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	10.58				
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	8.64				
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土	m3	13.1				

			3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	24.91				
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	25.4				
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 $\phi 10\text{mm}$ 以内 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	15.78				
10	010603003001	钢管柱	1. $\phi 200 \times 8$ 镀锌钢圆柱	t	3.07				

			<p>2. 钢结构表面抛丸处理, 除锈等级为Sa2. 5级, 出厂前表面涂水性无机富锌底漆一道, 厚度70 μ m,</p> <p>3. 环氧云铁中间漆一道, 厚度40 μ m, 丙烯酸聚氨酯面漆二道, 每道厚50 μ m, 当为防火涂料时可不涂面漆, 由防火漆兼做</p> <p>4. 涂层干漆膜总厚度: 室内≥125 μ m, 室外≥150 μ m</p> <p>5. 耐火等级为二级, 耐火极限钢柱不小于2. 5h</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
11	010604001001	钢梁	<p>1. 150X150X8镀锌方通横梁</p> <p>2. 钢结构表面抛丸处理, 除锈等级为Sa2. 5级, 出厂前表面涂水性无机富锌底漆一道, 厚度70 μ m,</p> <p>3. 环氧云铁中间漆一道, 厚度40 μ m, 丙烯酸聚氨酯面漆二道, 每道厚50 μ m, 当为防火涂料时可不涂面漆, 由防火漆兼做</p> <p>4. 涂层干漆膜总厚度: 室内≥125 μ m, 室外≥150 μ m</p> <p>5. 耐火等级为二级, 耐火极限钢柱不小于1. 5h</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	t	15. 03				
12	040309001001	木栏杆	<p>1. 栏杆材料种类、规格: 100X100黄柳桉防腐木立柱、50X50黄柳桉防腐木横栏、50X50黄柳</p>	m	87				

			按防腐木立柱、栏杆高790mm 2. 综合考虑：预埋件、连接件、固定配件、材料的损耗及辅材 3. 综合考虑制作、安装、油漆、运输 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
13	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层：137*18竹木地板, 190*18厚竹木侧板 2. 龙骨：□50*40*4热镀锌方通龙骨@50、L50*50*5@500热镀锌角钢、M6膨胀螺栓固定 3. 综合考虑铺贴样式、开孔尺寸、开槽类别、嵌缝、板材颜色、防潮层种类、厚度等，包括基层处理、基层板铺钉、隔离层铺装、面层铺设、板材损耗、防潮、防污、刷防护材料、油漆、材料运输等 4. 清理基层、基层处理、制作、运输、抹平压实、其它 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	270				
		木平台一合计							
		木平台二							
1	040101003002	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、	m3	313.45				

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040103001002	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	239.65				
3	010501005003	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	36				
4	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	9.8				
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、	m3	8				



			施工高度、混凝土拌和 要求、骨料粒径及因施 工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
6	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级 :C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截 面形式、类型、尺寸、 施工高度、混凝土拌和 要求、骨料粒径及因施 工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	10				
7	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级 :C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截 面形式、类型、尺寸、 施工高度、混凝土拌和 要求、骨料粒径及因施 工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	8.76				
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 2. 综合考虑:砼浇筑方 式、连接方式、安装部 位、抗震等级,接头费 用 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	t	22.34				
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现	t	11.3				

			浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以内 2. 综合考虑: 砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级, 接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	010603003002	钢管柱	1. $\Phi 200 \times 8$ 镀锌钢圆柱 2. 钢结构表面抛丸处理, 除锈等级为Sa2.5级, 出厂前表面涂水性无机富锌底漆一道, 厚度 $70\mu\text{m}$ , 3. 环氧云铁中间漆一道, 厚度 $40\mu\text{m}$ , 丙烯酸聚氨酯面漆二道, 每道厚 $50\mu\text{m}$ , 当为防火涂料时可不涂面漆, 由防火漆兼做 4. 涂层干漆膜总厚度: 室内 $\geq 125\mu\text{m}$ , 室外 $\geq 150\mu\text{m}$ 5. 耐火等级为二级, 耐火极限钢柱不小于2.5h 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	2.84				
11	010604001002	钢梁	1. $150 \times 150 \times 8$ 镀锌方通横梁 2. 钢结构表面抛丸处理, 除锈等级为Sa2.5级, 出厂前表面涂水性无机富锌底漆一道, 厚度 $70\mu\text{m}$ , 3. 环氧云铁中间漆一道, 厚度 $40\mu\text{m}$ , 丙烯酸聚氨酯面漆二道, 每道厚 $50\mu\text{m}$ , 当为防火涂料时可不涂面漆, 由防火漆兼做 4. 涂层干漆膜总厚度: 室内 $\geq 125\mu\text{m}$ , 室外	t	7.87				

			<p>≥150 μ m</p> <p>5. 耐火等级为二级, 耐火极限钢柱不小于1. 5h</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
12	040309001002	木栏杆	<p>1. 栏杆材料种类、规格:100X100黄柳桉防腐木立柱、50X50黄柳桉防腐木横栏、50X50黄柳桉防腐木立柱、栏杆高790mm</p> <p>2. 综合考虑: 预埋件、连接件、固定配件、材料的损耗及辅材</p> <p>3. 综合考虑制作、安装、油漆、运输</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	75				
13	011104002002	竹、木(复合)地板	<p>1. 面层: 137*18竹木地板, 190*18厚竹木侧板</p> <p>2. 龙骨: □50*40*4热镀锌方通龙骨@50、L50*50*5@500热镀锌角钢、M6膨胀螺栓固定</p> <p>3. 综合考虑铺贴样式、开孔尺寸、开槽类别、嵌缝、板材颜色、防潮层种类、厚度等, 包括基层处理、基层板铺钉、隔离层铺装、面层铺设、板材损耗、防潮、防污、刷防护材料、油漆、材料运输等</p> <p>4. 清理基层、基层处理、制作、运输、抹平压实、其它</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m <sup>2</sup>	140				
		木平台二合计							

		木栈道							
1	040101003003	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	379.05				
2	040103001003	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	229.05				
3	010501005004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	78.32				
4	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施	m3	18.95				

			工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	21.15				
6	010503001003	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	31.58				
7	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 10~25mm 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	30.59				
8	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 Φ 10mm以内	t	15.58				

			<p>2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
9	040309001003	金属栏杆	<p>1. 栏杆材料种类、规格:10厚异型扁钢立柱, <math>\Phi 80 \times 3</math>镀锌钢管扶手, <math>\Phi 40 \times 2</math>镀锌钢管扶手, 栏杆高1220mm</p> <p>2. 综合考虑:各金属管壁厚、弯头个数、连接件、固定配件、材料的损耗及辅材</p> <p>3. 油漆:橘黄色氟碳漆饰面</p> <p>4. 综合考虑制作、安装、油漆、运输</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	375.97				
10	011104002003	竹、木(复合)地板	<p>1. 面层:137*18竹木地板,190*18厚竹木侧板</p> <p>2. 龙骨:<math>\square 50 \times 40 \times 4</math>热镀锌方通龙骨@50、L50*50*5@500热镀锌角钢、M6膨胀螺栓固定</p> <p>3. 综合考虑铺贴样式、开孔尺寸、开槽类别、嵌缝、板材颜色、防潮层种类、厚度等,包括基层处理、基层板铺钉、隔离层铺装、面层铺设、板材损耗、防潮、防污、刷防护材料、油漆、材料运输等</p> <p>4. 清理基层、基层处理、制作、运输、抹平压实、其它</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m <sup>2</sup>	572.65				

			范等						
		木栈道合计							
		成品乒乓球台							
1	04B005	成品乒乓球台	1. 成品乒乓球台 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
		成品乒乓球台合计							
		篮球场							
		篮球场合计							
		排水沟							
1	040101002001	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	28.72				
2	040103001004	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	19.07				
3	040201022001	500宽排水沟	1. 部位:排水沟 2. 结合层: 20厚 1:2.5水泥砂浆 3. 垫层: 100厚C20素混凝土垫层、100厚碎石垫层 4. 综合考虑砌筑砂浆种类、配合比, 计价包括	m	86.2				

			<p>砂浆制作、砌块、勾缝、填充层、材料运输等相关费用。</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
4	040202011003	碎石垫层	<p>1. 垫层材料品种:碎石</p> <p>2. 厚度: 200厚</p> <p>3. 铺设方式: 综合考虑</p> <p>4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等</p> <p>5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	21.55				
5	010501001003	垫层	<p>1. 混凝土种类:商品混凝土</p> <p>2. 混凝土强度等级:C20混凝土</p> <p>3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m3	1.94				
6	040204002003	300x600*50中国黑荔枝面	<p>1. 面层: 300x600*50中国黑荔枝面</p> <p>2. 结合层: 30厚1:2.5水泥砂浆找平层</p> <p>3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角</p>	m2	34.48				



			、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	080101010003	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	58.62				
		排水沟合计							
		篮球场							
1	040202011004	碎石垫层	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 150厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	450				
2	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	50.58				

3	080101010004	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	421.5				
4	04B006	成品篮球架	1. 成品篮球架 2. 规格: 按国标大小 3. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				
5	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型反光漆 2. 类型:标线 3. 综合考虑线厚线型、涂料厚度、材料运距 4. 包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	10				
6	040203009001	硅PU面层	1. 硅PU合成材料, 颜色综合考虑 2. 厚度13mm 3. 综合考虑铺设位置 4. 综合考虑基层处理、底胶及面层材料的颜色、底胶材料的厚度、施工工艺、成品保护等 5. 基层处理、面层铺筑(铺贴)、面层保养、划线等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	430				
		篮球场合计							
		特色树池							

1	011102001001	780X780X500厚芝麻灰烧面石材	1. 面层 ： 780X780X500厚芝麻灰烧面石材 2. 浮雕字体专业厂家二次深化设计 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	92				
2	040202011005	碎石垫层	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 100厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	21.55				
3	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m3	12.8				

			范等						
4	010101004003	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	27.56				
		特色树池合计							
		台阶							
1	010403008001	600宽台阶	1. 面层 : 600x300x50mm荔枝面芝麻灰花岗岩、 600x320x50mm荔枝面芝麻灰花岗岩、 600x150x20mm光面芝麻灰花岗岩踢面 2. 结合层: 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	30				
2	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、	m3	4.5				

			施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	040202011006	碎石垫层	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 100厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	30				
		台阶合计							
		景石坐凳							
1	04B007	景石坐凳	1. 景石坐凳 2. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11				
		景石坐凳合计							
		成品不锈钢看台							
1	04B008	成品不锈钢看台	1. 成品不锈钢看台 2. 包括设施购买、运输、安装等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	250				
		成品不锈钢看台合计							
		村标							
1	040101003004	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别	m3	4.24				

			、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040103001005	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.46				
3	040202011007	碎石	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 100厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.64				
4	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂	m3	0.58				

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.58				
6	010501005005	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.56				
7	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.9				
8	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	0.25				

			2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇钢筋圆钢箍筋 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级, 接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	1.03				
10	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	7				
11	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级, 接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.42				



12	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称：宣传栏 2. 规格尺寸：综合考虑 3. 材质品种：镀锌方通骨架 4. 油漆：综合考虑氟碳漆 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.02				
13	010807005002	不锈钢定制窗花	1. 构件名称：定制窗花 2. 规格尺寸：综合考虑 3. 材质品种：不锈钢 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.21				
14	011508004004	500X300X50厚不锈钢字	1. 构件名称：不锈钢字 2. 规格尺寸：500X300X50厚 3. 材质品种：不锈钢 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
15	04B009	不锈钢定制仙鹤雕塑	1. 构件名称：不锈钢定制仙鹤雕塑 2. 专业厂家二次深化设计安装 3. 材质品种：不锈钢 5. 综合考虑：安装方式	个	1				

			及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
16	04B010	景观石	1. 材料品种:景石置石 2. 块径要求:300~800 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
17	04B011	压顶	1. 构件名称: 压顶 2. 规格尺寸: 360X360X3厚 3. 材质品种: 定制黑钛 5. 综合考虑: 安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7				
		村标合计							
		非机动车棚							
1	040101003005	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	78.03				
2	040103001006	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式	m3	15.23				

			<p>、可能发生的场内二次转运等费用</p> <p>2. 场内回填运距综合考虑</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
3	040202011008	碎石垫层	<p>1. 垫层材料品种:碎石</p> <p>2. 厚度: 100厚</p> <p>3. 铺设方式: 综合考虑</p> <p>4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等</p> <p>5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	3.92				
4	040202011009	碎石垫层	<p>1. 垫层材料品种:碎石</p> <p>2. 厚度: 150厚</p> <p>3. 铺设方式: 综合考虑</p> <p>4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等</p> <p>5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	60				
5	040303001009	混凝土垫层	<p>1. 混凝土种类:商品混凝土</p> <p>2. 混凝土强度等级:C20混凝土</p> <p>3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施</p>	m3	7.28				

			工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	010501005006	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	9.6				
7	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇钢筋圆钢箍筋Φ10以内 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	1.44				
8	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属氟碳漆二遍 2. 综合考虑:颜色、基底类型,包括基层清理、油漆、刷喷涂料 3. 综合考虑墙柱面及零星部位 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	44.7				
9	010901003001	阳光板屋面	1. 构件名称:白色PC耐力板 2. 规格尺寸:10mm厚 4. 综合考虑:安装方式及安装位置、支撑方式	m2	60				

			、封边及配件、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	010606013003	非机动车棚钢结构	1. 构件名称：非机动车棚钢结构 2. 规格尺寸：综合考虑 3. 材质品种：镀锌钢管 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、防锈、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	1.27				
11	040204002004	花岗岩地面	1. 面层：600X200X15厚仿芝麻灰烧面PC砖 2. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	60				
		非机动车棚合计							
		青砖围墙							
1	040101002002	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑：土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的	m3	43.78				

			转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040103001007	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	20.74				
3	040202011010	碎石垫层	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 100厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	55.2				
4	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	5.52				

5	010401001001	砖基础	1. 种类:砖基础 2. 砂浆:综合考虑 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	12				
6	011204003001	青灰色素烧瓦	1. 构件名称: 青瓦鱼鳞纹垒砌或旧青瓦竖铺 2. 规格尺寸: 综合考虑 3. 综合考虑: 安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.81				
7	010401003001	实心砖墙	1. 240厚青砖墙体 2. 综合考虑墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等, 包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	10.93				
8	010807005003	铜钱花窗	1. 构件名称: 铜钱花窗 2. 规格尺寸: 综合考虑 3. 综合考虑: 安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.63				
9	010807005004	四角花窗	1. 构件名称: 四角花窗 2. 规格尺寸: 综合考虑 3. 综合考虑: 安装方式	m2	9.63				

			及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		青砖围墙合计							
		树池							
1	040101002003	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	318.98				
2	040103001008	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	224.9				
3	040202011011	碎石垫层	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 100厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、	m2	190.4				



			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
4	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级 :C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截 面形式、类型、尺寸、 施工高度、混凝土拌和 要求、骨料粒径及因施 工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	19.04				
5	010401001002	砖基础	1. 种类:砖基础 2. 砂浆:综合考虑 3. 综合考虑:运输、截 面形式、类型、尺寸、 施工高度 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	53.2				
6	011206001001	树池压顶	1. 面层 : 600x300x50mm光面芝 麻灰花岗岩压顶 2. 结合层: 20厚1:2水 泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴 样式、开孔尺寸、磨边 形状、开槽类别、嵌缝 , 包括基层处理、抹结 合层、面层铺设、嵌缝 、砖缝处理、块料损耗 、下脚料、开孔、切角 、磨边、抛光、防潮、 防污、刷养护液或保护 液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	25				
7	011206001002	光面芝麻灰花岗岩	1. 面层	m2	103.6				

			: 600x370x20mm光面芝麻灰花岗岩 2. 结合层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	011203003001	水泥砂浆找平	1. 30厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 2. 综合考虑:平、立面, 砂浆种类 3. 清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实、其它 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	84				
9	011203003002	水泥砂浆找平	1. 20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 2. 综合考虑:平、立面, 砂浆种类 3. 清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实、其它 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	159.6				
10	060105009001	排水管	1. $\phi$ 50PVC排水管 2. 外裹无纺布 200g/m <sup>2</sup> , 粒径20~50碎石 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m	84				

			计价说明、国家相关规范等						
		树池合计							
		改造及布品							
1	050307017001	果皮箱	1. 果皮箱 2. 室外条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化 3. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	组	20				
		改造及布品合计							
		成品坐凳							
1	040101002004	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	43.25				
2	040103001009	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	16.41				
3	040202011012	碎石垫层	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 150厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等	m2	3.46				

			5. 包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.46				
5	010401001003	砖基础	1. 种类:砖基础 2. 砂浆:综合考虑 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	16.5				
6	011206001003	坐凳（平面）	1. 面层: 芝麻白烧面500X1200X50 (D=5) 2. 结合层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 找平层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 4. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护	m2	25				

			液、材料运输等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	011206001004	坐凳（立面）	1. 面层：芝麻白烧面400X600X25，拉槽10X10 2. 结合层：20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 找平层：20厚1:2水泥砂浆结合层 4. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	45				
		成品坐凳合计							
		菜地围挡							
1	010401003002	实心砖墙	1. 240厚青砖墙体 2. 水泥砂浆勾缝, 低于表面10 3. 综合考虑墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等，包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	25.46				
2	010401007001	空花墙	1. 240厚镂空青砖墙体 2. 综合考虑墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等，包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料	m3	11.23				

			运输等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	010512001001	混凝土板	1. 混凝土种类 :200*200*30厚混凝土板 2. 混凝土强度等级 :C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、制作及安装 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	4.32				
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级 :C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	7.59				
5	040101002005	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	270.72				
6	040103001010	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式	m3	167.22				

			、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	040202011013	碎石垫层	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 150厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	30.6				
8	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	30.6				
9	010401001004	砖基础	1. 种类:砖基础 2. 砂浆:综合考虑 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	42.3				

		菜地围挡合计							
		景墙							
1	04B012	磨盘	1. 直径700成品磨盘 2. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				
2	010702002001	成品木材	1. 尺寸：2300*175*160成品木材 2. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.06				
3	010702002002	成品木材	1. 尺寸：1500*110*150成品木材 2. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.02				
4	010702002003	成品景观木材	1. 尺寸：555*160*110成品景观木材 2. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.03				
5	04B013	成品陶罐	1. 成品陶罐 2. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
6	011508004005	Φ 300X50厚不锈钢铭	1. 构件名称：不锈钢铭	个	4				



		牌	牌(壁厚2) 2. 规格尺寸 : $\Phi 300 \times 50$ 厚 3. 材质品种: 不锈钢 5. 综合考虑: 安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	04B014	成品木桶	1. 成品木桶 2. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
8	04B015	青灰色素烧瓦	1. 青瓦装饰 2. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	10.55				
9	010401003003	实心砖墙	1. 240厚青砖墙体 2. 水泥砂浆勾缝, 低于表面10 3. 综合考虑墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等, 包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>3</sup>	6.59				
10	010401007002	空花墙	1. 240厚镂空青砖墙体 2. 综合考虑墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等, 包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用	m <sup>3</sup>	0.55				

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	040101002006	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	17.75				
12	040103001011	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.52				
13	040202011014	碎石	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 150厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.89				
14	040303001014	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	1.19				

			:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
15	010401001005	砖基础	1. 种类:砖基础 2. 砂浆:综合考虑 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	4.15				
		景墙合计							
		停车位划线							
1	040205006002	标线	1. 材料品种:热熔型反光漆 2. 类型:标线 3. 综合考虑线厚线型、涂料厚度、材料运距 4. 包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5300				
		停车位划线合计							
		EPDM塑胶							
1	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层: 13厚EPDM橡胶层 2. 8厚吸震层 3. 2厚聚氨酯粘接层 4. 20厚1:2水泥砂浆找平层 4. 综合考虑底胶及面层材料的颜色、底胶材料的厚度、施工工艺、成	m2	1900				

			品保护等 5. 综合考虑基层处理、 面层铺筑（铺贴）、面 层保养、划线等一切相 关费用 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
2	040303001015	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级 :C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截 面形式、类型、尺寸、 施工高度、混凝土拌和 要求、骨料粒径及因施 工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	190				
3	040202011015	碎石垫层	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 150厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、 拌和方式、摊铺方式、 养护方式、材料运距等 5. 包括路床（槽）整形 、拌和、运输、铺筑、 找平、碾压、养护、材 料及材料运输等一切相 关费用。 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	285				
4	080101010005	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压 ，压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	1900				
5	040101001002	挖一般土方	1. 综合考虑:土方类别	m3	399				

			、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		EPDM塑胶合计							
		花岗岩地面							
1	040204002005	花岗岩地面（车行道）	1. 面层：600*300*50厚芝麻灰花岗岩烧面 2. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	225				
2	040204002006	花岗岩地面（车行道）	1. 面层：600*300*30厚芝麻灰花岗岩烧面、600*300*30厚芝麻白花岗岩烧面 2. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等	m2	1260				

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	040204002007	花岗岩地面	1. 面层：300*300*50厚芝麻灰花岗岩烧面 2. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1260				
4	040204002008	花岗岩地面	1. 面层：500*500*50厚芝麻灰花岗岩烧面 2. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	130				
5	040204002009	花岗岩地面	1. 面层：500*500*30厚芝麻灰花岗岩烧面 2. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边	m2	130				

			形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	040204002010	花岗岩路牙	1. 面层 ： 600x200x120mm芝麻灰烧面花岗岩 2. 结合层： 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	491				
7	040202011016	碎石垫层	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度： 150厚 3. 铺设方式： 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3100				

8	040303001016	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 混凝土厚度: 100mm 4. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3100				
9	080101010006	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3100				
10	040101001003	挖一般土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	930				
		花岗岩地面合计							
		室外木地板							
1	011104002004	竹、木(复合)地板	1. 面层: 137*18竹木地板 2. 龙骨: □40*40*5热镀锌方通龙骨、L50*50*5@500热镀锌角钢、M6膨胀螺栓固定 3. 综合考虑铺贴样式、开孔尺寸、开槽类别、嵌缝、板材颜色、防潮层种类、厚度等, 包括基层处理、基层板铺钉、隔离层铺装、面层铺	m2	420				



			设、板材损耗、防潮、防污、刷防护材料、油漆、材料运输等 4. 清理基层、基层处理、制作、运输、抹平压实、其它 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040204003001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	45				
3	010201001001	换填垫层	1. 垫层材料品种:碎砖 2. 厚度:100厚 3. 铺设方式:综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	42				
4	080101010007	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	420				

5	040101001004	挖一般土方	<p>1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等</p> <p>2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m3	113.4				
		室外木地板合计							
		路牙式种植池							
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	<p>1. 面层 : 600x200x120mm芝麻灰烧面花岗岩</p> <p>2. 结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层</p> <p>3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	2800				
2	040202011017	碎石垫层	<p>1. 垫层材料品种:碎石</p> <p>2. 厚度: 150厚</p> <p>3. 铺设方式: 综合考虑</p> <p>4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等</p> <p>5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规</p>	m2	1316				

			范等						
3	040303001017	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	75.6				
4	080101010008	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1316				
5	040101001005	挖一般土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1316				
		路牙式种植池合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架(钢管)基本层高度在10m内 2. 综合考虑:场内、场外材料搬运, 搭、拆脚	m2	340				

			手架、脚手架使用费、斜道、上料平台，安全网的铺设，拆除脚手架后材料的堆放 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	041102001001	垫层模板	1. 模板类型：垫层 2. 支模高度：综合考虑 3. 综合考虑各种模板材质、支架、地下室顶板回顶等的止水螺杆、固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	513.13				
3	041102018001	压顶模板	1. 模板类型：压顶 2. 支模高度：综合考虑 3. 综合考虑各种模板材质、支架、地下室顶板回顶等的止水螺杆、固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.56				
4	011702001001	独立基础	1. 模板类型：独立基础 2. 支模高度：综合考虑 3. 综合考虑各种模板材质、支架、地下室顶板	m2	21.87				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	512843.44		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		乔木							
1	050102001001	香樟	1. 规格:胸径15cm, 株高5-5.5m, 冠幅3.5-4.0m 2. 养护期: 12个月 3. 全冠, 冠型完整, 蓬形展开, 主干通直, 保留三级主枝, 一级主枝3-4 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	28				
2	050102001002	小叶榄仁	1. 规格:胸径15cm, 株高7-7.5m, 冠幅3.5-4.0m 2. 养护期: 12个月 3. 全冠, 冠型完整, 蓬形展开, 主干通直, 保留三级主枝, 一级主枝3-4 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	33				
3	050102001003	木棉树	1. 规格:胸径20cm, 株高6.5-7m, 冠幅4.0-4.5m 2. 养护期: 12个月 3. 全冠, 冠型完整, 蓬形展开, 主干通直, 保留三级主枝, 一级主枝3-4 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	5				
4	050102001004	蓝花楹	1. 规格:胸径20cm, 株	株	8				



			高6.5-7m, 冠幅4.0-4.5m 2. 养护期: 12个月 3. 全冠, 冠型完整, 蓬形展开, 主干通直, 保留三级主枝, 一级主枝3-4 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	050102001005	秋枫	1. 规格: 胸径20cm, 株高6.5-7m, 冠幅4.0-4.5m 2. 养护期: 12个月 3. 全冠, 冠型完整, 蓬形展开, 主干通直, 保留三级主枝, 一级主枝3-4 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	25				
6	050102001006	大花紫薇	1. 规格: 胸径12cm, 株高4.5-5m, 冠幅3-3.5m 2. 养护期: 12个月 3. 全冠, 冠型完整, 蓬形展开, 主干通直, 保留三级主枝, 一级主枝3-4 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	24				
7	050102001007	黄花风铃木	1. 规格: 胸径10cm, 株高4-4.5m, 冠幅2.5-3m 2. 养护期: 12个月 3. 全冠, 冠型完整, 蓬形展开, 主干通直, 保留三级主枝, 一级主枝3-4 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	5				
		乔木合计							
		灌木							
1	050102001008	四季桂	1. 规格: 株高3-	株	8				

			3. 5m, 冠幅2. 5-3m 2. 养护期: 12个月 3. 全冠, 丛生造型, 5主枝以上, 饱满, 假植苗 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	050102002001	山茶花	1. 规格:株高1. 5-1. 8m, 冠幅1. 2-1. 5m 2. 养护期: 12个月 3. 全冠, 蓬形展开, 枝条丰满, 修剪后尺寸 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	4				
3	050102002002	黄花鸡蛋花	1. 规格:株高2. 2-2. 5m, 冠幅2-2. 2m 2. 养护期: 12个月 3. 全冠, 3级以上主分枝, 蓬形展开, 树型优美, 修剪后尺寸 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	9				
4	050102002003	红花鸡蛋花	1. 规格:株高2. 5-3. 0m, 冠幅2. 2-2. 5m 2. 养护期: 12个月 3. 全冠, 3级以上主分枝, 蓬形展开, 树型优美, 修剪后尺寸 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	9				
5	050102002004	海芋	1. 规格:株高1. 2-1. 5m, 冠幅1. 2-1. 4m 2. 养护期: 12个月 3. 形态好, 分支3-5个以上 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	株	6				

			相关规范等						
		灌木合计							
		地被							
1	050102008001	绣球	1. 规格:高度40-45cm, 冠幅30-35cm, 五斤袋, 25袋/m <sup>2</sup> 2. 养护期: 12个月 3. 25株/m <sup>2</sup> , 满铺密植, 不露黄土 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	134				
2	050102008002	变叶木	1. 规格:高度35-40cm, 冠幅30-35cm, 五斤袋, 25袋/m <sup>2</sup> 2. 养护期: 12个月 3. 25株/m <sup>2</sup> , 满铺密植, 不露黄土 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	67				
3	050102008003	花叶良姜	1. 规格:高度35-40cm, 冠幅30-35cm, 五斤袋, 25袋/m <sup>2</sup> 2. 养护期: 12个月 3. 25株/m <sup>2</sup> , 满铺密植, 不露黄土 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	99				
4	050102008004	栀子花	1. 规格:高度30-35cm, 冠幅25-30cm, 五斤袋, 36袋/m <sup>2</sup> 2. 养护期: 12个月 3. 36株/m <sup>2</sup> , 满铺密植, 不露黄土 4. 其它. 未尽事项详见	m2	300				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	050102008005	毛杜鹃	1. 规格:高度30-35cm, 冠幅25-30cm, 五斤袋, 36袋/m <sup>2</sup> 2. 养护期: 12个月 3. 36株/m <sup>2</sup> , 满铺密植, 不露黄土 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	205				
6	050102008006	细叶萼距花	1. 规格:高度30-35cm, 冠幅25-30cm, 五斤袋, 36袋/m <sup>2</sup> 2. 养护期: 12个月 3. 36株/m <sup>2</sup> , 满铺密植, 不露黄土 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	246				
7	050102008007	龙船花	1. 规格:高度25-30cm, 冠幅20-25cm, 五斤袋, 36袋/m <sup>2</sup> 2. 养护期: 12个月 3. 满铺密植, 不露黄土;红花:黄花:粉花=1:1:2 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	634				
8	050102008008	巴西鸢尾	1. 规格:高度25-30cm, 冠幅20-25cm, 五斤袋, 36袋/m <sup>2</sup> 2. 养护期: 12个月 3. 3-4芽/丛, 满铺密植, 不露黄土 4. 其它. 未尽事项详见	m2	65				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	050102008009	金边阔叶麦冬	1. 规格:高度15-20cm, 冠幅15-20cm, 三斤袋, 64袋/m2 2. 养护期: 12个月 3. 8-10头/丛, 满铺密植, 不露黄土 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	89				
10	050102012001	草坪	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:细叶结缕草, 草卷 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	12606				
		地被合计							
		其他							
1	040202011018	碎石	1. 15厘米厚碎石垫层 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20.48				
2	060105009002	排水管	1. 乔木设置通气排水管 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	38.4				
3	050101009001	泥炭土回(换)填	1. 30cm厚种植土加30%泥炭土改良 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1302.41 16				
4	050101009002	粗砂回(换)填	1. 草坪、地被加10%粗砂改良土壤透气性 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m3	378.18				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	172992.37		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-绿化迁移工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	粤 050101016001	乔木迁移	1. 苗木规格:10以内 2. 运距:5km内 3. 养护期:12个月 4. 截干起挖、株高、冠径、修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾、装车、绑扎固定、运输、卸车、栽植：综合考虑 5. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	16				
2	粤 050101016002	乔木迁移	1. 苗木规格:15以内 2. 运距:5km内 3. 养护期:12个月 4. 截干起挖、株高、冠径、修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾、装车、绑扎固定、运输、卸车、栽植：综合考虑 5. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	20				
3	粤 050101016003	乔木迁移	1. 苗木规格:20以内 2. 运距:5km内 3. 养护期:12个月 4. 截干起挖、株高、冠径、修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾、装车、绑扎固定	株	5				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-绿化迁移工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005003	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001003	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-绿化迁移工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2248.73		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-绿化迁移工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-绿化迁移工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-绿化迁移工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-绿化迁移工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-绿化迁移工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-绿化迁移工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412008001	庭院灯	1. 庭院灯 2. 功率40w，LED光源暖光 3. 色温3000k 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
2	040205003001	庭院灯基础	1. 材料品种:混凝土 2. 规格:800mm×800mm×1200mm 3. 基础材料品种:混凝土C25 4. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				
3	030412008002	太阳能路灯	1. 太阳能路灯 2. 杆高7m，功率60w，LED光源暖光 3. 7m路灯灯杆 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	42				
4	040205003002	太阳能路灯基础	1. 材料品种:混凝土 2. 规格:800mm×800mm×1200mm 3. 基础材料品种:混凝土C25 4. 其他:具体做法及施	座	42				

			工详见设计图纸和规范要求 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030404017001	配电箱	1. 名称:室外配电箱 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
6	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*16 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其余满足施工现场、设计图纸、施工验收规范等要求 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	973				
7	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*25 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其余满足施工现场、设计图纸、施工验收规范等要求 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	50				
8	030411001001	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 规格:PVC50 3. 配置形式:暗敷, 穿引线 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1023				
9	040205001001	手孔井	1. 名称: 手孔井 2. 基础、垫层:材料品种、厚度: C15混凝土垫层 3. 材料品种、规格: M7.5水泥砂浆MU10砖	座	2				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级



								文明工地 1.20%
2	041109002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005004	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001004	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	23471.56		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		23471.56	
合计			23471.56	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101001007	挖一般土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3078				
2	040103001012	路基回填土方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2745.8				
		土石方工程合计							
		道路加铺工程							
		道路加铺工程合计							
		沥青面层加铺							
1	040203006001	细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青砼AC-13C 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4. 包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实	m2	18952				

			、整型等相关费用 5. 未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等						
2	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18952				
3	040203004001	封层	1. 材料品种:乳化沥青下封层 2. 厚度:1cm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18952				
4	040201021001	玻纤网	1. 材料品种、规格:玻纤网 2. 规格: 综合考虑 3. 搭接方式:按设计要求 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18952				
5	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度: 5cm内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18952				
		沥青面层加铺合计							
		道路修复							
1	041001005001	拆除旧道牙65*15*30	1. 拆除旧道牙65*15*30 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	217				

2	040204004002	100*15*30仿花岗岩立道牙	1. 材料品种、规格:100X15X30厚仿烧面芝麻灰花岗岩侧石, R20 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	217				
3	040303002001	后座混凝土	1. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20混凝土 4. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	8.14				
4	080101010009	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	65.1				
5	081201001001	破除20cm混凝土面层	1. 材质:拆除混凝土面层 2. 厚度:20cm 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5409				
6	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4. 包括路面养生、清理	m2	2126				

			下承面、混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用。 5. 未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等						
7	040402017001	裂缝灌缝	1. 材料品种:裂缝灌缝(灌缝聚氨酯) 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	139.8				
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:植草砖 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	388				
		道路修复合计							
		井盖提升							
		井盖提升合计							
		拆除及修复路面							
1	041001001002	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层(无筋) 2. 厚度17cm 3. 综合考虑:拆除、清理等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1263.5				
2	041001003001	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 2. 厚度15cm 3. 综合考虑:拆除、清理等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1263.5				

3	040203006002	细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青砼AC-13C 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4. 包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 5. 未尽事项详见:招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等	m2	1263.5				
4	粤 040202017001	车行道混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:20cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、材料运输等 4. 包括清理下承面、混凝土加工、运输、布料、压实、整型等相关费用。 5. 未尽事项详见:招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等	m2	1263.5				
		拆除及修复路面合计							
		现状水沟加盖板							
1	041001008001	拆除原有水沟边	1. 拆除原砖砌水沟 2. 综合考虑:拆除、清理等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.73				
2	040402016001	0.5m宽沟加盖板	1. 强度等级:C30 1. 盖板材质、规格:450*500*150厚C30钢筋混凝土盖板 2. 综合考虑制作、安装、钢筋、预埋件、模板等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m	210				

			计价说明、国家相关规范等						
		现状水沟加盖板合计							
		井盖提升							
1	040504002001	井盖提升	1. 井盖、井圈材质及规格:更换球墨铸铁可调试防沉降新式井盖（成套） 2. 尺寸：Φ85cm 2. 排水检查井提升（更换井圈井盖防坠网） 3. 更换预制砼调节环 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	座	53				
2	040504002002	井盖提升	1. 井盖、井圈材质及规格:更换球墨铸铁可调试防沉降新式井盖（成套） 2. 尺寸：Φ105cm 2. 通信检查井提升（更换井圈井盖） 3. 更换预制砼调节环 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	座	8				
3	040504002003	井盖提升	1. 井盖、井圈材质及规格:更换球墨铸铁可调试防沉降新式井盖（成套） 2. 尺寸：Φ105cm 2. 电力检查井提升（更换井圈井盖） 3. 更换预制砼调节环 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	座	14				
4	040504002004	井盖提升	1. 井盖、井圈材质及规格:更换球墨铸铁可调试防沉降新式井盖（成套）	座	15				

			2. 尺寸: $\phi 102.5\text{cm}$ 2. 燃气检查井提升 (更换井圈井盖) 3. 更换预制砼调节环 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	040504002005	井盖提升	1. 井盖、井圈材质及规格: 更换球墨铸铁可调试防沉降新式井盖 (成套) 2. 2. 尺寸: $90*65\text{cm}$ 2. 给水检查井提升 (更换井圈井盖) 3. 更换预制砼调节环 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	17				
6	040504002006	井盖提升	1. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖 2. 尺寸: $80*60\text{cm}$ 2. 平入式雨水口提升 (更换井圈井盖) 3. 更换预制砼调节环 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	159				
7	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 排水检查井清淤 2. 综合考虑清淤及淤泥外运 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	26.5				
		井盖提升合计							
		道路新建工程							
		道路新建工程合计							
		新建沥青道路							
1	040203006003	细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种: 细粒式改性沥青砼AC-13C 2. 厚度: $5\text{cm}$	m2	12133				



			3. 综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4. 包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 5. 未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等						
2	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m <sup>2</sup> 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	12133				
3	040203004002	封层	1. 材料品种:乳化沥青下封层 2. 厚度:1cm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	12133				
4	040201021002	玻纤网	1. 材料品种、规格:玻纤网 2. 规格: 综合考虑 3. 搭接方式:按设计要求 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	12133				
5	粤 040202017002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:20cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4. 包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费	m <sup>2</sup>	12133				

			用。 5. 未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等						
6	040202011019	15cm级配碎石垫层	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 150厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	12133				
7	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 路基防护 2. 草(灌木)籽种类:喷播草籽 3. 养护期:12个月 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3520.26				
8	040201022002	边沟0.6*0.6	1. 边沟 2. 沟宽: 边沟0.6*0.6 3. M7.5浆砌片石, C25混凝土盖板 4. 100厚碎石垫层 5. 每隔10~15m设宽度2cm的伸缩缝一道, 缝内用沥青木丝板填塞, 表面用水泥砂浆抹平 6. 综合考虑砂浆砌筑、砂浆抹面 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1273.76				
9	010101001001	清表	1. 清表 2. 未尽事项详见图纸、	m2	14559.6				

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	040204004003	花岗岩平石	1. 材料品种、规格:100*15*16cm仿花岗岩平石 2. 综合考虑砌筑砂浆 3. C20后座混凝土 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2380				
11	040303002002	后座混凝土	1. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20混凝土 4. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	89.25				
12	080101010010	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	532.2				
		新建沥青道路合计							
		人行道							
		人行道合计							
		人行道砖							
1	040204002011	透水砖地面	1. 面层: 8cmC50高强度混凝土生态透水砖 2. 结合层: 2cm干硬水泥砂浆 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边	m2	2572.5				

			形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040204003002	人行道混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20透水混凝土 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、材料运输等 4. 包括清理下承面、混凝土加工、运输、布料、压实、整型等相关费用。 5. 未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等	m2	2572.5				
3	080101010011	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压，素土分层夯实（夯实系数不小于93%） 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2572.5				
		人行道砖合计							
		100*15*16仿花岗岩平石（含基座）							
1	040204004004	花岗岩平石	1. 材料品种、规格:100*15*16cm仿花岗岩平石 2. 综合考虑砌筑砂浆 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1715				

2	040303002003	后座混凝土	1. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20混凝土 4. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	64.31				
3	080101010012	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压,素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	514.5				
		100*15*16仿花岗岩平石(含基座)合计							
		100*15*30仿花岗岩立道牙(含基座)							
1	040204004005	100*15*30仿花岗岩立道牙	1. 材料品种、规格:100*15*30仿花岗岩立道牙 2. 综合考虑砌筑砂浆 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1715				
2	040303002004	后座混凝土	1. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20混凝土 4. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施	m3	45.79				

			工工艺需要掺外加剂 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	080101010013	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压，素土分层夯实（夯实系数不小于93%） 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	514.5				
		100*15*30仿花岗岩立道牙（含基座）合计							
		盲道							
1	040204002012	盲道砖	1. 面层：30*30*8cm仿花岗岩透水盲道砖 2. 结合层：2cm干硬水泥砂浆 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	519				
2	040204003003	人行道混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20透水混凝土 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、材料运输等 4. 包括清理下承面、混凝土加工、运输、布料、压实、整型等相关费用。 5. 未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家	m2	519				

			规范要求、工程量清单计价说明等						
3	080101010014	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 素土分层夯实 (夯实系数不小于93%) 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	519				
4	040205018001	车止石	1. 规格、型号:花岗岩车止石 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	24				
		盲道合计							
		交通工程							
1	040205006003	交通标线	1. 材料品种:热熔型反光漆 2. 类型:车行道分界线 3. 综合考虑线厚线型、涂料厚度、材料运距 4. 包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1623.47				
2	040205006004	交通标线	1. 材料品种:热熔型反光漆 2. 类型:导向箭头 3. 综合考虑线厚线型、涂料厚度、材料运距 4. 包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	310.85				
3	040205012001	波形梁护栏	1. 波形梁护栏	m	414				

			2. 立柱Φ114×4.5 3. 2.5厚波形钢板 4. 符合设计及规范要求 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		交通工程合计							
		特殊路基处理工程							
1	040101001008	挖一般淤泥	1. 综合考虑:淤泥类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	9025.6				
2	040101001009	挖一般土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	691				
3	040103001013	回填石渣	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:石渣 3. 场内回填运距综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	9716.6				
		特殊路基处理工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							



		施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102002001	后座模板	1. 模板类型：后座模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 综合考虑各种模板材质、支架、地下室顶板回顶等的止水螺杆、固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1329.78				
2	040205012002	铁马	1. 类型：移动式围蔽 2. 使用期：一个月 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2046.07				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-市政工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	953062.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-市政工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-市政工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-市政工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-市政工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-市政工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-市政工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	040504009001	雨水口	1. 砖砌平入式单算雨水口 2. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求（05S518/P20） 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	40				
2	040504002007	Φ1000 砖砌圆形雨水井(收口式)	1. Φ1000砖砌圆形雨水井(收口式) 2. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求（02S515/P11） 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	10				
3	040501004001	双壁波纹管 DN400	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 管径:DN400，8KN 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	547				
4	040501004002	双壁波纹管 DN300	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 管径:DN300，8KN 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	422				
5	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1322.52				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005005	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001005	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008005	赶工措施费	QRC+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	32706.84		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		32706.84	
合计			32706.84	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004004	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	65.67				
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方材料品种:原土 回填 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	157.39				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型:外墙 350mm厚 3. 砂浆强度等级、配合 比:≥Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	6.35				
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型:外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合	m3	30.47				



			比: $\geq$ Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级: 蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型: 内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合 比: $\geq$ Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	14.94				
4	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙面挂钢丝网 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	245.19				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土 工程							
1	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	10.24				
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、	m3	6.72				

			振捣、养护、泵送等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.8				
4	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	5.76				
5	010503004002	圈梁	1. 混凝土强度C25 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.2				
6	010505001003	有梁板	1. 混凝土强度: C30 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m3	12.29				

			相关规范等						
7	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	5.06				
8	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级钢筋, 现浇构件箍筋圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.922				
9	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢筋, 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.614				
10	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢筋, 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	8.602				
11	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级箍筋, 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.922				
12	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级箍筋, 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以外 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	t	1.229				

			相关规范等						
13	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: :III级钢筋, 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以外 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	3.072				
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式:套筒冷挤压接头 2. 螺纹套筒种类: $\Phi$ 32以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	39				
15	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接 2. 螺纹套筒种类: $\Phi$ 32以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	23				
16	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.051				
		混凝土及钢筋混凝土 工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010901001001	瓦屋面	1、小青瓦 2、1:4水泥白灰砂浆加 水泥重的3%麻刀卧浆 ,最薄处20 3. . 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	126.85				
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 30厚1:3水泥砂浆, 满 铺钢丝网, 用18号镀锌 钢丝绑扎并与屋面板预 埋的中10钢筋头绑牢	m <sup>2</sup>	126.85				

			2. 3. 0mm厚SBS改性沥青防水卷材; 3. 3. 0mm厚SBS改性沥青防水卷材; 4. 1:3水泥砂浆找平层, 厚15 5. 2mm厚高聚物改性沥青防水涂料; 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		屋面及防水工程合计							
		门窗工程							
1	010801001001	成品铝合金带窗花夹板门	1. 门代号及洞口尺寸:成品铝合金带窗花夹板门 2. 制安(含闭门器、视窗、顺时器等所有五金配件、运输、周边塞缝、油漆、其它) 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.24				
2	010807001001	铝合金玻璃窗	1. 框、扇材质:铝合金玻璃窗 2. 铝合金型材: 综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:6mm磨砂钢化玻璃 4. 综合考虑:安装方式、安装高度, 亮子、拉手、各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输 5. 制作、安装、周边塞缝、其它 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.16				
3	010807003001	防雨百叶风口	1. 防雨百叶风口 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m2	0.41				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003001	地砖面层(有防水层)卫生间、洗室	1、10mm厚防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝； 2、5mm厚DTA砂浆结合层； 3、20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层； 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不小于300mm高)； 5、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不小于300mm高)； 6、最薄处30mm厚C25细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。 地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角； 7、界面剂一道； 8、80厚C20混凝土垫层配06I级钢，双向@150； 9、压实填土，压实系数不小94% 10、其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	85.73				
2	011102003002	地砖面层(工具房)	1、10mm厚防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝； 2.5mm厚DTA砂浆结合层； 3、20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层； 4、界面剂一道； 8、80厚C20混凝土垫层配06I级钢，双向@150； 6. 压实填土，压实系数不小94%	m2	7.04				

			7. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011105003001	块料踢脚线（工具房 ）	1、8~10mm厚彩色釉面 砖，DTG砂浆勾缝； 2、5mm厚DTA砂浆粘贴 ； 3、10mm厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆)打底并 划出纹道； 4、界面剂一道； 5、基层墙面。 6、其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	0.97				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003002	荔枝面芝麻灰花岗岩	1、DTG砂浆勾缝 2、贴荔枝面芝麻灰花 岗岩,10厚薄型石材 ，石材背面涂5厚胶粘 剂 3、6厚DPM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)结合 层，表面扫毛或划出纹 道 4、1.5mm厚聚合物水泥 防水涂料； 5、5mm厚聚合物水泥防 水砂浆(干粉型)； 6、9厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆)压实抹 平 7、基层墙体 8、. 其它. 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m2	23.36				
2	011204003003	240X60X10厚仿古青砖	1、DTG砂浆勾缝 2、贴240X60X10厚仿古 青砖，在砖粘贴面上随 贴随涂刷界面剂1道	m2	227.76				

			3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料； 5、5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)； 6、6厚DPM20(1:3水泥砂浆)砂浆压实抹平 7、12厚DPM15砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 8、基层墙体 9、.其它.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011204003004	内墙1（工具房）	1、无机内墙涂料(一底两面)； 2、3mm厚耐水腻子分遍找平；(无机涂料内墙) 3、10mm厚DPM15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平； 4、基层墙面。 5、其它.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.14				
4	011204003005	内墙2（卫生间、洗室）	1、8mm厚墙砖面层,DTG砂浆勾缝； 2、5mm厚DTA砂浆粘接层；(面砖内墙) 3、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料；(有防水层) 4、10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平； 5、基层墙面。 6、其它.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	257.31				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							



1	011302001001	吊顶天棚	1. 现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200； 2. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底与预留吊环固定； 3. 1.5厚聚合物水泥基复合防潮层； 4. 20厚1:2水泥砂浆找平； 5. 与铝合金条板配套的专用龙骨； 6. 铝合金条板与配套专用龙骨固定； 7. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	96.42				
		天棚工程合计							
		其他工程							
1	011505001001	洗漱台	1. 洗手盆 2. 规格：洗手盆参见国标16J914第XT11页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.22				
2	010401012001	污水池	1. 污水池 2. 规格：污水池参见国标16J914第XT24页节点4 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
3	011501017001	坚固耐腐蚀金属挂衣钩	1. 坚固耐腐蚀金属挂衣钩 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	18				
4	011505008001	卫生纸盒	1. 纸巾盒、	个	18				

			2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	031004009001	烘手器	1. 烘手器 2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
6	011505009001	肥皂盒	1. 皂液盒 2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
7	011210005001	成品隔断	1. 隔断 2. 规格: 隔断参见国标16J914第XT9页(复合树脂板) 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	55.55				
8	011505010001	镜面玻璃	1. 卫生间墙面挂镜 2. 规格: 化妆镜参见国标16J914第XT25页节点4 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	10.32				
9	010401012002	蹲厕	1. 蹲厕 2. 蹲便器参见国标16J914第XT18页节点1 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
10	050305010001	可折叠婴儿座椅	1. 可折叠婴儿座椅	个	1				

			2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
11	050305010002	可折叠多功能台	1. 可折叠多功能台 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
12	010802002001	无障碍厕门	1. 无障碍厕门 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	37.4				
13	011505005001	安全抓杆	1. 安全抓杆 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	17				
14	080802013001	男女厕标识	1. 男女厕标识 2. 不锈钢背发光标志 , 广告公司安装制作。 3. 网格尺寸10×10mm 4. . 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	块	2				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架（地上 ）	1. 支模高度:12.5m以内 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	174.33				
2	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 支模高度:3.9m 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	96.76				

3	粤 011701011001	里脚手架	1. 支模高度:3.9m 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	48.38				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001002	基础垫层模板	1. 基础垫层模板 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8.76				
2	011702001003	基础	1. 基础模板 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20.33				
3	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	12.4				
4	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	52.58				
5	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	33.97				
6	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	116.07				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000007	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	37764.94		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统（公厕1）							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	59.53				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.03				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m	33.05				

			相关规范等						
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	22.85				
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15.36				
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	17				
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11				
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				



			4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
9	031003006001	减压器	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	1				
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
11	粤 050101024001	阀门井	1. 名称:水表井 2. 规格参数:做法详见 05S502-43 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	座	1				
12	031003013001	水表	1. 类型:旋翼式水表 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:按设计要 求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
13	031003012001	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:按设计要 求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	套	1				

			相关规范等						
14	030901013001	灭火器	1. 名称: 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 (两具) 2. 规格参数: MF/ABC 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				
15	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.2				
16	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.2				
		给水系统 (公厕1) 合计							
		排水系统 (公厕1)							
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: De110 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	68.99				
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: De75 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	6.67				

			7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	2.73				
4	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆 , 采用感应式冲洗阀 2. 附件名称、数量:水 龙头, DN15 3. 配存水弯、软管等配 件 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	6				
5	031004006001	大便器	1. 规格、类型:蹲式大 便器, 采用感应式冲洗 阀 2. 配存水弯、软管等配 件 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	11				
6	031004006002	大便器	1. 规格、类型:坐式大 便器, 采用感应式冲洗 阀 2. 配存水弯、软管等配 件 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	4				
7	031004006003	大便器	1. 规格、类型:坐式大 便器(儿童), 采用感	组	1				

			应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	031004007001	小便器	1. 规格、类型:挂式小便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	5				
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:污水盆 2. 附件名称、数量:水龙头, DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
10	031004014002	给、排水附(配)件	1. 类型:87式雨水斗 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				
11	031004014003	给、排水附(配)件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
12	031004014004	给、排水附(配)件	1. 类型:地面扫除口 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	2				

			相关规范等						
13	011702031001	化粪池	1. 名称:现浇钢筋混凝土化粪池 2. 化粪池规格:G5-12SQF 3. 垫层:混凝土C15 4. 池壁:混凝土C30 5. 井盖:双层加锁井盖 6. 做法:详见图集22S702 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				21180.84
14	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	5.88				
15	010103001005	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	5.88				
		排水系统（公厕1）合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY000000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6378.38		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		6378.38	
合计			6378.38	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明系统（公厕1）							
1	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱PZ-30 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030412001001	普通灯具	1. 名称：节能吸顶灯 2. 规格：1*20w 3. 安装方式：吸顶 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	13				
3	030412001002	普通灯具	1. 名称：LED太阳能光伏灯 2. 规格：10w 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				
4	030404033001	风扇	1. 名称：排气扇 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
5	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关	个	4				

			2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
7	030404035001	插座	1. 名称:安全型普通插座 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
8	030404035002	插座	1. 名称:安全型烘手机五孔插座 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
9	030904003001	按钮	1. 名称:电铃 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
10	030904003002	按钮	1. 名称:残疾人呼救按钮 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
11	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m	93.99				

			计价说明、国家相关规范等						
12	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC32 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.42				
13	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	36.4				
14	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	281.97				
15	030408001003	电力电缆	1、名称规格:电力电缆YJV22-5*6 2、电缆敷设 3、电缆防护 4、电缆防火隔板、防火涂料 5、接地 6、燃烧性能为B1级 7、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12.73				
16	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>3</sup>	3.75				

17	010103001006	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>3</sup>	3.75				
		动力照明系统（公厕1）合计							
		防雷接地（公厕1）							
1	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢Φ10 3. 安装形式:沿屋顶敷设 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	48.1				
2	030409006001	避雷针	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢Φ16, 高500mm, 顶部磨圆 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	6				
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 利用柱内两根 $\geq \Phi 16$ 钢筋（柱对角外侧主筋）作引下线，让其上与接闪带焊通，下与接地装置焊接连通，形成良好的通路 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	24.9				
4	030409004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 利用建筑物圈梁内两根以上主筋通长焊接形成 3. 未尽事项详见图纸、	m	65				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1263.99		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1263.99	
合计			1263.99	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404033002	吊顶式排气扇	1. 名称：吊顶式排气扇，自带止回阀 2. 风量：300m3/h 3. 风压：150Pa 4. 功率：0.035kw 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6				
2	030703007001	防雨百叶风口 250*200	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:250*200 3. 本体安装 4. 边框安装 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
3	030703007002	防雨百叶风口 500*500	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*500 3. 本体安装 4. 边框安装 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
4	030702001001	镀锌薄钢板通风风管 0.5mm	1. 名称:镀锌钢板0.5mm 2. 材质:矩形风管 3. 规格:长边长(mm)≤320 4. 综合考虑：接口形式、形状、防火要求 5. 本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔	m2	0.95				



			、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 套管制作安装 8. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 9. 本体及配件、支架除锈、刷油 10. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 12. 综合考虑各类套管制安、支架制安					
5	030702001002	镀锌薄钢板通风风管 0.5mm	1. 名称: 镀锌钢板0.5mm 2. 材质: 矩形风管 3. 规格: 长边长(mm) ≤ 450 4. 综合考虑: 接口形式、形状、防火要求 5. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 套管制作安装 8. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 9. 本体及配件、支架除锈、刷油 10. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 12. 综合考虑各类套管制安、支架制安	m2	19.05			

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				
2	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	412.86		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004005	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	65.67				
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方材料品种:原土 回填 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	157.39				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型:外墙 350mm厚 3. 砂浆强度等级、配合 比:≥Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	6.35				
2	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型:外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合	m3	30.47				

			比: $\geq$ Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级: 蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型: 内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合 比: $\geq$ Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	14.94				
4	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 墙面挂钢丝网 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	245.19				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土 工程							
1	010501001005	垫层	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	10.24				
2	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、	m3	6.72				

			振捣、养护、泵送等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.8				
4	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	5.76				
5	010503004003	圈梁	1. 混凝土强度C25 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.2				
6	010505001004	有梁板	1. 混凝土强度: C30 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m3	12.29				

			相关规范等						
7	010503001005	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	5.06				
8	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级钢筋, 现浇构件箍筋圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.922				
9	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢筋, 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.614				
10	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢筋, 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	8.602				
11	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级箍筋, 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.922				
12	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级箍筋, 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以外 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	t	1.229				



			相关规范等						
13	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: :III级钢筋, 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以外 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	3.072				
14	010516003003	机械连接	1. 连接方式:套筒冷挤压接头 2. 螺纹套筒种类: $\Phi$ 32以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	39				
15	010516003004	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接 2. 螺纹套筒种类: $\Phi$ 32以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	23				
16	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.051				
		混凝土及钢筋混凝土 工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010901001002	瓦屋面	1、小青瓦 2、1:4水泥白灰砂浆加 水泥重的3%麻刀卧浆 ,最薄处20 3. . 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	126.85				
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 30厚1:3水泥砂浆, 满 铺钢丝网, 用18号镀锌 钢丝绑扎并与屋面板预 埋的中10钢筋头绑牢	m <sup>2</sup>	126.85				

			2. 3. 0mm厚SBS改性沥青防水卷材; 3. 3. 0mm厚SBS改性沥青防水卷材; 4. 1:3水泥砂浆找平层, 厚15 5. 2mm厚高聚物改性沥青防水涂料; 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		屋面及防水工程合计							
		门窗工程							
1	010801001002	成品铝合金带窗花夹板门	1. 门代号及洞口尺寸:成品铝合金带窗花夹板门 2. 制安(含闭门器、视窗、顺时器等所有五金配件、运输、周边塞缝、油漆、其它) 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.24				
2	010807001002	铝合金玻璃窗	1. 框、扇材质:铝合金玻璃窗 2. 铝合金型材: 综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:6mm磨砂钢化玻璃 4. 综合考虑:安装方式、安装高度, 亮子、拉手、各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输 5. 制作、安装、周边塞缝、其它 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.16				
3	010807003002	防雨百叶风口	1. 防雨百叶风口 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m2	0.41				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003003	地砖面层(有防水层)卫生间、洗室	1、10mm厚防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝； 2、5mm厚DTA砂浆结合层； 3、20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层； 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不小于300mm高)； 5、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不小于300mm高)； 6、最薄处30mm厚C25细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。 地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角； 7、界面剂一道； 8、80厚C20混凝土垫层配06I级钢，双向@150； 9、压实填土，压实系数不小94% 10、其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	85.73				
2	011102003004	地砖面层(工具房)	1、10mm厚防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝； 2.5mm厚DTA砂浆结合层； 3、20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层； 4、界面剂一道； 8、80厚C20混凝土垫层配06I级钢，双向@150； 6. 压实填土，压实系数不小94%	m2	7.04				

			7. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011105003002	块料踢脚线（工具房 ）	1、8~10mm厚彩色釉面 砖，DTG砂浆勾缝； 2、5mm厚DTA砂浆粘贴 ； 3、10mm厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆)打底并 划出纹道； 4、界面剂一道； 5、基层墙面。 6、其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	0.97				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003006	荔枝面芝麻灰花岗岩	1、DTG砂浆勾缝 2、贴荔枝面芝麻灰花 岗岩,10厚薄型石材 ，石材背面涂5厚胶粘 剂 3、6厚DPM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)结合 层，表面扫毛或划出纹 道 4、1.5mm厚聚合物水泥 防水涂料； 5、5mm厚聚合物水泥防 水砂浆(干粉型)； 6、9厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆)压实抹 平 7、基层墙体 8、. 其它. 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m2	23.36				
2	011204003007	240X60X10厚仿古青砖	1、DTG砂浆勾缝 2、贴240X60X10厚仿古 青砖，在砖粘贴面上随 贴随涂刷界面剂1道	m2	227.76				

			3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料； 5、5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)； 6、6厚DPM20(1:3水泥砂浆)砂浆压实抹平 7、12厚DPM15砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 8、基层墙体 9、.其它.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011204003008	内墙1（工具房）	1、无机内墙涂料(一底两面)； 2、3mm厚耐水腻子分遍找平;(无机涂料内墙) 3、10mm厚DPM15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平； 4、基层墙面。 5、其它.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.14				
4	011204003009	内墙2（卫生间、洗室）	1、8mm厚墙砖面层,DTG砂浆勾缝； 2、5mm厚DTA砂浆粘接层;(面砖内墙) 3、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料;(有防水层) 4、10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平； 5、基层墙面。 6、其它.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	257.31				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							

1	011302001002	吊顶天棚	1. 现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200； 2. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底与预留吊环固定； 3. 1.5厚聚合物水泥基复合防潮层； 4. 20厚1:2水泥砂浆找平； 5. 与铝合金条板配套的专用龙骨； 6. 铝合金条板与配套专用龙骨固定； 7. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	96.42				
		天棚工程合计							
		其他工程							
1	011505001002	洗漱台	1. 洗手盆 2. 规格：洗手盆参见国标16J914第XT11页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.22				
2	010401012003	污水池	1. 污水池 2. 规格：污水池参见国标16J914第XT24页节点4 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
3	011501017002	坚固耐腐蚀金属挂衣钩	1. 坚固耐腐蚀金属挂衣钩 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	18				
4	011505008002	卫生纸盒	1. 纸巾盒、	个	18				

			2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	031004009002	烘手器	1. 烘手器 2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
6	011505009002	肥皂盒	1. 皂液盒 2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
7	011210005002	成品隔断	1. 隔断 2. 规格: 隔断参见国标16J914第XT9页(复合树脂板) 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	55.55				
8	011505010002	镜面玻璃	1. 卫生间墙面挂镜 2. 规格: 化妆镜参见国标16J914第XT25页节点4 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	10.32				
9	010401012004	蹲厕	1. 蹲厕 2. 蹲便器参见国标16J914第XT18页节点1 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
10	050305010003	可折叠婴儿座椅	1. 可折叠婴儿座椅	个	1				

			2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
11	050305010004	可折叠多功能台	1. 可折叠多功能台 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
12	010802002002	无障碍厕门	1. 无障碍厕门 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	37.4				
13	011505005002	安全抓杆	1. 安全抓杆 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	17				
14	080802013002	男女厕标识	1. 男女厕标识 2. 不锈钢背发光标志 , 广告公司安装制作。 3. 网格尺寸10×10mm 4. . 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	块	2				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤 011701008002	综合钢脚手架（地上 ）	1. 支模高度:12.5m以内 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	174.33				
2	粤 011701010002	满堂脚手架	1. 支模高度:3.9m 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	96.76				



[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - $\delta$ ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ $\delta$ < 1 式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000011	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程2

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	37764.94		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程2

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程2

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程2

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程2

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程2

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程2

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明系统（公厕2）							
1	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱PZ-30 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030412001003	普通灯具	1. 名称：节能吸顶灯 2. 规格：1*20w 3. 安装方式：吸顶 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				
3	030412001004	普通灯具	1. 名称：LED太阳能光伏灯 2. 规格：10w 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				
4	030404033003	风扇	1. 名称：排气扇 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
5	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关	个	1				

			2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
7	030404035003	插座	1. 名称:安全型烘手机五孔插座 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
8	030904003003	按钮	1. 名称:电铃 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
9	030904003004	按钮	1. 名称:残疾人呼救按钮 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
10	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	96.43				
11	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC32 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、	m	4.77				

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	64.9				
13	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	289.29				
14	030408001004	电力电缆	1、名称规格:电力电缆YJV22-5*6 2、电缆敷设 3、电缆防护 4、电缆防火隔板、防火涂料 5、接地 6、燃烧性能为B1级 7、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.96				
15	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>3</sup>	1.52				
16	010103001008	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m <sup>3</sup>	1.52				

			范等						
		动力照明系统（公厕 2）合计							
		防雷接地（公厕2）							
1	030409005002	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 Φ10 3. 安装形式:沿屋顶敷 设 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	29				
2	030409006002	避雷针	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢 Φ16, 高500mm, 顶部 磨圆 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	根	4				
3	030409003002	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 利用柱内两根 ≥Φ16钢筋（柱对角外 侧主筋）作引下线，让 其上与接闪带焊通，下 与接地装置焊接连通 ，形成良好的通路 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	11.6				
4	030409004003	均压环	1. 名称:均压环 2. 利用建筑物圈梁内两 根以上主筋通长焊接形 成 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	40				
5	030409008002	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:总等电位端子 箱 2. 规格:450x250x90mm 3. 安装形式:暗装，底	台	1				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程2

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1082.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程2

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1082.34	
合计			1082.34	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程2

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程2

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程2

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程2

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程2

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统（公厕2）							
1	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.8				
2	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.52				
3	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m	12.5				

			相关规范等						
4	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	21.41				
5	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
6	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
7	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
8	031003006002	减压器	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				

9	031004014005	给、排水附(配)件	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
10	粤 050101024002	阀门井	1. 名称: 水表井 2. 规格参数: 做法详见 05S502-43 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	座	1				
11	031003013002	水表	1. 类型:旋翼式水表 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:按设计要 求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
12	031003012002	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:按设计要 求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	1				
13	030901013002	灭火器	1. 名称: 手提式磷酸铵 盐干粉灭火器(两具) 2. 规格参数: MF/ABC 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	组	1				
14	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、	m3	2.66				

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
15	010103001009	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>3</sup>	2.66				
		给水系统（公厕2）合计							
		排水系统（公厕2）							
1	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	36.64				
2	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De75 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.9				
3	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见	m	11.3				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	031004003002	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆，采用感应式冲洗阀 2. 附件名称、数量:水龙头，DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	3				
5	031004006004	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器，采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	5				
6	031004006005	大便器	1. 规格、类型:坐式大便器，采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
7	031004007002	小便器	1. 规格、类型:挂式小便器，采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				
8	031004008002	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:污水盆 2. 附件名称、数量:水龙头，DN15 3. 配存水弯、软管等配件	组	2				

			4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
9	031004014006	给、排水附(配)件	1. 类型:87式雨水斗 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	4				
10	031004014007	给、排水附(配)件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	4				
11	011702031002	化粪池	1. 名称:现浇钢筋混凝 土化粪池 2. 化粪池规格:G5- 12SQF 3. 垫层:混凝土C15 4. 池壁:混凝土C30 5. 井盖:双层加锁井盖 6. 做法:详见图集 22S702 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	座	1				21180. 84
12	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	4.54				
13	010103001010	回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方来源、运距:回 填土 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m3	4.54				



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程2

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4601.37		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程2

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		4601.37	
合计			4601.37	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程2

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程2

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程2

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程2

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程2

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404033004	吊顶式排气扇	1. 名称：吊顶式排气扇，自带止回阀 2. 风量：300m3/h 3. 风压：150Pa 4. 功率：0.035kw 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
2	030703007003	防雨百叶风口400*400	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*400 3. 本体安装 4. 边框安装 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
3	030702001003	镀锌薄钢板通风风管0.5mm	1. 名称:镀锌钢板0.5mm 2. 材质:矩形风管 3. 规格:长边长(mm)≤320 4. 综合考虑：接口形式、形状、防火要求 5. 本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 套管制作安装 8. 支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 9. 本体及配件、支架除	m2	6.77				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程2

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	184.83		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程2

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程2

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程2

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程2

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程2

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程2

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004006	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	47.28				
2	010103001011	回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方材料品种:原土 回填 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	113.32				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型:外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合 比:≥Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	22.99				
2	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合	m3	8.58				



			比: $\geq$ Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 墙面挂钢丝网 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	157.75				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土 工程							
1	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	7.37				
2	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	0.07				
3	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.84				

			3. 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.58				
5	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	4.15				
6	010503004004	圈梁	1. 混凝土强度C25 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.3				
7	010505001005	有梁板	1. 混凝土强度: C30	m3	8.85				

			2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
8	010503001006	基础梁	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	3.64				
9	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级 钢筋, 现浇构件箍筋圆 钢Φ10以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.664				
10	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋Φ10以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.442				
11	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋Φ25以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	6.193				
12	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋Φ25以外 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	2.212				
13	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内 3. 其它. 未尽事项详见	t	0.664				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级箍筋, 现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi 10$ 以外 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.885				
15	010516003005	机械连接	1. 连接方式: 套筒冷挤压接头 2. 螺纹套筒种类: $\Phi 32$ 以内 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	28				
16	010516003006	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 螺纹套筒种类: $\Phi 32$ 以内 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16				
17	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合考虑 2. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.037				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902001003	屋面卷材防水	1、40厚C20细石混凝土保护层, 配 $\Phi 6$ I 级钢, 双向@150, 钢丝网片绑扎或点焊 (间距小于6m设置20mm宽双向分格缝, 内嵌油膏); 2、10mm厚低强度等级砂浆隔离层; 3、3mm高聚物改性沥青	m <sup>2</sup>	98.55				

			防水卷材(PY)聚酯胎; 4、3mm高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎; 5、20mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 6、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X300,B1级)(厚度详节能设计专篇); 7、最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%; 8、2mm厚高聚物改性沥青防水涂料; 9、钢筋混凝土屋面板,随打随抹平。 10. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		屋面及防水工程合计							
		门窗工程							
1	010801001003	成品铝合金带窗花夹板门	1. 门代号及洞口尺寸:成品铝合金带窗花夹板门 2. 制安(含闭门器、视窗、顺时器等所有五金配件、运输、周边塞缝、油漆、其它) 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8.91				
2	010807003003	防雨百叶风口	1. 防雨百叶风口 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.2				
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003005	地砖面层(有防水层)卫生间、洗室	1、10mm厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝; 2、5mm厚DTA砂浆结合层;	m2	38.93				

			<p>3、20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层;</p> <p>4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不小于300mm高);</p> <p>5、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不小于300mm高);</p> <p>6、最薄处30mm厚C25细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。</p> <p>地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角;</p> <p>7、界面剂一道;</p> <p>8、80厚C20混凝土垫层配06I级钢,双向@150;</p> <p>9、压实填土,压实系数不小94%</p> <p>10、其它.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
2	011102003006	地砖面层(工具房)	<p>1、10mm厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝;</p> <p>2.5mm厚DTA砂浆结合层;</p> <p>3、20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层;</p> <p>4、界面剂一道;</p> <p>8、80厚C20混凝土垫层配06I级钢,双向@150;</p> <p>6.压实填土,压实系数不小94%</p> <p>7.其它.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	3.3				
3	011105003003	块料踢脚线(工具房)	<p>1、8~10mm厚彩色釉面砖,DTG砂浆勾缝;</p> <p>2、5mm厚DTA砂浆粘贴;</p> <p>3、10mm厚DPM15砂浆</p>	m2	0.72				

			(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4、界面剂一道; 5、基层墙面。 6、其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001001	仿木色外墙真石漆	1. 仿木色外墙真石漆 2、面层涂料一道; 2、主层涂料一道; 3、底层涂料一道(抗碱封闭底漆); 3、刮涂耐水腻子, 干燥后打磨; 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料; 5、5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型); 6、12mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平; 7、刷3mm厚界面剂一道(混凝土墙面); 8、基层墙面清理。 9. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.4				
2	011201001002	灰色外墙真石漆	1. 灰色外墙真石漆 2、面层涂料一道; 2、主层涂料一道; 3、底层涂料一道(抗碱封闭底漆); 3、刮涂耐水腻子, 干燥后打磨; 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料; 5、5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型); 6、12mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平; 7、刷3mm厚界面剂一道	m2	27.84				

			(混凝土墙面); 8、基层墙面清理。 9. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011204003010	600X600X30荔枝面芝 麻灰花岗岩	1、DTG砂浆勾缝 2、贴600X600X30荔枝 面芝麻灰花岗岩, 石材 背面涂5厚胶粘剂 3、6厚DPM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 结合 层, 表面扫毛或划出纹 道 4、1.5mm厚聚合物水泥 防水涂料; 5、5mm厚聚合物水泥防 水砂浆(干粉型); 6、9厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆) 压实抹 平 7、基层墙体 8、. 其它. 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m2	5.34				
4	011204003011	240X60X10厚仿古青砖	1、DTG砂浆勾缝 2、240X60X10厚仿古青 砖, 在砖粘贴面上随贴 随涂刷界面剂1道 3、面砖粘贴面涂5厚胶 粘剂 4、1.5mm厚聚合物水泥 防水涂料; 5、5mm厚聚合物水泥防 水砂浆(干粉型); 6、6厚DPM20(1:3水泥 砂浆) 砂浆压实抹平 7、12厚DPM15砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 打底 扫毛或划出纹道 8、基层墙体 9、. 其它. 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m2	94.95				



5	011204003012	内墙1（工具房）	1、无机内墙涂料（一底两面）； 2、3mm厚耐水腻子分遍找平；（无机涂料内墙） 3、10mm厚DPM15砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底抹平； 4、基层墙面。 5、其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	23.4				
6	011204003013	内墙2（卫生间、洗室）	1、8mm厚墙砖面层，DTG砂浆勾缝； 2、5mm厚DTA砂浆粘接层；（面砖内墙） 3、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料；（有防水层） 4、10mm厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底找平； 5、基层墙面。 6、其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	175.23				
7	011503001001	格栅	1. 100X50X3厚镀锌矩形管 2. 面喷仿木色氟碳漆 3. 综合考虑预埋件 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	525.1				
8	050102015001	挂网	1. 墙体，清理基层（不同基层交接处挂500mm宽12.7×12.7×0.7热镀锌钢丝网）。 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.9				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		天棚工程							
1	011406003001	满刮腻子	1、2~3mm厚面层耐水腻子刮平； 2、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料防潮层； 3、无机涂料（一底两面） 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	98.55				
		天棚工程合计							
		其他工程							
1	011505001003	洗漱台	1. 洗手盆 2. 规格：洗手盆参见国标16J914第XT11页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.16				
2	010401012005	污水池	1. 污水池 2. 规格：污水池参见国标16J914第XT24页节点4 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
3	011501017003	坚固耐腐蚀金属挂衣钩	1. 坚固耐腐蚀金属挂衣钩 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				
4	011505008003	卫生纸盒	1. 纸巾盒、 2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				
5	031004009003	烘手器	1. 烘手器 2. 参见国标16J914第XT29页	个	2				

			3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
6	011505009003	肥皂盒	1. 皂液盒 2. 参见国标16J914第 XT29页 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				
7	011210005003	成品隔断	1. 隔断 2. 规格: 隔断参见国标 16J914第XT9页(复合树 脂板) 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	20.57				
8	011505010003	镜面玻璃	1. 卫生间墙面挂镜 2. 规格: 化妆镜参见国 标16J914第XT25页节点 4 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	4.32				
9	010401012006	蹲厕	1. 蹲厕 2. 蹲便器参见国标 16J914第XT18页节点1 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	7				
10	010802002003	无障碍厕门	1. 无障碍厕门 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	11.88				
11	011505005003	安全抓杆	1. 安全抓杆 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	9				

12	080802013003	男女厕标识	1. 男女厕标识 2. 不锈钢背发光标志, 广告公司安装制作。 3. 网格尺寸10×10mm 4. . 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	块	2				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008003	综合钢脚手架（地上）	1. 支模高度:12.5m以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	109.28				
2	粤 011701010003	满堂脚手架	1. 支模高度:4.3m以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	42.22				
3	粤 011701011003	里脚手架	1. 支模高度:4.3m 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	21.11				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001006	基础垫层模板	1. 基础垫层模板 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.83				
2	011702001007	基础	1. 基础模板 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.64				
3	011702003003	构造柱	1. 构造柱模板	m2	8.93				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程3

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000015	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程3

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	26321.77		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程3

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程3

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程3

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程3

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程3

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程3

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统（公厕3）							
1	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	33.5				
2	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.4				
3	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m	20.3				



			相关规范等						
4	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.34				
5	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10				
6	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
7	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
8	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				

			4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
9	031003006003	减压器	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	1				
10	031004014008	给、排水附(配)件	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
11	粤 050101024003	阀门井	1. 名称:水表井 2. 规格参数:做法详见 05S502-43 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	座	1				
12	031003013003	水表	1. 类型:旋翼式水表 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:按设计要 求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
13	031003012003	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:按设计要 求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	套	1				

			相关规范等						
14	030901013003	灭火器	1. 名称: 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 (两具) 2. 规格参数: MF/ABC 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
15	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.36				
16	010103001012	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.36				
		给水系统 (公厕3) 合计							
		排水系统 (公厕3)							
1	031001006021	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: De110 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	43.78				
2	031001006022	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: De75 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	2.84				

			7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	11.93				
4	031004003003	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆 , 采用感应式冲洗阀 2. 附件名称、数量:水 龙头, DN15 3. 配存水弯、软管等配 件 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	5				
5	031004006006	大便器	1. 规格、类型:蹲式大 便器, 采用感应式冲洗 阀 2. 配存水弯、软管等配 件 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	7				
6	031004006007	大便器	1. 规格、类型:坐式大 便器, 采用感应式冲洗 阀 2. 配存水弯、软管等配 件 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	3				
7	031004007003	小便器	1. 规格、类型:挂式小 便器, 采用感应式冲洗	组	2				

			阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	031004008003	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:污水盆 2. 附件名称、数量:水龙头, DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				
9	031004014009	给、排水附(配)件	1. 类型:87式雨水斗 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
10	031004014010	给、排水附(配)件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
11	011702031003	化粪池	1. 名称:现浇钢筋混凝土化粪池 2. 化粪池规格:G5-12SQF 3. 垫层:混凝土C15 4. 池壁:混凝土C30 5. 井盖:双层加锁井盖 6. 做法:详见图集22S702 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				21180.84
12	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	5.82				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程3

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程3

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5316.62		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程3

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		5316.62	
合计			5316.62	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程3

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程3

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程3

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程3

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程3

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明系统（公厕3）							
1	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱PZ-30 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030412001005	普通灯具	1. 名称：节能吸顶灯 2. 规格：1*20w 3. 安装方式：吸顶 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7				
3	030412001006	普通灯具	1. 名称：LED太阳能光伏灯 2. 规格：10w 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				
4	030404033005	风扇	1. 名称：排气扇 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
5	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关	个	4				

			2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
7	030404035004	插座	1. 名称:安全型普通插座 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
8	030404035005	插座	1. 名称:安全型烘手机五孔插座 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
9	030904003005	按钮	1. 名称:电铃 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
10	030904003006	按钮	1. 名称:残疾人呼救按钮 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
11	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m	109.11				

			计价说明、国家相关规范等						
12	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC32 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.25				
13	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	53.15				
14	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	327.33				
15	030408001005	电力电缆	1、名称规格:电力电缆YJV22-5*6 2、电缆敷设 3、电缆防护 4、电缆防火隔板、防火涂料 5、接地 6、燃烧性能为B1级 7、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.53				
16	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>3</sup>	3.19				

17	010103001014	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>3</sup>	3.19				
		动力照明系统（公厕3）合计							
		防雷接地（公厕3）							
1	030409005003	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢Φ10 3. 安装形式:沿屋顶敷设 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	37				
2	030409006003	避雷针	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢Φ16, 高500mm, 顶部磨圆 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	6				
3	030409003003	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 利用柱内两根 $\geq \Phi 16$ 钢筋（柱对角外侧主筋）作引下线，让其上与接闪带焊通，下与接地装置焊接连通，形成良好的通路 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.8				
4	030409004004	均压环	1. 名称:均压环 2. 利用建筑物圈梁内两根以上主筋通长焊接形成 3. 未尽事项详见图纸、	m	58				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程3

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程3

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1200.15		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程3

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1200.15	
合计			1200.15	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程3

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程3

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程3

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程3

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程3

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404033006	吊顶式排气扇	1. 名称吊顶式排气扇，自带止回阀 2. 风量：300m3/h 3. 风压：150Pa 4. 功率：0.035kw 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5				
2	030703007004	防雨百叶风口 250*200	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:250*200 3. 本体安装 4. 边框安装 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
3	030703007005	防雨百叶风口 320*320	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:320*320 3. 本体安装 4. 边框安装 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
4	030702001004	镀锌薄钢板通风风管 0.5mm	1. 名称:镀锌钢板0.5mm 2. 材质:矩形风管 3. 规格:长边长(mm)≤320 4. 综合考虑：接口形式、形状、防火要求 5. 本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔	m2	10.71				



			、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀 、过跨风管落地支架制 作安装 7. 套管制作安装 8. 支架制作与安装，支 架刷油，管码，管卡 9. 本体及配件、支架除 锈、刷油 10. 其他：按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 11. 其它：未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等 12. 综合考虑各类套管 制安、支架制安						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007009	高层施工增加		项	1				
2	031301017009	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程3

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程3

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	300.23		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程3

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程3

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程3

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程3

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程3

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程3

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004007	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	23.64				
2	010103001015	回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方材料品种:原土 回填 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	56.66				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型:外墙 300mm厚 3. 砂浆强度等级、配合 比:≥Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.61				
2	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型:外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合	m3	8.58				

			比: $\geq$ Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级: 蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型: 内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合 比: $\geq$ Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	1.4				
4	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1. 墙面挂钢丝网 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	58.6				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土 工程							
1	010501001008	垫层	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	3.68				
2	010501001009	垫层	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、	m3	0.07				

			振捣、养护、泵送等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2. 42				
4	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0. 29				
5	010502001008	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用	m3	2. 07				

			4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
6	010503004005	圈梁	1. 混凝土强度C25 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	1.15				
7	010505001006	有梁板	1. 混凝土强度: C30 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	4.42				
8	010503001007	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	1.82				
9	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I级 钢筋, 现浇构件箍筋圆 钢 $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.332				
10	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.221				
11	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	3.097				
12	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : III级钢筋, 现浇构件	t	1.106				

			带肋钢筋 $\Phi$ 25以外 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
13	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.332				
14	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以外 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.442				
15	010516003007	机械连接	1. 连接方式:套筒冷挤 压接头 2. 螺纹套筒种类 : $\Phi$ 32以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	14				
16	010516003008	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接 2. 螺纹套筒种类 : $\Phi$ 32以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	8				
17	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.018				
		混凝土及钢筋混凝土 工程合计							



		屋面及防水工程							
1	010901001003	瓦屋面	1、小青瓦 2、1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3、. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	50.38				
2	010902001004	屋正脊	1. 堆瓦 2. 灰塑围脊 3. Mu15砖M7.5混合砂浆实砌 4. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 5. 30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用螺钉固定(防下滑) 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.6				
3	010902001005	屋顶	1. 30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用螺钉固定(防下滑) 2. 36X8压毡条,@500 3. 防水垫层 4. 20厚木望板满铺 5. 50*50*2厚镀锌方通@600 7. 330*20厚木板封边 8. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	40.32				
4	010604001003	钢梁	1. 钢梁 2. 涂环氧富锌底漆,厚度为2x30 μm;环氧云铁中间漆,厚度为1x30 μm;可复涂氟碳面漆,厚度为2x35 μm. 3. 钢梁采用膨胀性涂料保护,涂料涂层厚度不小于7mm,等效热阻不小	t	1.837				

			于 $0.3073\text{m}^2\text{°C}/\text{w}$ . 4. 钢梁耐火极限（小时）1.5h，耐火等级二级 5. 防火涂料类型：膨胀型 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	010604001004	镀锌方通	1. 镀锌方通 2. 涂环氧富锌底漆, 厚度为 $2\times 30\mu\text{m}$ ; 环氧云铁中间漆, 厚度为 $1\times 30\mu\text{m}$ ; 可复涂氟碳面漆, 厚度为 $2\times 35\mu\text{m}$ . 3. 采用非膨胀性涂料保护, 且等效热传到系数 $\lambda_i$ 不大于0.08时, 涂料涂层厚度不小于33mm, 等效热阻不小于 $0.4163\text{m}^2\text{°C}/\text{w}$ . 4. 耐火极限（小时）2.5h，耐火等级二级 5. 防火涂料类型：非膨胀型 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.298				
6	011406001001	仿木色氟碳漆	1. 仿木色氟碳漆 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.01				
		屋面及防水工程合计							
		门窗工程							
1	010801001004	成品铝合金带窗花夹板门	1. 门代号及洞口尺寸: 成品铝合金带窗花夹板门 2. 制安（含闭门器、视窗、顺时器等所有五金配件、运输、周边塞缝、油漆、其它） 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m2	6.93				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
2	010807001003	铝合金玻璃窗	1. 框、扇材质:铝合金玻璃窗 2. 铝合金型材: 综合考虑 3. 玻璃品种、厚度:6mm磨砂钢化玻璃 4. 综合考虑:安装方式、安装高度, 亮子、拉手、各种小五金配件及特殊五金、颜色、塞口、填缝、运输 5. 制作、安装、周边塞缝、其它 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.65				
3	010807003004	防雨百叶风口	1. 防雨百叶风口 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.16				
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003007	地砖面层(有防水层)卫生间、洗室	1、10mm厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝; 2、5mm厚DTA砂浆结合层; 3、20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层; 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不小于300mm高); 5、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不小于300mm高); 6、最薄处30mm厚C25细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。 地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂	m2	24.94				

			浆)抹小八字角; 7、界面剂一道; 8、80厚C20混凝土垫层 配06I级钢,双向@150; 9、压实填土,压实系 数不小94% 10、其它.未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003014	600X600X30荔枝面芝 麻灰花岗岩	1、DTG砂浆勾缝 2、贴600X600X30荔枝 面芝麻灰花岗岩,石材 背面涂5厚胶粘剂 3、6厚DPM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)结合 层,表面扫毛或划出纹 道 4、1.5mm厚聚合物水泥 防水涂料; 5、5mm厚聚合物水泥防 水砂浆(干粉型); 6、9厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆)压实抹 平 7、基层墙体 8、.其它.未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m2	11.55				
2	011204003015	1200X300X30厚荔枝面 芝麻灰花岗岩	1、DTG砂浆勾缝 2、贴1200X300X30厚荔 枝面芝麻灰花岗岩,石 材背面涂5厚胶粘剂 3、6厚DPM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)结合 层,表面扫毛或划出纹 道 4、1.5mm厚聚合物水泥 防水涂料; 5、5mm厚聚合物水泥防 水砂浆(干粉型);	m2	2.64				

			6、9厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆)压实抹平 7、基层墙体 8、.其它.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011204003016	240X60X10厚仿古青砖	1、DTG砂浆勾缝 2、240X60X10厚仿古青砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料； 5、5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)； 6、6厚DPM20(1:3水泥砂浆)砂浆压实抹平 7、12厚DPM15砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 8、基层墙体 9、.其它.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	47.77				
4	011201001003	灰色外墙真石漆	1.灰色外墙真石漆 2、面层涂料一道；2、主层涂料一道；3、底层涂料一道(抗碱封闭底漆)； 3、刮涂耐水腻子，干燥后打磨； 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料； 5、5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)； 6、12mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平； 7、刷3mm厚界面剂一道(混凝土墙面)； 8、基层墙面清理。 9.其它.未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m2	10.02				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
5	011204003017	内墙2（卫生间、洗室）	1、8mm厚墙砖面层,DTG砂浆勾缝; 2、5mm厚DTA砂浆粘接层;(面砖内墙) 3、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料;(有防水层) 4、10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平; 5、基层墙面。 6、其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	93.18				
6	011503001002	格栅	1. 100X50X3厚镀锌矩形管 2. 面喷仿木色氟碳漆 3. 综合考虑预埋件 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	57				
7	050102015002	挂网	1. 墙体, 清理基层 (不同基层交接处挂500mm宽 12.7×12.7×0.7热镀锌钢丝网)。 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.6				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406003002	满刮腻子	1、2~3mm厚面层耐水腻子刮平; 2、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料防潮层; 3、无机涂料 (一底两面) 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m2	25.58				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		其他工程							
1	011506003001	玻璃雨篷	1. 6+6钢化夹胶玻璃压顶 2. 5厚橡胶垫片 3. ∠30X30X2金属条 4. 100X100X5厚镀锌方通 5. 150X50X3厚镀锌矩形管 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.06				
2	011505001004	洗漱台	1. 洗手盆 2. 规格: 洗手盆参见国标16J914第XT11页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				
3	010401012007	污水池	1. 污水池 2. 规格: 污水池参见国标16J914第XT24页节点4 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
4	011501017004	坚固耐腐蚀金属挂衣钩	1. 坚固耐腐蚀金属挂衣钩 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
5	011505008004	卫生纸盒	1. 纸巾盒、 2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				

6	031004009004	烘手器	1. 烘手器 2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
7	011505009004	肥皂盒	1. 皂液盒 2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
8	011210005004	成品隔断	1. 隔断 2. 规格: 隔断参见国标16J914第XT9页(复合树脂板) 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.3				
9	011505010004	镜面玻璃	1. 卫生间墙面挂镜 2. 规格: 化妆镜参见国标16J914第XT25页节点4 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3				
10	010401012008	蹲厕	1. 蹲厕 2. 蹲便器参见国标16J914第XT18页节点1 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
11	010802002004	无障碍厕门	1. 无障碍厕门 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.6				
12	011505005004	安全抓杆	1. 安全抓杆 2. 其它. 未尽事项详见	个	5				



			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
13	080802013004	男女厕标识	1. 男女厕标识 2. 不锈钢背发光标志, 广告公司安装制作。 3. 网格尺寸10×10mm 4. . 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	块	2				
14	080802013005	公共厕所标识	1. 公共厕所标识 2. 不锈钢字 3. 广告公司安装制作。 4. . 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	块	2				
15	011702022001	成品檐沟	1. 成品檐沟 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.8				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008004	综合钢脚手架（地上）	1. 支模高度:12.5m以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	78.5				
2	粤 011701010004	满堂脚手架	1. 支模高度:3.14m以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	31.49				
3	粤 011701011004	里脚手架	1. 支模高度:3.14m 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	16				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程4

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000019	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程4

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15045.02		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程4

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程4

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程4

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程4

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程4

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程4

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统（公厕4）							
1	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	62.43				
2	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.18				
3	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m	45.5				

			相关规范等						
4	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	34.45				
5	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12.6				
6	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	19				
7	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13				
8	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				

			4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
9	031003006004	减压器	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	1				
10	031004014011	给、排水附(配)件	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
11	粤 050101024004	阀门井	1. 名称:水表井 2. 规格参数:做法详见 05S502-43 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	座	1				
12	031003013004	水表	1. 类型:旋翼式水表 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:按设计要 求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
13	031003012004	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:按设计要 求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	套	1				

			相关规范等						
14	030901013004	灭火器	1. 名称: 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 (两具) 2. 规格参数: MF/ABC 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
15	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	4.48				
16	010103001016	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	4.48				
		给水系统 (公厕4) 合计							
		排水系统 (公厕4)							
1	031001006029	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: De110 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	80.97				
2	031001006030	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: De75 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	5.18				



			7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	15.31				
4	031004003004	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆 , 采用感应式冲洗阀 2. 附件名称、数量:水 龙头, DN15 3. 配存水弯、软管等配 件 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	7				
5	031004006008	大便器	1. 规格、类型:蹲式大 便器, 采用感应式冲洗 阀 2. 配存水弯、软管等配 件 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	12				
6	031004006009	大便器	1. 规格、类型:坐式大 便器, 采用感应式冲洗 阀 2. 配存水弯、软管等配 件 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	5				
7	031004006010	大便器	1. 规格、类型:坐式大 便器(儿童), 采用感	组	1				

			应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	031004007004	小便器	1. 规格、类型:挂式小便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	5				
9	031004008004	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:污水盆 2. 附件名称、数量:水龙头, DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
10	031004014012	给、排水附(配)件	1. 类型:87式雨水斗 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
11	031004014013	给、排水附(配)件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
12	031004014014	给、排水附(配)件	1. 类型:地面扫除口 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	2				

			相关规范等						
13	011702031004	化粪池	1. 名称:现浇钢筋混凝土化粪池 2. 化粪池规格:G5-12SQF 3. 垫层:混凝土C15 4. 池壁:混凝土C30 5. 井盖:双层加锁井盖 6. 做法:详见图集22S702 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				21180.84
14	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	8.4				
15	010103001017	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	8.4				
		排水系统（公厕4）合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007010	高层施工增加		项	1				
2	031301017010	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程4

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000020	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程4

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6806.99		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程4

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		6806.99	
合计			6806.99	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程4

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程4

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程4

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程4

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程4

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明系统（公厕4）							
1	030404017005	配电箱	1. 名称:照明配电箱PZ-30 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030412001007	普通灯具	1. 名称：节能吸顶灯 2. 规格：1*20w 3. 安装方式：吸顶 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	16				
3	030412001008	普通灯具	1. 名称：LED太阳能光伏灯 2. 规格：10w 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				
4	030404033007	风扇	1. 名称：排气扇 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
5	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关	个	3				

			2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030404034008	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
7	030404034009	照明开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
8	030404035006	插座	1. 名称:安全型普通插座 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
9	030404035007	插座	1. 名称:安全型烘手机五孔插座 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
10	030904003007	按钮	1. 名称:电铃 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
11	030904003008	按钮	1. 名称:残疾人呼救按钮	个	2				



			2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	104.67				
13	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC32 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.19				
14	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.3				
15	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	314.01				
16	030408001006	电力电缆	1、名称规格:电力电缆YJV22-5*6 2、电缆敷设 3、电缆防护 4、电缆防火隔板、防火涂料 5、接地 6、燃烧性能为B1级 7、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关	m	11.47				

			规范等						
17	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.16				
18	010103001018	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.16				
		动力照明系统（公厕4）合计							
		防雷接地（公厕4）							
1	030409005004	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢Φ10 3. 安装形式:沿屋顶敷设 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	47.56				
2	030409006004	避雷针	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢Φ16，高500mm，顶部磨圆 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	6				
3	030409003004	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 利用柱内两根 $\geq \Phi 16$ 钢筋（柱对角外侧主筋）作引下线，让其上与接闪带焊通，下与接地装置焊接连通，形成良好的通路 3. 未尽事项详见图纸、	m	23.4				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程4

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000021	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程4

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1678.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程4

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1678.39	
合计			1678.39	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程4

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程4

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程4

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程4

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程4

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404033008	吊顶式排气扇	1. 名称：吊顶式排气扇，自带止回阀 2. 风量：300m3/h 3. 风压：150Pa 4. 功率：0.035kw 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	9				
2	030703007006	防雨百叶风口 500*500	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*500 3. 本体安装 4. 边框安装 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
3	030703007007	防雨百叶风口 400*400	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*400 3. 本体安装 4. 边框安装 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
4	030702001005	镀锌薄钢板通风风管 0.5mm	1. 名称:镀锌钢板0.5mm 2. 材质:矩形风管 3. 规格:长边长(mm)≤320 4. 综合考虑：接口形式、形状、防火要求 5. 本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔	m2	20.91				

			、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 套管制作安装 8. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 9. 本体及配件、支架除锈、刷油 10. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 12. 综合考虑各类套管制安、支架制安						
5	030702001006	镀锌薄钢板通风风管 0.5mm	1. 名称: 镀锌钢板0.5mm 2. 材质: 矩形风管 3. 规格: 长边长(mm) ≤ 450 4. 综合考虑: 接口形式、形状、防火要求 5. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 套管制作安装 8. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 9. 本体及配件、支架除锈、刷油 10. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 12. 综合考虑各类套管制安、支架制安	m2	2.22				

6	030702001007	镀锌薄钢板通风风管 0.6mm	1. 名称:镀锌钢板0.6mm 2. 材质:矩形风管 3. 规格:450≤长边长 (mm)≤630 4. 综合考虑: 接口形式 、形状、防火要求 5. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接 头、法兰、零配件、弯 头导流叶片、风管检查 孔、温度及风量测定孔 、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀 、过跨风管落地支架制 作安装 7. 套管制作安装 8. 支架制作与安装, 支 架刷油, 管码, 管卡 9. 本体及配件、支架除 锈、刷油 10. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 11. 其它: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等 12. 综合考虑各类套管 制安、支架制安	m2	1.67				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007012	高层施工增加		项	1				
2	031301017012	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程4

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000022	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程4

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	610.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程4

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程4

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程4

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程4

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程4

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程4

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004008	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	78.8				
2	010103001019	回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方材料品种:原土 回填 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	188.87				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型:外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合 比:≥Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	27.26				
2	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:蒸压粉煤灰砖 、规格综合考虑 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合	m3	23.25				

			比: $\geq$ Ma5.0 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1. 墙面挂钢丝网 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	252.55				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土 工程							
1	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	12.28				
2	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	8.64				
3	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.96				

			3. 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	010502001009	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	6.91				
5	010503004006	圈梁	1. 混凝土强度C25 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.84				
6	010505001007	有梁板	1. 混凝土强度: C30 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	14.75				
7	010503001008	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	6.07				
8	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级钢筋, 现浇构件箍筋圆钢 Φ 10以内	t	1.337				

			2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
9	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.891				
10	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	12.479				
11	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi 25$ 以外 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	4.457				
12	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi 10$ 以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	1.337				
13	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi 10$ 以外 2. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	1.783				
14	010516003009	机械连接	1. 连接方式: 套筒冷挤 压接头 2. 螺纹套筒种类	个	57				

			: $\phi$ 32以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
15	010516003010	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接 2. 螺纹套筒种类 : $\phi$ 32以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	33				
16	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.074				
		混凝土及钢筋混凝土 工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010901001004	瓦屋面	1、深灰色平瓦屋面 2、1:4水泥白灰砂浆加 水泥重的3%麻刀卧浆 ,最薄处20 3. . 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	145.75				
2	010902001006	屋面卷材防水	1. 30厚1:3水泥砂浆,满 铺钢丝网,用18号镀锌 钢丝绑扎并与屋面板预 埋的中10钢筋头绑牢 2. 3.0mm厚SBS改性沥青 防水卷材; 3. 3.0mm厚SBS改性沥青 防水卷材; 4. 1:3水泥砂浆找平层 ,厚15 5. 2mm厚高聚物改性沥 青防水涂料; 6. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m <sup>2</sup>	117.24				

			相关规范等						
3	010901002001	深灰色铝板	1. 深灰色铝板2mm 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	104.22				
		屋面及防水工程合计							
		门窗工程							
1	010801001005	成品铝合金带窗花夹 板门	1. 门代号及洞口尺寸 :成品铝合金带窗花夹 板门 2. 制安(含闭门器、视 窗、顺时器等所有五金 配件、运输、周边塞缝 、油漆、其它) 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	11.22				
2	010807001004	铝合金玻璃窗	1. 框、扇材质:铝合金 玻璃窗 2. 铝合金型材: 综合考 虑 3. 玻璃品种、厚度 :6mm磨砂钢化玻璃 4. 综合考虑:安装方式 、安装高度, 亮子、拉 手、各种小五金配件及 特殊五金、颜色、塞口 、填缝、运输 5. 制作、安装、周边塞 缝、其它 6. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	41.77				
3	010807003005	防雨百叶风口	1. 防雨百叶风口 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	0.3				
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							



1	011102003008	地砖面层(有防水层) )卫生间、洗室	1、10mm厚防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝； 2、5mm厚DTA砂浆结合层； 3、20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层； 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不小于300mm高)； 5、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻不小于300mm高)； 6、最薄处30mm厚C25细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。 地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角； 7、界面剂一道； 8、80厚C20混凝土垫层配06I级钢，双向@150； 9、压实填土，压实系数不小94% 10、其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	41.75				
2	011102003009	地砖面层(工具房)	1、10mm厚防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝； 2.5mm厚DTA砂浆结合层； 3、20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层； 4、界面剂一道； 8、80厚C20混凝土垫层配06I级钢，双向@150； 6. 压实填土，压实系数不小94% 7. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	12.36				
3	011105003004	块料踢脚线（工具房	1、8~10mm厚彩色釉面	m2	1.81				

		)	砖, DTG砂浆勾缝; 2、5mm厚DTA砂浆粘贴; 3、10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4、界面剂一道; 5、基层墙面。 6、其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001004	仿木色外墙真石漆	1. 仿木色外墙真石漆 2、面层涂料一道; 2、主层涂料一道; 3、底层涂料一道(抗碱封闭底漆); 3、刮涂耐水腻子, 干燥后打磨; 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料; 5、5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型); 6、12mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平; 7、刷3mm厚界面剂一道(混凝土墙面); 8、基层墙面清理。 9. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	136.7				
2	011201001005	深灰色外墙真石漆	1. 深灰色外墙真石漆 2、面层涂料一道; 2、主层涂料一道; 3、底层涂料一道(抗碱封闭底漆); 3、刮涂耐水腻子, 干燥后打磨; 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料; 5、5mm厚聚合物水泥防	m2	8.11				

			水砂浆(干粉型); 6、12mm厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆)抹平; 7、刷3mm厚界面剂一道 (混凝土墙面); 8、基层墙面清理。 9. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011204003018	内墙1 (工具房)	1、无机内墙涂料(一底 两面); 2、3mm厚耐水腻子分遍 找平;(无机涂料内墙) 3、10mm厚DPM15砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆 )打底抹平; 4、基层墙面。 5、其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	73.6				
4	011204003019	内墙2 (卫生间、洗室 )	1、8mm厚墙砖面层 ,DTG砂浆勾缝; 2、5mm厚DTA砂浆粘接 层;(面砖内墙) 3、1.5mm厚聚合物水泥 防水涂料;(有防水层) 4、10mm厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆)打底找 平; 5、基层墙面。 6、其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	166.33				
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001003	吊顶天棚	1. 现浇混凝土板内预留 $\Phi 8$ 钢筋吊环, 固定镀 锌膨胀螺栓, 双向中距 $\leq 1200$ ; 2. $\Phi 6$ 钢筋吊杆, 双向 中距 $\leq 1200$ , 吊杆上部	m2	99.03				

			与板底与预留吊环固定； 3. 1.5厚聚合物水泥基复合防潮层； 4. 20厚1:2水泥砂浆找平； 5. 与铝合金条板配套的专用龙骨； 6. 铝合金条板与配套专用龙骨固定；吊顶高度为3.0米； 7. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		其他工程							
1	011505001005	洗漱台	1. 洗手盆 2. 规格：洗手盆参见国标16J914第XT11页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.9				
2	010401012009	污水池	1. 污水池 2. 规格：污水池参见国标16J914第XT24页节点4 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
3	011501017005	坚固耐腐蚀金属挂衣钩	1. 坚固耐腐蚀金属挂衣钩 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15				
4	011505008005	卫生纸盒	1. 纸巾盒、 2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	15				

			相关规范等						
5	031004009005	烘手器	1. 烘手器 2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
6	011505009005	肥皂盒	1. 皂液盒 2. 参见国标16J914第XT29页 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
7	011210005005	成品隔断	1. 隔断 2. 规格: 隔断参见国标16J914第XT9页(复合树脂板) 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	83.85				
8	011505010005	镜面玻璃	1. 卫生间墙面挂镜 2. 规格: 化妆镜参见国标16J914第XT25页节点4 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.1				
9	010401012010	蹲厕	1. 蹲厕 2. 蹲便器参见国标16J914第XT18页节点1 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11				
10	010802002005	无障碍厕门	1. 无障碍厕门 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.48				
11	011505005005	安全抓杆	1. 安全抓杆	个	14				

			2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
12	080802013006	男女厕标识	1. 男女厕标识 2. 不锈钢背发光标志 , 广告公司安装制作。 3. 网格尺寸10×10mm 4. . 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	块	2				
13	011702022002	成品金属檐沟	1. 成品金属檐沟 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	57.3				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤 011701008005	综合钢脚手架（地上 ）	1. 支模高度:12.5m以内 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	182.25				
2	粤 011701010005	满堂脚手架	1. 支模高度:4.15m以内 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	99				
3	粤 011701011005	里脚手架	1. 支模高度:4.15m 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	49.5				
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001010	基础垫层模板	1. 基础垫层模板 2. 未尽事项详见图纸、	m2	8.76				

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
2	011702001011	基础	1. 基础模板 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	20.33				
3	011702003005	构造柱	1. 构造柱模板 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	12.4				
4	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	52.58				
5	011702005005	基础梁	1. 基础梁模板 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	33.97				
6	011702014005	有梁板	1. 有梁板模板 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	116.07				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程5

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00006	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - $\delta$ ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ $\delta$ < 1 式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000023	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程5

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	47580.57		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程5

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程5

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程5

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程5

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程5

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕建筑工程5

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统（公厕5）							
1	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	62.43				
2	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.18				
3	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m	45.5				

			相关规范等						
4	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	34.45				
5	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12.6				
6	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	19				
7	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13				
8	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				

			4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
9	031003006005	减压器	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	1				
10	031004014015	给、排水附(配)件	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
11	粤 050101024005	阀门井	1. 名称:水表井 2. 规格参数:做法详见 05S502-43 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	座	1				
12	031003013005	水表	1. 类型:旋翼式水表 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:按设计要 求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
13	031003012005	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:按设计要 求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	套	1				

			相关规范等						
14	030901013005	灭火器	1. 名称: 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 (两具) 2. 规格参数: MF/ABC 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
15	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	4.48				
16	010103001020	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	4.48				
		给水系统 (公厕5) 合计							
		排水系统 (公厕5)							
1	031001006037	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: De110 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	80.97				
2	031001006038	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: De75 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	5.18				

			7. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	031001006039	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: De50 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求: 灌水试验 7. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	15.31				
4	031004003005	洗脸盆	1. 规格、类型: 洗脸盆 , 采用感应式冲洗阀 2. 附件名称、数量: 水 龙头, DN15 3. 配存水弯、软管等配 件 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	7				
5	031004006011	大便器	1. 规格、类型: 蹲式大 便器, 采用感应式冲洗 阀 2. 配存水弯、软管等配 件 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	12				
6	031004006012	大便器	1. 规格、类型: 坐式大 便器, 采用感应式冲洗 阀 2. 配存水弯、软管等配 件 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	5				
7	031004006013	大便器	1. 规格、类型: 坐式大 便器 (儿童), 采用感	组	1				

			应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	031004007005	小便器	1. 规格、类型:挂式小便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	5				
9	031004008005	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:污水盆 2. 附件名称、数量:水龙头, DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
10	031004014016	给、排水附(配)件	1. 类型:87式雨水斗 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
11	031004014017	给、排水附(配)件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
12	031004014018	给、排水附(配)件	1. 类型:地面扫除口 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	2				

			相关规范等						
13	011702031005	化粪池	1. 名称:现浇钢筋混凝土化粪池 2. 化粪池规格:G5-12SQF 3. 垫层:混凝土C15 4. 池壁:混凝土C30 5. 井盖:双层加锁井盖 6. 做法:详见图集22S702 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				21180.84
14	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	8.4				
15	010103001021	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	8.4				
		排水系统（公厕5）合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007013	高层施工增加		项	1				
2	031301017013	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							



		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程5

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010013	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011013	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009013							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000024	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程5

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6806.99		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程5

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		6806.99	
合计			6806.99	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程5

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程5

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程5

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程5

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕给排水工程5

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明系统（公厕5）							
1	030404017006	配电箱	1. 名称:照明配电箱PZ-30 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030412001009	普通灯具	1. 名称：节能吸顶灯 2. 规格：1*20w 3. 安装方式：吸顶 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	16				
3	030412001010	普通灯具	1. 名称：LED太阳能光伏灯 2. 规格：10w 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				
4	030404033009	风扇	1. 名称：排气扇 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
5	030404034010	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关	个	3				

			2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
7	030404034012	照明开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
8	030404035008	插座	1. 名称:安全型普通插座 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
9	030404035009	插座	1. 名称:安全型烘手机五孔插座 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
10	030904003009	按钮	1. 名称:电铃 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
11	030904003010	按钮	1. 名称:残疾人呼救按钮	个	2				

			2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	104.67				
13	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC32 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.19				
14	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.3				
15	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	314.01				
16	030408001007	电力电缆	1、名称规格:电力电缆YJV22-5*6 2、电缆敷设 3、电缆防护 4、电缆防火隔板、防火涂料 5、接地 6、燃烧性能为B1级 7、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关	m	11.47				

			规范等						
17	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.16				
18	010103001022	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.16				
		动力照明系统（公厕5）合计							
		防雷接地（公厕5）							
1	030409005005	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢Φ10 3. 安装形式:沿屋顶敷设 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	47.56				
2	030409006005	避雷针	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢Φ16, 高500mm, 顶部磨圆 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	6				
3	030409003005	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 利用柱内两根 $\geq \Phi 16$ 钢筋（柱对角外侧主筋）作引下线，让其上与接闪带焊通，下与接地装置焊接连通，形成良好的通路 3. 未尽事项详见图纸、	m	23.4				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程5

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010014	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011014	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009014							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000025	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程5

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1678.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程5

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1678.39	
合计			1678.39	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程5

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程5

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程5

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程5

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕电气工程5

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404033010	吊顶式排气扇	1. 名称：吊顶式排气扇，自带止回阀 2. 风量：300m3/h 3. 风压：150Pa 4. 功率：0.035kw 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	9				
2	030703007008	防雨百叶风口 500*500	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*500 3. 本体安装 4. 边框安装 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
3	030703007009	防雨百叶风口 400*400	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*400 3. 本体安装 4. 边框安装 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
4	030702001008	镀锌薄钢板通风风管 0.5mm	1. 名称:镀锌钢板0.5mm 2. 材质:矩形风管 3. 规格:长边长(mm)≤320 4. 综合考虑：接口形式、形状、防火要求 5. 本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔	m2	20.91				

			、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 套管制作安装 8. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 9. 本体及配件、支架除锈、刷油 10. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 12. 综合考虑各类套管制安、支架制安					
5	030702001009	镀锌薄钢板通风风管 0.5mm	1. 名称: 镀锌钢板0.5mm 2. 材质: 矩形风管 3. 规格: 长边长(mm) ≤ 450 4. 综合考虑: 接口形式、形状、防火要求 5. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 套管制作安装 8. 支架制作与安装, 支架刷油, 管码, 管卡 9. 本体及配件、支架除锈、刷油 10. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 12. 综合考虑各类套管制安、支架制安	m2	2.22			

6	030702001010	镀锌薄钢板通风风管 0.6mm	1. 名称:镀锌钢板0.6mm 2. 材质:矩形风管 3. 规格:450≤长边长 (mm)≤630 4. 综合考虑: 接口形式 、形状、防火要求 5. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接 头、法兰、零配件、弯 头导流叶片、风管检查 孔、温度及风量测定孔 、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀 、过跨风管落地支架制 作安装 7. 套管制作安装 8. 支架制作与安装, 支 架刷油, 管码, 管卡 9. 本体及配件、支架除 锈、刷油 10. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 11. 其它: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等 12. 综合考虑各类套管 制安、支架制安	m2	1.67				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007015	高层施工增加		项	1				
2	031301017015	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程5

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00026	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010015	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011015	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008015	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009015							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000026	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程5

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	610.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程5

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程5

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程5

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程5

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程5

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-公厕通风空调工程5

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-建筑立面改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		屋面及防水工程							
1	010901001005	瓦屋面	1. 灰色琉璃瓦 2. 30后厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用螺钉固定 3. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20厚 4. 见:09J202-1图集,K23页第Kb13型。 5. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1240				
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1、铲除至防水层； 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1240				
		屋面及防水工程合计							
		外立面工程							
1	011201001006	外墙1	1、基层清理； 2、界面剂一道(混凝土墙面)； 3、12厚1:3水泥防水砂浆找平； 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料； 5、外墙腻子两遍； 6、真石漆(一底两涂)； 7. 见:23J909图集, 6-12页第8E型。 8. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m2	9770				



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-建筑立面改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00027	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00007	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000027	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-建筑立面改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	375630.05		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-建筑立面改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-建筑立面改造

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-建筑立面改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-建筑立面改造

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-建筑立面改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-建筑立面改造

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-线路整修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		线路整修							
1	031103007001	架空吊线（墙壁）	1. 规格:7/2.2 2. 材质:钢绞线 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2796				
2	031103008001	线路整修	1. 名称: 架空、墙壁线路整修 2. 规格: 混合线路 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	28350				
3	030502007001	拆除线缆	1. 名称:拆除线缆 2. 规格: 混合线路 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6310				
		线路整修合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007016	高层施工增加		项	1				
2	031301017016	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-线路整修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00028	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010016	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011016	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF016	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008016	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002016	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF016	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009016							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF016	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000028	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-线路整修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14040.81		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-线路整修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-线路整修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-线路整修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-线路整修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-线路整修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-线路整修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-三线整治管道工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		茶塘村							
1	041001001003	拆除混凝土路面	1、拆除路面：C30混凝土路面 2、路面厚度：25cm 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	36.852				
2	050402002001	现浇混凝土路面	1、修复路面：C30混凝土路面 2、路面厚度：25cm 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	22				
3	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:硬土 2. 挖土深度:1.164米 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	25.3				
4	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:硬土 2. 挖土深度:1.32米 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	19.6046				
5	粤 040101007001	管道沟挡土板	1. 材质:木质挡土板 2. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	44				
6	粤 040101007002	人孔坑沟挡土板	1. 材质:木质挡土板 2. 其它：未尽事项详见	m2	34.6				



			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	080601004001	敷设塑料通信管道 (1孔)	1. 名称:PVC塑料管 2. 孔数:1 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	3				
8	080601004002	敷设塑料通信管道 (2孔)	1. 名称:PVC塑料管 2. 孔数:2 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	18.5				
9	080601004003	敷设塑料通信管道 (4孔)	1. 名称:PVC塑料管 2. 孔数:4 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	0.5				
10	040305001001	垫层	1. 名称: 碎石底基 2. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>3</sup>	1.1				
11	080601002001	管道基础	1. 名称: 管道基础 2. 规格、材质: C15 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>3</sup>	2.2				
12	040103001016	回填方(石屑)	1. 密实度要求:小型机 械夯实 2. 填方材料品种:石屑 回填 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>3</sup>	6.2011				
13	040103001017	回填方(原土)	1. 密实度要求:小型机 械夯实 2. 填方材料品种:素土 回填	m <sup>3</sup>	15.4				

			3. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
14	040103002001	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种：自卸汽 车运土方 2. 运距：5km 3. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	19.6				
15	040103002002	余方弃置（石方）	1. 废弃料品种：自卸汽 车运土方 2. 运距：5km 3. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	5.5				
16	040504001001	砌筑双盖手井 1200*800	1. 类型：双盖手井 2. 结构及做法：详见设 计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规 格：铸铁，1200*800mm 4. 综合考虑含积水罐 5. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	座	5				
17	080601004004	安装引上管	1. 材质：热浸塑钢管 2. 规格：DN100 3. 每处2米 4. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	20				
18	080601004005	安装引上弯管	1. 名称：引上弯管 2. 长度：1米/条 3. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	条	10				
19	040501012001	2孔顶管	1. 顶管工作方式：微机 控制地下定向钻孔敷管 2. 孔径：钻导向孔采用	m	31				

			孔径Φ240钻头 3. 材质及规格:HDPE实壁通信管，直径110*8mm 4. 泥浆运输运距:5km 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
20	040501012002	4孔顶管	1. 顶管工作方式:微机控制地下定向钻孔敷管 2. 孔径：钻导向孔采用孔径Φ360mm钻头 3. 材质及规格:HDPE实壁通信管，直径110*8mm 4. 泥浆运输运距:5km 5. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	93				
		茶塘村合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶塘村-三线整治管道工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00029	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009006	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005006	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001006	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000029	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶塘村-三线整治管道工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12520.5		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：茶塘村-三线整治管道工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶塘村-三线整治管道工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶塘村-三线整治管道工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：茶塘村-三线整治管道工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：茶塘村-三线整治管道工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：茶塘村-三线整治管道工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他村-园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		清拆工程							
1	041001008002	拆除混凝土盖板	1. 规格：拆除混凝土盖板 2. 综合考虑：拆除、清理等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.1				
2	05B001	拆除健身器材	1. 拆除健身器材 2. 综合考虑：拆除、清理、外运等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	34				
3	041001008003	拆除现状挡墙压顶	1. 规格：拆除现状挡墙压顶 2. 综合考虑：拆除、清理等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	14.48				
4	041001001004	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：150mm 3. 综合考虑：拆除、清理等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	822.94				
5	041001003002	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底	m2	825.61				

			层 2. 厚度: 15cm内 3. 综合考虑: 拆除、清理等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	041001007001	拆除现状花基	1. 结构形式: 砖砌 2. 综合考虑: 拆除、清理等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	9.18				
7	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除现状路沿石 2. 150宽200厚C20混凝土预制路沿石 3. 综合考虑: 拆除、清理等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	674.8				
8	011605002001	立面块料拆除	1. 材质: 瓷片饰面 2. 20厚结合层 3. 综合考虑: 拆除、清理等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	575.5				
9	041001008004	拆除拆除现状混凝土坐凳	1. 拆除现状混凝土坐凳 2. 综合考虑: 拆除、清理等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	6.01				
10	041001008005	拆除砖砌围墙	1. 拆除围墙高1.8m厚0.2m 2. 综合考虑: 拆除、清理等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m3	5.08				

			计价说明、国家相关规范等						
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除现状建筑 2. 综合考虑:拆除、清理等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	24.55				
12	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除现状建筑 2. 综合考虑:拆除、清理等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	24.55				
13	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除现状栏杆 2. 综合考虑:拆除、清理、外运等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m	90.6				
14	011609001002	拆除现状廊架坐凳	1. 拆除现状廊架坐凳 2. 400宽150厚防腐木 3. 综合考虑:拆除、清理、外运等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m	20				
15	011611005001	拆除现状围网	1. 拆除H5米,镀锌钢立柱,铁丝围网 2. 综合考虑:拆除、清理、外运等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m	5				
16	041001004002	现状混凝土路面清洗	1. 内容:混凝土路面清洗打磨2mm 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m2	443.84				



			范等						
17	041001004003	现状球场清洗	1. 内容：清洗现状球场丙烯酸层 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1108.1				
18	011609001003	移除现状倒视镜杆、现状立牌	1. 规格：移除现状倒视镜杆、现状立牌 2. 综合考虑：拆除、清理、基础清除、搬运至指导放置地点等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				
		清拆工程合计							
		透水砖地面							
1	040204002013	透水砖地面	1. 面层：300X150X60厚烧面PC芝麻灰仿石透水砖，工字铺 2. 结合层：30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1834.7				
2	040202003001	水泥稳定碎石	1. 材料品种：水泥含量6%碎石 2. 厚度：300厚 3. 铺设方式：综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等	m2	1834.7				

			5. 包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	080101010015	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压，压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1834.7				
4	040101001010	挖一般土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	715.53				
		透水砖地面合计							
		花岗岩地面							
1	040204002014	花岗岩地面	1. 面层: 600*300*60厚芝麻灰花岗岩工字铺 2. 结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	641.49				

			范等						
2	040204002015	花岗岩地面	1. 面层：600*600*60厚 芝麻灰花岗岩工字铺 2. 结合层：30厚1:3干 硬性水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴 样式、开孔尺寸、磨边 形状、开槽类别、嵌缝 ，包括基层处理、抹结 合层、面层铺设、嵌缝 、砖缝处理、块料损耗 、下脚料、开孔、切角 、磨边、抛光、防潮、 防污、刷养护液或保护 液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	28.08				
3	040204002016	花岗岩地面（波打线）	1. 面层 ：600*200*60mm厚烧面 珍珠黑花岗岩 2. 结合层：30厚 1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑颜色、铺贴 样式、开孔尺寸、磨边 形状、开槽类别、嵌缝 ，包括基层处理、抹结 合层、面层铺设、嵌缝 、砖缝处理、块料损耗 、下脚料、开孔、切角 、磨边、抛光、防潮、 防污、刷养护液或保护 液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	83.35				
4	040303001018	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级 :C20混凝土 3. 混凝土厚度：100mm 4. 综合考虑:运输、截 面形式、类型、尺寸、 施工高度、混凝土拌和	m2	724.84				

			要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	040202003002	水泥稳定碎石	1. 材料品种:水泥含量6%碎石 2. 厚度: 150厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	724.84				
6	080101010016	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	724.84				
7	040101001011	挖一般土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	318.93				
		花岗岩地面合计							
		混凝土平台							
1	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	434.42				

			:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040202003003	水泥稳定碎石	1. 材料品种:水泥含量6%碎石 2. 厚度: 150厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2413.42				
3	080101010017	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2413.42				
4	040101001012	挖一般土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	796.43				
		混凝土平台合计							
		150宽立道牙							

1	040204004006	安砌侧(平、缘)石	<p>1. 面层：烧面芝麻灰花岗岩路缘石</p> <p>500*150*250</p> <p>2. 结合层：30厚1：2.5水泥砂浆</p> <p>3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	348.6				
2	040303002005	后座混凝土	<p>1. 浇筑侧(缘)石混凝土后座</p> <p>2. 混凝土种类:商品混凝土</p> <p>3. 混凝土强度等级:C20混凝土</p> <p>4. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m3	12.9				
3	040202003004	水泥稳定碎石	<p>1. 材料品种:水泥含量6%碎石</p> <p>2. 厚度：150厚</p> <p>3. 铺设方式：综合考虑</p> <p>4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等</p> <p>5. 包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、</p>	m2	104.58				

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
4	080101010018	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压 , 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	104.58				
5	040101001013	挖一般土方	1. 综合考虑:土方类别 、干湿程度、开挖方式 及深度、挖桩间土、排 障、迁移、运输方式、 场内运距及场内土方的 转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	36.6				
		150宽立道牙合计							
		花基一							
1	040101002025	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别 、干湿程度、开挖方式 及深度、挖桩间土、排 障、迁移、运输方式、 场内运距及场内土方的 转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽 、基础及其他零星部位 土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	71.26				
2	040103001018	回填方	1. 综合考虑:土质、密 实度、粒径、回填方式 、可能发生的场内二次 转运等费用 2. 场内回填运距综合考 虑 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m3	52.14				

			范等						
3	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	8.1				
4	010401001006	砖砌花基	1. 种类:MU7.5水泥砖 2. 砂浆:用M5水泥砂浆砌筑MU7.5水泥砖 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	16.2				
5	040303016001	混凝土压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	4.37				
6	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇钢筋圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	t	0.38				



			计价说明、国家相关规范等						
7	011206001005	树池压顶	1. 面层 : 250*500*50mm光面芝麻灰花岗岩压顶 2. 结合层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	40.49				
8	011204001001	仿古面砖贴面	1. 面层: 240*60*8灰色仿古面砖 2. 结合层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	56.69				
		花基一合计							
		花基二							
1	040101002026	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、	m3	85.25				

			场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040103001019	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	47.24				
3	010501001013	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	13.49				
4	010401001007	砖砌花基	1. 种类:MU7.5水泥砖 2. 砂浆:用M5水泥砂浆砌筑MU7.5水泥砖 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	37.15				
5	040303016002	混凝土压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	10.85				

			:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇钢筋圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	2.11				
7	011206001006	树池压顶	1. 面层: : 450*600*50mm光面芝麻灰花岗岩压顶 2. 结合层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝,包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	87.99				
8	011204001002	仿古面砖贴面	1. 面层: 240*60*8灰色仿古面砖 2. 结合层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝	m2	68.44				

			，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		花基二合计							
		丙烯酸地面							
1	011101001001	丙烯酸地面	1. 表面撒播防滑玻璃微珠 2. 刷纯面一层 3. 纹理层一层 4. 刮中涂扫平两层 5. 高浓缩底漆两遍 6. 综合考虑底漆及面层材料的颜色、施工工艺、成品保护等 7. 综合考虑基层处理、面层保养、划线等一切相关费用 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	991.93				
2	040204003004	混凝土面层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于5m，缝宽20，沥青处理 4. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	198.39				

			范等						
3	040202003005	水泥稳定碎石	1. 材料品种:水泥含量6%碎石 2. 厚度: 150厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	991.93				
4	080101010019	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	991.93				
5	040101001014	挖一般土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	347.18				
		丙烯酸地面合计							
		路灯							
1	030412008003	新建路灯	1. 新建路灯 2. 杆高3m, 功率30w, LED光源暖光 3. 3m路灯灯杆 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				

2	040205003003	路灯基础	1. 材料品种:混凝土 2. 规格 :800mm×500mm×1050mm 3. 基础材料品种:混凝土C25 4. DN50*3. 5PVC管 5. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 6. 综合考虑挖土及回填 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	3				
		路灯合计							
		现状花基翻新							
1	011206001007	树池压顶	1. 面层 : 250*500*50mm光面芝麻灰花岗岩压顶 2. 结合层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	84.91				
2	011206001008	树池压顶	1. 面层 : 250*450*50mm光面芝麻灰花岗岩压顶 2. 结合层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结	m2	18				

			合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011204001003	仿古面砖贴面	1. 面层：240*60*8灰色仿古面砖 2. 结合层：20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	144.07				
		现状花基翻新合计							
		外墙翻新一							
1	011605002002	拆除围墙饰面	1. 材质：瓷片饰面 2. 20厚结合层 3. 综合考虑:拆除、清理等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	152.21				
2	011201001008	墙面一般抹灰	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 防裂玻纤网 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	152.21				

3	011406001002	抹灰面油漆	1. 白色外墙漆三遍 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	152.21				
		外墙翻新一合计							
		外墙翻新二							
1	011605002003	拆除围墙饰面	1. 材质：瓷片饰面 2. 20厚结合层 3. 综合考虑:拆除、清理等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	62.33				
2	011204001004	仿古面砖贴面	1. 面层：240*60*8灰色仿古面砖 2. 结合层：20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	238.59				
		外墙翻新二合计							
		停车位划线							
1	040205006005	标线	1. 材料品种:热熔型反光漆 2. 类型:标线 3. 综合考虑线厚线型、涂料厚度、材料运距 4. 包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 5. 未尽事项详见图纸、	m2	10.5				



			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
		停车位划线合计							
		现状混凝土加铺彩色 沥青							
1	040203006004	细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改 性沥青砼AC-13C 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑石料粒径、 掺和料、支模方式、材 料运输等 4. 包括清理下承面、沥 青混凝土加工、运输、 布料、面层铺筑、压实 、整型等相关费用 5. 未尽事项详见: 招标 文件、施工图纸、国家 规范要求、工程量清单 计价说明等	m2	443.81				
2	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	443.81				
3	040402017002	裂缝灌缝	1. 纵横缝处铺50cm宽 2. 5mm厚自粘式抗裂贴 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	110.95				
4	041001004004	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度: 5cm内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	443.81				
		现状混凝土加铺彩色 沥青合计							
		现状混凝土加铺花岗							

		岩							
1	040204002017	花岗岩地面	1. 面层：600*600*60厚芝麻灰花岗岩工字铺 2. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	144.67				
		现状混凝土加铺花岗岩合计							
		树池							
1	040204002018	花岗岩地面	1. 面层：600*300*60厚芝麻灰花岗岩工字铺 2. 结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.36				
2	010501001014	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截	m3	2.36				

			面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	040202003006	水泥稳定碎石	1. 材料品种:水泥含量6%碎石 2. 厚度: 150厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	23.58				
4	040202011020	碎石	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度: 100厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	21.6				
5	080101010020	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压, 压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	47.16				

6	040101001015	挖一般土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	16.03				
		树池合计							
		台阶							
1	010403008002	600宽台阶	1. 600x300x50mm荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 600x100x20mm光面芝麻灰花岗岩踢面 3. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	94.11				
2	010507004002	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	15.06				
3	040202011021	碎石	1. 垫层材料品种:碎石 2. 厚度:150厚 3. 铺设方式:综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	94.11				

			范等						
		台阶合计							
		原有排水沟加盖板							
1	040402016002	0.86m宽水沟加盖板	1. 强度等级:C30 1. 盖板材质、规格：860*500*150厚C30钢筋混凝土盖板 2. 综合考虑制作、安装、钢筋、预埋件、模板等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	210				
		原有排水沟加盖板合计							
		水沟							
1	040201022003	0.86m宽水沟	1. 部位:排水沟 2. M7.5水泥砂浆砌MU10灰砂砖 3. 抹灰：20厚1:2.5水泥砂浆 4. 盖板：860*500*150厚C30钢筋混凝土盖板 5. 垫层：100厚C25素混凝土垫层、100厚碎石垫层 6. 综合考虑砌筑砂浆配合比，计价包括砂浆制作、砌块、勾缝、填充层、材料运输等相关费用。 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	43.25				
2	040201022004	1.2m宽水沟	1. 部位:排水沟 2. M7.5水泥砂浆砌MU10灰砂砖 3. 抹灰：20厚1:2.5水泥砂浆 4. 盖板：1200*500*150厚	m	94.2				

			C30钢筋混凝土盖板 5. 垫层：100厚C25素混凝土垫层、100厚碎石垫层 6. 综合考虑砌筑砂浆配合比，计价包括砂浆制作、砌块、勾缝、填充层、材料运输等相关费用。 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	080101010021	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压，压实系数 $\geq 0.95$ 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	175.84				
		水沟合计							
		毛石挡墙							
1	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:M10水泥砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 6. 综合考虑砌筑砂浆配合比，计价包括砂浆制作、砌块、勾缝、填充层、材料运输等相关费用。 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	272.39				
2	040303001019	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施	m3	30.64				

			工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	040303016003	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	18.92				
4	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10~25mm 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.35				
5	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10mm以内 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.08				
6	040501004003	Φ5cm PVC泄水管	1. 材质及规格:Φ10cmPVC泄水管 2. 连接形式:黏接接口 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m	88.91				

			范等						
7	060105009003	排水管	1. $\Phi$ 50PVC排水管 2. 外裹无纺布 200g/m <sup>2</sup> , 粒径20~50碎石及石屑反滤包 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	88.91				
		毛石挡墙合计							
		路口人行道							
1	040205018002	花岗岩障碍柱	1. 规格、型号:花岗岩障碍柱 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	6				
		路口人行道合计							
		仿竹篱笆							
1	040101003007	挖基坑土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>3</sup>	69.17				
2	040103001020	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>3</sup>	64.1				



3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	5. 07				
4	040303001020	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2. 59				
5	040303002006	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2. 48				
6	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:钢板 2. 材料规格:200*200*10 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0. 22				
7	040309001004	仿竹篱笆	1. 栏杆材质、规格:不锈钢管栏杆高1100mm 2. 油漆品种、工艺要求:仿木纹烤漆 3. 综合考虑:各金属管壁厚、弯头个数、连接件、固定配件、材料的损耗及辅材 4. 综合考虑制作、安装、油漆、运输	m	136. 67				

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		仿竹篱笆合计							
		栏杆							
1	040309001005	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:40*40*2不锈钢管、60*60*2不锈钢管、100*100*2不锈钢管、120*80*2不锈钢管、栏杆高1100mm 2. 油漆品种、工艺要求:仿木纹烤漆 2. 综合考虑:各金属管壁厚、弯头个数、连接件、固定配件、材料的损耗及辅材 3. 综合考虑制作、安装、油漆、运输 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	400				
		栏杆合计							
		花岗岩栏杆							
1	040309002001	花岗岩栏杆	1. 100*100火烧面芝麻白花岗岩 2. 200*200火烧面芝麻白花岗岩立柱 3. 400*600*20厚火烧面芝麻灰花岗岩 4. 80*600*20火烧面芝麻灰花岗岩 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	730.92				
2	040501004004	沉降缝	1. 材料品种:缝塞沥青木丝板 2. 沉降缝规格:缝宽2cm 3. 沉降缝部位:混凝土挡土墙 4. 未尽事项详见图纸、	m2	461.63				

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
		花岗岩栏杆合计							
		现状毛石挡墙加地梁							
1	010503001009	基础梁	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级 :C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截 面形式、类型、尺寸、 施工高度、混凝土拌和 要求、骨料粒径及因施 工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	7.55				
2	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件圆钢 $\Phi$ 10mm以内 2. 综合考虑:砼浇筑方 式、连接方式、安装部 位、抗震等级,接头费 用 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	t	0.004				
3	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10~25mm 2. 综合考虑:砼浇筑方 式、连接方式、安装部 位、抗震等级,接头费 用 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	t	0.034				
4	040901008001	植筋	1. $\Phi$ 12植筋入现状挡墙 @1000 2. 综合考虑植入方式 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单	根	8				

			计价说明、国家相关规范等						
5	011206001009	树池压顶	1. 面层 : 250*500*50mm光面芝麻灰花岗岩压顶 2. 结合层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	21.95				
6	011204001005	仿古面砖贴面	1. 面层: 240*60*8灰色仿古面砖 2. 结合层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	10.97				
7	011201001009	墙面一般抹灰	1. 30厚1:2.5水泥砂浆 2. 综合考虑砂浆配合比, 计价包括砂浆制作、砌块、勾缝、填充层、材料运输等相关费用。 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	32.92				

			计价说明、国家相关规范等						
		现状毛石挡墙加地梁合计							
		雨水管及雨水口							
1	040504009002	雨水口	1. 砖砌平入式单算雨水口 2. 井深：1m 3. 砌筑：M10水泥砂浆砌MU10砖240mm 4. 抹灰：内壁用1:2水泥砂浆批荡15mm 5. 垫层：C20混凝土垫层、碎石砂垫层2:8 6. 防盗型球墨铸铁井环、井盖 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	3				
2	040501004005	双壁波纹管 DN300	1. 材质：双壁波纹管 2. 壁厚：23mm 3. 外径：346mm 4. 综合考虑制作安装 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10				
3	040101002027	挖沟槽土方	1. 综合考虑：土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.97				
4	040103001021	中砂垫层	1. 填方材料品种：中砂垫层 2. 密实度：按图纸要求	m3	0.95				

			3. 场内回填运距综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	040103001022	回填中粗砂	1. 密实度要求:满足规范设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 场内回填运距综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.09				
6	010103001023	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.09				
7	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:200	m2	9.5				
8	041001003003	拆除基层	小型机械拆除各类底层厚15cm内	m2	9.5				
9	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	1.43				
10	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	1.9				
11	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200	m2	9.5				
12	040202003007	水泥稳定碎石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:150	m2	9.5				
		雨水管及雨水口合计							
		篮球场							
1	011101001002	丙烯酸地面	1. 表面撒播防滑玻璃微珠	m2	923.51				

			2. 刷纯面一层 3. 纹理层一层 4. 刮中涂扫平两层 5. 高浓缩底漆两遍 6. 综合考虑底漆及面层材料的颜色、施工工艺、成品保护等 7. 综合考虑基层处理、面层保养、划线等一切相关费用 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 厚度: 200mm 4. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	923. 51				
3	040202003008	水泥稳定碎石	1. 材料品种:水泥含量6%碎石 2. 厚度: 150厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	923. 51				
4	080101010022	素土夯实	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式	m2	923. 51				

			、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	040205006006	标线	1. 材料品种:热熔型反光漆 2. 类型:标线 3. 综合考虑线厚线型、涂料厚度、材料运距 4. 包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20				
6	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.28				
7	010501001015	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.2				



8	010516002007	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.02				
9	010101004009	挖基坑土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	4.68				
10	010103001024	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.63				
11	05B002	成品篮球架	1. 成品篮球架 2. 规格: 按国标大小 3. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
		篮球场合计							
		羽毛球场							
1	011101001003	丙烯酸地面	1. 表面撒播防滑玻璃微珠 2. 刷纯面一层 3. 纹理层一层 4. 刮中涂扫平两层 5. 高浓缩底漆两遍	m2	81.74				

			6. 综合考虑底漆及面层材料的颜色、施工工艺、成品保护等 7. 综合考虑基层处理、面层保养、划线等一切相关费用 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 厚度: 200mm 4. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	81.74				
3	040202003009	水泥稳定碎石	1. 材料品种:水泥含量6%碎石 2. 厚度: 150厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	81.74				
4	080101010023	素土夯实	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑	m2	81.74				

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	040205006007	标线	1. 材料品种:热熔型反光漆 2. 类型:标线 3. 综合考虑线厚线型、涂料厚度、材料运距 4. 包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.18				
6	05B003	成品球网	1. 成品球网 2. 规格:按国标大小 3. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
		羽毛球场合计							
		布品设施							
1	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	45.6				
2	010501001016	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截	m3	17.28				

			面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	010516002008	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	1.49				
4	010101004010	挖基坑土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	280.8				
5	010103001025	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	217.92				
6	05B004	健身设施	1. 健身设施 2. 规格: 综合考虑 3. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	24				
7	05B005	棋牌桌	1. 棋牌桌	套	10				

			2. 规格：综合考虑 3. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	05B006	成品坐凳	1. 成品坐凳 2. 规格：综合考虑 3. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
9	050307017002	果皮箱	1. 果皮箱 2. 室外条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化 3. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	11				
10	030412008004	庭院灯	1. 庭院灯 2. 室外自然条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化。 3. 易清洁，能够与环境融合。 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				
11	05B007	乒乓球桌	1. 乒乓球桌 2. 室外条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化 3. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6				
12	05B008	儿童活动设施	1. 儿童活动设施 2. 室外条件下能抗压、	组	7				

			耐磨、耐腐蚀、耐风化 3. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
13	05B009	儿童滑梯组合	1. 儿童滑梯组合 2. 室外条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化 3. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
		布品设施合计							
		横岗村景墙							
1	05B010	青灰色素烧瓦	1. 青瓦装饰 2. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.16				
2	010401003004	实心砖墙	1. 240厚青砖墙体 2. 水泥砂浆勾缝, 低于表面10 3. 综合考虑墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等, 包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.13				
3	011204001006	仿古面砖贴面	1. 面层: 240*60*8灰色仿古面砖 2. 结合层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝	m2	5.36				

			，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011201001010	墙面一般抹灰	1. 面刷深灰色外墙漆 2. 综合考虑底层抹灰及砂浆找平层 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	13.82				
5	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.86				
6	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.41				
7	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:商品混	m3	0.9				

			凝土 2. 混凝土强度等级 :C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级, 接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.13				
9	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以内 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级, 接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.08				
10	010516002009	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.002				
11	040101002028	挖沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等	m <sup>3</sup>	10.02				



			2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	040103001023	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	6.34				
13	040303001021	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.04				
14	010401001008	砖基础	1. 种类:砖基础 2. 砂浆:综合考虑 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.73				
15	011508004006	700X700X50厚不锈钢字	1. 构件名称: 不锈钢字 2. 规格尺寸: 700X700X50厚 3. 材质品种: 不锈钢 5. 综合考虑: 安装方式及安装位置、支撑方式	个	6				

			、固定、夯实、清扫、 养护、材料运输等一切 相关费用 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
		横岗村景墙合计							
		宣传栏							
1	010101004011	挖基坑、沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别 、干湿程度、开挖方式 及深度、挖桩间土、排 障、迁移、运输方式、 场内运距及场内土方的 转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽 、基础及其他零星部位 土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	66.67				
2	010103001026	回填方	1. 综合考虑:土质、密 实度、粒径、回填方式 、可能发生的场内二次 转运等费用 2. 场内回填运距综合考 虑 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	51.84				
3	010501001017	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级 :C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截 面形式、类型、尺寸、 施工高度、混凝土拌和 要求、骨料粒径及因施 工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	3.89				

4	010501005007	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	9.18				
5	010503001010	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.78				
6	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.82				
7	010515001043	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以内 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	t	0.1				

			计价说明、国家相关规范等						
8	010516002010	预埋铁件	1. 规格：钢板 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	t	1.43				
9	010606013004	零星钢构件	1. 构件名称：宣传栏 2. 规格尺寸：综合考虑 3. 材质品种：镀锌方通骨架 4. 油漆：综合考虑氟碳漆 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	t	3.29				
10	穗 010606015001	钢屋面天窗	1. 10X3厚镀锌钢板网格，面喷深灰色氟碳漆 2. 70X100X3厚镀锌钢管，面喷深灰色氟碳漆 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m2	17.99				
11	011508004007	300X300X15厚不锈钢字	1. 构件名称：不锈钢字 2. 规格尺寸：300X300X50厚 3. 材质品种：不锈钢 5. 综合考虑：安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	6				
		宣传栏合计							

		水口村标识景墙							
1	05B011	青灰色素烧瓦	1. 青瓦装饰 2. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.97				
2	010401003005	实心砖墙	1. 用M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 综合考虑墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等，包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.79				
3	011204001007	仿古面砖贴面	1. 面层：240*60*8灰色仿古面砖 2. 结合层：20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	44.07				
4	011201001011	墙面一般抹灰	1. 面刷深灰色外墙漆 2. 综合考虑底层抹灰及砂浆找平层 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.84				
5	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混	m3	1.3				

			凝土 2. 混凝土强度等级 :C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级 :C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.43				
7	010606013005	零星钢构件	1. 零星钢构件 2. 规格尺寸: 综合考虑 3. 材质品种: 镀锌钢结构 4. 综合考虑: 安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.61				
8	010901001006	瓦屋面	1. 灰色琉璃瓦屋脊(购厂家成品) 2. 灰色琉璃瓦(购厂家成品) 3. 综合考虑砂浆砌筑抹灰 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	5				

			计价说明、国家相关规范等						
9	010502002007	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.82				
10	010501003010	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.67				
11	010515001044	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.47				
12	010515001045	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 $\phi 10\text{mm}$ 以内 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费	t	0.31				

			用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
13	010516002011	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.01				
14	040101002029	挖沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	39.88				
15	040103001024	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	35.05				
16	040303001022	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m3	0.71				



			范等						
17	010401001009	砖基础	1. 种类:砖基础 2. 砂浆:综合考虑 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.45				
18	011508004008	700X700X50厚不锈钢字	1. 构件名称: 不锈钢字 2. 规格尺寸: 700X700X50厚 3. 材质品种: 不锈钢 5. 综合考虑: 安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				
19	011507001002	平面、箱式招牌	1. 构件名称: 不锈钢板字体按形折盒, 面烤白色氟碳漆 2. 规格尺寸: 1.5厚 3. 材质品种: 不锈钢 5. 综合考虑: 安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.03				
		水口村标识景墙合计							
		步云村标识景墙							
1	05B012	青灰色素烧瓦	1. 青瓦装饰 2. 包括设施购买、运输、安装等一切相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	1.8				

			计价说明、国家相关规范等						
2	010401003006	实心砖墙	1. 用M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 综合考虑墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等，包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.46				
3	011204001008	仿古面砖贴面	1. 面层：240*60*8灰色仿古面砖 2. 结合层：20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.7				
4	011201001012	墙面一般抹灰	1. 面刷深灰色外墙漆 2. 综合考虑底层抹灰及砂浆找平层 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.14				
5	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和	m3	0.38				

			要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	010502002008	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.24				
7	010501003011	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.43				
8	010515001046	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10~25mm 2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级,接头费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.07				
9	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢	t	0.05				

			<p>φ 10mm以内</p> <p>2. 综合考虑:砼浇筑方式、连接方式、安装部位、抗震等级, 接头费用</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
10	010516002012	预埋铁件	<p>1. 预埋铁件</p> <p>2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	t	0.002				
11	040101002030	挖沟槽土方	<p>1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等</p> <p>2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m3	3.99				
12	040103001025	回填方	<p>1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用</p> <p>2. 场内回填运距综合考虑</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m3	2.92				
13	040303001023	混凝土垫层	<p>1. 混凝土种类:商品混凝土</p> <p>2. 混凝土强度等级:C20混凝土</p> <p>3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施</p>	m3	0.21				

			工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	010401001010	砖基础	1. 种类:砖基础 2. 砂浆:综合考虑 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.43				
15	011508004009	700X700X50厚不锈钢字	1. 构件名称: 不锈钢字 2. 规格尺寸: 700X700X50厚 3. 材质品种: 不锈钢 5. 综合考虑: 安装方式及安装位置、支撑方式、固定、夯实、清扫、养护、材料运输等一切相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
		步云村标识景墙合计							
		围墙 (13.59m)							
1	010401003007	实心砖墙	1. 用M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 综合考虑墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等, 包括砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	10.47				
2	010901001007	瓦屋面	1. 灰色琉璃瓦屋脊 (购厂家成品) 2. 灰色琉璃瓦 (购厂家成品)	m2	13.59				

			3. 综合考虑砂浆砌筑抹灰 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011201001013	墙面一般抹灰	1. 面刷深灰色外墙漆 2. 综合考虑底层抹灰及砂浆找平层 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	29.08				
4	010507005004	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.36				
5	010502002009	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.77				
6	010501003012	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、	m3	0.4				

			施工高度、混凝土拌和 要求、骨料粒径及因施 工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
7	010503001011	基础梁	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级 :C25混凝土 3. 综合考虑:运输、截 面形式、类型、尺寸、 施工高度、混凝土拌和 要求、骨料粒径及因施 工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	1.22				
8	010515001048	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 2. 综合考虑:砼浇筑方 式、连接方式、安装部 位、抗震等级,接头费 用 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	t	0.19				
9	010515001049	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以内 2. 综合考虑:砼浇筑方 式、连接方式、安装部 位、抗震等级,接头费 用 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	t	0.13				
10	010516002013	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单	t	0.02				

			计价说明、国家相关规范等						
11	040101002031	挖沟槽土方	1. 综合考虑:土方类别、干湿程度、开挖方式及深度、挖桩间土、排障、迁移、运输方式、场内运距及场内土方的转堆、放坡及挡土板等 2. 综合考虑基坑、沟槽、基础及其他零星部位土方开挖 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	11.31				
12	040103001026	回填方	1. 综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内二次转运等费用 2. 场内回填运距综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	7.54				
13	040303001024	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	0.6				
14	010401001011	砖基础	1. 种类:砖基础 2. 砂浆:综合考虑 3. 综合考虑:运输、截面形式、类型、尺寸、施工高度 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m3	1.55				



			计价说明、国家相关规范等						
		围墙（13.59m）合计							
		长廊修复							
1	010702001001	木柱	1. 木柱 2. 综合考虑规格尺寸 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	0.38				
2	010702002004	木梁	1. 木梁 2. 综合考虑规格尺寸 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m3	0.49				
3	011404013001	零星木装修油漆	1. 木质构件刷清漆2道 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m2	30.46				
		长廊修复合计							
		树池压条							
1	011206001010	树池压顶	1. 面层 ：600x300x50mm光面芝麻灰花岗岩压顶 2. 结合层：20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m2	73.6				
2	011206001011	光面芝麻灰花岗岩	1. 面层	m2	90.77				

			: 600x370x20mm光面芝麻灰花岗岩 2. 结合层: 20厚1:2水泥砂浆结合层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝, 包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		树池压条合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001002	垫层模板	1. 模板类型: 垫层 2. 支模高度: 综合考虑 3. 综合考虑各种模板材质、支架、地下室顶板回顶等的止水螺杆、固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销(或租赁)及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4. 综合考虑: 大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	621.852				
2	041102018002	压顶模板	1. 模板类型: 压顶	m2	334.545				

			<p>2. 支模高度：综合考虑</p> <p>3. 综合考虑各种模板材质、支架、地下室顶板回顶等的止水螺杆、固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。</p> <p>4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>		8				
3	011702027001	台阶	<p>1. 模板类型：台阶</p> <p>2. 支模高度：综合考虑</p> <p>3. 综合考虑各种模板材质、支架、地下室顶板回顶等的止水螺杆、固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。</p> <p>4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	22.59				
4	011702001012	独立基础	<p>1. 模板类型：独立基础</p> <p>2. 支模高度：综合考虑</p> <p>3. 综合考虑各种模板材质、支架、地下室顶板回顶等的止水螺杆、固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。</p> <p>4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用</p>	m2	28.57				

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	041102017001	挡土墙墙身模板	1. 模板类型：挡土墙 2. 支模高度：综合考虑 3. 综合考虑各种模板材质、支架、地下室顶板回顶等的止水螺杆、固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1125.5				
6	011702005006	基础梁模板	1. 模板类型：基础梁 2. 支模高度：综合考虑 3. 综合考虑各种模板材质、支架、地下室顶板回顶等的止水螺杆、固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	100.7044				
7	011702003006	构造柱	1. 模板类型：构造柱 2. 支模高度：综合考虑 3. 综合考虑各种模板材质、支架、地下室顶板回顶等的止水螺杆、固定、支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需	m2	2.007				

			要为模板支架淋水的费用。 4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他村-园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00030	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000030	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他村-园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	354753.71		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：其他村-园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：其他村-园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其他村-园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：其他村-园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：其他村-园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：其他村-园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		乔木							
1	050102001009	木棉树	1. 规格:胸径16-17cm, 株高6.5-7m, 冠幅3-3.5m 2. 养护期: 12个月 3. 假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	4				
		乔木合计							
		灌木							
1	050102002005	丛生水蒲桃	1. 规格:株高3-4m, 冠幅3-3.5m 2. 养护期: 12个月 3. Φ3-4/杆, 4-5杆/丛、假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	2				
2	050102002006	丛生紫薇	1. 高度2-2.5M, 冠幅2-2.5M 2. 6-8杆/丛, 树形优美, 景观性强 3. . 养护期: 12个月机械灌溉 4. 6-8杆/丛、树形优美、景观性强 5. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	丛	3				



3	050102002007	琴叶珊瑚	1. 规格:株高1.5m, 冠幅1.2m 2. 养护期: 12个月 3. 修剪成球形、饱满不露脚 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	4				
4	050102002008	灰莉球	1. 规格:株高1.5m, 冠幅1.5m 2. 养护期: 12个月 3. 修剪成球形、饱满不露脚 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	4				
		灌木合计							
		地被							
1	050102008010	翠芦莉	1. 高度 (cm) 30-35, 冠幅 (cm) 25-30 2. 五斤袋36袋/平方米, 满铺, 不露土 3. 养护期:12个月喷灌 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	121.3				
2	050102008011	大红花	1. 规格:高度50-55cm, 冠幅45-50cm 2. 七斤袋16袋/平方米, 满铺, 不露土 3. 养护期: 12个月 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	34.3				
3	050102008012	红檵木	1. 规格:高度30-35cm, 冠幅25-30cm 2. 五斤袋36袋/平方米, 满铺, 不露土 3. 养护期: 12个月 4. 其它. 未尽事项详见	m2	6.5				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	050102008013	黄金叶	1. 规格:高度30-35cm, 冠幅25-30cm 2. 五斤袋36袋/平方米, 满铺, 不露土 3. 养护期: 12个月 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	30.1				
5	050102008014	灰莉	1. 高度 (cm) 50-55, 冠幅 (cm) 45-50 2. 七斤袋16袋/平方米, 满铺, 不露土 3. 养护期:12个月 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	56.3				
6	050102008015	软枝黄蝉	1. 规格:高度20-25cm, 冠幅15-20cm 2. 五斤袋49袋/平方米, 满铺, 不露土 3. 养护期: 12个月 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.3				
7	050102008016	紫花勒杜鹃	1. 规格:高度50-55cm, 冠幅45-50cm 2. 七斤袋16袋/平方米, 满铺, 不露土 3. 养护期: 12个月 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	22.2				
8	050102008017	麦冬	1. 规格:高度20-25cm, 冠幅15-20cm 2. 五斤袋49袋/平方米, 满铺, 不露土 3. 养护期: 12个月 4. 其它. 未尽事项详见	m2	56.2				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	050102012002	大叶油草	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:件装, 满铺, 不含杂草 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1036.4				
		地被合计							
		其他							
1	粤 050101023001	回填种植土	1. 填方材料品种:平均回填0.3m种植土 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	413.28				
2	050101006001	清表	1. 清表厚度0.3m 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	413.28				
3	04B016	树木修剪	1. 树木修剪 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	92				
4	040101001016	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:30cm 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	414.096				
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	050403001003	树木支撑架一	1. 乔木常用支撑（三角支撑） 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	4				
2	050403001004	树木支撑架二	1. 花灌木支撑（一字支撑） 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	13				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00031	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009007	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005007	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001007	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000031	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13552.73		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他村-市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		交通工程							
1	040205006008	交通标线	1. 材料品种:热熔型反光漆 2. 类型:车行道分界线 3. 综合考虑线厚线型、涂料厚度、材料运距 4. 包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1645.6				
2	040205007001	导向箭头	1. 材料品种:热熔型反光漆 2. 类型:导向箭头 3. 综合考虑线厚线型、涂料厚度、材料运距 4. 包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.5				
3	040205006009	停车位划线	1. 材料品种:热熔型反光漆 2. 类型:标线 3. 综合考虑线厚线型、涂料厚度、材料运距 4. 包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	40.5				

			范等						
		交通工程合计							
		沥青面层加铺							
1	040203006005	细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青砼AC-13C 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4. 包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 5. 未尽事项详见:招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等	m2	25836.94				
2	040203003004	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	25836.94				
3	040402017003	裂缝灌缝	1. 纵横缝处铺50cm宽 2. 5mm厚自粘式抗裂贴 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6459.24				
4	041001004005	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度: 5cm内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	25836.94				
		沥青面层加铺合计							
		拆除现状混凝土路面后重建沥青道路							
1	041001001006	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层(无筋)	m2	8363.89				



			2. 厚度17cm 3. 综合考虑:拆除、清理等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	041001003004	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 2. 厚度15cm 3. 综合考虑:拆除、清理等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8363.89				
3	040203006006	细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青砼AC-13C 2. 厚度:5cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4. 包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用 5. 未尽事项详见:招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等	m2	7140.06				
4	040203003005	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	7140.06				
5	粤 040202017003	车行道混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:25cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、材料运输等 4. 包括清理下承面、混凝土加工、运输、布料、压实、整型等相关费	m2	7140.06				

			用。 5. 未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等						
6	040202003010	水泥稳定碎石	1. 材料品种:水泥含量6%碎石 2. 厚度: 15cm厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	7140.06				
		拆除现状混凝土路面后重建沥青道路合计							
		拆除现状混凝土路面后重建混凝土道路							
1	041001001007	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层(无筋) 2. 厚度17cm 3. 综合考虑:拆除、清理等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1223.83				
2	041001003005	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 2. 厚度15cm 3. 综合考虑:拆除、清理等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1223.83				
3	粤	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30	m2	1223.83				

	040202017004		2. 厚度:25cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等 4. 包括路面养生、清理下承面、混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用。 5. 未尽事项详见:招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等						
4	040202003011	水泥稳定碎石	1. 材料品种:水泥含量6%碎石 2. 厚度: 15cm厚 3. 铺设方式: 综合考虑 4. 综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 5. 包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1223.83				
		拆除现状混凝土路面后重建混凝土道路合计							
		拆除并更换成品减速带							
1	01B001	拆除减速带	1. 拆除减速带 2. 综合考虑:拆除、清理等 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	200				
2	040205019001	减速垄	1. 减速带 2. 综合考虑运输、安装等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、	m	200				

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
		拆除并更换成品减速 带合计							
		侧石							
1	040204004007	100*15*30仿花岗岩立 道牙	1. 材料品种、规格 :100*15*30仿花岗岩立 道牙 2. 综合考虑砌筑砂浆 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	382.67				
2	040303002007	后座混凝土	1. 浇筑侧(缘)石混凝土 后座 2. 混凝土种类:商品混 凝土 3. 混凝土强度等级 :C20混凝土 4. 综合考虑:运输、截 面形式、类型、尺寸、 施工高度、混凝土拌和 要求、骨料粒径及因施 工工艺需要掺外加剂 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	14.35				
3	080101010024	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压 , 素土分层夯实(夯实 系数不小于93%) 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	114.801				
		侧石合计							
		压条							
1	040204004008	花岗岩平石	1. 材料品种、规格 :100*15*16cm仿花岗岩 平石 2. 综合考虑砌筑砂浆 3. 未尽事项详见图纸、	m	245.32				

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
2	040303002008	后座混凝土	1. 浇筑侧(缘)石混凝土 后座 2. 混凝土种类:商品混 凝土 3. 混凝土强度等级 :C20混凝土 4. 综合考虑:运输、截 面形式、类型、尺寸、 施工高度、混凝土拌和 要求、骨料粒径及因施 工工艺需要掺外加剂 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	9.2				
3	080101010025	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压 , 素土分层夯实(夯实 系数不小于93%) 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	73.596				
		压条合计							
		仿石砖人行道							
1	040204002019	花岗岩地面	1. 面层: 600X300X50厚 烧面PC芝麻灰仿石透水 砖 2. 结合层: 30厚中粗砂 找平层 3. 综合考虑颜色、铺贴 样式、开孔尺寸、磨边 形状、开槽类别、嵌缝 , 包括基层处理、抹结 合层、面层铺设、嵌缝 、砖缝处理、块料损耗 、下脚料、开孔、切角 、磨边、抛光、防潮、 防污、刷养护液或保护 液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单	m2	453.46				

			计价说明、国家相关规范等						
2	040204003005	人行道混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:12cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、材料运输等 4. 包括清理下承面、混凝土加工、运输、布料、压实、整型等相关费用。 5. 未尽事项详见:招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等	m2	453.46				
3	040204003006	人行道石屑垫层	1. 材料:石屑 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、材料运输等 4. 包括清理下承面、运输、布料、压实、整型等相关费用。 5. 未尽事项详见:招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等	m2	453.46				
4	080101010026	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压,素土分层夯实(夯实系数不小于93%) 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	453.46				
		仿石砖人行道合计							
		盲道							
1	040204002020	盲道砖	1. 面层:300X300X50厚烧面PC芝麻黑仿石盲道砖 2. 结合层:30厚中粗砂找平层 3. 综合考虑颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝	m2	83.54				

			，包括基层处理、抹结合层、面层铺设、嵌缝、砖缝处理、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、刷养护液或保护液、材料运输等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040204003007	人行道混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:12cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、材料运输等 4. 包括清理下承面、混凝土加工、运输、布料、压实、整型等相关费用。 5. 未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等	m2	83.54				
3	040204003008	人行道石屑垫层	1. 材料:石屑 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑石料粒径、掺和料、材料运输等 4. 包括清理下承面、运输、布料、压实、整型等相关费用。 5. 未尽事项详见：招标文件、施工图纸、国家规范要求、工程量清单计价说明等	m2	83.54				
4	080101010027	素土夯实	1. 土壤要求:土基碾压，素土分层夯实（夯实系数不小于93%） 2. 符合设计及规范要求 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	83.54				
		盲道合计							
		车档							

[illegible]



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他村-市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00032	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00008	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - $\delta$ ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ $\delta$ < 1 式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000032	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他村-市政工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	542404.26		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：其他村-市政工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：其他村-市政工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其他村-市政工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：其他村-市政工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



规费、税金项目计价表

工程名称：其他村-市政工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：其他村-市政工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：炭步镇-其他村电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		路灯电气							
1	030412008005	新建路灯	1. 新建路灯 2. 杆高3m，功率50w，LED光源暖光 3. 3m路灯灯杆 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	14				
2	040205003004	路灯基础	1. 材料品种:混凝土 2. 规格:800mm×500mm×1050mm 3. 基础材料品种:混凝土C25 4. DN50*3.5PVC管 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	14				
3	030412007001	新建壁灯	1. LED挂墙路灯 2. 臂长800mm，功率50w，LED光源 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	64				
4	030408001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-3*10 3. 敷设方式：管内敷设 4. 其余满足施工现场、设计图纸、施工验收规范等要求	m	100				
5	030411001012	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 规格:PVC50	m	100				

			3. 配置形式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-3*4 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2000.22				
7	030411001013	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	531.83				
8	030411001014	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:架空 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1468.39				
9	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL1 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
10	040205001002	手孔井	1. 名称: 手孔井 2. 基础、垫层:材料品种、厚度: C15混凝土垫层 3. 材料品种、规格: M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 4. 20厚1: 2.5水泥砂浆	座	5				

			5. C20混凝土压顶 6. 不锈钢角钢 ， DN50UPVC排水管 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
		路灯电气合计							
		路面破除及恢复							
1	041001001008	拆除基层	1. 材质:6%水泥石屑垫 层 2. 厚度:15cm 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	90.04				
2	041001001009	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20cm 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	90.04				
3	040101002032	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:2m内 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	151.8				
4	010103001027	回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方来源、运距:原 土回填 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m3	116.27				
5	080101010028	原土碾压、夯实	1. 夯实地基 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	90.04				
6	010103001028	回填方	1. 密实度要求:按设计 要求	m3	22.49				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：炭步镇-其他村电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00033	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009008	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005008	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001008	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000033	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：炭步镇-其他村电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20719.12		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：炭步镇-其他村电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		20719.12	
合计			20719.12	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：炭步镇-其他村电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：炭步镇-其他村电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：炭步镇-其他村电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：炭步镇-其他村电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：炭步镇-其他村电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水口村-新建公厕-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004012	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	27.61				
2	010103001029	回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方材料品种:原土 回填 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	66.17				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001014	砌块墙	1. M7.5水泥砂浆砌 MU10砖 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 ， 内掺5%防水剂 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	14.21				
2	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1. 墙面挂钢丝网 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	59.21				

3	011702029001	散水	1. 散水 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	5.32				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土 工程							
1	010501001018	垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.89				
2	010501005008	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.28				
3	010502001010	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护等相关费用 ) , 以及可能发生的预 留孔洞、浇水泥浆等相	m3	22.68				

			关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	010503001012	基础梁	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.13				
5	010505001008	有梁板	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护等相关费用 )、泵送费, 以及可能 发生的预留孔洞、浇水 泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	8.67				
6	010501006001	设备基础	1. 40厚C20细石混凝土 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	0.3				
7	010515001050	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级 钢筋, 现浇构件箍筋圆 钢 $\phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.304				
8	010515001051	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以外 2. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	t	0.405				

			相关规范等						
9	010515001052	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.304				
10	010515001053	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.203				
11	010515001054	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	2.838				
12	010515001055	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi$ 25以外 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	1.014				
13	010516003011	机械连接	1. 连接方式:套筒冷挤 压接头 2. 螺纹套筒种类 : $\Phi$ 32以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	13				
14	010516003012	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接 2. 螺纹套筒种类 : $\Phi$ 32以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	个	7				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
15	010516002014	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.017				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010901001008	瓦屋面	1. 灰色仿古瓦（购厂家成品） 2. 20厚1：2.5水泥砂浆 3. 911聚氨酯涂两遍 4. 20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 5. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.07				
		屋面及防水工程合计							
		门窗工程							
1	010807003006	金属百叶窗	1. 深灰色铝合金百叶窗 2. 专业厂家深化 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.47				
2	01B002	花窗	1. 深灰色成品水泥花窗 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.56				
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011108001001	200*600*20厚烧面芝麻黑花岗岩（波打线）	1. 200*600*20厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 1:2.5水泥砂浆（最薄处20mm厚） 3. 100厚C20素砼 4. 100厚石粉垫层（6%水泥）	m2	2.53				

			5. 素土夯实（密实度90%） 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011102003010	300*600*20烧面芝麻灰花岗岩	1. 300*600*20厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 1:2.5水泥砂浆（最薄处20mm厚） 2.2厚水泥基渗透结晶防水涂料（四周翻起400） 3. 100厚C20素砼 4. 100厚石粉垫层（6%水泥） 5. 素土夯实 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.08				
3	011102003011	300*300灰色室内防滑瓷砖	1. 300*300灰色室内防滑瓷砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 40厚C20细石混凝土 4. 1:6水泥砂浆煤渣垫层 5. 2厚水泥基渗透结晶防水涂料（四周翻起400） 6. 100厚C20素砼 7. 100厚石粉垫层（6%水泥） 8. 素土夯实（密实度90%） 9. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20.16				
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚水泥基渗透结晶防水涂料（四周翻起400） 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	51.17				

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204001009	250*600*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩	1. 250*600*20厚烧面芝麻灰花岗 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.04				
2	011204001010	150*300*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩	1. 150*300*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.13				
3	011204001011	240*60*10厚仿古小青砖	1. 240*60*10厚仿古小青砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.63				
4	011204003020	600x300x10厚白色瓷砖	1. 600x300x10厚白色瓷砖, 高度至顶 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.63				
5	050102015003	挂网	1. 墙体, 清理基层 (不同材料交接处挂300mm宽耐碱网格布) 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	314.4				
6	010903002001	墙面涂膜防水	1. 水泥基渗透结晶防水涂料2mm厚 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.63				

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011301001001	天棚抹灰	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 腻子两遍 3. 乳白色乳胶涂料 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	38.07				
		天棚工程合计							
		其他工程							
1	011505001006	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗手台 2. 支架、配件品种、规格:不锈钢型材 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	1.2				
2	011210005006	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:复合板厕所隔断、小便器隔板 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	39.4				
3	011505010006	镜面玻璃	1. 卫生间墙面挂镜 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	0.8				
4	011508004010	广告字	1. 1.5厚不锈钢制作 ，外饰磨砂面白色烤漆 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	4				
5	011501017006	坚固耐腐蚀金属挂衣钩	1. 坚固耐腐蚀金属挂衣钩 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	个	5				



			相关规范等						
6	011502003001	成品滴水瓦	1. 成品滴水瓦 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	24.9				
7	011502003002	成品滴水条	1. 成品滴水条. 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	24.9				
8	011502003003	灰色仿古瓦屋脊	1. 灰色仿古瓦屋脊 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	7.05				
9	010604001005	钢梁	1. 钢梁 2. 涂环氧富锌底漆, 厚 度为2x30 μm; 环氧云铁 中间漆, 厚度为 1x30 μm; 可复涂氟碳面 漆, 厚度为2x35 μm. 3. 钢梁采用膨胀性涂料 保护, 涂料涂层厚度不 小于7mm, 等效热阻不小 于0.3073m <sup>2</sup> *°C/w. 4. 钢梁耐火极限 (小时 ) 1.5h, 耐火等级二级 5. 防火涂料类型: 膨胀 型 6. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.161				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤 011701008007	综合钢脚手架 (地上 )	1. 支模高度: 12.5m以内 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m2	64.58				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：水口村-新建公厕-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00034	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00009	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002009	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000034	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水口村-新建公厕-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11489.17		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：水口村-新建公厕-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水口村-新建公厕-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水口村-新建公厕-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：水口村-新建公厕-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：水口村-新建公厕-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：水口村-新建公厕-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水口村-新建公厕给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统（公厕）							
1	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 （1.25MPa） 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.34				
2	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 （1.25MPa） 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1.03				
3	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 （1.25MPa） 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.85				

			7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 (1.25MPa) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验、水 冲洗 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	1.55				
5	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级 :DN25, 1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	9				
6	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:防回流污染止 回阀 2. 规格、压力等级 :DN50, 1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
7	031003013006	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	1				
8	040101002033	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:综合考虑	m <sup>3</sup>	1.2				

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	010103001030	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>3</sup>	1.2				
		给水系统（公厕）合计							
		排水系统（公厕）							
1	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De200 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.5				
2	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.25				
3	031004003006	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆，采用感应式冲洗阀 2. 附件名称、数量:水龙头，DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见	组	2				



			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	031004006014	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	3				
5	031004006015	大便器	1. 规格、类型:坐式大便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				
6	031004007006	小便器	1. 规格、类型:挂式小便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
7	031004008006	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:污水盆 2. 附件名称、数量:水龙头, DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
8	010507006001	化粪池、检查井	1. 类型:玻璃钢化粪池 2. 规格、压力等级:6m³ 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水口村-新建公厕给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00035	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010017	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011017	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF017	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008017	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002017	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF017	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009017							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF017	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000035	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水口村-新建公厕给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1897.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：水口村-新建公厕给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1897.21	
合计			1897.21	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水口村-新建公厕给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水口村-新建公厕给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：水口村-新建公厕给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：水口村-新建公厕给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：水口村-新建公厕给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水口村-新建公厕电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明系统（公厕）							
1	030404017008	配电箱	1. 名称:照明配电箱AP 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030412001011	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯（安全型防水防潮） 2. 规格: 16w 3. 安装方式: 吸顶 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	15				
3	030404034013	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
4	030404035010	插座	1. 名称:带开关的插座（带锁防溅型） 2. 规格:220V，10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含插座底盒	个	2				

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030411001015	配管	1. 名称:防腐涂塑钢管 2. 材质:DN50*3.5mm 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29				
6	030411001016	配管	1. 名称:HDPE管 2. 材质:Φ32 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	95				
7	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:pvc20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.18				
8	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVV-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	23.88				
9	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	92.62				
10	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆	m	95				

			2. 规格: ZR-YJV-3*6 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其余满足施工现场、设计图纸、施工验收规范等要求						
11	040101002035	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.5				
12	010103001032	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.5				
		动力照明系统（公厕）合计							
		防雷接地（公厕）							
1	030409005006	避雷网	1. 名称: 接闪带 2. 材质: 热镀锌圆钢 Φ16 3. 安装形式: 沿屋顶敷设 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	31				
2	030409006006	避雷针	1. 名称: 接闪杆 2. 材质: 热镀锌圆钢 Φ16, 高600mm, 顶部磨圆 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	6				
3	030409003006	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用钢结构柱H型钢作为防雷引下线	m	12.6				

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030409004007	均压环	1. 名称:接地干线 2. 安装形式:利用基础梁内钢筋 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	37.36				
5	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子板 (做法详02D501-2/29) 2. 规格:按设计要求 3. 安装形式:暗装, 底边距地面0.3m 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
6	030409008007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试板 (做法详99D501-1/2-23) 2. 安装形式:暗装, 底边距地面0.3m 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
7	030414011006	接地装置	1. 名称:接地装置系统调试 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1				
		防雷接地(公厕)合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							



		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007018	高层施工增加		项	1				
2	031301017018	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水口村-新建公厕电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00036	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010018	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011018	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF018	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008018	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002018	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF018	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009018							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF018	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000036	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水口村-新建公厕电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1274.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：水口村-新建公厕电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1274.19	
合计			1274.19	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水口村-新建公厕电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水口村-新建公厕电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：水口村-新建公厕电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：水口村-新建公厕电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：水口村-新建公厕电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004013	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	27.61				
2	010103001033	回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方材料品种:原土 回填 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	66.17				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001015	砌块墙	1. M7.5水泥砂浆砌 MU10砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 , 内掺5%防水剂 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	14.21				
2	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1. 墙面挂钢丝网 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	59.21				

3	011702029002	散水	1. 散水 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	5.32				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土 工程							
1	010501001019	垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.89				
2	010501005009	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.28				
3	010502001011	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护等相关费用 ) , 以及可能发生的预 留孔洞、浇水泥浆等相	m3	22.68				

			关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	010503001013	基础梁	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.13				
5	010505001009	有梁板	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护等相关费用 )、泵送费, 以及可能 发生的预留孔洞、浇水 泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	8.67				
6	010501006002	设备基础	1. 40厚C20细石混凝土 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	0.3				
7	010515001056	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级 钢筋, 现浇构件箍筋圆 钢 $\phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.304				
8	010515001057	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以外 2. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	t	0.405				

			相关规范等						
9	010515001058	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.304				
10	010515001059	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.203				
11	010515001060	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	2.838				
12	010515001061	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi$ 25以外 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	1.014				
13	010516003013	机械连接	1. 连接方式:套筒冷挤 压接头 2. 螺纹套筒种类 : $\Phi$ 32以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	13				
14	010516003014	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接 2. 螺纹套筒种类 : $\Phi$ 32以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	个	7				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
15	010516002015	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.017				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010901001009	瓦屋面	1. 灰色仿古瓦（购厂家成品） 2. 20厚1：2.5水泥砂浆 3. 911聚氨酯涂两遍 4. 20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 5. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.07				
		屋面及防水工程合计							
		门窗工程							
1	010807003007	金属百叶窗	1. 深灰色铝合金百叶窗 2. 专业厂家深化 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.47				
2	01B003	花窗	1. 深灰色成品水泥花窗 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.56				
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011108001002	200*600*20厚烧面芝麻黑花岗岩（波打线）	1. 200*600*20厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 1:2.5水泥砂浆（最薄处20mm厚） 3. 100厚C20素砼 4. 100厚石粉垫层（6%水泥）	m2	2.53				



			5. 素土夯实（密实度90%） 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011102003012	300*600*20烧面芝麻灰花岗岩	1. 300*600*20厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 1:2.5水泥砂浆（最薄处20mm厚） 2.2厚水泥基渗透结晶防水涂料（四周翻起400） 3. 100厚C20素砼 4. 100厚石粉垫层（6%水泥） 5. 素土夯实 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.08				
3	011102003013	300*300灰色室内防滑瓷砖	1. 300*300灰色室内防滑瓷砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 40厚C20细石混凝土 4. 1:6水泥砂浆煤渣垫层 5. 2厚水泥基渗透结晶防水涂料（四周翻起400） 6. 100厚C20素砼 7. 100厚石粉垫层（6%水泥） 8. 素土夯实（密实度90%） 9. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20.16				
4	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚水泥基渗透结晶防水涂料（四周翻起400） 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	51.17				

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204001012	250*600*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩	1. 250*600*20厚烧面芝麻灰花岗 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.04				
2	011204001013	150*300*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩	1. 150*300*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.13				
3	011204001014	240*60*10厚仿古小青砖	1. 240*60*10厚仿古小青砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.63				
4	011204003021	600x300x10厚白色瓷砖	1. 600x300x10厚白色瓷砖, 高度至顶 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.63				
5	050102015004	挂网	1. 墙体, 清理基层(不同材料交接处挂300mm宽耐碱网格布) 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	314.4				
6	010903002002	墙面涂膜防水	1. 水泥基渗透结晶防水涂料2mm厚 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.63				

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011301001002	天棚抹灰	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 腻子两遍 3. 乳白色乳胶涂料 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.07				
		天棚工程合计							
		其他工程							
1	011505001007	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗手台 2. 支架、配件品种、规格:不锈钢型材 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.2				
2	011210005007	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:复合板厕所隔断、小便器隔板 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	39.4				
3	011505010007	镜面玻璃	1. 卫生间墙面挂镜 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.8				
4	011508004011	广告字	1. 1.5厚不锈钢制作, 外饰磨砂面白色烤漆 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
5	011501017007	坚固耐腐蚀金属挂衣钩	1. 坚固耐腐蚀金属挂衣钩 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	5				

			相关规范等						
6	011502003004	成品滴水瓦	1. 成品滴水瓦 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	24.9				
7	011502003005	成品滴水条	1. 成品滴水条. 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	24.9				
8	011502003006	灰色仿古瓦屋脊	1. 灰色仿古瓦屋脊 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	7.05				
9	010604001006	钢梁	1. 钢梁 2. 涂环氧富锌底漆, 厚 度为2x30 μm; 环氧云铁 中间漆, 厚度为 1x30 μm; 可复涂氟碳面 漆, 厚度为2x35 μm. 3. 钢梁采用膨胀性涂料 保护, 涂料涂层厚度不 小于7mm, 等效热阻不小 于0.3073m <sup>2</sup> *°C/w. 4. 钢梁耐火极限 (小时 ) 1.5h, 耐火等级二级 5. 防火涂料类型: 膨胀 型 6. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.161				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤 011701008008	综合钢脚手架 (地上 )	1. 支模高度: 12.5m以内 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m <sup>2</sup>	64.58				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00037	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00010	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002010	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000037	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11489.17		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统（公厕一）							
1	031001006046	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 （1.25MPa） 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.34				
2	031001006047	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 （1.25MPa） 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1.03				
3	031001006048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 （1.25MPa） 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.85				

			7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	031001006049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 (1.25MPa) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验、水 冲洗 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	1.55				
5	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级 :DN25, 1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	9				
6	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:防回流污染止 回阀 2. 规格、压力等级 :DN50, 1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
7	031003013007	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	1				
8	040101002036	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:综合考虑	m <sup>3</sup>	1.2				

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	010103001034	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>3</sup>	1.2				
		给水系统（公厕一）合计							
		排水系统（公厕一）							
1	031001006050	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De200 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.5				
2	031001006051	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.25				
3	031004003007	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆，采用感应式冲洗阀 2. 附件名称、数量:水龙头，DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见	组	2				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	031004006016	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	3				
5	031004006017	大便器	1. 规格、类型:坐式大便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				
6	031004007007	小便器	1. 规格、类型:挂式小便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
7	031004008007	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:污水盆 2. 附件名称、数量:水龙头, DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
8	010507006002	化粪池、检查井	1. 类型:玻璃钢化粪池 2. 规格、压力等级:6m³ 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00038	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010019	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011019	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF019	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008019	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002019	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF019	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009019							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF019	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000038	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1897.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1897.21	
合计			1897.21	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明系统（公厕一）							
1	030404017009	配电箱	1. 名称:照明配电箱AP 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030412001012	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯（安全型防水防潮） 2. 规格: 16w 3. 安装方式: 吸顶 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	15				
3	030404034014	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
4	030404035011	插座	1. 名称:带开关的插座（带锁防溅型） 2. 规格:220V，10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含插座底盒	个	2				



			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030411001018	配管	1. 名称:防腐涂塑钢管 2. 材质:DN50*3.5mm 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29				
6	030411001019	配管	1. 名称:HDPE管 2. 材质:Φ32 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	95				
7	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:pvc20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.18				
8	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVV-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	23.88				
9	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	92.62				
10	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆	m	95				

			2. 规格: ZR-YJV-3*6 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其余满足施工现场、设计图纸、施工验收规范等要求						
11	040101002038	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.5				
12	010103001036	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.5				
		动力照明系统（公厕一）合计							
		防雷接地（公厕一）							
1	030409005007	避雷网	1. 名称: 接闪带 2. 材质: 热镀锌圆钢 Φ16 3. 安装形式: 沿屋顶敷设 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	31				
2	030409006007	避雷针	1. 名称: 接闪杆 2. 材质: 热镀锌圆钢 Φ16, 高600mm, 顶部磨圆 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	6				
3	030409003007	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用钢结构柱H型钢作为防雷引下线	m	12.6				

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030409004008	均压环	1. 名称:接地干线 2. 安装形式:利用基础梁内钢筋 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	37.36				
5	030409008008	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子板 (做法详02D501-2/29) 2. 规格:按设计要求 3. 安装形式:暗装, 底边距地面0.3m 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
6	030409008009	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试板 (做法详99D501-1/2-23) 2. 安装形式:暗装, 底边距地面0.3m 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
7	030414011007	接地装置	1. 名称:接地装置系统调试 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1				
		防雷接地 (公厕一) 合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007020	高层施工增加		项	1				
2	031301017020	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00039	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010020	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011020	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF020	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008020	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002020	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF020	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009020							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF020	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000039	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1274.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1274.19	
合计			1274.19	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004014	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	27.61				
2	010103001037	回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方材料品种:原土 回填 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	66.17				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001016	砌块墙	1. M7.5水泥砂浆砌 MU10砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 , 内掺5%防水剂 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	14.21				
2	010607005008	砌块墙钢丝网加固	1. 墙面挂钢丝网 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	59.21				

3	011702029003	散水	1. 散水 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	5.32				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土 工程							
1	010501001020	垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.89				
2	010501005010	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.28				
3	010502001012	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护等相关费用 ) , 以及可能发生的预 留孔洞、浇水泥浆等相	m3	22.68				



			关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	010503001014	基础梁	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.13				
5	010505001010	有梁板	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护等相关费用 )、泵送费, 以及可能 发生的预留孔洞、浇水 泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	8.67				
6	010501006003	设备基础	1. 40厚C20细石混凝土 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	0.3				
7	010515001062	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级 钢筋, 现浇构件箍筋圆 钢 $\phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.304				
8	010515001063	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以外 2. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	t	0.405				

			相关规范等						
9	010515001064	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi 10$ 以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.304				
10	010515001065	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.203				
11	010515001066	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	2.838				
12	010515001067	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi 25$ 以外 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	1.014				
13	010516003015	机械连接	1. 连接方式:套筒冷挤 压接头 2. 螺纹套筒种类 : $\Phi 32$ 以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	13				
14	010516003016	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接 2. 螺纹套筒种类 : $\Phi 32$ 以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	个	7				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
15	010516002016	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.017				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010901001010	瓦屋面	1. 灰色仿古瓦（购厂家成品） 2. 20厚1：2.5水泥砂浆 3. 911聚氨酯涂两遍 4. 20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 5. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.07				
		屋面及防水工程合计							
		门窗工程							
1	010807003008	金属百叶窗	1. 深灰色铝合金百叶窗 2. 专业厂家深化 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.47				
2	01B004	花窗	1. 深灰色成品水泥花窗 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.56				
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011108001003	200*600*20厚烧面芝麻黑花岗岩（波打线）	1. 200*600*20厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 1:2.5水泥砂浆（最薄处20mm厚） 3. 100厚C20素砼 4. 100厚石粉垫层（6%水泥）	m2	2.53				

			5. 素土夯实（密实度90%） 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011102003014	300*600*20烧面芝麻灰花岗岩	1. 300*600*20厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 1:2.5水泥砂浆（最薄处20mm厚） 2.2厚水泥基渗透结晶防水涂料（四周翻起400） 3. 100厚C20素砼 4. 100厚石粉垫层（6%水泥） 5. 素土夯实 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.08				
3	011102003015	300*300灰色室内防滑瓷砖	1. 300*300灰色室内防滑瓷砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 40厚C20细石混凝土 4. 1:6水泥砂浆煤渣垫层 5. 2厚水泥基渗透结晶防水涂料（四周翻起400） 6. 100厚C20素砼 7. 100厚石粉垫层（6%水泥） 8. 素土夯实（密实度90%） 9. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20.16				
4	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚水泥基渗透结晶防水涂料（四周翻起400） 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	51.17				

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204001015	250*600*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩	1. 250*600*20厚烧面芝麻灰花岗 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.04				
2	011204001016	150*300*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩	1. 150*300*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.13				
3	011204001017	240*60*10厚仿古小青砖	1. 240*60*10厚仿古小青砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.63				
4	011204003022	600x300x10厚白色瓷砖	1. 600x300x10厚白色瓷砖, 高度至顶 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.63				
5	050102015005	挂网	1. 墙体, 清理基层 (不同材料交接处挂300mm宽耐碱网格布) 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	314.4				
6	010903002003	墙面涂膜防水	1. 水泥基渗透结晶防水涂料2mm厚 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.63				

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011301001003	天棚抹灰	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 腻子两遍 3. 乳白色乳胶涂料 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.07				
		天棚工程合计							
		其他工程							
1	011505001008	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗手台 2. 支架、配件品种、规格:不锈钢型材 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.2				
2	011210005008	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:复合板厕所隔断、小便器隔板 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	39.4				
3	011505010008	镜面玻璃	1. 卫生间墙面挂镜 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.8				
4	011508004012	广告字	1. 1.5厚不锈钢制作, 外饰磨砂面白色烤漆 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
5	011501017008	坚固耐腐蚀金属挂衣钩	1. 坚固耐腐蚀金属挂衣钩 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				

			相关规范等						
6	011502003007	成品滴水瓦	1. 成品滴水瓦 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	24.9				
7	011502003008	成品滴水条	1. 成品滴水条. 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	24.9				
8	011502003009	灰色仿古瓦屋脊	1. 灰色仿古瓦屋脊 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	7.05				
9	010604001007	钢梁	1. 钢梁 2. 涂环氧富锌底漆, 厚 度为2x30 μm; 环氧云铁 中间漆, 厚度为 1x30 μm; 可复涂氟碳面 漆, 厚度为2x35 μm. 3. 钢梁采用膨胀性涂料 保护, 涂料涂层厚度不 小于7mm, 等效热阻不小 于0.3073m <sup>2</sup> *°C/w. 4. 钢梁耐火极限 (小时 ) 1.5h, 耐火等级二级 5. 防火涂料类型: 膨胀 型 6. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.161				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤 011701008009	综合钢脚手架 (地上 )	1. 支模高度: 12.5m以内 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m <sup>2</sup>	64.58				

[illegible]





总价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00040	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00011	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002011	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - $\delta$ ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ $\delta$ < 1 式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000040	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程2

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11489.17		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程2

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程2

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程2

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程2

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程2

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程2

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统（公厕二）							
1	031001006052	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 （1.25MPa） 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.34				
2	031001006053	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 （1.25MPa） 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1.03				
3	031001006054	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 （1.25MPa） 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.85				

			7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	031001006055	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 (1.25MPa) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验、水 冲洗 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	1.55				
5	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级 :DN25, 1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	9				
6	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:防回流污染止 回阀 2. 规格、压力等级 :DN50, 1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
7	031003013008	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	1				
8	040101002039	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:综合考虑	m <sup>3</sup>	1.2				

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	010103001038	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>3</sup>	1.2				
		给水系统（公厕二）合计							
		排水系统（公厕二）							
1	031001006056	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De200 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.5				
2	031001006057	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.25				
3	031004003008	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆，采用感应式冲洗阀 2. 附件名称、数量:水龙头，DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见	组	2				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	031004006018	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	3				
5	031004006019	大便器	1. 规格、类型:坐式大便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				
6	031004007008	小便器	1. 规格、类型:挂式小便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
7	031004008008	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:污水盆 2. 附件名称、数量:水龙头, DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
8	010507006003	化粪池、检查井	1. 类型:玻璃钢化粪池 2. 规格、压力等级:6m³ 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00041	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010021	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011021	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF021	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008021	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002021	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF021	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009021							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF021	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000041	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程2

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1897.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程2

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1897.21	
合计			1897.21	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程2

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程2

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程2

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程2

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程2

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明系统（公厕二）							
1	030404017010	配电箱	1. 名称:照明配电箱AP 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030412001013	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯（安全型防水防潮） 2. 规格: 16w 3. 安装方式: 吸顶 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	15				
3	030404034015	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
4	030404035012	插座	1. 名称:带开关的插座（带锁防溅型） 2. 规格:220V，10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含插座底盒	个	2				

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030411001021	配管	1. 名称:防腐涂塑钢管 2. 材质:DN50*3.5mm 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29				
6	030411001022	配管	1. 名称:HDPE管 2. 材质:Φ32 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	95				
7	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:pvc20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.18				
8	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVV-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	23.88				
9	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVV-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	92.62				
10	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆	m	95				

			2. 规格: ZR-YJV-3*6 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其余满足施工现场、设计图纸、施工验收规范等要求						
11	040101002041	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.5				
12	010103001040	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.5				
		动力照明系统（公厕二）合计							
		防雷接地（公厕二）							
1	030409005008	避雷网	1. 名称: 接闪带 2. 材质: 热镀锌圆钢 Φ16 3. 安装形式: 沿屋顶敷设 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	31				
2	030409006008	避雷针	1. 名称: 接闪杆 2. 材质: 热镀锌圆钢 Φ16, 高600mm, 顶部磨圆 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	6				
3	030409003008	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用钢结构柱H型钢作为防雷引下线	m	12.6				

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030409004009	均压环	1. 名称:接地干线 2. 安装形式:利用基础梁内钢筋 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	37.36				
5	030409008010	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子板 (做法详02D501-2/29) 2. 规格:按设计要求 3. 安装形式:暗装, 底边距地面0.3m 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
6	030409008011	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试板 (做法详99D501-1/2-23) 2. 安装形式:暗装, 底边距地面0.3m 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
7	030414011008	接地装置	1. 名称:接地装置系统调试 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1				
		防雷接地(公厕二)合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007022	高层施工增加		项	1				
2	031301017022	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00042	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010022	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011022	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF022	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008022	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002022	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF022	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009022							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF022	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000042	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程2

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1274.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程2

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1274.19	
合计			1274.19	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程2

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程2

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程2

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程2

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程2

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101004015	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	27.61				
2	010103001041	回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方材料品种:原土 回填 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	66.17				
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001017	砌块墙	1. M7.5水泥砂浆砌 MU10砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 , 内掺5%防水剂 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	14.21				
2	010607005009	砌块墙钢丝网加固	1. 墙面挂钢丝网 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	59.21				

3	011702029004	散水	1. 散水 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	5.32				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土 工程							
1	010501001021	垫层	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.89				
2	010501005011	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护、泵送等相 关费用), 以及可能发 生的预留孔洞、浇水泥 浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.28				
3	010502001013	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护等相关费用 ) , 以及可能发生的预 留孔洞、浇水泥浆等相	m3	22.68				

			关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	010503001015	基础梁	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	2.13				
5	010505001011	有梁板	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土材料、外加剂 材料、混凝土全部作业 (制作、运输、浇筑、 振捣、养护等相关费用 )、泵送费, 以及可能 发生的预留孔洞、浇水 泥浆等相关费用 4. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	8.67				
6	010501006004	设备基础	1. 40厚C20细石混凝土 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	0.3				
7	010515001068	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级 钢筋, 现浇构件箍筋圆 钢 $\phi$ 10以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.304				
8	010515001069	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以外 2. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	t	0.405				

			相关规范等						
9	010515001070	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级箍筋, 现浇构件 箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi 10$ 以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.304				
10	010515001071	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.203				
11	010515001072	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	2.838				
12	010515001073	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :III级钢筋, 现浇构件 带肋钢筋 $\Phi 25$ 以外 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	1.014				
13	010516003017	机械连接	1. 连接方式:套筒冷挤 压接头 2. 螺纹套筒种类 : $\Phi 32$ 以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	13				
14	010516003018	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接 2. 螺纹套筒种类 : $\Phi 32$ 以内 3. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	个	7				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
15	010516002017	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.017				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010901001011	瓦屋面	1. 灰色仿古瓦（购厂家成品） 2. 20厚1：2.5水泥砂浆 3. 911聚氨酯涂两遍 4. 20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 5. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.07				
		屋面及防水工程合计							
		门窗工程							
1	010807003009	金属百叶窗	1. 深灰色铝合金百叶窗 2. 专业厂家深化 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.47				
2	01B005	花窗	1. 深灰色成品水泥花窗 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.56				
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011108001004	200*600*20厚烧面芝麻黑花岗岩（波打线）	1. 200*600*20厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 1:2.5水泥砂浆（最薄处20mm厚） 3. 100厚C20素砼 4. 100厚石粉垫层（6%水泥）	m2	2.53				

			5. 素土夯实（密实度90%） 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011102003016	300*600*20烧面芝麻灰花岗岩	1. 300*600*20厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 1:2.5水泥砂浆（最薄处20mm厚） 2.2厚水泥基渗透结晶防水涂料（四周翻起400） 3. 100厚C20素砼 4. 100厚石粉垫层（6%水泥） 5. 素土夯实 6. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.08				
3	011102003017	300*300灰色室内防滑瓷砖	1. 300*300灰色室内防滑瓷砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 40厚C20细石混凝土 4. 1:6水泥砂浆煤渣垫层 5. 2厚水泥基渗透结晶防水涂料（四周翻起400） 6. 100厚C20素砼 7. 100厚石粉垫层（6%水泥） 8. 素土夯实（密实度90%） 9. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20.16				
4	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚水泥基渗透结晶防水涂料（四周翻起400） 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	51.17				

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204001018	250*600*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩	1. 250*600*20厚烧面芝麻灰花岗 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.04				
2	011204001019	150*300*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩	1. 150*300*20厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.13				
3	011204001020	240*60*10厚仿古小青砖	1. 240*60*10厚仿古小青砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.63				
4	011204003023	600x300x10厚白色瓷砖	1. 600x300x10厚白色瓷砖, 高度至顶 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.63				
5	050102015006	挂网	1. 墙体, 清理基层 (不同材料交接处挂300mm宽耐碱网格布) 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	314.4				
6	010903002004	墙面涂膜防水	1. 水泥基渗透结晶防水涂料2mm厚 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.63				



		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011301001004	天棚抹灰	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 腻子两遍 3. 乳白色乳胶涂料 4. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.07				
		天棚工程合计							
		其他工程							
1	011505001009	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗手台 2. 支架、配件品种、规格:不锈钢型材 3. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.2				
2	011210005009	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:复合板厕所隔断、小便器隔板 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	39.4				
3	011505010009	镜面玻璃	1. 卫生间墙面挂镜 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.8				
4	011508004013	广告字	1. 1.5厚不锈钢制作, 外饰磨砂面白色烤漆 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
5	011501017009	坚固耐腐蚀金属挂衣钩	1. 坚固耐腐蚀金属挂衣钩 2. 其它. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	5				

			相关规范等						
6	011502003010	成品滴水瓦	1. 成品滴水瓦 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	24.9				
7	011502003011	成品滴水条	1. 成品滴水条. 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	24.9				
8	011502003012	灰色仿古瓦屋脊	1. 灰色仿古瓦屋脊 2. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	7.05				
9	010604001008	钢梁	1. 钢梁 2. 涂环氧富锌底漆, 厚 度为2x30 μm; 环氧云铁 中间漆, 厚度为 1x30 μm; 可复涂氟碳面 漆, 厚度为2x35 μm. 3. 钢梁采用膨胀性涂料 保护, 涂料涂层厚度不 小于7mm, 等效热阻不小 于0.3073m <sup>2</sup> *°C/w. 4. 钢梁耐火极限 (小时 ) 1.5h, 耐火等级二级 5. 防火涂料类型: 膨胀 型 6. 其它. 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.161				
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤 011701008010	综合钢脚手架 (地上 )	1. 支模高度:12.5m以内 2. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m2	64.58				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程3

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00043	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00012	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
2	011707002012	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0. 3 （0. 8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000043	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程3

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11489.17		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程3

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程3

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程3

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程3

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程3

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：横岗村-新建公厕-建筑工程3

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：步云村-三线整治管道工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		步云村							
1	041001001010	拆除混凝土路面	1、拆除路面：C30混凝土路面 2、路面厚度：25cm 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	88.7168				
2	041001002001	拆除人行道（大理石）	1、拆除路面：大理石 2、路面厚度：15cm 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8				
3	050402002002	现浇混凝土路面	1、修复路面：C30混凝土路面 2、路面厚度：25cm 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	69				
4	040203008001	大理石人行道	1、不修复大理石花岗岩人行道路面 2、修复C30混凝土基层 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8				
5	040101002042	挖沟槽土方	1. 土壤类别:硬土 2. 挖土深度:1.164米 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	113.39				

6	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别:硬土 2. 挖土深度:1.32米 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	25.4579				
7	粤 040101007003	管道沟挡土板	1. 材质:木质挡土板 2. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	197.2				
8	粤 040101007004	人孔坑沟挡土板	1. 材质:木质挡土板 2. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	45.31				
9	080601004006	敷设塑料通信管道 (2孔)	1. 名称:PVC塑料管 2. 孔数:2 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	85.6				
10	080601004007	敷设塑料通信管道 (4孔)	1. 名称:PVC塑料管 2. 孔数:4 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	13				
11	040305001002	垫层	1. 名称: 碎石底基 2. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	4.93				
12	080601002002	管道基础	1. 名称: 管道基础 2. 规格、材质: C15 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	9.86				
13	040103001027	回填方(石屑)	1. 密实度要求:小型机 械夯实 2. 填方材料品种:石屑 回填 3. 其它: 未尽事项详见	m3	27.46				



			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	040103001028	回填方（原土）	1. 密实度要求:小型机械夯实 2. 填方材料品种:素土回填 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	69.02				
15	040103002006	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种:自卸汽车运土方 2. 运距:5km 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	25.46				
16	040103002007	余方弃置（石方）	1. 废弃料品种:自卸汽车运土方 2. 运距:5km 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	20.45				
17	040504001002	砌筑双盖手井 1200*800	1. 类型:双盖手井 2. 结构及做法:详见设计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规格:铸铁, 1200*800mm 4. 综合考虑含积水罐 5. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	6				
18	040504001003	砌筑单盖手井600*800	1. 类型:单盖手井 2. 结构及做法:详见设计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规格:铸铁, 600*800mm 4. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				

19	080601004008	安装引上管	1. 材质:热浸塑钢管 2. 规格:DN100 3. 每处2米 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	32				
20	080601004009	安装引上弯管	1. 名称:引上弯管 2. 长度:1米/条 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	条	16				
21	040501012003	4孔顶管	1. 顶管工作方式:微机 控制地下定向钻孔敷管 2. 孔径: 钻导向孔采用 孔径Φ360mm钻头 3. 材质及规格:HDPE实 壁通信管, 直径 110*8mm 4. 泥浆运输运距:5km 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	158				
		步云村合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：步云村-三线整治管道工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00044	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009009	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002009	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005009	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001009	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000044	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：步云村-三线整治管道工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	19773.14		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：步云村-三线整治管道工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：步云村-三线整治管道工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：步云村-三线整治管道工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：步云村-三线整治管道工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：步云村-三线整治管道工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：步云村-三线整治管道工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：藏书院村-三线整治管道工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		藏书院村							
1	041001001011	拆除混凝土路面	1、拆除路面：C30混凝土路面 2、路面厚度：25cm 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	131.5112				
2	050402002003	现浇混凝土路面	1、修复路面：C30混凝土路面 2、路面厚度：25cm 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	122.6				
3	040101002043	挖沟槽土方	1. 土壤类别:硬土 2. 挖土深度:1.164米 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	155.825				
4	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别:硬土 2. 挖土深度:1.32米 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	11.7628				
5	粤 040101007005	管道沟挡土板	1. 材质:木质挡土板 2. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	271				
6	粤 040101007006	人孔坑沟挡土板	1. 材质:木质挡土板 2. 其它：未尽事项详见	m2	20.76				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	080601004010	敷设塑料通信管道 (1孔)	1. 名称:PVC塑料管 2. 孔数:1 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	2.4				
8	080601004011	敷设塑料通信管道 (2孔)	1. 名称:PVC塑料管 2. 孔数:2 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	16.5				
9	080601004012	敷设塑料通信管道 (4孔)	1. 名称:PVC塑料管 2. 孔数:4 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	116.6				
10	040305001003	垫层	1. 名称: 碎石底基 2. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>3</sup>	6.775				
11	080601002003	管道基础	1. 名称: 管道基础 2. 规格、材质: C15 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>3</sup>	13.55				
12	040103001029	回填方(石屑)	1. 密实度要求:小型机 械夯实 2. 填方材料品种:石屑 回填 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>3</sup>	35.8836				
13	040103001030	回填方(原土)	1. 密实度要求:小型机 械夯实 2. 填方材料品种:素土 回填	m <sup>3</sup>	94.85				

			3. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
14	040103002008	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种：自卸汽 车运土方 2. 运距：5km 3. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	11.76				
15	040103002009	余方弃置（石方）	1. 废弃料品种：自卸汽 车运土方 2. 运距：5km 3. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	30.65				
16	040504001004	砌筑双盖手井 1200*800	1. 类型：双盖手井 2. 结构及做法：详见设 计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规 格：铸铁，1200*800mm 4. 综合考虑含积水罐 5. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	座	3				
17	080601004013	安装引上管	1. 材质：热浸塑钢管 2. 规格：DN100 3. 每处2米 4. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	20				
18	080601004014	安装引上弯管	1. 名称：引上弯管 2. 长度：1米/条 3. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	条	10				
		藏书院村合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								



总价措施项目清单与计价表

工程名称：藏书院村-三线整治管道工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00045	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；  分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009010	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002010	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005010	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001010	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000045	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：藏书院村-三线整治管道工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9862.74		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：藏书院村-三线整治管道工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：藏书院村-三线整治管道工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：藏书院村-三线整治管道工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：藏书院村-三线整治管道工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：藏书院村-三线整治管道工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：藏书院村-三线整治管道工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东风村-三线整治管道工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		东风村							
1	041001001012	拆除混凝土路面	1、拆除路面：C30混凝土路面 2、路面厚度：25cm 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	102.0816				
2	050402002004	现浇混凝土路面	1、修复路面：C30混凝土路面 2、路面厚度：25cm 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	77.5				
3	040101002044	挖沟槽土方	1. 土壤类别：硬土 2. 挖土深度：1.164米 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	98.325				
4	040101003010	挖基坑土方	1. 土壤类别：硬土 2. 挖土深度：1.32米 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	31.3111				
5	粤 040101007007	管道沟挡土板	1. 材质：木质挡土板 2. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	171				
6	粤 040101007008	人孔坑沟挡土板	1. 材质：木质挡土板 2. 其它：未尽事项详见	m2	56.02				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	080601004015	敷设塑料通信管道 (2孔)	1. 名称:PVC塑料管 2. 孔数:2 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	85.5				
8	040305001004	垫层	1. 名称: 碎石地基 2. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	4.275				
9	080601002004	管道基础	1. 名称: 管道基础 2. 规格、材质: C15 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	8.55				
10	040103001031	回填方(石屑)	1. 密实度要求:小型机 械夯实 2. 填方材料品种:石屑 回填 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	24.0258				
11	040103001032	回填方(原土)	1. 密实度要求:小型机 械夯实 2. 填方材料品种:素土 回填 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	59.85				
12	040103002010	余方弃置(土方)	1. 废弃料品种:自卸汽 车运土方 2. 运距:5km 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	31.31				
13	040103002011	余方弃置(石方)	1. 废弃料品种:自卸汽	m3	19.38				

			车运土方 2. 运距:5km 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
14	040504001005	砌筑双盖手井 1200*800	1. 类型:双盖手井 2. 结构及做法:详见设 计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规 格:铸铁, 1200*800mm 4. 综合考虑含积水罐 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	座	7				
15	040504001006	砌筑单盖手井600*800	1. 类型:单盖手井 2. 结构及做法:详见设 计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规 格:铸铁, 600*800mm 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	座	2				
16	080601004016	安装引上管	1. 材质:热浸塑钢管 2. 规格:DN100 3. 每处2米 4. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	28				
17	080601004017	安装引上弯管	1. 名称:引上弯管 2. 长度:1米/条 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	条	14				
18	040501012004	4孔顶管	1. 顶管工作方式:微机 控制地下定向钻孔敷管 2. 孔径: 钻导向孔采用 孔径 $\phi$ 360mm钻头 3. 材质及规格:HDPE实 壁通信管, 直径 110*8mm	m	414				

			4. 泥浆运输运距:5km 5. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		东风村合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东风村-三线整治管道工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00046	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009011	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002011	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005011	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001011	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000046	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东风村-三线整治管道工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	39872.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：东风村-三线整治管道工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东风村-三线整治管道工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东风村-三线整治管道工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：东风村-三线整治管道工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：东风村-三线整治管道工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：东风村-三线整治管道工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水口村-三线整治管道工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		水口村							
1	041001001013	拆除混凝土路面	1、拆除路面：C30混凝土路面 2、路面厚度：25cm 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	101.0264				
2	041001002002	拆除人行道（花砖）	1、拆除路面：花砖 2、路面厚度：15cm 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20				
3	050402002005	现浇混凝土路面	1、修复路面：C30混凝土路面 2、路面厚度：25cm 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	53.5				
4	040203008002	花砖人行道	1、修复花砖人行道路面 2、修复C30混凝土基层 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20				
5	040101002045	挖沟槽土方	1. 土壤类别:硬土 2. 挖土深度:1.164米 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	146.625				

6	040101003011	挖基坑土方	1. 土壤类别:硬土 2. 挖土深度:1.32米 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	62.7348				
7	粤 040101007009	管道沟挡土板	1. 材质:木质挡土板 2. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	255				
8	粤 040101007010	人孔坑沟挡土板	1. 材质:木质挡土板 2. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	110.72				
9	080601004018	敷设塑料通信管道 (1孔)	1. 名称:PVC塑料管 2. 孔数:1 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	2				
10	080601004019	敷设塑料通信管道 (2孔)	1. 名称:PVC塑料管 2. 孔数:2 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	125.5				
11	040305001005	垫层	1. 名称: 碎石底基 2. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	6.375				
12	080601002005	管道基础	1. 名称: 管道基础 2. 规格、材质: C15 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	12.75				
13	040103001033	回填方(石屑)	1. 密实度要求:小型机 械夯实 2. 填方材料品种:石屑 回填 3. 其它: 未尽事项详见	m3	35.8469				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	040103001034	回填方（原土）	1. 密实度要求:小型机械夯实 2. 填方材料品种:素土回填 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	89.25				
15	040103002012	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种:自卸汽车运土方 2. 运距:5km 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	62.73				
16	040103002013	余方弃置（石方）	1. 废弃料品种:自卸汽车运土方 2. 运距:5km 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	21.38				
17	040504001007	砌筑双盖手井 1200*800	1. 类型:双盖手井 2. 结构及做法:详见设计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规格:铸铁, 1200*800mm 4. 综合考虑含积水罐 5. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	16				
18	080601004020	安装引上管	1. 材质:热浸塑钢管 2. 规格:DN100 3. 每处2米 4. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	46				
19	080601004021	安装引上弯管	1. 名称:引上弯管 2. 长度:1米/条	条	23				

			3. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
20	040501012005	1孔顶管	1. 顶管工作方式:微机 控制地下定向钻孔敷管 2. 孔径: 钻导向孔采用 孔径 $\phi$ 120钻头 3. 材质及规格:HDPE实 壁通信管, 直径 110*8mm 4. 泥浆运输运距:5km 5. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	93				
21	040501012006	2孔顶管	1. 顶管工作方式:微机 控制地下定向钻孔敷管 2. 孔径: 钻导向孔采用 孔径 $\phi$ 240钻头 3. 材质及规格:HDPE实 壁通信管, 直径 110*8mm 4. 泥浆运输运距:5km 5. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	161				
22	040501012007	4孔顶管	1. 顶管工作方式:微机 控制地下定向钻孔敷管 2. 孔径: 钻导向孔采用 孔径 $\phi$ 360mm钻头 3. 材质及规格:HDPE实 壁通信管, 直径 110*8mm 4. 泥浆运输运距:5km 5. 其它：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	534				
		水口村合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

		施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水口村-三线整治管道工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00047	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009012	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002012	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005012	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001012	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000047	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水口村-三线整治管道工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	63774.29		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：水口村-三线整治管道工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水口村-三线整治管道工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水口村-三线整治管道工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：水口村-三线整治管道工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：水口村-三线整治管道工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：水口村-三线整治管道工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：藏书院村-线路整修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		线路整修							
1	031103007002	架空吊线（墙壁）	1. 规格:7/2.2 2. 材质:钢绞线 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	3059				
2	031103008002	线路整修	1. 名称: 架空、墙壁线 路整修 2. 规格: 混合线路 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	27605				
3	030502007002	拆除线缆	1. 名称:拆除线缆 2. 规格: 混合线路 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	7200				
		线路整修合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007023	高层施工增加		项	1				
2	031301017023	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							



		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：藏书院村-线路整修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00048	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010023	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011023	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF023	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008023	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002023	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF023	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009023							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF023	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000048	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：藏书院村-线路整修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13926.67		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：藏书院村-线路整修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：藏书院村-线路整修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：藏书院村-线路整修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：藏书院村-线路整修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：藏书院村-线路整修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：藏书院村-线路整修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：步云村-线路整修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		线路整修							
1	031103007003	架空吊线（墙壁）	1. 规格:7/2.2 2. 材质:钢绞线 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2455				
2	031103008003	线路整修	1. 名称: 架空、墙壁线路整修 2. 规格: 混合线路 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	22088				
3	030502007003	拆除线缆	1. 名称:拆除线缆 2. 规格: 混合线路 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6800				
		线路整修合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007024	高层施工增加		项	1				
2	031301017024	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：步云村-线路整修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00049	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010024	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011024	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF024	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008024	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002024	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF024	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009024							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF024	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000049	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：步云村-线路整修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11247.47		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：步云村-线路整修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：步云村-线路整修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：步云村-线路整修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：步云村-线路整修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：步云村-线路整修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：步云村-线路整修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东风村-线路整修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		线路整修							
1	031103007004	架空吊线（墙壁）	1. 规格:7/2.2 2. 材质:钢绞线 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2900				
2	031103008004	线路整修	1. 名称：架空、墙壁线路整修 2. 规格：混合线路 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27100				
3	030502007004	拆除线缆	1. 名称:拆除线缆 2. 规格：混合线路 3. 其它：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6110				
		线路整修合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007025	高层施工增加		项	1				
2	031301017025	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							



		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东风村-线路整修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00050	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010025	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011025	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF025	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008025	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002025	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF025	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009025							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF025	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000050	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东风村-线路整修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13532.27		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：东风村-线路整修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东风村-线路整修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东风村-线路整修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：东风村-线路整修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：东风村-线路整修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：东风村-线路整修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-线路整修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		线路整修							
1	031103007005	架空吊线（墙壁）	1. 规格:7/2.2 2. 材质:钢绞线 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	3020				
2	031103008005	线路整修	1. 名称: 架空、墙壁线 路整修 2. 规格: 混合线路 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	28350				
3	030502007005	拆除线缆	1. 名称:拆除线缆 2. 规格: 混合线路 3. 其它: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	7100				
		线路整修合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007026	高层施工增加		项	1				
2	031301017026	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-线路整修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00051	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010026	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011026	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF026	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008026	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002026	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF026	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009026							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF026	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000051	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：横岗村-线路整修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14218.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：横岗村-线路整修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：横岗村-线路整修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：横岗村-线路整修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：横岗村-线路整修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：横岗村-线路整修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：横岗村-线路整修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水口村-线路整修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		线路整修							
1	031103007006	架空吊线（墙壁）	1. 规格:7/2.2 2. 材质:钢绞线 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2630				
2	031103008006	线路整修	1. 名称: 架空、墙壁线路整修 2. 规格: 混合线路 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	26300				
3	030502007006	拆除线缆	1. 名称:拆除线缆 2. 规格: 混合线路 3. 其它: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5920				
		线路整修合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007027	高层施工增加		项	1				
2	031301017027	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							



		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水口村-线路整修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00052	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010027	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011027	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF027	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008027	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002027	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF027	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009027							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF027	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000052	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水口村-线路整修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13048.33		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：水口村-线路整修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水口村-线路整修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水口村-线路整修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：水口村-线路整修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：水口村-线路整修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：水口村-线路整修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统（公厕三）							
1	031001006058	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 （1.25MPa） 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.34				
2	031001006059	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 （1.25MPa） 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1.03				
3	031001006060	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 （1.25MPa） 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.85				

			7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	031001006061	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 (1.25MPa) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验、水 冲洗 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	1.55				
5	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级 :DN25, 1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	9				
6	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:防回流污染止 回阀 2. 规格、压力等级 :DN50, 1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				
7	031003013009	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	组	1				
8	040101002046	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:综合考虑	m <sup>3</sup>	1.2				

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	010103001042	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.2				
		给水系统（公厕三）合计							
		排水系统（公厕三）							
1	031001006062	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De200 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.5				
2	031001006063	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.25				
3	031004003009	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆，采用感应式冲洗阀 2. 附件名称、数量:水龙头，DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见	组	2				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	031004006020	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	3				
5	031004006021	大便器	1. 规格、类型:坐式大便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				
6	031004007009	小便器	1. 规格、类型:挂式小便器, 采用感应式冲洗阀 2. 配存水弯、软管等配件 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
7	031004008009	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:污水盆 2. 附件名称、数量:水龙头, DN15 3. 配存水弯、软管等配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
8	010507006004	化粪池、检查井	1. 类型:玻璃钢化粪池 2. 规格、压力等级:6m³ 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程3

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00053	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010028	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011028	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF028	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008028	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002028	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF028	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009028							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF028	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000053	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程3

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1897.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程3

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1897.21	
合计			1897.21	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程3

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程3

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程3

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程3

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：横岗村-新建公厕给排水工程3

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明系统（公厕三）							
1	030404017011	配电箱	1. 名称:照明配电箱AP 2. 型号、规格:详见配电系统图 3. 技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明,应满足设计与招标要求 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030412001014	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯（安全型防水防潮） 2. 规格: 16w 3. 安装方式: 吸顶 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	15				
3	030404034016	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含开关底盒 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
4	030404035013	插座	1. 名称:带开关的插座（带锁防溅型） 2. 规格:220V，10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:含插座底盒	个	2				

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030411001024	配管	1. 名称:防腐涂塑钢管 2. 材质:DN50*3.5mm 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29				
6	030411001025	配管	1. 名称:HDPE管 2. 材质:Φ32 3. 敷设方式:埋地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	95				
7	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:pvc20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.18				
8	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVV-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	23.88				
9	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	92.62				
10	030408001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆	m	95				

			2. 规格: ZR-YJV-3*6 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其余满足施工现场、设计图纸、施工验收规范等要求						
11	040101002048	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.5				
12	010103001044	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 回填土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.5				
		动力照明系统（公厕三）合计							
		防雷接地（公厕三）							
1	030409005009	避雷网	1. 名称: 接闪带 2. 材质: 热镀锌圆钢 Φ16 3. 安装形式: 沿屋顶敷设 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	31				
2	030409006009	避雷针	1. 名称: 接闪杆 2. 材质: 热镀锌圆钢 Φ16, 高600mm, 顶部磨圆 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	6				
3	030409003009	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用钢结构柱H型钢作为防雷引下线	m	12.6				

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030409004010	均压环	1. 名称:接地干线 2. 安装形式:利用基础梁内钢筋 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	37.36				
5	030409008012	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子板 (做法详02D501-2/29) 2. 规格:按设计要求 3. 安装形式:暗装, 底边距地面0.3m 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
6	030409008013	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试板 (做法详99D501-1/2-23) 2. 安装形式:暗装, 底边距地面0.3m 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
7	030414011009	接地装置	1. 名称:接地装置系统调试 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1				
		防雷接地(公厕三)合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007029	高层施工增加		项	1				
2	031301017029	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程3

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00054	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010029	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011029	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF029	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008029	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002029	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF029	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009029							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF029	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000054	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程3

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1274.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程3

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1274.19	
合计			1274.19	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程3

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程3

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程3

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程3

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：横岗村-新建公厕电气工程3

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：余泥渣土场外运输

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002001	土方弃置（区国有消纳场）	1. 土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2. 弃土运距:区国有消纳场弃土，运距9公里 3. 计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4. 工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	20111.6				
2	010103002002	土方弃置（区国有消纳场）运距每增减1km（30km以内）	1. 土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2. 弃土运距:区国有消纳场弃土，运距每增减1km（运输子目适用于运距在30km以内的运输） 3. 计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4. 工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1				

3	010103002003	土方弃置（区国有消纳场）运距每增减1km（超过30km）	<p>1. 土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等）</p> <p>2. 弃土运距:区国有消纳场弃土，运距每增减1km（运输子目适用于运距超过30km(但不超过50km)部分，运距超过50km的按相关管理部门的规定计算）</p> <p>3. 计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等</p> <p>4. 工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m3	1				
4	010103002004	土方外购（区国有消纳场）	<p>1. 土方类别:根据地勘资料综合考虑</p> <p>2. 弃土运距:区国有消纳场弃土，运距9公里</p> <p>3. 计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等</p> <p>4. 工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m3	2745.8				
5	010103002005	石方弃置	<p>1. 石方类别:根据地勘资料综合考虑（含拆除桩头、混凝土构件、构筑物等）</p> <p>2. 弃石运距:运距5km</p> <p>3. 计价综合考虑装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等</p> <p>4. 工作内容包括但不限于石方场外运输、排障</p>	m3	4681.46				

			、协调等 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
		余泥渣土场外运输合 计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：余泥渣土场外运输

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00055	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00013	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002013	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000055	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：余泥渣土场外运输

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	90633.97		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：余泥渣土场外运输

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		90633.97	
合计			90633.97	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：余泥渣土场外运输

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：余泥渣土场外运输

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：余泥渣土场外运输

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：余泥渣土场外运输

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：余泥渣土场外运输

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：纳土费购土费

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	010103002006	购土费（外购土方）（区国有消纳场）	1. 工作内容包括但不限于：外购土方、排障、协调等 2. 工程量按实结算，全费用（综合考虑规费、税金等费用）综合单价包干 3. 若承包人选择国有消纳场取土，结算时必须提供区财政部门认可的合法有效的凭证；若承包人自行选择消纳场购土，不再另计购土费。 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	5491.6				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：纳土费购土费

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00056	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00014	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002014	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000056	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：纳土费购土费

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	纳土费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：纳土费购土费

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：纳土费购土费

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：纳土费购土费

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：纳土费购土费

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：纳土费购土费

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：纳土费购土费

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----