

头陂涌(沙亭段)绿道工程 工程

工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

建筑工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分 建筑工程				
	市政部分				
	园路二 TY-01-9				
1.	混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C25彩色水泥混凝土 2. 厚度:4cm	m2	509.82		
2.	路面标线 1. 材料品种:路面标线 常温溶剂型漆 2. 线型:5cm白色分割线	m2	29.62		
	园路一 TY-01-1				
1.	路床(槽)整形 1. 部位:路床 2. 范围:园路一 TY-01-1	m²	9808.39		
2.	土工布 1. 材料品种、规格:土工布200g/m2	m²	9808.39		
3.	水泥稳定碎(砾)石 1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:15cm	m²	9808.39		
4.	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:C15水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	8291.71		
5.	混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C25彩色水泥混凝土 2. 厚度:8cm	m2	8291.71		
6.	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:200X150X200预制混凝土 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚 1: 3水泥砂浆	m	7583.4		
7.	路面标线 1. 材料品种:路面标线 常温溶剂型漆 2. 线型:5cm白色分割线	m2	191.14		
	栏杆 TY-02-1				

建筑工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1.	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖掘机挖人工辅助开挖 95: 5	m3	928. 8		
2.	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	798. 3		
3.	余方弃置 运距15km	m3	130. 49		
4.	200厚C25钢筋砼基座	m3	130. 49		
5.	钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ 25内 2. 部位: 栏杆基础	t	2. 046		
6.	钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内 2. 部位: 栏杆基础	t	3. 031		
7.	钢筋混凝土艺术围栏 1. 150X150混凝土仿木栏杆 C30 2. 80X80混凝土仿木栏杆 C30 3. 现浇构件圆钢 Φ 10内 4. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内 5. 成品仿木护栏（水泥仿制）含木纹漆	m	3740. 11		
	排水沟 TY-03-3				
1.	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖掘机挖人工辅助开挖 95: 5	m3	95. 41		
2.	土石方回填	m3	41. 48		
3.	余方弃置 运距15km	m3	53. 93		
4.	100厚碎石垫层	m3	7. 7		
5.	100厚C15素砼垫层	m3	7. 7		
6.	砖地沟、明沟 1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆	m3	29. 63		
7.	20厚1:2. 5干硬性水泥砂浆抹面	m2	136. 3		
8.	沟渠盖板: 复合树脂雨篦子300×450	m	98. 77		

建筑工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	停车位 详图 TY-05-5				
1.	铺装级配碎石底基层 厚度 20cm	m2	154.34		
2.	100厚C15素砼垫层	m3	15.43		
3.	5cm1:3水泥砂浆找平层	m2	145.84		
4.	人工铺300x300x80厚灰色植草砖	m2	123.12		
5.	植草砖内植草 马尼拉草	m2	123.12		
6.	人行道砖 1. 块料品种、规格:240x120x60深灰色透水砖	m2	22.72		
7.	铺设150X1000X300C30砼路侧石	m	56.58		
	花岗岩（非承载） TY-04-1				
1.	水泥稳定碎(砾)石 1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:多空隙水泥稳定碎石 3. 厚度:15cm	m²	805.95		
2.	100厚C15素砼垫层	m3	80.6		
3.	铺设400x400x30厚烧面芝麻黑花岗岩人行道砖	m²	34.06		
4.	铺设30厚烧面芝麻灰花岗岩碎拼人行道砖	m²	771.89		
	阶梯 详图 TY-05-1				
1.	水泥稳定碎(砾)石 1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:15cm	m²	33.8		
2.	150厚C20钢筋混凝土台阶	m3	5.07		
3.	150厚C15钢筋混凝土台阶	m3	0.55		
4.	钢筋制安	t	0.273		
5.	台阶: 300x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩 30厚1:2.5水泥砂浆	m²	41.83		

建筑工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6.	台阶： 120x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩 30厚1:2.5水泥砂浆	m²	16.73		
7.	150x150灰麻石柱	m3	1.037		
8.	栏杆： 1. 扶手材料种类、规格:50X40X2钢管 2. 栏杆材料种类、规格:30X30X1钢管 3. 油漆品种、刷漆遍数:面油仿木生漆，两遍	m	22.02		
9.	台阶 1、30厚烧面芝麻灰花岗岩碎拼 2、20厚1:2.5水泥砂浆	m²	14.52		
10.	台阶 1、波打:100x100x30厚烧面芝麻黑花岗岩 2、20厚1:2.5水泥砂浆	m²	2.46		
	太阳能庭院灯				
1.	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖掘机挖人工辅助开挖 95: 5	m3	238.01		
2.	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	192.34		
3.	余方弃置 运距15km	m3	45.66		
4.	C20混凝土基础	m3	45.66		
	标识牌				
1.	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖掘机挖人工辅助开挖 95: 5	m3	53.24		
2.	余方弃置 运距15km	m3	13.9		
3.	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	39.34		
4.	100厚C15素砼垫层	m3	3.37		
5.	C20混凝土基础	m3	10.53		
6.	钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10以内	t	0.213		

建筑工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
7.	不锈钢碧道入口形象标识牌 (2200*300*70mm)	块	10.		
8.	不锈钢禁止游泳标识牌 (2200*265*70mm)	块	10.		
9.	不锈钢禁止嬉水标识牌 (2200*265*70mm)	块	10.		
10.	不锈钢保护河涌标识牌 (2200*265*70mm)	块	6.		
	宣传栏				
1.	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖掘机挖人工辅助开挖 95: 5	m3	11.91		
2.	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	10.11		
3.	余方弃置 运距15km	m3	1.8		
4.	C15混凝土基础	m3	1.8		
5.	预埋铁件	t	0.068		
6.	宣传栏 1. 铝合金宣传栏 2. 铝合金宣传栏喷木纹漆 3. 详见大样图 YS-02	t	0.628		
	石凳				
1.	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖掘机挖人工辅助开挖 95: 5	m3	357.83		
2.	余方弃置 运距15km	m3	35.07		
3.	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	322.76		
4.	100厚C15素砼垫层	m3	12.83		
5.	C20混凝土基础	m3	22.24		
6.	芝麻白花岗岩条形石座凳 (1200*400*400mm)	套	334.		
	四角亭				

建筑工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1.	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖掘机挖人工辅助开挖 95: 5	m3	23.33		
2.	余方弃置 运距15km	m3	4.75		
3.	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	18.58		
4.	C25混凝土基础	m3	2.4		
5.	100厚C15素砼垫层	m3	1.15		
6.	C25混凝土基础梁	m3	1.2		
7.	C25混凝土矩形柱	m3	1.02		
8.	C25混凝土矩形梁	m3	1.78		
9.	C25混凝土有梁板	m3	8.27		
10.	C15混凝土室外地坪	m3	1.92		
11.	钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 圆钢 Φ 10以内	t	0.543		
12.	钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ 10以外	t	0.966		
13.	钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	0.231		
14.	琉璃宝顶 高1000以内	座	2.		
15.	琉璃瓦屋面 铺于钢筋混凝土上 亭面	m2	36.74		
16.	彩色水泥瓦 正斜脊	m	36.44		
17.	木格栅	m2	6.09		
18.	真石漆 墙面 独立柱抹灰	m2	12.66		
19.	20厚1:2.5水泥砂浆, 仿板瓦底批荡	m2	36.74		
20.	白麻花岗岩柱础	只	8.		
21.	美人靠制作 鹅颈靠背式	m	9.12		
22.	砌零星构件 台阶	m2	6.65		

建筑工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
23.	300x300x30烧面白麻花岗岩楼地面	m2	24. 5		
24.	300x300x30烧面白麻花岗岩台阶	m2	6. 65		
	树池				
1.	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖掘机挖人工辅助开挖 95: 5	m3	24. 55		
2.	余方弃置 运距15km	m3	4. 23		
3.	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	20. 32		
4.	回填砂	m3	3. 73		
5.	铺设土工布	m²	17. 14		
6.	20厚1: 2. 5水泥砂浆	m²	43. 98		
7.	100厚C15素砼垫层	m3	2. 31		
8.	树池砌筑 1. 树池MU10灰砂砖砌筑 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	7. 25		
9.	树池面铺300*600*80厚光面黄锈石花岗石	m²	11. 18		
10.	420*300*30厚光面黄锈石花岗石	m²	14. 91		
	圆型树池				
1.	挖基坑土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖掘机挖人工辅助开挖 95: 5	m3	17. 17		
2.	余方弃置 运距15km	m3	6. 57		
3.	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	10. 6		
4.	回填砂	m3	0. 95		
5.	铺设土工布	m²	11. 65		
6.	20厚1: 2. 5水泥砂浆	m²	48. 52		
7.	100厚C15素砼垫层	m3	1. 36		
8.	树池砌筑 1. 树池MU10灰砂砖砌筑 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	4. 26		

建筑工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
9.	树池顶铺300*620*90厚光面黄锈石花岗石	m²	6.03		
10.	400*300*30厚光面黄锈石花岗石	m²	9.13		
11.	300*110*70厚光面黄锈石花岗石	m²	2.33		
	其他成品				
1.	成品棋牌桌凳（石桌0.8-1m）	个	23.		
2.	成品雪浪石（尺寸宽80-150cm，高60-80cm，厚10-15cm）	块	12.		
	措施项目				
1.	综合钢脚手架	m²	173.43		
2.	单排脚手架	m²	78.34		
3.	钢模板制安（基础）	m²	1596.64		
4.	钢模板制安（圆形柱）	m²	18.44		
5.	钢模板制安（宣传栏）	m²	14.4		
6.	钢模板制安（基础垫层）	m²	56.34		
7.	钢模板制安（矩形梁）	m²	39.65		
8.	钢模板制安（基础梁）	m²	12.		
9.	钢模板制安（有梁板）	m²	41.33		
10.	钢模板制安（石凳垫层）	m²	40.08		
11.	钢模板制安（石凳基础）	m²	138.28		
12.	钢模板制安（树池）	m²	6.54		
13.	钢模板制安（标识牌基础）	m²	14.04		
14.	钢模板制安（标识牌标识牌）	m²	55.8		
	绿化部分				
	清除地被植物				
1.	绿化地铲除杂草	m2	14789.43		
2.	种植土回填	m3	979.56		

建筑工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	乔木				
1.	栽植乔木 1. 乔木种类:大腹木棉 2. 乔木胸径:220-250mm 3. 养护期:12个月 4. 三脚桩支撑	株	2.		
2.	栽植乔木 1. 乔木种类:黄槐 2. 乔木胸径:90-100mm 3. 养护期:12个月 4. 三脚桩支撑	株	2.		
3.	栽植乔木 1. 乔木种类:苹婆(凤眼果) 2. 乔木胸径:130-150mm 3. 养护期:12个月 4. 三脚桩支撑	株	3.		
4.	栽植乔木 1. 乔木种类:蓝花楹E 2. 乔木胸径:120-130mm 3. 养护期:12个月 4. 三脚桩支撑	株	17.		
5.	栽植乔木 1. 乔木种类:宫粉紫荆A 2. 乔木胸径:110-120mm 3. 养护期:12个月 4. 三脚桩支撑	株	63.		
6.	栽植乔木 1. 乔木种类:秋枫F 2. 乔木胸径:140-150mm 3. 养护期:12个月 4. 三脚桩支撑	株	41.		
7.	栽植乔木 1. 乔木种类:海南红豆A 2. 乔木胸径:100-120mm 3. 养护期:12个月 4. 篙竹三脚桩支撑 竹长3m	株	95.		
8.	栽植乔木 1. 乔木种类:落羽杉B 2. 乔木胸径:90-100mm 3. 养护期:12个月 4. 篙竹三脚桩支撑 竹长3m	株	63.		
	灌木				

建筑工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1.	栽植灌木 1. 灌木种类:红继木 2. 灌丛高:1000-1200mm 3. 养护期:12个月	株	1.		
2.	栽植灌木 1. 灌木种类:山瑞香 2. 灌丛高:1200mm 3. 养护期:12个月	株	3.		
3.	栽植灌木 1. 灌木种类:勒杜鹃花球 2. 灌丛高:1500-1600mm 3. 养护期:12个月	株	24.		
4.	栽植灌木 1. 灌木种类:野牡丹球 2. 灌丛高:1000-1200mm 3. 养护期:12个月	株	28.		
5.	栽植灌木 1. 灌木种类:黄金香柳 2. 灌丛高:2300-2500mm 3. 养护期:12个月	株	14.		
	地被				
1.	栽植竹类 1. 竹种类:钢竹, 4株/m, 苗高3m 2. 竹高:300mm 3. 养护期:12个月 4. 杉森桩支排撑	株	428.		
2.	栽植花卉 1. 木本类:葱兰, 苗高0.25-0.3m, 冠幅0.2-0.25m, 36株/m2 2. 养护期:12个月	m2	31.2		
3.	栽植花卉 1. 木本类:肾蕨, 苗高0.2m, 冠幅0.2m, 36株/m2 2. 养护期:12个月	m2	17.1		
4.	栽植花卉 1. 木本类:风雨兰(红花), 苗高0.25-0.3m, 冠幅0.2-0.25m, 64株/m2 2. 养护期:12个月	m2	134.		

建筑工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5.	栽植花卉 1. 木本类:红背桂, 苗高0.35-0.4, 冠幅0.25-0.3m, 36株/m2 2. 养护期:12个月	m2	134.		
6.	栽植花卉 1. 木本类:银边草, 苗高0.15-0.2m, 冠幅0.15-0.2m, 64株/m2 2. 养护期:12个月	m2	53.		
7.	栽植花卉 1. 木本类:巴西野牡丹, 苗高0.35-0.4m, 冠幅0.25-0.3m, 36株/m2 2. 养护期:12个月	m2	792.		
8.	栽植花卉 1. 木本类:翠芦莉(紫花), 苗高0.3-0.35m, 冠幅0.25-0.3m, 36株/m2 2. 养护期:12个月	m2	961.5		
9.	栽植花卉 1. 木本类:大红花, 苗高0.4-0.45m, 冠幅0.25-0.3m, 25株/m2 2. 养护期:12个月	m2	934.		
10.	栽植花卉 1. 木本类:紫花勒杜鹃, 苗高0.3-0.35m, 冠幅0.25-0.3m, 36株/m2 2. 养护期:12个月	m2	1216.		
11.	栽植花卉 1. 木本类:毛杜鹃, 苗高0.35-0.4m, 冠幅0.25-0.4m, 36株/m2 2. 养护期:12个月	m2	625.		
	水生植物				
1.	栽植水生植物 1. 水生类:水生美人蕉, 苗高0.8-1m, 冠幅0.4-0.5m, 16株//m2 2. 养护期:12个月	m2	259.		
2.	栽植水生植物 1. 水生类:花叶芦竹, 苗高1.2-1.5m, 冠幅0.3-0.4m, 16株/m2 2. 养护期:12个月	m2	140.		

建筑工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
3.	栽植水生植物 1. 水生类:蓝花鸢尾, 苗高0.3-0.4m, 冠幅0.2-0.25m, 49株/m2 2. 养护期:12个月	m2	130.		
4.	栽植水生植物 1. 水生类:黄菖蒲, 苗高0.3-0.4m, 冠幅0.2-0.25m, 49株/m2 2. 养护期:12个月	m2	242.		
5.	栽植水生植物 1. 水生类:矮蒲苇, 苗高0.5-0.6m, 冠幅0.3-0.4, m, 25株/m2 2. 养护期:12个月	m2	114.		
	合 计	元			

设备及安装工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装工程						
	安装部分						
	监控系统						
1.	监控摄像设备（500万高清像素）	台	50.				
2.	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1.				
3.	数字硬盘录像机安装 带环路 >16路 1. 32路 数字硬盘录像机安装 2. 12TB监控级机械硬盘	套	2.				
	太阳能庭院灯						
1.	太阳能庭院灯 1、材质：材质为Q235优质镀锌钢材，喷优质户外氟碳漆及防紫外线粉末。 2、灯具外露铁件颜色：沙黑 3、透光板材质：PC灯罩 4、灯体颜色：暖白色	套	485.				
	合 计						

临时工程预算表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第四部分 施工临时工程				
	十 安全生产措施费	元	7854672.73		
	十一 其他临时工程费	元	8011766.18		
	合 计	元			

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	钢筋（综合）	t	5365.				
2	水泥	t	585. 73				
3	水泥 42. 5R	t	585. 73				
4	水泥 42. 5R	kg	0. 59				
5	复合普通硅酸盐水泥 P. C 32. 5	t	503. 27				
6	白色硅酸盐水泥 32. 5	t	835. 64				
7	回填砂	m3	201. 3				
8	砂	m3	276. 39				
9	碎石	m3	259. 07				
10	碎石 10～20mm	m3	253. 65				
11	C25彩色混凝土（商品）	m3	750.				
12	C25混凝土（商品）	m3	608.				
13	C15混凝土（商品）	m3	568.				
14	C20混凝土（商品）	m3	588.				
15	纯混凝土C15 二级配 32. 5R（商品）	m3	568.				

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	名称及规格	单位	价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
16	汽油（机械用）国III93#	kg					
17	汽油（机械用）	kg					
18	柴油（机械用）0#	kg					
19	柴油（机械用）	kg					

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	名称及规格	单位	价格(元)
1	技工（机械用）	工日	
2	技工	工日	
3	普工	工日	
4	人工费	元	
5	型钢	kg	
6	镀锌低碳钢丝	kg	
7	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	
8	铁丝	kg	
9	钢丝绳	kg	
10	钢板 综合	kg	
11	钢板 厚8	kg	
12	铝合金型材 150系列	kg	
13	棉纱	kg	
14	土工布	m ²	
15	麻袋	个	
16	铁钉	kg	
17	不锈钢六角螺栓 M12×110	十套	
18	地脚螺栓 M20×300	十套	
19	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	
20	膨胀螺栓 M10	十套	
21	扣钉	kg	
22	水砂纸	张	
23	铁砂布 0~2#	张	
24	低碳钢焊条 综合	kg	
25	电焊条	kg	
26	冲击钻头 ϕ 12	个	
27	铁件 综合	kg	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	名称及规格	单位	价格(元)
28	预埋铁件	kg	
29	复合树脂雨篦子300×450	十块	
30	石屑	m3	
31	黏土	m3	
32	150x150灰麻石柱	m3	
33	标准砖 240×115×53	千块	
34	灰砂砖 240×115×53	千块	
35	彩色水泥瓦脊	千块	
36	板枋材	m3	
37	400x400x30厚烧面芝麻黑花岗岩	m2	
38	30厚烧面芝麻灰花岗岩碎拼	m2	
39	400*300*30厚光面黄锈石花岗石	m2	
40	300*110*70厚光面黄锈石花岗石	m2	
41	420*300*30厚光面黄锈石花岗石	m2	
42	300x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	
43	120x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	
44	30厚烧面芝麻灰花岗岩碎拼	m2	
45	100x100x30厚烧面芝麻黑花岗岩	m2	
46	300x300x30烧面白麻花岗岩台阶	m2	
47	300*600*80厚光面黄锈石花岗石	m2	
48	300*620*90厚光面黄锈石花岗石	m2	
49	300x300x30烧面白麻花岗岩	m2	
50	真丝绸布 宽900	m	
51	醇酸清漆	kg	
52	酚醛磁漆	kg	
53	酚醛调和漆	kg	
54	聚氨酯面漆	L	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	名称及规格	单位	价格(元)
55	真石漆	kg	
56	真石面漆	kg	
57	腻子粉 成品(一般型)	kg	
58	酚醛红丹防锈漆	kg	
59	油性防锈漆	kg	
60	氯化橡胶马路划线漆	kg	
61	清油	kg	
62	松节油	kg	
63	灯用煤油	kg	
64	石蜡	kg	
65	草酸	kg	
66	氨基稀释剂	L	
67	醇酸漆稀释剂 X6	kg	
68	酒精	kg	
69	稀释剂	kg	
70	氧气	m3	
71	乙炔气	m3	
72	胶粘剂	kg	
73	镀锌钢管	t	
74	塑料软管 D5	m	
75	10TB监控级机械硬盘	台	
76	太阳能庭院灯 25W	套	
77	裸铜线 10mm2	kg	
78	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2	m	
79	塑料接线柱 双线	个	
80	铜端子 6mm2	个	
81	铜接线端子 DT-10mm2	个	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	名称及规格	单位	价格(元)
82	红外高清摄像机 500万高清	台	
83	控制箱	台	
84	数字硬盘录像机	台	
85	琉璃瓦片	块	
86	琉璃瓦筒 综合	块	
87	琉璃珠宝 $\phi 300\times 900$	座	
88	乔木	株	
89	灌木	株	
90	马尼拉草	m ²	
91	花苗	株	
92	丛生竹 根盘丛径 40cm	株	
93	水生美人蕉	株	
94	花叶芦竹	株	
95	蓝花鸢尾	株	
96	黄菖蒲	株	
97	矮蒲苇	株	
98	杀虫剂	kg	
99	复合肥料	kg	
100	有机肥	t	
101	树棍 2.2m	根	
102	白棉纱	kg	
103	脱脂棉	kg	
104	水	m ³	
105	风	m ³	
106	钢模板	kg	
107	脚手架接驳管 $\phi 43\times 350$	支	
108	脚手架钢管底座	个	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	名称及规格	单位	价格(元)
109	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	
110	卡扣件	kg	
111	脚手架扣件	kg	
112	80厚植草砖	m ²	
113	混凝土侧石	m	
114	仿木护栏（水泥仿制） H1290*W1800	m	
115	钢垫板 1~2	kg	
116	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	
117	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	
118	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	
119	预拌水泥砂浆 M7.5	m ³	
120	预拌砂浆1:3	m ³	
121	预拌水泥石灰砂浆 M2.5	m ³	
122	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m ³	
123	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	
124	预拌C15混凝土	m ³	
125	预拌C20混凝土	m ³	
126	维护费	元	
127	安拆费	元	
128	电（机械用）	kw. h	
129	水（机械用）	m ³	
130	水（机械用）	m ³	
131	其他材料费	元	
132	校验费	元	
133	混凝土拌制	m ³	
134	混凝土拌制	m ³	
135	混凝土拌制	m ³	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
136	混凝土拌制	m3	
137	混凝土拌制	m3	
138	混凝土拌制	m3	
139	混凝土拌制	m3	
140	混凝土拌制	m3	
141	混凝土拌制	m3	
142	混凝土拌制	m3	
143	混凝土拌制	m3	
144	混凝土拌制	m3	
145	混凝土拌制	m3	
146	混凝土运输	m3	
147	混凝土运输	m3	
148	混凝土运输	m3	
149	混凝土运输	m3	
150	混凝土运输	m3	
151	混凝土运输	m3	
152	混凝土运输	m3	
153	混凝土运输	m3	
154	混凝土运输	m3	
155	混凝土运输	m3	
156	混凝土运输	m3	
157	混凝土运输	m3	
158	混凝土运输	m3	
159	黄槐 胸径9~10cm	株	
160	大腹木棉 胸径22-25cm	株	
161	苹婆(凤眼果) 胸径13-15cm	株	
162	蓝花楹E 胸径12-13cm	株	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
163	宫粉紫荆A 胸径11-12cm	株	
164	秋枫F 胸径14-15cm	株	
165	海南红豆A 胸径10-12cm	株	
166	落羽杉B 胸径9-10cm	株	
167	200X150X200预制混凝土	米	
168	150*1000*300C30砼路侧石	米	
169	红继木 苗高1-1.2m	株	
170	山瑞香 苗高1.2m	株	
171	勒杜鹃花球 苗高1.5-1.6m	株	
172	野牡丹球 苗高1-1.2m	株	
173	黄金香柳 苗高2.3-2.5m	株	
174	钢竹 3m	株	
175	葱兰	株	
176	风雨兰（红花）	株	
177	银边草	株	
178	翠芦莉（紫花）	株	
179	肾蕨	株	
180	红背桂	株	
181	巴西野牡丹	株	
182	大红花	株	
183	紫花勒杜鹃	株	
184	毛杜鹃	株	
185	种植土	m3	

主要工程量汇总表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	第一部分 建筑工程	16836.08		13060.11	374.78	2033.54	7.303		
	市政部分	2046.65		12080.55	374.78	2033.54	7.303		
	绿化部分	14789.43		979.56					
	合 计	16836.08		13060.11	374.78	2033.54	7.303		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 头陂涌(沙亭段)绿道工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
	第一部分 建筑工程	2243.678	2878.703		220.14	7.454	2752.181		2093.759	88.692	12566.452	7.399	0.855
	市政部分	2096.249	2386.804		220.14	7.454	2752.181		2093.759	88.692	12566.452	2.117	0.758
	绿化部分	147.429	491.9									5.282	0.097
	第二部分 机电设备及安装工程	29.1									33.056	0.414	
	安装部分	29.1									33.056	0.414	
	第四部分 施工临时工程												
	合 计	2272.778	2878.703		220.14	7.454	2752.181		2093.759	88.692	12599.508	7.813	0.855