

广州市城市轨道交通既有预留空间通风、照明等工程施工项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 23,105,946.00 元
(大写): 贰仟叁佰壹拾万伍仟玖佰肆拾陆元整

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)



法定代理人



法定代理人



或其授权人:

或其授权人:



(签字或盖章)

(签字或盖章)



编制人:



(造价工程师签字盖专用章)



(造价工程师签字盖专用章)



编制时间:

复核时间:

2025.2.18

2025.2.21

广州市城市轨道交通既有有线预留空间通风、照明等工程施工项目
招标控制价公布表

序号	项目名称	金额（元）	备注
—	广州市城市轨道交通既有有线预留空间通风、照明等工程施工项目	23105946	
	其中：绿色施工安全防护措施费	1074468	非竞争报价
1	广州市轨道交通二号线预留空间工程	32666	
	其中：绿色施工安全防护措施费	518	非竞争报价
2	广州市轨道交通三号线预留空间工程	17222	
	其中：绿色施工安全防护措施费	0	非竞争报价
3	广州市轨道交通四号线南延段预留空间工程	976713	
	其中：绿色施工安全防护措施费	47173	非竞争报价
4	广州市轨道交通五号线预留空间工程	274738	
	其中：绿色施工安全防护措施费	11372	非竞争报价
5	广州市轨道交通六号线首期预留空间工程	470501	
	其中：绿色施工安全防护措施费	18355	非竞争报价
6	广州市轨道交通六号线二期预留空间工程	1269032	
	其中：绿色施工安全防护措施费	59149	非竞争报价
7	广州市轨道交通七号线一期预留空间工程	1678804	
	其中：绿色施工安全防护措施费	101771	非竞争报价
8	广州市轨道交通八号线北延段预留空间工程	1991968	
	其中：绿色施工安全防护措施费	92481	非竞争报价
10	广州市轨道交通二、八号线延长预留空间工程	31612	
	其中：绿色施工安全防护措施费	528	非竞争报价
11	广州市轨道交通九号线预留空间通风、照明工程施工项目	1714947	
	其中：绿色施工安全防护措施费	79607	非竞争报价

广州市城市轨道交通既有有线预留空间通风、照明等工程施工项目
招标控制价公布表

序号	项目名称	金额(元)	备注
12	广州市轨道交通十三号线首期预留空间通风、照明工程施工项目	4141681	
	其中:绿色施工安全防护措施费	182922	非竞争报价
13	广州市轨道交通十四号线预留空间通风、照明工程施工项目	1951667	
	其中:绿色施工安全防护措施费	94159	非竞争报价
14	广州市轨道交通二十一号线东段预留空间通风、照明工程施工项目	2796118	
	其中:绿色施工安全防护措施费	116024	非竞争报价
15	广州市轨道交通二十一号线西段预留空间通风、照明工程施工项目	2995563	
	其中:绿色施工安全防护措施费	142036	非竞争报价
16	广州市轨道交通广佛线预留空间通风、照明工程施工项目	1866156	
	其中:绿色施工安全防护措施费	88725	非竞争报价
17	广州市轨道交通知识城线预留空间通风、照明工程施工项目	896558	
	其中:绿色施工安全防护措施费	39649	非竞争报价
二	单项最高控制价(除税单价)		
	项目明细	最高限价	发包人控制报价项目单价是指“分部分项工程量清单与计价表”中相关的综合单价,投标人只能在给定的单价限价内进行报价,若报价高于给定的最高限价,则视为废标。
1	一类车站限价		二号线:海珠广场站 三号线:大石站 四号线南延段:广隆站 五号线:淘金站 六号线首期、二期:如意坊站、长湴站、苏元站、香雪站、黄陂站 七号线一期:员岗、钟村 二、八号线延长线:同福西站 八号线北延段:小坪站、鹤掌坦站、聚龙站 九号线:飞鹅岭站、广州北站、清布站 十三号线首期:南岗站、沙村站、官湖站 十四号线:白云东平站、太和站、东风站 二十一号线东、西段:镇龙西站、员村站、天河公园站、神舟路站、水西站、苏元站 广佛线:西塱站(广佛线)、金融高新区站、普君北路站、镇龙北站 知识城线:知识城站

广州市城市轨道交通既有预留空间通风、照明等工程施工项目
招标控制价公布表

序号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	风管制作安装(热镀锌钢板)	259.70	1. 材质: 热镀锌钢板 2. 长边长小于450mm; 厚度: 0.6mm 3. 其他: 含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件, 包括但不限于以上内容。
1.2	风管制作安装(热镀锌钢板)	222.31	1. 材质: 热镀锌钢板 2. 长边长小于1000mm; 厚度=0.75mm 3. 其他: 含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件, 包括但不限于以上内容。
1.3	风管制作安装(热镀锌钢板)	255.38	1. 材质: 热镀锌钢板 2. 长边长小于1250mm; 厚度=1.0mm 3. 其他: 含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件, 包括但不限于以上内容。
1.4	风管制作安装(热镀锌钢板)	284.36	1. 材质: 热镀锌钢板 2. 长边长小于2000mm; 厚度=1.2mm 3. 其他: 含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件, 包括但不限于以上内容。
1.5	防火阀两侧范围内风管	447.08	1. 材质: 主材和辅材料均应为A级不燃材料, 耐火极限3.0h; 2. 材料厚度 $\delta=0.75\text{mm}$; 3. 其他: 含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件, 包括但不限于以上内容。
2	二类车站限价		七号线一期: 南村万博站 十三号线首期: 双岗站、新塘站、新沙站 二十一号线东段: 增城广场站、中新站 知识城线: 旺村站
2.1	风管制作安装(热镀锌钢板)	169.27	1. 材质: 热镀锌钢板 2. 长边长小于450mm; 厚度: 0.6mm 3. 其他: 含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件, 包括但不限于以上内容。
2.2	风管制作安装(热镀锌钢板)	148.75	1. 材质: 热镀锌钢板 2. 长边长小于1000mm; 厚度=0.75mm 3. 其他: 含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件, 包括但不限于以上内容。
2.3	风管制作安装(热镀锌钢板)	171.90	1. 材质: 热镀锌钢板 2. 长边长小于1250mm; 厚度=1.0mm 3. 其他: 含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件, 包括但不限于以上内容。
2.4	风管制作安装(热镀锌钢板)	193.07	1. 材质: 热镀锌钢板 2. 长边长小于2000mm; 厚度=1.2mm 3. 其他: 含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件, 包括但不限于以上内容。

广州市城市轨道交通既有有线预留空间通风、照明等工程施工项目
招标控制价公布表

序号	项目名称	金额(元)	备注
2.5	防火阀两侧范围内风管	400.81	1. 材质: 主材和辅材料均应为A 级不燃材料, 耐火极限3.0h; 2. 材料厚度 $\delta=0.75\text{mm}$; 3. 其他: 含综合支架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件, 包括但不限于以上内容。

注册造价工程师签名:

广州地铁集团有限公司 (公章)

2025年2月16日

