

广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程工程



招标工程量清单

招标人：

广州日报社

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州日报社
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		1`6楼							
		1`6楼合计							
		拆除工程							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有砖砌体(原有间墙砌至楼板底) 2. 含拆除墙体、清理、废渣堆放、装袋等 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m3	18. 86				
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:改造范围原有轻钢龙骨硅酸钙板天花 2. 含拆除、清理基层、废渣堆放、装袋等 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m2	1970. 58				
3	011104001001	地毯拆除	1. 地毯保护性拆除，主材利旧 2. 含铲除、清理基层、废渣堆放、装袋等 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m2	215. 04				
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:改造范围内铲除原有地面	m2	1171. 61				

			块料铺装至结构层 2. 含拆除、清理基层、 废渣堆放、装袋等 3. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考 虑						
5	011607001001	屋面拆除	1. 拆除的基层类型:改 造范围内铲除原有屋面 铺装至结构层 2. 含拆除、清理基层、 废渣堆放、装袋等 3. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考 虑	m2	27.26				
6	011610001001	木门窗拆除	1. 原有木门窗窗拆除、 门窗尺寸综合考虑 2. 含拆除、清理基层、 废渣堆放、装袋等 3. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考 虑	m2	13.68				
7	011610002001	防火门拆除	1. 原有防火门拆除、尺 寸综合考虑 2. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考 虑	m2	9.21				
8	011615001001	砖墙开孔	1. 部位:砖墙、厚度综 合考虑, 孔洞大小综合 考虑; 2. 含打凿、切割等全部 费用 3. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考 虑	m2	34.09				
9	011610002002	幕墙拆除	1. 部位:幕墙拆除固定	m2	10.85				

			玻璃 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑						
10	011614005001	卷帘拆除	1. 部位:卷帘拆除 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	m	17.69				
11	011615001002	楼地面开孔	1. 部位:厚度综合考虑, 孔洞大小综合考虑 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	个	119				
12	011615001003	混凝土楼板开孔	1. 部位:厚度综合考虑, 孔洞大小综合考虑 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	个	264				
13	010103002001	拆除废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m3	190.78				
		拆除工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要	m3	126.52				

			的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑						
		砌筑工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:3mm厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水湿润) 3. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛,5mm厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑	m2	1241.69				
2	011210003001	中空钢化玻璃隔断	1. 玻璃外框采用3mm厚热镀锌玻璃槽,外贴1.5mm银本色防指纹哑光拉丝不锈钢 2. 玻璃品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃+12A+8mm钢化玻璃,中性硅铜密封胶填缝 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m2	214.2				
3	011210003002	钢化玻璃隔断	1. 玻璃外框采用3mm厚热镀锌玻璃槽,外贴1.5mm银本色防指纹哑光拉丝不锈钢 2. 玻璃品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃,中性	m2	853.65				

			硅铜密封胶填缝 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑						
4	011210003003	玻璃隔断	1. 玻璃外框采用3mm厚热镀锌玻璃槽，外贴1.5mm银本色防指纹哑光拉丝不锈钢 2. 玻璃品种、规格、颜色：甲级防火玻璃(≥3小时耐火极限)，中性硅铜密封胶填缝 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m2	23.85				
5	011210006001	防火封堵隔墙	1. 部位：玻璃隔断顶部隔墙 2. 50*50*4镀锌方钢@≤800骨架、L50*4镀锌角钢@≤800斜撑 3. 内填难燃岩棉 4. 面层材料品种、规格、颜色：双面9+6mm双层无棉硅酸钙板 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 超高降效费用综合考虑	m2	14.31				
6	011201001002	耐碱纤维布	1. 贴耐碱纤维布 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	m2	169.64				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm	m2	0.38				

			2. 基层材料种类、规格：难燃9mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm色哑光不锈钢踢脚线 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑						
2	011102003001	块料楼地面	1. 8mm厚抛光砖, 规格：800x800:同色专用勾缝剂擦缝 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20mmWSM20地面砂浆, 表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层:20mm厚WS:M15地面砂浆找平 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 超高降效费用综合考虑	m2	1141.61				
3	011104001002	地毯楼地面（利旧）	1. 面层材料品种、规格、颜色:原有地毯重铺 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	m2	215.04				
4	011104001003	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:铺设方块地毯, 厚度不低于5mm, PVC底, 材料样板征得用方同意方可使用 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	m2	334.84				
		楼地面装饰工程合计							
		天棚工程							
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	1397.17				

			、高度:直径8mm钢筋吊杆,双向吊点,800~1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:V型卡式承载龙骨(50*38*1.0)覆盖龙骨(50*20*0.6)、超过规定高度做L40*40*4镀锌角铁反支撑 3. 面层材料品种、规格:6mm双层无棉硅酸钙板(含检查扣制安、风口开孔、灯具开孔等) 4. 油漆材料种类、规格:福粉腻子刮面二遍砂纸打磨光滑刷抗碱底漆一道,刷无机涂料二道 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 超高降效费用综合考虑						
2	011302001002	卷帘底部封板	1. 面层材料品种、规格:6mm双层硅酸钙板 2. 油漆材料种类、规格:福粉腻子刮面二遍砂纸打磨光滑刷抗碱底漆一道,刷无机涂料二道 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m2	10				
		天棚工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010502002001	构造柱	1. 部位名称:构造柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m3	0.38				
2	010503004001	圈梁、过梁	1. 部位:腰梁、过梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30	m3	6.85				

			4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑						
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB40025内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.535				
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB40010内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.025				
5	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB40010内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.149				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		门窗工程							
1	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 框、扇材质:防雨百叶窗 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m2	10.85				
2	010802003001	不锈钢甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲150240、130240 2. 门类别:甲级防火双开门 3. 门框、扇材质:1.5mm不锈钢木纹转印	m2	13.92				

			、1.2mm不锈钢木纹转印，具体详见图纸做法 4. 6mm钢化甲级防火清玻璃观察窗 5. 含五金配件、把手、不锈钢推拉杆门锁、闭门器、地弹簧等 6. . 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 超高降效费用综合考虑						
3	010802003002	钢制防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲060220 2. 门类别:甲级防火单开门 3. 门框、扇材质:1.5mm烤漆钢板(浅灰色)、1.2mm烤漆钢板(浅灰色) 4. 含闭门器、五金配件、门锁、把手、洞口塞缝等 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 超高降效费用综合考虑	m2	10.56				
4	010803002001	防火卷帘门	1. 尺寸、规格:特级防火卷帘(无机纤维布双轨双帘)耐火极限≥3小时 2. 启动装置品种:电动装置、L40*4镀锌角钢@600(具体做法详见图纸大样) 3. 成品金属收边 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑	m2	105				
		门窗工程合计							
		油漆、涂料、裱糊工程							

1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 素水泥浆一道甩毛 （内掺建筑胶） 2. 3厚底基防裂腻子分 两遍刮平 3. 刷抗碱度漆一道，刷 无机涂料二道 4. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考 虑	m2	916.57				
		油漆、涂料、裱糊工 程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003001	C20细石混凝土	1. C20细石混凝土找坡 层，随抹随找平，最薄外 厚20，坡度不小于3% 2. 现浇钢筋混凝土屋面 板，表面清扫干净 3. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考 虑	m2	27.26				
2	010902003002	20厚水泥砂浆找平	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 2. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考 虑	m2	27.26				
3	010902001001	卷材防水	1. 柔性防水层： 上：1.6厚自粘TPO防水 卷材 中：3厚自粘聚合物改性 沥青防水卷材 下：2厚水性橡胶沥青防 水涂料 2. 基层处理底胶一道 3. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考 虑	m2	27.26				

4	011001001001	保温隔热屋面	1. 平铺一层无纺布 (≥ 200 克/ m^2) 保护层 2. 保温隔热层: 挤塑聚苯乙烯板 (B1级, 抗压强度 $\geq 250\text{Kpa}$, 体积吸收率不应大于 3%), 100mm厚 (计算值 80mm) 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m2	27.26				
5	010902003003	40厚C20细石混凝土	1. 40厚C20细石混凝土层, 表面压光, 内配 %%C6@200双向中距 150, 每6米设分缝, 钢筋在分隔缝处断开, 钢筋保护层厚度大于10, 缝宽10mm, 缝内填高分子密缝膏; 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	m2	27.26				
6	011102003002	块料楼地面	1. 地砖, 800*800*8mm抛光砖铺平拍实, 5宽水泥砂浆勾缝; 2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆, 面撒水泥粉 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m2	27.26				
		屋面及防水工程合计							
		3楼加建卫生间							
		3楼加建卫生间合计							
		砌筑工程							
1	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙200厚	m3	34.87				

			3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑						
		砌筑工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:3mm厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水湿润) 3. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛,5mm厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)抹面 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑	m2	268.5				
2	011204003001	块料墙面	1. 300*600mm浅色哑光瓷砖、同色专用勾缝剂擦缝 2. 4mm厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m2	100.12				
3	011204003002	块料墙面	1. 300*600mm浅色哑光瓷砖、同色专用勾缝剂擦缝 2. 40*40角铁钢架砖体干挂安装	m2	17.51				

			3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑						
4	011201001004	耐碱纤维布	1. 贴耐碱纤维布 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	m2	93.12				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:难燃9mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm色哑光不锈钢踢脚线 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑	m2	0.87				
2	011102003003	块料楼地面	1. 8mm厚防滑砖,规格:600x600:同色专用勾缝剂擦缝 2. 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 20mmWSM20地面砂浆,表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层:20mm厚WS:M15地面砂浆找平 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 超高降效费用综合考虑	m2	48.15				
		楼地面装饰工程合计							
		天棚工程							
1	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm钢筋吊杆,双向吊点,800~1200	m2	44.72				

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:V型卡式承载龙骨(50*38*1.0)覆盖龙骨(50*20*0.6)、超过规定高度做L40*40*4镀锌角铁反支撑 3. 面层材料品种、规格:6mm双层无棉硅酸钙板(含检查扣制安、风口开孔、灯具开孔等) 4. 油漆材料种类、规格:腻子(耐水型)刮面二遍砂纸打磨光滑刷抗碱底漆一道,刷无机涂料二道 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 超高降效费用综合考虑						
2	011406001001	天棚抹灰面油漆	1. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 3. 刷抗碱度漆一道,刷无机涂料二道 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑	m2	4.67				
		天棚工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010502002002	构造柱	1. 部位名称:构造柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m3	1.54				
2	010503004002	圈梁、过梁	1. 部位:腰梁、过梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 包含图纸及规范要求	m3	2.15				

			完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑						
3	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB40025内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.341				
4	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB40010内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.077				
5	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB40010内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.069				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		门窗工程							
1	010802003003	钢制防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲100220 2. 门类别:甲级防火单开门 3. 门框、扇材质:1.5mm烤漆钢板(浅灰色)、1.2mm烤漆钢板(浅灰色) 4. 含闭门器、五金配件、门锁、把手、洞口塞缝等 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 超高降效费用综合考虑	m2	2.2				

2	010801002001	实木单开门	1. 门代号及洞口尺寸:MM100240a 2. 门材质:松木门芯+9mm难燃夹板+3mm浅色木饰面板 3. 门框材质:实木线门套 4. 含五金配件、消音条、把手、门锁等 5. 具体做法详见图纸大样 6. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 超高降效费用综合考虑	樘	2				
		门窗工程合计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷抗碱底漆一道,刷无机涂料二道 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m2	65.87				
		油漆、涂料、裱糊工程合计							
		防水工程							
1	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m2	182.77				
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	57.61				

			3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑						
		防水工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505011001	镜箱	1. 镜面玻璃品种、规格:1. 6mm银镜 2. 框材质、断面尺寸:黑色光面不锈钢 3. 基层材料种类:胶合板基层9mm 4. 涂料:刷白处理 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 超高降效费用综合考虑	个	2				
2	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚深色石材, 尺寸约为2200mm*600mm*380mm 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	套	2				
3	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚酚醛树脂板 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m2	44.07				
		其他装饰工程合计							
		4层增加设备房							
		4层增加设备房合计							
		金属结构工程							
1	010604001001	钢梁/GL1	1. 梁类型:Q235B钢梁 2. 钢材品种、规格	t	2.357				

			:HN700*300, 具体详图 纸综合考虑 3. 单根质量:综合考虑 4. 螺栓种类:综合考虑 5. 安装高度:综合考虑 6. 焊接、探伤要求:按 图纸要求综合考虑 7. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 8. 超高降效费用综合考 虑						
2	010604001002	钢梁/GL2	1. 梁类型:Q235B钢梁 2. 钢材品种、规格 :HN600*200, 具体详图 纸综合考虑 3. 单根质量:综合考虑 4. 螺栓种类:综合考虑 5. 安装高度:综合考虑 6. 焊接、探伤要求:按 图纸要求综合考虑 7. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 8. 超高降效费用综合考 虑	t	1.215				
3	010604001003	钢梁/GL3	1. 梁类型:Q235B钢梁 2. 钢材品种、规格 :HN450*200, 具体详图 纸综合考虑 3. 单根质量:综合考虑 4. 螺栓种类:综合考虑 5. 安装高度:综合考虑 6. 焊接、探伤要求:按 图纸要求综合考虑 7. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 8. 超高降效费用综合考 虑	t	1.011				
4	020509025001	螺栓	1. 螺栓种类:化学螺栓 2. 螺栓品种、规格:M24 3. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考	根	24				

			虑						
5	020509025002	螺栓	1. 螺栓种类:摩擦型高强度螺栓 2. 螺栓品种、规格:M22 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	根	20				
6	020509025003	螺栓	1. 螺栓种类:化学螺栓 2. 螺栓品种、规格:M20 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	根	24				
7	020509025004	螺栓	1. 螺栓种类:摩擦型高强度螺栓 2. 螺栓品种、规格:M20 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	根	32				
8	020509025005	螺栓	1. 螺栓种类:化学螺栓 2. 螺栓品种、规格:M12 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	根	34				
9	020509025006	螺栓	1. 螺栓种类:栓钉 2. 螺栓品种、规格:4.6级 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	根	429				
		金属结构工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010605001001	钢筋桁架板	1. 图代号:TD1-70-576 2. 构件类型:钢筋桁架	m2	59.48				

			板 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑						
2	010505001001	混凝土楼板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m3	5.95				
3	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB40010内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.623				
4	010516002001	预埋铁件	1. 构件名称:各厚度腹板、锚板、加劲板、角钢等制作安装,详见图纸 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.769				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
1	011405001001	金属面油漆	1. 钢结构除锈 2. 机喷环氧富锌防锈漆一遍 3. 氟碳漆三遍 4. 面涂薄层防火涂料耐火极限2.5h 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 超高降效费用综合考虑	m2	89.27				

		油漆、涂料、裱糊工程合计							
		北塔顶板加水箱区加固							
		北塔顶板加水箱区加固合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010507007001	反坎	1. 部位:反坎 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C35 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑	m3	16.9				
2	010503002001	矩形梁	1. 部位:矩形梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C35 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑	m3	1.42				
3	070104051001	凿除混凝土保护层 砼地面凿毛	1. 构件名称:新旧混凝土交接处凿毛 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	m2	18.78				
4	040901008001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:钢筋直径(mm) 12 3. 植入深度:260mm 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑	根	414				
5	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB40010内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要	t	0.106				

			的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑						
6	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB40010内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.175				
7	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB40025内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.784				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		A2区裙楼楼板开洞							
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:楼板拆除 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	m3	11.5				
2	070104051002	凿除混凝土保护层 砼地面凿毛	1. 构件名称:新旧混凝土交接处凿毛 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	m2	16.45				
3	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑	m3	6.13				
4	010503002002	矩形梁	1. 部位:矩形梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C35 4. 包含图纸及规范要求	m3	4.2				

			完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑						
5	070104003001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:钢筋直径(mm) 10 3. 植入深度:150mm 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑	根	494				
6	070104005001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:钢筋直径(mm) 14 3. 植入深度:150mm 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考虑	根	152				
7	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB40010内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.569				
8	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB40025内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.317				
9	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB40010内 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考虑	t	0.142				
10	070104016001	梁粘贴钢板	1. 类型:U形箍板、钢压	m2	16.4				

			条 2. 规格:U形箍板 50*4@100 3. 压条:钢压条100*4 4. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 5. 超高降效费用综合考 虑						
11	010103002002	拆除废料外运	1. 废弃料品种:拆除废 料 2. 运距:综合考虑 3. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考 虑	m3	11.5				
		A2区裙楼楼板开洞合 计							
		北塔6F地面局部楼板 开洞结构补强							
1	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:楼板拆除 2. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 3. 超高降效费用综合考 虑	m3	0.09				
2	011301001001	楼板底贴纤维布	1. 基层类型:楼板底 2. 材料种类、规格:碳 纤维布 :300g/m2, 100mm宽, 采 用0.167mm厚, 抗拉强度 标值不小于3000MPa, 弹 性模量不小于 210000MPa, 伸长率不小 于1.4%, 比重为300g/m 3. 包含图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考 虑	m2	0.5				
3	010103002003	拆除废料外运	1. 废弃料品种:拆除废 料 2. 运距:综合考虑	m3	0.09				

			3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 超高降效费用综合考虑						
		北塔6F地面局部楼板开洞结构补强合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 天棚满堂脚手架, 搭设高度综合考虑 2. 含搭拆、搬运、维护、防护网等全部费用 3. 综合考虑拆除、新建、装饰的脚手费用	m2	1970.58				
2	粤 011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 含搭拆、搬运、维护、防护网等全部费用 3. 综合考虑拆除、新建、装饰的脚手费用	m2	1988.07				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板, 支模尺寸、高度综合考虑 2. 模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输。 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。	m2	60.28				
2	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板, 支模尺寸、高度综合考虑 2. 模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输。 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。	m2	139.33				
3	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板, 支模尺寸、高度综合考虑 2. 模板制作、安装、拆	m2	19.2				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	89048.71		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	89048.71	
合计			89048.71	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-建筑与装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011210006002	100厚轻钢龙骨隔墙	1. 部位：轻钢龙骨隔墙 2. 通贯龙骨 38mm*12mm*1.0mm间距≤1000mm、竖龙骨 73.5mm*50mm*1.0mm间距≤400mm、横龙骨 75mm*40mm*0.8mm 3. 内填玻璃棉毡厚50mm, 填充比重≥48kg/m3 4. 面层材料品种、规格、颜色：双面9+6mm双层无棉硅酸钙板 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	448.63				
2	011210006003	150厚轻钢龙骨隔墙	1. 部位：轻钢龙骨隔墙 2. 通贯龙骨 38mm*12mm*1.0mm间距≤1000mm、竖龙骨 73.5mm*50mm*1.0mm间距≤400mm、横龙骨 75mm*40mm*0.8mm 3. 内填玻璃棉毡厚75mm, 填充比重≥48kg/m3 4. 面层材料品种、规格、颜色：双面9+6mm双层无棉硅酸钙板 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	49.34				
3	011210005002	90款灰色铝框成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：90款灰色铝框	m2	16.8				

			成品隔断 2. 面层:2.4米以下为双面9mm覆膜钢板饰面, 2.4米以上为双层6mm钢化清玻)耐火极限不得小于1小时 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容						
4	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:90款双面6mm防火铯钾玻璃+手动25mm铝合金百叶帘 2. 包含配套门及门锁 2. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	22.29				
5	011210006004	防火封堵隔墙	1. 部位: 玻璃隔断顶部隔墙 2. 50*50*4镀锌方钢@≤800骨架、L50*4镀锌角钢@≤800斜撑 3. 内填难燃岩棉 4. 面层材料品种、规格、颜色: 双面9+6mm双层无棉硅酸钙板 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	18.41				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011103003001	胶地板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:30厚WSM201:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:5mm地毯纹胶地板 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	85.55				
2	011104001004	地毯楼地面(利旧)	1. 面层材料品种、规格、颜色:原有地毯重铺 2. 包含图纸及规范要求	m2	240.97				

			完成该清单项目所需要的其他附属工作内容						
3	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚WS:M15地面砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚WSM20地面砂浆,表面撒水泥粉 3mm厚纯水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖,规格:600*600 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	6.05				
4	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:难燃9mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm哑光防指纹浅灰色不锈钢 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	6.32				
		楼地面装饰工程合计							
		天棚工程							
1	011302001004	吊顶天棚(集团党建活动室)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm钢筋吊杆,双向吊点,800~1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:V型卡式承载龙骨(50*38*1.0)覆盖龙骨(50*20*0.6)、超过规定高度做L40*40*4镀锌角铁反支撑 3. 其他装饰:GRC线条、古铜色1.2mm不锈钢 4. 面层材料品种、规格:6mm双层无棉硅酸钙板(含检查扣制安、风口开孔、灯具开孔等) 5. 油漆材料种类、规格:福粉腻子刮面二遍砂纸打磨光滑刷抗碱底漆一道,刷无机涂料二道	m2	86.54				

			6. 基层:18mm玻镁板 7. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容						
2	011302001005	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:6mm无棉硅酸钙板 2. 油漆材料种类、规格:福粉腻子刮面二遍砂纸打磨光滑刷抗碱底漆一道,刷无机涂料二道 3. 基层:9mm难燃夹板基层 4. 部位:集团党建活动室设备部位 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	0.87				
3	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm钢筋吊杆,双向吊点,800~1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:V型卡式承载龙骨(50*38*1.0)覆盖龙骨(50*20*0.6)、超过规定高度做L40*40*4镀锌角铁反支撑 3. 面层材料品种、规格:6mm双层无棉硅酸钙板(含检查扣制安、风口开孔、灯具开孔等) 4. 油漆材料种类、规格:福粉腻子刮面二遍砂纸打磨光滑刷抗碱底漆一道,刷无机涂料二道 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	242.41				
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 框材质、断面尺寸:6mm银镜 3. 基层材料种类:胶合板	m2	69.35				

			4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容						
2	011503006001	舞蹈把杆	1. 扶手材料种类、规格:成品实木把杆 2. 其他:材料样板征得用方同意方可使用 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m	9.09				
3	011501010001	木饰面吊柜	1. 台柜规格:宽度350mm, 高度1050mm 2. 材料种类、规格:木饰面柜, 暗藏灯带 3. 其他:材料样板征得用方同意方可使用 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m	3.1				
4	011501009001	厨房低柜	1. 台柜规格:宽度600mm, 离地高度850mm 2. 材料种类、规格:木饰面柜, 20mm人造石台面 3. 其他:材料样板征得用方同意方可使用 4. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m	3.1				
		其他装饰工程合计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
1	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷抗碱底漆一道, 刷无机涂料二道 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m ²	525.13				
		油漆、涂料、裱糊工程合计							
		门窗工程							

1	010801002002	实木双开门	1. 门代号及洞口尺寸:MM1224 2. 门材质:松木门芯+9mm难燃夹板+3mm浅色木饰面板 3. 门框材质:实木线门套 4. 含五金配件、消音条、把手、门锁等 5. 具体做法详见图纸大样 6. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	樘	7				
2	010801002003	实木单开门	1. 门代号及洞口尺寸:MM1024 2. 门材质:松木门芯+9mm难燃夹板+3mm浅色木饰面板 3. 门框材质:实木线门套 4. 含五金配件、消音条、把手、门锁等 5. 具体做法详见图纸大样 6. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	樘	3				
3	010802003004	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1024 2. 门类别:乙级防火单开门 3. 门框、扇材质:1.5mm不锈钢木纹转印、1.2mm不锈钢木纹转印,具体详见图纸做法 4. 含五金配件、把手、不锈钢推拉杆门锁、闭门器等 5. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	2.4				
4	010802003005	不锈钢甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1524 2. 门类别:甲级防火双开门	m2	3.6				

			3. 门框、扇材质 :1. 5mm不锈钢木纹转印、1. 2mm不锈钢木纹转印，具体详见图纸做法 4. 6mm钢化甲级防火清玻璃观察窗 5. 含五金配件、把手、不锈钢推拉杆门锁、闭门器等 6. . 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容						
		门窗工程合计							
		拆除工程							
1	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除改造范围原有轻钢龙骨硅酸钙板天花 2. 含拆除、清理基层、废渣堆放、装袋等 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	355.09				
2	011104001005	地毯楼地面拆除	1. 地毯保护性拆除，主材利旧 2. 含铲除、清理基层、废渣堆放、装袋等 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	246.81				
3	011104001006	地毯楼地面拆除	1. 地毯拆除，拆除至结构层 2. 含铲除、清理基层、废渣堆放、装袋等 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	94.57				
4	010103002004	拆除废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 包含图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m3	15.23				
		拆除工程合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18191.74		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	18191.74	
合计			18191.74	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区建筑与装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		自动报警系统（拆除）							
1	030411001001	配管	1. 名称:拆除配管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	8.59				
2	030411004001	配线	1. 名称:拆除配线 2. 配线形式:火灾自动报警总线回路 3. 规格:ZN-RVS-2x1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	8.59				
3	030904001001	点型探测器	1. 名称:拆除编码式感烟火灾探测器 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
		自动报警系统（拆除）合计							
		自动报警系统（新增）							
1	030411001002	配管	1. 名称:配管	m	12.28				

			2. 规格:MT20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
2	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:火灾自动报警总线回路 3. 规格:ZN-RVS-2x1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	12.28				
		自动报警系统(新增)合计							
		消防广播系统(拆除)							
1	030411001003	配管	1. 名称:拆除配管 2. 规格:MT25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	927.59				
2	030411004003	配线	1. 名称:拆除配线 2. 配线形式:广播线 3. 规格:ZN-RVS-2x1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	810.65				
3	030411004004	配线	1. 名称:拆除配线 2. 配线形式:电源线 3. 规格:WDZBN-BYJ-B1-2.5	m	467.76				

			4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
4	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:拆除嵌入/吸顶式扬声器 2. 功率:3W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	57				
		消防广播系统(拆除)合计							
		消防广播系统(恢复)							
1	030411001004	配管	1. 名称:配管(主材利用) 2. 规格:MT25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	927.59				
2	030411004005	配线	1. 名称:配线(主材利用) 2. 配线形式:广播线 3. 规格:ZN-RVS-2x1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	810.65				
3	030411004006	配线	1. 名称:配线(主材利用) 2. 配线形式:电源线 3. 规格:WDZBN-BYJ-B1-2.5	m	467.76				

			4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
4	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:嵌入/吸顶式扬声器(主材利旧) 2. 功率:3W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	57				
		消防广播系统(恢复)合计							
		自动报警系统(拆除)							
1	030411001005	配管	1. 名称:拆除配管 2. 规格:MT25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	52.84				
2	030411001006	配管	1. 名称:拆除配管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	891.54				
3	030411001007	配管	1. 名称:拆除配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	m	46.56				

			的所有工作内容及相关材料						
4	030904003001	按钮	1. 名称:拆除编码式手动火灾报警按钮 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				
5	030904003002	按钮	1. 名称:拆除编码式消火栓按钮 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	14				
6	030904001002	点型探测器	1. 名称:拆除编码式感烟火灾探测器 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	93				
7	030904005001	声光报警器	1. 名称:拆除声光报警器 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	8				
8	030904009001	气体消防控制器	1. 名称:拆除气体消防控制器 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
9	030904009002	常开式防火门控制器	1. 名称:拆除常开式防火门控制器	台	7				

			2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
10	030411004007	配线	1. 名称:拆除防火门监控信号线 2. 规格:NH-RVSP-2X1.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	129.82				
11	030411004008	配线	1. 名称:拆除火灾自动报警总线 2. 规格:ZN-RVS-2x1.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	809.31				
12	030411004009	配线	1. 名称:拆除消防通信线 2. 规格:ZR-RVSP-2x1.0 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	175.28				
13	030411004010	配线	1. 名称:拆除配线 2. 配线形式:24V直流电源线 3. 规格:WDZN-BYJ(F)-2.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	261.03				
14	030411004011	配线	1. 名称:拆除配线	m	715.44				

			2. 配线形式:模块控制 线路、声光报警器控制 线 3. 规格:WDZN-BYJ(F)- 1.5 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
		自动报警系统（拆除）合计							
		自动报警系统（恢复）							
1	030411001008	配管	1. 名称:配管（主材利 旧） 2. 规格:MT25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	52.84				
2	030411001009	配管	1. 名称:配管（主材利 旧） 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	891.54				
3	030411001010	配管	1. 名称:配管（主材利 旧） 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	46.56				

4	030904003003	按钮	1. 名称:编码式手动火灾报警按钮（主材利旧） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				
5	030904003004	按钮	1. 名称:编码式消火栓按钮（主材利旧） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	14				
6	030904001003	点型探测器	1. 名称:编码式感烟火灾探测器（主材利旧） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	93				
7	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器（主材利旧） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	8				
8	030904009003	气体消防控制器	1. 名称:气体消防控制器（主材利旧） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
9	030904009004	常开式防火门控制器	1. 名称:常开式防火门控制器（主材利旧） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	台	7				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
10	030411004012	配线	1. 名称:防火门监控信 号线（主材利旧） 2. 规格:NH-RVSP-2X1.5 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	129.82				
11	030411004013	配线	1. 名称:火灾自动报警 总线（主材利旧） 2. 规格:ZN-RVS-2x1.5 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	809.31				
12	030411004014	配线	1. 名称:消防通信线 （主材利旧） 2. 规格:ZR-RVSP-2x1.0 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	175.28				
13	030411004015	配线	1. 名称:配线（主材利 旧） 2. 配线形式:24V直流电 源线 3. 规格:WDZN-BYJ(F)- 2.5 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	261.03				
14	030411004016	配线	1. 名称:配线（主材利 旧）	m	715.44				

			2. 配线形式:模块控制 线路、声光报警器控制 线 3. 规格:WDZN-BYJ(F)- 1.5 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
		自动报警系统(恢复) 合计							
		动力照明系统(拆除))							
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:拆除壁灯 2. 规格:按图纸要求 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	15				
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:拆除吊灯 2. 规格:LED, 10, 12, 15W 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	36				
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:拆除轨道灯 (含轨道及配件) 2. 规格:ED, 22W 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	60				
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:拆除双头下照 灯 2. 规格:LED, 15W*2 3. 其他:包含但不限于	套	1				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
5	030412004005	装饰灯	1. 名称:拆除条形格栅灯 2. 规格:T5, 28W*2 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	3				
6	030412004006	装饰灯	1. 名称:拆除防水筒灯 2. 规格:LED, 7W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	4				
7	030412004007	装饰灯	1. 名称:拆除嵌入式筒灯 2. 规格:LED, 3W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	12				
8	030412004008	装饰灯	1. 名称:拆除嵌入式筒灯 2. 规格:LED, 7W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	3				
9	030412004009	装饰灯	1. 名称:拆除嵌入式筒灯 2. 规格:LED, 18W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	套	21				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
10	030412004010	装饰灯	1. 名称:拆除嵌入式筒灯 2. 规格:LED, 20W 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	6				
11	030412004011	装饰灯	1. 名称:拆除嵌入式筒灯 2. 规格:LED, 30W 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	258				
12	030412004012	装饰灯	1. 名称:拆除嵌入式可调筒灯 2. 规格:CHM, 70W 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	1				
13	030412004013	装饰灯	1. 名称:拆除嵌入式可调筒灯 2. 规格:LED, 3W 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	3				
14	030412004014	装饰灯	1. 名称:拆除嵌入式可调筒灯 2. 规格:LED, 7W 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范	套	2				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
15	030412004015	装饰灯	1. 名称:拆除嵌入式可 调筒灯 2. 规格:LED, 15W 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	18				
16	030412004016	装饰灯	1. 名称:拆除轨道灯 （含轨道及配件） 2. 规格:长6000mm, 宽 200mm 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	8				
17	030412004017	装饰灯	1. 名称:拆除轨道灯 （含轨道及配件） 2. 规格:长20640mm, 宽 150mm 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	2				
18	030412001001	普通灯具	1. 名称:拆除自带蓄电 池吸顶灯(带罩) 2. 型号:功耗9W, 电池备 用时间>=90分钟, 带玻 璃罩, 带消防接口感应 开关 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	4				

19	030412001002	普通灯具	1. 名称:拆除自带蓄电池吸顶灯 (带罩) 2. 型号:9W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	1				
20	030412005001	荧光灯	1. 名称:拆除单支荧光灯 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	1				
21	030412005002	荧光灯	1. 名称:拆除单支荧光灯 2. 规格:36W三基色荧光灯 3. 安装形式:墙边壁装 2. 8米 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	2				
22	030411004017	配线	1. 名称:拆除线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZB-BYJ (F) -2. 5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1345. 47				
23	030411004018	配线	1. 名称:拆除管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZB-BYJ (F) -2. 5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	m	5351. 82				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
24	030411001011	配管	1. 名称:拆除配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	1783.94				
		动力照明系统（拆除） 合计							
		动力照明系统（恢复）							
1	030412004018	装饰灯	1. 名称:壁灯（主材利旧） 2. 规格:按图纸要求 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	15				
2	030412004019	装饰灯	1. 名称:吊灯（主材利旧） 2. 规格:LED, 10, 12, 15W 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	36				
3	030412004020	装饰灯	1. 名称:轨道灯（主材利旧） 2. 型号: 含轨道及配件 2. 规格:ED, 22W 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关	套	60				

			材料						
4	030412004021	装饰灯	1. 名称:双头下照灯 (主材利旧) 2. 规格:LED, 15W*2 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	1				
5	030412004022	装饰灯	1. 名称:条形格栅灯 (主材利旧) 2. 规格:T5, 28W*2 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	3				
6	030412004023	装饰灯	1. 名称:防水筒灯 (主 材利旧) 2. 规格:LED, 7W 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	4				
7	030412004024	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯 (主材利旧) 2. 规格:LED, 3W 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	12				
8	030412004025	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯 (主材利旧) 2. 规格:LED, 7W 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关	套	3				

			材料						
9	030412004026	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯 (主材利旧) 2. 规格:LED, 18W 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	21				
10	030412004027	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯 (主材利旧) 2. 规格:LED, 20W 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	6				
11	030412004028	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯 (主材利旧) 2. 规格:LED, 30W 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	258				
12	030412004029	装饰灯	1. 名称:嵌入式可调筒 灯(主材利旧) 2. 规格:CHM, 70W 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	1				
13	030412004030	装饰灯	1. 名称:嵌入式可调筒 灯(主材利旧) 2. 规格:LED, 3W 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关	套	3				

			材料						
14	030412004031	装饰灯	1. 名称:嵌入式可调筒灯（主材利旧） 2. 规格:LED, 7W 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	2				
15	030412004032	装饰灯	1. 名称:嵌入式可调筒灯（主材利旧） 2. 规格:LED, 15W 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	18				
16	030412001003	普通灯具	1. 名称:自带蓄电池吸顶灯(带罩)（主材利旧） 2. 型号:功耗9W, 电池备用时间>=90分钟, 带玻璃罩, 带消防接口感应开关 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	4				
17	030412001004	普通灯具	1. 名称:自带蓄电池吸顶灯（带罩）（主材利旧） 2. 型号:9W 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	1				
18	030412005003	荧光灯	1. 名称:单支荧光灯（主材利旧） 2. 其他:包括但不限于	套	1				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
19	030412005004	荧光灯	1. 名称:单支荧光灯 (主材利旧) 2. 规格:36W三基色荧光灯 3. 安装形式:墙边壁装 2.8米 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	2				
20	030411004019	配线	1. 名称:线槽配线(主材利旧) 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZB-BYJ(F)-2.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1345.47				
21	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线(主材利旧) 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZB-BYJ(F)-2.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	5351.82				
22	030411001012	配管	1. 名称:配管(主材利旧) 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明敷 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	m	1783.94				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
23	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟(砖 结构) 2. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	12.8				
		动力照明系统（恢复 ）合计							
		喷淋水（拆除）							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:拆除热浸锌镀 锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、 调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压 试验 7. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	1058.56				
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:拆除热浸锌镀 锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、 调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压 试验 7. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	566.8				

3	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:拆除热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	100.93				
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称:拆除热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	140.13				
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 名称:拆除热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	80.95				

6	030901001006	水喷淋钢管	1. 名称:拆除热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	106.53				
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 名称:拆除热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	57.79				
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 名称:拆除热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	m	150.87				

			的所有工作内容及相关材料						
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:拆除上喷头 2. 规格:DN25 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	32				
10	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:拆除上下喷头 2. 规格:DN25 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	928				
		喷淋水(拆除)合计							
		喷淋水(复原)							
1	030901001009	水喷淋钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管(主材利旧) 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1058.56				
2	030901001010	水喷淋钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管(主材利旧) 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验	m	566.8				

			7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
3	030901001011	水喷淋钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 (主材利旧) 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	100.93				
4	030901001012	水喷淋钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 (主材利旧) 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	140.13				
5	030901001013	水喷淋钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 (主材利旧) 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验	m	80.95				

			7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
6	030901001014	水喷淋钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 (主材利旧) 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	106.53				
7	030901001015	水喷淋钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 (主材利旧) 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	57.79				
8	030901001016	水喷淋钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 (主材利旧) 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍	m	150.87				

			6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
9	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:上喷头(主材利旧) 2. 规格:DN25 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	32				
10	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:上下喷头(主材利旧) 2. 规格:DN25 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	928				
		喷淋水(复原)合计							
		新建给排水工程							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管DN150 4. 连接形式:胶水粘接 5. 工作内容:管道敷设, 管卡、清扫口、存水弯、止水环、管件等制作安装, 管道灌水、通球及气密试验, 支架 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	158.54				

2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管DN100 4. 连接形式:胶水粘接 5. 工作内容:管道敷设, 管卡、清扫口、存水弯、止水环、管件等制作安装, 管道灌水、通球及气密试验, 支架 6. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	243.23				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管DN75 4. 连接形式:胶水粘接 5. 工作内容:管道敷设, 管卡、清扫口、存水弯、止水环、管件等制作安装, 管道灌水、通球及气密试验, 支架 6. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	3.69				
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管DN50 4. 连接形式:胶水粘接 5. 工作内容:管道敷设, 管卡、清扫口、存水弯、止水环、管件等制作安装, 管道灌水、通球及气密试验, 支架 6. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	m	11.9				

			的所有工作内容及相关材料						
5	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:SUS304不锈钢管DN50 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 工作内容:管道敷设、管件(弯头、三通、大小头)等制作安装,灌水、压力试验、消毒、清洗,管卡 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	5.59				
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPRDN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 工作内容:管道敷设、管件(弯头、三通、大小头)等制作安装,灌水、压力试验、消毒、清洗,管卡 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	30.7				
7	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPRDN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	206.57				

			<p>计要求:管道消毒、冲洗</p> <p>6. 工作内容:管道敷设、管件(弯头、三通、大小头)等制作安装, 灌水、压力试验、消毒、清洗, 管卡</p> <p>7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>						
8	031001006007	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:给水</p> <p>3. 规格、压力等级:PPRDN20</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗</p> <p>6. 工作内容:管道敷设、管件(弯头、三通、大小头)等制作安装, 灌水、压力试验、消毒、清洗, 管卡</p> <p>7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	m	5.11				
9	031001006008	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:给水</p> <p>3. 规格、压力等级:PPRDN15</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗</p> <p>6. 工作内容:管道敷设、管件(弯头、三通、大小头)等制作安装, 灌水、压力试验、消毒、清洗, 管卡</p> <p>7. 其他:包含但不限于</p>	m	96.18				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
11	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	14				
12	031003006001	减压器	1. 类型:不锈钢可调试支管减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				
13	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:铸铁止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
14	031004004001	隔油池	1. 名称:新建玻璃钢隔油池，有效容积1.0m3 2. 其他:包含但不限于	座	1				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
15	031004004002	污水提升装置	1. 名称:一体化污水提升装置(PE箱体整体成型,箱体容积约为400L,两台切割式水泵内置于箱体潜水耦合式安装) $Q=10.8m^3/h$, $H=20m$, $N=1.5KW$ 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	1				
16	031004003001	洗手盆	1. 名称:洗手盆（陶瓷） 2. 包含内容:含存水弯、水龙头（冷水）、阀门、连接软管等 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	6				
17	031004006001	大便器	1. 材质:蹲式大便器（低位水箱带存水弯） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	11				
18	031004007001	小便器	1. 名称:立式小便器（感应式冲洗阀） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	5				

			材料						
19	031003001003	地漏	1. 类型:不锈钢地漏 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
20	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	155.52				
21	031009002001	空调水工程系统调试		系统	1				
		新建给排水工程合计							
		屋顶水箱							
1	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPRDN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	3.73				
2	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPRDN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1.5				

3	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级 :SUS304不锈钢管DN100 4. 连接形式:卡压连接 5. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	0.4				
4	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级 :SUS304不锈钢管DN50 4. 连接形式:卡压连接 5. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	25.27				
5	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级 :SUS304不锈钢管DN32 4. 连接形式:卡压连接 5. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	3.5				
6	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级 :SUS304不锈钢管DN15 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	4.88				
7	030901001017	镀锌钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢 管	m	63.92				

			2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 6. 冲洗:水冲洗、水压试验 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 类型:不锈钢18目防虫罩 2. 规格:DN100 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3				
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:不锈钢浮球阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
10	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:铸铁Y型过滤器 2. 规格:DN100 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	1				
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:铸铁信号阀 2. 规格:DN50 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集	个	1				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:铸铁闸阀 2. 规格:DN100 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	7				
13	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:铸铁闸阀 2. 规格:DN50 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
14	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:铸铁闸阀 2. 规格:DN80 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
15	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:不锈钢遥控浮球阀 2. 规格:DN50 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
16	031003013001	水表	1. 名称:铸铁水表 2. 规格:DN50 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				

17	031006015001	水箱	1. 类型:成品不锈钢消防水箱 2. 规格:有效容积-35m3, 总容积41m3 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
18	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	35.58				
19	031009002002	空调水工程系统调试		系统	1				
		屋顶水箱合计							
		电气工程							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BT TZ-1*120 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1138.67				
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BT TZ-1*70 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	379.56				
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BT TZ-3*4 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他:包含但不限于	m	37.09				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTZ-4*16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	64				
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTZ-4*35+1*16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	72.64				
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTZ-5*4 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	24.72				
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTZ-5*6 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	24.96				
8	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJ-F-E-4*240+1*120	m	13.29				

			3. 电压等级 (kV) : 1KV 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
9	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJ-F-E-B1-4*120+1*70 3. 电压等级 (kV) : 1KV 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	76.32				
10	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJ-F-E-B1-4*150+1*70 3. 电压等级 (kV) : 1KV 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	654.33				
11	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJ-F-E-B1-4*240+1*120 3. 电压等级 (kV) : 1KV 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	19.25				
12	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJ-F-E-B1-4*95+1*50 3. 电压等级 (kV) : 1KV 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	m	35.02				

			的所有工作内容及相关材料						
13	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJ-F-E-4*25+1*16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	120.27				
14	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJ-F-E-4*35+1*16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	50.07				
15	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJ-F-E-3*25+2*16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	241.93				
16	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJ-F-E-5*16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	155.57				
17	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJ-F-E-5*6	m	148.61				

			3. 电压等级 (kV) : 1KV 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
18	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZRKVV-7x1.5 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	8.72				
19	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-kVV-4*1.5 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	249.96				
20	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-KVV-8*1.0 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	249.94				
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm ² 以下 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	32				
22	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	个	34				

			的所有工作内容及相关材料						
23	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm ² 以下 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	28				
24	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm ² 以下 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4				
25	030411004021	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:WDZB-BYJ-F2.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	355.56				
26	030411004022	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:WDZN-BYJ-F1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	3534.79				
27	030411004023	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:NH-BV-1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	63.03				

28	030411004024	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:ZR-RVV-12*1.0 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	244.59				
29	030411004025	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:WDZN-BYJ-F10 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	36.8				
30	030411004026	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:WDZN-BYJ-F16 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	395.19				
31	030411004027	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:WDZN-BYJ-F2.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	53.21				
32	030411004028	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:WDZN-BYJ-F4 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	5657.08				

33	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	123.23				
34	030411001014	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	95.64				
35	030411001015	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-40 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	5.5				
36	030411001016	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG-50 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	7.31				
37	030411001017	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC-20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	63.66				

38	030411001018	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC-25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1781.02				
39	030411001019	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC-32 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	5.83				
40	030411001020	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC-40 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	57.26				
41	030411001021	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC-50 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	18.49				
42	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:CT-100*100 3. 材质:钢制 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	185.33				

43	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:CT-150*100 3. 材质:钢制 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	45.36				
44	030411003003	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:CT-200*100 3. 材质:钢制 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	67.13				
45	030411003004	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:CT-300*100 3. 材质:钢制 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	14.89				
46	030411003005	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:CT-300*150 3. 材质:钢制 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	80.11				
47	030413001001	铁构件	1. 名称:支架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 除锈级别:轻锈 5. 支架防腐:两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	kg	236.56				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
48	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-1 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
49	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-2 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
50	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱（含模 块） 2. 规格:2AP-0 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
51	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:2AP-1 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
52	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:2AP-2 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				

53	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:3-2APE-A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
54	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 (含模块) 2. 规格:3-3AF (开关箱) 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
55	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:3-3APE-A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
56	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:3AP-1 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
57	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:3AP-2 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
58	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:3PYAT-1 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	台	1				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
59	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:4-4AL01 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
60	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:4-4APE-A 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
61	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:4-5APE-A 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
62	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:4-6APE-A 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
63	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱（含模 块） 2. 规格:4AP-1 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				

64	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱（含模块） 2. 规格:5-3APE0-X 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
65	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:5-3APE-X 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
66	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱（含模块） 2. 规格:5-4APE0-X 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
67	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:5-4APE-X1 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
68	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:5-4APE-X2 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
69	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱（含模块） 2. 规格:5-5APE0-X	台	1				

			3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
70	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:5-5APE-X 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
71	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱(含模块) 2. 规格:5-6APE0-X 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
72	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:5-6APE-X 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
73	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱(含模块) 2. 规格:-1AP-0 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
74	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱(含模块) 2. 规格:5AP-1 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	台	1				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
75	030404017028	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:6AP-YY 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
76	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:N-5APE3-A 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
77	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:N-6APE1-A 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
78	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:S-5APE1-A 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
79	030404017032	配电箱	1. 名称:配电箱（含模 块） 2. 规格:3-3APJF01 3. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				

80	030404017033	配电箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:综合考虑 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	10				
81	030404017034	配电箱	1. 名称:更换插接箱（含模块） 2. 规格:300*300*300 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
82	030404017035	配电箱	1. 名称:防火卷帘控制箱 2. 规格:FJK 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
83	040801029001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:220V10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
84	040801029002	温控器	1. 名称:空调温控器开关 2. 规格:220V16A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
85	040801029003	照明开关	1. 名称:双联单控暗开	个	5				

			关 2. 规格:220V10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
86	030412004033	装饰灯	1. 名称:嵌入式可调筒灯 2. 规格:LED7W-220V 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	11				
87	030412004034	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格:LED30W-220V 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	16				
88	030412004035	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 规格:LED20W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	4.38				
89	030411006001	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	9				
90	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	个	27				

			的所有工作内容及相关材料						
91	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 填充(恢复)方式:满足设计要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	763.6				
92	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	系统	1				
		电气工程合计							
		消防电新建工程							
1	030411001022	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:MT-20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	590.72				
2	030411001023	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:MT-25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	680.69				
3	030411004029	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:消防线路	m	23.18				

			3. 规格:WDZBN-RYJS-B1-2X1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
4	030411004030	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:消防线路 3. 规格:WDZBN-BYJ-B1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	12318.1				
5	030411004031	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:消防线路 3. 规格:WDZBN-BYJ-B2.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	7.96				
6	030411004032	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:消防线路 3. 规格:NH-RVSP-2X1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	7.96				
7	030904001004	点型探测器	1. 名称:编码式感烟火灾探测器 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	10				

8	030904003005	按钮	1. 名称:编码式消火栓按钮 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
9	030904003006	按钮	1. 名称:挡烟垂壁控制按钮 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	59				
10	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:常开式防火门控制器 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
11	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输出输入模块 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	81				
12	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	71				
13	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 填充(恢复)方式:满足设计要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集	m	261.5				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
14	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:128点以下 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	系统	1				
		消防电新建工程合计							
		应急照明							
1	030404017036	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 规格:额定输出电压不大于DC36V的应急照明集中电源 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	23				
2	030411001024	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC-20 3. 配置形式:综合考虑 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	6168.46				
3	030411001025	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC-25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	140.22				
4	030411004033	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:消防线路 3. 规格:WDZN-RYJS-	m	6245.46				

			2X2.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
5	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTWTZ-3*2.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	237.33				
6	030412004036	装饰灯	1. 名称:单向地面标志灯-DC24LED1W (不锈钢边框) 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	629				
7	030412004037	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(向右)-DC24LED1W 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	73				
8	030412004038	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(向左)-DC24LED1W 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	120				
9	030412004039	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯-DC24LED1W 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集	套	62				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
10	030412004040	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯-DC24LED1W 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	11				
11	030412004041	装饰灯	1. 名称:双向地面标志灯-DC24LED1W（不锈钢边框） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	21				
12	030412004042	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯-DC24LED6W自带蓄电池 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	210				
13	030411006004	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1126				
14	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:综合考虑 3. 填充(恢复)方式:满足设计要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1317.6				

			材料						
		应急照明合计							
		排烟防火系统							
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:消防高温排烟轴流风机 2. 型号:PY-01 3. 规格:风量:38500m3/h, 功率:15KW全压:840Pa, 静压:725Pa, 叶片角度16° c 4. 安装方式:吊装 5. 支架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
2	030108003002	轴流通风机	1. 名称:消防高温排烟轴流风机 2. 型号:PY-03 3. 规格:排烟风量:90400m3/h, 功率:37KW全压:800Pa, 静压:350Pa 4. 安装方式:吊装 5. 支架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
3	030108003003	轴流通风机	1. 名称:消防高温排烟轴流风机 2. 型号:PY-04 3. 规格:风量:36000m3/h, 功率:15KW全压:750Pa, 静压:650Pa 4. 安装方式:吊装	台	1				

			5. 支架形式、材质:设备支架、除锈、刷油 2遍 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
4	030108003004	轴流通风机	1. 名称:消防高温排烟轴流风机 2. 型号:PY-05 3. 规格:排烟风量:70200m3/h, 功率:30KW全压:800Pa, 静压:350Pa 4. 安装方式:吊装 5. 支架形式、材质:设备支架、除锈、刷油 2遍 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
5	030108003005	轴流通风机	1. 名称:消防高温排烟轴流风机 2. 型号:PY-06 3. 规格:排烟风量:18000m3/h, 功率:5.5KW全压:500Pa, 静压:400Pa 4. 安装方式:吊装 5. 支架形式、材质:设备支架、除锈、刷油 2遍 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
6	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板	m2	383.03				

			(排烟) 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度:1mm 6. 包含30mm厚防火隔热 铝箔面玻璃纤维棉板。 7. 风管漏风试验 8. 防火封堵、修复处理 、切割原有风管及焊接 综合考虑 9. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
7	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风 管 2. 材质:镀锌薄钢板 (排烟) 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤1250 5. 板材厚度:1.2 6. 包含30mm厚防火隔热 铝箔面玻璃纤维棉板。 7. 风管漏风试验 8. 防火封堵、修复处理 、切割原有风管及焊接 综合考虑 9. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m2	282.61				
8	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风 管 2. 材质:镀锌薄钢板 (排烟) 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤2800 5. 板材厚度:1.5 6. 包含30mm厚防火隔热	m2	39.28				

			铝箔面玻璃纤维棉板。 7. 风管漏风试验 8. 防火封堵、修复处理、切割原有风管及焊接综合考虑 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
9	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:1000*1000 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
10	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀(280℃防火阀) 2. 规格:1000*1000 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
11	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀(280℃防火阀) 2. 规格:1000*320 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
12	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀(280℃防火阀) 2. 规格:1000*200	个	1				

			3. 架形式、材质:设备 支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
13	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 (280℃防火阀) 2. 规格:1250*1250 3. 架形式、材质:设备 支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	2				
14	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 (280℃防火阀) 2. 规格:1250*400 3. 架形式、材质:设备 支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	2				
15	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 (280℃防火阀) 2. 规格:1250*450 3. 架形式、材质:设备 支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	2				
16	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 (280℃防火阀) 2. 规格:2500*400 3. 架形式、材质:设备	个	1				

			支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
17	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 (280℃防火阀) 2. 规格:630*250 3. 架形式、材质:设备 支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	1				
18	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 (280℃防火阀) 2. 规格:630*320 3. 架形式、材质:设备 支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	11				
19	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 (280℃防火阀) 2. 规格:750*320 3. 架形式、材质:设备 支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	1				
20	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 (280℃防火阀) 2. 规格:800*300 3. 架形式、材质:设备 支架、除锈、刷油2遍	个	6				

			4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
21	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀(280℃防火阀) 2. 规格:800*320 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	8				
22	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀(280℃防火阀) 2. 规格:800*550 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
23	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀(280℃防火阀) 2. 规格:900*600 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
24	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:全自动排烟阀(常闭带手动开启装置) 2. 规格:1250*450 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于	个	1				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
25	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:全自动排烟阀(常闭带手动开启装置) 2. 规格:500*250 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
26	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:全自动排烟阀(常闭带手动开启装置) 2. 规格:630*250 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
27	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:常闭防烟防火阀(280℃防火阀) 2. 规格:800*400 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
28	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:全自动排烟阀(常闭带手动开启装置) 2. 规格:630*320 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	个	10				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
29	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:全自动排烟阀 (常闭带手动开启装置) 2. 规格:750*320 3. 架形式、材质:设备 支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	1				
30	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:全自动排烟阀 (常闭带手动开启装置) 2. 规格:800*300 3. 架形式、材质:设备 支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	3				
31	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶 调节阀 2. 规格:1250*1250 3. 架形式、材质:设备 支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	1				
32	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:全自动排烟阀 (常闭带手动开启装置) 2. 规格:800*320 3. 架形式、材质:设备 支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集	个	8				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
33	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:常闭板式排烟阀 2. 规格:300*300 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	29				
34	030703001026	碳钢阀门	1. 名称:常闭板式排烟阀(常闭带手动开启装置) 2. 规格:300*300 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	63				
35	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:2500*1500 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
36	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:300*300 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	69				
37	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:400*400 3. 其他:包含但不限于	个	2				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
38	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:500*500 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	36				
39	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:600*400 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	10				
40	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:800*600 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3				
41	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:800*800 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4				
42	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:1000*700 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				

43	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:600*400 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				
44	030703007010	风箱	1. 名称:风箱 (含保温50mm厚) 2. 规格:2500*1500*250 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
45	010803002002	电动挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 (含电机) 2. 材质: 无纺玻璃布 (不燃材料) 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	82.83				
46	031002002001	风管支架刷油	1. 材质:风管支架刷油除锈 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	2484.32				
47	031002001003	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:KZ-B 3. 材质:详见图纸大样 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	5				
48	031002001004	抗震支架	1. 名称:抗震支架	套	1				

			2. 型号:KZ-D 3. 材质:详见图纸大样 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
49	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
		排烟防火系统合计							
		排油烟系统							
1	030108003006	轴流通风机	1. 名称:厨房专用离心式排油烟变频风机(变频控制器厂家配套,带BA接口,电机外置) 2. 规格:风量:45000m3/h, 功率:30KW, 全压:1200Pa, 静压:950Pa, 噪声:85dB(A) 3. 安装方式:吊装 4. 支架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
2	030702001004	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢板风管(焊接) 2. 材质:304不锈钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)≤1500 5. 板材厚度:1.2mm 6. 包含50mm厚铝箔面防潮防腐面玻璃棉板。 7. 风管漏风试验 8. 防火封堵、修复处理、切割原有风管及焊接综合考虑 9. 完成风管道制作安装、支架等其他一切相关	m2	1022.28				

			工程内容及材料费用						
3	030702001005	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢板风管(焊接) 2. 材质:304不锈钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)≤2500以内 5. 板材厚度:1.5mm 6. 包含50mm厚铝箔面防潮防腐面玻璃棉板。 7. 风管漏风试验 8. 防火封堵、修复处理、切割原有风管及焊接综合考虑 9. 完成风管道制作安装、支架等其他一切相关工程内容及材料费用	m2	23.5				
4	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:150℃排油烟防火阀 2. 规格:1000*630 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
5	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:150℃排油烟防火阀 2. 规格:1100*800 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
6	030703001029	碳钢阀门	1. 名称:150℃排油烟防火阀 2. 规格:1250*800 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于	个	1				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
7	030703001030	碳钢阀门	1. 名称:150℃排油烟防火阀 2. 规格:1500*600+ 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3				
8	030703001031	碳钢阀门	1. 名称:150℃排油烟防火阀 2. 规格:750*630 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
9	030703001032	碳钢阀门	1. 名称:150℃排油烟防火阀 2. 规格:800*600 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	5				
10	030703001033	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1500*600 3. 架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集	个	1				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
11	030703021001	静压箱	1. 名称:静压箱（含保温） 2. 规格 :1800*1600*1200 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
12	031003001005	排油球阀	1. 类型:排油球阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
13	030702010001	可拆卸盲板封堵	1. 名称:可拆卸盲板封堵 2. 规格:1000*630 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
14	030702010002	可拆卸盲板封堵	1. 名称:可拆卸盲板封堵 2. 规格:800*600 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				
15	031002002002	风管支架刷油	1. 材质:风管支架刷油除锈 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集	kg	3739.68				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
16	031002001005	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:KZ-B 3. 材质:详见图纸大样 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	27				
17	031002001006	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:KZ-D 3. 材质:详见图纸大样 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	6				
18	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1				
19	031009002003	空调水工程系统调试		系统	1				
		排油烟系统合计							
		通风空调系统							
		通风空调系统合计							
		空调风系统							
1	030108003007	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:SY-01 3. 规格:送风量:35100m3/h, 功率:11KW全压:550Pa, 静压:400Pa 4. 安装方式:吊装 5. 支架形式、材质:设备支架、除锈、刷油2遍 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				

2	030108003008	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:SY-02 3. 规格:送风量 :12000m3/h, 功率 :4KW全压:550Pa, 静压 :400Pa 4. 安装方式:吊装 5. 支架形式、材质:设 备支架、除锈、刷油 2遍 6. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
3	030108003009	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:SY-03 3. 规格:送风量 :12000m3/h, 功率 :4KW全压:550Pa, 静压 :400Pa 4. 安装方式:吊装 5. 支架形式、材质:设 备支架、除锈、刷油 2遍 6. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
4	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管 010(三排管) 2. 规格:风量 :1700m3/h, 冷量 :9.46kw, 机外静压 :30Pa, 噪声 :48dB(A), 功率 :172W/220v 3. 支架形式、材质:设 备支架、除锈、刷油 2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集	台	2				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
5	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管（送风） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm以内 4. 包含30mm厚铝箔面防潮防腐面玻璃棉板。 5. 风管漏风试验 6. 防火封堵、修复处理、切割原有风管及焊接综合考虑 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	8.79				
6	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管（送风） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1mm以内 4. 包含30mm厚铝箔面防潮防腐面玻璃棉板。 5. 风管漏风试验 6. 防火封堵、修复处理、切割原有风管及焊接综合考虑 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	11.01				
7	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管（送风） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.2mm以内 4. 包含30mm厚铝箔面防潮防腐面玻璃棉板。 5. 风管漏风试验 6. 防火封堵、修复处理、切割原有风管及焊接综合考虑	m2	102.88				

			7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
8	030703001034	碳钢阀门	1. 名称:防火阀(70℃防火阀) 2. 规格:2100*400 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
9	030703001035	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:1250*800 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
10	030703001036	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:630*630 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
11	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1250*800 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
12	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*630 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	个	2				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
13	030703007011	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:600*400 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	3				
14	030703007012	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:600*600 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	2				
15	030703007013	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:800*800 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	4				
16	030703021002	静压箱	1. 名称:静压箱（含保 温） 2. 规格:5000*1000*800 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	1				
17	030703021003	静压箱	1. 名称:静压箱（含保 温） 2. 规格:2500*1600*800 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	1				

			材料						
18	030703021004	静压箱	1. 名称:静压箱（含保温） 2. 规格 :1800*1600*1200 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
19	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管（空调） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1mm以内 4. 包含30mm厚铝箔面防潮防腐面玻璃棉板。 5. 风管漏风试验 6. 防火封堵、修复处理、切割原有风管及焊接综合考虑 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	60.56				
20	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管（空调） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm以内 4. 包含30mm厚铝箔面防潮防腐面玻璃棉板。 5. 风管漏风试验 6. 防火封堵、修复处理、切割原有风管及焊接综合考虑 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	48.49				
21	030703007014	碳钢风口、散流器、	1. 名称:百叶风口	个	4				

		百叶窗	2. 规格:1250*250 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
22	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:160*160 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	17				
23	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:圆形散流器 2. 规格:Φ450 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4				
24	031002002003	风管支架刷油	1. 材质:风管支架刷油除锈 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	531				
25	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1				
		空调风系统合计							
		排风系统							
1	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5mm以内 4. 风管漏风试验 5. 防火封堵、修复处理、切割原有风管及焊接综合考虑 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	m2	24.51				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
2	030108003010	轴流通风机	1. 名称:卫生间低噪音 管道式排风机 2. 规格:风量 :1500m3/h, 功率 :370W/220v, 机外静压 :150Pa, 噪声:50dB(A) 3. 支架形式、材质:设 备支架、除锈、刷油 2遍 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	2				
3	031002002004	风管支架刷油	1. 材质:风管支架刷油 除锈 2. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	kg	87.17				
4	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1				
		排风系统合计							
		空调供水系统							
1	031001002001	钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 规格:D108*4 3. 保温:闭孔发泡橡塑 ，厚度40mm 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	46.05				
2	031001002002	钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 规格:DN65 3. 保温:闭孔发泡橡塑 ，厚度40mm	m	5.36				

			4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
3	031001002003	钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 规格:DN32 3. 保温:闭孔发泡橡塑, 厚度40mm 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	20.58				
4	030703003001	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
5	030703003002	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN32 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
6	031002001007	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	43.55				
7	031009002004	空调水工程系统调试		系统	1				
		空调供水系统合计							
		空调冷凝水系统							

1	031001001001	复合管	1. 名称:内涂塑镀锌钢管 2. 规格:DN-20 3. 保温:闭孔发泡橡塑,厚度32mm 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	8.83				
2	031002001008	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 刷油:轻锈、调和漆,防除锈各两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	6.55				
3	031009002005	空调水工程系统调试		系统	1				
		空调冷凝水系统合计							
		通风空调防排烟拆除复原							
		通风空调防排烟拆除复原合计							
		空调风系统(拆除)							
1	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢板风管(含风阀风口支架拆除) 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	4.46				
2	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢板风管(含风阀风口支架拆除) 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.6mm以内 4. 其他:包含但不限于	m2	144.14				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
3	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢板风管（含风阀风口支架拆除） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	300.2				
4	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢板风管（含风阀风口支架拆除，只拆除不复原） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	233.27				
5	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢板风管（含风阀风口拆除） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	116.35				
6	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢板风管（含风阀风口支架拆除，只拆除不复原）	m2	8.12				

			2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
7	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢板风管(含风阀风口支架拆除) 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.2mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	168.52				
8	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢板风管(含风阀风口支架拆除, 只拆除不复原) 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.2mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	17.83				
9	030703020001	消声器	1. 名称:拆除复合消声器 2. 规格:1600*450*900 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
10	030703020002	消声器	1. 名称:拆除复合消声器 2. 规格:1600*400*900 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	个	2				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
11	030703020003	消声器	1. 名称:拆除复合消声 器 2. 规格 :3350*1200*1500 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	1				
12	030701004002	风机盘管	1. 名称:FP-03（拆除） 2. 规格:风量 :510m3/h、冷量 :3.2kw、功率:52W 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
13	030701004003	风机盘管	1. 名称:FP-08（拆除） 2. 规格:风量 :1360m3/h、冷量 :8.15kw、功率:150W 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	11				
14	030701004004	风机盘管	1. 名称:FP-08（拆除） 2. 规格:风量 :1360m3/h、冷量 :8.15kw、功率:150W 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	10				
15	030701004005	风机盘管	1. 名称:FP-09（拆除）	台	1				

			2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
16	030701004006	多联空调	1. 名称:N-125多联空调(拆除) 2. 规格:冷量:12.5kW、制冷功率:290W/220V、风量:2280m3/h、余压:40Pa、噪声:46dB(A) 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	2				
17	030704001005	通风工程检测、调试		系统	1				
		空调风系统(拆除)合计							
		空调风系统(复原)							
1	030702001020	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管(含风阀风口支架复原)(主材利旧) 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	4.46				
2	030702001021	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管(含风阀风口支架复原)(主材利旧) 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.6mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	144.14				

3	030702001022	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管(含风阀风口支架复原)(主材利旧) 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	300.2				
4	030702001023	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管(含风阀风口复原)(主材利旧) 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	116.35				
5	030702001024	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管(含风阀风口支架复原)(主材利旧) 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.2mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	168.52				
6	030703020004	消声器	1. 名称:复合消声器(复原)(主材利旧) 2. 规格:1600*450*900 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
7	030703020005	消声器	1. 名称:复合消声器(复原)(主材利旧)	个	2				

			2. 规格:1600*400*900 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
8	030703020006	消声器	1. 名称:复合消声器(复原)(主材利旧) 2. 规格:3350*1200*1500 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
9	030701004007	风机盘管	1. 名称:FP-03(复原)(主材利旧) 2. 规格:风量:510m3/h、冷量:3.2kw、功率:52W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
10	030701004008	风机盘管	1. 名称:FP-08(复原)(主材利旧) 2. 规格:风量:1360m3/h、冷量:8.15kw、功率:150W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	10				
11	030704001006	通风工程检测、调试		系统	1				
		空调风系统(复原)合计							
		排风系统(拆除)							
1	030702001025	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢	m2	2.27				

			板风管（含风阀风口支架拆除） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
2	030702001026	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢板风管（含风阀风口支架拆除） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.6mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	13.53				
3	030702001027	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢板风管（含风阀风口支架拆除） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	4.19				
4	030704001007	通风工程检测、调试		系统	1				
		排风系统（拆除）合计							
		排风系统（复原）							
1	030702001028	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管（含风阀风口支架复原）（主材利旧） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	m2	2.27				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
2	030702001029	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风 管（含风阀风口支架复 原）（主材利旧） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.6mm以内 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m2	13.53				
3	030702001030	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风 管（含风阀风口支架复 原）（主材利旧） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75mm以 内 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m2	4.19				
4	030704001008	通风工程检测、调试		系统	1				
		排风系统（复原）合 计							
		排烟防火系统（拆除 ）							
1	030702001031	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢 板风管（含风阀风口支 架拆除，拆除不复原） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1mm以内 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m2	434.92				
2	030702001032	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢	m2	88.17				

			板风管（含风阀风口支架拆除） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
3	030702001033	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌薄钢板风管（含风阀风口支架拆除） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.2mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	94.85				
4	030704001009	通风工程检测、调试		系统	1				
		排烟防火系统（拆除）合计							
		排烟防火系统（复原）							
1	030702001034	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管（含风阀风口支架复原）（主材利旧） 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1mm以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	88.17				
2	030704001010	通风工程检测、调试		系统	1				
		排烟防火系统（复原）合计							
		空调供水系统							
		空调供水系统合计							
		水管-拆除							

1	031001001002	镀锌钢管	1. 名称:拆除涂塑镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	26.32				
2	031001001003	镀锌钢管	1. 名称:拆除无缝钢管 2. 规格:D57*3.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	5.8				
3	031001001004	镀锌钢管	1. 名称:拆除无缝钢管 2. 规格:D32*2.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	61.98				
4	031001001005	镀锌钢管	1. 名称:拆除涂塑镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	6.44				
5	031001001006	镀锌钢管	1. 名称:拆除涂塑镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	106.49				
6	031001001007	镀锌钢管	1. 名称:拆除涂塑镀锌钢管	m	127.39				

			2. 规格:DN25 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
7	031001001008	镀锌钢管	1. 名称:拆除无缝钢管 2. 规格:D138*4 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	10.31				
8	031001001009	镀锌钢管	1. 名称:拆除无缝钢管 2. 规格:D133*4 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	22.39				
9	031001001010	镀锌钢管	1. 名称:拆除无缝钢管 2. 规格:D108*4 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	266.7				
10	031001001011	镀锌钢管	1. 名称:拆除无缝钢管 2. 规格:D89*4 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	80.88				
11	031001001012	镀锌钢管	1. 名称:拆除无缝钢管 2. 规格:D76*4 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	m	76.92				

			的所有工作内容及相关材料						
12	031001001013	镀锌钢管	1. 名称:拆除无缝钢管 2. 规格:D57*3.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	46.57				
13	031001001014	镀锌钢管	1. 名称:拆除无缝钢管 2. 规格:D45*3.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	131.68				
14	031001001015	镀锌钢管	1. 名称:拆除无缝钢管 2. 规格:D38*3.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	35.45				
15	031001001016	镀锌钢管	1. 名称:拆除无缝钢管 2. 规格:D32*2.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	20.87				
16	031009002006	空调水工程系统调试		系统	1				
		水管-拆除合计							
		水管-复原							
1	031001001017	镀锌钢管	1. 名称:涂塑镀锌钢管(主材利旧) 2. 规格:DN40 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	m	6.44				

			的所有工作内容及相关材料						
2	031001001018	镀锌钢管	1. 名称:涂塑镀锌钢管 (主材利旧) 2. 规格:DN32 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	106.49				
3	031001001019	镀锌钢管	1. 名称:涂塑镀锌钢管 (主材利旧) 2. 规格:DN25 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	127.39				
4	031001001020	镀锌钢管	1. 名称:无缝钢管(主材利旧) 2. 规格:D138*4 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	10.31				
5	031001001021	镀锌钢管	1. 名称:无缝钢管(主材利旧) 2. 规格:D133*4 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	22.39				
6	031001001022	镀锌钢管	1. 名称:无缝钢管(主材利旧) 2. 规格:D108*4 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	m	266.7				

			的所有工作内容及相关材料						
7	031001001023	镀锌钢管	1. 名称:无缝钢管（主材利旧） 2. 规格:D89*4 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	80.88				
8	031001001024	镀锌钢管	1. 名称:无缝钢管（主材利旧） 2. 规格:D76*4 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	76.92				
9	031001001025	镀锌钢管	1. 名称:无缝钢管（主材利旧） 2. 规格:D57*3.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	46.57				
10	031001001026	镀锌钢管	1. 名称:无缝钢管（主材利旧） 2. 规格:D45*3.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	131.68				
11	031001001027	镀锌钢管	1. 名称:无缝钢管（主材利旧） 2. 规格:D38*3.5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求	m	35.45				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY000000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	230074.18		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	230074.18	
合计			230074.18	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消防电及强弱电部分							
		消防电及强弱电部分合计							
		工会储藏房（二层）							
		工会储藏房（二层）合计							
		照明系统（新做）							
1	030411001026	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	9.82				
2	030411004034	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	29.46				
3	030412004043	装饰灯	1. 名称:LED面板灯 2. 规格:300*1200mm, 32W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	2				

4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗装开关 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
5	030411006005	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
6	030411006006	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
7	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	3.5				
		照明系统(新做)合计							
		残卫(二层)							
		残卫(二层)合计							
		动力配电系统(新做)							
1	030404017037	配电箱	1. 名称:配电箱2ALcs 2. 含电气元件 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集	台	1				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
2	030411001027	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	9.78				
3	030411001028	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	79.4				
4	030411004035	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	38.34				
5	030411004036	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑管内及槽内配线 3. 规格:WDZ-BYJ-10 4. 其他:包含但不限于拆装原线槽、桥架盖板及招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	313.02				
6	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三级电源插座（安全型） 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于	个	4				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
7	030411006007	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4				
8	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	8.4				
		动力配电系统（新做）合计							
		市记协（二层）							
		市记协（二层）合计							
		火灾自动报警系统（新做）							
1	030411001029	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	13.14				
2	030411004037	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:报警信号总线 3. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	m	13.14				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
3	030904001005	点型探测器	1. 名称:智能式点型感 烟火灾探测器 2. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	2				
4	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	2				
		火灾自动报警系统 (新做) 合计							
		动力配电系统(新做)							
1	030404017038	配电箱	1. 名称:配电箱2AL4 2. 含电气元件 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
2	030411001030	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	32.1				
3	030411001031	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:综合考虑	m	24.78				

			4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
4	030411004038	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	105.3				
5	030411004039	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑管内及槽内配线 3. 规格:WDZ-BYJ-10 4. 其他:包含但不限于拆装原线槽、桥架盖板及招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	133.62				
6	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三级电源插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	16				
7	030411006009	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	16				
8	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式	m	6				

			:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
		动力配电系统（新做）合计							
		弱电系统（新做）							
1	030411001032	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	28.84				
2	030411001033	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	51.98				
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP-Cat6 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	645.3				
4	030502012001	信息插座	1. 名称:六类有线数据信息插座（非屏蔽RJ45, 报业办公网） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关	个	5				

			材料						
5	030502012002	信息插座	1. 名称:六类语音信息插座（非屏蔽RJ45, 报业办公网） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	5				
6	030411006010	接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	10				
		弱电系统（新做）合计							
		照明系统（新做）							
1	030411001034	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	30.22				
2	030411004040	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	95.16				
3	030412004044	装饰灯	1. 名称:LED面板灯 2. 规格:300*1200mm, 42W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集	套	6				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
4	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控暗装开关 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
5	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控暗装开关 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
6	030411006011	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				
7	030411006012	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3				
8	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	10.2				

		照明系统（新做）合计							
		瑜伽室及舞蹈室（二层）							
		瑜伽室及舞蹈室（二层）合计							
		照明系统（新做）							
1	030411001035	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	26.21				
2	030411004041	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	83.13				
3	030412004045	装饰灯	1. 名称:LED面板灯 2. 规格:300*1200mm, 42W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	8				
4	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控暗装开关 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
5	030411006013	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	8				

			2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
6	030411006014	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
7	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	5				
		照明系统(新做)合计							
		火灾自动报警系统(新做)							
1	030411001036	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	12.59				
2	030411004042	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:报警信号总线 3. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	m	12.59				

			的所有工作内容及相关材料						
3	030904001006	点型探测器	1. 名称:智能式点型感烟火灾探测器 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
4	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
		火灾自动报警系统 (新做) 合计							
		弱电系统 (新做)							
1	030411001037	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	46.83				
2	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP-Cat6 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	173.66				
3	030502012003	信息插座	1. 名称:六类有线数据信息插座 (非屏蔽RJ45, 报业办公网) 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	个	1				

			的所有工作内容及相关材料						
4	030502012004	信息插座	1. 名称:六类语音信息插座（非屏蔽RJ45, 报业办公网） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
5	030411006016	接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
6	030413002010	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	5.1				
		弱电系统（新做）合计							
		动力配电系统（新做）							
1	030404017039	配电箱	1. 名称:配电箱2AL1 2. 含电气元件 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
2	030411001038	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于	m	24.81				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
3	030411001039	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	12.98				
4	030411004043	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	78.93				
5	030411004044	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑管内穿线及槽内配线 3. 规格:WDZ-BYJ-6 4. 其他:包含但不限于拆装原有线槽、桥架及招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	98.58				
6	030404035003	插座	1. 名称:单相二、三级电源插座（安全型） 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				
7	030411006017	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒	个	6				

			2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
8	030413002011	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	4.5				
		动力配电系统(新做)合计							
		老记协(二层)							
		老记协(二层)合计							
		照明系统(新做)							
1	030411001040	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	21.79				
2	030411004045	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	69.87				
3	030412004046	装饰灯	1. 名称:LED面板灯 2. 规格:300*1200mm, 42W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集	套	8				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
4	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控暗装开关 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
5	030411006018	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	8				
6	030411006019	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
7	030413002012	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	4.8				
		照明系统（新做）合计							
		弱电系统（新做）							
1	030411001041	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集	m	6.44				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
2	030411001042	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	91.79				
3	030502005003	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP-Cat6 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	795.96				
4	030502012005	信息插座	1. 名称:六类有线数据信息插座（非屏蔽RJ45, 报业办公网） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				
5	030502012006	信息插座	1. 名称:六类语音信息插座（非屏蔽RJ45, 报业办公网） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				
6	030411006020	接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	12				

7	030413002013	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	7.4				
		弱电系统(新做)合计							
		火灾自动报警系统(新做)							
1	030411001043	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	2.86				
2	030411004046	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:报警信号总线 3. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	2.86				
3	030904001007	点型探测器	1. 名称:智能式点型感烟火灾探测器 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
4	030411006021	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	个	1				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
		火灾自动报警系统 (新做) 合计							
		动力配电系统(新做)							
1	030404017040	配电箱	1. 名称:配电箱2AL3 2. 含电气元件 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
2	030411001044	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	30.65				
3	030411001045	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	19.13				
4	030411004047	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	96.45				

5	030411004048	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑管内及槽内配线 3. 规格:WDZ-BYJ-10 4. 其他:包含但不限于拆装原线槽、桥架盖板及招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	116.16				
6	030404035004	插座	1. 名称:单相二、三级电源插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	17				
7	030411006022	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	17				
8	030413002014	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	6.3				
		动力配电系统(新做)合计							
		集团工会(二层)							
		集团工会(二层)合计							
		火灾自动报警系统(新做)							

1	030411001046	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	21.09				
2	030411004049	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:报警信号总线 3. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	21.09				
3	030904001008	点型探测器	1. 名称:智能式点型感烟火灾探测器 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4				
4	030411006023	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4				
		火灾自动报警系统 (新做) 合计							
		动力配电系统(新做)							
1	030404017041	配电箱	1. 名称:配电箱2AL2 2. 含电气元件 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	台	1				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
2	030411001047	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	37.68				
3	030411001048	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	13.25				
4	030411004050	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	122.04				
5	030411004051	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 管内及槽内配线 3. 规格:WDZ-BYJ-10 4. 其他:包含但不限于 拆装原线槽、桥架盖板 及招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	98.85				
6	030404035005	插座	1. 名称:单相二、三级 电源插座（安全型） 2. 规格:250V, 10A	个	21				

			3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
7	030411006024	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	21				
8	030413002015	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	11.3				
		动力配电系统(新做)合计							
		弱电系统(新做)							
1	030411001049	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	39.4				
2	030411001050	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	104.94				

3	030502005004	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP-Cat6 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1179.96				
4	030502012007	信息插座	1. 名称:六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45, 报业办公网) 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	8				
5	030502012008	信息插座	1. 名称:六类语音信息插座(非屏蔽RJ45, 报业办公网) 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				
6	030411006025	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	14				
7	030413002016	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	11.1				
		弱电系统(新做)合计							

		照明系统（新做）							
1	030411001051	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	30.16				
2	030411004052	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	82.48				
3	030404034006	照明开关	1. 名称:单联单控暗装开关 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
4	030404034007	照明开关	1. 名称:双联单控暗装开关 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
5	030412004047	装饰灯	1. 名称:LED面板灯 2. 规格:300*1200mm, 42W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	8				

			材料						
6	030411006026	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	8				
7	030411006027	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3				
8	030413002017	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	12				
		照明系统(新做)合计							
		R1弱电间(首层)							
		R1弱电间(首层)合计							
		弱电系统(新做)							
1	030502010001	配线架	1. 名称:六类智能铜缆配线架(48端口, RJ45) 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 3. 规格:48口	个	1				
2	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 2. 参数:24口(千兆) 3. 其他:包含但不限于	台	2				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
		弱电系统（新做）合计							
		集团党建活动室（二层）							
		集团党建活动室（二层）合计							
		火灾自动报警系统（新做）							
1	030411001052	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	15.46				
2	030411004053	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:报警信号总线 3. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	15.46				
3	030904001009	点型探测器	1. 名称:智能式点型感烟火灾探测器 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
4	030411006028	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	个	2				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
		火灾自动报警系统 (新做) 合计							
		动力配电系统(新做)							
1	030404017042	配电箱	1. 名称:配电箱2AL5 2. 含电气元件 3. 安装方式:悬挂式 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				
2	030411001053	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	44.27				
3	030411001054	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	29.5				
4	030411004054	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	141.81				

5	030411004055	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑管内及槽内配线 3. 规格:WDZ-BYJ-10 4. 其他:包含但不限于拆装原线槽、桥架盖板及招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	147.39				
6	030404035006	插座	1. 名称:单相二、三级电源插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	12				
7	030411006029	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	12				
8	030413002018	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	7.2				
		动力配电系统(新做)合计							
		弱电系统(新做)							
1	030411001055	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于	m	6.37				

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
2	030411001056	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	25.31				
3	030502005005	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP-Cat6 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	416.87				
4	030502012009	信息插座	1. 名称:六类有线数据信息插座（非屏蔽RJ45, 报业办公网） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				
5	030502012010	信息插座	1. 名称:六类语音信息插座（非屏蔽RJ45, 报业办公网） 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				
6	030411006030	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集	个	8				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
7	030413002019	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	3.7				
		弱电系统（新做）合计							
		照明系统（新做）							
1	030411001057	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	66.49				
2	030411004056	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	199.47				
3	030404034008	照明开关	1. 名称:单联单控暗装开关 2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
4	030404034009	照明开关	1. 名称:三联单控暗装开关	个	1				

			2. 规格:250V, 10A 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
5	030412004048	装饰灯	1. 名称:暗藏LED柔性硅胶灯带 2. 规格:12W/1米 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	25.58				
6	030412004049	装饰灯	1. 名称:磁吸轨道泛光灯27cm(含轨道) 2. 规格:10W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	12				
7	030412004050	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:9W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	20				
8	030411006031	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	32				
9	030411006032	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	个	2				

			的所有工作内容及相关材料						
10	030413002020	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 填充(恢复)方式:70×70 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	11.6				
		照明系统(新做)合计							
		裙楼(二层)							
		裙楼(二层)合计							
		应急照明系统(拆除)							
1	030411001058	配管	1. 名称:拆除配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 完成配管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	35.89				
2	030411004057	配线	1. 名称:拆除配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ(F)-2.5 4. 完成配线拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	107.67				
3	030412004051	装饰灯	1. 名称:拆除疏散指示灯 2. 规格:LED光源, 功耗<10W, 电池备用时间>=90分钟 3. 安装形式:壁装 4. 完成疏散指示灯拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	套	2				
4	030411006033	接线盒	1. 名称:拆除灯具接线盒 2. 完成灯具接线盒拆除的其他一切相关工程内	个	2				

			容及材料费用						
		应急照明系统（拆除）合计							
		照明系统（拆除）							
1	030411001059	配管	1. 名称:拆除镀锌电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 完成镀锌电线管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	159.9				
2	030411004058	配线	1. 名称:拆除配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ (F) -2.5 4. 完成配线拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	479.7				
3	030412004052	装饰灯	1. 名称:拆除轨道灯（含轨道） 2. 规格:LED, 22W 3. 完成轨道灯拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	套	40				
4	030412004053	装饰灯	1. 名称:拆除嵌入式筒灯 2. 规格:LED, 30W 3. 完成嵌入式筒灯拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	套	3				
5	030412004054	装饰灯	1. 名称:拆除嵌入式可调筒灯 2. 规格:LED, 30W 3. 完成嵌入式可调筒灯拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	套	15				
6	030411006034	接线盒	1. 名称:拆除灯具接线盒 2. 完成灯具接线盒拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	个	58				
		照明系统（拆除）合计							

		弱电系统（拆除）							
1	030411001060	配管	1. 名称:拆除配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 完成配管拆除及信息插座拆除、接线盒拆除等的其他一切相关工程内容及材料费用	m	13.63				
2	030502005006	双绞线缆	1. 名称:拆除六类网线 2. 规格:UTP-Cat6 3. 完成六类网线拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	13.63				
		弱电系统（拆除）合计							
		公共广播系统（拆除）							
1	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称:拆除吸顶安装音箱 2. 功率:5W 3. 完成吸顶安装音箱拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	个	3				
2	030411001061	配管	1. 名称:拆除镀锌电线管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗敷 4. 完成镀锌电线管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	19.23				
3	030411004059	配线	1. 名称:拆除配线 2. 规格:ZN-RVS-2*1.5 3. 完成配线拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	19.23				
		公共广播系统（拆除）合计							
		火灾自动报警系统（拆除）							
1	030411001062	配管	1. 名称:拆除镀锌电线管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗敷	m	48.45				

			4. 完成镀锌电线管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用						
2	030411004060	配线	1. 名称:拆除配线 2. 规格:ZN-RVS-2*1.5 3. 完成配线拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	48.45				
3	030904003007	按钮	1. 名称:拆除编码式消火栓按钮 2. 完成编码式消火栓按钮拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
4	030904001010	点型探测器	1. 名称:拆除智能式点型感烟火灾探测器 2. 完成智能式点型感烟火灾探测器拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
		火灾自动报警系统 (拆除) 合计							
		动力配电系统(拆除)							
1	030411001063	配管	1. 名称:拆除镀锌电线管 2. 规格:MT25 3. 配置形式:暗敷 4. 完成镀锌电线管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	68.68				
2	030411004061	配线	1. 名称:拆除配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ(F)-4 4. 完成配线拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	206.04				
3	030404035007	插座	1. 名称:拆除插座 2. 完成插座拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	个	8				
4	030411006035	接线盒	1. 名称:拆除插座接线盒	个	8				

			2. 完成天花电源插座拆除的其他一切相关工程内容及材料费用						
		动力配电系统（拆除）合计							
		空调风及防排烟部分							
		空调风及防排烟部分合计							
		集团党建活动室（二层）							
		集团党建活动室（二层）合计							
		空调风系统（新做）							
1	030702001035	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)≤1000 5. 板材厚度:0.6 6. 风管漏风试验 7. 保温绝热: 铝箔面防潮防腐面玻璃棉板30mm 8. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	13.41				
2	030703021005	静压箱	1. 名称:集风箱（含保温） 2. 规格:1600*300*300 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4				
3	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:装修百叶 2. 规格:1200*300 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	个	4				

			的所有工作内容及相关材料						
		空调风系统（新做）合计							
		空调风系统（拆除）							
1	030702001036	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)≤1000 5. 板材厚度:0.6 6. 完成镀锌钢板风管及散流器拆除拆除、支架等的其他一切相关工程内容及材料费用	m2	9.85				
		空调风系统（拆除）合计							
		集团工会（二层）							
		集团工会（二层）合计							
		空调风系统（新做）							
1	030702001037	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)≤1000 5. 板材厚度:0.6 6. 风管漏风试验 7. 保温绝热: 铝箔面防潮防腐面玻璃棉板30mm 8. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	12.6				
2	030702001038	金属保温圆管	1. 名称:金属保温圆管 2. 规格:Φ250 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求	m	3.25				

			的所有工作内容及相关材料						
3	030703021006	静压箱	1. 名称:集风箱 (含保温) 2. 规格:1200*300*300 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	9				
4	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:装修百叶 2. 规格:1200*300 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	9				
		空调风系统 (新做) 合计							
		空调风系统 (拆除)							
1	030702001039	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm)≤1000 5. 板材厚度:0.6 6. 完成镀锌钢板风管拆除及圆形散流器的拆除、支架等的其他一切相关工程内容及材料费用	m2	22.14				
		空调风系统 (拆除) 合计							
		市记协 (二层)							
		市记协 (二层) 合计							
		空调风系统 (新做)							
1	030702001040	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm)≤1000	m2	4.84				

			5. 板材厚度:0.6 6. 风管漏风试验 7. 保温绝热: 铝箔面防潮防腐面玻璃棉板30mm 8. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
2	030703021007	静压箱	1. 名称:集风箱 2. 规格:1200*300*300 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	5				
3	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:装修百叶 2. 规格:1200*300 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	5				
		空调风系统（新做）合计							
		空调风系统（拆除）							
1	030702001041	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)≤1000 5. 板材厚度:0.6 6. 完成镀锌钢板风管拆除、圆形散流器拆除、支架拆除等的其他一切相关工程内容及材料费用	m2	10.37				
		空调风系统（拆除）合计							
		老记协（二层）							

		老记协（二层）合计							
		空调风系统（新做）							
1	030702001042	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm)≤1000 5. 板材厚度:0.6 6. 风管漏风试验 7. 保温绝热: 铝箔面防 潮防腐面玻璃棉板30mm 8. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m2	12.02				
2	030703021008	静压箱	1. 名称:集风箱（含保 温） 2. 规格:1200*300*300 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	8				
3	030703007020	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:装修百叶 2. 规格:1200*300 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	8				
		空调风系统（新做 ）合计							
		空调风系统（拆除）							
1	030702001043	碳钢通风管道	1. 名称:拆除镀锌钢板 风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm)≤1000 5. 板材厚度:0.6	m2	10.96				

			6. 完成镀锌钢板风管拆除、圆形散流器拆除、支架拆除等的其他一切相关工程内容及材料费用						
		空调风系统（拆除）合计							
		工会储物房（二层）							
		工会储物房（二层）合计							
		空调风系统（新做）							
1	030404033001	风扇	1. 名称:壁式排气扇（4寸） 2. 规格:L=660m3/h, 噪音52dB(A), N=25W/220V 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				
2	011615001004	开孔(打洞)	1. 部位:贴天花底墙体开孔Φ110 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				
		空调风系统（新做）合计							
		消防水及喷淋水部分							
		消防水及喷淋水部分合计							
		老记协（二层）							
		老记协（二层）合计							
		喷淋水系统（拆除）							
1	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN25 3. 连接形式:卡压连接	m	1058.56				

			4. 完成热浸镀锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用						
2	030901001019	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸镀锌镀锌钢管DN32 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸镀锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	6.28				
3	030901001020	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸镀锌镀锌钢管DN50 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸镀锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	3.4				
4	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸镀锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 完成热浸镀锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	1.25				
5	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:拆除闭式自动洒水头(上下喷) 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 完成闭式自动洒水头拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	个	9				
6	031002001009	管道支架	1. 材质:拆除消防水管道支架 2. 完成支架拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	kg	18.09				
		喷淋水系统(拆除)合计							
		喷淋水系统(新做)							
1	030901001022	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管DN25 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆	m	15.27				

			，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
2	030901001023	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	6.28				
3	030901001024	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	3.4				
4	030901001025	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 刷油:轻锈、调和漆，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1.26				
5	030901003006	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式自动洒水头(上下喷)	个	9				

			2. 材质、型号、规格:DN15 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
6	031002001010	管道支架	1. 材质:消防水管道支架 2. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	18.09				
		喷淋水系统(新做)合计							
		市记协(二层)							
		市记协(二层)合计							
		喷淋水系统(拆除)							
1	030901001026	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN25 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	9.5				
2	030901001027	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN32 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	3.4				
3	030901001028	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN40 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	3.4				

4	030901001029	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN50 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	1.15				
5	030901003007	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:拆除闭式自动洒水头(上下喷) 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 完成闭式自动洒水头拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	个	6				
6	031002001011	管道支架	1. 材质:拆除消防水道支架 2. 完成支架拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	kg	12.04				
		喷淋水系统(拆除)合计							
		喷淋水系统(新做)							
1	030901001030	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN25 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	9.5				
2	030901001031	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN32 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	m	3.4				

			的所有工作内容及相关材料						
3	030901001032	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN40 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	3.4				
4	030901001033	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN50 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1.15				
5	030901003008	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式自动洒水头(上下喷) 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				
6	031002001012	管道支架	1. 材质:消防水管道支架 2. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	12.04				

			材料						
		喷淋水系统（新做）合计							
		集团党建活动室（二层）							
		集团党建活动室（二层）合计							
		消火栓系统（新做）							
1	030901001034	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 刷油:轻锈、调和漆，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	5.98				
2	030901001035	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 刷油:轻锈、调和漆，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	20.23				
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称:单栓带灭火器箱组合式消防柜1800x700x240 2. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,麻质衬胶水龙带1条DN65长25米,Φ19水枪1个射流量>5L/S;消火栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱>13m;消火栓栓口动压	套	1				

			不小于0.25MPa, 充实水柱 $\geq 10\text{m}$: 消防报警按钮1个, 30m消防软转盘, 转盘胶管内径 $\Phi 19$, DN65mm小水枪一支。 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
4	031002001013	管道支架	1. 材质: 消防水管道支架 2. 刷油: 轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 3. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	21.84				
		消火栓系统（新做）合计							
		喷淋水系统（新做）							
1	030901001036	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式: 卡压连接 4. 刷油: 轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	12.6				
2	030901001037	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式: 卡压连接 4. 刷油: 轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 5. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范	m	7.4				

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
3	030901001038	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌 镀锌钢管DN50 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆 ，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	3.2				
4	030901001039	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌 镀锌钢管DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 刷油:轻锈、调和漆 ，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	1.55				
5	030901003009	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式自动洒水 头(上下喷) 2. 材质、型号、规格 :DN15 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	9				
6	031002001014	管道支架	1. 材质:消防水管道支 架 2. 刷油:轻锈、调和漆 ，防除锈各两遍 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集	kg	20.63				

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
		喷淋水系统（新做）合计							
		喷淋水系统（拆除）							
1	030901001040	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN25 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	12.6				
2	030901001041	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN32 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	7.4				
3	030901001042	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN50 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	3.25				
4	030901001043	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	1.55				
5	030901003010	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:拆除闭式自动洒水头(上下喷) 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 完成闭式自动洒水头拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	个	9				
6	031002001015	管道支架	1. 材质:拆除消防水管道支架 2. 完成支架拆除的其他	kg	20.63				

			一切相关工程内容及材料费用						
		喷淋水系统（拆除）合计							
		瑜伽室及舞蹈室（首层）							
		瑜伽室及舞蹈室（首层）合计							
		喷淋水系统（新做）							
1	030901001044	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN25 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	18.51				
2	030901001045	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN32 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	6.64				
3	030901001046	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN50 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	3.25				

			材料						
4	030901001047	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1.5				
5	030901003011	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式自动洒水头(上下喷) 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	9				
6	031002001016	管道支架	1. 材质:消防水管道支架 2. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	21.17				
		喷淋水系统(新做)合计							
		喷淋水系统(拆除)							
1	030901001048	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN25 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	18.51				
2	030901001049	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内	m	6.64				

			2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN32 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用						
3	030901001050	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN50 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	3.25				
4	030901001051	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	1.5				
5	030901003012	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:拆除闭式自动洒水头(上下喷) 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 完成闭式自动洒水头拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	个	9				
6	031002001017	管道支架	1. 材质:拆除消防水管道支架 2. 完成支架拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	kg	21.17				
		喷淋水系统(拆除)合计							
		集团工会(二层)							
		集团工会(二层)合计							
		消火栓系统(新做)							
1	030901001052	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 刷油:轻锈、调和漆	m	5.98				

			, 防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
2	030901001053	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 刷油:轻锈、调和漆 , 防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	24.73				
3	030901010002	室内消火栓	1. 名称:单栓带灭火器箱组合式消防柜 1800x700x240 2. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,麻质衬胶水龙带1条DN65长25米 , $\phi 19$ 水枪1个射流量 $>5L/S$;消火栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱 $>13m$;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱 $\geq 10m$;消防报警按钮1个,30m消防软转盘,转盘胶管内径 $\phi 19$, DN65mm小水枪一支。 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	1				
4	031002001018	管道支架	1. 材质:消防水管道支架 2. 刷油:轻锈、调和漆	kg	25.59				

			，防除锈各两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
		消火栓系统（新做）合计							
		喷淋水系统（新做）							
1	030901001054	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN25 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	9.75				
2	030901001055	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN32 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	10.27				
3	030901001056	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN40 3. 连接形式:卡压连接 4. 刷油:轻锈、调和漆，防除锈各两遍 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1.5				

			材料						
4	030901003013	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式自动洒水头(上下喷) 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	8				
5	031002001019	管道支架	1. 材质:消防水管道支架 2. 刷油:轻锈、调和漆, 防除锈各两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	14.6				
		喷淋水系统(新做)合计							
		喷淋水系统(拆除)							
1	030901001057	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN25 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	9.75				
2	030901001058	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN32 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	m	10.27				
3	030901001059	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:拆除热浸锌镀锌钢管DN40 3. 连接形式:卡压连接 4. 完成热浸锌镀锌钢管拆除的其他一切相关工	m	1.5				

			程内容及材料费用						
4	030901003014	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:拆除闭式自动洒水头(上下喷) 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 完成闭式自动洒水头拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	个	8				
5	031002001020	管道支架	1. 材质:拆除消防水道支架 2. 完成支架拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	kg	14.6				
		喷淋水系统(拆除)合计							
		茶水间(二层)							
		茶水间(二层)合计							
		给排水排水系统							
1	031001006011	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 工作内容:管道敷设,管卡、清扫口、存水弯、止水环、管件等制作安装,管道灌水、通球及气密试验,支架 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1.95				
2	031004006002	大便器	1. 名称:拆除原有坐便器 2. 完成坐便器拆除的其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
3	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 规格、压力等级:S304薄壁不锈钢管-DN15, PN1.0 4. 连接形式:卡压连接	m	2.25				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11051.37		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	11051.37	
合计			11051.37	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程-自用区安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----