

广州南沙2018NJY-12地块项目园林工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州南宏房地产开发有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州南沙2018NJY-12地块项目园林工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州南宏房地产开发有限公司

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-海绵城市

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	010103001031	50厚碎石(粒径5-10mm)	1. 50厚碎石(粒径5-10mm) 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	400.5				394.16
2	010103001032	150~250厚碎石(粒径30-50mm)	1. 150~250厚碎石(粒径30-50mm) 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1602.01				393.49
3	031001006020	DN200开孔盲管	1. DN200开孔盲管(接下凹式绿地溢流口) 2. 穿孔管选取成品HDPE实壁渗排水管, 开孔率1%~3%并用土工布包裹 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	814.82				119.67
4	040504009003	雨水口	1. 平篦式雨水进水井双平篦(1450×380)井深1m 2. 做法参照06MS201-8/7, 泄水能力35L/s 3. 垫层、基础材质及厚度:C15细石混凝土、	座	69				1593

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-海绵城市

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算

3	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
4	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分项的（人工费+施工机具费）* 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 ： δ =合同工期/定额工期)
5	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
6	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-海绵城市

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-海绵城市

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-海绵城市

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-海绵城市

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-海绵城市

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-海绵城市

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-海绵城市

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土方							
1	010103001001	顶板回填方	1. 填方材料品种:外购土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	17923.24				48.95
2	010103001002	碎石排水层	1. 填方材料品种:100厚碎石排水层 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	15279.84				45.5
3	010201002001	土工布铺设	1. 土工布一道(200g/m2) 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	15279.84				12.46
		土方合计							
		南区							
		南区合计							
		地面铺装							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	181.75				8.71
2	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	165.03				19.7

			2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	16. 72				67. 25
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8336. 5				77. 55
5	040202015002	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:20cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	686. 46				103. 42
6	040203007001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:150厚 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生水养生 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	657. 86				128. 15
7	040203007002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:200厚 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生水养生 5. 综合考虑完成该工艺	m2	224. 25				164. 58

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
8	040204002001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:100厚 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生水养生 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	6052.23				91.71
9	040204002002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20透水混凝土 2. 厚度:100厚 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生水养生 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1575.56				112.11
10	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	6.88				731.55
11	040203003001	透层、粘层	1. 透层:PC-3乳化沥青粘层0.5L/m2 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	690.75				2.97
12	040203006010	沥青混凝土	1. 沥青品种:透水沥青路面 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	567.53				107.15
13	040203006011	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青砼(AC-20C) 2. 厚度:6cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	690.75				109.26
14	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥	m2	123.23				74.48

			青路面（AC-13） 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
15	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200x100x40厚浅灰色透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50mm厚粗砂干拌 3. . 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1507.06				88.28
16	011102003001	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x300x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	3755.83				171.05
17	011102003002	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1446.15				171.05
18	011102003003	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:650x300x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	55.73				171.05
19	011102003004	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:650x300x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见	m2	25.21				171.05

			设计图纸及相关规范						
20	011102001001	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x20厚烧面福鼎黑 4. 刷养护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	168.4				233.12
21	011102003005	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x900x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	206.44				171.05
22	011102003006	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x600x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	321.6				171.05
23	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1860x137x18厚深褐色高耐竹, 留5mm缝 2. 采用□50x3厚热镀锌方钢管龙骨@450 3. L50x50x3厚角钢@1000, 10厚橡胶垫@1000, M6膨胀螺栓固定 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	214.5				510.83
24	011102003007	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺	m2	114.84				171.05

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
25	011102001002	块料楼地面（波打）	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x900/600x18厚哑光面幻影灰（深灰网）仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	24.43				171.05
26	011102001003	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x50厚烧面福鼎黑（踏面），600x120x20厚烧面福鼎黑（踢面） 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	5.5				577.17
27	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x330x50厚烧面芝麻灰（踏面）600x120x20厚烧面芝麻灰（踢面）900x330/300x50厚烧面芝麻灰（踏面）900/600x120x20厚烧面芝麻灰（踢面） 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	13.2				577.17
28	011107001002	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x600x50厚烧面芝麻灰（踏面）600x120x20厚烧面芝麻	m2	8.8				577.17

			灰（踢面） 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
29	011102001004	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:1000x900x30厚哑光面黑白根大理石 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	36.29				480.11
30	011102003008	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x300x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	8.73				171.05
31	011102003009	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x800x18厚哑光面幻影灰（深灰网）仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	17.67				171.05
32	011102003010	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x600x18厚哑光面幻影灰（深灰网）仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	6.55				171.05
33	011102003011	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x600x18厚哑光面幻影灰（深灰网）仿石砖	m2	6.55				171.05

			3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
34	011102003012	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x600x18厚哑光面幻影灰（深灰网）仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	6.55				171.05
35	011102003013	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x550x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	5.31				171.05
36	011102003014	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x400x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	2.66				171.05
37	011102003015	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x500x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	9.36				171.05
38	011102003016	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x550x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	24.95				171.05

39	011102003017	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x550x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	37.42				171.05
40	011102003018	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:650x300x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	55.73				171.05
41	011102003019	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x550x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.31				171.05
42	011102003020	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x200x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	24.65				171.05
43	011102003021	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x600x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3.74				171.05
44	040202006001	换填蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	1. 底部换填0.3米高蒸压粉煤渣加气混凝土块(容重5.5KN/m3) 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见	m2	6.11				158.48

			设计图纸及相关规范						
45	040202006002	EPS泡沫板换填	1. 抗压强度不小于100kPa, 容重为0.5KN/m ³ 2. 熔点70℃以上, 不考虑隔音隔热要求, 规格: 600cmx120cmx5cm(可按厂家实际尺寸)。 3. 无毒, 要求耐腐蚀性强, 不溶于水, 但溶于有机溶剂, 应避免接触, 抗压缩性强, 产品应具备相应数据要求。 4. 600mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板。 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	6.26				222.31
46	040202006003	EPS泡沫板换填	1. 抗压强度不小于100kPa, 容重为0.5KN/m ³ 2. 熔点70℃以上, 不考虑隔音隔热要求, 规格: 600cmx120cmx5cm(可按厂家实际尺寸)。 3. 无毒, 要求耐腐蚀性强, 不溶于水, 但溶于有机溶剂, 应避免接触, 抗压缩性强, 产品应具备相应数据要求。 4. 150mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板。 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	42.9				66.25
47	040202009001	砂砾石	1. 厚度:50厚A15~20深灰色散置砾石 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	17.15				54.13
48	040601025003	滤料铺设	1. 滤料品种:30厚砂滤层 2. 综合考虑完成该工艺	m ³	36.2				430.5

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
49	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:900x300x150厚烧面芝麻黑 2. 水泥砂浆找平:1:2.5水泥砂浆找平 3. 混凝土后座:C20 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	968				190.8
50	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:450x300x150厚烧面芝麻黑(转弯处) 2. 水泥砂浆找平:1:2.5水泥砂浆找平 3. 混凝土后座:C20 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	88				190.8
51	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 市政栏杆 2. 1860x100x40厚户外高耐扶手，仿泰国柚木纹 3. $\Phi 50 \times 3$ 厚热镀锌圆通扶手 4. 60x40x3厚热镀锌扁通 5. $\Phi 10$, 304不锈钢拉索 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	25.3				852.83
		地面铺装合计							
		主入口台阶							
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ³	20.57				8.71
2	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范	m ³	18.65				19.7

			要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1.93				67.25
4	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砌零星构件台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	12.16				172
5	040202015003	水泥稳定碎(砾)石5% (人行道)	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	169.4				77.55
6	010507004002	台阶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	21.12				731.55
7	040204002004	混凝土垫层	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚混凝土垫层C20 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	6.38				66.83
8	011208001001	景观灯面装饰	1. 龙骨: 30 \times 30 \times 3厚热镀锌方通 2. 面层材料品种、规格	套	2				7295.8

			、颜色:2厚香槟色拉丝面不锈钢、2厚仿米黄透光石亚克力板 3. 包含LOGO:名筑水岸 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
9	011102001005	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:1800x1500x30厚哑光面黑白根大理石 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	17.6				480.11
10	011102001006	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x900x30厚哑光面黑白根大理石 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	17.6				204.01
11	011102003022	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x500x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	49.9				171.05
12	011107001003	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x500x50厚烧面福鼎黑(踏面), 600x120x20厚烧面福鼎黑(踢面) 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	115.5				577.17

13	011204001001	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x170x30厚哑光面黑白根大理石 3. 刷养护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	4.62				500.16
14	011204001002	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x170x30厚哑光面黑白根大理石 3. 刷养护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8.99				500.16
15	011204001003	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:Lx1500x30厚哑光面黑白根大理石 3. 刷养护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	10.78				500.16
16	011204003001	块料墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x500x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1.76				200.67
		主入口台阶合计							
		对称水景							
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见	m3	196.35				8.71

			设计图纸及相关规范						
2	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	135.98				19.7
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	60.37				67.25
4	040202015004	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	169.4				77.55
5	040204002005	混凝土垫层	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚混凝土垫层C20 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	6.38				66.83
6	010401001001	砖砌体	1. 基础类型:砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	35.12				562.56
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	19.38				668.26
8	010501004001	水景基础	1. 混凝土种类:普通预	m3	40.4				693.06

			拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
9	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	9.12				878.28
10	010507004003	台阶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	10.45				731.55
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ10以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	6.67				6377.79
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ25以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	2.53				6069.07
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	181.5				81.49
14	01B001	万能支撑器	1. 部位:水景喷泉 2. 满足最基本的架空要求, 除正常检修维护外可满足上人行走 3. 其它按图纸及相关规范要求执行	个	56				40.22

			4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
15	040402016001	沟道盖板	1. 700*700不锈钢算子 2. 10x10网眼 2不锈钢丝网、30x30x3厚不锈钢方管算子 3. 其它按图纸及相关规范要求执行	m	72.15				273.24
16	040202009002	砂砾石	1. 厚度:50厚A15~20深灰色散置砾石 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	45.65				54.13
17	011102001007	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x300x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	96.8				171.05
18	011102001008	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:13厚仿哑光面白洞石石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	50.6				171.05
19	011102001009	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚光面黑金沙厚光面黑金沙 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	141.9				614.4
20	011107001004	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格	m2	31.9				407.49

			、颜色:900*650*50/900*700*50厚烧面芝麻灰（踏面），600*120*20厚烧面芝麻灰（踢面） 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
21	011204001004	石材压顶	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200*110*100厚烧面山东白麻 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1.02				734.22
22	011204001005	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:700*210*30厚光面黑金砂 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	3.44				461.33
23	011204001006	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:700*230*30厚光面黑金砂 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	3.78				464.79
24	011204001007	块料墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:700*389*13厚仿哑光面白洞石石英砖 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	10.81				192.04

25	011204001008	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:720*700*30厚光面黑金沙 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.52				464.79
26	011204001009	石材压顶	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:700*200*80厚光面黑金沙 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.13				1162.62
27	011204001010	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600/560*13厚仿哑光面白洞石石英砖 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.98				200.25
28	011204001011	块料墙面	1. 墙体类型:干挂瓷砖墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*450*18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	4.18				238.06
29	011204001012	块料墙面	1. 墙体类型:干挂瓷砖墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600*18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	92.79				238.06
30	011204001013	块料墙面	1. 墙体类型:干挂瓷砖	m2	11.65				238.06

			墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
31	011204001014	石材压顶	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚亚光面白洞石, 按形切割 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.75				754.62
32	011204001015	石材压顶	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:100厚亚光面白洞石, 按形切割 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3.85				958.62
33	011204001016	石材压顶	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:70厚亚光面白洞石, 按形切割 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3.85				958.62
34	011204001017	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:950*600*13厚亚光面白洞石石英砖 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.35				200.25
35	011204001018	石材墙面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥	m2	2.49				461.29

			砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*160*30厚光面黑金刚砂 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
36	011502001001	金属装饰线	1. 面层材料品种、规格、颜色:300宽2厚304不锈钢板电镀香槟金 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	83.6				258.87
37	011502001002	金属装饰线	1. 面层材料品种、规格、颜色:30宽2厚304不锈钢板电镀香槟金 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	107.8				70.11
38	011502001003	金属装饰线	1. 面层材料品种、规格、颜色:跌水口3厚304不锈钢板电镀香槟金 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4.29				172.11
39	011503008001	玻璃栏板	1. 部位:对称水景扶手 2. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色 :6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 3. 底座:5厚电镀香槟金色不锈钢装饰底座卡槽, 按形预制 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	11.44				1068.36
40	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 50×3厚304不锈钢栏杆扶手, 电镀香槟色 2. 50×3厚304不锈钢栏杆立柱, 电镀香槟色 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	14.85				852.83

		对称水景合计							
		中央会客厅							
		中央会客厅合计							
		中央会客厅							
1	010401001002	砖砌体	1. 基础类型:砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	86.12				562.56
2	040202015005	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	183.7				77.55
3	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	79.2				668.26
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:P6C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	13.19				723.36
5	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:P6C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	77.57				723.36
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:P6C30 3. 综合考虑完成该工艺	m3	3.81				843.53

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
7	010504004001	直形墙	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:P6C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	18.63				765.17
8	010507004004	台阶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1.41				731.55
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ10以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	15.62				6377.79
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ25以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	7.04				6069.07
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢Φ10以内 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	1.32				7312.23
12	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型). 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	224.83				81.49
13	011102001010	块料楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	1.63				165.77

			2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x95x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
14	011102001011	块料楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x300x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.98				165.77
15	011102001012	块料楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x470x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	4.1				176.63
16	011102001013	块料楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x520x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	9.06				176.63
17	011102001014	块料楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x800x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	6.84				176.63
18	011102001015	块料楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x300x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见	m2	4.27				165.77

			设计图纸及相关规范						
19	011102001016	块料楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x620x18厚哑光面幻影灰(深灰网)仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	6.24				165.77
20	011102001017	块料楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x600x18厚哑光面幻影灰(深灰网)仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	7.48				165.77
21	011102001018	块料楼地面(波打)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x18厚哑光面幻影灰(深灰网)仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	4.06				166.5
22	011102001019	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x80厚光面黑金沙 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.82				1178.65
23	011102001020	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:897.5x595x30厚光面	m2	81.05				619.08

			黑金砂 3. 成品万能支撑器 4. 刷养护液、保护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
24	011102001021	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:895x595x30厚光面黑金砂 3. 成品万能支撑器 4. 刷养护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	40.57				619.07
25	011102001022	块料楼地面（波打）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:1500x350x18厚哑光面幻影灰（深灰网）仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	24.38				186.66
26	011102001023	块料楼地面（波打）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x800x18厚哑光面幻影灰（深灰网）仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	12.39				186.66
27	011102001024	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚光面黑金砂 3. 成品万能支撑器 4. 刷养护液、保护液	m2	34.03				618.45

			5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
28	011103001001	多彩现浇EPDM活动场地面	1. 粘结层厚度、材料种类:底层9厚粒径2-4再生胶整体现浇 2. 面层材料品种、规格、颜色:面层6厚粒径1-2各色EPDM颗粒整体现浇 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆 4. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	113.02				434.3
29	011107001005	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:1100x950x50厚烧面福鼎黑(踏面), 550x120x20厚烧面福鼎黑(踢面) 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	9.3				472.9
30	040202009003	砂砾石	1. 厚度:100厚A15~20深灰色散置砾石 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	36.35				87.2
31	040205006001	标线	1. 材料品种:150宽黄色热熔划线漆 2. 网格尺寸: 100*100mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	30.57				48.04
32	01B002	黑山石	1. 2920x1480x750(H)黑山石 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	10t	0.94				21909.88
		中央会客厅合计							
		廊亭龙骨							
1	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件: 热镀锌碳	t	0.829				11630.

			钢板 2. 200*200*10mm 3. 地脚螺栓 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						11
2	010603002001	钢柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管Φ200*6mm 2. 喷漆:面喷香槟金氟碳漆 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	0.88				10247.19
3	010603002002	钢柱	1. 钢材品种、规格:200x200x10厚热镀锌方通 2. 喷漆:面喷香槟金氟碳漆 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	1.87				9426.4
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型:镀锌圆钢管 2. 钢材品种、规格:120x120x5厚热镀锌方通 3. 喷漆:面喷香槟金氟碳漆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	1.54				11185.15
5	010604001002	钢梁	1. 梁类型:镀锌圆钢管 2. 钢材品种、规格:180x50x5厚热镀锌槽钢 3. 喷漆:面喷香槟金氟碳漆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	4.29				11189.11
6	010604001003	钢梁	1. 梁类型:镀锌圆钢管 2. 钢材品种、规格:200x100x6厚热镀锌扁	t	1.98				10751.45

			通 3. 喷漆：面喷香槟金氟碳漆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
7	010604001004	钢梁	1. 梁类型：镀锌圆钢管 钢管梁 2. 钢材品种、规格：50x50x3厚热镀锌方通 3. 喷漆：面喷香槟金氟碳漆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	0.99				12988.98
8	010604001005	钢梁	1. 梁类型：镀锌圆钢管 钢管梁 2. 钢材品种、规格：200x150x6厚热镀锌扁通 3. 喷漆：面喷香槟金氟碳漆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	0.825				10739.02
9	010604001006	钢梁	1. 梁类型：镀锌圆钢管 钢管梁 2. 钢材品种、规格：200x200x6厚热镀锌方通 3. 喷漆：面喷香槟金氟碳漆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	2.97				10729.42
10	011210005001	成品透光混凝土板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品透光混凝土板 2. 可见面喷香槟金氟碳漆 3. 其它按图纸及相关规范要求执行 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	129.6				1828.59

11	011302002001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格:2厚304不锈钢板电镀香槟金 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	63.72				521.42
		廊亭龙骨合计							
		水景							
1	011204001019	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x470x30厚光面黑金砂 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	21.17				464.79
2	011207001001	不锈钢收边	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚哑光拉丝面304不锈钢收边 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	6.76				680.94
3	040202009004	砂砾石	1. 厚度:50厚A15~20深灰色散置砾石 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	13.47				54.13
4	040402016002	算子盖板	1. 材质:不锈钢算子盖板 2. 尺寸:795mm*600mm/600mm*295mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	45.05				376.23
5	01B003	不锈钢雕塑仿古铜色	1. 规格:2850x600x920(H)304不锈钢雕塑仿古铜色 2. 算子盖板	个	1				13500
		水景合计							
		吧台							
1	011501012001	吧台背柜	1. 材料种类、规格	m2	8.43				876.8

			:20厚香槟金色免漆板 2. 五金种类、规格 :50x50x5厚热镀锌 3. 面层:1180x600x18厚 哑光面阿玛尼灰仿石砖 4. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范						
2	011501012002	吧台背柜	1. 材料种类、规格 :20厚香槟金色免漆板 2. 五金种类、规格 :50x50x5厚热镀锌 3. 面层:1200x70x18厚 哑光面阿玛尼灰仿石砖 4. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m2	1.17				876.8
3	011501012003	吧台底面	1. 材料种类、规格 :1200x600x18厚哑光面 阿玛尼灰仿石砖 2. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m2	5.59				158.93
4	011501012004	吧台柜面	1. 材料种类、规格 :1200x750x18厚哑光面 阿玛尼灰仿石砖 2. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m2	5.59				190.4
5	011501012005	吧台柜门	1. 材料种类、规格:2厚 304不锈钢板电镀香槟 金(柜门) 2. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m2	4.61				847
		吧台合计							
		壁柜及景墙							
1	011204001020	块料墙面	1. 龙骨:120x120x5厚热 镀锌方通, 50x50x5厚热 镀锌角铁 2. 面层材料品种、规格 、颜色:600x500x18厚 哑光面幻影灰(深灰网)仿石砖	m2	2.48				452.2

			3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
2	011204001021	块料墙面	1. 龙骨:120x120x5厚热镀锌方通, 50x50x5厚热镀锌角铁 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x600x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	11.92				452.2
3	011204001022	块料墙面	1. 龙骨:120x120x5厚热镀锌方通, 50x50x5厚热镀锌角铁 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x320x18厚哑光面幻影灰（深灰网）仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	3.4				452.2
4	011204001023	块料墙面	1. 龙骨:120x120x5厚热镀锌方通, 50x50x5厚热镀锌角铁 2. 面层材料品种、规格、颜色:750x750x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	0.65				452.2
5	011204001024	块料墙面	1. 龙骨:120x120x5厚热镀锌方通, 50x50x5厚热镀锌角铁 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x750x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	2.08				452.2
6	011204001025	块料墙面	1. 龙骨:120x120x5厚热镀锌方通, 50x50x5厚热镀锌角铁 2. 面层材料品种、规格、颜色:180x100x18厚	m2	0.14				452.2

			哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
7	011204001026	块料墙面	1. 龙骨:120x120x5厚热镀锌方通, 50x50x5厚热镀锌角铁 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x700x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	2.55				452.2
8	011204001027	块料墙面	1. 龙骨:120x120x5厚热镀锌方通, 50x50x5厚热镀锌角铁 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x120x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	0.37				452.2
9	011207001002	2厚304不锈钢板电镀香槟金	1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚304不锈钢板电镀香槟金 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1.99				521.94
10	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚香槟金色免漆板 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	5.46				228.9
11	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:50厚香槟金色免漆板 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	10.85				540.93
12	01B004	香槟金304不锈钢字体	1. 香槟金304不锈钢字体 2. 高度90mm，详专业公司二次深化设计	套	1				3500

			3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
		壁柜及景墙合计							
		木平台							
1	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	23.6				668.26
2	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1860x137x18厚深褐色高耐竹, 留5mm缝 2. 采用□50x3厚热镀锌方钢管龙骨@450 3. L50x50x3厚角钢@1000, 10厚橡胶垫@1000, M6膨胀螺栓固定 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	235.99				510.83
		木平台合计							
		儿童游乐区							
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	10.78				8.71
2	010103001006	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	10.03				19.7
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方	m3	0.75				67.25

			2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
4	010401001003	砖砌体	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	10.45				562.56
5	040202015006	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	412.5				77.55
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚石粉屑垫层 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1.61				279.02
7	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	40.48				668.26
8	010103001007	回填方	1. 填方材料品种:500厚石英细砂 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	8.07				795.88
9	010501002009	带形基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	0.53				693.06
10	011102001025	看护坐凳面层	1. 部位: 看护坐凳	m2	17				597.27

			2找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚白色无机晶磨石, 面层刷罩面漆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
11	011102001026	石材楼地面 (波打)	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:550x300x18厚烧面福鼎黑 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.8				229.71
12	011102001027	石材楼地面 (波打)	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:400x300x18厚烧面福鼎黑 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	4.18				229.71
13	011102001028	块料楼地面 (波打)	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x550x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	17.91				167.23
14	011102001029	块料楼地面 (波打)	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:650x300x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	7.21				167.23
15	011102001030	块料楼地面 (波打)	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格	m2	26.2				167.23

			、颜色:600x500x18厚 仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范						
16	011102001031	块料楼地面 (波打)	1. 找平层:20厚1:2.5水 泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格 、颜色:400x300x18厚 防烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m2	3				167.23
17	011102001032	块料楼地面 (波打)	1. 找平层:20厚1:2.5水 泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格 、颜色:600x400x18厚 防烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m2	10.26				167.23
18	011103001002	多彩现浇EPDM活动场 地面	1. 粘结层厚度、材料种 类:底层9厚粒径2-4再 生胶整体现浇 2. 面层材料品种、规格 、颜色:面层6厚粒径1- 2各色EPDM颗粒整体现 浇 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆 4. 其它按图纸及相关规 范要求执行	m2	306.13				434.3
19	011208001002	平树池面装饰	1. 面层材料品种、规格 、颜色:5厚不锈钢钢板 2. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m2	1.94				486.42
20	040202009005	砂砾石	1. 厚度:50厚A15~20深 灰色散置砾石 2. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m2	8.8				54.13
21	040205006002	标线	1. 材料品种:黄色热熔 划线漆 2. 网格尺寸	m2	40.68				48.04

			：100*100mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
22	060105006001	土工布铺设	1. 铺设方式:无纺布隔离层 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	16.15				5.85
23	011502001004	金属装饰线	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚哑光拉丝面304不锈钢收边 2. 其它按图纸及相关规范要求执行 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	16.5				90.51
24	01B005	成品儿童器械	1. 儿童游乐场器械 2. 长度：5480mm，宽度：5210mm，高度：3890mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1				30000
25	01B006	地面图案放线图案三	1. 地面图案放线图案：ChilidhoodDreanm 2. 网格尺寸：100*100mm 3. 材质：黄色/白色热熔划漆，按字体成型 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	4.3				54.7
26	01B007	地面图案放线图案一	1. 地面图案放线图案：letsgothroughtime 2. 网格尺寸：100*100mm 3. 材质：白色热熔划漆，按字体成型 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	8.04				54.7
27	01B008	地面图案放线图案二	1. 地面图案放线图案：jump、1、2、3、4、	m2	3.47				54.7

			5 2. 网格尺寸 : 100*100mm 3. 材质: 白色热熔划漆 , 按字体成型 4. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范						
28	01B009	地面图案放线图案四	1. 地面图案放线图案 : 1、2、3、4、5、6、 7、8 2. 网格尺寸 : 100*100mm 3. 材质: 白色热熔划漆 , 按字体成型 4. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m2	5.84				54.7
29	01B010	地面图案放线图案五	1. 地面图案放线图案 : (小车图案详大样) 2. 网格尺寸 : 100*100mm 3. 材质: 白色热熔划漆 , 按字体成型 4. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m2	0.87				54.7
30	01B011	成品听筒	1. 成品听筒 2. 尺寸以模型为准或专 业公司二次深化设计并 安装 3. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	套	1				2500
31	01B012	摇晃小旋涡	1. 摇晃小旋涡 2. 尺寸以模型为准或专 业公司二次深化设计并 安装 3. 综合考虑完成该工艺 的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	套	1				6500
32	01B013	成品洗手台	1. 成品洗手台 2. 尺寸 :1250x450x800(H) 3. 材质: 仿光面芝麻灰	套	1				12500

			人造石, 整石打造 4. 颜色: 灰色 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
		儿童游乐区合计							
		次入口大门							
1	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 挖沟槽土方 2. 挖土深度: 沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	123.66				8.71
2	010103001008	回填方	1. 填方材料品种: 原土 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	112.88				19.7
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	10.78				67.25
4	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	5.57				693.06
5	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋三级Φ25以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	0.381				6069.07
6	010802001001	热镀锌扁通门	1. 尺寸: 5000*2650mm	m2	15.3				900

			2. 材质:100*50*5mm厚热镀锌扁通、 50*30*3mm厚热镀锌扁通、100*50*5mm厚热镀锌异形扁通 3. 油漆:香槟金氟碳漆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
7	011204001028	块料墙面	1. 龙骨:150×150×5厚热镀锌方通 , 150×100×5厚热镀锌扁通 2. 面层材料品种、规格、颜色:900*700*18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	47.52				485.91
8	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:150×150×8厚热镀锌方通、 30×30×3厚热镀锌方通 2. 面层材料品种、规格、颜色:30×20×2厚热镀锌扁通面饰香槟金氟碳漆、2厚304不锈钢板电镀香槟金 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8.32				1241.38
9	011508004001	金属字	1. 字体材质:2厚不锈钢LOGO字体背发光 2. 字体:名筑水岸+图案大洋 3. 由专业厂家进行二次深化设计 4. 详图纸大样LD-5.04/1 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	1				5325
		次入口大门合计							
		特色矮墙、矮景墙一							

		、矮景墙二							
1	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	17.86				8.71
2	010103001009	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	15.86				19.7
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	2				67.25
4	040202015039	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	13.2				77.55
5	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	2.86				668.26
6	010401001004	砖砌体	1. 基础类型:砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见	m3	9.79				562.56

			设计图纸及相关规范						
7	010501002008	带形基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	3.52				693.06
8	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ10以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	0.748				6377.79
9	011204001029	块料墙面	1. 找平层:15厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖(尺寸综合考虑) 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	71.5				183.94
		特色矮墙、矮景墙一、矮景墙二合计							
		垃圾收集房及周边							
1	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	5.83				8.71
2	010103001010	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	5.3				19.7
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km	m3	0.53				67.25

			3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
4	040202015034	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	19.7				77.55
5	010401001005	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	51.44				562.56
6	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	4.78				668.26
7	010507004005	台阶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	0.33				731.55
8	011102001033	块料楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*200*18厚哑光面阿玛尼仿古砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	35.2				158.91
9	011204001030	块料墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖(尺寸综	m2	71.5				183.94

			合考虑) 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
10	011102001034	块料楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8.25				158.91
11	011107001006	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x120x20厚烧面福鼎黑(踢面), 600x300x50厚烧面福鼎黑(踏面) 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1.56				577.17
12	011204001031	涂料墙面	1. 墙体类型:侧面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿烧面山东白麻真石漆饰面 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	242				86.11
13	011502001005	金属装饰线	1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚304不锈钢板电镀香槟金 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	82.5				70.11
		垃圾收集房及周边合计							
		拉索栏杆							
1	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内	m3	14.68				8.71

			3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
2	010103001011	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求，夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	9.38				19.7
3	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	4.68				67.25
4	040202015035	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	10.85				77.55
5	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1.4				668.26
6	010401001006	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	19.14				562.56
7	011503001003	拉索栏杆	1. 拉索栏杆 2. 预埋铁件 3. 硬木扶手直型 $\Phi 50$ 4. 立杆: 60x40x3厚热	m	15.95				823.49

			镀锌扁通，氟碳漆饰面 5. 10, 304不锈钢拉索 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
		拉索栏杆合计							
		南区接市政路滨水入口							
1	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	90.53				8.71
2	010103001012	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求，夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	71.72				19.7
3	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	18.81				67.25
4	040202015010	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	121.42				77.55
5	010401001007	砖砌体	1. 基础类型:砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺	m3	9.35				562.56

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
6	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	15.95				668.26
7	010507004006	台阶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	20.35				731.55
8	010504004002	挡土墙	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	25.09				734.87
9	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ10以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	4.95				6377.79
10	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ25以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	1.65				6069.07
11	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢Φ10以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	0.935				7312.23
12	011102001035	石材楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. . 面层材料品种、规格、颜色 :600x300x25厚荔枝面芝麻灰, 拉槽10@50	m2	30.24				189.34

			3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
13	011102001036	石材楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x300x20厚烧面芝麻灰 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	35.15				177.16
14	011102001037	无障碍坡道地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x25厚荔枝面芝麻灰,拉槽10@50 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	34.23				190.66
15	011102001038	块料楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200x750x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	5.59				176.63
16	011102001039	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x350/300x50厚烧面芝麻灰(踏面),900x120x20厚烧面芝麻灰(踢面) 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	6.86				556.02
17	011204001032	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	146.42				225.81

			2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x20厚烧面芝麻灰 4. 刷养护液、保护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
18	011503001004	拉索栏杆	1. 拉索栏杆 2. 预埋铁件 3. 硬木扶手直型Φ50 4. 立杆: 60x40x3厚热镀锌扁通, 氟碳漆饰面 5. 10, 304不锈钢拉索 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	66.12				823.49
		南区接市政路滨水入口合计							
		围墙							
1	010101003010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	262.01				8.71
2	010103001013	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	169.11				19.7
3	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	92.91				67.25
4	040202015011	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层	m2	170.17				77.55

			3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
5	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:砌块墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	73.95				572.77
6	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	17.02				668.26
7	010501002007	带形基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	26.08				693.06
8	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	6.02				936.84
9	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ10以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	1.019				6377.79
10	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ25以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	0.433				6069.07
11	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢Φ10以内	t	0.314				7312.23

			2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
12	011407001001	真石漆饰面	1. 墙体类型: 围墙 (内外墙面) 2. 基层类型: 20厚 1:2.5水泥砂浆结合层 3. 喷刷涂料: 仿烧面山东白麻真石漆饰面 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	837.76				124.84
13	011503001005	热镀锌扁通铁艺	1. 围墙 (热镀锌扁通120*50*3厚铁艺围墙) 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2035				144.75
14	011503001006	热镀锌扁通铁艺	1. 围墙 (热镀锌扁通100*20*3厚铁艺围墙) 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	149.6				91.75
		围墙合计							
		消防门一、二							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 挖基坑土方 2. 挖土深度: 基坑土方一、二类土深度在2m内 3. 人机配合 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	28.11				8.78
2	010103001014	回填方	1. 填方材料品种: 原土 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	22.46				19.7
3	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 20km 3. 挖掘机装土方, 自卸	m3	5.64				67.25

			汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
4	040202015012	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	13.35				77.55
5	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	0.91				668.26
6	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	6.15				693.06
7	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ25以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	0.24				6069.07
8	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢Φ10以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	0.023				7312.23
9	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:4550*2700、5800*2700 2. 门框、扇材质:150*150*3热镀锌扁通，50*30*3热镀锌扁通深咖色氟碳漆饰面 3. 热镀锌扁通消防门 4. 综合考虑完成该工艺	m2	32.28				1000

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
		消防门一、二合计							
		入户类型							
1	040202015013	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	104.56				77.55
2	010401001008	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	50.25				562.56
3	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	11.68				668.26
4	040202009006	砂砾石	1. 厚度:50厚A15~20深灰色散置砾石 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	38.76				54.13
5	011102001040	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x900x30厚哑光面黑白根大理石 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	20.35				204.01
6	011102003023	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺	m2	16.72				171.05

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
7	011502001006	金属装饰线	1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚304不锈钢板电镀香槟金 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	93.5				70.11
8	011204001033	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚哑光面仿黑白根大理石 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	31.46				496.31
9	011204001034	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:900x400x11厚哑光面仿黑白根大理石 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	38.44				232.15
10	011204001035	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:900x900x11厚哑光面仿黑白根大理石 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	73.01				232.15
11	011204001036	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:900x250x11厚哑光面仿黑白根大理石 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	24.98				232.15
12	011204001037	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水	m2	9.99				232.15

			泥砂浆结合层 2.5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:900x150x11厚哑光面仿黑白根大理石 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
13	011204001038	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:1230x250x11厚哑光面仿黑白根大理石 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1.93				232.15
14	011204001039	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:1150x150x11厚哑光面仿黑白根大理石 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	0.67				232.15
15	011204001040	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:1230x1050x11厚哑光面仿黑白根大理石 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	6.44				232.15
16	011208001003	柱(梁)面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨中距(mm)竖603横1500 2. 基层材料种类、规格:龙骨上钉胶合板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:2厚香槟色拉丝面不锈钢 4. 综合考虑完成该工艺	m2	28.84				721.3

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
17	011208001004	特色灯具装饰	1. 龙骨：30×30×3厚热镀锌方通 2. 面层材料品种、规格、颜色：2厚香槟色拉丝面不锈钢、2厚仿米黄透光石亚克力板 3. 包含LOGO：名筑水岸 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	16				2496.77
		入户类型合计							
		户外体育活动							
1	040202015014	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度：15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	82.5				77.55
2	040204002006	混凝土垫层	1. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚混凝土垫层C20 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	82.5				66.83
3	011103001003	多彩现浇EPDM活动场地地面	1. 粘结层厚度、材料种类：底层9厚粒径2-4再生胶整体现浇 2. 面层材料品种、规格、颜色：面层6厚粒径1-2各色EPDM颗粒整体现浇 3. 20厚1：2.5水泥砂浆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	68.2				434.3
4	011102003024	块料楼地面	1. 找平层：30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：900x300x30厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺	m2	14.3				225.78

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
5	040205006003	标线	1. 材料品种: 各色热熔划线漆 2. 网格尺寸: 100*100mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	9.12				48.04
		户外体育活动合计							
		特色汀步							
1	040202015015	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量: 5% 2. 石料规格: 水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度: 15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	28.39				77.55
2	010501001012	垫层	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	2.84				668.26
3	011102001041	特色汀步	1. 找平层: 20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 200x100x40厚浅灰色透水砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	28.39				111.05
		特色汀步合计							
		木平台一、二							
1	010501001013	垫层	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	15.19				668.26
2	011104002003	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1860x137x18厚深褐色高耐竹, 留5mm缝	m2	151.03				510.83

			2. 采用□50x3厚热镀锌方钢管龙骨@450 3. L50x50x3厚角钢@1000, 10厚橡胶垫@1000, M6膨胀螺栓固定 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
		木平台一、二合计							
		线性截水沟及检修口							
1	010101003011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	97.76				8.71
2	010103001015	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	43.07				19.7
3	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	57				67.25
4	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:490*420 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土 3. 150厚5%水泥级配碎石 4. 砌体材料:灰沙砖240×115×53 5. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mmM7.5 6. 综合考虑完成该工艺	m	181.5				212.76

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
5	040402016003	树脂成品线性缝隙排水沟	1. 材质:树脂混凝土成品线性缝隙排水沟 2. 宽度: 250mm, 高度300 3. 5厚304#不锈钢缝隙式盖板 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	159.5				685.24
6	040402016004	树脂成品线性缝隙排水沟检修口	1. 材质:树脂混凝土成品线性缝隙排水沟（检修口） 2. 宽度: 250mm, 高度300, 3. 5厚304#不锈钢缝隙式盖板，长度600mm，宽度300mm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	22				891.24
		线性截水沟及检修口合计							
		小挡墙及台阶							
1	010401001009	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ³	0.99				562.56
2	010501001014	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ³	0.36				668.26
3	010507004007	台阶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ³	0.13				731.55

4	011107001007	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x350/300x50厚烧面福鼎黑（踏面），600x120x20厚烧面福鼎黑（踢面） 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	0.85				577.17
5	011108001001	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:11厚哑光面仿黑白根大理石 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1.66				240.24
6	011108001002	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x11厚哑光面仿黑白根大理石 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1.88				240.24
7	011108001003	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x350x11厚哑光面仿黑白根大理 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	2.25				248.44
8	040202015036	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见	m2	4.39				77.55

			设计图纸及相关规范						
		小挡墙及台阶合计							
		羽毛球场							
1	010101003012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	24.92				8.71
2	010103001016	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	21.19				19.7
3	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	3.73				67.25
4	040202015018	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:30cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	92.62				155.16
5	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 掺和料:水泥混凝土路面厚度20cm 3. 厚度:200厚 4. 缩缝 5. 水泥混凝土路面养生水养生 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见	m2	92.62				164.58

			设计图纸及相关规范						
6	040203003002	透层、粘层	1. 透层:PC-3乳化沥青 粘层0.5L/m ² 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	185.24				2.97
7	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青砼(AC-20C) 2. 厚度:2cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	92.62				36.37
8	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青砂(AC-05) 2. 厚度:2cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	92.62				39.49
9	011101005001	自流坪楼地面	1. 面层材料种类:3厚丙烯酸面层 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	92.62				88.17
		羽毛球场合计							
		风井							
1	011207001006	风井装饰板	1. 对拉螺丝固定, 60*40*2厚扁通, 50*30*2厚角码, 30*20*3厚热镀锌扁通, 50*30*3厚热镀锌扁通, 120*120*5厚热镀锌钢板, M6膨胀螺栓固定 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 5厚仿芝麻灰真石漆饰面 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	95.48				1012.5
		风井合计							
		北区							
		北区合计							

		地面铺装							
1	010101003013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	357.75				8.71
2	010103001017	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	303.2				19.7
3	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	54.55				67.25
4	040202015019	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	11347.95				77.55
5	040202015020	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:20cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	384				103.42
6	040204002007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:100厚 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生	m2	6083.03				91.71

			水养生 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
7	040204002008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20透水混凝土 2. 厚度:100厚 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生水养生 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	4817.29				112.11
8	010507004008	台阶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	6.31				731.55
9	040203003003	透层、粘层	1. 透层:PC-3乳化沥青粘层0.5L/m2 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	899.62				2.97
10	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青品种:透水沥青路面 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	899.62				107.15
11	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青砼(AC-20C) 2. 厚度:6cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	899.62				109.26
12	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青品种:浅灰色透水沥青路面 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1820.96				107.17
13	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青品种:深灰色透水沥青路面	m2	277.84				107.13

			2. 厚度:4cm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
14	011102003025	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x300x18厚仿烧面芝麻灰石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3389.91				171.05
15	011102003026	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2096.16				171.05
16	011102003027	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x200x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	96				171.05
17	011102003028	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100*100x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	85				171.05
18	011102003029	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x900x18厚仿烧面福鼎黑石英砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	268.61				171.05

19	040204002009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200x100x40厚浅灰色透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50mm厚粗砂干拌 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1609.42				88.28
20	011107001008	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面芝麻灰(踏面) 20厚烧面芝麻灰(踢面) 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	30.78				577.17
21	011102001042	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*500*30厚烧面芝麻灰 4. 刷养护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	13.53				224.31
22	011102001043	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:900*300/400*50厚烧面芝麻灰 4. 刷养护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	86				291.3
23	011102001044	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格	m2	50.34				224.31

			、颜色:100*100*30厚 自然面芝麻黑 4. 刷养护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
24	040202006004	换填蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	1. 底部换填0.94米高蒸粉煤渣加气混凝土块(容重5.5KN/m ³) 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	59.32				494.67
25	040202006005	换填蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	1. 底部换填0.73米高蒸粉煤渣加气混凝土块(容重5.5KN/m ³) 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	27.52				384.17
26	040202006006	EPS泡沫板换填	1. 抗压强度不小于100kPa, 容重为0.5KN/m ³ 2. 熔点70℃以上, 不考虑隔音隔热要求, 规格: 600cmx120cmx5cm(可按厂家实际尺寸)。 3. 无毒, 要求耐腐蚀性强, 不溶于水, 但溶于有机溶剂, 应避免接触, 抗压缩性强, 产品应具备相应数据要求。 4. 600mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板。 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	29.93				222.31
27	040202006007	EPS泡沫板换填	1. 抗压强度不小于100kPa, 容重为0.5KN/m ³ 2. 熔点70℃以上, 不考虑隔音隔热要求, 规格: 600cmx120cmx5cm(可按厂家实际尺寸)。 3. 无毒, 要求耐腐蚀性	m ²	97.93				187.63

			<p>强，不溶于水，但溶于有机溶剂，应避免接触，抗压缩性强，产品应具备相应数据要求。</p> <p>4. 500mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板。</p> <p>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范</p>						
28	040202006008	EPS泡沫板换填	<p>1. 抗压强度不小于100kPa, 容重为0.5KN/m³</p> <p>2. 熔点70℃以上，不考虑隔音隔热要求，规格：600cmx120cmx5cm(可按厂家实际尺寸)。</p> <p>3. 无毒，要求耐腐蚀性强，不溶于水，但溶于有机溶剂，应避免接触，抗压缩性强，产品应具备相应数据要求。</p> <p>4. 400mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板。</p> <p>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范</p>	m2	172.14				152.95
29	040202006009	EPS泡沫板换填	<p>1. 抗压强度不小于100kPa, 容重为0.5KN/m³</p> <p>2. 熔点70℃以上，不考虑隔音隔热要求，规格：600cmx120cmx5cm(可按厂家实际尺寸)。</p> <p>3. 无毒，要求耐腐蚀性强，不溶于水，但溶于有机溶剂，应避免接触，抗压缩性强，产品应具备相应数据要求。</p> <p>4. 250mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板。</p> <p>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范</p>	m2	21.08				100.93
30	040202006010	EPS泡沫板换填	1. 抗压强度不小于	m2	73.85				83.59

			100kPa, 容重为 0.5KN/m ³ 2. 熔点70℃以上, 不考虑隔音隔热要求, 规格: 600cmx120cmx5cm(可按厂家实际尺寸)。 3. 无毒, 要求耐腐蚀性强, 不溶于水, 但溶于有机溶剂, 应避免接触, 抗压缩性强, 产品应具备相应数据要求。 4. 200mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板。 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
31	040202009007	砂砾石	1. 厚度:50厚A15~20深灰色散置砾石 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	243.65				54.13
32	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种:30厚砂滤层 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ³	23.84				430.5
33	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 市政栏杆 2. 1860x100x40厚户外高耐扶手, 仿泰国柚木纹 3. Φ50x3厚热镀锌圆通扶手 4. 60x40x3厚热镀锌扁通 5. Φ10, 304不锈钢拉索 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	35.2				852.83
		地面铺装合计							
		木平台三、四							
1	010501001015	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	31.1				668.26

			3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	011104002004	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1860x137x18厚深褐色高耐竹, 留5mm缝 2. 采用□50x3厚热镀锌方钢管龙骨@450 3. L50x50x3厚角钢@1000, 10厚橡胶垫@1000, M6膨胀螺栓固定 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	287.84				510.83
		木平台三、四合计							
		无障碍通道							
1	010101003014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	72.73				8.71
2	010103001018	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	65.16				19.7
3	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	7.57				67.25
4	040202015037	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层	m2	9.29				77.55

			3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
5	010401001010	砖砌体	1. 基础类型:砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	13.75				562.56
6	010501001016	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	4.98				668.26
7	010501002004	带形基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	7.15				693.06
8	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:P6C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	11.95				765.17
9	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	3.96				6069.07
10	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	0.935				7312.23
11	011102001045	石材楼地面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	12.98				177.16

			2. 面层材料品种、规格、颜色:300x300x20厚烧面芝麻灰 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
12	040202009008	砂砾石	1. 厚度:50厚A15~20深灰色散置砾石 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.17				54.13
13	011102001046	无障碍坡道地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x25厚荔枝面芝麻灰, 拉槽10@50 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	38.29				190.66
14	011204001041	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x30厚烧面芝麻灰 4. 刷养护液、保护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	57.23				258.06
15	011204001042	石材压顶	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚荔枝面芝麻灰压顶 4. 刷养护液、保护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	10.65				240.84
16	011204001043	块料墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格	m2	11.55				208.65

			、颜色:1200x150x18厚 哑光面幻影灰(深灰网) 仿石砖 4. 刷养护液、保护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
17	011204001044	块料墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:400x150x18厚哑光面幻影灰(深灰网)仿石砖 4. 刷养护液、保护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.75				208.65
18	011204001045	块料压顶	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:1200x400x18厚哑光面幻影灰(深灰网)仿石砖压顶 4. 刷养护液、保护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	7.15				208.65
19	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍通道扶手 2. 1860x100x40厚户外高耐扶手, 仿泰国柚木纹 3. $\Phi 50$ x3厚热镀锌圆通扶手 4. 60x40x3厚热镀锌扁通 5. $\Phi 10$, 304不锈钢拉索 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	32.45				852.83
		无障碍通道合计							
		商墅入户类型							

1	010501001017	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	15.95				668.26
2	040202015022	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:10cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	137.5				51.68
3	011102001047	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x800/900x30厚烧面山东白麻 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	76.18				257.82
4	011208001005	柱(梁)面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨中距(mm)竖603横1500 2. 基层材料种类、规格:龙骨上钉胶合板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:2厚香槟色拉丝面不锈钢 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	90.23				721.3
		商墅入户类型合计							
		户外休闲空间							
1	010101003015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	49.76				8.71

2	010103001019	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	42.09				19.7
3	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	7.68				67.25
4	040202015023	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	107.8				77.55
5	010501001018	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	79.2				668.26
6	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:P6C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	13.19				723.36
7	010504004003	直形墙	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:P6C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	13.48				765.17
8	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现	t	1.43				6377.7

			浇构件带肋钢筋三级 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						9
9	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋三级 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	2.75				6069.07
10	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	0.88				7312.23
11	010507004009	台阶	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ³	12.65				731.55
12	011104002005	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1860x137x18厚深褐色高耐竹, 留5mm缝 2. 采用 $\square 50 \times 3$ 厚热镀锌方钢管龙骨@450 3. L50x50x3厚角钢@1000, 10厚橡胶垫@1000, M6膨胀螺栓固定 4. 包括封边板 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	47.16				510.83
13	011107001009	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 900x500x50厚烧面芝麻灰(踏面), 600x120x20厚烧面芝麻灰(踢面) 3. 综合考虑完成该工艺	m ²	44.59				407.53

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
14	011204001046	块料墙面	1. 龙骨:120x120x5厚热镀锌方通, 50x50x5厚热镀锌角铁 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x500x18厚哑光面幻影灰（深灰网）仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	2.48				452.2
15	011102001048	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x300x30厚烧面芝麻灰 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	30.8				224.31
16	011204001047	块料墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	97.35				183.94
17	011204001048	块料压顶	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x400x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	17.6				183.94
18	011204001049	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x300x30厚烧面芝麻灰 3. 刷养护液 4. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	9.02				243.1

			5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
19	01B014	黑山石	1. 4000*2500*800mm黑山石 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	1				35222.56
20	011503008002	玻璃栏板	1. 部位:户外休闲空间 2. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色 :6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 3. 其它按图纸及相关规范要求执行 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	32.89				842.19
		户外休闲空间合计							
		北区接市政路滨水入口							
1	010101003016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	99.58				8.71
2	010103001020	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求，夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	78.16				19.7
3	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方,自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见	m3	21.43				67.25

			设计图纸及相关规范						
4	040202015024	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	149.58				77.55
5	010401001011	砖砌体	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	35.75				562.56
6	010501001019	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	14.96				668.26
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	4.27				864.05
8	010507004010	台阶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	10.33				731.55
9	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	0.796				6069.07
10	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见	t	0.157				7312.23

			设计图纸及相关规范						
11	011102001049	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x300x20厚烧面芝麻灰 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	19.09				186.68
12	011102001050	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x25厚荔枝面芝麻灰 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	24.94				199.33
13	011107001010	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900*650*50厚烧面芝麻灰(踏面), 900*120*20厚烧面芝麻灰(踢面) 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	27.5				407.53
14	011108001004	石材压顶	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*50厚荔枝面芝麻灰压顶 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	23.93				378.06
15	011204001050	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x25厚烧面芝麻灰	m2	184.8				225.42

			4. 刷养护液、保护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
16	011204001051	石材墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:900*300*20厚烧面芝麻灰 4. 刷养护液、保护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	27.5				225.42
17	011503001009	拉索栏杆	1. 拉索栏杆 2. 预埋铁件 3. 硬木扶手直型Φ50 4. 立杆: 60x40x3厚热镀锌扁通，氟碳漆饰面 5. 10,304不锈钢拉索 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	96.5				823.49
		北区接市政路滨水入口合计							
		草坪剧场							
1	010101003017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	35.43				8.71
2	010103001021	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求，夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	30.29				19.7
3	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:土方	m3	5.14				67.25

			2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
4	040202015025	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:10cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	181.5				51.68
5	010401001012	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	27.39				562.56
6	010501001020	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	68.17				668.26
7	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	9.14				936.84
8	011104002006	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1860x137x18厚深褐色高耐竹, 留5mm缝 2. 采用 $\square 50 \times 3$ 厚热镀锌方钢管龙骨@450, 10厚橡胶垫@1000 3. L50x50x3厚角钢@1000, 10厚橡胶垫@1000, M6膨胀螺栓固定 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	79.98				510.68

9	011108001005	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1: 2.5水泥砂浆结合层（内掺5%防水粉） 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚白色无机晶磨石 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	149.68				595.18
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆找结合层(内加5%防水粉) 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	230.09				55.26
11	040204002010	深灰色透水混凝土异形汀步	1. 块料品种、规格:30厚6mm粒径C25灰色系强固透水混凝土 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚10mmC25透水混凝土 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	19.55				81.88
12	011502001007	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:5宽304#哑光拉丝面不锈钢板分隔条 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	104.5				187.75
		草坪剧场合计							
		儿童乐园							
1	010101003018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	3.52				8.71
2	010103001022	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	3.14				19.7

			2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	0.39				67.25
4	010401001013	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1.33				562.56
5	010512001001	预制板构件	1. 单件体积:150厚预制混凝土板 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	0.69				847.71
6	011108001006	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆结合层(内掺5%防水粉) 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚白色无机晶磨石 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	12.94				664.54
7	011502001008	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:5厚304#哑光拉丝面不锈钢板 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	101.35				187.75

8	040202015026	水泥稳定碎(砾)石 5% (透水砖)	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定 级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工 艺的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m2	175.92				77.55
9	01B015	成品秋千意向	1. 名称: 成品秋千意向 2. 材质: 镀锌管, 米白 色烤漆饰面 3. 综合考虑完成该工 艺的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	套	1				5500
10	011502001009	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格 、颜色:5宽304#哑光拉 丝面不锈钢板分隔条 2. 综合考虑完成该工 艺的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m	71.5				187.75
11	011503001010	金属扶手、栏杆、栏 板	1. 栏杆 2. 1860x100x40厚户外 高耐扶手, 仿泰国柚木 纹 3. $\Phi 50 \times 3$ 厚热镀锌圆通 扶手 4. 60x40x3厚热镀锌扁 通 5. $\Phi 10$, 304不锈钢拉索 6. 综合考虑完成该工 艺的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m	34.1				852.83
		儿童乐园合计							
		林下活动休闲广场							
1	010101003019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土 方 2. 挖土深度:沟槽土方 一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工 艺的所有施工内容, 详见 设计图纸及相关规范	m3	6.16				8.71
2	010103001023	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范 要求, 夯填	m3	5.38				19.7

			3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	0.78				67.25
4	040202015027	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	18.94				77.55
5	010401001014	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	8.59				562.56
6	010501001021	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	71.14				668.26
7	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	2.31				936.84
8	011108001007	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆结合层(内掺5%防水粉) 2. 面层材料品种、规格	m2	23.65				664.54

			、颜色:20厚白色无机晶磨石 3. 刷养护液、保护液 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
9	011502001010	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:5宽304#哑光拉丝面不锈钢板分隔条 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	181.5				187.75
		林下活动休闲广场合计							
		台阶及挡墙							
1	010101003020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	5.96				8.71
2	010103001024	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	4.28				19.7
3	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1.68				67.25
4	040202015038	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺	m2	15.5				77.55

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
5	010501001022	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1. 18				668. 26
6	010501002005	带形基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	2. 86				693. 06
7	010504004004	直形墙	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	2. 63				734. 87
8	010507004011	台阶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	9. 38				731. 55
9	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ10以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	0. 423				6377. 79
10	011107001011	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*650*50厚烧面芝麻灰（踏面），800*120*20厚烧面芝麻灰（踢面） 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	13. 31				407. 1
11	011204001052	石材墙面	1. 墙体类型:墙面	m2	16. 76				208. 8

			2. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:900*300*20厚烧面芝麻灰 4. 刷养护液、保护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
		台阶及挡墙合计							
		商墅休憩区							
1	010101003021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	71.76				8.71
2	010103001025	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	64.03				19.7
3	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	7.73				67.25
4	040202015029	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	91.29				77.55
5	010401001015	砖砌体	1. 基础类型:砖砌体 2. 砖品种、规格、强度	m3	50.77				562.56

			等级:湿拌砌筑砂浆 筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
6	010501001023	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	9.13				668.26
7	010507005004	扶手、压顶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	0.64				936.84
8	011102003030	木纹砖楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹砖 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	25.21				171.05
9	011108001008	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆结合层(内掺5%防水粉) 2. 面层材料品种、规格、颜色:900*300*50厚烧面芝麻灰压顶 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	79.34				373.03
10	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水粉 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	63.47				40.27
11	011204001053	石材墙面	1. 墙体类型:墙面 2. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格	m2	105.79				208.8

			、颜色:900*300*20厚 烧面芝麻灰 4. 刷养护液、保护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
12	01B016	成品室外沙发	1. 成品室外沙发 2. 尺寸:坐凳(2只):770x735x785(H), 小茶几(1只):360, 330(H) 材质:304不锈钢+PU皮+大理石 颜色:坐凳:香槟金扶手骨架+棕色凳面+茶几:黑白根 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	3				2200
		商墅休憩区合计							
		商墅人行出入口及特色景墙							
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:挖基坑土方 2. 挖土深度:基坑土方一、二类土深度在2m内 3. 人机配合 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	28.11				8.78
2	010103001026	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	22.46				19.7
3	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺	m3	5.64				67.25

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
4	040202015030	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	27.5				77.55
5	010501001024	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	3.52				668.26
6	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	6.15				693.06
7	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	0.41				813.23
8	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ25以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	0.88				6069.07
9	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢Φ10以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	0.33				7312.23
10	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:4200*1500、4380*1500 2. 门框、扇材质:□80X80X4厚热镀锌钢	m2	14.86				1000

			方通，面饰乳白色氟碳漆，□80X40X4厚热镀锌钢方通，面饰乳白色氟碳漆，□60X30X3厚热镀锌钢扁通，面饰乳白色氟碳漆 3. 热镀锌方钢通消防门 4. 含成品门插销、成品地插销、成品不锈钢滑轮等其它配件 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
11	011207001007	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色： 150x50x3厚热镀锌钢扁通，面饰乳白色氟碳漆、Φ10热镀锌圆钢，面饰乳白色氟碳漆 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	146.44				909.9
12	011508004002	金属字	1. 基层类型:3厚20宽304#拉丝不锈钢LOGO 2. 镏字材料品种、颜色:GARDEN 3. 字体规格:英文LOGO 4. 详专业公司二次深化设计并安装 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	6				151.25
		商墅人行出入口及特色景墙合计							
		滨水栏杆							
1	010101003022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	157.25				8.71
2	040202015031	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5%	m2	121.07				77.55

			2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	010103001027	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	104. 91				19. 7
4	010103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	52. 34				67. 25
5	010401001016	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7. 5 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	32. 94				562. 56
6	010501001025	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	20. 12				668. 26
7	011503001011	拉索栏杆	1. 拉索栏杆 2. 预埋铁件 3. 硬木扶手直型 $\Phi 50$ 4. 立杆: 60x40x3厚热镀锌扁通, 氟碳漆饰面 5. 10, 304不锈钢拉索 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	178. 05				823. 49

		滨水栏杆合计							
		线性截水沟及检修口							
1	010101003023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	577.57				8.71
2	010103001028	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	290.94				19.7
3	010103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	286.62				67.25
4	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:490*420 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土 3. 150厚5%水泥级配碎石 4. 砌体材料:灰沙砖240×115×53 5. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mmM7.5 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1045				176.16
5	040402016005	树脂成品线性缝隙排水沟	1. 材质:树脂混凝土成品线性缝隙排水沟 2. 宽度:250mm, 高度300	m	991.03				685.24

			3.5厚304#不锈钢缝隙式盖板 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
6	040402016006	树脂成品线性缝隙排水沟检修口	1. 材质:树脂混凝土成品线性缝隙排水沟（检修口） 2. 宽度：250mm，高度300， 3.5厚304#不锈钢缝隙式盖板，长度600mm，宽度300mm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	53.97				891.24
		线性截水沟及检修口合计							
		路缘石							
1	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:900x300x150厚烧面芝麻黑 2. 水泥砂浆找平:1:2.5水泥砂浆找平 3. 混凝土后座:C20 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1067.28				190.8
2	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:450x300x150厚烧面芝麻黑(转弯处) 2. 水泥砂浆找平:1:2.5水泥砂浆找平 3. 混凝土后座:C20 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	80.21				190.8
		路缘石合计							
		挡墙（含混凝土树池）							
1	010101003024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:沟槽土方一、二类土深度在2m内	m3	150.05				8.71

			3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
2	010103001029	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求，夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	142.32				19.7
3	010103002026	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	7.73				67.25
4	010501001026	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	45.18				668.26
5	040202015032	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	504.96				77.55
6	010501002006	带形基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	99.66				693.06
7	010501003005	独立基础	1. 部位: 精神堡垒基础 2. 混凝土种类:普通预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 综合考虑完成该工艺	m3	0.95				693.06

			的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
8	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	68.2				765.17
9	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋三级Φ25以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	13.74				6069.07
10	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢Φ10以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	t	1.98				7312.23
11	011204001054	块料墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x800x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	235.3				208.65
12	011204001055	块料墙面	1. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆层 2. 5厚益胶泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x800x18厚哑光面阿玛尼灰仿石砖压顶 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	79.73				208.65
		挡墙（含混凝土树池）合计							
		台阶（靠近木平台三）							
1	010101003025	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土	m3	29.05				8.71

			方 2. 挖土深度:沟槽土方 一、二类土深度在2m内 3. 人工挖土 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	010103001030	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	24.6				19.7
3	010103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	4.46				67.25
4	040202015033	水泥稳定碎(砾)石 5%	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3. 厚度:15cm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	16.01				77.55
5	010501001027	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	0.73				668.26
6	010507004012	台阶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	0.88				731.55
7	011102001051	石材楼地面	1. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	7.28				209.64

			2. 面层材料品种、规格、颜色:700x500x30厚烧面芝麻灰 4. 刷养护液、保护液 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
8	011107001012	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:700x450/400x50厚烧面芝麻灰(踏面), 700x400/120x20厚烧面芝麻灰(踢面) 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8.73				407.53
		台阶(靠近本平台三)合计							
		南北区家具							
1	01B017	成品垃圾桶	1. 成品垃圾桶 2. 尺寸:450x400x850(H) 3. 材质:304不锈钢 4. 颜色:仿古铜色 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	25				1450
2	01B018	综合导游标志	1. 综合导游标志 2. 尺寸:560x75x2160(H) 3. 材质:304不锈钢 4. 颜色:仿古铜色 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	9				3185.84

3	01B019	停车场标志	1. 停车场标志 2. 尺寸 :560x75x2160 (H) 3. 材质:304不锈钢 4. 颜色:仿古铜色 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	4				3185.84
4	01B020	洽谈坐凳组合	1. 洽谈坐凳组合 2. 尺寸:坐凳 (2只)):770x735x785 (H), 小茶几 (1只)):360, 330 (H) 3. 材质:304不锈钢+PU皮+大理石 4. 颜色:坐凳:香槟金扶手骨架+棕色凳面+茶几:黑白根 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	36				2200
5	01B021	高脚凳	1. 高脚凳 2. 尺寸 :360x360x870 (H) 3. 材质:304不锈钢 4. 颜色:香槟金 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	9				450
6	01B022	沙发座椅	1. 沙发座椅 2. 尺寸:沙发 (2只)):2050x950x710 (H), 茶几 (1只)):1540x940x320 (H) 3. 材质:沙发:304不锈钢+PU皮茶几:石材+热镀锌钢架	组	1				6800

			4. 颜色:沙发:棕色茶几:白色+黑色 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	01B023	室外长桌坐凳组合	1. 室外长桌坐凳组合 2. 尺寸:长桌(一只):3500x1000x750(H) 坐凳(10只):650x560x950(H) 3. 材质:长桌:热镀锌桌脚+柚木板坐凳:不锈钢骨架+PU皮 4. 颜色:长桌:柚木色+深灰色坐凳:米白色+不锈钢本色 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1				6500
8	01B024	雕塑	1. 雕塑 2. 尺寸:2850x600x920(H) 3. 材质:304不锈钢 4. 颜色:仿古铜色 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1				68000
		南北区家具合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架搭拆高度(m以内)10	m2	993.65				0
2	粤	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活	m2	133.11				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林建筑

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
2	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
3	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
4	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林建筑

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林建筑

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林建筑

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林建筑

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林建筑

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林建筑

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林建筑

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林绿化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		回填种植土							
1	050101009001	回填种植土	1. 回填厚度:300mm 2. 回填土质要求:种植土 3. 其它按图纸及相关规范要求执行	m3	7081.18				47.28
		回填种植土合计							
		点景乔木							
1	050102001001	丛生朴树B	1. 名称:丛生朴树B 2. 地径、胸径、株高、冠径:合径>60cm, 高900cm, 冠幅500cm 3. 全冠移植, 丛生, 4-6分枝, 树形优美, 枝叶开展, 不偏冠合径>60 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	1				32633.19
2	050102001002	凤凰木A	1. 名称:凤凰木A 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径29-30cm, 高850-900cm, 冠幅550-600cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	5				11647.48
3	050102001003	朴树A	1. 名称:朴树A 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径29-30cm, 高900-1000cm, 冠幅600cm 3. 全冠移植, 保留三级	株	11				28782.52

			以上分枝,冠幅饱满,姿态优美,不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行						
4	050102001004	秋枫(大)	1. 名称:秋枫(大) 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径30cm, 高850-900cm, 冠幅500-550cm 3. 全冠移植, 丛生, 4-6分枝, 树形优美, 枝叶开展, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	2				20561.67
5	050102001005	乌桕A	1. 名称:乌桕A 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径26-28cm, 高800-850cm, 冠幅500-550cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	9				15192.84
6	050102001006	香樟(大)	1. 名称:香樟(大) 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径28-30cm, 高800-900cm, 冠幅550-600cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	11				10062.52
7	050102001007	造型山松A	1. 名称:造型山松A 2. 地径、胸径、株高、冠径:高420cm, 冠幅600cm 3. 全冠移植, 造型树, 托片完整, 分层明显, 斜飘比3:7. 树形优美 4. 养护期:12个月	株	2				83902.52

			5. 其它按图纸及相关规范要求执行						
8	050102001008	多杆香樟	多杆香樟 1. 名称:多杆香樟 2. 地径、胸径、株高、冠径:合径>60cm, 树高900-1000cm, 冠幅600cm 3. 全冠移植, 丛生, 4-6分枝, 树形优美, 枝叶开展, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	2				22661.12
9	050102002001	麻楝A	1. 名称:麻楝A 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径24-25cm, 高850-900cm, 冠幅550cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	2				9517.36
10	050102002002	麻楝B	1. 名称:麻楝B 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径15-16cm, 高650-700cm, 冠幅350-400cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月	株	3				4085.54
11	050102002003	南洋杉A	1. 名称:南洋杉A 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径18-20cm, 高750-800cm, 冠幅350-400cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	4				3357.54
12	050102002004	南洋杉C	1. 名称:南洋杉C 2. 地径、胸径、株高、	株	4				2287.32

			冠径:胸径12-13cm, 高500-600cm, 冠幅250-300cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行						
13	050102002005	南洋杉B	1. 名称:南洋杉B 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径15-16cm, 高600-700cm, 冠幅300-350cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	5				2629.54
14	050102002006	斜飘红果冬青A	1. 名称:斜飘红果冬青A 2. 地径、胸径、株高、冠径:高500-550cm, 冠幅400-500cm 3. 全冠移植, 特选树, 低分枝, 冠幅饱满, 姿态优美 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	1				27154.43
15	050102002007	斜飘红果冬青B	1. 名称:斜飘红果冬青B 2. 地径、胸径、株高、冠径:高300-350cm, 冠幅400-450cm 3. 全冠移植, 特选树, 低分枝, 冠幅饱满, 姿态优美 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	1				19718.43
16	050102002008	红果冬青	1. 名称:红果冬青 2. 地径、胸径、株高、冠径:高300-350cm, 冠幅250-300cm 3. 全冠移植, 特选树	株	1				12438.43

			，低分枝，冠幅饱满 ，姿态优美 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行						
		点景乔木合计							
		乔木							
1	050102001009	白兰	1. 名称:白兰 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径15cm, 树高600cm, 冠幅350cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	11				2849.59
2	050102001010	丛生香柚A	1. 名称:丛生香柚A 2. 地径、胸径、株高、冠径:树高500cm, 冠幅400cm 3. 全冠移植, 2-5分枝, 树形优美, 枝叶开展, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	27				7902.66
3	050102001011	丛生香柚B	1. 名称:丛生香柚B 2. 地径、胸径、株高、冠径:树高350cm, 冠幅300cm 3. 全冠移植, 2-5分枝, 树形优美, 枝叶开展, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	15				6654.66
4	050102001012	丛生紫薇A	1. 名称:丛生紫薇A 2. 地径、胸径、株高、冠径:树高380cm, 冠幅350cm 3. 全冠移植, 2-5分枝, 树形优美, 枝叶开展, 不偏冠	株	1				3534.66

			4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行						
5	050102001013	丛生紫薇B	1. 名称:丛生紫薇B 2. 地径、胸径、株高、冠径:树高320cm, 冠幅320cm 3. 全冠移植, 2-5分枝, 树形优美, 枝叶开展, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	27				3118.66
6	050102001014	丛生紫薇C	1. 名称:丛生紫薇C 2. 地径、胸径、株高、冠径:树高280cm, 冠幅280cm 3. 全冠移植, 2-5分枝, 树形优美, 枝叶开展, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	20				2494.66
7	050102001015	宫粉紫荆A	1. 名称:宫粉紫荆A 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径15cm, 树高650cm, 冠幅400cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	12				3048.8
8	050102001016	宫粉紫荆B	1. 名称:宫粉紫荆B 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径12cm, 树高500cm, 冠幅350cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	16				2026.66
9	050102001017	黄花风铃木	1. 名称:黄花风铃木 2. 地径、胸径、株高、	株	19				4396.88

			冠径:胸径13-15cm, 树高600-650cm, 冠幅350-400cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行						
10	050102001018	黄槐B	1. 名称:黄槐B 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径10cm, 树高350-400cm, 冠幅250cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	17				1345.07
11	050102001019	黄皮	1. 名称:黄皮 2. 地径、胸径、株高、冠径:树高400cm, 冠幅350cm 3. 全冠移植, 低分枝, 多分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	32				2093.87
12	050102001020	锦叶榄仁	1. 名称:锦叶榄仁 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径14cm, 树高650-700cm, 冠幅350-400cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	7				7373.76
13	050102001021	落羽杉	1. 名称:落羽杉 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径10cm树高700-750cm, 冠幅250cm 3. 全冠移植, 保留三级	株	77				897.87

			以上分枝,冠幅饱满,姿态优美,不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行						
14	050102001022	朴树B	1. 名称:朴树B 2. 地径、胸径、株高、冠径:地径24-25cm,树高850cm,冠幅500cm 3. 全冠移植,低分枝,主干三级分叉以上,树形优美,不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	9				20843.09
15	050102001023	秋枫B	1. 名称:秋枫B 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径15cm,树高600-650cm,冠幅350cm 3. 全冠移植,保留三级以上分枝,冠幅饱满,姿态优美,不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	54				2864.07
16	050102001024	人面子A	1. 名称:人面子A 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径24-25cm,树高800cm,冠幅500cm 3. 全冠移植,保留三级以上分枝,冠幅饱满,姿态优美,不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	12				7843.09
17	050102001025	人面子B	1. 名称:人面子B 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径16-18cm,树高600-650cm,冠幅400cm 3. 全冠移植,保留三级以上分枝,冠幅饱满,姿态优美,不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规	株	44				5124.88

			范要求执行						
18	050102001026	四季桂A	1. 名称:四季桂A 2. 地径、胸径、株高、冠径:地径16-18cm树, 高500cm, 冠幅400cm 3. 全冠移植, 低分枝, 多分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	13				3133.87
19	050102001027	特选柚子	1. 名称:特选柚子 2. 地径、胸径、株高、冠径:低分枝, 树高600-650cm, 冠幅500cm 3. 全冠移植, 特选树, 低分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	1				10636.88
20	050102001028	特选紫薇	1. 名称:特选紫薇 2. 地径、胸径、株高、冠径:低分枝, 树高380cm, 冠幅350cm 3. 全冠移植, 特选树, 低分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	1				4381.87
21	050102001029	乌桕B	1. 名称:乌桕B 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径24-25cm, 分枝点200cm, 树高700-750cm, 冠幅400-450cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	14				10155.32
22	050102001030	乌桕C	1. 名称:乌桕C 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径20-22cm, 树	株	5				6164.88

			高650-700cm, 冠幅400cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行						
23	050102001031	香樟A	1. 名称:香樟A 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径24-25cm, 树高800cm, 冠幅500cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	9				9923.09
24	050102001032	香樟B	1. 名称:香樟B 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径16-18cm树高600-650cm, 冠幅350-400cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	4				5644.88
25	050102001033	小叶榄仁B	1. 名称:小叶榄仁B 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径16-18cm, 树高750-800cm, 冠幅400cm 3. 全冠移植, 保留三级以上分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	48				5387.07
26	050102001034	小叶榄仁C	1. 名称:小叶榄仁C 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径12cm, 树高650-700cm, 冠幅350cm 3. 全冠移植, 保留三级	株	3				4840.35

			以上分枝,冠幅饱满,姿态优美,不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行						
27	050102001035	杨梅	1. 名称:杨梅 2. 地径、胸径、株高、冠径:树高300cm,冠幅300cm 3. 全冠移植,低分枝,多分枝,冠幅饱满,姿态优美,不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	1				1969.07
28	050102001036	朴树B(偏冠)	1. 名称:朴树B(偏冠) 2. 地径、胸径、株高、冠径:胸径24-25cm,树高850cm,冠幅500cm 3. 全冠移植,低分枝,主干三级分叉以上,树形优美,不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	3				14603.09
29	050102001037	四季桂B	1. 名称:四季桂B 2. 地径、胸径、株高、冠径:地径14-15cm树,高400cm,冠幅300cm 3. 全冠移植,低分枝,多分枝,冠幅饱满,姿态优美,不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	18				1866.47
		乔木合计							
		灌木							
1	050102002009	红继木球A	1. 名称:红继木球A 2. 冠丛高:高150cm,冠幅150cm 3. 圆球型,缝隙少,不脱脚 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规	株	11				479.25

			范要求执行						
2	050102002010	黄金叶球A	1. 名称:黄金叶球A 2. 冠丛高:高150cm, 冠幅150cm 3. 圆球型, 缝隙少, 不脱脚 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	37				409.92
3	050102002011	黄金叶球B	1. 名称:黄金叶球B 2. 冠丛高:高120cm, 冠幅120cm 3. 圆球型, 缝隙少, 不脱脚 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	25				241.05
4	050102002012	灰莉球A	1. 名称:灰莉球A 2. 冠丛高:高180cm, 冠幅180cm 3. 圆球型, 缝隙少, 不脱脚 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	32				644.87
5	050102002013	灰莉球B	1. 名称:灰莉球B 2. 冠丛高:高150cm, 冠幅150cm 3. 圆球型, 缝隙少, 不脱脚 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	3				482.23
6	050102002014	尖叶木犀榄	1. 名称:尖叶木犀榄 2. 冠丛高:高150cm, 冠幅150cm 3. 圆球型, 缝隙少, 不脱脚 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	6				379.12
7	050102002015	毛鹃球A	1. 名称:毛鹃球A 2. 冠丛高:高150cm, 冠幅150cm	株	3				380.8

			3. 圆球型, 缝隙少, 不脱脚 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行						
8	050102002016	毛鹃球B	1. 名称:毛鹃球B 2. 冠丛高:高120cm, 冠幅120cm 3. 圆球型, 缝隙少, 不脱脚 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	58				283
9	050102002017	小叶狗牙花	1. 名称:小叶狗牙花 2. 冠丛高:高200-250cm, 冠幅200-250cm 3. 全冠移植, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	18				241. 35
10	050102002018	红花鸡蛋花C	1. 名称:红花鸡蛋花C 2. 冠丛高:高250-300cm, 冠幅250cm 3. 全冠移植, 低分枝, 多分枝, 冠幅饱满, 姿态优美, 不偏冠 4. 养护期:12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	株	6				2247. 2 5
		灌木合计							
		地被							
1	050102008001	矮棕竹	1. 名称:矮棕竹 2. 单位面积株数:16株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高45cm, 冠幅30cm 4. 袋苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	173				179. 59
2	050102008002	驳骨丹	1. 名称:驳骨丹 2. 单位面积株数:36株	m ²	21				162. 83

			/m2 3. 株高或蓬径: 苗高45cm, 冠幅25cm 4. 毛球苗, 长势良好, 全冠幅饱满, 两年生苗, 三分叉, 密植不露土 5. 养护期: 12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行						
3	050102008003	春羽	1. 名称: 春羽 2. 单位面积株数: 9株/m2 3. 株高或蓬径: 苗高65cm, 冠幅45cm 4. 袋苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期: 12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	64				201
4	050102008004	翠芦莉	1. 名称: 翠芦莉 2. 单位面积株数: 49株/m2 3. 株高或蓬径: 苗高25cm, 冠幅30cm 4. 袋苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期: 12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	996				160.46
5	050102008005	大叶油草	1. 名称: 大叶油草 2. 单位面积株数: 满铺 3. 袋苗, 长势良好, 密植不露土 4. 养护期: 12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	316				48.94
6	050102008006	大叶栀子	1. 名称: 大叶栀子 2. 单位面积株数: 25株/m2 3. 株高或蓬径: 修剪后苗高45cm, 冠幅30cm 4. 毛球苗, 长势良好, 全冠幅饱满, 两年生苗, 三分叉, 密植不露土 5. 养护期: 12个月	m2	205				141.43

			6. 其它按图纸及相关规范要求执行						
7	050102008007	龟背竹	1. 名称:龟背竹 2. 单位面积株数:9株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高65cm,冠幅30cm 4. 袋苗,长势良好,密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	38				248.24
8	050102008008	鹤望兰	1. 名称:鹤望兰 2. 单位面积株数:9株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高65cm,冠幅50cm 4. 袋苗,长势良好,密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	419				172.65
9	050102008009	红背桂	1. 名称:红背桂 2. 单位面积株数:25株/m ² 3. 株高或蓬径:修剪后苗高45cm,冠幅30cm 4. 毛球苗,长势良好,全冠幅饱满,两年生苗,三分叉,密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	58				133.55
10	050102008010	狐尾天门冬	1. 名称:狐尾天门冬 2. 单位面积株数:25株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高35cm,冠幅30cm 4. 盆苗,长势良好,密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	89				122.53
11	050102008011	胡椒木	1. 名称:胡椒木 2. 单位面积株数:49株	m ²	636				268.48

			/m2 3. 株高或蓬径: 苗高25cm, 冠幅25cm 4. 毛球苗, 长势良好, 全冠幅饱满, 两年生苗, 三分叉, 密植不露土 5. 养护期: 12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行						
12	050102008012	黄菖蒲	1. 名称: 黄菖蒲 2. 单位面积株数: 36株/m2 3. 株高或蓬径: 苗高45cm, 冠幅30cm 4. 袋苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期: 12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	64				156.66
13	050102008013	黄金叶	1. 名称: 黄金叶 2. 单位面积株数: 49株/m2 3. 株高或蓬径: 苗高25cm, 冠幅25cm 4. 毛球苗, 长势良好, 全冠幅饱满, 两年生苗, 三分叉, 密植不露土 5. 养护期: 12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	597				203.14
14	050102008014	灰莉A	1. 名称: 灰莉A 2. 单位面积株数: 25株/m2 3. 株高或蓬径: 修剪后苗高65cm, 冠幅30cm 4. 毛球苗, 长势良好, 全冠幅饱满, 两年生苗, 三分叉, 密植不露土 5. 养护期: 12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	152				456.43
15	050102008015	灰莉B	1. 名称: 灰莉B 2. 单位面积株数: 36株/m2 3. 株高或蓬径: 修剪后	m2	28				253.57

			苗高25cm, 冠幅30cm 4. 毛球苗, 长势良好, 全冠幅饱满, 两年生苗, 三分叉, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行						
16	050102008016	火山榕高篱	1. 名称:火山榕高篱 2. 单位面积株数:9株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高150cm, 冠幅60-80cm 4. 绿篱柱苗, 长势良好, 全冠幅饱满, 四年生苗, 双排种植, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	532				737.46
17	050102008017	金边虎尾兰	1. 名称:金边虎尾兰 2. 单位面积株数:25株/m ² 3. 株高或蓬径:修剪后苗高45cm, 冠幅25cm 4. 盆苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	78				154.27
18	050102008018	金边假连翘	1. 名称:金边假连翘 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高45cm, 冠幅30cm 4. 毛球苗, 长势良好, 全冠幅饱满, 两年生苗, 三分叉, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	1164				157.18
19	050102008019	金脉爵床	1. 名称:金脉爵床 2. 单位面积株数:16株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高65cm, 冠幅35cm 4. 盆苗, 长势良好, 密植	m ²	26				365.08

			不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行						
20	050102008020	蓝雪花	1. 名称:蓝雪花 2. 单位面积株数:49株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高25cm, 冠幅25cm 4. 袋苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	183				333.35
21	050102008021	亮叶朱蕉	1. 名称:亮叶朱蕉 2. 单位面积株数:16株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高45cm, 冠幅35cm 4. 袋苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	148				125.19
22	050102008022	毛杜鹃	1. 名称:毛杜鹃 2. 单位面积株数:49株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高25cm, 冠幅25cm 4. 毛球苗, 长势良好, 全冠幅饱满, 两年生苗, 三分叉, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	39				312.21
23	050102008023	米兰	1. 名称:米兰 2. 单位面积株数:49株/m ² 3. 株高或蓬径:修剪后苗高25cm, 冠幅25cm 4. 毛球苗, 长势良好, 全冠幅饱满, 两年生苗, 三分叉, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规	m ²	992				336.39

			范要求执行						
24	050102008024	肾蕨	1. 名称:肾蕨 2. 单位面积株数:49株/m2 3. 株高或蓬径:苗高25cm,冠幅25cm 4. 袋苗,长势良好,密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	332				170.76
25	050102008025	小叶龙船花	1. 名称:小叶龙船花 2. 单位面积株数:49株/m2 3. 株高或蓬径:苗高25cm,冠幅25cm 4. 毛球苗,长势良好,全冠幅饱满,两年生苗,三分叉,密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	217				258.19
26	050102008026	鸭脚木	1. 名称:鸭脚木 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 株高或蓬径:苗高35cm,冠幅25cm 4. 毛球苗,长势良好,全冠幅饱满,两年生苗,三分叉,密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	407				165.87
27	050102008027	也门铁	1. 名称:也门铁 2. 单位面积株数:16株/m2 3. 株高或蓬径:苗高45cm,冠幅30cm 4. 袋苗,长势良好,密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	220				162.15
28	050102008028	羽绒狼尾草	1. 名称:羽绒狼尾草 2. 单位面积株数:16株	m2	188				212.55

			/m2 3. 株高或蓬径: 苗高45cm, 冠幅30cm 4. 袋苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期: 12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行						
29	050102008029	再力花	1. 名称: 再力花 2. 单位面积株数: 16株/m2 3. 株高或蓬径: 苗高45cm, 冠幅30cm 4. 盆苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期: 12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	32				212.55
30	050102008030	紫雪茄	1. 名称: 紫雪茄 2. 单位面积株数: 49株/m2 3. 株高或蓬径: 苗高25cm, 冠幅25cm 4. 盆苗, 长势良好, 蓬型饱满, 以不露土为宜, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期: 12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	368				255.84
31	050102008031	马尼拉草	1. 名称: 马尼拉草 2. 单位面积株数: 满铺 3. 马尼拉草卷, 生长良好 4. 养护期: 12个月 5. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	10422				50.62
32	050102008032	金叶石菖蒲	1. 名称: 金叶石菖蒲 2. 单位面积株数: 64株/m2 3. 株高或蓬径: 苗高15cm, 冠幅10-15cm 4. 盆苗, 长势良好, 蓬型饱满, 以不露土为宜, 长势良好, 密植不露土	m2	59				324.29

			5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行						
33	050102008033	斑叶芒	1. 名称:斑叶芒 2. 单位面积株数:25株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高60cm, 冠幅25cm 4. 盆苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	6.6				239.24
34	050102008034	矾根	1. 名称:矾根 2. 单位面积株数:81株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高10cm, 冠幅15cm 4. 盆苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	1				480.74
35	050102008035	芙蓉菊	1. 名称:芙蓉菊 2. 单位面积株数:64株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高20cm, 冠幅15cm 4. 盆苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	10.7				324.29
36	050102008036	墨西哥鼠尾草	1. 名称:墨西哥鼠尾草 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高或蓬径:苗高35cm, 冠幅25cm 4. 盆苗, 长势良好, 密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m ²	2.1				357.89
37	050102008037	马利筋	1. 名称:马利筋 2. 单位面积株数:49株	m ²	36				312.74

			/m2 3. 株高或蓬径:苗高30cm,冠幅15cm 4. 盆苗,长势良好,密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行						
38	050102008038	火星花	1. 名称:火星花 2. 单位面积株数:49株/m2 3. 株高或蓬径:苗高35cm,冠幅15cm 4. 盆苗,长势良好,密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	5.3				158.39
39	050102008039	柳叶星河	1. 名称:柳叶星河 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 株高或蓬径:苗高30cm,冠幅15cm 4. 盆苗,长势良好,密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	33				244.49
40	050102008040	绣球	1. 名称:绣球 2. 单位面积株数:16株/m2 3. 株高或蓬径:苗高35cm,冠幅35cm 4. 盆苗,长势良好,密植不露土 5. 养护期:12个月 6. 其它按图纸及相关规范要求执行	m2	9.8				189.89
41	050102008041	超级鼠尾草	1. 名称:超级鼠尾草 2. 单位面积株数:49株/m2 3. 株高或蓬径:苗高30cm,冠幅20cm 4. 盆苗,长势良好,密植不露土	m2	9.4				364.19

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林绿化

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
2	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
4	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%

5	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林绿化

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林绿化

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林绿化

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	水	m3	0		4.58	0					
合计						0					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林绿化

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林绿化

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林绿化

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林绿化

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
		电气工程合计							
		电气工程							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱JG-AL1 2. 型号:Pe=33.95KW Kc=1 Pjs=33.95KW COS φ=0.85 Ijs=60.68A 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				7307.68
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱JG-AL2 2. 型号:Pe=48KW Kc=1 Pjs=48KW COS φ=0.85 Ijs=85.8A 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				7307.68
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8805.12				13.7

4	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:YJV-2*4 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	144.52				10.4
5	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:JHS-4*4 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2816.74				27.1
6	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管DN80 3. 配置形式:埋地暗配 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	188.38				82.53
7	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:塑料电线管PVC25 3. 配置形式:埋地暗配 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8741.72				11.61
8	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:塑料电线管PVC32 3. 配置形式:埋地暗配 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2371.57				13.6

9	030412001001	跌水洗墙灯	1. 名称:跌水洗墙灯 2. 型号:LED灯 , 220V, 10W 3. 类型:自然黄色光, 防护等级IP65 4. 高度:4米高 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	68				317.78
10	030412001002	照树灯	1. 名称:照树灯 2. 型号:LED灯 , 220V, 1*24W 3. 类型:自然黄色光, 防护等级IP65 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	55				653.52
11	030412001003	石头射灯	1. 名称:石头射灯 2. 型号:LED灯 , 220V, 1*12W 3. 类型:自然黄色光, 防护等级IP65 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	11				422.06
12	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED装饰灯带 2. 品牌、型号:LED 3. 规格:9W灯带 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	609.21				25.71
13	030412004002	装饰灯	1. 名称:芦苇灯	套	1495				52.21

			<p>2. 型号:灯具材质:压铸铝; 光源类型:LED; 透光材料:透明钢化玻璃灯罩; 电源:AC220V/50HZ; 灯罩材质:白色钢化磨砂玻璃; 光源功率:实计; 灯具整体颜色:金色; 色温:3000k; 光通量:1000LM; 发光角度:180度; 光源寿命:>50000H; 防护等级:IP65</p> <p>3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
14	030414002001	送配电装置系统	<p>1. 名称:送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电</p> <p>2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	系统	2				914. 76
15	040504001001	电缆手井 600x600x800	<p>1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土</p> <p>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰沙砖240*115*53</p> <p>3. 勾缝、抹面要求:1:2水泥防水砂浆</p> <p>4. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5水泥砂浆</p> <p>5. 井盖、井圈材质及规格:成品雨水铸铁盖板750*500*40</p> <p>6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	座	16				924. 47

16	040801019001	安全低压变压器	1. 名称:安全低压变压器 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16				605. 93
17	040805001001	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:1*18WLED 3. 灯杆材质、高度:0. 8m 4. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C20混凝土基础 5. 自然黄色光, 防护等级IP65 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	75				805. 52
18	040805001002	户外太阳能灭蚊灯	1. 名称:户外太阳能灭蚊灯 2. 型号:10WLED 3. 灯杆材质、高度:0. 8m 4. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C20混凝土基础 5. 自然黄色光, 防护等级IP65 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	20				948. 46
19	040805001003	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:LED灯, 220V, 1*50W 3. 灯杆材质、高度:4m 4. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土基础	套	144				2745. 8 1

			5. 接地要求: $\Phi 8$ 热浸镀锌圆钢接地 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
20	040805002001	特色矮方灯1	1. 名称:特色矮方灯1 2. 型号:LED灯, 220V, 5W 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	22				671.79
21	040805002002	特色矮方灯2	1. 名称:特色矮方灯2 2. 型号:LED灯, 220V, 5W 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2				702.09
		电气工程合计							
		次入口大门							
1	030412001004	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 品牌、型号:6寸 3. 规格:1*16W 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6				83.04
2	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED装饰灯带 2. 品牌、型号:LED 3. 规格:9W灯带 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其	m	26.67				25.71

			他完成本职工作涉及的所有费用						
		次入口大门合计							
		中央会客厅廊架							
1	030412001005	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 品牌、型号:6寸 3. 规格:1*16W 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	40				83.04
2	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED装饰灯带 2. 品牌、型号:LED 3. 规格:9W灯带 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	264.18				25.71
		中央会客厅廊架合计							
		售楼部廊架							
1	030412001006	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 品牌、型号:6寸 3. 规格:1*16W 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	60				83.04
		售楼部廊架合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
2	031302007001	高层施工增加		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	粤 031302009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%

6	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
9	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		园林给水系统							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-RDN50 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	621.61				29.22
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-RDN32 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	398.17				16.43
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-RDN40 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲	m	362.06				22.49

			洗 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-RDN65 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	94.68				41.74
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-RDN80 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	50.75				74.27
6	031003001001	简易阀门井	1. 名称:简易阀门井 2. 含:截止阀、阀门箱 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	13				146.84

7	031003001002	螺纹阀门	1. 种类:快速取水器 2. 材质及规格:DN25 3. 包含成品6寸取水阀门箱 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	54				66.62
8	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:泄水阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				119.86
9	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:水表+闸阀+倒流防止器 5. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				3870.35
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类型:综合考虑 3. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	530.77				8.69
11	040103001001	回填方	1. 名称:原土回填 2. 按规范要求,夯填 3. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其	m3	530.77				19.7

			他完成本职工作涉及的所有费用						
12	040504001002	砌筑井	1. 名称:砖砌矩形水表井 2. 做法详见05S502图集 3. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	座	1				8406.8
		园林给水系统合计							
		对称水景给排水							
1	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水泵1#、2# 2. 型号: ISW/Q=89m3/hH=10mN=4KW 3. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	2				0
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:塑料给水管PP-RDN100 3. 连接形式:管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	60.02				0
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-RDN32 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	10.5				0

			6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN100PVC多孔管 3. 连接形式:管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9.37				0
5	031003001004	焊接法兰阀门	1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				0
6	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 部位:给水 5. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
7	031003001006	螺纹阀门	1. 材质:不锈钢球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	2				0

			项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
8	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
9	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:溢水口DN100 2. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
10	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏DN100 2. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18				0
11	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:排空地漏DN100 2. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
		对称水景给排水合计							
		中央会客厅水景给排水							
1	030109011002	潜水泵	1. 名称:潜水泵3#、4# 2. 型号:Q=80M3/HH=10MN=4KW 3. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工	台	2				0

			程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030109011003	潜水泵	1. 名称:潜水泵5# 2. 型号: :Q=120M3/HH=10MN=5.5 KW 3. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:塑料给水管PP-RDN125 3. 连接形式:管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12.42				0
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-RDN150 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	65.74				0
5	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-RDN32 4. 连接形式:管件连接	m	10.5				0

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN100PVC多孔管 3. 连接形式:管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9.37				0
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
8	031003003002	焊接法兰阀门	1. 材质:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
9	031003003003	焊接法兰阀门	1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN125	个	2				0

			3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	031003003004	焊接法兰阀门	1. 材质:止回阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
11	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN125 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
12	031003010003	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
13	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:排空地漏DN100 2. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
		中央会客厅水景给排							

		水合计							
		园林排水系统							
1	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水、通气、污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管, DN300 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.91				0
2	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水、通气、污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管, DN250 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	173.32				0
3	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水、通气、污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管, DN200 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其	m	1378.42				0

			他完成本职工作涉及的所有费用						
4	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水、通气、污水 3. 材质、规格:UPVC, DN150 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	34.94				0
5	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水、通气、污水 3. 材质、规格:UPVC, DN100 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	435.35				0
6	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、通气、污水 3. 材质、规格:UPVC, DN50 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所	m	32.2				0

			有费用						
7	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 名称:排水盲管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 5. 含两层土工布、100厚100厚 ϕ 30-40碎石 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	54.88				0
8	031004014005	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	50				0
9	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类型:综合考虑 3. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1640.55				0
10	040103001002	回填方	1. 名称:原土回填 2. 按规范要求,夯填 3. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1418.92				0
11	040305001001	垫层	1. 名称:回填砂砾 2. 厚度:100mm 3. 其它:包括根据图纸	m3	163.07				0

			及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
12	010103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 挖掘机装土方, 自卸汽车运土方 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	163.07				0
13	040504001003	砌筑井	1. 名称:排水阀门井 2. 规格:Φ700 3. 含:闸阀DN200 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	4				0
14	040504001004	砌筑井	1. 名称:排水阀门井 2. 规格:Φ700 3. 含:闸阀DN100 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	1				0
15	040504009001	雨水口	1. 名称:海绵溢流口 2. 参考图集06MS201 3. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 4. 其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需的其他附属工程内容，并综合考虑其	座	58				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项 (人工费 +施工机具费) *0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中 : δ =合同工 期/定额工期)
5	粤 031302009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%

6	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
9	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州南沙2018NJY-12地块项目-园林给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称： 广州南沙2018NJY-12地块项目-园林给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----