

## 朱村街朱村村514.14亩土地土方平整工程施工总承包工程

# 招标工程量清单

招标人：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位盖章

造价咨询人:

单位盖章

年月日

朱村街朱村村514.14亩土地土方平整工程施工总承包工程

招标工程量清单

招标人：	广州市增城区人民政府朱村街 街道办事处	造价咨询人：	
	<hr/>		<hr/>
	单位盖章		单位盖章
法定代表人或 其授权人：		法定代表人或 其授权人：	
	<hr/>		<hr/>
	单位盖章		单位盖章
编 制 人：		复 核 人：	
	<hr/>		<hr/>
	(造价人员签字盖专用章)		(造价人员签字盖专用章)
编制时间：		复核时间：	
	<hr/>		<hr/>

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朱村街朱村村514.14亩土地土方平整工程 施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	040101001001	挖一般土方（场内运输）	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合 3. 运距:场地内1km运输	m3	80913.56				0
2	040101001002	挖一般土方（借方）	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合 3. 运距:9km	m3	407870.556				0
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:综合考虑	m3	427830.24				0
4	050102013001	三维网喷播植草绿化	1. 喷混植草，喷混厚度不小于10cm 2. 养护期:三个月 3. 铺三维植被网固定	m2	9087.389				0
5	010602003001	钢丝网围蔽	1. 钢材品种、规格:10厚槽钢、5厚角钢 2. 围网材质:低碳钢丝网，φ6 3. 安装高度:2.00m	m2	7142.4				0
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 运距:场地内1km运输	m3	793.8				0
7	040103001004	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源:原土	m3	666.29				0
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	126.912				0
9	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 运距:场地内1km运输	m3	4378.683				0

10	040103001005	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源:原土	m3	1285.528				0
11	040201022001	砖砌排水沟	1. 断面尺寸:600*600 2. 砌体材料:MU25 3. 砌筑砂浆等级:M10湿拌砌筑砂浆	m	4095				0
12	010401011001	砖砌沉沙井	1. 井截面、深度: 1.0*1.0*1.0米 2. 砖品种、规格、强度等级:MU25 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M15	座	25				0
13	040501016001	排水沟内壁抹灰	1. 砂浆强度等级、配合比:M15防水水泥砂浆 2. 抹面要求:20mm厚	m2	7590.6				0
		合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朱村街朱村村514.14亩土地土方平整工程 施工总承包

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	4.35				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：朱村街朱村村514.14亩土地土方平整工程 施工总承包

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：朱村街朱村村514.14亩土地土方平整工程 施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：朱村街朱村村514.14亩土地土方平整工程 施工总承包

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：朱村街朱村村514.14亩土地土方平整工程 施工总承包

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	施工现场围挡和临时占地围挡		0			
合计			0			



# 总承包服务费计价表

工程名称：朱村街朱村村514.14亩土地土方平整工程 施工总承包

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：朱村街朱村村514.14亩土地土方平整工程 施工总承包

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：朱村街朱村村514.14亩土地土方平整工程 施工总承包

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----