

重要道路（广州大道及广园路）两侧人居环境提升项目施工
总承包工程

招标工程量清单

招标人：广州市城市更新项目建设管理办
公室

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

重要道路（广州大道及广园路）两侧人居环境提升项目施工
总承包工程

招标工程量清单

招标人：广州市城市更新项目建设管理
办公室
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广园东路-园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	一	拆除工程							
1	041001003001	拆除石粉垫层	1. 材质:石粉垫层 2. 厚度:150mm 3. 部位:人行道 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	11682.8				
2	041001001001	拆除混凝土层	1. 材质:混凝土类 2. 厚度:10cm以内 3. 部位:人行道 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	11896.8				
3	041001002001	拆除人行道	1. 材质:拆除人行道砖 2. 厚度:拆除饰面砖、 砂浆结合层80mm厚 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	12853.6				
4	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除砖砌树池 2. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	8.64				
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除铁艺栏杆 2. 综合考虑清运 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	46.45				
6	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:围墙	m2	409.33				

			翻新 2. 拆除原有饰面至基层 3. 综合考虑清运 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		拆除工程合计							
	二	铺装							
1	040203007001	地面铺装（新建）	1. 透水沥青 2. 2cmPG100型高韧超薄 沥青磨耗层GT-8（黑色 ） 3. 150厚5~12mm粒径 C25普通透水混凝土 4. 100厚3:7级配砂碎石 垫层 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	1253.37				
2	040204002001	透水砖铺装	1. 块料品种、规格 :80厚砂基透水砖，工 字铺，颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干 拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚 5~12mm粒径C20普通透 水混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	842.59				
3	040204002002	透水砖铺装（特色铺 装）	1. 块料品种、规格 :60厚砂基透水砖，颜 色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干 拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚 5~12mm粒径C20普通透 水混凝土 4. 100厚级配碎石垫层	m2	8476.65				

			5. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	040204002003	石英砖地面	1. 块料品种、规格 :18厚仿芝麻灰石英砖 ,颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干 拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚C20普通 混凝土 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	27.77				
5	040204002004	透水砖地面（波打线）	1. 块料品种、规格 :80厚砂基透水砖，颜 色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干 拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚 5~12mm粒径C20普通透 水混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	312.59				
6	040204002005	花岗岩地面	1. 块料品种、规格 :30厚花岗岩，工字铺 ,颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干 拌水泥砂浆 3. 素水泥浆一道，水灰 比1:2 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	956.77				
7	040204002006	80厚砂基透水砖盲道	1. 块料品种、规格 :80厚砂基透水砖盲道 ,颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干	m2	514.68				

			拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚 5~12mm粒径C20普通透 水混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
8	040204002007	花岗岩地面	1. 块料品种、规格 :80厚花岗岩, 工字铺 , 颜色综合考虑 2. 找平层: 30厚DSM15干 拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚C20混凝 土基层 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	28.8				
		铺装合计							
	三	台阶							
1	040203008001	台阶翻新	1. 名称: 台阶翻新 2. 30厚DSM15干拌水泥 砂浆 3. 素水泥浆一道, 水灰 比1:2 4. 面层: 600x350x50芝 麻黑烧面, 5*5防滑拉 槽、600x100x20芝麻黑 烧面踢面 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	198.23				
2	040203008002	台阶	1. 名称: 台阶 2. 素土夯实 3. 100厚3:7级配碎石垫 层 4. 100厚C20普通透水混 凝土 5. M10水泥砂浆MU7.5中 砖砌筑	m2	15.6				

			6. 30厚DSM15干拌水泥砂浆 7. 素水泥浆一道，水灰比1:2 8. 面层：600x350x50芝麻黑烧面 ；600x100x20厚芝麻黑烧面踢面 9. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		台阶合计							
	四	路缘石							
1	040204004001	路缘石	1. 材料品种、规格:600X300×150芝麻灰花岗岩路缘石 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 100厚现浇C20素砼 4. 100厚3:7级配砂碎石垫层 5. 素土夯实，密实度≥0.93 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1835.59				
2	040204004002	无障碍路缘石（路口）	1. 材料品种、规格:LX200X150芝麻灰花岗岩路缘石、LX300X150芝麻灰花岗岩路缘石（异形） 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 100厚现浇C20素砼 3. 垫层：100厚C20普通混凝土 4. 100厚3：7级配砂碎石垫层 5. 素土夯实，密实度≥0.93 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m	92.2				

			相关规范等						
		路缘石合计							
	五	铁艺栏杆							
1	011503001001	栏杆A	1. 名称：栏杆A 2. 栏杆材料种类、规格：40x30x1.2厚镀锌钢内横杆烤黑色漆；100x100x2后镀锌钢立柱烤黑色漆；60x40x1.2厚镀锌钢内立柱烤黑色漆；30x30x1.2厚镀锌钢竖杆烤黑色漆；300x400黑色铸铁底座烤黑色漆；2厚镀锌钢板盖帽烤黑色漆 4. 高度：1350mm 5. 连接方式综合考虑 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1232.22				
		铁艺栏杆合计							
	六	围墙翻新							
1	011204003001	围墙翻新二	1. 围墙翻新 2. 240×60×10厚哑光面深灰色劈开砖,背抹5厚白色瓷砖胶粘结（5厚缝宽，勾缝材料为白色水泥） 3. 15厚M15干混抹灰砂浆找平扫毛 4. 界面剂处理 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	236.53				
2	011406001001	围墙翻新一（白色外墙漆/涂料饰面）	1. 部位：墙体翻新 2. 界面剂处理；15厚M15干混抹灰砂浆找平扫毛,刷素水泥浆一遍,压光 3. 三道腻子分层施工,打磨光滑	m2	201.6				

			4. 水性类丙烯酸外墙涂料(刷底涂料一遍，灰色外墙涂料两遍) 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011503001002	铁艺栏杆翻新	1. 名称: 栏杆翻新 2. 除锈翻新, 重新喷深灰色氟碳漆 3. 高度: 0.6M 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	77				
		围墙翻新合计							
	七	分段一坐凳							
1	050305002001	坐凳	1. 名称: 分段一坐凳 2. 凳面: 400x100x50深褐色塑木留缝5mm (50x50x3厚镀锌钢管, 通长50X50X3厚角钢, M8膨胀螺栓固定50x50x3厚镀锌钢管@1000); 600x200x50厚光面芝麻灰花岗岩; 3. 侧面: 200x50x30深褐色塑木, 留缝5mm (钢支架); 600x200x20厚光面芝麻灰花岗岩; ;300x100x20厚光面芝麻灰花岗岩 4. 结合层: 20厚DPM20水泥砂浆 5. 压顶: 200厚C20混凝土 6. MU10砖, DMM10干混砂浆砌筑 7. 100厚C20素砼垫层 8. 素土夯实, 夯实系数≥0.93 9. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m	41.8				

			相关规范等						
2	010101003001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	27.81				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:素土分层夯实, 夯实系数94% 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源:原土回填 4、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	15.52				
		分段一坐凳合计							
	八	分段二坐凳							
1	011508003001	分段二坐凳	1. 名称: 分段二坐凳 2. 凳面: 50厚深褐色仿木, 50x50x3厚镀锌钢管@500, 20厚DPM20水泥砂浆 3. 凳面: 30厚深褐色仿木, 50x50x3厚镀锌钢管@500, 20厚DPM20防水砂浆, 外漏面喷灰色真石漆 4. 树池面: 50厚烧面芝麻灰花岗岩, 20厚烧面芝麻灰花岗岩, 20厚DPM20水泥砂浆 5. 树池面: 20厚DPM20防水水泥砂浆 6. 基层: 100厚C20混凝土压顶, MU10砖, DMM10干混砂浆砌筑 7. 垫层: 100厚C20素砼垫层, 100厚3: 7级配砂碎石垫层 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
		分段二坐凳合计							

	九	无障碍坡道							
1	040204002008	无障碍坡道	1. 块料品种、规格:80厚拉丝面芝麻灰花岗岩, 18厚仿芝麻灰瓷砖, 根据立面高度切割, 10厚1:2水泥砂浆结合层 2. 找平层:20厚1:3水泥砂浆 3. 垫层: 100厚C20普通混凝土 4. 150厚级配砂碎石垫层 5. 素土夯实, 密实度 ≥ 0.93 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8.4				
2	011503001003	坡道栏杆	1. 扶手材料种类、规格: $\phi 40 \times 2$ 厚扶手, 锌钢考黑色漆 2. 栏杆材料种类、规格: $\phi 40 \times 3$ 厚立柱、 $\phi 40 \times 2$ 厚管、 $\phi 20 \times 3$ 厚管, 锌钢考黑色漆 3. 固定配件种类:综合考虑 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.1				
3	040305004001	砖基础	1. 部位:坡道栏杆基础 2. 材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌筑 MU10标砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.02				
4	040205017001	成品铸铁止车柱	1. 名称: 成品铸铁止车	个	76				

			柱，H=750 2. 预埋件 ：200X200X10钢板 ，4M8膨胀螺栓固定 3. 基础 ：400X400X300C20素砼 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	010101003002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3、其他: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m3	7.21				
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求:素土分 层夯实，夯实系数94% 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源:原土回填 4、其他: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m3	3.87				
		无障碍坡道合计							
	十	花基修复							
1	020510004001	花基修复	1. 名称: 原有花基 2. 600x200x50芝麻黑烧 面花岗岩压顶，10厚瓷 砖胶粘贴 3. 400x200x20芝麻黑烧 面花岗岩，10厚瓷砖胶 粘贴 4. 20厚WPM20抹灰砂浆 抹平 5. 界面剂处理 6. 铲除原有饰面至基层 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	10				
		花基修复合计							
	十一	电箱装饰							
1	011207001001	电箱装饰	1. 名称: 电箱装饰	m2	21.58				

			2. 骨架：50X50X5热镀锌钢管 3. 面层：1.5厚铝合金长城板；3厚深灰色铝板 4. 预埋件：150X150X8厚热镀锌预埋钢板，4C10钢筋锚固：L=300 5. 基础：C25素砼 6. 其他：门锁鼻，门铰 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	010101003003	挖一般土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：2m内 3、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.44				
		电箱装饰合计							
	十二	树池篦子							
1	040204007001	树池篦子	1. 名称：树池篦子 2. 素土夯实 3. C20素砼基础 4. 50厚Φ10~20灰色砾石 5. 750*750*50厚哑光面芝麻灰八等分弧形切割，30厚DSM15水泥砂浆 6. 成品10mm304不锈钢树池篦子，烤灰色氟碳漆；50x50x5厚镀锌钢角度边框 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	159.54				
		树池篦子合计							
	十三	平地树池							
1	040204007002	平地树池	1、平地树池 2、LX100X150厚烧面芝麻灰花岗岩，30厚	m2	124.92				

			DSM15水泥砂浆；现浇C20钢筋混凝土基础 3、250x190x60厚灰色哑铃砖；150宽 Φ15~20散置碎石（灰色） 4、50厚中沙层 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		平地树池合计							
	十四	方形树池							
1	040205010001	方形树池	1. 平地树池 2. 50厚光面芝麻灰压顶，10X10凹槽，30厚DSM15水泥砂浆，20厚烧面芝麻灰贴面，10宽X2凹槽饰线 3. 100厚C20素砼压顶 4. MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 5. 100厚C20素砼垫层 6. 60厚哑铃砖（水泥原色）；Φ15~20散置碎石 7. 50厚5%水泥石粉垫层 8. 素土夯实，夯实系数≥0.93 9. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	138				
2	040205010002	方形树池（花池部位）	1. 平地树池 2. 50厚光面芝麻灰压顶，10X10凹槽，30厚DSM15水泥砂浆，20厚烧面芝麻灰贴面，10宽X2凹槽饰线 3. 100厚C20素砼压顶 4. MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 5. 100厚C20素砼垫层 6. 素土夯实，夯实系数≥0.93	m	53.62				

			7. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	010101003004	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m内 3、其他: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m3	22.18				
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 素土分 层夯实, 夯实系数94% 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源: 原土回填 4、其他: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m3	13.12				
		方形树池合计							
	十五	其他工程							
1	040205006001	非机动车停车位划线	1. 材料品种: 2厚白色热 熔漆 2. 位置: 非机动车位划 线 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	493.5				
2	040402017001	变形缝	1. 名称: 缝宽10mm, 沥 青麻丝填缝 2. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	40				
		其他工程合计							
	十六	余泥渣土场外运输与 排放费用							
1	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种: 石方 (根据地勘资料综合考 虑) 2、运距: 20km 3、计价综合考虑干湿 比例、装卸方式、垂直	m3	3979.03				

			运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040103002002	余方弃置（石方）	1、废弃料品种：石方（根据地勘资料综合考虑） 2、运距：每增减1km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1				
3	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：土方（根据地勘资料综合考虑） 2、运距：20km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	48.85				
4	040103002004	余方弃置（土方）	1、废弃料品种：土方（根据地勘资料综合考虑） 2、运距：每增减1km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外	m3	1				

			道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		余泥渣土场外运输与排放费用合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	438.13				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	基础	1. 基础垫层模板木模 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	446.53				
2	011702001002	基础	1. 独立基础模板木模 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	135.6				
3	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板木模 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	69.65				
4	011702027001	台阶	1. 台阶模板木模 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	198.23				

5	040205012002	施工围蔽	1. 规格、型号：C1移动式围蔽做法参广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（v2.0版） 2. 围蔽使用工期：综合考虑 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8300				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广园东路-园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广园东路-园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	504564.81		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	工程保险费	0		
14	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广园东路-园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		504564.81	
合计			504564.81	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广园东路-园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广园东路-园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广园东路-园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广园东路-园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广园东路-园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：客村立交-园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	一	拆除工程							
1	041001001002	拆除混凝土层	1. 材质:混凝土类 2. 厚度:20cm以内 3. 部位:人行道 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	415.6				
2	041001002002	拆除人行道	1. 材质:拆除人行道砖 2. 厚度:拆除饰面砖、 砂浆结合层80mm厚 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	3805.1				
3	041001001003	拆除人行道混凝土基 层	1. 材质:混凝土类 2. 厚度:10cm以内 3. 部位:人行道 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	3805.1				
4	041001003002	拆除人行道基层	1. 材质:基层砂石料 2. 厚度:100mm 3. 部位:人行道基层 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	3805.1				
5	041001001004	拆除沥青面层	1. 材质:拆除沥青面层 2. 厚度:8cm 3. 部位:道路面层 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m2	408.9				

			相关规范等						
6	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:围墙翻新 2. 拆除原有饰面至基层 3. 综合考虑清运 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	348				
7	011605002001	铲除厕所原饰面	1. 铲除部位名称:厕所原饰面 2. 拆除原有饰面至基层 3. 综合考虑清运 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	158				
		拆除工程合计							
	二	园建工程-铺装部分							
1	040204002009	透水砖铺装	1. 块料品种、规格:80厚砂基透水砖, 工字铺, 颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚5~12mm粒径C20普通透水混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3789.98				
2	040204002010	透水砖铺装(波打线)	1. 块料品种、规格:80厚砂基透水砖, 颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚5~12mm粒径C20普通透水混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m2	88.45				

			相关规范等						
3	040204002011	80厚砂基透水砖盲道	1. 块料品种、规格:80厚砂基透水砖盲道，颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚5~12mm粒径C20普通透水混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	167				
4	040203007002	普通沥青路面（新建）	1. 普通沥青路面 2. 2cmPG100型高韧超薄沥青磨耗层GT-8（黑色） 3. 防水粘结层: 70#热沥青+撒布瓜米石 4. 200厚C30普通混凝土 5. 200厚碎石砂垫层 6. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	302.97				
5	040203007003	透水沥青路面	1. 透水沥青 2. 2cmPG100型高韧超薄沥青磨耗层GT-8（彩色） 3. 粘层沥青（PC-3）（用量0.5L/M2） 4. 150厚5~12mm粒径C25普通透水混凝土 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	685				
		园建工程-铺装部分合计							
	三	台阶							
1	040203008003	台阶	1. 名称: 台阶	m2	4				

			2. 素土夯实 3. 100厚3:7级配碎石垫层 4. 100厚C20普通透水混凝土 5. M10水泥砂浆MU7.5中砖砌筑 6. 30厚DSM15干拌水泥砂浆 7. 素水泥浆一道，水灰比1:2 8. 面层：600x350x50芝麻黑烧面 ；600x100x20厚芝麻黑烧面踢面 9. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		台阶合计							
	四	路缘石							
1	040204004003	路缘石	1. 材料品种、规格:600X300×150芝麻灰花岗岩路缘石 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 100厚现浇C20素砼 4. 100厚3:7级配砂碎石垫层 5. 素土夯实，密实度≥0.93 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	556				
2	040204004004	无障碍路缘石（路口）	1. 材料品种、规格:LX200X150芝麻灰花岗岩路缘石、LX300X150芝麻灰花岗岩路缘石（异形） 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 100厚现浇C20素砼 3. 垫层：100厚C20普通混凝土	m	167				

			4. 100厚3: 7级配砂碎石垫层 5. 素土夯实, 密实度 ≥ 0.93 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		路缘石合计							
	五	景墙							
1	050307019001	景墙1	1. 名称: 景墙1, 高度1.5m 2. 100厚C20混凝土垫层 3. C30钢筋混凝土 4. C20素混凝土二次浇筑 5. 300x300x20厚镀锌钢板 6. 100x60x10肋板 7. 骨架: 150x100x5.0热镀锌方钢管面喷白色金属氟碳漆; 8. 面层: 3.0厚造型冲孔钢板, 表面喷白色氟碳漆; 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.37				
2	050307019002	景墙2	1. 名称: 景墙2, 高度1.5m 2. 100厚C20混凝土垫层 3. C30钢筋混凝土 4. C20素混凝土二次浇筑 5. 300x300x20厚镀锌钢板 6. 100x60x10肋板 7. 骨架: 150x100x5.0热镀锌方钢管面喷白色金属氟碳漆; 8. 面层: 3.0厚造型冲孔钢板, 表面喷白色氟	m	19.35				

			碳漆；3.0厚造型 #304不锈钢板 9. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	050307019003	景墙3	1. 名称: 景墙3, 高度 1.5m 2. 100厚C20混凝土垫层 3. C30钢筋混凝土 4. C20素混凝土二次浇 筑 5. 300x300x20厚镀锌钢 板 6. 100x60x10肋板 7. 骨架 : 150x100x5.0热镀锌 方钢管面喷白色金属氟 碳漆; 8. 面层: 3.0厚造型冲 孔钢板, 表面喷白色氟 碳漆; 3.0厚造型不锈 钢板宣传栏 9. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	24.5				
4	010804005001	方钢管大门	1. 方钢大门 2. 100*50*3.0热镀锌方 钢管, 横管面喷浅灰色 属氟碳漆; 20不锈钢管 电镀浅灰色漆; 2.0厚 造型不锈钢板, 图案 UV印刷 3. . 其他: 成品插梢; 成 品门把手 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	4.5				
5	010101003005	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m内 3、其他: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m3	195.96				

6	010103001004	回填方	1. 密实度要求:素土分层夯实, 夯实系数94% 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源:原土回填 4、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	172.07				
		景墙合计							
	六	坐凳							
1	020510004002	树池坐凳	1. 名称: 树池坐凳 2. L450W100H30栗色耐候竹木留缝5mm, 自攻螺钉固定 ;600*450*50厚光面芝麻白花岗岩 , 350*600*20厚烧面芝麻灰贴面, 转弧位宽度100, 600*200*50厚光面芝麻白花岗岩, 3. 2厚30*30原色方通龙骨@600与角钢焊接固定, 3厚30*30角钢@600, M6膨胀螺栓固定 4. 20厚1:2水泥砂浆 5. 100厚C25钢筋砼压顶, 2C8, C8@200 6. MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 7. 100厚C20素砼垫层 8. 素土夯实, 夯实系数≥0.93 9. 20厚1:2水泥基防水砂浆防潮层 10. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11				
2	020510004003	造型座凳	1. 名称: 造型座凳 2. L450W100H30栗色耐候竹木留缝5mm, 自攻螺钉固定 ;600*450*50厚光面芝麻白花岗岩 , 350*600*20厚烧面芝	m	64				

			麻灰贴面，转弧位宽度100 3. 2厚30*30原色方通龙骨@600与角钢焊接固定，3厚30*30角钢@600，M6膨胀螺栓固定 4. 20厚1:2水泥砂浆 5. 100厚C25钢筋砼压顶，2C8，C8@200 6. MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 7. 100厚C20素砼垫层 8. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 9. 20厚1:2水泥基防水砂浆防潮层 10. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等					
3	020510004004	圆形树池坐凳	1. 名称: 圆形树池坐凳 2. L450W100H30栗色耐候竹木，留缝5mm, 自攻螺钉固定 ; 350x100x20厚烧面芝麻灰贴面贴面 3. 2厚30*30原色方通龙骨@600与角钢固定，3厚30*30角钢@600M6膨胀螺栓固定 4. 20厚1:2.5水泥砂浆 5. 100厚C25钢筋砼压顶，2C8，C8@200 6. MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 7. 20厚DPM20防水水泥砂浆 8. 100厚C20素砼垫层 9. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 10. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	13.5			
4	010101003006	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内	m3	106.21			

			3、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	010103001005	回填方	1. 密实度要求:素土分层夯实，夯实系数94% 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源:原土回填 4、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	74.25				
		坐凳合计							
	七	造型廊架							
1	011508003002	造型廊架1	1. 名称：造型廊架1 2. 200*200*5.0热镀锌方钢管，面喷白色金属氟碳漆；3. 0厚Φ100不锈钢管，面喷白色氟碳漆；1.0厚Φ10不锈钢管，面喷白色氟碳漆；2.0厚造型不锈钢板，面喷灰色金属氟碳漆； 3. C20素砼，二次浇筑 4. 基础梁：C30，6C12，C8@200 5. 100厚C20素砼垫层 6. 预埋件：200*200*12镀锌钢板，4C12，L=130 7. 素土夯实，密实度≥0.93 8. 外露铁件外表刷防锈漆两道 9. 综合考虑链接方式 10. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
2	011508003003	造型廊架2	1. 名称：造型廊架2 2. 200*200*5.0热镀锌方钢管，面喷玫瑰金金属氟碳漆；5.0厚Φ150不锈钢管，面喷	个	9				

			<p>白色氟碳漆；1.0厚 Φ20不锈钢管，面喷白色氟碳漆；2.0厚造型 不锈钢板，面喷灰色金属氟碳漆；</p> <p>3. C20素砼，二次浇筑</p> <p>4. 基础：C30钢筋混凝土，4C16, C8@100；</p> <p>5. 基础梁：C30钢筋混凝土，6C14, C8@200</p> <p>6. 100厚C20素砼垫层</p> <p>7. 预埋件 ：300*300*16厚镀锌钢板，4M16螺栓 ，100*60*10肋板 ；100*100*3厚镀锌钢板，M10膨胀螺栓固定</p> <p>8. 素土夯实，密实度≥ 0.93</p> <p>9. 外露铁件外表刷防锈漆两道</p> <p>10. 综合考虑链接方式</p> <p>11. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
3	011508003004	造型廊架3	<p>1. 名称：造型廊架3</p> <p>2. 钢骨架 ：150*150*8镀锌方钢梁，100*100*5方钢管 ，50*50*4镀锌方管龙骨，30*30*2镀锌方钢管</p> <p>3. 立柱：10厚Φ150热镀锌管面喷白色金属氟碳漆</p> <p>4. 顶板：2厚铝板外包 ，面喷白色金属氟碳漆；10厚阳光板</p> <p>5. 天沟：3厚镀锌钢水槽沟，白色面层静电氟碳漆喷涂，喷砂面</p> <p>6. 灯带处：5mm厚白色仿云石透光板（强力胶黏贴）</p> <p>7. 基础：C30钢筋混凝土，8C14, C10@150</p> <p>8. C20素混凝土，二次</p>	个	1				

			浇筑 9. 100厚C20素砼垫层 10. 预埋件 : 300*300*16厚镀锌钢板, 100*60*10肋板, 4M20螺栓 11. 素土夯实, 密实度 ≥ 0.93 12. 外露铁件外表刷防锈漆两道 13. 综合考虑链接方式, 滴水线等 14. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	050307017001	成品白色吊椅	1. 成品白色吊椅 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
5	010101003007	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m内 3、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	439.09				
6	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 素土分层夯实, 夯实系数94% 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源: 原土回填 4、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	370.74				
		造型廊架合计							
	八	非机动车停车棚							
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	13.52				
2	010501001002	二次灌浆	1. 混凝土种类: 现浇	m3	2.56				

			2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	34.8				
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ10~Φ20三级钢 2. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	3.67				
5	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板 2. 规格:300*300*10厚 钢板、100*50*10厚钢 肋板 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	2.01				
6	011303001001	非机动停车棚	1. 名称: 非机动停车棚 2. 材质 : Z1: 150x150x8厚镀 锌钢管, 外露面喷2遍 深灰色氟碳漆 ; L2:100X50X5厚镀锌 钢管, 外露面喷2遍深 灰色氟碳漆 ; L1:150X100X5厚镀锌 钢管, 外露面喷2遍深 灰色氟碳漆; Φ805厚 镀锌圆管, 外露面喷 2遍深灰色氟碳漆 ; 150X80X3厚镀锌钢管 , 外露面喷2遍深灰色 氟碳漆 3. 10厚透明阳光板 4. 5厚304#深灰色不锈 钢水槽 5. M6自攻螺丝固定	m2	497				

			@250, M12自攻螺丝固定@300 6. 外露铁件外表刷防锈漆两道 7. 综合考虑连接方式 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	010101003008	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	334.4				
8	010103001007	回填方	1. 密实度要求:素土分层夯实, 夯实系数94% 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源:原土回填 4、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	283.52				
		非机动车停车棚合计							
	九	宣传栏							
1	011508003005	宣传栏	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5厚方钢管柱, 烤深灰色氟碳漆, 100*50*4厚方钢管, 烤深灰色氟碳漆 2. 顶部材料品种、规格、颜色:烤仿木纹漆, 100*80*5镀锌方钢管, 烤仿木纹漆, 50*50*4厚镀锌方钢管, 烤仿木纹漆, 3. 面层材料品种、规格: 8厚透明实心PC板; 4厚镀锌钢板, 烤深灰色氟碳漆; 4. 外露铁件外表刷防锈漆两道 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	1				

			相关规范等						
2	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.99				
3	010501001004	二次灌浆	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.54				
4	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	3.28				
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10~Φ20三级钢 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.11				
6	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板 2. 规格:400*400*20厚钢板、150*80*8厚钢肋板 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.05				
7	010101003009	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	38				
8	010103001008	回填方	1. 密实度要求:素土分层夯实, 夯实系数94% 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源:原土回填 4. 其他: 未尽事项详	m3	32.97				

			见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		宣传栏合计							
	十	围墙							
1	050307019004	围墙1	1. 名称: 围墙1 2. 180*80*3镀锌方钢管, 烤深灰色氟碳漆、 120*40*3镀锌方钢管, 烤深灰色氟碳漆 3. 600*60*30厚哑光面芝麻白花岗若压顶、 600*470*20厚哑光面芝麻白花岗若饰面 4. 20厚WPM20抹灰砂浆 5. DL: 240x300C30钢筋砼, 4C12, C8@150 6. MU7.5砖, M10水泥砂浆砌筑 7. 100厚C20素砼垫层 8. 预埋件 : 200*300*10镀锌钢板@500, 4Φ12, L=150 9. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93 10. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	50.5				
2	050307019005	围墙2	1. 名称: 围墙2 2. MU7.5砖, M10水泥砂浆砌筑 3. 压顶梁 : C30, 4C12, C8@200 4. 柱 : C30, 4C14, C8@200 5. 基础: C30, C12@200 6. 喷仿荔枝面芝麻白真石漆 7. 20厚1:2.5水泥砂浆 8. 100厚C20素砼垫层 9. 素土夯实, 密实度 ≥ 0.93 10. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m	80				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011406001002	围墙翻新一（白色外墙漆/涂料饰面）	1. 部位：墙体翻新 2. 界面剂处理：15厚M15干混抹灰砂浆找平扫毛,刷素水泥浆一遍,压光 3. 三道腻子分层施工，打磨光滑 4. 水性类丙烯酸外墙涂料(刷底涂料一遍，灰色外墙涂料两遍) 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	348				
4	010101003010	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	334.04				
5	010103001009	回填方	1. 密实度要求:素土分层夯实，夯实系数94% 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源:原土回填 4、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	282.5				
		围墙合计							
	十一	铁艺栏杆							
1	011503001004	栏杆B	1. 名称：栏杆B 2. 扶手：80x60x1.2厚镀锌钢上横杆烤黑色漆 3. 栏杆材料种类、规格：40x30x1.2厚镀锌钢内横杆烤黑色漆；100x100x2后镀锌钢立柱烤黑色漆；60x40x1.2厚镀锌钢内立柱烤黑色漆；30x30x1.2厚镀锌钢竖杆烤黑色漆	m	487				

			； 300x400黑色铸铁底座烤黑色漆； 2厚镀锌钢板盖帽烤黑色漆 4. 高度： 1350mm 5. 3厚镀锌钢板雕刻LOGO 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		铁艺栏杆合计							
	十二	树池							
1	020510004005	种植池	1. 名称：种植池 2. 600x300x50光面芝麻灰压顶压顶 ； 300x200x20厚烧面芝麻灰贴面贴面 3. 20厚1:2.5水泥砂浆 4. 20厚1:2水泥砂浆，掺防水剂 5. M7.5砖， MU10水泥砂浆砌筑 6. 100厚C20素砼垫层 7. 素土夯实， 夯实系数 ≥ 0.93 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	144.09				
2	040204007003	平地树池	1、平地树池 2、 LX100X150厚烧面芝麻灰花岗岩， 30厚DSM15水泥砂浆； 现浇C20钢筋混凝土基础 3、 250x190x60厚灰色哑铃砖； 150宽 $\phi 15\sim 20$ 散置碎石（灰色） 4、 50厚中沙层 5、 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.34				
3	010101003011	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m内	m3	84.9				

			3、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	010103001010	回填方	1. 密实度要求:素土分层夯实，夯实系数94% 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源:原土回填 4、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	51.82				
		树池合计							
	十三	划线							
1	040205006002	白色丙烯酸划线	1. 材料品种:2厚白色丙烯酸划线 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1731				
2	040205006003	标线	1. 热熔漆2mm标线, 颜色综合考虑 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1731				
		划线合计							
	十四	电箱装饰							
1	011207001002	电箱装饰	1. 名称：电箱装饰 2. 骨架：50X50X5热镀锌钢管 3. 面层：1.5厚铝合金长城板；3厚深灰色铝板 4. 预埋件：150X150X8厚热镀锌预埋钢板，4C10钢筋锚固：L=300 5. 基础：C25素砼 6. 其他：门锁鼻，门铰 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.1				

2	010101003012	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.92				
		电箱装饰合计							
	十五	其他							
1	011201002001	厕所外立面改造	1. 厕所外立面改造 2. W1外墙涂料 3. 8厚聚合物水泥砂浆 4. 1.2厚防水涂料一道 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	474				
2	011201002002	景墙立面翻新	1. 景墙立面翻新 2. W1外墙涂料 3. 8厚聚合物水泥砂浆 4. 1.2厚防水涂料一道 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	21.9				
		其他合计							
	十六	余泥渣土场外运输与排放费用							
1	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:石方(根据地勘资料综合考虑) 2、运距: 20km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	808.93				
2	040103002006	余方弃置(石方)	1、废弃料品种:石方(根据地勘资料综合考	m3	1				

			虑) 2、运距：每增减1km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种：土方（根据地勘资料综合考虑） 2、运距：20km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	587.89				
4	040103002008	余方弃置（土方）	1、废弃料品种：土方（根据地勘资料综合考虑） 2、运距：每增减1km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1				
		余泥渣土场外运输与排放费用合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012002	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	240				
2	粤 011701009001	单排钢脚手架	1. 单排脚手架 2. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	480.32				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001003	基础	1. 基础垫层模板木模 2. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	204.51				
2	011702001004	基础	1. 独立基础模板木模 2. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	660.51				
3	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板木模 2. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	193.6				
4	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长 m)支模高度3.6m内木模 2. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	433.53				
5	011702006002	矩形梁	1. 矩形梁模板木模 2. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m2	14.24				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：客村立交-园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：客村立交-园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	327299.15		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：客村立交-园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		327299.15	
合计			327299.15	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：客村立交-园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：客村立交-园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：客村立交-园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：客村立交-园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：客村立交-园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五羊邨-园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	一	破除工程							
1	041001004001	铣刨路面	1. 刨铣现状混凝土路面2cm, 保留基础垫层 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	994.47				
2	041001002003	拆除人行道	1. 材质: 拆除人行道砖 2. 厚度: 拆除饰面砖、砂浆结合层80mm厚 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1512.94				
3	041001003003	拆除石粉垫层	1. 材质: 石粉垫层 2. 厚度: 150mm 3. 部位: 人行道 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1119.76				
4	041001001005	拆除混凝土层	1. 材质: 混凝土类 2. 厚度: 10cm以内 3. 部位: 人行道 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1439.72				
5	041001001006	拆除混凝土层	1. 材质: 混凝土类 2. 厚度: 15cm以内 3. 部位: 人行道 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1575.62				

6	041001007002	拆除砖石结构	1. 拆除砖砌树池 2. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	99.43				
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质: 拆除现状路缘 石 2. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	258.55				
8	011602002001	电缆井盖板拆除	1. 电缆井盖板拆除 2. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	1.81				
9	050101006001	清除草皮	1. 清杂内容为清除地被 、垃圾及种植土 2. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	312.35				
10	010101003013	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m内 3、其他: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m3	108.35				
		破除工程合计							
	二	铺装							
1	040204002012	透水砖地面	1. 块料品种、规格 :80厚砂基透水砖, 工 字铺, 颜色综合考虑 2. 找平层: 30厚DSM15干 拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚 5~12mm粒径C20普通透 水混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	1349.43				
2	040204002013	80厚砂基透水砖盲道	1. 块料品种、规格	m2	147.95				

			:80厚砂基透水砖盲道 , 颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚 5~12mm粒径C20普通透水混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	040204002014	透水砖地面	1. 块料品种、规格:80厚砂基透水砖, 工字铺, 颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚 5~12mm粒径C20普通透水混凝土 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1218.31				
4	040204002015	透水砖地面(波打线)	1. 块料品种、规格:80厚砂基透水砖, 颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚 5~12mm粒径C20普通透水混凝土 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	147.87				
5	040204002016	花岗岩地面	1. 块料品种、规格:80厚花岗岩, 工字铺, 颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚C20混凝土基层 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m2	231.71				

			相关规范等						
6	011102001001	花岗岩地面(波打线)	1. 块料品种、规格:80厚花岗岩, 波打线, 颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚C20混凝土基层 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	12.53				
7	040204002017	石英砖地面	1. 块料品种、规格:18厚仿芝麻灰石英砖, 颜色综合考虑 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 垫层: 150厚C20普通混凝土 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	164.28				
8	040203007004	普通沥青道路(加铺)	1. 普通沥青路面 2. 2cmPG100型高韧超薄沥青磨耗层GT-8(黑色) 3. 铣刨2cm混凝土路面	m2	994.47				
		铺装合计							
	三	路缘石							
1	040204004005	路缘石	1. 材料品种、规格:600X300×150芝麻灰花岗岩路缘石 2. 找平层:30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 100厚现浇C20素砼 4. 100厚3:7级配砂碎石垫层 5. 素土夯实, 密实度 ≥ 0.93 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	874.89				

2	040204004006	无障碍路缘石（路口）	1. 材料品种、规格：LX200X150芝麻灰花岗岩路缘石、LX300X150芝麻灰花岗岩路缘石（异形） 2. 找平层：30厚DSM15干拌水泥砂浆 3. 100厚现浇C20素砼 3. 垫层：100厚C20普通混凝土 4. 100厚3：7级配砂碎石垫层 5. 素土夯实，密实度 ≥ 0.93 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	67.61				
3	040205017002	成品铸铁止车柱	1. 名称：成品铸铁止车柱，H=750 2. 预埋件：200X200X10钢板，4M8膨胀螺栓固定 3. 基础：400X400X300C20素砼 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	51				
4	040204004007	PC路平石	1. 600X250X80厚仿芝麻灰PC路平石 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	410.71				
5	040204004008	PC路平石（弧形）	1. 600X250X80厚仿芝麻灰PC路平石 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	38.95				
		路缘石合计							
	四	台阶							
1	040203008004	台阶	1. 名称：台阶	m ²	21.41				

			2. 素土夯实 3. 100厚3:7级配碎石垫层 4. 100厚C20普通透水混凝土 5. M10水泥砂浆MU7.5中砖砌筑 6. 30厚DSM15干拌水泥砂浆 7. 素水泥浆一道，水灰比1:2 8. 面层：600x350x50芝麻黑烧面 ；600x100x20厚芝麻黑烧面踢面 9. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		台阶合计							
	五	新建围墙							
1	050307019006	围墙1	1. 名称：围墙 2. 基础：C30钢筋混凝土，双向C10@150 3. 柱子：C30钢筋混凝土，4C12，C8@100 4. 基础梁：C30钢筋混凝土，C8@75/200(2)，2C14，2C20 5. 压顶梁：C30钢筋混凝土，8C12，C8@150 6. 围墙：M7.5水泥砂浆，MU10砖砌体 7. 面层：230*60*10仿古青砖 8. 结合层：20厚DPM20水泥砂浆 9. 围墙顶：筒瓦，板瓦 10. 垫层：100厚C15垫层 11. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.86				

2	011207001003	宣传栏	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:60x120x2厚镀锌钢方通面层喷木色氟碳漆;60x120x2厚镀锌钢方通面层喷木色氟碳漆</p> <p>;40x60x2厚镀锌钢方通面层喷木色氟碳漆</p> <p>;50x90x2厚镀锌钢方通面层喷木色氟碳漆</p> <p>;40x40x2厚镀锌钢方通面层喷木色氟碳漆</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚灰色铝板底板粘贴宣传内容, 由业主选定</p> <p>3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	13.96				
3	010101003014	挖一般土方	<p>1. 土壤类别:综合考虑</p> <p>2. 挖土深度:2m内</p> <p>3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m3	13.19				
4	010103001011	回填方	<p>1. 密实度要求:素土分层夯实, 夯实系数94%</p> <p>2. 填方材料品种:素土</p> <p>3. 填方来源:原土回填</p> <p>4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m3	10.18				
		新建围墙合计							
	六	花基							
1	020510004006	花基修复	<p>1. 名称: 原有花基</p> <p>2. 600x200x50芝麻黑烧面花岗岩压顶, 5厚黑色益泥胶粘贴</p> <p>3. 400x200x20芝麻黑烧面花岗岩, 5厚黑色益泥胶粘贴</p> <p>4. 20厚WPM20抹灰砂浆抹平</p>	m	30.86				

			5. 界面剂处理 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	020510004007	新建花基	1. 名称: 花基 2. 600x200x50芝麻黑烧 面花岗岩压顶, 切 10X10角 3. 400x200x20芝麻黑烧 面花岗岩, 10厚瓷砖胶 粘贴 4. 20厚WPM20抹灰砂浆 抹平 5. 100厚C25钢筋砼压顶 , 2C8, C8@200 6. MU7. 5砖, M10水泥砂 浆砌筑 7. 20厚WPM20防水水泥 砂浆 8. 100厚C20素砼垫层 9. 素土夯实, 夯实系数 ≥0. 93 10. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等	m	79. 97				
3	020510004008	特色花基	1. 名称: 特色花基 2. 面层: LX100X50深褐 色仿木, 留缝 5mm; 50厚哑光面芝麻 灰花岗岩, 30厚哑光面 芝麻灰花岗岩, 20厚哑 光面芝麻灰花岗岩, 3. 100厚C25钢筋砼压顶 , 2C8, C8@200; 4. 40*40*3镀锌方钢与 角钢焊接, 留缝5mm 5. 20厚1:2水泥基防水 砂浆防潮层 6. φ 30-50灰色卵石密 铺, 30厚1:3干硬性水 泥砂浆 7. 100厚C20素砼垫层 8. 100厚3:7级配碎石垫 层	m	65. 64				

			9. MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 10. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	020510004009	条形座凳 (特色花基)	1. 名称: 条形座凳 2. 100厚3:7级配碎石垫层 3. 100厚C20素砼垫层 4. MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 5. 100厚C25钢筋砼压顶, 2C10, C8@200 6. 600*450*50厚亚光面芝麻灰花岗岩 7. 600*400*20厚亚光面芝麻灰花岗岩 8. LX100X50深褐色仿木, 留缝5mm 9. 20厚1:2水泥砂浆、20厚1:2水泥基防水砂浆防潮层 10. 素土夯实 (夯实系数 $\geq 93\%$) 11: 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	42.52				
5	010101003015	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m内 3、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	68.96				
6	010103001012	回填方	1. 密实度要求: 素土分层夯实, 夯实系数94% 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源: 原土回填 4、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	47.68				
		花基合计							
	七	树池							

1	040204007004	平地树池	1、平地树池 2、LX100X150厚烧面芝麻灰花岗岩，30厚 DSM15水泥砂浆；现浇 C20钢筋混凝土基础 3、250x190x60厚灰色 哑铃砖；150宽 $\phi 15\sim 20$ 散置碎石（灰色） 4、50厚中沙层 5、其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	47.06				
2	040204007005	树池篦子	1. 名称：树池篦子 2. 素土夯实 3. C20素砼基础 4. 50厚 $\phi 10\sim 20$ 灰色砾石 5. 750*750*50厚哑光面 芝麻灰八等分弧形切割 ，30厚DSM15水泥砂浆 6. 成品10mm304不锈钢 树池篦子，烤灰色氟碳 漆；50x50x5厚镀锌钢 角度边框 7. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	4.5				
3	020510004010	圆形树池	1. 名称：圆形树池 2. 300X50哑光面芝麻灰 压顶（按圆等分15份） 3. 400X100X20厚烧面芝 麻灰贴面，10X2凹槽饰 线，10x10凹槽 4. 20厚1:2.5水泥砂浆 5. 100厚C25钢筋砼压顶 ，2C10，C8@200 6. MU10砖，M7.5水泥砂 浆砌筑 7. 20厚1:2水泥基防水 砂浆防潮层 8. 100厚C20素砼垫层 9. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93	m	6.6				

			10. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	010101003016	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m内 3、其他: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m3	1.75				
5	010103001013	回填方	1. 密实度要求: 素土分 层夯实, 夯实系数94% 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源: 原土回填 4、其他: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m3	1.3				
		树池合计							
	八	坐凳							
1	050305006001	石坐凳	1. 名称: 石坐凳 (2500mm*500mm*450mm) 2. 芝麻灰花岗岩整石座 凳, 顶部哑光处理, 侧 面荔枝面处理 3. Lx70x10厚拉丝面 304#灰色不锈钢板扶手 ; 4. 50x30x3镀锌方钢与 角钢焊接 ; 400x80x30厚栗色瓷 态竹木 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	16				
2	020510004011	特色坐凳	1. 名称: 条形座凳 2. 100厚3:7级配碎石垫 层 3. 100厚C20素砼垫层 4. MU10砖, M7.5水泥砂 浆砌筑 5. 100厚C25钢筋砼压顶	m	24.05				

			, 2C10, C8@200 6. 600*450*50厚亚光面芝麻灰花岗岩 7. 600*400*20厚亚光面芝麻灰花岗岩 8. 20厚1:2水泥砂浆、20厚1:2水泥基防水砂浆防潮层 9. 素土夯实（夯实系数 $\geq 93\%$ ） 10: 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		坐凳合计							
	九	电力电缆沟盖更换							
1	040402016001	电力电缆沟盖更换	1. 名称: 电力电缆沟盖更换 2. 井盖: 1000*600*100厚C25钢筋砼预制盖板, C10@200, 单层双向 3. 井壁提升C25砼现浇素砼加高70mm 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30.23				
		电力电缆沟盖更换合计							
	十	电箱装饰							
1	011207001004	电箱装饰	1. 名称: 电箱装饰 2. 骨架: 50X50X5热镀锌钢管 3. 面层: 1.5厚铝合金长城板; 3厚深灰色铝板 4. 预埋件: 150X150X8厚热镀锌预埋钢板, 4C10钢筋锚固: L=300 5. 基础: C25素砼 6. 其他: 门锁鼻, 门铰 7. 其他: 未尽事项详见	m2	17.21				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	010101003017	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.31				
		电箱装饰合计							
	十一	其他工程							
1	040205006004	白色丙烯酸划线	1. 材料品种:2厚白色丙烯酸划线 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	37.65				
2	040205008001	横道线	1. 热熔漆2mm标线, 颜色综合考虑 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.79				
3	010512008001	新增装饰性井盖	1. 名称: 装饰性井盖 2. 单件面积: 综合考虑 3. 3厚304不锈钢板与四周L50镀锌角钢焊接, 4厚304不锈钢板, 5厚304不锈钢板槽, 5厚镀锌钢板, 10@200单向双向焊点须做防锈处理(材质综合考虑) 4. 部位: 道路部位 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	107				
4	040504002001	检查井提升加固	1. 名称: 检查井提升加固 2. 检查井凿出顶面 3. 30mm的1: 3水泥砂浆 4. 50mm的C25砼素砼加高	座	53				

			5. 150mm的C25钢筋混凝土井圈加固 6. PC-2乳化沥青粘层油(0.5L/m)+自黏式玻璃纤维土工格栅 7. 2cm细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C) 8. 粘层沥青(PC-3)(用量为0.5L/M2) 9. 4cm细粒式SBS改性沥青混凝土 10其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	040504002002	雨水箅子提升	1、名称:雨水箅子提升 2、材质、规格:重做C30混凝土基座150厚,由于沥青罩面而提升的高度,计量时暂按6cm 3、未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	18				
6	011508003006	新增健身器材	1. 名称:新增健身器材 2. 尺寸详见设计图纸 3. 含基础 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
7	011508003007	迁移现状衣物回收箱	1. 名称:迁移现状衣物回收箱 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
		其他工程合计							
	十二	余泥渣土场外运输与排放费用							
1	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种:石方(根据地勘资料综合考虑) 2、运距:20km	m3	768.74				

			3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	040103002010	余方弃置（石方）	1、废弃料品种：石方（根据地勘资料综合考虑） 2、运距：每增减1km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1				
3	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种：土方（根据地勘资料综合考虑） 2、运距：20km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	202.39				
4	040103002012	余方弃置（土方）	1、废弃料品种：土方（根据地勘资料综合考虑） 2、运距：每增减1km 3、计价综合考虑干湿	m3	1				

			比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		余泥渣土场外运输与排放费用合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012003	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	24.4				
2	粤 011701009002	单排钢脚手架	1. 单排脚手架 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	87.94				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001005	基础	1. 基础垫层模板木模 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	47.68				
2	011702001006	基础	1. 独立基础模板木模 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.8				
3	011702005002	基础梁	1. 基础梁模板木模 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m2	4.29				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：五羊邨-园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005003	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001003	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五羊邨-园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	179926.54		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：五羊邨-园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		179926.54	
合计			179926.54	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：五羊邨-园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五羊邨-园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：五羊邨-园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：五羊邨-园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：五羊邨-园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广园路-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	一	绿化清杂							
1	050101006002	清除草皮	1. 清杂内容为清除地被、垃圾及种植土 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	476				
		绿化清杂合计							
	二	地被							
1	050102008001	大叶棕竹	1. 株高:60cm 2. 冠幅: 50cm 3. 密度: 9株/m2 4. 养护期: 一年 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	34.9				
2	050102008002	米仔兰	1. 株高:30cm 2. 冠幅: 20cm 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期: 一年 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要	m2	27.8				

			求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 6.其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	050102008003	金边假连翘	1.株高:30cm 2.冠幅:25cm 3.密度:25株/m2 4.养护期:一年 5.综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 6.其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	25				
4	050102008004	亮叶朱蕉	1.株高:40cm 2.冠幅:30cm 3.密度:25株/m2 4.养护期:一年 5.综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 6.其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.7				
5	050102008005	银边山菅兰	1.株高:20cm 2.冠幅:20cm 3.密度:36株/m2 4.养护期:一年	m2	33.5				

			<p>5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
6	050102008006	紫花翠芦莉	<p>1. 株高:40cm</p> <p>2. 冠幅: 20cm</p> <p>3. 密度: 36株/m2</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	108.5				
7	050102008007	蓝雪花	<p>1. 株高:30cm</p> <p>2. 冠幅: 25cm</p> <p>3. 密度: 25株/m2</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家</p>	m2	11.1				

			相关规范等						
8	050102008008	风雨花	1. 株高:15cm 2. 冠幅: 10cm 3. 密度: 64株/m2 4. 养护期: 一年 5. 综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)等费用计算, 障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	29.3				
9	050102008009	红背桂	1. 株高:30cm 2. 冠幅: 25cm 3. 密度: 25株/m2 4. 养护期: 一年 5. 综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)等费用计算, 障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	83.6				
10	050102008010	肾蕨	1. 株高:25cm 2. 冠幅: 20cm 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期: 一年 5. 综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保	m2	49.7				

			养)等费用计算,障碍物凿运费等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	050102008011	洒金桃叶珊瑚	1.株高:30cm 2.冠幅:25cm 3.密度:25株/m ² 4.养护期:一年 5.综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	62.9				
12	050101010001	外购种植土填土	1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:综合考虑 3.取土运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	190.4				
		地被合计							
	三	余泥渣土场外运输							
1	040103002013	余方弃置	1、废弃料品种:土方(根据地勘资料综合考虑) 2、运距:20km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他:未尽事项详	m ³	190.4				

			见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		余泥渣土场外运输合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	05B001	建立登记卡	1. 建立登记卡 (200mmx130mmx3mm亚克力树木登记卡) 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	180				
2	05B002	围蔽保护	1. 一棵树8m 2. 铁马围蔽 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1440				
3	050403001001	支撑加固	1. 四角镀锌钢支撑, 喷绿色氟碳漆 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	180				
4	050403002001	日常养护-施肥除害	1. 施肥、病虫害防治等 2. 综合考虑胸径 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	180				
5	050102001001	日常养护-浇灌	1. 养护期暂定1年, 浇灌 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	株	180				

			相关规范等						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广园路-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生或经批准的施工方案计算

5	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广园路-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6915.53		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广园路-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6915.53	
合计			6915.53	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广园路-绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广园路-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广园路-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广园路-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广园路-绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：客村立交-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	一	绿化清杂							
1	050101006003	清除草皮	1. 清杂内容为清除地被、垃圾及种植土 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2724				
		绿化清杂合计							
	二	乔木							
1	050102001002	凤凰木	1. 胸径或干径:Φ16-18 2. 株高:6-6.5m 3. 冠径:3.5-4m 4. 养护期:一年 5. 其他:全冠假植苗,冠幅饱满,树形优美,3-4主分枝以上 6. 支撑方式:综合图纸考虑 7. 综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	1				
2	050102001003	大腹木棉	1. 胸径或干径:Φ28-30 2. 株高:6-6.5m 3. 冠径:3.5-4m 4. 养护期:一年	株	11				

			<p>5. 其他：姿态优美, 5层以上, 树形饱满, 全冠假植苗, 分枝点>2. 2m</p> <p>6. 支撑方式：综合图纸考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
3	050102001004	丛生铁冬青	<p>1. 胸径或干径：Φ16-18</p> <p>2. 株高：5. 5-6m</p> <p>3. 冠径：3. 5-4m</p> <p>4. 养护期：一年</p> <p>5. 其他：姿态优美, 全冠假植苗, 丛生苗</p> <p>6. 支撑方式：综合图纸考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	株	1				
4	050102001005	腊肠树	<p>1. 胸径或干径：Φ15-16</p> <p>2. 株高：5. 5-6m</p> <p>3. 冠径：3. 0-3. 5m</p> <p>4. 养护期：一年</p> <p>5. 其他：姿态优美, 全冠假植苗, 丛生苗</p> <p>6. 支撑方式：综合图纸</p>	株	9				

			<p>考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
5	050102001006	鸡冠刺桐	<p>1. 胸径或干径：Φ15-16</p> <p>2. 株高：6.5-7m</p> <p>3. 冠径：3.0-3.5m</p> <p>4. 养护期：一年</p> <p>5. 其他：全冠假植苗，冠幅饱满，树形优美，3-4主分枝以上</p> <p>6. 支撑方式：综合图纸考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	株	5				
6	050102001007	红花风铃木	<p>1. 胸径或干径：Φ15-16</p> <p>2. 株高：5.5-6m</p> <p>3. 冠径：3.0-3.5m</p> <p>4. 养护期：一年</p> <p>5. 其他：全冠假植苗，树形优美，冠幅饱满，3-5杆</p> <p>6. 支撑方式：综合图纸考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量</p>	株	7				

			<p>（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护</p> <p>（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
7	050102001008	锦叶榄仁	<p>1. 胸径或干径: $\Phi 13-15$</p> <p>2. 株高: 5.5-6.0m</p> <p>3. 冠径: 2.5-3m</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他: 姿态优美, 5层以上, 树形饱满, 全冠假植苗, 分枝点>1.8m</p> <p>6. 支撑方式: 综合图纸考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	株	7				
8	050102001009	丛生细叶紫薇	<p>1. 胸径或干径: $\Phi 9-10$</p> <p>2. 株高: 2.0-2.2m</p> <p>3. 冠径: 1.3-1.5m</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他: 多杆, 3主杆以上, 主杆不小于5cm, 冠幅饱满</p> <p>6. 支撑方式: 综合图纸考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方</p>	株	10				

			<p>式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
9	050102001010	红花鸡蛋花	<p>1. 胸径或干径：Φ13-15</p> <p>2. 株高：2.8-3m</p> <p>3. 冠径：2.8-3m</p> <p>4. 养护期：一年</p> <p>5. 其他：姿态优美，全冠假植苗，丛生苗</p> <p>6. 支撑方式：综合图纸考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	株	11				
10	050102001011	丹桂	<p>1. 胸径或干径：Φ7-8</p> <p>2. 株高：1.8-2m</p> <p>3. 冠径：1.5-1.8m</p> <p>4. 养护期：一年</p> <p>5. 其他：自然型，生长健壮，全株有叶，冠幅饱满</p> <p>6. 支撑方式：综合图纸考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护</p>	株	12				

			<p>（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
		乔木合计							
	三	灌木							
1	050102002001	木芙蓉	<p>1. 胸径: 自然型</p> <p>2. 株高: 2-2.2m</p> <p>3. 冠径: 1.3-1.5m</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他: 自然型, 生长健壮, 全株有叶, 冠幅饱满</p> <p>6. 支撑方式: 综合图纸考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	株	9				
2	050102002002	红花勒杜鹃	<p>1. 胸径: 自然型</p> <p>2. 株高: 1.5-1.6m</p> <p>3. 冠径: 1.0-1.2m</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他: 自然型, 生长健壮, 全株有叶, 冠幅饱满</p> <p>6. 支撑方式: 综合图纸考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要</p>	株	11				

			求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 8.其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	050102002003	角茎野牡丹	1.胸径:自然型 2.株高:1.5-1.6m 3.冠径:1.0-1.2m 4.养护期:一年 5.其他:自然型,生长健壮,全株有叶,冠幅饱满 6.支撑方式:综合图纸考虑 7.综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 8.其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	6				
4	050102002004	黄金榕	1.胸径:球型 2.株高:1.2m 3.冠径:1.2m 4.养护期:一年 5.其他:球型,生长健壮,全株有叶,冠幅饱满 6.支撑方式:综合图纸考虑 7.综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物	株	2				

			物凿运费等 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	050102002005	红继木球	1. 胸径: 球型 2. 株高: 1m 3. 冠径: 1m 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 全 株有叶, 冠幅饱满 6. 支撑方式: 综合图纸 考虑 7. 综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方 式、运费、种植、肥泥 , 并满足设计和规范要 求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保 养) 等费用计算, 障碍 物凿运费等 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	株	4				
6	050102002006	九里香球	1. 胸径: 球型 2. 株高: 1.2m 3. 冠径: 1.2m 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 全 株有叶, 冠幅饱满 6. 支撑方式: 综合图纸 考虑 7. 综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方 式、运费、种植、肥泥 , 并满足设计和规范要 求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保 养) 等费用计算, 障碍 物凿运费等 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	株	11				

			相关规范等						
7	050102002007	含笑球	1. 胸径：球形 2. 株高：1.2m 3. 冠径：1.2m 4. 养护期：一年 5. 其他：球型, 生长健壮, 全株有叶, 冠幅饱满 6. 支撑方式：综合图纸考虑 7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	9				
8	050102002008	狗牙花	1. 胸径：自然型 2. 株高：1.2m 3. 冠径：1.2m 4. 养护期：一年 5. 其他：生长健壮, 全株有叶, 冠幅饱满 6. 支撑方式：综合图纸考虑 7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	1				
9	050102002009	灰莉球	1. 胸径：球型 2. 株高：1.2m 3. 冠径：1.2m	株	4				

			<p>4. 养护期：一年</p> <p>5. 其他：生长健壮，全株有叶，冠幅饱满</p> <p>6. 支撑方式：综合图纸考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
10	050102002010	海桐球	<p>1. 胸径：球型</p> <p>2. 株高：1.2m</p> <p>3. 冠径：1.2m</p> <p>4. 养护期：一年</p> <p>5. 其他：生长健壮，全株有叶，冠幅饱满</p> <p>6. 支撑方式：综合图纸考虑</p> <p>7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	株	1				
11	050102002011	花叶女贞球	<p>1. 胸径：球型</p> <p>2. 株高：1.0m</p> <p>3. 冠径：1.0m</p> <p>4. 养护期：一年</p> <p>5. 其他：生长健壮，全株有叶，冠幅饱满</p> <p>6. 支撑方式：综合图纸</p>	株	3				

			考虑 7. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	050301006001	景石	1. 山石种类:景石 2. 山石高度:长度:1.5-1.8m, 宽度1.0-1.3m, 厚度:0.8-1.2m 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				
		灌木合计							
	四	地被							
1	050102008012	黄花美人蕉	1. 株高:50cm 2. 冠幅: 30cm 3. 密度: 16株/m2 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 以不露土为原则 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	15.4				
2	050102008013	金山棕	1. 株高:60cm	m2	51.4				

			2. 冠幅：50cm 3. 密度：9株/m ² 4. 养护期：一年 5. 其他：生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土。 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	050102008014	亮叶朱蕉	1. 株高: 40cm 2. 冠幅：30cm 3. 密度：16株/m ² 4. 养护期：一年 5. 其他：生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土。 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	42.6				
4	050102008015	金心也门铁	1. 株高: 45cm 2. 冠幅：30cm 3. 密度：16株/m ² 4. 养护期：一年 5. 其他：生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土。	m ²	22.1				

			6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	050102008016	变叶木	1. 株高:40cm 2. 冠幅: 25cm 3. 密度: 25株/m ² 4. 养护期: 一年 5. 其他: 带土球袋苗，枝叶多，冠幅饱满 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	61.6				
6	050102008017	射干	1. 株高:40cm 2. 冠幅: 25cm 3. 密度: 25株/m ² 4. 养护期: 一年 5. 其他: 带土球袋苗，枝叶多，冠幅饱满 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物	m ²	63.4				

			物凿运费等 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
7	050102008018	紫花翠芦莉	1. 株高:40cm 2. 冠幅: 20cm 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋 苗, 全株有叶, 以不露 土为原则 6. 综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方 式、运费、种植、肥泥 , 并满足设计和规范要 求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保 养)等费用计算, 障碍 物凿运费等 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	14				
8	050102008019	粉花翠芦莉	1. 株高:40cm 2. 冠幅: 20cm 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋 苗, 全株有叶, 以不露 土为原则 6. 综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方 式、运费、种植、肥泥 , 并满足设计和规范要 求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保 养)等费用计算, 障碍 物凿运费等 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	17.7				
9	050102008020	青叶鸭脚木	1. 株高:30cm	m2	27				

			2. 冠幅：25cm 3. 密度：25株/m ² 4. 养护期生长健壮，袋苗，全株有叶，以不露土为原则 5. 其他：生长健壮，袋苗，全株有叶，以不露土为原则 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	050102008021	大叶龙船花	1. 株高：30cm 2. 冠幅：25cm 3. 密度：25株/m ² 4. 养护期：一年 5. 其他：生长健壮，袋苗，全株有叶，以不露土为原则 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	64.4				
11	050102008022	大布尼狼尾草	1. 株高：30cm 2. 冠幅：15cm 3. 密度：36株/m ² 4. 养护期：一年 5. 其他：生长健壮，袋	m ²	53				

			苗，全株有叶 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	050102008023	银边山菅兰	1. 株高:20cm 2. 冠幅: 20cm 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	36.1				
13	050102008024	雪花木	1. 株高:30cm 2. 冠幅: 20cm 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土。 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要	m2	14				

			求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 7.其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	050102008025	米仔兰	1.株高:30cm 2.冠幅:20cm 3.密度:36株/m ² 4.养护期:一年 5.其他:生长健壮,袋苗,全株有叶,满植不露土。 6.综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 7.其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	11.8				
15	050102008026	鸳鸯茉莉	1.株高:25cm 2.冠幅:20cm 3.密度:36株/m ² 4.养护期:一年 5.其他:生长健壮,袋苗,全株有叶,满植不露土 6.综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 7.其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	m ²	48.9				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
16	050102008027	珍珠狗牙花	1. 株高:20cm 2. 冠幅: 20cm 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土 6. 综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算, 障碍物凿运费等 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	7.3				
17	050102008028	细叶萼距花	1. 株高:20cm 2. 冠幅: 20cm 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土 6. 综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算, 障碍物凿运费等 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	47.4				
18	050102008029	头花蓼	1. 株高:20cm 2. 冠幅: 20cm 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期: 一年	m2	9.1				

			<p>5. 其他：生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
19	050102008030	风雨花	<p>1. 株高: 25cm</p> <p>2. 冠幅: 15cm</p> <p>3. 密度: 64株/m²</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他：生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m ²	94.6				
20	050102008031	红背桂	<p>1. 株高: 30cm</p> <p>2. 冠幅: 25cm</p> <p>3. 密度: 25株/m²</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他：生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方</p>	m ²	37.5				

			<p>式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
21	050102008032	大花芦荟	<p>1. 株高:25cm</p> <p>2. 冠幅: 20cm</p> <p>3. 密度: 36株/m2</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	40.5				
22	050102008033	蜘蛛兰	<p>1. 株高:30cm</p> <p>2. 冠幅: 25cm</p> <p>3. 密度: 25株/m2</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p>	m2	77.8				

			7. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
23	050102012001	大叶油草	1. 铺设方式: 满铺 2. 其他: 100*30草卷 , 满铺 3. 养护期: 一年 4. 综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方 式、运费、种植、肥泥 , 并满足设计和规范要 求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保 养) 等费用计算, 障碍 物凿运费等 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	1866.5				
24	050101010002	外购种植土填土	1. 回填土质要求: 种植 土 2. 回填厚度: 综合考虑 3. 取土运距: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	1089.64				
		地被合计							
	五	余泥渣土场外运输							
1	040103002014	余方弃置	1、废弃料品种: 土方 (根据地勘资料综合考 虑) 2、运距: 20km 3、计价综合考虑干湿 比例、装卸方式、垂直 运输、场外运输、场外 道路等 4、工作内容包括但不 限于土方场外运输、排 障、协调等 5、其他: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国	m3	1089.64				

			家相关规范等						
		余泥渣土场外运输合 计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	05B003	建立登记卡	1. 建立登记卡 (200mmx130mmx3mm亚 克力树木登记卡) 2. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	173				
2	05B004	围蔽保护	1. 一棵树8m 2. 铁马围蔽 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	1384				
3	050403001002	支撑加固	1. 四角镀锌钢支撑, 喷 绿色氟碳漆 2. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	株	173				
4	050403002002	日常养护-施肥除害	1. 施肥、病虫害防治等 2. 综合考虑胸径 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	株	173				
5	050102001012	日常养护-浇灌	1. 养护期暂定1年, 浇 灌 2. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	株	173				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：客村立交-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006002	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：客村立交-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	52640.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：客村立交-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		52640.19	
合计			52640.19	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：客村立交-绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：客村立交-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：客村立交-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：客村立交-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：客村立交-绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五羊邨-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	一	绿化清杂							
1	050101006004	清除草皮	1. 清杂内容为清除地被、垃圾及种植土 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	621				
		绿化清杂合计							
	二	地被							
1	050102008034	大叶棕竹	1. 株高:60cm 2. 冠幅: 50cm 3. 密度: 9株/m2 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土。 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	40				
2	050102008035	琴叶珊瑚	1. 株高:60cm 2. 冠幅: 50cm 3. 密度: 9株/m2 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露	m2	12.9				

			<p>土。</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
3	050102008036	米仔兰	<p>1. 株高:30cm</p> <p>2. 冠幅: 20cm</p> <p>3. 密度: 36株/m2</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土。</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	25.4				
4	050102008037	红背桂	<p>1. 株高:30cm</p> <p>2. 冠幅: 25cm</p> <p>3. 密度: 25株/m2</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要</p>	m2	119.9				

			求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 7.其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	050102008038	洒金桃叶珊瑚	1.株高:30cm 2.冠幅:25cm 3.密度:25株/m2 4.养护期:一年 5.其他:生长健壮,袋苗,全株有叶,满植不露土 6.综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 7.其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	87.7				
6	050102008039	芙蓉菊	1.株高:30cm 2.冠幅:25cm 3.密度:36株/m2 4.养护期:一年 5.其他:生长健壮,袋苗,全株有叶,满植不露土 6.综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 7.其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	m2	3.6				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
7	050102008040	狐尾天冬	1. 株高:30cm 2. 冠幅: 25cm 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土 6. 综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算, 障碍物凿运费等 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.2				
8	050102008041	黄金叶	1. 株高:30cm 2. 冠幅: 25cm 3. 密度: 25株/m2 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土 6. 综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算, 障碍物凿运费等 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	35.2				
9	050102008042	鸭脚木	1. 株高:30cm 2. 冠幅: 25cm 3. 密度: 25株/m2 4. 养护期: 一年	m2	10.4				

			<p>5. 其他：生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
10	050102008043	花叶鸭脚木	<p>1. 株高: 30cm</p> <p>2. 冠幅: 25cm</p> <p>3. 密度: 25株/m²</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他：生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m ²	46				
11	050102008044	花叶玉簪	<p>1. 株高: 30cm</p> <p>2. 冠幅: 25cm</p> <p>3. 密度: 36株/m²</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他：生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方</p>	m ²	3.9				

			<p>式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
12	050102008045	蓝雪花	<p>1. 株高:30cm</p> <p>2. 冠幅: 25cm</p> <p>3. 密度: 25株/m2</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	4.7				
13	050102008046	紫花翠芦莉	<p>1. 株高:40cm</p> <p>2. 冠幅: 20cm</p> <p>3. 密度: 36株/m2</p> <p>4. 养护期: 一年</p> <p>5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土</p> <p>6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等</p>	m2	184.5				

			7. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
14	050102008047	肾蕨	1. 株高: 25cm 2. 冠幅: 20cm 3. 密度: 36株/m ² 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋 苗, 全株有叶, 满植不露 土 6. 综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方 式、运费、种植、肥泥 , 并满足设计和规范要 求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保 养) 等费用计算, 障碍 物凿运费等 7. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m ²	58.6				
15	050102008048	细叶龙船花	1. 株高: 25mm 2. 冠幅: 20cm 3. 密度: 36株/m ² 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋 苗, 全株有叶, 满植不露 土 6. 综合考虑苗木消耗量 (含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方 式、运费、种植、肥泥 , 并满足设计和规范要 求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保 养) 等费用计算, 障碍 物凿运费等 7. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m ²	74.7				
16	050102008049	金心吊兰	1. 株高: 25mm 2. 冠幅: 20cm	m ²	6.2				

			3. 密度：36株/m ² 4. 养护期：一年 5. 其他：生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
17	050102008050	风雨花	1. 株高: 15cm 2. 冠幅: 10cm 3. 密度: 64株/m ² 4. 养护期: 一年 5. 其他: 生长健壮, 袋苗, 全株有叶, 满植不露土 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	52.8				
18	050101010003	外购种植土填土	1. 回填土质要求: 种植土 2. 回填厚度: 综合考虑 3. 取土运距: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	308.28				

		地被合计							
	三	余泥渣土场外运输							
1	040103002015	余方弃置	1、废弃料品种：土方 （根据地勘资料综合考虑） 2、运距：20km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	248.4				
		余泥渣土场外运输合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	05B005	建立登记卡	1. 建立登记卡 （200mmx130mmx3mm亚克力树木登记卡） 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	102				
2	05B006	围蔽保护	1. 一棵树8m 2. 铁马围蔽 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	816				
3	050403001003	支撑加固	1. 四角镀锌钢支撑，喷绿色氟碳漆 2. 其他：未尽事项详见	株	102				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	050403002003	日常养护-施肥除害	1. 施肥、病虫害防治等 2. 综合考虑胸径 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	102				
5	050102001013	日常养护-浇灌	1. 养护期暂定1年, 浇灌 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	102				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：五羊邨-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006003	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000006	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五羊邨-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11340.03		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：五羊邨-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		11340.03	
合计			11340.03	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：五羊邨-绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五羊邨-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：五羊邨-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：五羊邨-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：五羊邨-绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	一	室外配电系统							
		室外配电系统合计							
	一)	园林照明（广园东）							
1	040504001001	砌筑井	1. 构件的类型:接线井 2. 构件规格:砖砌, 800*800*800mm 3. 垫层材料品种、厚度:渗水沙层200毫米 4. 井墙:以砖砌成, 井内壁要水泥砂浆批荡, 接线井砌成后, 井盖标高与地面一致; 如埋于人行道地砖下, 应在表面设置明显标志 5. 井圈井盖材质、规格:球墨铸铁防盗井盖 6. 综合考虑土方开挖及回填及外运 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				
2	030412007001	庭院灯	1. 名称:庭院灯3. 5M 2. 型号/规格:40WLED模块组光源220V3000K 3. 灯杆材质:高压铸铝灯壳, 加厚镀锌钢灯杆面板材料: 4mm厚钢化磨砂玻璃 4. 包含基础、光源、灯杆及安装支架、配防眩光配件, 防护等级IP65 5. 接线盒制作及安装 6. 接地 7. 综合考虑土方开挖及	套	10				

			回填及外运 8. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	030408001001	电力电缆	1. 电力电缆ZR-YJV-2*6 2. 电缆敷设 3. 其他：其他：未尽事 项详见图纸、招标文件 、工程量清单计价说明 、国家相关规范等	m	100				
4	030408001002	电力电缆	1. 电力电缆ZR-YJV-2*4 2. 电缆敷设 3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	95.28				
5	030411001001	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：HDPE40 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 含管件安装 5. 接线盒制作及安装 6. 综合考虑土方开挖及 回填及外运 7. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	100				
6	030411001002	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：PVC32 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 含管件安装 5. 接线盒制作及安装 6. 综合考虑土方开挖及 回填及外运 7. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	89.54				
7	030404017001	配电箱	1. 名称：AL3室外照明电 箱(非标)，落地安装 ，3mm厚不锈钢户外箱 ，防护等级IP65 2. 成套配电箱安装，详 按图纸系统图	台	1				

			3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	030409002001	Φ 12不锈钢圆钢	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ 12mm 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	189.54				
9	030409001001	角钢接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:5*50 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15				
10	040103001001	填石粉（夯实）	1. 填方材料品种:填石粉（夯实） 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	25.86				
11	040103001002	C15混凝土	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：C15混凝土 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	11.56				
12	040103002016	余方弃置（土方）	1. 余方弃置（土方） 2. 运距：20km 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	44.6				
13	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 3. 其他:未尽事项详见	系统	1				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		园林照明（广园东）合计							
	二)	园林照明（客村）							
1	040504001002	砌筑井	1. 构件的类型:接线井 2. 构件规格:砖砌, 800*800*800mm 3. 垫层材料品种、厚度:渗水沙层200毫米 4. 井墙:以砖砌成, 井内壁要水泥砂浆批荡, 接线井砌成后, 井盖标高与地面一致; 如埋于人行道地砖下, 应在表面设置明显标志 5. 井圈井盖材质、规格:球墨铸铁防盗井盖 6. 综合考虑土方开挖及回填及外运 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	21				
2	030412007002	庭院灯	1. 名称:庭院灯3.5M 2. 型号/规格:40WLED模块组光源220V3000K 3. 灯杆材质:高压铸铝灯壳, 加厚镀锌钢灯杆 面板材料: 4mm厚钢化磨砂玻璃 4. 包含基础、光源、灯杆及安装支架、配防眩光配件, 防护等级IP65 5. 接线盒制作及安装 6. 接地 7. 综合考虑土方开挖及回填及外运 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	43				
3	030412002001	蒲公英灯	1. 名称:蒲公英灯 1.0~1.2米高	套	20				

			2. 规格:30WLED模块组 光源36V 3. 灯杆材质:亚克力 , 不锈钢灯杆 4. 包含基础、光源、灯 杆及安装支架、配防眩 光配件, 防护等级IP65 5. 接线盒制作及安装 6. 接地 7. 综合考虑土方开挖及 回填及外运 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	030412002002	造型星球灯	1. 名称:造型星球灯 0.5~1.4米高 2. 规格:30WLED模块组 光源 3. 灯杆材质:亚克力 , 不锈钢灯杆 4. 包含基础、光源、灯 杆及安装支架、配防眩 光配件, 防护等级IP65 5. 接线盒制作及安装 6. 接地 7. 综合考虑土方开挖及 回填及外运 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	1				
5	030412002003	景观树灯	1. 名称:景观树灯4米高 2. 规格:40WLED模块组 光源 3. 灯杆材质:亚克力 , 不锈钢灯杆 4. 包含基础、光源、灯 杆及安装支架、配防眩 光配件, 防护等级IP65 5. 接线盒制作及安装 6. 接地 7. 综合考虑土方开挖及 回填及外运 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	套	2				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030412004001	高压COB硅胶灯带	1. 名称:高压COB硅胶灯带 2. 规格:LED, 10W/米, 220V 3. 包含本体及底盒安装, 防护等级IP65 4. 接地 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	102.76				
7	030401004001	变压器	1、名称: 变压器 2、规格、型号: 500W, 220V/36V 3、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5				
8	030408001003	电力电缆	1. 电力电缆ZR-YJV-2*6 2. 电缆敷设 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	200				
9	030408001004	电力电缆	1. 电力电缆ZR-YJV-2*4 2. 电缆敷设 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1103.26				
10	030411001003	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:HDPE40 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 含管件安装 5. 接线盒制作及安装 6. 综合考虑土方开挖及回填及外运 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	200				
11	030411001004	配管	1. 名称:电缆保护管	m	157.08				

			2. 规格:PVC40 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 含管件安装 5. 接线盒制作及安装 6. 综合考虑土方开挖及回填及外运 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	030411001005	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PVC32 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 含管件安装 5. 接线盒制作及安装 6. 综合考虑土方开挖及回填及外运 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	910.08				
13	030404017002	配电箱	1. 名称:AL1室外照明电箱(非标), 落地安装, 3mm厚不锈钢户外箱, 防护等级IP65 2. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
14	030404017003	配电箱	1. 名称:AL2室外照明电箱(非标), 落地安装, 3mm厚不锈钢户外箱, 防护等级IP65 2. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5. 其他: 未尽事项详见	台	1				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
15	030409002002	Φ12不锈钢圆钢	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12mm 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1067.16				
16	030409001002	角钢接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:5*50 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30				
17	040103001003	填石粉（夯实）	1. 填方材料品种:填石粉（夯实） 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	168.23				
18	040103001004	C15混凝土	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: C15混凝土 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	60.95				
19	040103002017	余方弃置（土方）	1. 余方弃置（土方） 2. 运距: 20km 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	290.14				
20	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 1KV 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	2				
		园林照明（客村）合计							

	三)	园林照明（五羊邨）							
1	040504001003	砌筑井	1. 构件的类型:接线井 2. 构件规格:砖砌, 800*800*800mm 3. 垫层材料品种、厚度:渗水沙层200毫米 4. 井墙:以砖砌成, 井内壁要水泥砂浆批荡, 接线井砌成后, 井盖标高与地面一致; 如埋于人行道地砖下, 应在表面设置明显标志 5. 井圈井盖材质、规格:球墨铸铁防盗井盖 6. 综合考虑土方开挖及回填及外运 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1				
2	030412007003	庭院灯	1. 名称:庭院灯3.5M 2. 型号/规格:40WLED模块组光源220V3000K 3. 灯杆材质:高压铸铝灯壳, 加厚镀锌钢灯杆 面板材料: 4mm厚钢化磨砂玻璃 4. 包含基础、光源、灯杆及安装支架、配防眩光配件, 防护等级IP65 5. 接线盒制作及安装 6. 接地 7. 综合考虑土方开挖及回填及外运 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7				
3	030408001005	电力电缆	1. 电力电缆ZR-YJV-2*6 2. 电缆敷设 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	100				
4	030408001006	电力电缆	1. 电力电缆ZR-YJV-2*4	m	72.21				

			2. 电缆敷设 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	030411001006	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: HDPE40 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 含管件安装 5. 接线盒制作及安装 6. 综合考虑土方开挖及 回填及外运 7. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	100				
6	030411001007	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PVC32 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 含管件安装 5. 接线盒制作及安装 6. 综合考虑土方开挖及 回填及外运 7. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	67.03				
7	030404017004	配电箱	1. 名称: AL4室外照明电 箱(非标), 落地安装 , 3mm厚不锈钢户外箱 , 防护等级IP65 2. 成套配电箱安装, 详 按图纸系统图 3. 箱体接地、单体调试 、接线等 4. 基础槽钢制作、安装 及其除锈、刷油 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				
8	030409002003	Φ 12不锈钢圆钢	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: Φ 12mm 4. 其他: 未尽事项详见	m	167.03				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	030409001003	角钢接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:5*50 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15				
10	040103001005	填石粉（夯实）	1. 填方材料品种:填石粉（夯实） 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	25.95				
11	040103001006	C15混凝土	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: C15混凝土 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	10.19				
12	040103002018	余方弃置（土方）	1. 余方弃置（土方） 2. 运距: 20km 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	44.76				
13	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 1KV 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				
		园林照明（五羊邨）合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19.8				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005004	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001004	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008004	赶工措施费	QRC+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林电气

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	58228.45		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园林电气

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		58228.45	
合计			58228.45	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林电气

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林电气

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：园林电气

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：园林电气

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：园林电气

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	一	铺装工程							
		铺装工程合计							
	一)	广园东路							
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 密实度要求:按设计图纸及规范要求 2. 填方材料品种:土 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	45.91				
2	040103001007	碎石	1. 密实度要求:按设计图纸及规范要求 2. 填方材料品种:50厚碎石, 粒径5-10mm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	9.18				
3	040103001008	碎石	1. 密实度要求:按设计图纸及规范要求 2. 填方材料品种:150~250厚碎石, 粒径30-50mm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	45.91				
4	060105006001	土工布铺设	1. 主要材料:透水土工布 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	183.64				
5	040501004001	HDPE壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外	m	55				

			2. 介质：雨水 3. 材质、规格：U-PVC双壁波纹管DN200 4. 连接形式：橡胶圈承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	040504009001	雨水溢流口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:按设计图纸要求 2、垫层、基础材质及厚度:按设计图纸要求 3、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4、包括但不限于图纸及技术规格书描述内容	座	13				
7	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	138.09				
8	040103001009	回填方	1. 密实度要求：按设计图纸要求 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 填方粒径要求：按设计图纸要求 4. 填方来源、运距：外购、运距综合考虑 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	10.05				388.24
9	040103001010	回填石屑	1. 密实度要求：按设计图纸要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m3	25.32				

			量清单计价说明、国家相关规范等						
10	040103002019	余方弃置	1、废弃料品种：土方 (根据地勘资料综合考虑) 2、运距：20km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	138.09				
		广园东路合计							
	二)	五羊邨							
1	050101009002	种植土回(换)填	1. 密实度要求:按设计图纸及规范要求 2. 填方材料品种:土 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	93.5				
2	040103001011	碎石	1. 密实度要求:按设计图纸及规范要求 2. 填方材料品种:50厚碎石, 粒径5-10mm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	18.7				
3	040103001012	碎石	1. 密实度要求:按设计图纸及规范要求 2. 填方材料品种:150~250厚碎石, 粒径30-50mm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	93.5				
4	060105006002	土工布铺设	1. 主要材料: 透水土工	m2	374				

			布 2. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	040501004002	HDPE壁波纹管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: U- PVC双壁波纹管DN200 4. 连接形式: 橡胶圈承 插连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求: 灌水试验 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	138.54				
6	040504009002	雨水溢流口	1、雨水篦子及圈口材 质、型号、规格: 按设 计图纸要求 2、垫层、基础材质及 厚度: 按设计图纸要求 3、其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等 4、包括但不限于图纸 及技术规格书描述内容	座	15				
7	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m内 3、其他: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m ³	299.91				
8	040103001013	回填方	1. 密实度要求: 按设计 图纸要求 2. 填方材料品种: 中粗 砂 3. 填方粒径要求: 按设 计图纸要求 4. 填方来源、运距: 外 购、运距综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m ³	25.53				388.24

			相关规范等						
9	040103001014	回填石屑	1. 密实度要求: 按设计图纸要求 2. 填方材料品种: 石屑 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	64.32				
10	040103002020	余方弃置	1、废弃料品种: 土方(根据地勘资料综合考虑) 2、运距: 20km 3、计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4、工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5、其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	299.91				
		五羊邨合计							
	三)	容村							
1	050101009003	种植土回(换)填	1. 密实度要求: 按设计图纸及规范要求 2. 填方材料品种: 土 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	62.78				
2	040103001015	碎石	1. 密实度要求: 按设计图纸及规范要求 2. 填方材料品种: 50厚碎石, 粒径5-10mm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	12.56				
3	040103001016	碎石	1. 密实度要求: 按设计图纸及规范要求 2. 填方材料品种: 150~250厚碎石, 粒径	m3	62.78				

			30-50mm 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	060105006003	土工布铺设	1. 主要材料: 透水土工 布 2. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	251.1				
5	040501004003	HDPE壁波纹管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: U- PVC双壁波纹管DN200 4. 连接形式: 橡胶圈承 插连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求: 灌水试验 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	166.42				
6	040504009003	雨水溢流口	1、雨水篦子及圈口材 质、型号、规格:按设 计图纸要求 2、垫层、基础材质及 厚度:按设计图纸要求 3、其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等 4、包括但不限于图纸 及技术规格书描述内容	座	11				
7	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3、其他: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m3	251.27				
8	040103001017	回填方	1. 密实度要求: 按设计 图纸要求 2. 填方材料品种: 中粗 砂 3. 填方粒径要求: 按设	m3	30.67				388.24

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005005	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001005	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	23607.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：海绵城市

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		23607.92	
合计			23607.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海绵城市

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵城市

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：海绵城市

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----