

广东开放大学智慧养老人才培养产教融合实训基地项目施工
总承包工程

招标工程量清单

招标人：广东省代建项目管理局

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广东开放大学智慧养老人才培养产教融合实训基地项目施工
总承包工程

招标工程量清单

招标人：广东省代建项目管理局	造价咨询人：
单位盖章	单位盖章

法定代表人或其授权人：	法定代表人或其授权人：
单位盖章	单位盖章

编制人：	复核人：
(造价人员签字盖专用章)	(造价人员签字盖专用章)

编制时间：	复核时间：
-------	-------

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除工程							
1	011604002001	铲除墙面块料及抹灰层（外、内墙）	1. 饰面材料种类:拆除涂料层及水砂浆基层 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	7374.73				10.65
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1793.87				34.63
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除 2. 残值回收综合考虑，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2291.77				5.46
4	011604003001	天棚抹灰面及饰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:综合考虑 3. 饰面材料种类:乳胶漆 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	m2	3756.82				21.87

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:楼地面块料拆除, 基层拆除 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5716.59				23.13
6	011605001002	木地板拆除	1. 饰面材料种类:木地板拆除 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	407.17				8.51
7	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2.5m2内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樘	140				42.43
8	011610001002	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2.5~4m2 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樘	41				55.16
9	011610001003	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:4m2外 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樘	3				63.65
10	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2.5m2内 2. 残值回收综合考虑, 由投标人根据现场勘察自行决定报价, 若中标, 结算时综合单价不予调整	樘	18				34.2

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
11	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸 :2.5~4m ² 2. 残值回收综合考虑，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樁	32				35.72
12	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:4m ² 外 2. 残值回收综合考虑，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樁	131				30.91
13	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	343.16				113.68
14	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除钢筋混凝土墙 2. 残值回收综合考虑，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m ³	17.97				564.42

			此项目						
15	011604001001	混凝土凿毛	1. 新旧混凝土界面凿毛 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	27.6				34
16	011607001001	刚性层拆除	1. 屋面刚性层拆除 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1138.44				45.6
17	011615001001	开孔(打洞)	1. 墙体新增洞口 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	21				113.16
18	011601001002	墙体开门窗洞	1. 砌体名称:墙体开门窗洞 2. 砌体材质:砌体墙 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	104.09				65.58
19	011601001003	台阶拆除	1. 拆除台阶原有做法 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	10.24				580.24
20	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质:综合考虑 2. 柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑 3. 计算方式:以垂直投影面积计算 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	65.48				36.78

21	010103002001	拆除废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路, 若中标, 结算时综合单价不予调整, 土石方含量不予调整 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	1380				269.56
		拆除工程合计							
		土石方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑, 由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	250.11				8.52
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑, 由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	49.07				8.41
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	197.4				20.86

4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:本清单综合考虑土方、石方，由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 运距:投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路，若中标，结算时综合单价不予调整，土石方含量不予调整 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	134.3				112.2
5	010103002003	泥浆外运排放	1. 废弃料品种:泥浆 2. 运距:投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路，若中标，结算时综合单价不予调整，土石方含量不予调整 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	8.19				455.77
		土石方工程合计							
		桩基工程							
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:详见地质勘察资料 2. 桩径:Φ800 3. 成孔方法:钻（冲）孔机成孔 4. 混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	36.17				1322.58

2	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩-空桩	1. 地层情况: 详见地质勘察资料 2. 桩径: $\Phi 800$ 3. 成孔方法: 钻(冲)孔机成孔 4. 混凝土种类、强度等级: C30水下混凝土 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	4.76				704.69
3	010302001003	钢护筒	1. 地层情况: 详见地质勘察资料 2. 部位: 灌注桩钢护筒 3. 护筒类型、长度: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	1.67				2462.68
4	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$ 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	2.86				4807.12
5	010301004001	截(凿)桩头	1. 混凝土强度等级: 综合考虑 2. 桩径: $\Phi 800$ 3. 有无钢筋: 有钢筋 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	2.71				401.23
6	010904001001	桩头防水	1. 防水层做法: 1mm厚水泥基渗透结晶防水涂膜 2. 桩径: $\Phi 800$ 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	个	6				162.66

			家规范的相关要求完成此项目						
7	010301003001	钢管桩	1. 材质:Q235B焊接无缝钢管桩 2. 管径、壁厚:Φ168*5 3. 沉桩方法:静力压桩法 4. 填充材料种类:填充材料种类:压灌注, 水泥砂浆强度要求 $\geq 20\text{MPa}$, 水灰比0.4~0.45 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	432				302.18
8	010301003002	接桩	1. 管径、壁厚:Φ168*5 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	108				206.89
9	010301004002	截桩头	1. 桩类型:微型钢管桩 2. 管径、壁厚:Φ168*5 3. 盖帽:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	54				764.88
		桩基工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙240mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m ³	11.91				480.26

			此项目						
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	50.99				487.56
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 180mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	30.86				487.56
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 240mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	97.41				469.73
5	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投	m3	104.65				474.12

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙150mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	11.46				474.12
7	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	34.21				499.14
8	020202003001	砌筑栏杆	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 砖砌栏杆100mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	71.55				167.1
9	010401003001	洞口修补	1. 砖品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:墙洞修补 3. 砂浆强度等级、配合比:Ma5水泥砂浆	m3	49.87				474.12

			4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		砌筑工程合计							
		门窗工程							
		门窗工程合计							
		窗							
1	010807001001	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合金玻璃平开窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm，深灰色氟碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	560.2				601.67
2	010807001002	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合金玻璃圆形固定窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm，深灰色氟碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	32.4				622.5
3	010807001003	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合金固定窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm，深灰色氟碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$	m2	609.47				529.05

			3. 玻璃品种、厚度 :6mm透明+12mm空气 +6mm透明钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金 等配件 5. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
4	010807001004	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合 金上悬窗 2. 铝合金型材:铝型材 壁厚1.8mm, 深灰色氟 碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度 :6mm透明+12mm空气 +6mm透明钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金 等配件 5. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	562.18				601.67
5	010807003001	金属百叶窗	1. 窗类型:70系列铝合 金百叶窗 2. 综合考虑各种小五金 等配件 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	1131.29				537.27
6	010807002001	金属防火窗	1. 窗类型:70系列铝合 金乙级防火平开窗 2. 铝合金型材:铝型材 壁厚1.8mm, 深灰色氟 碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度 :6mm透明防火+12mm空 气+6mm透明防火玻璃 4. 综合考虑各种小五金 等配件 5. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招	m2	36.45				433.45

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	010807002002	金属防火窗	1. 窗类型:70系列铝合金乙级防火固定窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm, 深灰色氟碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明防火+12mm空气+6mm透明防火玻璃 4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	22.8				494.16
8	010807002003	金属防火窗	1. 窗类型:70系列铝合金乙级防火上悬窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm, 深灰色氟碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明防火+12mm空气+6mm透明防火玻璃 4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	22.3				556.02
9	010903003001	水泥防水砂浆封边	1. 封边材质:5mm的聚合物水泥砂浆 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	525.4				34.1
		窗合计							
		门							
		门合计							
		普通门							

1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型:70系列铝合金平开门 2. 6mm透明+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 3. 综合考虑门锁、拉手及小五金等配件 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	17.82				768.72
2	010801001001	木质门	1. 门类型:单扇实木夹板门(含门套安装) 2. 综合考虑门锁(含普通门锁)、拉手及小五金等配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	154				459.22
3	010801001002	木质门	1. 门类型:双扇实木夹板门(含门套安装) 2. 综合考虑门锁(含普通门锁)、拉手及小五金等配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	40.92				458.24
4	010802001002	铝合金门	1. 门类型:70系列铝合金双扇平开门 2. 综合考虑门锁、拉手及小五金等配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	56.1				677.1
		普通门合计							
		防火门							
1	010802003001	钢质防火门	1. 门类型:单扇钢质防火门甲级	m2	4.18				438.09

			2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	010802003002	钢质防火门	1. 门类型：双扇钢质防火门甲级 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	31.71				442.02
3	010802003003	钢质防火门	1. 门类型：单扇钢质防火门乙级 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	32.18				427.32
4	010802003004	钢质防火门	1. 门类型：双扇钢质防火门乙级 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	188.1				432.22
5	010802003005	钢质防火门	1. 门类型：双扇钢质防火门甲级（子母门） 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	36.3				442.02
6	010802003006	钢质防火门（视窗加价）	1. 视窗加价 2. 其他：未尽事项由投	m2	13.92				508

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	010801006001	闭门器安装	1. 品种:闭门器 2. 规格:满足安装要求 3. 其他事项:其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	176				124.16
		防火门合计							
		结构加固工程							
		结构加固工程合计							
		结构加固混凝土工程							
1	010505001001	矩形梁	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	8.51				522.57
2	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	16				524.14
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:C20混凝土 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	23.15				713.73
4	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 综合考虑泵送或其它	m3	10.37				509.01

			输送方式 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:C15混凝土 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	11.42				481.92
6	010507005001	混凝土反坎	1. C20混凝土反坎 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	3.32				609.74
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.56				638.63
8	010502001002	矩形柱（劲性）	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	7.58				670.77
9	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	11.9				589.89
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式	m3	6.18				504.36

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:C25混凝土 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	3. 33				623. 87
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:C25混凝土 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	11. 05				623. 87
13	010502001003	柱加大截面	1. 柱加大截面 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	6. 53				739. 49
14	010503002001	梁加大截面	1. 梁加大截面 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	2. 19				635. 49
15	010501002001	条形基础	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	2. 12				509. 01
16	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	m3	4. 61				509. 01

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
17	010501003002	集水井混凝土	1. 混凝土种类:C35微膨胀防水混凝土 2. 抗渗等级:P6 3. 内掺8%的MAC镁质高性能混凝土抗裂剂 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	3.11				622.69
18	010503002002	梁置换混凝土	1. 混凝土种类:C30梁混凝土置换 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.85				635.49
		结构加固混凝土工程合计							
		结构加固钢筋工程							
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	2.056				4714.23
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 带肋 Φ 10内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	2.243				4715.78
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 带肋 Φ 25内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	12.892				4254.01

4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	1.798				5644.72
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	2.653				5980.75
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以外 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	1.294				4578.17
7	040901008001	植筋 $\Phi 6$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\Phi 6$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	2844				5.78
8	040901008002	植筋 $\Phi 10$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\Phi 10$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	585				12.35
9	040901008003	植筋 $\Phi 12$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\Phi 12$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	根	1864				12.65

			家规范的相关要求完成此项目						
10	040901008004	植筋 $\phi 14$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 14$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	18				19.94
11	040901008005	植筋 $\phi 16$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 16$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	184				20.32
12	040901008006	植筋 $\phi 20$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 20$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	20				33.11
		结构加固钢筋工程合计							
		结构加固钢结构工程							
1	040901008007	栓钉	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 16*80$ 栓钉 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	1502				6.02
2	010516001001	高强螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	套	48				9.59

			此项目						
3	010516001002	高强螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M20 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	180				11.02
4	040901008008	化学锚栓 M16	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: Φ16 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	48				12.74
5	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根质量:0.5t内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	2.569				7197.37
6	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根质量:0.5t内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	7.418				7197.37
7	010604001003	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:0.5t内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	5.418				7197.37
8	010604001004	钢柱	1. 柱类型:钢柱	t	25.067				7487.8

			2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						9
9	010606008001	钢梯	1. 钢梯制作及安装 2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	0.959				6636.58
10	010605001001	钢板楼板	1. 型号:YXB51-305-915板型 2. 钢材品种、规格:0.75mm厚压型钢板 3. 底模板屈服强度不低于260N/mm, 镀锌层两面总计不小于120g/m。 4. 施工阶段最大无支撑跨度, 简支板1.5m, 连续板2.2m 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	116.41				85.02
11	010605001002	碳钢板边模	1. 钢材品种、规格:碳钢板 2. 钢板厚度:2.0mm 3. 螺栓种类:板边模板120mm高 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	30.2				71.82

12	010606008002	钢梯	1. 钢材品种、规格:D20、60*6钢板 2. 240*240*240混凝土块 3. 混凝土强度等级:C20 4. 详图集98ZJ501/40/3 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	0.016				9294.46
13	011405001001	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆, 70um(2道, 每道不少于35um) 2. 环氧云铁中间漆, 70um(2道, 每道不少于35um) 3. 聚氨酯面漆, 3道, 共100um, 颜色参照建筑确定 4. 外露钢构件(不含镀锌钢、不锈钢)喷砂除锈后涂刷 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	928.83				70.58
14	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求:2.5小时耐火极限 2. 涂料品种、喷刷遍数:薄型 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	193.69				92.62
15	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求:1.5小时耐火极限 2. 涂料品种、喷刷遍数:薄型 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	735.14				68.39

		结构加固钢结构工程合计							
		水池改造							
		水池改造合计							
		混凝土工程							
1	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:C35微膨胀防水混凝土, 抗渗等级P6, 内掺8%的MAC镁质高性能混凝土抗裂剂 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	38.83				653.75
2	010501004001	水池底板	1. 混凝土种类:C35微膨胀防水混凝土, 抗渗等级P6, 内掺8%的MAC镁质高性能混凝土抗裂剂 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	21.43				610.7
		混凝土工程合计							
		钢筋工程							
1	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 带肋 Φ 10内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	0.033				4680.45
2	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 带肋 Φ 25内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	5.007				4227.74
3	040901008009	植筋 Φ 12	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: Φ 12 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投	根	708				12.36

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
		钢筋工程合计							
		楼地面工程							
1	011105006001	金属踢脚线（ST01）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层品种、规格、颜 色：304黑色不锈钢 1. 2mm厚（TS-01） 3. 基层材料种类、规格 ：9mm阻燃夹板 4. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	142.94				293.79
2	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格 、颜色：8~12厚防滑砖 3. 粘贴层厚度、材料种 类：5厚WP M20水泥砂浆 加水重20%白乳胶，白 水泥擦缝 4. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	70.58				155.93
3	011102003001	800*800浅色防滑耐磨 砖（CT01）	1. 面层材料品种、规格 、颜色：800*800浅色防 滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类：白水 泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配 合比：20mm厚M20水泥砂 浆 4. 结合层厚度、砂浆配 合比：20mm厚M20水泥砂 浆 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	3942.38				137.36

4	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 :1200*1200*20鱼肚灰大理石 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	413.42				316.14
5	011102003002	块料楼地面 (L2-6)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆 (掺水重20%108胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚WS M20水泥砂浆 5. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道 (掺水重5%108胶) 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	249.86				141.53
6	011106002001	块料楼梯面层 (L2-6)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆 (掺水重20%108胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚WS M20水泥	m2	462.28				321.93

			砂浆 5. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	011102001002	门槛石（ST02）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚石材 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥砂浆 3. 防护层材料种类:六面防护处理及背面使用专用防护辅材 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	50.84				394.11
8	011104004001	防静电活动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X600X35厚PVC防静电地板(国标) 2. 150mm高配套安装骨架(加厚型) 3. 结构楼板地面 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	70.27				318.93
9	011102003003	块料楼地面（L1-4A）	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600米白色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆（掺水重20%108胶） 4. 找平层厚度、砂浆配合比:35厚WS M15水泥砂浆 5. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道（掺水重	m2	62.71				123.84

			5%108胶) 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	010507001001	坡道	1. 面层厚度:30厚火烧面花岗石板 2. 结合层:25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 基层:100厚C15混凝土 4. 垫层材料种类、厚度:150厚碎石垫层 5. 详图集中南标13ZJ301/19/5 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	189.26				306.15
11	011107002001	块料台阶面（L2-6）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆（掺水重20%108胶） 4. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚WS M20水泥砂浆 5. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	48.35				241.87
12	011102003004	连廊块料地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300浅黄色户外防滑砖 2. 嵌缝材料种类:WS M25水泥砂浆擦缝	m2	51.53				179.03

			<p>3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚WS M25水泥砂浆（掺水20%108胶）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚（最薄处）C20细石混凝土防水找坡层，抗渗等级不低于P6，内配筋Φ4@150双向</p> <p>5. 平面内间距≤4000设纵横分格缝，缝宽20，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏</p> <p>6. 1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材，遇反梁上反至梁面不少于50</p> <p>7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
13	011107002002	块料入口平台（L2-6）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑耐磨砖</p> <p>2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆（掺水重20%108胶）</p> <p>4. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚WS M20水泥砂浆</p> <p>5. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道（掺水重5%108胶）</p> <p>6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m2	201.43				129.79
14	011102003005	块料楼地面（L2-7）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:150X150白瓷片</p> <p>2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配</p>	m2	109.19				275.37

			合比:5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶) 4. 20厚WW M20聚合物水泥防水砂浆找平层 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型), 遇墙上反并高出楼面建筑完成面标250mm; 6. 20厚(最薄处)WS M20水泥砂浆找坡层, 1.0%坡向地漏或排水沟; 7. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
15	011102003006	块料楼地面(L1-8)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WW M20聚合物水泥防水砂浆 5. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 6. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型), 遇墙上反并高出楼面建筑完成面标高250mm 7. 素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	99.97				298.25
16	011101001001	集水井地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆掺	m2	1.8				29.05

			3%防水剂抹平压光, 阴角作R≥50的圆弧处理, 井底向地漏找坡1% 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
17	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 20厚玛雅灰石材 2. 粘结层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	99.48				302.1
18	010507004001	台阶	1. 混凝土种类: 100厚C15混凝土 2. 垫层: 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 3. 素土夯实 4. 详图集11ZJ901/9/10 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.38				803.35
		楼地面工程合计							
		墙柱面装饰工程							
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 0.7*25*25镀锌电焊钢丝网 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	85.12				20.32
2	011204003001	面砖内墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800浅灰仿大理石砖 2. 底层抹灰: 20厚WP M20水泥砂浆找平	m2	510.94				172.24

			3. 安装方式:20厚水泥胶结合层（水泥浆掺7%益胶泥） 4. 隔离层材料种类、规格:墙体刷界面剂一道（防潮层） 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	011406001001	内墙白色无机涂料（PT01）	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色内墙无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍 3. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%白乳胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比：15厚2:1:8水泥石灰沙浆,分两次抹灰 5. 面层厚度、砂浆配合比：5厚WP M20水泥砂浆 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	6165.92				68.12
4	011406001002	独立柱白色无机涂料（PT01）	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色内墙无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍 3. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%白乳胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比：15厚2:1:8水泥石灰沙浆,分两次抹灰 5. 面层厚度、砂浆配合比：5厚WP M20水泥砂浆 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招	m2	37.7				91.37

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	011406001003	内墙涂料（N-1）	1. 油漆品种、刷漆遍数：防潮防霉变无机涂料（燃烧性能A级），一底两面 2. 刮腻子遍数：刮内墙腻子两遍（2厚） 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚WP M20水泥砂浆 4. 底层厚度、砂浆配合比：10厚WP M15水泥砂浆 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	3364.86				64.78
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 5厚WP M20 水泥砂浆找平 2. 10厚WP M15 水泥砂浆找平 3. 素水泥浆一遍（内掺水重5%的108胶） 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	35.15				34.97
7	011207001001	电梯井隔声墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：双层8厚硅酸钙板 2. 隔离层材料种类、规格：内填50mm厚岩棉 3. 龙骨材料种类、规格、中距：横龙骨固定 4. 其他：参图集08J931/40 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	195.8				211.35
8	011201001002	墙面喷刷涂料（砖砌	1. 油漆品种、刷漆遍数	m2	150.26				166.58

		栏杆)	:外墙涂料两遍(真石漆)、中层漆一道、底漆一道、综合考虑颜色、分缝 2. 5mm厚WW M20聚合物水泥防水砂浆 3. 刮腻子遍数:外墙防水腻子两遍 4. 15mm厚M15找平型防水砂浆 5. 108胶素水泥浆一遍(内掺水重5%的108胶) 6. 全挂镀锌电焊钢丝网(09x12.7x12.7), 使用水泥钉钉挂 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	011204003002	暗门	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800浅灰仿大理石砖 2. 底层抹灰:20厚WP M20水泥砂浆找平 3. 安装方式:20厚水泥胶结合层(水泥浆掺7%益胶泥) 4. 隔离层材料种类、规格:墙体刷界面剂一道(防潮层) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	26.7				210.55
10	011207001002	电梯不锈钢门头	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm深灰色不锈钢 2. 基层材料种类、规格:12mm双层阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m2	61.8				334.34

			家规范的相关要求完成此项目						
11	010808004001	电梯不锈钢门套	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm深灰色不锈钢 2. 基层材料种类、规格:12mm双层阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	24.72				355.69
12	011204003003	面砖内墙面 (N-5A)	1. 面层材料品种、规格、颜色:150X150白瓷片 2. 结合层:5厚专用胶粘剂贴 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚WW M20聚合物水泥防水砂浆 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	221.82				244.66
13	011202002001	集水井墙面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆掺3%防水剂抹平压光, 阴角作R≥50的圆弧处理, 井底向地漏找坡1% 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	8.1				29.75
14	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝合金边框, 内夹16mm铝合金百叶 2. 玻璃品种、规格、颜色:双层6+12A+6中空钢化玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种	m2	109.26				671.45

			:硅酮密封胶固定 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		墙柱面装饰工程合计							
		外立面工程							
1	011201001003	墙面喷刷涂料	1. 涂饰单面清漆1道 2. 油漆品种、刷漆遍数 :外墙涂料一遍(真石漆)、中层漆一道、底漆一道、综合考虑颜色、分缝 3. 从上到下使用高压水枪或者清水彻底冲洗墙面, 确保酸洗剂和污垢完全清除(必要时重复酸洗) 4. 让酸洗剂在墙面停留15分钟, 使其与污垢充分反应 5. 使用刷子、喷壶或喷雾器将溶液均匀涂抹在墙面上 6. 按1:3到1:10比例稀释草酸溶液, 搅拌均匀 7. 用清水冲洗瓷片表面, 去除灰尘和松散污垢 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5613.22				102.18
2	011209001001	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm白色铝单板 2. 钢骨架制作安装 3. 从上到下使用高压水枪或者清水彻底冲洗墙面, 确保酸洗剂和污垢完全清除(必要时重复酸洗) 4. 让酸洗剂在墙面停留15分钟, 使其与污垢充	m2	1944.14				486.58

			分反应 5. 使用刷子、喷壶或喷雾器将溶液均匀涂抹在墙面上 6. 按1:3到1:10比例稀释草酸溶液，搅拌均匀 7. 用清水冲洗瓷片表面，去除灰尘和松散污垢 8. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	011406001004	外墙一般抹灰	1. 部位:空调板顶面 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚WS M20水泥砂浆保护层，找坡2%坡向外侧 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	805.1				48.93
4	011201001004	墙面喷刷涂料	1. 部位:空调板底面 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料两遍（真石漆）、中层漆一道、底漆一道、综合考虑颜色、分缝 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	838.45				102.18
5	011201001005	墙面喷刷涂料	1. 部位:空调板内面（板天地面） 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色防潮防霉变无机涂料(燃烧性能A级)一底两面 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1663.49				21.77

6	011201001006	墙面喷刷涂料	1. 涂饰罩面清漆1道 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料一遍(真石漆)、中层漆一道、底漆一道、综合考虑颜色、分缝 3. 刮腻子遍数:外墙防水腻子两遍 4. 5厚M20聚合物水泥防水砂浆 5. 15厚M15找平型防水砂浆 6. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	75.13				169.58
7	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 3. 5厚M20聚合物水泥防水砂浆 4. 15厚M15找平型防水砂浆 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	22.68				430.44
		外立面工程合计							
		天棚工程							
1	011302001001	铝扣板天棚(AL01)	1. 面层材料品种、规格:600*600*1mm白色铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆,双向吊点,900~1100mm 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	3318				137.03
2	011302001002	铝单板天棚(AL04)	1. 面层材料品种、规格	m2	306.04				191.73

			:1200*2400*1mm铝单板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆,双向吊点,900~1100mm 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	011406001005	无机涂料天棚 (PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 9厚1: 0.5: 3水泥石灰膏砂浆分遍抹平 4. 基层类型:原天花面层 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	650.44				70.01
4	011302001003	无机涂料硅酸钙板吊顶 (PT-01)	1. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数:1遍 3. 基层材料种类、规格:双层9mm硅酸钙板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨,轻钢次龙骨@400mm中 5. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆,双向吊点,900~1100mm 6. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	652.05				134.31
5	011406001006	涂料天棚 (D-1)	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉变无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍(2厚) 3. 其他:未尽事项由投	m2	868.08				44.28

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:2mm不锈钢 2. 基层类型:9mm阻燃夹板 3. 龙骨:木龙骨固定 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	21.92				260.27
7	011406001007	涂料天棚 (D-6)	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉变无机涂料 (燃烧性能A级)，一底两面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 (2厚) 3. 素水泥浆遍数:素水泥浆一遍 (掺水重5%108胶) 4. 防水品种、厚度:1.0厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	209.16				70.49
		天棚工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003001	块料屋面 (R01)	1. 材料、规格、型号:浅黄色户外防滑砖 300*300 5厚WS M25水泥砂浆 (掺水重20%108胶)，面用WS M25水泥砂浆擦缝 2. 刚性层:50mm厚 (最薄处) C20细石混凝土保护层，抗渗等级不低于6 (内配Φ4@150双向钢筋网，留分格缝宽20mm，钢筋断开，缝内	m2	943.38				346.28

			<p>铜密封膏)</p> <p>3. 100厚(计算80 厚))RC型(雨槽)B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(X250, 导热系数<0030W/(m·K), 吸水率<1.0%, 压缩强度>250 kpa, 带表皮), 拼缝处贴胶带</p> <p>4. 1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材, 遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300</p> <p>5. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料, 遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300</p> <p>6. 20厚WS M20水泥砂浆找平层</p> <p>7. 钢筋混凝土屋面结构板, 表面清扫干净, 用WS M20水泥砂浆补平孔洞, 若顶板发现裂缝或空鼓, 需先做处理</p> <p>8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
2	010902003002	块料屋面 (R01)	<p>1. 部位: 三层园建屋面改造</p> <p>2. 刚性层: 50mm厚 (最薄处) C20细石混凝土保护层, 抗渗等级不低于6 (内配Φ4@150双向钢筋网, 留分格缝宽20mm, 钢筋断开, 缝内铜密封膏)</p> <p>3. 100厚(计算80 厚))RC型(雨槽)B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(X250, 导热系数<0030W/(m·K), 吸水率<1.0%, 压缩强度>250 kpa, 带表皮), 拼缝处贴胶带</p> <p>4. 1.5厚纤维增强型高</p>	m2	556.43				262.99

			<p>分子膜自粘防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300</p> <p>5. 2. 0厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300</p> <p>6. 20厚WS M20水泥砂浆找平层</p> <p>7. 钢筋混凝土屋面结构板，表面清扫干净，用WS M20水泥砂浆补平孔洞，若顶板发现裂缝或空鼓，需先做处理</p> <p>8. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
3	010902003003	块料屋面（R03）	<p>1. 刚性层:40厚（最薄处）C20细石混凝土防水找坡层，抗渗等级不低于P6，表面压光，内配筋%%C4@150双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤4000设纵横分格缝，缝宽15-20</p> <p>2. 100厚(计算80 厚)RC型(雨槽)B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(X250，导热系数<0030W/(m·K)，吸水率<1.0%，压缩强度>250 kpa，带表皮)，拼缝处贴胶带</p> <p>3. 1. 5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300</p> <p>4. 2. 0厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300</p> <p>5. 20厚WS M20水泥砂浆找平层</p> <p>6. 钢筋混凝土屋面结构</p>	m2	195.06				254.59

			板，表面清扫干净，用WS M20水泥砂浆补平孔洞，若顶板发现裂缝或空鼓，需先做处理 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	010902003004	连廊屋面	1. 刚性层:40厚（最薄处）C20细石混凝土防水找坡层，抗渗等级不低于P6，表面压光，内配筋C4@150双向（置于该层上半部，保护层厚度 ≥ 15 ），平面内间距 ≤ 4000 设纵横分格缝，缝宽15-20 2. 1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ²	51.53				91.81
		屋面及防水工程合计							
		其他工程							
1	011503001001	台阶栏杆	1. 扶手材料种类、规格:D60*3不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格: $\phi 28$ 不锈钢 3. 固定配件种类:Q235B预埋铁件 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1.65				421.14
2	011503001002	护窗栏杆	1. 高度:0.9m 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 50 \times 1.5$ 不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格: $\phi 20 \times 1.5 @ 110$ 不锈钢	m	113.89				365.33

			管 4. 固定配件种类 :Q235B预埋铁件 5. 其他:参图集22J403-1/4-24/HC7型 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	011503001003	钢连廊栏杆	1. 高度:1. 25m 2. 扶手材料种类、规格 : ϕ 60*3钢扶手 3. 立柱:D60*5钢管立柱 4. 栏杆材料种类、规格 : ϕ 20、方管40*30*2 5. 固定配件种类 :Q235B预埋铁件 6. 其他:中南标22J403-1/3-50/PB38 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	35. 16				327. 16
4	011503001004	钢栏杆	1. 高度:1. 2m 2. 扶手材料种类、规格 :宽80硬木扶手 3. 栏杆材料种类、规格 :60*3方管立柱、钢板40*4 4. 固定配件种类 :Q235B预埋铁件 5. 其他:参图集22J403-1/2-7/A2 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	49. 93				439. 19
5	01B001	提示盲道	1. 提示盲道 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ²	2. 34				100

6	011210003002	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	26.07				168.96
7	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号:900*900成品钢盖板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	块	1				465.64
8	011408001001	横白警示条纹	1. 横白警示条纹 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1.55				39.93
		其他工程合计							
		展厅装修							
		展厅装修合计							
		楼地面							
1	011102001003	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:1200*1200*20鱼肚灰大理石 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	519.62				316.14
2	011105006002	金属踢脚线 (ST01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 扣上成品金属踢脚线 (黑色不锈钢)	m2	8.59				256.99

			3. 踢脚线配套固定金属卡件 4. 刷素水泥浆一遍（掺水重5% 108胶） 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		楼地面合计							
		墙面							
1	011207001003	墙面装饰板（白色（造型）烤漆板WD04）	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色（造型）烤漆板 2. 基层材料种类、规格：单层9mm硅酸钙板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：木（钢）龙骨架、中距400mm 4. 隔离层材料种类、规格：墙体刷界面剂一道（防潮层） 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	438.35				397.62
2	011207001004	墙面装饰板（白色（造型）烤漆板WD04）独立柱	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色（造型）烤漆板 2. 基层材料种类、规格：单层9mm硅酸钙板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：木（钢）龙骨架、中距400mm 4. 隔离层材料种类、规格：墙体刷界面剂一道（防潮层） 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	28.52				397.62
		墙面合计							

		天棚							
1	011302001004	无机涂料硅酸钙板吊顶（PT-01）	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数：1遍 3. 基层材料种类、规格：双层9mm硅酸钙板 4. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨，轻钢次龙骨@400mm中 5. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向吊点，900~1100mm 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	438.93				134.31
2	011303001001	天棚软膜灯箱（AL01）	1. 面层材料品种、规格：透光膜 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	52.34				139.65
		天棚合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度：60.5m以内 2. 密目式阻燃安全网 3. 使用周期：综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5880.58				67.75
2	粤 011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度：20.5m以内 2. 密目式阻燃安全网 3. 使用周期：综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m2	1971.06				34.14

			此项目						
3	粤 050401008001	施工围栏	1. 围蔽类型:A2装配式H型钢结构围蔽, 围蔽高度不低于2.5m 2. H钢立柱标准间距为3m, 立柱和横梁皆采用H型钢 3. 基座类型:C25预制钢筋混凝土构件, 高度不低于50cm 4. 照明系统:每6m设置照明灯具, 电压低于36V 5. 防尘喷淋系统:围蔽顶焊接U型卡或其他固定件铺设给水管及水雾喷头, 喷头向着工地内, 间距不大于1.5m 6. 围蔽面板:采用预制成品钢材面板, 钢板扣件厚度不小于2mm, 表面颜色均为#1272浅灰色烤瓷漆面, 采用角码与螺栓固定 7. 围蔽工期:1年内(含施工围蔽期间的维护费用、配合现场实际情况考虑居民出入及安全措施等问题) 8. 围蔽相关要求:详见广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(V2.0版) 9. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	391.78				732.1
4	粤 050401008002	施工围栏	1. 围蔽类型:A5装配式临时活动式围蔽, 围蔽高度不低于2.5m 2. 标准柱间距为1m, 立柱和骨架皆采用不小于3mm的方钢。 3. 基座类型:底部设置	m	84.43				730.27

			0.2米高, 0.2米宽再生预制混凝土挡脚 4. 照明系统:每6m设置照明灯具, 电压低于36V 5. 防尘喷淋系统:围蔽顶焊接U型卡或其他固定件铺设给水管及水雾喷头, 喷头向着工地内, 间距不大于1.5m 6. 围蔽面板:2厚预制成品钢板或铝合金成品面板 7. 围蔽工期:1年内(含施工围蔽期间的维护费用、配合现场实际情况考虑居民出入及安全措施等问题) 8. 围蔽相关要求:详见广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(V2.0版) 9. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701012001	墙柱面装修脚手架	1. 名称:墙柱面活动脚手架(3.6m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	9749.26				2.33
2	粤 011701012002	墙柱面装修脚手架	1. 名称:墙柱面活动脚手架(4.5m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	3661.64				9.55
3	粤	独立柱装修脚手架	1. 名称:墙柱面活动脚	m2	212.06				9.55

	011701012003		手架（4.5m内） 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	粤 011701012004	天棚活动脚手架	1. 名称：天棚活动脚手架（3.6m内） 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	3261.53				5.6
5	粤 011701012005	满堂脚手架	1. 名称：满堂脚手架（5.2m内） 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2038.92				13.41
6	010401001001	砖胎膜	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖胎模 3. 砂浆强度等级：综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	13.55				517.18
7	011702011001	池壁模板	1. 支模高度：3.6m以内 2. 墙厚：40cm以内 3. 适用于防水混凝土构件（止水螺杆单列） 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	246.92				48.06
8	011702001001	独立基础	1. 构件类型：独立基础模板 2. 其他：未尽事项由投	m2	7.68				54.51

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
9	011702001002	条形基础	1. 构件类型:条形基础 模板 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	3.6				57.52
10	011702001003	集水井	1. 构件类型:1. 构件类 型:条形基础模板 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	8.1				51.33
11	011702006001	矩形梁模板	1. 支模高度: 3.6m以内 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	110.91				74.27
12	011702006002	矩形梁模板	1. 支模高度: 5.6m以内 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	8.57				92.04
13	011702014001	有梁板	1. 支模高度: 3.6m以内 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	26.79				69.29
14	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱模 板 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	326.2				74.35
15	011702008001	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁模板	m2	51.77				56.36

			2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
16	011702009001	过梁模板	1. 构件类型：过梁模板 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	159				56.36
17	011702001004	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	16.56				30.7
18	011702002001	矩形柱模板	1. 支模高度：3.6m以内 2. 周长：1.2m以内 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	6.72				74.35
19	011702002002	矩形柱模板	1. 支模高度：3.6m以内 2. 周长：1.8m外 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	31.92				68.23
20	011702024001	楼梯模板	1. 构件类型：楼梯模板 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	52.07				185.32
21	011702022001	反坎模板	1. 构件类型：反坎模板 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	41.15				64.57
22	011702001005	水池底板模板	1. 构件类型：水池底板	m2	12.77				51.33

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	106351.04		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算（消纳费结算时以工程量签证单、消纳证明及发票凭证作为结算依据）
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号楼-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		106351.04	
合计			106351.04	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号楼-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号楼-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	布展费用		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：1号楼-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1号楼-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		暖通拆除							
1	030702001001	暖通拆除	1. 名称:暖通专业拆除 2. 内容:包括但不限于风管、水管拆除（不含分体空调）、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				24126.84
		暖通拆除合计							
		暖通工程							
		暖通工程合计							
		通风系统							
1	030404033001	壁式排气扇(带百叶、防虫网、70℃电动防火阀)) BF-2000	1. 名称:壁式排气扇(带百叶、防虫网、70℃电动防火阀) BF-2000 2. 规格:风量(CMH)：2000、风压(A) (PA)：150、电机功率(KW)：0.37、供电电压(V)：3PH/380V/50HZ、出口噪声限值DB(A)：45 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试	台	2				531.49

			7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030404033002	壁式排气扇(带百叶、防虫网) BF-1000	1. 名称: 壁式排气扇(带百叶、防虫网) BF-1000 2. 规格: 风量 (CMH): 1000、风压 (A) (PA): 100、电机功率 (KW): 0.15、供电电压 (V): 1PH/220V/50HZ、出口噪声限值 DB(A): 45 3. 安装方式: 综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	3				289.52
3	030404033003	壁式排气扇(带百叶、防虫网、70℃电动防火阀)) BF-1000	1. 名称: 壁式排气扇(带百叶、防虫网、70℃电动防火阀) BF-1000 2. 规格: 风量 (CMH): 1000、风压 (A) (PA): 100、电机功率 (KW): 0.15、供电电压 (V): 1PH/220V/50HZ、出口噪声限值 DB(A): 45 3. 安装方式: 综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				314.71
4	030404033004	壁式排气扇(带百叶、	1. 名称: 壁式排气扇(带	台	14				150.58

		防虫网) BF-200	百叶、防虫网) BF-200 2. 规格:风量 (CMH): 200、风压 (A) (PA): 100、电机功率(KW): 0.15、供电电压 (V): 1PH/220V/50HZ、 出口噪声限值 DB(A): 45 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	030404033005	边墙式排风机(带自垂式百叶及金属防虫网) EAF-1#-01	1. 名称:边墙式排风机(带自垂式百叶及金属防虫网) EAF-1#-01 2. 规格:风量 (CMH): 1900、风压 (A) (PA): 200、电机功率(KW): 0.55、供电电压 (V): 1PH/220V/50HZ、 转速(RPM): ≤1450、 出口噪声限值 DB(A): 48 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				301.02
6	030703007001	防雨百叶补风口(带电动防火阀、金属防虫网) 1000*1000	1. 名称:防雨百叶补风口(带电动防火阀、金属防虫网) 2. 规格:1000*1000 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投	个	2				350.13

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030703007002	防雨百叶补风口(带金属防虫网) 400*800	1. 名称:防雨百叶补风口(带金属防虫网) 2. 规格:400*800 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				179.72
8	030703007003	防雨百叶补风口(带金属防虫网) 800*800	1. 名称:防雨百叶补风口(带金属防虫网) 2. 规格:800*800 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				289.18
9	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	1				27.18
		通风系统合计							
		防排烟系统							
1	030108003001	轴流排烟风机 SEF-1#-01	1. 名称:轴流排烟风机 SEF-1#-01 2. 规格:风量 (CMH): 15600、风压 (A) (PA): 800、电机功率(KW): 7.50、供电电压 (V): 3PH/380V/50HZ、转速(RPM): ≤1450、设计工况效率限值 (%): 65 3. 安装形式:综合考虑	台	1				7680.59

			4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆),控制箱具备BA控制功能 5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030108003002	轴流加压风机 SPF-1#-01	1. 名称:轴流加压风机 SPF-1#-01 2. 规格:风量 (CMH): 47000、风压 (A) (PA): 900、电机功率 (KW): 22.0、供电电压 (V): 3PH/380V/50HZ、转速 (RPM): ≤1450、设计工况效率限值 (%): 65 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆),控制箱具备BA控制功能 5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				8900.88
3	030108003003	轴流加压风机 SPF-1#-02	1. 名称:轴流加压风机 SPF-1#-02	台	1				3762.45

			<p>2. 规格:风量 (CMH): 16000、风压 (A) (PA): 550、电机功率(KW): 5.50、供电电压 (V): 3PH/380V/50HZ、 转速(RPM): ≤1450、 设计工况效率限值 (%): 65</p> <p>3. 安装形式:综合考虑</p> <p>4. 本体和配件(含厂家 配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆),控制箱具备BA控制功能</p> <p>5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油</p> <p>6. 电机检查接线</p> <p>7. 单机试运转及调试</p> <p>8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
4	030702001002	镀锌钢板风管	<p>1. 名称:镀锌钢板风管</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 形状:矩形</p> <p>4. 规格:450<长边长 (mm) ≤1000</p> <p>5. 板材厚度:0.75mm</p> <p>6. 接口形式:综合考虑</p> <p>7. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰、 零配件、弯头导流叶片、 风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、 风管套管等)</p> <p>8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油</p> <p>8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m2	239.83				124.18

5	030702001003	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰、 零配件、弯头导流叶片、 风管检查孔、温度及风量 测定孔、风帽、风管套管 等) 8. 含支吊架、三通调节阀、 过跨风管落地支架制作安 装、除锈、刷油 9. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	248.6				132.36
6	030702001004	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250<长边长 (mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰、 零配件、弯头导流叶片、 风管检查孔、温度及风量 测定孔、风帽、风管套管 等) 8. 含支吊架、三通调节 阀、过跨风管落地支架 制作安装、除锈、刷油 9. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	169				164.8
7	030702001005	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250<长边长	m2	4.18				181.66

			(mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	030702001006	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:450<长边长(mm)≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.75				148.67
9	030702001007	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:1000 <长边长(mm)≤1250 5. 板材厚度:1.0mm	m2	0.79				182.55

			6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	031208007001	风管保温	1. 名称:风管保温 2. 材料:30mm耐火纤维卷材 3. 厚度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	4.35				1505.06
11	031208007002	风管保温	1. 名称:风管保温 2. 材料:50mm防火岩棉 3. 厚度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5.19				45.94
12	031208007003	风管保温	1. 名称:风管保温 2. 材料:9MM纤维增强硅酸盐板 3. 厚度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	110.33				70.45
13	030703021001	接管箱	1. 名称:接管箱 2. 规格:2000*500*2000(H) 3. 型钢支架形式及油漆	个	2				2384.68

			:包含所需设备支架、刷油及喷漆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
14	030703001001	280℃排烟防火阀	1. 名称:280℃常开防火阀 2. 规格:1050*400 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				549.54
15	030703001002	280℃排烟防火阀	1. 名称:280℃常开防火阀 2. 规格:1050*400 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				387.99
16	030703001003	280℃排烟防火阀	1. 名称:280℃常开防火阀 2. 规格:1050*400 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				457.26
17	030703001004	排烟阀(带远控开启装置)	1. 名称:280℃常开防火阀 2. 规格:1050*400 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	9				529.2
18	030703001005	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火	个	14				187.19

			阀 2. 规格:1100*550 3. 本体及其配件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
19	030703001006	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:1100*550 3. 本体及其配件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				187.19
20	030703001007	70℃防火调节阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:1100*550 3. 本体及其配件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				436.73
21	030703001008	70℃防火调节阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:1100*550 3. 本体及其配件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				606.06
22	030703001009	电动开关阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:1100*550 3. 本体及其配件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				349.55
23	030703001010	电动开关阀	1. 名称:70℃常开防火	个	1				756.45

			阀 2. 规格:1100*550 3. 本体及其配件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
24	030703007004	防雨百叶风口(带金属防虫网)	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:2000*1500 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				1078.21
25	030703007005	单层百叶排烟风口	1. 名称:排烟口 2. 规格:600*400 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				259.55
26	030703007006	单层百叶排烟风口	1. 名称:排烟口 2. 规格:600*400 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	32				170.65
27	030703007007	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶送风口 2. 规格:500*1000 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				228.8

28	030703007008	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶送风口 2. 规格:500*1000 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				208.8
29	030703007009	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶送风口 2. 规格:500*1000 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				340.03
30	031002003001	风管套管	1. 名称、类型:钢板风管套管制作安装 2. 规格1.6mm 3. 本体及其配件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	16.69				183.07
31	030704002001	风管漏光试验	1. 风管漏光、漏风试验 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	42.33				34.77
32	030704001002	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	1				3557.52
		防排烟系统合计							
		空调系统							
1	030701003001	KF-2P分体式空调壁挂	1. 名称:一拖一四面出	台	2				1451.1

		式(单冷型)	风单元机组 2. 规格:风机功率(kW):2.5/3.0,制冷量7.5(kW),制热量8.0(kW),电压380V 3. 安装形式:综合考虑 4. 带遥控器及冷凝水提升泵 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱)安装 6. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 7. 软管接口(含防火软接头)制作安装 8. 电机检查接线 9. 调试 10. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						8
2	030701003002	KN7.1嵌入式风机盘管(带冷凝水提升泵)	1. 名称:一拖一四面出风单元机组 2. 规格:风机功率(kW):2.5/3.0,制冷量7.5(kW),制热量8.0(kW),电压380V 3. 安装形式:综合考虑 4. 带遥控器及冷凝水提升泵 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱)安装 6. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 7. 软管接口(含防火软接头)制作安装 8. 电机检查接线 9. 调试 10. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3493.73
3	030701003003	KN7.1中静压风管式	1. 名称:一拖一四面出	台	4				3534.6

		(带冷凝水提升泵)	风单元机组 2. 规格:风机功率(kW):2.5/3.0,制冷量7.5(kW),制热量8.0(kW),电压380V 3. 安装形式:综合考虑 4. 带遥控器及冷凝水提升泵 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱)安装 6. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 7. 软管接口(含防火软接头)制作安装 8. 电机检查接线 9. 调试 10. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						1
4	030701003004	KN8.0嵌入式风机盘管 (带冷凝水提升泵)	1. 名称:一拖一四面出风单元机组 2. 规格:风机功率(kW):2.5/3.0,制冷量7.5(kW),制热量8.0(kW),电压380V 3. 安装形式:综合考虑 4. 带遥控器及冷凝水提升泵 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱)安装 6. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 7. 软管接口(含防火软接头)制作安装 8. 电机检查接线 9. 调试 10. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	5				3593.73
5	030701003005	KN8.0中静压风管式	1. 名称:一拖一四面出	台	6				3595.7

		(带冷凝水提升泵)	风单元机组 2. 规格:风机功率(kW):2.5/3.0,制冷量7.5(kW),制热量8.0(kW),电压380V 3. 安装形式:综合考虑 4. 带遥控器及冷凝水提升泵 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱)安装 6. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 7. 软管接口(含防火软接头)制作安装 8. 电机检查接线 9. 调试 10. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						3
6	030701003006	kW-01变频多联机室外机	1. 名称:一拖一四面出风单元机组 2. 规格:风机功率(kW):2.5/3.0,制冷量7.5(kW),制热量8.0(kW),电压380V 3. 安装形式:综合考虑 4. 带遥控器及冷凝水提升泵 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱)安装 6. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 7. 软管接口(含防火软接头)制作安装 8. 电机检查接线 9. 调试 10. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				20306.09
7	030701003007	kW-02变频多联机室外	1. 名称:一拖一四面出	台	1				19306.

		机	风单元机组 2. 规格:风机功率(kW):2.5/3.0,制冷量7.5(kW),制热量8.0(kW),电压380V 3. 安装形式:综合考虑 4. 带遥控器及冷凝水提升泵 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱)安装 6. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 7. 软管接口(含防火软接头)制作安装 8. 电机检查接线 9. 调试 10. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						37
8	030702001008	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	63.35				124.18
9	031208007004	风管保温	1. 名称:风管保温 2. 材料:32K铝箔玻璃棉毡	m2	63.35				69.42

			3. 厚度:30mm 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	030703021002	接管箱	1. 名称:风口静压箱 2. 规格:2000*400*1500 (H) 3. 型钢支架形式及油漆:包含所需设备支架、刷油及喷漆 4. 材料用1mm厚镀锌钢板 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				559.5
11	030703007010	装修百叶风口	1. 名称:排烟口 2. 规格:600*400 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	30				139.53
12	031001004001	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管Φ28.6 2. 连接方式:焊接 3. 材质:紫铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材, 厚度32mm 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 冷媒加注 10. 综合考虑超高降效	m	123.02				38.87

			费用 11. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
13	031001004002	冷媒管	1. 名称及规格: 冷媒管 $\Phi 28.6$ 2. 连接方式: 焊接 3. 材质: 紫铜管 4. 管道、管件(含分配器) 制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热: 不燃铝箔面橡塑复合隔热管材, 厚度 32mm 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 冷媒加注 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	15.32				44.55
14	031001004003	冷媒管	1. 名称及规格: 冷媒管 $\Phi 28.6$ 2. 连接方式: 焊接 3. 材质: 紫铜管 4. 管道、管件(含分配器) 制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热: 不燃铝箔面橡塑复合隔热管材, 厚度 32mm 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求	m	117.31				57.87

			9. 冷媒加注 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
15	031001004004	冷媒管	1. 名称及规格: 冷媒管 $\Phi 28.6$ 2. 连接方式: 焊接 3. 材质: 紫铜管 4. 管道、管件(含分配器) 制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热: 不燃铝箔面橡塑复合隔热管材, 厚度 32mm 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 冷媒加注 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	12.87				338
16	031001004005	冷媒管	1. 名称及规格: 冷媒管 $\Phi 28.6$ 2. 连接方式: 焊接 3. 材质: 紫铜管 4. 管道、管件(含分配器) 制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热: 不燃铝箔面橡塑复合隔热管材, 厚度 32mm	m	11.15				77.67

			8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 冷媒加注 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
17	031001004006	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 Φ28.6 2. 连接方式:焊接 3. 材质:紫铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材, 厚度32mm 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 冷媒加注 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	20.76				105.26
18	031001004007	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 Φ28.6 2. 连接方式:焊接 3. 材质:紫铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:不燃铝箔面橡	m	12.87				68.82

			塑复合隔热管材，厚度32mm 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 冷媒加注 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
19	031001001001	冷凝水管	1. 名称及规格: 冷凝水管 DN25 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 材质: UPVC塑料管 4. 管道、管件制作、安装 5. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热: 不燃铝箔面橡塑复合隔热管材，厚度25mm 8. 泄漏试验 9. 凿(压)槽及修补 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	108.61				43.75
20	031001001002	冷凝水管	1. 名称及规格: 冷凝水管 DN25 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 材质: UPVC塑料管 4. 管道、管件制作、安装 5. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油	m	22.04				46.4

			7. 绝热:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材, 厚度25mm 8. 泄漏试验 9. 凿(压)槽及修补 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
21	031001001003	冷凝水管	1. 名称及规格:冷凝水管 DN25 2. 连接方式:螺纹连接 3. 材质:UPVC塑料管 4. 管道、管件制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材, 厚度25mm 8. 泄漏试验 9. 凿(压)槽及修补 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	10.72				52.05
22	030704002002	风管漏光试验	1. 风管漏光、漏风试验 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ²	6.33				34.77
23	030704001003	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	系统	1				1275.53

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼-通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3798.13		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号楼-通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3798.13	
合计			3798.13	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号楼-通风空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号楼-通风空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1号楼-通风空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼-通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1号楼-通风空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		机电拆除工程							
1	030411001001	电气拆除	1. 名称:电气专业拆除 2. 内容:包括但不限于配电箱，发电机，电线，灯具，插座、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				22791.01
		机电拆除工程合计							
		强电工程							
		强电工程合计							
		配电房改造工程							
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压配电柜 2. 型号:1AA1 3. 规格尺寸：2200x600x1000 4. 基础槽钢 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				19436.73
2	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压配电柜 2. 型号:1AA2 3. 规格尺寸：2200x600x1000 4. 基础槽钢	台	1				27314.64

			5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称: 低压配电柜 2. 型号: 1AA3 3. 规格尺寸: 2200x1000x1000 4. 基础槽钢 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				10787.45
4	030404004004	低压开关柜(屏)	1. 名称: 低压配电柜 2. 型号: 1AA4 3. 规格尺寸: 2200x600x1000 4. 基础槽钢 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				20430.28
5	030404004005	低压开关柜(屏)	1. 名称: 低压配电柜 2. 型号: 1AA5 3. 规格尺寸: 2200x600x1000 4. 基础槽钢 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				19304.45
		配电房改造工程合计							
		动力配电系统							
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1#-1ALZ1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				5205.33

2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-2-5、7-11ALZ1 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3941.49
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-2-5、7-11ALZ1 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2573.08
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-2-5、7-11ALZ1 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2508.78
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-2-5、7-11ALZ1 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2551.6
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-2-5、7-11ALZ1 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2246.64
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-2-5、7-11ALZ1 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	台	1				2579.58

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-2-5、7-11ALZ1 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				2573.08
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-2-5、7-11ALZ1 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3132.99
10	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-2-5、7-11ALZ1 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3173.73
11	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-2-5、7-11ALZ1 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2807.09
12	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-1ALE1 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3605.95
13	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-1ALE1	台	11				4138.79

			3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
14	030404017014	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: B1ATE-XFB 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				9018.8 1
15	030404017015	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AT-XX 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				6018.7 9
16	030404017016	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AT-XX 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				5238.8 3
17	030404017017	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AT-XX 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				7640.8 1
18	030404017018	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AT-XX 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 4. 0	台	1				7101.8 9
19	030404017019	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AT-XX 3. 其他: 未尽事项由投	台	1				5638.8 1

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
20	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AT-XX 3. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	台	1				3538.8 9
21	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AT-XX 3. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	台	1				3637.4 1
22	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1 3. 规格:Pn=15kW 4. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	台	1				1782.4 7
23	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL2 3. 规格:Pn=10kW 4. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	台	7				971.04
24	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL3 3. 规格:Pn=5kW 4. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	台	1				1294.8 5
25	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AL1	台	3				1082.0 6

			3. 规格:Pn=10kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
26	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AL1 3. 规格:Pn=10kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1103.16
27	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AL1 3. 规格:Pn=10kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1619.52
28	030404017028	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3, 5~9AL1 3. 规格:Pn=10kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				970.89
29	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3, 5~9AL2~3 3. 规格:Pn=5kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				980.94
30	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:10AL4 11~13AL1~2 3. 规格:Pn=5kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	台	5				965.74

			家规范的相关要求完成此项目						
31	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:10AL2~3 3. 规格:Pn=5kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1172.06
32	030404017032	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1367.22
33	030404017033	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				974.16
34	030404017034	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				980.94
35	030404017035	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW	台	1				980.94

			4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
36	030404017036	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				980.94
37	030404017037	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1144.19
38	030404017038	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	3				980.94
39	030404017039	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				980.94

40	030404017040	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				980.94
41	030404017041	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1162.97
42	030404017042	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				913.84
43	030404017043	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				913.84
44	030404017044	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW	台	1				913.84

			4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
45	030404017045	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				922. 89
46	030404017046	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				942. 06
47	030404017047	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				922. 84
48	030404017048	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				922. 84

49	030404017049	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				922.84
50	030404017050	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				965.74
51	030404017051	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				970.86
52	030404017052	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	5				922.89
53	030404017053	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW	台	3				922.89

			4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
54	030404017054	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				922. 89
55	030404017055	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				973. 84
56	030404017056	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				922. 89
57	030404017057	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				8666. 7 9

58	030404017058	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				8666.79
59	030404017059	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3 10AL5 2~9AL4 3. 规格:Pn=3kW 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4085.93
60	030404017060	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 规格:MCCB 250 160A/3P 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				775.52
61	030404017061	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 规格:MCCB 250 160A/3P 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	3				775.52
62	030403007001	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 规格:MCCB 250 100A/3P 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				707.65
63	030404017062	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱	台	4				707.65

			2. 规格:MCCB 250 160A/3P 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
64	030404017063	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 规格:MCCB 250 160A/3P 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	6				707.65
65	030404017064	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 规格:MCCB 250 160A/3P 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	3				707.65
66	030404017065	T接箱	1. 名称:T接箱 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	24				594.41
67	030403006001	封闭母线槽	1. 名称:封闭母线槽 2. 规格:630A/5P 3. 含弯头、连接器等配件 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	38.7				1560.13
68	030403006002	封闭母线槽	1. 名称:封闭母线槽 2. 规格:800A/5P 3. 含弯头、连接器等配件 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m	40.89				1947.68

			家规范的相关要求完成此项目						
69	030403007002	始端箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 规格:800A/5P 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1787.43
70	030403007003	始端箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 规格:630A/5P 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1776.43
71	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5x2.5 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	13.32				16.34
72	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5x2.5 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	92.68				19.78
73	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5x6 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	124.77				32.41
74	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x10 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m	6				50.05

			家规范的相关要求完成此项目						
75	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x10 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	15				79.14
76	030408001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	27.74				125.31
77	030408001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	9				108.08
78	030408001008	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	6				186.34
79	030408001009	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	21.72				171.48
80	030408001010	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3x50+1x25	m	131.07				450.79

			3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
81	030408001011	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	67.65				677.11
82	030408001012	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	17.16				879.86
83	030408001013	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	19.37				110.62
84	030408001014	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	99.22				138
85	030408001015	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	222.26				80.91

86	030408001016	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	27.74				97.26
87	030408001017	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	12.94				73.88
88	030408001018	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	18.98				197.61
89	030408001019	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	18.98				139.74
90	030408001020	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	3				134.73
91	030408001021	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m	53.16				117.52

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
92	030408001022	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3x50+1x25 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	10.05				13.15
93	030408002001	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-3x4 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	124.69				79.82
94	030408002002	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-5x10 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	105.6				594.49
95	030408002003	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-5x16 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	58.8				143.2
96	030408002004	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-5x16 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	94.47				239.52
97	030408002005	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-5x16 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m	190.78				318.52

			家规范的相关要求完成此项目						
98	030408002006	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-4x150+1x70 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	83				166.43
99	030408002007	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-4x150+1x70 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	36.29				398.43
100	030408002008	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-4x150+1x70 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	346.88				97.13
101	030408002009	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-4x150+1x70 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	121.55				44.21
102	030408006001	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:16mm ² 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				102.98
103	030408006002	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头	个	13				161.99

			2. 截面规格:16mm2以上, 35mm2以下 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
104	030408006003	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:35mm2以上, 70mm2以下 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				209.81
105	030408006004	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:95mm2以上, 120mm2以下 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				268.8
106	030408006005	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:240mm2 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				559.5
107	030408006006	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 截面规格:16mm2以上, 35mm2以下 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	14				154.97
108	030408006007	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 截面规格:35mm2以上	个	8				195.8

			，70mm2以下 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
109	030408006008	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 截面规格:120mm2以上，150mm2以下 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				258.34
110	030408006009	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 截面规格:95mm2 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				400.55
111	030408006010	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 截面规格:185mm2 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				477.8
112	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	5763.17				4.73
113	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	m	175				5.33

			家规范的相关要求完成此项目						
114	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-6 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	3686.1				6.44
115	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-10 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	696.37				9.93
116	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	15.6				12.85
117	030411001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	261.73				20.45
118	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管	m	10.12				14.59

			2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
119	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	80.27				17.91
120	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m	18.91				20.68

			家规范的相关要求完成此项目						
121	030411001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	7.55				32.43
122	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	13.83				38.82
123	030411001009	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC32, 中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用	m	268.42				14.79

			5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
124	030411002001	桥架 CT100*50	1. 名称:桥架 2. 规格: CT100*50 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	291.34				53.79
125	030411002002	桥架 CT200*100	1. 名称:桥架 2. 规格:CT200*100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	74.28				73.95
126	030411002003	桥架 MR200*100	1. 名称:桥架 2. 规格:CT200*100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	108.58				131.95
127	030411002004	桥架 MR100*100	1. 名称:桥架 2. 规格:CT200*100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	52.34				69.03
128	030413001001	铁构件	1. 名称:线槽或桥架支架(刷(喷)油漆) 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合考虑 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	385.57				27.63
129	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	9				973.13

			2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
130	030404036001	其他电器	1. 名称:空调线控器 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	16				169.58
131	031002003002	套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	7				363.09
132	031002003003	套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC70 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	5				258.23
		动力配电系统合计							
		普通照明系统							
1	030412005001	格栅灯	1. 名称:格栅灯 2. 规格:18W 2400IM 4000K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	45				331.63
2	030412004001	射灯	1. 名称:射灯 2. 规格:9W	套	162				91.68

			3. 安装方式:明装 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030412004002	斗胆灯	1. 名称:斗胆灯 2. 规格:12W 1800IM 4000K 3. 安装方式:明装 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	72				77.85
4	030412004003	装饰灯	1. 名称:120*120筒灯 2. 规格:9W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	59				83.49
5	030412004004	装饰灯	1. 名称:600X600LED日光灯盘 2. 规格:18W 2400LM 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设	套	702				178.61

			、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030412005002	荧光灯	1. 名称:T8单管LED灯 2. 规格:1X16W, 光通量 $\geq 1500\text{LM}$, 3300K<色温 $\leq 4000\text{K}$, 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	21				86.74
7	030412005003	荧光灯	1. 名称:T8单管LED灯（黑板灯） 2. 规格:1X16W, 光通量 $\geq 1500\text{LM}$, 3300K<色温 $\leq 4000\text{K}$, 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	10				214.78
8	030412005004	荧光灯	1. 名称:壁装T8双管LED灯 2. 规格:2x16W, 光通量	套	2				140.45

			<p>≥30001m,</p> <p>3. 安装方式:壁装</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
9	030412004005	LED灯带	<p>1. 名称:LED灯带</p> <p>2. 规格:圆三线, 12MM, 9W, 3500K</p> <p>3. 安装方式:内藏</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m	407.5				14.45
10	030404035001	插座	<p>1. 名称:二三孔安全型插座</p> <p>2. 规格:10A</p> <p>3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	744				37.48
11	030404035002	插座	<p>1. 名称:二三孔安全型插座(空调用)</p> <p>2. 规格:10A</p> <p>3. 包含底盒安装, 本体</p>	个	114				42.98

			安装，接线，接地，于 砖墙或有找平层的地面 上的刨槽、砖墙开孔、 修补，焊、压接线端子 等相关费用 4. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
12	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体 安装，接线，接地，于 砖墙或有找平层的地面 上的刨槽、砖墙开孔、 修补，焊、压接线端子 等相关费用 4. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	40				30.31
13	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体 安装，接线，接地，于 砖墙或有找平层的地面 上的刨槽、砖墙开孔、 修补，焊、压接线端子 等相关费用 4. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	20				32.18
14	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体 安装，接线，接地，于 砖墙或有找平层的地面 上的刨槽、砖墙开孔、 修补，焊、压接线端子 等相关费用 4. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招	个	83				32.44

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
15	030404034004	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	34				35.12
16	030404034005	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	17				35.77
17	030404034006	照明开关	1. 名称:三联三控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	9				37.2
18	030404034007	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装, 本体	个	1				41.07

			<p>安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
19	030411001010	配管	<p>1. 名称:金属软管</p> <p>2. 规格:DN20</p> <p>3. 配置形式:综合考虑</p> <p>4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m	587				16.27
20	030411001011	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 规格:JDG20</p> <p>3. 配置形式:综合考虑</p> <p>4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m	7562.84				12.85
21	030411001012	配管	<p>1. 名称:刚性难燃管</p> <p>2. 规格:PC20，中型</p> <p>3. 配置形式:综合考虑</p> <p>4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m	86.39				8.77
22	030411001013	配管	<p>1. 名称:镀锌钢管</p>	m	129.68				14.59

			2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
23	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	42.57				4.01
24	030411004006	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	323.82				3.99
25	030411004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	18541.31				3.6
26	030411004008	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:ZB1-BYJ2.5 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m	45.17				3.45

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
27	030411004009	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:ZB1N-BYJ2.5 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	78.21				3.83
28	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格: 综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	360				26.15
29	030412001001	普通灯具	1. 名称:白光500K 吸顶灯面径500mm 2. 规格:18W 1800lm 3. 安装方式:吸顶 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	134				94.58
		普通照明系统合计							
		应急照明系统							
1	030404017066	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:1PD1 容量:0.5KVA 3. 其他:未尽事项由投	台	1				1544.43

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030404017067	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:1PD2 容量:0.5KVA 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1544.43
3	030404017068	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:B1PD1、2~13PD1 容量:0.5KVA 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	13				1544.43
4	030412004006	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	4				124.68
5	030412004007	装饰灯	1. 名称:单面单向多信息复核标志灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:吊装 4. 包含各类预埋件留设	套	18				131.27

			、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030412004008	装饰灯	1. 名称:单面疏散指示灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	77				123.16
7	030412004009	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	26				123.16
8	030412004010	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K	套	66				124.68

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030412004011	装饰灯	1. 名称:应急照明灯(LED光源, A型灯具) 2. 规格:DC36V 9W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:壁装 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	136				175.64
10	030411001014	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	21.6				16.27
11	030411001015	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m	1921.98				14.59

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY000000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	17777.37		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号楼-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		17777.37	
合计			17777.37	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号楼-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	暂估价		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：1号楼-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1号楼-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消防工程拆除							
1	030411001016	消防拆除	1. 名称:消防专业拆除 2. 内容:包括但不限于消防箱，模块，配线，水泵，消防管道、装卸车、垂直运输、场内 外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				47430.47
		消防工程拆除合计							
		消防电工程							
		消防电工程合计							
		消防控制室部分							
1	030904012001	火灾报警控制器	1. 名称:电气火灾监控器（自带蓄电池180分钟） 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				15942.32
2	030904016001	消防备用电源	1. 名称:双电源切换装置 2. 包含主体及配件安装	套	1				1009.26

			、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030904012002	火警电话主机	1. 名称:消防电源监控系统主机 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1902.88
4	030904012003	消防广播主机	1. 名称:消防电源监控系统主机 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				5378.08
5	030904012004	手动消防联动控制器	1. 名称:消防电源监控系统主机 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3780.31
6	030904012005	电气火灾监控器	1. 名称:消防电源监控系统主机 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	台	1				1831.1

			家规范的相关要求完成此项目						
7	030904012006	消防电源监控器	1. 名称:消防电源监控系统主机 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2247.03
8	030904012007	防火门监控器	1. 名称:消防电源监控系统主机 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2908.09
9	030904015001	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4606.84
10	030904015002	液位显示装置	1. 名称:图形显示装置 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1991.22
11	030904012008	应急照明控制主机	1. 名称:消防电源监控系统主机 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用	台	1				7233.4

			3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
12	030904012009	余压监控器	1. 名称:消防电源监控系统主机 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3283.4
		消防控制室部分合计							
		火灾自动报警系统							
1	030904008001	火灾报警接线端子箱	1. 名称:火灾报警接线端子箱 2. 规格、型号:耐火材料制作 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	13				225.74
2	030904008002	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格、型号:耐火材料制作 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	台	4				175.74

			此项目						
3	030904008003	隔离模块	1. 名称:隔离模块 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	24				190.18
4	030904008004	单输入单输出模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	39				237.63
5	030904008005	监视模块(输入模块)	1. 名称:监视模块(输入模块) 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	40				190.18

6	030904001001	智能式感烟探测器	1. 名称:智能式感烟探测器 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	252				101. 19
7	030904003001	消火栓起泵按钮(破玻按钮)	1. 名称:消火栓起泵按钮(破玻按钮) 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	56				122. 07
8	030904005001	火灾自动报警声光报警器	1. 名称:火灾自动报警声光报警器 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	36				152. 59
9	030904003002	手动报警按钮、电话	1. 名称:手动报警按钮	个	41				94. 55

		<p>插孔</p> <p>、电话插孔</p> <p>2. 规格、型号:按设计要求</p> <p>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>							
10	030904007001	吸顶式扬声器	<p>1. 名称:吸顶式扬声器</p> <p>2. 规格、型号:3w</p> <p>3. 包含阻燃后罩、各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	71				76.84
11	030904006001	报警电话分机(带地址编码)	<p>1. 名称:报警电话分机(带地址编码)</p> <p>2. 规格、型号:按设计要求</p> <p>3. 包含阻燃后罩、各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	8				146.45
12	030411001017	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 规格:JDG20</p> <p>3. 配置形式:综合考虑</p> <p>4. 包含管道敷设、穿线</p>	m	3135.76				12.85

			用牵引铁线、配件及管 件安装、接线盒（箱 ）安装、防腐油漆、标 识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
13	030411001018	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、配件及管 件安装、接线盒（箱 ）安装、防腐油漆、标 识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	141.96				16.45
14	030411001019	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、配件及管 件安装、接线盒（箱 ）安装、防腐油漆、标 识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	24.4				28.12
15	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟 槽修补 2. 规格:综合考虑（包 括砖结构和混凝土结构 ） 3. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	419.65				26.15

16	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS-2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2691.15				5.51
17	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS-4X2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	181.47				11.11
18	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2x1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	97.87				7.19
19	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2x0.5 3. 敷设方式:综合考虑	m	722.38				5.14

			<p>4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
20	030411004015	配线	<p>1. 名称:配线</p> <p>2. 规格型号:WDZBN-BYJ-1.5mm²</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m	2127.25				3.08
21	030411004016	配线	<p>1. 名称:配线</p> <p>2. 规格型号:WDZBN-BYJ-2.5mm²</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m	151.22				4.01
22	030408002010	控制电缆	<p>1. 名称:控制电缆</p> <p>2. 规格型号:WDZBN-KYJY-4x1.5</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆</p>	m	418.91				16

			防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
23	030408002011	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格型号:WDZBN-KYJY-14*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	31.16				24.87
24	030411002005	消防耐火线槽 MR200*100	1. 名称:消防耐火线槽 2. 规格:MR200*100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	74.13				131.95
25	030413001002	铁构件	1. 名称:线槽或桥架支架(刷(喷)油漆) 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合考虑 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	54.28				27.63
26	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 其他:未尽事项由投	项	1				14039.91

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
27	031002003004	套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC50 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				211.35
		火灾自动报警系统合计							
		电气火灾监控系统							
1	030904001002	剩余电流监测探头	1. 名称:剩余电流监测探头 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	15				182.19
2	030904008006	电气火灾监控模块	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	15				272.6
3	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-	m	45				5.51

			RYJS 2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS-2X2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	116.33				7.53
5	030411001020	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG15 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	45				11.04
6	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招	m	22.5				26.15

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称:电气火灾监控系统调试 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				1318.8
		电气火灾监控系统合计							
		消防设备电源监控系统							
1	030904008007	ZXVA传感器	1. 名称:ZXVA传感器 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	16				260.22
2	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	288.01				4.01
3	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2X1.5	m	144.01				7.19

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	030411001021	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	64.02				12.84
5	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	24				26.15
6	030905001003	自动报警系统调试	1. 名称:消防设备电源监控系统调试 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				1406.72
		消防设备电源监控系统合计							
		防火门监控系统							

1	030904009001	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 (AC220V输入, 输出 DC24V) 2. 安装方式:综合考虑 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2250.09
2	030904003003	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	143				79.5
3	030411001022	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	458.6				11.04
4	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑(包	m	198.95				26.15

			括砖结构和混凝土结构) 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS-2X1.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	503.24				5.51
6	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:防火门监控系统调试 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				7508.25
		防火门监控系统合计							
		消防水池液位显示器系统							
1	030904008008	液位传感器	1. 名称:液位传感器 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				300.48

2	030411001023	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	30.63				12.84
3	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	10.35				26.15
4	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS-2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	33.3				5.51
		消防水池液位显示器系统合计							
		余压监控系统							
1	030904009002	余压控制器	1. 名称:余压控制器 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软	台	1				445.9

			管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 4. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
2	030904001003	余压探测器	1. 名称:余压探测器 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、本体安 装及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 4. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	7				94.96
3	030411001024	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、配件及管 件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标 识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	152.03				12.85
4	030411001025	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、配件及管 件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标 识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成	m	20				20.45

			此项目						
5	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	21.55				26.15
6	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZCN-RYJS-2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	153.03				5.51
7	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS-7X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	20				18.07
		余压监控系统合计							
		集中控制型应急照明和疏散指示系统							
1	030411001026	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20	m	39				12.85

			3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	39				7.19
3	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2X2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	78.53				9.94
		集中控制型应急照明和疏散指示系统合计							
		气体灭火							
1	030904001004	智能式感烟感温探测器	1. 名称:智能式感烟感温探测器 2. 规格、型号:按设计	个	2				82.74

			要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030904001005	气体灭火声光报警器	1. 名称:气体灭火声光报警器 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	5				152. 59
3	030411001027	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	47. 26				16. 45
4	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他:未尽事项由投	m	19. 8				26. 15

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS-4X2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	50.76				11.11
		气体灭火合计							
		消防水工程							
		消防水工程合计							
		消火栓系统							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:消火栓钢管 DN65 3. 其他:含两遍防锈漆、两遍调和漆 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1.92				71.49
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:消火栓钢管 DN65 3. 其他:含两遍防锈漆、两遍调和漆 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	155.38				93.45
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:消火栓	m	1.73				96.4

			钢管 DN65 3. 其他:含两遍防锈漆、两遍调和漆 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:消火栓钢管 DN100 3. 其他:含两遍防锈漆、两遍调和漆 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	325				118.91
5	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:消火栓钢管 DN100 3. 其他:含两遍防锈漆、两遍调和漆 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	185.59				235.25
6	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:消火栓钢管 DN100 3. 其他:含两遍防锈漆、两遍调和漆 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	4.5				330.25
7	031002001001	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他:未尽事项由投	kg	495.8				27.51

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:室内消火栓 DN65 3. 附件材质、规格:配置 DN65mm 消火栓一个，25m 的 DN65mm 麻质衬胶水带一条，DN65×19mm 直流水枪一支 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	47				1377.16
9	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:室内消火栓 DN65 3. 附件材质、规格:配置 DN65mm 消火栓一个，25m 的 DN65mm 麻质衬胶水带一条，DN65×19mm 直流水枪一支 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	12				1397.31
10	030901010003	兼做屋面试验消火栓(带压力表)	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:屋面试验消火栓(带压力表) DN65 3. 附件材质、规格:配置 DN65mm 消火栓一个，25m 的 DN65mm 麻质衬胶水带一条，DN65×19mm 直流水枪一支,压力表一个 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	套	1				1513.62

			此项目						
11	030901013001	灭火器放置箱	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:含两具磷酸铵盐手提式灭火器-MF/ABC4 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	6				187.28
12	031003003001	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				227.6
13	031003003002	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				276.53
14	031003003003	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	14				421.04
15	031003003004	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				669.04
16	031003001001	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级	个	1				66.07

			:DN15 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
17	031003003005	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				466. 54
18	031003003006	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	9				630. 19
19	031003003007	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	7				1096. 8 3
20	031003003008	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				1702. 6 5
21	031003003009	泄压持压阀	1. 类型:泄压持压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1212. 5 1

			此项目						
22	031003003010	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				591.04
23	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				38.23
24	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				67.75
25	031003003011	多功能水力控制阀	1. 类型:多功能水力控制阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				1722.93
26	031003003012	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				428.47
27	031003003013	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接	个	2				660.04

			头 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
28	031003003014	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接头 2. 规格、压力等级 :DN200 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				972. 79
29	031003003015	防止旋流器	1. 类型:防止旋流器 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				658. 04
30	031003003016	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				545. 69
31	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格:满足设计要求 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	10				126. 19
32	030601002002	压力开关	1. 名称:压力仪表 2. 规格:满足设计要求 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投	台	1				384. 31

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
33	030601002003	流量开关	1. 名称:压力仪表 2. 规格:满足设计要求 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				476.97
34	031002003005	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				473.67
35	031002003006	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				363.09
36	031002003007	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	15				302.2
37	031002003008	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				258.63

38	031002003009	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				258.63
39	031002003010	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	44				105.05
40	031002003011	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN65 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				60.18
41	030413003001	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN65以内 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				32.59
42	030413003002	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN100以内 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	72				64.38
43	030413003003	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	个	2				97.7

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
44	030413003004	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN100以内 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				129.45
45	031006002001	稳压给水设备	1. 名称:室内消火栓稳压设备 2. 型号、规格: :Q=1.5L/S, H=20M, N=2.2KW;稳压泵2台, 一用一备, 气压罐: :SQL1000x1.0 3. 附件名称、规格、数量:成套供水设备, 含水泵、气压罐、电控柜等 4. 含设备装卸、减震装置安装, 水泵运行状态监控, 电气接线检查, 设备调试, 试运转等 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				18505.6
46	030109001001	室内消火栓给水泵	1. 名称:室内消火栓给水泵 2. 型号、规格: :Q=20L/s, H=95m, N=45KW 3. 附件名称、规格、数量:成套供水设备, 含水泵、电控柜等 4. 含设备装卸、减震装置安装, 水泵运行状态监控, 电气接线检查, 设备调试, 试运转等 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	台	2				25333.47

			此项目						
47	080902006001	液位计	1. 名称:液位计 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				211. 92
48	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	点	56				248. 58
49	031003003017	安全阀	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1212. 4 4
50	031003003018	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				180. 96
51	031003003019	刚性防水套管	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				211. 58
52	031003003020	偏心异径管	1. 类型:偏心异径管 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	个	2				694. 24

			家规范的相关要求完成此项目						
53	031003003021	偏心异径管	1. 类型:偏心异径管 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				277.39
54	031003003022	同心异径管	1. 类型:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				277.39
55	031003003023	100目不锈钢丝防鼠虫网	1. 类型:100目不锈钢丝防鼠虫网 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				18.74
56	031003003024	打洞(孔)以及修复	1. 类型:打洞(孔)以及修复 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				102.87
		消火栓系统合计							
		喷淋水系统							
1	030901001001	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装	m	4.9				330.25

			5. 套管（含防水套管、穿楼板套管、穿墙套管）制作、安装 6. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030901001002	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 套管（含防水套管、穿楼板套管、穿墙套管）制作、安装 6. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	211.43				235.25
3	030901001003	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 套管（含防水套管、穿楼板套管、穿墙套管）制作、安装 6. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	274.57				118.91

) 制作、安装 6. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	030901001004	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 套管(含防水套管、穿楼板套管、穿墙套管)制作、安装 6. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	193.4				96.4
5	030901001005	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 套管(含防水套管、穿楼板套管、穿墙套管)制作、安装 6. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 7. 管道试压、消毒、冲	m	79.35				96.48

			洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030901001006	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 套管(含防水套管、穿楼板套管、穿墙套管)制作、安装 6. 管道除锈、刷油, 管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	363.73				75.84
7	030901001007	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 套管(含防水套管、穿楼板套管、穿墙套管)制作、安装 6. 管道除锈、刷油, 管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	24.52				65.33

			此项目						
8	030901001008	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 套管(含防水套管、穿楼板套管、穿墙套管)制作、安装 6. 管道除锈、刷油,管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	773.28				54.22
9	030901001009	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 套管(含防水套管、穿楼板套管、穿墙套管)制作、安装 6. 管道除锈、刷油,管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1751.42				46.08
10	031002001002	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍	kg	2503.16				27.51

			、刷调和漆两遍 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
11	030901003001	68℃直立型喷头	1. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头DN15 2. 连接形式:螺纹连接 3. 有、无吊顶:综合考虑 4. 本体及附件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	708				42. 36
12	030901003002	68℃下垂型喷头	1. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头DN15 2. 连接形式:螺纹连接 3. 有、无吊顶:综合考虑 4. 本体及附件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	720				42. 36
13	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				628. 56
14	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	个	10				490. 27

			此项目						
15	030901006003	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				414.17
16	030901006004	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				330.29
17	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格:减压孔板DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	9				184.6
18	030901007002	减压孔板	1. 材质、规格:减压孔板DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				240.65
19	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:现场组装 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	组	1				168.44

			此项目						
20	031003001004	末端试水阀	1. 类型:末端试水阀 2. 材质:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 本体及附件安装 6. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	13				63.88
21	031003003025	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				379.92
22	031003003026	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				482.03
23	031003003027	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				607.04
24	031003003028	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				647.27

25	030901004001	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 (含报警阀, 水力警铃) 2. 型号、规格:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	2				3311.14
26	031003003029	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	7				421.04
27	031003003030	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				630.19
28	031003003031	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	5				1096.83
29	031003003032	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				1702.65
30	031003001005	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他:未尽事项由投	个	1				38.23

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
31	031003001006	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				67.75
32	031003003033	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				591.04
33	031003003034	多功能水力控制阀	1. 类型:多功能水力控制阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				1722.93
34	031003001007	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				66.07
35	031003003035	泄压持压阀	1. 类型:泄压持压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1212.51

36	031003003036	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				428. 47
37	031003003037	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				660. 04
38	031003003038	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				972. 79
39	031003003039	防止旋流器	1. 类型:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				1246. 8 9
40	031003003040	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1487. 3 1
41	031003003041	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级	个	3				545. 69

			:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
42	031003003042	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				856. 79
43	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格:满足设计要求 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	10				126. 19
44	030601002005	压力开关	1. 名称:压力仪表 2. 规格:满足设计要求 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				384. 31
45	030601002006	流量开关	1. 名称:压力仪表 2. 规格:满足设计要求 3. 本体及附件安装 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				476. 97
46	031002003012	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				175. 02

			此项目						
47	031002003013	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	12				105.05
48	031002003014	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				473.67
49	031002003015	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				363.09
50	031002003016	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				302.2
51	031002003017	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				211.58
52	030413003005	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN65以内	个	3				32.59

			3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
53	030413003006	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN100以内 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	16				64.38
54	030413003007	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	11				97.7
55	030413003008	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				129.45
56	031006002002	稳压给水设备	1. 名称:室外消火栓稳压设备 2. 型号、规格: :Q=2.0L/s H=41m N=2.2Kw;稳压泵2台,一用一备,气压罐:调节容积180L SQL1000x0.6 3. 附件名称、规格、数量:成套供水设备, 含水泵、气压罐、电控柜、减震基础及出水管、闸阀、消声止回阀、软接头、Y型过滤器、出水总管、压力表等 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	套	1				17070

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
57	030109001002	室内自动喷水灭火系统泵	1. 名称:室内自动喷水灭火系统泵 2. 型号、规格:Q=25L/S, H=95M, N=45KW 3. 附件名称、规格、数量:成套供水设备, 含水泵、电控柜等 4. 含设备装卸、减震装置安装, 水泵运行状态监控, 电气接线检查, 设备调试, 试运转等 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				27364
58	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统调试 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	点	14				387.34
59	031002003018	安全阀	1. 名称、类型:安全阀 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1212.44
60	031002003019	截止阀	1. 名称、类型:截止阀 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				180.96
61	031002003020	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN32 3. 其他:未尽事项由投	个	1				211.58

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
62	031002003021	偏心异径管	1. 名称、类型:偏心异径管 2. 规格:DN200 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				694.24
63	031002003022	偏心异径管	1. 名称、类型:偏心异径管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				277.39
64	031002003023	同心异径管	1. 名称、类型:同心异径管 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				460.94
65	031002003024	同心异径管	1. 名称、类型:同心异径管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				277.39
		喷淋水系统合计							
		气体灭火系统							
1	030902007001	气体灭火装置	1. 名称、类型:GQQ100自动灭火装置 2. 规格:充装78.1KG七氟丙烷 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招	套	2				6569.89

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030902007002	气体灭火装置	1. 名称、类型 :GQQ100自动灭火装置 2. 规格:充装74.9KG七氟丙烷 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				7388.33
3	030902007003	气体灭火装置	1. 名称、类型 :GQQ120自动灭火装置 2. 规格:充装117.6KG七氟丙烷 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	4				11894.13
4	030902007004	CX545109机械开启式泄压阀	1. 名称、类型 :CX545109机械开启式泄压阀 2. 规格:600x300 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	3				620.07
5	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:气体灭火系统装置调试 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				6186.36
		气体灭火系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼-消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14548.59		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号楼-消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		14548.59	
合计			14548.59	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号楼-消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号楼-消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1号楼-消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼-消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1号楼-消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水拆除							
1	030411001028	给排水拆除	1. 名称:给排水专业拆除 2. 内容:包括但不限于水泵、管道、附件、装卸车、垂直运输、场内 外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结 算时综合单价包干，不予调整 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及 国家规范的相关要求完成此项目	项	1				7075.89
		给排水拆除合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		套管部分							
1	031002003025	止水节	1. 名称、类型:止水节 2. 材质:塑料管 3. 介质管道规格:DN32以内 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及 国家规范的相关要求完成此项目	个	96				2
2	031002003026	止水节	1. 名称、类型:止水节 2. 材质:塑料管 3. 介质管道规格:DN100以内 4. 其他:未尽事项由投	个	105				5

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
3	031002003027	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	111				19.96
4	030413003009	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及 修复 2. 规格:DN65以内 3. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	96				32.59
5	030413003010	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及 修复 2. 规格:DN100以内 3. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	218				64.38
6	030413003011	刚性防水套管	1. 名称:打洞(孔)以及 修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	2				258.63
7	030413003012	塑料套管	1. 名称:打洞(孔)以及 修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	105				53.39
8	030413003013	塑料套管	1. 名称:打洞(孔)以及	个	19				20.18

			修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030413003014	塑料套管	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	77				20.18
		套管部分合计							
		给水系统							
1	031001006001	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 名称:PP-R给水管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	126.71				21.86
2	031001006002	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 名称:PP-R给水管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	108.36				22.52

3	031001006003	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 名称:PP-R给水管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	91.83				32.72
4	031001006004	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1.45				90.12
5	031001006005	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	35.22				203.93
6	031002001003	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除	kg	100.55				28.92

			锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	031003001008	S304不锈钢Y型过滤器	1. 类型:S304不锈钢Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN40, PN1.0mpa 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				204.48
8	031003001009	S304不锈钢截止阀	1. 类型:S304不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				210.6
9	031003001010	Y-40不锈钢压力表	1. 类型:不锈钢压力表 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				162.72
10	031003001011	全铜可调式支管减压阀	1. 类型:全铜可调式支管减压阀 2. 规格、压力等级:DN40, 阀后压力调为0.15MPA 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1627.65
11	031003001012	电动遥控浮球阀	1. 类型:电动遥控浮球阀	个	1				1783.06

			2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
12	031003001013	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				630.19
13	031003001014	Y形除污器	1. 类型: Y形除污器 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				545.69
		给水系统合计							
		排水系统							
1	031001006006	排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	67.45				61.6
2	031001006007	排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: DN75 4. 连接形式: 粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	10.1				42.4
3	031001006008	排水管	1. 安装部位: 室内	m	6				28.74

			2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	031001006009	冷凝水管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	471.68				21
5	031001006010	冷凝水管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	192.99				16.6
6	031002001004	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	206.94				28.92
		排水系统合计							
		雨水系统							
1	031004014001	侧入式成品雨水斗	1. 材质:侧入式成品雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	个	8				68.75

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	031004014002	阳台地漏	1. 材质:阳台地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				77.98
3	031004014003	地漏	1. 材质:阳台地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	19				77.98
4	031001006011	雨水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	96.44				37.87
5	031001006012	雨水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	416.16				49.53
6	031002001005	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	141.77				28.92

			此项目						
7	030413003015	87型雨水斗	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	5				68.75
		雨水系统合计							
		卫生器具部分							
1	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 附件:含洗脸盆, 洗脸盆托架, 水龙头, 冲洗阀, 角型阀(带铜活)等全部配件 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	22				509.87
2	031004003002	拖布池	1. 材质:洗脸盆 2. 附件:含洗脸盆, 洗脸盆托架, 水龙头, 冲洗阀, 角型阀(带铜活)等全部配件 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	22				591.1
3	031004014004	地漏DN75	1. 材质:地漏DN75 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				77.98
4	031004014005	地漏DN100	1. 材质:地漏DN75 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				95.93
		卫生器具部分合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1532.29		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1532.29	
合计			1532.29	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1号楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1号楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-弱电及智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		智能化拆除							
1	030411001029	智能化拆除	1. 名称:智能化专业拆除 2. 内容:包括但不限于模块箱、信息点、线管（不含网络设备、多媒体设备、监控设备）、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				28464.97
		智能化拆除合计							
		智能化工程							
		智能化工程合计							
		智能化机房工程系统							
1	030404017069	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-1FUPS 3. 规格:含三相UPS不间断电源15kVA（30min） 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3402.67
2	030404017070	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-1FUPS 3. 规格:含三相UPS不间	台	1				2983.19

			断电源15kVA（30min） 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030404017071	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-1FUPS 3. 规格:含三相UPS不间断电源15kVA（30min） 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2059
4	030404017072	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-1FUPS 3. 规格:含三相UPS不间断电源15kVA（30min） 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2059
5	030404017073	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-1FUPS 3. 规格:含三相UPS不间断电源15kVA（30min） 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3797.9 8
6	030502001001	42U标准机柜	1. 名称:42U标准机柜 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	4				1665.9 7
7	030404017074	接线端子箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-1FUPS 3. 规格:含三相UPS不间断电源15kVA（30min） 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招	台	1				485.47

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	030412004012	装饰灯	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:40W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	8				95.62
9	030404035003	插座	1. 名称:单相三极插座(分体空调) 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装,本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补,焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				43.25
10	030404035004	插座	1. 名称:金属地插 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装,本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补,焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	24				43.25
11	030404034008	照明开关	1. 名称:双联单控开关	个	1				32.44

			2. 规格:10A 3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
12	030411004028	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZC--BYJ-6 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	154.7				3.45
13	030411004029	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZC--BYJ-6 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1750.65				4.48
14	030411004030	接地母线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZC--BYJ-6 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	69.96				42.32
15	030408001023	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZN-YJY-5x4 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	198.83				22.7
16	030408001024	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5x10	m	22.03				75.6

			3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
17	030408001025	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	143.88				128.19
18	030411001030	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	34.06				12.86
19	030411001031	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	73.43				16.45
20	030411001032	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)	m	13.8				20.45

) 安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
21	030408006011	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:16mm ² 以上, 35mm ² 以下 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				161.99
22	030408006012	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:35mm ² 以上, 70mm ² 以下 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				209.81
23	030411002006	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:满足设计要求 3. 规格:MR-100×100×1.2mm 4. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	41.45				35.44
24	030411002007	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:满足设计要求 3. 规格:MR-100×100×1.2mm 4. 包含线槽(桥架)及	m	9.27				62.91

			附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
25	030411002008	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:满足设计要求 3. 规格:MR-100×100×1.2mm 4. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	15.85				73.95
26	030411002009	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:满足设计要求 3. 规格:MR-100×100×1.2mm 4. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	14.32				93.61
27	030413001003	铁构件	1. 名称:线槽或桥架支架（刷（喷）油漆） 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合考虑 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	kg	59.23				27.63

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		智能化机房工程系统合计							
		机房综合管理系统							
1	030504001001	工作站、工作台	1. 名称:视频安防监控系统工作站 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用;含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	3				7077.38
2	030507014001	显示设备	1. 名称:视频管理键盘 2. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2788.19
3	030506004001	机架式9路高清解码器	1. 名称:机架式9路高清解码器 2. 类别:数码编程定时控制主机;满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				12049.67
4	030505004001	9台55"液晶拼接(700cd/m2)监视墙	1. 名称:9台55"液晶拼接(700cd/m2)监视墙 2. 监视器数量:9台 3. 包含本体及配件安装	套	1				18569.97

			、接线、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	030501013001	视频监控服务器 (兼联动服务器) 安防集成平台	1. 名称:视频监控服务器 (兼联动服务器) 安防集成平台 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用; 含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				6103.9 3
6	030501013002	人脸识别服务器	1. 名称:人脸识别服务器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用; 含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				20263. 22
7	030501013003	流媒体服务器	1. 名称:流媒体服务器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用; 含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				19378. 27
8	030501013004	32路网络硬盘录像(配置16*8TB硬盘/台)	1. 名称:32路网络硬盘录像(配置16*8TB硬盘	台	10				17252. 01

			/台) 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用；含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030504001002	工作站、工作台	1. 名称:入侵报警、出入口管理工作站 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用；含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2121.63
10	030501013005	避雷器	1. 名称:避雷器 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	4				267.62
11	030501013006	报警主机	1. 名称:报警主机 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3847.68
12	030501013007	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				143.23
13	030501013008	液晶控制键盘	1. 名称:液晶控制键盘 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	台	1				365.18

			家规范的相关要求完成此项目						
14	030502010001	24芯光纤配线架	1. 名称:24芯光纤配线架 2. 规格:满足设计要求 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 标签, 耦合器的制作等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	5				876.25
15	030502010002	24口六类配线架	1. 名称:6芯LC光纤配线架 2. 规格:满足设计要求 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 标签, 耦合器的制作等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				649.58
16	030501013009	智能网核心交换机	1. 名称:智能网交换机 2规格:交换容量 $\geq 2.56\text{TBPS}$; 包转发率 $\geq 1080\text{MPPS}$; 48个 1000M电口; 48个1G SFP+光口 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2039.68
17	030502001002	42U标准机柜	1. 名称:42U标准机柜 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	台	5				1665.97

			家规范的相关要求完成此项目						
		机房综合管理系统合计							
		综合布线系统+信息网络系统(智能网)							
1	030502004001	无线AP预留吸顶安装网络插座	1. 名称:单口数据插座 2. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	57				46.83
2	030502004002	双口网络底盒	1. 名称:双口网络底盒 2. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	528				9.5
3	030502010003	24芯光纤配线架	1. 名称:24芯光纤配线架 2. 规格:满足设计要求 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 标签, 耦合器的制作等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	13				876.25

4	030502010004	24口六类配线架	1. 名称:6芯LC光纤配线架 2. 规格:满足设计要求 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 标签, 耦合器的制作等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	9				649.58
5	030502001003	42U标准机柜	1. 名称:42U标准机柜 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	4				1665.97
6	030501012001	24口接入层POE交换机	1. 名称:24口接入层POE交换机 2. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	6				2141.28
7	030502007001	光缆	1. 名称:6芯单模OS2光纤 2. 类别:单模光纤 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、分线接线箱(盒)、终端盒安装等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	329.36				7.66
8	030411002010	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:满足设计要求	m	54.9				56.87

			3. 规格:MR- 100×100×1.2mm 4. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030411002011	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:满足设计要求 3. 规格:MR- 100×100×1.2mm 4. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	86.73				62.91
10	030411002012	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:满足设计要求 3. 规格:MR- 100×100×1.2mm 4. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	554.18				73.95
11	030413001004	铁构件	1. 名称:线槽或桥架支架（刷（喷）油漆） 2. 材质:铁构件	kg	509.52				27.63

			3. 规格:综合考虑 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
12	030411001033	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	5229.61				12.85
13	030413002010	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	264				26.15
14	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	链路	585				24.15
15	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	链路	5				12.08
16	030502001004	光模块	1. 名称:42U标准机柜 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	个	12				70.24

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
17	031002003028	套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				301.8
18	030502001005	600*500*120弱电箱	1. 名称:42U标准机柜 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	57				524.81
19	030502001006	500*400*120弱电箱	1. 名称:42U标准机柜 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	29				524.81
20	030502001007	6U壁挂机柜弱电箱	1. 名称:42U标准机柜 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	4				524.81
		综合布线系统+信息网络系统(智能网)合计							
		视频安防监控							
1	030501010001	收发器	1. 名称:无线网桥(含发射端和接收端) 2. 类别:发射端安装于电梯井道顶, 接收端安装于电梯轿厢, 传输距离不少于100米;满足设计要求 3. 包含本体安装、接线、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	对	2				527.35

			此项目						
2	030414009001	避雷器	1. 名称:二合一信号避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				261.18
3	030414009002	摄像机电源整流器	1. 名称:摄像机电源整流器 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				94.42
4	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:1080P室外彩色固定枪式数字摄像机(带红外) 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	64				521.69
5	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:1080P室外彩色固定枪式数字摄像机(带红外) 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				521.69
6	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:1080P室外彩色固定枪式数字摄像机(带红外) 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	5				595.73
7	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:1080P室外彩色	台	13				505.73

			固定枪式数字摄像机 (带红外) 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	030414009003	视频/控制信号避雷器	1. 名称:视频/控制信号避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	7				267.62
9	030507019001	安全防范系统工程调试	1. 名称:安全防范系统工程调试 2. 规格:电视监控系统摄像机(台) 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	84				75.66
10	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类网线 4对UTPCat5e 2. 类别:满足设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2883.76				3.28
11	030411001034	配管	1. 名称:薄壁镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖	m	548.1				12.85

			墙或有找平层的地面上 开创槽、砖墙开孔、修 补、配件及管件安装、 支吊架制作安装、接线 盒（箱）安装、防腐油 漆、标识、接地等相关 费用 5. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
		视频安防监控合计							
		出入口控制系统							
1	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:读卡器 2. 类别:刷卡响应 <0.1s, Wiegand接口 1个, 支持RS485, 带防 拆报警, IP55;满足设 计要求 3. 包含本体安装、接线 、接地、调试等相关费 用 4. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	台	11				280.6
2	030507001001	出门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 类别:常开型, 大翘 板, 86*86mm;满足设 计要求 3. 包含本体及配件安装 、各类预埋件留设、底 盒安装、接线、单体调 试、焊压接线端子等相 关费用 4. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	套	11				80.04
3	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:双门电控锁 (含门磁开关) 2. 类别:DC12V输入, 吸	台	11				404.33

			<p>力280kg,带指示灯,带门磁输出;满足设计要求</p> <p>3.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用</p> <p>4.其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
4	030502005002	双绞线缆	<p>1.名称:超五类网线4对UTPCat5e</p> <p>2.类别:满足设计要求</p> <p>3.敷设方式:综合考虑</p> <p>4.包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用</p> <p>5.其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m	528.53				3.28
5	030411004031	配线	<p>1.名称:多芯软导线</p> <p>2.规格:WDZB-RYY-2X1.0</p> <p>3.敷设方式:综合考虑</p> <p>4.包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>5.其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m	572.19				4.15
6	030411004032	配线	<p>1.名称:多芯软导线</p> <p>2.规格:WDZB-RYY-4X1.0</p> <p>3.敷设方式:综合考虑</p> <p>4.包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p>	m	572.19				7.44

			5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030411001035	配管	1. 名称:薄壁镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	285.04				12.85
		出入口控制系统合计							
		入侵报警系统							
1	030501013010	被动红外/微波双技术探测器	1. 名称:被动红外/微波双技术探测器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用; 含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				138.92
2	030501013011	防区扩展器	1. 名称:防区扩展器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用; 含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	台	2				333.91

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030501013012	8防区扩展器	1. 名称:8防区扩展器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用；含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				408.24
4	030501013013	课室时报警按钮	1. 名称:课室时报警按钮 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用；含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	5				75.61
5	030502005003	双绞线缆	1. 名称:超五类网线4对UTPCat5e 2. 类别:满足设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	34.45				3.28
6	030411004033	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZB-RYY-4X1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线	m	206.57				7.44

			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030411001036	配管	1. 名称:薄壁镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	45.1				12.85
8	030414009004	避雷器	1. 名称:二合一信号避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				261.18
		入侵报警系统合计							
		电梯五方通话系统							
1	030411004034	配线	1. 名称:电梯监控线 2. 型号:ZB1N-RYYSP4*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线	m	276.27				11.53

			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030411001037	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	16.87				17.91
3	030414009005	避雷器	1. 名称:避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				267.62
		电梯五方通话系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	031302007005	高层施工增加		项	1				3110.51
2	031301017005	脚手架搭拆费		项	1				3110.51
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-弱电及智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8160.79		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8160.79	
合计			8160.79	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号楼-弱电及智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号楼-弱电及智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1号楼-弱电及智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		1号楼电梯工程							
1	030107001001	拆除原有交流电梯	1. 名称:拆除原有交流电梯 2. 层数: 1~13 3. 内容:包括但不限于通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统拆除、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	部	2				43388.11
2	030107001002	交流电梯	1. 名称:1号楼电梯 2. 层数:12+1 3. 提升高度、速度:额定载重量1000kg 4. 电梯门类型:双扇中开 5. 要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，整体安装、试运行、验收 6. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	部	1				346240.65
3	030107001003	交流电梯	1. 名称:1号楼消防电梯 2. 层数:12+1 3. 提升高度、速度:额	部	1				345178.7

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-电梯工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼-电梯工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8560.15		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号楼-电梯工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8560.15	
合计			8560.15	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号楼-电梯工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号楼-电梯工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1号楼-电梯工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼-电梯工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1号楼-电梯工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017075	FGAL1 泛光照明配电箱	1. 名称:FGAL1 泛光照明配电箱 2. 规格:Pe=8.23kW 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4235.41
2	030408001026	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3x2.5 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1172.9				11.42
3	030411004035	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-RVV-2X4 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	526.56				7.78
4	030411001038	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线	m	1111.31				11.67

			盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	030411001039	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	513.71				14.33
6	030413002011	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格: 综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	109.08				26.15
7	031101001001	开关电源设备	1. 种类: 开关电源 2. 规格: AC220V/DC24V、350W, IP54 3. 其他: 配套防护箱 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	33				716.13

8	030412001002	柔性洗墙灯 L1	1. 名称:柔性洗墙灯 L1 2. 规格 :18W/m, 3500K, DC24V, LED, IP65, 30° 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	39.03				159.24
9	030412004013	洗墙灯 L2-1	1. 名称:洗墙灯 L2-1 2. 规格 :18W, 3500K, DC24V, LED, IP65, 30° , 长度=1000mm 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	363				240.99
10	030412004014	洗墙灯 L2-2	1. 名称:洗墙灯 L2-2 2. 规格 :9W, 3500K, DC24V, LED, IP65, 30° , 长度=500mm 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	4				238.24
11	030412004015	洗墙灯 L2-3	1. 名称:洗墙灯 L2-3 2. 规格 :6W, 3500K, DC24V, LED, IP65, 30° , 长度=300mm 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	22				220.37
12	030412001003	硅胶灯带 L3	1. 名称:硅胶灯带 L3 2. 规格 :10W/m, 3500K, DC24V, LED, IP65, 120° 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m	22.32				15.84

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-泛光照明

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼-泛光照明

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1890.62		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号楼-泛光照明

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1890.62	
合计			1890.62	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号楼-泛光照明

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号楼-泛光照明

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1号楼-泛光照明

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼-泛光照明

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1号楼-泛光照明

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		1号楼抗震支架工程							
		1号楼抗震支架工程合计							
		强电部分							
1	031002001006	桥架侧向抗震支架	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：R-QT-Q-200 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	8				475.3
2	031002001007	桥架侧纵向抗震支架	1. 名称：桥架侧纵向抗震支架 2. 规格：R-QTL-Q-200 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他	套	6				475.3

			<p>相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
3	031002001008	桥架侧向抗震支架	<p>1. 名称: 桥架侧向抗震支架</p> <p>2. 规格: R-QT-X-200</p> <p>3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	3				314.11
4	031002001009	桥架侧纵向抗震支架	<p>1. 名称: 桥架侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格: R-QTL-X-200</p> <p>3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	1				237.76
5	031002001010	桥架侧向抗震支架	<p>1. 名称: 桥架侧向抗震</p>	套	1				251.71

			支架 2. 规格: R-QT-Q-300 3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质 、型号规格、安装形式 (侧向、纵向)、设置范 围、最大间距、抗震验 算等需满足设计、招标 文件、《建筑机电工抗 震设计规范》 (GB50981-2014)及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
6	031002001011	桥架侧纵向抗震支架	1. 名称: 桥架侧纵向抗 震支架 2. 规格: R-QTL-Q-300 3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质 、型号规格、安装形式 (侧向、纵向)、设置范 围、最大间距、抗震验 算等需满足设计、招标 文件、《建筑机电工抗 震设计规范》 (GB50981-2014)及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	套	1				314.11
		强电部分合计							
		智能化部分							
1	031002001012	桥架侧向抗震支架	1. 名称: 桥架侧向抗震 支架 2. 规格: R-QT-R-200 3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质 、型号规格、安装形式	套	27				548.2

			(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	031002001013	桥架侧纵向抗震支架	1. 名称: 桥架侧纵向抗震支架 2. 规格: R-QTL-R-200 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	36				548.2
3	031002001014	桥架侧向抗震支架	1. 名称: 桥架侧向抗震支架 2. 规格: R-QT-Q-Z2*200 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求	套	4				318.75

			4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	031002001015	桥架侧纵向抗震支架	1. 名称: 桥架侧纵向抗震支架 2. 规格: R-QTL-Q-Z2*200 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	6				326.83
		智能化部分合计							
		给排水部分							
1	031002001016	水管单管侧向抗震支架	1. 名称: 水管单管侧向抗震支架 2. 规格: R-ST-X-100 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	套	6				237.16

			家规范的相关要求完成此项目						
2	031002001017	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-X-100 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	13				326.83
3	031002001018	水管共管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管共管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-X-Z2(100+150) 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				376.34
4	031002001019	水管共管侧向抗震支架	1. 名称：水管共管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-Z2*150 3. 抗震支吊架的种类	套	3				363.61

			(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	031002001020	水管共管侧纵向抗震支架	1. 名称: 水管共管侧纵向抗震支架 2. 规格: R-STL-X-Z2*150 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	2				463.17
6	031002001021	水管单管侧向抗震支架	1. 名称: 水管单管侧向抗震支架 2. 规格: R-ST-X-65 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工抗震设计规范》	套	1				229.78

			(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	031002001022	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称: 水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格: R-STL-X-65 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				255.66
		给排水部分合计							
		喷淋部分							
1	031002001023	水管单管侧向抗震支架	1. 名称: 水管单管侧向抗震支架 2. 规格: R-ST-P-65 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	套	8				229.78

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	031002001024	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-P-80 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	7				232.26
3	031002001025	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-P-100 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	11				237.16
4	031002001026	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-P-150 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质	套	6				251.71

			<p>、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
5	031002001027	水管单管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称: 水管单管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格: R-STL-P-65</p> <p>3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	9				255.66
6	031002001028	水管单管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称: 水管单管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格: R-STL-P-80</p> <p>3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p>	套	14				318.75

			4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	031002001029	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称: 水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格: R-STL-P-100 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	14				326.83
8	031002001030	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称: 水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格: R-STL-P-150 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	6				346.45
		喷淋部分合计							

		暖通部分							
1	031002002001	风管侧向抗震支架	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：R-FT-Y-800*160 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	13				299
2	031002002002	风管侧纵向抗震支架	1. 名称：风管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-FTL-Y-800*160 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	3				418.36
3	031002002003	风管侧向抗震支架	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：R-FT-Y-800*250 3. 抗震支吊架的种类	套	1				299

			(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	031002002004	风管侧纵向抗震支架	1. 名称: 风管侧纵向抗震支架 2. 规格: R-FTL-Y-800*250 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				418.36
5	031002002005	风管侧向抗震支架	1. 名称: 风管侧向抗震支架 2. 规格: R-FT-Y-900*250 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	6				318.83

			震设计规范》 (GB50981-2014)及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
6	031002002006	风管侧纵向抗震支架	1. 名称: 风管侧纵向抗 震支架 2. 规格: R-FTL-Y- 900*250 3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质 、型号规格、安装形式 (侧向、纵向)、设置范 围、最大间距、抗震验 算等需满足设计、招标 文件、《建筑机电工抗 震设计规范》 (GB50981-2014)及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	套	2				418. 36
7	031002002007	风管侧纵向抗震支架	1. 名称: 风管侧纵向抗 震支架 2. 规格: R-FTL-Y-FJ 3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质 、型号规格、安装形式 (侧向、纵向)、设置范 围、最大间距、抗震验 算等需满足设计、招标 文件、《建筑机电工抗 震设计规范》 (GB50981-2014)及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他:未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国	套	3				624. 55

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号楼-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	952.58		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		952.58	
合计			952.58	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号楼-抗震支架工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号楼-抗震支架工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1号楼-抗震支架工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除工程							
1	011604002002	铲除墙面块料及抹灰层（外、内墙）	1. 饰面材料种类:拆除涂料层及水砂浆基层 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	6018.01				10.54
2	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	604.02				34.29
3	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除 2. 残值回收综合考虑，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4278.55				5.36
4	011604003002	天棚抹灰面及饰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:综合考虑 3. 饰面材料种类:乳胶漆 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	m2	391.61				21.65

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:楼地面块料拆除, 基层拆除 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4465.74				22.9
6	011605001004	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地胶 2. 拆除的基层类型:综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	201.45				22.9
7	011610001004	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2.5m2内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樘	100				42.02
8	011610001005	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2.5~4m2 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樘	30				54.62
9	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2.5m2内 2. 残值回收综合考虑, 由投标人根据现场勘察自行决定报价, 若中标, 结算时综合单价不予调整 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樘	38				33.57

10	011610002005	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 2. 5~4m2 2. 残值回收综合考虑 ，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樘	4				34.91
11	011610002006	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:4m2外 2. 残值回收综合考虑 ，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樘	80				29.97
12	011601001004	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	134.84				112.57
13	011607001002	刚性层拆除	1. 屋面刚性层拆除 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	917.33				45.15
14	011615001002	开孔(打洞)	1. 墙体新增洞口 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	18				112.05
15	011601001005	墙体开门窗洞	1. 砌体名称:墙体开门窗洞 2. 砌体材质:砌体墙	m3	176.12				65.27

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
16	011601001006	台阶拆除	1. 拆除原有台阶 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	6.58				112.57
17	011614002002	柜体拆除	1. 柜体材质：综合考虑 2. 柜体尺寸：长、宽、高：综合考虑 3. 计算方式：以垂直投影面积计算 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	52				36.42
18	010103002004	拆除废料外运	1. 废弃料品种：拆除废料外运 2. 运距：投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路，若中标，结算时综合单价不予调整，土石方含量不予调整 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	912.2				269.56
		拆除工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙200mm厚 3. 砂浆强度等级：Ma5水	m3	9.45				485.19

			泥砂浆 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 350mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	31.56				467.5
3	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	31.93				471.86
4	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 180mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	58.71				471.86
5	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块	m3	9.22				496.66

			2. 墙体类型:内墙 100mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水 泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
		砌筑工程合计							
		门窗工程							
		门窗工程合计							
		窗							
1	010807001005	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合 金玻璃平开窗 2. 铝合金型材:铝型材 壁厚1.8mm, 深灰色氟 碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度 :6mm透明+12mm空气 +6mm透明钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金 等配件 5. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	67.01				601.36
2	010807001006	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合 金固定窗 2. 铝合金型材:铝型材 壁厚1.8mm, 深灰色氟 碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度 :6mm透明+12mm空气 +6mm透明钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金 等配件 5. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	754.59				528.82
3	010807001007	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合	m2	248.15				601.36

			金上悬窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm, 深灰色氟碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	010807003002	金属百叶窗	1. 窗类型:70系列铝合金百叶窗 2. 综合考虑各种小五金等配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	489.89				536.84
5	010807002004	金属防火窗	1. 窗类型:70系列铝合金乙级防火平开窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm, 深灰色氟碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明防火+12mm空气+6mm透明防火玻璃 4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	0.86				433.18
6	010807002005	金属防火窗	1. 窗类型:70系列铝合金乙级防火固定窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm, 深灰色氟碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明防火+12mm空气+6mm透明防火玻璃	m2	90.71				493.89

			4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	010807002006	金属防火窗	1. 窗类型:70系列铝合金乙级防火上悬窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm，深灰色氟碳漆,厚度≥40um 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明防火+12mm空气+6mm透明防火玻璃 4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	13.94				555.74
8	010903003002	水泥防水砂浆封边	1. 封边材质:5mm的聚合物水泥砂浆 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	324.16				33.98
		窗合计							
		门							
		门合计							
		普通门							
1	010801001003	木质门	1. 门类型:单扇实木夹板门（含门套安装） 2. 综合考虑门锁（含普通门锁）、拉手及小五金等配件 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	95.48				458.7
2	010801001004	木质门	1. 门类型:双扇实木夹	m2	62.7				457.72

			板门（含门套安装） 2. 综合考虑门锁（含普通门锁）、拉手及小五金等配件 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门类型:70系列铝合金平开门 2. 6mm透明+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 3. 综合考虑门锁、拉手及小五金等配件 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4.46				768.26
4	010803002001	水雾式钢特级防火卷帘	1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门材质:水雾式钢特级防火卷帘 3. 启动装置品种、规格:综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	131.28				943.58
		普通门合计							
		防火门							
1	010802003007	钢质防火门	1. 门类型:单扇钢质防火门甲级 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4.14				437.85
2	010802003008	钢质防火门	1. 门类型:双扇钢质防火门甲级	m2	3.3				441.77

			2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	010802003009	钢质防火门	1. 门类型:单扇钢质防火门乙级 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	48.04				427.07
4	010802003010	钢质防火门	1. 门类型:双扇钢质防火门乙级 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	69.72				431.97
5	010802003011	钢质防火门	1. 门类型:双扇钢质防火门甲级（子母门） 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5.28				441.77
6	010802003012	钢质防火门（视窗加价）	1. 视窗加价 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	3.6				508
7	010801006002	闭门器安装	1. 品种:闭门器 2. 规格:满足安装要求 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	套	92				123.78

			家规范的相关要求完成此项目						
		防火门合计							
		结构加固工程							
		结构加固工程合计							
		混凝土工程							
1	010505001003	矩形梁	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.3				521.81
2	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	3.93				523.43
3	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:C20混凝土 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	4.93				710.95
4	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:C25混凝土 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	2.14				622.15
5	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:C25混凝土 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m3	8.04				622.16

			家规范的相关要求完成此项目						
6	010503002003	梁加大截面	1. 梁加大截面 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.79				633.76
		混凝土工程合计							
		钢筋工程							
1	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 ϕ 10内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	0.759				4703.31
2	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 带肋 ϕ 10内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	0.324				4704.49
3	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 带肋 ϕ 25内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	1.555				4245.66
4	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 ϕ 10内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	0.506				5625.4
5	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	t	0.049				5958.26

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	040901008010	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 6$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	1308				5.74
7	040901008011	植筋 $\phi 12$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 12$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	8				12.55
8	040901008012	植筋 $\phi 16$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 16$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	52				20.15
9	040901008013	植筋 $\phi 20$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 20$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	10				32.85
		钢筋工程合计							
		钢结构工程							
1	040901008014	栓钉	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 16 \times 80$ 栓钉 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	根	191				5.98

			家规范的相关要求完成此项目						
2	040901008015	化学锚栓 M12	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 12$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	12				12.25
3	040901008016	化学锚栓 M16	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 16$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	20				12.65
4	010604001005	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:0.5t内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	2.06				7187.87
5	010604001006	钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	1.7				7475.19
6	010605001003	钢板楼板	1. 型号:YXB51-305-915板型 2. 钢材品种、规格:0.75mm厚压型钢板 3. 底模板屈服强度不低于260N/mm, 镀锌层两面总计不小于120g/m。 4. 施工阶段最大无支撑跨度, 简支板1.5m, 连	m2	28.28				84.82

			续板2.2m 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	010605001004	碳钢板边模	1. 钢材品种、规格：碳钢板 2. 钢板厚度：2.0mm 3. 螺栓种类：板边模板120mm高 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	6.79				71.62
8	011405001002	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆，70um(2道，每道不少于35um) 2. 环氧云铁中间漆，70um(2道，每道不少于35um) 3. 聚氨酯面漆，3道，共100um，颜色参照建筑确定 4. 外露钢构件(不含镀锌钢、不锈钢)喷砂除锈后涂刷 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	76.09				70.27
9	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求：2.5小时耐火极限 2. 涂料品种、喷刷遍数：薄型 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	28.8				92.34
10	011407005004	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求：1.5小时耐火极限 2. 涂料品种、喷刷遍数	m2	47.29				68.19

			:薄型 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		钢结构工程合计							
		楼地面工程							
1	011105006003	金属踢脚线 (ST01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层品种、规格、颜色: 304黑色不锈钢 1. 2mm厚 (TS-01) 3. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	104.62				293.1
2	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 8~12厚防滑砖 3. 粘贴层厚度、材料种类: 5厚WP M20水泥砂浆加水重20%白乳胶, 白水泥擦缝 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	48.57				155.06
3	011102003007	800*800浅色防滑耐磨砖 (CT01)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800浅色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类: 白水泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚M20水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚M20水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m2	3559.87				136.82

			家规范的相关要求完成此项目						
4	011102003008	800*800浅色防滑耐磨砖（CT01）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800浅色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 5. 防水材料品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯,三遍 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	226.24				171.95
5	011102001004	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:1200*1200*20鱼肚灰大理石 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	150.41				315.61
6	011102001005	门槛石（ST02）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚石材 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥砂浆 3. 防护层材料种类:六面防护处理及背面使用专用防护辅材	m2	23.68				393.15

			4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	011106002002	块料楼梯面层（L2-6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类：白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：5厚水泥胶浆（掺水重20%108胶） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：25厚WS M20水泥砂浆 5. 素水泥浆遍数：素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	435.09				319.96
8	011104004002	防静电活动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：600X600X35厚PVC防静电地板（国标） 2. 150mm高配套安装骨架（加厚型） 3. 结构楼板地面 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	64.35				318.45
9	011102003009	块料楼地面（L1-4A）	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600米白色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类：白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：5厚水泥胶浆（掺水重20%108胶） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：35厚WS M15水泥砂浆	m2	22.46				123.27

			5. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	010507001002	无障碍坡道	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800浅色防滑耐磨砖 2. 150~200做12宽水泥金刚砂防滑条 3. 结合层:20厚1: 4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 4. 基层:100厚C15混凝土 5. 垫层材料种类、厚度:30厚3: 7灰土 6. 详图集中南标11ZJ901/20/14 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	40.34				220.29
11	011107002003	台阶	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑耐磨砖 2. 80厚C25预制细石钢筋混凝土踏步板 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆砌筑于地垄墙上 4. 地垄墙:MU10非粘土烧结砖 5. 砌筑砂浆:M5水泥砂浆 6. 240*200*通长C15混凝土底座 7. 垫层:3: 7灰土 8. 详图集中南标11ZJ901/11/14 9. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m2	5.83				397.94

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		楼地面工程合计							
		墙柱面装饰工程							
1	011204003004	面砖内墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色 :300*600*10mm哑光釉面砖 2. 底层抹灰:20厚WP M20水泥砂浆找平 3. 安装方式:20厚水泥胶结合层（水泥浆掺7%益胶泥） 4. 隔离层材料种类、规格:墙体刷界面剂一道（防潮层） 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	700.96				155.18
2	011406001008	内墙涂料（N-1）	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉变无机涂料（燃烧性能A级），一底两面 2. 刮腻子遍数:刮内墙腻子两遍（2厚） 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20水泥砂浆 4. 底层厚度、砂浆配合比:10厚WP M15水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1778.05				64.32
3	011210005001	卫生间成品隔断（WD02）	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品白色抗倍特板隔断 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m2	218.44				249.7

			此项目						
4	011406001009	内墙白色无机涂料 (PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数： 白色内墙无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍 3. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%白乳胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比： 15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 5. 面层厚度、砂浆配合比： 5厚WP M20水泥砂浆 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5225.81				67.71
5	011207001005	电梯不锈钢门头	1. 面层材料品种、规格、颜色： 1.2mm深灰色不锈钢 2. 基层材料种类、规格： 12mm双层阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	15.12				333.61
6	010808004002	电梯不锈钢门套	1. 面层材料品种、规格、颜色： 1.2mm深灰色不锈钢 2. 基层材料种类、规格： 12mm双层阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	16.48				354.84
		墙柱面装饰工程合计							

		外立面工程							
1	011201001007	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料两遍（真石漆）、中层漆一道、底漆一道、综合考虑颜色、分缝 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2087.59				30.59
2	011209001002	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色铝单板 2. 钢骨架制作安装 3. 墙体，清理基层 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	549.43				484.57
3	011201001008	墙面喷刷涂料	1. 部位：空调板底面 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料两遍（真石漆）、中层漆一道、底漆一道、综合考虑颜色、分缝 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	266.77				101.79
4	011201001009	墙面喷刷涂料	1. 部位：空调板内面（板天地面） 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色防潮防霉变无机涂料（燃烧性能A级）一底两面 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	266.77				21.62
		外立面工程合计							
		天棚工程							

1	011302001005	铝扣板天棚 (AL01)	1. 基层材料种类、规格:600*600*1mm白色铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆双向间距600 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4380.14				136.68
2	011406001010	无机涂料天棚 (PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 2. 基层类型:原天花面层 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	581.74				22.86
3	011302001006	无机涂料硅酸钙板吊顶 (PT-02)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色防水无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数: 1遍 3. 基层材料种类、规格: 双层9mm硅酸钙板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨, 轻钢次龙骨@400mm中 5. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	22.08				137.66
4	011406001011	涂料天棚 (D-1)	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉变无机涂料 (燃烧性能A级), 一底两面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 (2厚) 3. 其他: 未尽事项由投	m2	24.11				43.96

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
		天棚工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003005	块料屋面（R01）	1. 材料、规格、型号 :浅黄色户外防滑砖 300*300 5厚WS M25水 泥砂浆(掺水重 20%108胶)，面用WS M25水泥砂浆擦缝 2. 刚性层:50mm厚（最 薄处）C20细石混凝土 保护层，抗渗等级不低 于6（内配Φ4@150双向 钢筋网,留分格缝宽 20mm,钢筋断开，缝内 铜密封膏） 3. 100厚(计算80 厚)RC型(雨槽)B2级挤塑 聚苯乙烯泡沫塑料板 (X250，导热系数 <0030W/(m•K)，吸水 率<1.0%，压缩强度 >250 kpa，带表皮)，拼缝处贴胶带 4. 1.5厚纤维增强型高 分子膜自粘防水卷材 ，遇墙上反高出屋面建 筑完成面不少于300 5. 2.0厚非固化橡胶沥 青防水涂料，遇墙上反 高出屋面建筑完成面不 少于300 6. 20厚WS M20水泥砂浆 找平层 7. 钢筋混凝土屋面结构 板，表面清扫干净，用 WS M20水泥砂浆补平孔 洞，若顶板发现裂缝或 空鼓，需先做处理 8. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成	m2	761.81			345.04	

			此项目						
2	010902003006	块料屋面（R03）	1. 刚性层:40厚（最薄处）C20细石混凝土防水找坡层，抗渗等级不低于P6，表面压光，内配筋%%C4@150双向（置于该层上半部，保护层厚度 ≥ 15 ），平面内间距 ≤ 4000 设纵横分格缝，缝宽15-20 2. 100厚(计算80 厚)RC型(雨槽)B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(X250，导热系数 $< 0.030W/(m \cdot K)$ ，吸水率 $< 1.0\%$ ，压缩强度 > 250 kpa，带表皮)，拼缝处贴胶带 3. 1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300 4. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300 5. 20厚WS M20水泥砂浆找平层 6. 钢筋混凝土屋面结构板，表面清扫干净，用WS M20水泥砂浆补平孔洞，若顶板发现裂缝或空鼓，需先做处理 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	126.2				253.84
		屋面及防水工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001005	无障碍坡道扶手	1. 高度:1.2m 2. 扶手材料种类、规格: $\Phi 40 \times 3$ 不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格: $\Phi 25 \times 1.5 @ 135$ 不锈钢	m	51.88				358.43

			管 4. 固定配件种类 :Q235B预埋铁件 5. 其他:参图集 13ZJ301/17/7 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	011505005001	无障碍安全抓杆	1. 可垂直或水平90° 旋转的水平抓杆 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	16				86. 54
3	011505005002	无障碍安全抓杆	1. L形抓杆 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	16				86. 54
4	011505002001	挂衣钩	1. 挂衣钩 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	32				7. 69
5	011503001006	护窗栏杆	1. 高度:1. 2m 2. 扶手材料种类、规格 : φ 50*1. 5不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格 : φ 20*1. 5@110不锈钢管 4. 固定配件种类 :Q235B预埋铁件 5. 其他:参图集22J403-1/4-24/Hc7型 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	28. 44				556. 11
6	01B002	提示盲道	1. 提示盲道	m2	1. 44				100

			2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		其他装饰工程合计							
		展厅装修							
		展厅装修合计							
		楼地面							
1	011102001006	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 :1200*1200*20鱼肚灰大理石 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	435.55				315.61
2	011105006004	金属踢脚线（ST01）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 扣上成品金属踢脚线（黑色不锈钢） 3. 踢脚线配套固定金属卡件 4. 刷素水泥浆一遍（掺水重5% 108胶） 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	7.68				256.42
		楼地面合计							
		墙面							
1	011207001006	墙面装饰板（白色护墙板WD04）	1. 面层材料品种、规格、颜色:白色护墙板 2. 基层材料种类、规格	m2	446.29				340.3

			:单层9mm硅酸钙板 3. 隔离层材料种类、规格:墙体刷界面剂一道(防潮层) 4. 龙骨材料种类、规格、中距:木(钢)龙骨架、中距400mm 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		墙面合计							
		天棚							
1	011302001007	铝扣板天棚 (AL01)	1. 基层材料种类、规格:600*600铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆双向间距600 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	436.96				136.68
		天棚合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度:20.5m以内 2. 密目式阻燃安全网 3. 使用周期: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	903.93				34.14
2	粤 011701008004	综合钢脚手架	1. 搭设高度:40.5m以内 2. 密目式阻燃安全网 3. 使用周期: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投	m2	3268.49				52.57

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701012006	墙柱面装修脚手架	1. 名称:墙柱面活动脚 手架 (3.6m内) 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	8615.53				2.33
2	粤 011701012007	墙柱面装修脚手架	1. 名称:墙柱面活动脚 手架 (4.5m内) 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	368.12				9.55
3	粤 011701012008	墙柱面装修脚手架	1. 名称:墙柱面活动脚 手架 (4.5m内) 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	2171.1				18.16
4	粤 011701012009	独立柱装修脚手架	1. 名称:墙柱面活动脚 手架 (4.5m内) 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	73.91				18.16
5	粤 011701012010	天棚活动脚手架	1. 名称:天棚活动脚手 架 (3.6m内) 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	3599.71				5.6
6	粤 011701012011	满堂脚手架	1. 名称:满堂脚手架 (5.2m内)	m2	861.44				13.41

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000010	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	54794.46		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算（消纳费结算时以工程量签证单、消纳证明及发票凭证作为结算依据）
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号楼-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		54794.46	
合计			54794.46	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号楼-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	布展费用		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2号楼-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		暖通拆除							
1	030702001009	暖通拆除	1. 名称:暖通专业拆除 2. 内容:包括但不限于中央空调、风管、水管拆除（不含分体空调）、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				85394.16
		暖通拆除合计							
		暖通工程							
		暖通工程合计							
		通风系统							
1	030404033006	壁式排气扇(带百叶、防虫网) BF-1000	1. 名称:壁式排气扇(带百叶、防虫网) BF-1000 2. 规格:风量(CMH)：1000、风压(A) (PA)：100、电机功率(KW)：0.15、供电电压(V)：1PH/220V/50HZ、出口噪声限值DB(A)：45 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线	台	2				289.52

			6. 调试 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030702001010	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤ 320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	65.86				182.82
3	030702001011	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<长边长(mm) ≤ 450 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	m2	30.09				135.04

			家规范的相关要求完成此项目						
4	030703007011	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*400 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				179.72
5	030704002003	风管漏光试验	1. 风管漏光、漏风试验 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	9.6				34.77
6	030704001004	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	1				1163.74
7	030404033007	BF-200-壁式排气扇(带百叶、防虫网)	1. 名称:BF-200-壁式排气扇(带百叶、防虫网) 2. 规格:风量(CMH): 200、风压(a) (Pa): 100、电机功率(KW): 0.15、供电电压(V): 1ph/220v/50HZ、出口噪声限值dB(A): 45 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	8				215.71
8	030404033008	EAF-2#-1F01静音管道风机	1. 名称:EAF-2#-1F01静音管道风机	台	1				1322.76

			2. 规格:风量 (CMH): 1000、风压 (a) (Pa): 250、电机功率(KW): 0.55、供电电压(V): 1ph/220v/50HZ 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030404033009	EAF-2#-2F~8F01静音管道风机	1. 名称:EAF-2#-2F~8F01静音管道风机 2. 规格:风量 (CMH): 1500、风压 (a) (Pa): 250、电机功率(KW): 0.55、供电电压(V): 1ph/220v/50HZ 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	7				1692.58
10	030703007012	防雨百叶风口 (金属防虫网)	1. 名称:防雨百叶风口 (金属防虫网) 2. 规格:1200*500 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				340.39
11	030703007013	单层百叶风口 (风口带调节阀)	1. 名称:单层百叶风口 (风口带调节阀) 2. 规格:200*200 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投	个	46				163.53

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		通风系统合计							
		防排烟系统							
1	030108003004	轴流排烟风机 SEF-2#-01~02	1. 名称:轴流排烟风机 SEF-2#-01~02 2. 规格:风量 (CMH): 57600、风压 (a) (Pa): 1000、电机功率 (KW): 30.0、供电电压 (V): 380v 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆),控制箱具备BA控制功能 5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				6360.59
2	030702001012	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架	m2	7.09				132.36

			制作安装、除锈、刷油 9. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030702001013	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250<长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.2mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	74.22				171.22
4	030702001014	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250<长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	m2	244.4				181.66

			家规范的相关要求完成此项目						
5	030702001015	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:2000<长边长(mm) ≤4000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	12.19				187.82
6	031208007005	风管保温	1. 名称:风管保温 2. 材料:30mm耐火纤维卷材 3. 厚度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	20.64				1505.06
7	031208007006	风管保温	1. 名称:风管保温 2. 材料:50mm防火岩棉 3. 厚度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	79.69				45.94
8	031208007007	风管保温	1. 名称:风管保温 2. 材料:9MM纤维增强硅酸盐板 3. 厚度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投	m2	79.69				70.45

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030703021003	静压箱	1. 名称:静压箱 2. 规格 2500*500*1600 (H) 3. 型钢支架形式及油漆 :包含所需设备支架、刷油及喷漆 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				3681.38
10	030703007014	防雨百叶(带金属防虫网)	1. 名称:防雨百叶(带金属防虫网) 2. 规格:2500*1600 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				992.42
11	030704002004	风管漏光试验	1. 风管漏光、漏风试验 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	33.79				34.77
12	030704001005	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	1				2120.44
13	030702001016	圆形风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:长边长(mm) ≤1450 5. 板材厚度:1.2mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装	m2	7.74				194.09

			（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等） 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
14	030703001011	280℃排烟防火阀	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1000*1000 3. 本体及其配件安装 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				874.03
15	030703001012	280℃排烟防火阀	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:3400*500 3. 本体及其配件安装 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				1376.48
16	030703001013	280℃排烟防火阀	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1400*500 3. 本体及其配件安装 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				720.1
17	030703007015	防雨百叶(带金属防虫网)	1. 名称:防雨百叶(带金属防虫网) 2. 规格:3400*600 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装	个	2				902.2

			5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		防排烟系统合计							
		空调系统							
1	030701003008	KF-2P分体式空调壁挂式(单冷型)	1. 名称:KF-2P分体式空调壁挂式(单冷型) 2. 规格:制冷量/功率(kW):5.0/2.0、电压:1ph/220v/50HZ 3. 安装形式:综合考虑 4. 带遥控器 5. 本体和配件安装 6. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 7. 软管接口(含防火软接头)制作安装 8. 电机检查接线 9. 调试 10. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1451.18
2	030701003009	多联机室内机-四面出风嵌入式-带冷凝水提升泵KN-8.0	1. 名称:多联机室内机-四面出风嵌入式-带冷凝水提升泵 KN-8.0 2. 规格:风量(3M/H):1056、额定冷量(kW):8.0、额定热量(kW):9.0、电压:220V、额定功率(W):200、电器特性(HP/V/HZ):1/220/50、噪声值dB(A):昼间中速、夜间低速35/32、机外静压dB(A):80 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件安装(含温控器、接线盒及控制线缆、冷媒制冷剂)	台	13				3650.58

			5. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030701003010	多联机室外机 kW-01	1. 名称:多联机室外机 kW-01 2. 规格型号:制冷量(KW):117.5、制热量(KW):120、制冷耗电量:电量(KW):≤36.7、制热耗电量:电量(KW):≤36.7、电压:380V、综合部分负荷性能系数 IPLV(C):≥5.0、全年性能系数APF:≥4.5、噪音DB(A):≤60 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、冷媒制冷剂),控制箱具备BA控制功能 5. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				59201.23
4	030404033010	全热交换器 PAU(R)-2#-01	1. 名称:全热交换器 PAU(R)-2#-01 2. 规格:Q=2000M3/H、机外余压(a)(Pa):250、N=1.5KW~380V 3. 安装方式:综合考虑	台	1				9541.59

			4. 本体和配件(含厂家配套控制箱、全热交换器线控开关), 5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	030703021004	XZP100阻性消声器	1. 名称:XZP100阻性消声器 2. 规格:800*700*1000 3. 型钢支架形式及油漆:包含所需设备支架、刷油及喷漆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				643.66
6	030702001017	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m2	35.34				124.18

			家规范的相关要求完成此项目						
7	031208007008	风管保温	1. 名称:风管保温 2. 材料:B1级橡塑复合隔热材料30mm 3. 厚度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	35.34				69.42
8	030703007016	单层百叶	1. 名称:单层百叶 2. 规格:600*300 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				102.44
9	030703007017	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:300X300 3. 类型:散流器 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				124.28
10	030703007018	防雨百叶风口(带电动防火阀)	1. 名称:防雨百叶风口(带电动防火阀) 2. 规格:1000*200 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				163.53
11	031001004008	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 6. 4mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配	m	31.03				33.01

			器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
12	031001004009	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 9.5mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	10.26				38.87
13	031001004010	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 12.7mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、	m	46.44				44.55

			穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
14	031001004011	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 15. 9mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	10. 26				57. 87
15	031001004012	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 19. 1mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装	m	25. 06				338

			6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
16	031001004013	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 22. 23mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器) 制作、安装 5. 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	19. 32				77. 67
17	031001004014	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 25. 45mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器) 制作、安装 5. 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油	m	9. 38				81. 55

			7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
18	031001004015	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 38.15mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	4.66				143.38
19	031001004016	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 41.3mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料	m	9.06				160.77

			8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
20	031001001004	冷凝水管	1. 名称及规格：冷凝水管 DN25 2. 连接方式：粘接 3. 材质：UPVC塑料管 4. 管道、管件制作、安装 5. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热：B1级橡塑发泡保温材料（带不燃铝箔） 8. 泄漏试验 9. 凿（压）槽及修补 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	50.83				43.75
21	031001001005	冷凝水管	1. 名称及规格：冷凝水管 DN32 2. 连接方式：粘接 3. 材质：UPVC塑料管 4. 管道、管件制作、安装 5. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热：B1级橡塑发泡保温材料（带不燃铝箔） 8. 泄漏试验 9. 凿（压）槽及修补 10. 综合考虑超高降效	m	29.89				46.4

			费用 11. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
22	031001001006	冷凝水管	1. 名称及规格：冷凝水管 DN40 2. 连接方式：粘接 3. 材质：UPVC塑料管 4. 管道、管件制作、安装 5. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热：B1级橡塑发泡保温材料（带不燃铝箔） 8. 泄漏试验 9. 凿（压）槽及修补 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	7.76				52.05
23	031004014006	冷媒分配器	1. 型号、规格：冷媒分配器 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	12				170.59
24	030704002005	风管漏光试验	1. 风管漏光、漏风试验 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ²	3.53				34.77
25	030704001006	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	系统	1				635.43

			家规范的相关要求完成此项目						
26	031009002002	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	1				204. 16
		空调系统合计							
		挡烟垂壁系统							
1	010803002002	固定式挡烟垂壁	1. 名称及规格: 固定式挡烟垂壁 2. 材质: 镀锌钢板1. 5mm 3. 包括: 制作、安装、包箱、防火封堵材料等 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	7. 82				109. 86
2	010803002003	电动挡烟垂壁	1. 名称及规格: 电动挡烟垂壁 2. 材质: 详见设计图纸 3. 包括: 制作、安装、包箱、防火封堵材料等 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	61. 99				656. 76
		挡烟垂壁系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007008	高层施工增加		项	1				1979. 4 1
2	031301017008	脚手架搭拆费		项	1				3209. 1

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼-通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5020.74		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号楼-通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		5020.74	
合计			5020.74	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号楼-通风空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼-通风空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼-通风空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼-通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2号楼-通风空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		机电拆除工程							
1	030411001040	电气拆除	1. 名称:电气专业拆除 2. 内容:包括但不限于配电箱, 电线, 灯具, 插座、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等, 由投标人根据现场勘察自行决定报价, 结算时综合单价包干, 不予调整 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				15152.69
		机电拆除工程合计							
		强电工程							
		强电工程合计							
		动力配电系统							
1	030404017076	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1103.8
2	030404017077	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				815.5

3	030404017078	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL3 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1002.8 2
4	030404017079	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL4 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				785.8
5	030404017080	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-1ALE1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4738.7 9
6	030404017081	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-1ALgg 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				5638.8 1
7	030404017082	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-1ALZ1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				5796.7 9
8	030404017083	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-1FUPS 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4696.7 9
9	030404017084	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-2ALZ1	台	1				3549.0 4

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	030404017085	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-2ATE1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4996.49
11	030404017086	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-3、5~7ALE1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	4				4738.79
12	030404017087	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-3ALZ1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3570.52
13	030404017088	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-5ALZ1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1817.05
14	030404017089	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-6ALZ1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1816.52
15	030404017090	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-7ALZ1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	台	1				1816.52

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
16	030404017091	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-8ALE1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4738.79
17	030404017092	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-8ALZ1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1835.78
18	030404017093	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-9ATF1-P1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				8506.79
19	030404017094	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1782.47
20	030404017095	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				755.8
21	030404017096	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL3 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	台	1				1294.85

			此项目						
22	030404017097	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL4, 7 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				752.8
23	030404017098	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL5 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1619.5 2
24	030404017099	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL6 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				763.8
25	030404017100	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1115.5
26	030404017101	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				755.5
27	030404017102	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL3 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				744.5
28	030404017103	配电箱	1. 名称:配电箱	台	8				775.5

			2. 型号:3AL4~6, 9、5AL2, 6~8AL4 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
29	030404017104	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL7, 5AL3 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				734.5
30	030404017105	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL8 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				881.8
31	030404017106	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5AL1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1367.2 2
32	030404017107	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5AL4 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				854.9
33	030404017108	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:6AL1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				771.8
34	030404017109	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:6AL2	台	1				752.5

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
35	030404017110	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:6AL3 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				806.5
36	030404017111	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:7AL1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				762.8
37	030404017112	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:7AL2 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				731.8
38	030404017113	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:7AL3 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				980.94
39	030404017114	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8AL1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				980.94
40	030404017115	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8AL2 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	台	1				980.94

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
41	030404017116	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8AL3 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1162.97
42	030404017117	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1AT-SHB 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				5718.79
43	030404017118	配电箱	1. 名称:T接箱 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	14				594.86
44	030404017119	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-ALZ 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				12801.3
45	030404017120	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-QBZ 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2863.02
46	030404017121	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-XFa、2#-XFb 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	台	2				5306.91

			此项目						
47	030408001027	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-3*4 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	94.75				22.74
48	030408001028	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-4*70+1*35 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	99.9				318.52
49	030408001029	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-4*95+1*50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	25.98				394.33
50	030408002012	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-5x16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	245.18				97.13
51	030408002013	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-5x16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	84.5				30.52
52	030408001030	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJY-4*150+1*70 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m	25.88				547.86

			家规范的相关要求完成此项目						
53	030408001031	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJY-4*25+1*16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	13.66				110.62
54	030408001032	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-3*25+1*16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	15.56				98.1
55	030408001033	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4*25+1*16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	17.13				108.08
56	030408001034	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	12.79				534.2
57	030408001035	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	32.58				134.73
58	030408001036	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10	m	16.78				50.83

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
59	030408001037	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5*16 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	123.82				79.14
60	030408001038	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	90.83				34.8
61	030408006013	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:16mm ² 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				102.98
62	030408006014	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:16mm ² 以上，35mm ² 以下 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				161.99
63	030408006015	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:120mm ² 以上，185mm ² 以下， 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				320.22

64	030408006016	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 截面规格:16mm ² 以上, 35mm ² 以下 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	56				154.97
65	030408006017	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 截面规格:35mm ² 以上, 70mm ² 以下 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				195.8
66	030408006018	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 截面规格:95mm ² 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				400.55
67	030411004036	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-10 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	523.75				9.93
68	030411004037	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	104.52				3.6
69	030411004038	配线	1. 名称:绝缘电线	m	524.23				4.73

			2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
70	030411004039	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-6 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2319.09				6.44
71	030411001041	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	30.83				12.84
72	030411001042	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目作	m	6.24				14.59
73	030411001043	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20, 中型	m	175.48				8.77

			3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
74	030411001044	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC32, 中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	156.93				14.79
75	030411001045	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	77.37				17.91
76	030411001046	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投	m	19.45				20.68

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
77	030411001047	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	27.74				38.82
78	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	20.27				112.03
79	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PC150 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	30.96				50.9
80	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:CT-100*50	m	104.58				53.79

			3. 材质:热镀锌钢桥架 4. 包含桥架及配件、配件安装、接地、防火堵洞、隔板等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
81	030411003002	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:CT-200*100 3. 材质:热镀锌钢桥架 4. 包含桥架及配件、配件安装、接地、防火堵洞、隔板等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	143.69				73.95
82	030411003003	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:MR200*100 3. 材质:热镀锌钢消防桥架 4. 包含桥架及配件、配件安装、接地、防火堵洞、隔板等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	47.09				131.95
83	030413001005	铁构件	1. 名称:线槽或桥架支架(刷(喷)油漆) 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	216.28				27.63
84	030413002012	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格: 综合考虑(包括砖结构和混凝土结构	m	18.9				26.15

) 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
85	030404036002	其他电器	1. 名称: 空调线控器 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	9				169.58
86	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格、型号: 86H 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	24				9.5
87	031002003029	套管	1. 名称: 防水套管 2. 规格: SC150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				363.09
88	030414002002	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	4				973.13
89	031009002003	空调水工程系统调试	1. 名称: 空调水工程系统调试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	1				101.54
		动力配电系统合计							
		普通照明系统							
1	030412004018	装饰灯	1. 名称: 120*120筒灯	套	80				83.49

			2. 规格:9W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030412004019	装饰灯	1. 名称:600X600LED日光灯盘 2. 规格:18W 2400LM 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	543				178.61
3	030412005005	荧光灯	1. 名称:T8单管LED灯 2. 规格:1X16W, 光通量 $\geq 1500\text{LM}$, 3300K<色温 $\leq 4000\text{K}$, 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	2				86.74
4	030412005006	荧光灯	1. 名称:壁装T8双管LED灯	套	1				140.45

			<p>2. 规格:2x16W, 光通量$\geq 3000lm$,</p> <p>3. 安装方式:壁装</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
5	030404035005	插座	<p>1. 名称:地面插座</p> <p>2. 规格:10A</p> <p>3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	2				158.61
6	030404035006	插座	<p>1. 名称:二三孔安全型插座</p> <p>2. 规格:10A</p> <p>3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	492				37.48
7	030404035007	插座	<p>1. 名称:二三孔安全型插座(空调用)</p> <p>2. 规格:10A</p> <p>3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于</p>	个	73				42.98

			砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	030404034009	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	34				30.31
9	030404034010	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	22				32.18
10	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	个	29				32.44

			家规范的相关要求完成此项目						
11	030404034012	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				35.12
12	030404034013	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				35.77
13	030411001048	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	340.5				16.27
14	030411001049	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投	m	2763.49				12.85

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
15	030411001050	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20，中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2419.42				8.77
16	030411004040	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	98.19				4.01
17	030411004041	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	12962.48				3.6
18	030411004042	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:ZC-BV-2.5 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	58.43				3.39
19	030411004043	配线	1. 名称:绝缘电线	m	3172.56				4.73

			2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
20	030413002013	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格: 综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	408.2				26.15
21	030412001004	普通灯具	1. 名称:白光500K 吸顶灯面径500mm 2. 规格:18W 1800lm 3. 安装方式:吸顶 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	54				94.58
		普通照明系统合计							
		应急照明系统							
1	030404017122	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:1PD1、1PD2 容量:0.5KVA 3. 其他:其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				1544.43

2	030404017123	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:2PD1、3PD1 容量:0.5KVA 3. 其他:其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				1544.43
3	030404017124	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:5~9PD1 容量:0.5KVA 3. 其他:其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	5				1544.43
4	030412004020	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	2				124.68
5	030412004021	装饰灯	1. 名称:单面单向多信息复核标志灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:吊装 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用	套	15				131.27

			5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030412004022	装饰灯	1. 名称:单面疏散指示灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	63				123. 16
7	030412004023	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	18				123. 16
8	030412004024	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压	套	22				124. 68

			接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030412004025	装饰灯	1. 名称:应急照明灯(LED光源, A型灯具) 2. 规格:DC36V 9W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:壁装 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	94				175.64
10	030411001051	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	16.8				16.27
11	030411001052	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1192.66				14.59
12	030411004044	配线	1. 名称:绝缘电线	m	2409.53				3.99

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7789.25		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号楼-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		7789.25	
合计			7789.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号楼-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	暂估价		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2号楼-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消防工程拆除							
1	030411001053	消防拆除	1. 名称:消防专业拆除 2. 内容:包括但不限于消防箱，模块，配线，水泵，消防管道、装卸车、垂直运输、场内 外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				33746.68
		消防工程拆除合计							
		消防电工程							
		消防电工程合计							
		火灾自动报警系统							
1	030904008009	火灾报警接线端子箱	1. 名称:火灾报警接线端子箱 2. 规格、型号:耐火材料制作 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	台	7				225.74

			此项目						
2	030904008010	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格、型号:耐火材料制作 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				175.74
3	030904008011	隔离模块	1. 名称:隔离模块 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	12				190.18
4	030904008012	单输入单输出模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	15				237.63
5	030904001006	智能式感烟探测器	1. 名称:智能式感烟探	个	170				101.19

			<p>测器</p> <p>2. 规格、型号:按设计要求</p> <p>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
6	030904003004	消火栓起泵按钮(破玻按钮)	<p>1. 名称:消火栓起泵按钮(破玻按钮)</p> <p>2. 规格、型号:按设计要求</p> <p>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	27				122.07
7	030904005002	火灾自动报警声光报警器	<p>1. 名称:火灾自动报警声光报警器</p> <p>2. 规格、型号:按设计要求</p> <p>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	23				152.59
8	030904003005	手动报警按钮、电话插孔	<p>1. 名称:手动报警按钮、电话插孔</p>	个	23				94.55

			2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030904007002	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 规格、型号:3w 3. 包含阻燃后罩、各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	62				76.84
10	030904006002	报警电话分机(带地址编码)	1. 名称:报警电话分机(带地址编码) 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含阻燃后罩、各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				146.45
11	030411001054	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管	m	2059				12.85

			件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
12	030411001055	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	17.44				16.45
13	030413002015	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	219.94				26.15
14	030411004045	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS-2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1887.78				5.51

15	030411004046	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2x1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	89.31				7.19
16	030411004047	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2x0.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	472.1				5.14
17	030411004048	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-BYJ-1.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1295.41				3.08
18	030411004049	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑	m	178.71				4.01

			4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
19	030408002014	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格型号:WDZBN-KYJY-4x1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	53.33				16
20	030411002013	消防耐火线槽 MR200*100	1. 名称:消防耐火线槽 2. 规格:MR200*100 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	34.4				131.95
21	030413001006	铁构件	1. 名称:线槽或桥架支架(刷(喷)油漆) 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	25.19				27.63
22	031002003030	套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC50	个	6				211.35

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		火灾自动报警系统合计							
		电气火灾监控系统							
1	030904001007	剩余电流监测探头	1. 名称:剩余电流监测探头 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				182.19
2	030904008013	电气火灾监控模块	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				272.6
3	030411004050	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS 2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用	m	131.52				5.51

			5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	030411001056	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG15 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	7.86				11.04
5	030413002016	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	3				26.15
		电气火灾监控系统合计							
		消防设备电源监控系统							
1	030904008014	ZXVA传感器	1. 名称:ZXVA传感器 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				260.22

2	030411004051	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	182.16				4.01
3	030411004052	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	91.08				7.19
4	030413002017	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	12				26.15
		消防设备电源监控系统合计							
		防火门监控系统							
1	030904009003	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机(AC220V输入,输出DC24V) 2. 安装方式:综合考虑	台	1				2250.09

			3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030904003006	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	37				79.5
3	030411001057	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG15 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	200.98				11.04
4	030413002018	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	96.9				26.15
5	030411004053	配线	1. 名称:配线	m	301.46				5.51

			2. 规格型号:WDZBN-RYJS-2X1.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		防火门监控系统合计							
		集中控制型应急照明和疏散指示系统							
1	030411001058	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	24				12.85
2	030411004054	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	24				7.19
3	030411004055	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-	m	84.96				9.94

			RYJSP-2X2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		集中控制型应急照明和疏散指示系统合计							
		消防水工程							
		消防水工程合计							
		消火栓系统							
1	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	224.91				93.45
2	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞	m	140.2				118.91

			6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	193.98				235.25
4	031002001031	管道支架	1. 名称: 管道、设备支架制作安装 2. 材质: 型钢综合 3. 除锈、刷油: 手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	358.81				27.51
5	030901010004	室内消火栓	1. 安装方式: 暗装 2. 型号、规格: 减压稳压带灭火器组合式消防柜 DN65 3. 附件材质、规格: 减压稳压带灭火器组合式消防柜 (尺寸: 1600X700X200))-室内单口消火栓-消	套	34				1377.16

			防软管卷盘，SNW65-III型减压稳压消火栓，25M衬胶水龙带1条，DN19水枪1个，两具MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030901010005	兼做屋面试验消火栓(带压力表)	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:普通带灭火器组合式消防柜DN65 3. 附件材质、规格:普通带灭火器组合式消防柜(尺寸:1600X700X200)-1-室内单口消火栓-消防软管卷盘，DN65消火栓，25M衬胶水龙带1条，DN19水枪1个，两具MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				1513.62
7	031003003043	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				227.6
8	031003003044	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	9				421.04

9	031003003045	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	14				669.04
10	031003001015	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				66.07
11	031003001016	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				38.23
12	031002003031	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				302.2
13	031002003032	穿楼板套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				175.02
14	031002003033	穿楼板套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	21				105.05

			此项目						
15	031002003034	穿楼板套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN65 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				60.18
16	030413003016	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN65以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				32.59
17	030413003017	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN100以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	22				64.38
18	030413003018	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				97.7
19	030901013002	灭火器放置箱	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:含两具磷酸铵盐手提式灭火器-MF/ABC4 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	3				187.28
20	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试 2. 其他: 未尽事项由投	点	35				248.58

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
21	031002003035	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				473.67
22	030413003019	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN200以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				129.45
		消火栓系统合计							
		喷淋水系统							
1	030901001010	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	384.76				235.25
2	030901001011	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	108.54				118.91

			3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030901001012	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	168.87				96.4
4	030901001013	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m	115.67				96.48

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	030901001014	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	340.08				75.84
6	030901001015	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	13.9				65.33
7	030901001016	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞	m	625.98				54.22

			6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	030901001017	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1598.42				46.08
9	031002001032	管道支架	1. 名称: 管道、设备支架制作安装 2. 材质: 型钢综合 3. 除锈、刷油: 手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	2195.85				27.51
10	030901003003	68℃直立型喷头	1. 名称: 68℃直立型喷头 2. 型号、规格: DN15 3. 吊顶方式: 综合考虑 4. 要求: 满足二次深化要求 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	个	786				42.36

			此项目						
11	030901003004	68℃下垂型喷头	1. 名称::68℃下垂型喷头 2. 型号、规格:DN15 3. 吊顶方式:综合考虑 4. 要求:满足二次深化要求 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	786				42. 36
12	030901006005	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件法兰安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	9				628. 56
13	031003003046	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	9				647. 27
14	030901007003	减压孔板	1. 材质、规格:减压孔板 DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				240. 65
15	030901004002	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 (含报警阀, 水力警铃) 2. 型号、规格:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	组	1				3311. 1 4

			家规范的相关要求完成此项目						
16	030901008002	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:现场组装 3. 本体及附件安装, 包含压力表、球阀、试水接头 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	1				168.44
17	031003001017	末端试水阀	1. 类型:末端试水阀 2. 材质:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 本体及附件安装 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	7				63.88
18	031003001018	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				38.23
19	031003001019	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				66.07
20	031002003036	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	个	9				175.02

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
21	030413003020	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	9				97.7
22	030905002004	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统调试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	点	9				387.34
23	031002003037	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				473.67
24	030413003021	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN200以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				129.45
		喷淋水系统合计							
		气体灭火系统							
1	030902007005	气体灭火装置	1. 名称、类型:GQQ70自动灭火装置 2. 规格:充装67.3KG七氟丙烷 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	套	2				6818.55

			此项目						
2	030902007006	气体灭火装置	1. 名称、类型 :GQQ150自动灭火装置 2. 规格:充装148. 4KG七氟丙烷 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	4				11894.13
3	030902007007	CX545109机械开启式泄压阀	1. 名称、类型 :CX545109机械开启式泄压阀 2. 规格:600x300 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	2				620. 07
4	030902007008	气体灭火装置	1. 名称、类型:悬挂式超细干粉灭火器 2. 规格:8kg 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	2				253. 32
		气体灭火系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007010	高层施工增加		项	1				6533. 45
2	031301017010	脚手架搭拆费		项	1				11170. 46
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼-消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8811.25		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号楼-消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8811.25	
合计			8811.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号楼-消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼-消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼-消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼-消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2号楼-消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水拆除							
1	030411001059	给排水拆除	1. 名称:给排水专业拆除 2. 内容:包括但不限于水泵、管道、附件、装卸车、垂直运输、场内 外运输、残值回收等 ，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				10935.38
		给排水拆除合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		套管部分							
1	031002003038	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN50以内 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	18				46.72
2	031002003039	止水节	1. 名称、类型:止水节	个	63				2

			2. 材质:塑料管 3. 介质管道规格:DN32以内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	031002003040	止水节	1. 名称、类型:止水节 2. 材质:塑料管 3. 介质管道规格:DN50以内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	22				2
4	031002003041	止水节	1. 名称、类型:止水节 2. 材质:塑料管 3. 介质管道规格:DN100以内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	64				5
5	031002003042	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN50以内 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				211. 58
6	031002003043	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN80以内 4. 要求:套管制作安装	个	3				258. 63

			、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	031002003044	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100以内 4. 要求：套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	11				302.2
8	031002003045	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN150以内 4. 要求：套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				363.09
9	031002003046	阻火圈	1. 名称、类型：阻火圈 2. 规格：DN100 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	64				19.96
10	030413003022	打洞(孔)以及修复	1. 名称：打洞(孔)以及修复 2. 规格：DN65以内 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	个	110				32.59

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
11	030413003023	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN100以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	85				64.38
12	030413003024	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				97.7
13	031002003047	塑料套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:塑料 3. 介质管道规格:DN100以内 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	64				53.39
14	031002003048	塑料套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:塑料 3. 介质管道规格:DN25以内 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	63				20.18

15	031002003049	塑料套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:塑料 3. 介质管道规格:DN50以内 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	22				30.34
		套管部分合计							
		通气系统							
1	031001006013	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	27.7				61.6
2	031004014007	通气帽	1. 材质:通气帽DN100 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				20.5
		通气系统合计							
		废水系统							
1	031001006014	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	32.29				61.6
2	031001006015	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN75	m	101.85				42.4

			4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	031001006016	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	42.47				28.74
4	031001006017	冷凝水管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	338.92				16.6
5	031001006018	冷凝水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	124.48				25.24
6	031002001033	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	136.71				28.92
7	040101002001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	3.11				10.13

			2. 挖土深度:2m内 3. 综合考虑人机配合、支撑下挖土 4. 包括排障(清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	040103001001	管沟回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	3. 11				20. 81
		废水系统合计							
		给水系统							
1	031001006019	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 名称:PP-R给水管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	177. 34				21. 86
2	031001006020	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 名称:PP-R给水管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m	65. 91				22. 52

			家规范的相关要求完成此项目						
3	031001006021	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 名称:PP-R给水管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	81.93				26.09
4	031001006022	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 名称:PP-R给水管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	54.76				41.72
5	031001003001	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2.53				65.81

6	031001003002	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	21.71				155.31
7	031001003003	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	11.56				365.11
8	031001003004	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2.29				33.26
9	031001003005	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内	m	1.2				50.52

			2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	031001003006	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	10.1				90.12
11	031001003007	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	61.79				112.39
12	031001003008	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管	m	50.25				203.93

			3. 规格、压力等级 :DN100 4. 连接形式:按设计图 纸 5. 管道、管件的制作安 装 6. 管道试验:管道试压 、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
13	030413002019	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟 槽修补 2. 规格:综合考虑(包 括砖结构和混凝土结构) 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	142.52				26.15
14	031006002003	全校区生活给水变频 泵组	1. 名称:变频调速供水 设备(一用一备) 2. 型号、规格:主泵 : Q=20m ³ /h, H=75m, N=7 .5KW/台, 副泵 : Q=6m ³ /h, H=80m, N=4K W/台气压罐 80L (Pn=1.0) 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	套	1				83568. 03
15	031006011001	紫外线杀菌设备	1. 名称:紫外线杀菌设 备 2. 规格:QL16- 30, Q=20m ³ /h, N=0.6KW 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	台	1				4631.9 7

16	080902006002	液位计	1. 名称:液位计 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				211.92
17	031003006001	可调式减压阀组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:可调式减压阀组 DN40 3. 附件配置:含水表*1、可调式支管减压阀*1、截止阀*1、Y型过滤器*1、压力表*1、可曲绕橡胶接头*1等配件 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	8				1642.94
18	031003001020	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				104.2
19	031003001021	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				180.97
20	031003001022	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				66.07
21	031003001023	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器	个	1				88.25

			2. 规格、压力等级 :DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
22	030601002007	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				139. 81
23	031003003047	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN80 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				276. 53
24	031003003048	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				421. 04
25	031003003049	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				669. 04
26	031003003050	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN80 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				469. 29

27	031003001024	活塞式电动浮球阀 (带电动阀)	1. 类型:活塞式电动浮球阀 (带电动阀) 2. 规格、压力等级:DN80-100, YQ20005-16Q型 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				931.63
28	011207001007	不锈钢板	1. 名称:水池内衬材质采用S304不锈钢材质, 厚度2mm 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ²	137.23				429.4
29	031002001034	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	149.73				28.92
		给水系统合计							
		污水系统							
1	031001006023	污水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	148.91				61.6
2	031001006024	污水管DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接	m	12.04				42.4

			5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	031001006025	污水管DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：粘接 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	27.86				28.74
4	031002001035	管道支架	1. 名称：管道、设备支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 除锈、刷油：手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	52.22				28.92
		污水系统合计							
		雨水系统							
1	031004014008	87型雨水斗	1. 材质：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				68.75
2	031001006026	雨水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：粘接 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	225.41				49.53
3	031001006027	雨水管	1. 安装部位：室内	m	7.16				85.44

			2. 介质:雨水 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	031002001036	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	62.51				28.92
5	040101002002	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 综合考虑人机配合、支撑下挖土 4. 包括排障(清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	6.16				10.13
6	040103001002	管沟回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	6.16				20.81
		雨水系统合计							
		压力排水系统							
1	031001001007	普通内外壁热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:丝扣 5. 其他: 未尽事项由投	m	6.39				110.48

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
2	031001001008	普通内外壁热浸镀锌 钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:卡箍 5. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	10.84				137.21
3	030109001003	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号、规格 :Q=37M3/H H=13M N=3.0KW 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	台	2				3392.5 1
4	031003003051	明杆铸铁闸阀	1. 类型:明杆铸铁闸阀 2. 规格、压力等级 :DN80 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	2				508.03
5	031003003052	球形污水止回阀	1. 类型:球形污水止回 阀 2. 规格、压力等级 :DN80 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	2				614.55
6	031003010001	可曲挠橡胶接头	1. 类型:可曲挠橡胶接 头 2. 规格、压力等级 :DN80 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招	个	2				337.42

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030601002008	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				139.81
		压力排水系统合计							
		卫生器具部分							
1	031004006001	蹲便器	1. 材质:蹲便器 2. 附件:含蹲便器, 水箱, 冲洗阀, 存水弯, 金属软管, 角型阀等全部配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	24				513.82
2	031004007001	小便器	1. 材质:小便器 2. 附件:含小便器, 冲洗阀, 存水弯, 金属软管, 角型阀等全部配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	15				716.83
3	031004003003	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 附件:含洗脸盆, 洗脸盆托架, 水龙头, 冲洗阀, 角型阀(带铜活)等全部配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	31				509.87
4	031004006002	大便器	1. 材质:座便器 2. 附件:含座便器, 水箱, 冲洗阀, 存水弯, 金属软管, 角型阀等	组	16				875.18

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3981.63		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3981.63	
合计			3981.63	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2号楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-弱电及智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		智能化拆除							
1	030411001060	智能化拆除	1. 名称:智能化专业拆除 2. 内容:包括但不限于模块箱、信息点、线管（不含网络设备、多媒体设备、监控设备）、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				10702
		智能化拆除合计							
		智能化工程							
		智能化工程合计							
		综合布线系统+信息网络系统(智能网)							
1	030502004003	无线AP预留吸顶安装网络插座	1. 名称:单口数据插座 2. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	个	35				46.83

			此项目						
2	030502004004	双口网络底盒	1. 名称:双口网络底盒 2. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	403				9.5
3	030502010005	24芯光纤配线架	1. 名称:24芯光纤配线架(含箱或柜、模块等) 2. 规格:满足设计要求 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 标签, 耦合器的制作等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	14				876.25
4	030502001008	42U标准机柜	1. 名称:42U标准机柜 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	6				1665.97
5	030502010006	24口六类配线架	1. 名称:24口六类配线架 2. 规格:满足设计要求 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 标签, 耦合器的制作等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	个	6				649.58

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030501012002	24口接入层POE交换机	1. 名称:24口接入层POE交换机 2. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	4				2141.28
7	030502007002	光缆	1. 名称:6芯单模OS2光纤 2. 类别:单模光纤 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、分线接线箱(盒)、终端盒安装等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	751.45				7.66
8	030411002014	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:镀锌金属线槽 2. 规格:MR-100×50×1.2mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	4.4				56.87
9	030411002015	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:镀锌金属线槽 2. 规格:MR-100×100×1.2mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞等相关费用	m	50.99				62.91

			5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	030411002016	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:镀锌金属线槽 2. 规格:MR-200×100 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	231.05				73.95
11	030413001007	铁构件	1. 名称:线槽或桥架支架（刷(喷)油漆） 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	209.75				27.63
12	030411001061	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	4199.74				12.85
13	030413002020	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	m	120.9				26.15

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
14	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	链路	438				24.15
15	030502020002	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	链路	3				12.08
16	030502001009	光模块	1. 名称:光模块 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				70.24
17	030502001010	600*500*120弱电箱	1. 名称:600*500*120弱电箱 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	46				524.81
18	030502001011	500*400*120弱电箱	1. 名称:500*400*120弱电箱 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	8				524.81
19	030502001012	6U壁挂机柜弱电箱	1. 名称:6U壁挂机柜弱电箱 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	5				524.81
		综合布线系统+信息网							

		络系统(智能网)合计							
		视频安防监控							
1	030501010002	收发器	1. 名称:无线网桥(含发射端和接收端) 2. 类别:发射端安装于电梯井道顶,接收端安装于电梯轿厢,传输距离不少于100米;满足设计要求 3. 包含本体安装、接线、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	对	1				527.35
2	030414009006	避雷器	1. 名称:二合一信号避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				261.18
3	030414009007	摄像机电源整流器	1. 名称:摄像机电源整流器 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				94.42
4	030507008005	监控摄像设备	1. 名称:400万像素半球摄像机(含支架、镜头) 2. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	43				521.69
5	030507008006	监控摄像设备	1. 名称:400W像素电梯摄像机(含支架、镜头) 2. 其他:未尽事项由投	台	1				521.69

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030507008007	监控摄像设备	1. 名称:400万像素室外彩色一体化快球摄像机(带红外) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	3				595.73
7	030507008008	监控摄像设备	1. 名称:室外型400W像素枪式摄像机(含支架、护罩、镜头) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	4				505.73
8	030414009008	视频/控制信号避雷器	1. 名称:视频/控制信号避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				267.62
9	030507019002	安全防范系统工程调试	1. 名称:安全防范系统工程调试 2. 规格:电视监控系统摄像机(台) 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	51				75.66
10	030502005004	双绞线缆	1. 名称:超五类网线4对UTPCat5e 2. 类别:满足设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含双绞线敷设、标	m	1402.14				3.28

			记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
11	030411001062	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:JDG20×1.5mm;镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	302.39				12.85
		视频安防监控合计							
		出入口控制系统							
1	030507005002	出入口目标识别设备	1. 名称:读卡器 2. 类别:刷卡响应<0.1s, Wiegand接口1个, 支持RS485, 带防拆报警, IP55;满足设计要求 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	4				280.6
2	030507001002	出门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 类别:常开型, 大翘板, 86*86mm;满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、底盒安装、接线、单体调	套	4				80.04

			<p>试、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
3	030507006002	出入口控制设备	<p>1. 名称:双门电控锁（含门磁开关）</p> <p>2. 类别:DC12V输入,吸力280kg,带指示灯,带门磁输出；满足设计要求</p> <p>3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用</p> <p>4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	台	4				404.33
4	030502005005	双绞线缆	<p>1. 名称:超五类网线4对UTPCat5e</p> <p>2. 类别:满足设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m	126.77				3.28
5	030411004056	配线	<p>1. 名称:多芯软导线</p> <p>2. 规格:WDZB-RYY-2X1.0</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成</p>	m	141.01				4.15

			此项目						
6	030411004057	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZB-RYY-4X1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	141.01				7.44
7	030411001063	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:JDG20×1.5mm;镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	139.08				12.85
		出入口控制系统合计							
		入侵报警系统							
1	030501013014	被动红外/微波双技术探测器	1. 名称:被动红外/微波双技术探测器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用; 含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				138.92

2	030501013015	防区扩展器	1. 名称:防区扩展器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用; 含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	8				333.91
3	030501013016	无障碍卫生间报警按钮	1. 名称:无障碍卫生间报警按钮 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用; 含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	32				75.61
4	030501013017	无障碍卫生间声光报警器	1. 名称:无障碍卫生间声光报警器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用; 含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	16				143.23
5	030502005006	双绞线缆	1. 名称:超五类网线4对UTPCat5e 2. 类别:满足设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m	49.57				3.28

			此项目						
6	030411004058	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZB-RYY-4X1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	460.89				7.44
7	030411001064	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:JDG20×1.5mm;镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	287.42				12.85
		入侵报警系统合计							
		电梯五方通话系统							
1	030411004059	配线	1. 名称:电梯监控线 2. 型号:ZB1N-RYYP4*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m	163.47				11.53

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-弱电及智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010013	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011013	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009013							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2712.66		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2712.66	
合计			2712.66	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号楼-弱电及智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼-弱电及智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2号楼-弱电及智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		2号楼电梯工程							
1	030107001004	拆除原有交流电梯	1. 名称:拆除原有交流电梯 2. 层数: -1~8 3. 内容:包括但不限于通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统拆除、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等, 由投标人根据现场勘察自行决定报价, 结算时综合单价包干, 不予调整 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	部	1				30482.73
2	030107001005	交流电梯	1. 名称:2号楼消防电梯2-DT1 2. 层数:-1~8 3. 提升高度、速度:额定载重量1250kg 4. 速度:2M/S 5. 要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统, 整体安装、试运行、验收 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	部	1				275185.47
		2号楼电梯工程合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007013	高层施工增加		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-电梯工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010014	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011014	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009014							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼-电梯工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3362.35		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号楼-电梯工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3362.35	
合计			3362.35	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号楼-电梯工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼-电梯工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼-电梯工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼-电梯工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2号楼-电梯工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-泛光照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017125	FGAL2 泛光照明配电箱	1. 名称:FGAL2 泛光照明配电箱 2. 规格:Pe=5.2kW 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2556.47
2	030408001039	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3x2.5 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	234.92				11.42
3	030408001040	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格：WDZ-YJY-3x4 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	299.96				15.91
4	030411004060	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-RVV-2X4 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	307.94				7.78

5	030411001066	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20x2.0mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	221.58				11.67
6	030411001067	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25x2.0mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	587.99				14.33
7	031101001002	开关电源设备	1. 种类:开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V、350W, IP54 3. 其他:配套防护箱 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	21				716.13
8	030412004026	洗墙灯 L2-1	1. 名称:洗墙灯 L2-1 2. 规格:18W, 3500K, DC24V, LED, IP65, 30°, 长度=1000mm 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	273				240.99

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-泛光照明

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010015	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011015	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008015	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009015							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼-泛光照明

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1229.88		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号楼-泛光照明

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1229.88	
合计			1229.88	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号楼-泛光照明

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼-泛光照明

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼-泛光照明

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼-泛光照明

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2号楼-泛光照明

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		2号楼抗震支架工程							
		2号楼抗震支架工程合计							
		强电部分							
1	031002001037	桥架侧向抗震支架	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：R-QT-Q-200 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	13				475.3
2	031002001038	桥架侧纵向抗震支架	1. 名称：桥架侧纵向抗震支架 2. 规格：R-QTL-Q-200 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他	套	6				475.3

			相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		强电部分合计							
		智能化部分							
1	031002001039	桥架侧向抗震支架	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：R-QT-R-200 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	16				548.2
2	031002001040	桥架侧纵向抗震支架	1. 名称：桥架侧纵向抗震支架 2. 规格：R-QTL-R-200 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	套	21				548.2

			家规范的相关要求完成此项目						
		智能化部分合计							
		给排水部分							
1	031002001041	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-65 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	3				230.28
2	031002001042	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-X-65 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	9				256.16
3	031002001043	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-100	套	4				237.66

			<p>3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
4	031002001044	水管单管侧向抗震支架	<p>1. 名称: 水管单管侧向抗震支架</p> <p>2. 规格: R-ST-X-150</p> <p>3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	1				252.21
5	031002001045	水管单管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称: 水管单管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格: R-STL-X-100</p> <p>3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》</p>	套	7				327.33

			(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	031002001046	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-X-150 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》 (GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	4				346.95
7	031002001047	水管共管侧向抗震支架	1. 名称：水管共管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-Z2*65 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》 (GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	3				304.11

8	031002001048	水管共管侧向抗震支架	<p>1. 名称：水管共管侧向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-ST-X-Z2*150</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	6				364.11
9	031002001049	水管单管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-STL-X-Z2*65</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	2				392.87
10	031002001050	水管单管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-STL-X-Z2*150</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质</p>	套	6				463.67

			<p>、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
11	031002001051	水管共管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称：水管共管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-STL-X-Z3 (2*65+150)</p> <p>3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	1				351.28
12	031002001052	水管共管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称：水管共管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-STL-X-Z3 (2*65+80)</p> <p>3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电抗震设计规范》</p>	套	1				351.28

			(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
13	031002001053	水管共管侧向抗震支架	1. 名称：水管共管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-Z3 (2*65+80) 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				337.59
14	031002001054	水管共管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管共管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-X-Z4 (2*65+80+150) 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	套	2				401.47

			家规范的相关要求完成此项目						
15	031002001055	水管共管侧向抗震支架	1. 名称：水管共管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-Z4 (2*65+80+150) 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				337.8
16	031002001056	水管共管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管共管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-X-Z2*100 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				339.97
17	031002001057	水管共管侧向抗震支架	1. 名称：水管共管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-Z2 (80+150)	套	1				341.31

			<p>3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
18	031002001058	水管共管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称: 水管共管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格: R-STL-X-Z2(80+150)</p> <p>3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	1				342.25
19	031002001059	水管单管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称: 水管单管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格: R-STL-X-80</p> <p>3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	1				258.26

			震设计规范》 (GB50981-2014)及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
		给排水部分合计							
		喷淋部分							
1	031002001060	水管单管侧向抗震支 架	1. 名称：水管单管侧向 抗震支架 2. 规格：R-ST-P-65 3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质 、型号规格、安装形式 (侧向、纵向)、设置范 围、最大间距、抗震验 算等需满足设计、招标 文件、《建筑机电工抗 震设计规范》 (GB50981-2014)及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	套	7				230.28
2	031002001061	水管单管侧向抗震支 架	1. 名称：水管单管侧向 抗震支架 2. 规格：R-ST-P-80 3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质 、型号规格、安装形式 (侧向、纵向)、设置范 围、最大间距、抗震验 算等需满足设计、招标 文件、《建筑机电工抗 震设计规范》 (GB50981-2014)及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投	套	18				232.76

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	031002001062	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-P-100 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	10				237.66
4	031002001063	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-P-150 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	21				252.21
5	031002001064	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-P-65 3. 抗震支吊架的种类	套	14				256.16

			(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	031002001065	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称: 水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格: R-STL-P-80 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	16				319.25
7	031002001066	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称: 水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格: R-STL-P-100 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他	套	9				327.33

			<p>相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
8	031002001067	水管单管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-STL-P-150</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	27				346.95
		喷淋部分合计							
		暖通部分							
1	031002002009	风机设备侧纵向抗震支架	<p>1. 名称：风机设备侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-FTL-Y-FJ</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国</p>	套	2				683.51

			家规范的相关要求完成此项目						
2	031002002010	风管侧向抗震支架	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：R-FT-Y-1400*500 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				408.9
3	031002002011	风管侧向抗震支架	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：R-FT-Y-1850*500 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				438.26
4	031002002012	风管侧纵向抗震支架	1. 名称：风管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-FTL-Y-1850*500	套	1				516.67

			3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质 、型号规格、安装形式 (侧向、纵向)、设置范 围、最大间距、抗震验 算等需满足设计、招标 文件、《建筑机电工抗 震设计规范》 (GB50981-2014)及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
		暖通部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017014	脚手架搭拆费		项	1				696.19
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010016	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011016	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF016	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008016	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002016	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF016	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009016							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF016	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	929.86		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		929.86	
合计			929.86	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号楼-抗震支架工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号楼-抗震支架工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2号楼-抗震支架工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除工程							
1	011605002003	立面块料拆除（外、内墙）	1. 饰面材料种类:墙面块料拆除、水泥砂浆基层拆除 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	364.96				33.99
2	011604002003	铲除墙面块料及抹灰层（外、内墙）	1. 饰面材料种类:拆除涂料层及水砂浆基层 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4221.38				10.45
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 龙骨及饰面种类:木饰面 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	184.6				21.58
4	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除 2. 残值回收综合考虑，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	m2	1632.71				5.28

			家规范的相关要求完成此项目						
5	011604003003	天棚抹灰面及饰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:综合考虑 3. 饰面材料种类:乳胶漆 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1978.59				21.46
6	011605001005	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:楼地面块料拆除, 基层拆除 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2797.73				22.7
7	011605001006	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地胶 2. 拆除的基层类型:综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	253.12				22.7
8	011605001007	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地毯 2. 拆除的基层类型:综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	188.22				22.7
9	011610001006	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 2. 5m2内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樘	60				41.65
10	011610001007	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 2. 5~4m2	樘	12				54.15

			2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
11	011610002007	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：2.5m2内 2. 残值回收综合考虑，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樁	3				33.03
12	011610002008	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：2.5~4m2 2. 残值回收综合考虑，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樁	98				34.21
13	011610002009	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：4m2外 2. 残值回收综合考虑，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樁	31				29.16
14	011601001007	墙体开门窗洞	1. 砌体名称：墙体开门窗洞 2. 砌体材质：砌体墙 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	m3	77.86				65

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
15	011601001008	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	154.02				111.59
16	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除钢筋混凝土墙 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	10.83				551.55
17	011602002003	切缝	1. 混凝土楼面切缝 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	81.5				17.87
18	011604001002	混凝土凿毛	1. 新旧混凝土界面凿毛 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	11.6				34
19	011607001003	刚性层拆除	1. 屋面刚性层拆除 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	759.61				44.76
20	011614002003	柜体拆除	1. 柜体材质:综合考虑 2. 柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑 3. 计算方式:以垂直投影面积计算 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	29.49				36.1

21	010103002005	拆除废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路, 若中标, 结算时综合单价不予调整, 土石方含量不予调整 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	754.48				269.56
		拆除工程合计							
		土石方工程							
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑, 由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	10.12				8.41
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	6.09				20.86
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:本清单综合考虑土方、石方, 由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 运距:投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路, 若中标, 结算时综合	m3	4.03				112.2

			单价不予调整，土石方含量不予调整 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		土石方工程合计							
		混凝土工程							
1	010507001003	无障碍坡道	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	8.8				556.6
2	010506001002	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	5.46				565
3	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	9.44				722.63
4	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.36				620.62
5	010503004004	反坎	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.17				606.47

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	3.4				620.64
7	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20素混凝土 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.36				483.95
		混凝土工程合计							
		砌筑工程							
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7砂石 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	21.99				385.56
2	010401001002	砖砌挡土墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级:Mb7.5水泥砂浆 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	6.2				512.24
3	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气	m3	165.93				469.88

			混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水 泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
4	010402001014	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:A5.0蒸压加气 混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 100mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水 泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	5.5				494.49
5	010402001015	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:A5.0蒸压加气 混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水 泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	17.38				483.12
6	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位 :室外台阶 2. 砖品种、规格、强度 等级:MU10非黏土烧结 砖 3. 砂浆强度等级、配合 比:M5水泥砂浆砌筑 4. 垫层:100厚1:3:6石 灰、粗砂、碎石(碎砖)三合土或300厚3: 7灰土 5. 30~70粒径碎石一层	m2	5.65				236.26

			夯入土中 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		砌筑工程合计							
		门窗工程							
		门窗工程合计							
		窗							
1	010807001008	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合金玻璃平开窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm，深灰色氟碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	391.6				601.08
2	010807001009	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合金固定窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm，深灰色氟碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	183.18				528.61
3	010807001010	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合金上悬窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm，深灰色氟	m2	16.31				601.08

			碳漆,厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度 :6mm透明+12mm空气 +6mm透明钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金 等配件 5. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
4	010807003003	金属百叶窗	1. 窗类型:70系列铝合 金百叶窗 2. 综合考虑各种小五金 等配件 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	131.18				536.45
5	011507002001	开窗器	1. 规格型号综合考虑 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	6				203.54
6	010903003003	水泥防水砂浆封边	1. 封边材质:5mm的聚合 物水泥砂浆 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	206.88				33.89
		窗合计							
		门							
		门合计							
		普通门							
1	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门类型:钢制成品门 2. 综合考虑门锁、拉手 及小五金等配件 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成	m2	7.26				622.98

			此项目						
2	010801001005	木质门（带观察窗）	1. 门类型:木夹板门 （含门套安装） 2. 综合考虑门锁（含普通门锁）、拉手及小五金等配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	86.46				458.25
3	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门类型:70系列铝合金平开门 2. 综合考虑门锁、拉手及小五金等配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	21.78				676.24
4	010805005001	全玻自由门	1. 框材质:70系列铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm透明+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	9.9				732.68
		普通门合计							
		防火门							
1	010802003013	钢质防火门	1. 门类型:单扇钢质防火门甲级 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	23.54				437.63

2	010802003014	钢质防火门	1. 门类型:双扇钢质防火门甲级 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	12.54				441.55
3	010802003015	钢质防火门	1. 门类型:双扇钢质防火门乙级 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	51.48				431.75
4	010802003016	钢质防火门(视窗加价)	1. 视窗加价 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4.56				508
5	010801006003	闭门器安装	1. 品种:闭门器 2. 规格:满足安装要求 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	55				123.45
		防火门合计							
		结构加固工程							
		结构加固工程合计							
		结构加固混凝土工程							
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:C20素混凝土垫层 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	1.08				496.07
2	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:C30混凝土	m3	0.49				503.3

			土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	010505001005	矩形梁	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.37				521.18
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 厚度、混凝土强度等级:30厚细石混凝土 2. 配Φ4@100双向钢筋网 3. 部位:楼梯踏步 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	68.39				37.18
5	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	1.66				709.15
6	010503002004	梁加大截面	1. 梁加大截面 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	1.46				632.25
7	010502001004	柱加大截面	1. 柱加大截面 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.19				734.25

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	010605001005	梁面粘贴钢板	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 钢板厚度：4mm单层 3. 螺栓种类：化学螺栓 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2.33				712.6
9	010605001006	梁面粘贴钢板	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 钢板厚度：5mm 3. 螺栓种类：化学螺栓 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1.2				714.1
10	010605001007	梁底粘贴钢板	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 钢板厚度：4mm单层 3. 螺栓种类：化学螺栓 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2.4				866.28
11	010502001005	角钢包柱	1. 角钢包柱 2. 钢材品种：Q235 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	2.828				12203.7
12	010605001008	板粘贴碳纤维布 单层	1. 加固构件：板 2. 材料规格、型号：碳纤维布 高强Ⅱ级 3000, 厚度为0.167mm 3. 固定方式：A级胶粘剂粘贴	m2	127.17				200

			4. 层数:单层 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
13	010605001009	板粘贴碳纤维布 双层	1. 加固构件:板 2. 材料规格、型号:碳纤维布 高强Ⅱ级 3000, 厚度为0.167mm 3. 固定方式:A级胶粘剂粘贴 4. 层数:双层 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	22.42				350
		结构加固混凝土工程合计							
		结构加固钢筋工程							
1	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 带肋 Φ 10内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	1.46				4694.04
2	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 带肋 Φ 25内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	2.842				4237.89
3	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	0.894				5938.33
4	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B钢板	t	0.204				11688.

			2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						98
5	040901008017	植筋 $\phi 6$	1. 材料种类: 综合考虑 2. 材料规格: $\phi 6$ 3. 植入深度: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	1446				5.7
6	040901008018	植筋 $\phi 8$	1. 材料种类: 综合考虑 2. 材料规格: $\phi 8$ 3. 植入深度: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	390				5.91
7	040901008019	植筋 $\phi 10$	1. 材料种类: 综合考虑 2. 材料规格: $\phi 10$ 3. 植入深度: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	360				12.16
8	040901008020	植筋 $\phi 12$	1. 材料种类: 综合考虑 2. 材料规格: $\phi 12$ 3. 植入深度: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	561				12.47
9	040901008021	植筋 $\phi 18$	1. 材料种类: 综合考虑 2. 材料规格: $\phi 18$ 3. 植入深度: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	6				31.31

10	040901008022	植筋 $\phi 20$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 20$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	126				32.62
11	040901008023	植筋 $\phi 22$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 22$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	9				52.12
		结构加固钢筋工程合计							
		结构加固钢结构工程							
1	010604001007	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:0.5t内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	1.936				7178.3
2	010603002001	钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	2.154				6471.59
3	010606008003	钢梯	1. 钢梯制作及安装 2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等	t	8.584				6599.8

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	010605001010	钢板楼板	1. 型号:YXB51-305-915板型 2. 钢材品种、规格:0.75mm厚压型钢板 3. 底模板屈服强度不低于260N/mm, 镀锌层两面总计不小于120g/m。 4. 施工阶段最大无支撑跨度，简支板1.5m，连续板2.2m 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	26.3				84.62
5	010605001011	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:碳钢板 2. 钢板厚度:2.0mm 3. 螺栓种类:板边模板120mm高 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2.81				71.42
6	040901008024	化学锚栓 M12	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ12 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	4				12.16
7	040901008025	化学锚栓 M20	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:Φ20 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	根	152				30.48

			此项目						
8	010516001004	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M20 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	140				10.93
9	040901008026	栓钉	1. 材料种类: 综合考虑 2. 材料规格: $\Phi 16 \times 80$ 栓钉 3. 植入深度: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	110				5.94
10	011405001003	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆, 70 μm (2道, 每道不少于35 μm) 2. 环氧云铁中间漆, 70 μm (2道, 每道不少于35 μm) 3. 聚氨酯面漆, 3道, 共100 μm , 颜色参照建筑确定 4. 外露钢构件 (不含镀锌钢、不锈钢) 喷砂除锈后涂刷 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ²	322.52				69.99
11	011407005005	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求: 2.5小时耐火极限 2. 涂料品种、喷刷遍数: 薄型 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ²	31.56				92.06
12	011407005006	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求: 1.5小时耐火极限	m ²	290.95				68

			2. 涂料品种、喷刷遍数:薄型 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		结构加固钢结构工程合计							
		楼地面工程							
1	011105006005	金属踢脚线 (ST01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层品种、规格、颜色: 304黑色不锈钢 1. 2mm厚 (TS-01) 3. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	66.77				292.48
2	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 8~12厚防滑砖 3. 粘贴层厚度、材料种类: 5厚WP M20水泥砂浆加水重20%白乳胶, 白水泥擦缝 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	30.59				154.29
3	011102003010	块料楼地面 (L1-4A)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600米白色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类: 白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 5厚水泥胶浆 (掺水重20%108胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 35厚WS M15水泥砂浆 5. 素水泥浆遍数: 素水	m2	15.9				122.76

			泥浆一道（掺水重5%108胶） 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	011101001002	水泥砂浆楼地面（L1-5A）	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚WS M20水泥砂浆 2. 面层做法要求：抹面压光 3. 素水泥浆遍数：素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	19.8				28.6
5	011102003011	块料楼地面（L1-8）	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600米白色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类：白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：5厚水泥胶浆（掺水重20%108胶） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WS M20聚合物水泥防水砂浆 5. 防水品种、厚度：1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型），遇墙上反并高出楼面建筑完成面标高250mm 6. 找坡层厚度、砂浆配合比：15厚（最薄处）WS M20水泥砂浆 7. 素水泥浆遍数：素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 8. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m2	12.53				151.61

			此项目						
6	011102003012	块料楼地面（L2-6）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆（掺水重20%108胶） 4. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚WS M20水泥砂浆 5. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	73.89				140.49
7	011106002003	块料楼梯面层（L2-6）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆（掺水重20%108胶） 4. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚WS M20水泥砂浆 5. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	230.13				318.24
8	011107002004	块料台阶面（L2-6）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆（掺	m2	10.18				239.02

			水重20%108胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚WS M20水泥砂浆 5. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	011102003013	800*800浅色防滑耐磨砖 (CT01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800浅色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1677.54				136.35
10	011102003014	800*800浅色防滑耐磨砖 (CT01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800浅色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 5. 防水材料品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯, 三遍 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m2	172.29				171.4

			此项目						
11	011102001007	门槛石 (ST02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚石材 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥砂浆 3. 防护层材料种类:六面防护处理及背面使用专用防护辅材 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	13.67				392.3
12	011103001001	灰色地胶	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色地胶 2. 粘结层厚度、材料种类:专用胶水 3. 找平层:5mm水泥自流平 4. 30mmC15细石混凝土找平层 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	402.05				91.08
		楼地面工程合计							
		墙柱面装饰工程							
1	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:0.7*25*25镀锌电焊钢丝网 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	308.19				20.09
2	011406001012	内墙涂料 (N-1)	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉变无机涂料 (燃烧性能A级), 一底两面 2. 刮腻子遍数:刮内墙腻子两遍 (2厚) 3. 面层厚度、砂浆配合	m2	955.8				63.92

			比:5厚WP M20水泥砂浆 4. 底层厚度、砂浆配合比:10厚WP M15水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	011406003001	内墙腻子 (N-3A)	1. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20水泥砂浆 2. 刮腻子遍数:大白浆罩面, 刮内墙腻子两遍 (2厚) 3. 底层厚度、砂浆配合比:10厚WP M15水泥砂浆 4. 素水泥浆遍数:刷素水泥浆一遍 (掺水重5%108胶) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	198.85				35.9
4	011201001010	墙面一般抹灰	1. 5厚WP M20 水泥砂浆找平 2. 10厚WP M15 水泥砂浆找平 3. 素水泥浆一遍 (内掺水重5%的108胶) 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	302.03				34.61
5	011204003005	面砖内墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 2. 底层抹灰:20厚WP M20水泥砂浆找平 3. 安装方式:20厚水泥胶结合层 (水泥浆掺7%益胶泥) 4. 隔离层材料种类、规格:墙体刷界面剂一道 (防潮层)	m2	402.91				154.42

			5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	011406001013	内墙白色无机涂料 (PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色内墙无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍 3. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%白乳胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比：15厚2:1:8水泥石灰沙浆,分两次抹灰 5. 面层厚度、砂浆配合比：5厚WP M20水泥砂浆 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2844.98				67.35
7	011406001014	柱面白色无机涂料 (PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色内墙无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍 3. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%白乳胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比：15厚2:1:8水泥石灰沙浆,分两次抹灰 5. 面层厚度、砂浆配合比：5厚WP M20水泥砂浆 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	35.02				83.35
8	011207001008	聚酯纤维吸音板内墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色18mm聚酯纤维吸音板	m2	396.26				204.37

			2. 基层材料品种、规格、颜色18mm阻尼隔音板 3. 填充材料品种、规格：聚酯纤维吸音板棉 4. 骨架材料品种、规格：18mm横向实木龙骨@700mm 5. 隔离层材料品种、规格：2mm阻尼隔音毡 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	011210005002	卫生间成品隔断（WD02）	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品白色抗倍特板隔断 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	171.89				249.43
10	011210005003	卫生间小便池隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚木纹铝蜂窝复合板 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4.05				230.91
11	011505010001	银镜	1. 镜面玻璃品种、规格：卫生间银镜安装 2. 基层材料种类：15mm阻燃夹板 3. 框材质、断面尺寸：1.0mm厚黑色不锈钢 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	19.8				188.53
		墙柱面装饰工程合计							
		天棚工程							
1	011406001015	涂料天棚（D-1）	1. 油漆品种、刷漆遍数	m2	248.2				43.67

			:防潮防霉变无机涂料 (燃烧性能A级), 一 底两面 2. 刮腻子遍数:满刮腻 子两遍(2厚) 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
2	011406003002	腻子天棚(D-5A)	1. 刮腻子遍数:满刮腻 子两遍(2厚) 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	14.69				14.65
3	011406001016	涂料天棚(D-6)	1. 油漆品种、刷漆遍数 :防潮防霉变无机涂料 (燃烧性能A级), 一 底两面 2. 刮腻子遍数:满刮腻 子两遍(2厚) 3. 素水泥浆遍数:素水 泥浆一遍(掺水重 5%108胶) 4. 防水品种、厚度 :1.0厚聚合物水泥防水 涂料(II型) 5. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	15.26				69.74
4	011302001008	铝扣板天棚(AL01)	1. 面层材料品种、规格 :600*600*1.0mm白色铝 扣板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:配套轻钢龙骨 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8钢筋吊杆 ,双向吊点,900~1100mm 4. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成	m2	1822.66				136.37

			此项目						
5	011406001017	无机涂料天棚 (PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 基层类型:原天花面 层 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	202.69				22.69
6	011302002001	150*150黑色铝方通格 子天花	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 8钢筋吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:37*20*0.7卡式 主龙骨, 50*19*0.5副 龙骨 3. 面层材料品种、规格 :20*20*2mm@150*150mm 黑色铝方通格栅吊顶 4. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	191.38				112.36
		天棚工程合计							
		外立面工程							
1	011201001011	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数 :外墙涂料两遍(真石 漆)、中层漆一道、底 漆一道、综合考虑颜色 、分缝 2. 从上到下使用高压 水枪或者清水彻底冲洗 墙面, 确保酸洗剂和污 垢完全清除(必要时重 复酸洗) 3. 让酸洗剂在墙面停留 15分钟, 使其与污垢充 分反应 4. 使用刷子、喷壶或喷 雾器将溶液均匀涂抹在 墙面上 5. 按1:3到1:10比例稀 释草酸溶液, 搅拌均匀 6. 用清水冲洗瓷片表面	m2	2267.89				101.46

			，去除灰尘和松散污垢 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	011209001003	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色铝单板 2. 钢骨架制作安装 3. 墙体，清理基层 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	163.1				482.77
3	011201001012	墙面喷刷涂料	1. 部位：空调板底面 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料两遍（真石漆）、中层漆一道、底漆一道、综合考虑颜色、分缝 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	197.34				101.46
4	011201001013	墙面喷刷涂料	1. 部位：空调板内面（板天地面） 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色防潮防霉变无机涂料（燃烧性能A级）一底两面 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	132.6				21.48
		外立面工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003007	块料屋面（R01）	1. 材料、规格、型号：浅黄色户外防滑砖 300*300 5厚WS M25水泥砂浆（掺水重20%108胶），面用WS	m2	696.92				343.92

			<p>M25水泥砂浆擦缝</p> <p>2. 刚性层:50mm厚（最薄处）C20细石混凝土保护层，抗渗等级不低于6（内配Φ4@150双向钢筋网,留分格缝宽20mm,钢筋断开，缝内铜密封膏）</p> <p>3. 100厚(计算80 厚)RC型(雨槽)B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(X250，导热系数<0.030W/(m·K)，吸水率<1.0%，压缩强度>250 kpa，带表皮)，拼缝处贴胶带</p> <p>4. 1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300</p> <p>5. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300</p> <p>6. 20厚WS M20水泥砂浆找平层</p> <p>7. 钢筋混凝土屋面结构板，表面清扫干净，用WS M20水泥砂浆补平孔洞，若顶板发现裂缝或空鼓，需先做处理</p> <p>8. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
2	010902003008	不上人屋面	<p>1. 40厚（最薄处）C20细石混凝土防水找坡层，抗渗等级不低于P6，表面压光，内配筋Φ4@150双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤4000设纵横分格缝，缝宽15-20，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏</p> <p>2. 100厚（计算80厚</p>	m2	48.58				325.76

			<p>）RC型（雨槽）B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（X250，导热系数$\leq 0.030\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，吸水率$\leq 1.0\%$，压缩强度$\geq 250\text{ kpa}$，带表皮），拼缝处贴胶带</p> <p>3. 1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300，遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作$R\geq 50$的圆弧处理</p> <p>4. 3.0厚聚酯胎改性沥青防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300，遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作$R\geq 50$的圆弧处理</p> <p>5. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300，遇反梁上反至梁面不少于50，端部用密封膏封口</p> <p>6. 20厚WS M20水泥砂浆找平层</p> <p>7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
		屋面及防水工程合计							
		其他装饰工程							
1	011207001009	电梯不锈钢门头	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm深灰色不锈钢</p> <p>2. 基层材料种类、规格：9mm双层阻燃夹板</p> <p>3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m2	5.4				339.99

2	010808004003	电梯不锈钢门套	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm深灰色不锈钢 2. 基层材料种类、规格:9mm双层阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25mm阻燃木龙骨 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	6.36				347.84
3	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚白色人造石 2. 支架、配件品种、规格:不锈钢支架 3. 详图集中南标15ZJ512-41/1 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	13.95				567.34
4	011408001002	横白警示条纹	1. 横白警示条纹 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	0.84				39.68
5	01B003	提示盲道	1. 提示盲道 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1.08				100
6	011506003001	钢结构雨蓬	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Q235B, B200x200x8x8、B200x150x4x4方管 2. 玻璃材料品种、规格:6+1.52PVB+6mm钢化玻璃 3. 中南标图集11ZJ901/24/1	m2	14.1				750.71

			4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	010606008004	钢梯	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 钢梯形式：爬式 3. 其他：参图集中南标11ZJ901/39 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	0.111				6672.6
8	011503001007	护窗栏杆	1. 高度：1.2m 2. 栏杆材料种类、规格：Φ50*1.5、Φ20*1.5@110不锈钢管 3. 固定配件种类：Q235B预埋铁件 4. 其他：参图集22J403-1/4-24/Hc7型 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1.7				413.16
9	011503001008	护窗栏杆	1. 高度：2m 2. 栏杆材料种类、规格：Φ50*1.5、Φ20*1.5@110不锈钢管 3. 固定配件种类：Q235B预埋铁件 4. 其他：参图集22J403-1/4-24/Hc7型 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	28.6				545.51
10	011503001009	钢栏杆	1. 高度：1.2m 2. 扶手材料种类、规格：宽80硬木扶手 3. 栏杆材料种类、规格	m	144.77				436.81

			:60*3方管立柱、钢板 40*4 4. 固定配件种类 :Q235B预埋铁件 5. 其他:参图集22J403- 1/2-7/A2 6. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
11	011503001010	不锈钢平台栏杆	1. 高度:1.2m 2. 扶手材料种类、规格 : ϕ 60*3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格 : ϕ 30不锈钢管 4. 固定配件种类 :Q235B预埋铁件 5. 其他:参图集22J403- 1/3-45/PB33型 6. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	51.8				401.5
12	011503002001	木格子栏板	1. 部位:大演播厅二层 2. 栏板高度:0.75m 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:40*40木方 4. 基层材料种类、规格 : 双层9mm夹板 5. 栏板材料种类、规格 、颜色:WD-01木格子 (长城板) 6. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	22.22				330.54
13	011503001011	无障碍坡道扶手	1. 高度:1.2m 2. 扶手材料种类、规格 : ϕ 40*3不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格 : ϕ 25*1.5@135不锈钢 管 4. 固定配件种类	m	6.72				357.57

			:Q235B预埋铁件 5. 其他:参图集 13ZJ301/17/7 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
14	011501020001	无障碍升降平台 (成品)	1. 无障碍升降平台 (成品) 2. 做法:参中南标图集 13ZJ301/46 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				18584.07
		其他装饰工程合计							
		展厅装修							
		展厅装修合计							
		楼地面							
1	011105006006	金属踢脚线 (ST01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层品种、规格、颜色: 304黑色不锈钢 1.2mm厚 (TS-01) 3. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	6.17				292.48
2	011104001001	地毯楼地面 (CA01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯CA01地毯专用胶垫 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm自流平水泥 3. 防潮层:水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m2	165.01				196.48

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	011104001002	地毯梯级地面 (CA01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯CA01地毯专用胶垫 2. 基层:9mm阻燃夹板 3. 地台材质、规格:30*30*2mm铝方通架空地台, 间距@400*1000 4. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚M15水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	151.5				596.51
4	011104001003	地毯楼梯地面 (CA01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯CA01地毯专用胶垫 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm自流平水泥 3. 防潮层:水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4.2				320.61
5	020512001001	木地板 (WD01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD01复合木地板 2. 基层:9mm阻燃夹板 3. 地台材质、规格:30*30*2mm铝方通架空地台, 间距@400*1000 4. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚M15水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	28.16				545.54

6	020512001002	木地板台阶（WD01）	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD01复合木地板 2. 基层:9mm阻燃夹板 3. 地台材质、规格:30*30*2mm铝方通架空地台，间距@400*1000 4. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚M15水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2.16				545.54
		楼地面合计							
		墙面							
1	011207001010	墙面装饰板（木饰面WD01）	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面 2. 基层材料种类、规格:双层9mm夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30*2mm铝方通，间距@370*1000mm 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	386.51				271.81
2	011207001011	墙面装饰板（复合冲孔吸音板WD02）	1. 面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm×15mm复合冲孔吸音板 2. 基层材料种类、规格:双层9mm夹板 3. 隔离层材料种类、规格:20mm阻燃板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30*2mm铝方通，间距@370*1000mm 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	31.52				255.75
3	011207001012	墙面装饰板（灰色不	1. 面层材料品种、规格	m2	3.75				422.1

		锈钢TS03)	、颜色:304灰色不锈钢 1. 2mm厚 2. 基层材料种类、规格:双层9mm夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30*2mm铝方通, 间距@370*1000mm 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	011406001018	内墙白色无机涂料(PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色内墙无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数: 满刮腻子两遍 3. 基层处理: 刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%白乳胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚2:1:8水泥石灰沙浆, 分两次抹灰 5. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚WP M20水泥砂浆 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	9.95				67.35
5	011207001013	柱面装饰板(木饰面WD01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面 2. 基层材料种类、规格:双层9mm夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:0*30*2mm铝方通, 间距@370*1000mm 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	33.58				316.78
		墙面合计							
		天棚							

1	011302002002	木格栅造型吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢主龙骨, 轻钢次龙骨@400mm中 3. 基层材料种类、规格: 双层9mm防火夹板 4. 面层材料品种、规格: 60*20mm木格栅, 间距@80mm 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	99.75				719.34
2	011302002003	白色铝扣板造型吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 白色铝扣板 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	105.33				281.59
3	011302001009	灯槽	1. 灯槽尺寸: 100mm宽*50mm深 2. 基层材料种类、规格: 双层9mm防火夹板 3. 面层材料品种、规格: 304不锈钢1.2mm厚 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	50				54.26
4	011302001010	木饰面吊顶天棚 (WD-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢主龙骨, 轻钢次龙骨@400mm中 3. 基层材料种类、规格	m2	62.88				241.15

			: 双层9mm硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格: 3mm木饰面 (WD-01) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	011302001011	木饰面吊顶天棚 (WD-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢主龙骨, 轻钢次龙骨@400mm中 3. 基层材料种类、规格: 双层9mm防火夹板 4. 面层材料品种、规格: 3mm木饰面 (WD-01) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	23.19				387.4
6	011302001012	无机涂料硅酸钙板吊顶 (PT-01)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数: 1遍 3. 基层材料种类、规格: 双层9mm硅酸钙板 4. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢主龙骨, 轻钢次龙骨@400mm中 5. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	68.61				133.09
		天棚合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

1	粤 011701008005	综合钢脚手架	1. 搭设高度:30.5m以内 2. 密目式阻燃安全网 3. 使用周期: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1882.31				49.49
2	粤 011701008006	综合钢脚手架	1. 搭设高度:20.5m以内 2. 密目式阻燃安全网 3. 使用周期: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	993.37				34.14
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701012012	墙柱面装修脚手架	1. 名称:墙柱面活动脚手架(3.6m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5749.83				2.33
2	粤 011701012013	墙柱面装修脚手架	1. 名称:墙柱面活动脚手架(12.5m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	164.87				18.16
3	粤 011701012014	独立柱装修脚手架	1. 名称:独立柱装修脚手架(3.6m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	127.47				2.33
4	粤 011701012015	天棚活动脚手架	1. 名称:天棚活动脚手架(3.6m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m2	2809.79				5.6

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	粤 011701012016	满堂脚手架	1. 名称:满堂脚手架 (7.6m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成 此项目	m2	133.96				22.49
6	011702001006	设备基础模板	1. 构件类型:设备基础 模板 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成 此项目	m2	2.61				63.43
7	011702001007	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成 此项目	m2	3.02				30.7
8	011702005001	基础梁模板	1. 构件类型:基础梁模 板 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成 此项目	m2	3.25				63.3
9	011702002003	矩形柱模板	1. 支模高度:3.6m以内 2. 周长:1.2m以内 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成 此项目	m2	33.66				74.35
10	011702003003	构造柱模板	1. 支模高度:3.6m以内 2. 周长:1.2m以内 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成 此项目	m2	120.1				74.35

11	011702006004	矩形梁模板	1. 梁宽度:25cm以内 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	25.36				74.27
12	011702008003	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁模板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	7.41				56.36
13	011702008004	反坎模板	1. 构件类型:反坎模板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1.92				56.36
14	011702009003	过梁模板	1. 构件类型:过梁模板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	53.09				56.36
15	011702024002	台阶模板	1. 构件类型:台阶模板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	6.66				41.63
16	011702021001	栏板模板	1. 构件类型:栏板模板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	22.1				64.57
17	010401001003	砖胎膜	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖胎模 3. 砂浆强度等级:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m3	0.39				517.18

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
18	粤 011703002003	单独装饰装修工程垂直运输	1. 建筑物20m以上的垂直运输 40m以内 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				150032 .25
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000019	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8号楼-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	40754.78		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算（消纳费结算时以工程量签证单、消纳证明及发票凭证作为结算依据）
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：8号楼-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		40754.78	
合计			40754.78	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8号楼-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8号楼-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	布展费用		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：8号楼-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：8号楼-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：8号楼-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		暖通拆除							
1	030702001018	暖通拆除	1. 名称:暖通专业拆除 2. 内容:包括但不限于风管、水管拆除（不含分体空调）、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				25144.89
		暖通拆除合计							
		暖通工程							
		暖通工程合计							
		通风系统							
1	030404033011	壁式排气扇(带百叶、防虫网) BF-1000	1. 名称:壁式排气扇(带百叶、防虫网) BF-1000 2. 规格:风量 (CMH)：1000、风压 (A) (PA)：100、电机功率 (KW)：0.15、供电电压 (V)：1PH/220V/50HZ、出口噪声限值 DB (A)：45 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试	台	9				289.52

			7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030404033012	壁式排气扇(带百叶、防虫网、70℃防火阀) BF-200	1. 名称: 壁式排气扇(带百叶、防虫网、70℃防火阀) BF-200 2. 规格: 风量 (CMH): 200、风压 (A) (PA): 100、电机功率 (KW): 0.15、供电电压 (V): 1PH/220V/50HZ、出口噪声限值 DB(A): 45 3. 安装方式: 综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	6				150.58
3	030404033013	壁式排气扇(带百叶、防虫网、70℃常开电动防火阀) BF-600	1. 名称: 壁式排气扇(带百叶、防虫网、70℃常开电动防火阀) BF-600 2. 规格: 风量 (CMH): 600、风压 (A) (PA): 100、电机功率 (KW): 0.15、供电电压 (V): 1PH/220V/50HZ、出口噪声限值 DB(A): 45 3. 安装方式: 综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				215.71
4	030404033014	管道静音风机 EAF-	1. 名称: 管道静音风机	台	1				2003.2

		8#-01	EAF-8#-01 2. 规格:风量 (CMH): 1800、风压 (A) (PA): 200、电机功率(KW): 0.37、供电电压 (V): 1PH/220V/50HZ、 转速(RPM): ≤800、出口噪声限值DB(A):45、 设计工况效率限值 (%): 68 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆),控制箱具备BA控制功能 5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						9
5	030702001019	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<长边长 (mm) ≤450 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m2	39.57				135.04

			家规范的相关要求完成此项目						
6	030702001020	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	36.22				124.18
7	030703007019	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				47.84
8	030703007020	防雨百叶风口(带金属防虫网)	1. 名称:防雨百叶风口(带金属防虫网) 2. 规格:600*600 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				189.75
9	030703007021	防雨百叶风口(带金属防虫网、70℃常开电动防火阀)	1. 名称:防雨百叶风口(带金属防虫网、70℃常开电动防火阀)	个	1				495.75

			2. 规格:600*600 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	030703007022	防雨百叶风口(带金属防虫网)	1. 名称:防雨百叶风口(带金属防虫网) 2. 规格:900*300 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				167.19
11	031002003050	风管套管	1. 名称、类型:钢板风管套管制作安装 2. 规格1.6mm 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2.56				183.07
12	030704002006	风管漏光试验	1. 风管漏光、漏风试验 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	7.58				34.77
13	030704001007	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	1				409.8
		通风系统合计							
		防排烟系统							
1	030108003005	轴流排烟风机 SEF-8#-01	1. 名称:轴流排烟风机 SEF-8#-01 2. 规格:风量	台	1				5691.65

			<p>(CMH): 15600、风压 (A) (PA): 800、电机功率(KW): 7.50、供电电压 (V): 3PH/380V/50HZ、 转速(RPM): ≤1450、 设计工况效率限值 (%): 65</p> <p>3. 安装形式:综合考虑</p> <p>4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆),控制箱具备BA控制功能</p> <p>5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油</p> <p>6. 电机检查接线</p> <p>7. 单机试运转及调试</p> <p>8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
2	030702001021	镀锌钢板风管	<p>1. 名称:镀锌钢板风管</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 形状:矩形</p> <p>4. 规格:450<长边长(mm) ≤1000</p> <p>5. 板材厚度:1.0mm</p> <p>6. 接口形式:综合考虑</p> <p>7. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等)</p> <p>8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油</p> <p>9. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m2	119.28				132.36

3	030702001022	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250<长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1.97				181.66
4	031208007009	风管保温	1. 名称:风管保温 2. 材料:30mm耐火纤维卷材 3. 厚度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.47				1505.06
5	031208007010	风管保温	1. 名称:风管保温 2. 材料:50mm防火岩棉 3. 厚度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	65.73				45.94
6	031208007011	风管保温	1. 名称:风管保温 2. 材料:9MM纤维增强硅酸盐板 3. 厚度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m2	78.85				70.45

			此项目						
7	030703001014	280℃排烟防火阀	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:400*800 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				549.54
8	030703001015	280℃排烟防火阀	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:900*250 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	5				387.99
9	030703001016	排烟阀(带远控开启装置)	1. 名称:排烟阀(带远控开启装置) 2. 规格:900*250 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	5				529.2
10	030703007023	单层百叶排烟风口	1. 名称:单层百叶排烟风口 2. 规格:800*200 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	20				170.65
11	030703007024	防雨百叶风口(带金属防虫网)	1. 名称:防雨百叶风口(带金属防虫网) 2. 规格: 2000*1500 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	个	1				1078.21

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
12	031002003051	风管套管	1. 名称、类型:钢板风管套管制作安装 2. 规格1.6mm 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4.02				183.07
13	030704002007	风管漏光试验	1. 风管漏光、漏风试验 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	8.55				34.77
14	030704001008	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	1				746.66
		防排烟系统合计							
		空调系统							
1	030701003011	KF-2P分体式空调壁挂式(单冷型)	1. 名称:KF-2P分体式空调壁挂式(单冷型) 2. 规格:制冷量/功率(kW):5.0/2.0、电压:1ph/220v/50HZ 3. 安装形式:综合考虑 4. 带遥控器 5. 本体和配件安装 6. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 7. 软管接口(含防火软接头)制作安装 8. 电机检查接线 9. 调试 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及	台	1				1451.18

			国家规范的相关要求完成此项目						
2	030701003012	多联机室外机 kW-01	1. 名称:多联机室外机 kW-01 2. 规格型号:制冷量 (KW):117.5、功率 (KW): 36.7、制热量 (KW): 120.0、功率 (KW): 36.7、供电电压 (V): 3PH/380V/50HZ、出风形式: 顶出风、室外机余压: 110、冷媒: 环保冷媒 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、冷媒制冷剂),控制箱具备BA控制功能 5. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				59140.84
3	030701003013	多联机室外机 kW-02	1. 名称:多联机室外机 kW-02 2. 规格型号:制冷量 (KW):33.5、功率 (KW): 10、制热量 (KW): 37.5、功率 (KW): 10、供电电压 (V): 3PH/380V/50HZ、出风形式: 顶出风、室外机余压: 110、冷媒: 环保冷媒 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、冷媒制冷剂),控制箱具备BA控制功能	台	1				19947.5

			5. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	030701003014	KN10.0嵌入式四面出风（带冷凝水提升泵）	1. 名称:KN10.0嵌入式四面出风（带冷凝水提升泵） 2. 规格型号:额定冷量(KW):10.0、额定热量(KW): 11.2、风量:高档(M³/H):1056、额定功率(W): 200、电器特性(HP/V/HZ): 1/220/50、1PH/220V/50HZ、噪声值/昼间中速/夜间低速DB(A): 35/32、机外静压机外静压(PA): 80 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、冷媒制冷剂),控制箱具备BA控制功能 5. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	12				4093.73
5	030701003015	KN9.0嵌入式四面出风（带冷凝水提升泵）	1. 名称:KN9.0嵌入式四面出风（带冷凝水提升泵） 2. 规格型号:额定冷量(KW):9.0、额定热量(KW): 10.0、风量:高	台	4				3252.6

			<p>档(M³/H):1056、额定功率(W): 200、电器特性</p> <p>(HP/V/HZ): 1/220/50、1PH/220V/50HZ、噪声值/昼间中速/夜间低速DB(A): 35/32、机外静压机外静压(PA): 80</p> <p>3. 安装形式:综合考虑</p> <p>4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、冷媒制冷剂),控制箱具备BA控制功能</p> <p>5. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油</p> <p>6. 电机检查接线</p> <p>7. 单机试运转及调试</p> <p>8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
6	030404033015	全热交换器 PAU(R)-8#-01	<p>1. 名称:全热交换器 PAU(R)-8#-01</p> <p>2. 规格:风量 (CMH):4000/3200、机外余压 (A)(PA)): 250、温度交换效率(%):制冷/78、制热/79、电机功率(KW): 2.20、供电电压 (V): 3PH/380V/50HZ、出口噪声限值 DB(A): 64</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 本体和配件(含厂家配套控制箱、全热交换器线控开关),</p> <p>5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油</p> <p>6. 电机检查接线</p>	台	1				12251.59

			7. 单机试运转及调试 8. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030703021005	XZP100阻性消声器	1. 名称:XZP100阻性消声器 2. 规格:630*250*1000 3. 型钢支架形式及油漆:包含所需设备支架、刷油及喷漆 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				754.55
8	030702001023	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	24.39				135.04
9	030702001024	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装	m2	35.5				124.18

			（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等） 8. 含支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 9. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	031208007012	风管保温	1. 名称:风管保温 2. 材料:B1级橡塑复合隔热材料30mm 3. 厚度:综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	59.89				69.42
11	030703001017	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:400*400 3. 本体及其配件安装 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				203.49
12	030703001018	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:630*250 3. 本体及其配件安装 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				202.2
13	030703007025	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:1000*500 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装	个	1				228.8

			5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
14	030703007026	防雨百叶排风口(带金属防虫网)	1. 名称:防雨百叶排风口(带金属防虫网) 2. 规格:800*500 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				229.04
15	030703007027	防雨百叶新风口(带金属防虫网)	1. 名称:防雨百叶新风口(带金属防虫网) 2. 规格:800*500 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				229.04
16	030703007028	散流器送风口	1. 名称:散流器送风口 2. 规格:400*400 3. 类型:散流器 4. 本体及其配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				164.63
17	031001004017	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 9.5mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及	m	71.49				38.87

			除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
18	031001004018	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 12. 7mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器) 制作、安装 5. 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	12. 22				44. 55
19	031001004019	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 15. 9mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器) 制作、安装 5. 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡	m	60. 64				57. 87

			保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
20	031001004020	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 19. 1mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	52.39				338
21	031001004021	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 22. 23mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清	m	2.34				77.67

			洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
22	031001004022	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 28.6mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	20.43				105.26
23	031001004023	冷媒管	1. 名称及规格:冷媒管 38.15mm 2. 连接方式:焊接 3. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂	m	35.68				143.38

			10. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
24	031001001009	冷凝水管	1. 名称及规格:冷凝水管 DN25 2. 连接方式:粘接 3. 材质:UPVC塑料管 4. 管道、管件制作、安装 5. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料(带不燃铝箔) 8. 泄漏试验 9. 凿(压)槽及修补 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	81.63				43.75
25	031001001010	冷凝水管	1. 名称及规格:冷凝水管 DN32 2. 连接方式:粘接 3. 材质:UPVC塑料管 4. 管道、管件制作、安装 5. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料(带不燃铝箔) 8. 泄漏试验 9. 凿(压)槽及修补 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照	m	55.86				46.4

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010017	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011017	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF017	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008017	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002017	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF017	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009017							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF017	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000020	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8号楼-通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3252.02		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：8号楼-通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3252.02	
合计			3252.02	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8号楼-通风空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8号楼-通风空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：8号楼-通风空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：8号楼-通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：8号楼-通风空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		机电拆除工程							
1	030411001068	电气拆除	1. 名称:电气专业拆除 2. 内容:包括但不限于配电箱, 电线, 灯具, 插座、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等, 由投标人根据现场勘察自行决定报价, 结算时综合单价包干, 不予调整 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				9397.35
		机电拆除工程合计							
		强电工程							
		强电工程合计							
		动力配电系统							
1	030404017126	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1103.8
2	030404017127	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				815.5

3	030404017128	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1720.27
4	030404017129	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3241.79
5	030404017130	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1, 3 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				752.9
6	030404017131	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				755.8
7	030404017132	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1331.48
8	030404017133	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL1, 4, 5, 6AL3 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	4				755.8
9	030404017134	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL2, 3	台	2				914.5

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	030404017135	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL4 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1004.5
11	030404017136	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL5 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				752.5
12	030404017137	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1439.74
13	030404017138	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AL1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1103.5
14	030404017139	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AL2 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1115.5
15	030404017140	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AL 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	台	1				1326.29

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
16	030404017141	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5, 6AL1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				1370.05
17	030404017142	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5, 6AL2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				925.5
18	030404017143	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5, 6AL 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				1336.79
19	030404017144	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8#-1ALE1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4738.79
20	030404017145	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8#-1ALZ1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				11696.79
21	030404017146	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8#-1APEZa 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	台	1				4141.79

			此项目						
22	030404017147	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8#-1APEZb 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4141.79
23	030404017148	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8#-7ATF1-P1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				5028.79
24	030404017149	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8#-1ALgg 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2812.49
25	030404017150	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8#-1FUPS 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4138.79
26	030404017151	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8#-QBZ 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2863.02
27	030408001041	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-3*4 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	126.99				22.74
28	030408001042	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆	m	25.64				66.49

			2. 规格:BBTRZ-5*10 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
29	030408001043	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-5*6 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	145.54				42.82
30	030408001044	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJY-4*240+1*120 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	12.67				879.86
31	030408001045	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-4*2.5 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	6.65				16.34
32	030408001046	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4*25+1*16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	14.23				108.08
33	030408001047	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	103				108.08

34	030408001048	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	18.37				134.73
35	030408001049	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	11.21				50.83
36	030408001050	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	31.77				34.8
37	030408001051	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJY-5*16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	29.65				80.91
38	030408006019	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:16mm ² 以上, 35mm ² 以下 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	16				161.99
39	030408006020	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:185mm ² 以上, 240mm ² 以下, 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	个	2				393.76

			家规范的相关要求完成此项目						
40	030411004061	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-10 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	333.35				9.93
41	030411004062	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-16 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	116.79				14.9
42	030411004063	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1114.52				3.6
43	030411004064	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-6 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	653.25				6.44
44	030411001069	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标	m	53.71				12.85

			识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
45	030411001070	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:JDG50 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	24.07				33.21
46	030411001071	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20，中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	140.7				8.77
47	030411001072	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC32，中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	67.52				14.79

48	030411001073	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC40, 中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	15.26				18.16
49	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PC150 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	8.86				50.9
50	030411001074	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	3.89				14.59
51	030411001075	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标	m	17.44				20.68

			识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
52	030411001076	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	29.3				38.82
53	030411003004	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:CT-100*50 3. 材质:热镀锌钢桥架 4. 包含桥架及配件、配件安装、接地、防火堵洞、隔板等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	185.77				53.79
54	030411002017	桥架 MR200*100	1. 名称:耐火桥架 2. 规格:MR200*100 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	10.95				131.95
55	030413001008	铁构件	1. 名称:线槽或桥架支架（刷（喷）油漆） 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	kg	144.05				27.63

			此项目						
56	030413002022	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格: 综合考虑 (包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	13.2				26.15
57	030404036003	其他电器	1. 名称:空调线控器 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	15				169.58
58	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格、型号:86H 3. 安装方式;综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	36				9.5
59	031002003053	套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				363.09
60	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	3				973.13
		动力配电系统合计							
		普通照明系统							
1	030412004029	装饰灯	1. 名称:圆形筒灯 2. 规格:36w 3. 安装方式:综合考虑	套	182				138.16

			<p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
2	030412004030	装饰灯	<p>1. 名称:600X600LED日光灯盘</p> <p>2. 规格:18W 2400LM</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	199				178.61
3	030412001005	普通灯具	<p>1. 名称:吸顶灯</p> <p>2. 规格:18w</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	55				94.58
4	030412004031	装饰灯	<p>1. 名称:暗装射灯</p> <p>2. 规格:8W 450LM</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安</p>	套	40				88.9

			装、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
5	030412005007	荧光灯	1. 名称:T8单管LED灯 2. 规格:1X16W, 光通量 $\geq 1500\text{LM}$, 3300K<色温 $\leq 4000\text{K}$, 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、成套灯 具（含光源）及配件安 装、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	套	2				86.74
6	030404035008	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体 安装，接线，接地，于 砖墙或有找平层的地面 上的刨槽、砖墙开孔、 修补，焊、压接线端子 等相关费用 4. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	3				158.61
7	030404035009	插座	1. 名称:二三孔安全型 插座 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体 安装，接线，接地，于 砖墙或有找平层的地面 上的刨槽、砖墙开孔、 修补，焊、压接线端子 等相关费用	个	518				37.48

			4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	030404035010	插座	1. 名称:二三孔安全型插座（防溅型） 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	23				49.97
9	030404035011	插座	1. 名称:二三孔安全型插座（空调用） 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	42				42.98
10	030404034014	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	18				30.31

11	030404034015	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	17				32.18
12	030404034016	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	27				32.44
13	030404034017	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	21				35.12
14	030404034018	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子	个	8				35.77

			等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
15	030404034019	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				41.07
16	030411001077	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	238				16.27
17	030411001078	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1996.34				12.85
18	030411001079	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20，中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管	m	2152.83				8.77

			件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
19	030411001080	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	43.14				14.59
20	030411004065	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	56.13				4.01
21	030411004066	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	10765.59				3.6
22	030411004067	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	m	2512.52				4.73

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
23	030411004068	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ2.5 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	86.29				3.99
24	030413002023	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格: 综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	521.3				26.15
		普通照明系统合计							
		应急照明系统							
1	030404017152	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:1~6PD1 容量:0.5KVA 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	6				1544.43
2	030412004032	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用	套	3				124.68

			5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030412004033	装饰灯	1. 名称:单面单向多信息复核标志灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:吊装 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	72				131.27
4	030412004034	装饰灯	1. 名称:单面疏散指示灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	40				123.16
5	030412004035	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安	套	12				123.16

			装、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
6	030412004036	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志 灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、成套灯 具(含光源)及配件安 装、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	套	20				124.68
7	030412004037	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 (LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 9W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:壁装 4. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、成套灯 具(含光源)及配件安 装、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	套	19				175.64
8	030411001081	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国	m	86.4				16.27

			家规范的相关要求完成此项目						
9	030411001082	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	727.11				14.59
10	030411004069	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1454.22				3.99
11	030413002024	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格: 综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	209.4				26.15
		应急照明系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007016	高层施工增加		项	1				2083.7

									6
2	031301017016	脚手架搭拆费		项	1				4176.2 3
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010018	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011018	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF018	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008018	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002018	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF018	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009018							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF018	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000021	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8号楼-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4729.87		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：8号楼-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4729.87	
合计			4729.87	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8号楼-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8号楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	暂估价		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：8号楼-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：8号楼-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：8号楼-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消防工程拆除							
1	030411001083	消防拆除	1. 名称:消防专业拆除 2. 内容:包括但不限于消防箱，模块，配线，水泵，消防管道、装卸车、垂直运输、场内 外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				33746.68
		消防工程拆除合计							
		消防电工程							
		消防电工程合计							
		火灾自动报警系统							
1	030904008015	火灾报警接线端子箱	1. 名称:火灾报警接线端子箱 2. 规格、型号:耐火材料制作 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	台	6				225.74

			此项目						
2	030904008016	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格、型号:耐火材料制作 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				175.74
3	030904008017	隔离模块	1. 名称:隔离模块 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	12				190.18
4	030904008018	单输入单输出模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	12				237.63
5	030904008019	监视模块(输入模块)	1. 名称:监视模块(输入	个	5				190.18

			模块) 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030904001008	智能式感烟探测器	1. 名称:智能式感烟探测器 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	112				101. 19
7	030904003007	消火栓起泵按钮(破玻按钮)	1. 名称:消火栓起泵按钮(破玻按钮) 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	17				122. 07
8	030904005003	火灾自动报警声光报警器	1. 名称:火灾自动报警声光报警器	个	18				152. 59

			2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030904003008	手动报警按钮、电话插孔	1. 名称:手动报警按钮、电话插孔 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	17				94.55
10	030904007003	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 规格、型号:3w 3. 包含阻燃后罩、各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	35				76.84
11	030904006003	报警电话分机(带地址编码)	1. 名称:报警电话分机(带地址编码) 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含阻燃后罩、各类	个	1				146.45

			预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
12	030411001084	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1181.15				12.85
13	030411001085	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	31.88				16.45
14	030413002025	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	147.6				26.15

15	030411004070	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS-2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1238.24				5.51
16	030411004071	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2x1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	95.01				7.19
17	030411004072	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2x0.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	226.26				5.14
18	030411004073	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-BYJ-1.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑	m	985.47				3.08

			<p>4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
19	030411004074	配线	<p>1. 名称:配线</p> <p>2. 规格型号:WDZBN-BYJ-2.5mm²</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m	190.27				4.01
20	030408002015	控制电缆	<p>1. 名称:控制电缆</p> <p>2. 规格型号:WDZBN-KYJY-4x1.5</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m	128.08				16
21	030411002018	消防耐火线槽 MR200*100	<p>1. 名称:消防耐火线槽</p> <p>2. 规格:MR200*100</p> <p>3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国</p>	m	19.6				131.95

			家规范的相关要求完成此项目						
22	030413001009	铁构件	1. 名称:线槽或桥架支架(刷(喷)油漆) 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	14.35				27.63
23	031002003054	套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				211.35
		火灾自动报警系统合计							
		电气火灾监控系统							
1	030904001009	剩余电流监测探头	1. 名称:剩余电流监测探头 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				182.19
2	030904008020	电气火灾监控模块	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用	个	2				272.6

			4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030411004075	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS 2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	87.64				5.51
4	030413002026	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	3				26.15
		电气火灾监控系统合计							
		消防设备电源监控系统							
1	030904008021	ZXVA传感器	1. 名称:ZXVA传感器 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	个	6				260.22

			此项目						
2	030411004076	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	175.28				4.01
3	030411004077	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	87.64				7.19
4	030413002027	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	6				26.15
		消防设备电源监控系统合计							
		防火门监控系统							
1	030904009004	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机(AC220V输入,输出	台	1				2250.09

			DC24V) 2. 安装方式:综合考虑 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030904003009	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	34				79.5
3	030413002028	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	3				26.15
4	030411004078	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS-2X1.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m	344.08				5.51

			此项目						
5	030411001086	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	246.45				11.04
		防火门监控系统合计							
		集中控制型应急照明和疏散指示系统							
1	030411001087	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	3				12.85
2	030411004079	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	3				7.19

3	030411004080	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2X2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	74.02				9.94
		集中控制型应急照明和疏散指示系统合计							
		消防水工程							
		消防水工程合计							
		消火栓系统							
1	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	53.54				93.45
2	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装	m	112.96				118.91

			5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	031002001068	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	113.47				27.51
4	030901010006	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜 DN65 3. 附件材质、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜(尺寸:1600X700X200))-室内单口消火栓-消防软管卷盘, SNW65-III型减压稳压消火栓, 25M衬胶水龙带1条, DN19水枪1个, 两具MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	16				1377.16
5	030901010007	兼做屋面试验消火栓(带压力表)	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:普通带灭火器组合式消防柜 DN65 3. 附件材质、规格:普	套	1				1513.62

			<p>通带灭火器组合式消防柜(尺寸:1600X700X200)-1-室内单口消火栓-消防软管卷盘, DN65消火栓, 25M衬胶水龙带1条, DN19水枪1个, 两具MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器</p> <p>4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
6	031003003053	明杆闸阀	<p>1. 类型:明杆闸阀</p> <p>2. 规格、压力等级:DN65</p> <p>3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	2				466. 54
7	031003003054	明杆闸阀	<p>1. 类型:明杆闸阀</p> <p>2. 规格、压力等级:DN100</p> <p>3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	8				630. 19
8	031003001025	自动排气阀	<p>1. 类型:自动排气阀</p> <p>2. 规格、压力等级:DN15</p> <p>3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	1				66. 07
9	031003001026	截止阀	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 规格、压力等级:DN15</p> <p>3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	1				38. 23

10	031002003055	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				302.2
11	031002003056	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN65 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				60.18
12	031002003057	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				105.05
13	030413003025	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN65以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				32.59
14	030413003026	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN100以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	12				64.38
15	030901013003	灭火器放置箱	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:含两具磷酸铵盐手提式灭火器-MF/ABC4 3. 其他: 未尽事项由投	组	8				187.28

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
16	030905002005	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭 火系统调试 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	点	17				248. 58
		消火栓系统合计							
		喷淋水系统							
1	030901001018	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内 外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连 接 4. 管道、管件、弯管安 装 5. 管道除锈、刷油、防 火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲 洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	87. 71				235. 25
2	030901001019	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内 外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连 接 4. 管道、管件、弯管安 装 5. 管道除锈、刷油、防 火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲 洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投	m	65. 61				118. 91

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030901001020	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	154.28				96.4
4	030901001021	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	0.8				96.48
5	030901001022	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装	m	195.64				75.84

			5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030901001023	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	9.08				65.33
7	030901001024	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	420.72				54.22
8	030901001025	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通内	m	1017.05				46.08

			外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	031002001069	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	1238.44				27.51
10	030901003005	68℃直立型喷头	1. 名称:68℃直立型喷头 2. 型号、规格:DN15 3. 吊顶方式:综合考虑 4. 要求:满足二次深化要求 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	466				42.36
11	030901003006	68℃下垂型喷头	1. 名称:68℃下垂型喷头 2. 型号、规格:DN15 3. 吊顶方式:综合考虑 4. 要求:满足二次深化要求 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	个	466				42.36

			家规范的相关要求完成此项目						
12	030901006006	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件法兰安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				628. 56
13	031003003055	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				647. 27
14	030901007004	减压孔板	1. 材质、规格:减压孔板 DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				240. 65
15	030901008003	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:现场组装 3. 本体及附件安装, 包含压力表、球阀、试水接头 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	1				168. 44
16	031003001027	末端试水阀	1. 类型:末端试水阀 2. 材质:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 本体及附件安装	个	5				63. 88

			6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
17	031003001028	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				66.07
18	031003001029	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				38.23
19	031002003058	穿楼板套管	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 规格：DN150 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	5				175.02
20	030413003027	打洞(孔)以及修复	1. 名称：打洞(孔)以及修复 2. 规格：DN150以内 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	5				97.7
21	030905002006	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：自动喷水灭火系统调试 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	点	6				387.34

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010019	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011019	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF019	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008019	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002019	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF019	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009019							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF019	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000022	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8号楼-消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4488.11		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：8号楼-消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4488.11	
合计			4488.11	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8号楼-消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8号楼-消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：8号楼-消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：8号楼-消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：8号楼-消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水拆除							
1	030411001088	给排水拆除	1. 名称:给排水专业拆除 2. 内容:包括但不限于水泵、管道、附件、装卸车、垂直运输、场内 外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结 算时综合单价包干，不予调整 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及 国家规范的相关要求完成此项目	项	1				3800.88
		给排水拆除合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		套管部分							
1	031002003059	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN50以内 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及 国家规范的相关要求完成此项目	个	25				46.72
2	031002003060	止水节	1. 名称、类型:止水节	个	32				2

			2. 材质:塑料管 3. 介质管道规格:DN32以内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	031002003061	止水节	1. 名称、类型:止水节 2. 材质:塑料管 3. 介质管道规格:DN50以内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				2
4	031002003062	止水节	1. 名称、类型:止水节 2. 材质:塑料管 3. 介质管道规格:DN100以内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				5
5	031002003063	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN80以内 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				258.63
6	031002003064	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100以内 4. 要求:套管制作安装	个	3				302.2

			、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	031002003065	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				19.96
8	030413003028	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN65以内 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	67				32.59
9	030413003029	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN100以内 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	14				64.38
10	031002003066	塑料套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:塑料 3. 介质管道规格:DN100以内 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				53.39
11	031002003067	塑料套管	1. 名称、类型:塑料套管	个	10				30.34

			2. 材质:塑料 3. 介质管道规格:DN50以内 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
12	031002003068	塑料套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:塑料 3. 介质管道规格:DN25以内 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	32				20.18
		套管部分合计							
		给水系统							
1	031001003009	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2.6				50.52
2	031001003010	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN40	m	13.51				90.12

			4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	031001003011	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	29.02				112.39
4	031001006028	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 名称:PP-R给水管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	78.88				21.86
5	031001006029	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 名称:PP-R给水管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件的制作安	m	89.9				26.09

			装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	031001006030	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 名称:PP-R给水管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	8.12				32.72
7	031001006031	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 名称:PP-R给水管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	46.65				41.72
8	030413002029	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	176.9				26.15

9	031003001030	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				67.75
10	030601002009	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				139.81
11	031003001031	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				66.07
12	031003001032	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				88.25
13	031003001033	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				145.31
14	031003001034	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				180.97

			此项目						
15	031003006002	可调式减压阀组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:可调式减压阀组 DN40 3. 附件配置:含水表*1、可调式支管减压阀*1、截止阀*1、Y型过滤器*1、压力表*1、可曲绕橡胶接头*1等配件 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	6				1642.94
16	031002001070	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	91.68				28.92
		给水系统合计							
		排水系统							
1	031001006032	废水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	11.14				28.74
2	031001006033	废水管DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m	33.78				42.4

			家规范的相关要求完成此项目						
3	031001006034	废水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	33.38				61.6
4	031001006035	污水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	45.09				28.74
5	031001006036	污水管DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	11.34				42.4
6	031001006037	污水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	104.62				61.6
7	031001006038	冷凝水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m	13.07				25.24

			家规范的相关要求完成此项目						
8	031001006039	冷凝水管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	177.56				16.6
9	031004014011	通气帽	1. 材质:通气帽DN50 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				10.6
10	031004014012	通气帽	1. 材质:通气帽DN100 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				20.5
11	031002001071	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	153.57				28.92
		排水系统合计							
		卫生器具部分							
1	031004006003	蹲式大便器	1. 材质:蹲便器 2. 附件:含蹲便器, 水箱, 冲洗阀, 存水弯, 金属软管, 角型阀等全部配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	组	24				513.82

			家规范的相关要求完成此项目						
2	031004007002	壁挂式小便器	1. 材质:小便器 2. 附件:含小便器, 冲洗阀, 存水弯, 金属软管, 角型阀等全部配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	7				716.83
3	031004003004	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 附件:含洗脸盆, 洗脸盆托架, 水龙头, 冲洗阀, 角型阀(带铜活)等全部配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	16				509.87
4	031004006004	坐式大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 附件:含坐便器, 水箱, 冲洗阀, 存水弯, 金属软管, 角型阀等全部配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	9				875.18
5	031004014013	地漏DN75	1. 材质:地漏DN75 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	11				77.98
6	031004014014	清扫口DN100	1. 材质:清扫口DN100 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				22.43
		卫生器具部分合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007018	高层施工增加		项	1				522.4
2	031301017018	脚手架搭拆费		项	1				1291.14
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010020	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011020	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF020	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008020	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002020	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF020	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009020							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF020	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000023	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8号楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1032.24		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：8号楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1032.24	
合计			1032.24	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8号楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8号楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：8号楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：8号楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：8号楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-弱电及智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		智能化拆除							
1	030411001089	智能化拆除	1. 名称:智能化专业拆除 2. 内容:包括但不限于模块箱、信息点、线管（不含网络设备、多媒体设备、监控设备）、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				8312.7
		智能化拆除合计							
		智能化工程							
		智能化工程合计							
		综合布线系统							
1	030502004005	无线AP预留吸顶安装网络插座	1. 名称:单口数据插座 2. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	25				46.83

2	030502004006	双口网络底盒	1. 名称:双口网络底盒 2. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	272				9.5
3	030502010007	24芯光纤配线架	1. 名称:24芯光纤配线架(含箱或柜、模块等) 2. 规格:满足设计要求 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 标签, 耦合器的制作等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				876.25
4	030502001013	42U标准机柜	1. 名称:42U标准机柜 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				1665.97
5	030502010008	24口六类配线架	1. 名称:24口六类配线架 2. 规格:满足设计要求 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 标签, 耦合器的制作等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	个	4				649.58

			此项目						
6	030501012003	24口接入层POE交换机	1. 名称:24口接入层POE交换机 2. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	3				2141.28
7	030502007003	光缆	1. 名称:6芯单模OS2光纤 2. 类别:单模光纤 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、分线接线箱(盒)、终端盒安装等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	177.01				7.66
8	030411002019	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:镀锌金属线槽 2. 规格:MR-100×50×1.2mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	35.24				56.87
9	030411002020	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:镀锌金属线槽 2. 规格:MR-200×100 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m	191				73.95

			家规范的相关要求完成此项目						
10	030413001010	铁构件	1. 名称:线槽或桥架支架（刷(喷)油漆） 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	165.67				27.63
11	030411001090	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2212.01				12.85
12	030413002030	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	81.6				26.15
13	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	链路	297				24.15
14	030502020003	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	链路	2				12.08

			家规范的相关要求完成此项目						
15	030502001014	光模块	1. 名称:光模块 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				70.24
16	031002003069	套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				301.8
17	030502001015	600*500*120弱电箱	1. 名称:600*500*120弱电箱 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	44				524.81
18	030502001016	500*400*120弱电箱	1. 名称:500*400*120弱电箱 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				524.81
19	030502001017	6U壁挂机柜弱电箱	1. 名称:6U壁挂机柜弱电箱 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	5				524.81
		综合布线系统合计							
		视频安防监控							
1	030501010003	收发器	1. 名称:无线网桥(含发射端和接收端) 2. 类别:发射端安装于电梯井道顶,接收端安装于电梯轿厢,传输距离不少于100米;满足设	对	1				527.35

			计要求 3. 包含本体安装、接线、调试等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030414009010	避雷器	1. 名称:二合一信号避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				261.18
3	030414009011	摄像机电源整流器	1. 名称:摄像机电源整流器 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				94.42
4	030507008009	监控摄像设备	1. 名称:400万像素半球摄像机(含支架、镜头) 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	24				521.69
5	030507008010	监控摄像设备	1. 名称:400W像素电梯摄像机(含支架、镜头) 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				521.69
6	030507008011	监控摄像设备	1. 名称:400万像素室外彩色一体化快球摄像机(带红外) 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	台	3				595.73

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030507008012	监控摄像设备	1. 名称:室外型400W像素枪式摄像机(含支架、护罩、镜头) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	6				505.73
8	030414009012	视频/控制信号避雷器	1. 名称:视频/控制信号避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	9				267.62
9	030507019003	安全防范系统工程调试	1. 名称:安全防范系统工程调试 2. 规格:电视监控系统摄像机(台) 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	34				75.66
10	030502005007	双绞线缆	1. 名称:超五类网线4对UTPCat5e 2. 类别:满足设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	778.38				3.28
11	030411001091	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质	m	328.73				12.85

			:JDG20×1.5mm;镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		视频安防监控合计							
		出入口控制系统							
1	030507005003	出入口目标识别设备	1. 名称:读卡器 2. 类别:刷卡响应<0.1s, Wiegand接口1个, 支持RS485, 带防拆报警, IP55;满足设计要求 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	3				280.6
2	030507001003	出门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 类别:常开型, 大翘板, 86*86mm;满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	3				80.04
3	030507006003	出入口控制设备	1. 名称:双门电控锁(含门磁开关)	台	3				404.33

			2. 类别:DC12V输入, 吸力280kg, 带指示灯, 带门磁输出; 满足设计要求 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	030502005008	双绞线缆	1. 名称:超五类网线 4对UTPCat5e 2. 类别:满足设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	42.98				3.28
5	030411004081	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZB-RYY-2X1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	49.59				4.15
6	030411004082	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZB-RYY-4X1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端	m	49.59				7.44

			子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030411001092	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:JDG20×1.5mm;镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	65.64				12.84
		出入口控制系统合计							
		入侵报警系统							
1	030501013018	防区扩展器	1. 名称:防区扩展器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用；含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	4				333.91
2	030501013019	8防区扩展器	1. 名称:8防区扩展器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用；含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				408.24

3	030501013020	无障碍卫生间报警按钮	1. 名称:无障碍卫生间报警按钮 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用;含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	18				75.61
4	030501013021	无障碍卫生间声光报警器	1. 名称:无障碍卫生间声光报警器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用;含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	9				143.23
5	030414009013	避雷器	1. 名称:避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				267.62
6	030502005009	双绞线缆	1. 名称:超五类网线4对UTPCat5e 2. 类别:满足设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	106.26				3.28

7	030411004083	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZB-RYY-4X1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	128.67				7.44
8	030411001093	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:JDG20×1.5mm;镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	132.28				12.85
9	030411001094	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC32, 中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	594.33				14.79
10	030411004084	配线WDZ-RVV-2X2.5	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-RVV-2X2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、	m	615.95				8.08

			绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
11	030411004085	配线WDZ-RVVP-2X1.5	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-RVVP-2X1.5 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含支持体 (夹板、绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	615.95				8.09
		入侵报警系统合计							
		电梯五方通话系统							
1	030411004086	配线	1. 名称: 电梯监控线 2. 型号: ZBIN-RYYP4*1.0 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含支持体 (夹板、绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	122.72				11.53
2	030411001095	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒 (箱	m	8.65				17.91

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-弱电及智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010021	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011021	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF021	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008021	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002021	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF021	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009021							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF021	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000024	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2007.08		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：8号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2007.08	
合计			2007.08	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8号楼-弱电及智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8号楼-弱电及智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：8号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：8号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：8号楼-弱电及智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		8号楼电梯工程							
1	030107001006	拆除原有交流电梯	1. 名称:拆除原有交流电梯 2. 层数: 1~6 3. 内容:包括但不限于通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统拆除、装卸车、垂直运输、场内外运输等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	部	1				23505.08
2	030107001007	交流电梯	1. 名称:8号楼消防电梯8-DT1 2. 层数:1~6 3. 提升高度、速度:额定载重量1250kg 4. 速度:2M/S 5. 要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，整体安装、试运行、验收 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	部	1				239613.23
		8号楼电梯工程合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007020	高层施工增加		项	1				
2	031301017020	电梯井脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-电梯工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010022	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011022	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF022	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008022	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002022	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF022	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009022							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF022	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000025	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8号楼-电梯工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2894.3		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：8号楼-电梯工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2894.3	
合计			2894.3	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8号楼-电梯工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8号楼-电梯工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：8号楼-电梯工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：8号楼-电梯工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：8号楼-电梯工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		8号楼抗震支架工程							
		8号楼抗震支架工程合计							
		智能化部分							
1	031002001072	桥架侧向抗震支架	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：R-QT-R-200 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	13				548.2
2	031002001073	桥架侧纵向抗震支架	1. 名称：桥架侧纵向抗震支架 2. 规格：R-QTL-R-200 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他	套	12				548.2

			相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		智能化部分合计							
		给排水部分							
1	031002001074	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-65 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	3				230.28
2	031002001075	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-100 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	套	6				237.66

			家规范的相关要求完成此项目						
3	031002001076	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-X-65 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	2				256.16
4	031002001077	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-X-100 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	6				327.33
		给排水部分合计							
		喷淋部分							
1	031002001078	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-P-80	套	16				232.76

			<p>3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
2	031002001079	水管单管侧向抗震支架	<p>1. 名称: 水管单管侧向抗震支架</p> <p>2. 规格: R-ST-P-100</p> <p>3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	2				237.66
3	031002001080	水管单管侧向抗震支架	<p>1. 名称: 水管单管侧向抗震支架</p> <p>2. 规格: R-ST-P-150</p> <p>3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》</p>	套	7				252.21

			(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	031002001081	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-P-65 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》 (GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	3				256.16
5	031002001082	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-P-80 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》 (GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	11				319.25

6	031002001083	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-P-100 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	6				327.33
7	031002001084	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-P-150 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	7				346.95
		喷淋部分合计							
		暖通部分							
1	031002002013	风机设备侧纵向抗震支架	1. 名称：风机设备侧纵向抗震支架 2. 规格：R-FTL-Y-FJ 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质	套	1				683.51

			<p>、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
2	031002002014	风管侧向抗震支架	<p>1. 名称：风管侧向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-FT-Y-900*250</p> <p>3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	4				319.33
3	031002002015	风管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称：风管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-FTL-Y-900*250</p> <p>3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》</p>	套	4				418.86

			(GB50981-2014) 及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
		暖通部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017021	脚手架搭拆费		项	1				302.86
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8号楼-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00026	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010023	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011023	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF023	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008023	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002023	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF023	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009023							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF023	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000026	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	402.29		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：8号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		402.29	
合计			402.29	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8号楼-抗震支架工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8号楼-抗震支架工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：8号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：8号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：8号楼-抗震支架工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除工程							
1	011605002004	立面块料拆除（外、内墙）	1. 饰面材料种类:墙面块料拆除、水泥砂浆基层拆除 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2858.59				34.63
2	011604002004	铲除墙面块料及抹灰层（外、内墙）	1. 饰面材料种类:拆除涂料层及水砂浆基层 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4338.36				10.65
3	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:软包 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	121.27				23.13
4	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除 2. 残值回收综合考虑，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m2	3459.63				5.46

			此项目						
5	011604003004	天棚抹灰面及饰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:综合考虑 3. 饰面材料种类:乳胶漆 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1883.45				21.87
6	011605001008	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:楼地面块料拆除, 基层拆除 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2060.06				23.13
7	011605001009	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地胶 2. 拆除的基层类型:综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1972.31				23.13
8	011605001010	木地板拆除	1. 饰面材料种类:木地板拆除 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	337.46				8.51
9	011605001011	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地毯 2. 拆除的基层类型:综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	381.61				23.13
10	011605001012	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地坪漆 2. 拆除的基层类型:综	m2	371.78				23.13

			合考虑 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
11	011610001008	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸 :2.5m2内 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樁	151				42.43
12	011610001009	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸 :2.5~4m2 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樁	38				55.16
13	011610001010	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:4m2外 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樁	2				63.65
14	011610002010	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸 :2.5~4m2 2. 残值回收综合考虑，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	樁	137				35.72
15	011610002011	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:4m2外 2. 残值回收综合考虑，由投标人根据现场勘察自行决定报价，若中标，结算时综合单价不予调整 3. 其他：未尽事项由投	樁	109				30.91

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
16	011601001009	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除 2. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	498.96				113.68
17	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：拆除钢筋 混凝土楼板 2. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	193.2				564.42
18	011601001010	墙体开门窗洞	1. 砌体名称：墙体开门 窗洞 2. 砌体材质：砌体墙 3. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	200.88				65.58
19	011615001003	开孔(打洞)	1. 构件名称：有筋混凝 土开洞孔 2. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	2				206.74
20	011602002005	切缝	1. 混凝土楼面切缝 2. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	409.6				18.28
21	011607001004	刚性层拆除	1. 屋面刚性层拆除 2. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	523.81				45.6

22	011614002004	柜体拆除	1. 柜体材质:综合考虑 2. 柜体尺寸:长、宽、高:综合考虑 3. 计算方式:以垂直投影面积计算 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	53.04				36.78
23	010103002007	拆除废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路,若中标,结算时综合单价不予调整,土石方含量不予调整 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	1613.21				269.56
		拆除工程合计							
		土石方工程							
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑,由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	15.25				8.52
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	7.73				20.86

3	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:本清单综合考虑土方、石方, 由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 运距:投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路, 若中标, 结算时综合单价不予调整, 土石方含量不予调整 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	75.03				112.2
		土石方工程合计							
		桩基工程							
1	010301003003	钢管桩	1. 材质:Q235B焊接无缝钢管桩 2. 管径、壁厚:Φ168*5 3. 沉桩方法:静力压桩法 4. 填充材料种类:填充材料种类:压灌注, 水泥砂浆强度要求 $\geq 20\text{MPa}$, 水灰比 $0.4\sim 0.45$ 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1376				302.18
2	010301003004	接桩	1. 管径、壁厚:Φ168*5 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	344				206.89
3	010301004003	截桩头	1. 桩类型:微型钢管桩 2. 管径、壁厚:Φ168*5 3. 盖帽:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	根	172				764.88

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		桩基工程合计							
		混凝土工程							
1	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 ϕ 25内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	0.408				4314.58
2	010506001003	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	4.23				581.89
3	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	39.45				713.73
4	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	3.17				623.88
5	010507005002	混凝土反坎	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	0.42				609.73

6	010503005004	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	36.9				623.87
7	010507004002	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	5.09				567.75
8	010507005003	台阶压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.87				777.04
		混凝土工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001016	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	27.76				474.12
2	010402001017	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水	m3	2.03				499.15

			泥砂浆 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	010402001018	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 100mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	13.92				499.14
4	010402001019	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	422.92				474.12
5	010402001020	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	5.17				487.56
6	010402001021	砌块墙（台阶）	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块	m3	3.34				515.1

			2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:Ma5水 泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
7	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度:300mm厚 3:7灰土 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	2.72				243.7
		砌筑工程合计							
		门窗工程							
		门窗工程合计							
		窗							
1	010807001011	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合 金玻璃平开窗 2. 铝合金型材:铝型材 壁厚1.8mm, 深灰色氟 碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度 :6mm透明+12mm空气 +6mm透明钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金 等配件 5. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	916.83				601.67
2	010807001012	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合 金固定窗 2. 铝合金型材:铝型材 壁厚1.8mm, 深灰色氟 碳漆, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ 3. 玻璃品种、厚度 :6mm透明+12mm空气 +6mm透明钢化玻璃	m2	289.28				529.05

			4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	010807001013	金属窗	1. 窗类型:70系列铝合金上悬窗 2. 铝合金型材:铝型材壁厚1.8mm，深灰色氟碳漆, 厚度≥40um 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	34.93				601.67
4	011507002002	开窗器	1. 规格型号综合考虑 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	41				203.54
5	010807002007	金属防火窗	1. 窗类型:甲级钢质防火窗 2. 框型材:钢质 3. 玻璃品种、厚度:6mm单片防火钢化玻璃 4. 综合考虑各种小五金等配件 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	0.81				433.45
6	010807003004	金属百叶窗	1. 窗类型:70系列铝合金百叶窗 2. 综合考虑各种小五金等配件 3. 其他：未尽事项由投	m2	600.2				537.27

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
7	010903003004	水泥防水砂浆封边	1. 封边材质:5mm的聚合 物水泥砂浆 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	484.18				34.1
		窗合计							
		门							
		门合计							
		普通门							
1	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门类型:钢制成品门 2. 综合考虑门锁、拉手 及小五金等配件 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	7.42				623.64
2	010801001006	木质门	1. 门类型:木夹板门 (含门套安装) 2. 综合考虑门锁(含普 通门锁)、拉手及小五 金等配件 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	201.52				459.22
3	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门类型:70系列铝合 金平开门 2. 综合考虑门锁、拉手 及小五金等配件 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	29.04				677.1
4	010802001008	检修门	1. 门类型:检修门	m2	1.44				439.36

			2. 门框、扇材质:综合考虑门锁、拉手及小五金等配件 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	010805005002	全玻自由门	1. 框材质:70系列铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm透明+12mm空气+6mm透明钢化玻璃 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	9.57				733.8
		普通门合计							
		防火门							
1	010802003017	钢质防火门	1. 门类型:单扇钢质防火门甲级 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	24.42				438.1
2	010802003018	钢质防火门	1. 门类型:双扇钢质防火门甲级 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	108.82				442.02
3	010802003019	钢质防火门	1. 门类型:单扇钢质防火门乙级 2. 油漆、顺位器等小五金安装综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m2	87.12				427.32

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	010802003020	钢质防火门（视窗加价）	1. 视窗加价 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	6.6				508
5	010801006004	闭门器安装	1. 品种：闭门器 2. 规格：满足安装要求 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	124				124.16
		防火门合计							
		结构加固工程							
		结构加固工程合计							
		结构加固混凝土工程							
1	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：C20混凝土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.82				497.65
2	010501004002	集水坑	1. 混凝土种类：C30混凝土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	3.7				508.9
3	010501004003	水池底板	1. 混凝土种类：C30混凝土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他：未尽事项由投	m3	45.6				508.9

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	010501004004	电梯坑	1. 混凝土种类:C35混凝土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	1.73				477.75
5	010505001006	有梁板	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	55.52				524.14
6	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:C35微膨胀防水混凝土，抗渗等级P8 2. 综合考虑泵送或其它输送方式 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	72.78				575.22
7	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类:C30混凝土 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	2.64				638.63
8	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 厚度、混凝土强度等级:30厚细石混凝土 2. 配Φ4@100双向钢筋网 3. 部位:楼梯踏步 4. 其他：未尽事项由投	m2	165.12				37.49

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
		结构加固混凝土工程 合计							
		结构加固钢筋工程							
1	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆 钢 $\phi 10$ 内 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	t	2. 972				4714.2 3
2	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :HRB400 带肋 $\phi 10$ 内 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	t	3. 991				4715.7 8
3	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :HRB400 带肋 $\phi 25$ 内 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	t	27. 704				4254.0 1
4	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍 筋 圆钢 $\phi 10$ 内 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	t	2. 702				5644.7 2
5	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍 筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi 10$ 以内 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	t	1. 669				5980.7 5
6	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍	t	0. 37				4578. 1

			筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						7
7	040901008027	植筋 Φ 6	1. 材料种类: 综合考虑 2. 材料规格: Φ 6 3. 植入深度: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	2976				5.78
8	040901008028	植筋 Φ 12	1. 材料种类: 综合考虑 2. 材料规格: Φ 12 3. 植入深度: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	2026				12.65
9	040901008029	植筋 Φ 14	1. 材料种类: 综合考虑 2. 材料规格: Φ 14 3. 植入深度: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	8				19.94
10	040901008030	植筋 Φ 16	1. 材料种类: 综合考虑 2. 材料规格: Φ 16 3. 植入深度: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	11				20.31
11	040901008031	植筋 Φ 18	1. 材料种类: 综合考虑 2. 材料规格: Φ 18 3. 植入深度: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	根	14				31.8

			家规范的相关要求完成此项目						
12	040901008032	植筋 $\phi 20$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 20$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	4				33.11
13	040901008033	植筋 $\phi 25$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\phi 25$ 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	132				54.7
		结构加固钢筋工程合计							
		结构加固钢结构工程							
1	010604001008	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:0.5t内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	3.998				7197.37
2	010604001009	钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	0.085				7488.02
3	010606008005	钢梯	1. 钢梯制作及安装 2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓	t	18.155				6636.58

			<p>种类、探伤要求、场内 外运距等</p> <p>3. 计价包括：包括梯梁、梯柱、平台梁、平台钢板等钢构件的材料费用、材料运输、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓、锚栓等所有辅助材料按图示计入综合单价内。</p> <p>4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
4	010605001012	钢板楼板	<p>1. 型号:YXB51-305-915板型</p> <p>2. 钢材品种、规格:0.75mm厚压型钢板</p> <p>3. 底模板屈服强度不低于260N/mm, 镀锌层两面总计不小于120g/m。</p> <p>4. 施工阶段最大无支撑跨度，简支板1.5m，连续板2.2m</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m2	79.46				85.02
5	010605001013	钢板楼板	<p>1. 钢材品种、规格:碳钢板</p> <p>2. 钢板厚度:2.0mm</p> <p>3. 螺栓种类:板边模板120mm高</p> <p>4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m2	15.94				71.82
6	010516002002	角钢	1. 钢材种类:角钢 加固	t	0.298				11773.

			工程 2. 规格:综合考虑 3. 钢构件场内外运输 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						63
7	040901008034	栓钉	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\Phi 16 \times 80$ 栓钉 3. 植入深度:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	392				6. 02
8	040901008035	化学锚栓 M8	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:M8 3. 植入深度:按设计要求 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	34				6. 16
9	040901008036	化学锚栓 M10	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:M10 3. 植入深度:按设计要求 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	102				12. 11
10	040901008037	化学锚栓 M12	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:M12 3. 植入深度:按设计要求 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	根	248				12. 35
11	011405001004	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆, 70	m2	884. 46				70. 58

			um(2道,每道不少于35um) 2. 环氧云铁中间漆, 70um(2道,每道不少于35um) 3. 聚氨酯面漆, 3道, 共100um, 颜色参照建筑确定 4. 外露钢构件(不含镀锌钢、不锈钢)喷砂除锈后涂刷 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
12	011407005007	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求:2.5小时耐火极限 2. 涂料品种、喷刷遍数:薄型 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2.33				92.62
13	011407005008	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求:1.5小时耐火极限 2. 涂料品种、喷刷遍数:薄型 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	117.16				68.39
		结构加固钢结构工程合计							
		楼地面工程							
1	011105006007	金属踢脚线 (ST01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层品种、规格、颜色: 304黑色不锈钢 1. 2mm厚 (TS-01) 3. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m2	122.72				293.79

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~12厚防滑砖 3. 粘贴层厚度、材料种类:5厚WP M20水泥砂浆加水重20%白乳胶, 白水泥擦缝 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	85.82				155.93
3	011102003015	块料楼地面 (L1-4A)	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600米白色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆 (掺水重20%108胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:35厚WS M15水泥砂浆 5. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道 (掺水重5%108胶) 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	41.3				123.84
4	011102003016	块料楼地面 (L1-4A)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800米白色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆 (掺水重20%108胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:35厚WS M15水泥砂浆 5. 素水泥浆遍数:素水	m2	58.36				157.35

			泥浆一道（掺水重5%108胶） 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	011101001003	水泥砂浆楼地面（L1-5A）	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚WS M20水泥砂浆 2. 面层做法要求：抹面压光 3. 素水泥浆遍数：素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	69.34				28.96
6	011101001004	水泥砂浆楼地面（L1-5B）	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚M20聚合物水泥防水砂浆 2. 素水泥浆遍数：素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5.26				128.06
7	011102003017	块料楼地面（L1-8）	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600米白色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类：白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：5厚水泥胶浆（掺水重20%108胶） 4. 20厚WW M20聚合物水泥防水砂浆找平层 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型），遇墙上反并高出楼面建筑完成面标250mm； 6. 15厚（最薄处）WS	m2	149.57				274.11

			M20水泥砂浆找坡层 ， 1. 0%坡向地漏或排水沟； 7. 素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 8. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	011101001005	水泥砂浆楼地面（L1-9）	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚M20聚合物水泥防水砂浆 2. 素水泥浆遍数：1. 0厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用料不小于1. 5kg/平方米） 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	9. 46				155. 22
9	011106002004	块料楼梯面层（L2-6）	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类：白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：5厚水泥胶浆（掺水重20%108胶） 4. 找平层厚度、砂浆配合比：25厚WS M20水泥砂浆 5. 素水泥浆遍数：素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	485. 12				321. 93
10	011102003018	块料楼地面（L2-7）	1. 面层材料品种、规格、颜色：150X150白瓷片 2. 嵌缝材料种类：白水泥擦缝 3. 结合层厚度、砂浆配	m2	169. 58				275. 37

			合比:5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶) 4. 20厚WW M20聚合物水泥防水砂浆找平层 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型), 遇墙上反并高出楼面建筑完成面标250mm; 6. 20厚(最薄处)WS M20水泥砂浆找坡层, 1.0%坡向地漏或排水沟; 7. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
11	011102001008	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 :1200*1200*20鱼肚灰大理石 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	26.16				316.14
12	011102003019	800*800浅色防滑耐磨砖(CT01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800浅色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂	m2	3363.31				137.36

			浆 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
13	011102003020	800*800浅色防滑耐磨砖（CT01）	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800浅色防滑耐磨砖 2. 嵌缝材料种类：白水泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆 5. 防水材料品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯，三遍 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	204.97				172.58
14	020512001003	木地板（WD01）	1. 木材品种：WD01复合木地板 2. 刨光要求：专用地板防潮垫 3. 防护材料种类、涂刷遍数：1:2.5水泥砂浆找平层20mm厚 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	559.22				141.27
15	020512001004	木地板台阶（WD01）	1. 面层材料品种、规格、颜色：WD01复合木地板 2. 基层：9mm阻燃夹板 3. 地台材质、规格：30*30*2mm铝方通架空地台，间距@520*1000 4. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚M15水泥砂浆	m2	88.8				547.47

			5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
16	011102001009	门槛石（ST02）	1. 面层材料品种、规格、颜色：20厚石材 2. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚M15水泥砂浆 3. 防护层材料种类：六面防护处理及背面使用专用防护辅材 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	38.62				394.11
17	010507001004	坡道	1. 面层厚度：30厚火烧面花岗石板 2. 结合层：25厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 基层：100厚C15混凝土 4. 垫层材料种类、厚度：150厚碎石垫层 5. 详图集中南标13ZJ301/19/5 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	14.6				309.02
18	011101001006	集水井地面	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚M20水泥砂浆掺3%防水剂抹平压光，阴角作R≥50的圆弧处理，井底向地漏找坡1% 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1.92				29.04
		楼地面工程合计							
		墙柱面装饰工程							

1	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:0.7*25*25镀锌电焊钢丝网 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1099.99				20.32
2	011406001019	内墙涂料 (N-1)	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉变无机涂料 (燃烧性能A级), 一底两面 2. 刮腻子遍数:刮内墙腻子两遍 (2厚) 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20水泥砂浆 4. 底层厚度、砂浆配合比:10厚WP M15水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2309.5				64.78
3	011406001020	内墙防水涂料 (N-1)	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉变无机涂料 (燃烧性能A级), 一底两面 2. 刮腻子遍数:刮内墙腻子两遍 (2厚) 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20水泥砂浆 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 5. 底层厚度、砂浆配合比:10厚WP M15水泥砂浆 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	169.31				103.83
4	011406001021	内墙防水涂料 (N-1) -独立柱	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉变无机涂料 (燃烧性能A级), 一底两面	m2	7.49				127.93

			2. 刮腻子遍数:刮内墙腻子两遍 (2厚) 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20水泥砂浆 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 5. 底层厚度、砂浆配合比:10厚WP M15水泥砂浆 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	011406003003	内墙腻子 (N-3A)	1. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20水泥砂浆 2. 刮腻子遍数:大白浆罩面, 刮内墙腻子两遍 (2厚) 3. 底层厚度、砂浆配合比:10厚WP M15水泥砂浆 4. 素水泥浆遍数:刷素水泥浆一遍 (掺水重5%108胶) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	335.77				36.4
6	011406003004	内墙腻子 (N-3B)	1. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WW M20聚合物水泥防水砂浆 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚WW M15聚合物水泥防水砂浆 3. 刮腻子遍数:大白浆罩面, 刮内墙腻子两遍 (2厚) 4. 素水泥浆遍数:刷素水泥浆一遍 (掺水重5%108胶) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	146.33				146.77

			此项目						
7	011204003006	面砖内墙面 (N-5A)	1. 面层材料品种、规格、颜色:150X150白瓷片 2. 结合层:5厚专用胶粘剂贴 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚WW M20聚合物水泥防水砂浆 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	368.01				244.66
8	011207001014	穿孔铝板吸音板 (N-5B)	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚400X400穿孔吸音铝板 2. 隔离层材料种类、规格:龙骨空格处粘贴30厚矿棉毡 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨钢制膨胀螺栓固定 4. 5厚WP M20水泥砂浆找平 5. 10厚WP M15水泥砂浆找平层 6. 刷素水泥浆一遍 (掺水重5%108胶) 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	64.29				271.71
9	011201001014	墙面一般抹灰 (N-9)	1. 5厚WP M20 水泥砂浆找平 2. 10厚WP M15 水泥砂浆找平 3. 素水泥浆一遍 (内掺水重5%的108胶) 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	933.09				34.97

10	011207001015	聚酯纤维吸音板内墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色18mm聚酯纤维吸音板 2. 基层材料品种、规格、颜色18mm阻尼隔音板 3. 填充材料品种、规格：聚酯纤维吸音板棉 4. 骨架材料品种、规格：18mm横向实木龙骨@700mm 5. 隔离层材料品种、规格：2mm阻尼隔音毡 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	841.37				204.99
11	011204003007	面砖内墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰仿大理石砖 2. 底层抹灰：20厚WP M20水泥砂浆找平 3. 安装方式：20厚水泥胶结合层（水泥浆掺7%益胶泥） 4. 隔离层材料种类、规格：墙体刷界面剂一道（防潮层） 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	377.91				172.24
12	011204003008	面砖内墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600瓷砖 2. 底层抹灰：20厚WP M20水泥砂浆找平 3. 安装方式：20厚水泥胶结合层（水泥浆掺7%益胶泥） 4. 隔离层材料种类、规格：墙体刷界面剂一道（防潮层） 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	m2	535.73				156.05

			家规范的相关要求完成此项目						
13	011210005004	卫生间成品隔断 (WD02)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品白色抗倍特板隔断 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	284.29				250.01
14	011210005005	卫生间小便池隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹铝蜂窝复合板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2.43				231.49
15	011406001022	内墙白色无机涂料 (PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色内墙无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数: 满刮腻子两遍 3. 基层处理: 刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%白乳胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 5. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚WP M20水泥砂浆 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4310.74				68.12
16	011202002002	集水井墙面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆掺3%防水剂抹平压光, 阴角作R≥50的圆弧处理, 井底向地漏找坡1% 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m2	8				29.75

			家规范的相关要求完成此项目						
		墙柱面装饰工程合计							
		外立面工程							
1	011201001015	墙面喷刷涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料两遍（真石漆）、中层漆一道、底漆一道、综合考虑颜色、分缝 2. 从上到下使用高压水枪或者清水彻底冲洗墙面，确保酸洗剂和污垢完全清除（必要时重复酸洗） 3. 让酸洗剂在墙面停留15分钟，使其与污垢充分反应 4. 使用刷子、喷壶或喷雾器将溶液均匀涂抹在墙面上 5. 按1:3到1:10比例稀释草酸溶液，搅拌均匀 6. 用清水冲洗瓷片表面，去除灰尘和松散污垢 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	3773.74				102.18
2	011209001004	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色铝单板 2. 钢骨架制作安装 3. 墙体，清理基层 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1688.01				486.58
		外立面工程合计							
		天棚工程							
1	011406001023	涂料天棚（D-1）	1. 油漆品种、刷漆遍数：防潮防霉变无机涂料（燃烧性能A级），一底两面	m2	626.45				44.28

			2. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍(2厚) 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	011406003005	腻子天棚(D-5A)	1. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍(2厚) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	29.13				14.88
3	011302001013	吸声板天棚(D-5B)	1. 面层材料品种、规格:2厚穿孔铝板板材600X600 2. 50厚超细玻璃丝棉吸音层, 玻璃丝布袋装填于龙骨间 3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨间距600, 与主龙骨插接、T型轻钢主龙骨间距1200, 用吸顶吊件连接 4. 龙骨吸顶吊件, 中距横向1200, 纵向600, 用膨胀螺栓与钢筋混凝土顶板固定 5. 钢筋混凝土顶板, 底面清理干净 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	32.23				311.07
4	011406001024	涂料天棚(D-6)	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉变无机涂料(燃烧性能A级), 一底两面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍(2厚) 3. 1.0厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4. 其他: 未尽事项由投	m2	413.66				70.49

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
5	011302001014	矿棉吸音板吊顶 (FW02)	1. 面层材料品种、规格 :600mm×600mm×14mm 矿棉吸音板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	513.98				96.12
6	011302001015	白色穿孔铝扣板吊顶 (AL04)	1. 面层材料品种、规格 :1.5mm白色穿孔铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	139.21				194.02
7	011302001016	铝扣板天棚(AL01)	1. 面层材料品种、规格 :600*600白色铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:配套轻钢龙骨 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8钢筋吊杆 ,双向吊点,900~1100mm 4. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	3300.73				137.03
8	011406001025	无机涂料天棚 (PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 基层类型:原天花面 层 3. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	111.45				23.06
9	011406001026	无机涂料硅酸钙板造	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	88.8				259.72

		型吊顶 (PT-01)	、高度: $\phi 8$ 钢筋吊杆 , 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢主龙骨 , 轻钢次龙骨@400mm中 3. 基层材料种类、规格 : 双层9mm硅酸钙板 4. 刮腻子遍数: 1遍 5. 油漆品种、刷漆遍数 : 白色无机涂料两遍 6. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
10	011302001017	无机涂料硅酸钙板吊 顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: $\phi 8$ 钢筋吊杆 , 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢主龙骨 , 轻钢次龙骨@400mm中 3. 基层材料种类、规格 : 双层9mm硅酸钙板 4. 刮腻子遍数: 1遍 5. 油漆品种、刷漆遍数 : 白色无机涂料两遍 6. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m ²	89.11				134.31
11	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格 、颜色: 108*2mm不锈钢 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	55.2				120.7
12	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格 、颜色: 30*2mm不锈钢 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑, 参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	19.74				120.7

		天棚工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003009	块料屋面（R01）	1. 材料、规格、型号 :浅黄色户外防滑砖 300*300 5厚WS M25水 泥砂浆(掺水重 20%108胶)，面用WS M25水泥砂浆擦缝 2. 刚性层:50mm厚（最 薄处）C20细石混凝土 保护层，抗渗等级不低 于6（内配Φ4@150双向 钢筋网, 留分格缝宽 20mm, 钢筋断开，缝内 铜密封膏） 3. 100厚(计算80 厚)RC型(雨槽)B2级挤塑 聚苯乙烯泡沫塑料板 (X250，导热系数 <0030W/(m•K)，吸水 率<1.0%，压缩强度 >250 kpa，带表皮)，拼缝处贴胶带 4. 1.5厚纤维增强型高 分子膜自粘防水卷材)，遇墙上反高出屋面建 筑完成面不少于300 5. 2.0厚非固化橡胶沥 青防水涂料，遇墙上反 高出屋面建筑完成面不 少于300 6. 20厚WS M20水泥砂浆 找平层 7. 钢筋混凝土屋面结构 板，表面清扫干净，用 WS M20水泥砂浆补平孔 洞，若顶板发现裂缝或 空鼓，需先做处理 8. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	316.55				346.28
2	010902003010	块料屋面（R03）	1. 刚性层:40厚（最薄 处）C20细石混凝土防 水找坡层，抗渗等级不	m2	207.25				254.59

			<p>低于P6，表面压光，内配筋%%C4@150双向（置于该层上半部，保护层厚度≥ 15），平面内间距≤ 4000设纵横分格缝，缝宽15-20</p> <p>2. 100厚(计算80 厚)RC型(雨槽)B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(X250，导热系数$< 0.030\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，吸水率$< 1.0\%$，压缩强度$> 250\text{ kpa}$，带表皮)，拼缝处贴胶带</p> <p>3. 1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300</p> <p>4. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300</p> <p>5. 20厚WS M20水泥砂浆找平层</p> <p>6. 钢筋混凝土屋面结构板，表面清扫干净，用WS M20水泥砂浆补平孔洞，若顶板发现裂缝或空鼓，需先做处理</p> <p>7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
		屋面及防水工程合计							
		其他工程							
1	011207001016	电梯不锈钢门头	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm深灰色不锈钢</p> <p>2. 基层材料种类、规格:9mm双层阻燃夹板</p> <p>3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m2	10.8				341.56

2	010808004004	电梯不锈钢门套	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm深灰色不锈钢 2. 基层材料种类、规格:9mm双层阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:25*25mm阻燃木龙骨 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	12.72				349.43
3	011505010002	银镜	1. 镜面玻璃品种、规格:卫生间银镜安装 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	26.05				251.76
4	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚白色人造石 2. 支架、配件品种、规格:综合考虑 3. 详图集中南标15ZJ512-41/1 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	19.54				571.71
5	011408001003	横白警示条纹	1. 横白警示条纹 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	3				39.94
6	010802001009	400mm高防淹挡水闸门	1. 尺寸:2000*400mm 2. 门板、固定立柱材质:铝合金 3. 底槽材料品种、规格:不锈钢 4. 详图集17J927-1/3-25 5. 其他: 未尽事项由投	樘	1				260.11

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
7	01B004	提示盲道	1. 提示盲道 2. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	2.34				100
8	011506003002	钢结构雨蓬	1. 龙骨材料种类、规格 、中距 :Q235B, B200x200x8x8 、B200x150x4x4方管 2. 玻璃材料品种、规格 :6+1.52PVB+6mm钢化玻 璃 3. 中南标图集 11ZJ901/24/1 4. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	16.61				753.66
9	010606008006	不锈钢直梯	1. 不锈钢爬梯 2. 详图集 15J401/A28/T506 3. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	t	0.175				6708.5 9
10	010606008007	屋面检修爬梯	1. 钢材品种、规格:钢 爬梯 2. 详图集中南标 11ZJ901/39 3. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	t	0.054				6708.3 9
11	011503001012	护窗栏杆	1. 高度:1.2m 2. 扶手材料种类、规格 :Φ50*1.5不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格	m	64.8				414.96

			: $\phi 20 \times 1.5 @ 110$ 不锈钢管 4. 固定配件种类 : Q235B 预埋铁件 5. 其他: 参图集 22J403-1/4-24/HC7 型 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
12	011503001013	钢栏杆	1. 高度: 1.2m 2. 扶手材料种类、规格 : 宽 80 硬木扶手 3. 栏杆材料种类、规格 : 60×3 方管立柱、钢板 40×4 4. 固定配件种类 : Q235B 预埋铁件 5. 其他: 参图集 22J403-1/2-7/A2 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	105.46				439.19
13	011503001014	不锈钢平台栏杆	1. 高度: 1.2m 2. 扶手材料种类、规格 : $\phi 60 \times 3$ 不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格 : $\phi 30$ 不锈钢管 4. 固定配件种类 : Q235B 预埋铁件 5. 其他: 参图集 22J403-1/3-45/PB33 型 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1.99				403.3
14	011503001015	无障碍坡道扶手	1. 高度: 1.2m 2. 扶手材料种类、规格 : $\phi 40 \times 3$ 不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格 : $\phi 25 \times 1.5 @ 135$ 不锈钢管	m	15.8				359.38

			4. 固定配件种类: Q235B预埋铁件 5. 其他:参图集 13ZJ301/17/7 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
15	070205001002	铸铁盖板	1. 盖板规格型号: 1200*800mm成品钢盖板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	块	2				546.17
		其他工程合计							
		展厅装修							
		展厅装修合计							
		楼地面							
1	011102001010	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1200*1200*20鱼肚灰大理石 2. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝1.5mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	229.74				316.14
2	011105006008	金属踢脚线 (ST01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层品种、规格、颜色: 304黑色不锈钢 1.2mm厚 (TS-01) 3. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板	m2	4.64				293.79

			4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		楼地面合计							
		墙面							
1	011406001027	内墙白色无机涂料 (PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色内墙无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍 3. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%白乳胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比：15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 5. 面层厚度、砂浆配合比：5厚WP M20水泥砂浆 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	192.57				68.12
2	011406001028	柱面白色无机涂料 (PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色内墙无机涂料两遍 2. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍 3. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%白乳胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比：15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 5. 面层厚度、砂浆配合比：5厚WP M20水泥砂浆 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	50.75				84.54

		墙面合计							
		天棚							
1	011302001018	无机涂料硅酸钙板吊顶 (PT-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢主龙骨, 轻钢次龙骨@400mm中 3. 基层材料种类、规格: 双层9mm硅酸钙板 4. 刮腻子遍数: 1遍 5. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料两遍 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	202.64				134.31
2	011302001019	碳纤维板吊顶天棚 (PU01)	1. 面层材料品种、规格: GRG碳纤维板 2. 基层材料种类、规格: 双层9mm硅酸钙板 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	27.1				307.54
3	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 23*10mm 1mm厚 不锈钢装饰线 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	17.72				39.75
		天棚合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 50.5m以内	m2	3363.28				65

	011701008007		2. 密目式阻燃安全网 3. 使用周期: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	粤 011701008008	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 40.5m以内 2. 密目式阻燃安全网 3. 使用周期: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1621.46				52.57
3	粤 011701014001	独立安全挡板	1. 搭设方式: 独立安全防护挡板(钢管) 水平 2. 搭设高度: 综合考虑 3. 配合现场实际情况考虑居民出入及安全措施等问题 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	292.27				16.85
4	粤 011701014002	独立安全挡板	1. 搭设方式: 独立安全防护挡板(钢管) 垂直 2. 搭设高度: 综合考虑 3. 配合现场实际情况考虑居民出入及安全措施等问题 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	164.92				12.98
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701012017	墙柱面装修脚手架	1. 名称: 墙柱面活动脚手架 (3.6m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m2	10551.69				2.33

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	粤 011701012018	墙柱面装修脚手架	1. 名称:墙柱面活动脚手架 (4.5m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1042.16				9.55
3	粤 011701012019	独立柱装修脚手架	1. 名称:独立柱装修脚手架 (3.6m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	44.64				2.33
4	粤 011701012020	独立柱装修脚手架	1. 名称:墙柱面活动脚手架 (4.5m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	120.9				9.55
5	粤 011701012021	天棚活动脚手架	1. 名称:天棚活动脚手架 (3.6m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5081.08				5.6
6	粤 011701012022	满堂脚手架	1. 名称:满堂脚手架 (5.2m内) 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	411.5				13.41
7	010401001004	砖胎膜	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖胎模 3. 砂浆强度等级:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投	m3	1.65				517.18

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	011702001008	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1.63				30.7
9	011702001009	集水坑模板	1. 构件类型:集水坑模板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	9.92				58.5
10	011702011002	池壁模板	1. 支模高度:3.6m以内 2. 墙厚:40cm以内 3. 适用于防水混凝土构件（止水螺杆单列） 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	435.79				48.06
11	011702011003	电梯坑模板	1. 构件类型:电梯坑模板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	16.08				58.5
12	011702002004	矩形柱模板	1. 支模高度:3.6m以内 2. 周长:1.2m以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	17.44				74.35
13	011702003004	构造柱	1. 构件类型:构造柱模	m2	463.16				74.35

			板 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
14	011702006005	矩形梁模板	1. 支模高度：3.6m以内 2. 梁宽：25内 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	38.55				74.27
15	011702006006	矩形梁模板	1. 支模高度：3.6m以外 2. 梁宽：25内 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	139.73				81.61
16	011702008005	圈梁模板	1. 构件类型：圈梁模板 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	44.96				56.36
17	011702022002	反坎模板	1. 构件类型：反坎模板 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5.01				64.57
18	011702009004	过梁模板	1. 构件类型：过梁模板 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	545.1				56.36
19	011702027001	台阶模板	1. 构件类型：台阶模板 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4.4				41.63

20	011702014002	有梁板	1. 构件类型:有梁板模板, 高度3.6m以内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	155.03				69.29
21	011702014003	有梁板	1. 构件类型:有梁板模板, 高度3.61~4.6m以内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	88.66				78.98
22	010516001005	止水螺杆	1. 螺栓种类:止水螺杆 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	145				18.33
23	粤 011703002004	单独装饰装修工程垂直运输	1. 建筑物20m以上的垂直运输 60m以内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				415887.57
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00027	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000027	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23号楼-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	88694.38		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算（消纳费结算时以工程量签证单、消纳证明及发票凭证作为结算依据）
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：23号楼-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		88694.38	
合计			88694.38	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23号楼-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23号楼-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	布展费用		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：23号楼-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：23号楼-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：23号楼-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		暖通拆除							
1	030702001025	暖通拆除	1. 名称:暖通专业拆除 2. 内容:包括但不限于风管、水管拆除（不含分体空调）、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				19570.9
		暖通拆除合计							
		暖通工程							
		暖通工程合计							
		通风系统							
1	030404033016	壁式排气扇(带百叶、防虫网) BF-1000	1. 名称:壁式排气扇(带百叶、防虫网) BF-1000 2. 规格:风量(CMH)：1000、风压(A) (PA)：100、电机功率(KW)：0.15、供电电压(V)：1PH/220V/50HZ、出口噪声限值DB(A)：45 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试	台	16				289.52

			7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030404033017	壁式排气扇(带百叶、防虫网、70℃防火阀)	1. 名称:壁式排气扇(带百叶、防虫网、70℃防火阀) BF-500 2. 规格:风量(CMH): 500、电机功率(KW): 0.1、供电电压(V): 220V 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				215.71
3	030404033018	壁式排气扇(带百叶、防虫网) BF-200	1. 名称:壁式排气扇(带百叶、防虫网) BF-200 2. 规格:风量(CMH): 200、风压(A) (PA): 100、电机功率(KW): 0.15、供电电压(V): 1PH/220V/50HZ、出口噪声限值DB(A): 45 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	13				150.58
4	030404033019	壁式排气扇(带百叶、防虫网、70℃防火阀) BF-200	1. 名称:壁式排气扇(带百叶、防虫网、70℃防火阀) BF-200 2. 规格:风量(CMH): 200、风压(A) (PA): 100、电机功	台	25				150.58

			率(KW)：0.15、供电电压 (V)：1PH/220V/50HZ、 出口噪声限值 DB(A)：45 3. 安装方式:综合考虑 4. 本体和配件安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	030108003006	防爆轴流风机 EAF-B1-1	1. 名称:防爆轴流风机 EAF-B1-1 2. 规格:Q=800M3/H、H=200PA、N=0.18KW~380V 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆),控制箱具备BA控制功能 5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3137.58
6	030108003007	轴流风机 EAF-B1-2	1. 名称:轴流风机 EAF-B1-2 2. 规格:Q=2000M3/H、H=200PA、N=0.55KW~380V 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆),控制箱具备BA控制功能	台	1				2387.36

			5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030108003008	轴流风机 EAF-B1-3	1. 名称:轴流风机 EAF-B1-3 2. 规格:Q=500M3/H、H=200PA、N=0.18KW~220V 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆), 控制箱具备BA控制功能 5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2329.34
8	030108003009	轴流风机 EAF-B1-4	1. 名称:轴流风机 EAF-B1-4 2. 规格:Q=1800M3/H、H=200PA、N=0.37KW~220V 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆), 控制箱具备BA控制功能 5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2387.36

			布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030108003010	轴流风机 EAF-B1-5	1. 名称:轴流风机 EAF-B1-5 2. 规格:Q=1000M3/H、H=200PA、N=0.25KW~220V 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆), 控制箱具备BA控制功能 5. 减震垫(器)、软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 单机试运转及调试 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2387.36
10	030702001026	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节	m2	26.4				182.82

			阀、过跨风管落地支架 制作安装、除锈、刷油 9. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
11	030702001027	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<长边长 (mm) ≤450 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰 、零配件、弯头导流叶 片、风管检查孔、温度 及风量测定孔、风帽、 风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节 阀、过跨风管落地支架 制作安装、除锈、刷油 9. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m2	36.7				135.04
12	030702001028	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:综合考虑 7. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰 、零配件、弯头导流叶 片、风管检查孔、温度 及风量测定孔、风帽、 风管套管等) 8. 含支吊架、三通调节 阀、过跨风管落地支架 制作安装、除锈、刷油 9. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招	m2	5.69				124.18

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
13	030703001019	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:250*200 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				156.39
14	030703001020	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:320*320 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				156.39
15	030703001021	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:400*200 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				134.39
16	030703001022	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:400*320 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				172.07
17	030703001023	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:250*200 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	个	1				105.28

			家规范的相关要求完成此项目						
18	030703001024	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:320*320 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				191.34
19	030703001025	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400*200 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				139.16
20	030703001026	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400*160 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				139.16
21	030703001027	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400*250 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				188.63
22	030703007029	单层百叶风口(带防火调节阀)	1. 名称:单层百叶风口(带防火调节阀) 2. 规格:1200*400 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				656.8

23	030703007030	单层百叶风口(带防火调节阀)	1. 名称:单层百叶风口 (带防火调节阀) 2. 规格:1000*400 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				568.8
24	030703007031	单层百叶风口(带防火调节阀)	1. 名称:单层百叶风口 (带防火调节阀) 2. 规格:600*600 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				586.03
25	030703007032	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				47.84
26	030703007033	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				57.84
27	030703007034	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	个	1				75.2

			家规范的相关要求完成此项目						
28	030703007035	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*400 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				137. 56
29	030703007036	单层百叶	1. 名称:单层百叶 2. 规格:600*300 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				102. 44
30	030703007037	防雨百叶风口 (金属防虫网)	1. 名称:防雨百叶风口 (金属防虫网) 2. 规格:2300*2000 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1160. 7 7
31	030703007038	防雨百叶风口 (金属防虫网)	1. 名称:防雨百叶风口 (金属防虫网) 2. 规格:500*2000 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				478. 87
32	030703007039	防雨百叶风口 (金属防虫网)	1. 名称:防雨百叶风口 (金属防虫网) 2. 规格:2800*2000 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装	个	1				1872. 4 7

			5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
33	030703007040	防雨百叶风口（金属防虫网）	1. 名称:防雨百叶风口（金属防虫网） 2. 规格:600*600 3. 类型:百叶风口 4. 本体及其配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				280.25
34	031002003070	风管套管	1. 名称、类型:钢板风管套管制作安装 2. 规格1.6mm 3. 本体及其配件安装 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1.11				183.07
35	030704002009	风管漏光试验	1. 风管漏光、漏风试验 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5.75				34.77
36	030704001010	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	1				689.51
		通风系统合计							
		空调系统							
1	030701003016	一拖一四面出风(冷暖型) KF-3P	1. 名称:一拖一四面出风(冷暖型) KF-3P 2. 规格:制冷量(KW):7.20、功率(KW):3.0、制热量(KW):9.0、功率	台	9				4889.92

			(KW): 3.0、供电电压(V): 1PH/220V/50HZ、 冷媒: 环保冷媒 3. 安装形式: 综合考虑 4. 带遥控器 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱) 安装 6. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 7. 软管接口(含防火软接头) 制作安装 8. 电机检查接线 9. 调试 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	031001004024	冷媒管	1. 名称及规格: 冷媒管 9.5mm 2. 连接方式: 焊接 3. 材质: 脱氧亚磷无缝铜管 4. 管道、管件(含分配器) 制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热: B1级橡塑发泡保温材料, 厚度13mm 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	228.16				38.87
3	031001004025	冷媒管	1. 名称及规格: 冷媒管 15.9mm 2. 连接方式: 焊接 3. 材质: 脱氧亚磷无缝铜管	m	228.16				57.87

			4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 含冷媒制冷剂 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	031001001011	冷凝水管	1. 名称及规格: 冷凝水管 DN25 2. 连接方式: 粘接 3. 材质: UPVC塑料管 4. 管道、管件制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热: B1级橡塑发泡保温材料(带不燃铝箔) 8. 泄漏试验 9. 凿(压)槽及修补 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	38.16				43.75
5	031001001012	冷凝水管	1. 名称及规格: 冷凝水管 DN32 2. 连接方式: 粘接 3. 材质: UPVC塑料管 4. 管道、管件制作、安装 5. 套管(含防水套管、	m	23.37				46.4

			穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:B1级橡塑发泡保温材料(带不燃铝箔) 8. 泄漏试验 9. 凿(压)槽及修补 10. 综合考虑超高降效费用 11. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030704001011	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	1				550.44
7	031009002004	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	1				267.02
8	030701003017	KF-2P分体式空调壁挂式(单冷型)	1. 名称:KF-2P分体式空调壁挂式(单冷型) 2. 规格:制冷量/功率(kW):5.0/2.0、电压:1ph/220v/50HZ 3. 安装形式:综合考虑 4. 带遥控器 5. 本体和配件安装 6. 减震垫(器)、设备支架制作、安装、除锈、刷油 7. 软管接口(含防火软接头)制作安装 8. 电机检查接线 9. 调试 10. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完	台	2				1451.18

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00028	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010024	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011024	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF024	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008024	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002024	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF024	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009024							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF024	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000028	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23号楼-通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1479.88		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：23号楼-通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1479.88	
合计			1479.88	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23号楼-通风空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23号楼-通风空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：23号楼-通风空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：23号楼-通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：23号楼-通风空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		机电拆除工程							
1	030411001096	电气拆除	1. 名称:电气专业拆除 2. 内容:包括但不限于配电箱，发电机，电线，灯具，插座、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				8509.66
		机电拆除工程合计							
		强电工程							
		强电工程合计							
		配电房改造工程							
1	030404004006	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压配电柜 2. 型号:1AA1 3. 规格尺寸：2200x600x1000 4. 基础槽钢 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				19436.73
2	030404004007	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压配电柜 2. 型号:1AA2 3. 规格尺寸：2200x600x1000 4. 基础槽钢	台	1				27314.64

			5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030404004008	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压配电柜 2. 型号:1AA3 3. 规格尺寸： 2200x1000x1000 4. 基础槽钢 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				10787.45
4	030404004009	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压配电柜 2. 型号:1AA4 3. 规格尺寸： 2200x600x1000 4. 基础槽钢 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				20430.28
5	030404004010	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压配电柜 2. 型号:1AA5 3. 规格尺寸： 2200x600x1000 4. 基础槽钢 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				19304.45
		配电房改造工程合计							
		动力配电系统							
1	030404017153	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:10AL1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1103.8

2	030404017154	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:10AL2~3 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2			773.5
3	030404017155	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:10AL4, 3, 5~9AL2~3, 11~13AL1~2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	19			801.8
4	030404017156	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:11~13AL3、10AL5、2~9AL4 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	12			665.6
5	030404017157	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-10ALZ1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1			3182.8 2
6	030404017158	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-11~13ALZ1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	3			3019.7 9
7	030404017159	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-13ALE1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1			4508.7 9

8	030404017160	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-13AT-WY 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4998.7 9
9	030404017161	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-1ALE1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4541.4 9
10	030404017162	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-1ALgg 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2812.4 9
11	030404017163	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-1ALZ1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				5838.7 9
12	030404017164	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-1FUPS 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4138.7 9
13	030404017165	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-2~12ALE1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	11				4732.4 9
14	030404017166	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-2ALZ1	台	1				4138.7 9

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
15	030404017167	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-3, 5~9ALZ1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	6				3841.79
16	030404017168	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-4ALZ1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3841.79
17	030404017169	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1782.47
18	030404017170	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL2 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				755.8
19	030404017171	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL3 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1294.85
20	030404017172	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3, 5~9AL1 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	台	6				1103.5

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
21	030404017173	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AL1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1103.5
22	030404017174	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AL2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1115.5
23	030404017175	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AL3 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				852.8
24	030404017176	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1ATE-XF 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				5219.7 3
25	030404017177	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1AT-SHB 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				5718.7 9
26	030404017178	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1ATE-XFB 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	台	1				9018.8 1

			此项目						
27	030404017179	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:23#-7ALgg 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3885.68
28	030404017180	配电箱	1. 名称:T接箱 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	30				594.86
29	030404017181	配电箱	1. 名称:母线转接箱 2. 型号:23#-ZJX1 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4810.87
30	030404017182	风机控制箱	1. 名称:风机控制箱 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				1098.54
31	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:封闭母线槽 2. 规格:630A/5P 3. 含弯头、连接器等配件 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	80.13				1560.13
32	030403007004	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 规格:MCCB 250 50A/3P 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	7				707.65

33	030403007005	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 规格:MCCB 250 63A/3P 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				707.65
34	030403007006	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 规格:MCCB 250 100A/3P 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				707.65
35	030403007007	始端箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 规格:630A/5P 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1776.4 3
36	030408001052	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-3*4 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	139.19				22.74
37	030408001053	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-4*35+1*16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	53.44				183.2
38	030408001054	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-5*10 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	219.77				66.49

39	030408001055	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ-5*16 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	245.78				94.78
40	030408001056	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BBTRZ4*185+1*95 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	70.22				737.52
41	030408001057	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJY-4*50+1*25 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	225.74				190.91
42	030408001058	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJY-5*10 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	200.73				51.21
43	030408001059	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3*50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	8.82				148.16
44	030408001060	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3*50+1*25 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	8.06				170.09

45	030408001061	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*2.5 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	151.66				19.78
46	030408001062	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-4*2.5 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	9.6				16.34
47	030408006021	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:16mm ² 以上, 35mm ² 以下 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	21				161.99
48	030408006022	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 截面规格:35mm ² 以上, 70mm ² 以下 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				209.81
49	030408006023	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 截面规格:16mm ² 以上, 35mm ² 以下 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	19				154.97
50	030408006024	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头	个	3				195.8

			2. 截面规格:35mm2以上, 70mm2以下 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
51	030408006025	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 截面规格:185mm2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				477.8
52	030411004087	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-10 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	132.92				9.93
53	030411004088	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-16 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	945.51				14.9
54	030411004089	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	541.18				4.73
55	030411004090	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑	m	735.68				6.44

			3. 规格:WDZ-BYJ-6 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
56	030411004091	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	20.34				3.99
57	030411001097	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	4.48				16.16
58	030411001098	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25, 中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	107.32				12.5
59	030411001099	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC32, 中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线	m	74.24				14.79

			用牵引铁线、配件及管 件安装、接线盒（箱 ）安装、防腐油漆、标 识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
60	030411001100	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC40，中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、配件及管 件安装、接线盒（箱 ）安装、防腐油漆、标 识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	42.66				18.16
61	030411001101	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、配件及管 件安装、接线盒（箱 ）安装、防腐油漆、标 识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	3.02				14.59
62	030411001102	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、配件及管 件安装、接线盒（箱 ）安装、防腐油漆、标 识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国	m	98.63				17.91

			家规范的相关要求完成此项目						
63	030411003005	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:CT-100*50 3. 材质:热镀锌钢桥架 4. 包含桥架及附件、配件安装、接地、防火堵洞、隔板等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	214.54				53.79
64	030411003006	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:CT-200*100 3. 材质:热镀锌钢桥架 4. 包含桥架及附件、配件安装、接地、防火堵洞、隔板等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	108.59				73.95
65	030411003007	桥架	1. 名称:消防线槽 2. 规格:MR200*100 3. 材质:热镀锌钢消防桥架 4. 包含桥架及附件、配件安装、接地、防火堵洞、隔板等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	101.44				131.95
66	030411003008	桥架	1. 名称:消防线槽 2. 规格:MR300*150 3. 材质:热镀锌钢消防桥架 4. 包含桥架及附件、配件安装、接地、防火堵洞、隔板等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m	9.73				276.96

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
67	030411003009	桥架	1. 名称:消防线槽 2. 规格:MR400*200 3. 材质:热镀锌钢消防桥架 4. 包含桥架及配件、配件安装、接地、防火堵洞、隔板等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	4.5				332.56
68	030413001011	铁构件	1. 名称:线槽或桥架支架(刷(喷)油漆) 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	321.32				27.63
69	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格、型号:86H 3. 安装方式;综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	11				9.5
70	030414002004	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	系统	8				973.13
		动力配电系统合计							
		普通照明系统							
1	030412004038	装饰灯	1. 名称:600X600LED日光灯盘 2. 规格:18W 2400LM	套	581				178.61

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030412001006	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:12W LED吸顶灯, 光通量 $\geq 960\text{LM}$, 3300K<色温 $\leq 4000\text{K}$, 3. 安装方式:吸顶 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	4				94.58
3	030412005008	荧光灯	1. 名称:T8单管LED灯 2. 规格:1X16W, 光通量 $\geq 1500\text{LM}$, 3300K<色温 $\leq 4000\text{K}$, 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	21				86.74
4	030412005009	荧光灯	1. 名称:T8双管LED灯	套	9				94.21

			<p>2. 规格:2X16W, 光通量$\geq 3000\text{LM}$, 3300K<色温$\leq 4000\text{K}$,</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
5	030412004039	装饰灯	<p>1. 名称:暗装射灯</p> <p>2. 规格:8W 450LM</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	90				88.9
6	030404035012	插座	<p>1. 名称:地面插座</p> <p>2. 规格:10A</p> <p>3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	120				158.61
7	030404035013	插座	<p>1. 名称:二三孔安全型插座</p> <p>2. 规格:10A</p> <p>3. 包含底盒安装, 本体</p>	个	329				37.48

			<p>安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
8	030404035014	插座	<p>1. 名称:二三孔安全型插座（防溅型）</p> <p>2. 规格:10A</p> <p>3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	78				49.97
9	030404035015	插座	<p>1. 名称:二三孔安全型插座（空调用）</p> <p>2. 规格:10A</p> <p>3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	137				42.98
10	030404034020	照明开关	<p>1. 名称:单联单控开关</p> <p>2. 规格:10A</p> <p>3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p>	个	51				30.31

			4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
11	030404034021	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	28				32.18
12	030404034022	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	96				32.44
13	030404034023	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A 3. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				35.12
14	030404034024	照明开关	1. 名称:三联单控开关	个	16				35.77

			2. 规格:10A 3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
15	030411001103	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	385.5				16.27
16	030411001104	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	99.36				14.59
17	030411001105	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	3132.44				12.85

18	030411001106	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20, 中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	3147.33				8.77
19	030411004092	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	280.56				3.99
20	030411004093	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	15934.04				3.6
21	030411004094	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:ZC-BV-2.5 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	33.85				3.39
22	030411004095	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 未尽事项由投	m	7208.84				4.73

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
23	030411004096	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-4 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	17.63				5.33
24	030411004097	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格:ZB1N-BYJ2.5 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	77.59				3.83
25	030413002031	凿(压)槽	1. 名称: 凿（压）槽及沟槽修补 2. 规格: 综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	350.3				26.15
26	030412001007	普通灯具	1. 名称:白光500K 吸顶灯面径500mm 2. 规格:18W 1800lm 3. 安装方式:吸顶 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	套	96				94.58

			家规范的相关要求完成此项目						
27	030412004040	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格:16W 3. 安装方式:内藏 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	19.23				14.45
		普通照明系统合计							
		应急照明系统							
1	030404017183	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:B1PD1 容量:0.5KVA 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1544.43
2	030404017184	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:1PD2 容量:0.5KVA 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1544.43
3	030404017185	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:1~13PD1 容量:0.5KVA 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	台	13				1544.43

			此项目						
4	030412004041	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	4				124.68
5	030412004042	装饰灯	1. 名称:单面单向多信息复核标志灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:吊装 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	28				131.27
6	030412004043	装饰灯	1. 名称:单面疏散指示灯(LED光源,A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项由投	套	99				123.16

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030412004044	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 (LED光源, A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	30				123.16
8	030412004045	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯(LED光源, A型灯具) 2. 规格:DC36V 1W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	55				124.68
9	030412004046	装饰灯	1. 名称:应急照明灯(LED光源, A型灯具) 2. 规格:DC36V 9W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:壁装 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试	套	158				175.64

			等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	030412004047	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 (LED光源, A型灯具) 2. 规格:DC36V 9W 100LM/W 色温 \geq 2700K 3. 安装方式:吸顶 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	2				175.6
11	030411001107	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	33.6				16.27
12	030411001108	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m	1621.97				14.59

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00029	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010025	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011025	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF025	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008025	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002025	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF025	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009025							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF025	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000029	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23号楼-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12993.47		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：23号楼-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		12993.47	
合计			12993.47	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23号楼-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23号楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	暂估价		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：23号楼-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：23号楼-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：23号楼-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消防工程拆除							
1	030411001109	消防拆除	1. 名称:消防专业拆除 2. 内容:包括但不限于消防箱，模块，配线，水泵，消防管道、装卸车、垂直运输、场内、外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				33462.46
		消防工程拆除合计							
		消防电工程							
		消防电工程合计							
		消防控制室部分							
1	030904012010	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				15942.32
2	030904016002	消防备用电源	1. 名称:消防备用电源 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用	套	1				1009.26

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030904012011	火警电话主机	1. 名称:火警电话主机 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1902.88
4	030904012012	消防广播主机	1. 名称:消防广播主机 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				5378.08
5	030904012013	手动消防联动控制器	1. 名称:手动消防联动控制器 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3780.31
6	030904012014	电气火灾监控器	1. 名称:电气火灾监控器 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1831.1
7	030904012015	消防电源监控器	1. 名称:消防电源监控器	台	1				2247.03

			2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	030904012016	防火门监控器	1. 名称:防火门监控器 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2908.09
9	030904015003	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				4606.84
10	030904015004	液位显示装置	1. 名称:液位显示装置 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				1991.22
11	030904012017	应急照明控制主机	1. 名称:应急照明控制主机 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				7233.4

		消防控制室部分合计							
		火灾自动报警系统							
1	030904008022	火灾报警接线端子箱	1. 名称:火灾报警接线端子箱 2. 规格、型号:耐火材料制作 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	13				225.74
2	030904008023	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格、型号:耐火材料制作 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				175.74
3	030904008024	隔离模块	1. 名称:隔离模块 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	14				190.18

4	030904008025	单输入单输出模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	12				237.63
5	030904008026	监视模块(输入模块)	1. 名称:监视模块(输入模块) 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				190.18
6	030904001010	智能式感烟探测器	1. 名称:智能式感烟探测器 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	282				101.19
7	030904003010	消火栓起泵按钮(破玻	1. 名称:消火栓起泵按	个	31				122.07

		按钮)	钮(破玻按钮) 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	030904005004	火灾自动报警声光报警器	1. 名称:火灾自动报警声光报警器 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	29				152. 59
9	030904003011	手动报警按钮、电话插孔	1. 名称:手动报警按钮、电话插孔 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	29				94. 55
10	030904007004	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 规格、型号:3w	个	96				76. 84

			3. 包含阻燃后罩、各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		火灾自动报警系统合计							
		电气火灾监控系统							
1	030904001011	剩余电流监测探头	1. 名称:剩余电流监测探头 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	15				182.19
2	030904008027	电气火灾监控模块	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	15				272.6
3	030411004105	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS 2X1.5	m	91.35				5.51

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	030411001113	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	6.66				14.59
5	030413002034	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	22.5				26.15
6	030905001005	自动报警系统调试	1. 名称:电气火灾监控系统调试 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				1318.8
		电气火灾监控系统合计							
		消防设备电源监控系统							

1	030904008028	ZXVA传感器	1. 名称:ZXVA传感器 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	12				260.22
2	030411004106	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	230.62				4.01
3	030411004107	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	115.31				7.19
4	030411001114	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管	m	9.91				14.59

			件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	030413002035	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	21				26.15
6	030905001006	自动报警系统调试	1. 名称:消防设备电源监控系统调试 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				1406.72
		消防设备电源监控系统合计							
		防火门监控系统							
1	030904009005	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机(AC220V输入, 输出DC24V) 2. 安装方式:综合考虑 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2250.09
2	030904003012	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 规格:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安	个	32				79.5

			装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030413002036	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑（包括砖结构和混凝土结构） 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	102				26.15
4	030411004108	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJS-2X1.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	221.15				5.51
5	030905003002	防火控制装置调试	1. 名称:防火门监控系统调试 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				7508.25
6	030411001115	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管	m	136.5				11.04

			件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		防火门监控系统合计							
		集中控制型应急照明和疏散指示系统							
1	030411001116	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	39				12.85
2	030411004109	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	39				7.19
3	030411004110	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBN-RYJSP-2X2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线	m	52.2				9.94

			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		集中控制型应急照明和疏散指示系统合计							
		消防水工程							
		消防水工程合计							
		消火栓系统							
1	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2.97				71.49
2	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	m	129.2				93.45

			家规范的相关要求完成此项目						
3	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	152.67				118.91
4	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	88.7				235.25
5	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装	m	4.66				330.25

			5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030901002017	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通内外壁热浸镀锌钢管 DN250 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	8.08				505.85
7	031002001085	管道支架	1. 名称: 管道、设备支架制作安装 2. 材质: 型钢综合 3. 除锈、刷油: 手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	261.47				27.51
8	030901010008	室内消火栓	1. 安装方式: 暗装 2. 型号、规格: 减压稳压带灭火器组合式消防柜 DN65 3. 附件材质、规格: 减压稳压带灭火器组合式消防柜(尺寸	套	27				1377.16

			:1600X700X200)-室内单口消火栓-消防软管卷盘, SNW65-III型减压稳压消火栓, 25M衬胶水龙带1条, DN19水枪1个, 两具MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030901010009	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:普通带灭火器组合式消防柜 DN65 3. 附件材质、规格:普通带灭火器组合式消防柜 (尺寸:1600X700X200)-1-室内单口消火栓-消防软管卷盘, DN65消火栓, 25M衬胶水龙带1条, DN19水枪1个, 两具MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	6				1397.31
10	030901010010	兼做屋面试验消火栓 (带压力表)	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:普通带灭火器组合式消防柜 DN65 3. 附件材质、规格:普通带灭火器组合式消防柜 (尺寸:1600X700X200)-1-室内单口消火栓-消防软管卷盘, DN65消火栓, 25M衬胶水龙带1条, DN19水枪1个, 两具MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	套	1				1513.62

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
11	030901013004	灭火器放置箱	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:含两具磷酸铵盐手提式灭火器-MF/ABC4 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	15				187.28
12	031003003056	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				166.48
13	031003003057	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				227.6
14	031003003058	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				421.04
15	031003003059	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				669.04

16	031003003060	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				466.54
17	031003003061	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				630.19
18	031003003062	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	11				1096.83
19	031003003063	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				1702.65
20	031003003064	泄压持压阀	1. 类型:泄压持压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1639.69
21	031003003065	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	个	5				591.04

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
22	031003003066	多功能水力控制阀	1. 类型:多功能水力控制阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				1722.93
23	031003001035	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				38.23
24	031003001036	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				104.2
25	031003001037	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				180.96
26	031003003067	安全阀	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1212.44

27	031003003068	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				428. 47
28	031003003069	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				660. 04
29	031003003070	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				972. 79
30	031003003071	防止旋流器	1. 类型:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				658. 04
31	031003003072	防止旋流器	1. 类型:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				1246. 89
32	031003003073	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级	个	2				545. 69

			:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
33	031003003074	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				856.79
34	031003003075	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1487.31
35	030601002010	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格:满足设计要求 3. 本体及附件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	12				126.19
36	030601002011	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 规格:满足设计要求 3. 本体及附件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				384.31
37	030601002012	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格:满足设计要求 3. 本体及附件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				476.97

			此项目						
38	031003001038	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				66.07
39	080902006003	液位计	1. 名称:液位计 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				211.92
40	031002003071	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN250 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				595.55
41	031002003072	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				473.67
42	031002003073	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				302.2
43	031002003074	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	个	2				211.58

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
44	031002003075	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	24				105.05
45	030413003030	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN100以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	30				64.38
46	031006002004	稳压给水设备	1. 名称:室内消火栓稳压设备 2. 型号、规格 :Q=1.5L/S, H=20M, N=2.2KW;稳压泵2台, 一用一备, 气压罐 :SQL1000x1.0 3. 附件名称、规格、数量:成套供水设备, 含水泵、气压罐、电控柜等 4. 含设备装卸、减震装置安装, 水泵运行状态监控, 电气接线检查, 设备调试, 试运转等 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				18505.6
47	030109001004	室内消火栓给水泵	1. 名称:室内消火栓给水泵 2. 型号、规格 :Q=20L/s, H=95m, N=45KW 3. 附件名称、规格、数量:成套供水设备, 含水	台	2				25333.47

			泵、电控柜等 4. 含设备装卸、减震装置安装，水泵运行状态监控，电气接线检查，设备调试，试运转等 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
48	031006015001	高位消防水箱	1. 名称:高位消防水箱 2. 型号、规格:18立方米4x5x2(h)m 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				36726.92
49	030905002007	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	点	34				248.58
50	031002003076	100目不锈钢丝防虫网罩	1. 名称、类型:100目不锈钢丝防虫网罩 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				18.74
51	031002003077	偏心异径管	1. 名称、类型:偏心异径管 2. 规格:DN200 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				694.24
52	031002003078	偏心异径管	1. 名称、类型:偏心异径管 2. 规格:DN100 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	个	2				277.39

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
53	031002003079	同心异径管	1. 名称、类型:同心异径管 2. 规格:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				460.94
54	031002003080	同心异径管	1. 名称、类型:同心异径管 2. 规格:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				277.39
55	030413003031	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN200以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				129.45
56	030413003032	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				97.7
57	030413003033	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN50以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				205.44
		消火栓系统合计							

		喷淋水系统							
1	030901001026	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	4.51				330.25
2	030901001027	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	51.49				235.25
3	030901001028	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防	m	186.49				118.91

			火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	030901001029	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	349.62				96.4
5	030901001030	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	6.47				96.48
6	030901001031	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 普通内	m	245.94				75.84

			外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030901001032	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	121.12				65.33
8	030901001033	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m	401.74				54.22

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030901001034	内外热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:普通内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道、管件、弯管安装 5. 管道除锈、刷油、防火堵洞 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1954.9				46.08
10	031002001086	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	887.84				27.51
11	030901003007	68℃直立型喷头	1. 名称:68℃直立型喷头 2. 型号、规格:DN15 3. 吊顶方式:综合考虑 4. 要求:满足二次深化要求 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	705				42.36
12	030901003008	68℃下垂型喷头	1. 名称:.:68℃下垂型喷头 2. 型号、规格:DN15	个	726				42.36

			3. 吊顶方式:综合考虑 4. 要求:满足二次深化要求 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
13	030901006007	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件法兰安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	13				490.27
14	030901006008	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件法兰安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				414.17
15	031003003076	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				482.03
16	031003003077	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	13				607.04
17	030901004003	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组(含报警阀, 水力警铃)	组	1				3311.14

			2. 型号、规格:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
18	030901007005	减压孔板	1. 材质、规格:减压孔板 DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	12				184.6
19	030901007006	减压孔板	1. 材质、规格:减压孔板 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				145.11
20	030601002013	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格:满足设计要求 3. 本体及附件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	8				126.19
21	030901008004	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 DN25 2. 组装形式:现场组装 3. 本体及附件安装, 包含压力表、球阀、试水接头 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	1				168.44
22	031003001039	末端试水阀	1. 类型:末端试水阀 2. 材质:满足设计要求	个	13				63.88

			3. 规格、压力等级 :DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 本体及附件安装 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
23	031003003078	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				166. 48
24	031003003079	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN80 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				276. 53
25	031003003080	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				421. 04
26	031003003081	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	7				630. 19
27	031003003082	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 其他: 未尽事项由投	个	6				1096. 8 3

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
28	031003003083	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				1702.65
29	031003003084	泄压持压阀	1. 类型:泄压持压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1212.51
30	031003003085	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	5				591.04
31	031003003086	多功能水力控制阀	1. 类型:多功能水力控制阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				1722.93
32	031003001040	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				38.23

33	031003001041	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				180.96
34	031003003087	安全阀	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1212.44
35	031003003088	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				428.47
36	031003003089	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				660.04
37	031003003090	可曲绕橡胶接头	1. 类型:可曲绕橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				972.79
38	031003003091	防止旋流器	1. 类型:防止旋流器 2. 规格、压力等级	个	1				658.04

			:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
39	031003003092	防止旋流器	1. 类型:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				1246.89
40	031003003093	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				545.69
41	031003003094	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1487.31
42	030601002014	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 规格:满足设计要求 3. 本体及附件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				384.31
43	030601002015	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格:满足设计要求 3. 本体及附件安装 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				476.97

			此项目						
44	031003001042	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				66.07
45	031002003081	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				473.67
46	031002003082	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				363.09
47	031002003083	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				302.2
48	031002003084	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				258.63
49	031002003085	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN100	个	24				105.05

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
50	030413003034	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN100以内 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	51				64.38
51	031006002005	稳压给水设备	1. 名称:室内自动喷淋稳压泵 2. 型号、规格 :Q=1.0L/S, H=20M, N=1.5KW;稳压泵2台,一用一备,气压罐 :SQL1000x1.0 3. 附件名称、规格、数量:成套供水设备,含水泵、气压罐、电控柜等 4. 含设备装卸、减震装置安装,水泵运行状态监控,电气接线检查,设备调试,试运转等 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				17070
52	030109001005	室内自动喷水灭火系统泵	1. 名称:室内自动喷水灭火系统泵 2. 型号、规格 :Q=25L/S, H=95M, N=45KW 3. 附件名称、规格、数量:成套供水设备,含水泵、电控柜等 4. 含设备装卸、减震装置安装,水泵运行状态监控,电气接线检查,设备调试,试运转等 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	台	2				27364

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
53	030905002008	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统调试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	点	14				387. 34
54	031002003086	偏心异径管	1. 名称、类型:偏心异径管 2. 规格:DN200 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				694. 24
55	031002003087	偏心异径管	1. 名称、类型:偏心异径管 2. 规格:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				277. 39
56	031002003088	同心异径管	1. 名称、类型:同心异径管 2. 规格:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				460. 94
57	031002003089	同心异径管	1. 名称、类型:同心异径管 2. 规格:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				277. 39
58	030413003035	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复	个	2				129. 45

			2. 规格:DN200以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
59	030413003036	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN150以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				97.7
		喷淋水系统合计							
		气体灭火系统							
1	030902007011	气体灭火装置	1. 名称、类型: GQQ100自动灭火装置 2. 规格:充装78.1KG七氟丙烷 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				6569.89
2	030902007012	气体灭火装置	1. 名称、类型:悬挂式七氟丙烷灭火装置 2. 规格:20L七氟丙烷 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				7265.56
3	030902007013	气体灭火装置	1. 名称、类型:悬挂式超细干粉灭火器 2. 规格:储存装置规格6KG; 启动方式: 感温启动(68℃); 工作温度:-20℃~50℃; 储存压力: 1.5MPA 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	套	12				208.4

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00030	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010026	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011026	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF026	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008026	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002026	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF026	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009026							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF026	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000030	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23号楼-消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11281.46		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：23号楼-消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		11281.46	
合计			11281.46	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23号楼-消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23号楼-消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：23号楼-消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：23号楼-消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：23号楼-消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水拆除							
1	030411001117	给排水拆除	1. 名称:给排水专业拆除 2. 内容:包括但不限于水泵、管道、附件、装卸车、垂直运输、场内 外运输、残值回收等 ，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				8976.37
		给排水拆除合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		套管部分							
1	031002003090	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN50以内 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				46.72
2	031002003091	穿楼板套管	1. 名称、类型:穿楼板	个	9				60.18

			套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN65以内 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	031002003092	空调洞预留套管	1. 名称、类型:空调洞预留套管 2. 材质:塑料 3. 介质管道规格:DN65 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	141				47.15
4	031002003093	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN65 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				258.63
5	031002003094	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	个	6				302.2

			家规范的相关要求完成此项目						
6	031002003095	止水节	1. 名称、类型:止水节 2. 材质:塑料管 3. 介质管道规格:DN32以内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	135				2
7	031002003096	止水节	1. 名称、类型:止水节 2. 材质:塑料管 3. 介质管道规格:DN100以内 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	59				5
8	031002003097	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	36				19. 96
9	030413003037	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN65以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	148				32. 59
10	030413003038	打洞(孔)以及修复	1. 名称:打洞(孔)以及修复 2. 规格:DN100以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	52				64. 38
11	031002003098	塑料套管	1. 名称、类型:塑料套	个	36				53. 39

			管 2. 材质:塑料 3. 介质管道规格:DN100 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
12	031002003099	塑料套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:塑料 3. 介质管道规格:DN75 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				47.15
13	031002003100	塑料套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:塑料 3. 介质管道规格:DN32 4. 要求:套管制作安装、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	135				20.18
		套管部分合计							
		通气系统							
1	031001006040	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m	46				61.6

			此项目						
2	031004014015	通气帽	1. 材质:通气帽DN100 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				20.5
		通气系统合计							
		废水系统							
1	031001006041	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	54.51				61.6
2	031001006042	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	24.52				42.4
3	031001006043	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	36.19				28.74
4	031001006044	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m	8.84				25.24

			此项目						
5	031001006045	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	591.43				21
6	031001006046	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	30.98				16.6
7	031004014016	通气帽	1. 材质:通气帽DN75 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				14.52
8	031002001087	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	223.14				28.92
		废水系统合计							
		给水系统							
1	031001003012	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:按设计图纸	m	83				65.81

			5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	031001003013	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	5.22				155.31
3	031001003014	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	12.64				203.93
4	031001003015	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安	m	73.55				133.21

			装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	031001003016	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	45.72				112.39
6	031001003017	S304不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:S304不锈钢管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:按设计图纸 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	17.91				33.26
7	031001006047	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 名称:PP-R给水管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压	m	160.19				21.86

			、消毒、冲洗 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	031001006048	PP-R给水管	1. 安装部位：室内 2. 名称：PP-R给水管 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验：管道试压、消毒、冲洗 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	14.29				22.52
9	031001006049	PP-R给水管	1. 安装部位：室内 2. 名称：PP-R给水管 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验：管道试压、消毒、冲洗 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	113.43				26.09
10	031001006050	PP-R给水管	1. 安装部位：室内 2. 名称：PP-R给水管 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验：管道试压、消毒、冲洗 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	m	204.06				32.72

			家规范的相关要求完成此项目						
11	030413002037	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	196.35				26.15
12	031006002006	生活给水变频泵组	1. 名称:生活给水变频泵组 2. 型号、规格: :Q=6.5L/s, H=0.7m, N=4.0KW/台, 稳流罐一台800(Pn=1.0) 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				44199.9
13	031006011002	WTS-2W外置式水箱臭氧自洁器	1. 名称:WTS-2W外置式水箱臭氧自洁器 2. 规格:总功率405W;电压220v;重量45kg; 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2924.68
14	031006015002	不锈钢水箱	1. 材质、类型:不锈钢水箱 2. 型号、规格:尺寸1.5mx2.0mx1.5m(h), 有效容积2.4m³ 3. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				11407.15
15	031003012001	不锈钢旋流防止器	1. 类型:不锈钢旋流防止器 2. 规格、压力等级	套	1				673.63

			:DN80 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
16	080902006004	液位计	1. 名称:液位计 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				211.92
17	031003001043	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				180.97
18	031003001044	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				250.83
19	031003003095	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				630.19
20	031003001045	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN32 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				104.2

21	031003001046	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				204.62
22	031003001047	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN65 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				390.13
23	031003003096	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				545.69
24	031003001048	缓闭止回阀	1. 类型:缓闭止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				738.03
25	031003001049	活塞式电动浮球阀 (带电动阀)	1. 类型:活塞式电动浮球阀 (带电动阀) 2. 规格、压力等级: DN80-100, YQ20005-16Q型 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				931.63
26	031003001050	活塞式电动浮球阀 (带电动阀)	1. 类型:活塞式电动浮球阀 (带电动阀) 2. 规格、压力等级	个	1				830.43

			:DN65, YQ20005-16Q型 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
27	031003001051	活塞式电动浮球阀 (带电动阀)	1. 类型: 活塞式电动浮球阀 (带电动阀) 2. 规格、压力等级: DN50, YQ20005-16Q型 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				605.13
28	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: 螺纹水表 DN32 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	7				149.49
29	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: 螺纹水表 DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				234.33
30	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: 螺纹水表 DN65 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				427.23
31	031003010002	可曲绕橡胶软接头	1. 材质: 可曲绕橡胶软接头 2. 规格: DN65	个	2				291.82

			3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
32	031003010003	可曲绕橡胶软接头	1. 材质: 可曲绕橡胶软接头 2. 规格: DN80 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				337.42
33	031003001052	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				66.07
34	031003001053	真空破坏器	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				88.25
35	030601002016	电接点压力表	1. 名称: 电接点压力表 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				139.81
36	030601002017	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				139.81
37	031002001088	管道支架	1. 名称: 管道、设备支架制作安装 2. 材质: 型钢综合	kg	186.06				28.92

			3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
38	031003006003	可调式减压阀组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:可调式减压阀组 DN32 3. 附件配置:含水表*1、可调式支管减压阀*1、截止阀*1、Y型过滤器*1等配件 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	6				1412.17
39	031003006004	可调式减压阀组	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:可调式减压阀组 DN40 3. 附件配置:含水表*1、可调式支管减压阀*1、截止阀*1、Y型过滤器*1等配件 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	6				1828.63
40	031003001054	偏心异径管	1. 类型:偏心异径管 2. 规格: DN65 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				183.64
41	031003001055	同心异径管	1. 类型:同心异径管 2. 规格: DN80 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	个	2				213.8

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
42	031003001056	不锈钢软接头	1. 类型: 不锈钢软接头 2. 规格、压力等级: DN80 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				319.9
43	031003001057	电磁阀	1. 类型: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				86.51
44	031003001058	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				166.48
45	031003001059	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				227.6
46	031003001060	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				276.53
		给水系统合计							

		污水系统							
1	031001006051	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	104.42				61.6
2	031001006052	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	18.75				42.4
3	031001006053	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	20.16				28.74
4	031002001089	管道支架	1. 名称:管道、设备支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:手工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	41.63				28.92
		污水系统合计							
		卫生器具部分							
1	031004006005	大便器	1. 材质:蹲便器 2. 附件:含蹲便器, 水箱, 冲洗阀, 存水弯	组	26				513.82

			，金属软管，角型阀等全部配件 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	031004007003	小便器	1. 材质:小便器 2. 附件:含小便器，冲洗阀，存水弯，金属软管，角型阀等全部配件 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	12				716.83
3	031004006006	坐式大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 附件:含坐便器，水箱，冲洗阀，存水弯，金属软管，角型阀等全部配件 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	13				875.18
4	031004003005	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 附件:含洗脸盆，洗脸盆托架，水龙头，冲洗阀，角型阀(带铜活)等全部配件 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	26				509.87
5	031004014017	地漏DN50	1. 材质:地漏DN50 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	20				45.11
6	031004014018	地漏DN75	1. 材质:地漏DN75 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	个	2				77.98

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		卫生器具部分合计							
		压力排水系统							
1	031001001013	普通内外壁热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:丝扣 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	6.39				110.48
2	031001001014	普通内外壁热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:卡箍 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	10.84				137.21
3	030109001006	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号、规格: :Q=37M3/H H=13M N=3.0KW 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				3392.51
4	031003003097	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				611.92
5	031003003098	球形污水止回阀	1. 类型:球形污水止回阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	2				614.55

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00031	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010027	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011027	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF027	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008027	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002027	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF027	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009027							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF027	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000031	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23号楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2992.61		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：23号楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2992.61	
合计			2992.61	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23号楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23号楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：23号楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：23号楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：23号楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-弱电及智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		智能化拆除							
1	030411001118	智能化拆除	1. 名称:智能化专业拆除 2. 内容:包括但不限于模块箱、信息点、线管（不含网络设备、多媒体设备、监控设备）、装卸车、垂直运输、场内外运输、残值回收等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	项	1				16329.96
		智能化拆除合计							
		智能化工程							
		智能化工程合计							
		综合布线系统							
1	030502004007	无线AP预留吸顶安装网络插座	1. 名称:单口数据插座 2. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	37				46.83

2	030502004008	双口网络底盒	<p>1. 名称:双口网络底盒</p> <p>2. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	168				9.5
3	030502010009	24芯光纤配线架	<p>1. 名称:24芯光纤配线架 (含箱或柜、模块等)</p> <p>2. 规格:满足设计要求</p> <p>3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 标签, 耦合器的制作等相关费用</p> <p>4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	个	16				876.25
4	030502005010	双绞线缆	<p>1. 名称:超五类网线 4对UTPCat5e</p> <p>2. 类别:满足设计要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	m	337.95				3.28
5	030502001018	42U标准机柜	<p>1. 名称:42U标准机柜</p> <p>2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	台	5				1665.97

6	030502010010	24口六类配线架	1. 名称:24口六类配线架 2. 规格:满足设计要求 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 标签, 耦合器的制作等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				649.58
7	030501012004	24口接入层POE交换机	1. 名称:24口接入层POE交换机 2. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	7				2141.28
8	030502007004	光缆	1. 名称:6芯单模OS2光纤 2. 类别:单模光纤 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、分线接线箱(盒)、终端盒安装等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1892.56				7.66
9	030411002023	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:镀锌金属线槽 2. 规格:MR-100×50×1.2mm 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m	37.23				56.87

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	030411002024	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:镀锌金属线槽 2. 规格:MR-100×100 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	54.33				58.57
11	030411002025	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:镀锌金属线槽 2. 规格:MR-200×100 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	350.55				73.95
12	030413001013	铁构件	1. 名称:线槽或桥架支架（刷（喷）油漆） 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	kg	323.74				27.63
13	030411001119	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m	2530.44				12.85

			家规范的相关要求完成此项目						
14	030413002038	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及沟槽修补 2. 规格:综合考虑(包括砖结构和混凝土结构) 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	50.4				26.15
15	030502019004	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	链路	205				24.15
16	030502020004	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	链路	5				12.08
17	030502001019	光模块	1. 名称:光模块 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				70.24
18	031002003101	套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC100 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				301.8
19	030502001020	600*500*120弱电箱	1. 名称:600*500*120弱电箱 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	台	69				524.81

			此项目						
20	030502001021	500*400*120弱电箱	1. 名称:500*400*120弱电箱 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	12				524.81
		综合布线系统合计							
		视频安防监控							
1	030501010004	收发器	1. 名称:无线网桥(含发射端和接收端) 2. 类别:发射端安装于电梯井道顶, 接收端安装于电梯轿厢, 传输距离不少于100米;满足设计要求 3. 包含本体安装、接线、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	对	2				527.35
2	030414009015	避雷器	1. 名称:二合一信号避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				261.18
3	030414009016	摄像机电源整流器	1. 名称:摄像机电源整流器 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				94.42
4	030507008013	监控摄像设备	1. 名称:400万像素半球摄像机(含支架、镜头)	台	102				521.69

			2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	030507008014	监控摄像设备	1. 名称:400W像素电梯摄像机(含支架、镜头) 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				521.69
6	030507008015	监控摄像设备	1. 名称:400万像素室外彩色一体化快球摄像机(带红外) 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				595.73
7	030507008016	监控摄像设备	1. 名称:室外型400W像素枪式摄像机(含支架、护罩、镜头) 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				505.73
8	030414009017	视频/控制信号避雷器	1. 名称:视频/控制信号避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				267.62
9	030507019004	安全防范系统工程调试	1. 名称:安全防范系统工程调试 2. 规格:电视监控系统摄像机(台) 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招	台	107				75.66

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
10	030502005011	双绞线缆	1. 名称:超五类网线 4对UTPCat5e 2. 类别:满足设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2920.16				3.28
11	030411001120	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:JDG20×1.5mm;镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	681.35				12.85
		视频安防监控合计							
		出入口控制系统							
1	030507005004	出入口目标识别设备	1. 名称:读卡器 2. 类别:刷卡响应<0.1s, Wiegand接口1个, 支持RS485, 带防拆报警, IP55;满足设计要求 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	台	4				280.6

			此项目						
2	030507001004	出门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 类别:常开型,大翘板,86*86mm;满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	4				80.04
3	030507006004	出入口控制设备	1. 名称:双门电控锁(含门磁开关) 2. 类别:DC12V输入,吸力280kg,带指示灯,带门磁输出;满足设计要求 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	4				404.33
4	030502005012	双绞线缆	1. 名称:超五类网线4对UTPCat5e 2. 类别:满足设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 5. 其他:未尽事项由投标人自行考虑,参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	97.83				3.28
5	030411004111	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZB-RYY-2X1.0 3. 敷设方式:综合考虑	m	108.58				4.15

			4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030411004112	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZB-RYY-4X1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	108.58				7.44
7	030411001121	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:JDG20×1.5mm;镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	165.77				12.85
		出入口控制系统合计							
		入侵报警系统							
1	030501013022	防区扩展器	1. 名称:防区扩展器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用；含操	台	12				333.91

			作系统及相关应用软件安装 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030501013023	课室时报警按钮	1. 名称:课室时报警按钮 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用；含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	34				75.61
3	030501013024	无障碍卫生间报警按钮	1. 名称:无障碍卫生间报警按钮 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用；含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	26				75.61
4	030501013025	无障碍卫生间声光报警器	1. 名称:无障碍卫生间声光报警器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用；含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	13				143.23
5	030502005013	双绞线缆	1. 名称:超五类网线 4对UTPCat5e	m	44.86				3.28

			2. 类别:满足设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030411004113	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZB-RYY-4X1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1181.2				7.44
7	030411001122	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:JDG20×1.5mm;镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	363.1				12.85
		入侵报警系统合计							
		电梯五方通话系统							
1	030411004114	配线	1. 名称:电梯监控线 2. 型号:ZB1N-RYYP4*1.0 3. 敷设方式:综合考虑	m	266.54				11.53

			4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	030411001123	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	121.48				17.91
3	030414009018	避雷器	1. 名称:避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				267.62
		电梯五方通话系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007025	高层施工增加		项	1				1715.3

									1
2	031301017026	脚手架搭拆费		项	1				1715.3 1
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-弱电及智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00032	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010028	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011028	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF028	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008028	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002028	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF028	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009028							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF028	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000032	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3570.11		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：23号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3570.11	
合计			3570.11	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23号楼-弱电及智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23号楼-弱电及智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：23号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：23号楼-弱电及智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：23号楼-弱电及智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		23号楼电梯工程							
1	030107001008	拆除原有交流电梯	1. 名称:拆除原有交流电梯 2. 层数: 1~13 3. 内容:包括但不限于通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统拆除、装卸车、垂直运输、场内外运输等，由投标人根据现场勘察自行决定报价，结算时综合单价包干，不予调整 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	部	1				43388.11
2	030107001009	交流电梯	1. 名称:23号楼电梯23-DT1 2. 层数:1~13 3. 提升高度、速度:额定载重量1250kg 4. 速度:2M/S 5. 要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，整体安装、试运行、验收 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	部	1				349498.8
3	030107001010	交流电梯	1. 名称:23号楼消防电梯 23-DT2 2. 层数:1~13	部	1				350560.76

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-电梯工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00033	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010029	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011029	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF029	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008029	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002029	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF029	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009029							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF029	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000033	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23号楼-电梯工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8177.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：23号楼-电梯工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8177.92	
合计			8177.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23号楼-电梯工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23号楼-电梯工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：23号楼-电梯工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：23号楼-电梯工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：23号楼-电梯工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		23号楼抗震支架工程							
		23号楼抗震支架工程合计							
		强电部分							
1	031002001090	桥架侧向抗震支架	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：R-QT-Q-300 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	5				252.21
2	031002001091	桥架侧纵向抗震支架	1. 名称：桥架侧纵向抗震支架 2. 规格：R-QTL-Q-300 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他	套	1				314.61

			<p>相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
3	031002001092	桥架侧向抗震支架	<p>1. 名称：桥架侧向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-QT-Q-Z2*200</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	2				319.25
4	031002001093	桥架侧纵向抗震支架	<p>1. 名称：桥架侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-QTL-Q-Z2*200</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	1				327.33

			此项目						
		强电部分合计							
		给排水部分							
1	031002001094	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-65 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	6				230.28
2	031002001095	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-100 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				237.66
3	031002001096	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-150 3. 抗震支吊架的种类	套	5				252.21

			(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	031002001097	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称: 水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格: R-STL-X-65 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	7				256.16
5	031002001098	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称: 水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格: R-STL-X-100 3. 抗震支吊架的种类(单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他	套	1				327.33

			<p>相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
6	031002001099	水管单管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-STL-X-150</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	2				346.95
7	031002001100	水管共管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称：水管共管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-STL-X-Z2*65</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	1				392.87

8	031002001101	水管单管侧向抗震支架	<p>1. 名称：水管单管侧向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-ST-P-100</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	1				237.66
9	031002001102	水管单管侧向抗震支架	<p>1. 名称：水管单管侧向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-ST-P-150</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	2				252.21
10	031002001103	水管共管侧向抗震支架	<p>1. 名称：水管共管侧向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-ST-X-Z2*150</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范</p>	套	2				364.11

			<p>围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
11	031002001104	水管共管侧向抗震支架	<p>1. 名称：水管共管侧向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-ST-X-Z2*65</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	3				304.11
12	031002001105	水管单管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格：R-STL-J-65</p> <p>3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他：未尽事项由投</p>	套	1				256.16

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
13	031002001106	水管单管侧向抗震支架	1. 名称：水管单管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-J-65 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	2				230.28
14	031002001107	水管共管侧向抗震支架	1. 名称：水管共管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-X-Z3 (65+2*150) 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				341.31
15	031002001108	水管共管侧向抗震支架	1. 名称：水管共管侧向抗震支架 2. 规格：R-ST-J-	套	1				341.31

			<p>Z2(80+150)</p> <p>3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
16	031002001109	水管单管侧纵向抗震支架	<p>1. 名称: 水管单管侧纵向抗震支架</p> <p>2. 规格: R-STL-J-100</p> <p>3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	1				261.28
17	031002001110	水管单管侧向抗震支架	<p>1. 名称: 水管单管侧向抗震支架</p> <p>2. 规格: R-ST-J-100</p> <p>3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质、型号规格、安装形式(侧向、纵向)、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)及其他相关规范的要求</p> <p>4. 本体和配件安装</p> <p>5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	套	1				230.28

			震设计规范》 (GB50981-2014)及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
18	031002001111	水管共管侧纵向抗震 支架	1. 名称：水管共管侧纵 向抗震支架 2. 规格：R-STL-P- Z2*100 3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质 、型号规格、安装形式 (侧向、纵向)、设置范 围、最大间距、抗震验 算等需满足设计、招标 文件、《建筑机电工抗 震设计规范》 (GB50981-2014)及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	套	1				232.76
		给排水部分合计							
		喷淋部分							
1	031002001112	水管单管侧向抗震支 架	1. 名称：水管单管侧向 抗震支架 2. 规格：R-ST-P-80 3. 抗震支吊架的种类 (单管、门式等)、材质 、型号规格、安装形式 (侧向、纵向)、设置范 围、最大间距、抗震验 算等需满足设计、招标 文件、《建筑机电工抗 震设计规范》 (GB50981-2014)及其他 相关规范的要求 4. 本体和配件安装	套	49				232.76

			5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	031002001113	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-P-80 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	24				319.25
3	031002001114	水管单管侧纵向抗震支架	1. 名称：水管单管侧纵向抗震支架 2. 规格：R-STL-P-65 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				256.16
		喷淋部分合计							
		智能化部分							

1	031002001115	桥架侧向抗震支架	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：R-QT-R-200 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	22				548.2
2	031002001116	桥架侧纵向抗震支架	1. 名称：桥架侧纵向抗震支架 2. 规格：R-QTL-R-200 3. 抗震支吊架的种类（单管、门式等）、材质、型号规格、安装形式（侧向、纵向）、设置范围、最大间距、抗震验算等需满足设计、招标文件、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）及其他相关规范的要求 4. 本体和配件安装 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	26				548.2
		智能化部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017028	脚手架搭拆费		项	1				479.86
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23号楼-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00034	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010030	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011030	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF030	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008030	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002030	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF030	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009030							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF030	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000034	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	646.5		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：23号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		646.5	
合计			646.5	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23号楼-抗震支架工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23号楼-抗震支架工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：23号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：23号楼-抗震支架工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：23号楼-抗震支架工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		道路工程							
1	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:综合考虑 3. 厚度:20cm 4. 水稳混合料运距: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1555.64				60.66
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 含养护 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1434.68				134.56
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青透层 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1434.68				4.38
4	040203006001	沥青混凝土	1. 50厚粗粒式AC-20C改性沥青混凝土 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1434.68				82.73
5	040203006002	沥青混凝土	1. 30厚粗粒式AC-13C改性沥青混凝土	m2	1434.68				51.19

			2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 600x300x150宽(芝麻灰)花岗岩立道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. C20细石混凝土 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	345.59				120.08
		道路工程合计							
		拆除							
1	041001003001	拆除水泥地面	1. 拆除混凝土路面厚度:180mm 2. 拆除6%水泥稳固石粉屑垫层厚度:200mm 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1434.68				70.4
2	011605001013	平面石材拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:石材 3. 混凝土垫层厚度:200mm 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2444.73				71.05
3	011602002006	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除钢筋混凝土墙 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	2.09				558.1
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度	m	1.2				30.84

			:1.75m 2. 栏杆、栏板种类:铸铁栏杆 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	010103002009	拆除废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路, 若中标, 结算时综合单价不予调整, 土石方含量不予调整 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	1304.1				269.56
		拆除合计							
		土石方							
1	040101002003	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑, 由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 挖土深度:按设计及图纸要求综合考虑 3. 开挖方式:根据土壤类别及图纸要求在保证安全的情况下自行考虑 4. 取土回填运距综合考虑 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	12.04				8.41
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:按设计要求	m3	6.83				20.86

			2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:本清单综合考虑土方、石方, 由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 运距:投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路, 若中标, 结算时综合单价不予调整, 土石方含量不予调整 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	5.21				112.2
		土石方合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001029	内墙涂料 (N-1)	1. 油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉变无机涂料 (燃烧性能A级), 一底两面 2. 刮腻子遍数:刮内墙腻子两遍 (2厚) 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20水泥砂浆 4. 底层厚度、砂浆配合比:10厚WP M15水泥砂浆 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	123.73				63.42
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		天棚工程							
1	011406001030	涂料天棚（D-1）	1. 油漆品种、刷漆遍数：防潮防霉变无机涂料（燃烧性能A级），一底两面 2. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍（2厚） 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	131.94				43.32
		天棚工程合计							
		地面铺装							
		地面铺装合计							
		车行道							
1	010501001004	C25混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	377.46				611.01
2	040202015002	6%水泥稳固石粉屑垫层	1. 水泥含量：6%水泥石粉垫层 2. 厚度：200厚 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2516.41				59.56
3	011102001011	石材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：50厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 粘结层：30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 防护层材料种类：刷防泛碱保护液 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	427.96				230.95

4	011102001012	石材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 粘结层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 防护层材料种类:刷防泛碱保护液 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1891.82				230.95
		车行道合计							
		人行道							
		人行道合计							
		排水沟及其他							
1	040204004002	花岗岩道牙	1. 材料品种、规格:600x300x150哑光面芝麻灰花岗岩路牙 2. 抹灰: 综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	106				118.58
2	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔划线漆 2. 线型:100宽3.0厚 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	8.1				53.77
3	010904004001	园路假缝型缩缝	1. 嵌缝材料种类:填改性沥青油膏 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1031.01				13.65
4	010904004002	园路切缝胀缝	1. 嵌缝材料种类:填改性沥青油膏 2. 填改性沥青麻丝 3. 其他: 未尽事项由投	m	174.26				38.6

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
5	010401014001	截水沟	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20实心砖 2. 砂浆强度等级:DP M20预拌砂浆 3. 20厚DP M20预拌砂浆面层 4. 沟截面尺寸:300*500 5. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 6. 100厚碎石垫层 7. 100厚C20混凝土压顶 8. 盖板:600*350铸铁篦子 9. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	11.1				469.37
6	011503001016	不锈钢栏杆	1. 高度:1.2m 2. 扶手材料种类、规格:Φ60*3钢扶手 3. 立柱:D60*3钢管立柱 4. 栏杆材料种类、规格:Φ30 5. 固定配件种类:Q235B预埋铁件 6. 其他:中南标22J403-1/3-45/PB33 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	70.84				370.09
7	040205019001	成品橡胶减速带	1. 材料品种、规格、颜色:500*350*50 2. M12膨胀螺栓拧紧后填防水密封胶 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	20.89				76.21

		排水沟及其他合计							
		特色种植池一							
1	010401003002	砖砌体墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖 2. 砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	2.48				509.74
2	010501001005	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.61				495.13
3	040202015003	6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6%水泥石粉垫层 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	6.13				28.18
4	011201001016	水泥砂浆找平层	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆内掺6%防水剂找平层 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	8.66				37.69
5	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料: Lx80x30厚樟子松防腐木, 留缝5 2. 防护材料: 表面喷棕色硝基漆(一道底漆, 两道面漆) 3. 骨架: 50x50x3厚镀锌角钢, M6膨胀螺钉固定 4. 其他: 未尽事项由投	m2	2.23				294.61

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	011102001013	石材压顶	1. 压顶:50厚哑光面芝麻灰花岗岩 2. 结合层:10厚1:2水泥砂浆粘接层 3. 找平层:15厚1:3水泥砂浆找平层 4. 防护层材料种类:刷防泛碱保护液 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	3.04				283.63
7	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 粘结层:10厚1:2水泥砂浆 3. 找平层:15厚1:3水泥砂浆 4. 防护层材料种类:刷防泛碱保护液 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	8.89				214.63
		特色种植池一合计							
		特色种植池二							
1	010401003003	砖砌体墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖 2. 砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	2.73				509.74

2	010501001006	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100厚 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.52				495.13
3	040202015004	6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6%水泥石粉垫层 2. 厚度:100厚 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5.19				28.23
4	011201001017	水泥砂浆找平层	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆内掺6%防水剂找平层 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	7.33				37.69
5	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 面层材料 : Lx80x30厚樟子松防腐木, 留缝5 2. 防护材料: 表面喷棕色硝基漆(一道底漆, 两道面漆) 3. 骨架: 50x50x3厚镀锌角钢, M6膨胀螺钉固定 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m2	3.08				294.61

			家规范的相关要求完成此项目						
6	011102001014	石材压顶	1. 压顶:50厚哑光面芝麻灰花岗岩 2. 结合层:10厚1:2水泥砂浆粘接层 3. 找平层:15厚1:3水泥砂浆找平层 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2.44				274.15
7	011204001003	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 粘结层:10厚1:2水泥砂浆 3. 找平层:15厚1:3水泥砂浆 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	7.89				205.16
		特色种植池二合计							
		树池							
1	010507005004	混凝土压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	0.56				782.63
2	010401003004	砖砌体墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15砖 2. 砂浆强度等级:M10砂浆砌筑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	3.91				511.4

3	010501001007	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	1.25				495.13
4	040202015005	6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6%水泥石粉垫层 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1.88				28.18
5	011201001018	水泥砂浆找平层	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	7.82				37.87
6	011102001015	石材压顶	1. 压顶:70厚光面芝麻灰花岗岩 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	7.03				341.85
7	011204001004	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:25厚芝麻灰花岗岩 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5.94				233.45
		树池合计							
		1号楼三层屋顶花园							
1	010401001005	砖砌体墙	1. 砖品种、规格、强度	m3	1.83				511.4

			等级:MU15砖 2. 砂浆强度等级:M10砂浆砌筑 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
2	010501001008	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	55.64				495.13
3	011102003021	仿木纹砖地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚仿木纹砖 2. 粘结层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	65.16				130.64
4	011102003022	仿石砖地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面仿芝麻灰仿石砖 2. 粘结层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	491.27				201.23
5	011102001016	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 粘结层:20厚 1: 2.5水泥砂浆结合层 3. 防护层材料种类:刷防泛碱保护液 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m2	2.42				258.41

			家规范的相关要求完成此项目						
6	011204001005	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚光面芝麻灰花岗岩 2. 粘结层:石材专用粘结剂 3. 找平层: 20厚 1: 2.5水泥砂浆 4. 防护层材料种类:刷防泛碱保护液 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4.57				275.62
7	040204004003	石材收边	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x100烧面仿芝麻黑收边 2. 粘结层:30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 防护层材料种类:刷防泛碱保护液 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	6.86				435.84
8	040204004004	石材收边	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x100x20烧面仿芝麻黑收边 2. 粘结层:30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 防护层材料种类:刷防泛碱保护液 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	2.29				303.75
		1号楼三层屋顶花园合计							
		成品设施							
1	050307017001	室外垃圾箱	1. 材料种类:综合考虑	个	5				1060.8

			2. 座椅规格、颜色 :1500*430*965 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						8
2	030503008001	双扇不锈钢栅栏杆道闸	1. 名称:双扇不锈钢栅栏杆道闸型号DZB6010Y 2. 其他:参图集22J403-1/4-24/HC7型 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				4746.01
		成品设施合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001010	垫层	1. 构件类型:垫层 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	12.93				30.7
2	011702001011	独立基础	1. 构件类型:独立基础 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	11.53				54.51
3	011702005002	基础梁	1. 构件类型:基础梁 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	4.12				63.3

4	011702011004	直形墙	1. 墙厚:40cm以内 2. 高度: 3.6m以内 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	36.59				50.85
5	011702014004	有梁板	1. 支模高度: 3.6m以内 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	21.98				69.29
6	011702026001	电缆沟、地沟	1. 构件类型: 电缆沟、水沟模板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	15.48				53.15
7	011702025001	压顶	1. 构件类型: 压顶模板 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	7.08				211.64
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00035	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000035	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25538.43		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算（消纳费结算时以工程量签证单、消纳证明及发票凭证作为结算依据）
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		25538.43	
合计			25538.43	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		园林绿化							
		园林绿化合计							
		乔木（园林绿化）							
1	050102001001	秋枫行道树	1. 胸径:18-20cm 2. 高度、冠幅:450-500cm、300-350cm 3. 品类要求:全冠, 树形优美, 分支点≥200cm 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	16				1881.89
2	050102001002	造型罗汉松B	1. 胸径:15-18cm 2. 高度、冠幅:300-350cm 3. 品类要求:五层塔拖, 全冠, 树形优美 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	1				9073.13
3	050102001003	红花风铃木A	1. 胸径:12-15cm 2. 高度、冠幅:350-400cm、300-350cm 3. 品类要求:全冠, 树形优美 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	株	2				1981

			此项目						
4	050102001004	黄花风铃木A	1. 胸径:12-15cm 2. 高度、冠幅:350-400cm、300-350cm 3. 品类要求:全冠, 树形优美 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	2				1981
5	050102001005	细叶榄仁B	1. 胸径:16-18cm 2. 高度、冠幅:450-500cm、350-400cm 3. 品类要求:全冠, 树形优美 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	1				5053.72
		乔木（园林绿化）合计							
		灌木（园林绿化）							
1	050102002001	灰莉球A	1. 高度、冠幅:160-180cm、160-180cm 2. 品类要求:全冠, 树形优美 3. 养护期:12个月 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	1				498.23
2	050102002002	金叶假连翘球A	1. 高度、冠幅:80-100cm、80-100cm 2. 品类要求:全冠, 树形优美 3. 养护期:12个月 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	株	5				197.46

			家规范的相关要求完成此项目						
3	050102002003	米仔兰球	1. 高度、冠幅:70-80cm、70-80cm 2. 品类要求:全冠, 树形优美 3. 养护期:12个月 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	16				172.28
4	050102002004	红花勒杜鹃A	1. 高度、冠幅:130-150cm、130-150cm 2. 品类要求:全冠, 树形优美 3. 养护期:12个月 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	15				524.73
		灌木（园林绿化）合计							
		地被（园林绿化）							
1	050102008001	葱兰+风雨花	1. 单位面积株数:64株 2. 高度、冠幅:高度15-20cm, 冠幅10-15cm 3. 品类要求:全冠, 饱满, 不脱脚, 袋装, 5斤 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	31.27				194.73
2	050102008002	黄连翘绿篱	1. 单位面积株数:25株 2. 高度、冠幅:高度55-60cm, 冠幅35-40cm 3. 品类要求:全冠, 饱满, 不脱脚, 袋装, 5斤 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m2	148.64				92.13

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	050102008003	栀子花	1. 单位面积株数:36株 2. 高度、冠幅:高度30-35cm, 冠幅25-30cm 3. 品类要求:全冠, 饱满, 不脱脚, 袋装, 5斤 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	25.08				111.91
4	050102008004	星花	1. 单位面积株数:49株 2. 高度、冠幅:高度15-20cm, 冠幅20-25cm 3. 品类要求:全冠, 饱满, 不脱脚, 袋装, 5斤 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	3.07				293.22
		地被(园林绿化)合计							
		土方回填及其他(园林绿化)							
1	050101009001	种植土回填	1. 填种植土 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	83.22				46.07
		土方回填及其他(园林绿化)合计							
		屋面绿化							
		屋面绿化合计							
		乔木(屋面绿化)							
1	050102001006	细叶紫薇A	1. 胸径:8-10cm 2. 高度、冠幅:300-350cm、250-300cm	株	1				1272.6

			3. 品类要求:四分枝以上, 全冠, 树形优美 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		乔木（屋面绿化）合计							
		灌木（屋面绿化）							
1	050102002005	红花勒杜鹃A	1. 高度、冠幅:130-150cm、130-150cm 2. 品类要求:全冠, 树形优美 3. 养护期:12个月 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	22				472.93
2	050102002006	散尾葵D	1. 高度、冠幅:100-120cm、100-120cm 2. 品类要求:全冠, 树形优美 3. 养护期:12个月 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	20				90.96
		灌木（屋面绿化）合计							
		地被（屋面绿化）							
1	050102008005	葱兰+风雨花	1. 单位面积株数:64株 2. 高度、冠幅:高度15-20cm, 冠幅10-15cm 3. 品类要求:全冠, 饱满, 不脱脚, 袋装, 5斤 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m2	8.2				208.22

			此项目						
2	050102008006	翠芦莉	1. 单位面积株数:36株 2. 高度、冠幅:高度25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 品类要求:全冠, 饱满, 不脱脚, 袋装, 5斤 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	22.63				192.45
3	050102008007	栀子花	1. 单位面积株数:36株 2. 高度、冠幅:高度30-35cm, 冠幅25-30cm 3. 品类要求:全冠, 饱满, 不脱脚, 袋装, 5斤 4. 养护期:12个月 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	19.05				124.41
		地被(屋面绿化)合计							
		土方回填及其他(屋面绿化)							
1	050101009002	种植土回填	1. 填种植土 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	19.95				46.07
		土方回填及其他(屋面绿化)合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料和规格：杉木支撑 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	6				20.78
2	050403001002	树木支撑架	1. 支撑材料和规格：镀锌钢管 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	株	16				157.53
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00036	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000036	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1258.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1258.91	
合计			1258.91	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外电气部分							
1	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	519.21				112.03
2	030411001124	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	136.3				95.24
3	030411001125	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC70 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投	m	458.18				72.43

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:强电井 2. 规格:1200*1000 3. 包含垫层、基础铺筑及养护，混凝土制作、运输、浇筑、养护，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识、接地极等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	9				1867.1
5	040101002004	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑，由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 挖土深度:综合考虑 3. 包括排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等） 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	135.84				10.13
6	040103001003	管沟回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:回填石粉粒径小于0.075mm 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	94.63				209.47
7	040103001004	垫层回填方	1. 密实度要求:按设计要求	m3	10.73				329.56

			2. 填方材料品种:碎石垫层 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
8	040103001005	管枕	1. 名称:管枕SC70~150 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	557				1.2
9	040103002001	废弃土方	1. 废弃料品种:本清单综合考虑土方、石方, 由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 运距:投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路, 若中标, 结算时综合单价不予调整, 土石方含量不予调整 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	105.36				94.01
		室外电气部分合计							
		园林照明部分							
1	030404017186	配电箱 JG-AL1	1. 名称:配电箱 JG-AL1 2. 规格:Pe总=预留 4. 35KW 3. 包含:天文时钟控制器、手动控制面板等 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				3663.02
2	030404017187	配电箱 JG-AL2	1. 名称:配电箱 JG-AL2 2. 规格:Pe总=预留	台	1				2541.49

			3. 12KW 3. 包含:天文时钟控制器. 手动控制面板等 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	030404017188	配电箱 JG-AL3	1. 名称:配电箱 JG-AL3 2. 规格:Pe总=预留 3. 12KW 3. 包含:天文时钟控制器. 手动控制面板等 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2541.49
4	030411001126	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC-25 3. 配置形式:埋地 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	435.85				11.99
5	030412008001	单杆庭院灯	1. 名称:单杆庭院灯 2. 规格:35w, 节能灯, 220V, IP65, 2700K, H=3500mm 3. 包含基础、基础模板制作安装及基础垫层、浇筑、各类预埋件留设、接线盒(箱)安装、成套灯具(含灯杆、光源)及配件安装、金属软管、灯头线、接线、接地、焊压接线端子、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投	套	10				1446.17

			标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030412004048	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:18w, 节能灯, 220V, IP65, 2700K 3. 包含基础、基础模板制作安装及基础垫层、浇筑、各类预埋件留设、接线盒（箱）安装、成套灯具（含灯杆、光源）及配件安装、金属软管、灯头线、接线、接地、焊压接线端子、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	14				362.83
7	030412004049	树投灯	1. 名称:树投灯 2. 规格:13w, 节能灯, 220V, IP65, 3000K 3. 包含基础、基础模板制作安装及基础垫层、浇筑、各类预埋件留设、接线盒（箱）安装、成套灯具（含灯杆、光源）及配件安装、金属软管、灯头线、接线、接地、焊压接线端子、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	14				291.95
8	040205001002	室外接线井	1. 名称:室外接线井 2. 规格:400*400、砖砌型 3. 包含垫层、基础铺筑及养护，混凝土制作、运输、浇筑、养护，井	座	6				654.95

			身砌筑、勾缝及抹面 ，流槽砌筑、井口板浇 筑、井圈井盖（井板 ）、爬梯制作安装、电 缆支架、电缆套管及排 水管预埋、防水、止水 、防火堵洞和标识、接 地极等相关费用 4. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
9	040101002005	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 ，由投标人根据地勘报 告自行决定报价 2. 挖土深度:综合考虑 3. 包括排障（清除孤石 、废旧基础、管线、管 井、树根等） 4. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	47.18				10.13
10	040103001006	管沟回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方材料品种:原土 3. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	32.22				20.81
11	040103001007	管沟回填方	1. 密实度要求:按设计 要求 2. 填方材料品种:细砂 3. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	13.93				291.06
12	040103002002	废弃土方	1. 废弃料品种:本清单 综合考虑土方、石方 ，由投标人根据地勘报 告自行决定报价	m3	14.96				94.01

			2. 运距:投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路，若中标，结算时综合单价不予调整，土石方含量不予调整 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
13	040103002003	石板砖	1. 名称:石板砖 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ²	2.63				95
14	030411001127	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC-20 3. 配置形式:埋地 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	53.3				10.24
15	030408001063	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:YJV-3X2.5 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	250.64				10.63
16	030408001064	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:YJV-3X4 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成	m	613.17				14.69

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00037	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010031	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011031	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF031	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008031	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002031	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF031	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009031							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF031	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000037	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2419.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2419.91	
合计			2419.91	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外给排水部分							
		室外给排水部分合计							
		给水部分							
1	031003013004	消防水表组	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表组 DN150 3. 连接形式:承插 4. 附件配置:2个闸阀、1个水表、1个Y型过滤器、1个倒流防止器 5. 本体及附件安装 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	1				2691.2
2	031003013005	生活水表组	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表组 DN100 3. 连接形式:承插 4. 附件配置:2个闸阀、1个水表、1个Y型过滤器、1个倒流防止器 5. 本体及附件安装 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	1				2339.2
3	031003013006	绿化水表组	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表组 DN50	组	1				1267.33

			3. 连接形式:承插 4. 附件配置:2个闸阀、1个水表、1个Y型过滤器、1个倒流防止器 5. 本体及附件安装 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌矩形水表井 2. 井盖:广州市地方技术规范《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T 160--2013 (含井盖、井座井标识铭牌等) 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	2				7273.43
5	031001005001	球墨铸铁给水管 DN150	1. 安装部位:室外 (埋地铺设) 2. 名称:球墨铸铁给水管 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 5. 管道、管件的制作安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	10.62				192.88
6	031001005002	球墨铸铁给水管 DN100	1. 安装部位:室外 (埋地铺设) 2. 名称:球墨铸铁给水管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:承插橡胶圈连接	m	550.43				163.39

			6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
7	031001005003	球墨铸铁给水管 DN50	1. 安装部位:室外(埋地铺设) 2. 名称:球墨铸铁给水管 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	27.25				57.61
8	031001005004	球墨铸铁给水管 DN65	1. 安装部位:室外(埋地铺设) 2. 名称:球墨铸铁给水管 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2.42				60.95
9	031001005005	球墨铸铁给水管 DN80	1. 安装部位:室外(埋地铺设) 2. 名称:球墨铸铁给水管 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招	m	82.67				65.07

			标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		给水部分合计							
		排水部分							
1	031001006054	排水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:通气 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	5.59				31
2	040501004001	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:DN200 4kN/m2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	21.75				55.77
3	040501004002	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:DN300 4kN/m2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	227.9				80.1
4	040501004003	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:DN200 8kN/m2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	0.95				74.04
5	040501004004	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:DN300	m	63.54				122.72

			8kN/m2 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
6	040504001002	污废水检查井	1. 名称:污废水检查井 2. 规格:井径1000 3. 综合考虑垫层及基础的强度等级及厚度，砌筑材料规格及强度，勾缝及抹面要求，砂浆配合比，防渗防水要求、配合沥青路面施工的升井等 4. 包括垫层、基础铺筑及养护，混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(盖板)、爬梯制作安装、防水、止水等全部材料和工艺及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用 5. 当井盖、井圈材质及规格发生变更时，只调整井盖、井圈的价差；当井深度发生变化时，只按合同换算综合单原则及相应定额调整井深增减部分费用 6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	32				1821.83
7	040504001003	污废水检测井	1. 名称:污废水检测井 2. 规格:井径1000 3. 综合考虑垫层及基础的强度等级及厚度，砌筑材料规格及强度，勾缝及抹面要求，砂浆配合比，防渗防水要求、	座	7				1821.83

			<p>配合沥青路面施工的升井等</p> <p>4. 包括垫层、基础铺筑及养护，混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(盖板)、爬梯制作安装、防水、止水等全部材料和工艺及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用</p> <p>5. 当井盖、井圈材质及规格发生变更时，只调整井盖、井圈的价差；当井深度发生变化时，只按合同换算综合单价原则及相应定额调整井深增减部分费用</p> <p>6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
8	040504008001	整体化粪池	<p>1. 材质:玻璃钢化粪池</p> <p>2. 型号、规格:化粪池型号YJBH-10-II、有效容积40m³</p> <p>3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>	座	1				12256.98
9	011702031001	隔油池	<p>1. 名称:隔油池</p> <p>2. 垫层混凝土强度等级、厚度:C10商品砼100mm厚</p> <p>3. 混凝土强度等级:C25商品砼</p> <p>4. 钢筋制作、安装</p> <p>5. 抹灰砂浆配合比、厚度:底板、墙面、盖板20mm厚1:2防水砂浆</p> <p>6. 盖板安装:活动钢盖</p>	座	1				6671.23

			板1100*510*4三块 ，Φ800轻型铸铁井座 、井盖一套 7. 套管材料种类、规格 :PVC管DN150 8. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
		排水部分合计							
		水景给水部分							
1	050103002001	铜制取水阀	1. 管道附件、阀门、喷 头品种、规格:铜制取 水阀 2. 本体及附件安装 3. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	个	6				56.99
2	040504001004	砌筑井	1. 名称:砖砌圆形立式 闸阀井 2. 井径:Φ1200 3. 井室深:H=1.2m 4. 井盖:广州市地方技 术规范《井盖设施建设 技术规范》 DBJ440100/T 160-- 2013（含井盖、井座井 标识铭牌等） 5. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	座	1				2294.04
3	040501004005	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双 壁波纹管 2. 连接形式:DN200 8kN/m2 3. 其他：未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m	49.6				74.04

4	040501004006	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:DN200 4kN/m2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	78.75				55.77
5	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	10				977.38
6	040501004007	UPVC排水管	1. 材质及规格:UPVC排水管 2. 连接形式:DN150 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	4.01				59.83
7	040501004008	给水管HDPE	1. 材质及规格:给水管HDPE 2. 连接形式:DN25 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	99.7				22.54
8	040501004009	给水管HDPE	1. 材质及规格:给水管HDPE 2. 连接形式:DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	25.2				63.75
9	040501004010	给水管HDPE	1. 材质及规格:给水管HDPE 2. 连接形式:DN65 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国	m	81.7				86.84

			家规范的相关要求完成此项目						
10	040501004011	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:DN300 8KnN/m2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	7				122.72
11	040504009002	小型雨水口	1. 名称:雨水口 2. 规格:500x300雨水算子 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	14				741.04
		水景给水部分合计							
		土方工程							
1	040101002006	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑, 由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 挖土深度:2m内 3. 综合考虑人机配合、支撑下挖土 4. 包括排障(清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	1234.88				10.13
2	040103001008	管沟回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	461.29				20.81
3	040103001009	管沟回填方	1. 填方材料品种:中粗砂回填 2. 其他: 未尽事项由投	m3	344.35				283.7

			标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目						
4	040103001010	管沟回填方	1. 填方材料品种:石粉 回填 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	40.23				215.2
5	040103001011	管沟回填方	1. 填方材料品种:粘性 土回填 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	234.4				20.81
6	040103001012	石粉垫层	1. 填方材料品种:石粉 垫层 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	93.76				242.48
7	040103001013	中粗砂垫层	1. 填方材料品种:中粗 砂垫层 2. 其他: 未尽事项由投 标人自行考虑，参照招 标图纸、招标文件及国 家规范的相关要求完成 此项目	m3	7.1				316.82
8	040103002004	废弃土方	1. 废弃料品种:本清单 综合考虑土方、石方 ，由投标人根据地勘报 告自行决定报价 2. 运距:投标人应根据 现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比 例、卸车、垂直运输、 场外运输、场外道路 ，若中标，结算时综合 单价不予调整，土石方 含量不予调整 4. 其他: 未尽事项由投	m3	773.6				94.01

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00038	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010032	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011032	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF032	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008032	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002032	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF032	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009032							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF032	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000038	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5773.78		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算（消纳费结算时以工程量签证单、消纳证明及发票凭证作为结算依据）
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		5773.78	
合计			5773.78	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		园林消防水工程							
		园林消防水工程合计							
		消火栓部分							
1	031001007001	钢丝网骨架复合管	1. 安装部位:室外（埋地铺设） 2. 名称:钢丝网骨架复合管 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 管道及管件的制作、安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	273.16				136.78
2	031001007002	钢丝网骨架复合管	1. 安装部位:室外（埋地铺设） 2. 名称:钢丝网骨架复合管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 管道及管件的制作、安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	350.39				93.16
3	031003002001	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁	个	4				1096.83

			3. 规格、压力等级: DN150, 1. 6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 本体及附件安装 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
4	030901012001	消火栓水泵接合器	1. 类型:消火栓水泵接合器(含止回阀、安全阀、闸阀) 2. 型号、规格: SQD100型多用式接合器, 公称压力1. 0mpa 3. 附件材质、规格:按设计要求 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	8				1760.19
5	030901011001	室外消火栓	1. 类型:室外消火栓 2. 型号、规格:DN100 3. 附件材质、规格:按设计要求 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	1				616.34
6	040504001005	砌筑井	1. 名称:砖砌圆形立式闸阀井 2. 井径: ϕ 1200 3. 井室深:H=1. 2m 4. 井盖:广州市地方技术规范《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T 160--2013(含井盖、井座井标识铭牌等) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	4				2294.04

		消火栓部分合计							
		喷淋部分							
1	031001007003	钢丝网骨架复合管	1. 安装部位:室外(埋地铺设) 2. 名称:钢丝网骨架复合管 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 管道及管件的制作、安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	559.87				136.78
2	031001007004	钢丝网骨架复合管	1. 安装部位:室外(埋地铺设) 2. 名称:钢丝网骨架复合管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 管道及管件的制作、安装 6. 管道试验:管道试压、消毒、冲洗 7. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	61.37				93.16
3	030901012002	喷淋系统水泵接合器	1. 类型:喷淋系统水泵接合器(含止回阀、安全阀、闸阀) 2. 型号、规格:SQD100型多用式接合器, 公称压力1.0mpa 3. 附件材质、规格:按设计要求 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	8				1760.19

4	031003002002	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150, 1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 本体及附件安装 6. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				1096.83
5	040504001006	砌筑井	1. 名称:砖砌圆形立式闸阀井 2. 井径: $\phi 1200$ 3. 井室深:H=1.2m 4. 井盖:广州市地方技术规范《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T 160--2013 (含井盖、井座井标识铭牌等) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	1				2294.04
		喷淋部分合计							
		土方工程							
1	040101002007	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑, 由投标人根据地质报告自行决定报价 2. 挖土深度:2m内 3. 综合考虑人机配合、支撑下挖土 4. 包括排障 (清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等) 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	1339.95				10.13
2	040103001015	管沟回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗	m ³	456.5				283.7

			砂回填 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
3	040103001016	管沟回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：石粉回填 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	104.59				215.2
4	040103001017	石粉垫层	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：石粉垫层 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	182.6				242.48
5	040103001018	管沟回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：粘性土回填 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	456.5				20.81
6	040103002005	废弃土方	1. 废弃料品种：本清单综合考虑土方、石方，由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 运距：投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路，若中标，结算时综合单价不予调整，土石方含量不予调整	m3	814.98				94.01

			4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
		土方工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007029	高层施工增加		项	1				
2	031301017031	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00039	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010033	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011033	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF033	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008033	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002033	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF033	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009033							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF033	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000039	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5434.2		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算（消纳费结算时以工程量签证单、消纳证明及发票凭证作为结算依据）
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		5434.2	
合计			5434.2	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外智能化部分							
1	030507008017	监控摄像设备	1. 名称:室外红外枪式摄像机 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	7				925. 73
2	030507008018	监控摄像设备	1. 名称:高空抛物摄像机 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	20				742. 56
3	030507008019	3. 5米监控立杆（含:基础和地笼、横臂、立杆箱）	1. 名称:3. 5米监控立杆（含:基础和地笼、横臂、立杆箱） 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				308
4	030502005014	双绞线缆	1. 名称:超五类网线4对UTPCat5e 2. 类别:满足设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2743. 69				3. 28

5	030411001129	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2934.44				97.67
6	040205001003	人(手)孔井	1. 名称:弱电井 2. 规格:1000*800*1000 3. 包含垫层、基础铺筑及养护, 混凝土制作、运输、浇筑、养护, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(井板)、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识、接地极等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	13				964.38
7	040101002008	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑, 由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 挖土深度:综合考虑 3. 包括排障(清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等) 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	234.76				10.13
8	040103001019	管沟回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	171.18				20.81

			3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
9	040103001020	预制混凝土板	1. 填方材料品种：预制混凝土板 2. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	4.89				718.1
10	040103001021	管沟回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：回填石粉粒径小于0.075mm 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	35.65				209.47
11	040103002006	废弃土方	1. 废弃料品种：本清单综合考虑土方、石方，由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 运距：投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路，若中标，结算时综合单价不予调整，土石方含量不予调整 4. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	63.58				94.01
12	030411001130	配管	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC25，中型 3. 配置形式：综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标	m	450.75				12.5

			识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目						
13	030411001131	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC32，中型 3. 配置形式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	465.29				14.79
14	030502007005	光缆	1. 名称:6芯单模OS2光纤 2. 类别:单模光纤 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、分线接线箱（盒）、终端盒安装等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	99.22				7.66
15	030502007006	光缆	1. 名称:24芯单模OS2光纤 2. 类别:单模光纤 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、分线接线箱（盒）、终端盒安装等相关费用 5. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	148.29				15.53

16	030411004115	接地母线	1. 名称: $\Phi 12$ 镀锌圆钢 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	217.9				26.78
17	030411004116	配线WDZ-RVV-2X2.5	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格: WDZ-RVV-2X2.5 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	489.09				8.08
18	030411004117	配线WDZ-RVVP-2X1.5	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格: WDZ-RVVP-2X1.5 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	489.09				8.09
19	030411004118	配线WDZN-RYY-2X2.5	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格: WDZN-RYY-2X2.5 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	375.3				9.23
20	030411004119	配线ZB1N-RYYSP-4X1.0	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内/桥架穿线等综合考虑 3. 规格: ZB1N-RYYSP-4X1.0 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	257.27				7.11

21	030501013026	20W室外型壁挂扬声器	1. 名称:20W室外型壁挂扬声器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用;含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				112.31
22	030501013027	红外对射探测器(发送)	1. 名称:红外对射探测器(发送) 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用;含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	15				181.29
23	030501013028	红外对射探测器(接收)	1. 名称:红外对射探测器(接收) 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试、接地等相关费用;含操作系统及相关应用软件安装 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	15				181.29
24	030501012005	24口接入层POE交换机	1. 名称:24口接入层POE交换机 2. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				2141.28

25	030502001022	光模块	1. 名称:光模块 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				70.24
26	030414009019	视频/控制信号避雷器	1. 名称:视频/控制信号避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	27				267.62
27	030414009020	避雷器	1. 名称:避雷器 2. 类别:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目作	个	8				267.62
28	030502001023	室外不锈钢弱电箱	1. 名称:室外不锈钢弱电箱 2. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				603.85
		室外智能化部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007030	高层施工增加		项	1				

2	031301017032	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外弱电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00040	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010034	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011034	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF034	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008034	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002034	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF034	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009034							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF034	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000040	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外弱电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4481.67		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算（消纳费结算时以工程量签证单、消纳证明及发票凭证作为结算依据）
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外弱电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4481.67	
合计			4481.67	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外弱电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外弱电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外弱电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外弱电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市增加

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		室外雨水系统							
1	040501004012	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:DN300 8kN/m2 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	81.91				122.72
2	040501004013	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:DN400 8kN/m2 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	41.88				185.98
3	040501004014	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:DN500 8kN/m2 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	4.75				286.28
4	040501004015	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:DN300 4kN/m2 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国	m	234.7				80.1

			家规范的相关要求完成此项目						
5	040501004016	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:DN400 4kN/m2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	57.37				125.55
6	040501004017	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:DN500 4kN/m2 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	24.79				173.13
7	040501004018	配水管	1. 材质及规格:HDPE管材 2. 连接形式:DN50 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	30.61				32.2
8	040504001007	雨水检查井	1. 名称:雨水检查井 2. 规格:井径1000 3. 综合考虑垫层及基础的强度等级及厚度, 砌筑材料规格及强度, 勾缝及抹面要求, 砂浆配合比, 防渗防水要求、配合沥青路面施工的升井等 4. 包括垫层、基础铺筑及养护, 混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(盖板)、爬梯制作安装、防	座	43				1821.83

			<p>水、止水等全部材料和工艺及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用</p> <p>5. 当井盖、井圈材质及规格发生变更时，只调整井盖、井圈的价差；当井深度发生变化时，只按合同换算综合单原则及相应定额调整井深增减部分费用</p> <p>6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目</p>						
9	040504001008	雨水检查井	<p>1. 名称：雨水检查井</p> <p>2. 规格：井径1200</p> <p>3. 综合考虑垫层及基础的强度等级及厚度，砌筑材料规格及强度，勾缝及抹面要求，砂浆配合比，防渗防水要求、配合沥青路面施工的升井等</p> <p>4. 包括垫层、基础铺筑及养护，混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(盖板)、爬梯制作安装、防水、止水等全部材料和工艺及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用</p> <p>5. 当井盖、井圈材质及规格发生变更时，只调整井盖、井圈的价差；当井深度发生变化时，只按合同换算综合单原则及相应定额调整井深增减部分费用</p> <p>6. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国</p>	座	4				2042.46

			家规范的相关要求完成此项目						
		室外雨水系统合计							
		土方工程							
1	040101002009	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑, 由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 挖土深度:综合考虑 3. 包括排障(清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等) 4. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	635.22				10.13
2	040103001022	管沟回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	451.44				20.81
3	040103001023	管沟回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂回填 3. 其他: 未尽事项由投标人自行考虑, 参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	112.6				283.7
4	040103002007	废弃土方	1. 废弃料品种:本清单综合考虑土方、石方, 由投标人根据地勘报告自行决定报价 2. 运距:投标人应根据现场及消纳场综合考虑 3. 计价综合考虑干湿比例、卸车、垂直运输、场外运输、场外道路, 若中标, 结算时综合单价不予调整, 土石方	m3	183.78				94.01

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市增加

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00041	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010035	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011035	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF035	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008035	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002035	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF035	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009035							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF035	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000041	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市增加

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2412.67		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算（消纳费结算时以工程量签证单、消纳证明及发票凭证作为结算依据）
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：海绵城市增加

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2412.67	
合计			2412.67	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海绵城市增加

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市增加

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市增加

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵城市增加

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：海绵城市增加

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下沉绿地

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	010902002001	屋面绿化排水	1. 无纺土工布过滤层(200g/m2) 2. 30高凹凸型HDPE排水板 3. 其他：未尽事项由投标人自行考虑，参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	120.82				39.18
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007032	高层施工增加		项	1				
2	031301017034	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：下沉绿地

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00042	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010036	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011036	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF036	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008036	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002036	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF036	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009036							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF036	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000042	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：下沉绿地

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	52.07		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：下沉绿地

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		52.07	
合计			52.07	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：下沉绿地

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：下沉绿地

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：下沉绿地

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：下沉绿地

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：下沉绿地

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----