

广州市城市轨道交通既有线预留空间通风、照明等工程施工项目

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): 20,444,642.00 元

(大写): 贰仟零肆拾肆万肆仟陆佰肆拾贰元整

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代理人



法定代理人

李永峰 张辉

或其授权人:

或其授权人:



(签字或盖章)

(签字或盖章)



编制时间:

2025年6月13日

复核时间:



2025年6月13日

广州市城市轨道交通既有预留空间通风、照明等工程施工项目
招标控制价公布表

序号	项目名称	金额（元）	备注
—	广州市城市轨道交通既有预留空间通风、照明等工程施工项目	20444642	
	其中：绿色施工安全防护措施费	955498	非竞争报价
1	广州市轨道交通四号线南延段预留空间工程	976712	
	其中：绿色施工安全防护措施费	47173	非竞争报价
2	广州市轨道交通六号线二期预留空间工程	1269031	
	其中：绿色施工安全防护措施费	59149	非竞争报价
3	广州市轨道交通七号线一期预留空间工程	1678804	
	其中：绿色施工安全防护措施费	101771	非竞争报价
4	广州市轨道交通八号线北延段预留空间工程	1991969	
	其中：绿色施工安全防护措施费	92481	非竞争报价
5	广州市轨道交通二、八号线延长预留空间工程	31613	
	其中：绿色施工安全防护措施费	528	非竞争报价
6	广州市轨道交通九号线预留空间通风、照明工程施工项目	1714948	
	其中：绿色施工安全防护措施费	79607	非竞争报价
7	广州市轨道交通十三号线首期预留空间通风、照明工程施工项目	4141661	
	其中：绿色施工安全防护措施费	182922	非竞争报价
8	广州市轨道交通十四号线预留空间通风、照明工程施工项目	1951667	
	其中：绿色施工安全防护措施费	94159	非竞争报价
9	广州市轨道交通二十一号线东段预留空间通风、照明工程施工项目	2796118	
	其中：绿色施工安全防护措施费	116024	非竞争报价

广州市城市轨道交通既有预留空间通风、照明等工程施工项目
招标控制价公布表

序号	项目名称	金额(元)	备注
10	广州市轨道交通二十一条线西段预留空间通风、照明工程施工项目	2995563	
	其中:绿色施工安全防护措施费	142036	非竞争报价
11	广州市轨道交通知识城线预留空间通风、照明工程施工项目	896556	
	其中:绿色施工安全防护措施费	39648	非竞争报价
二	单项最高控制价(除税单价)		
	项目明细	最高限价	发包人控制报价项目单价是指“分部分项工程量清单与计价表”中相关的综合单价,投标人只能在给定的单价限价内进行报价,若报价高于给定的最高限价,则视为废标。
1	一类车站限价		四号线南延段:广隆站 六号线二期:苏元站、香雪站、黄陂站 七号线一期:员岗、钟村 二、八号线延长线:同福西站 八号线北延段:小坪站、鹅掌坳站、聚龙站 九号线:飞鹅岭站、广州北站、清布站 十三号线首期:南岗站、沙村站、官湖站 十四号线:白云东平站、太和站、东风站 二十一条线东、西段:镇龙西站、员村站、天河公园站、神舟路站、水西站、苏元站 知识城线:镇龙北站、知识城站
1.1	风管制作安装(热镀锌钢板)	259.70	1.材质:热镀锌钢板 2.长边长小于450mm;厚度:0.6mm 3.其他:含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件,包括但不限于以上内容。
1.2	风管制作安装(热镀锌钢板)	222.31	1.材质:热镀锌钢板 2.长边长小于1000mm;厚度=0.75mm 3.其他:含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件,包括但不限于以上内容。
1.3	风管制作安装(热镀锌钢板)	255.38	1.材质:热镀锌钢板 2.长边长小于1250mm;厚度=1.0mm 3.其他:含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件,包括但不限于以上内容。
1.4	风管制作安装(热镀锌钢板)	284.36	1.材质:热镀锌钢板 2.长边长小于2000mm;厚度=1.2mm 3.其他:含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件,包括但不限于以上内容。
1.5	防火阀两侧范围内风管	447.08	1.材质:主材和辅材料均应为A级不燃材料,耐火极限3.0h; 2.材料厚度 $\delta=0.75\text{mm}$; 3.其他:含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件,包括但不限于以上内容。

广州市城市轨道交通既有预留空间通风、照明等工程施工项目
招标控制价公布表

序号	项目名称	金额(元)	备注
2	二类车站限价		七号线一期:南村万博站 十三号线首期:双岗站、新塘站、新沙站 二十一条线东段:增城广场站、中新站 知识城线:旺村站
2.1	风管制作安装(热镀锌钢板)	169.27	1.材质:热镀锌钢板 2.长边长小于450mm;厚度:0.6mm 3.其他:含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件,包括但不限于以上内容。
2.2	风管制作安装(热镀锌钢板)	148.75	1.材质:热镀锌钢板 2.长边长小于1000mm;厚度=0.75mm 3.其他:含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件,包括但不限于以上内容。
2.3	风管制作安装(热镀锌钢板)	171.90	1.材质:热镀锌钢板 2.长边长小于1250mm;厚度=1.0mm 3.其他:含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件,包括但不限于以上内容。
2.4	风管制作安装(热镀锌钢板)	193.07	1.材质:热镀锌钢板 2.长边长小于2000mm;厚度=1.2mm 3.其他:含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件,包括但不限于以上内容。
2.5	防火阀两侧范围内风管	400.81	1.材质:主材和辅材料均应为A级不燃材料,耐火极限3.0h; 2.材料厚度 $\delta=0.75\text{mm}$; 3.其他:含综合支吊架制安、墙体开孔及防火封堵、防腐油漆、防鼠网等所需的一切附件,包括但不限于以上内容。

注册造价工程师签名:

广州地铁集团有限公司(公章)

2025年4月13日



最高投标限价公布函

工程名称：广州市城市轨道交通既有有线预留空间通风、照明等工程施工项目

最高投标限价（元）：20444642.00

分部分项工程费（元）：16270216.08

措施项目费（元）：1854259.53

其中绿色施工安全防护措施费（元）：955498.00

其他项目费（元）：631323.16

其中暂列金额（元）：/

规费（元）：753.52

税金（元）：1688089.71

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。

招标单位（盖章）



2025 年 4 月 23 日

咨询单位（盖章）



2025 年 4 月 23 日

