

广州市越秀区越秀南AD013907地块 2#、3#裙楼配套精装修工  
程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市城悦房地产开发有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州市越秀区越秀南AD013907地块 2#、3#裙楼配套精装修工  
程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市城悦房地产开发有限公司  
单位盖章

造价咨询人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

编 制 人：  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南AD013907地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-精装工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |     |
|----|--------------|-----------|---|------|--------|-------|----|-----------|-----|
|    |              |           |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 | 最高价 |
|    |              | 分部分项      |   |      |        |       |    |           |     |
|    |              | 负一层       |   |      |        |       |    |           |     |
|    |              | 负一层合计     |   |      |        |       |    |           |     |
|    |              | 负一层建筑工程   |   |      |        |       |    |           |     |
|    |              | 负一层建筑工程合计 |   |      |        |       |    |           |     |
|    |              | 建筑工程A区    |   |      |        |       |    |           |     |
|    |              | 建筑工程A区合计  |   |      |        |       |    |           |     |
|    |              | 新建墙体工程    |   |      |        |       |    |           |     |
| 1  | 010401003001 | 实心砖墙      | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块<br>2. 墙体类型:内墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:综合考虑<br>4. 综合考虑:墙体类型、高度、厚度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比、暗室增加费等<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3   | 77.81  |       |    |           |     |
| 2  | 011201001001 | 墙面一般抹灰    | 1. 部位：新建砌筑<br>2. 墙体类型:混凝土实心墙<br>3. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等        | m2   | 277.65 |       |    |           |     |
| 3  | 011210006001 | 其他隔断      | 1. 骨架、边框材料种类  | m2   | 66.48  |       |    |           |     |

|   |              |             |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |             | 、规格:C100系列轻钢龙骨@400mm<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色:单面12mm厚纸面防水石膏板<br>3. 嵌缝、塞口材料品种:内塞隔音棉<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                  |    |      |  |  |  |  |
| 4 | 011210006002 | 其他隔断        | 1. 骨架、边框材料种类、规格:C100系列轻钢龙骨@400mm<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面12mm厚纸面防水石膏板<br>3. 嵌缝、塞口材料品种:内塞隔音棉<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等      | m2 | 7.53 |  |  |  |  |
|   |              | 新建墙体工程合计    |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 混凝土及钢筋混凝土工程 |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 010502002001 | 构造柱C25      | 1. 现浇混凝土构造柱<br>2. 混凝土强度等级:C25商品砼<br>3. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 7.01 |  |  |  |  |
| 2 | 010503004001 | 圈梁、过梁C25    | 1. 混凝土种类:现浇混凝土圈梁、过梁<br>2. 混凝土强度等级   | m3 | 2.93 |  |  |  |  |

|   |              |        |   |   |      |  |  |  |  |
|---|--------------|--------|---|---|------|--|--|--|--|
|   |              |        | :C25商品砼<br>3. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |      |  |  |  |  |
| 3 | 040901008001 | 植筋     | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 $\Phi 14$ , III级螺纹钢<br>2. 植筋胶:综合考虑<br>3. 钢筋采购、装卸、倒运、清理、制作、调直、绑扎、焊接、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护<br>4. 钢筋除锈及运输<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 906  |  |  |  |  |
| 4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 $\Phi 10$ 内 I 级钢<br>2. 钢筋采购、装卸、倒运、清理、制作、调直、绑扎、焊接、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护<br>3. 综合考虑钢筋连接方式<br>4. 钢筋除锈及运输<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                | t | 0.17 |  |  |  |  |
| 5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 $\Phi 10$ 内, III级螺纹钢<br>2. 钢筋采购、装卸、倒  | t | 0.55 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |        |  |  |  |        |
|---|--------------|---------------|---|----|--------|--|--|--|--------|
|   |              |               | 运、清理、制作、调直、绑扎、焊接、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护<br>3. 综合考虑钢筋连接方式<br>4. 钢筋除锈及运输<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |        |  |  |  |        |
| 6 | 011204004001 | 天花反向支撑        | 1. 部位:吊杆长度超过1.5米的天花吊顶<br>2. 骨架种类、规格:50*50mm镀锌角钢<br>3. 综合考虑暗室增加费<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 348.73 |  |  |  | 264.67 |
| 7 | 010606008001 | 钢楼梯           | 1. 钢材品种、规格:Q235B(钢柱、钢梁、钢板)<br>2. 钢梯形式:踏步式<br>3. 钢结构进行喷砂除锈处理<br>4. 油漆种类:底漆(环氧富锌80um)一遍,中间漆(环氧云铁25um)一遍,面漆(防火涂料综合考虑)一遍<br>5. 预埋件进行热浸锌处理<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t  | 1.95   |  |  |  |        |
|   |              | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 |   |    |        |  |  |  |        |
|   |              | 建筑工程B区        |   |    |        |  |  |  |        |
|   |              | 建筑工程B区合计      |   |    |        |  |  |  |        |
|   |              | 新建墙体工程        |   |    |        |  |  |  |        |
| 1 | 010401003002 | 实心砖墙          | 1. 砌块品种、规格、强  | m3 | 86.85  |  |  |  |        |

|   |              |         |  |    |        |  |  |  |        |
|---|--------------|---------|--|----|--------|--|--|--|--------|
|   |              |         | 度等级:轻质砌块<br>2. 墙体类型:内墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:综合考虑<br>4. 综合考虑:墙体类型、高度、厚度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比、暗室增加费等<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                          |    |        |  |  |  |        |
| 2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰  | 1. 部位:新建砌筑<br>2. 墙体类型:混凝土实心墙<br>3. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                     | m2 | 477.61 |  |  |  |        |
| 3 | 010504001001 | 混凝土墙C30 | 1. 现浇混凝土墙(包括直形、弧形、电梯井墙、暗柱、连梁、墙上暗梁等)<br>2. 混凝土强度等级:C30商品砼<br>3. 构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.49   |  |  |  | 853.43 |
| 4 | 011210006003 | 其他隔断    | 1. 骨架、边框材料种类、规格:C100系列轻钢龙骨@400mm<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色:单面12mm厚纸面防水石膏板<br>3. 嵌缝、塞口材料品种   | m2 | 8.93   |  |  |  |        |

|   |              |             |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |             | :内塞隔音棉<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 新建墙体工程合计    |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 混凝土及钢筋混凝土工程 |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 010502002002 | 构造柱C25      | 1. 现浇混凝土构造柱<br>2. 混凝土强度等级:C25商品砼<br>3. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等         | m3 | 6.47 |  |  |  |  |
| 2 | 010503004002 | 圈梁、过梁C25    | 1. 混凝土种类:现浇混凝土圈梁、过梁<br>2. 混凝土强度等级:C25商品砼<br>3. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 3.24 |  |  |  |  |
| 3 | 040901008002 | 植筋          | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件Φ14, III级螺纹钢<br>2. 植筋胶:综合考虑<br>3. 钢筋采购、装卸、倒运、清理、制作、调直、绑扎、焊接、安装   | 根  | 774  |  |  |  |  |



|   |              |        |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|--------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |        | , 浇捣混凝土时钢筋维护<br>4. 钢筋除锈及运输<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |        |  |  |  |  |
| 4 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋Φ10内 I 级钢<br>2. 钢筋采购、装卸、倒运、清理、制作、调直、绑扎、焊接、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护<br>3. 综合考虑钢筋连接方式<br>4. 钢筋除锈及运输<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | t  | 0.17   |  |  |  |  |
| 5 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件Φ10内, III级螺纹钢<br>2. 钢筋采购、装卸、倒运、清理、制作、调直、绑扎、焊接、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护<br>3. 综合考虑钢筋连接方式<br>4. 钢筋除锈及运输<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t  | 0.55   |  |  |  |  |
| 6 | 011204004002 | 天花反向支撑 | 1. 部位: 吊杆长度超过1.5米的天花吊顶<br>2. 骨架种类、规格: 50*50mm镀锌角钢<br>3. 综合考虑暗室增加费<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规   | m2 | 644.12 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |               | 范等   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 财务室           |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 财务室合计         |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 财务室楼地面工程      |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011102001001 | 石材楼地面（ST-03）  | 1. 部位：财务室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色<br>:800*800*20mm波尔多灰(亮光)石材（ST-03），素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液，纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>6. 大理石表面晶面处理<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 9.28 |  |  |  |  |
| 2 | 011108001001 | 门槛石（ST-03）    | 1. 部位：财务室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰(亮光)石材（ST-03），素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液，纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、  | m2 | 0.9  |  |  |  |  |

|   |              |              |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |              | 招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 财务室楼地面工程合计   |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 财务室墙面工程      |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011408001001 | 墙布（WP-01）    | 1. 部位：财务室-内墙3<br>2. 基层材料种类、规格：木龙骨13cm2以内，间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格：双层阻燃板12mm<br>4. 涂刷基膜涂料一道，待干后进行墙布施工<br>5. 面层材料品种、规格、颜色：WP-01墙布<br>6. 防护材料种类：基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                   | m2 | 23.39 |  |  |  |  |
| 2 | 011207001001 | 墙面装饰板（FB-03） | 1. 部位：财务室-（参考大样3.25）<br>2. 基层材料种类、规格：木龙骨13cm2以内，间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm+阻燃板9mm<br>4. 涂刷基膜涂料一道，待干后进行墙布施工<br>5. 面层材料品种、规格、颜色：FB-03（皮革硬包）<br>6. 防护材料种类：基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.52  |  |  |  |  |
| 3 | 011105006001 | 金属踢脚线（MT-01） | 1. 踢脚线高度：50mm<br>2. 基层材料种类、规格  | m2 | 0.77  |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |      |  |  |  |        |
|---|--------------|---------------|--|----|------|--|--|--|--------|
|   |              |               | :阻燃板12mm+阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |        |
| 4 | 011502001001 | 金属装饰线 (MT-01) | 1. 装饰线条:30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT-01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m  | 8.73 |  |  |  |        |
|   |              | 财务室墙面工程合计     |  |    |      |  |  |  |        |
|   |              | 财务室天棚工程       |  |    |      |  |  |  |        |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 (PT-02)  | 1. 部位:财务室<br>2. 吊顶天棚 (PT-02) 含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 8镀锌吊杆, 间距≤1200, M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆, 间距≤1200mm;主龙骨为50*15*1.2, 间距600mm; 副龙骨为50*19*0.5, 间距≤400mm<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板, 刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆 (PT-02)<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一 | m2 | 9.36 |  |  |  | 377.16 |

|   |              |              |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |              | 遍底漆，两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 财务室天棚工程合计    |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 财务室门窗工程      |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 010801002001 | 定制电子感应门      | 1. 门代号及洞口尺寸:M3、1560*3100mm<br>2. 面层材料品种、规格:正面门底3.6mm木饰面-PL01+米白色皮革-FB02+背面门底皮革硬包-FB03+墙布-WP02+雾黑色不锈钢-MT01（含门套）<br>3. 基层材料种类:20*20木龙骨+20*10木龙骨+阻燃板12mm+阻燃板12mm+阻燃板12mm+阻燃板12mm<br>4. 门装饰线条:3mm雾黑色不锈钢-MT01<br>5. 五金定制:电动门轨道-HW13、电机、感应器、锁、拉手等五金配件<br>6. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘  | 1    |  |  |  |  |
|   |              | 财务室门窗工程合计    |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 财务资料室        |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 财务资料室合计      |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 财务资料室楼地面工程   |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011102001002 | 石材楼地面（ST-03） | 1. 部位：财务资料室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平   | m2 | 5.26 |  |  |  |  |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                | 3. 面层材料品种、规格、颜色<br>:800*800*20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03) , 素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>6. 大理石表面晶面处理<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 财务资料室楼地面工程合计   |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 财务资料室墙面工程      |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 (PT-02) | 1. 喷刷涂料部位:财务资料室-内墙1<br>2. 腻子种类:内墙腻子刮面两遍, 砂纸打磨光滑<br>3. 涂料:涂刷底漆一道, 乳胶漆 (内墙涂料两遍)<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 22. 11 |  |  |  |  |
| 2 | 011105006002 | 金属踢脚线 (MT-01)  | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板9mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:1. 5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>4. 夹板底防火涂料两道<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规  | m2 | 0. 59  |  |  |  |  |

|   |              |                  |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                  | 范等  |    |      |  |  |  |  |
| 3 | 011207001002 | 墙面装饰板（门头面层-PL01） | 1. 部位：财务室-M10门饰面层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：3.6mm木饰面-PL01<br>3. 基层材料种类、规格：木龙骨7.5cm2以内，间距400mm以内<br>4. 线条材料品种、规格、颜色：装饰线条PL-01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 0.72 |  |  |  |  |
|   |              | 财务资料室墙面工程合计      |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 财务资料室天棚工程        |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011302001002 | 吊顶天棚（PT-02）      | 1. 部位：财务资料室<br>2. 吊顶天棚（PT-02）含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌吊杆，间距≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距：U型龙骨吊杆，间距≤1200mm；主龙骨为50*15*1.2，间距600mm；副龙骨为50*19*0.5，间距≤400mm<br>5. 基层类型：9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板，刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数：2<br>7. 乳胶漆种类：防水乳胶漆（PT-02）<br>8. 乳胶漆涂刷遍数：一遍底漆，两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清 | m2 | 4.9  |  |  |  |  |

|   |              |             |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |             | 单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 财务资料室天棚工程合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 财务资料室门窗工程   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010801002002 | 定制木质门       | 1. 门代号及洞口尺寸:M10-900*2400mm<br>2. 面层材料品种:木饰面PL-01、15mm皮革硬包FB-01（含门套）<br>3. 基层材料种类:阻燃板+木龙骨<br>4. 五金定制:拉手HD-01、暗十字绞-HW-02、闭门器-HW-03、防撞条、锁等五金配件<br>5. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘  | 2     |  |  |  |  |
|   |              | 财务资料室门窗工程合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙发洽谈区       |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙发洽谈区合计     |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙发洽谈区楼地面工程  |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011104002001 | 木地板（WD-01）  | 1. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2. 3mm厚水泥自流平一道<br>3. 2mm厚聚乙烯泡沫塑料隔声垫<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:910*125*15mm木地板（WD-01），金属收口条<br>5. 综合考虑木地板养护<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规                             | m2 | 41.27 |  |  |  |  |



|   |              |               |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | 范等  |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011108001002 | 门槛石 (ST-03)   | 1. 部位: 沙发洽谈区<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03), 素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求: 大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.4   |  |  |  |  |
|   |              | 沙发洽谈区楼地面工程合计  |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙发洽谈区墙面工程     |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011204001001 | 石材墙面 (ST-02)  | 1. 部位: 沙发洽谈区<br>2. 安装方式: 干挂<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 雅士白机刨亚光石材20mm-ST02<br>4. 骨架: 50*50*5mm镀锌角钢<br>5. 嵌缝材料种类: 用勾缝灰浆填缝<br>6. 酸洗、打蜡要求: 大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 28.75 |  |  |  |  |
| 2 | 011207001003 | 墙面装饰板 (PL-01) | 1. 部位: 沙发洽谈区 (参考大样D3-3.1)<br>2. 龙骨材料种类、规格   | m2 | 10.08 |  |  |  |  |

|   |              |              |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |              | 、中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面-PL01<br>5. 装饰配件:20mm*3mm雾黑色不锈钢金属装饰配件<br>6. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等        |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011207001004 | 墙面装饰板(MT-01) | 1. 部位:沙发洽谈区(参考大样D3-3.3)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.92  |  |  |  |  |
| 4 | 011210003001 | 艺术玻璃屏风       | 1. 部位:沙发洽谈区(参考大样D4-23)<br>2. 边框材料种类、规格:镀锌方通50*50*2mm、50*10*2mm-MT-01<br>3. 玻璃品种、规格、颜色:钢化水纹玻璃5mm-GL03+钢化磨砂玻璃8mm-GL04+复古绿色磨砂玻璃8mm-GL05<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、                                    | m2 | 12.77 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | 招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
| 5 | 011207001005 | 墙面装饰板 (FB-01) | 1. 部位：沙发洽谈区<br>（参考大样D4-06）<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方通<br>30*20*2mm<br>3. 基层材料种类、规格：双层阻燃板9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：3.6mm木饰面-PL01+暗纹皮革-FB01<br>5. 压条材料种类、规格：雾黑色不锈钢装饰配件10mm*3mm<br>6. 防护材料种类：基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 31.97 |  |  |  |  |
| 6 | 011105006003 | 金属踢脚线 (MT-01) | 1. 踢脚线高度：50mm<br>2. 基层材料种类、规格：双层阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格：中距：木龙骨13cm2以内，间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：2mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 0.82  |  |  |  |  |
| 7 | 011502001002 | 金属装饰线         | 1. 装饰线条：30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m  | 24.34 |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              | 沙发洽谈区墙面工程<br>合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙发洽谈区天棚工程       |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001003 | 吊顶天棚 (PT-02)    | 1. 部位:沙发洽谈区<br>2. 吊顶天棚 (PT-02) 含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 8镀锌吊杆, 间距 $\leq 1200$ , M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆, 间距 $\leq 1200\text{mm}$ ;主龙骨为50*15*1.2, 间距600mm; 副龙骨为50*19*0.5, 间距 $\leq 400\text{mm}$<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板, 刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆 (PT-02)<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆, 两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 41.42 |  |  |  |  |
|   |              | 沙发洽谈区天棚工程<br>合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙发洽谈区门窗工程       |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010801001001 | 消防栓暗门 (ST-02)   | 1. 门代号及洞口尺寸:消防栓暗门 (参考大样D3-3.53)、具体尺寸详图纸<br>2. 基层材料种类:镀锌方通50*50*5mm<br>3. 面层材料品种、规格:雅士白 (亚光) 石材20mm-ST-02<br>4. 大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开   | m2 | 1.56  |  |  |  |  |

|   |              |                    |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                    | 始刷第二遍<br>5. 五金配件:HD-05暗拉手、合页、锁其他小五金配件等<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗(LM6239) | 1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗<br>2. 框、扇材质:50系列窗壁厚 $\geq 1.4\text{mm}$ , 70系列门壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$<br>3. 玻璃品种、厚度:6热反射镀膜+19A+6透明中空玻璃<br>4. 铝合金门窗用五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求, 合页、滑撑、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求<br>5. 防护材料种类:玻璃四周采用密封胶进行密封, 窗框通过塑料膨胀螺栓固定到土建洞口, 并采用防水砂浆进行密封, 外层窗与土建之间防水处理<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 14.43 |  |  |  |  |
| 3 | 010802001001 | 金属(塑钢)门(LM6239)    | 1. 门代号及洞口尺寸:铝合金双扇平开门<br>2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑<br>3. 门框、扇材质:50系列窗壁厚 $\geq 1.4\text{mm}$ , 70系列门壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$<br>4. 玻璃品种、厚度:6热反射镀膜+19A+6透明中空玻璃<br>5. 铝合金门窗用五金件应满足门窗功能要求和   | m2 | 7.4   |  |  |  |  |

|   |              |              |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |              | 耐久性要求，合页、滑撑、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求<br>6. 防护材料种类:玻璃四周采用密封胶进行密封，窗框通过塑料膨胀螺栓固定到土建洞口，并采用防水砂浆进行密封，外层窗与土建之间防水处理<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 沙发洽谈区门窗工程合计  |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 电梯厅          |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 电梯厅合计        |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 电梯厅楼地面工程     |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011102001003 | 石材马赛克（ST-01） | 1. 部位：售楼部负一层电梯厅<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:石材马赛克成品（ST-01），素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液，纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>6. 大理石表面晶面处理<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 7.05 |  |  |  |  |
|   |              | 电梯厅楼地面工程合计   |   |    |      |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              | 电梯厅墙面工程       |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011204001002 | 石材墙面 (ST-02)  | 1. 部位:电梯厅<br>2. 安装方式:干挂<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:雅士白机刨哑光石材20mm-ST02<br>4. 骨架:50*50*5mm镀锌角钢<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液,纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 14.41 |  |  |  |  |
| 2 | 011207001006 | 墙面装饰板 (PL-01) | 1. 部位: 电梯厅 (参考大样D3-3.1)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面-PL01<br>5. 装饰配件:20mm*3mm雾黑色不锈钢金属装饰配件MT01<br>6. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.87  |  |  |  |  |
| 3 | 011207001007 | 墙面装饰板 (PL-01) | 1. 部位: 电梯厅 (参考大样D3-3.14)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格   | m2 | 3.5   |  |  |  |  |

|   |              |              |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |              | 、颜色:3.6mm木饰面-PL01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
| 4 | 011207001008 | 墙面装饰板(MT-01) | 1. 部位: 电梯厅(参考大样D3-3.3、3.6)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.15  |  |  |  |  |
| 5 | 011105006004 | 金属踢脚线(MT-01) | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:双层阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格:中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                | m2 | 0.43  |  |  |  |  |
| 6 | 011502001003 | 金属装饰线        | 1. 装饰线条:30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、  | m  | 16.24 |  |  |  |  |



|   |              |               |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |               | 招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等  |    |      |  |  |  |  |
| 7 | 011207001009 | 墙面装饰板 (MT-03) | 1. 部位: 电梯厅 (参考<br>大样D3-12)<br>2. 龙骨材料种类、规格<br>、中距: 阻燃木龙骨<br>13cm2以内, 间距<br>450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格<br>: 双层复合蜂窝铝板<br>12mm<br>4. 面层材料品种、规格<br>、颜色: 激光图案-MT-<br>03 (参考大样D3-<br>09b (1))<br>5. 防护材料种类: 基层<br>木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等   | m2 | 1.53 |  |  |  |  |
|   |              | 电梯厅墙面工程合计     |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 电梯厅天棚工程       |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011302001004 | 吊顶天棚 (PT-02)  | 1. 部位: 售楼部负一层<br>电梯厅<br>2. 吊顶天棚 (PT-<br>02) 含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格<br>、高度: 8镀锌吊杆<br>, 间距 $\leq 1200$ , M8膨胀<br>螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格<br>、中距: U型龙骨吊杆<br>, 间距 $\leq 1200$ mm; 主龙骨<br>为50*15*1.2, 间距<br>600mm; 副龙骨为<br>50*19*0.5, 间距<br>$\leq 400$ mm<br>5. 基层类型: 9mm厚纸面<br>石膏板+12mm厚阻燃夹<br>板, 刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数: 2<br>7. 乳胶漆种类: 防水乳 | m2 | 6.96 |  |  |  |  |

|   |              |           |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |           | 胶漆（PT-02）<br>8. 乳胶漆涂刷遍数：一<br>遍底漆，两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸<br>、招标文件、工程量清<br>单计价说明、国家相关<br>规范等   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 电梯厅天棚工程合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 电梯厅门窗工程   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010808004001 | 金属门窗套     | 1. 窗代号及洞口尺寸<br>:电梯门套<br>2. 基层材料种类:木龙<br>骨+阻燃板12mm<br>3. 面层材料品种、规格<br>:1. 5mm雾黑色不锈钢饰<br>面-MT01<br>4. 防护材料种类:基层<br>木材防火涂料三道<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等              | m2 | 4. 57 |  |  |  |  |
| 2 | 010808004002 | 金属门窗套     | 1. 窗代号及洞口尺寸<br>:电梯门头<br>2. 基层材料种类:木龙<br>骨20cm2以内，间距<br>450mm以内+双层阻燃板<br>12mm<br>3. 面层材料品种、规格<br>:皮革硬包-FB01<br>4. 防护材料种类:基层<br>木材防火涂料三道<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | m2 | 1. 4  |  |  |  |  |
|   |              | 电梯厅门窗工程合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙盘区       |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙盘区合计     |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙盘区楼地面工程  |  |    |       |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 1 | 011102001004 | 石材拼花楼地面 (ST-01) | 1. 部位: 沙盘区<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚 1: 2.5 水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 石材马赛克 (ST-01), 素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类: 用勾缝灰浆填缝<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                      | m2 | 42.64 |  |  |  |  |
|   |              | 沙盘区楼地面工程合计      |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙盘区墙面工程         |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011207001010 | 墙面装饰板 (PL-01)   | 1. 部位: 沙盘区 (参考大样 D3-3.20)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50*50*5mm 镀锌角钢<br>3. 基层材料种类、规格: 双层阻燃板 12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色: 3.6mm 木饰面-PL01<br>5. 防护材料种类: 基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 12.05 |  |  |  |  |
| 2 | 011207001011 | 墙面装饰板 (MT-01)   | 1. 部位: 沙盘区 (参考大样 D3-3.43)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*20mm 镀锌方通<br>3. 基层材料种类、规格: 阻燃板 12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.5mm 雾黑色不锈钢饰面-MT01   | m2 | 11.94 |  |  |  |  |

|   |              |              |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |              | 5. 防护材料种类：基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011207001012 | 墙面装饰板(PL-01) | 1. 部位：沙盘区（参考大样D3-3.42、3.43）<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：30*30mm镀锌方通<br>3. 基层材料种类、规格：双层阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：3.6mm木饰面-PL01<br>5. 防护材料种类：基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 10.59 |  |  |  |  |
| 4 | 011105006005 | 金属踢脚线(MT-01) | 1. 踢脚线高度：50mm<br>2. 基层材料种类、规格：双层阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格：中距：木龙骨13cm2以内，间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：2mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等            | m2 | 0.61  |  |  |  |  |
| 5 | 011502001004 | 金属装饰线        | 1. 装饰线条：30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规   | m  | 13.68 |  |  |  |  |

|   |              |                      |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                      | 范等   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙盘区墙面工程合计            |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙盘区天棚工程              |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001005 | 跌级吊顶天棚（PT-02）        | 1. 部位:沙盘区<br>2. 跌级吊顶天棚（PT-02）含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌吊杆，间距 $\leq 1200$ ，M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆，间距 $\leq 1200\text{mm}$ ;主龙骨为50*15*1.2,间距600mm;副龙骨为50*19*0.5,间距 $\leq 400\text{mm}$<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板，刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆（PT-02）<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆，两遍面漆<br>9. 沙盘天花部分部位做一层透光膜（SL-01）<br>10. 综合考虑暗室费<br>11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 41.54 |  |  |  |  |
|   |              | 沙盘区天棚工程合计            |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙盘区其他装饰工程            |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 沙盘区其他装饰工程合计          |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧     |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧合计   |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧地面工程 |  |    |       |  |  |  |  |

|   |              |             |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| 1 | 011104002002 | 木地板 (WD-01) | 1. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2. 3mm厚水泥自流平一道<br>3. 2mm厚聚乙烯泡沫塑料隔声垫<br>4. 面层材料品种、规格、颜色<br>:910*125*15mm木地板 (WD-01), 金属收口条<br>5. 综合考虑木地板养护<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 111.52 |  |  |  |  |
| 2 | 011108001003 | 门槛石 (ST-03) | 1. 部位: 洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03), 素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求: 大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.65   |  |  |  |  |
| 3 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面     | 1. 部位: 洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧<br>2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆, 面撒2厚素水泥<br>3. 综合考虑暗室费<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 1.86   |  |  |  |  |

|   |              |                        |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              | 洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧地面工程合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧墙面工程   |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011408001002 | 墙纸 (WP-02)             | 1. 部位: 儿童活动区-内墙3<br>2. 基层材料种类、规格: 木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格: 双层阻燃板12mm<br>4. 涂刷基膜涂料一道, 待干后进行墙布施工<br>5. 面层材料品种、规格、颜色: WP-02墙布<br>6. 防护材料种类: 基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等     | m2 | 30.2  |  |  |  |  |
| 2 | 011204001003 | 石材墙面 (ST-02)           | 1. 部位: 洽谈区<br>2. 安装方式: 干挂<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 雅士白机刨哑光石材20mm-ST02<br>4. 骨架: 50*50*5mm镀锌角钢<br>5. 嵌缝材料种类: 用勾缝灰浆填缝<br>6. 酸洗、打蜡要求: 大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 29.83 |  |  |  |  |
| 3 | 011207001013 | 墙面装饰板 (PL-01)          | 1. 部位: 洽谈区 (参考大样D3-3.1)   | m2 | 9.45  |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面-PL01<br>5. 装饰配件:20mm*3mm雾黑色不锈钢金属装饰配件MT01<br>6. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |    |       |  |  |  |  |
| 4 | 011207001014 | 墙面装饰板 (MT-01) | 1. 部位: 洽谈区 (参考大样D3-3.3)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等       | m2 | 5.15  |  |  |  |  |
| 5 | 011207001015 | 墙面装饰板 (MT-01) | 1. 部位: 洽谈区 (参考大样D3-03-3.23/3.42)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5mm镀锌角钢<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:3mm雾黑色不锈钢-MT01<br>5. 防护材料种类:基层  | m2 | 10.44 |  |  |  |  |



|   |              |              |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |              | 木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
| 6 | 011210003002 | 艺术玻璃屏风       | 1. 部位:水吧(参考大样D3-09/3.61)<br>2. 边框材料种类、规格:雾黑色不锈钢边框3mm-MT01<br>3. 玻璃品种、规格、颜色:全透明钢化水纹玻璃5mm-GL03+复古绿色磨砂玻璃8mm-GL05<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 7.28  |  |  |  |  |
| 7 | 011207001016 | 墙面装饰板(FB-01) | 1. 部位:洽谈区(参考大样D4-06)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方通30*20*2mm<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面-PL01+暗纹皮革-FB01<br>5. 压条材料种类、规格:雾黑色不锈钢装饰配件30mm*5mm<br>6. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 31.97 |  |  |  |  |
| 8 | 011207001017 | 墙面装饰板(GL-03) | 1. 部位:水吧(参考大样D4-13/15)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方通30*30*2mm<br>3. 基层材料种类、规格  | m2 | 30.16 |  |  |  |  |

|    |              |                     |   |    |      |  |  |  |  |
|----|--------------|---------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|    |              |                     | :双层阻燃板9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面-PL01+钢化磨砂玻璃5mm-GL03+复古绿色磨砂玻璃8mm-GL05+1.5mm屋面黑色不锈钢面层<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                          |    |      |  |  |  |  |
| 9  | 011105006006 | 金属踢脚线(MT-01)        | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:双层阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格:中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.95 |  |  |  |  |
| 10 | 011408001003 | 墙布(门饰面层-WP-01)      | 1. 部位:洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧-M13(原建筑门)门饰面层<br>2. 涂刷基膜涂料一道, 待干后进行墙布施工<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:WP-01墙布<br>4. 综合考虑暗室费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 3.33 |  |  |  |  |
| 11 | 011207001018 | 不锈钢墙面装饰板(门饰面层-MT01) | 1. 部位:洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧-M13(原建筑门)门饰  | m2 | 0.61 |  |  |  |  |

|    |              |                    |   |    |       |  |  |  |  |
|----|--------------|--------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|    |              |                    | 面层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:雾黑色不锈钢-MT01<br>3. 综合考虑暗室增加费<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
| 12 | 011105006007 | 金属踢脚线（门饰面层-MT01）   | 1. 面层材料品种、规格、颜色:雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 0.1   |  |  |  |  |
| 13 | 011207001019 | 墙面装饰板（门头面层-PL01）   | 1. 部位: VIP2兼营销活动空间、水吧-M12门饰面层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面-PL01<br>3. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃板+9mm阻燃板+木龙骨7.5cm2以内, 间距450mm以内<br>4. 压条材料种类、规格:PL-01饰面压条<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.52  |  |  |  |  |
| 14 | 011502001005 | 金属装饰线              | 1. 装饰线条:30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m  | 51.92 |  |  |  |  |
|    |              | 洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧墙面 |   |    |       |  |  |  |  |

|   |              |                        |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              | 工程合计                   |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧天棚工程   |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011302001006 | 吊顶天棚（PT-02）            | 1. 部位:洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧<br>2. 吊顶天棚（PT-02）含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌吊杆，间距≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆，间距≤1200mm;主龙骨为50*15*1.2,间距600mm;副龙骨为50*19*0.5,间距≤400mm<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板，刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆（PT-02）<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆，两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 114.67 |  |  |  |  |
|   |              | 洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧天棚工程合计 |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧门窗工程   |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 010801002003 | 定制电子感应门                | 1. 门代号及洞口尺寸:M4、2980*3700mm<br>2. 面层材料品种、规格:正面墙布-WP02+背面机刨石-ST02+3.6mm木饰面-PL01+雾黑色不锈钢-MT01（含门套）  | 樘  | 1      |  |  |  |  |

|   |              |                                |  |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                                | 3. 基层材料种类<br>:20*10木龙骨+阻燃板<br>12mm+阻燃板12mm+阻燃<br>板12mm+阻燃板12mm+阻<br>燃板12mm<br>4. 门装饰线条:3mm雾黑<br>色不锈钢-MT01<br>5. 五金定制:电动门轨<br>道-HW13、电机、感应<br>器、锁、拉手等五金配<br>件<br>6. 防护材料种类:木基<br>层防火涂料三道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等      |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 洽谈区、儿童活动区<br>、钢琴区、水吧门窗<br>工程合计 |  |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 洽谈区、儿童活动区<br>、钢琴区、水吧其他<br>装饰工程 |  |   |   |  |  |  |  |
| 1 | 011501014001 | 水吧台                            | 1. 台柜尺寸<br>:6500*1170*1100mm<br>2. 基层类型:钢骨架<br>, 夹板厚度综合考虑<br>, 五金件<br>3. 面层:20mm波尔多灰<br>(亚光)(ST-03)、<br>1.5mm厚雾面黑色不锈<br>钢(MT-01)、3.6mm木<br>饰板(PL-01), 暗藏<br>LED灯带<br>4. 做法参照:大样图D4-<br>10, D4-11, D4-12<br>5. 其他要求:未尽事项<br>详见图纸、招标文件、<br>工程量清单计价说明、<br>国家相关规范等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011501002001 | 水吧区柜体                          | 1. 台柜规格<br>:5350*400*2350mm<br>2. 基层:木骨架, 夹板<br>厚度综合考虑, 五金件  | 套 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |                          |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                          | 3. 面层:1.5mm厚雾面黑色不锈钢 (MT-01)、<br>3.6mm木饰面 (PL-01), 暗藏LED灯带<br>4. 做法参照:大样图D4-13, D4-14<br>5. 其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                       |   |   |  |  |  |  |
| 3 | 011501002002 | 儿童活动区柜体 (一)              | 1. 台柜规格:4750*310*3295mm<br>2. 基层类型:木骨架, 夹板厚度综合考虑, 五金件<br>3. 面层:1.5mm厚雾面黑色不锈钢 (MT-01)、暗纹硬包 (FB-01), 暗藏LED灯带<br>4. 其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 011501002003 | 儿童活动区柜体 (二)              | 1. 台柜规格:580*310*3610mm<br>2. 基层类型:木骨架, 夹板厚度综合考虑, 五金件<br>3. 面层:1.5mm厚雾面黑色不锈钢 (MT-01)、暗纹硬包 (FB-01), 暗藏LED灯带<br>4. 其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|   |              | 洽谈区、儿童活动区、钢琴区、水吧其他装饰工程合计 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 过厅、品牌展示区                 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 过厅、品牌展示区合计               |   |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 过厅、品牌展示区楼地面工程            |   |   |   |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
| 1 | 011104002003 | 木地板 (WD-01)     | 1. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2. 3mm厚水泥自流平一道<br>3. 2mm厚聚乙烯泡沫塑料隔声垫<br>4. 面层材料品种、规格、颜色<br>:910*125*15mm木地板 (WD-01), 金属收口条<br>5. 综合考虑木地板养护<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 28.1  |  |  |  |  |
| 2 | 011108001004 | 门槛石 (ST-03)     | 1. 部位: 过厅、品牌展示区<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm波尔多灰 (亮光) 石材 (ST-03), 素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求: 大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.3   |  |  |  |  |
|   |              | 过厅、品牌展示区楼地面工程合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 过厅、品牌展示区墙面工程    |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011204001004 | 石材墙面 (ST-02)    | 1. 部位: 过厅、品牌展示区<br>2. 安装方式: 干挂<br>3. 面层材料品种、规格  | m2 | 26.95 |  |  |  |  |

|   |              |              |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |              | 、颜色:雅士白机刨哑光石材20mm-ST02<br>4. 骨架:50*50*5mm镀锌角钢<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液,纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 011207001020 | 墙面装饰板(PL-01) | 1. 部位:过厅、品牌展示区(参考大样D3-3.1、3.19)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内,间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面-PL01<br>5. 装饰配件:20mm*3mm雾黑色不锈钢金属装饰配件MT01<br>6. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.62 |  |  |  |  |
| 3 | 011207001021 | 墙面装饰板(MT-01) | 1. 部位:电梯厅(参考大样D3-3.3、3.6)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内,间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道  | m2 | 0.26 |  |  |  |  |



|   |              |              |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |              | 6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
| 4 | 011207001022 | 墙面装饰板(PL-01) | 1. 部位: 过厅、品牌展示区(参考大样D3-3.22)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面-PL01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 13.87 |  |  |  |  |
| 5 | 011207001023 | 墙面装饰板(MT-01) | 1. 部位: 过厅、品牌展示区(参考大样D3-3.16、3.20)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌角钢50*50*5mm<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11.43 |  |  |  |  |
| 6 | 011207001024 | 墙面装饰板(PL-01) | 1. 过厅、品牌展示区(参考大样D3-3.20)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5mm镀锌角钢<br>3. 基层材料种类、规格   | m2 | 9.18  |  |  |  |  |

|   |              |              |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |              | :双层阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面-PL01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
| 7 | 011207001025 | 墙面装饰板(MT-01) | 1. 部位:品牌展示区(参考大样D3-3.21)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内,间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11.42 |  |  |  |  |
| 8 | 011105006008 | 金属踢脚线(MT-01) | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:双层阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格:中距:木龙骨13cm2以内,间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                | m2 | 1.03  |  |  |  |  |
| 9 | 011207001026 | 墙面装饰板(PL-01) | 1. 部位:原建筑门木饰面-M8<br>2. 门装饰层:正面  | m2 | 3.24  |  |  |  |  |

|    |              |                |   |    |       |  |  |  |  |
|----|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|    |              |                | 3. 6mm木饰面-PL01<br>3. 综合考虑暗室增加费<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
| 10 | 011105006009 | 金属踢脚线 (MT-01)  | 1. 面层材料品种、规格、颜色:雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 0.07  |  |  |  |  |
| 11 | 011502001006 | 金属装饰线          | 1. 装饰线条:30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m  | 24.92 |  |  |  |  |
|    |              | 过厅、品牌展示区墙面工程合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|    |              | 过厅、品牌展示区天棚工程   |   |    |       |  |  |  |  |
| 1  | 011302001007 | 吊顶天棚 (PT-02)   | 1. 部位:过厅、品牌展示区<br>2. 吊顶天棚 (PT-02) 含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 8镀锌吊杆, 间距 $\leq 1200$ , M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆, 间距 $\leq 1200$ mm;主龙骨为50*15*1.2, 间距600mm; 副龙骨为50*19*0.5, 间距 $\leq 400$ mm<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板, 刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2 | m2 | 36.82 |  |  |  |  |

|   |              |                |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                | 7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆 (PT-02)<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆, 两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 过厅、品牌展示区天棚工程合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 律师签约区、资料室      |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 律师签约区、资料室合计    |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 律师签约区、资料室楼地面工程 |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011102001005 | 石材楼地面 (ST-03)  | 1. 部位: 律师签约区、资料室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色<br>:800*800*20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03), 素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>6. 大理石表面晶面处理<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 21.44 |  |  |  |  |
| 2 | 011108001005 | 门槛石 (ST-03)    | 1. 部位: 律师签约区、资料室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平  | m2 | 0.61  |  |  |  |  |

|   |              |                  |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                  | 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰(亮光)石材(ST-03),素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液,纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 律师签约区、资料室楼地面工程合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 律师签约区、资料室墙面工程    |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011408001004 | 墙纸(WP-01)        | 1. 部位:律师签约区-内墙3<br>2. 基层材料种类、规格:木龙骨13cm2以内,间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板12mm<br>4. 涂刷基膜涂料一道,待干后进行墙布施工<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:WP-01墙布<br>6. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 38.23 |  |  |  |  |
| 2 | 011207001027 | 墙面装饰板(FB-03)     | 1. 部位:律师签约区(参考大样3.25)<br>2. 基层材料种类、规格:木龙骨13cm2以内,间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm+阻燃板9mm  | m2 | 11.4  |  |  |  |  |

|   |              |                |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                | 4. 涂刷基膜涂料一道，待干后进行墙布施工<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:FB-03（皮革硬包）<br>6. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 (PT-02) | 1. 喷刷涂料部位:资料室<br>2. 刮腻子两道<br>3. 涂料种类:涂刷底料一道，乳胶漆（内墙涂料）两道-PT02防水乳胶漆<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 28.48 |  |  |  |  |
| 4 | 011105006010 | 金属踢脚线 (MT-01)  | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm+阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格:中距:木龙骨13cm2以内，间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.11  |  |  |  |  |
| 5 | 011105006011 | 金属踢脚线 (MT-01)  | 1. 部位:资料室<br>2. 踢脚线高度:50mm<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板9mm<br>4. 开槽10mm平齐墙面<br>5. 面层材料品种、规格   | m2 | 0.66  |  |  |  |  |

|   |              |                  |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                  | 、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>6. 夹板底防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
| 6 | 011207001028 | 墙面装饰板（门头面层-PL01） | 1. 部位：律师签约区、资料室M9、10木饰面<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面-PL01<br>3. 基层材料种类、规格：双层12mm阻燃版<br>4. 线条材料品种、规格、颜色:装饰线条PL-01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.44 |  |  |  |  |
| 7 | 011502001007 | 金属装饰线            | 1. 装饰线条:30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m  | 15.2 |  |  |  |  |
|   |              | 律师签约区、资料室墙面工程合计  |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 律师签约区、资料室天棚工程    |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011302001008 | 吊顶天棚（PT-02）      | 1. 部位:律师签约区、资料室<br>2. 吊顶天棚（PT-02）含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌吊杆，间距≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆  | m2 | 21.6 |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                 | , 间距 $\leq 1200\text{mm}$ ; 主龙骨为 $50*15*1.2$ , 间距 $600\text{mm}$ ; 副龙骨为 $50*19*0.5$ , 间距 $\leq 400\text{mm}$<br>5. 基层类型: $9\text{mm}$ 厚纸面石膏板+ $12\text{mm}$ 厚阻燃夹板, 刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数: 2<br>7. 乳胶漆种类: 防水乳胶漆 (PT-02)<br>8. 乳胶漆涂刷遍数: 一遍底漆, 两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 律师签约区、资料室天棚工程合计 |  |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 律师签约区、资料室门窗工程   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1 | 010801002004 | 定制木质门           | 1. 门代号及洞口尺寸: M10、 $900*2400\text{mm}$<br>2. 面层材料品种、规格: 木饰面-PL01+墙布-WP02+皮革硬包-FB03+雾黑色不锈钢-MT01 (含门套)<br>3. 基层材料种类: 木龙骨+阻燃板 $12\text{mm}$ +阻燃板 $12\text{mm}$ +阻燃板 $12\text{mm}$<br>4. 门装饰线条: $3\text{mm}$ 雾黑色不锈钢-MT01<br>5. 五金定制: 拉手HD-01、暗十字铰HW-02、超薄式隐藏闭门器HW-03、防撞条、锁等五金配件<br>6. 防护材料种类: 木基层防火涂料三道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 1 |  |  |  |  |



|   |              |                 |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
| 2 | 010801002005 | 定制木质门           | 1. 门代号及洞口尺寸:M9-900*2400mm<br>2. 面层材料品种:木饰面PL-01、15mm皮革硬包FB-01<br>3. 基层材料种类:阻燃板+木龙骨<br>4. 五金定制:拉手HD-01、闭门器-HW-03、防撞条、锁等五金配件<br>5. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 樘  | 1     |  |  |  |  |
|   |              | 律师签约区、资料室门窗工程合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | VIP1区           |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | VIP1区合计         |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | VIP1区楼地面工程      |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011102001006 | 石材楼地面 (ST-03)   | 1. 部位: VIP1区、VIP1区过道<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03), 素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>6. 大理石表面晶面处理<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 21.71 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 2 | 011108001006 | 门槛石 (ST-03)   | 1. 部位: VIP1区、VIP1区过道<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03), 素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.85  |  |  |  |  |
|   |              | VIP1区楼地面工程合计  |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | VIP1区墙面工程     |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011408001005 | 墙纸裱糊 (WP-01)  | 1. 部位: VIP1区-内墙3<br>2. 基层材料种类、规格:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板12mm<br>4. 涂刷基膜涂料一道, 待干后进行墙布施工<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:WP-01墙布<br>6. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                  | m2 | 31.87 |  |  |  |  |
| 2 | 011207001029 | 墙面装饰板 (FB-03) | 1. 部位: VIP1区 (参考大样3.25)<br>2. 基层材料种类、规格:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内  | m2 | 9.52  |  |  |  |  |

|   |              |                |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                | 3. 基层材料种类、规格:<br>阻燃板12mm+阻燃板9mm<br>4. 涂刷基膜涂料一道, 待干后进行墙布施工<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:FB-03 (皮革硬包)<br>6. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
| 3 | 011207001030 | 墙面装饰板 (FB-03)  | 1. 部位: VIP1区 (参考大样D3-3. 22)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:<br>双层阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:FB-03 (皮革硬包)<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 8.88 |  |  |  |  |
| 4 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 (PT-02) | 1. 喷刷涂料部位:VIP1过道<br>2. 刮腻子两遍<br>3. 涂料种类:涂刷底料一道, 乳胶漆 (内墙涂料) 两道-PT02防水乳胶漆<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 10.4 |  |  |  |  |
| 5 | 011105006012 | 金属踢脚线 (MT-01)  | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格  | m2 | 1.29 |  |  |  |  |

|   |              |                   |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                   | :阻燃板12mm+阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格<br>: 中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                    |    |       |  |  |  |  |
| 6 | 011105006013 | 金属踢脚线 (MT-01)     | 1. 部位:VIP1过道<br>2. 踢脚线高度:50mm<br>3. 基层材料种类、规格<br>:阻燃板9mm<br>4. 开槽10mm平齐墙面<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>6. 夹板底防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等        | m2 | 0.21  |  |  |  |  |
| 7 | 011207001031 | 墙面装饰板 (门头面层-PL01) | 1. 部位: VIP1、VIP过道-M10门饰面层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面-PL01<br>3. 基层材料种类、规格<br>: 双层12mm阻燃版<br>4. 线条材料品种、规格、颜色:装饰线条PL-01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.25  |  |  |  |  |
| 8 | 011502001008 | 金属装饰线             | 1. 装饰线条:30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01  | m  | 18.28 |  |  |  |  |

|   |              |             |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |             | 2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | VIP1区墙面工程合计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | VIP1区天棚工程   |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011302001009 | 吊顶天棚（PT-02） | 1. 部位:VIP1区、VIP1区过道<br>2. 吊顶天棚（PT-02）含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌吊杆，间距≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆，间距≤1200mm;主龙骨为50*15*1.2, 间距600mm; 副龙骨为50*19*0.5, 间距≤400mm<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板，刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆（PT-02）<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆，两遍面漆<br>9. VIP1天花做金属装饰线60mm宽雾面黑色不锈钢（MT-01）<br>10. 综合考虑暗室费<br>11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 21.9 |  |  |  |  |
|   |              | VIP1区天棚工程合计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | VIP1区门窗工程   |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 010801002006 | 定制木质门       | 1. 门代号及洞口尺寸:M10-700*2400mm<br>2. 面层材料品种:木饰面PL-01、15mm皮革硬   | 樘  | 1    |  |  |  |  |

|   |              |                |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                | 包FB-01（含门套）<br>3. 基层材料种类:阻燃板+木龙骨<br>4. 五金定制:拉手HD-01、暗十字绞-HW-02、闭门器-HW-03、防撞条、锁等五金配件<br>5. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |   |  |  |  |  |
| 2 | 010801002007 | 定制木质门          | 1. 门代号及洞口尺寸:M9-900*2400mm<br>2. 面层材料品种:木饰面PL-01、15mm皮革硬包FB-01<br>3. 基层材料种类:阻燃板+木龙骨<br>4. 五金定制:拉手HD-01、闭门器-HW-03、防撞条、锁等五金配件<br>5. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
|   |              | VIP1区门窗工程合计    |   |   |   |  |  |  |  |
|   |              | VIP1区其他装饰工程    |   |   |   |  |  |  |  |
| 1 | 011501007001 | VIP1区高柜（MT-01） | 1. 部位:VIP1区<br>2. 规格:1420*400*3200mm<br>3. 材料品种、规格、颜色:1.5mm雾面黑色不锈钢（MT-01），暗藏LED灯带<br>4. 基层类型:钢骨架、夹板厚度综合考虑，五金件<br>5. 做法参照:大样图D4-07<br>6. 其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、                             | 套 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |                                |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                                | 工程量清单计价说明、<br>国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | VIP1区其他装饰工程<br>合计              |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | VIP2兼营销活动空间<br>、私宴活动区          |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | VIP2兼营销活动空间<br>、私宴活动区合计        |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | VIP2兼营销活动空间<br>、私宴活动区楼地面<br>工程 |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011104002004 | 木地板（WD-01）                     | 1. 30mm厚1:2.5水泥砂<br>浆找平<br>2. 3mm厚水泥自流平一<br>道<br>3. 2mm厚聚乙烯泡沫塑<br>料隔声垫<br>4. 面层材料品种、规格<br>、颜色<br>:910*125*15mm木地板<br>（WD-01），金属收口<br>条<br>5. 综合考虑木地板养护<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等             | m2 | 39.01 |  |  |  |  |
| 2 | 011108001007 | 门槛石（ST-03）                     | 1. 部位：VIP2兼营销活<br>动空间、私宴活动区<br>2. 找平层厚度、砂浆配<br>合比:50mm厚1: 2.5水<br>泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格<br>、颜色:20mm波尔多灰<br>（亮光）石材（ST-<br>03），素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大<br>理石表面刷保护液，纵<br>、横各一遍,待第一遍<br>防护干透以后,开始刷<br>第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费 | m2 | 0.29  |  |  |  |  |

|   |              |                          |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                          | 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | VIP2兼营销活动空间、私宴活动区楼地面工程合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | VIP2兼营销活动空间、私宴活动区墙面工程    |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011408001006 | 墙纸裱糊 (WP-01)             | 1. 部位: VIP2兼营销活动空间、私宴活动区-内墙3<br>2. 基层材料种类、规格:镀锌角钢50*50*5mm<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板12mm<br>4. 涂刷基膜涂料一道, 待干后进行墙布施工<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:墙布-WP01+暗纹皮革-FB01<br>6. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 71.43 |  |  |  |  |
| 2 | 011105006014 | 金属踢脚线 (MT-01)            | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm+阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格:中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                               | m2 | 2.09  |  |  |  |  |



|   |              |                         |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 3 | 011207001032 | 墙面装饰板（门头面层-PL01）        | 1. 部位：VIP2兼营销活动空间、私宴活动区-M12门饰面层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：3.6mm木饰面-PL01<br>3. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板+9mm阻燃板+木龙骨7.5cm2以内，间距450mm以内<br>4. 线条材料品种、规格、颜色：装饰线条PL-01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.19  |  |  |  |  |
| 4 | 011502001009 | 金属装饰线                   | 1. 装饰线条：30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m  | 28.62 |  |  |  |  |
|   |              | VIP2兼营销活动空间、私宴活动区墙面工程合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | VIP2兼营销活动空间、私宴活动区天棚工程   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001010 | 吊顶天棚（PT-02）             | 1. 部位：VIP2兼营销活动空间、私宴活动区<br>2. 吊顶天棚（PT-02）含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌吊杆，间距≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距：U型龙骨吊杆，间距≤1200mm；主龙骨为50*15*1.2，间距600mm；副龙骨为  | m2 | 39.01 |  |  |  |  |

|   |              |                         |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                         | 50*19*0.5, 间距<br>≤400mm<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板, 刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆 (PT-02)<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆, 两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等           |   |   |  |  |  |  |
|   |              | VIP2兼营销活动空间、私宴活动区天棚工程合计 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |              | VIP2兼营销活动空间、私宴活动区门窗工程   |   |   |   |  |  |  |  |
| 1 | 010801002008 | 定制木质门                   | 1. 门代号及洞口尺寸:M12、940*3090mm<br>2. 面层材料品种、规格:木饰面-PL01 (含门套)<br>3. 基层材料种类:双层阻燃夹板12mm<br>4. 五金定制:拉手HD-01、防撞条、合页、锁等五金配件<br>5. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 010801002009 | 定制电子感应门                 | 1. 门代号及洞口尺寸:M17、1700*3300mm<br>2. 面层材料品种、规格:墙布-WP02+皮革硬包-FB03<br>3. 基层材料种类:木龙骨+阻燃板12mm+阻燃板  | 樘 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |                           |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                           | 12mm+阻燃板12mm+阻燃板12mm<br>4. 门装饰线条:3mm雾黑色不锈钢-MT01<br>5. 五金配件:自动轨道HW-13、拉手、电机、感应器、、锁等五金配件<br>6. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等               |   |   |  |  |  |  |
|   |              | VIP2兼营销活动空间、私宴活动区门窗工程合计   |   |   |   |  |  |  |  |
|   |              | VIP2兼营销活动空间、私宴活动区其他装饰工程   |   |   |   |  |  |  |  |
| 1 | 011501007002 | VIP私宴活动区高柜(MT-01)         | 1. 部位:VIP私宴活动区高柜<br>2. 规格:1550*400*3300mm<br>3. 材料品种、规格、颜色:1.5mm雾面黑色不锈钢(MT-01),暗藏LED灯带<br>4. 基层类型:钢骨架、夹板厚度综合考虑,五金件<br>5. 做法参照:大样图D4-07<br>6. 其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|   |              | VIP2兼营销活动空间、私宴活动区其他装饰工程合计 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 操作间                       |   |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 操作间合计                     |   |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 操作间楼地面工程                  |   |   |   |  |  |  |  |

|   |              |              |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 1 | 011102001007 | 瓷砖地面 (HT-01) | 1. 部位:操作间<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm哑光面瓷砖 (HT-01), 素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用瓷砖专用填缝剂勾缝<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 4.39  |  |  |  |  |
| 2 | 011108001008 | 门槛石 (ST-03)  | 1. 部位: 操作间<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03), 素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.31  |  |  |  |  |
|   |              | 操作间楼地面工程合计   |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 操作间墙面工程      |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011204003001 | 块料墙面 (HT-01) | 1. 墙体类型:实心砌体<br>2. 安装方式:面砖背面涂刷专用背胶, 粘贴时使用专用粘贴胶, 接缝需处理干净, 待后期美缝<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:哑光砖  | m2 | 52.32 |  |  |  |  |

|   |              |                |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                | 600*600-HT01<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 011105006015 | 金属踢脚线 (MT-01)  | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板9mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>4. 夹板底防火涂料两道<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.57 |  |  |  |  |
|   |              | 操作间墙面工程合计      |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 操作间天棚工程        |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011407001004 | 天棚喷刷涂料 (PT-02) | 1. 喷刷涂料部位:操作间<br>2. 腻子种类:内墙腻子刮面两遍,砂纸打磨光滑<br>3. 涂料:涂刷底漆一道,乳胶漆(天棚涂料两遍)<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                       | m2 | 4.39 |  |  |  |  |
|   |              | 操作间天棚工程合计      |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 操作间门窗工程        |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 010801002010 | 定制木质门          | 1. 门代号及洞口尺寸:M11-780*2400mm<br>2. 面层材料品种、规格:正面暗纹-FB01+背面<br>3. 6mm木饰面-PL01(含门套)<br>3. 基层材料种类:木龙骨+阻燃板12mm+阻燃板12mm+阻燃板12mm                          | 樘  | 1    |  |  |  |  |

|   |              |                   |  |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------|--|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                   | 4. 五金定制:拉手HD-01、闭门器HW-03、防撞条、锁、合页等五金配件<br>5. 门装饰线条:门踢脚采用3mm雾黑色不锈钢-MT01+暗纹-FB01<br>6. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                      |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 操作间门窗工程合计         |  |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 操作间其他装饰工程         |  |   |   |  |  |  |  |
| 1 | 011501007003 | 负一层操作间柜 (PL-01)   | 1. 部位:负一层操作间<br>2. 规格:1770*600*1200mm<br>3. 材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面 (PL-01)<br>4. 基层类型:夹板厚度综合考虑,刷三遍防火涂料,五金件<br>5. 做法参照:大样图D4-20a<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011505001001 | 负一层操作间洗手台 (ST-03) | 1. 部位:负一层操作间<br>2. 规格:1800*600*910mm<br>3. 材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰(亮光) (ST-03)<br>4. 基层类型:夹板厚度综合考虑,刷三遍防火涂料,五金件<br>5. 防护材料种类:大理石表面刷保护液<br>6. 油漆品种、刷漆遍数:大理石表面刷保护液                      | 套 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |              |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |              | 7. 做法参照:大样图D4-20a<br>8. 综合考虑暗室费<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 操作间其他装饰工程合计  |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 储物间          |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 储物间合计        |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 储物间楼地面工程     |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011102001008 | 瓷砖地面 (HT-01) | 1. 部位:储物间<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm哑光面瓷砖 (HT-01), 素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用瓷砖专用填缝剂勾缝<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                    | m2 | 4.44 |  |  |  |  |
| 2 | 011108001009 | 门槛石 (ST-03)  | 1. 部位: 储物间<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰 (亮光) 石材 (ST-03), 素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 | m2 | 0.29 |  |  |  |  |

|   |              |                |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                | 计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 储物间楼地面工程合计     |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 储物间墙面工程        |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011204003002 | 块料墙面 (HT-01)   | 1. 墙体类型:实心砌体<br>2. 安装方式:面砖背面涂刷专用背胶, 粘贴时使用专用粘贴胶, 接缝需处理干净, 待后期美缝<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:哑光砖 600*600-HT01<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 38.68 |  |  |  |  |
| 2 | 011105006016 | 金属踢脚线 (MT-01)  | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板9mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>4. 夹板底防火涂料两道<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等         | m2 | 0.56  |  |  |  |  |
|   |              | 储物间墙面工程合计      |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 储物间天棚工程        |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011407001005 | 天棚喷刷涂料 (PT-02) | 1. 喷刷涂料部位:操作间<br>2. 腻子种类:内墙腻子刮面两遍, 砂纸打磨光滑<br>3. 涂料:涂刷底漆一道, 乳胶漆 (天棚涂料两遍)<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单  | m2 | 4.44  |  |  |  |  |



|   |              |               |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | 计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 储物间天棚工程合计     |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 储物间门窗工程       |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010801002011 | 定制木质门         | 1. 门代号及洞口尺寸:M14-900*2460mm<br>2. 面层材料品种、规格:木饰面-PL01+墙布-WP02+皮革硬包-FB03+雾黑色不锈钢-MT01（含门套）<br>3. 基层材料种类:木龙骨+阻燃板12mm+阻燃板12mm+阻燃板12mm<br>4. 五金定制:拉手HD-01、闭门器HW-03、防撞条、锁、合页等五金配件<br>5. 门装饰线条:3mm雾黑色不锈钢-MT01<br>6. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘  | 1     |  |  |  |  |
|   |              | 储物间门窗工程合计     |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 楼梯间           |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 楼梯间合计         |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 楼梯间楼地面工程      |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011102001009 | 石材楼地面（ST-02a） | 1. 部位：楼梯间<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm雅士白(亚光)石材（ST-02a），素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液，纵、横各一遍,待第一遍  | m2 | 22.03 |  |  |  |  |

|   |              |                  |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                  | <p>防护干透以后,开始刷第二遍</p> <p>6. 大理石表面晶面处理</p> <p>7. 综合考虑暗室费</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011102001010 | 石材楼梯楼地面 (ST-02a) | <p>1. 部位: 楼梯间</p> <p>2. 基层材料品种、规格: 钢骨架、夹板厚度综合考虑</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm雅士白(亚光)石材 (ST-02a) (含防滑条凹凸纹), 素水泥浆铺贴</p> <p>4. 嵌缝材料种类: 用勾缝灰浆填缝</p> <p>5. 酸洗、打蜡要求: 大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍</p> <p>6. 大理石表面晶面处理</p> <p>7. 综合考虑暗室费</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | m2 | 21.89 |  |  |  |  |
| 3 | 011102001011 | 木饰面楼梯楼地面 (PL-01) | <p>1. 部位: 楼梯间</p> <p>2. 基层材料品种、规格: 钢骨架、夹板厚度综合考虑</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色: 3mm木饰面 (PL-01), 胶粘剂粘贴</p> <p>7. 综合考虑暗室费</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>   | m2 | 2.69  |  |  |  |  |
|   |              | 楼梯间楼地面工程合计       |   |    |       |  |  |  |  |

|   |              |              |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              | 楼梯间墙面工程      |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011207001033 | 墙面装饰板(PL-01) | 1. 部位: 楼梯间-栏杆<br>(参考大样D3-3.1)<br>2. 龙骨材料种类、规格、<br>中距: 木龙骨13cm2以<br>内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格<br>: 阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格<br>、颜色: 木饰面-PL01<br>5. 防护材料种类: 基层<br>木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | m2 | 43.62 |  |  |  |  |
| 2 | 011210003003 | 艺术玻璃屏风       | 1. 部位: 楼梯间 (参考<br>大样D4-23)<br>2. 边框材料种类、规格<br>: 镀锌方通50*50*2mm、<br>50*10*2mm-MT01<br>3. 玻璃品种、规格、颜<br>色: 钢化水纹玻璃5mm-<br>GL03+钢化磨砂玻璃<br>8mm-GL04+复古绿色磨<br>砂玻璃8mm-GL05<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等          | m2 | 49.02 |  |  |  |  |
| 3 | 011502001010 | 金属装饰线        | 1. 装饰线条: 30mm以内<br>雾黑色不锈钢金属装饰<br>线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等   | m  | 21.4  |  |  |  |  |
|   |              | 楼梯间墙面工程合计    |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 楼梯间天棚工程      |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011406001001 | 涂料天棚 (PT-01) | 1. 位置: 楼梯梯段<br>2. 刮腻子遍数: 2   | m2 | 13.82 |  |  |  |  |

|   |              |                    |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                    | 3. 乳胶漆种类:纯白色乳胶漆 (PT-01)<br>4. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆, 两遍面漆<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 楼梯间天棚工程合计          |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 楼期间门窗工程            |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗(LM3939) | 1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗<br>2. 框、扇材质:50系列窗壁厚 $\geq 1.4\text{mm}$ , 70系列门壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$<br>3. 玻璃品种、厚度:6热反射镀膜+19A+6透明中空玻璃<br>4. 铝合金门窗用五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求, 合页、滑撑、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求<br>5. 防护材料种类:玻璃四周采用密封胶进行密封, 窗框通过塑料膨胀螺栓固定到土建洞口, 并采用防水砂浆进行密封, 外层窗与土建之间防水处理<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 15.21 |  |  |  |  |
|   |              | 楼期间门窗工程合计          |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 楼梯间其他装饰工程          |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011503002001 | 硬木栏杆H=1200mm       | 1. 栏板基层的种类、规格:钢骨架60*30mm、夹板厚度9mm, 暗藏LED灯带<br>2. 栏板面层的种类、规格:3.6mm木饰面 (PL-   | m  | 26.42 |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 01), 暗纹硬包 (FB-01), 金属面 (MT-01)<br>3. 高度:1200mm<br>4. 做法参照大样: LT-02<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 楼梯间其他装饰工程合计     |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 健身房             |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 健身房合计           |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 健身房楼地面工程        |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011104001001 | 塑胶地垫楼地面 (CR-01) | 1. 部位:健身房<br>2. 100厚C10混凝土垫层,素水泥浆结合层一道<br>3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M30水泥砂浆找平<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:塑胶地垫 (CR-01)<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等     | m2 | 56.32 |  |  |  |  |
| 2 | 011108001010 | 门槛石 (ST-03)     | 1. 部位:健身房<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03), 素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理 | m2 | 0.32  |  |  |  |  |

|   |              |                  |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                  | 6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 健身房楼地面工程合计       |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 健身房墙面工程          |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011408001007 | 墙纸（WP-02）        | 1. 部位：健身房-内墙3<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：WP-02墙布<br>3. 涂刷基膜涂料一道，待干后进行墙布施工<br>4. 内墙腻子刮面两遍，砂纸打磨光滑<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                        | m2 | 71.54 |  |  |  |  |
| 2 | 011210003004 | 玻璃隔断             | 1. 框材质：无框全玻璃<br>2. 具体尺寸详图纸<br>3. 玻璃品种、厚度：钢化磨砂玻璃12mm-GL06<br>4. Q其他：基层材料种类、规格：阻燃板9mm，面层金属MT-01<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                | m2 | 8.16  |  |  |  |  |
| 3 | 011208001001 | 独立柱饰面层（木饰面-PL01） | 1. 部位：健身房独立柱<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：方通<br>3. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面-PL01<br>5. 防护材料种类：基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.36  |  |  |  |  |

|   |              |                    |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 4 | 011208001002 | 独立柱饰面层（不锈钢饰面-MT01） | 1. 部位：健身房独立柱<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：方通<br>3. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：3mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 防护材料种类：基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                 | m2 | 2.82  |  |  |  |  |
| 5 | 011208001003 | 独立柱饰面层（不锈钢饰面-MT02） | 1. 部位：健身房独立柱<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：方通<br>3. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：5mm镜面不锈钢-MT02<br>5. 防护材料种类：基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                    | m2 | 8.99  |  |  |  |  |
| 6 | 011105006017 | 金属踢脚线(MT-01)       | 1. 踢脚线高度：50mm<br>2. 基层材料种类、规格：双层阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格：中距：木龙骨13cm2以内，间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.14  |  |  |  |  |
| 7 | 011502001011 | 金属装饰线              | 1. 装饰线条：50mm以内   | m  | 10.94 |  |  |  |  |

|   |              |              |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |              | 雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 健身房墙面工程合计    |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 健身房天棚工程      |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001011 | 吊顶天棚 (PT-02) | 1. 部位:健身房<br>2. 吊顶天棚 (PT-02) 含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 8镀锌吊杆, 间距 $\leq 1200$ , M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆, 间距 $\leq 1200\text{mm}$ ; 主龙骨为50*15*1.2, 间距600mm; 副龙骨为50*19*0.5, 间距 $\leq 400\text{mm}$<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板, 刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆 (PT-02)<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆, 两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 24.14 |  |  |  |  |
| 2 | 011302001012 | 吊顶天棚 (GL-01) | 1. 部位:健身房<br>2. 吊顶天棚 (PT-02) 含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 8镀锌吊杆, 间距 $\leq 1200$ , M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆  | m2 | 29.8  |  |  |  |  |



|   |              |              |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |              | , 间距 $\leq 1200\text{mm}$ ; 主龙骨为 $50*15*1.2$ , 间距 $600\text{mm}$ ; 副龙骨为 $50*19*0.5$ , 间距 $\leq 400\text{mm}$<br>5. 基层类型: 双层 $9\text{mm}$ 厚纸面石膏板, 刷三遍防火涂料<br>6. 面层: 玻璃GL-01<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
| 3 | 011302001013 | 吊顶天棚 (MT-01) | 1. 部位: 健身房<br>2. 吊顶天棚 (PT-02) 含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 8镀锌吊杆, 间距 $\leq 1200$ , M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距: U型龙骨吊杆, 间距 $\leq 1200\text{mm}$ ; 主龙骨为 $50*15*1.2$ , 间距 $600\text{mm}$ ; 副龙骨为 $50*19*0.5$ , 间距 $\leq 400\text{mm}$<br>5. 基层类型: $9\text{mm}$ 厚纸面石膏板+ $12\text{mm}$ 厚阻燃夹板, 刷三遍防火涂料<br>6. 面层: 金属面层MT-01<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.48 |  |  |  |  |
|   |              | 健身房天棚工程合计    |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 健身房门窗工程      |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 010805005001 | 全玻自由门        | 1. 框材质: 全玻自由门 M18-1600*2460mm<br>2. 具体尺寸详图纸<br>3. 玻璃品种、厚度: 钢化磨砂玻璃 $12\text{mm}$ -GL06   | m2 | 3.84 |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 4. 五金制作:定制拉手-雾黑色不锈钢面MT01、门夹-HW06、门锁HW-08、地弹HW07等五金配件<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 010808004003 | 金属门窗套           | 1. 基层材料种类:方通+双层阻燃板12mm<br>2. 面层材料品种、规格:雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>3. 综合考虑暗室增加费<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 4.34 |  |  |  |  |
|   |              | 健身房门窗工程合计       |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 健身房其他装饰工程       |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011501007004 | 负一层健身房柜 (WP-02) | 1. 部位:负一层健身房柜<br>2. 规格:1200*600*2060mm<br>3. 材料品种、规格、颜色:墙纸 (WP-02), 1.5mm雾面黑色不锈钢 (MT-01), 暗藏LED灯带<br>4. 基层类型:钢骨架、夹板厚度综合考虑, 刷三遍防火涂料, 五金件<br>5. 做法参照:大样图D4-19<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套  | 1    |  |  |  |  |
|   |              | 健身房其他装饰工程合计     |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 瑜伽室             |   |    |      |  |  |  |  |

|   |              |                |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              | 瑜伽室合计          |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 瑜伽室楼地面工程       |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011104001002 | 塑胶地垫楼地面（CR-01） | 1. 部位:瑜伽室<br>2. 100厚C10混凝土垫层,素水泥浆结合层一道<br>3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M30水泥砂浆找平<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:RS-5202塑胶地垫（CR-01）<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 20.74 |  |  |  |  |
|   |              | 瑜伽室楼地面工程合计     |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 瑜伽室墙面工程        |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011207001034 | 墙面装饰板          | 1. 部位: 瑜伽室<br>2. 基层材料种类、规格:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板12mm<br>4. 涂刷基膜涂料一道, 待干后进行墙布施工<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面-PL-01<br>6. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 25.4  |  |  |  |  |
| 2 | 011505010001 | 镜面玻璃(GL-01)    | 1. 镜面玻璃品种、规格:银镜5mm-GL01<br>2. 安装方式:玻璃胶粘贴<br>3. 基层材料种类:双层阻燃板12mm<br>4. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道   | m2 | 9.41  |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | 5. 装饰线条<br>: :10*1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011210003005 | 玻璃隔断          | 1. 框材质:无框全玻璃<br>2. 具体尺寸详图纸<br>3. 玻璃品种、厚度:钢化磨砂玻璃12mm-GL06<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 14.82 |  |  |  |  |
| 4 | 011105006018 | 金属踢脚线 (MT-01) | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:双层阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格:中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.9   |  |  |  |  |
| 5 | 011502001012 | 金属装饰线         | 1. 装饰线条:30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m  | 21.74 |  |  |  |  |
|   |              | 瑜伽室墙面工程合计     |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 瑜伽室天棚工程       |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001014 | 吊顶天棚 (PT-02)  | 1. 部位:瑜伽室<br>2. 吊顶天棚 (PT-02) 含灯槽  | m2 | 20.74 |  |  |  |  |

|   |              |           |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |           | 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌吊杆，间距 $\leq 1200$ ，M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距：U型龙骨吊杆，间距 $\leq 1200\text{mm}$ ；主龙骨为 $50*15*1.2$ ，间距 $600\text{mm}$ ；副龙骨为 $50*19*0.5$ ，间距 $\leq 400\text{mm}$<br>5. 基层类型：9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板，刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数：2<br>7. 乳胶漆种类：防水乳胶漆（PT-02）<br>8. 乳胶漆涂刷遍数：一遍底漆，两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 瑜伽室天棚工程合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 瑜伽室防水工程   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010903002001 | 瑜伽室墙面防水   | 1. 防水膜品种：2mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 涂膜遍数：四遍<br>3. 反边高度：高出楼板建筑完成面标高至顶<br>4. 综合考虑暗室费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 14.73 |  |  |  |  |
|   |              | 瑜伽室防水工程合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 瑜伽室门窗工程   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010805005002 | 全玻自由门     | 1. 框材质：无框全玻地弹门<br>2. 具体尺寸详图纸<br>3. 玻璃品种、厚度：钢化磨砂玻璃12mm-GL06   | m2 | 2.16  |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | 4. 五金制作:定制拉手-雾黑色不锈钢面MT01、门夹-HW06、地弹HW07、门锁-HW08等五金配件<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 010808004004 | 金属门窗套         | 1. 基层材料种类:方通+阻燃板12mm<br>2. 面层材料品种、规格:雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>3. 综合考虑暗室增加费<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 3.39  |  |  |  |  |
|   |              | 瑜伽室门窗工程合计     |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 会议室           |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 会议室合计         |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 会议室楼地面工程      |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011104001003 | 地毯楼地面 (CR-02) | 1. 部位:会议室<br>2. 100厚C10混凝土垫层,素水泥浆结合层一道<br>3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M30水泥砂浆找平<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:YH6605地毯 (CR-02)<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 13.44 |  |  |  |  |
| 2 | 011108001011 | 门槛石 (ST-03)   | 1. 部位:会议室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰   | m2 | 0.37  |  |  |  |  |

|   |              |                |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                | (亮光)石材 (ST-03) , 素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 会议室楼地面工程合计     |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 会议室墙面工程        |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 (PT-02) | 1. 喷刷涂料部位:会议室<br>2. 腻子种类:内墙腻子刮面两遍, 砂纸打磨光滑<br>3. 涂料种类:涂刷底料一道, 乳胶漆 (内墙涂料) 两道-PT02防水乳胶漆<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                     | m2 | 32.72 |  |  |  |  |
| 2 | 011105006019 | 金属踢脚线 (MT-01)  | 1. 部位:会议室<br>2. 踢脚线高度:50mm<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板9mm<br>4. 开槽10mm平齐墙面<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>6. 夹板底防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.85  |  |  |  |  |
|   |              | 会议室墙面工程合计      |  |    |       |  |  |  |  |

|   |              |             |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              | 会议室天棚工程     |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001015 | 吊顶天棚（PT-02） | 1. 部位:会议室<br>2. 吊顶天棚（PT-02）含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌吊杆，间距≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆，间距≤1200mm;主龙骨为50*15*1.2, 间距600mm; 副龙骨为50*19*0.5, 间距≤400mm<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板，刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆（PT-02）<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆，两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 20.99 |  |  |  |  |
|   |              | 会议室天棚工程合计   |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 会议室门窗工程     |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010801002012 | 定制木质门       | 1. 门代号及洞口尺寸:M16-1120*2700mm<br>2. 面层材料品种、规格:木饰面-PL01（含门套）<br>3. 基层材料种类:木龙骨+双层阻燃板12mm<br>4. 五金定制:拉手HD-01、合页HW-01、防撞条、锁等五金配件<br>5. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单   | 樘  | 1     |  |  |  |  |



|   |              |                |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                | 计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 会议室门窗工程合计      |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 办公区            |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 办公区合计          |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 办公区楼地面工程       |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011104001004 | 地毯楼地面 (CR-02)  | 1. 部位:休息区<br>2. 100厚C10混凝土垫层,素水泥浆结合层一道<br>3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M30水泥砂浆找平<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:YH6605地毯 (CR-02)<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 39.35 |  |  |  |  |
| 2 | 011108001012 | 门槛石 (ST-03)    | 1. 部位:休息区<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰 (亮光)石材 (ST-03),素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液,纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.35  |  |  |  |  |
|   |              | 办公区楼地面工程合计     |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 办公区墙面工程        |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 (PT-02) | 1. 喷刷涂料部位:办公  | m2 | 82.86 |  |  |  |  |

|   |              |                  |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                  | 区<br>2. 腻子种类:内墙腻子刮面两遍,砂纸打磨光滑<br>3. 涂料种类:涂刷底料一道,乳胶漆(内墙涂料)两道-PT02防水乳胶漆<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 011105006020 | 金属踢脚线(MT-01)     | 1. 部位:办公区<br>2. 踢脚线高度:50mm<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板9mm<br>4. 开槽10mm平齐墙面<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>6. 夹板底防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                        | m2 | 2.17 |  |  |  |  |
| 3 | 011207001035 | 墙面装饰板(门头面层-PL01) | 1. 部位:办公区-M16门饰面层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面-PL01<br>3. 基层材料种类、规格:双层12mm阻燃板+木龙骨7.5cm2以内,间距450mm以内<br>4. 线条材料品种、规格、颜色:装饰线条PL-01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.38 |  |  |  |  |
|   |              | 办公区墙面工程合计        |   |    |      |  |  |  |  |

|   |              |             |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              | 办公区天棚工程     |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001016 | 吊顶天棚（PT-02） | 1. 部位:休息区<br>2. 吊顶天棚（PT-02）含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌吊杆，间距≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆，间距≤1200mm;主龙骨为50*15*1.2, 间距600mm; 副龙骨为50*19*0.5, 间距≤400mm<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板，刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆（PT-02）<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆，两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 61.49 |  |  |  |  |
|   |              | 办公区天棚工程合计   |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 办公区其他装饰工程   |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 办公区其他装饰工程合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 清洁间         |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 清洁间合计       |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 清洁间楼地面工程    |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011102001012 | 瓷砖地面（HT-01） | 1. 部位:清洁间<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm哑光面瓷砖（HT-01），素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用瓷  | m2 | 2.22  |  |  |  |  |

|   |              |                |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                | 砖专用填缝剂勾缝<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011108001013 | 门槛石 (ST-03)    | 1. 部位: 清洁间<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03), 素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求: 大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.32  |  |  |  |  |
|   |              | 清洁间楼地面工程合计     |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 清洁间墙面工程        |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 (PT-02) | 1. 喷刷涂料部位: 清洁间<br>2. 腻子种类: 内墙腻子刮面两遍, 砂纸打磨光滑<br>3. 涂料种类: 涂刷底料一道, 乳胶漆 (内墙涂料) 两道-PT02防水乳胶漆<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 20.41 |  |  |  |  |
| 2 | 011105006021 | 金属踢脚线 (MT-01)  | 1. 部位: 清洁间<br>2. 踢脚线高度: 50mm<br>3. 基层材料种类、规格  | m2 | 0.38  |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |               | :阻燃板9mm<br>4. 开槽10mm平齐墙面<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>6. 夹板底防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 清洁间墙面工程合计     |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 清洁间天棚         |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011407001009 | 天棚喷刷涂料(PT-02) | 1. 喷刷涂料部位:清洁间<br>2. 腻子种类:内墙腻子刮面两遍,砂纸打磨光滑<br>3. 涂料:涂刷底漆一道,乳胶漆(天棚涂料两遍)<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 2.22 |  |  |  |  |
|   |              | 清洁间天棚合计       |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 清洁间门窗工程       |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 010801002013 | 定制木质门         | 1. 门代号及洞口尺寸:M15、900*2400mm<br>2. 面层材料品种、规格:3.6mm木饰面-PL01(含门套)<br>3. 基层材料种类:木龙骨、双层阻燃板12mm<br>4. 五金定制:拉手HD-01、合页HW-01、防撞条、锁等五金配件<br>5. 门装饰线条:3.6mm木饰面-PL01<br>6. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、 | 樘  | 1    |  |  |  |  |

|   |              |                   |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                   | 招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 清洁间门窗工程合计         |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室          |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室合<br>计    |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室楼<br>地面工程 |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011102001013 | 石材楼地面（ST-03）      | 1. 部位：女卫生间、更衣室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：2.5水泥砂浆2%坡度找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色<br>:1200*1200*20mm波尔多灰(亮光)石材（ST-03），素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液，纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>6. 大理石表面晶面处理<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 26.01 |  |  |  |  |
| 2 | 011108001014 | 门槛石（ST-03）        | 1. 部位：女卫生间、更衣室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚1：2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm波尔多灰(亮光)石材（ST-03），素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液，纵、横各一遍,待第一遍   | m2 | 0.35  |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 防护干透以后,开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 陶粒混凝土回填         | 1. 填方材料品种:C25陶粒混凝土<br>2. 厚度:20mm<br>3. 其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m3 | 0.52  |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室楼地面工程合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室墙面工程    |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011207001036 | 墙面装饰板(PL-01)    | 1. 部位:女卫生间、更衣室(参考大样D3-3.22)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内,间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面-PL01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 16.44 |  |  |  |  |
| 2 | 011207001037 | 墙面装饰板(MT-01)    | 1. 部位:女卫生间、更衣室(参考大样D3-3.34)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>7. 5cm2以内,间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm+阻燃板   | m2 | 3.63  |  |  |  |  |

|   |              |             |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |             | 12mm+阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:3mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011505010002 | 镜面玻璃(GL-02) | 1. 镜面玻璃品种、规格:钢化超白长虹烤漆玻璃10mm-GL02<br>2. 安装方式:玻璃胶粘贴<br>3. 基层类型: 断面<br>7. 5cm2以内间距<br>300mm以内木龙骨+12mm双层阻燃板+方通规格为29*29*1<br>4. 边框:1.5厚不锈钢10+12+10mmU型槽雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 57.43 |  |  |  |  |
| 4 | 011210001001 | 木隔断(PL-01)  | 1. 部位: 厕所隔断及隔断门<br>2. 门隔断尺寸:650*2400mm<br>3. 隔断门材料品种、规格、颜色:木饰面板(PL-01)+66mm雾黑色不锈钢装饰线-MT01<br>4. 隔板材料品种、规格、颜色:木饰面板(PL-01)+3mm雾黑色不锈钢装饰线-MT01<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、  | m2 | 19.71 |  |  |  |  |



|   |              |                   |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                   | 国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
| 5 | 011105006022 | 金属踢脚线 (MT-01)     | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm+阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格:中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.45  |  |  |  |  |
| 6 | 011207001038 | 墙面装饰板 (门头面层-PL01) | 1. 部位:女卫生间、更衣室-M15门饰面层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面-PL01<br>3. 基层材料种类、规格:双层12mm阻燃板<br>4. 线条材料品种、规格、颜色:装饰线条PL-01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等              | m2 | 0.27  |  |  |  |  |
| 7 | 011502001013 | 金属装饰线             | 1. 装饰线条:30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m  | 25.14 |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室墙面工程合计    |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室天棚工程      |   |    |       |  |  |  |  |

|   |              |                |   |    |    |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|----|--|--|--|--|
| 1 | 011302001017 | 吊顶天棚（PT-02）    | 1. 部位:女卫生间、更衣室<br>2. 吊顶天棚（PT-02）含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌吊杆，间距≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆，间距≤1200mm;主龙骨为50*15*1.2,间距600mm;副龙骨为50*19*0.5,间距≤400mm<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板，刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆（PT-02）<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆，两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 26 |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室天棚工程合计 |   |    |    |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室门窗工程   |   |    |    |  |  |  |  |
| 1 | 010801002014 | 定制木质门          | 1. 门代号及洞口尺寸:M15、900*2400mm<br>2. 面层材料品种、规格:3.6mm木饰面-PL01（含门套）<br>3. 基层材料种类:木龙骨、双层阻燃板12mm<br>4. 五金定制:拉手HD-01、合页HW-01、防撞条、锁等五金配件<br>5. 门装饰线条:3.6mm木饰面-PL01<br>6. 防护材料种类:木基层防火涂料三道   | 樘  | 1  |  |  |  |  |

|   |              |                   |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                   | 7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室门窗工程合计    |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室防水工程      |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010904002001 | 卫生间地面防水（无沉箱厕所）    | 1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)<br>2. 涂膜遍数:四遍<br>3. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层<br>4. 遇墙上反并高出楼板建筑完成面标高至顶，与门洞上反至门槛石下的找平层面；<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 26.18 |  |  |  |  |
| 2 | 010903002002 | 卫生间墙面防水           | 1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)<br>2. 涂膜遍数:四遍<br>3. 反边高度:高出楼板建筑完成面标高至顶<br>4. 综合考虑暗室费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 116.8 |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室防水工程合计    |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室其他装饰工程    |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011505001002 | 负一层女卫生间洗手台（ST-03） | 1. 部位:负一层女卫生间<br>2. 规格:1500*550*800mm<br>3. 材料品种、规格、颜   | 套  | 1     |  |  |  |  |

|   |              |               |  |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|---|---|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>色:20mm厚波多尔灰石材 (ST-03)</p> <p>4. 基层类型:钢骨架, 夹板厚度综合考虑, 刷三遍防火涂料, 五金件</p> <p>5. 防护材料种类:大理石表面刷保护液</p> <p>6. 油漆品种、刷漆遍数:大理石表面刷保护液</p> <p>7. 做法参照:立面图BB-E-08-C, 大样图D4-15</p> <p>8. 综合考虑暗室费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>                                   |   |   |  |  |  |  |
| 2 | 011501007005 | 负一层女更衣室柜 (一)  | <p>1. 部位:负一层女更衣室侧柜</p> <p>2. 规格:3250*550*2920mm</p> <p>3. 材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面 (PL-01), 1.5mm雾面黑色不锈钢 (MT-01), 暗藏LED灯带</p> <p>4. 基层类型:钢骨架、夹板厚度综合考虑, 刷三遍防火涂料, 五金件</p> <p>5. 做法参照:大样图D4-16, D4-17, D4-18</p> <p>6. 综合考虑暗室费</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 011501007006 | 负一层女更衣室柜台 (二) | <p>1. 部位:负一层女更衣室柜台</p> <p>2. 规格:1860*550*220mm</p> <p>3. 材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面 (PL-01), 15mm人造石 (ST-07)</p> <p>4. 基层类型:钢骨架、夹板厚度综合考虑, 刷</p>   | 套 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |                  |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                  | 三遍防火涂料，五金件<br>5. 做法参照:大样图D4-16, D4-17, D4-18<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 女卫生间、更衣室其他装饰工程合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室         |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室合计       |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室楼地面工程    |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011102001014 | 石材楼地面 (ST-03)    | 1. 部位: 男卫生间、更衣室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1: 2.5水泥砂浆2%坡度找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色<br>:1200*1200*20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03), 素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>6. 大理石表面晶面处理<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 29.46 |  |  |  |  |
| 2 | 011108001015 | 门槛石 (ST-03)      | 1. 部位: 男卫生间、更衣室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格  | m2 | 0.35  |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 、颜色:20mm波尔多灰(亮光)石材(ST-03),素水泥浆铺贴<br>4.酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液,纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>5.大理石表面晶面处理<br>6.综合考虑暗室费<br>7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 010103001002 | 陶粒混凝土回填         | 1.填方材料品种:C25陶粒混凝土<br>2.厚度:20mm<br>3.其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m3 | 0.59  |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室楼地面工程合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室墙面工程    |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011207001039 | 墙面装饰板(PL-01)    | 1.部位:女卫生间、更衣室(参考大样D3-3.22)<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨13cm2以内,间距450mm以内<br>3.基层材料种类、规格:双层阻燃板12mm<br>4.面层材料品种、规格、颜色:木饰面-PL01<br>5.防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6.综合考虑暗室增加费<br>7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 14.26 |  |  |  |  |
| 2 | 011207001040 | 墙面装饰板(MT-01)    | 1.部位:男卫生间、更衣室(参考大样D3-3.34)   | m2 | 1.6   |  |  |  |  |

|   |              |             |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |             | 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>7. 5cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm+阻燃板9mm+阻燃板9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1. 5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                       |    |        |  |  |  |  |
| 3 | 011505010003 | 镜面玻璃(GL-02) | 1. 镜面玻璃品种、规格:钢化超白长虹烤漆玻璃10mm-GL02<br>2. 安装方式:玻璃胶粘贴<br>3. 基层类型: 断面<br>7. 5cm2以内间距300mm以内木龙骨+12mm双层阻燃板+方通规格为29*29*1<br>4. 边框:1. 5厚不锈钢10+12+10mmU型槽雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 80. 27 |  |  |  |  |
| 4 | 011210001002 | 木隔断(PL-01)  | 1. 部位: 厕所隔断及隔断门<br>2. 门隔断尺寸:650*2400mm<br>3. 隔断门材料品种、规格、颜色:木饰面板(PL-01)+66mm雾黑色不锈钢装饰线-MT01  | m2 | 10. 92 |  |  |  |  |

|   |              |                  |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                  | 4. 隔板材料品种、规格、颜色:木饰面板(PL-01)+3mm雾黑色不锈钢装饰线-MT01<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 其他要求:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
| 5 | 011105006023 | 金属踢脚线(MT-01)     | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:双层阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格:中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.64  |  |  |  |  |
| 6 | 011207001041 | 墙面装饰板(门头面层-PL01) | 1. 部位:男卫生间、更衣室-M15门饰面层<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面-PL01<br>3. 基层材料种类、规格:双层12mm阻燃板<br>4. 线条材料品种、规格、颜色:装饰线条PL-01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等        | m2 | 0.52  |  |  |  |  |
| 7 | 011502001014 | 金属装饰线            | 1. 装饰线条:30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规   | m  | 60.06 |  |  |  |  |



|   |              |                |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                | 范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室墙面工程合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室天棚工程   |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001018 | 吊顶天棚（PT-02）    | 1. 部位:男卫生间、更衣室<br>2. 吊顶天棚（PT-02）含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌吊杆，间距≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆，间距≤1200mm;主龙骨为50*15*1.2,间距600mm;副龙骨为50*19*0.5,间距≤400mm<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板，刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆（PT-02）<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆，两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 29.46 |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室天棚工程合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室门窗工程   |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010801002015 | 定制木质门          | 1. 门代号及洞口尺寸:M15、900*2400mm<br>2. 面层材料品种、规格:3.6mm木饰面-PL01（含门套）<br>3. 基层材料种类:木龙骨、双层阻燃板12mm  | 樘  | 1     |  |  |  |  |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                | 4. 五金定制:拉手HD-01、合页HW-01、防撞条、锁等五金配件<br>5. 门装饰线条:3.6mm木饰面-PL01<br>6. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                     |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室门窗工程合计 |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室防水工程   |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 010904002002 | 卫生间地面防水（无沉箱厕所） | 1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)<br>2. 涂膜遍数:四遍<br>3. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层<br>4. 遇墙上反并高出楼板建筑完成面标高至顶，与门洞上反至门槛石下的找平层面；<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 29.46  |  |  |  |  |
| 2 | 010903002003 | 卫生间墙面防水        | 1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)<br>2. 涂膜遍数:四遍<br>3. 反边高度:高出楼板建筑完成面标高至顶<br>4. 综合考虑暗室费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 140.92 |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室防水工程合计 |   |    |        |  |  |  |  |

|   |              |                   |   |   |   |  |  |  |       |
|---|--------------|-------------------|---|---|---|--|--|--|-------|
|   |              | 男卫生间、更衣室其他装饰工程    |   |   |   |  |  |  |       |
| 1 | 011505001003 | 负一层男卫生间洗手台（ST-03） | 1. 部位:负一层男卫生间<br>2. 规格<br>:1500*550*800mm<br>3. 材料品种、规格、颜色:20mm厚波多尔灰石材（ST-03）<br>4. 基层类型:钢骨架，夹板厚度综合考虑，刷三遍防火涂料，五金件<br>5. 防护材料种类:大理石表面刷保护液<br>6. 油漆品种、刷漆遍数:大理石表面刷保护液<br>7. 做法参照:立面图BB-E-08-C，大样图D4-15<br>8. 综合考虑暗室费<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1 |  |  |  |       |
| 2 | 011501007007 | 负一层男更衣室柜（一）       | 1. 部位:负一层男更衣室柜<br>2. 规格<br>:4060*550*2720mm<br>3. 材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面（PL-01），1.5mm雾面黑色不锈钢（MT-01），暗藏LED灯带<br>4. 基层类型:钢骨架、夹板厚度综合考虑，刷三遍防火涂料，五金件<br>5. 做法参照:大样图D4-16，D4-17，D4-18<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                        | 套 | 1 |  |  |  |       |
| 3 | 011501007008 | 负一层男更衣室柜（二）       | 1. 部位:负一层男更衣室柜<br>2. 规格   | 套 | 1 |  |  |  | 336.9 |

|   |              |                  |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                  | :1250*500*1990mm<br>3. 材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面（PL-01），1.5mm雾面黑色不锈钢（MT-01），暗藏LED灯带<br>4. 基层类型:钢骨架、夹板厚度综合考虑，刷三遍防火涂料，五金件<br>5. 做法参照:大样图D4-16，D4-17，D4-18<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等           |    |       |  |  |  |  |
| 4 | 011501007009 | 负一层男更衣室柜台（三）     | 1. 部位:负一层女更衣室柜台<br>2. 规格:3415*550*220mm<br>3. 材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面（PL-01），15mm人造石（ST-07）<br>4. 基层类型:钢骨架、夹板厚度综合考虑，刷三遍防火涂料，五金件<br>5. 做法参照:大样图D4-16，D4-17，D4-18<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套  | 1     |  |  |  |  |
|   |              | 男卫生间、更衣室其他装饰工程合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 过道               |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 过道合计             |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 过道楼地面工程          |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011102001015 | 石材楼地面（ST-09）     | 1. 部位: 过道<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格   | m2 | 74.57 |  |  |  |  |

|   |              |              |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |              | 、颜色<br>:800*1600*20mm芬迪龙<br>(亚光)石材 (ST-09) , 素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>6. 大理石表面晶面处理<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                         |    |        |  |  |  |  |
| 2 | 011108001016 | 门槛石 (ST-03)  | 1. 部位: 过道<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03) , 素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.84   |  |  |  |  |
|   |              | 过道楼地面工程合计    |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 过道墙面工程       |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011204001005 | 石材墙面 (ST-05) | 1. 部位:过道<br>2. 安装方式:干挂<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:米色石材20mm-ST05  | m2 | 134.41 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |               | 5. 骨架:50*50*5mm镀锌角钢<br>6. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>7. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液,纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>8. 综合考虑暗室增加费<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 011207001042 | 墙面装饰板 (MT-01) | 1. 部位: 过道 (参考大样D3-3.30、3.33)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:单向木龙骨<br>7.5cm2以内, 间距300mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:3mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.5  |  |  |  |  |
| 3 | 011204001006 | 石材墙面 (ST-05)  | 1. 部位:过道<br>2. 安装方式:水泥砂浆粘贴<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:米色石材20mm-ST05<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液,纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>6. 综合考虑暗室增加费  | m2 | 10.9 |  |  |  |  |

|   |              |             |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |             | 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 过道墙面工程合计    |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 过道天棚工程      |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001019 | 吊顶天棚（PT-02） | 1. 部位:过道<br>2. 吊顶天棚（PT-02）含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8镀锌吊杆，间距≤1200，M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆，间距≤1200mm;主龙骨为50*15*1.2,间距600mm;副龙骨为50*19*0.5,间距≤400mm<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板，刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆（PT-02）<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆，两遍面漆<br>9. 综合考虑暗室费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 74.57 |  |  |  |  |
|   |              | 过道天棚工程合计    |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 过道门窗工程      |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010801001002 | 消防栓暗门       | 1. 门代号及洞口尺寸:消防栓暗门、具体尺寸详图纸（参考大样D3-3.55）<br>2. 基层材料种类:镀锌方通35*35*2mm<br>3. 面层材料品种、规格:雅士白（亚光）石材20mm-ST05  | m2 | 1.98  |  |  |  |  |

|   |              |         |  |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|---------|--|---|---|--|--|--|--|
|   |              |         | <p>4. 大理石表面刷保护液，纵、横各一遍，待第一遍防护干透以后，开始刷第二遍</p> <p>5. 基层材料种类、规格：：双层阻燃板12mm</p> <p>6. 防护材料种类：：基层木材防火涂料三道</p> <p>6. 五金配件：HD-05暗拉手、合页、锁其他小五金配件等</p> <p>7. 综合考虑暗室增加费</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>  |   |   |  |  |  |  |
| 2 | 010801002016 | 定制电子感应门 | <p>1. 门代号及洞口尺寸：M1-2060*5700mm</p> <p>2. 面层材料品种：15mm皮革硬包FB-02、15mm皮革硬包FB-03、墙布WP-01、木饰面PL-01。</p> <p>3. 基层材料种类：隔音棉+阻燃板+木龙骨。</p> <p>4. 门装饰线条：3mm雾黑色不锈钢-MT-01。</p> <p>5. 五金定制：电动门轨道-HW13、电子感应器、拉手、锁等五金配件</p> <p>6. 防护材料种类：木基层防火涂料三道</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | 檯 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 010801002017 | 定制电子感应门 | <p>1. 门代号及洞口尺寸：M2-1760*5700mm</p> <p>2. 面层材料品种：15mm皮革硬包FB-02、15mm皮革硬包FB-03、墙布WP-01、木饰面PL-01。</p> <p>3. 基层材料种类：隔音棉+阻燃板+木龙骨。</p> <p>4. 门装饰线条：3mm雾黑</p>   | 檯 | 1 |  |  |  |  |



|   |              |                 |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 色不锈钢-MT-01。<br>5. 五金定制:电动门轨道-HW13、电子感应器、拉手、锁等五金配件<br>6. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 过道门窗工程合计        |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池             |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池合计           |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池楼地面工程        |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011102001016 | 石材楼地面 (ST-09)   | 1. 部位: 游泳池<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M30水泥砂浆<br>3. 10mm厚M30水泥砂浆防水保护层<br>4. 面层材料品种、规格、颜色<br>:800*1600*20mm芬迪龙(亚光)石材 (ST-09), 3mm厚聚合物水泥防水白色水泥膏铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>6. 大理石表面晶面处理<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 218.68 |  |  |  |  |
| 2 | 011102001017 | 石材楼梯楼地面 (ST-09) | 1. 部位: 游泳池<br>2. 基层材料品种、规格:钢骨架、夹板厚度综合考虑, 暗藏LED灯带<br>3. 面层材料品种、规格   | m2 | 39.87  |  |  |  |  |

|   |              |              |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |              | 、颜色:20mm芬迪龙(亚光)石材(ST-09)<br>(含防滑条凹凸纹),素水泥浆铺贴,金属装饰线MT-01<br>4.嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5.酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液,纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>6.大理石表面晶面处理<br>7.综合考虑暗室费<br>8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等             |    |        |  |  |  |  |
| 3 | 011102001018 | 块料楼地面(HT-02) | 1.部位:游泳池<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M30水泥砂浆<br>3.10mm厚M30水泥砂浆防水保护层<br>4.面层材料品种、规格、颜色<br>:300*300*10mm陶瓷马赛克(HT-02),3mm厚聚合物水泥防水白色水泥膏铺贴<br>5.嵌缝材料种类:用瓷砖专用填缝剂勾缝<br>6.综合考虑暗室费<br>7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 173.08 |  |  |  |  |
| 4 | 011108001017 | 门槛石(ST-03)   | 1.部位:游泳池<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰(亮光)石材(ST-03),素水泥浆铺贴<br>4.酸洗、打蜡要求:大   | m2 | 0.42   |  |  |  |  |

|   |              |                      |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                      | 理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |        |  |  |  |  |
| 5 | 010103001003 | 陶粒混凝土回填              | 1. 填方材料品种: C15陶粒混凝土<br>2. 厚度: 详大样图<br>3. 其他要求: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m3 | 25.02  |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池楼地面工程合计           |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池墙面工程              |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011204001007 | 石材墙面 (ST-05)         | 1. 部位: 游泳池<br>2. 安装方式: 干挂<br>3. 基层材料种类、规格: 阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色: 米色石材20mm-ST-05<br>5. 骨架: 50*50*5mm镀锌角钢<br>6. 嵌缝材料种类: 用勾缝灰浆填缝<br>7. 酸洗、打蜡要求: 大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>8. 综合考虑暗室增加费<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 281.66 |  |  |  |  |
| 2 | 011205001001 | 石材柱面 (游泳池柱面) (ST-05) | 1. 部位: 游泳池柱面 (参考大样D3-3.35、D4-24)<br>2. 安装方式: 干挂  | m2 | 54.81  |  |  |  |  |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                | 3. 面层材料品种、规格、颜色:哑光雅士白20mm-ST-05<br>4. 骨架:50*50*5mm镀锌角钢, 单向木龙骨<br>7. 5cm2以内, 间距300mm以内<br>5. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>6. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>7. 大理石表面晶面处理<br>8. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>9. 综合考虑暗室增加费<br>10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |    |        |  |  |  |  |
| 3 | 011207001043 | 墙面装饰板 (MT-01)  | 1. 部位: 游泳池 (参考大样D3-3. 30、3. 33)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:单向木龙骨<br>7. 5cm2以内, 间距300mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1. 5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                 | m2 | 8. 36  |  |  |  |  |
| 4 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 (PT-02) | 1. 喷刷涂料部位:游泳池<br>2. 腻子种类:内墙腻子刮面两遍, 砂纸打磨光滑<br>3. 涂料种类:涂刷底料   | m2 | 11. 52 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | 一道,乳胶漆(内墙涂料)两道-PT01乳胶<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |       |  |  |  |  |
| 5 | 011204003003 | 块料墙面 (HT-02)  | 1. 墙体类型:钢筋混凝土<br>2. 10mm厚M30水泥砂浆保护层<br>3. 安装方式:3mm厚聚合物水泥防水白色水泥膏粘结层<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷马赛克60*60-HT02<br>5. 综合考虑暗室增加费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                              | m2 | 76.33 |  |  |  |  |
| 6 | 011204001008 | 石材墙面 (ST-05)  | 1. 部位:游泳池<br>2. 安装方式:水泥砂浆粘贴<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:米色石材20mm-ST05<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液,纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 12.37 |  |  |  |  |
| 7 | 011105006024 | 金属踢脚线 (MT-01) | 1. 部位:游泳池<br>2. 踢脚线高度:50mm<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 开槽10mm平齐墙面<br>5. 面层材料品种、规格  | m2 | 0.25  |  |  |  |  |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                | 、颜色:雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>6. 夹板底防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |        |  |  |  |  |
| 8 | 011502001015 | 金属装饰线          | 1. 装饰线条:50mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m  | 17.4   |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池墙面工程合计      |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池天棚工程        |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011302001020 | 跌级吊顶天棚 (PT-02) | 1. 部位:游泳池<br>2. 跌级吊顶天棚 (PT-02) 含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 8镀锌吊杆, 间距 $\leq 1200$ , M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距:U型龙骨吊杆, 间距 $\leq 1200\text{mm}$ ;主龙骨为50*15*1.2, 间距600mm; 副龙骨为50*19*0.5, 间距 $\leq 400\text{mm}$<br>5. 基层类型:9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板, 刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数:2<br>7. 乳胶漆种类:防水乳胶漆 (PT-02)<br>8. 乳胶漆涂刷遍数:一遍底漆, 两遍面漆<br>9. 游泳池天花部分部位做一层透光膜 (SL-01)<br>10. 综合考虑暗室费<br>11. 未尽事项详见图纸 | m2 | 376.78 |  |  |  |  |

|   |              |           |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |           | 、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池天棚工程合计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池门窗工程   |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 010801001003 | 消防栓暗门     | 1. 门代号及洞口尺寸:消防栓暗门、具体尺寸详图纸（参考大样D3-3.55）<br>2. 基层材料种类:镀锌方通35*35*2mm<br>3. 面层材料品种、规格:雅士白（亚光）石材20mm-ST05<br>4. 大理石表面刷保护液，纵、横各一遍,待第一遍防护干透以后,开始刷第二遍<br>5. 基层材料种类、规格::双层阻燃板12mm<br>6. 防护材料种类::基层木材防火涂料三道<br>7. 五金配件:HD-05暗拉手、合页、锁其他小五金配件等<br>8. 综合考虑暗室增加费<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.08 |  |  |  |  |
| 2 | 010805005003 | 玻璃门       | 1. 门代号及洞口尺寸:M21-2070*3350mm<br>2. 门框、扇材质:无框全玻地弹门<br>3. 玻璃规格:12mm磨砂钢化玻璃GL-06<br>4. 门五金配件:拉手-HD04<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 1    |  |  |  |  |
| 3 | 010805005004 | 玻璃门       | 1. 门代号及洞口尺寸:M22-1600*2400mm<br>2. 门框、扇材质:无框  | m2 | 3.84 |  |  |  |  |

|   |              |             |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |             | 全玻地弹门<br>3. 玻璃规格:12mm磨砂<br>钢化玻璃GL-06<br>4. 门五金配件:拉手-<br>HD04<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等   |    |        |  |  |  |  |
| 4 | 010808004005 | 金属门窗套       | 1. 窗代号及洞口尺寸<br>:游泳区门套<br>2. 基层材料种类:阻燃<br>板9+12mm<br>3. 面层材料品种、规格<br>:1. 5mm古铜色不锈钢<br>MT-01<br>4. 防护材料种类:基层<br>木材防火涂料两道<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | m2 | 3.95   |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池门窗工程合计   |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池防水工程     |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 010903002004 | 游泳池地面防水（池底） | 1. 防水膜品种:1. 5mm厚<br>聚合物水泥防水涂料<br>(II型)，实际做两层<br>1. 5mm，厚度共3mm<br>2. 涂膜遍数:一层两遍<br>3. 综合考虑暗室费<br>4. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等                            | m2 | 221.29 |  |  |  |  |
| 2 | 010903002005 | 游泳池地面防水（池顶） | 1. 防水膜品种:1. 5mm厚<br>聚合物水泥防水涂料<br>(II型)，做一层，厚度<br>共1. 5mm<br>2. 涂膜遍数:一层两遍<br>3. 综合考虑暗室费<br>4. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等                                 | m2 | 40.16  |  |  |  |  |



|   |              |           |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------|--|----|--------|--|--|--|--|
| 3 | 010903002006 | 游泳池墙面防水   | 1. 防水膜品种:1.5mm厚<br>聚合物水泥防水涂料<br>(II型), 实际做两层<br>1.5mm, 厚度共3mm<br>2. 涂膜遍数:一层两遍<br>3. 综合考虑暗室费<br>4. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等  | m2 | 85.5   |  |  |  |  |
| 4 | 010902003001 | 刚性防水层     | 1. 部位:游泳池地面<br>2. 刚性层厚度:最薄处<br>50mm厚<br>3. 混凝土种类:细石混<br>凝土<br>4. 混凝土强度等级:C20<br>5. 钢筋规格、型号<br>:4mm-150*150   | m2 | 173.08 |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池防水工程合计 |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池其他装饰工程 |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011206001001 | 石材造型      | 1. 部位:游泳池<br>2. 基层类型:钢骨架综<br>合考虑<br>3. 面层:20mm芬迪龙(亚<br>光)石材(ST-09)<br>4. 做法参照:大样图D3-<br>07-3.57<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等                      | m2 | 12.79  |  |  |  |  |
| 2 | 011503008001 | 玻璃栏板      | 1. 镜面玻璃品种、规格<br>:8+0.67pvb+8mm 夹胶<br>钢化玻璃<br>2. 安装方式:玻璃胶粘<br>贴, 预埋铁件固定玻璃<br>。<br>3. 边框:1.5厚不锈钢<br>10+12+10mmU型槽雾黑<br>色不锈钢金属装饰线<br>MT01<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单 | m  | 9.2    |  |  |  |  |

|   |              |             |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |             | 计价说明、国家相关规范等   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 游泳池其他装饰工程合计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 设备间         |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 设备间合计       |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 设备间楼地面工程    |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011102001019 | 瓷砖地面（HT-01） | 1. 部位:设备间<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm哑光面瓷砖（HT-01），素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用瓷砖专用填缝剂勾缝<br>5. 综合考虑暗室费<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2 | 011108001018 | 门槛石（ST-03）  | 1. 部位：设备间<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰（亮光）石材（ST-03），素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液，纵、横各一遍，待第一遍防护干透以后，开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.29 |  |  |  |  |
|   |              | 设备间楼地面工程合计  |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 设备间墙面工程     |  |    |      |  |  |  |  |

|   |              |                |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|--|----|------|--|--|--|--|
| 1 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 (PT-02) | 1. 喷刷涂料部位: 设备间<br>2. 腻子种类: 内墙腻子刮面两遍, 砂纸打磨光滑<br>3. 涂料种类: 涂刷底料一道, 防水乳胶漆 (内墙涂料) 两道-PT02防水乳胶漆<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 24.6 |  |  |  |  |
| 2 | 011105006025 | 金属踢脚线 (MT-01)  | 1. 部位: 设备间<br>2. 踢脚线高度: 50mm<br>3. 基层材料种类、规格: 阻燃板9mm<br>4. 开槽10mm平齐墙面<br>5. 面层材料品种、规格、颜色: 1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>6. 夹板底防火涂料两道<br>7. 综合考虑暗室增加费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.29 |  |  |  |  |
|   |              | 设备间墙面工程合计      |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 设备间天棚工程        |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011407001012 | 天棚喷刷涂料 (PT-02) | 1. 喷刷涂料部位: 操作间<br>2. 腻子种类: 内墙腻子刮面两遍, 砂纸打磨光滑<br>3. 涂料: 涂刷底漆一道, 乳胶漆 (天棚涂料两遍)<br>4. 综合考虑暗室增加费<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 1.73 |  |  |  |  |
|   |              | 设备间天棚工程合计      |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 设备间门窗工程        |  |    |      |  |  |  |  |

|   |              |           |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------|--|----|------|--|--|--|--|
| 1 | 010801002018 | 定制木质门     | 1. 门代号及洞口尺寸:M7、900*2400mm<br>2. 面层材料品种、规格:正面背面3.6mm木饰面-PL01(含门套)<br>3. 基层材料种类:木龙骨+双层阻燃夹板12mm<br>4. 五金定制:拉手HD-01、暗十字铰-HW-02、防撞条、锁等五金配件<br>5. 防护材料种类:木基层防火涂料三道<br>6. 综合考虑暗室增加费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘  | 1    |  |  |  |  |
|   |              | 设备间门窗工程合计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 首层        |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 首层合计      |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 拆除工程      |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除     | 1. 拆除砌体材质:综合考虑,厚200mm<br>2. 废料外运:20km<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m3 | 7.94 |  |  |  |  |
|   |              | 拆除工程合计    |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 首层层建筑工程   |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 首层层建筑工程合计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 新建墙体工程    |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 010401003003 | 实心砖墙      | 1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砖<br>2. 墙体类型:内墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:综合考虑<br>4. 综合考虑:综合考虑:墙体类型、高度、厚度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比、暗室增加费等<br>5. 未尽事项详见图纸、   | m3 | 5.54 |  |  |  |  |

|   |              |          |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |          | 招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 新建墙体工程合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 建筑工程     |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011201001003 | 墙面一般抹灰   | 1. 墙体类型:新建砌筑<br>抹灰<br>2. 底层厚度、砂浆配合<br>比:15mm厚1:3水泥砂浆<br>找平,分两遍成活,底<br>层抹灰应压实搓毛<br>3. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等  | m2 | 55.38 |  |  |  |  |
| 2 | 010503004003 | 圈梁、过梁C25 | 1. 混凝土种类:现浇混<br>凝土圈梁、过梁<br>2. 混凝土强度等级<br>:C25商品砼<br>3. 综合考虑:构件截面<br>形式、尺寸、施工高度<br>、混凝土拌和要求、骨<br>料粒径及因施工工艺需<br>要掺外加剂、泵送混凝<br>土增加费用<br>4. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | m3 | 0.16  |  |  |  |  |
| 3 | 040901008003 | 植筋       | 1. 钢筋种类、规格:现<br>浇构件Φ14,Ⅲ级螺纹<br>钢<br>2. 植筋胶:综合考虑<br>3. 钢筋采购、装卸、倒<br>运、清理、制作、调直<br>、绑扎、焊接、安装<br>,浇捣混凝土时钢筋维<br>护<br>4. 钢筋除锈及运输<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等       | 根  | 8     |  |  |  |  |
| 4 | 010515001005 | 现浇构件钢筋   | 1. 钢筋种类、规格:现  | t  | 0.014 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | 浇构件箍筋Φ10内 I 级钢<br>2. 钢筋采购、装卸、倒运、清理、制作、调直、绑扎、焊接、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护<br>3. 综合考虑钢筋连接方式<br>4. 钢筋除锈及运输<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                  |    |       |  |  |  |  |
| 5 | 010515001006 | 现浇构件钢筋        | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋Φ10内, III级螺纹钢<br>2. 钢筋采购、装卸、倒运、清理、制作、调直、绑扎、焊接、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护<br>3. 综合考虑钢筋连接方式<br>4. 钢筋除锈及运输<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t  | 0.003 |  |  |  |  |
| 6 | 011204004003 | 天花反向支撑        | 1. 部位: 吊杆长度超过1.5米的天花吊顶<br>2. 骨架种类、规格: 50*50mm镀锌角钢<br>3. 其他要求: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 31.86 |  |  |  |  |
|   |              | 建筑工程合计        |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 首层过厅、电梯厅      |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 首层过厅、电梯厅合计    |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 首层电梯厅楼地面工程    |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011102001020 | 石材楼地面 (ST-03) | 1. 部位: 律师签约区、   | m2 | 24.53 |  |  |  |  |

|   |              |                |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                | 资料室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色<br>:800*800*20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03) , 素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>6. 大理石表面晶面处理<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等           |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 011102001021 | 石材楼地面 (ST-02a) | 1. 部位: 律师签约区、资料室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色<br>:1200*900*20mm雅士白石材 (ST-02a) , 素水泥浆铺贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>5. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>6. 大理石表面晶面处理<br>7. 综合考虑暗室费<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.75 |  |  |  |  |
| 3 | 011108001019 | 门槛石 (ST-03)    | 1. 部位: 首层过厅、电   | m2 | 0.71 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |               | 梯厅<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm波尔多灰(亮光)石材 (ST-03) , 素水泥浆铺贴<br>4. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>5. 大理石表面晶面处理<br>6. 综合考虑暗室费<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 首层电梯厅楼地面工程合计  |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 首层电梯厅墙面工程     |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011204001009 | 石材墙面 (ST-02)  | 1. 部位:售楼部首层电梯厅<br>2. 安装方式:干挂<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:雅士白机刨亚光石材20mm-ST02<br>4. 骨架:50*50*5mm镀锌角钢<br>5. 嵌缝材料种类:用勾缝灰浆填缝<br>6. 酸洗、打蜡要求:大理石表面刷保护液, 纵、横各一遍, 待第一遍防护干透以后, 开始刷第二遍<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等          | m2 | 12. 42 |  |  |  |  |
| 2 | 011207001044 | 墙面装饰板 (PL-01) | 1. 部位: 售楼部首层电梯厅 (参考大样D3-3. 1、3. 7、3. 9)<br>2. 龙骨材料种类、规格   | m2 | 6. 35  |  |  |  |  |



|   |              |                     |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                     | 、中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面-PL01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011207001045 | 墙面装饰板 (PL-01)       | 1. 部位: 售楼部首层电梯厅 (参考大样D3-3.2)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:方通30*30*2mm<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面-PL01<br>5. 装饰配件:L型20*20*3雾黑色不锈钢配件-MT01<br>6. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 36.39 |  |  |  |  |
| 4 | 011207001046 | 墙面装饰板 (FB-01/PL-01) | 1. 部位: 过厅、电梯厅 (参考大样D1-D3)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:方通30*30*2mm<br>3. 基层材料种类、规格:双层阻燃板10mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:皮革面-FB-01/PL-01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                               | m2 | 1.6   |  |  |  |  |
| 5 | 011207001047 | 墙面装饰板 (MT-01)       | 1. 部位: 过厅、电梯厅   | m2 | 6.77  |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | (参考大样D3-3.59、3.8)<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:单向木龙骨<br>7.5cm2以内, 间距300mm以内<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:3mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |    |       |  |  |  |  |
| 6 | 011105006026 | 金属踢脚线 (MT-01) | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:双层阻燃板9mm<br>3. 基层材料种类、规格:中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两道<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                  | m2 | 0.59  |  |  |  |  |
| 7 | 011502001016 | 金属装饰线         | 1. 装饰线条:30mm以内雾黑色不锈钢金属装饰线MT01<br>2. 综合考虑暗室增加费<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m  | 25.31 |  |  |  |  |
|   |              | 首层电梯厅墙面工程合计   |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 首层电梯厅天棚工程     |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001021 | 吊顶天棚 (PT-01)  | 1. 部位:售楼部首层电梯厅<br>2. 吊顶天棚 (PT-  | m2 | 31.86 |  |  |  |  |

|   |              |             |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |             | 01) 含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 8镀锌吊杆, 间距 $\leq 1200$ , M8膨胀螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格、中距: U型龙骨吊杆, 间距 $\leq 1200\text{mm}$ ; 主龙骨为 $50*15*1.2$ , 间距 $600\text{mm}$ ; 副龙骨为 $50*19*0.5$ , 间距 $\leq 400\text{mm}$<br>5. 基层类型: 9mm厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板, 刷两遍防火涂料<br>6. 刮腻子遍数: 2<br>7. 乳胶漆种类: 乳胶漆 (PT-01)<br>8. 乳胶漆涂刷遍数: 一遍底漆, 两遍面漆<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 首层电梯厅天棚工程合计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 首层电梯厅门窗工程   |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 010808004006 | 金属门窗套       | 1. 窗代号及洞口尺寸: 电梯门套<br>2. 基层材料种类: 木龙骨+阻燃板12mm<br>3. 面层材料品种、规格: 1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>4. 防护材料种类: 基层木材防火涂料三道<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 5.02 |  |  |  |  |
| 2 | 010808004007 | 金属门窗套       | 1. 窗代号及洞口尺寸: 电梯门头<br>2. 基层材料种类: 木龙骨20cm2以内, 间距450mm以内+双层蜂窝铝  | m2 | 5.06 |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 板12mm<br>3. 面层材料品种、规格<br>:深褐色镜面不锈钢-<br>MT04<br>4. 防护材料种类:基层<br>木材防火涂料三道<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 首层电梯厅门窗工程<br>合计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 电梯轿厢            |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 电梯轿厢合计          |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 电梯轿厢地面工程        |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011102001022 | 石材拼花楼地面（ST-01）  | 1. 部位：电梯轿厢<br>2. 找平层厚度、砂浆配<br>合比:30mm厚1：2.5水<br>泥砂浆找平<br>3. 面层材料品种、规格<br>、颜色:石材马赛克<br>（ST-01）素水泥浆铺<br>贴<br>4. 嵌缝材料种类:用勾<br>缝灰浆填缝<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | m2 | 2.25 |  |  |  |  |
| 2 | 011502001017 | 金属装饰线           | 1. 部位：电梯轿厢<br>2. 装饰线条:5mm宽雾黑<br>色不锈钢金属装饰线<br>MT-01<br>3. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等   | m  | 4.88 |  |  |  |  |
|   |              | 电梯轿厢地面工程合<br>计  |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 电梯轿厢墙面工程        |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011207001048 | 墙面装饰板（MT-05）    | 1. 部位：电梯轿厢<br>2. 基层材料种类、规格<br>:阻燃板   | m2 | 5.37 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |               | 15.5mm+12mm+5mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:激光图案-MT05 (参考大样DT-03)<br>4. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 011207001049 | 墙面装饰板 (MT-01) | 1. 部位: 电梯轿厢<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:3mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>4. 防护材料种类:基层木材防火涂料两道<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 4.05 |  |  |  |  |
| 3 | 011105006027 | 金属踢脚线 (MT-01) | 1. 踢脚线高度:55mm<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板12mm+15.5mm<br>3. 基层材料种类、规格:中距:木龙骨13cm2以内, 间距450mm以内<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm雾黑色不锈钢饰面-MT01<br>5. 木基层防火涂料两遍<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.38 |  |  |  |  |
| 4 | 011207001050 | 墙面装饰板 (PL-01) | 1. 部位: 电梯轿厢<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:3.6mm木饰面-PL01+雾黑色不锈钢金属装饰线MT01+木饰面-PL02<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板<br>15.5mm+12mm+5mm  | m2 | 5.3  |  |  |  |  |

|   |              |                |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                | 4. 防护材料种类:基层<br>木材防火涂料两道<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 电梯轿厢墙面工程合<br>计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 电梯轿厢天棚工程       |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011302001022 | 吊顶天棚 (MT-01)   | 1. 部位:电梯轿厢<br>2. 吊顶天棚 (MT-<br>01) 含灯槽<br>3. 吊顶形式、吊杆规格<br>、高度: 8镀锌吊杆<br>, 间距≤1200, M8膨胀<br>螺栓固定吊杆<br>4. 龙骨材料种类、规格<br>、中距:U型龙骨吊杆<br>, 间距≤1200mm; 主龙骨<br>为50*15*1.2, 间距<br>600mm; 副龙骨为<br>50*19*0.5, 间距<br>≤400mm<br>5. 基层类型:9mm厚纸面<br>石膏板+12mm厚阻燃夹<br>板, 刷两遍防火涂料<br>6. 面层类型:5mm雾黑色<br>不锈钢饰面 (MT-01)<br>10. 未尽事项详见图纸<br>、招标文件、工程量清<br>单计价说明、国家相关<br>规范等 | m2 | 2.27 |  |  |  |  |
|   |              | 电梯轿厢天棚工程合<br>计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 电梯轿厢其他装饰工<br>程 |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011503006001 | 电梯轿厢靠墙扶手       | 1. 扶手材料种类、规格<br>:成品异形实木扶手<br>2. 饰面层:实木饰面PL-<br>02+雾黑色不锈钢饰面<br>MT01 (参考大样DT-<br>02)<br>3. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单   | m  | 1.6  |  |  |  |  |

|   |                   |               |  |    |         |  |  |  |       |
|---|-------------------|---------------|--|----|---------|--|--|--|-------|
|   |                   |               | 计价说明、国家相关规范等   |    |         |  |  |  |       |
|   |                   | 电梯轿厢其他装饰工程合计  |  |    |         |  |  |  |       |
|   |                   | 分部分项合计        |  |    |         |  |  |  |       |
|   |                   | 单价措施          |  |    |         |  |  |  |       |
|   | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费   |  |    |         |  |  |  |       |
| 1 | 粤<br>011701010001 | 满堂脚手架         | 1. 满堂脚手架：高度综合考虑<br>2. 其他要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求。   | m2 | 1096.45 |  |  |  | 13.25 |
| 2 | 粤<br>011701011001 | 里脚手架          | 1. 里脚手架：高度综合考虑<br>2. 其他要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求。  | m2 | 548.225 |  |  |  | 16.41 |
|   |                   | 绿色施工安全防护措施费合计 |  |    |         |  |  |  |       |
|   | QTCSF             | 措施其他项目        |  |    |         |  |  |  |       |
| 1 | 011702008001      | 圈梁、过梁模板       | 1. 圈梁、过梁模板<br>2. 其他要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求。  | m2 | 71.65   |  |  |  | 54.76 |
| 2 | 011702003001      | 构造柱模板         | 1. 构造柱模板<br>2. 其他要求：满足设计图纸、招标文件及相关规范要求。  | m2 | 188.3   |  |  |  | 73.06 |
| 3 | 011702011001      | 直形墙           | 1. 模板类型：直形墙（含暗柱、端柱、连梁、墙上暗梁、电梯井墙、剪力墙后浇带等）<br>2. 模板采购、制作、安装、运输、拆除、养护、清理、支架等<br>3. 综合考虑支模高度，综合考虑截面尺寸以及暗室增加费<br>4. 综合考虑各种模板材质、支架、地下室顶板回顶等的固定、支、拆 | m2 | 8.33    |  |  |  | 51.21 |

|    |  |          |   |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|
|    |  |          | 、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。<br>5. 综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 措施其他项目合计 |   |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 单价措施合计   |   |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |          |   |  |  |  |  |  |  |



总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州市越秀区越秀南AD013907地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-精装工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注   |
|----|--------------|-------------------|---------|-----------|-------|-------------|--------------|--|
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费       |         |           |       |             |              |  |
| 1  | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费       | QRG+QJX | 13        |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>19%   |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费<br>合计 |         |           |       |             |              |  |
|    | QTCSF        | 措施其他项目            |         |           |       |             |              |  |
| 1  | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费           | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，市级<br>文明工地为<br>1.20%；省级<br>文明工地为<br>2.10%                 |
| 2  | 011707002001 | 夜间施工增加费           |         | 20        |       |             |              | 以夜间施工<br>项目人工费<br>的20%计算   |
| 3  | GGCSF0000001 | 赶工措施费             | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分<br>项的（人工<br>费+施工机具<br>费）*0.3<br>（0.8≤δ<<br>1 式中<br>：δ=合同工<br>期/定额工期<br>） |
| 4  | QTFY00000001 | 其他费用              |         | 100       |       |             |              | 按经批准的<br>专项施工组<br>织方案计算  |
|    |              | 措施其他项目合计          |         |           |       |             |              |  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市越秀区越秀南AD013907地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-精装工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注  |
|----|---------|-------|---------|---|
| 1  | 暂列金额    | 0     |         |   |
| 2  | 暂估价     | 0     |         |   |
| 3  | 材料暂估价   | 0     |         |   |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0     |         |   |
| 5  | 计日工     | 0     |         |   |
| 6  | 总承包服务费  | 0     |         |   |
| 7  | 预算包干费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0     |         | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 10 | 现场签证费用  | 0     |         |   |
| 11 | 索赔费用    | 0     |         |   |
| 12 | 其他费用    | 0     |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算  |
| 合计 |         | 0     |         |   |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 广州市越秀区越秀南AD013907地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-精装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1  |      |      | 0       |    |
| 合计 |      |      | 0       |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 广州市越秀区越秀南AD013907地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-精装工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市越秀区越秀南AD013907地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-精装工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 1  |      |      | 0       |         |        |    |
| 合计 |      |      | 0       |         |        |    |

# 计 日 工 表

工程名称： 广州市越秀区越秀南AD013907地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-精装工程

| 编号     | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |    |
|--------|------|----|------|------|---------|----|----|
|        |      |    |      |      |         | 暂定 | 实际 |
| 1      | 人工   |    |      |      |         |    |    |
| 1.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 人工小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 2      | 材料   |    |      |      |         |    |    |
| 2.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 材料小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 3      | 施工机具 |    |      |      |         |    |    |
| 3.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 施工机具小计 |      |    |      |      |         |    |    |
| 总计     |      |    |      |      |         |    |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称： 广州市越秀区越秀南AD013907地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-精装工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|



# 规费、税金项目计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南AD013907地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-精装工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：广州市越秀区越秀南AD013907地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-精装工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-电气工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|------|---|------|-----|-------|----|-----|-----|
|    |              |      |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |      |   |      |     |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项 |   |      |     |       |    |     |     |
|    |              | 电气工程 |   |      |     |       |    |     |     |
| 1  | 030404017001 | 配电箱  | 1. 地下室照明配电箱<br>+B1-AL4<br>2. 本体安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷(喷)油漆<br>5. 各金属件均需做防锈处理并做好接地、单体调试、接线等<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等         | 台    | 1   |       |    |     |     |
| 2  | 030404017002 | 配电箱  | 1. 负一层(会所用电<br>3)照明配电箱+B1-ALYC<br>2. 本体安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷(喷)油漆<br>5. 各金属件均需做防锈处理并做好接地、单体调试、接线等<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台    | 1   |       |    |     |     |
| 3  | 030404017003 | 配电箱  | 1. 负一层空调设备配电箱+B3-APTK<br>2. 本体安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷(喷)油漆<br>5. 各金属件均需做防锈处理并做好接地、单体调试、接线等<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规            | 台    | 1   |       |    |     |     |

|   |              |     |  |   |     |  |  |  |  |
|---|--------------|-----|--|---|-----|--|--|--|--|
|   |              |     | 范等   |   |     |  |  |  |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1. 热水设备接线箱APrs<br>2. 本体安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷(喷)油漆<br>5. 各金属件均需做防锈处理并做好接地、单体调试、接线等<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 台 | 1   |  |  |  |  |
| 5 | 030411001001 | 配管  | 1. 电气配管 JDG20<br>2. 配置形式:综合考虑<br>3. 管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装;接线盒供应及安装;防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 650 |  |  |  |  |
| 6 | 030411001002 | 配管  | 1. 电气配管 JDG25<br>2. 配置形式:综合考虑<br>3. 管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装;接线盒供应及安装;防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 300 |  |  |  |  |
| 7 | 030411001003 | 配管  | 1. 电气配管 JDG32  | m | 300 |  |  |  |  |

|   |              |    |  |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----|--|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |    | <p>2. 配置形式:综合考虑</p> <p>3. 管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装;接线盒供应及安装;防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>                     |   |       |  |  |  |  |
| 8 | 030411001004 | 配管 | <p>1. 电气配管 SC40</p> <p>2. 配置形式:综合考虑</p> <p>3. 管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装;接线盒供应及安装;防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | m | 67.17 |  |  |  |  |
| 9 | 030411001005 | 配管 | <p>1. 电气配管 SC50</p> <p>2. 配置形式:综合考虑</p> <p>3. 管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装;接线盒供应及安装;防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | m | 56.06 |  |  |  |  |

|    |              |      |   |   |        |  |  |  |  |
|----|--------------|------|---|---|--------|--|--|--|--|
|    |              |      | 范等  |   |        |  |  |  |  |
| 10 | 030411001006 | 配管   | 1. 电气配管 MT50<br>2. 配置形式:综合考虑<br>3. 管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装;接线盒供应及安装;防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 59.65  |  |  |  |  |
| 11 | 030411001007 | 配管   | 1. 金属软管DN20<br>2. 配置形式:综合考虑<br>3. 管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装;接线盒供应及安装;防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m | 573.73 |  |  |  |  |
| 12 | 030411002001 | 金属线槽 | 1. 型号、规格:金属线槽100*100<br>2. 材质:镀锌金属线槽<br>3. 安装:本体运输、固定安装、接口修整安装附件安装(包括盖板、隔板、三通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、电缆桥架及附件、配件安装、接地、伸缩软接头、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽                      | m | 28.51  |  |  |  |  |

|    |              |      |   |   |       |  |  |  |  |
|----|--------------|------|---|---|-------|--|--|--|--|
|    |              |      | 、砖墙开孔、修补等相关费用<br>4. 其他工作内容：含隔板，盖板，接地，穿墙、楼板处防火封堵，除锈刷漆，支架制作、安装、支架除锈刷漆、符合当地规范、验收要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |       |  |  |  |  |
| 13 | 030411002002 | 金属线槽 | 1. 型号、规格:金属线槽200*100<br>2. 材质：镀锌金属线槽<br>3. 安装：本体运输、固定安装、接口修整安装附件安装（包括盖板、隔板、三通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）、电缆桥架及附件、配件安装、接地、伸缩软接头、于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等相关费用<br>4. 其他工作内容：含隔板，盖板，接地，穿墙、楼板处防火封堵，除锈刷漆，支架制作、安装、支架除锈刷漆、符合当地规范、验收要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 65.69 |  |  |  |  |
| 14 | 030411004001 | 电力电缆 | 1. 电力电缆 WDZC-YJY-4*95+1*50<br>2. 敷设方式、形式:综合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内或槽内穿线、电缆头等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、   | m | 40.5  |  |  |  |  |

|    |              |      |  |   |        |  |  |  |  |
|----|--------------|------|--|---|--------|--|--|--|--|
|    |              |      | 招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等   |   |        |  |  |  |  |
| 15 | 030411004002 | 电力电缆 | 1. 电力电缆 WDZC-YJY-<br>4*150+1*70<br>2. 敷设方式、形式:综<br>合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘<br>子、街码等）安装、配<br>线、管内或槽内穿线、<br>焊、压接线端子等相关<br>费用<br>4. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | m | 53.68  |  |  |  |  |
| 16 | 030411004003 | 电力电缆 | 1. 电力电缆 WDZC-YJY-<br>5*6<br>2. 敷设方式、形式:综<br>合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘<br>子、街码等）安装、配<br>线、管内或槽内穿线、<br>焊、压接线端子等相关<br>费用<br>4. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等        | m | 48     |  |  |  |  |
| 17 | 030411004004 | 配线   | 1. 电气配线 WDZC-BYJ-<br>10<br>2. 配线方式、形式:综<br>合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘<br>子、街码等）安装、配<br>线、管内或槽内穿线、<br>焊、压接线端子等相关<br>费用<br>4. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等         | m | 408.64 |  |  |  |  |
| 18 | 030411004005 | 配线   | 1. 电气配线 WDZC-BYJ-<br>16<br>2. 配线方式、形式:综  | m | 961.25 |  |  |  |  |



|    |              |    |   |   |          |  |  |  |  |
|----|--------------|----|---|---|----------|--|--|--|--|
|    |              |    | 合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内或槽内穿线、焊、压接线端子等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                     |   |          |  |  |  |  |
| 19 | 030411004006 | 配线 | 1. 电气配线 WDZC-BYJ-2.5<br>2. 配线方式、形式:综合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内或槽内穿线、焊、压接线端子等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12177.16 |  |  |  |  |
| 20 | 030411004007 | 配线 | 1. 电气配线 WDZC-BYJ-25<br>2. 配线方式、形式:综合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内或槽内穿线、焊、压接线端子等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m | 514.11   |  |  |  |  |
| 21 | 030411004008 | 配线 | 1. 电气配线 WDZC-BYJ-4<br>2. 配线方式、形式:综合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内或槽内穿线、焊、压接线端子等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、                         | m | 5278.86  |  |  |  |  |

|    |              |         |   |   |        |  |  |  |  |
|----|--------------|---------|---|---|--------|--|--|--|--|
|    |              |         | 招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等  |   |        |  |  |  |  |
| 22 | 030411004009 | 配线      | 1. 电气配线 WDZC-BYJ-<br>6<br>2. 配线方式、形式:综<br>合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘<br>子、街码等）安装、配<br>线、管内或槽内穿线、<br>焊、压接线端子等相关<br>费用<br>4. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | m | 746.85 |  |  |  |  |
| 23 | 030411004010 | 配线      | 1. 电气配线 BVR-4<br>2. 配线方式、形式:综<br>合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘<br>子、街码等）安装、配<br>线、管内或槽内穿线、<br>焊、压接线端子等相关<br>费用<br>4. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等          | m | 50     |  |  |  |  |
| 24 | 030408008001 | 防火堵洞    | 1. 防火堵洞<br>2. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等   | 项 | 1      |  |  |  |  |
| 25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 型号:交流供电系统<br>2. 电压等级:1kV<br>3. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等   | 项 | 1      |  |  |  |  |
| 26 | 030412004001 | 装饰灯     | 1. LED可调角射灯<br>L40.23<br>2. 参数: 2*24W 3500K<br>24°<br>3. 包括全部附件及配件<br>、驱动器  | 套 | 30     |  |  |  |  |

|    |              |         |   |   |     |  |  |  |  |
|----|--------------|---------|---|---|-----|--|--|--|--|
|    |              |         | <p>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 包含灯具于吊顶内的带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>  |   |     |  |  |  |  |
| 27 | 030412004002 | 磁吸格栅灯   | <p>1. 磁吸格栅灯C20. 33</p> <p>2. 参数：2*24W 3500K 24°</p> <p>3. 包括全部附件及配件、轨道、驱动器</p> <p>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 包含灯具于吊顶内的带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | 套 | 24  |  |  |  |  |
| 28 | 030412004003 | 嵌入式可调射灯 | <p>1. 嵌入式可调射灯 L20. 34/L20. 33/L20. 23 L/L15. 33</p> <p>2. 参数：20W 3500K 36°</p> <p>3. 包括全部附件及配件、驱动器</p> <p>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接</p>  | 套 | 112 |  |  |  |  |

|    |              |        |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|--------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |        | <p>线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 包含灯具于吊顶内的带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>   |   |   |  |  |  |  |
| 29 | 030412004004 | 嵌入式小射灯 | <p>1. 嵌入式小射灯L10.13</p> <p>2. 参数：10W 3500K 15°</p> <p>3. 包括全部附件及配件、驱动器</p> <p>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 包含灯具于吊顶内的带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 30 | 030412004005 | 吸顶灯    | <p>1. 吸顶灯XL</p> <p>2. 16W 4000K 120°</p> <p>3. 包括全部附件及配件、驱动器</p> <p>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 包含灯具于吊顶内的带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用</p>  | m | 8 |  |  |  |  |

|    |              |           |  |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|-----------|--|---|----|--|--|--|--|
|    |              |           | 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |    |  |  |  |  |
| 31 | 030412004006 | LED嵌入式格栅灯 | 1. LED嵌入式格栅灯<br>B20. 33/B20. 13<br>2. 参数：20W 3500K<br>30°<br>3. 包括全部附件及配件、驱动器<br>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>5. 包含灯具于吊顶内的带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 32 | 030412004007 | LED嵌入式格栅灯 | 1. LED嵌入式格栅灯<br>A10. 13<br>2. 参数：10W 3500K<br>15°<br>3. 包括全部附件及配件、驱动器<br>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>5. 包含灯具于吊顶内的带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等         | 套 | 8  |  |  |  |  |

|    |              |       |   |    |       |  |  |  |  |
|----|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|--|
| 33 | 030412004008 | 软膜灯灯带 | 1. 软膜灯灯带RL<br>2. 7.2W/m 4000K 120°<br>3. 包括全部附件及配件、驱动器<br>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>5. 包含灯具于吊顶内的带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m  | 89.88 |  |  |  |  |
| 34 | 030412004009 | 软膜灯膜  | 1. 软膜灯膜<br>2. 透光软膜<br>3. 包括全部附件及配件、支架<br>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、支架、调试等相关费用<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m2 | 40.6  |  |  |  |  |
| 35 | 030412004010 | 办公吊线灯 | 1. 办公吊线灯 WL<br><br>2. 30W 4000K 60° L1200*W40*H69<br>3. 包括全部附件及配件、驱动器<br>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>5. 包含灯具于吊顶内的带塑套金属软管和相应                                   | 套  | 26    |  |  |  |  |

|    |              |         |  |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|---------|--|---|----|--|--|--|--|
|    |              |         | 电线的工程量，相关费用<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |    |  |  |  |  |
| 36 | 030412004011 | 硅胶灯带铝槽  | 1. 硅胶灯带铝槽<br>2. 铝合金U型槽<br>3. 包括全部附件及配件<br>4. 需与装修配合装修面开口修复、各类预埋件留设、配件安装等相关费用<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m | 50 |  |  |  |  |
| 37 | 030412004012 | LED硅胶灯带 | 1. LED硅胶灯带L1、L3<br>2. 9.6W/m 36°<br>3500K<br>3. 包括全部附件及配件、驱动器<br>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>5. 包含灯具于吊顶内的带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 97 |  |  |  |  |
| 38 | 030412004013 | LED硅胶灯带 | 1. LED硅胶灯带L2<br>2. 7.2W /m<br>120° 3500K<br>开孔：10*14 嵌入式<br>3. 包括全部附件及配件、驱动器<br>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配   | m | 50 |  |  |  |  |

|    |              |      |   |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|------|---|---|----|--|--|--|--|
|    |              |      | <p>件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 包含灯具于吊顶内的带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>  |   |    |  |  |  |  |
| 39 | 030412004014 | 天际线灯 | <p>1. 天际线灯L4</p> <p>2. 11W/m 36° 3500K</p> <p>开孔：10*14 嵌入式</p> <p>3. 包括全部附件及配件、驱动器</p> <p>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 包含灯具于吊顶内的带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | m | 12 |  |  |  |  |
| 40 | 030412004015 | 壁灯   | <p>1. 壁灯</p> <p>2. 参数：2*24W 3500K 24°</p> <p>3. 包括全部附件及配件、驱动器</p> <p>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 包含灯具于吊顶内的</p>   | 套 | 8  |  |  |  |  |



|    |              |      |   |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|------|---|---|----|--|--|--|--|
|    |              |      | 带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |    |  |  |  |  |
| 41 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 单联单控暗装开关<br>2. 本体安装、综合考虑边框<br>3. 材质、规格:详设计<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7  |  |  |  |  |
| 42 | 030404034002 | 照明开关 | 1. 双联单控暗装开关<br>2. 本体安装、综合考虑边框<br>3. 材质、规格:详设计<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 43 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 三联单控暗装开关<br>2. 本体安装、综合考虑边框<br>3. 材质、规格:详设计<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6  |  |  |  |  |
| 44 | 030404034004 | 照明开关 | 1. 四联单控暗装开关<br>2. 本体安装、综合考虑边框<br>3. 材质、规格:详设计<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6  |  |  |  |  |
| 45 | 030404034005 | 照明开关 | 1. 单联双控暗装开关<br>2. 本体安装、综合考虑   | 个 | 1  |  |  |  |  |

|    |              |           |   |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|-----------|---|---|----|--|--|--|--|
|    |              |           | 边框<br>3. 材质、规格:详设计<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |    |  |  |  |  |
| 46 | 030404035001 | 插座        | 1. 五孔插座<br>2. 参数:250V 10A<br>2. 本体安装、综合考虑<br>边框<br>3. 材质、规格:详设计<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 个 | 85 |  |  |  |  |
| 47 | 030404035002 | 防溅插座      | 1. 防溅五孔插座<br>2. 参数:250V 10A<br>2. 本体安装、综合考虑<br>边框<br>3. 材质、规格:详设计<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4  |  |  |  |  |
| 48 | 030404035003 | 地面插座      | 1. 地面插座<br>2. 参数:250V 10A<br>2. 本体安装、综合考虑<br>边框<br>3. 材质、规格:详设计<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 个 | 8  |  |  |  |  |
| 49 | 030411006001 | 预留接电点位接线盒 | 1. 预留接电点位接线盒<br>2. 参数:86型底盒带白盖板<br>2. 本体安装、综合考虑<br>安装位置<br>3. 材质、规格:详设计<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、                 | 个 | 57 |  |  |  |  |

|    |              |                   |                                |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|-------------------|--------------------------------|---|---|--|--|--|--|
|    |              |                   | 招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 电气工程合计            |                                |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 分部分项合计            |                                |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 单价措施              |                                |   |   |  |  |  |  |
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措<br>施费   |                                |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 绿色施工安全防护措<br>施费合计 |                                |   |   |  |  |  |  |
|    | QTCSF        | 措施其他项目            |                                |   |   |  |  |  |  |
| 1  | 031301017001 | 脚手架搭拆费            |                                | 项 | 1 |  |  |  |  |
|    |              | 措施其他项目合计          |                                |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 单价措施合计            |                                |   |   |  |  |  |  |
| 合计 |              |                   |                                |   |   |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-电气工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费         |         |           |       |             |              |   |
| 1  | LSSGCSF00002      | 绿色施工安全防护措施费         | QRG+QJX | 35.77     |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费<br>合计   |         |           |       |             |              |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目              |         |           |       |             |              |   |
| 1  | 031301010001      | 安装与生产同时进行增加<br>费用   | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 2  | 031301011001      | 在有害身体健康环境中施<br>工增加费 | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 3  | 031302002001      | 夜间施工增加费             |         | 20        |       |             |              | 按其夜间施<br>工项目人工<br>费的20%计算   |
| 4  | 粤<br>031302008001 | 赶工措施费               | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>= (1-<br>δ ) *分部分<br>项 (人工费<br>+施工机具费<br>) *0.344<br>(0.8 ≤ δ <<br>1 式中<br>: δ =合同工<br>期/定额工期<br>) |
| 5  | 粤<br>031302009001 | 文明工地增加费             | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00%                              |

|    |              |                                 |     |     |  |  |  |                      |
|----|--------------|---------------------------------|-----|-----|--|--|--|----------------------|
| 6  | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费                       |     | 100 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算     |
| 7  | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费                     |     | 10  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8  | QTFY00000002 | 其他费用                            |     | 100 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 9  | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | QRG | 30  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算        |
|    |              | 措施其他项目合计                        |     |     |  |  |  |                      |
| 合计 |              |                                 |     |     |  |  |  |                      |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-电气工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|-------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 0     |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0     |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0     |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0     |         |  |
| 5  | 计日工     | 0     |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0     |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0     |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0     |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0     |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0     |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0     |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-电气工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1  |      |      | 0       |    |
| 合计 |      |      | 0       |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-电气工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-电气工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 1  |      |      | 0       |         |        |    |
| 合计 |      |      | 0       |         |        |    |

# 计 日 工 表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-电气工程

| 编号     | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |    |
|--------|------|----|------|------|---------|----|----|
|        |      |    |      |      |         | 暂定 | 实际 |
| 1      | 人工   |    |      |      |         |    |    |
| 1.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 人工小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 2      | 材料   |    |      |      |         |    |    |
| 2.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 材料小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 3      | 施工机具 |    |      |      |         |    |    |
| 3.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 施工机具小计 |      |    |      |      |         |    |    |
| 总计     |      |    |      |      |         |    |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-电气工程

| 序号 | 项目名称   | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|--------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  | 总承包服务费 | 0       |      |      | 1.5   |       |
| 合计 |        |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-电气工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-电气工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-给排水工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|----------|--|------|--------|-------|----|-----|-----|
|    |              |          |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |          |  |      |        |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项     |  |      |        |       |    |     |     |
|    |              | 给排水工程    |  |      |        |       |    |     |     |
| 1  | 031001006001 | 给水管PPR15 | 1. 名称:PPR给水管DN15<br>2. 管件安装:室内塑料给水管接头零件<br>3. 连接形式:热熔连接10mm橡塑保温<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装, 压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、含防火封堵、含穿砖墙套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油, 需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m    | 103.15 |       |    |     |     |
| 2  | 031001006002 | 给水管PPR20 | 1. 名称:PPR给水管DN20<br>2. 管件安装:室内塑料给水管接头零件<br>3. 连接形式:热熔连接10mm橡塑保温<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装, 压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、含防火封堵、含穿砖墙套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油, 需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m    | 134.94 |       |    |     |     |
| 3  | 031001006003 | 给水管PPR25 | 1. 名称:PPR给水管DN25   | m    | 61.146 |       |    |     |     |

|   |              |          |  |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|--|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |          | 2. 管件安装:室内塑料<br>给水管接头零件<br>3. 连接形式:热熔连接<br>10mm橡塑保温<br>4. 包含:管道、管件及<br>弯管的制作安装, 压力<br>试验及消毒、冲洗、除<br>锈刷油、含防火封堵、<br>含穿砖墙套管、综合考<br>虑支架的制作、安装、<br>除锈、刷油, 需满足设<br>计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等                     |   |       |  |  |  |  |
| 4 | 031001006004 | 给水管PPR32 | 1. 名称:PPR给水管DN32<br>2. 管件安装:室内塑料<br>给水管接头零件<br>3. 连接形式:热熔连接<br>10mm橡塑保温<br>4. 包含:管道、管件及<br>弯管的制作安装, 压力<br>试验及消毒、冲洗、除<br>锈刷油、含防火封堵、<br>含穿砖墙套管、综合考<br>虑支架的制作、安装、<br>除锈、刷油, 需满足设<br>计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | m | 0.9   |  |  |  |  |
| 5 | 031001006005 | 给水管PPR40 | 1. 名称:PPR给水管DN40<br>2. 管件安装:室内塑料<br>给水管接头零件<br>3. 连接形式:热熔连接<br>10mm橡塑保温<br>4. 包含:管道、管件及<br>弯管的制作安装, 压力<br>试验及消毒、冲洗、除<br>锈刷油、含防火封堵、<br>含穿砖墙套管、综合考<br>虑支架的制作、安装、<br>除锈、刷油, 需满足设<br>计要求   | m | 12.91 |  |  |  |  |

|   |              |             |   |   |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|---|---|--------|--|--|--|--|
|   |              |             | 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |        |  |  |  |  |
| 6 | 031001006006 | 给水管PPR65    | 1. 名称:PPR给水管DN65<br>2. 管件安装:室内塑料给水管接头零件<br>3. 连接形式:热熔连接10mm橡塑保温<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装, 压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、含防火封堵、含穿砖墙套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油, 需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m | 61.235 |  |  |  |  |
| 7 | 031001006007 | 排水管PVC-U-50 | 1. 名称:螺旋消音UPVC排水管<br>2. 规格:DN50<br>3. 连接方式:承插粘接<br>4. 管道、试压安装等施工需满足招标文件、设计图纸要求和验收所有要求<br>5. 其他:相关管道配件(透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装; 管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、含穿砖墙套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油, 需满足设计要求<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 43.135 |  |  |  |  |
| 8 | 031001006008 | 排水管PVC-U-75 | 1. 名称:螺旋消音UPVC排水管<br>2. 规格:DN75   | m | 16.99  |  |  |  |  |



|    |              |              |  |   |       |  |  |  |  |
|----|--------------|--------------|--|---|-------|--|--|--|--|
|    |              |              | 3. 连接方式:承插粘接<br>4. 管道、试压安装等施工需满足招标文件、设计图纸要求和验收所有要求<br>5. 其他:相关管道配件(透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装;管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、含穿砖墙套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油,需满足设计要求<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                     |   |       |  |  |  |  |
| 9  | 031001006009 | 排水管PVC-U-100 | 1. 名称:螺旋消音UPVC排水管<br>2. 规格:DN100<br>3. 连接方式:承插粘接<br>4. 管道、试压安装等施工需满足招标文件、设计图纸要求和验收所有要求<br>5. 其他:相关管道配件(透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装;管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、含穿砖墙套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油,需满足设计要求<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 28.35 |  |  |  |  |
| 10 | 031001006010 | 排水管PVC-U-150 | 1. 名称:螺旋消音UPVC排水管<br>2. 规格:DN150<br>3. 连接方式:承插粘接<br>4. 管道、试压安装等施   | m | 9.538 |  |  |  |  |

|    |              |      |   |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|------|---|---|---|--|--|--|--|
|    |              |      | <p>工需满足招标文件、设计图纸要求和验收所有要求</p> <p>5. 其他:相关管道配件(透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装;管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、含穿砖墙套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油,需满足设计要求</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> |   |   |  |  |  |  |
| 11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | <p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:铜</p> <p>3. 规格、压力等级:DN15</p> <p>4. 连接形式:螺纹连接</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | <p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:铜</p> <p>3. 规格、压力等级:DN20</p> <p>4. 连接形式:螺纹连接</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | <p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:铜</p> <p>3. 规格、压力等级:DN25</p> <p>4. 连接形式:螺纹连接</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀   | 个 | 1 |  |  |  |  |

|    |              |           |  |   |   |  |  |  |         |
|----|--------------|-----------|--|---|---|--|--|--|---------|
|    |              |           | 2. 材质:铜<br>3. 规格、压力等级:DN65<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |   |  |  |  |         |
| 15 | 031003001005 | 螺纹阀门      | 1. 类型:自动排气阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格、压力等级:DN20<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                            | 个 | 1 |  |  |  |         |
| 16 | 031003013001 | 水表组 DN65  | 1. 安装部位:室内<br>2. 型号、规格:水表组 DN65<br>3. 材质:不锈钢<br>4. 连接形式:法兰<br>5. 附件配置:含2个法兰闸阀 DN65<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 组 | 1 |  |  |  | 4016.81 |
| 17 | 031003013002 | 水表组 DN100 | 1. 安装部位:室内<br>2. 型号、规格:水表组 DN100<br>3. 材质:不锈钢<br>4. 连接形式:法兰<br>5. 附件配置:含2个法兰闸阀 DN100<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 |  |  |  | 5792.28 |
| 18 | 031004006001 | 连体马桶      | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:约385*470*679mm, 具体详见洁具表<br>3. 组装形式:坐式(联体水箱)   | 组 | 3 |  |  |  |         |

|    |              |        |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|--------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |        | 4. 附件名称：金属软管、角阀<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |   |  |  |  |  |
| 19 | 031004006002 | 墙排式马桶  | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:约385*470*679mm，具体详见洁具表<br>3. 组装形式:坐式（挂墙）<br>4. 附件名称：金属软管、角阀<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 031004003001 | 台下式洗面盆 | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:约525*355*160mm，具体详见洁具表<br>3. 附件名称、数量:角阀、托架、排水附件等<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等            | 组 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 031004003002 | 落地式龙头  | 1. 材质:全铜<br>2. 规格、类型:DN15，具体详见洁具表，台盆龙头BR-1<br>3. 附件名称、数量:冷热水混合龙头、角阀、给水附件等<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等        | 组 | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 031004003003 | 不锈钢水槽  | 1. 材质:不锈钢<br>2. 规格、类型:约400*440*200mm，具体详见洁具表<br>3. 附件名称、数量:角阀、托架、抽拉式龙头   | 组 | 2 |  |  |  |  |

|    |              |          |  |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|----------|--|---|----|--|--|--|--|
|    |              |          | 、排水附件等<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |    |  |  |  |  |
| 23 | 031004003004 | 小便器（感应式） | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:约340x340x580mm，具体详见洁具表<br>3. 附件名称、数量:感应器、角阀、托架、排水附件等<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 组 | 2  |  |  |  |  |
| 24 | 031004003005 | 拖把池      | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:约515x477x837mm，具体详见洁具表<br>3. 附件名称、数量:角阀、托架、水龙头、排水附件等<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 组 | 1  |  |  |  |  |
| 25 | 031004014001 | 地漏 DN50  | 1. 材质:不锈钢<br>2. 型号、规格:暗藏式地漏 DN50<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 26 | 031004010001 | 自动感应恒温花洒 | 1. 材质:自动感应恒温花洒<br>2. 规格、类型:花洒：400*1500mm，具体详见洁具表<br>3. 附件名称、数量:角阀、托架、排水附件等<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2  |  |  |  |  |

|    |              |         |   |   |    |  |  |  |        |
|----|--------------|---------|---|---|----|--|--|--|--------|
| 27 | 031004010002 | 卫生间淋浴器  | 1. 材质:卫生间淋浴器<br>2. 规格、类型:具体详见洁具表<br>3. 附件名称、数量:角阀、托架、排水附件等<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 套 | 4  |  |  |  |        |
| 28 | 031006012001 | 小厨宝热水器  | 1. 小厨宝热水器<br>2. 参数:380V, 24Kw.<br>2. 附件名称、数量:角阀、托架、排水附件等<br>3. 材质、规格:475*270*85MM<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2  |  |  |  |        |
| 29 | 030404031001 | 即热式热水器  | 1. 即热式热水器<br>2. 参数:8.5KW<br>2. 附件名称、数量:角阀、托<br>3. 安装方式:综合考虑<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                       | 台 | 1  |  |  |  |        |
|    |              | 给排水工程合计 |   |   |    |  |  |  |        |
|    |              | 消防工程    |   |   |    |  |  |  |        |
|    |              | 消防工程合计  |   |   |    |  |  |  |        |
|    |              | 火灾报警系统  |   |   |    |  |  |  |        |
| 1  | 030904005001 | 消防模块箱   | 1. 名称:消防模块箱<br>2. 安装方式:综合考虑<br>3. 本体安装<br>4. 调试、校接线;电接线、调试等工作内容<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                   | 个 | 4  |  |  |  | 218.36 |
| 2  | 030904001001 | 模块      | 1. 名称:单输入模块<br>2. 综合考虑安装位置  | 个 | 10 |  |  |  | 157.27 |

|   |              |         |   |   |    |  |  |  |        |
|---|--------------|---------|---|---|----|--|--|--|--------|
|   |              |         | 3. 输出形式:总线制<br>4. 调试、校接线、调试等工作内容<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |    |  |  |  |        |
| 3 | 030904001002 | 模块      | 1. 名称:单输出模块<br>2. 综合考虑安装位置<br>3. 输出形式:总线制<br>4. 调试、校接线、调试等工作内容<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等              | 个 | 8  |  |  |  | 149.56 |
| 4 | 030904001003 | 模块      | 1. 名称:输入/输出模块(含多路)<br>2. 综合考虑安装位置<br>3. 输出形式:总线制<br>4. 调试、校接线、调试等工作内容<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等       | 个 | 7  |  |  |  | 193.54 |
| 5 | 030904001004 | 智能感烟探测器 | 1. 名称:智能感烟探测器<br>2. 线制:详图纸<br>3. 底座安装、探头安装<br>4. 调试、校接线;底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 40 |  |  |  | 72.52  |
| 6 | 030904005002 | 声光报警器   | 1. 名称:声光报警器<br>2. 安装方式:综合考虑<br>3. 本体安装<br>4. 调试、校接线;底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单                 | 个 | 7  |  |  |  | 137.22 |

|    |              |         |   |   |    |  |  |  |        |
|----|--------------|---------|---|---|----|--|--|--|--------|
|    |              |         | 计价说明、国家相关规范等  |   |    |  |  |  |        |
| 7  | 030904003001 | 按钮      | 1. 名称:消防栓启泵按钮<br>2. 安装方式:综合考虑<br>3. 本体安装<br>4. 调试、校接线;底盒、电接线、调试等工作内容<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                | 个 | 7  |  |  |  | 127.61 |
| 8  | 030904003002 | 按钮      | 1. 名称:带火警电话插孔的手动火灾报警按钮<br>2. 安装方式:综合考虑<br>3. 本体安装<br>4. 调试、校接线;底盒、电接线、调试等工作内容<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等       | 个 | 7  |  |  |  | 91.36  |
| 9  | 030904001005 | 总线短路隔离器 | 1. 名称:总线短路隔离器<br>2. 综合考虑安装位置<br>3. 输出形式:总线制<br>4. 调试、校接线、调试等工作内容<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                    | 个 | 10 |  |  |  | 92.72  |
| 10 | 030904007001 | 扬声器     | 1. 名称:扬声器<br>2. 功率:综合考虑<br>3. 安装方式:综合考虑<br>4. 本体安装<br>5. 调试、校接线;底盒、金属软管、电接线、调试等工作内容<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 17 |  |  |  | 74.4   |



|   |              |            |   |   |        |  |  |  |        |
|---|--------------|------------|---|---|--------|--|--|--|--------|
|   |              | 火灾报警系统合计   |   |   |        |  |  |  |        |
|   |              | 消火栓系统      |   |   |        |  |  |  |        |
| 1 | 030901010001 | 室内消火栓      | 1. 名称:室内消火栓<br>2. 安装方式:明装<br>3. 型号、规格:1000*700*180<br>4. 附件材质、规格:箱内配Φ65栓口, Φ19铝合金水枪一个, DN65衬胶水龙带一条, 长25米<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 套 | 7      |  |  |  | 960.29 |
| 2 | 030901013001 | 磷酸铵盐干粉灭火器  | 1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器<br>2. 规格、型号:MF-ABC3<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 具 | 12     |  |  |  | 66.17  |
| 3 | 030901013002 | 灭火器放置箱     | 1. 名称:灭火器放置箱<br>2. 规格、型号:详图纸<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 具 | 6      |  |  |  | 111.06 |
| 4 | 031001002001 | 热浸镀锌钢管DN65 | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:消火栓给水<br>3. 材质:热浸镀锌钢管<br>4. 型号、规格:DN65mm<br>5. 连接方式:沟槽(卡箍)连接<br>6. 管道除锈刷油:管道、管件及弯管的制作安装, 压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油作、安装、除锈、刷油, 需满足设计要求<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 132.41 |  |  |  | 110.88 |

|   |              |             |  |   |       |  |  |  |         |
|---|--------------|-------------|--|---|-------|--|--|--|---------|
| 5 | 031001002002 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:消火栓给水<br>3. 材质:热浸镀锌钢管<br>4. 型号、规格:DN150mm<br><br>5. 连接方式:沟槽(卡箍)连接<br>6. 管道除锈刷油:管道、管件及弯管的制作安装,压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油作、安装、除锈、刷油,需满足设计要求<br>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 48.19 |  |  |  | 170.61  |
| 6 | 031003003001 | 明杆闸阀DN150   | 1. 名称:明杆闸阀<br>2. 材质:详图纸<br>3. 规格、压力等级:DN150<br>4. 连接形式:详图纸<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 个 | 2     |  |  |  | 1169.14 |
| 7 | 031002003001 | 钢套管DN150    | 1. 名称、类型:钢套管DN150<br>2. 材质:钢材材质综合考虑<br>3. 规格:DN150<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 个 | 3     |  |  |  | 101.54  |
| 8 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试   | 1. 名称:水灭火控制装置调试<br>2. 点数:200点以下<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 点 | 7     |  |  |  | 237.4   |
|   |              | 消火栓系统合计     |  |   |       |  |  |  |         |
|   |              | 喷淋系统        |  |   |       |  |  |  |         |

|   |              |            |   |   |         |  |  |  |        |
|---|--------------|------------|---|---|---------|--|--|--|--------|
| 1 | 030901003001 | 上喷头DN15    | 1. 名称:上喷头DN15<br>2. 安装部位:天棚内<br>3. 材质、型号、规格:DN15, 温度: 68° C<br>K=80<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 个 | 200     |  |  |  | 52.42  |
| 2 | 030901003002 | 下喷头DN15    | 1. 名称:下喷头DN15<br>2. 安装部位:隐藏式<br>3. 材质、型号、规格:DN15, 温度: 68° C<br>K=80<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 个 | 133     |  |  |  | 55.83  |
| 3 | 030901008001 | 末端试水装置DN25 | 1. 名称:末端试水装置<br>2. 规格:DN25<br>3. 组装形式:螺纹连接<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 套 | 2       |  |  |  | 314.61 |
| 4 | 030901001001 | 热浸镀锌钢管DN25 | 1. 名称:热浸镀锌钢管<br>2. 材质、规格:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装, 压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油, 需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 421.68  |  |  |  | 43.97  |
| 5 | 030901001002 | 热浸镀锌钢管DN32 | 1. 名称:热浸镀锌钢管<br>2. 材质、规格:DN32<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装, 压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、综合考虑支架  | m | 114.483 |  |  |  | 49.55  |

|   |              |            |  |   |        |  |  |  |        |
|---|--------------|------------|--|---|--------|--|--|--|--------|
|   |              |            | 的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |        |  |  |  |        |
| 6 | 030901001003 | 热浸镀锌钢管DN40 | 1. 名称:热浸镀锌钢管<br>2. 材质、规格:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等     | m | 39.89  |  |  |  | 62.17  |
| 7 | 030901001004 | 热浸镀锌钢管DN50 | 1. 名称:热浸镀锌钢管<br>2. 材质、规格:DN50<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m | 46.886 |  |  |  | 69.78  |
| 8 | 030901001005 | 热浸镀锌钢管DN65 | 1. 名称:热浸镀锌钢管<br>2. 材质、规格:DN65<br>3. 连接形式:沟槽式连接<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 33.45  |  |  |  | 110.62 |

|    |              |             |   |   |        |  |  |  |        |
|----|--------------|-------------|---|---|--------|--|--|--|--------|
| 9  | 030901001006 | 热浸镀锌钢管DN80  | 1. 名称:热浸镀锌钢管<br>2. 材质、规格:DN80<br>3. 连接形式:沟槽式连接<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装, 压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油, 需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m | 50.113 |  |  |  | 139.45 |
| 10 | 030901001007 | 热浸镀锌钢管DN100 | 1. 名称:热浸镀锌钢管<br>2. 材质、规格:DN100<br>3. 连接形式:沟槽式连接<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装, 压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油, 需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 8.112  |  |  |  | 164.22 |
| 11 | 030901001008 | 热浸镀锌钢管DN150 | 1. 名称:热浸镀锌钢管<br>2. 材质、规格:DN150<br>3. 连接形式:沟槽式连接<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装, 压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油, 需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 39.66  |  |  |  | 181.26 |
| 12 | 030901006001 | 水流指示器DN100  | 1. 名称:水流指示器<br>2. 规格:DN100<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单  | 个 | 1      |  |  |  | 323.22 |

|    |              |               |  |   |   |  |  |  |         |
|----|--------------|---------------|--|---|---|--|--|--|---------|
|    |              |               | 计价说明、国家相关规范等   |   |   |  |  |  |         |
| 13 | 030901006002 | 水流指示器DN150    | 1. 名称:水流指示器<br>2. 规格:DN150<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规范等                                 | 个 | 1 |  |  |  | 420.43  |
| 14 | 031003003002 | 信号闸阀DN100     | 1. 名称:信号闸阀<br>2. 材质:详图纸<br>3. 规格、压力等级:DN100<br>4. 连接形式:详图纸<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  | 920.7   |
| 15 | 031003003003 | 信号闸阀DN150     | 1. 名称:信号闸阀<br>2. 材质:铸铁<br>3. 规格、压力等级:DN150<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  | 1533.36 |
| 16 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试     | 1. 名称:水灭火控制装置调试<br>2. 系统形式:200点以下<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规范等                          | 点 | 2 |  |  |  | 348.34  |
|    |              | 喷淋系统合计        |  |   |   |  |  |  |         |
|    |              | 分部分项合计        |  |   |   |  |  |  |         |
|    |              | 单价措施          |  |   |   |  |  |  |         |
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费   |  |   |   |  |  |  |         |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费合计 |  |   |   |  |  |  |         |
|    | QTCSF        | 措施其他项目        |  |   |   |  |  |  |         |
| 1  | 031301017002 | 脚手架搭拆费        |  | 项 | 1 |  |  |  |         |

|    |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  | 措施其他项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 单价措施合计   |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |          |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-给排水工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                                    | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                             |         |           |       |             |              |   |
| 1  | LSSGCSF00003      | 绿色施工安全防护措施费                             | QRG+QJX | 35.77     |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费<br>合计                       |         |           |       |             |              |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                                  |         |           |       |             |              |   |
| 1  | 031301010002      | 安装与生产同时进行增加<br>费用                       | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 2  | 031301011002      | 在有害身体健康环境中施<br>工增加费                     | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF002      | 在地下（暗）室、设备及<br>大口径管道内等特殊施工<br>部位进行施工增加费 | QRG     | 30        |       |             |              | 按该部分人<br>工费的30%计<br>算   |
| 4  | 粤<br>031302008002 | 赶工措施费                                   | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分<br>项（人工费<br>+施工机具费<br>）*0.344<br>（0.8≤δ<<br>1 式中<br>：δ=合同工<br>期/定额工期<br>） |
| 5  | 031302002002      | 夜间施工增加费                                 |         | 20        |       |             |              | 按其夜间施<br>工项目人工<br>费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF002      | 交通干扰工程施工增加费                             |         | 10        |       |             |              | 按在市政道<br>路上施工项<br>目人工费的<br>10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                                 | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 以分部分项   |



|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009002 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000003 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-给排水工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|-------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 0     |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0     |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0     |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0     |         |  |
| 5  | 计日工     | 0     |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0     |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0     |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0     |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0     |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0     |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0     |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1  |      |      | 0       |    |
| 合计 |      |      | 0       |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-给排水工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-给排水工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 1  |      |      | 0       |         |        |    |
| 合计 |      |      | 0       |         |        |    |

# 计 日 工 表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-给排水工程

| 编号     | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |    |
|--------|------|----|------|------|---------|----|----|
|        |      |    |      |      |         | 暂定 | 实际 |
| 1      | 人工   |    |      |      |         |    |    |
| 1.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 人工小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 2      | 材料   |    |      |      |         |    |    |
| 2.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 材料小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 3      | 施工机具 |    |      |      |         |    |    |
| 3.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 施工机具小计 |      |    |      |      |         |    |    |
| 总计     |      |    |      |      |         |    |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-给排水工程

| 序号 | 项目名称   | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|--------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  | 总承包服务费 | 0       |      |      | 1.5   |       |
| 合计 |        |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-给排水工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |



# 主要材料设备价格表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-给排水工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-暖通工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|--------------------|---|------|-----|-------|----|-----|-----|
|    |              |                    |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |                    |   |      |     |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项               |   |      |     |       |    |     |     |
|    |              | 多联机空调系统            |   |      |     |       |    |     |     |
| 1  | 030701003001 | 变冷媒流量空调室内新风机组XF-01 | 1. 名称:变冷媒流量空调室内新风机组XF-01<br>2. 规格:风量:4000m3/h<br>风压压:300Pa 制冷量:45kw<br>3. 含本体吊装、检查接线、调试、冷媒补充<br>4. 支架制作安装、除锈、刷油<br>5. 减震器安装<br>6. 软管接口制作安装<br>7. 含线控器、无线遥控器、控制线缆制作安装<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等      | 台    | 1   |       |    |     |     |
| 2  | 030701003002 | 变冷媒流量空调室外机W-106.9  | 1. 名称:变冷媒流量空调室外机W-106.9<br>2. 规格:制冷量:106.9kW 功率:29.3kW<br>3. 控制箱随设备配套、制作、安装、检查接线、设备调试<br>4. 含本体落地安装、检查接线、调试<br>5. 支架制作安装、除锈、刷油<br>6. 减震器安装<br>7. 软管接口制作安装<br>8. 含设备基础制作安装<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台    | 1   |       |    |     |     |

|   |              |                  |  |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| 3 | 030701003003 | 变冷媒流量空调室外机W-50.4 | 1. 名称:变冷媒流量空调室外机W-50.4<br>2. 规格:制冷量:50.4kW<br>功率:13.5kW<br>3. 控制箱随设备配套、制作、安装、检查接线、设备调试<br>4. 含本体落地安装、检查接线、调试<br>5. 支架制作安装、除锈、刷油<br>6. 减震器安装<br>7. 软管接口制作安装<br>8. 含设备基础制作安装<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 030701003004 | 变冷媒流量空调室外机W-45   | 1. 名称:变冷媒流量空调室外机W-45<br>2. 规格:制冷量:45kW<br>功率:12.1kW<br>3. 控制箱随设备配套、制作、安装、检查接线、设备调试<br>4. 含本体落地安装、检查接线、调试<br>5. 支架制作安装、除锈、刷油<br>6. 减震器安装<br>7. 软管接口制作安装<br>8. 含设备基础制做安装<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等     | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 030701003005 | 变冷媒流量多联室内机N-2.5  | 1. 名称:变冷媒流量多联室内机N-2.5<br>2. 规格:制冷量:2.5kw<br>电机功率:72W 风量:522CMH 机外静压:30Pa<br>3. 含本体安装、检查接线、调试、冷媒补充<br>4. 支架制作安装、除锈、刷油   | 台 | 2 |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                 | 5. 减震器安装<br>6. 软管接口制作安装<br>7. 含线控器、无线遥控器、控制线缆制作安装<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |   |  |  |  |  |
| 6 | 030701003006 | 变冷媒流量多联室内机N-3.2 | 1. 名称:变冷媒流量多联室内机N-3.2<br>2. 规格:制冷量:3.2kw<br>电机功率:78W 风量:522CMH 机外静压:30Pa<br>3. 含本体安装、检查接线、调试、冷媒补充<br>4. 支架制作安装、除锈、刷油<br>5. 减震器安装<br>6. 软管接口制作安装<br>7. 含线控器、无线遥控器、控制线缆制作安装<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 030701003007 | 变冷媒流量多联室内机N-3.6 | 1. 名称:变冷媒流量多联室内机N-3.6<br>2. 规格:制冷量:3.6kw<br>电机功率:78W 风量:522CMH 机外静压:30Pa<br>3. 含本体安装、检查接线、调试、冷媒补充<br>4. 支架制作安装、除锈、刷油<br>5. 减震器安装<br>6. 软管接口制作安装<br>7. 含线控器、无线遥控器、控制线缆制作安装<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 030701003008 | 变冷媒流量多联室内机N-5.6 | 1. 名称:变冷媒流量多联室内机N-5.6   | 台 | 2 |  |  |  |  |

|    |              |                     |   |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|---------------------|---|---|---|--|--|--|--|
|    |              |                     | 2. 规格:制冷量:5.6kw<br>电机功率:180W 风量<br>:900CMH 机外静压<br>:30Pa<br>3. 含本体安装、检查接<br>线、调试、冷媒补充<br>4. 支架制作安装、除锈<br>、刷油<br>5. 减震器安装<br>6. 软管接口制作安装<br>7. 含线控器、无线遥控<br>器、控制线缆制作安装<br>8. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等                               |   |   |  |  |  |  |
| 9  | 030701003009 | 变冷媒流量多联室内<br>机N-6.3 | 1. 名称:变冷媒流量多<br>联室内机N-6.3<br>2. 规格:制冷量:6.3kw<br>电机功率:196W 风量<br>:1140CMH 机外静压<br>:30Pa<br>3. 含本体安装、检查接<br>线、调试、冷媒补充<br>4. 支架制作安装、除锈<br>、刷油<br>5. 减震器安装<br>6. 软管接口制作安装<br>7. 含线控器、无线遥控<br>器、控制线缆制作安装<br>8. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 030701003010 | 变冷媒流量多联室内<br>机N-9.0 | 1. 名称:变冷媒流量多<br>联室内机N-9.0<br>2. 规格:制冷量:9.0kw<br>电机功率:292W 风量<br>:1680CMH 机外静压<br>:30Pa<br>3. 含本体安装、检查接<br>线、调试、冷媒补充<br>4. 支架制作安装、除锈<br>、刷油<br>5. 减震器安装<br>6. 软管接口制作安装   | 台 | 1 |  |  |  |  |

|    |              |                  |   |   |       |  |  |  |  |
|----|--------------|------------------|---|---|-------|--|--|--|--|
|    |              |                  | 7. 含线控器、无线遥控器、控制线缆制作安装<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |       |  |  |  |  |
| 11 | 030701003011 | 变冷媒流量多联室内机N-12.5 | 1. 名称:变冷媒流量多联室内机N-12.5<br>2. 规格:制冷量:12.5kw 电机功率:292W 风量:1680CMH 机外静压:30Pa<br>3. 含本体安装、检查接线、调试、冷媒补充<br>4. 支架制作安装、除锈、刷油<br>5. 减震器安装<br>6. 软管接口制作安装<br>7. 含线控器、无线遥控器、控制线缆制作安装<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                | 台 | 5     |  |  |  |  |
| 12 | 031001006011 | 冷凝水管PVC-U-20     | 1. 名称:聚氯乙烯管(PVC-U) 20<br>2. 连接形式:粘接 采用13mm厚难燃B1级橡塑保温<br>3. 试压、冲洗要求:符合设计及施工验收规范要求<br>4. 管道、检查口、管堵管帽等管件及弯管的制作安装<br>5. 含穿砖墙套管<br>6. 管道刷漆标识、划线定位、水管保温<br>7. 管道支吊架的制作、安装、刷漆<br>8. 管道灌水、通球实验、防腐<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 34.04 |  |  |  |  |

|    |              |              |   |   |       |  |  |  |  |
|----|--------------|--------------|---|---|-------|--|--|--|--|
| 13 | 031001006012 | 冷凝水管PVC-U-25 | 1. 名称:聚氯乙烯管 (PVC-U) 25<br>2. 连接形式:粘接 采用 13mm厚难燃B1级橡塑保温<br>3. 试压、冲洗要求:符合设计及施工验收规范要求<br>4. 管道、检查口、管堵管帽等管件及弯管的制作安装<br>5. 含穿砖墙套管<br>6. 管道刷漆标识、划线定位、水管保温<br>7. 管道支吊架的制作、安装、刷漆<br>8. 管道灌水、通球实验、防腐<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 81.54 |  |  |  |  |
| 14 | 031001006013 | 冷凝水管PVC-U-32 | 1. 名称:聚氯乙烯管 (PVC-U) 32<br>2. 连接形式:粘接 采用 13mm厚难燃B1级橡塑保温<br>3. 试压、冲洗要求:符合设计及施工验收规范要求<br>4. 管道、检查口、管堵管帽等管件及弯管的制作安装<br>5. 含穿砖墙套管<br>6. 管道刷漆标识、划线定位、水管保温<br>7. 管道支吊架的制作、安装、刷漆<br>8. 管道灌水、通球实验、防腐<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 71.45 |  |  |  |  |
| 15 | 031001004001 | 冷媒铜管 Φ6.4    | 1. 名称:冷媒铜管 Φ6.4   | m | 40.08 |  |  |  |  |

|    |              |            |   |   |         |  |  |  |  |
|----|--------------|------------|---|---|---------|--|--|--|--|
|    |              |            | <p>2. 连接形式:钎焊 氮气吹扫 采用15mm厚难燃B1级橡塑保温</p> <p>3. 含管道、管件、分歧管、管道支吊架制作安装、压力试验、吹扫冲洗, 管道保温材料采用B1级耐热橡塑发泡保温</p> <p>4. 支吊架除锈、刷油、防腐</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>                         |   |         |  |  |  |  |
| 16 | 031001004002 | 冷媒铜管 Φ9.5  | <p>1. 名称:冷媒铜管 Φ9.5</p> <p>2. 连接形式:钎焊 氮气吹扫 采用15mm厚难燃B1级橡塑保温</p> <p>3. 含管道、管件、分歧管、管道支吊架制作安装、压力试验、吹扫冲洗, 管道保温材料采用B1级耐热橡塑发泡保温</p> <p>4. 支吊架除锈、刷油、防腐</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>  | m | 121.146 |  |  |  |  |
| 17 | 031001004003 | 冷媒铜管 Φ12.7 | <p>1. 名称:冷媒铜管 Φ12.7</p> <p>2. 连接形式:钎焊 氮气吹扫 采用15mm厚难燃B1级橡塑保温</p> <p>3. 含管道、管件、分歧管、管道支吊架制作安装、压力试验、吹扫冲洗, 管道保温材料采用B1级耐热橡塑发泡保温</p> <p>4. 支吊架除锈、刷油、防腐</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | m | 122.73  |  |  |  |  |



|    |              |            |  |   |         |  |  |  |  |
|----|--------------|------------|--|---|---------|--|--|--|--|
| 18 | 031001004004 | 冷媒铜管 Φ15.9 | 1. 名称:冷媒铜管<br>Φ15.9<br>2. 连接形式:钎焊 氮气<br>吹扫 采用20mm厚难燃<br>B1级橡塑保温<br>3. 含管道、管件、分歧<br>管、管道支吊架制作安<br>装、压力试验、吹扫冲<br>洗,管道保温材料采用<br>B1级耐热橡塑发泡保温<br>4. 支吊架除锈、刷油、<br>防腐<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | m | 159.187 |  |  |  |  |
| 19 | 031001004005 | 冷媒铜管 Φ19.1 | 1. 名称:冷媒铜管<br>Φ19.1<br>2. 连接形式:钎焊 氮气<br>吹扫 采用20mm厚难燃<br>B1级橡塑保温<br>3. 含管道、管件、分歧<br>管、管道支吊架制作安<br>装、压力试验、吹扫冲<br>洗,管道保温材料采用<br>B1级耐热橡塑发泡保温<br>4. 支吊架除锈、刷油、<br>防腐<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | m | 20.804  |  |  |  |  |
| 20 | 031001004006 | 冷媒铜管 Φ22.2 | 1. 名称:冷媒铜管<br>Φ22.2<br>2. 连接形式:钎焊 氮气<br>吹扫 采用20mm厚难燃<br>B1级橡塑保温<br>3. 含管道、管件、分歧<br>管、管道支吊架制作安<br>装、压力试验、吹扫冲<br>洗,管道保温材料采用<br>B1级耐热橡塑发泡保温<br>4. 支吊架除锈、刷油、<br>防腐<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单                     | m | 11.237  |  |  |  |  |

|    |              |                    |   |   |        |  |  |  |  |
|----|--------------|--------------------|---|---|--------|--|--|--|--|
|    |              |                    | 计价说明、国家相关规范等  |   |        |  |  |  |  |
| 21 | 031001004007 | 冷媒铜管 Φ28.6         | 1. 名称:冷媒铜管<br>Φ28.6<br>2. 连接形式:钎焊 氮气吹扫 采用20mm厚难燃B1级橡塑保温<br>3. 含管道、管件、分歧管、管道支吊架制作安装、压力试验、吹扫冲洗, 管道保温材料采用B1级耐热橡塑发泡保温<br>4. 支吊架除锈、刷油、防腐<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 126.82 |  |  |  |  |
| 22 | 031001004008 | 冷媒铜管 Φ38.1         | 1. 名称:冷媒铜管<br>Φ38.1<br>2. 连接形式:钎焊 氮气吹扫 采用20mm厚难燃B1级橡塑保温<br>3. 含管道、管件、分歧管、管道支吊架制作安装、压力试验、吹扫冲洗, 管道保温材料采用B1级耐热橡塑发泡保温<br>4. 支吊架除锈、刷油、防腐<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.78  |  |  |  |  |
|    |              | 多联机空调系统合计          |   |   |        |  |  |  |  |
|    |              | 消防防排烟              |   |   |        |  |  |  |  |
| 1  | 030108001001 | 离心式补风风机S(B)-B1-3-1 | 1. 名称:离心式补风风机S(B)-B1-3-1<br>2. 规格:风量:14000CMH/500Pa/5.5kW(座地, 离心风机, 电机外置)<br>3. 减振底座形式、数量:减震器<br>4. 安装方式:吊装, 设备   | 台 | 1      |  |  |  |  |

|   |              |                     |  |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|--|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                     | 支架及防腐刷油<br>5. 电机检查接线调试、控制柜（箱）、控制柜（箱）到风机的线槽、线管及电线电缆安装<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |   |  |  |  |  |
| 2 | 030108001002 | 离心式补风风机S(B)-B1-4-1  | 1. 名称:离心式补风风机S(B)-B1-4-1<br>2. 规格:风量:29000CMH/500Pa/7.5kW(座地,离心风机,电机外置)<br>3. 减振底座形式、数量:减震器<br>4. 安装方式:吊装,设备支架及防腐刷油<br>5. 电机检查接线调试、控制柜（箱）、控制柜（箱）到风机的线槽、线管及电线电缆安装<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 030108001003 | 消防高温排烟风机P(Y)-B1-5-1 | 1. 名称:消防高温排烟风机P(Y)-B1-5-1<br>2. 规格:风量:28000CMH/500Pa/11kW(座地,离心风机,电机外置)<br>3. 减振底座形式、数量:减震器<br>4. 安装方式:吊装,设备支架及防腐刷油<br>5. 电机检查接线调试、控制柜（箱）、控制柜（箱）到风机的线槽、线管及电线电缆安装<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 030108001004 | 消防高温排烟风机            | 1. 名称:消防高温排烟   | 台 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |                        |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              | P(Y)-B1-6-1            | 风机P(Y)-B1-6-1<br>2. 规格:风量<br>:44000CMH/500Pa/15kW<br>(座地, 离心风机, 电机<br>外置)<br>3. 减振底座形式、数量<br>:减震器<br>4. 安装方式:吊装, 设备<br>支架及防腐刷油<br>5. 电机检查接线调试、<br>控制柜(箱)、控制柜<br>(箱)到风机的线槽、<br>线管及电线电缆安装<br>6. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 |    |      |  |  |  |  |
| 5 | 030703021001 | 消声静压箱<br>2200*2200*800 | 1. 名称:消声静压箱<br>2. 规格:2200*2200*800<br>3. 形式:矩形<br>4. 材质:1.2mm镀锌钢板<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等   | 个  | 1    |  |  |  |  |
| 6 | 030703021002 | 消声静压箱<br>2000*1800*800 | 1. 名称:回风静压箱<br>2. 规格:2000*1800*800<br>3. 形式:矩形<br>4. 材质:1.2mm镀锌钢板<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等   | 个  | 1    |  |  |  |  |
| 7 | 030703021003 | 消声静压箱<br>1800*1800*800 | 1. 名称:回风静压箱<br>2. 规格:1800*1800*800<br>3. 形式:矩形<br>4. 材质:1.2mm镀锌钢板<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等   | 个  | 1    |  |  |  |  |
| 8 | 030702001001 | 风管软接头                  | 1. 材质:帆布<br>2. 形状:矩形 空调风系<br>统<br>3. 规格:综合考虑  | m2 | 2.88 |  |  |  |  |

|    |              |            |  |    |        |  |  |  |  |
|----|--------------|------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|    |              |            | 4. 板材厚度:按图纸已要求<br>5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>7. 接口形式:满足规范及验收要求<br>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |        |  |  |  |  |
| 9  | 030702001002 | 镀锌钢板风管0.75 | 1. 材质:镀锌钢板风管<br>2. 形状:矩形 空调风系统<br>3. 规格:长边长(mm)<br>$\leq 1000$<br>4. 板材厚度:0.75mm<br>5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>7. 接口形式:满足规范及验收要求<br>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.99   |  |  |  |  |
| 10 | 030702001003 | 镀锌钢板风管1.0  | 1. 材质:镀锌钢板风管<br>2. 形状:矩形 空调风系统<br>3. 规格:长边长(mm)<br>$\leq 2000$<br>4. 板材厚度:1.0mm<br>5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制   | m2 | 197.72 |  |  |  |  |

|    |              |           |   |    |         |  |  |  |  |
|----|--------------|-----------|---|----|---------|--|--|--|--|
|    |              |           | 作安装及刷油防腐<br>7. 接口形式:满足规范及验收要求<br>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |         |  |  |  |  |
| 11 | 030702001004 | 镀锌钢板风管1.2 | 1. 材质:镀锌钢板风管<br>2. 形状:矩形 空调风系统<br>3. 规格:长边长(mm)<br>$\leq 4000$<br>4. 板材厚度:1.2mm<br>5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>7. 接口形式:满足规范及验收要求<br>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 212.157 |  |  |  |  |
| 12 | 030702001005 | 镀锌钢板风管1.5 | 1. 材质:镀锌钢板风管<br>2. 形状:矩形 空调风系统<br>3. 规格:长边长(mm)<br>$\leq 4000$<br>4. 板材厚度:1.2mm<br>5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>7. 接口形式:满足规范及验收要求<br>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡                                       | m2 | 76.375  |  |  |  |  |

|    |              |               |   |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|---------------|---|---|---|--|--|--|--|
|    |              |               | 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |   |  |  |  |  |
| 13 | 030703001001 | 电动调节阀1000x400 | 1. 名称:电动调节阀<br>2. 规格:1000x400<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030703001002 | 电动调节阀1000x450 | 1. 名称:电动调节阀<br>2. 规格:1000x450<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 030703001003 | 电动调节阀800x320  | 1. 名称:电动调节阀<br>2. 规格:800x320<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 030703001004 | 风管防火阀1000x400 | 1. 名称:防火阀<br>2. 规格:1000x400   | 个 | 2 |  |  |  |  |

|    |              |               |   |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|---------------|---|---|---|--|--|--|--|
|    |              |               | 3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                |   |   |  |  |  |  |
| 17 | 030703001005 | 风管防火阀1250x400 | 1. 名称:防火阀<br>2. 规格:1250x400<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 030703001006 | 风管防火阀1400x500 | 1. 名称:防火阀<br>2. 规格:1400x500<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 030703001007 | 风管防火阀500x1500 | 1. 名称:防火阀<br>2. 规格:500x1500<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网                                       | 个 | 1 |  |  |  |  |



|    |              |               |   |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|---------------|---|---|---|--|--|--|--|
|    |              |               | 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |   |  |  |  |  |
| 20 | 030703001008 | 风管防火阀500x1800 | 1. 名称:防火阀<br>2. 规格:500x1800<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 030703001009 | 风管防火阀800x1000 | 1. 名称:防火阀<br>2. 规格:800x1000<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 030703001010 | 风管防火阀800x500  | 1. 名称:防火阀<br>2. 规格:800x500<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 030703001011 | 风管防火阀500x1800 | 1. 名称:防火阀<br>2. 规格:500x1800   | 个 | 1 |  |  |  |  |

|    |              |               |   |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|---------------|---|---|---|--|--|--|--|
|    |              |               | 3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                |   |   |  |  |  |  |
| 24 | 030703001012 | 风管止回阀500x1800 | 1. 名称:止回阀<br>2. 规格:500x1800<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 030703001013 | 风管止回阀1000x400 | 1. 名称:止回阀<br>2. 规格:1000x400<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 030703001014 | 风管止回阀1000x450 | 1. 名称:止回阀<br>2. 规格:1000x450<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网                                       | 个 | 1 |  |  |  |  |

|    |              |               |   |   |      |  |  |  |  |
|----|--------------|---------------|---|---|------|--|--|--|--|
|    |              |               | 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |      |  |  |  |  |
| 27 | 030703001015 | 风管止回阀1250x630 | 1. 名称:止回阀<br>2. 规格:1250x630<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1    |  |  |  |  |
| 28 | 030703001016 | 风管止回阀500x1800 | 1. 名称:止回阀<br>2. 规格:500x1800<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1    |  |  |  |  |
| 29 | 030703007001 | 条形排风口150mm    | 1. 名称:条形排风口<br>2. 规格:150mm<br>3. 材质:铝合金<br>4. 本体及其附件安装<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等              | m | 20.7 |  |  |  |  |
| 30 | 030703007002 | 百叶风口500*1400  | 1. 名称:百叶风口<br>2. 规格:500*1400<br>3. 材质:铝合金   | 个 | 1    |  |  |  |  |

|    |              |                       |   |    |   |  |  |  |  |
|----|--------------|-----------------------|---|----|---|--|--|--|--|
|    |              |                       | 4. 本体及其附件安装<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |   |  |  |  |  |
| 31 | 030703007003 | 百叶风口1000*1500         | 1. 名称:百叶风口<br>2. 规格:1000*1500<br>3. 材质:铝合金<br>4. 本体及其附件安装<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 030704001001 | 通风工程试验、检测、调试          | 1. 名称:通风工程试验、检测、调试<br>2. 内容: 风管漏风试验、漏光试验、通风系统调试等,包括但不限于防排烟系统、通风系统新风系统等。<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                       | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|    |              | 消防防排烟合计               |   |    |   |  |  |  |  |
|    |              | 通风及新风系统               |   |    |   |  |  |  |  |
| 1  | 030108003001 | 排风机PF-B1-1-1(吊装,离心风机) | 1. 名称:排风机PF-01<br>2. 规格:2000CMH/300Pa/0.55kW<br>3. 减振底座形式、数量:减震器<br>4. 安装方式:吊装,设备支架及防腐刷油<br>5. 电机检查接线调试、控制柜(箱)、控制柜(箱)到风机的线槽、                        | 台  | 1 |  |  |  |  |

|   |              |          |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |          | 线管及电线电缆安装<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |        |  |  |  |  |
| 2 | 030702001006 | 新风风管0.5  | 1. 材质:镀锌钢板风管<br>2. 形状:矩形 新风系统<br>3. 规格:长边长(mm)<br>$\leq 320$<br>4. 板材厚度:0.5mm<br>5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>7. 接口形式:满足规范及验收要求<br>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 85.815 |  |  |  |  |
| 3 | 030702001007 | 新风风管0.6  | 1. 材质:镀锌钢板风管<br>2. 形状:矩形 新风系统<br>3. 规格:长边长(mm)<br>$\leq 450$<br>4. 板材厚度:0.6mm<br>5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>7. 接口形式:满足规范及验收要求<br>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 62.325 |  |  |  |  |
| 4 | 030702001008 | 新风风管0.75 | 1. 材质:镀锌钢板风管<br>2. 形状:矩形 新风系统<br>3. 规格:长边长(mm)  | m2 | 95.626 |  |  |  |  |

|   |              |         |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|---------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |         | <p>≤1000</p> <p>4. 板材厚度:0.75mm</p> <p>5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm</p> <p>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐</p> <p>7. 接口形式:满足规范及验收要求</p> <p>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>   |    |        |  |  |  |  |
| 5 | 030702001009 | 新风风管1.0 | <p>1. 材质:镀锌钢板风管</p> <p>2. 形状:矩形 新风系统</p> <p>3. 规格:长边长(mm) ≤2000</p> <p>4. 板材厚度:1.0mm</p> <p>5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm</p> <p>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐</p> <p>7. 接口形式:满足规范及验收要求</p> <p>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | m2 | 82.374 |  |  |  |  |
| 6 | 030702001010 | 排风风管0.5 | <p>1. 材质:镀锌钢板风管</p> <p>2. 形状:矩形 排风系统</p> <p>3. 规格:长边长(mm) ≤320</p> <p>4. 板材厚度:0.5mm</p> <p>5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐</p> <p>6. 接口形式:满足规范及验收要求</p> <p>7. 含防火封堵、含穿砖</p>   | m2 | 21.38  |  |  |  |  |

|   |              |          |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |          | 墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |       |  |  |  |  |
| 7 | 030702001011 | 排风风管0.6  | 1. 材质:镀锌钢板风管<br>2. 形状:矩形 排风系统<br>3. 规格:长边长(mm)<br>$320 \leq 450$<br>4. 板材厚度:0.6mm<br>5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>6. 接口形式:满足规范及验收要求<br>7. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | m2 | 31.82 |  |  |  |  |
| 8 | 030702001012 | 排风风管0.75 | 1. 材质:镀锌钢板风管<br>2. 形状:矩形 排风系统<br>3. 规格:长边长(mm)<br>$450 \leq 1000$<br>4. 板材厚度:0.75mm<br>5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>6. 接口形式:满足规范及验收要求<br>7. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 47.89 |  |  |  |  |
| 9 | 030702001013 | 风管软接头    | 1. 材质:帆布<br>2. 形状:矩形 空调风系统<br>3. 规格:综合考虑<br>4. 板材厚度:按图纸已要求   | m2 | 14.1  |  |  |  |  |

|    |              |              |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|--------------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |              | 5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>7. 接口形式:满足规范及验收要求<br>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等           |   |   |  |  |  |  |
| 10 | 030703001017 | 风管防火阀500x250 | 1. 名称:防火阀<br>2. 规格:500x250<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 030703001018 | 风管止回阀500x250 | 1. 名称:止回阀<br>2. 规格:500x250<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030703001019 | 风管防火阀250x120 | 1. 名称:防火阀<br>2. 规格:250x120<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装  | 个 | 2 |  |  |  |  |



|    |              |              |  |   |        |  |  |  |  |
|----|--------------|--------------|--|---|--------|--|--|--|--|
|    |              |              | 6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |        |  |  |  |  |
| 13 | 030703001020 | 风管防火阀800x250 | 1. 名称:防火阀<br>2. 规格:800x250<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2      |  |  |  |  |
| 14 | 030703001021 | 风管止回阀800x250 | 1. 名称:止回阀<br>2. 规格:800x250<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1      |  |  |  |  |
| 15 | 030703007004 | 条形送风口150mm   | 1. 名称:条形送风口<br>2. 规格:150mm<br>3. 材质:铝合金<br>4. 本体及其附件安装<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等             | m | 123.45 |  |  |  |  |

|    |              |                     |   |   |       |  |  |  |  |
|----|--------------|---------------------|---|---|-------|--|--|--|--|
| 16 | 030703007005 | 条形回风口（铰链式带过滤网）150mm | 1. 名称:条形风口（铰链式带过滤网）<br>2. 规格:150mm<br>3. 材质:铝合金<br>4. 本体及其附件安装<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                  | m | 89.99 |  |  |  |  |
| 17 | 030701003012 | 空调室外机移位             | 1. 名称:空调室外机移位<br>2. 规格:综合考虑<br>3. 控制箱随设备配套、移位、安装、检查接线、设备调试<br>4. 含本体落地安装、冷媒充注、检查接线、调试<br>5. 支架制作安装、除锈、刷油<br>6. 减震器安装<br>7. 软管接口制作安装<br>8. 含设备基础制造安装<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1     |  |  |  |  |
|    |              | 通风及新风系统合计           |   |   |       |  |  |  |  |
|    |              | 分部分项合计              |   |   |       |  |  |  |  |
|    |              | 单价措施                |   |   |       |  |  |  |  |
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费         |   |   |       |  |  |  |  |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费合计       |   |   |       |  |  |  |  |
|    | QTCSF        | 措施其他项目              |   |   |       |  |  |  |  |
| 1  | 031301017003 | 脚手架搭拆费              |   | 项 | 1     |  |  |  |  |
|    |              | 措施其他项目合计            |   |   |       |  |  |  |  |
|    |              | 单价措施合计              |   |   |       |  |  |  |  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |
|----|--|--|--|

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-暖通工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                                    | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                             |         |           |       |             |              |   |
| 1  | LSSGCSF00004      | 绿色施工安全防护措施费                             | QRG+QJX | 35.77     |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费<br>合计                       |         |           |       |             |              |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                                  |         |           |       |             |              |   |
| 1  | 031301010003      | 安装与生产同时进行增加<br>费用                       | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 2  | 031301011003      | 在有害身体健康环境中施<br>工增加费                     | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF003      | 在地下（暗）室、设备及<br>大口径管道内等特殊施工<br>部位进行施工增加费 | QRG     | 30        |       |             |              | 按该部分人<br>工费的30%计<br>算   |
| 4  | 粤<br>031302008003 | 赶工措施费                                   | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分<br>项（人工费<br>+施工机具费<br>）*0.344<br>（0.8≤δ<<br>1 式中<br>：δ=合同工<br>期/定额工期<br>） |
| 5  | 031302002003      | 夜间施工增加费                                 |         | 20        |       |             |              | 按其夜间施<br>工项目人工<br>费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF003      | 交通干扰工程施工增加费                             |         | 10        |       |             |              | 按在市政道<br>路上施工项<br>目人工费的<br>10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                                 | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 以分部分项   |

|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009003 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000004 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-暖通工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|-------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 0     |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0     |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0     |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0     |         |  |
| 5  | 计日工     | 0     |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0     |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0     |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0     |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0     |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0     |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0     |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-暖通工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1  |      |      | 0       |    |
| 合计 |      |      | 0       |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-暖通工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-暖通工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 1  |      |      | 0       |         |        |    |
| 合计 |      |      | 0       |         |        |    |

# 计 日 工 表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-暖通工程

| 编号     | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |    |
|--------|------|----|------|------|---------|----|----|
|        |      |    |      |      |         | 暂定 | 实际 |
| 1      | 人工   |    |      |      |         |    |    |
| 1.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 人工小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 2      | 材料   |    |      |      |         |    |    |
| 2.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 材料小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 3      | 施工机具 |    |      |      |         |    |    |
| 3.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 施工机具小计 |      |    |      |      |         |    |    |
| 总计     |      |    |      |      |         |    |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-暖通工程

| 序号 | 项目名称   | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|--------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  | 总承包服务费 | 0       |      |      | 1.5   |       |
| 合计 |        |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-暖通工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-暖通工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-泳池设备工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|-----|-----|
|    |              |          |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |          |  |      |     |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项     |  |      |     |       |    |     |     |
|    |              | 泳池水处理设备  |  |      |     |       |    |     |     |
| 1  | 031006015001 | 均衡水箱(保温) | 1. 材质:双层304不锈钢制<br>2. 规格、类型:约LBH=2000X2000X2500<br>3. 基础形式:C25混凝土基础<br>4. 附件名称、数量:液位计、压力表、排气阀、其他相关附件等<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                      | 台    | 1   |       |    |     |     |
| 2  | 031006010001 | 石英砂过滤器   | 1. 材质:PE罐+石英砂滤料<br>2. 规格、类型:Φ1600,4inch接口,过滤面积:2.06m2,最大流量:102m3/h,最大压力0.25MPA<br>3. 本体安装、基础制作安装、阀门、附配件安装、<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台    | 1   |       |    |     |     |
| 3  | 030109001001 | 循环过滤水泵   | 1. 循环过滤水泵<br>2. 参数:Q=75m3/h, H=20m, N=11KW<br>3. 本体安装、基础制作安装、附配件安装、控制箱及电缆敷设、接  | 台    | 2   |       |    |     |     |

|   |              |          |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |              |          | 线调试<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |   |  |  |  |  |
| 4 | 030109001002 | 吸污清洁泵    | 1. 吸污清洁泵<br>2. 参数<br>:Q=22m <sup>3</sup> /h, H=16m, N=2.2KW<br>3. 本体安装、基础制作安装、、零配件安装、控制箱及电缆敷设、接线调试<br>5. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等      | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 040602042001 | 中压紫外线消毒器 | 1. 中压紫外线消毒器<br>2. 参数<br>:Q=75m <sup>3</sup> /h, N=3KW, 进出口:DN200<br>2. 本体安装、基础制作安装、、零配件安装、控制箱及电缆敷设、接线调试<br>3. 安装方式:综合考虑<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 040602019001 | 混凝剂投药装置  | 1. 混凝剂投药装置<br>2. 参数<br>:0~50L/H, N=0.06KW, 配100L药水桶<br>2. 本体安装、基础制作安装、、零配件安装、控制箱及电缆敷设、接线调试<br>3. 安装方式:综合考虑<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等              | 套 | 1 |  |  |  |  |

|    |              |          |   |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|----------|---|---|---|--|--|--|--|
| 7  | 040602019002 | 消毒剂投药装置  | 1. 消毒剂投药装置<br>2. 参数<br>:0~50L/H, N=0.06KW, 配100L药水桶<br>2. 本体安装、基础制作安装、、零配件安装、控制箱及电缆敷设、接线调试<br>3. 安装方式:综合考虑<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8  | 040602019003 | PH调剂投药装置 | 1. PH调剂投药装置<br>2. 参数<br>:0~50L/H, N=0.06KW, 配100L药水桶<br>2. 本体安装、基础制作安装、、零配件安装、控制箱及电缆敷设、接线调试<br>3. 安装方式:综合考虑<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9  | 040602046001 | 水质检测仪    | 1. 水质检测仪<br>2. 参数:PH/OPR<br>N=0.045KW<br>2. 本体安装、基础制作安装、、零配件安装、控制箱及电缆敷设、接线调试<br>3. 安装方式:综合考虑<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 030109001003 | 除湿机增压泵   | 1. 除湿机增压泵<br>2. 参数<br>:Q=20m <sup>3</sup> /h, H=18m, N=3.0KW<br>2. 本体安装、基础制作安装、、零配件安装、控制箱及电缆敷设、接线调试   | 台 | 2 |  |  |  |  |



|    |              |            |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|------------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |            | 3. 安装方式:综合考虑<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |   |  |  |  |  |
| 11 | 030404017005 | 电控箱        | 1. 电控箱<br>2. 包含泳池系统中所有配电控制箱<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷(喷)油漆<br>5. 各金属件均需做防锈处理并做好接地、单体调试、接线等<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                            | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030109001004 | 热泵循环泵      | 1. 热泵循环泵<br>2. 参数<br>:Q=25m <sup>3</sup> /h, H=32m, N=5.5KW<br>2. 本体安装、基础制作安装、、附配件安装、控制箱及电缆敷设、接线调试<br>3. 安装方式:综合考虑<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 031006006001 | 空气源热泵      | 1. 空气源热泵<br>2. 参数:制热量<br>:90KW, N=20KW, LBH=950X1880X1810<br>2. 本体安装、基础制作安装、、附配件安装、接线调试<br>3. 安装方式:综合考虑<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等            | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 030113015001 | 过滤器(活性炭滤料) | 1. 材质:PE罐+活性炭滤料<br>2. 规格、类型  | 台 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |                     |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                     | : Φ1600, 4inch接口, 过滤面积:2.06m <sup>2</sup> , 最大流量:102m <sup>3</sup> /h, 最大压力0.25MPa<br>3. 本体安装、基础制作安装、阀门、附配件安装、<br>4. 安装方式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 泳池水处理设备合计           |   |   |   |  |  |  |  |
|   |              | 泳池通风空调系统            |   |   |   |  |  |  |  |
| 1 | 030108001005 | 低噪声管道式离心风机          | 1. 名称:低噪声管道式离心风机<br>2. 规格:风量:风量:1500CMH参考电功率:0.25KW 机外全压:250Pa<br>3. 减振底座形式、数量:减震器<br>4. 安装方式:吊装, 设备支架及防腐刷油<br>5. 电机检查接线调试、控制柜(箱)、控制柜(箱)到风机的线槽、线管及电线电缆安装<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                      | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030108001006 | 泳池三集一体热泵型除湿机组(含冷凝器) | 1. 名称:泳池三集一体热泵型除湿机组<br>2. 规格:风量:除湿量:65kg/h, 热量回收/冷量输出:110/95kW, 循环风量:14000m <sup>3</sup> /h, 新风量:2800m <sup>3</sup> /h, 排风量:2800m <sup>3</sup> /h<br>池水流量:20m <sup>3</sup> /h, 机组总功率:33.6kW/380V<br>3. 减振底座形式、数量:减震器<br>4. 安装方式:落地式 | 台 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |            |  |                |        |  |  |  |  |
|---|--------------|------------|--|----------------|--------|--|--|--|--|
|   |              |            | <p>，含设备基础制安</p> <p>5. 电机检查接线调试、控制柜（箱）、控制柜（箱）到风机的线槽、线管及电线电缆安装</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>   |                |        |  |  |  |  |
| 3 | 031001004009 | 冷媒铜管 Φ15.9 | <p>1. 名称:冷媒铜管 Φ15.9</p> <p>2. 连接形式:钎焊 氮气吹扫 采用20mm厚难燃B1级橡塑保温</p> <p>3. 含管道、管件、分歧管、管道支吊架制作安装、压力试验、吹扫冲洗，管道保温材料采用B1级耐热橡塑发泡保温</p> <p>4. 支吊架除锈、刷油、防腐</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | m              | 97.418 |  |  |  |  |
| 4 | 031001004010 | 冷媒铜管 Φ19.1 | <p>1. 名称:冷媒铜管 Φ19.1</p> <p>2. 连接形式:钎焊 氮气吹扫 采用20mm厚难燃B1级橡塑保温</p> <p>3. 含管道、管件、分歧管、管道支吊架制作安装、压力试验、吹扫冲洗，管道保温材料采用B1级耐热橡塑发泡保温</p> <p>4. 支吊架除锈、刷油、防腐</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | m              | 97.418 |  |  |  |  |
| 5 | 030702001014 | 新风风管0.5    | <p>1. 材质:镀锌钢板风管</p> <p>2. 形状:矩形 新风系统</p> <p>3. 规格:长边长(mm) ≤320</p> <p>4. 板材厚度:0.5mm</p>  | m <sup>2</sup> | 3.068  |  |  |  |  |

|   |              |          |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |          | 5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>7. 接口形式:满足规范及验收要求<br>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |    |        |  |  |  |  |
| 6 | 030702001015 | 新风风管0.6  | 1. 材质:镀锌钢板风管<br>2. 形状:矩形 新风系统<br>3. 规格:长边长(mm)<br>$\leq 450$<br>4. 板材厚度:0.6mm<br>5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>7. 接口形式:满足规范及验收要求<br>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 39.262 |  |  |  |  |
| 7 | 030702001016 | 新风风管0.75 | 1. 材质:镀锌钢板风管<br>2. 形状:矩形 新风系统<br>3. 规格:长边长(mm)<br>$\leq 1000$<br>4. 板材厚度:0.75mm<br>5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>7. 接口形式:满足规范及验收要求<br>8. 含防火封堵、含穿砖   | m2 | 179.34 |  |  |  |  |

|    |              |                 |  |    |         |  |  |  |  |
|----|--------------|-----------------|--|----|---------|--|--|--|--|
|    |              |                 | 墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |    |         |  |  |  |  |
| 8  | 030702001017 | 新风风管1.0         | 1. 材质:镀锌钢板风管<br>2. 形状:矩形 新风系统<br>3. 规格:长边长(mm)<br>$\leq 2000$<br>4. 板材厚度:1.0mm<br>5. 保温:离心玻璃棉保温厚度30mm<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装及刷油防腐<br>7. 接口形式:满足规范及验收要求<br>8. 含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 184.865 |  |  |  |  |
| 9  | 030703001022 | 70° 防火阀1400*400 | 1. 名称:70° 防火阀<br>2. 规格:1400*400<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 个  | 1       |  |  |  |  |
| 10 | 030703001023 | 70° 防火阀1200*400 | 1. 名称:70° 防火阀<br>2. 规格:1200*400<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线  | 个  | 1       |  |  |  |  |

|    |              |                |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|----------------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |                | 8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |   |  |  |  |  |
| 11 | 030703001024 | 70° 防火阀400*200 | 1. 名称:70° 防火阀<br>2. 规格:400*200<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030703001025 | 70° 防火阀800*250 | 1. 名称:70° 防火阀<br>2. 规格:800*250<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 030703001026 | 风管止回阀400x200   | 1. 名称:止回阀<br>2. 规格:400x200<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等     | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030703001027 | 风管止回阀800x250   | 1. 名称:止回阀  | 个 | 3 |  |  |  |  |

|    |              |               |   |   |     |  |  |  |  |
|----|--------------|---------------|---|---|-----|--|--|--|--|
|    |              |               | 2. 规格:800x250<br>3. 类型:镀锌钢板<br>4. 支架形式、材质:型钢制作安装及刷油防腐<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等     |   |     |  |  |  |  |
| 15 | 030703007006 | 单层百叶风口300*300 | 1. 名称:单层百叶风口<br>2. 规格:300*300<br>3. 材质:铝合金<br>4. 本体及其附件安装<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2   |  |  |  |  |
| 16 | 030703007007 | 单层百叶风口800*250 | 1. 名称:单层百叶风口<br>2. 规格:800*250<br>3. 材质:铝合金<br>4. 本体及其附件安装<br>5. 支架制作安装<br>6. 除锈、刷油<br>7. 电气检查接线<br>8. 综合考虑防鼠网<br>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1   |  |  |  |  |
|    |              | 泳池通风空调系统合计    |   |   |     |  |  |  |  |
|    |              | 泳池给排水工程       |   |   |     |  |  |  |  |
| 1  | 031001006014 | UPVC管DN200    | 1. 名称:UPVC管DN200<br>2. 管件安装:室内塑料排水管接头零件<br>3. 连接形式:粘接连接<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装, 压力  | m | 115 |  |  |  |  |

|   |              |            |  |   |     |  |  |  |  |
|---|--------------|------------|--|---|-----|--|--|--|--|
|   |              |            | <p>试验及消毒、冲洗、除锈刷油、含防火封堵、含套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>  |   |     |  |  |  |  |
| 2 | 031001006015 | UPVC管DN150 | <p>1. 名称:UPVC管DN150</p> <p>2. 管件安装:室内塑料排水管接头零件</p> <p>3. 连接形式:粘接连接</p> <p>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、含防火封堵、含套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | m | 36  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006016 | UPVC管DN100 | <p>1. 名称:UPVC管DN100</p> <p>2. 管件安装:室内塑料排水管接头零件</p> <p>3. 连接形式:粘接连接</p> <p>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、含防火封堵、含套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> | m | 60  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006017 | UPVC管DN80  | <p>1. 名称:UPVC管DN80</p> <p>2. 管件安装:室内塑料排水管接头零件</p> <p>3. 连接形式:粘接连接</p> <p>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、除</p>  | m | 160 |  |  |  |  |



|   |              |           |  |   |    |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------|--|---|----|--|--|--|--|
|   |              |           | 锈刷油、含防火封堵、含套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |    |  |  |  |  |
| 5 | 031001006018 | UPVC管DN65 | 1. 名称:UPVC管DN65<br>2. 管件安装:室内塑料排水管接头零件<br>3. 连接形式:粘接连接<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、含防火封堵、含套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 50 |  |  |  |  |
| 6 | 031001006019 | UPVC管DN50 | 1. 名称:UPVC管DN50<br>2. 管件安装:室内塑料排水管接头零件<br>3. 连接形式:粘接连接<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、含防火封堵、含套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 50 |  |  |  |  |
| 7 | 031001006020 | UPVC管DN15 | 1. 名称:UPVC管DN15<br>2. 管件安装:室内塑料排水管接头零件<br>3. 连接形式:粘接连接<br>4. 包含:管道、管件及弯管的制作安装，压力试验及消毒、冲洗、除锈刷油、含防火封堵、   | m | 1  |  |  |  |  |

|    |              |           |   |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|-----------|---|---|----|--|--|--|--|
|    |              |           | 含套管、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |    |  |  |  |  |
| 8  | 031003001006 | 塑料蝶阀DN200 | 1. 类型:塑料蝶阀<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级:DN200, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7  |  |  |  |  |
| 9  | 031003001007 | 塑料蝶阀DN150 | 1. 类型:塑料蝶阀<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级:DN150, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7  |  |  |  |  |
| 10 | 031003001008 | 塑料蝶阀DN100 | 1. 类型:塑料蝶阀<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级:DN100, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1  |  |  |  |  |
| 11 | 031003001009 | 塑料蝶阀DN80  | 1. 类型:塑料蝶阀<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级:DN80, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 个 | 5  |  |  |  |  |
| 12 | 031003001010 | 塑料蝶阀DN65  | 1. 类型:塑料蝶阀<br>2. 材质:UPVC  | 个 | 13 |  |  |  |  |

|    |              |            |  |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|------------|--|---|----|--|--|--|--|
|    |              |            | 3. 规格、压力等级<br>:DN65, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等                               |   |    |  |  |  |  |
| 13 | 031003001011 | 塑料截止阀DN15  | 1. 类型:塑料截止阀<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级<br>:DN15, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:粘接连接<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等  | 个 | 1  |  |  |  |  |
| 14 | 031003001012 | 塑料止回阀DN200 | 1. 类型:塑料止回阀<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级<br>:DN200, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | 个 | 1  |  |  |  |  |
| 15 | 031003001013 | 塑料止回阀DN150 | 1. 类型:塑料止回阀<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级<br>:DN150, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | 个 | 2  |  |  |  |  |
| 16 | 031003001014 | 塑料止回阀DN80  | 1. 类型:塑料止回<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级<br>:DN80, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等   | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 17 | 031003001015 | 塑料止回阀DN65  | 1. 类型:塑料止回<br>2. 材质:UPVC   | 个 | 1  |  |  |  |  |

|    |              |              |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|--------------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |              | 3. 规格、压力等级<br>:DN65, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等                                     |   |   |  |  |  |  |
| 18 | 031003001016 | 塑料倒流防止器DN100 | 1. 类型:塑料倒流防止<br>器<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级<br>:DN100, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 031003001017 | 塑料闸阀DN200    | 1. 类型:塑料闸阀<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级<br>:DN200, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等        | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 031003001018 | 塑料闸阀DN150    | 1. 类型:塑料闸阀<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级<br>:DN150, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等        | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 031003001019 | 橡胶软接头DN150   | 1. 类型:橡胶软接头<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级<br>:DN150, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、<br>招标文件、工程量清单<br>计价说明、国家相关规<br>范等       | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 031003001020 | 橡胶软接头DN80    | 1. 类型:橡胶软接头  | 个 | 4 |  |  |  |  |

|    |              |             |   |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|-------------|---|---|---|--|--|--|--|
|    |              |             | 2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级:DN80, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                  |   |   |  |  |  |  |
| 23 | 031003001021 | 橡胶软接头DN65   | 1. 类型:橡胶软接头<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级:DN65, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 031003001022 | 塑料Y型除污器DN80 | 1. 类型:塑料Y型除污器<br>2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级:DN80, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 031003001023 | 毛发收集器DN150  | 1. 类型:毛发收集器<br>2. 材质:不锈钢<br>3. 规格、压力等级:DN150, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 031003001024 | 毛发收集器DN65   | 1. 类型:毛发收集器<br>2. 材质:不锈钢<br>3. 规格、压力等级:DN65, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等    | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 031003001025 | 电磁阀DN65     | 1. 类型:电磁阀   | 个 | 1 |  |  |  |  |

|    |              |         |  |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|---------|--|---|----|--|--|--|--|
|    |              |         | 2. 材质:UPVC<br>3. 规格、压力等级:DN65, 1. 0MPa<br>4. 连接形式:综合考虑<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |   |    |  |  |  |  |
| 28 | 031003001026 | 布水口DN65 | 1. 类型:布水口<br>2. 布水口安装, 填缝封堵<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                            | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 29 | 031003001027 | 吸污口DN65 | 1. 类型:吸污口<br>2. 吸污口安装, 防水套管安装、填缝封堵<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                     | 个 | 6  |  |  |  |  |
| 30 | 031003001028 | 主排回水口   | 1. 类型:主排回水口300*300<br>2. 主排回水口安装, 填缝封堵<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                 | 个 | 4  |  |  |  |  |
| 31 | 031003001029 | 溢流回水口   | 1. 类型:溢流回水口DN100<br>2. 主排回水口安装, 防水套管安装、填缝封堵<br>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等            | 个 | 4  |  |  |  |  |
| 32 | 011503005001 | 不锈钢爬梯   | 1. 类型:不锈钢爬梯<br>2. 材质:304不锈钢<br>3. 附配件;预埋铁件、螺栓<br>4. 连接形式:焊接连接<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单      | 套 | 2  |  |  |  |  |

|   |              |           |  |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------|--|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |           | 计价说明、国家相关规范等   |   |       |  |  |  |  |
|   |              | 泳池给排水工程合计 |  |   |       |  |  |  |  |
|   |              | 泳池电气工程    |  |   |       |  |  |  |  |
| 1 | 030411004013 | 电力电缆      | 1. 电力电缆 WDZA-YJY-B1-4*50+1*25<br>2. 敷设方式、形式:综合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内或槽内穿线、焊、电缆头等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                       | m | 86.95 |  |  |  |  |
| 2 | 030411004014 | 电力电缆      | 1. 电力电缆 WDZA-YJY-B1-5*16<br>2. 敷设方式、形式:综合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内或槽内穿线、焊、压接线端子等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | m | 46    |  |  |  |  |
| 3 | 030411002003 | 金属线槽      | 1. 型号、规格:金属线槽100*50<br>2. 材质:镀锌金属线槽<br>3. 安装:本体运输、固定安装、接口修整安装附件安装（包括盖板、隔板、三通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）、电缆桥架及附件、配件安装、接地、伸缩软接头、于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等相关费用<br>4. 其他工作内容:含隔 | m | 40.38 |  |  |  |  |

|   |              |      |  |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------|--|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |      | 板，盖板，接地，穿墙、楼板处防火封堵，除锈刷漆，支架制作、安装、支架除锈刷漆、符合当地规范、验收要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |       |  |  |  |  |
| 4 | 030411002004 | 金属线槽 | 1. 型号、规格:金属线槽200*100<br>2. 材质: 镀锌金属线槽<br>3. 安装: 本体运输、固定安装、接口修整安装附件安装（包括盖板、隔板、三通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）、电缆桥架及附件、配件安装、接地、伸缩软接头、于砖墙或有找平层的地面上的开创槽、砖墙开孔、修补等相关费用<br>4. 其他工作内容: 含隔板，盖板，接地，穿墙、楼板处防火封堵，除锈刷漆，支架制作、安装、支架除锈刷漆、符合当地规范、验收要求<br>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 16.75 |  |  |  |  |
| 5 | 030412004016 | 水底壁灯 | 1. 水底壁灯<br>2. 18W 4000K 24° IP68<br>3. 包括全部附件及配件、驱动器<br>4. 需与装修配合装修面开口、各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>5. 包含灯具带塑套金属   | 个 | 10    |  |  |  |  |



|   |              |               |  |   |    |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|---|----|--|--|--|--|
|   |              |               | 软管和相应电线的工程量，相关费用<br>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |    |  |  |  |  |
| 6 | 030411001011 | 配管            | 1. 电气配管SC25<br>2. 配置形式:综合考虑<br>3. 管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装；接线盒供应及安装；防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 70 |  |  |  |  |
| 7 | 030411004015 | 电力电缆          | 1. 电力电缆 :WDZA-B1-JHS(防水橡套电缆)-2*6<br>2. 敷设方式、形式:综合考虑<br>3. 支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内或槽内穿线、焊、压接线端子等相关费用<br>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                          | m | 73 |  |  |  |  |
|   |              | 泳池电气工程合计      |  |   |    |  |  |  |  |
|   |              | 分部分项合计        |  |   |    |  |  |  |  |
|   |              | 单价措施          |  |   |    |  |  |  |  |
|   | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费   |  |   |    |  |  |  |  |
|   |              | 绿色施工安全防护措施费合计 |  |   |    |  |  |  |  |
|   | QTCSF        | 措施其他项目        |  |   |    |  |  |  |  |

|    |              |          |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|----------|--|---|---|--|--|--|--|
| 1  | 031301017004 | 脚手架搭拆费   |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|    |              | 措施其他项目合计 |  |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 单价措施合计   |  |   |   |  |  |  |  |
| 合计 |              |          |  |   |   |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-泳池设备工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                                    | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                             |         |           |       |             |              |   |
| 1  | LSSGCSF00005      | 绿色施工安全防护措施费                             | QRG+QJX | 35.77     |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费<br>合计                       |         |           |       |             |              |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                                  |         |           |       |             |              |   |
| 1  | 031301010004      | 安装与生产同时进行增加<br>费用                       | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 2  | 031301011004      | 在有害身体健康环境中施<br>工增加费                     | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF004      | 在地下（暗）室、设备及<br>大口径管道内等特殊施工<br>部位进行施工增加费 | QRG     | 30        |       |             |              | 按该部分人<br>工费的30%计<br>算   |
| 4  | 粤<br>031302008004 | 赶工措施费                                   | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分<br>项（人工费<br>+施工机具费<br>）*0.344<br>（0.8≤δ<<br>1 式中<br>：δ=合同工<br>期/定额工期<br>） |
| 5  | 031302002004      | 夜间施工增加费                                 |         | 20        |       |             |              | 按其夜间施<br>工项目人工<br>费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF004      | 交通干扰工程施工增加费                             |         | 10        |       |             |              | 按在市政道<br>路上施工项<br>目人工费的<br>10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                                 | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 以分部分项   |

|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009004 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000005 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-泳池设备工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|-------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 0     |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0     |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0     |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0     |         |  |
| 5  | 计日工     | 0     |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0     |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0     |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0     |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0     |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0     |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0     |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-泳池设备工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1  |      |      | 0       |    |
| 合计 |      |      | 0       |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-泳池设备工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-泳池设备工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 1  |      |      | 0       |         |        |    |
| 合计 |      |      | 0       |         |        |    |



# 计 日 工 表

工程名称： 广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-泳池设备工程

| 编号     | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |    |
|--------|------|----|------|------|---------|----|----|
|        |      |    |      |      |         | 暂定 | 实际 |
| 1      | 人工   |    |      |      |         |    |    |
| 1.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 人工小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 2      | 材料   |    |      |      |         |    |    |
| 2.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 材料小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 3      | 施工机具 |    |      |      |         |    |    |
| 3.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 施工机具小计 |      |    |      |      |         |    |    |
| 总计     |      |    |      |      |         |    |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-泳池设备工程

| 序号 | 项目名称   | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|--------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  | 总承包服务费 | 0       |      |      | 1.5   |       |
| 合计 |        |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-泳池设备工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：广州市越秀区越秀南 AD013907 地块 2#、3#裙楼配套精装修工程-泳池设备工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|