

广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目工程



招标工程量清单

招标人：无

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目工程

招标工程量清单

招标人： 无
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-钢结构工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		钢结构部分							
1	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:口100*100*5	t	4.21				0
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:口100*200*5、口100*100*5口50*50*4.0	t	10.99				0
3	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:1.0mm600型楼承板	m2	85.02				0
4	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.2				0
5	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内	t	0.49				0
6	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:4M16对拉螺杆	套	364				0
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	1.55				0
8	010606007001	钢走道	1. 钢材品种、规格:∠50X5	t	6.31				0
9	080206005001	钢格栅	1. 种类:钢格栅	m2	53.68				0
10	010606008001	钢梯	1. 检修楼梯	t	0.14				0
11	011405001007	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍、调和漆一遍、金属面油醇酸磁漆2遍、防火漆2遍	m2	773.55				0
12	011302001048	转换层	1. 部位:1号影厅 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50x50x4镀锌角钢 3. 做法详见图纸	m2	329.86				0
13	011302001049	转换层	1. 部位:5/6/7影厅 2. 吊顶形式、吊杆规格	m2	415.93				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-钢结构工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0. 3 （0. 8≤ δ < 1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-钢结构工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20900.59		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-钢结构工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		20900.59	
合计			20900.59	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-钢结构工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-钢结构工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-钢结构工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-钢结构工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-钢结构工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		五层公共部分							
		五层公共部分合计							
		结构部分							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块内墙墙体厚度20cm 2. 墙体类型:内墙	m3	7.47				0
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm1:2.5水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm1:2.5水泥砂浆	m2	82.37				0
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体拆除 砖砌墙体实心砖墙 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	m3	7.85				0
		结构部分合计							
		地面工程							
1	011102003001	600X600瓷砖 CT-03	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:米白色 600*600瓷砖	m2	102.39				0
2	011102003002	600X600瓷砖 CT-04	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥	m2	6.86				0

			砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色600*600瓷砖						
3	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	3.76				0
4	011105003001	瓷砖脚线 CT-03	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:米白色瓷砖	m2	11.74				0
5	011108001001	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石	m2	3.126				0
		地面工程合计							
		天棚工程							
1	011302001001	无机涂料PT-01 硅钙板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层6mm硅钙板 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	15.2				0
2	011302001002	无机涂料PT-01 硅钙板CM-01-造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:6mm硅钙板+12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	10.37				0
3	011302001003	铝扣条SS-06	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:咖啡色铝扣条 3. 材料种类:底喷无机	m2	5.78				0

			涂料PT-04						
4	011302001004	铝扣板 SS-09	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板SS-09	m2	29.43				0
5	011302001005	白色矿棉板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:白色矿棉板	m2	34.2				0
6	011302002001	筛网SS-08	1. 面层材料品种、规格:筛网 2. 材料种类:底喷无机涂料PT-04	m2	60.53				0
7	011406001001	原天花扫 PT-01	1. 油漆品种、刷漆遍数:原天花扫无机涂料,不做腻子	m2	35.78				0
8	011406001002	无机涂料 PT-01 PT-04	1. 油漆品种、刷漆遍数:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	26.42				0
		天棚工程合计							
		墙面工程							
1	011406001003	无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	490.79				0
2	011406001004	原墙体刷大白浆3道	1. 油漆品种、刷漆遍数:原墙体刷大白浆3道	m2	194.83				0
		墙面工程合计							
		门工程							
1	010802001001	M-02	1. 门代号及洞口尺寸:M-02 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 玻璃品种、厚度:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	7.92				0
2	010802001002	M-03	1. 门代号及洞口尺寸:M-03 2. 门框、扇材质:喷黑	m2	26.466				0

			色氟碳漆 3. 玻璃品种、厚度 :3mm厚5mm宽不锈钢压条						
3	010801006001	地插	1. 门框、扇材质:地插	套	16				0
		门工程合计							
		六层公共部分							
		六层公共部分合计							
		结构部分							
1	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块内墙墙体厚度20cm 2. 墙体类型:内墙	m3	6.62				0
2	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.15				0
3	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.67				0
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ10内	t	0.1				0
5	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm1:2.5水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm1:2.5水泥砂浆	m2	102.98				0
6	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体拆除 砖砌墙体实心砖墙 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	m3	24.94				0
7	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有地砖 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	m2	49.81				0
		结构部分合计							
		地面工程							
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	208.06				0
2	011102001001	石材(光面) MA-03	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	33.39				0

			合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石						
3	011102001002	石材(光面) MA-02	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:褐色大理石	m2	130.83				0
4	011102001003	石材(光面) MA-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:米黄色大理石	m2	105.94				0
5	011102001004	石材(光面) MA-05	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:金镶玉大理石	m2	62.17				0
6	011102003003	600X600瓷砖 CT-03	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:米白色 600*600瓷砖	m2	238.61				0
7	011102003004	600X600瓷砖 CT-04	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥	m2	60.27				0

			砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色600*600瓷砖						
8	011102003005	800X800瓷砖 CT-02	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色800*800瓷砖	m2	42.91				0
9	011102003006	800X800瓷砖 CT-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色800*800瓷砖	m2	33.2				0
10	011102003007	600X600瓷砖 CT-05	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色600*600瓷砖	m2	49.38				0
11	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	21.91				0
12	011105002001	石脚线 MA-03	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石脚线	m2	14.41				0
13	011105003002	瓷砖脚线 CT-03	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种	m2	11.76				0

			类:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:米白色瓷砖						
14	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝黑钢	m2	1.37				0
15	011108001002	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石	m2	9.68				0
		地面工程合计							
		天棚工程							
1	011302001006	铝扣板 SS-09	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板SS-09	m2	32.39				0
2	011302001007	无机涂料PT-01 硅钙板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层6mm硅钙板 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	267.89				0
3	011302001008	无机涂料PT-01 硅钙板CM-01-造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:6mm硅钙板+12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	30.19				0
4	011302001009	铝扣条SS-06	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:咖啡色铝扣条 3. 材料种类:底喷无机	m2	73.73				0

			涂料PT-04						
5	011302001010	铝扣条SS-07	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:白色铝扣条 3. 材料种类:底喷无机涂料PT-04	m2	8.04				0
6	011302001011	铝扣条SS-05	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:仿木色铝扣条 3. 材料种类:底喷无机涂料PT-04	m2	77.93				0
7	011302001012	水纹不锈钢 SS-04	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:水纹不锈钢	m2	20.53				0
8	011302001013	拉丝钛金钢 SS-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:拉丝钛金钢	m2	59.11				0
9	011302001014	无机涂料PT-03 硅钙板CM-01-造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:6mm硅钙板+12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	195.63				0
10	011302001015	拉丝不锈钢 SS-03	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格	m2	64.29				0

			:拉丝不锈钢						
11	011302001016	铝合金造型板 SS-10	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:铝合金造型板	m2	34.41				0
12	030412004001	装饰灯	1. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 2. 面层材料品种、规格:拉丝不锈钢 3. 材料种类:亚克力透光板	套	3				0
13	011302001018	白色矿棉板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:白色矿棉板	m2	11.6				0
14	011302002002	筛网SS-08	1. 面层材料品种、规格:筛网 2. 材料种类:底喷无机涂料PT-04	m2	11.18				0
15	011304001001	灯带(槽)	1. 龙骨材料种类:木龙骨结构 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m	58.51				0
16	011406001005	原天花扫 PT-01	1. 油漆品种、刷漆遍数:原天花扫无机涂料,不做腻子	m2	310.79				0
17	011406001006	无机涂料 PT-01 PT-04	1. 油漆品种、刷漆遍数:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	57.88				0
		天棚工程合计							
		墙面工程							
1	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料(刷两遍)	m2	39.22				0
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数	m2	67.26				0

			:2mm厚聚氨酯防水涂料 (刷两遍)						
3	011204001001	石材 MA-05	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:金镶玉大理石	m2	111.62				0
4	011204001002	石材 MA-03	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石	m2	49.31				0
5	011204001003	石材 MA-04	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色人造石	m2	9.78				0
6	011204003001	瓷砖 CT-10	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色瓷砖	m2	14.46				0
7	011204003002	瓷砖 CT-08/09	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰色瓷砖 400*800	m2	81.87				0
8	011207001001	无机涂料	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:无机涂料	m2	18.43				0
9	011207001002	不锈钢 SS-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝钛金钢	m2	79.46				0
10	011207001003	不锈钢 SS-02	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝黑钢	m2	23.99				0
11	011207001004	蚀花镜 MR-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:蚀花镜	m2	17.51				0
12	011207001005	黑镜 MR-03	1. 龙骨材料种类、规格	m2	5.05				0

			、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑镜						
13	011207001006	铝合金造型板 SS-10	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金造型板	m2	17.8				0
14	011207001007	护墙板 WD-05	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm仿墙布护墙板	m2	21.4				0
15	011207001008	铝合金造型板 SS-12	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色铝板	m2	1.43				0
16	011207001009	仿木纹膜 FM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿木纹膜	m2	25.45				0
17	011207001010	氟碳漆 PT-09	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 基层材料种类、规格:6mm硅钙板 4. 面层材料品种、规格、颜色:氟碳漆	m2	39.08				0
18	011207001011	红色防火板 (WD-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:红色防火板	m2	2.77				0
19	011207001012	PT-09 筛网喷氟碳漆	1. 龙骨材料种类、规格、中距:25X50热镀锌方	m2	8.11				0

			钢管 2. 面层材料品种、规格、颜色:筛网喷氟碳漆						
20	011406001007	无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	379.71				0
21	011406001008	原墙体刷大白浆3道	1. 油漆品种、刷漆遍数:原墙体刷大白浆3道	m2	1010.15				0
22	011406001009	无机涂料 PT-08	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:深褐色无机涂料	m2	13.31				0
23	011406001010	无机涂料 PT-04	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:深灰色无机涂料	m2	22.34				0
24	011406001011	无机涂料 PT-07	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:中褐色无机涂料	m2	623.97				0
25	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:金属装饰线	m	38.8				0
		墙面工程合计							
		其他工程							
1	011207001013	电视背板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝钛金钢	m2	15.59				0
2	011501012001	吧台背柜	1. 材料种类、规格:不锈钢层板(内藏LED灯带)	m2	4.78				0
3	011501020001	服务台	1. 材料种类、规格:详见图纸	台	1				0
4	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:成品不锈钢立柱12mm钢化清玻璃	m	9.55				0
5	011507001001	海报灯箱	1. 基层材料种类:12mm玻镁板	m2	29.65				0

			2. 面层材料种类:拉丝 钛金钢						
6	011507003001	卡布灯箱	1. 面层材料种类:卡布 灯箱	m2	35.99				0
		其他工程合计							
		门工程							
1	010801002001	M-07	1. 材质:门扇及门套贴 FM-01仿木纹膜,采用不 锈钢执手锁	m2	4.4				0
2	010802001003	M-02	1. 门代号及洞口尺寸 :M-02 2. 门框、扇材质:喷黑 色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚 5mm宽不锈钢压条	m2	16.5				0
3	010802001004	M-03	1. 门代号及洞口尺寸 :M-03 2. 门框、扇材质:喷黑 色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚 5mm宽不锈钢压条	m2	47.74				0
4	010802001005	M-05	1. 门代号及洞口尺寸 :M-05 2. 一侧为竖拉杠锁,影 厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑 色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	3.3				0
5	010805005001	M-06	1. 材质:订制不锈钢框 防火玻璃甲级防火门	m2	28.78				0
6	010802001006	M-08	1. 门代号及洞口尺寸 :M-08 2. 门框、扇材质:喷黑 色氟碳漆 3. 其他装饰:蚀花镜	m2	3.3				0
7	010802001007	M-09	1. 门代号及洞口尺寸 :M-09 2. 门框、扇材质:喷黑 色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚 5mm宽不锈钢压条	m2	4.4				0
8	010801006002	消防门电磁释放器	1. 名称:消防门电磁释	套	14				0

			放器						
9	010801006003	地插	1. 门框、扇材质:地插	套	47				0
		门工程合计							
		七层公共部分							
		七层公共部分合计							
		结构部分							
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块内墙墙体厚度20cm 2. 墙体类型:内墙	m3	9				0
2	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.25				0
3	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10内	t	0.1				0
4	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm1:2.5水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm1:2.5水泥砂浆	m2	108.53				0
5	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体拆除 砖砌墙体实心砖墙 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	m3	3.53				0
6	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除飘板 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	m3	2.32				0
7	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有地砖 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	m2	76.25				0
8	011602001001	陶粒混凝土拆除	1. 构件名称:陶粒混凝土拆除 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	m3	21.699				0
9	011602002002	平台混凝土板拆除	1. 构件名称:平台混凝土板拆除 2. 拆除废料外运:人工	m3	7.233				0

			装自卸汽车运实际运距(km):20						
10	010505003001	平板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.233				0
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10内	t	0.44				0
		结构部分合计							
		地面工程							
1	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	278.01				0
2	011102001005	石材(光面) MA-03	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石	m2	8.33				0
3	011102003008	600X600瓷砖 CT-03	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:米白色 600*600瓷砖	m2	50.21				0
4	011104004001	全钢防静电地板	1. 支架高度、材料种类:镀锌钢板横梁 2. 面层材料品种、规格、颜色:600X600X35全钢防静电地板	m2	25.79				0
5	011102003009	600X600瓷砖 CT-04	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色600*600瓷砖	m2	52.46				0
6	011102003010	600X600瓷砖 CT-05	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	73.78				0

			合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色600*600防滑瓷砖						
7	011102003011	800X800瓷砖 CT-02	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色800*800瓷砖	m2	21				0
8	011102003012	800X800瓷砖 CT-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色800*800瓷砖	m2	33.2				0
9	011104001001	地毯 CP-07、CP-08	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色阻燃地毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	181.7				0
10	011104001002	地毯 CP-09	1. 面层材料品种、规格、颜色:褐色阻燃地毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	32.63				0
11	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	17.65				0
12	011105002002	石脚线 MA-03	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	8.66				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石脚线						
13	011105002003	石脚线 MA-05	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:金镶玉大理石脚线	m2	9.33				0
14	011105003003	瓷砖脚线 CT-03	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:米白色瓷砖	m2	8.57				0
15	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝黑钢	m2	7.97				0
16	011108001003	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石	m2	6.98				0
		地面工程合计							
		天棚工程							
1	011302001019	无机涂料PT-01 硅钙板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层6mm硅钙板 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	206.79				0
2	011302001020	无机涂料PT-01 硅钙板CM-01-造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:6mm硅钙板+12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆	m2	80.64				0

			底油一遍面油二遍						
3	011302001021	铝扣条SS-06	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:咖啡色铝扣条 3. 材料种类:底喷无机涂料PT-04	m2	57.32				0
4	011302001022	铝扣条SS-07	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:白色铝扣条 3. 材料种类:底喷无机涂料PT-04	m2	36.85				0
5	011302001023	拉丝钛金钢 SS-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:拉丝钛金钢	m2	4.84				0
6	011302001024	拉丝不锈钢 SS-03	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:拉丝不锈钢	m2	15.4				0
7	011302001025	拉丝黑钢 SS-02	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:拉丝黑钢	m2	18.51				0
8	011302001026	肌理涂料 PT-10	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍肌理涂料	m2	11.75				0

9	011302001027	铝合金造型板 SS-10	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:铝合金造型板	m2	16.74				0
10	011302001028	白色矿棉板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:白色矿棉板	m2	25.78				0
11	011304001002	灯带(槽)	1. 龙骨材料种类:木龙骨结构 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m	46.73				0
12	011406001012	原天花扫 PT-01	1. 油漆品种、刷漆遍数:原天花扫无机涂料,不做腻子	m2	276.22				0
13	011406001013	无机涂料 PT-01 PT-04	1. 油漆品种、刷漆遍数:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	101.91				0
		天棚工程合计							
		墙面工程							
1	011204001004	石材 MA-05	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:金镶玉大理石	m2	6.46				0
2	011204003003	瓷砖 CT-08/09	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰色瓷砖400*800	m2	51.96				0
3	011207001014	无机涂料	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:无机涂料	m2	13.22				0
4	011207001015	不锈钢 SS-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格	m2	22.62				0

			:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝钛金钢						
5	011207001016	不锈钢 SS-02	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝黑钢	m2	29.49				0
6	011207001017	铝合金造型板 SS-10	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金造型板	m2	10.09				0
7	011207001018	护墙板 WD-05	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm仿墙布护墙板	m2	122.01				0
8	011207001019	氟碳漆 PT-09	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 基层材料种类、规格:6mm硅钙板 4. 面层材料品种、规格、颜色:氟碳漆	m2	37.08				0
9	011207001020	水纹不锈钢 SS-04	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:水纹不锈钢	m2	4.35				0
10	011207001021	护墙板 WD-02	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm仿木纹护墙板	m2	72.95				0
11	011207001022	PT-09 筛网喷氟碳漆	1. 龙骨材料种类、规格	m2	8.11				0

			、中距:25X50热镀锌方 钢管 2. 面层材料品种、规格 、颜色:筛网喷氟碳漆						
12	011406001014	无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子 粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :白色无机涂料	m2	368.8				0
13	011406001015	原墙体刷大白浆3道	1. 油漆品种、刷漆遍数 :原墙体刷大白浆3道	m2	807.87				0
14	011406001016	无机涂料 PT-08	1. 腻子种类:成品腻子 粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :深褐色无机涂料	m2	23.7				0
15	011406001017	无机涂料 PT-03	1. 腻子种类:成品腻子 粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :褐色无机涂料	m2	33.47				0
16	011406001018	无机涂料 PT-04	1. 腻子种类:成品腻子 粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :深灰色无机涂料	m2	11.11				0
17	011406001019	无机涂料 PT-07	1. 腻子种类:成品腻子 粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :中褐色无机涂料	m2	384.6				0
18	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格 、颜色:金属装饰线	m	11.2				0
		墙面工程合计							
		其他工程							
1	011507001002	海报灯箱	1. 基层材料种类 :12mm玻镁板 2. 面层材料种类:拉丝 钛金钢	m2	16.1				0
2	011507001003	海珠桥展示	1. 面层材料种类:海珠 桥展示 (广告公司深化设计)	m2	7.31				0
3	011507003002	卡布灯箱	1. 面层材料种类:卡布 灯箱	m2	7.84				0
		其他工程合计							
		门工程							

1	010802001008	M-02	1. 门代号及洞口尺寸:M-02 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	19.58				0
2	010802001009	M-03	1. 门代号及洞口尺寸:M-03 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	27.06				0
3	010802001010	M-05	1. 门代号及洞口尺寸:M-05 2. 一侧为竖拉杠锁,影厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	6.6				0
4	011610002001	原消防门拆除	1. 拆除类型:原消防门拆除 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	樘	1				0
5	010802001011	M-05 (新建)	1. 门代号及洞口尺寸:M-05新建门 2. 一侧为竖拉杠锁,影厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	3.3				0
6	010802001012	M-09	1. 门代号及洞口尺寸:M-09 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	4.4				0
7	010802001013	M-12	1. 门代号及洞口尺寸:M-12 2. 门框或扇外围尺寸:不锈钢门套 3. 门框、扇材质:门贴仿木纹膜 4. 其他装饰:3mm厚	m2	3.52				0

			5mm宽不锈钢压条						
8	010802001014	M-13	1. 门代号及洞口尺寸:M-13 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	12.32				0
9	010802001015	M-14	1. 门代号及洞口尺寸:M-14 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	3.3				0
10	010801006004	消防门电磁释放器	1. 名称:消防门电磁释放器	套	10				0
11	010801006005	地插	1. 门框、扇材质:地插	套	46				0
		门工程合计							
		1号影厅							
		1号影厅合计							
		地面工程							
1	011104001003	阻燃地毯 CP-06	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	157.26				0
2	011105006003	成品黑色铝合金脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品黑色铝合金脚线	m2	6.96				0
3	011106006001	阻燃地毯 CP-06(台阶)	1. 基层种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯	m2	54.46				0
4	011106008001	地板胶 FL-01(台阶)	1. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	142.76				0
5	011502001011	成品步级灯	1. 名称:成品步级灯安装	m	103.57				0
6	011108001004	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥	m2	0.62				0

			砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石						
7	011502007001	成品PVC压条	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品PVC压条	m	271.19				0
8	011502001003	预埋2mm厚钢板	1. 线条材料品种、规格、颜色:2mm厚钢板	m	103.57				0
		地面工程合计							
		天花工程							
1	011302001029	玻纤板吊顶 CM-02	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 材料种类、规格:内填50厚50K吸音棉缝毡 3. 面层材料品种、规格:玻纤板600x600	m2	329.86				0
2	011302001030	无机涂料PT-05 硅钙板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm埃特板内填50厚50K吸音棉缝毡 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	5.65				0
3	011406001020	原天花扫 PT-04	1. 油漆品种、刷漆遍数:原天花扫无机涂料,不做腻子	m2	24.78				0
		天花工程合计							
		墙面工程							
1	011207001023	黑色幕布	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色布帘	m2	227.39				0
2	011207001024	玻纤板打布	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板	m2	319.17				0

			4. 面层材料品种、规格、颜色:25厚玻纤板扞布						
3	011406001021	无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	2. 27				0
4	011408002001	阻燃墙毯 CP-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毯	m2	55. 63				0
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:成品栏杆(选款)	m	27. 8				0
		墙面工程合计							
		门工程							
1	010802001016	M-01	1. 门代号及洞口尺寸:M-01 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 玻璃品种、厚度:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	3. 52				0
2	011610002002	原消防门拆除	1. 拆除类型:原消防门拆除 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	樘	1				0
3	010802001017	M-04(新建)	1. 门代号及洞口尺寸:M-04新建甲级防火门 2. 一侧为竖拉杠锁,影厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	3. 3				0
4	010808004001	拉丝黑钢门套	1. 面层材料品种、规格:拉丝黑钢门套	m2	2. 556				0
5	010801006006	地插	1. 门框、扇材质:地插	套	5				0
		门工程合计							
		2号影厅							
		2号影厅合计							
		地面工程							

1	011103001001	地板胶 FL-01	1. 找平层:20mm厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	13.2				0
2	011104001004	阻燃地毯 CP-06	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	37.57				0
3	011104001005	阻燃墙毯 CP-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	19.02				0
4	011105006004	成品黑色铝合金脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品黑色铝合金脚线	m2	8.08				0
5	011106006002	阻燃地毯 CP-06(台阶)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯	m2	57.01				0
6	011106008002	地板胶 FL-01 (台阶)	1. 找平层:20mm厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	109.44				0
7	011502001012	成品步级灯	1. 名称:成品步级灯安装	m	67.6				0
8	011108001005	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石	m2	0.8				0
9	011502007002	成品PVC压条	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品PVC压条	m	193				0
10	011502001004	预埋2mm厚钢板	1. 线条材料品种、规格、颜色:2mm厚钢板	m	67.6				0
		地面工程合计							
		天花工程							
1	011302001031	玻纤板吊顶 CM-02	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:∠50x4角钢反	m2	191.67				0

			支撑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 3. 材料种类、规格:内填50厚50K吸音棉缝毡 4. 面层材料品种、规格:玻纤板600x600						
2	011302001032	无机涂料PT-05 硅钙板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm埃特板内填50厚50K吸音棉缝毡 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	27.64				0
3	011406001022	无机涂料 PT-01	1. 油漆品种、刷漆遍数:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	13.19				0
		天花工程合计							
		墙面工程							
1	010808004002	拉丝黑钢门套	1. 面层材料品种、规格:拉丝黑钢门套	m2	2.556				0
2	011207001025	黑色幕布	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色布帘	m2	106.33				0
3	011207001026	玻纤板打布	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:25厚玻纤板打布	m2	317.37				0
4	011405001001	原建筑栏杆喷黑色哑光油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍、调和漆一遍、金属面油醇酸磁漆2遍	m2	17.94				0

5	011406001023	无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	40.51				0
6	011408002002	阻燃墙毯 CP-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毯	m2	41.62				0
		墙面工程合计							
		门工程							
1	010802001018	M-01	1. 门代号及洞口尺寸:M-01 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 玻璃品种、厚度:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	3.3				0
2	011610002003	原消防门拆除	1. 拆除类型:原消防门拆除 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	樘	1				0
3	010802001019	M-04 (新建)	1. 门代号及洞口尺寸:M-04新建甲级防火门 2. 一侧为竖拉杠锁,影厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	3.3				0
4	010802001020	M-03	1. 门代号及洞口尺寸:M-03 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	2.2				0
5	010801006007	地插	1. 门框、扇材质:地插	套	5				0
		门工程合计							
		3号影厅							
		3号影厅合计							
		地面工程							
1	011103001002	地板胶 FL-01	1. 找平层:20mm厚	m2	8.22				0

			1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶						
2	011104001006	阻燃地毯 CP-06	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	30.56				0
3	011104001007	阻燃墙毯 CP-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	15.3				0
4	011105006005	成品黑色铝合金脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品黑色铝合金脚线	m2	7.15				0
5	011106006003	阻燃地毯 CP-06(台阶)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯	m2	53.41				0
6	011106008003	地板胶 FL-01 (台阶)	1. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	86.73				0
7	011502001013	成品步级灯	1. 名称:成品步级灯安装	m	67.36				0
8	011108001006	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石	m2	0.8				0
9	011502007003	成品PVC压条	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品PVC压条	m	164.36				0
10	011502001005	预埋2mm厚钢板	1. 线条材料品种、规格、颜色:2mm厚钢板	m	67.36				0
		地面工程合计							
		天花工程							
1	011302001033	玻纤板吊顶 CM-02	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:∠50x4角钢反支撑	m2	155.36				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 3. 材料种类、规格:内填50厚50K吸音棉缝毡 4. 面层材料品种、规格:玻纤板600x600						
2	011302001034	无机涂料PT-05 硅钙板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm埃特板内填50厚50K吸音棉缝毡 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	29.55				0
		天花工程合计							
		墙面工程							
1	011207001027	黑色幕布	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色布帘	m2	79.23				0
2	011207001028	玻纤板打布	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:25厚玻纤板打布	m2	269.16				0
3	011405001002	原建筑栏杆喷黑色哑光油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍、调和漆一遍、金属面油醇酸磁漆2遍	m2	14.184				0
4	011406001024	无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	32				0
5	011408002003	阻燃墙毯 CP-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 面层材料品种、规格	m2	45.18				0

			、颜色:阻燃墙毯						
		墙面工程合计							
		门工程							
1	010802001021	M-01	1. 门代号及洞口尺寸:M-01 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 玻璃品种、厚度:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	3.3				0
2	011610002004	原消防门拆除	1. 拆除类型:原消防门拆除 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	樘	1				0
3	010802001022	M-04	1. 门代号及洞口尺寸:M-04新建甲级防火门 2. 一侧为竖拉杠锁,影厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	3.3				0
4	010802001023	M-03	1. 门代号及洞口尺寸:M-03 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	2.2				0
5	010801006008	地插	1. 门框、扇材质:地插	套	5				0
		门工程合计							
		4号影厅							
		4号影厅合计							
		地面工程							
1	011103001003	地板胶 FL-01	1. 找平层:20mm厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	3.31				0
2	011104001008	阻燃地毯 CP-06	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥	m2	37.1				0

			砂浆						
3	011104001009	阻燃墙毯 CP-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	15.32				0
4	011105006006	成品黑色铝合金脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品黑色铝合金脚线	m2	7.01				0
5	011106006004	阻燃地毯 CP-06(台阶)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯	m2	38.7				0
6	011106008004	地板胶 FL-01 (台阶)	1. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	77.33				0
7	011502001014	成品步级灯	1. 名称:成品步级灯安装	m	41.04				0
8	011108001007	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石	m2	1.4				0
9	011502007004	成品PVC压条	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品PVC压条	m	118.09				0
10	011502001006	预埋2mm厚钢板	1. 线条材料品种、规格、颜色:2mm厚钢板	m	41.04				0
		地面工程合计							
		天花工程							
1	011302001035	玻纤板吊顶 CM-02	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:∠50x4角钢反支撑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 3. 材料种类、规格:内填50厚50K吸音棉缝毡 4. 面层材料品种、规格:玻纤板600x600	m2	130.62				0

2	011302001036	无机涂料PT-05 硅钙板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm埃特板内填50厚50K吸音棉缝毡 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	41.91				0
3	011406001025	无机涂料 PT-01	1. 油漆品种、刷漆遍数:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	3.3				0
		天花工程合计							
		墙面工程							
1	011207001029	黑色幕布	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色布帘	m2	74.2				0
2	011207001030	玻纤板打布	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:25厚玻纤板打布	m2	230.58				0
3	011405001003	原建筑栏杆喷黑色哑光油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍、调和漆一遍、金属面油醇酸磁漆2遍	m2	20.184				0
4	011406001026	无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	15.27				0
5	011408002004	阻燃墙毯 CP-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毯	m2	54.24				0
		墙面工程合计							
		门工程							

1	010802001024	M-01	1. 门代号及洞口尺寸:M-01 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 玻璃品种、厚度:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	6.6				0
2	011610002005	原消防门拆除	1. 拆除类型:原消防门拆除 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	樘	1				0
3	010802001025	M-04 (新建)	1. 门代号及洞口尺寸:M-04新建甲级防火门 2. 一侧为竖拉杠锁,影厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	3.3				0
4	010802001026	M-03	1. 门代号及洞口尺寸:M-03 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	2.2				0
5	010802001027	M-11	1. 门代号及洞口尺寸:M-11 2. 一侧为竖拉杠锁,影厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	3.3				0
6	010801006009	地插	1. 门框、扇材质:地插	套	9				0
		门工程合计							
		5号影厅							
		5号影厅合计							
		地面工程							
1	011103001004	地板胶 FL-01	1. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	5.32				0
2	011104001010	阻燃地毯 CP-06	1. 面层材料品种、规格	m2	27.98				0

			、颜色:阻燃地毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆						
3	011104001011	阻燃墙毯 CP-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	21.35				0
4	011105006007	成品黑色铝合金脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品黑色铝合金脚线	m2	6.56				0
5	011106006005	阻燃地毯 CP-06(台阶)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯	m2	36.39				0
6	011106008005	地板胶 FL-01(台阶)	1. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	76.39				0
7	011502001015	成品步级灯	1. 名称:成品步级灯安装	m	38.45				0
8	011108001008	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石	m2	1.7				0
9	011502007005	成品PVC压条	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品PVC压条	m	117.25				0
10	011502001007	预埋2mm厚钢板	1. 线条材料品种、规格、颜色:2mm厚钢板	m	38.45				0
		地面工程合计							
		天花工程							
1	011302001037	玻纤板吊顶 CM-02	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:∠50x4角钢反支撑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 3. 材料种类、规格:内	m2	125.55				0

			填50厚50K吸音棉缝毡 4. 面层材料品种、规格 :玻纤板600x600						
2	011302001038	无机涂料PT-05 硅钙板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm埃特板内填50厚50K吸音棉缝毡 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	36.28				0
3	011406001027	无机涂料 PT-01	1. 油漆品种、刷漆遍数:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	8.17				0
		天花工程合计							
		墙面工程							
1	010808004003	拉丝黑钢门套	1. 面层材料品种、规格:拉丝黑钢门套	m2	2.556				0
2	011207001031	黑色幕布	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色布帘	m2	63.3				0
3	011207001032	玻纤板打布	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:25厚玻纤板打布	m2	215.71				0
4	011405001004	原建筑栏杆喷黑色哑光油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍、调和漆一遍、金属面油醇酸磁漆2遍	m2	27				0
5	011406001028	无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	22.64				0
6	011408002005	阻燃墙毯 CP-01	1. 腻子种类:成品腻子	m2	50.24				0

			粉2遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毯						
		墙面工程合计							
		门工程							
1	010802001028	M-01	1. 门代号及洞口尺寸:M-01 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 玻璃品种、厚度:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	6.6				0
2	011610002006	原消防门拆除	1. 拆除类型:原消防门拆除 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	樘	1				0
3	010802001029	M-04 (新建)	1. 门代号及洞口尺寸:M-04新建甲级防火门 2. 一侧为竖拉杠锁,影厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	3.3				0
4	010802001030	M-03	1. 门代号及洞口尺寸:M-03 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	2.2				0
5	010802001031	M-11	1. 门代号及洞口尺寸:M-11 2. 一侧为竖拉杠锁,影厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	3.3				0
6	010801006010	地插	1. 门框、扇材质:地插	套	9				0
		门工程合计							
		6号影厅							
		6号影厅合计							
		地面工程							

1	011103001005	地板胶 FL-01	1. 找平层:20mm厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	11.5				0
2	011104001012	阻燃地毯 CP-06	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	39.27				0
3	011104001013	阻燃墙毯 CP-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.04				0
4	011105006008	成品黑色铝合金脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品黑色铝合金脚线	m2	7.89				0
5	011106006006	阻燃地毯 CP-06(台阶)	1. 基层种类:20mm厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯	m2	41.66				0
6	011106008006	地板胶 FL-01 (台阶)	1. 找平层:20mm厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	80.18				0
7	011502001016	成品步级灯	1. 名称:成品步级灯安装	m	48.32				0
8	011108001009	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石	m2	1.1				0
9	011502007006	成品PVC压条	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品PVC压条	m	134.72				0
10	011502001008	预埋2mm厚钢板	1. 线条材料品种、规格、颜色:2mm厚钢板	m	48.32				0
		地面工程合计							
		天花工程							
1	011302001039	玻纤板吊顶 CM-02	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨	m2	147.73				0

			2. 材料种类、规格:内填50厚50K吸音棉缝毡 3. 面层材料品种、规格:玻纤板600x600						
2	011302001040	无机涂料PT-05 硅钙板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm埃特板内填50厚50K吸音棉缝毡 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	24.71				0
3	011406001029	无机涂料 PT-01	1. 油漆品种、刷漆遍数:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	11.5				0
		天花工程合计							
		墙面工程							
1	011207001033	黑色幕布	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色布帘	m2	70.27				0
2	011207001034	玻纤板扞布	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:25厚玻纤板扞布	m2	232.09				0
3	011405001005	原建筑栏杆喷黑色哑光油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍、调和漆一遍、金属面油醇酸磁漆2遍	m2	21.924				0
4	011406001030	无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	42.63				0
5	011408002006	阻燃墙毯 CP-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍	m2	42.31				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毯						
		墙面工程合计							
		门工程							
1	010802001032	M-01	1. 门代号及洞口尺寸:M-01 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 玻璃品种、厚度:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	6.6				0
2	011610002007	原消防门拆除	1. 拆除类型:原消防门拆除 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	樘	1				0
3	010802001033	M-03	1. 门代号及洞口尺寸:M-03 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	2.2				0
4	010802001034	M-11 (新建)	1. 门代号及洞口尺寸:M-11新建甲级防火门 2. 一侧为竖拉杠锁,影厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	3.3				0
5	010801006011	地插	1. 门框、扇材质:地插	套	7				0
		门工程合计							
		7号影厅							
		7号影厅合计							
		地面工程							
1	011103001006	地板胶 FL-01	1. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	11.8				0
2	011104001014	阻燃地毯 CP-06	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯 2. 找平层厚度、砂浆配	m2	33.64				0

			合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆						
3	011104001015	阻燃墙毯 CP-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	13.26				0
4	011105006009	成品黑色铝合金脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品黑色铝合金脚线	m2	7.63				0
5	011106006007	阻燃地毯 CP-06(台阶)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯	m2	37.86				0
6	011106008007	地板胶 FL-01(台阶)	1. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	85.76				0
7	011502001017	成品步级灯	1. 名称:成品步级灯安装	m	47.21				0
8	011108001010	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石	m2	1.1				0
9	011502007007	成品PVC压条	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品PVC压条	m	141.91				0
10	011502001009	预埋2mm厚钢板	1. 线条材料品种、规格、颜色:2mm厚钢板	m	47.21				0
		地面工程合计							
		天花工程							
1	011302001041	玻纤板吊顶 CM-02	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 材料种类、规格:内填50厚50K吸音棉缝毡 3. 面层材料品种、规格:玻纤板600x600	m2	142.65				0
2	011302001042	无机涂料PT-05 硅钙板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻	m2	24.39				0

			钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm埃特板内填50厚50K吸音棉缝毡 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍						
3	011406001031	无机涂料 PT-01	1. 油漆品种、刷漆遍数:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	11.8				0
		天花工程合计							
		墙面工程							
1	011207001035	黑色幕布	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色布帘	m2	73.99				0
2	011207001036	玻纤板打布	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:25厚玻纤板打布	m2	239.38				0
3	011405001006	原建筑栏杆喷黑色哑光油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍、调和漆一遍、金属面油醇酸磁漆2遍	m2	17.496				0
4	011406001032	无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	43.6				0
5	011408002007	阻燃墙毡 CP-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毡	m2	42.82				0
		墙面工程合计							
		门工程							
1	010802001035	M-01	1. 门代号及洞口尺寸	m2	6.6				0

			:M-01 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 玻璃品种、厚度:3mm厚5mm宽不锈钢压条						
2	011610002008	原消防门拆除	1. 拆除类型:原消防门拆除 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	樘	1				0
3	010802001036	M-03	1. 门代号及洞口尺寸:M-03 2. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 3. 其他装饰:3mm厚5mm宽不锈钢压条	m2	2.2				0
4	010802001037	M-11 (新建)	1. 门代号及洞口尺寸:M-11新建甲级防火门 2. 一侧为竖拉杠锁,影厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	3.3				0
5	010801006012	地插	1. 门框、扇材质:地插	套	7				0
		门工程合计							
		8号影厅							
		8号影厅合计							
		地面工程							
1	011105006010	成品黑色铝合金脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品黑色铝合金脚线	m2	7.23				0
2	011106006008	阻燃地毯 CP-06(台阶)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯	m2	142.67				0
3	011106008008	地板胶 FL-01 (台阶)	1. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地板胶	m2	18.45				0

4	011502001018	成品步级灯	1. 名称:成品步级灯安装	m	16.8				0
5	011108001011	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石	m2	0.6				0
6	011502007008	成品PVC压条	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品PVC压条	m	53.1				0
7	011502001010	预埋2mm厚钢板	1. 线条材料品种、规格、颜色:2mm厚钢板	m	53.1				0
		地面工程合计							
		天花工程							
1	011302001043	无机涂料PT-05 硅钙板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm埃特板内填50厚50K吸音棉缝毡 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	142.67				0
2	011406001033	无机涂料 PT-01	1. 油漆品种、刷漆遍数:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	18.32				0
		天花工程合计							
		墙面工程							
1	011207001037	黑色幕布	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色布帘	m2	71.84				0
2	011207001038	玻纤板打布	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:50mm厚50K玻璃纤维吸音棉缝毡填充 3. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格、颜色:25厚玻纤板打布	m2	171.57				0

3	011406001034	无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	42.82				0
4	011408002008	阻燃墙毯 CP-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃墙毯	m2	29.32				0
5	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:成品扶手	m	8.4				0
		墙面工程合计							
		门工程							
1	011610002009	原消防门拆除	1. 拆除类型:原消防门拆除 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	樘	2				0
2	010802001038	M-11 (新建)	1. 门代号及洞口尺寸:M-11新建甲级防火门 2. 一侧为竖拉杠锁,影厅一侧为横推杠锁 3. 门框、扇材质:喷黑色氟碳漆 4. 其他装饰:墙布硬包	m2	6.6				0
3	010801006013	地插	1. 门框、扇材质:地插	套	4				0
		门工程合计							
		办公室装修部分							
1	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块内墙墙体厚度20cm 2. 墙体类型:内墙	m3	10.52				0
2	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.069				0
3	010801002002	木质平板门	1. 镶嵌玻璃品种、厚度:门扇拉手150宽位置喷深灰色氟碳漆+3mm厚5mm宽不锈钢压条(磨边), 剩余部分喷黑色氟碳漆, 门套喷黑色氟碳漆, 内外两侧一样做法	m2	11				0

4	010802003014	钢质防火门	1. 门框、扇材质:增加 钢制维修防火门	m2	2. 86				0
5	010805005002	12mm钢化清玻璃门	1. 玻璃品种、厚度 :12mm钢化清玻璃门	m2	4. 14				0
6	011102003013	600X600瓷砖 CT-03	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20mm厚1:2. 5水泥 砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:20mm厚1:2. 5水泥 砂浆 3. 面层材料品种、规格 、颜色:米白色 600*600瓷砖	m2	93. 81				0
7	011105003004	瓷砖脚线 CT-03	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类:20mm厚1:2. 5水泥砂 浆 3. 面层材料品种、规格 、颜色:米白色瓷砖	m2	8. 43				0
8	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合 比:15mm1:2. 5水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合 比:5mm1:2. 5水泥砂浆	m2	105. 22				0
9	011210003001	12mm钢化清玻璃	1. 边框材料种类、规格 :不锈钢套 2. 玻璃品种、规格、颜 色:12mm钢化清玻璃	m2	13. 16				0
10	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格 、颜色:双层12mm埃特 板墙体	m2	7. 99				0
11	011302001044	无机涂料PT-01 硅钙 板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:60系列上人轻 钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :双层6mm硅钙板 3. 面层材料品种、规格 :成品腻子粉2遍乳胶漆 底油一遍面油二遍	m2	4. 8				0
12	011302001045	铝扣板 SS-09	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:60系列上人轻 钢龙骨 2. 面层材料品种、规格	m2	18. 15				0

			:铝扣板SS-09						
13	011302001046	白色矿棉板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:白色矿棉板	m2	31.97				0
14	011406001035	天棚无机涂料 PT-01	1. 油漆品种、刷漆遍数:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	38.95				0
15	011406001036	墙面无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	239.95				0
16	011502002001	无机涂料硅钙板装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:无机涂料硅钙板装饰线	m	27.6				0
17	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体拆除砖砌墙体实心砖墙 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运实际运距(km):20	m3	6.3				0
		办公室装修部分合计							
		放映室							
1	010802003015	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:甲级单扇钢制防火门	m2	14.7				0
2	010807001001	成品放映窗	1. 窗代号及洞口尺寸:成品放映窗	m2	6.46				0
3	011103001007	地板胶 FL-01	1. 材料种类:双层12mm埃特板 2. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色地板胶	m2	53.63				0
4	011105006011	成品黑色铝合金脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品黑色铝合金脚线	m2	8.76				0
5	011210006002	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层12mm埃特板墙体内置60mm厚	m2	398.95				0

			120K防火岩棉						
6	011406001037	无机涂料 PT-01	1. 腻子种类:成品腻子粉2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料	m2	377.19				0
7	011406001038	无机涂料 PT-01 PT-04	1. 油漆品种、刷漆遍数:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	53.63				0
		放映室合计							
		卫生间							
1	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料(刷两遍)	m2	63.25				0
2	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料(刷两遍)	m2	14.6				0
3	011102003014	600X600瓷砖 CT-06	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色600*600防滑瓷砖	m2	13.53				0
4	011204003004	瓷砖 CT-07	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰色瓷砖400*800	m2	57.59				0
5	011210006003	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:成品卫生间间隔	m2	10.97				0
6	011302001047	无机涂料PT-01 硅钙板CM-01	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层6mm硅钙板 3. 面层材料品种、规格:成品腻子粉2遍乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	13.59				0
7	穗 011501021001	洗漱台柜	1. 规格:三聚氰胺板	组	2				0

8	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:光面蒙古黑 (MA-03)	m2	1.76				0
9	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 基层材料种类:12mm玻镁板	m2	2.03				0
		卫生间合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	1223.44				0
2	粤 011701011001	里脚手架	1. 里脚手架	m2	1797				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 单独装饰装修工程垂直运输	项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
2	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
3	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
4	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	190943.23		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		190943.23	
合计			190943.23	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-动力照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		动力系统							
1	030404017001	电影院照明总箱 ALZ	1. 配电箱：电影院照明总箱ALZ 2. 安装方式：悬挂 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
2	030404017002	电影院放映总箱 APZ	1. 配电箱：电影院放映总箱APZ 2. 安装方式：悬挂 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
3	030404017003	电影院空调总箱 APKZ	1. 配电箱：电影院空调总箱APKZ 2. 安装方式：悬挂 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
4	030404017004	配电箱6ALG	1. 配电箱：配电箱6ALG 2. 安装方式：悬挂式 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
5	030404017005	配电箱6AL-SB	1. 配电箱：配电箱6AL-SB 2. 安装方式：悬挂式 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
6	030404017006	配电箱7ALG	1. 配电箱：配电箱7ALG 2. 安装方式：悬挂式 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
7	030404017007	配电箱5AL	1. 配电箱：配电箱5AL 2. 安装方式：嵌入式 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0

8	030404017008	配电箱6AL-1	1. 配电箱：配电箱6AL-1 2. 安装方式：嵌入式 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
9	030404017009	配电箱6AL-2~6AL-7	1. 配电箱：配电箱6AL-2~6AL-7 2. 安装方式：嵌入式 3. 含箱内元件及线路安装	台	6				0
10	030404017010	配电箱7AL-1	1. 配电箱：配电箱7AL-1 2. 安装方式：嵌入式 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
11	030404017011	配电箱6AL-8、6AL-9	1. 配电箱：配电箱6AL-8、6AL-9 2. 安装方式：嵌入式 3. 含箱内元件及线路安装	台	2				0
12	030404017012	配电箱6AL-10、7AL-2	1. 配电箱：配电箱6AL-10、7AL-2 2. 安装方式：嵌入式 3. 含箱内元件及线路安装	台	2				0
13	030404017013	配电箱6APfy-1	1. 配电箱：配电箱6APfy-1 2. 安装方式：悬挂式 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
14	030404017014	配电箱6APfy-2~6APfy-7、7APfy-1	1. 配电箱：配电箱6APfy-2~6APfy-7、7APfy-1 2. 安装方式：悬挂式 3. 含箱内元件及线路安装	台	6				0
15	030404017015	配电箱6APK-1	1. 配电箱：配电箱6APK-1 2. 安装方式：嵌入式 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
16	030404017016	配电箱6APK-2	1. 配电箱：配电箱6APK-2 2. 安装方式：嵌入式	台	1				0

			3. 含箱内元件及线路安装						
17	030404017017	配电箱7APK-1	1. 配电箱：配电箱 7APK-1 2. 安装方式：嵌入式 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
18	030404017018	配电箱7APK-2	1. 配电箱：配电箱 7APK-2 2. 安装方式：嵌入式 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
19	030404017019	配电箱7APK-3	1. 配电箱：配电箱 7APK-3 2. 安装方式：嵌入式 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
20	030404017020	卷帘配电箱	1. 配电箱：卷帘配电箱 2. 安装方式：嵌入式 3. 含箱内元件及线路安装	台	1				0
21	030408001001	耐火桥架 100*50	1名称：耐火桥架 2. 规格型号：100*50 3. 安装方式：本体安装	m	164.029				0
22	030408001002	耐火桥架 100*100	1名称：耐火桥架 2. 规格型号：100*100 3. 安装方式：本体安装	m	155.442				0
23	030408001003	耐火桥架 200*100	1名称：耐火桥架 2. 规格型号：200*100 3. 安装方式：本体安装	m	41.217				0
24	040801032001	铁构件制作、安装	1. 名称：铁构件制作、 安装 2. 内容：线槽的支架制作与安装、除锈、补刷(喷)油漆	Kg	197.657				0
25	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-3*4 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	103.974				0
26	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-	m	437.735				0

			5*2.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级 (kV):1KV以下						
27	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级 (kV):1KV以下	m	1135.279				0
28	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级 (kV):1KV以下	m	86.724				0
29	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级 (kV):1KV以下	m	446.489				0
30	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级 (kV):1KV以下	m	126.64				0
31	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级 (kV):1KV以下	m	151.316				0
32	030408006001	电力电缆头16mm2	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:16mm2 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):1kV以下	个	14				0
33	030408006002	电力电缆头25mm2	1. 名称:电力电缆终端	个	4				0

			头 2. 规格:25mm2 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV以下						
34	030408006003	电力电缆头50mm2	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:50mm2 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV以下	个	2				0
35	030411001009	电气配管MT25	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: MT25 3. 敷设方式: 明装	m	116.577				0
36	030411001010	电气配管MT25	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: MT25 3. 敷设方式: 暗装	m	11.85				0
37	030411001011	电气配管SC20	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC20 3. 敷设方式: 暗装	m	4.3				0
38	030411001012	电气配管SC25	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC25 3. 敷设方式: 暗装	m	38.45				0
39	030411001013	电气配管SC32	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC32 3. 敷设方式: 暗装	m	2.65				0
40	030411001014	电气配管SC40	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC40 3. 敷设方式: 暗装	m	17.55				0
41	030411001015	电气配管SC50	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC50 3. 敷设方式: 暗装	m	4.5				0
42	030411001016	电气配管SC70	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC70 3. 敷设方式: 暗装	m	5.3				0
43	030411001017	电气配管SC20	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC20 3. 敷设方式: 明装	m	9.889				0
44	030411001018	电气配管SC25	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC25 3. 敷设方式: 明装	m	69.799				0
45	030411001019	电气配管SC32	1. 名称: 电线管	m	0.372				0

			2. 规格型号: SC32 3. 敷设方式: 明装						
46	030411001020	电气配管SC40	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC40 3. 敷设方式: 明装	m	17.643				0
47	030411001021	电气配管SC50	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC50 3. 敷设方式: 明装	m	8.235				0
48	030411001022	电气配管SC70	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC70 3. 敷设方式: 明装	m	3.873				0
49	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:沟槽开凿及修补 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙	m	63.95				0
50	030211002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 系统调试、试运行	系统	1				0
		动力系统合计							
		照明系统							
1	030412001007	暗藏漫反射灯带	1. 名称:暗藏漫反射灯带 2. 规格型号:功率(W)9.6、色温2700、角度120、防水等级IP20 3. 安装方式: 明装	m	174.004				0
2	030412001008	灯膜	1. 名称:灯膜 2. 规格型号:功率(W)4.8、色温2700、角度120、防水等级IP20 3. 安装方式: 明装	m	29.993				0
3	030412001009	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格型号:功率(W)4.8、色温2700、角度120、防水等级IP20 3. 安装方式: 明装	m	58.37				0
4	030412001010	暗藏灯带	1. 名称:暗藏灯带 2.. 安装方式: 暗装	m	69.6				0
5	030412001011	造型灯箱	1. 名称:造型灯箱 2. 安装方式: 天花安装	套	5				0
6	030412001012	造型吊灯	1. 名称:造型吊灯	套	6				0

			2. 安装方式：天花吊装						
7	030412001013	影厅专用灯	1. 名称:影厅专用灯 2. 规格型号15W3000K 3. 安装方式：内嵌式	套	73				0
8	030412001014	影厅舞台灯	1. 名称:影厅舞台灯 2. 规格型号：含滑轨 3. 安装方式：内嵌式	套	11				0
9	030412001015	挂墙光管	1. 名称:挂墙光管 2. 安装方式：墙壁安装	套	88				0
10	030412001016	光管灯盘	1. 名称:光管灯盘 2. 规格型号 :3X18W (COSC=0.9~220 V) 3. 安装方式：天花安装	套	22				0
11	030412001017	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 安装方式：墙壁安装	套	4				0
12	030412001018	双头嵌入式可调角度射灯	1. 名称:双头格栅射灯 2. 规格型号:功率 (W)13、色温2700、角 度18、防水等级IP20 3. 安装方式：天花安装	套	8				0
13	030412001019	磁吸导轨面光灯	1. 名称:磁吸导轨面光 灯 2. 规格型号:功率 (W)15、色温2700、角 度120、防水等级IP20 3. 安装方式：天花安装	套	6				0
14	030412001020	磁吸可调角度射灯	1. 名称:磁吸可调角度 射灯 2. 规格型号:功率 (W)13、色温2700、角 度15、防水等级IP20 3. 安装方式：预埋嵌入 式磁吸导轨条安装	套	1				0
15	030412001021	磁吸可调角度射灯	1. 名称:磁吸可调角度 射灯 2. 规格型号:功率 (W)6、色温2700、角度 15、防水等级IP20 3. 安装方式：预埋嵌入 式磁吸导轨条安装	套	9				0
16	030412001022	磁吸可调角度射灯	1. 名称:磁吸可调角度 射灯	套	2				0

			2. 规格型号:功率 (W)6、色温2700、角度 20*40、防水等级IP20 3. 安装方式: 预埋嵌入 式磁吸导轨条安装						
17	030412001023	磁吸可调角度射灯	1. 名称:磁吸可调角度 射灯 2. 规格型号:功率 (W)6、色温2700、角度 35、防水等级IP20 3. 安装方式: 预埋嵌入 式磁吸导轨条安装	套	26				0
18	030412001024	磁吸可调角度射灯	1. 名称:磁吸可调角度 射灯 2. 规格型号:功率 (W)6、色温2700、角度 50、防水等级IP20 3. 安装方式: 预埋嵌入 式磁吸导轨条安装	套	2				0
19	030412001025	磁吸可调角度射灯	1. 名称:磁吸可调角度 射灯 2. 规格型号:功率 (W)8、色温2700、角度 20*40、防水等级IP20 3. 安装方式: 预埋嵌入 式磁吸导轨条安装	套	2				0
20	030412001026	磁吸可调角度射灯	1. 名称:磁吸可调角度 射灯 2. 规格型号:功率 (W)8、色温2700、角度 35、防水等级IP20 3. 安装方式: 预埋嵌入 式磁吸导轨条安装	套	25				0
21	030412001027	磁吸可调角度射灯	1. 名称:磁吸可调角度 射灯 2. 规格型号:功率 (W)8、色温2700、角度 50、防水等级IP20 3. 安装方式: 预埋嵌入 式磁吸导轨条安装	套	11				0
22	030412001028	磁吸可调角度射灯	1. 名称:磁吸可调角度 射灯 2. 规格型号:功率 (W)8、色温2700、角度	套	11				0

			50、防水等级IP20 3. 安装方式：预埋嵌入式磁吸导轨条安装						
23	030412001029	明装可调角度射灯	1. 名称:明装可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)3、色温2700、角度24、防水等级IP20 3. 安装方式：明装吸顶式	套	29				0
24	030412001030	明装可调角度射灯	1. 名称:明装可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)5、色温2700、角度18、防水等级IP20 3. 安装方式：明装吸顶式	套	3				0
25	030412001031	明装可调角度射灯	1. 名称:明装可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)3、色温2700、角度24、防水等级IP20 3. 安装方式：明装吸顶式	套	43				0
26	030412001032	明装可调角度射灯	1. 名称:明装可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)8、色温2700、角度60、防水等级IP20 3. 安装方式：明装吸顶式	套	20				0
27	030412001033	内嵌式可调节LED射灯	1. 名称:内嵌式可调节LED射灯 2. 规格型号:3W3000K 3. 安装方式：内嵌式	套	21				0
28	030412001034	嵌入式可调角度射灯	1. 名称:嵌入式可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)13、色温2700、角度24、防水等级IP20 3. 安装方式：嵌入式	套	8				0
29	030412001035	嵌入式可调角度射灯	1. 名称:嵌入式可调角度射灯 2. 规格型号:功率	套	3				0

			(W)13、色温2700、角度36、防水等级IP20 3. 安装方式：嵌入式						
30	030412001036	嵌入式可调角度射灯	1. 名称:嵌入式可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)8、色温2700、角度36、防水等级IP20 3. 安装方式：嵌入式	套	45				0
31	030412001037	嵌入式可调角度射灯	1. 名称:嵌入式可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)3、色温2700、角度24、防水等级IP20 3. 安装方式：嵌入式	套	78				0
32	030412001038	嵌入式可调角度射灯	1. 名称:嵌入式可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)3、色温2700、角度36、防水等级IP20 3. 安装方式：嵌入式	套	13				0
33	030412001039	嵌入式可调角度射灯	1. 名称:嵌入式可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)5、色温2700、角度24、防水等级IP20 3. 安装方式：嵌入式	套	81				0
34	030412001040	嵌入式可调角度射灯	1. 名称:嵌入式可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)5、色温2700、角度36、防水等级IP20 3. 安装方式：嵌入式	套	6				0
35	030412001041	明装可调角度射灯	1. 名称:明装可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)5、色温2700、角度50、防水等级IP20 3. 安装方式：明装吸顶式	套	3				0
36	030412001042	嵌入式可调角度射灯	1. 名称:嵌入式可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)5、色温2700、角度	套	2				0

			50、防水等级IP20 3. 安装方式：嵌入式						
37	030412001043	嵌入式可调角度射灯	1. 名称:嵌入式可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)8、色温2700、角度18、防水等级IP20 3. 安装方式：嵌入式	套	2				0
38	030412001044	嵌入式可调角度射灯	1. 名称:嵌入式可调角度射灯 2. 规格型号:功率(W)8、色温2700、角度24、防水等级IP20 3. 安装方式：嵌入式	套	64				0
39	030412004009	LED影厅灯光帕灯	1. 名称:LED影厅灯光帕灯 2. 型号:200W	套	4				0
40	031301004001	舞台灯光吊杆和升降电机装置	1. 名称:舞台灯光吊杆和升降电机装置	套	1				0
41	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单控单联开关(暗装) 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式：暗装	个	74				0
42	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关(暗装) 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式：暗装	个	14				0
43	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关(暗装) 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式：暗装	个	4				0
44	030404034004	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关(暗装) 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式：暗装	个	10				0
45	030404034005	双控单联开关(暗装)	1. 名称:双控单联开关(暗装) 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式：暗装	个	11				0
46	030404036001	调速开关	1. 名称:调速开关 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式：暗装	个	38				0

47	030404035001	二、三孔地面插座	1. 名称:二、三孔地面插座 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	16				0
48	030404035002	二、三孔插座	1. 名称:二、三孔插座 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	260				0
49	030404035003	桌面插座	1. 名称:桌面插座 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	26				0
50	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:综合考虑 3. 安装方式:暗装	个	749				0
51	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒(开关插座) 2. 规格型号:综合考虑 3. 安装方式:暗装	个	447				0
52	030408001011	耐火桥架	1名称:耐火桥架 2. 规格型号:100*100 3. 安装方式:本体安装	m	125.558				0
53	040801032002	铁构件制作、安装	1. 名称:铁构件制作、安装 2. 内容:线槽的支架制作与安装、除锈、补刷(喷)油漆	Kg	68.805				0
54	030408002001	风机盘管控制电缆	1. 名称:风机盘管控制电缆 2. 型号:按规范要求 3. 敷设方式、部位:综合考虑	m	659.055				0
55	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-BYJ2.5 3. 配线部位:综合考虑	m	15504.124				0
56	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-BYJ4 3. 配线部位:综合考虑	m	8524.255				0
57	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-BYJ6 3. 配线部位:综合考虑	m	2296.806				0
58	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB-BYJ10 3. 配线部位:综合考虑	m	4811.797				0

59	030411001023	金属软管 DN15	1. 名称: 金属软管 2. 规格型号: DN15	m	449.4				0
60	030411001024	电气配管JDG16	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: JDG16 3. 敷设方式: 暗装	m	714.15				0
61	030411001025	电气配管JDG20	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: JDG20 3. 敷设方式: 暗装	m	493.45				0
62	030411001026	电气配管JDG25	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: JDG25 3. 敷设方式: 暗装	m	26.2				0
63	030411001027	电气配管JDG32	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: JDG32 3. 敷设方式: 暗装	m	10.5				0
64	030411001028	电气配管SC25	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC25 3. 敷设方式: 暗装	m	33.45				0
65	030411001029	电气配管SC32	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC32 3. 敷设方式: 暗装	m	10.9				0
66	030411001030	电气配管JDG16	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: JDG16 3. 敷设方式: 明装	m	4032.41 6				0
67	030411001031	电气配管JDG20	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: JDG20 3. 敷设方式: 明装	m	1251.48 7				0
68	030411001032	电气配管JDG25	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: JDG25 3. 敷设方式: 明装	m	26.2				0
69	030411001033	电气配管JDG32	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: JDG32 3. 敷设方式: 明装	m	12.543				0
70	030411001034	电气配管SC25	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC25 3. 敷设方式: 明装	m	243.724				0
71	030411001035	电气配管SC32	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: SC32 3. 敷设方式: 明装	m	188.947				0
72	030413002004	凿(压)槽	1. 名称: 沟槽开凿及修补 2. 规格: 70*70	m	326.22				0

			3. 类型:砖墙						
		照明系统合计							
		办公室照明系统							
1	030412001045	内嵌式不可调LED射灯	1. 名称:内嵌式不可调LED射灯 2. 规格型号:7W3000K 3. 安装方式: 内嵌式	套	2				0
2	030412001046	挂墙光管	1. 名称:挂墙光管 2. 安装方式: 机房壁装	套	2				0
3	030412001047	光管灯盘	1. 名称:光管灯盘 2. 规格型号 :3X18W (COSC=0.9~220V) 3. 安装方式: 天花安装	套	14				0
4	030404034006	单联单控开关	1. 名称:单控单联开关(暗装) 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式: 暗装	个	6				0
5	030404034007	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关(暗装) 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式: 暗装	个	1				0
6	030404036002	调速开关	1. 名称:调速开关 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式: 暗装	个	3				0
7	030404035004	二、三孔地面插座	1. 名称:二、三孔地面插座 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式: 暗装	个	3				0
8	030404035005	二、三孔插座	1. 名称:二、三孔插座 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式: 暗装	个	10				0
9	030404035006	桌面插座	1. 名称:桌面插座 2. 规格型号:250V10A 3. 安装方式: 暗装	个	4				0
10	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒(开关插座) 2. 规格型号:综合考虑 3. 安装方式: 暗装	个	27				0
11	030408002002	风机盘管控制电缆	1. 名称:风机盘管控制电缆	m	80.099				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-动力照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-动力照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	40018.72		
2	暂估价	150000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	150000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-动力照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	40018.72	
合计			40018.72	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-动力照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-动力照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业灯光设计提升费		150000			
合计			150000			

总承包服务费计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-动力照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-动力照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-动力照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		综合布线系统							
1	030501012001	程控交换机	1. 名称:程控交换机 2. 安装方式:本体安装	台	1				0
2	030502010001	配线架	1. 名称:配线架 2. 规格:电话 3. 安装方式: 本体安装	个	1				0
3	030502010002	48口配线架	1. 名称:48口配线架 2. 规格:48口 3. 安装方式: 本体安装	个	1				0
4	030502010003	48口配线架（网管型）	1. 名称:48口配线架（网管型） 2. 规格:48口 3. 安装方式: 本体安装	个	1				0
5	030501009001	路由器	1. 名称:路由器 2. 安装方式: 本体安装	台	1				0
6	030502010004	理线架	1. 名称:理线架 2. 安装方式: 本体安装	个	2				0
7	030501013001	服务器	1. 名称:服务器 2. 安装方式: 本体安装	台	3				0
8	030501012002	24口光纤交换机	1. 名称:24口光纤交换机 2. 安装方式: 本体安装	台	1				0
9	030501012003	24口千兆交换机	1. 名称:24口千兆交换机 2. 安装方式: 本体安装	台	1				0
10	030503002001	网络设备	1. 名称:网络设备 2. 安装方式: 本体安装	台	4				0
11	030505004001	42寸LCD	1. 名称42寸LCD 2. 安装方式: 本体安装	套	1				0
12	030502001001	弱电机房内机柜	1. 名称:弱电机房内机柜 2. 规格:600X1000X2000	台	2				0

			3. 配套:不含设备						
13	030502001002	放映夹层机柜	1. 名称:放映夹层机柜 2. 规格:600X1000X2000 3. 配套:不含设备	台	1				0
14	030502012001	网络信息插座	1. 名称:网络信息插座 2. 规格:含面板及信息模块安装 3. 安装方式:暗装	个	78				0
15	030502012002	无线网点	1. 名称:无线网点 2. 规格:含面板及信息模块安装 3. 安装方式:天花安装	个	23				0
16	030411005001	暗装接线箱	1. 名称:暗装接线箱 2. 规格:GX 3. 安装方式:暗装	个	8				0
17	030411006007	接线盒	1. 开关(插座)接线盒 2. 本体安装	个	101				0
18	030502007001	光缆	1. 名称:4芯光纤 2. 规格:G. 657A 3. 敷设方式:综合考虑	m	10				0
19	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTPCAT5E 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:综合考虑	m	72.1				0
20	030502005004	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTPCat6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:综合考虑	m	7246.99				0
21	030411001040	配管	1. 名称:电线管 2. 规格型号: PC20 3. 敷设方式:暗装	m	266				0
22	030411001041	配管	1. 名称:电线管 2. 规格型号: PC20 3. 敷设方式:明装	m	882.1				0
23	030411002001	钢制桥架	1名称: 钢制桥架 2. 规格型号: 100*50 3. 安装方式: 本体安装	m	196.81				0
24	030411002002	钢制桥架	1名称: 钢制桥架 2. 规格型号: 100*100 3. 安装方式: 本体安装	m	126.94				0
25	040801032003	铁构件制作、安装	1. 名称: 铁构件制作、	Kg	168.805				0

			安装 2. 内容: 线槽的支架制作与安装、补刷(喷)油漆						
26	030413002006	凿(压)槽	1. 名称: 沟槽开凿及修补 2. 规格: 70*70 3. 类型: 砖墙	m	226.6				0
27	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 (五类以上)	链路	101				0
		综合布线系统合计							
		LED布线系统							
1	030411001042	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: PC20 3. 敷设方式: 明装	m	300				0
2	030502005005	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 规格: UTPCat6 3. 线缆对数: 4对 4. 敷设方式: 综合考虑	m	300				0
		LED布线系统合计							
		有线监控系统							
1	030506007001	42" LED显示器	1. 名称: 42" LED显示器 2. 规格: 42寸 3. 本体安装	台	1				0
2	030507013001	32路网络监控主机	1. 名称: 32路网络监控主机 2. 规格: (配置4*6TB硬盘/台) 3. 本体安装	台	1				0
3	030501012004	24口POE千兆交换机	1. 名称: 24口POE千兆交换机 2. 规格: 24口 3. 安装方式: 本体安装	台	2				0
4	030507008001	UPS电源	1. 名称: UPS电源 2. 规格: 2KVA/2小时 3. 安装方式: 本体安装	个	1				0
5	030507008002	高清彩色摄像机	1. 名称: 高清彩色摄像机 2. 规格: 高清晰度摄像机600TVL以上 3. 安装方式: 壁装	台	4				0

6	030507008003	普通彩色CCD红外摄像机	1. 名称:普通彩色CCD红外摄像机 2. 规格:清晰度420TVL以上 3. 安装方式:壁装	台	71				0
7	030507008004	云台一体化智能快球摄像机	1. 名称:云台一体化智能快球摄像机 2. 规格:高清晰度摄像机600TVL以上 3. 安装方式:壁装	台	2				0
8	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:综合考虑 3. 安装方式:暗装	个	77				0
9	030502005006	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTPCat6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:综合考虑	m	4513.43				0
10	030411001043	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格型号:DN20	m	46.2				0
11	030411001044	配管	1. 名称:电线管 2. 规格型号:PC20 3. 敷设方式:暗装	m	53.75				0
12	030411001045	配管	1. 名称:电线管 2. 规格型号:PC20 3. 敷设方式:明装	m	708.59				0
13	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:沟槽开凿及修补 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙	m	53.75				0
14	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试(五类以上)	链路	77				0
15	030507017001	有线监控系统调试	1. 名称:有线监控系统调试	系统	1				0
		有线监控系统合计							
		门禁系统							
1	030501013002	门禁系统服务器	1. 名称:门禁系统服务器 2. 安装方式:本体安装	台	1				0
2	031101055001	通讯转换器	1. 名称:通讯转换器 2. 安装方式:本体安装	个	1				0
3	030404016001	集成机箱(含12V锁电	1. 名称:集成机箱(含	台	6				0

		源供应器、控制器)	12V锁电源供应器、控制器) 2. 安装方式: 门上安装						
4	030507005001	读卡器	1. 名称:读卡器 2. 安装方式: 本体安装	台	12				0
5	030507007001	电控锁	1. 名称:电控锁 2. 安装方式: 本体安装	套	8				0
6	030507007002	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式: 本体安装	台	8				0
7	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:综合考虑 3. 安装方式: 暗装	个	20				0
8	030411001046	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: PC20 3. 敷设方式: 暗装	m	119.96				0
9	030502005007	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:屏蔽五类线 3. 敷设方式:综合考虑	m	22.26				0
10	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVVP2X1.0 3. 配线部位:综合考虑	m	495.15				0
11	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RVV2X1.0 3. 配线部位:综合考虑	m	64.8				0
12	030502019003	安全防范分系统调试 出入口系统	1. 测试类别:安全防范 分系统调试出入口系统	系统	1				0
		门禁系统合计							
		背景音乐系统							
1	030506004001	功放	1. 名称:功放 2. 安装方式:本体安装	台	1				0
2	030506004002	六路分区控制器	1. 名称:六路分区控制器 2. 安装方式:本体安装	台	1				0
3	030506004003	无线接收器	1. 名称:无线接收器 2. 安装方式:本体安装	台	1				0
4	030506004004	旋钮开关	1. 名称:旋钮开关 2. 安装方式:本体安装	台	1				0
5	030506004005	话筒	1. 名称:话筒 2. 安装方式:本体安装	台	2				0

6	030501012005	48口交换机	1. 名称:48口交换机 2. 本体安装	台	1				0
7	030501013003	服务器	1. 名称:服务器 2. 安装方式: 本体安装	台	1				0
8	030505011001	长传控制器	1. 名称:长传控制器 2. 安装方式:本体安装	台	1				0
9	030505011002	播放器	1. 名称:播放器 2. 安装方式:本体安装	台	1				0
10	030505011003	分频器	1. 名称:分频器 2. 安装方式:本体安装	台	1				0
11	030506001001	天花广播	1. 名称:天花广播 2. 安装方式:天花安装	台	20				0
12	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:综合考虑 3. 安装方式: 暗装	个	20				0
13	030411001047	金属软管 DN20	1. 名称: 金属软管 2. 规格型号: DN20	m	12				0
14	030411001048	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: PC20 3. 敷设方式: 暗装	m	9.3				0
15	030411001049	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格型号: PC20 3. 敷设方式: 明装	m	35.13				0
16	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZBN-RVS2X1.5 3. 配线部位:综合考虑	m	616.46				0
17	030506005001	背景音乐系统调试	1. 名称:背景音乐系统 调试	系统	1				0
		背景音乐系统合计							
		办公室综合布线系统							
1	030502012003	网络信息插座	1. 名称:网络信息插座 2. 规格:含面板及信息 模块安装 3. 安装方式:暗装	个	2				0
2	030502012004	无线网点	1. 名称:无线网点 2. 规格:含面板及信息 模块安装 3. 安装方式:天花安装	个	1				0
3	030411006011	接线盒	1. 开关（插座）接线盒	个	3				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20209.71		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	20209.71	
合计			20209.71	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		空调通风系统							
1	030108001001	柜式空调机组AHU-6-1	1. 名称:柜式空调机组AHU-6-1 2. 规格、型号:风量：L=21000M3/H全压P=520PAN=11KW(380V) 宽*深*高:1510*2353*1370 3. 本体安装、附件安装 4. 减振台座制作、安装	台	1				0
2	030108001002	柜式空调机组AHU-7-2	1. 名称:柜式空调机组AHU-7-2 2. 规格、型号:风量：L=13500M3/H全压P=470PAN=5.5KW(380V) 宽*深*高:1940*1953*1170 QL=79.1KW，QR=158.1KW 3. 本体安装、附件安装 4. 减振台座制作、安装	台	1				0
3	030108001003	柜式空调机组AHU-7-3	1. 名称:柜式空调机组AHU-7-3 2. 规格、型号:风量：L=12000M3/H全压P=470PAN=5.5KW(380V) 宽*深*高:2040*1703*1170 QL=69.8KW QR=136.8KW 3. 本体安装、附件安装 4. 减振台座制作、安装	台	1				0
4	030108001004	柜式空调机组AHU-7-4	1. 名称:柜式空调机组AHU-7-4 2. 规格、型号:风量	台	1				0

			: L=10500M3/H全压 P=470PAN=4.0KW(380V) 宽*深*高 :1990*1053*1170 3. 本体安装、附件安装 4. 减振台座制作、安装						
5	030108001005	柜式空调机组AHU-7-5	1. 名称:柜式空调机组 AHU-7-5 2. 规格、型号:风量 : L=9000M3/H全压 P=470PAN=4.0KW(380V) 宽*深*高 :1990*1353*1170 3. 本体安装、附件安装 4. 减振台座制作、安装	台	1				0
6	030108001006	柜式空调机组AHU-7-6	1. 名称:柜式空调机组 AHU-7-6 2. 规格、型号:风量 : L=9000M3/H全压 P=470PAN=4.0KW(380V) 宽*深*高 :1990*1353*1170 3. 本体安装、附件安装 4. 减振台座制作、安装	台	1				0
7	030108001007	柜式空调机组AHU-7-7	1. 名称:柜式空调机组 AHU-7-7 2. 规格、型号:风量 : L=10500M3/H全压 P=470PAN=4.0KW(380V) 宽*深*高 :1990*1053*1170 3. 本体安装、附件安装 4. 减振台座制作、安装	台	1				0
8	030108001008	柜式空调机组AHU-7-8	1. 名称:柜式空调机组 AHU-7-8 2. 规格、型号:风量 : L=9000M3/H全压 P=470PAN=4.0KW(380V) 宽*深*高 :1990*1353*1170 3. 本体安装、附件安装 4. 减振台座制作、安装	台	1				0
9	030108001009	轴流风机T35-2.8-3	1. 名称:轴流风机T35- 2.8-3 2. 规格、型号:风量	台	1				0

			: L=2170M3/H全压 P=128PA静压 P=63PAN=0.18KW噪声 :74DB 3. 本体安装、附件安装 4. 减振台座制作、安装						
10	030108001010	轴流风机T35-3.15	1. 名称:轴流风机T35-3.15 2. 规格、型号:风量 : L=3810M3/H全压 P=155PA静压 P=80PAN=0.37KW噪声 :77DB 3. 本体安装、附件安装 4. 减振台座制作、安装	台	1				0
11	030108001011	轴流风机T35-8-5	1. 名称:轴流风机T35-8-5 2. 规格、型号:风量 : L=3100M3/H全压 P=174PA静压 P=97PAN=0.25KW噪声 :77DB 3. 本体安装、附件安装 4. 减振台座制作、安装	台	1				0
12	030701004001	风机盘管 HFP-34	1. 名称:风机盘管HFP-34 2. 规格、型号:风量 : L=340M3/HQL=1.8KW 3. 安装方式: 本体安装	台	29				0
13	030701004002	风机盘管 HFP-68	1. 名称:风机盘管HFP-68 2. 规格、型号:风量 : L=680M3/HQL=3.6KW 3. 安装方式: 本体安装	台	9				0
14	030701004003	风机盘管 HFP-85	1. 名称:风机盘管HFP-85 2. 规格、型号:风量 : L=850M3/HQL=4.5KW 3. 安装方式: 本体安装	台	2				0
15	030701004004	风机盘管 HFP-136	1. 名称:风机盘管HFP-136 2. 规格、型号:风量 : L=1360M3/HQL=7.2KW 3. 安装方式: 本体安装	台	4				0

16	030701004005	风机盘管 HFP-204	1. 名称:风机盘管HFP-204 2. 规格、型号:风量:L=790M3/HP=0.035KW/220V 3. 安装方式: 本体安装	台	4				0
17	030404033001	排气扇 PF-01	1. 名称:排气扇PF-01 2. 规格:L=790m3/hP=0.035KW/220V 3. 安装方式: 本体安装	台	6				0
18	030404033002	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 规格:L=270M3/HN=30W风压:160PA噪声:41DB 3. 安装方式: 本体安装	台	6				0
19	030207002001	消音器	1. 名称: 消音器 2. 规格、材质: 1000*400、镀锌板 3. 安装方式: 本体安装	台	6				0
20	030207002002	消音器	1. 名称: 消音器 2. 规格、材质: 1200*400mm、镀锌板 3. 安装方式: 本体安装	台	1				0
21	030207002003	消音器	1. 名称: 消音器 2. 规格、材质: 1250*400mm、镀锌板 3. 安装方式: 本体安装	台	4				0
22	030207002004	消音器	1. 名称: 消音器 2. 规格、材质: 1000*400mm、镀锌板 3. 安装方式: 本体安装	台	2				0
23	030207002005	消音器	1. 名称: 消音器 2. 规格、材质: 2000*500mm、镀锌板 3. 安装方式: 本体安装	台	1				0
24	030207002006	消音器	1. 名称: 消音器 2. 规格、材质: 800*500mm、镀锌板 3. 安装方式: 本体安装	台	1				0
25	030703021001	静压箱	1. 名称: 静压箱 2. 规格、材质: 500*200mm、镀锌板	个	2				0

			3. 安装方式：本体安装						
26	031002002001	设备支架	1. 名称：设备支架 2. 规格：型钢 3. 除锈级别：轻锈 4. 油漆品种：防锈漆、调合漆 5. 结构类型：一般钢结构 6. 涂刷遍数：樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	925				0
27	030702001005	碳钢通风管道（矩形）0.5mm	1. 名称：镀锌风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 周长：320mm以下 5. 板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6. 接口形式：法兰 7. 风管、管件、法兰、零件安装 8. 弯头导流叶片制作、安装	m2	106.089				0
28	030702001006	碳钢通风管道（矩形）0.6mm	1. 名称：镀锌风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 周长：450mm以下 5. 板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6. 接口形式：法兰 7. 风管、管件、法兰、零件安装 8. 弯头导流叶片制作、安装	m2	33.762				0
29	030702001007	碳钢通风管道（矩形）0.75mm	1. 名称：镀锌风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 周长：1000mm以下 5. 板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式：法兰 7. 风管、管件、法兰、零件安装 8. 弯头导流叶片制作、安装	m2	1481.168				0
30	030702001008	碳钢通风管道（矩形）1mm	1. 名称：镀锌风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 周长：1250mm以下	m2	284.533				0

			5. 板材厚度: $\delta=1\text{mm}$ 6. 接口形式: 法兰 7. 风管、管件、法兰、零件安装 8. 弯头导流叶片制作、安装						
31	030702001009	碳钢通风管道 (矩形) 1.2mm	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 周长: 2000mm以下 5. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 6. 接口形式: 法兰 7. 风管、管件、法兰、零件安装 8. 弯头导流叶片制作、安装	m2	265.765				0
32	030703011010	单层百叶风口-2400*600mm	1. 名称: 单层百叶风口 2. 材质、规格: 铝合金, 2400*600mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
33	030703011011	单层百叶风口-1800*600mm	1. 名称: 单层百叶风口 2. 材质、规格: 铝合金, 1800*600mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
34	030703011012	单层百叶风口-300*200mm	1. 名称: 单层百叶风口 2. 材质、规格: 铝合金, 300*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
35	030703011013	单层百叶回风口-1200*600mm	1. 名称: 单层百叶回风口 2. 材质、规格: 铝合金, 1200*600mm 3. 本体及其附件安装	个	5				0
36	030703011014	单层百叶排风口-300*200mm	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 材质、规格: 铝合金, 300*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
37	030703011015	单层百叶排风口-600*320mm	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 材质、规格: 铝合金, 600*320mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
38	030703011016	双层百叶风口-	1. 名称: 双层百叶风口	个	1				0

		200*200	2. 材质、规格：铝合金，200*200mm 3. 本体及其附件安装						
39	030703011017	双层百叶风口-300*200	1. 名称：双层百叶风口 2. 材质、规格：铝合金，300*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
40	030703011018	双层百叶风口-500*200	1. 名称：双层百叶风口 2. 材质、规格：铝合金，500*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
41	030703011019	防雨新风百叶(带初效过滤器)	1. 名称：防雨新风百叶(带初效过滤器) 2. 材质、规格：铝合金，400*400mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
42	030703011020	带过滤网状回风百叶	1. 名称：带过滤网状回风百叶 2. 材质、规格：铝合金，500*200mm 3. 本体及其附件安装	个	4				0
43	030703011021	带过滤网状回风百叶	1. 名称：带过滤网状回风百叶 2. 材质、规格：铝合金，500*320mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
44	030703001005	70° C防火阀 1250*800mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：1250*800mm 3. 本体及其附件安装	个	3				0
45	030703001006	70° C防火阀 2000*500mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：2000*500mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
46	030703001007	70° C防火阀 630*320mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：630*320mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
47	030703001008	70° C防火阀 630*320mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：630*320mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
48	030703001009	70° C防火阀 1000*400mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：1000*400mm 3. 本体及其附件安装	个	5				0
49	030703001010	70° C防火阀	1. 名称：70° C防火阀	个	1				0

		1200*400mm	2. 规格：1200*400mm 3. 本体及其附件安装						
50	030703001011	70° C防火阀 1250*400mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：1250*400mm 3. 本体及其附件安装	个	5				0
51	030703001012	70° C防火阀 1600*200mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：1600*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
52	030703001013	70° C防火阀 1600*200mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：1600*400mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
53	030703001014	70° C防火阀 200*320mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：200*320mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
54	030703001015	70° C防火阀 250*200mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：250*200mm 3. 本体及其附件安装	个	3				0
55	030703001016	70° C防火阀 200*200mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：200*200mm 3. 本体及其附件安装	个	7				0
56	030703001017	70° C防火阀 280*200mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：280*200mm 3. 本体及其附件安装	个	4				0
57	030703001018	70° C防火阀 280*400mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：280*400mm 3. 本体及其附件安装	个	5				0
58	030703001019	70° C防火阀 320*250mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：320*250mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
59	030703001020	70° C防火阀 320*200mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：320*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
60	030703001021	70° C防火阀 400*200mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：400*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
61	030703001022	70° C防火阀 400*320mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：400*320mm 3. 本体及其附件安装	个	3				0
62	030703001023	70° C防火阀 400*400mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：400*400mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0

63	030703001024	70° C防火阀 500*200mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：500*200mm 3. 本体及其附件安装	个	3				0
64	030703001025	70° C防火阀 500*320mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：500*320mm 3. 本体及其附件安装	个	9				0
65	030703001026	70° C防火阀 500*400mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：500*400mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
66	030703001027	70° C防火阀 630*320mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：630*320mm 3. 本体及其附件安装	个	3				0
67	030703001028	70° C防火阀 630*320mm	1. 名称：70° C防火阀 2. 规格：800*500mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
68	030703001029	150° C防火阀 800*400mm	1. 名称：150° C防火阀 2. 规格：800*400mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
69	030703001030	280° C防火阀 500*250mm	1. 名称：280° C防火阀 2. 规格：500*250mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
70	030703001031	280° C防火阀 800*400mm	1. 名称：280° C防火阀 2. 规格：800*400mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
71	030703001032	风管止回阀280*200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：280*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
72	030703001033	风管止回阀320*250mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：320*250mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
73	030703001034	风管止回阀400*320mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：400*320mm 3. 本体及其附件安装	个	3				0
74	030703001035	风管止回阀400*400mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：400*400mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
75	030703001036	风管止回阀500*200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：500*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
76	030703001037	风管止回阀500*320mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：500*320mm	个	2				0

			3. 本体及其附件安装						
77	030703001038	风管止回阀500*320mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：500*320mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
78	030703001039	风管止回阀500*400mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：500*400mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
79	030703001040	风管止回阀630*320mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：630*320mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
80	030703001041	风管止回阀800*400mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：800*400mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
81	030703001042	手动对开多叶调节阀 800*400mm	1. 名称：手动对开多叶 调节阀 2. 规格：800*400mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
82	030703001043	电动对开多叶调节阀 200*200mm	1. 名称：电动对开多叶 调节阀 2. 规格：200*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
83	030703001044	电动对开多叶调节阀 200*200mm	1. 名称：电动对开多叶 调节阀 2. 规格：250*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
84	030703001045	电动对开多叶调节阀 500*200mm	1. 名称：电动对开多叶 调节阀 2. 规格：500*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
85	030703007001	散流器 300*300mm	1. 名称：方形散流器 2. 规格：300*300mm 3. 本体及其附件安装	个	35				0
86	030703007002	散流器 350*350mm	1. 名称：方形散流器 2. 规格：350*350mm 3. 本体及其附件安装	个	12				0
87	030703007003	散流器 400*400mm	1. 名称：方形散流器 2. 规格：400*400mm 3. 本体及其附件安装	个	9				0
88	030703007004	散流器 450*450mm	1. 名称：方形散流器 2. 规格：450*450mm 3. 本体及其附件安装	个	8				0

89	030703007005	散流器 600*600mm	1. 名称：方形散流器 2. 规格：600*600mm 3. 本体及其附件安装	个	116				0
90	031208003002	通风管道绝热	1. 名称：保温材质 2. 规格：闭孔发泡橡塑 3. 厚度：32mm	m2	2835.11				0
91	031208003003	通风管道绝热	1. 名称：厚玻璃吸音棉 2. 规格：(密度 48kg/m3) 3. 厚度：50mm	m2	34.554				0
92	030704001002	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1				0
		空调通风系统合计							
		冷凝水系统							
1	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水水 3、材质、规格：镀锌 钢管DN15 4、连接形式：螺纹	m	48.008				0
2	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水水 3、材质、规格：镀锌 钢管DN20 4、连接形式：螺纹	m	248.156				0
3	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水水 3、材质、规格：镀锌 钢管DN20 4、连接形式：螺纹	m	248.156				0
4	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水水 3、材质、规格：镀锌 钢管DN25 4、连接形式：螺纹	m	442.63				0
5	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水水 3、材质、规格：镀锌 钢管DN32 4、连接形式：螺纹	m	175.284				0
6	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水水 3、材质、规格：镀锌 钢管DN50	m	26.209				0

			4、连接形式：螺纹						
7	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：镀锌钢管DN65 4、连接形式：螺纹	m	24.151				0
8	031001001008	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：镀锌钢管DN80 4、连接形式：螺纹	m	49.581				0
9	031003001001	Y型过滤器DN50	1.类型:Y型过滤器 2.材质:详见图纸 3.型号、规格:DN50	个	5				0
10	031003009001	金属波纹管	1.类型:金属波纹管 2.材质:详见图纸 3.型号、规格:DN25	个	66				0
11	031003009002	金属波纹管	1.类型:金属波纹管 2.材质:详见图纸 3.型号、规格:DN20	个	12				0
12	031003009003	金属波纹管	1.类型:金属波纹管 2.材质:详见图纸 3.型号、规格:DN32	个	10				0
13	031003003001	冲洗阀	1.类型:冲洗阀 2.材质:详见图纸 3.型号、规格:DN50	个	5				0
14	031003003002	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.材质:详见图纸 3.型号、规格:DN50	个	40				0
15	031003003003	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.材质:详见图纸 3.型号、规格:DN25	个	44				0
16	031003003004	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.材质:详见图纸 3.型号、规格:DN32	个	10				0
17	030603002001	动态平衡电动调节阀	1.类型:动态平衡电动调节阀 2.材质:详见图纸 3.型号、规格:DN50	台	4				0
18	031003001002	双位电动二通阀	1.类型:双位电动二通阀 2.材质:详见图纸	个	35				0

			3. 型号、规格:DN25						
19	031003001003	双位电动二通阀	1. 类型:双位电动二通阀 2. 材质:详见图纸 3. 型号、规格:DN32	个	12				0
20	031003003005	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:详见图纸 3. 型号、规格:DN50	个	20				0
21	030503006001	压力传感器	1. 类型:压力传感器 2. 材质:详见图纸 3. 型号、规格:DN50	支	4				0
22	030503006002	温度传感器	1. 类型:温度传感器 2. 材质:详见图纸 3. 型号、规格:DN50	支	10				0
23	030703022001	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:详见图纸 3. 型号、规格:DN25	个	1				0
24	031208002001	管道绝热	1. 名称: 保温材质 2. 规格: 闭孔发泡橡塑 3. 厚度: 32mm	m3	3.745				0
25	031201001005	管道刷油	1、除锈级别: 轻锈 2、油漆品种: 防锈漆、调合漆 3、结构类型: 一般钢结构 4、涂刷遍数: 樟丹二道, 灰色调和漆二道	m2	103.803				0
26	031002001007	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 规格: 型钢 3. 除锈级别: 轻锈 4. 油漆品种: 防锈漆、调合漆 5. 结构类型: 一般钢结构 6. 涂刷遍数: 樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	443.3298				0
27	031001001009	镀锌钢管	1、安装部位: 室内 2、介质: 冷凝水 3、材质、规格: 镀锌钢管DN20 4、连接形式: 螺纹	m	248.156				0
		冷凝水系统合计							

		办公室空调通风系统							
1	030701004006	风机盘管 HFP-34	1. 名称:风机盘管HFP-34 2. 规格、型号:风量 : L=340M3/HQL=1.8KW 3. 安装方式: 本体安装	台	2				0
2	030701004007	风机盘管 HFP-85	1. 名称:风机盘管HFP-85 2. 规格、型号:风量 : L=850M3/HQL=4.5KW 3. 安装方式: 本体安装	台	1				0
3	030108001012	离心风机DT-9-1-L	1. 名称:离心风机DT-9-1 2. 规格、型号 :L=1660M3/H全压 P=191PA静压 P=170PAN=0.37KW噪声 :<57DB 3. 本体安装、附件安装 4. 减振台座制作、安装	台	1				0
4	030703007006	散流器 300*300mm	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 300*300mm 3. 本体及其附件安装	个	3				0
5	030703007007	散流器 400*400mm	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 400*400mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
6	030703011022	双层百叶风口-250*150	1. 名称: 双层百叶风口 2. 材质、规格: 铝合金 , 250*150mm 3. 本体及其附件安装	个	4				0
7	030703001046	70° C防火阀 400*200mm	1. 名称: 70° C防火阀 2. 规格: 400*200mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
8	030703001047	70° C防火阀 320*200mm	1. 名称: 70° C防火阀 2. 规格: 320*200mm 3. 本体及其附件安装	个	2				0
9	030703001048	风管止回阀400*200mm	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 400*200mm 3. 本体及其附件安装	个	1				0
10	030702001010	碳钢通风管道 (矩形) 0.5mm	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 周长: 320mm以下	m2	7.796				0

			5. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 6. 接口形式: 法兰 7. 风管、管件、法兰、零件安装 8. 弯头导流叶片制作、安装						
11	030702001011	碳钢通风管道 (矩形) 0.6mm	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 周长: 450mm以下 5. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 6. 接口形式: 法兰 7. 风管、管件、法兰、零件安装 8. 弯头导流叶片制作、安装	m2	14.633				0
12	030702001012	碳钢通风管道 (矩形) 0.75mm	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 周长: 1000mm以下 5. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式: 法兰 7. 风管、管件、法兰、零件安装 8. 弯头导流叶片制作、安装	m2	18.811				0
13	031208003004	通风管道绝热	1. 名称: 保温材质 2. 规格: 闭孔发泡橡塑 3. 厚度: 32mm	m2	40.079				0
		办公室空调通风系统合计							
		办公室冷凝水系统							
1	031001001010	镀锌钢管	1、安装部位: 室内 2、介质: 冷凝水 3、材质、规格: 镀锌钢管DN20 4、连接形式: 螺纹 5. 内容: 办公室增加	m	25.664				0
2	031001001011	镀锌钢管	1、安装部位: 室内 2、介质: 冷凝水 3、材质、规格: 镀锌钢管DN25 4、连接形式: 螺纹	m	3.46				0

			5. 内容：办公室增加						
3	031001001012	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：镀锌钢管DN32 4、连接形式：螺纹 5. 内容：办公室增加	m	80.514				0
4	031208002002	管道绝热	1. 名称：保温材质 2. 规格：闭孔发泡橡塑 3. 厚度：32mm 5. 内容：办公室增加	m3	0.544				0
5	031201001006	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆、调合漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数：樟丹二道, 灰色调和漆二道 5. 内容：办公室增加	m2	31.533				0
6	031002001008	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 规格：型钢 3. 除锈级别：轻锈 4. 油漆品种：防锈漆、调合漆 5. 结构类型：一般钢结构 6. 涂刷遍数：樟丹二道, 灰色调和漆二道 5. 内容：办公室增加	kg	50.328				0
		办公室冷凝水系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007006	高层施工增加		项	1				0
2	031301017006	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	65032.9		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	65032.9	
合计			65032.9	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-暖通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-暖通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-暖通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统							
1	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN25	个	3				0
2	031003001005	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20	个	2				0
3	031003013001	水表	1. 名称：水表 2. 规格：DN25	组	3				0
4	031003001006	水龙头	1. 名称：水龙头 2. 规格：DN20	个	6				0
5	031001006001	PP-R塑料给水管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R塑料给水管DN15 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、其它：含管件和成品管卡安装	m	1.378				0
6	031001006002	PP-R塑料给水管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R塑料给水管DN20 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、其它：含管件和成品管卡安装	m	42.345				0
7	031001006003	PP-R塑料给水管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R塑料给水管DN25 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	16.117				0

			6、其它：含管件和成品管卡安装						
8	031001006004	PP-R塑料给水管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R塑料给水管DN65 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、其它：含管件和成品管卡安装	m	7.773				0
9	031002001009	管道支架	1.名称：管道支架 2.规格：型钢 3.除锈级别：轻锈 4.油漆品种：防锈漆、调合漆 5.结构类型：一般钢结构 6.涂刷遍数：樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	32.65				0
		给水系统合计							
		排水系统							
1	031001006005	PP-UPVC双壁隔音排水 管	1、安装部位：室内 2、介质：生活排水 3、材质、规格：PP-UPVC双壁隔音排水 管DN50 4、连接形式：粘接 5、其它：含管件和成品管卡安装	m	7.416				0
2	031001006006	PP-UPVC双壁隔音排水 管	1、安装部位：室内 2、介质：生活排水 3、材质、规格：PP-UPVC双壁隔音排水 管DN75 4、连接形式：粘接 5、其它：含管件和成品管卡安装	m	28.681				0
3	031001006007	PP-UPVC双壁隔音排水 管	1、安装部位：室内 2、介质：生活排水 3、材质、规格：PP-UPVC双壁隔音排水 管DN100 4、连接形式：粘接	m	67.846				0

			5、其它：含管件和成品管卡安装						
4	031001006008	UPVC双壁隔音螺纹排水管	1、安装部位：室内 2、介质：生活排水 3、材质、规格：UPVC双壁隔音螺纹排水管DN100 4、连接形式：粘接 5、其它：含管件和成品管卡安装	m	6.665				0
5	031002001010	管道支架	1.名称：管道支架 2.规格：型钢 3.除锈级别：轻锈 4.油漆品种：防锈漆、调合漆 5.结构类型：一般钢结构 6.涂刷遍数：樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	46.35				0
6	030413002008	地漏 DN75	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.规格：DN75，含存水弯	个	5				0
7	030413002009	清扫口DN75	1.名称：清扫口 2.材质：塑料 3.规格：DN75，含存水弯	个	5				0
8	031001006009	台式洗脸盆	1、材质：瓷质 2、规格、类型：台式洗脸盆 3、附件名称：不锈钢混水龙头、不锈钢角阀、金属软管、排水栓等安装	组	2				0
9	031001006010	卖品部洗手盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：台式洗脸盆 3、附件名称：不锈钢混水龙头、不锈钢角阀、金属软管、排水栓等安装	组	1				0
10	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格：感应式小便器	组	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	944.22		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	944.22	
合计			944.22	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市星寰国际商业中心电影院装修工程项目-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----