



证券代码: 833692

广咨国际

Guangzi International

西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标 整改工程

概算审核报告

101E05-2022-D156

广东省国际工程咨询有限公司

2022年 10月 14 日



西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标

整改工程概算审核报告

101E05-2022-D156


建设单位：广州市荔湾区全民健身中心

设计单位：南京市水利规划设计院股份有限公司

送审造价：712.11万元

审核造价：669.22万元

编制人： (执业或从业印章) _____
 张方洪
广东省国际工程咨询有限公司
有效期至:2022年12月31日

审核人： (执业或从业印章) _____
 刘涛
广东省国际工程咨询有限公司
有效期至:2026年07月12日

审定人： (执业或从业印章) _____
 肖娟丽
广东省国际工程咨询有限公司
有效期至:2025年12月31日

法定代表人或其授权人：_____ 

广东省国际工程咨询有限公司

2022年10月14日



关于西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标 整改工程概算审核的报告

广州市荔湾区全民健身中心：

根据贵单位的委托，我单位对西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程初步设计概算进行了审核，本次评审是在项目建设单位提供的相关资料基础上进行的，项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

（一）工程范围

本工程位于广州市荔湾区，编制范围为广州市荔湾区后航道左岸西郊游泳场段，位于广州市荔湾区珠江大桥南侧珠江左岸。本工程建设内容：主要对西郊游泳场段珠江堤防进行加高并配套建设，建设岸线长度约 228m，堤顶高程 4.25m（珠基高程），建设完成后西郊泳场珠江堤防岸线可达标。

（二）投资估算及资金来源

根据《广州市荔湾区发展和改革局关于西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程可行性研究报告的复函》（粤发改投批〔2022〕34号），本目立项总资金额为 842.54 万元。资金来源为荔湾区财政资金。

（三）实施单位：

建设单位：广州市荔湾区全民健身中心

设计单位：南京市水利规划设计院股份有限公司

概算编制单位：南京市水利规划设计院股份有限公司

二、审核依据

（一）基础资料

1. 《广州市荔湾区发展和改革局关于西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程可行性研究报告的复函》（粤发改投批〔2022〕34号）。
2. 《西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程初步设计图纸》（2022年8月）。
3. 《西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程初步设计报告》（2022年6月）。
4. 《西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程概算书》。
5. 《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017）。
6. 《广东省水利厅关于做好水利工程扬尘污染防治工作有关事项的通知》（粤水建管〔2018〕58号）。

（三）工程量计算规则

工程量依据初步设计图并按照《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）及《建设工程工程量计算规范》（GB50500-2013）计算。

（四）采用定额

1. 《广东省水利水电建筑工程概算定额（2017）》。
2. 《广东省水利水电安装工程概算定额（2017）》。
3. 《广东省建筑与装饰工程综合定额 2018》。
4. 《广东省市政工程综合定额 2018》。

（五）综合单价

1. 本项目综合单价根据《广东省建设工程计价通则》（2010年），按照《广东省水利水电建筑工程概算定额》（2017年）、

《广东省水利水电安装工程概算定额》(2017年)、《广东省市政工程综合定额 2018》和《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018年)计算。

2. 人工、材料、机械台班单价按广州市建设工程造价管理站《关于 2022 年 7 月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》(穗建造价〔2022〕61 号)计算(以下简称信息价)。

3. 费用费率:利润按直接费与间接费之和的 7%, 增值税销项税率按 9%计取。

(六) 工程建设其他费取费依据

1. 建设管理费:根据《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》(财建〔2016〕504 号)计算。

2. 经济技术咨询费:按水利厅《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(2017)的规定,以工程费的金额为基数分档计算。

3. 工程监理费:按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格〔2007〕670 号)规定计取。

4. 勘测设计费:按国家计委、建设部关于发布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格〔2002〕10 号)计取,竣工图编制费按设计费的 8%计取。

5. 施工图预算编制费:根据计价格〔2002〕10 号文,施工图预算编制费按设计费的 10%计取。

6. 造价咨询服务费:按水利厅《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(2017)的规定,参照附录 10 中的施工阶段全过程造价咨询收费标准计算。

7. 工程质量检测费：按水利厅《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017）的规定，按工程费的 0.6% 计取。

8. 工程保险费：按水利厅《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017）的规定，按工程费的 0.45% 计取。

9. 树木保护专章，暂无图纸，根据建设单位补充提供的费用说明，暂按 20 万元计入概算。

（七）预备费

1. 基本预备费：按第一部分和第二部分费用总和的 8% 计列。

2. 价差预备费：不计算。

三、审核情况说明

工程量、单价调整及造价核减情况主要事项表述如下：

（一）建筑工程

1. “150 厚 5~12mm 粒径 C25 普通透水混凝土”送审工程量为 1316.70 平方米，送审单价为 285.57 元/平方米，送审金额为 37.60 万元；审核发现送审主材价偏高，审核根据市场询价调整综合单价为 230.77 元/平方米，审核工程量不变，审核金额为 30.39 万元。该项核减金额为 7.21 万元。

2. “50 厚仿芝麻灰烧面砂基透水砖”送审工程量为 1715.91 平方米，送审单价为 437.00 元/平方米，送审金额为 74.99 万元；审核发现送审主材价偏高，且与设计图纸材料名称不符。送审概算主材为花岗岩，设计图纸为仿芝麻灰烧面砂基透水砖。审核根据图纸调整清单名称并根据市场询价调整综合单价为 209.26 元/平方米，审核工程量不变，审核金额为 35.91 万元。该项核减

金额为 38.42 万元。

3. “150 厚 C25 透水混凝土”送审工程量为 1715.91 平方米，送审单价为 285.57 元/平方米，送审金额为 49.00 万元；审核发现送审主材价偏高，审核根据市场询价调整综合单价为 228.47 元/平方米，审核工程量不变，审核金额为 39.20 万元。该项核减金额为 9.80 万元。

（二）施工临时工程

1. “土方填筑与拆除（外购土，含弃运 20km）”送审工程量为 1354.87 立方米，送审单价为 137.27 元/立方米，送审金额为 18.60 万元；审核发现送审定额套用有误，审核根据相关定额规定调整综合单价为 110.50 元/立方米，审核工程量不变，审核金额为 14.97 万元。该项核减金额为 3.63 万元。

（三）工程建设其他费

1. “建设管理费”送审金额为 14.24 万元，审核金额为 13.12 万元。因该项费用以建安工程费为计算基数，建安工程费核减，此费用相应减少。该项核减金额 1.12 万元。

2. “经济技术咨询费”送审金额为 8.82 万元，审核金额为 8.05 万元。因该项费用以建安工程费为计算基数，建安工程费核减，此费用相应减少。该项核减金额 0.77 万元。

3. “工程监理费”送审金额为 18.52 万元，审核金额为 17.16 万元。因该项费用以建安工程费为计算基数，建安工程费核减，此费用相应减少。该项核减金额 1.36 万元。

4. “基本设计费”送审金额为 26.14 万元，审核金额为 24.15

万元。因该项费用以建安工程费为计算基数，建安工程费核减，此费用相应减少。该项核减金额 1.99 万元。

5. “勘测费”送审金额为 5.43 万元，审核金额为 2.11 万元。因送审概算所参考的计费标准有误，审核按照《国家计委、建设部关于发布的〈工程勘察设计收费管理规定〉》（计价格〔2002〕10 号）计算。该项核减金额 3.32 万元。

6. “造价咨询服务费”送审金额为 11.30 万元，审核金额为 10.79 万元。因该项费用以建安工程费为计算基数，建安工程费核减，此费用相应减少。该项核减金额 0.51 万元。

（四）预备费

1. “基本预备费”送审金额为 33.91 万元，审核金额为 49.57 万元。该项费用送审概算按 5% 计取预备费，对数过程中根据建设单位要求，预备费率按 8% 计取。该项核增金额 15.66 万元。

四、其他情况说明

1. 本工程回填中粗砂根据设计单位及建设单位要求，机制砂不能满足本工程设计要求。根据建设单位提供的《西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程概算材料价格说明》，回填砂价格按中粗砂信息价计算。

2. 根据建设单位提出的本工程铺装按高质量碧道进行打造的要求，彩色沥青混凝土主材价格暂按 3500 元/立方米。

3. 根据《西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程初步设计报告》，本工程所在堤防等级为 I 级。

4. 根据建设单位来函要求，基本预备费率由 5% 调整为 8%。

五、投资控制情况

根据《广州市荔湾区发展和改革局关于西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程可行性研究报告的复函》（粤发改投批〔2022〕34号），本目立项总资金额为842.54万元。资金来源为荔湾区财政资金。

本工程概算审核金额为669.22万元，未超出立项总投资金额。

六、审核结果

西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程概算审核结果：

送审金额：712.11万元

审核金额：669.22万元

核减额：42.89万元

核减率：6.02%

附件：

1. 概算审核结果确认表
2. 工程概算汇总表

广东省国际工程咨询有限公司

二〇二二年十月十四日

概算审核结果确认表

项目名称：西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	项目名称	送审金额（万元）	审定金额（万元）	备注
1	西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程	712.11	669.22	核减率 6.02%
建设单位（章）： 		设计单位（章）： 		审核单位（章）： 
2022年10月14日		2022年10月14日		2022年10月14日

工程概算总表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	448.08	
2		第四部分 施工临时工程	54.78	
3		第五部分 独立费用	116.79	
4		一至五部分投资合计	619.65	
5		基本预备费	49.57	
6	I	工程部分静态投资	669.22	
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资		
9	III	水土保持工程静态投资		
10	IV	环境保护工程静态投资		
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)	669.22	
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资	669.22	

工程部分总概算表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程	448.08			448.08	66.96%
1	一 西郊泳场达标加固工程	448.08			448.08	66.96%
二	第四部分 施工临时工程	54.78			54.78	8.19%
1	一 施工房屋建筑工程	7.5			7.5	1.12%
2	二 施工场地工程	31.09			31.09	4.65%
3	十 安全生产措施费	9.73			9.73	1.45%
4	十一 其他临时工程费	6.45			6.45	0.96%
五	第五部分 独立费用			116.79	116.79	17.45%
1	建设管理费			13.12	13.12	1.96%
2	工程施工招标费			3.82	3.82	0.57%
3	经济技术咨询费			8.05	8.05	1.20%
4	工程建设监理费			17.16	17.16	2.56%
5	工程造价咨询服务费			10.79	10.79	1.61%
6	工程勘测设计费			30.61	30.61	4.57%
7	可研编制费			7.96	7.96	1.19%
8	树木保护专章			20.	20.	2.99%
9	其他			5.28	5.28	0.79%
	一至五部分投资合计	502.86		116.79	619.65	92.59%
	基本预备费				49.57	7.41%
	静态投资				669.22	100.00%

建筑工程概算表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				4480834.94	
	一 西郊泳场达标加固工程				4480834.94	
	一)应急工程拆除				13046.36	
1.	现状防洪挡板拆除弃运20km	m	221.46	30.86	6834.26	A1-19-46; [G02407]; A1-19-69
2.	拆除现状砼墙弃运20km	m ³	16.94	170.72	2892.	[G02372]; [G02407]
3.	拆除现状砂包弃运20km	m ³	70.	47.43	3320.1	[G01180]
	二)断面一 (0+000~0+142)				3328683.04	
1.	C30钢筋砼墙	m ³	272.85	846.49	230964.8	[G04072]; [G04074]
2.	回填中粗砂	m ³	2586.43	379.41	981317.41	[G03148]
3.	花岗岩栏杆	m	149.1	2500.	372750.	
4.	15mm厚钢化玻璃	m ²	32.85	330.	10840.5	
5.	钢围栏	m	149.1	709.08	105723.83	A1-6-59
6.	60厚透水沥青混凝土面层	m ²	820.05	256.74	210539.64	[G10052]
7.	150厚5~12mm粒径C25普通透水混凝土	m ²	820.05	230.77	189242.94	[G10053]
8.	200厚5~25mm粒径砾石垫层夯实	m ²	820.05	77.18	63291.46	[G03008]
9.	素土夯实	m ²	820.05	2.11	1730.31	D1-1-4
10.	50厚仿芝麻灰砂基透水砖	m ²	1107.33	209.26	231719.88	A1-12-52; D2-4-3
11.	150厚C25透水混凝土	m ²	1107.33	228.47	252991.69	[G04109]*0.5; [G04308]; [G04110]*0.5; [G04308]; D2-4-14
12.	150厚级配碎石垫层	m ²	1107.33	70.13	77657.05	[G03154]; D2-2-24
13.	素土夯实	m ²	1107.33	2.11	2336.47	D1-1-4
14.	绿化	m ²	483.	200.	96600.	
15.	双排脚手架	m ²	923.	22.39	20665.97	[G10065]
16.	现状结构面凿毛	m ²	193.83	17.53	3397.84	[G04139]

建筑工程概算表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
17.	模板	m2	612.8	72.08	44170.62	[G05001]
18.	化学植筋	根	855.	45.01	38483.55	A1-5-160
19.	钢筋	t	30.56	7940.85	242672.38	[G04232]
20.	现状金属围墙拆除	t	1.05	2382.49	2501.61	D1-4-63;D1-4-64
21.	清表土厚0.3m	m2	1714.65	14.23	24399.47	[G01013]; [G01180]
22.	现状仿木栏杆拆除（含弃运20km）	m	142.	73.97	10503.74	A1-19-47; [G01180]
23.	50厚芝麻白荔枝面花岗岩台阶	m2	108.36	386.57	41888.73	A1-12-58
24.	20厚芝麻白荔枝面花岗岩台阶	m2	54.18	187.44	10155.5	A1-12-58
25.	30厚M7.5水泥砂浆	m2				[G03110]
26.	MU10砖	m3	39.73	603.12	23961.96	[G03106]
27.	100厚石粉垫层掺6%水泥	m3	11.74	396.57	4655.73	[G03154]
28.	150厚级配碎石	m2	126.4	70.13	8864.43	D2-2-24
29.	素土夯实	m²	126.4	2.11	266.7	D1-1-4
30.	绿化回填土	m3	410.31	59.44	24388.83	E1-1-8
	三)断面二（0+142~0+228）				1139105.54	
1.	C30钢筋砼压顶	m3	65.02	974.64	63371.09	[G04117]; [G04308]
2.	花岗岩栏杆	m	90.3	2500.	225750.	
3.	15mm厚钢化玻璃	m2	19.89	330.	6563.7	
4.	钢围栏	m	90.3	709.08	64029.92	A1-6-59
5.	60厚透水沥青混凝土面层	m²	496.65	256.74	127509.92	[G10052]
6.	150厚5~12mm粒径C25普通透水混凝土	m²	496.65	230.77	114611.92	[G10053]
7.	200厚5~25mm粒径砾石垫层夯实	m2	496.65	77.18	38331.45	[G03008]
8.	素土夯实	m²	496.65	2.11	1047.93	D1-1-4
9.	50厚仿芝麻灰烧面砂基透水砖	m2	608.58	209.26	127351.45	A1-12-52;D2-4-3

建筑工程概算表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	30厚透水性水泥砂浆找平层	m ²				[G03110]
11.	150厚C25普通透水混凝土	m ²	608.58	228.47	139042.27	[G04109]*0.5; [G04308]; [G04110]*0.5; [G04308]; D2-4-14
12.	150厚级配碎石	m ²	608.58	70.13	42679.72	[G03154]; D2-2-24
13.	素土夯实	m ²	608.58	2.11	1284.1	D1-1-4
14.	模板	m ²	171.57	72.08	12366.77	[G05001]
15.	现状结构面凿毛	m ²	36.12	17.53	633.18	[G04139]
16.	化学植筋	根	346.	45.01	15573.46	A1-5-160
17.	钢筋	t	8.04	7940.85	63844.43	[G04232]
18.	清表土厚0.3m	m ²	1102.5	15.29	16857.23	[G01013]; [G01180]
19.	土方填筑（外购土）	m ³	330.75	64.39	21296.99	[G03125]; [G01180]
20.	现状玻璃护栏拆除	m ²	63.	18.4	1159.2	A1-19-54; [G02407]
21.	现状木栈道板拆除	m ²	1102.5	13.08	14420.7	[G02407]; [G02372]; A1-19-31; A1-19-69
22.	现状花池拆除清运	m ³	31.5	112.47	3542.81	[G02407]; [G02372]; [G02367]
23.	50厚芝麻白荔枝面花岗岩台阶	m ²	45.66	386.57	17650.79	A1-12-58
24.	20厚芝麻白荔枝面花岗岩台阶	m ²	22.83	187.44	4279.26	A1-12-58
25.	30厚M7.5水泥砂浆	m ²				[G03110]
26.	MU10砖	m ³	16.74	603.12	10096.23	[G03106]
27.	100厚石粉垫层掺6%水泥	m ³	4.95	396.57	1963.02	[G03154]
28.	150厚级配碎石	m ²	53.267	70.13	3735.61	D2-2-24
29.	素土夯实	m ²	53.267	2.11	112.39	D1-1-4
	合 计	元			4480834.94	

临时工程概算表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				547755.66	
	一 施工房屋建筑工程				75000.	
	一)施工房屋建筑工程				75000.	
1.	施工仓库	m2	100.	150	15000.	
2.	施工工棚	m2	300.	200	60000.	
	二 施工场地工程				310888.44	
	一)施工便道				225489.44	
1.	土方填筑与拆除（外购土，含弃运20km）	m3	1354.872	110.5	149713.36	[G03125];[G01180];[G01180]
2.	砂包压重（含弃运20km）	m3	139.77	484.8	67760.5	[G10034];[G01180]
3.	土工布	m2	698.83	11.47	8015.58	[G10013]
	二)施工场地工程				85399.	
1.	装配式临时活动式围蔽（工期一个月以上半年以内）	m	235.	363.4	85399.	D-1-11
	十 安全生产措施费	元	4866723.38	0.02	97334.47	
	十一 其他临时工程费	元	4964057.85	0.013	64532.75	
	合 计	元			547755.66	

独立费用概算表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	建设管理费			131219.1
1.1.1	建设管理费	131219.1		131219.1
1.2	工程施工招标费	38157.		38157.
1.3	经济技术咨询费	80457.45		80457.45
1.4	工程建设监理费	171580.		171580.
1.5	工程造价咨询服务费			107909.4
1.5.1	施工阶段全过程造价咨询费	67543.087		67543.09
1.5.2	工程概算审核费	15026.22	100.	15026.22
1.5.3	工程预算审核费	25340.094	100.	25340.09
1.6	工程勘测设计费			306146.07
1.6.1	勘测费	21144.21		21144.21
1.6.2	设计费			285001.86
1.6.2.1	基本设计费	241527.	100.	241527.
1.6.2.2	施工图预算编制费	241527.	10.	24152.7
1.6.2.3	竣工图编制费	241527.	8.	19322.16
1.7	可研编制费	79598.		79598.
1.8	树木保护专章			200000.
1.8.1	树木保护专章编制费	100000.	100.	100000.
1.8.2	树木迁移措施费	100000.	100.	100000.
1.9	其他			52800.2
1.9.1	工程质量检测费	5028590.6	0.6	30171.54
1.9.2	工程保险费	5028590.6	0.45	22628.66
	合 计			1167867.22

预备费概算表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	基本预备费	6196457.82	8.	495716.63
1.2	价差预备费			
	合 计			495716.63

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	钢筋 (综合)	t	4465.33				
2	水泥	t	473.47				
3	水泥 42.5R	kg	0.47				
4	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	300.				
5	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	473.47				
6	白色硅酸盐水泥 32.5	t	781.16				
7	回填砂	m3	276.39				
8	砂	m3	276.39				
9	碎石 20~40	m3	246.81				
10	碎石 60	m3	246.81				
11	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	604.				
12	C25普通透水混凝土 (商品)	m3	1200.				
13	C25普通透水混凝土 (商品)	m3	1200.				
14	沥青混凝土 (商品)	m3	3500.				
15	汽油 (机械用)国III93#	kg	9.79				

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
16	汽油（机械用）	kg	9.79				
17	柴油（机械用）0#	kg	8.23				
18	柴油（机械用）	kg	8.23				

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工（机械用）	工日	115.9
2	技工	工日	115.9
3	普工	工日	83.
4	人工费	元	1.01
5	型钢	kg	5.
6	镀锌低碳钢丝	kg	6.
7	铁丝	kg	5.2
8	钢丝绳	kg	7.8
9	钢板 综合	kg	3.44
10	编织袋	个	0.5
11	土工布	m ²	5.
12	麻袋	个	1.89
13	铁钉	kg	5.2
14	低碳钢焊条 综合	kg	7.
15	电焊条	kg	6.2
16	铁件	kg	5.2
17	预埋铁件	kg	5.2
18	砂砾石	m ³	261.82
19	石屑	m ³	160.78
20	熟耕土(松方)	m ³	41.94
21	通用种植土(松方)	m ³	34.
22	标准砖 240×115×53	千块	390.01
23	板枋材	m ³	1348.1
24	50厚仿芝麻灰烧面砂基透水砖	m ²	132.74
25	花岗岩石板	m ²	
26	20*150*500芝麻白荔枝面	m ²	107.85
27	50芝麻白荔枝面	m ²	207.61
28	酚醛红丹防锈漆	kg	17.14

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
29	石蜡	kg	3.
30	草酸	kg	30.
31	氧气	m3	6.
32	乙炔气	kg	13.3
33	强力植筋胶	L	85.
34	白棉纱	kg	11.47
35	水	m3	4.58
36	风	m3	0.16
37	标准钢模板	kg	5.
38	脚手架钢管底座	个	7.
39	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	25.
40	卡扣件	kg	5.4
41	脚手架扣件	kg	6.
42	钢围栏	m	584.52
43	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	886.4
44	30厚1:4干硬性水泥砂浆	m3	607.
45	折旧费	元	1.
46	检修费	元	1.
47	维护费	元	1.
48	电（机械用）	kw·h	0.77
49	水（机械用）	m3	4.58
50	水（机械用）	m3	4.58
51	其他材料费	元	1.
52	堤防及一般土料运输(自然方)	m3	29.37
53	混凝土拌制	m3	
54	混凝土运输	m3	
55	LED户外成品灯具 100×100×100mm	套	55.
56	反光道钉	套	11.

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
57	成品警示灯	套	14.
58	再生混凝土基座	m ³	870.
59	不锈钢标志牌	套	35.
60	钢材量	t	
61	临时活动式围蔽	m	520.
62	外购土料	m ³	

施工机械台班费汇总表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					115.9元/工日	0.16元/m ³	4.58元/m ³	0.77元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	挖掘机 液压 斗容1m ³	1014.44	402.69	611.75	231.8				379.95	
2	推土机 功率59kW	647.55	201.55	446.	231.8				214.2	
3	推土机 功率74kW	747.2	245.1	502.1	231.8				270.3	
4	推土机 功率88kW	892.25	339.15	553.1	231.8				321.3	
5	拖拉机 履带式 功率74kW	660.57	176.32	484.25	231.8				252.45	
6	压路机 内燃 重量8~10t	438.64	92.09	346.55	231.8				114.75	
7	压路机 内燃 重量12~15t	554.92	157.37	397.55	231.8				165.75	
8	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	528.95	108.45	420.5	231.8				188.7	
9	蛙式夯实机 功率2.8kW	248.32	6.89	241.43	231.8			9.63		
10	混凝土搅拌机 出料0.25m ³	154.97	22.51	132.46	115.9			16.55		
11	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	188.2	39.19	149.01	115.9			33.11		
12	混凝土输送泵 输出量30m ³ /h	594.88	260.28	334.6	231.8			102.8		
13	振动器 插入式 功率1.1KW	10.79	8.94	1.85				1.85		
14	振动器 平板式 功率2.2KW	11.35	7.42	3.93				3.93		

施工机械台班费汇总表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					115.9元/工日	0.16元/m ³	4.58元/m ³	0.77元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
15	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	208.44	3.73	204.71		129.6	75.11			
16	载重汽车 载重量5t	396.44	115.3	281.14	115.9					165.24
17	自卸汽车 载重量8t	540.07	190.08	349.99	115.9				234.09	
18	自卸汽车 载重量10t	598.31	234.55	363.76	115.9				247.86	
19	塔式起重机 起重量10t	716.22	343.13	373.1	231.8			141.3		
20	汽车起重机 起重量5t	491.16	126.25	364.91	231.8					133.11
21	电焊机 交流 25~30kVA	48.83	4.17	44.66				44.66		
22	对焊机 电阻型 150kVA	389.	26.39	362.61	115.9			246.71		
23	钢筋弯曲机 直径6~40mm	152.97	13.97	139.	115.9			23.1		
24	钢筋切断机 功率20kW	201.46	19.34	182.12	115.9			66.22		
25	钢筋调直机 功率4~14kW	172.7	29.08	143.62	115.9			27.72		

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 现状防洪挡板拆除弃运20km

单价编号: 1

定额编号: A1-19-46;[G02407]扩;A1-19-69

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			24.3
1.1	基本直接费	元			23.34
1.1.1	人工费	元			22.26
00010010	人工费	元	22.042	1.01	22.26
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			1.08
990402015	自卸汽车 装载质量5(t)	台班	0.002	440.31	1.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	23.34	0.96
2	间接费	%	7.501	24.3	1.82
3	利润	%	7.	26.12	1.83
4	主要材料价差	元			0.36
99450681	柴油(机械用)	kg		3.13	
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.077	4.69	0.36
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	28.3	2.55
	合计	%	100.	30.86	30.86

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 拆除现状砼墙弃运20km

单价编号: 2

定额编号: [G02372];[G02407]扩

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			110.73
1.1	基本直接费	元			106.37
1.1.1	人工费	元			2.57
00010005	技工	工日		115.9	0.03
00010006	普工	工日	0.031	83.	2.53
1.1.2	材料费	元			3.64
81010001	零星材料费	%	5.		3.64
1.1.3	机械费	元			100.17
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.056	1014.44	56.5
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	892.25	2.05
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.077	540.07	41.61
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	106.37	4.36
2	间接费	%	11.5	110.73	12.73
3	利润	%	7.	123.47	8.64
4	主要材料价差	元			24.51
99450681	柴油 (机械用)	kg	7.831	3.13	24.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	156.62	14.1
	合计	%	100.	170.72	170.72

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 拆除现状砂包弃运20km

单价编号: 3

定额编号: [G01180]扩

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31.23
1.1	基本直接费	元			30.
1.1.1	人工费	元			0.56
00010006	普工	工日	0.007	83.	0.56
1.1.2	材料费	元			1.15
81010001	零星材料费	%	4.		1.15
1.1.3	机械费	元			28.28
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	1014.44	1.75
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	647.55	0.53
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.048	540.07	26.
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	30.	1.23
2	间接费	%	8.	31.23	2.5
3	利润	%	7.	33.72	2.36
4	主要材料价差	元			7.43
99450681	柴油 (机械用)	kg	2.373	3.13	7.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	43.51	3.92
	合计	%	100.	47.43	47.43

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: C30钢筋砼墙

单价编号: 4

定额编号: [G04072]调:[G04074]调

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			321.27
1.1	基本直接费	元			308.62
1.1.1	人工费	元			40.05
00010005	技工	工日	0.231	115.9	26.74
00010006	普工	工日	0.16	83.	13.31
1.1.2	材料费	元			255.58
34110010	水	m3	1.4	4.58	6.41
80210660T002	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.07	230.	246.1
81010001	零星材料费	%	8.		3.06
81010015	其他材料费	%	1.		0.93
1.1.3	机械费	元			12.99
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	0.011	594.88	6.75
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.073	10.79	0.79
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.019	208.44	3.96
99451170	其他机械费	%	13.		1.49
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	308.61	12.65
2	间接费	%	9.5	321.27	30.52
3	利润	%	7.	351.79	24.63
4	主要材料价差	元			400.18
80210660T002	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.07	374.	400.18
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	776.59	69.89
	合计	%	100.	846.49	846.49

建筑工程单价表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

项目名称： 回填中粗砂

单价编号： 5

定额编号： [G03148]调

项目单位： m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			87.8
1.1	基本直接费	元			84.34
1.1.1	人工费	元			6.
00010005	技工	工日	0.001	115.9	0.07
00010006	普工	工日	0.072	83.	5.93
1.1.2	材料费	元			75.78
04030003	回填砂	m3	1.16	65.	75.4
81010015	其他材料费	%	0.5		0.38
1.1.3	机械费	元			2.56
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.01	248.32	2.56
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	84.34	3.46
2	间接费	%	9.5	87.8	8.34
3	利润	%	7.	96.14	6.73
4	主要材料价差	元			245.21
04030003	回填砂	m3	1.16	211.39	245.21
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	348.08	31.33
	合计	%	100.	379.41	379.41

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 钢围栏

单价编号: 8

定额编号: A1-6-59换

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			54.85
1.1	基本直接费	元			52.69
1.1.1	人工费	元			41.59
00010010	人工费	元	41.173	1.01	41.58
1.1.2	材料费	元			8.93
01290003	钢板 综合	kg	1.336	3.44	4.6
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	0.25	7.	1.75
99450760	其他材料费	元	2.58	1.	2.58
1.1.3	机械费	元			2.18
990901015	交流弧焊机 容量30(kV·A)	台班	0.023	94.7	2.18
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	52.68	2.16
2	间接费	%	7.501	54.85	4.11
3	利润	%	7.	58.96	4.13
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			587.44
36270010-1	钢围栏	m	1.005	584.52	587.44
6	税金	%	9.	650.53	58.55
	合计	%	100.	709.08	709.08

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 60厚透水沥青混凝土面层

单价编号: 9

定额编号: [G10052]调

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			24.76
1.1	基本直接费	元			23.79
1.1.1	人工费	元			6.8
00010005	技工	工日	0.033	115.9	3.8
00010006	普工	工日	0.036	83.	3.
1.1.2	材料费	元			15.21
05030391	板枋材	m ³		1348.1	0.13
80250355	沥青混凝土(商品)	m ³	0.063	230.	14.49
81010015	其他材料费	%	4.		0.58
1.1.3	机械费	元			1.78
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.001	554.92	0.72
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.002	540.07	0.97
99451170	其他机械费	%	5.		0.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	23.79	0.98
2	间接费	%	10.	24.76	2.48
3	利润	%	7.	27.24	1.91
4	主要材料价差	元			206.4
04030005	砂	m ³		211.39	
04050051	碎石	m ³		171.81	
99450681	柴油(机械用)	kg	0.125	3.13	0.39
80250355	沥青混凝土(商品)	m ³	0.063	3270.	206.01
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	235.54	21.2
	合计	%	100.	256.74	256.74

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 150厚5~12mm粒径C25普通透水混凝土

单价编号: 10

定额编号: [G10053]

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			53.77
1.1	基本直接费	元			51.66
1.1.1	人工费	元			13.13
00010005	技工	工日	0.055	115.9	6.33
00010006	普工	工日	0.082	83.	6.8
1.1.2	材料费	元			38.3
05030391	板枋材	m ³		1348.1	0.27
80210660T003	C25普通透水混凝土(商品)	m ³	0.153	230.	35.19
81010015	其他材料费	%	8.		2.84
1.1.3	机械费	元			0.23
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.016	11.35	0.18
99063002	载重汽车 载重量5t	台班		396.44	0.04
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	51.66	2.12
2	间接费	%	10.	53.77	5.38
3	利润	%	7.	59.15	4.14
4	主要材料价差	元			148.43
99450671	汽油(机械用)	kg	0.003	4.69	0.02
80210660T003	C25普通透水混凝土(商品)	m ³	0.153	970.	148.41
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	211.72	19.05
	合计	%	100.	230.77	230.77

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 200厚5~25mm粒径砾石垫层夯实

单价编号: 11

定额编号: [G03008]换

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			60.18
1.1	基本直接费	元			57.81
1.1.1	人工费	元			0.41
00010005	技工	工日		115.9	0.01
00010006	普工	工日	0.005	83.	0.39
1.1.2	材料费	元			56.06
04030032	砂砾石	m ³	0.212	261.82	55.51
81010015	其他材料费	%	1.		0.56
1.1.3	机械费	元			1.34
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.002	747.2	1.34
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	57.81	2.37
2	间接费	%	9.5	60.18	5.72
3	利润	%	7.	65.9	4.61
4	主要材料价差	元			0.3
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.095	3.13	0.3
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	70.81	6.37
	合计	%	100.	77.18	77.18

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 素土夯实

单价编号: 12

定额编号: D1-1-4

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.68
1.1	基本直接费	元			1.62
1.1.1	人工费	元			1.43
00010010	人工费	元	1.413	1.01	1.43
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			0.19
990123020	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	0.006	33.61	0.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	1.61	0.07
2	间接费	%	7.503	1.68	0.13
3	利润	%	7.	1.81	0.13
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.93	0.17
	合计	%	100.	2.11	2.11

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 50厚仿芝麻灰砂基透水砖

单价编号: 13

定额编号: A1-12-52扩;D2-4-3换

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			49.19
1.1	基本直接费	元			47.26
1.1.1	人工费	元			27.49
00010010	人工费	元	27.214	1.01	27.49
1.1.2	材料费	元			19.77
34110010	水	m3	0.008	4.58	0.04
80010640-2	30厚1:4干硬性水泥砂浆	m3	0.031	607.	18.67
80110250	素水泥浆(配合比)	m3	0.001	457.48	0.46
99450760	其他材料费	元	0.612	1.	0.61
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	47.26	1.94
2	间接费	%	7.5	49.19	3.69
3	利润	%	7.	52.88	3.7
4	主要材料价差	元			
04010030	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t		173.47	
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		481.16	
5	未计价材料费	元			135.39
08000005-1	50厚仿芝麻灰烧面砂基透水砖	m2	1.02	132.74	135.39
6	税金	%	9.	191.98	17.28
	合计	%	100.	209.26	209.26

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 150厚C25透水混凝土

单价编号: 14

定额编号: [G04109]*0.5调;[G04308];
[G04110]*0.5调;[G04308];D2-4-14换

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			53.2
1.1	基本直接费	元			51.11
1.1.1	人工费	元			15.34
00010010	人工费	元	15.187	1.01	15.34
1.1.2	材料费	元			35.59
34110010	水	m3	0.086	4.58	0.39
80210660T003	C25普通透水混凝土(商品)	m3	0.153	230.	35.19
81010015	其他材料费	%	0.5		
99450760	其他材料费	元	0.004	1.	
1.1.3	机械费	元			0.18
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.016	11.72	0.18
99451170	其他机械费	%	3.		
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	51.11	2.1
2	间接费	%	7.5	53.2	3.99
3	利润	%	7.	57.19	4.
4	主要材料价差	元			148.41
80210660T005	纯混凝土C20 二级配 42.5R(商品)	m3		330.	
80210660T003	C25普通透水混凝土(商品)	m3	0.153	970.	148.41
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	209.61	18.86
	合计	%	100.	228.47	228.47

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 150厚级配碎石垫层

单价编号: 15

定额编号: [G03154];D2-2-24

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			24.94
1.1	基本直接费	元			23.96
1.1.1	人工费	元			2.71
00010010	人工费	元	2.685	1.01	2.71
1.1.2	材料费	元			19.26
04050005	碎石 20~40	m ³	0.16	75.	11.97
04050045	碎石 60	m ³	0.046	75.	3.42
04070045	石屑	m ³	0.023	160.78	3.64
81010015	其他材料费	%	0.5		
99450760	其他材料费	元	0.218	1.	0.22
1.1.3	机械费	元			1.99
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.001	721.98	0.97
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班		363.1	0.11
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.002	562.79	0.91
99451170	其他机械费	%	0.5		
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	23.96	0.98
2	间接费	%	7.5	24.94	1.87
3	利润	%	7.	26.81	1.88
4	主要材料价差	元			35.65
04010002	水泥	t		173.47	
99450681	柴油 (机械用)	kg		3.13	
04050005	碎石 20~40	m ³	0.16	171.81	27.43
04050045	碎石 60	m ³	0.046	171.81	7.84
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.123	3.13	0.38

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 150厚级配碎石垫层

单价编号: 15

定额编号: [G03154];D2-2-24

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	64.34	5.79
	合计	%	100.	70.13	70.13

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 素土夯实

单价编号: 12

定额编号: D1-1-4

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.68
1.1	基本直接费	元			1.62
1.1.1	人工费	元			1.43
00010010	人工费	元	1.413	1.01	1.43
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			0.19
990123020	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	0.006	33.61	0.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	1.61	0.07
2	间接费	%	7.503	1.68	0.13
3	利润	%	7.	1.81	0.13
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.93	0.17
	合计	%	100.	2.11	2.11

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 双排脚手架

单价编号: 17

定额编号: [G10065]

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			17.27
1.1	基本直接费	元			16.59
1.1.1	人工费	元			6.75
00010005	技工	工日	0.037	115.9	4.25
00010006	普工	工日	0.03	83.	2.5
1.1.2	材料费	元			9.28
01030011	镀锌低碳钢丝	kg	0.087	6.	0.52
01050010	钢丝绳	kg	0.003	7.8	0.02
03010065	铁钉	kg	0.012	5.2	0.06
05030391	板枋材	m ³		1348.1	0.27
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.065	17.14	1.11
35030030	脚手架钢管底座	个	0.004	7.	0.03
35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	0.183	25.	4.57
35030190	脚手架扣件	kg	0.435	6.	2.61
81010015	其他材料费	%	1.		0.09
1.1.3	机械费	元			0.56
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	396.44	0.56
99451170	其他机械费	%	1.		0.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	16.59	0.68
2	间接费	%	10.	17.27	1.73
3	利润	%	7.	19.	1.33
4	主要材料价差	元			0.21
99450671	汽油(机械用)	kg	0.045	4.69	0.21
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 双排脚手架

单价编号: 17

定额编号: [G10065]

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	20.54	1.85
	合计	%	100.	22.39	22.39

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 现状结构面凿毛

单价编号: 18

定额编号: [G04139]

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			13.73
1.1	基本直接费	元			13.19
1.1.1	人工费	元			12.56
00010006	普工	工日	0.151	83.	12.56
1.1.2	材料费	元			0.63
81010001	零星材料费	%	5.		0.63
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	13.19	0.54
2	间接费	%	9.5	13.73	1.3
3	利润	%	7.	15.03	1.05
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	16.08	1.45
	合计	%	100.	17.53	17.53

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 模板

单价编号: 19

定额编号: [G05001]

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			55.14
1.1	基本直接费	元			52.97
1.1.1	人工费	元			30.77
00010005	技工	工日	0.223	115.9	25.85
00010006	普工	工日	0.059	83.	4.92
1.1.2	材料费	元			15.66
01000001	型钢	kg	0.438	5.	2.19
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.16
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.241	5.2	6.45
35010010	标准钢模板	kg	1.014	5.	5.07
35030115	卡扣件	kg	0.258	5.4	1.4
81010015	其他材料费	%	3.		0.31
1.1.3	机械费	元			6.54
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	396.44	0.24
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.012	491.16	5.75
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.005	48.83	0.22
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		201.46	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.31
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	52.97	2.17
2	间接费	%	9.5	55.14	5.24
3	利润	%	7.	60.38	4.23
4	主要材料价差	元			1.52
99450671	汽油(机械用)	kg	0.325	4.69	1.52

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 模板

单价编号: 19

定额编号: [G05001]

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	66.13	5.95
	合计	%	100.	72.08	72.08

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 化学植筋

单价编号: 20

定额编号: A1-5-160

项目单位: 根

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			35.9
1.1	基本直接费	元			34.48
1.1.1	人工费	元			29.5
00010010	人工费	元	29.206	1.01	29.5
1.1.2	材料费	元			4.99
14410480	强力植筋胶	L	0.038	85.	3.23
99450760	其他材料费	元	1.755	1.	1.76
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	34.49	1.41
2	间接费	%	7.499	35.9	2.69
3	利润	%	7.	38.59	2.7
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	41.29	3.72
	合计	%	100.	45.01	45.01

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 钢筋

单价编号: 21

定额编号: [G04232]

项目单位: t

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5035.44
1.1	基本直接费	元			4837.12
1.1.1	人工费	元			1384.93
00010005	技工	工日	9.45	115.9	1095.26
00010006	普工	工日	3.49	83.	289.67
1.1.2	材料费	元			3312.27
01010001	钢筋(综合)	t	1.07	3000.	3210.
01030230	铁丝	kg	4.24	5.2	22.05
03135270	电焊条	kg	7.65	6.2	47.43
81010015	其他材料费	%	1.		32.79
1.1.3	机械费	元			139.92
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.13	208.44	27.1
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	396.44	15.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	716.22	7.16
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.93	48.83	45.41
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	389.	11.67
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.1	152.97	15.3
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	201.46	6.04
99147055	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.05	172.7	8.63
99451170	其他机械费	%	2.		2.75
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	4837.07	198.32
2	间接费	%	6.	5035.44	302.13
3	利润	%	7.	5337.57	373.63
4	主要材料价差	元			1573.98

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 钢筋

单价编号: 21

定额编号: [G04232]

项目单位: t

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
01010001	钢筋(综合)	t	1.07	1465.33	1567.9
99450671	汽油(机械用)	kg	1.296	4.69	6.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7285.22	655.67
	合计	%	100.	7940.85	7940.85

建筑工程单价表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

项目名称： 现状金属围墙拆除

单价编号： 22

定额编号： D1-4-63;D1-4-64

项目单位： t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1900.26
1.1	基本直接费	元			1825.42
1.1.1	人工费	元			1807.82
00010010	人工费	元	1789.92	1.01	1807.82
1.1.2	材料费	元			5.04
14390070	氧气	m3	0.34	6.	2.04
14390100	乙炔气	kg	0.15	13.3	2.
99450760	其他材料费	元	1.	1.	1.
1.1.3	机械费	元			12.56
990772060	电动切割机	台班	0.05	251.18	12.56
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	1825.37	74.84
2	间接费	%	7.5	1900.26	142.52
3	利润	%	7.	2042.71	142.99
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2185.78	196.72
	合计	%	100.	2382.49	2382.49

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 清表土厚0.3m

单价编号: 23

定额编号: [G01013];[G01180]扩

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			9.37
1.1	基本直接费	元			9.
1.1.1	人工费	元			0.17
00010006	普工	工日	0.002	83.	0.17
1.1.2	材料费	元			0.35
81010001	零星材料费	%	17.		0.35
1.1.3	机械费	元			8.48
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.001	1014.44	0.53
99021016	推土机 功率59kW	台班		647.55	0.16
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.014	540.07	7.8
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	9.	0.37
2	间接费	%	8.	9.37	0.75
3	利润	%	7.	10.12	0.71
4	主要材料价差	元			2.23
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.712	3.13	2.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	13.05	1.17
	合计	%	100.	14.23	14.23

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 现状仿木栏杆拆除(含弃运20km)

单价编号: 24

定额编号: A1-19-47;[G01180]扩

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			54.64
1.1	基本直接费	元			52.49
1.1.1	人工费	元			33.08
00010006	普工	工日	0.004	83.	0.37
00010010	人工费	元	32.39	1.01	32.71
1.1.2	材料费	元			0.76
1.1.3	机械费	元			18.65
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.001	1014.44	1.16
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	647.55	0.35
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.032	540.07	17.14
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	52.48	2.15
2	间接费	%	7.688	54.64	4.2
3	利润	%	7.	58.85	4.12
4	主要材料价差	元			4.9
99450681	柴油(机械用)	kg	1.564	3.13	4.9
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	67.86	6.11
	合计	%	100.	73.97	73.97

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 50厚芝麻白荔枝面花岗岩台阶

单价编号: 47

定额编号: A1-12-58换

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			308.13
1.1	基本直接费	元			295.99
1.1.1	人工费	元			55.6
00010010	人工费	元	55.046	1.01	55.6
1.1.2	材料费	元			240.4
02290030	麻袋	个	0.326	1.89	0.62
04010030	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.001	300.	0.27
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		300.	0.04
08030080-2	50芝麻白荔枝面	m2	1.02	207.61	211.76
14090070	石蜡	kg	0.039	3.	0.12
14310050	草酸	kg	0.015	30.	0.44
34090010	白棉纱	kg	0.022	11.47	0.25
34110010	水	m3	0.034	4.58	0.15
80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.03	886.4	26.5
99450760	其他材料费	元	0.238	1.	0.24
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	296.	12.14
2	间接费	%	7.5	308.13	23.11
3	利润	%	7.	331.24	23.19
4	主要材料价差	元			0.23
04010030	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.001	173.47	0.15
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		481.16	0.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	354.65	31.92

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 50厚芝麻白荔枝面花岗岩台阶

单价编号: 47

定额编号: A1-12-58换

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	386.57	386.57

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 20厚芝麻白荔枝面花岗岩台阶

单价编号: 26

定额编号: A1-12-58换

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			149.3
1.1	基本直接费	元			143.42
1.1.1	人工费	元			55.6
00010010	人工费	元	55.046	1.01	55.6
1.1.2	材料费	元			87.82
02290030	麻袋	个	0.326	1.89	0.62
04010030	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.001	300.	0.27
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		300.	0.04
08030080-1	20*150*500芝麻白荔枝面	m ²	0.549	107.85	59.19
14090070	石蜡	kg	0.039	3.	0.12
14310050	草酸	kg	0.015	30.	0.44
34090010	白棉纱	kg	0.022	11.47	0.25
34110010	水	m ³	0.034	4.58	0.15
80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	0.03	886.4	26.5
99450760	其他材料费	元	0.238	1.	0.24
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	143.42	5.88
2	间接费	%	7.5	149.3	11.2
3	利润	%	7.	160.5	11.23
4	主要材料价差	元			0.23
04010030	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.001	173.47	0.15
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		481.16	0.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	171.96	15.48

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 20厚芝麻白荔枝面花岗岩台阶

单价编号: 26

定额编号: A1-12-58换

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	187.44	187.44

建筑工程单价表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

项目名称： MU10砖

单价编号： 28

定额编号： [G03106]

项目单位： m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			417.25
1.1	基本直接费	元			400.82
1.1.1	人工费	元			149.73
00010005	技工	工日	0.705	115.9	81.65
00010006	普工	工日	0.82	83.	68.08
1.1.2	材料费	元			247.14
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.536	390.01	208.97
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	m3	0.229	155.99	35.72
81010015	其他材料费	%	1.		2.45
1.1.3	机械费	元			3.95
99042001	混凝土搅拌机 出料0.25m3	台班	0.023	154.97	3.6
99451170	其他机械费	%	10.		0.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	400.82	16.43
2	间接费	%	9.5	417.25	39.64
3	利润	%	7.	456.89	31.98
4	主要材料价差	元			64.45
04030005	砂	m3	0.254	211.39	53.73
04010010	水泥 42.5R	kg	63.021	0.17	10.93
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	553.32	49.8
	合计	%	100.	603.12	603.12

建筑工程单价表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

项目名称： 100厚石粉垫层掺6%水泥

单价编号： 29

定额编号： [G03154]

项目单位： m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			291.67
1.1	基本直接费	元			280.18
1.1.1	人工费	元			11.4
00010005	技工	工日	0.013	115.9	1.53
00010006	普工	工日	0.119	83.	9.87
1.1.2	材料费	元			263.05
04010002	水泥	t	0.122	300.	36.72
04070045	石屑	m3	1.39	160.78	223.55
34110010	水	m3	0.323	4.58	1.48
81010015	其他材料费	%	0.5		1.31
1.1.3	机械费	元			5.72
99021037	压路机 内燃 重量8~10t	台班	0.001	438.64	0.48
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.008	554.92	4.27
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.005	188.2	0.94
99451170	其他机械费	%	0.5		0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	280.18	11.49
2	间接费	%	9.5	291.67	27.71
3	利润	%	7.	319.37	22.36
4	主要材料价差	元			22.09
04010002	水泥	t	0.122	173.47	21.23
99450681	柴油（机械用）	kg	0.275	3.13	0.86
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	363.82	32.74
	合计	%	100.	396.57	396.57

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 150厚级配碎石

单价编号: 30

定额编号: D2-2-24

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			24.94
1.1	基本直接费	元			23.96
1.1.1	人工费	元			2.71
00010010	人工费	元	2.685	1.01	2.71
1.1.2	材料费	元			19.26
04050005	碎石 20~40	m ³	0.16	75.	11.97
04050045	碎石 60	m ³	0.046	75.	3.42
04070045	石屑	m ³	0.023	160.78	3.64
99450760	其他材料费	元	0.218	1.	0.22
1.1.3	机械费	元			1.99
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.001	721.98	0.97
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班		363.1	0.11
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.002	562.79	0.91
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	23.96	0.98
2	间接费	%	7.5	24.94	1.87
3	利润	%	7.	26.81	1.88
4	主要材料价差	元			35.65
04050005	碎石 20~40	m ³	0.16	171.81	27.43
04050045	碎石 60	m ³	0.046	171.81	7.84
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.123	3.13	0.38
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	64.34	5.79
	合计	%	100.	70.13	70.13

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 素土夯实

单价编号: 12

定额编号: D1-1-4

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.68
1.1	基本直接费	元			1.62
1.1.1	人工费	元			1.43
00010010	人工费	元	1.413	1.01	1.43
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			0.19
990123020	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	0.006	33.61	0.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	1.61	0.07
2	间接费	%	7.503	1.68	0.13
3	利润	%	7.	1.81	0.13
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.93	0.17
	合计	%	100.	2.11	2.11

建筑工程单价表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

项目名称： 绿化回填土

单价编号： 31

定额编号： E1-1-8

项目单位： m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			47.22
1.1	基本直接费	元			45.36
1.1.1	人工费	元			1.4
00010010	人工费	元	1.386	1.01	1.4
1.1.2	材料费	元			42.67
04090155	熟耕土(松方)	m3	0.345	41.94	14.47
04090175	通用种植土(松方)	m3	0.805	34.	27.37
99450760	其他材料费	元	0.83	1.	0.83
1.1.3	机械费	元			1.29
990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	0.001	1176.89	1.29
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	45.36	1.86
2	间接费	%	7.5	47.22	3.54
3	利润	%	7.	50.77	3.55
4	主要材料价差	元			0.22
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.069	3.13	0.22
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	54.54	4.91
	合计	%	100.	59.44	59.44

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: C30钢筋砼压顶

单价编号: 32

定额编号: [G04117];[G04308]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			434.39
1.1	基本直接费	元			417.28
1.1.1	人工费	元			154.1
00010005	技工	工日	0.9	115.9	104.3
00010006	普工	工日	0.6	83.	49.8
1.1.2	材料费	元			249.35
34110010	水	m3	1.65	4.58	7.56
80210660T002	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	2.		4.89
1.1.3	机械费	元			3.6
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.079	10.79	0.85
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.013	208.44	2.71
99451170	其他机械费	%	1.		0.04
1.1.4	其他费用	元			10.24
99980060T004	混凝土运输	m3	1.03	9.94	10.24
1.2	其他直接费	%	4.1	417.28	17.11
2	间接费	%	9.5	434.39	41.27
3	利润	%	7.	475.65	33.3
4	主要材料价差	元			385.22
80210660T002	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	374.	385.22
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	894.17	80.48
	合计	%	100.	974.64	974.64

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 钢围栏

单价编号: 8

定额编号: A1-6-59换

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			54.85
1.1	基本直接费	元			52.69
1.1.1	人工费	元			41.59
00010010	人工费	元	41.173	1.01	41.58
1.1.2	材料费	元			8.93
01290003	钢板 综合	kg	1.336	3.44	4.6
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	0.25	7.	1.75
99450760	其他材料费	元	2.58	1.	2.58
1.1.3	机械费	元			2.18
990901015	交流弧焊机 容量30(kV·A)	台班	0.023	94.7	2.18
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	52.68	2.16
2	间接费	%	7.501	54.85	4.11
3	利润	%	7.	58.96	4.13
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			587.44
36270010-1	钢围栏	m	1.005	584.52	587.44
6	税金	%	9.	650.53	58.55
	合计	%	100.	709.08	709.08

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 60厚透水沥青混凝土面层

单价编号: 9

定额编号: [G10052]调

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			24.76
1.1	基本直接费	元			23.79
1.1.1	人工费	元			6.8
00010005	技工	工日	0.033	115.9	3.8
00010006	普工	工日	0.036	83.	3.
1.1.2	材料费	元			15.21
05030391	板枋材	m ³		1348.1	0.13
80250355	沥青混凝土(商品)	m ³	0.063	230.	14.49
81010015	其他材料费	%	4.		0.58
1.1.3	机械费	元			1.78
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.001	554.92	0.72
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.002	540.07	0.97
99451170	其他机械费	%	5.		0.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	23.79	0.98
2	间接费	%	10.	24.76	2.48
3	利润	%	7.	27.24	1.91
4	主要材料价差	元			206.4
04030005	砂	m ³		211.39	
04050051	碎石	m ³		171.81	
99450681	柴油(机械用)	kg	0.125	3.13	0.39
80250355	沥青混凝土(商品)	m ³	0.063	3270.	206.01
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	235.54	21.2
	合计	%	100.	256.74	256.74

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 150厚5~12mm粒径C25普通透水混凝土

单价编号: 10

定额编号: [G10053]

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			53.77
1.1	基本直接费	元			51.66
1.1.1	人工费	元			13.13
00010005	技工	工日	0.055	115.9	6.33
00010006	普工	工日	0.082	83.	6.8
1.1.2	材料费	元			38.3
05030391	板枋材	m3		1348.1	0.27
80210660T003	C25普通透水混凝土(商品)	m3	0.153	230.	35.19
81010015	其他材料费	%	8.		2.84
1.1.3	机械费	元			0.23
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.016	11.35	0.18
99063002	载重汽车 载重量5t	台班		396.44	0.04
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	51.66	2.12
2	间接费	%	10.	53.77	5.38
3	利润	%	7.	59.15	4.14
4	主要材料价差	元			148.43
99450671	汽油(机械用)	kg	0.003	4.69	0.02
80210660T003	C25普通透水混凝土(商品)	m3	0.153	970.	148.41
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	211.72	19.05
	合计	%	100.	230.77	230.77

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 200厚5~25mm粒径砾石垫层夯实

单价编号: 11

定额编号: [G03008]换

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			60.18
1.1	基本直接费	元			57.81
1.1.1	人工费	元			0.41
00010005	技工	工日		115.9	0.01
00010006	普工	工日	0.005	83.	0.39
1.1.2	材料费	元			56.06
04030032	砂砾石	m3	0.212	261.82	55.51
81010015	其他材料费	%	1.		0.56
1.1.3	机械费	元			1.34
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.002	747.2	1.34
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	57.81	2.37
2	间接费	%	9.5	60.18	5.72
3	利润	%	7.	65.9	4.61
4	主要材料价差	元			0.3
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.095	3.13	0.3
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	70.81	6.37
	合计	%	100.	77.18	77.18

建筑工程单价表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

项目名称： 素土夯实

单价编号： 12

定额编号： D1-1-4

项目单位： m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.68
1.1	基本直接费	元			1.62
1.1.1	人工费	元			1.43
00010010	人工费	元	1.413	1.01	1.43
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			0.19
990123020	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	0.006	33.61	0.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	1.61	0.07
2	间接费	%	7.503	1.68	0.13
3	利润	%	7.	1.81	0.13
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.93	0.17
	合计	%	100.	2.11	2.11

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 50厚仿芝麻灰烧面砂基透水砖

单价编号: 13

定额编号: A1-12-52扩;D2-4-3换

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			49.19
1.1	基本直接费	元			47.26
1.1.1	人工费	元			27.49
00010010	人工费	元	27.214	1.01	27.49
1.1.2	材料费	元			19.77
34110010	水	m ³	0.008	4.58	0.04
80010640-2	30厚1:4干硬性水泥砂浆	m ³	0.031	607.	18.67
80110250	素水泥浆(配合比)	m ³	0.001	457.48	0.46
99450760	其他材料费	元	0.612	1.	0.61
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	47.26	1.94
2	间接费	%	7.5	49.19	3.69
3	利润	%	7.	52.88	3.7
4	主要材料价差	元			
04010030	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t		173.47	
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		481.16	
5	未计价材料费	元			135.39
08000005-1	50厚仿芝麻灰烧面砂基透水砖	m ²	1.02	132.74	135.39
6	税金	%	9.	191.98	17.28
	合计	%	100.	209.26	209.26

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 150厚C25普通透水混凝土

单价编号: 14

定额编号: [G04109]*0.5调;[G04308];
[G04110]*0.5调;[G04308];D2-4-14换

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			53.2
1.1	基本直接费	元			51.11
1.1.1	人工费	元			15.34
00010010	人工费	元	15.187	1.01	15.34
1.1.2	材料费	元			35.59
34110010	水	m3	0.086	4.58	0.39
80210660T008	C25普通透水混凝土(商品)	m3	0.153	230.	35.19
81010015	其他材料费	%	0.5		
99450760	其他材料费	元	0.004	1.	
1.1.3	机械费	元			0.18
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.016	11.72	0.18
99451170	其他机械费	%	3.		
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	51.11	2.1
2	间接费	%	7.5	53.2	3.99
3	利润	%	7.	57.19	4.
4	主要材料价差	元			148.41
80210660T005	纯混凝土C20 二级配 42.5R(商品)	m3		330.	
80210660T008	C25普通透水混凝土(商品)	m3	0.153	970.	148.41
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	209.61	18.86
	合计	%	100.	228.47	228.47

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 150厚级配碎石

单价编号: 15

定额编号: [G03154];D2-2-24

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			24.94
1.1	基本直接费	元			23.96
1.1.1	人工费	元			2.71
00010010	人工费	元	2.685	1.01	2.71
1.1.2	材料费	元			19.26
04050005	碎石 20~40	m ³	0.16	75.	11.97
04050045	碎石 60	m ³	0.046	75.	3.42
04070045	石屑	m ³	0.023	160.78	3.64
81010015	其他材料费	%	0.5		
99450760	其他材料费	元	0.218	1.	0.22
1.1.3	机械费	元			1.99
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.001	721.98	0.97
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班		363.1	0.11
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.002	562.79	0.91
99451170	其他机械费	%	0.5		
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	23.96	0.98
2	间接费	%	7.5	24.94	1.87
3	利润	%	7.	26.81	1.88
4	主要材料价差	元			35.65
04010002	水泥	t		173.47	
99450681	柴油(机械用)	kg		3.13	
04050005	碎石 20~40	m ³	0.16	171.81	27.43
04050045	碎石 60	m ³	0.046	171.81	7.84
99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.123	3.13	0.38

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 150厚级配碎石

单价编号: 15

定额编号: [G03154];D2-2-24

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	64.34	5.79
	合计	%	100.	70.13	70.13

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 素土夯实

单价编号: 12

定额编号: D1-1-4

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.68
1.1	基本直接费	元			1.62
1.1.1	人工费	元			1.43
00010010	人工费	元	1.413	1.01	1.43
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			0.19
990123020	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	0.006	33.61	0.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	1.61	0.07
2	间接费	%	7.503	1.68	0.13
3	利润	%	7.	1.81	0.13
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.93	0.17
	合计	%	100.	2.11	2.11

建筑工程单价表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

项目名称： 模板 _____

单价编号： 19 _____

定额编号： [G05001] _____

项目单位： m2 _____

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			55.14
1.1	基本直接费	元			52.97
1.1.1	人工费	元			30.77
00010005	技工	工日	0.223	115.9	25.85
00010006	普工	工日	0.059	83.	4.92
1.1.2	材料费	元			15.66
01000001	型钢	kg	0.438	5.	2.19
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.16
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.241	5.2	6.45
35010010	标准钢模板	kg	1.015	5.	5.07
35030115	卡扣件	kg	0.258	5.4	1.4
81010015	其他材料费	%	3.		0.31
1.1.3	机械费	元			6.54
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	396.44	0.24
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.012	491.16	5.75
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.005	48.83	0.22
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		201.46	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.31
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	52.97	2.17
2	间接费	%	9.5	55.14	5.24
3	利润	%	7.	60.38	4.23
4	主要材料价差	元			1.52
99450671	汽油（机械用）	kg	0.325	4.69	1.52

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 模板

单价编号: 19

定额编号: [G05001]

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	66.13	5.95
	合计	%	100.	72.08	72.08

建筑工程单价表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

项目名称： 现状结构面凿毛

单价编号： 18

定额编号： [G04139]

项目单位： m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			13.73
1.1	基本直接费	元			13.19
1.1.1	人工费	元			12.56
00010006	普工	工日	0.151	83.	12.56
1.1.2	材料费	元			0.63
81010001	零星材料费	%	5.		0.63
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	13.19	0.54
2	间接费	%	9.5	13.73	1.3
3	利润	%	7.	15.03	1.05
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	16.08	1.45
	合计	%	100.	17.53	17.53

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 化学植筋

单价编号: 20

定额编号: A1-5-160

项目单位: 根

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			35.9
1.1	基本直接费	元			34.48
1.1.1	人工费	元			29.5
00010010	人工费	元	29.206	1.01	29.5
1.1.2	材料费	元			4.99
14410480	强力植筋胶	L	0.038	85.	3.23
99450760	其他材料费	元	1.755	1.	1.76
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	34.49	1.41
2	间接费	%	7.499	35.9	2.69
3	利润	%	7.	38.59	2.7
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	41.29	3.72
	合计	%	100.	45.01	45.01

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 钢筋

单价编号: 21

定额编号: [G04232]

项目单位: t

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5035.44
1.1	基本直接费	元			4837.12
1.1.1	人工费	元			1384.93
00010005	技工	工日	9.45	115.9	1095.25
00010006	普工	工日	3.49	83.	289.67
1.1.2	材料费	元			3312.27
01010001	钢筋(综合)	t	1.07	3000.	3210.
01030230	铁丝	kg	4.24	5.2	22.05
03135270	电焊条	kg	7.65	6.2	47.43
81010015	其他材料费	%	1.		32.79
1.1.3	机械费	元			139.92
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.13	208.44	27.1
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	396.44	15.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	716.22	7.16
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.93	48.83	45.41
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	389.	11.67
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.1	152.97	15.3
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	201.46	6.04
99147055	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.05	172.7	8.63
99451170	其他机械费	%	2.		2.75
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	4837.07	198.32
2	间接费	%	6.	5035.44	302.13
3	利润	%	7.	5337.57	373.63
4	主要材料价差	元			1573.98

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 钢筋

单价编号: 21

定额编号: [G04232]

项目单位: t

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
01010001	钢筋(综合)	t	1.07	1465.33	1567.9
99450671	汽油(机械用)	kg	1.296	4.69	6.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7285.22	655.67
	合计	%	100.	7940.85	7940.85

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 清表土厚0.3m

单价编号: 36

定额编号: [G01013];[G01180]扩

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10.11
1.1	基本直接费	元			9.71
1.1.1	人工费	元			0.22
00010006	普工	工日	0.003	83.	0.22
1.1.2	材料费	元			0.46
81010001	零星材料费	%	17.		0.46
1.1.3	机械费	元			9.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班		1014.44	0.45
99021016	推土机 功率59kW	台班		647.55	0.16
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.001	892.25	0.62
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.014	540.07	7.8
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	9.71	0.4
2	间接费	%	8.	10.11	0.81
3	利润	%	7.	10.92	0.76
4	主要材料价差	元			2.35
99450681	柴油(机械用)	kg	0.75	3.13	2.35
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	14.03	1.26
	合计	%	100.	15.29	15.29

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 土方填筑(外购土)

单价编号: 37

定额编号: [G03125]换;[G01180]扩

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			42.74
1.1	基本直接费	元			41.05
1.1.1	人工费	元			1.94
00010005	技工	工日		115.9	0.03
00010006	普工	工日	0.023	83.	1.9
1.1.2	材料费	元			0.58
81010001	零星材料费	%	10.		0.58
1.1.3	机械费	元			3.88
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.001	747.2	0.67
99021026	拖拉机 履带式 功率74kW	台班	0.003	660.57	2.25
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.001	528.95	0.48
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.002	248.32	0.45
99451170	其他机械费	%	1.		0.04
1.1.4	其他费用	元			34.66
999800302T002	堤防及一般土料运输(自然方)	m ³	1.18	29.37	34.66
1.2	其他直接费	%	4.1	41.05	1.68
2	间接费	%	9.5	42.74	4.06
3	利润	%	7.	46.8	3.28
4	主要材料价差	元			9.
99450681	柴油(机械用)	kg	2.876	3.13	9.01
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	59.08	5.32
	合计	%	100.	64.39	64.39

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 现状玻璃护栏拆除

单价编号: 38

定额编号: A1-19-54; [G02407]扩

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			13.12
1.1	基本直接费	元			12.61
1.1.1	人工费	元			6.68
00010006	普工	工日	0.002	83.	0.19
00010010	人工费	元	6.42	1.01	6.48
1.1.2	材料费	元			0.12
1.1.3	机械费	元			5.81
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.001	1014.44	0.57
99021018	推土机 功率88kW	台班		892.25	0.25
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.009	540.07	4.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	12.61	0.52
2	间接费	%	9.443	13.12	1.24
3	利润	%	7.	14.36	1.01
4	主要材料价差	元			1.51
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.484	3.13	1.52
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	16.88	1.52
	合计	%	100.	18.4	18.4

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 现状木栈道板拆除

单价编号: 39

定额编号: [G02407]扩:[G02372];A1-19-31;A1-19-69

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			9.8
1.1	基本直接费	元			9.42
1.1.1	人工费	元			7.26
00010010	人工费	元	7.187	1.01	7.26
1.1.2	材料费	元			
81010001	零星材料费	%	2.		
1.1.3	机械费	元			2.16
990402015	自卸汽车 装载质量5(t)	台班	0.005	440.31	2.16
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	9.42	0.39
2	间接费	%	7.5	9.8	0.74
3	利润	%	7.	10.54	0.74
4	主要材料价差	元			0.72
99450681	柴油(机械用)	kg		3.13	
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.154	4.69	0.72
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	12.	1.08
	合计	%	100.	13.08	13.08

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 现状花池拆除清运

单价编号: 40

定额编号: [G02407]扩:[G02372];[G02367]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			74.34
1.1	基本直接费	元			71.42
1.1.1	人工费	元			13.27
00010005	技工	工日	0.004	115.9	0.48
00010006	普工	工日	0.154	83.	12.8
1.1.2	材料费	元			1.59
81010001	零星材料费	%	2.		1.59
1.1.3	机械费	元			56.55
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.013	1014.44	12.88
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	892.25	2.05
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.077	540.07	41.61
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	71.41	2.93
2	间接费	%	11.5	74.34	8.55
3	利润	%	7.	82.89	5.8
4	主要材料价差	元			14.48
99450681	柴油 (机械用)	kg	4.628	3.13	14.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	103.18	9.29
	合计	%	100.	112.47	112.47

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 50厚芝麻白荔枝面花岗岩台阶

单价编号: 47

定额编号: A1-12-58换

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			308.13
1.1	基本直接费	元			295.99
1.1.1	人工费	元			55.6
00010010	人工费	元	55.046	1.01	55.6
1.1.2	材料费	元			240.4
02290030	麻袋	个	0.326	1.89	0.62
04010030	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.001	300.	0.27
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		300.	0.04
08030080-2	50芝麻白荔枝面	m2	1.02	207.61	211.76
14090070	石蜡	kg	0.039	3.	0.12
14310050	草酸	kg	0.015	30.	0.44
34090010	白棉纱	kg	0.022	11.47	0.25
34110010	水	m3	0.034	4.58	0.15
80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.03	886.4	26.5
99450760	其他材料费	元	0.238	1.	0.24
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	296.	12.14
2	间接费	%	7.5	308.13	23.11
3	利润	%	7.	331.24	23.19
4	主要材料价差	元			0.23
04010030	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.001	173.47	0.15
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		481.16	0.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	354.65	31.92

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 50厚芝麻白荔枝面花岗岩台阶

单价编号: 47

定额编号: A1-12-58换

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	386.57	386.57

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 20厚芝麻白荔枝面花岗岩台阶

单价编号: 26

定额编号: A1-12-58换

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			149.3
1.1	基本直接费	元			143.42
1.1.1	人工费	元			55.6
00010010	人工费	元	55.046	1.01	55.6
1.1.2	材料费	元			87.82
02290030	麻袋	个	0.326	1.89	0.62
04010030	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.001	300.	0.27
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		300.	0.04
08030080-1	20*150*500芝麻白荔枝面	m2	0.549	107.85	59.19
14090070	石蜡	kg	0.039	3.	0.12
14310050	草酸	kg	0.015	30.	0.44
34090010	白棉纱	kg	0.022	11.47	0.25
34110010	水	m3	0.034	4.58	0.15
80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.03	886.4	26.5
99450760	其他材料费	元	0.238	1.	0.24
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	143.42	5.88
2	间接费	%	7.5	149.3	11.2
3	利润	%	7.	160.5	11.23
4	主要材料价差	元			0.23
04010030	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.001	173.47	0.15
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		481.16	0.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	171.96	15.48

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 20厚芝麻白荔枝面花岗岩台阶

单价编号: 26

定额编号: A1-12-58换

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	187.44	187.44

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: MU10砖

单价编号: 28

定额编号: [G03106]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			417.25
1.1	基本直接费	元			400.82
1.1.1	人工费	元			149.73
00010005	技工	工日	0.705	115.9	81.65
00010006	普工	工日	0.82	83.	68.08
1.1.2	材料费	元			247.14
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.536	390.01	208.97
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	m3	0.229	155.99	35.72
81010015	其他材料费	%	1.		2.45
1.1.3	机械费	元			3.95
99042001	混凝土搅拌机 出料0.25m3	台班	0.023	154.97	3.6
99451170	其他机械费	%	10.		0.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	400.82	16.43
2	间接费	%	9.5	417.25	39.64
3	利润	%	7.	456.89	31.98
4	主要材料价差	元			64.45
04030005	砂	m3	0.254	211.39	53.73
04010010	水泥 42.5R	kg	63.021	0.17	10.93
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	553.32	49.8
	合计	%	100.	603.12	603.12

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 100厚石粉垫层掺6%水泥

单价编号: 29

定额编号: [G03154]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			291.67
1.1	基本直接费	元			280.18
1.1.1	人工费	元			11.4
00010005	技工	工日	0.013	115.9	1.53
00010006	普工	工日	0.119	83.	9.87
1.1.2	材料费	元			263.05
04010002	水泥	t	0.122	300.	36.72
04070045	石屑	m3	1.39	160.78	223.55
34110010	水	m3	0.323	4.58	1.48
81010015	其他材料费	%	0.5		1.31
1.1.3	机械费	元			5.72
99021037	压路机 内燃 重量8~10t	台班	0.001	438.64	0.48
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.008	554.92	4.27
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.005	188.2	0.94
99451170	其他机械费	%	0.5		0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	280.18	11.49
2	间接费	%	9.5	291.67	27.71
3	利润	%	7.	319.37	22.36
4	主要材料价差	元			22.09
04010002	水泥	t	0.122	173.47	21.23
99450681	柴油(机械用)	kg	0.275	3.13	0.86
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	363.82	32.74
	合计	%	100.	396.57	396.57

建筑工程单价表

工程名称： 西郊游泳场岸线防洪（潮）未达标整改工程

项目名称： 150厚级配碎石

单价编号： 30

定额编号： D2-2-24

项目单位： m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			24.94
1.1	基本直接费	元			23.96
1.1.1	人工费	元			2.71
00010010	人工费	元	2.685	1.01	2.71
1.1.2	材料费	元			19.26
04050005	碎石 20~40	m ³	0.16	75.	11.97
04050045	碎石 60	m ³	0.046	75.	3.42
04070045	石屑	m ³	0.023	160.78	3.64
99450760	其他材料费	元	0.218	1.	0.22
1.1.3	机械费	元			1.99
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.001	721.98	0.97
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班		363.1	0.11
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.002	562.79	0.91
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	23.96	0.98
2	间接费	%	7.5	24.94	1.87
3	利润	%	7.	26.81	1.88
4	主要材料价差	元			35.65
04050005	碎石 20~40	m ³	0.16	171.81	27.43
04050045	碎石 60	m ³	0.046	171.81	7.84
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.123	3.13	0.38
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	64.34	5.79
	合计	%	100.	70.13	70.13

建筑工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 素土夯实

单价编号: 12

定额编号: D1-1-4

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.68
1.1	基本直接费	元			1.62
1.1.1	人工费	元			1.43
00010010	人工费	元	1.413	1.01	1.43
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			0.19
990123020	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	0.006	33.61	0.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	1.61	0.07
2	间接费	%	7.503	1.68	0.13
3	利润	%	7.	1.81	0.13
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.93	0.17
	合计	%	100.	2.11	2.11

临时工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 土方填筑与拆除(外购土,含弃运20km)

单价编号: 48

定额编号: [G03125]换:[G01180]扩:[G01180]扩

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			73.31
1.1	基本直接费	元			70.43
1.1.1	人工费	元			2.49
00010005	技工	工日		115.9	0.03
00010006	普工	工日	0.03	83.	2.46
1.1.2	材料费	元			1.71
81010001	零星材料费	%	10.		1.71
1.1.3	机械费	元			31.56
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	1014.44	1.75
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	647.55	0.53
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.001	747.2	0.67
99021026	拖拉机 履带式 功率74kW	台班	0.003	660.57	2.25
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.001	528.95	0.48
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.002	248.32	0.45
99063011	自卸汽车 载重量10t	台班	0.042	598.31	25.4
99451170	其他机械费	%	1.		0.04
1.1.4	其他费用	元			34.66
999800302T001	堤防及一般土料运输(自然方)	m3	1.18	29.37	34.66
1.2	其他直接费	%	4.1	70.43	2.89
2	间接费	%	8.874	73.31	6.51
3	利润	%	7.	79.82	5.59
4	主要材料价差	元			15.97
99450681	柴油(机械用)	kg	5.103	3.13	15.99
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	101.38	9.12

临时工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 土方填筑与拆除(外购土,含弃运20km)

单价编号: 48

定额编号: [G03125]换:[G01180]扩:[G01180]扩

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	110.5	110.5

临时工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 砂包压重(含弃运20km)

单价编号: 44

定额编号: [G10034]换:[G01180]扩

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			177.71
1.1	基本直接费	元			170.71
1.1.1	人工费	元			53.27
00010005	技工	工日	0.013	115.9	1.46
00010006	普工	工日	0.624	83.	51.81
1.1.2	材料费	元			86.89
02190210	编织袋	个	29.2	0.5	14.6
04030003	回填砂	m ³	1.08	65.	70.2
81010015	其他材料费	%	1.		2.09
1.1.3	机械费	元			30.55
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.002	1014.44	1.89
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	647.55	0.57
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.052	540.07	28.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	170.71	7.
2	间接费	%	9.62	177.71	17.1
3	利润	%	7.	194.81	13.64
4	主要材料价差	元			236.32
04030003	回填砂	m ³	1.08	211.39	228.3
99450681	柴油(机械用)	kg	2.563	3.13	8.03
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	444.77	40.03
	合计	%	100.	484.8	484.8

临时工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 土工布

单价编号: 45

定额编号: [G10013]

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8.94
1.1	基本直接费	元			8.59
1.1.1	人工费	元			2.82
00010005	技工	工日	0.007	115.9	0.8
00010006	普工	工日	0.024	83.	2.03
1.1.2	材料费	元			5.76
02270075	土工布	m ²	1.13	5.	5.65
81010015	其他材料费	%	2.		0.11
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	8.59	0.35
2	间接费	%	10.	8.94	0.89
3	利润	%	7.	9.83	0.69
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	10.52	0.95
	合计	%	100.	11.47	11.47

临时工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 装配式临时活动式围蔽(工期一个月以上半年以内)

单价编号: 46

定额编号: D-1-11调

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			288.67
1.1	基本直接费	元			277.3
1.1.1	人工费	元			78.31
00010010	人工费	元	77.53	1.01	78.31
1.1.2	材料费	元			187.06
99450760	其他材料费	元	20.359	1.	20.36
SZB01000	LED户外成品灯具 100×100×100mm	套	0.178	55.	9.82
SZB01003	反光道钉	套	0.34	11.	3.74
SZB01006	成品警示灯	套	0.17	14.	2.38
SZB01016	再生混凝土基座	m3	0.004	870.	3.48
SZB01017	不锈钢标志牌	套	0.122	35.	4.28
SZB01028	临时活动式围蔽	m	0.275	520.	143.
1.1.3	机械费	元			11.93
990304020	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	0.01	994.13	10.14
990401015	载货汽车 装载质量4(t)	台班	0.001	359.89	0.37
990901010	交流弧焊机 容量21(kV·A)	台班	0.007	64.83	0.46
990913015	二氧化碳气体保护焊机 电流450(A)	台班	0.007	120.86	0.86
991003030	电动空气压缩机 排气量1(m3/min)	台班	0.002	56.3	0.11
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	277.32	11.37
2	间接费	%	7.5	288.67	21.65
3	利润	%	7.	310.29	21.72
4	主要材料价差	元			1.35
99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.392	3.13	1.23
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.026	4.69	0.12

临时工程单价表

工程名称: 西郊游泳场岸线防洪(潮)未达标整改工程

项目名称: 装配式临时活动式围蔽(工期一个月以上半年以内)

单价编号: 46

定额编号: D-1-11调

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	333.44	30.01
	合计	%	100.	363.4	363.4

