广东省农作物现代种业产业园水稻良种良法产品、成果展示厅建设与宣传推广服务建设项目工程

招标工程量清单

招标人：广东省农业科学院水稻研究所

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广东省农作物现代种业产业园水稻良种良法产品、成果展示厅建设与宣传推广服务建设项目工程

招标工程量清单

招标人：	广东省农业科学院水稻研究所	造价咨询人：	
	单位盖章		单位盖章
法定代表人或其授权人：		法定代表人或其授权人：	
	单位盖章		单位盖章
编　制　人：		复　核　人：	
	（造价人员签字盖专用章）		（造价人员签字盖专用章）
编制时间：		复核时间：	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		白云基地展示厅							
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体材质：拆除原有砖墙 2.拆除要求：采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构,若出现因拆除而损坏则须按原貌复原	m3	17.09				0
2	011610002001	金属门拆除	1.金属门拆除（每樘面积2.5-4m2以内） 2.考虑以料代工 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构,若出现因拆除而损坏则须按原貌复原	樘	2				0
3	011610002002	金属窗拆除	1.拆除原有窗（每樘面积2.5-4m2以内） 2.考虑以料代工 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构,若出现因拆除而损坏则须按原貌复原	樘	8				0
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：拆除废料外运 2.运距：投标人自行考虑 3.其他：综合考虑消纳费	m3	24.36				0
5	010402001001	砌块墙	1.部位：窗户封堵 2.砌块品种、规格、强度等级：轻质隔墙 3.墙体类型：外墙	m3	5.76				0

			4.墙体厚度：200mm 5.砂浆强度等级、配合比：砌筑砂浆M7.5 6.做法及施工要求:满足图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求						
6	010802001001	玻璃门联窗	1.门代号及洞口尺寸：MLC3021 2.门框或扇外围尺寸：3000*2100mm 3.门框、扇材质：铝合金玻璃门（含框、含扇） 4.玻璃品种、厚度：Low-e中空玻璃6+9A+6 5.其他：综合考虑门锁、门把、地弹簧等五金配件 6.做法及施工要求：详见招标图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	13.8				0
7	011101005001	环氧涂料地面	1.基层：水泥砂浆一道（内渗建筑胶） 2.找平层砂浆配合比、厚度：1:25水泥砂浆20厚 3.面漆材料种类、厚度：表面涂环氧涂料20μm 4.做法及施工要求：详见招标图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	392.85				0
8	011302001001	吊顶天棚	1.轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 2.面层材料品种、规格：9厚900*2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢 3.其他：工程量按图示水平投影面积计算 4.做法及施工要求：满	m2	380.52				0

			足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求						
9	011302001002	吊顶天棚	1.轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 2.9厚900*2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢 3.3mm厚波纹板 4.其他：工程量按图示水平投影面积计算 5.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	51.38				0
10	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:天棚石膏板面 2.腻子种类:一般型 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料二底二面 5.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	440.03				0
11	011304001001	灯槽	1.面层材料品种、规格:9厚纸面石膏板 2.部位:灯槽 3.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	59.51				0
12	011302005001	软膜灯箱	1.骨架材料种类、规格:综合考虑 2.面层材料品种、规格:LED软膜 3.部位:天面软膜灯箱 4.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	20.61				0
13	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨	m2	410.88				0

			2.面层材料品种、规格、颜色:9mm防火木夹板 3.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求						
14	011207001002	白色墙布	1.基层材料种类、规格:9mm木夹板（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色:夹板面贴白色墙布 3.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	272.15				0
15	011207001003	木纹防火板木饰面	1.基层材料种类、规格:9mm木夹板（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木纹防火板木饰面 3.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	138.73				0
16	011207001004	雪弗板饰面	1.面层材料品种、规格、颜色:15mm雪弗板 2.其他:综合考虑墙面彩色喷绘 3.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	190.51				0
17	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:混凝土柱 2.满刮腻子一遍 3.刷底漆一遍，白色无机墙面漆二遍 4.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	29.76				0
18	011201001001	墙面一般抹灰	1.拆除窗户封堵位置内墙 2.刷底漆一遍,白色无机墙面漆二遍 3.满刮腻子一遍	m2	28.8				0

			4.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆罩面 5.20厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 6.刷专用界面剂做基层处理 7.墙体基层 8.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求						
19	011201001002	墙面一般抹灰	1.拆除窗户封堵位置外墙 2.15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3.5厚聚合物抗裂砂浆（压入两层耐碱玻纤网格布） 4.刷专用界面剂做基层处理 5.墙体基层 6.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	28.8				0
20	011501015001	展柜	1.台柜规格:2600*400*800㎜成品展柜 2.材料种类、规格:详设计图纸 3.五金种类、规格:综合考虑 4.油漆品种、刷漆遍数:面刷白漆 5.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	个	3				0
21	011501015002	展台	1.台柜规格:300*400*800㎜成品展台 2.龙骨材料种类、规格：木龙骨 3.基层材料种类、规格：贴9㎜木夹板 4.面层材料种类、规格	个	9				0

			:：刷白色无机涂料饰面 5.台面材料种类、规格：亚克力板台面 6.五金种类、规格:综合考虑 7.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求						
22	011501015003	悬挂式展台灯箱	1.台柜规格:300*400*800㎜悬挂式展台灯箱 2.龙骨材料种类、规格：木龙骨 3.基层材料种类、规格：贴9㎜木夹板 4.面层材料种类、规格:：刷白色无机涂料饰面 5.灯罩材料种类、规格：亚克力板 6.五金种类、规格:综合考虑 7.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	个	9				0
23	011501015004	展台立柱	1.台柜规格:1000*250*4800㎜成品展柜 2.龙骨材料种类、规格：木龙骨 3.基层材料种类、规格：贴9㎜木夹板 4.面层材料种类、规格:：刷白色无机涂料饰面 5.五金种类、规格:综合考虑 6.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	个	2				0
24	011210006001	荣誉墙	1.部位:荣誉墙 2.骨架材料种类、规格	m2	35.04				0

			：详见设计图纸要求，综合考虑 3.基层材料种类、规格:双面9mm木夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:木饰面 5.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求						
25	010801001001	木门	1.荣誉墙LED屏幕检修门（现场木工制作） 2.9mm厚木纹防火门木饰面 3.门锁五金等配件综合考虑 4.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	2				0
26	011207001005	20mm木纹防火板	1.部位:荣誉墙 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm木纹防火板，外突250mm 3.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m2	7.25				0
27	011508002001	有机玻璃字	1.镌字材料品种、颜色:亚克力发光字 2.字体规格:300*300*10mm 3.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	个	33				0
28	011507003001	灯箱	1.箱体规格:50厚400*500mm亚克力灯箱 2.基层材料种类:按现场要求及符合规定 3.面层材料种类:亚克力面板喷绘水稻所LOGO 4.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或	个	7				0

			标准的要求						
29	011302001003	香槟不锈钢线条	1.定制香槟不锈钢40x40贴天花底做 2.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m	22.9				0
30	011302001004	香槟不锈钢线条	1.定制香槟不锈钢70X70贴天花底做 2.做法及施工要求：满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求	m	88				0
		白云基地展示厅合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
1	粤011701010001	满堂脚手架	1.搭设高度:4.8m	m2	432.38				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00007	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000008	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	33983.04		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：装饰装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	33983.04	
合计			33983.04	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计 日 工 表

工程名称：装饰装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际

总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：装饰装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		白云基地产业园展示厅							
		白云基地产业园展示厅合计							
		动力照明系统（展厅图）							
1	030404017001	配电箱	1.名称:成套配电箱(含箱体、开关及元器件等) 2.型号:AL-7 3.规格:按设计要求 4.安装方式:明装 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	台	1				0
2	030404016001	控制箱	1.名称:KT-1(室外空调主机配电箱) 2.规格:按设计要求 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	台	1				0
3	030404016002	控制箱	1.名称:LED屏开关箱用电1 2.规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	台	1				0
4	030404016003	控制箱	1.名称:液晶拼贴屏开关箱 2.规格:按设计要求 3.安装方式:明装 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规	台	1				0

			范要求						
5	030412004001	装饰灯	1.名称:LED射灯 2.安装形式:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	套	93				0
6	030412004002	装饰灯	1.名称:展台顶面LED筒灯 2.安装形式:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	套	9				0
7	030412004003	装饰灯	1.名称:嵌入式LED灯带 2.规格:20*50宽 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	76.09				0
8	030412004004	装饰灯	1.名称:天花LED灯带 2.规格:300宽 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	82.63				0
9	030412004005	装饰灯	1.名称:展台顶面、地面LED灯带 2.安装形式:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	20.79				0
10	030412004006	装饰灯	1.名称:侧边灯带 2.安装形式:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	38.95				0
11	030412004007	消防应急标志灯具	1.名称:出口指示灯 2.安装形式:门头上安装 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	套	2				0
12	030412004008	消防应急标志灯具	1.名称:双头应急灯 2.型号:自带蓄电池(应急时间大于90min)	套	2				0

			3.安装形式:壁装,底距地2.4m 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求						
13	030411006001	接线盒	1.名称:预留展柜灯接线盒 2.材质:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	3				0
14	030411006002	接线盒	1.名称:预留软膜灯箱接线盒 2.材质:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	28				0
15	030411006003	接线盒	1.名称:预留展台灯接线盒 2.材质:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	9				0
16	030411006004	接线盒	1.名称:预留吊挂式灯箱接线盒 2.材质:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	9				0
17	030411006005	接线盒	1.名称:LED关用电 2.材质:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	9				0
18	030411006006	接线盒	1.名称:预留展台立柱嵌入式led灯带接线盒 2.材质:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	2				0
19	030411006007	接线盒	1.名称:发光字接线盒 2.材质:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规	个	7				0

			范要求						
20	030411006008	接线盒	1.名称:屏幕控制器接线盒 2.材质:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	1				0
21	030411006009	接线盒	1.名称:电脑接线盒 2.材质:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	1				0
22	030411006010	接线盒	1.名称:音箱接线盒 2.材质:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	2				0
23	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:10A/220V 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	2				0
24	030404034002	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A/220V 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	4				0
25	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	868.49				0
26	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规	m	30.82				0

			范要求						
27	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN50 4.配置形式:综合考虑 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	15.37				0
28	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJF 4.规格:2.0mm2 5.材质:铜芯 6.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	1875.42				0
29	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:应急灯照明 7.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	74.26				0
30	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJF 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜芯 6.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	716.93				0
31	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJF 4.规格:16.0mm2 5.材质:铜芯 6.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	126.75				0
32	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY	m	26.45				0

			3.规格:4*50+1*25mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求						
33	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4*50+1*25mm2 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	2				0
34	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*25+1*16mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	20.95				0
35	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4*25+1*16mm2 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	2				0
36	030411006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	88				0
37	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm以内 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	548.62				0
38	030413001001	铁构件	1.名称:一般支架制作、安装 2.材质:圆钢 3.规格:综合考虑 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	kg	3.29				0

39	031201003001	金属结构刷油	1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻绣 3.油漆品种:防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	kg	3.29				0
		动力照明系统（展厅图）合计							
		综合布线系统							
1	030502001001	机柜、机架	1.名称:弱电集线箱 2.规格:按设计要求 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	台	1				0
2	030501002001	输出设备	1.名称:管理电脑 2.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	台	1				0
3	030507014001	显示设备	1.名称:LED显示屏 2.规格:7300*4100 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	台	1				0
4	030507014002	显示设备	1.名称:led屏幕控制器、成品定制（含遥控器） 2.规格:1100*800 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	台	1				0
5	030413001002	拼接屏支架	1.名称:拼接屏支架 2.规格:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	套	1				0
6	030507014003	显示设备	1.名称:65寸液晶拼贴屏 2.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	台	4				0

7	030506001001	扩声系统设备	1.名称:150W音箱 2.安装方式:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	台	2				0
8	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	3				0
9	030502012002	信息插座	1.名称:高清线接入插座 2.安装方式:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	4				0
10	030411001004	配管	1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	56.57				0
11	030411001005	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	90.64				0
12	030411004005	配线	1.名称:音箱线 2.规格:2*300支 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	21.01				0
13	030502005001	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	153.51				0
14	030505005001	HDMI线缆	1.名称:HDMI线缆 2.规格:30m 3.敷设方式:综合考虑	m	41.51				0

			4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求						
15	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:4对双绞线缆测试五类以上 2.测试内容:链路通断 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	链路	4				0
16	030502009001	跳线	1.名称:六类数据跳线 2.规格:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	条	4				0
17	030411006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	13				0
18	030413002002	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm以内 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	43.5				0
19	030413001003	铁构件	1.名称:一般支架制作、安装 2.材质:圆钢 3.规格:综合考虑 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	kg	4.94				0
20	031201003002	金属结构刷油	1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻绣 3.油漆品种:防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	kg	4.94				0
		综合布线系统合计							

		空调多联机系统							
1	030701004001	风机盘管	1.名称:风机盘管5P（含支架） 2.规格:292*1350*557，风量：2000M3/H，制冷量：12000W，制冷功率：3660W，制热量：15700W，制冷功率：6640W 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	台	6				0
2	030701003001	空调器	1.名称:室外机(15匹)（含支架） 2.规格:15匹 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	台	2				0
3	031001004001	铜管	1.名称:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2.安装部位:室内 3.规格、压力等级:9.53mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气压力试验、氮气冲洗 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	24.43				0
4	031001004002	铜管	1.名称:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2.安装部位:室内 3.规格、压力等级:12.7mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气压力试验、氮气冲洗 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	9.52				0
5	031001004003	铜管	1.名称:磷脱氧无缝拉制紫铜管	m	21.72				0

			2.安装部位:室内 3.规格、压力等级:15.88mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气压力试验、氮气冲洗 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求						
6	031001004004	铜管	1.名称:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2.安装部位:室内 3.规格、压力等级:25.4mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气压力试验、氮气冲洗 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	9.52				0
7	031001004005	铜管	1.名称:磷脱氧无缝拉制紫铜管 2.安装部位:室内 3.规格、压力等级:22.23mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:氮气压力试验、氮气冲洗 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m	7.78				0
8	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:铜管分歧器 2.型号、规格:综合考虑 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	4				0
9	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:Φ57以下 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m3	0.03				0
10	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:闭孔	m3	0.14				0

			发泡橡塑保温 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57以下 4.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求						
11	03B001	制冷剂	1.名称:制冷剂 2.规格:按空调机型选配3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	kg	3.48				0
12	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:按设计要求 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	kg	12.1				0
13	031201003003	金属结构刷油	1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻绣 3.油漆品种:防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	kg	12.1				0
		空调多联机系统合计							
		空调冷凝水系统							
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC管（含管件），DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.保温:13mm厚闭孔发泡橡塑保温材料 7.参考品牌:顾地牌/联塑/日丰	m	33.95				0
2	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温 2.绝热厚度:13mm 3.管道外径:φ57以下 4.其他:满足图纸、技	m3	0.08				0

			术要求及相关图集、规范要求						
3	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:按设计要求 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	kg	12.29				0
4	031201003004	金属结构刷油	1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻绣 3.油漆品种:防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	kg	12.29				0
		空调冷凝水系统合计							
		空调送回风系统							
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.接口形式:咬口 6.支架:吊架（型钢综合） 7.除锈、刷油、隔热:人工除锈、防锈漆两遍 8.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m2	166.83				0
2	030703007001	百叶风口	1.名称:送风百叶风口 2.规格:25100*300 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	1				0
3	030703007002	百叶风口	1.名称:回风百叶风口 2.规格:25100*300 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	个	1				0
4	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑	m2	166.83				0

			保温板 2.绝热厚度:30mm 3.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求						
5	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1.漏光试验、漏风试验、设计要求:风管漏光试验、漏风试验 2.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	m2	166.83				0
6	031201003005	金属结构刷油	1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻绣 3.油漆品种:防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求	kg	79.99				0
		空调送回风系统合计							
		稻米品鉴分析室							
		稻米品鉴分析室合计							
		动力照明系统							
		动力照明系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				0
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00029	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
9	QTFY00000029	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	46198.2		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		46198.2	
合计			46198.2	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计 日 工 表

工程名称：安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注