

工程造价汇总表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	75300
2	200	清单 第200章 日常养护	0
3	300	清单 第300章 预防养护	0
4	400	清单 第400章 修复养护	0
5	500	清单 第500章 专项养护	0
6	600	清单 第600章 应急养护	0
7	第100章至600章清单合计		75300
8	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		--
9	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即7-8)=9		75300
10	计日工合计		0
11	暂列金额（不含计日工总额）=（200-600章合计的3%）		0
12	合计(7+10+11)=12		75300

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第100章 总则							
子目号	子目名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
101	通则						
101-1	设计费						
101-1-1	路面工程设计费	总额	1.00	25000.00	25,000	25000.00	按发包人公布的固定金额，由发包人按实结算相应费用。
101-1-2	结构工程设计费	总额	1.00	50000.00	50,000	50000.00	按发包人公布的固定金额，由发包人按实结算相应费用。
101-2	保险费（建筑工程一切险和第三者责任险）	总额	1.00	300.00	300		按本路段工程清单100章至600章（不含保险和安全生产费）的0.4%
102	工程管理						
102-1	档案资料编制费	总额	1.00	0.00	0		按本路段工程清单200章至600章合计的0.2%计算
102-2	施工环保费	总额	1.00	0.00	0		按本路段工程清单200章至600章合计的0.5%计算
102-3	安全生产费	总额	1.00		0		发包人公布的固定金额
102-4	交通管制（疏导）费	总额	1.00	0.00	0		按本路段工程清单200章至600章（406房建工程等非涉路工程除外）合计的0.8%计算
103	养护基地建设维护费	总额	1.00		0	100000.00	以总额为单位，承包人向发包人提交维护费用明细清单和支付申请，由发包人按实结算相应费用。
104	保畅救援服务费	总额	1.00		0	233600.00	以总额为单位，承包人向发包人提交支付申请，根据考核结果计量支付，详见技术规范。
	合计				75300		

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第200章 日常养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
201	土建巡查						海珠湾隧道主线全长4348.787m，其中过江隧道长度3463.057m，南洲桥梁段776.333m，接线道路109.397m；南环预留匝道A、B匝道合计434.886m，南浦平行匝道A、B匝道合计507.087m，两座风塔、管理中心、养护中心各一处。
201-1	日常综合巡查	月	12.00		0	8858.64	
201-2	结构物经常检查						
201-2-1	路基	月	12.00		0	90.00	
201-2-2	桥梁	月	12.00		0	810.00	
201-2-3	隧道	月	12.00		0	3600.00	
201-2-4	沿线设施	月	12.00		0	4500.00	
202	土建日常保洁						
202-1	路基保洁						
202-1-1	边坡保洁清理	次	4.00		0	673.35	
202-1-2	路肩、中分带保洁清理	次	4.00		0	877.29	
202-1-3	边沟保洁清理	次	4.00		0	1041.01	
202-1-4	排水沟保洁清理	次	4.00		0	826.97	
202-1-5	急流槽保洁清理	次	3.00		0	727.73	
202-1-6	集水井、沉沙井保洁清理	次	3.00		0	613.12	
202-2	路面保洁						
202-2-1	路面清扫	月	12.00		0	19702.22	
202-2-2	人工清捡	月	12.00		0	8800.30	
202-2-3	路面冲洗	km	10.00		0	646.92	
202-2-4	紧急调头位清扫	处·次	10.00		0	449.54	
202-2-5	道路清障保洁	次	50.00		0	428.99	
202-2-6	清洗收费车道	条·次	135.00		0	119.69	
202-2-7	收费广场清洗	次	12.00		0	1799.96	
202-3	桥梁涵洞保洁						
202-3-1	泄水孔及集水管清理	次	12.00		0	2150.00	
202-3-2	伸缩缝垃圾清理	次	4.00		0	2432.23	
202-3-4	人工清理桥梁上盖板缝隙和防撞墙根部杂	次	12.00		0	1103.63	
202-4	交安保洁						
202-4-1	护栏保洁						
202-4-1-1	混凝土护栏清洗	m	8000.00		0	3.66	
202-4-1-2	钢护栏保洁	m	8000.00		0	1.38	
202-4-1-3	活动护栏保洁	次	4.00		0	839.77	
202-4-2	标志牌清洗	次	4.00		0	2187.93	
202-4-3	防眩板清洗	次	4.00		0	2214.05	
202-4-4	隔音屏清洗	次	4.00		0	4976.81	
202-4-5	防撞桶保洁	次	4.00		0	504.93	
202-5	房建设施保洁						
202-5-1	收费站、场区、站区保洁	月	12.00		0	14823.72	
202-5-2	管理中心保洁	m2	60000.00		0	2.58	
202-5-3	管理中心、场区、站区外墙清洗	m2	100.00		0	5.50	
202-5-4	化粪池、隔油池清理						
202-5-4-1	化粪池清理	次	4.00		0	2142.76	
202-5-4-2	隔油池清理	次	4.00		0	2475.24	
202-5-5	收费站雨棚清洗	次	1.00		0	8247.42	
202-6	其他保洁						
202-6-1	生活垃圾处理费	月	12.00		0	7255.18	
202-6-2	道路突发事件、紧急任务及其他相关清洁	次	50.00		0	917.45	
203	日常清理、养护						
203-1	桥梁涵洞工程						
203-1-1	涵洞清淤	m3	10.00		0	221.24	预留10m³数量

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第200章 日常养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
204	绿化养护						
204-1	管理中心及收费站区绿化养护						
204-1-1	浇水	m2	2000.00		0	0.40	
204-1-2	松土	m2	2000.00		0	0.74	
204-1-3	施肥	m2	2000.00		0	0.76	
204-1-4	修剪、整形	m2	2000.00		0	1.65	
204-1-5	病虫害防治	m2	2000.00		0	0.23	
204-2	互通立交绿化岛绿化养护						
204-2-1	浇水	m2	142354.60		0	0.40	一年2次
204-2-2	松土	m2	71177.30		0	0.74	一年1次
204-2-3	施肥	m2	71177.30		0	0.76	一年1次
204-2-4	修剪、整形	m2	142354.60		0	1.65	一年2次
204-2-5	病虫害防治	m2	284709.20		0	0.23	一年4次
204-3	填、挖方边坡绿化养护						
204-3-1	施肥	m2	2000.00		0	0.76	
204-3-2	修剪、整形	m2	2000.00		0	1.65	
204-3-3	病虫害防治	m2	2000.00		0	0.23	
204-3-4	浇水	m2	2000.00		0	0.41	
204-4	薇甘菊专项防治	月	2.00		0	4595.80	一年2次
204-4	道路突发事件、应急任务及其他相关绿化	次	20.00		0	1090.00	按次结算
204-5	红线外树木侵入零星修剪	月	4.00		0	3006.53	一年2次
205	其他						
205-1	活动脚手架	m2	20.00		0	6.30	
205-2	满堂脚手架	m3	20.00		0	16.07	
205-3	外排综合脚手架	m2	20.00		0	24.00	
205-4	外排综合脚手架（竹棚）	m2	20.00		0	16.68	
205-5	材料二次转运	m3	1.00		0	204.32	
205-6	木模板	m2	1.00		0	72.96	
205-7	钢模板	t	1.00		0	9600.00	
205-8	高空作业车台班 10m以内	台班	1.00		0	932.05	
205-9	最大作业12m以内高空作业车	台班	1.00		0	1464.75	
205-10	最大作业18m以内高空作业车	台班	1.00		0	2131.41	
205-11	最大作业20m以内高空作业车	台班	1.00		0	2702.47	
205-12	沿线路基及各站区灭杀和防治蛇、蚊、四	次	4.00		0	5882.35	
205-13	吊篮	m2	100.00		0	23.66	
	合计				0		

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第300章 预防养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
301	路面工程						
301-1	精铣刨						
301-1-1	沥青路面精铣刨（厚度10mm以内）	m2	1.00		0	17.56	
301-2	冷铺薄层罩面						
301-2-1	雾封层	m2	1.00		0	12.04	
301-2-2	精细抗滑保护层（厚4-6mm）	m2	1.00		0	44.22	
301-2-3	MS-2型微表处（厚6mm）	m2	1.00		0	21.61	
301-2-4	MS-3型微表处（厚10mm）	m2	1.00		0	31.31	
301-3	热铺薄层罩面						
301-3-1	热铺薄层罩面（厚1cm）						
301-3-1-1	超高性能排水磨耗层（厚1cm）	m2	1.00		0	58.76	
301-3-2	热铺薄层罩面（厚1.2cm）						
301-3-2-1	NovaChip超薄磨耗层（厚1.2cm）	m2	1.00		0	68.61	
301-3-2-2	超薄特种沥青混凝土路面（厚1.2cm）	m2	1.00		0	72.53	
301-3-2-3	高性能环保型超薄磨耗层（厚1.2cm）	m2	1.00		0	68.47	
301--3-3	热铺薄层罩面（厚1.5cm）						
301--3-3-1	NovaChip超薄磨耗层（厚1.5cm）	m2	1.00		0	72.17	
301--3-3-2	超高性能排水磨耗层（厚1.5cm）	m2	1.00		0	74.34	
301--3-3-3	高性能环保型超薄磨耗层（厚1.5cm）	m2	1.00		0	74.30	
301-3-4	热铺薄层罩面（厚2cm）						
301-3-4-1	NovaChip超薄磨耗层（厚2cm）	m2	1.00		0	80.82	
301-3-4-2	超高性能排水磨耗层（厚2cm）	m2	1.00		0	77.08	
301-3-5	热铺薄层罩面（厚2.5cm）						
301-3-5-1	超高性能排水磨耗层（厚2.5cm）	m2	1.00		0	89.28	
301-4	抛丸	m2	1.00		0	8.81	
302	桥梁涵洞工程						
302-1	支座更换						
302-1-1	板式橡胶支座	dm3	1.00		0	263.53	预留数量
302-2	支座脱空处理	处	1.00		0	393.73	预留数量
302-3	更换伸缩缝						
302-4	更换橡胶条						
302-4-1	D80	m	1.00		0	326.67	
302-5	钢筋防、除锈						
302-5-1	钢筋保护剂	m2	1.00		0	34.95	清理表面，涂钢筋保护剂
302-5-2	多功能阻锈剂	m2	1.00		0	34.95	清理表面，涂阻锈剂

302-5-3	钢筋除锈	m2	1.00		0	21.74	
	合计				0		

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
401	路基工程						
401-1	清理与拆除						
401-1-1	清表	m2	1.00		0	11.20	
401-1-2	平整场地、路肩	m2	1.00		0	14.62	
401-2	挖除旧路面						
401-2-1	挖除水泥混凝土路面	m3	1.00		0	256.75	
401-2-2	挖除沥青混凝土路面	m3	1.00		0	128.17	
401-3	拆除结构物						
401-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m3	1.00		0	925.29	
401-3-2	拆除混凝土结构	m3	1.00		0	687.87	
401-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	1.00		0	314.75	
401-4	挖方路基						
401-4-1	机械土石方开挖	m3	1.00		0	31.61	
401-4-2	人工土石方开挖	m3	1.00		0	62.96	
401-4-3	土石方清运	m3	1.00		0	70.58	
401-5	填方路基						
401-5-1	回填土方						
401-5-1-1	机械回填土方	m3	1.00		0	25.30	
401-5-1-2	机械回填土方（外购土）	m3	1.00		0	80.91	
401-5-1-3	人工回填土方	m3	1.00		0	50.20	
401-5-1-4	人工回填土方（外购土）	m3	1.00		0	103.77	
401-5-2	回填砂	m3	1.00		0	417.94	
401-5-3	回填石屑	m3	1.00		0	234.04	
401-5-4	回填碎石	m3	1.00		0	350.27	
401-6	特殊地区路基处理						
401-6-1	地聚合物注浆	m2	1.00		0	216.86	
401-6-2	桥头搭板脱空无损调平(DCG)注浆处治	m2	1.00		0	557.45	
401-7	路基排水设施						
401-7-1	浆砌片石排水设施	m3	1.00		0	659.92	
401-7-2	混凝土排水设施						
401-7-2-1	C15混凝土	m3	1.00		0	1322.60	
401-7-2-2	C20混凝土	m3	1.00		0	1344.53	
401-7-2-3	C30混凝土	m3	1.00		0	1387.81	
401-7-3	更换铸铁井盖、板						
401-7-3-1	铸铁沙井盖板（Φ450）重型	个	1.00		0	590.20	
401-7-3-2	铸铁沙井盖板（Φ700）重型	个	1.00		0	852.82	
401-7-3-3	铸铁沙井盖板（Φ800）重型	个	1.00		0	974.39	
401-7-3-4	铸铁沙井盖板（Φ900）重型	个	1.00		0	1084.56	
401-8	混凝土防护设施						
401-8-1	C30混凝土挡土墙	m3	1.00		0	1432.84	
401-8-2	水泥砂浆抹面、修补	m2	1.00		0	17.00	
401-8-3	钢筋制安	t	1.00		0	9249.59	
401-8-4	彩条布	m2	1.00		0	10.48	
402	路面工程						
402-1	铣刨4cm沥青路面	m2	1.00		0	11.13	
402-2	铣刨6cm沥青路面	m2	1.00		0	14.08	
402-3	铣刨路面水稳层	m3	1.00		0	142.60	
402-4	坑槽热补	m2	1.00		0	600.64	
402-5	坑槽冷补	m2	1.00		0	487.86	
402-6	热沥青灌缝	m	1.00		0	10.79	
402-7	贴缝带贴缝10cm	m	1.00		0	24.41	
402-8	贴缝带贴缝15cm	m	1.00		0	34.76	
402-9	环氧混凝土修补	m3	1.00		0	20121.44	
402-10	C20水泥混凝土	m3	1.00		0	1344.58	
402-11	C30水泥混凝土	m3	1.00		0	1412.99	
402-12	C35水泥混凝土	m3	1.00		0	1452.89	
402-13	C40水泥混凝土	m3	1.00		0	1506.08	
402-14	特快硬混凝土	m3	1.00		0	12029.01	
402-15	钢筋（R235、R335、HPB235、HPB300、HRB335、HRB400）	kg	1.00		0	8.34	
402-16	Φ12mm钢筋，植深10cm	根	1.00		0	10.90	
402-17	Φ16mm钢筋，植深10cm	根	1.00		0	14.51	
402-18	Φ18mm钢筋，植深10cm	根	1.00		0	22.54	
402-19	Φ20mm钢筋，植深10cm	根	1.00		0	29.72	
402-20	Φ20mm钢筋，植深40cm	根	1.00		0	73.59	

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
402-21	Φ 25mm钢筋，植深10cm	根	1.00		0	54.40	
402-22	Φ 25mm钢筋，植深40cm	根	1.00		0	117.73	
402-23	调整安装原路缘石	m	10.00		0	54.38	
402-24	更换新路缘石	m	10.00		0	126.25	
402-25	更换中分带预制盖板	m3	1.00		0	2354.11	
403	桥梁涵洞工程						
403-1	桥梁排水及其附属设施维修						
403-1-1	泄水孔及排水构造物						
403-1-1-1	新开泄水孔	个	5.00		0	553.04	
403-1-1-2	铸铁排水格栅（平式）	个	5.00		0	39.72	
403-1-1-3	铸铁排水格栅（立式）	个	5.00		0	45.70	
403-1-2	更换落水管(含相应弯头、直通等配件)						
403-1-2-1	D110PVC	m	20.00		0	75.51	考虑局部修复，未考虑高空作业
403-1-2-2	D160PVC	m	20.00		0	89.44	考虑局部修复，未考虑高空作业
403-1-2-3	D200PVC	m	20.00		0	110.08	考虑局部修复，未考虑高空作业
403-1-2-4	D110PVC（含高空作业车）	m	20.00		0	282.49	考虑高空作业和局部修复
403-1-2-5	D160PVC（含高空作业车）	m	20.00		0	308.66	考虑高空作业和局部修复
403-1-2-6	D200PVC（含高空作业车）	m	20.00		0	338.63	考虑高空作业和局部修复
403-1-2-7	新增落水管固定扣件	个	20.00		0	90.31	已考虑高空作业费用
403-1-3	桥梁附属结构钢筋	kg	100.00		0	8.75	
403-2	结构局部维修						
403-2-1	破损盖板维修						
403-2-1-1	桥下安装角钢支护	m	1.00		0	129.03	
403-2-1-2	桥面掀起盖板安装角钢支护	m	1.00		0	172.57	
403-3	结构物修补						
403-3-1	混凝土修补						
403-3-1-1	C30混凝土	m3	1.00		0	1387.81	
403-3-1-2	C40补偿收缩混凝土	m3	1.00		0	2277.00	
403-3-1-3	C50水泥混凝土（3天早强）	m3	1.00		0	1474.89	
403-3-1-4	C50水泥混凝土（5天早强）	m3	1.00		0	1463.70	
403-3-1-5	C50水泥混凝土（7天早强）	m3	1.00		0	1451.60	
403-3-1-6	蜂窝、麻面、露筋修复	m2	1.00		0	621.84	已包含高空作业费用
403-3-1-7	防撞墙破损露筋修补	m2	1.00		0	288.86	
403-3-2	裂缝修补						
403-3-2-1	裂缝封闭修复（δ<0.15mm）	m	1.00		0	135.99	已包含高空作业费用
403-3-2-2	裂缝灌注修复（(0.15mm≤δ<0.3mm)）	m	1.00		0	248.21	已包含高空作业费用
403-3-2-3	裂缝封闭修复（δ<0.15mm）	m	1.00		0	37.73	未考虑高空作业费用
403-3-2-4	裂缝灌注修复（(0.15mm≤δ<0.3mm)）	m	1.00		0	108.42	未考虑高空作业费用
403-4	路、桥面铺装						
403-4-1	SMA沥青玛蹄脂混凝土	m3	1		0	2753.84	
403-4-2	AC-13C沥青混凝土	m3	1		0	2760.00	
403-4-3	AC-20C沥青混凝土	m3	1		0	2726.25	
403-4-4	AC-25沥青混凝土	m3	1		0	2255.81	
403-4-5	环氧沥青混凝土（厚40-60mm）	m2	1.00		0	861.40	
403-4-6	组合式钢桥面铺装体系						
403-4-6-1	铣刨旧沥青砼路面（≤4cm）	m ²	1		0	16.59	
403-4-6-2	铣刨旧沥青砼路面（4-8cm）	m ²	1		0	23.28	
403-4-6-3	挖除旧沥青砼路面（3cm）	m ²	1		0	61.09	
403-4-6-4	抛丸	m ²	1		0	8.50	
403-6-7-1	桥面铺装修复						
403-6-7-2	超高性能路面磨耗层UHPP-2（3cm）	m ²	1		0	131.96	
403-6-7-3	贴设贴缝带	m	1		0	27.60	
403-6-7-4	超高性能路面UHPP-3（3.5cm）	m ²	1		0	193.74	
403-6-7-5	超高性能改性环氧树脂碎石连接层	m ²	1		0	529.78	
403-7	桥梁其他附属						
404	交安设施						
404-1	护栏						
404-1-1	混凝土护栏						
404-1-1-1	C20混凝土护栏	m3	1.00		0	1816.20	
404-1-1-2	混凝土护栏及收费岛修补缺角、掉边	m3	1.00		0	1936.36	

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
404-1-1-3	护栏油漆						
404-1-1-4	混凝土护栏氟碳漆	m2	1.00		0	83.14	
404-1-1-5	收费岛身油漆（单面）	m2	1.00		0	62.99	
404-1-2	波形梁钢护栏						
404-1-2-1	波形梁护栏线形及立柱高度、垂直度调整	m	1.00		0	25.01	
404-1-2-2	钢护栏零星调直 拆装波形护栏和立柱	m	1.00		0	51.29	
404-1-2-3	更换波形钢护栏						
404-1-2-4	更换双波钢护栏4320*310*85*3mm	m	1.00		0	208.06	
404-1-2-5	更换三波钢护栏4320*506*85*4mm	m	1.00		0	313.78	
404-1-2-6	更换三波钢护栏4320*506*85*4mm(间距2m圆柱总	m	1.00		0	471.90	
404-1-2-7	更换三波钢护栏4320*506*85*4mm(间距2m方柱总	m	1.00		0	471.90	
404-1-2-8	更换三波钢护栏4320*506*85*4mm(间距4m方柱总	m	1.00		0	391.78	
404-1-3	更换钢立柱						
404-1-3-1	更换圆形钢立柱114*4.5*2100mm	根	1.00		0	440.57	
404-1-3-2	更换方型立柱130*130*6*2540mm	根	1.00		0	654.25	
404-1-3-3	更换防阻块						
404-1-3-4	钢护栏零星更换防阻块	个	1.00		0	117.30	
404-1-3-5	更换方柱防阻块（加强型）	个	1.00		0	139.00	
404-1-3-6	更换钢护栏端头						
404-1-3-7	三波型钢护栏端头	个	1.00		0	397.41	
404-1-3-8	钢护栏零星更换单端头（R-160）	个	1.00		0	363.40	
404-1-3-9	钢护栏零星更换Φ140*4.5mm立柱盖	个	1.00		0	29.20	
404-1-3-10	钢护栏其他零星更换						
404-1-3-11	钢护栏零星更换镀锌螺丝	套	1.00		0	5.06	
404-1-3-12	钢护栏砼基础零星凿除重做	m3	1.00		0	1647.40	
404-1-3-13	钢护栏立柱钻孔	个	1.00		0	277.60	
404-1-3-14	波形梁油漆	m2	1.00		0	36.70	
404-1-3-15	防跨越护栏（小修）	m	1.00		0	30.26	
404-1-3-16	人行道护栏	m	10.00		0	319.75	
404-1-4	活动护栏						
404-1-4-1	中央分隔带活动护栏	m	1.00		0	2435.74	
404-1-4-2	插拔式活动护栏（2m）	排	1.00		0	1389.60	
404-1-4-3	中央分隔带预应力活动护栏	m	1.00		0	2280.59	
404-1-4-4	TA级防撞垫	套	1.00		0	19413.91	
404-1-4-5	TS级防撞垫	套	1.00		0	28928.63	
404-2	隔离栅						
404-2-1	维修隔离栅						
404-2-1-1	零星维修隔离栅（绿网）	m	100.00		0	170.57	
404-2-2	新增、更换、重装隔离栅						
404-2-2-1	新增、更换、重装隔离栅(刺铁丝网总成)	m	10.00		0	87.28	
404-2-2-2	新增、更换、重装隔离栅(绿网总成)	m	50.00		0	163.56	
404-2-2-3	新增、更换、重装焊接网	m2	20.00		0	133.51	
404-2-3	更换隔离栅柱						
404-2-3-2	钢立柱	根	10.00		0	107.47	
404-2-3-3	制作示警柱	根	10.00		0	180.79	
404-2-3-4	制安示警柱基座	套	10.00		0	174.74	
404-2-4	零星新做或维修砖围墙	m3	10.00		0	907.69	
404-3	防抛网						
404-3-1	防抛网零星维修	m2	10.00		0	98.38	
404-3-2	维修、更换、新增防抛网	m2	10.00		0	175.57	
404-4	道路交通标志						
404-4-1	标志牌扶正						
404-4-1-1	标志牌扶正，高度≤3m	套	5.00		0	296.65	
404-4-1-2	标志牌扶正，高度>3m	套	5.00		0	362.38	
404-4-2	标志牌拆除、迁移						
404-4-2-1	单柱式标志拆除	套	1.00		0	371.31	
404-4-2-2	单悬式标志拆除	套	1.00		0	4610.01	
404-4-2-3	门架式标志拆除	套	1.00		0	6485.14	
404-4-2-4	单柱式标志迁移	套	1.00		0	185.66	
404-4-2-5	单悬式标志迁移	套	1.00		0	2345.21	
404-4-2-6	门架式标志迁移	套	1.00		0	3282.77	
404-4-3	交通标志（含立柱、基础）						
404-4-3-1	Φ80cm+△90cm单柱标志（含5米杆、混凝土基础及配筋）	套	1.00		0	2032.26	
404-4-3-2	80cm*80cm单柱标志（含3米杆、混凝土基础及配	套	1.00		0	2725.32	

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
404-4-3-3	40*220cm附着式标志	套	1.00		0	423.34	
404-4-4	铝板铝槽标志牌						
404-4-4-1	工程级铝板铝槽标志牌	m2	10.00		0	715.24	
404-4-4-2	超强级铝板铝槽标志牌	m2	10.00		0	768.18	
404-4-4-3	钻石级铝板铝槽标志牌	m2	10.00		0	1121.11	
404-4-5	铝塑板标志牌						
404-4-5-1	工程级铝塑板标志牌	m2	10.00		0	485.82	
404-4-5-2	超强级铝塑板标志牌	m2	10.00		0	661.09	
404-4-5-3	钻石级铝塑板标志牌	m2	10.00		0	1032.89	
404-4-6	翻贴标志版面（铲字）						
404-4-6-1	工程级翻贴标志版面（铲字）	m2	10.00		0	377.49	
404-4-6-2	超强级翻贴标志版面（铲字）	m2	10.00		0	458.53	
404-4-7	标志牌贴反光膜						
404-4-7-1	标志牌贴反光膜（工程级）	m2	10.00		0	316.14	
404-4-7-2	标志牌贴反光膜（高强级）	m2	10.00		0	522.00	
404-4-7-3	标志牌贴反光膜（超强级）	m2	10.00		0	608.72	
404-4-7-4	标志牌贴反光膜（水晶级）	m2	10.00		0	710.44	
404-4-7-5	标志牌贴反光膜（钻石级）	m2	10.00		0	767.46	
404-4-8	单柱式立杆						
404-4-8-1	Φ60mm×3.5mm卡码式单立杆	m	10.00		0	106.80	
404-4-8-2	Φ76mm×3mm单柱式立杆	m	10.00		0	119.78	
404-4-8-3	Φ76mm×5mm单柱式立杆	m	10.00		0	153.55	
404-4-8-4	Φ89mm×4.5mm单柱式立杆	m	10.00		0	163.93	
404-4-8-5	Φ89mm×5mm单柱式立杆	m	10.00		0	181.46	
404-4-8-6	Φ114×4.5mmmm单柱式立杆	m	10.00		0	211.65	
404-4-8-7	Φ140mm×4.5mm单柱式立杆	m	5.00		0	261.73	
404-4-8-8	Φ152mm×4.5mm单柱式立杆	m	2.00		0	286.17	
404-4-8-9	Φ159mm×4.5mm单柱式立杆	m	2.00		0	300.13	
404-4-8-10	Φ219mm×4.5mm单柱式立杆	m	2.00		0	414.42	
404-4-8-11	Φ219mm×6mm单柱式立杆	m	2.00		0	546.32	
404-4-8-12	Φ273mm×14mm单柱式立杆	m	2.00		0	1221.42	
404-4-9	悬臂式F杆						
404-4-9-1	Φ273mm×16mm单悬臂F杆	支	1.00		0	30168.04	
404-4-9-2	Φ351mm×14mm单悬臂F杆	支	0.00		0	38570.01	
404-4-9-3	Φ377mm×16mm单悬臂F杆	支	1.00		0	46556.45	
404-4-9-4	Φ325mm×14mm双悬臂F杆	支	0.00		0	41637.00	
404-4-10	标志附属设施						
404-4-10-1	标志杆、立柱、钢管、法兰、螺母钢构件	kg	10.00		0	10.87	
404-4-10-2	混凝土基础（C25钢筋混凝土）	m3	1.00		0	1050.65	
404-4-10-3	混凝土基础（C30钢筋混凝土）	m3	1.00		0	1070.95	
404-4-10-4	摆放节假日免费提示牌	次	20.00		0	2268.97	
404-4-11	里程标						
404-4-11-1	公里牌0.7*0.48m（双面）	个	2.00		0	174.00	
404-4-12	百米标						
404-4-12-1	铝板百米桩（Φ100mm）	个	2.00		0	22.74	
404-4-13	防护柱						
404-4-13-1	收费亭防护柱 Φ219×6mm	m	5.00		0	705.36	
404-4-13-2	收费亭防撞立柱连接横杆 Φ114×4mm	m	5.00		0	164.00	
404-4-14	示警桩						
404-4-14-1	高压危险警示柱	个	5.00		0	592.93	
404-4-15	反光柱						
404-4-15-1	反光桩	个	10.00		0	103.67	
404-4-15-2	菱形反光柱	个	10.00		0	112.67	
404-4-15-3	反光柔性柱	个	10.00		0	101.90	
404-4-15-4	3M反光柔性柱	根	1.00		0	220.64	
404-4-16	广角镜	座	10.00		0	1475.35	
404-5	道路交通标线						
404-5-1	标线清除						
404-5-1-1	机械清除标线	m2	50.00		0	16.60	
404-5-1-2	高压水除机清除标线	m2	50.00		0	72.08	
404-5-2	热熔型涂料路面标线						
404-5-2-1	热熔反光标线	m2	50.00		0	59.15	
404-5-2-2	震荡热熔标线	m2	50.00		0	118.30	
404-5-2-3	减速标线（二层）	m2	50.00		0	88.73	

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
404-5-2-4	减速标线（三层）	m2	50.00		0	147.88	
404-5-2-5	热熔反光标线（雨夜）	m2	10.00		0	220.31	
404-5-2-6	震荡热熔标线（雨夜）	m2	10.00		0	266.18	
404-5-3	标线涂料						
404-5-3-1	涂沥青油	m2	10.00		0	12.60	
404-5-3-2	黑色新型涂料	m2	10.00		0	51.63	
404-5-4	橡胶减速带	m	10.00		0	351.50	
404-5-5	突起路标						
404-5-5-1	单面反光突起路标	个	10.00		0	23.53	
404-5-5-2	双面反光突起路标	个	10.00		0	38.83	
404-5-5-3	太阳能自发光突起路标	个	10.00		0	117.05	
404-5-5-4	太阳能道钉（埋地）	个	10.00		0	374.81	
404-5-6	轮廓标						
404-5-6-1	附着式轮廓标	个	10.00		0	19.91	
404-5-7	安全通道防滑地坪漆	m2	10.00		0	113.50	
404-5-8	黄黑荧光油漆	m2	10.00		0	55.96	
404-6	防眩设施						
404-6-1	更换、新增防眩板（整套）	套	10.00		0	122.05	
404-6-2	防眩设施						
404-6-2-1	防眩面板	块	10.00		0	73.21	
404-6-2-2	防眩底板（1米）	块	10.00		0	69.93	
404-6-2-3	防眩底板（1.5米）	块	10.00		0	94.38	
404-6-3	防眩板托架						
404-6-3-1	防眩板托架（桥梁段）	个	5.00		0	40.50	
404-6-3-2	防眩板托架（路基段）	个	5.00		0	40.50	
404-6-4	防眩板支架	个	5.00		0	33.58	
404-6-5	防眩板夹码	对	5.00		0	36.00	
404-6-6	人字支架	个	5.00		0	509.54	
404-6-7	新增、更换防眩板网	m	10.00		0	222.00	
404-7	可移动防撞设施						
404-7-1	防撞沙桶						
404-7-1-1	600mm×800mm防撞桶	个	50.00		0	336.86	
404-7-1-2	750mm×900mm防撞桶	个	50.00		0	505.64	
404-7-1-3	900mm×950mm防撞桶	个	50.00		0	627.49	
404-7-1-4	防撞沙桶高亮反光膜（八角膜）	张	50.00		0	290.59	
404-7-1-5	防撞沙桶反光膜（塑料小圆桶）	张	50.00		0	174.66	
404-7-1-6	防撞桶加沙	m3	50.00		0	272.67	
404-7-1-7	封膜	m2	50.00		0	53.81	
404-7-1-8	玻璃钢沙桶盖	个	50.00		0	150.00	
404-7-1-9	沙桶盖	个	10.00		0	150.00	
404-7-2	警示锥						
405-7-2-1	警示锥/路锥 /雪糕筒	个	100.00		0	84.49	
404-7-2-2	甲供警示锥/路锥 /雪糕筒临时摆放及回收	个	100.00		0	3.58	
404-7-2-3	锥套	个	100.00		0	13.72	
404-7-4	隔离墩						
404-7-4-1	隔离墩（水马）	个	10.00		0	313.21	
404-7-4-2	隔离墩（石马）	m	10.00		0	1171.88	
404-7-4-3	隔离墩（水马加水）	次	10.00		0	288.18	
404-7-4-4	隔离墩（水马加沙）	m3	10.00		0	342.19	
404-7-4-5	太阳能电子导向牌	个	10.00		0	2773.20	
404-7-4-6	施工提示牌、施工导向牌、路栏	个	10.00		0	578.00	
404-7-4-7	车道减少/增加牌（1000mm*1200mm）	个	10.00		0	643.60	
404-7-4-8	限速标志牌圆牌1200mm	个	10.00		0	677.70	
404-8	限高架日常维修						
404-8-1	限高架基础						
404-8-1-1	限高架旧基础拆除	m3	1.00		0	865.66	
404-8-1-2	新建C25混凝土基础	m3	1.00		0	934.30	
404-8-1-3	基础钢筋	kg	10.00		0	7.27	
404-8-2	车道限高架						
404-8-2-1	车道限高架（普通型）	座	2.00		0	3398.40	
404-8-2-2	车道限高架（活动式）	座	2.00		0	6032.33	
404-8-2-3	车道限高架（单边柱）	座	2.00		0	2798.10	
404-8-2-4	车道限高架横梁	支	2.00		0	771.18	
404-8-2-5	防撞架加固修复	次	5.00		0	1009.26	
404-8-3	限高架标志牌						

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
404-8-3-1	警告三角标志牌1100mm	块	10.00		0	285.56	
404-8-3-2	限高圆牌1000mm	块	10.00		0	391.18	
404-8-4	立柱横梁反光膜	m2	50.00		0	351.32	
404-8-5	门架钢制作、安装（含热浸锌及油漆）	kg	10.00		0	8.68	
404-8-6	零星维修更换						
404-8-6-1	零星维修更换活动式车道限高架铝管	m	5.00		0	1101.80	
404-8-6-2	零日维修更换活动式车道限高架立柱	m	5.00		0	1447.10	
404-8-6-3	零日维修更换活动式车道限高架活动配件	套	5.00		0	1130.00	
404-8-6-4	零日维修更换活动式车道限高钢丝绳	m	5.00		0	538.10	
404-9	太阳能爆闪灯						
404-9-1	夜间爆闪灯	个	10.00		0	71.35	
404-9-2	太阳能黄闪灯	个	5.00		0	1886.18	
404-9-3	太阳能黄闪灯（同频）	个	5.00		0	1791.93	
404-9-4	太阳能红蓝爆闪灯	个	5.00		0	2476.43	
404-9-5	太阳能红蓝爆闪灯（同频）	个	5.00		0	2757.68	
404-9-6	加长型太阳能红蓝警示音爆闪灯	个	5.00		0	2945.18	
404-9-7	加长型太阳能红蓝爆闪灯	个	5.00		0	3038.93	
404-9-8	太阳能同步小黄闪灯（10颗灯珠）	个	10.00		0	124.65	
404-9-9	更换太阳能电池						
404-9-9-1	更换太阳能电池（10W）	个	10.00		0	525.93	
404-9-9-2	更换太阳能电池（20W）	个	10.00		0	650.90	
404-9-9-3	更换太阳能电池（30W）	个	10.00		0	775.88	
404-9-10	自发光线形诱导标（接电款）	套	5.00		0	1464.52	
404-9-11	自发光线形诱导标（太阳能）	套	5.00		0	1533.95	
404-9-12	圆灯（同频）	个	10.00		0	182.86	
404-9-13	太阳能猫眼灯(同频)	个	10.00		0	305.32	
404-9-18	太阳能边缘防雾警示灯						
404-9-18-1	太阳能边缘防雾警示灯（塑壳）	个	2.00		0	1891.03	
404-10	隔音屏维修						
404-10-1	隔音屏基础						
404-10-1-1	基础混凝土C30	m3	1.00		0	1372.50	
404-10-2	隔音屏钢立柱						
404-10-2-1	国标H钢立柱（L2.47m*H2.5m）	支	5.00		0	997.99	
404-10-2-2	国标H钢立柱（L2.47m*H3.0m）	支	5.00		0	1129.31	
404-10-2-3	国标H钢立柱（L2.47m*H3.5m）	支	5.00		0	1224.53	
404-10-2-5	立柱加固	支	5.00		0	387.79	
404-10-3	隔音屏吸声屏						
404-10-3-1	上弯吸声屏（2440*500*80，面板、背板均为1.0mm铝板，内置32kg/m3吸音棉）	块	5.00		0	674.66	
404-10-3-2	下直吸声屏（2440*500*80，面板、背板均为1.0mm铝板，内置32kg/m3吸音棉）	块	5.00		0	674.66	
404-10-3-3	上罩板（1.0mm锌板）	块	5.00		0	202.28	
404-10-3-4	下罩板（2550*397*1.0mm锌板）	块	5.00		0	182.38	
404-10-3-5	下罩板（小2550*214*1.0锌板）	块	5.00		0	127.80	
404-10-4	隔音屏其他设施						
404-10-4-1	钢丝绳（Φ8mm）	套	10.00		0	61.36	
404-10-4-2	隔音屏、钢结构及杆件喷漆	m2	10.00		0	67.89	
404-10-4-3	隔音屏上饰弯形板改造修复	件	10.00		0	153.92	
404-10-4-4	声屏障插销损坏更换	套	10.00		0	28.76	
404-11	其他设施						
404-11-1	桥梁防撞墙涂装（油性漆）	m2	10.00		0	32.07	
404-11-2	桥梁防撞墙涂装（古玛油漆）	m2	10.00		0	47.85	
404-11-3	收费广场隔离设施（锥形路标）	个	10		0	64.69	
405	绿化景观						
405-1	绿化补植						
405-1-1	乔木补植						
405-1-1-1	母生树(胸径40-50cm，成活养护3个月)	株	0.00			31039.11	
405-1-1-2	榄仁						
405-1-1-2-1	锦叶榄仁（胸径6-7cm）	株	1.00		0	1267.60	
405-1-1-2-2	锦叶榄仁（胸径8-9cm）	株	1.00		0	2118.76	
405-1-1-2-3	细叶榄仁（胸径10-12cm）	株	1.00		0	2885.04	
405-1-1-3	黄槐（胸径7-8cm、高度700-800cm）	株	1.00		0	700.70	
405-1-1-4	木棉						
405-1-1-4-1	木棉(胸径：10-13cm)	株	1.00		0	1122.86	

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
405-1-1-4-2	木棉（胸径7-8cm、高度700-800cm）	株	1.00		0	497.23	
405-1-1-5	紫荆						
405-1-1-5-1	红花紫荆(胸径：5-6cm)	株	1.00		0	366.74	
405-1-1-5-2	红花紫荆（胸径7-8cm、高度500-600cm）	株	1.00		0	598.68	
405-1-1-5-3	宫粉紫荆（胸径7-8cm、高度500-600cm）	株	1.00		0	916.25	
405-1-1-5-4	宫粉紫荆（胸径8-10cm，冠幅150-200cm，高3.5-4m，假植苗，要求杆形通直，姿态优美、树冠完整匀称）	株	1.00		0	1367.48	
405-1-1-6	冬青						
405-1-1-6-1	铁冬青(胸径22-25cm，养护期3个月)	株	1.00		0	19392.54	
405-1-1-6-2	冬青(胸径30cm，高度500cm，成活养护3个月)	株	1.00		0	21041.98	
405-1-1-7	小叶紫檀						
405-1-1-7-1	小叶紫檀（胸径8-10cm）	株	1.00		0	746.15	
405-1-1-7-2	小叶紫檀（胸径11-20cm）	株	1.00		0	2099.09	
405-1-1-8	风铃木						
405-1-1-8-1	黄花风铃木（胸径8-10cm）	株	1.00		0	1046.10	
405-1-1-8-2	紫花风铃木（胸径8-10cm）	株	1.00		0	1046.10	
405-1-1-8-3	紫花风铃木（胸径10-15cm）	株	1.00		0	3223.16	
405-1-1-9	细叶紫薇(胸径9~10cm，养护期3个月)	株	1.00		0	3615.60	
405-1-1-10	马占相思(高度：100-120cm;冠幅：30-40cm)	株	1.00		0	170.77	
405-1-1-11	垂叶榕	株	10.00		0	481.94	
405-1-1-12	澳洲火焰木（胸径10-13cm）	株	1.00		0	1829.38	
405-1-1-13	大叶紫薇（胸径7-8cm、高度500-600cm）	株	1.00		0	699.84	
405-1-2	灌木及其他补植						
405-1-2-1	白兰(规格：160*120cm)	株	1.00		0	208.74	
405-1-2-2	垂榕柱（高度120cm，冠幅80cm）	株	1.00		0	313.28	
405-1-2-3	勒杜鹃（高度80cm，冠幅80cm）	株	1.00		0	153.76	
405-1-2-4	红绒球（高度100cm，冠幅100cm）	株	1.00		0	183.28	
405-1-2-5	黄金榕（高度100cm，冠幅100cm）	株	1.00		0	142.13	
405-1-2-6	红叶石楠（高度>150cm）	株	1.00		0	694.75	
405-1-2-7	灰莉						
405-1-2-7-1	灰莉（高度100cm，冠幅100cm）	株	1.00		0	219.16	
405-1-2-7-2	灰莉（高度>150cm）	株	1.00		0	294.58	
405-1-2-8	大红花（高度100cm，冠幅100cm）	株	10.00		0	173.52	
405-1-2-9	桂花、木芙蓉（高度150-220cm，冠幅100cm）	株	10.00		0	289.23	
405-1-2-10	红花继木球（高度80cm，冠幅80cm）	株	10.00		0	224.33	
405-1-2-11	朱槿（高度80cm，冠幅80cm）	株	1.00		0	100.42	
405-1-2-12	夹竹桃						
405-1-2-12-1	夹竹桃（高度80cm，冠幅60cm）	株	10.00		0	69.70	
405-1-2-12-2	粉花夹竹桃（高度100cm，冠幅80cm）	株	10.00		0	69.53	
405-1-2-13	发财树						
405-1-2-13-1	小发财树（高度20cm，冠幅20cm）	盆	10.00		0	84.45	
405-1-2-13-2	大发财树(高度150-180cm，冠幅100-120cm)	盆	10.00		0	553.70	
405-1-2-15	大绿萝柱						
405-1-2-15-1	大绿萝柱(高度130-160cm，冠幅60-80cm)	盆	10.00		0	294.58	
405-1-2-15-2	大绿萝柱(高度150-180cm，冠幅60-80cm)	盆	10.00		0	373.93	
405-1-2-16	铁树						
405-1-2-16-1	巴西铁（高度60cm，冠幅30cm）	盆	10.00		0	84.45	
405-1-2-17	万年青						
405-1-2-17-1	万年青（高度40cm，冠幅30cm）	盆	10.00		0	141.44	
405-1-2-18	砂桔						
405-1-2-18-1	大朱砂桔（高度180-220cm）	盆	1.00		0	1390.47	
405-1-2-18-2	中朱砂桔（高度150-180cm）	盆	1.00		0	1201.48	
405-1-2-18-3	小朱砂桔（高度130-180cm）	盆	1.00		0	291.33	
405-1-2-18-4	小朱砂桔（冠幅60cm）	盆	1.00		0	181.22	
405-1-2-18-5	年桔（1.3-1.8米）	盆	10.00		0	316.50	
405-1-2-19	金钱树(高度120-150cm，冠幅60-80cm)	盆	20.00		0	604.58	
405-1-2-20	绿巨人（高度60-80cm）	盆	2.00		0	100.65	
405-1-2-21	菊花						
405-1-2-21-1	菊花(高度40cm，冠幅30cm)	盆	50.00		0	49.63	
405-1-2-21-2	菊花(高度60cm，冠幅30cm)	盆	50.00		0	50.44	
405-1-2-22	一品红						
405-1-2-22-1	一品红(高度40cm，冠幅30cm)	盆	20.00		0	71.41	
405-1-2-22-2	一品红(高度60cm，冠幅30cm)	盆	20.00		0	92.54	
405-1-2-23	散尾葵(高度80cm，冠幅60cm)	盆	10.00		0	155.67	
405-1-2-24	青竹	株	10.00		0	180.01	

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
405-1-2-25	富贵竹						
405-1-2-25-1	富贵竹(40cm*20cm)	盆	10.00		0	72.04	
405-1-2-25-2	富贵竹(60cm*20cm)	盆	10.00		0	86.24	
405-1-2-26	白掌（30-50cm）	盆	10.00		0	54.35	
405-1-2-27	红掌(高度80cm，冠幅80cm)	盆	10.00		0	52.93	
405-1-2-28	蝴蝶兰(高度80cm，冠幅80cm)	盆	10.00		0	111.98	
405-1-2-29	金心铁(高度80cm，冠幅80cm)	盆	10.00		0	108.16	
405-1-2-30	多肉植物	盆	10.00		0	54.66	
405-1-2-31	四季桂						
405-1-2-31-1	四季桂（高度80-100cm，冠幅60-80cm）	株	5.00		0	111.03	
405-1-2-31-2	四季桂（高度150cm）	株	5.00		0	340.66	
405-1-2-32	造型垂榕柱格（高度230-250cm，冠幅80-	株	5.00		0	482.63	
405-1-2-33	九里香(高度100cm，冠幅60-80cm)	株	5.00		0	234.88	
405-1-2-35	米仔兰(高度100cm，冠幅80cm)	株	5.00		0	219.30	
405-1-2-36	假连翘(高度100cm，冠幅80cm)	株	5.00		0	143.33	
405-1-2-37	巴西野牡丹（高度100-120cm，冠幅80cm）	株	5.00		0	352.60	
405-1-2-38	红继木（高度100-120cm，冠幅80cm）	株	5.00		0	360.08	
405-1-2-39	黄榕（苗高*冠幅：60*60cm，4株/m2）	m2	5.00		0	78.79	
405-1-2-40	黄连翘（苗高*冠幅：50*50cm，4株/m2）	m2	5.00		0	56.77	
405-1-2-41	火炬凤梨	支	5.00		0	116.83	
405-1-2-42	大红花（7斤袋）	袋	5.00		0	5.36	
405-1-2-43	黄金叶（7斤袋）	袋	5.00		0	4.93	
405-1-2-44	黄榕（7斤袋）	袋	5.00		0	7.61	
405-1-2-45	红继木（7斤袋）	袋	5.00		0	5.36	
405-1-2-46	福建茶（7斤袋，25袋/平方米）	袋	5.00		0	6.23	
405-1-3	草本植物						
405-1-3-1	肾蕨	m2	10.00		0	162.55	
405-1-3-2	银边草	m2	10.00		0	203.28	
405-1-3-3	台湾草皮	m2	100.00		0	20.06	
405-1-3-4	大叶油草	m2	100.00		0	14.07	
405-1-3-5	喷草籽	m2	10.00		0	16.40	
405-2	绿化其他设施						
405-2-2	绿化土						
405-2-2-1	回填种植土	m3	10.00		0	97.18	
405-2-2-2	花泥（8斤装）	袋	10.00		0	10.00	
405-2-2-3	花泥（10斤装）	袋	10.00		0	13.00	
405-2-2-4	泥炭土（8斤袋）	袋	10.00		0	29.00	
405-2-2-5	高效营养基质土	m3	10.00		0	378.60	
405-2-3	花盆						
405-2-3-1	花盆（外径160cm）	个	10.00		0	57.00	
405-2-3-2	花盆（外径280cm）	个	10.00		0	454.30	
405-2-3-3	底碟（直径50厘米以内）	个	10.00		0	18.74	
405-2-4	树铭牌（18*12CM）	个	100.00		0	20.00	
405-2-5	生根剂	kg	10.00		0	39.00	
405-2-6	白色围栏	m	10.00		0	17.57	
405-2-7	高大乔木修剪	株	10.00		0	203.30	
405-2-8	桉树修剪	株	10.00		0	202.50	
405-2-9	乔木支撑	株	10.00		0	230.00	
405-2-10	树干涂白	株	10.00		0	26.29	
405-2-11	迁移乔木（胸径10cm以内）	株	1.00		0	565.44	
405-2-12	迁移乔木（胸径20cm以内）	株	1.00		0	1372.02	
405-2-13	迁移灌木（高1.2-1.5m，胸径5cm）	株	1.00		0	104.66	
406	房建工程						
406-1	拆除工程						
406-1-1	拆除平面块料	m2	10.00		0	25.05	
406-1-2	拆除立面块料	m2	10.00		0	42.21	
406-1-3	拆除墙面抹灰	m2	10.00		0	13.22	
406-1-4	门窗拆除	套	5.00		0	87.15	
406-1-5	拆除扣板天花（铝扣板、塑料扣板、石膏板等）	m2	10.00		0	12.43	
406-1-6	钢筋混凝土拆除	m3	5.00		0	986.30	
406-1-7	混凝土拆除	m3	5.00		0	716.53	
406-1-8	砖、石及其他砌体拆除	m3	10.00		0	314.75	
406-1-9	钻孔						
406-1-9-1	墙面钻孔（R100~170）	个	5.00		0	163.60	
406-1-9-2	墙面钻孔(R170~R250)	个	5.00		0	196.32	

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
406-1-9-3	排水管道钻孔	个	10.00		0	69.72	
406-1-10	下水道疏通	次	20.00		0	214.00	
406-1-11	拆除地毯、木地板	m2	10.00		0	27.30	
406-2	土石方工程						
406-2-1	挖土方	m3	10.00		0	53.32	
406-2-2	填土方	m3	10.00		0	44.76	
406-2-3	回填陶粒	m3	10.00		0	423.40	
406-3	楼地面工程						
406-3-1	实木地板	m2	1.00		0	279.00	
406-3-2	石材地板	m2	1.00		0	471.45	
406-3-3	块料地板	m2	1.00		0	157.24	
406-3-4	窗台、门槛						
406-3-4-1	大理石窗台、门槛	m2	1.00		0	574.83	
406-3-5	绝缘胶垫						
406-3-5-1	绝缘胶垫（3mm）	m2	10.00		0	267.33	
406-3-5-2	绝缘胶垫（5mm）	m2	10.00		0	311.06	
406-3-5-3	橡胶地垫2cm	m2	50.00		0	312.47	
406-3-7	地面警示防滑条	m	30.00		0	8.36	
406-3-8	地面防滑	m2	1.00		0	28.36	
406-3-9	防静电地板更换	m2	1.00		0	409.02	
406-3-10	铺贴复合木地板	m2	1.00		0	235.48	
406-3-11	水泥砂浆抹面	m2	100.00		0	25.89	
406-4	墙面装饰工程						
406-4-1	刮腻子	m2	1.00		0	20.81	
406-4-2	墙面批荡	m2	1.00		0	42.52	
406-4-3	块料墙面	m2	1.00		0	167.68	
406-4-4	踢脚线						
406-4-4-1	木踢脚线	m	50.00		0	20.59	
406-4-4-2	块料踢脚线	m	100.00		0	16.95	
406-4-4-3	金属踢脚线	m	50.00		0	26.80	
406-4-5	墙面装饰板						
406-4-5-1	12mm夹板底板	m2	1.00		0	159.84	
406-4-5-2	100mm厚轻钢龙骨埃特板	m2	1.00		0	310.00	
406-4-5-3	中纤板面板	m2	1.00		0	340.00	
406-4-5-4	倍耐特板	m2	1.00		0	295.68	
406-4-5-5	耐力板	m2	1.00		0	236.15	
406-4-5-6	夹心彩钢板	m2	1.00		0	152.85	
406-4-5-7	亚克力板	m2	1.00		0	775.50	
406-4-5-8	不锈钢板	m2	1.00		0	439.83	
406-4-5-9	彩钢瓦（单层）	m2	1.00		0	134.46	
406-4-6	墙纸	m2	1.00		0	200.00	
406-4-7	砌砖墙	m3	1.00		0	572.28	
406-4-8	墙面面板						
406-4-8-1	木纹穿孔吸音面板	m2	1.00		0	212.65	
406-4-8-2	木纹饰面板	m2	1.00		0	364.31	
406-4-8-3	木纹凹凸板墙面	m2	1.00		0	232.71	
406-4-8-4	天花、墙面造型木灯槽	m	1.00		0	637.97	
406-4-8-5	软包墙面	m2	1.00		0	182.23	
406-5	门窗工程						
406-5-1	木质门						
406-5-1-1	胶合板门	m2	1.00		0	435.40	
406-5-1-2	折叠防纱门	m2	1.00		0	358.25	
406-5-1-3	仿古实木木门（带铜制配件）	套	1.00		0	1310.64	
406-5-1-4	仿古实木木门（木质）	m2	1.00		0	573.65	
406-5-1-5	乙级防火门（木质）	m2	1.00		0	564.44	
406-5-2	金属门						
406-5-2-1	甲级防火门（金属）	m2	1.00		0	550.01	
406-5-2-2	乙级防火门（金属）	m2	1.00		0	537.06	
406-5-2-3	不锈钢防盗门	m2	1.00		0	970.10	
406-5-2-4	铝合金门	m2	1.00		0	712.42	
406-5-2-5	铝合金钢化单玻璃门	m2	1.00		0	846.57	
406-5-2-6	铝合金双层真空钢化玻璃门	m2	1.00		0	1025.33	
406-5-2-8	自动玻璃门	套	1.00		0	23277.92	
406-5-2-9	玻璃门维修	次	5.00		0	728.77	
406-5-2-10	仿实木钢质烤漆门	m2	1.00		0	714.60	

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
406-5-3	门套、门配件						
406-5-3-1	单扇实木门套	套	1.00		0	864.98	
406-5-3-2	双扇实木门套	套	1.00		0	1379.69	
406-5-3-3	门插销	套	10.00		0	33.67	
406-5-3-4	闭门器	个	1.00		0	98.88	
406-5-3-5	不锈钢门锁	个	1.00		0	239.94	
406-5-3-6	指纹电子密码锁	套	1.00		0	1332.64	
406-5-3-7	门脚毛条	m	10.00		0	18.91	
406-5-3-8	更换地弹簧	个	1.00		0	345.59	
406-5-3-9	更换门铰	付	1.00		0	71.80	
406-5-4	金属窗						
406-5-4-1	塑钢窗	m2	1.00		0	532.58	
406-5-4-2	铝合金推拉窗	m2	1.00		0	416.00	
406-5-4-3	铝合金平开窗	m2	1.00		0	461.00	
406-5-4-4	铝合金纱窗	m2	1.00		0	257.30	
406-5-4-5	铝合金钢化单玻璃窗	m2	1.00		0	778.09	
406-5-4-6	铝合金双层真空钢化玻璃窗	m2	1.00		0	1079.78	
406-5-4-7	双层夹胶钢化玻璃	m2	1.00		0	1098.50	
406-5-5	防盗网、窗配件						
406-5-5-1	不锈钢防盗网	m2	1.00		0	270.40	
406-5-5-2	钢栏杆、防盗网维修	m2	1.00		0	267.00	
406-5-5-3	窗边打耐候胶	m	1.00		0	42.66	
406-5-5-4	窗间缝隙塞防水砂浆	m	1.00		0	9.97	
406-5-5-5	更换玻璃	m2	1.00		0	91.01	
406-5-5-6	更换窗帘	m2	1.00		0	48.78	
406-5-5-7	窗口门楣	m2	1.00		0	374.00	
406-5-5-8	更换窗锁	套	1.00		0	188.17	
406-5-5-9	贴玻璃膜	m2	1.00		0	278.52	
406-5-5-10	更换玻璃窗铰	个	1.00		0	106.48	
406-5-5-11	窗拉手维修	个	1.00		0	151.56	
406-5-5-12	更换钢化玻璃	m2	1.00		0	447.44	
406-6	油漆工程						
406-6-1	内墙油漆	m2	1.00		0	26.00	
406-6-2	外墙油漆	m2	1.00		0	36.00	
406-6-3	钢结构油漆	m2	1.00		0	60.00	
406-6-4	木材料油漆	m2	1.00		0	32.14	
406-6-5	金属氟碳漆	m2	1.00		0	112.97	
406-6-6	外墙氟碳漆	m2	1.00		0	119.98	
406-6-7	天花油漆	m2	1.00		0	54.63	
406-7	保温、隔热、防腐、防水工程						
406-7-1	泡沫隔热板	m2	1.00		0	148.23	
406-7-2	隔音棉	m2	1.00		0	124.13	
406-7-3	防火岩棉板	m2	1.00		0	168.50	
406-7-4	木结构防腐	m2	1.00		0	21.38	
406-7-5	楼地面涂膜防水						
406-7-5-1	K11水泥基防水涂料	m2	1.00		0	64.07	
406-7-6	屋面涂膜防水						
406-7-6-1	聚氨酯防水涂抹橡胶	m2	1.00		0	68.10	
406-7-7	屋面刚性防水						
406-7-7-1	屋面零星补漏防水	m2	1.00		0	336.30	
406-8	金属结构、天棚工程						
406-8-1	钢筋及钢材铁件	kg	1.00		0	7.24	
406-8-2	不锈钢护栏	m	1.00		0	407.96	
406-8-5	不锈钢装挡板	m2	1.00		0	193.91	
406-8-7	不锈钢蚀刻牌	m2	1.00		0	486.00	
406-8-9	不锈钢方管（25*25）	m	1.00		0	26.74	
406-8-11	不锈钢晾衣铁链	m	1.00		0	27.40	
406-8-12	DN75不锈钢管（晾衣架）	m	1.00		0	96.66	
406-8-13	制安不锈钢构件	kg	1.00		0	12.96	
406-8-14	天棚工程						
406-8-14-1	铝扣板天花	m2	1.00		0	146.72	
406-8-14-2	石膏板天花	m2	1.00		0	98.25	
406-8-14-3	矿棉板天花	m2	1.00		0	129.70	
406-8-14-4	轻钢龙骨石膏板造型天花	m2	1.00		0	764.09	
406-9	其他装饰工程						

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
406-9-1	仿木格栅	m2	1.00		0	811.00	
406-9-2	卡布隆板	m2	1.00		0	148.15	
406-9-3	生态实木板	m2	1.00		0	762.00	
406-9-4	厕所隔断挡板	m2	1.00		0	500.17	
406-9-6	装饰木桩	根	1.00		0	13.00	
406-9-7	竹栏杆扶手	m	1.00		0	132.00	
406-9-8	竹片装饰条	m2	1.00		0	247.00	
406-9-10	地插	个	1.00		0	175.13	
406-9-13	KT板、雪伏板5mm`8mm（彩喷）	m2	1.00		0	87.49	
406-9-14	铝板、铝塑板9mm-12mm	m2	1.00		0	401.83	
406-9-15	亚克力	m2	1.00		0	775.74	
406-9-16	甘特图	m2	1.00		0	311.85	
406-9-17	展板（杉木地板、丝绢布、不锈钢包边）	m2	1.00		0	426.26	
406-9-18	20mmPVC立体字	个	1.00		0	584.80	
406-9-19	抗倍特板隔断	m2	1.00		0	556.82	
406-9-20	镜框不锈钢包边	m	1.00		0	60.77	
406-9-21	镜背面贴防水膜	m2	1.00		0	75.93	
406-10	电气工程						
406-10-1	金属线槽	m	1.00		0	82.59	
406-10-2	52寸风扇	套	1.00		0	689.40	
406-10-3	排气扇	盏	1.00		0	288.18	
406-10-4	吸顶灯	台	1.00		0	146.18	
406-10-5	普通二三极插座暗装	个	1.00		0	35.11	
406-10-6	双联单控暗开关	个	1.00		0	29.35	
406-10-7	管内穿线ZR-BV4	m	1.00		0	4.70	
406-10-8	电气配管 线管敷设PVC25	m	1.00		0	15.52	
406-10-9	空气漏电开关	套	1.00		0	68.19	
406-10-10	600*600荧光灯盘嵌入式安装	套	1.00		0	404.46	
406-10-11	300*1200卡式平板LED灯	个	1.00		0	323.64	
406-10-12	600*1200卡式平板LED灯	个	1.00		0	465.66	
406-10-13	600*600卡式平板LED灯	个	1.00		0	323.80	
406-10-14	铜芯多股绝缘电线 RVV-4*1mm2	m	1.00		0	8.57	
406-10-15	插座底盒 86	个	1.00		0	13.05	
406-10-17	绝缘电线 BVV-4mm2	m	1.00		0	5.39	
406-10-18	普通接线盒 明装	个	1.00		0	17.97	
406-10-19	单相暗插座 单相带接地(A以下)	套	1.00		0	33.90	
406-10-20	塑料线槽 39*18	m	1.00		0	23.95	
406-10-23	单相二三极暗插座 10A	套	1.00		0	32.74	
406-10-24	成套配电箱 五位	台	1.00		0	559.48	
406-10-25	成套配电箱 七位	台	1.00		0	707.45	
406-10-27	普通灯带	m	1.00		0	27.32	
406-10-29	成套型荧光灯具安装	套	1.00		0	140.03	
406-10-31	灭蚊灯（户外站区适用）	套	1.00		0	688.89	
406-11	给排水工程						
406-11-1	浴厕配件						
406-11-1-1	花洒	套	1.00		0	260.00	
406-11-1-2	铝合金毛巾架	个	1.00		0	162.36	
406-11-1-3	洗手盆（陶瓷类）	套	1.00		0	402.03	
406-11-1-4	更换洗手盆（不锈钢类）	套	1.00		0	394.57	
406-11-1-5	坐便器	套	1.00		0	1200.00	
406-11-1-6	蹲便器	套	1.00		0	400.00	
406-11-1-7	小便器	套	1.00		0	700.00	
406-11-1-8	冲水箱	套	1.00		0	400.00	
406-11-1-9	延时阀	套	1.00		0	300.00	
406-11-1-10	拖把池	套	1.00		0	620.00	
406-11-1-11	塑料地漏	个	1.00		0	26.00	
406-11-1-12	不锈钢地漏	个	1.00		0	28.00	
406-11-1-13	不锈钢水龙头	个	1.00		0	207.18	
406-11-1-14	冷暖双用水龙头	个	1.00		0	311.91	
406-11-1-15	角阀制安	个	1.00		0	102.42	
406-11-1-16	镜子	m2	1.00		0	125.23	
406-11-2	给、排水管						
406-11-2-1	PPR热熔管	m	1.00		0	22.00	
406-11-2-3	PVC-U给水管 de20	m	1.00		0	23.53	
406-11-2-4	PVC-U给水管 de25	m	1.00		0	27.00	

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
406-11-2-5	塑料球阀 Φ20	个	1.00		0	20.54	
406-11-2-6	塑料球阀 de25	个	1.00		0	32.10	
406-11-2-7	D32-20PVC排水管（含管件安装）	m	1.00		0	16.85	
406-11-2-8	D75-50PVC排水管（含管件安装）	m	1.00		0	20.07	
406-11-2-9	D110PVC管排水管（含管件安装）	m	1.00		0	37.02	
406-11-2-10	D160PVC管排水管（含管件安装）	m	1.00		0	52.85	
406-11-2-11	Φ200mmPVC波纹管	m	1.00		0	61.18	
406-11-2-12	Φ315mmPVC波纹管	m	1.00		0	86.72	
406-11-2-13	Φ600mmPVC波纹管	m	1.00		0	290.54	
406-11-2-14	D300 II级混凝土排水管	m	1.00		0	412.00	
406-11-2-15	D600 II级混凝土排水管	m	1.00		0	707.00	
406-11-2-16	热熔连接给水管（DN20）	m	1.00		0	68.86	
406-11-2-17	热熔连接给水管（DN32）	m	1.00		0	76.86	
406-11-3	雨水口						
406-11-3-1	单算雨水口	座	1.00		0	1559.00	
406-11-3-2	双算雨水口	座	1.00		0	2680.00	
406-11-3-3	箅子	m2	1.00		0	245.41	
406-11-4	雨水检查井						
406-11-4-1	Φ1000雨水检查井 井深2.06m	座	1.00		0	2366.57	
406-11-4-2	Φ1000雨水检查井 井深1.76m	座	1.00		0	2311.84	
406-11-5	铸铁沙井盖板						
406-11-5-1	铸铁沙井盖板（Φ450）	个	1.00		0	590.20	
406-11-5-2	铸铁沙井盖板（Φ700）	个	1.00		0	852.82	
406-11-5-3	铸铁沙井盖板（Φ900）	个	1.00		0	1074.29	
406-11-6	球墨铸铁盖板	个	1.00		0	571.40	
406-11-7	透水格栅镀锌盖板	个	1.00		0	172.80	
406-12	户外工程						
406-12-1	路面混凝土						
406-12-1-1	C15混凝土	m3	1.00		0	734.46	
406-12-1-2	C20混凝土	m3	1.00		0	757.14	
406-12-1-3	C25混凝土	m3	1.00		0	779.88	
406-12-1-4	C30混凝土	m3	1.00		0	800.00	
406-12-1-5	C40混凝土	m3	1.00		0	860.00	
406-12-2	户外铺砌						
406-12-2-1	砌砖	m3	1.00		0	677.94	
406-12-2-2	人行道砖铺设（透水砖、彩砖等）	m2	1.00		0	129.54	
406-12-2-3	铺广场砖	m2	1.00		0	132.33	
406-12-2-4	花基面文化石	m2	1.00		0	248.00	
406-12-2-5	花岗岩路缘石	m	1.00		0	126.25	
406-12-3	围网						
406-12-3-1	塑料围网	m2	1.00		0	23.00	
406-12-3-2	网球场围网	m2	1.00		0	153.00	
406-12-3-3	球场防风网	m2	1.00		0	71.00	
406-12-3-4	墙面镀锌钢网	m2	1.00		0	23.17	
406-12-4	球场						
406-12-4-1	球场整平（打磨，裂缝处理）	m2	1.00		0	378.00	
406-12-4-2	球场石粉层	m3	1.00		0	247.00	
406-12-4-3	球场沥青层	m3	1.00		0	893.00	
406-12-4-4	球场硅胶PU面层（4mm厚）	m2	1.00		0	158.00	
406-12-4-5	球场划线	m2	1.00		0	58.00	
406-12-4-6	羽毛球网	张	1.00		0	900.00	
406-12-4-7	成品篮球架	个	1.00		0	8707.50	
406-12-4-8	假草皮	m2	1.00		0	22.03	
406-12-6	大理石板						
406-12-6-1	印度红大理石板（刻字）	m2	1.00		0	738.00	
406-12-6-2	印度红大理石板（无刻字）	m2	1.00		0	705.00	
406-12-6-3	麻石烧面石板（刻字）	m2	1.00		0	502.00	
406-12-6-4	麻石烧面石板（无刻字）	m2	1.00		0	469.00	
406-12-6-5	大理石板（刻字）	m2	1.00		0	738.00	
406-12-6-6	大理石板（无刻字）	m2	1.00		0	715.00	
406-12-6-7	大理石地板（刻字）	m2	1.00		0	738.34	
406-12-6-8	大理石地板（无刻字）	m2	1.00		0	715.12	
406-12-6-9	仿古木石板	m2	1.00		0	474.35	
406-14	收费车道安全活动门						
406-14-1	收费车道安全活动门维修	处	1.00		0	130.36	

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
406-14-2	新增车道安全活动门	套	1.00		0	1011.04	
406-14-3	收费车道不锈钢维拉式活动闸	套	1.00		0	1012.92	
406-16	彩钢板移动卫生间	个	0.00		0	5459.06	
406-17	不锈钢移动卫生间	个	1.00		0	11743.79	
406-18	集装箱	个	1.00		0	13458.34	
406-19	成套垃圾分类亭	个	1.00		0	8202.94	
406-20	耐力板	m2	1.00		0	236.15	
406-21	集装箱定制	m2	1.00		0	3077.43	
406-22	钢结构人行天桥加固	m	1.00		0	775.51	
406-23	安装防坠网	个	1.00		0	136.51	
406-24	雨棚涂装	m2	1.00		0	96.11	
406-25	嵌入地毯	m2	1.00		0	154.18	
406-26	美缝	m2	1.00		0	44.40	
406-27	感应水龙头	套	1.00		0	341.46	
406-28	感应皂液器	个	1.00		0	291.80	
406-29	镜子抗雾	m2	1.00		0	254.26	
406-30	柜子（人造石台面）	m2	1.00		0	2083.33	
406-31	尿斗感应器	个	1.00		0	633.76	
406-32	拆除尿斗	个	1.00		0	109.60	
406-33	安装尿斗	个	1.00		0	227.33	
406-34	排气系统	套	0.00		0	59214.41	
406-35	风管隔音棉	m2	1.00		0	79.46	
406-36	调整通风管道	个	1.00		0	417.03	
406-37	切割旧密封胶、清理缝边、除尘	m2	1.00		0	29.79	
406-38	重注密封耐候胶（白云牌）	m2	1.00		0	60.51	
406-39	镜背面贴防水膜	m2	1.00		0	75.93	
406-40	砂	m3	1.00		0	274.01	
406-41	耐力板	m2	1.00		0	236.15	
406-42	房建雨棚						
406-42-1	耐力板雨棚	m2	1.00		0	819.05	
406-42-2	不锈钢雨棚骨架	m2	1.00		0	320.83	
406-42-3	雨棚顶排水管疏通、清理	座	1.00		0	24.99	
406-42-4	钢结构雨棚漏水处理（封闭裂缝）	m	1.00		0	152.15	
406-43	新建铁艺围栏	m2	1.00		0	187.38	
406-44	铁艺围栏维修	m2	1.00		0	91.84	
406-45	家具保护、搬移（房间内）	m2	1.00		0	65.59	
407	隧道工程						
407-1	隧道黑光反光漆	m2	10.00		0	52.88	
407-2	隧道防火涂层修复	m2	10.00		0	88.36	
407-3	隧道施工缝渗漏水开槽注浆处理	m	10.00		0	350.87	
407-4	隧道结构裂缝渗漏水开槽注浆处理	m	10.00		0	349.47	
407-5	隧道结构面渗漏水注浆处理	m2	1.00		0	1976.67	
407-6	裂缝封闭修复（δ<0.15mm）	m	10.00		0	132.22	
407-7	裂缝灌注修复（δ≥0.15mm且<0.3mm）	m	10.00		0	238.28	
407-8	裂缝贴布	m	10.00		0	65.68	
407-9	结晶、锈胀、麻面等病害环氧树脂砂浆修补	m2	10.00		0	484.89	
	合计				0		

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第500章 专项养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
501	交安设施提升						
501-1	三波型SB波纹板4320*506*85*4mm	m	1.00		0	294.45	
501-2	A级三波型波形梁护栏立柱140*4.5*2500mm（圆柱）	根	1.00		0	354.02	
501-3	圆形钢立柱Φ127*4.5*1300mm	根	1.00		0	354.02	
501-4	方型立柱130*130*6*2540mm	根	1.00		0	503.03	
501-5	摩擦梁SBm级波形梁护栏	m	1.00		0	276.00	
501-6	新增轮廓标	个	1.00		0	21.24	
501-7	新型F型防阻块安装	m	1.00		0	388.93	
501-8	新划路面标线	m2	1.00		0	53.72	
501-9	机械清除标线	m2	1.00		0	20.40	
501-10	高压水除机清除标线	m2	1		0	84.22	预留交警路政提出标线提升需求
501-11	震荡热熔标线	m2	1.00		0	179.53	同上
501-12	热熔反光标线（雨夜）	m2	1.00		0	220.31	同上
501-13	震荡热熔标线（雨夜）	m2	1.00		0	266.18	同上
501-14	热熔反光标线	m2	1.00		0	59.15	同上
501-15	新增、更换、重装隔离栅（刺铁丝网总成）	m2	1		0	87.28	预留路政需求
501-16	新增、更换、重装隔离栅（绿网总成）	m2	1		0	163.56	预留路政需求
501-17	新增隔音屏工程（百叶式）（含立柱、屏体、上下封板、不锈钢钢丝绳等）	m2	1.00		0	712.77	
501-18	新增隔音屏工程（玻璃屏）-直弧形声屏障（含立柱、屏体、上下封板、不锈钢钢丝绳等）	m2	1.00		0	816.46	
501-19	C30砼基础	m3	1.00		0	1314.64	
501-20	基础钢筋制安	t	1.00		0	9249.59	
501-21	新增路基段隔音屏工程（百叶式）（含立柱、屏体、上下封板、不锈钢钢丝绳等）	m2	1.00		0	742.18	
501-22	桥梁防撞墙涂装（油性漆）	m2	1957.00		0	35.22	
501-23	桥梁防撞墙涂装（古玛油漆）	m2	1.00		0	50.12	
502	桥头跳车、路基加固						
502-1	地聚合物注浆	m2	50.00		0	216.86	
502-2	桥头搭板脱空无损调平(DCG)注浆处治	m2	5.00		0	557.45	
502-3	SMA沥青玛蹄脂混凝土	m3	5		0	2753.84	
502-4	铣刨旧沥青砼路面（≤4cm）	m2	10		0	16.59	
502-5	铣刨旧沥青砼路面（4-8cm）	m2	10		0	23.28	
503	排水设施完善						
503-1	增设C20混凝土排水设施砌体（边沟、截水沟、排水沟等排水设施）	m3	10.00		0	1383.99	
	合计				0		

工程量清单表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第600章 应急养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
601	路基应急						
601-1	应急边坡抢修						
601-1-2	堆砌砂包	m3	10.00		0	253.24	
601-1-3	铺设彩条布	m2	10.00		0	10.48	
601-1-4	木板挡土	m2	10.00		0	66.69	
601-1-5	彩钢板围蔽（1.8高）	m	10.00		0	100.95	
602	路面应急						
602-1	其它应急措施						
602-1-1	节假日、春运及特殊任务保畅通 应急	次	10.00		0	1475.78	
602-1-2	防风防汛等应急措施	次	10.00		0	1475.76	
	合计				0		

计日工汇总表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

序号	名称	金 额（元）	备注
1	劳务	0	
2	材料	0	
3	施工机械	0	
4	合计	0	

劳务单价表

项目名称：海珠海湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

序号	子目名称	单位	暂定数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
1	普通工	工日	10.00		0	256.59	
2	焊工	工日	10.00		0	338.23	
3	电工	工日	10.00		0	291.58	
4	混凝土工	工日	5.00		0	328.02	
5	钢筋工	工日	5.00		0	364.47	
6	应急抢险人员	工日	10.00		0	379.05	
7	抢修排险人员	工日	10.00		0	379.05	
8	技术维修工	工日	5.00		0	315.88	
9	工程师	工日	5.00		0	315.88	
10	搬运工	工日	1.00		0	267.28	
11	砌筑工	工日	1.00		0	340.17	
12	木工（模板工）	工日	1.00		0	388.77	
13	架子工（脚手架工）	工日	1.00		0	364.47	
14	抹灰、镶贴工	工日	1.00		0	352.32	
15	装饰木工	工日	1.00		0	370.54	
16	油漆工	工日	1.00		0	328.02	
17	金属制品安装工	工日	1.00		0	328.02	
18	玻璃工	工日	1.00		0	315.88	
19	防水工	工日	1.00		0	315.88	
20	抹灰工（一般抹灰）	工日	1.00		0	328.02	
21	管工	工日	1.00		0	328.02	
22	机械工	工日	1.00		0	315.88	
23	园艺绿化工	工日	5.00		0	303.73	
	合计				0		

材料单价表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

序号	子目名称	单位	暂定数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
1	砂	m3	10.00		0	201.00	
2	木糠（25kg/包）	包	10.00		0	86.49	
3	水泥32.5	t	10.00		0	318.00	
4	水泥42.5	t	10.00		0	349.00	
5	钢筋	t	10.00		0	3447.00	
6	锚杆HRB335Φ28	m	10.00		0	23.88	
7	预应力锚索（Φ15.24）	m	10.00		0	6.53	
8	钢花管注浆锚杆Φ65mm	m	10.00		0	31.67	
9	沥青	t	5.00		0	5324.00	
10	碎石	m3	5.00		0	110.00	
11	片石	m3	5.00		0	83.00	
12	毛毡（2*2米）	张	5.00		0	26.82	
13	石灰（25kg/包）	包	5.00		0	174.95	
14	彩条布	m2	5.00		0	2.27	
15	砂袋	个	5.00		0	1.18	
16	编织袋	个	5.00		0	1.53	
17	木桩	m3	5.00		0	1261.86	
18	C15片石混凝土	m3	5.00		0	633.88	
19	C20砼	m3	10.00		0	395.50	
20	C25砼	m3	10.00		0	409.50	
21	C30砼	m3	10.00		0	421.00	
22	石屑	m3	10.00		0	71.00	
23	环保砖	千块	10.00		0	428.07	
24	浆砌片石护面墙/护脚	m3	10.00		0	705.61	
25	浆砌片石排水沟	m3	10.00		0	799.69	
26	防（耐）酸碱鞋	双	10.00		0	57.49	
27	成套危化品防护服（护目镜、手套）	套	10.00		0	119.95	
28	储油罐	个	1.00		0	18324.66	
29	水泵	个	1.00		0	6402.48	
30	购买发电机3Kw	组	1.00		0	5699.85	
31	防毒面具	个	1.00		0	68.22	
32	消油剂	桶	1.00		0	232.85	
33	橡胶围油栏	m	1.00		0	469.70	
34	锥形交通路标	个	10.00		0	64.69	

材料单价表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养

序号	子目名称	单位	暂定数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
35	电子导向牌	个	10.00		0	2642.24	
36	施工提示牌	个	10.00		0	556.76	
37	方向导向牌	个	10.00		0	556.76	
38	限速标志牌	个	10.00		0	556.76	
39	夜间爆闪灯	个	10.00		0	440.22	
40	反光锥	个	10.00		0	64.69	
41	隔离墩（水马）	个	10.00		0	287.71	
42	砼隔离墩（石马）	m	10.00		0	612.06	
	合计				0		

施工机械单价表

项目名称：海珠湾隧道2025-2026年度土建养护综合管养							
序号	子目名称	单位	暂定数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
1	1.5m3以下装载机	台班	1.00		0	1027.51	
2	1m3以内单斗挖掘机	台班	1.00		0	2320.94	
3	1.5m3以内单斗挖掘机	台班	1.00		0	2599.00	
4	挖掘机台班（斗容量1.5m3）	台班	1.00		0	2599.00	
5	履带式推土机（功率240KW）	台班	1.00		0	2193.51	
6	3m3铲运机	台班	1.00		0	1451.53	
8	1.5t普通货车	台班	5.00		0	333.34	
10	2t以内载货汽车	台班	10.00		0	400.00	
11	3t以内载货汽车	台班	10.00		0	469.27	
12	8T载货汽车台班	台班	5.00		0	641.10	
13	5t以内自卸汽车	台班	5.00		0	617.46	
14	8t以内自卸汽车	台班	5.00		0	641.10	
15	10t以内自卸汽车	台班	2.00		0	1687.58	
16	15t以内自卸汽车	台班	2.00		0	2003.94	
17	15KW发电机	台班	10.00		0	268.11	
18	30KW以内汽油发电机组	台班	1.00		0	613.80	
19	100kW以内柴油发电机组	台班	1.00		0	1343.37	
20	6m3以内洒水车	台班	1.00		0	728.23	
21	8m3洒水车	台班	5.00		0	907.02	
22	随车吊车厢7米以内起重机	台班	1.00		0	1516.19	
23	随车吊车厢8米以内起重机	台班	1.00		0	2332.60	
24	10t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	749.45	
25	12t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	973.29	
26	16t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	1118.91	
27	20t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	1367.49	
28	25t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	2263.84	
29	NK500/50t 汽车起重机	台班	1.00		0	4136.18	
30	高空作业车台班 10m以内	台班	5.00		0	583.34	
31	最大作业12m以内高空作业车	台班	1.00		0	933.04	
32	最大作业18m以内高空作业车	台班	1.00		0	1411.22	
33	最大作业20m以内高空作业车	台班	1.00		0	1632.82	
34	平板拖车（20t）	台班	1.00		0	1166.67	
35	平板拖车（40t）	台班	1.00		0	1822.92	
36	平板拖车（80t）	台班	1.00		0	2187.50	
37	混凝土搅拌运输车（7m3）	台班	1.00		0	1500.31	
39	混凝土泵送车（输送量60m3/h）	台班	1.00		0	1564.68	
41	长臂钩机（PC200）	台班	1.00		0	4243.36	
42	吸粪车	台班	1.00		0	1341.25	
43	桥梁检测车						
43.1	桥梁检测车（工作平台最大幅度10m）	台班	1.00		0	6097.77	
43.2	桥梁检测车（工作平台最大幅度16m）	台班	1.00		0	11129.72	
43.3	桥梁检测车（工作平台最大幅度20m）	台班	1.00		0	12276.94	
43.4	桥梁检测车（工作平台最大幅度24m以	台班	1.00		0	14528.58	
44	切割机	台班	1.00		0	270.13	
45	铣刨机(2m宽)	台班	1.00		0	4860.53	
46	空压机（带风镐）	台班	1.00		0	878.94	
47	夯实机	台班	1.00		0	842.09	
48	炮机	台班	1.00		0	3528.06	
49	手持式清除机	台班	1.00		0	126.08	
50	电熔焊接机	台班	1.00		0	251.61	
51	25吨汽车式起重机	台班	1.00		0	2263.84	
52	叉车	台班	1.00		0	626.49	
53	划线车（SA-160普通款）	台班	1.00		0	834.79	
54	应急抢险机械2t以内载货汽车	台班	1.00		0	400.00	
55	抢修排险2t以内载货汽车	台班	1.00		0	400.00	
56	抢修排险5t以内自卸汽车	台班	1.00		0	1212.48	
57	抢修排险30KW以内汽油发电机组	台班	1.00		0	618.92	
58	抢修排险100kW以内柴油发电机组	台班	1.00		0	1354.56	
59	抢修排险随车吊车厢7米以内起重机	台班	1.00		0	1528.82	
60	抢修排险随车吊车厢8米以内起重机	台班	1.00		0	2352.04	
61	抢修排险12t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	981.40	
62	抢修排险20t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	1378.89	
63	抢修排险最大作业12m以内高空作业车	台班	1.00		0	940.81	
64	抢修排险最大作业20m以内高空作业车	台班	1.00		0	1646.43	
65	防撞车	台班	1.00		0	854.17	
66	内燃污水泵Φ100mm	台班	1.00		0	194.52	
67	高压抽污车	台班	1.00		0	4489.08	
	合计				0		

工程造价汇总表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

序 号	章 次	科 目 名 称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	15060
2	200	清单 第200章 日常养护	0
3	300	清单 第300章 预防养护	0
4	400	清单 第400章 修复养护	0
5	500	清单 第500章 专项养护	0
6	600	清单 第600章 应急养护	0
7	第100章至600章清单合计		15060
8	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		--
9	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即7-8)=9		15060
10	计日工合计		0
11	暂列金额（不含量日工总额）=（200-600章合计的3%）		0
12	合计(7+10+11)=12		15060

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第100章 总则							
子目号	子目名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
101	通则						
101-1	设计费						
101-1-1	路面工程设计费	总额	1.00	5000.00	5000	5000.00	按发包人公布的固定金额，由发包人按实结算相应费用。
101-1-2	结构工程设计费	总额	1.00	10000.00	10000	10000.00	按发包人公布的固定金额，由发包人按实结算相应费用。
101-2	保险费（建筑工程一切险和第三者责任险）	总额	1.00	60.00	60		按本路段工程量清单100章至600章（不含保险和安全生产费）的0.4%
102	工程管理						
102-1	档案资料编制费	总额	1.00	0.00	0		按本路段工程量清单200章至600章之和的0.2%计算
102-2	施工环保费	总额	1.00	0.00	0		按本路段工程量清单200章至600章之和的0.4%计算
102-3	安全生产费	总额	1.00		0		发包人公布的固定金额
102-4	交通管制（疏导）费	总额	1.00	0.00	0		按本路段工程量清单200章至600章（407房建工程等非涉路工程除外）之和的0.8%计算
103	养护基地建设维护费	总额	-	-	-		
104	保畅救援服务费	总额	1.00		0	483570.00	以总额为单元，承包人向发包人提交支付申请，根据考核结果计量支付，详见技术规范。
	合计				15060		

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第200章 日常养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
201	土建巡查						增天高速路线全长38.893km，主线设置特大桥、大桥18.556km/29座，隧道2.338km/2座，桥隧比约为53.72%。全线共设置互通立交11座，其中枢纽互通5座，分别为燕石岭枢纽、双喜凤枢纽（预留）、冯村枢纽、黄登枢纽、金田隆枢纽；服务型互通6座，分别为山田互通、朱村互通、宁西互通、黄岭互通、永龙互通、何排互通，全线设置服务区1处、集中设置管理中心
201-1	日常综合巡查	月	8.00		0	12776.09	
201-2	结构物经常检查						
201-2-1	路基	月	8.00		0	10471.19	
201-2-2	桥梁	月	8.00		0	16880.21	
201-2-4	涵洞	月	8.00		0	4226.05	
201-2-5	隧道	月	8.00		0	1531.31	
202	土建日常保洁						
202-1	路基保洁						
202-1-1	边坡保洁清理	次	8.00		0	38365.95	
202-1-2	路肩、中分带保洁清理	次	8.00		0	21549.65	
202-1-3	边沟保洁清理	次	3.00		0	40505.42	
202-2	路面保洁						
202-2-1	路面清扫	月	8.00		0	129176.14	
202-2-6	清洗收费车道	条·次	288.00		0	119.69	
202-3	桥梁涵洞保洁						
202-3-1	泄水孔及集水管清理	次	8.00		0	26804.95	
202-3-2	伸缩缝垃圾清理	次	8.00		0	14558.65	
202-4	隧道保洁						
202-4-1	隧道清洗	次	1.00		0	39646.04	
202-5	交安保洁						
202-5-1	护栏保洁						
202-5-1-1	混凝土护栏清洗	km	1.00		0	2272.00	
202-5-1-2	钢护栏保洁	km	1.00		0	944.00	
202-6	房建设施保洁						
202-6-1	收费站、场区、站区保洁	月	8.00		0	33487.11	
202-6-2	管理中心保洁	月	8.00		0	23505.36	
202-6-3	管理中心、场区、站区外墙清洗	m2	50.00		0	5.50	
202-6-4	化粪池、隔油池清理						
202-6-4-1	化粪池清理	次	1.00		0	2142.76	
202-6-4-2	隔油池清理	次	1.00		0	2475.24	
202-6-5	收费站雨棚清洗	次	1.00		0	8247.42	
203	日常清理、养护						
203-1	桥梁涵洞工程						
203-1-1	涵洞清淤	m3	300.00		0	221.24	
204	绿化养护						
204-1	中央分隔带绿化养护	月	2.00		0	27629.50	
204-2	管理中心及收费站区绿化养护	月	2.00		0	13582.31	
204-3	互通立交绿化岛绿化养护	月	2.00		0	75813.47	
204-4	隧道广场绿化养护	次	1.00		0	7645.00	
204-5	填、挖方边坡绿化养护	月	2.00		0	23142.88	
204-1	管理中心及收费站区绿化养护						
205	其他						
205-1	活动脚手架	m2	1.00		0	6.30	
205-2	满堂脚手架	m3	1.00		0	16.07	
205-3	外排综合脚手架	m2	1.00		0	24.00	
205-4	外排综合脚手架（竹棚）	m2	1.00		0	16.68	
205-5	材料二次转运	m3	1.00		0	204.32	
205-6	木模板	m2	1.00		0	72.96	
205-7	钢模板	t	0.01		0	9600.00	
205-12	沿线路基及各站区灭杀和防治蛇、蚁、四害等	次	8.00		0	16603.83	
	合计				0		

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第300章 预防养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
301	路基工程						
301-5	路基排水						
301-5-1	增设M7.5片（块）石排水系统（边沟、截水沟、排水沟等排水设施）	m3	10.00		0	785.41	
301-5-2	增设C20混凝土排水设施砌体（边沟、截水沟、排水沟等排水设施）	m3	10.00		0	1319.56	
302	路面工程						
302-1	精铣刨						
302-1-1	沥青路面精铣刨（厚度10mm以内）	m2	10.00		0	17.56	
302-5	路面排水						
302-5-1	增设排水槽（槽宽<15cm，槽深<10cm）	m	400.00		0	99.93	
303	桥梁涵洞工程						
303-3	更换伸缩缝						
303-3-7	D160梳齿型伸缩装置	m	3.00		0	6772.05	
	合计				0		

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
401	路基工程						
401-1	清理与拆除						
401-1-1	清表	m2	100.00		0	11.20	
401-1-2	平整场地、路肩	m2	50.00		0	14.62	
401-1-4	排水沟、急流槽等清淤	m	16680.00		0	14.31	
401-1-5	中分带水沟掀盖清理	m	3500.00		0	31.88	
401-2	挖除旧路面						
401-2-1	挖除水泥混凝土路面	m3	10.00		0	256.75	
401-2-3	挖除各类稳定土基层	m3	1.00		0	33.98	
401-3	拆除结构物						
401-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m3	5.00		0	925.29	
401-3-2	拆除混凝土结构	m3	10.00		0	687.87	
401-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	10.00		0	314.75	
401-4	挖方路基						
401-4-1	机械土石方开挖	m3	10.00		0	31.61	
401-4-2	人工土石方开挖	m3	100.00		0	62.96	
401-4-3	土石方清运	m3	149.05		0	70.58	
401-5	填方路基						
401-5-1	回填土方						
401-5-1-1	机械回填土方	m3	10.00		0	25.30	
401-5-1-3	人工回填土方	m3	10.00		0	50.20	
401-5-1-4	人工回填土方（外购土）	m3	10.00		0	103.77	
401-5-2	回填砂	m3	2.00		0	417.94	
401-5-3	回填石屑	m3	2.00		0	234.04	
401-5-4	回填碎石	m3	2.00		0	350.27	
401-5-6	回填沥青渣	m3	2.00		0	116.70	
401-6	特殊地区路基处理						
401-6-1-1	钢花管注浆锚杆 Φ50mm	m	1.00		0	167.55	
401-6-1-2	钢花管注浆锚杆 Φ65mm	m	1.00		0	190.10	
401-6-1-4	袖阀管注浆	m3	1.00		0	1242.75	
401-6-1-5	地聚合物注浆	m2	1.00		0	216.86	
401-6-1-6	UTK高聚物注浆	kg	1.00		0	183.15	
401-6-1-7	桥头搭板脱空无损调平 (DCG) 注浆处治	m2	1.00		0	557.45	
401-6-2	钢板桩	t	0.01		0	9409.00	
401-6-3	土工格栅						
401-6-3-1	钢丝格栅	m2	5.00		0	24.50	
401-7	路基排水设施						
401-7-1	浆砌片石排水设施	m3	50.00		0	659.92	
401-7-2	混凝土排水设施						
401-7-2-1	C15混凝土	m3	2.00		0	1322.60	
401-7-2-2	C20混凝土	m3	2.00		0	1344.53	
401-7-2-3	C30混凝土	m3	2.00		0	1387.81	
401-7-3	更换铸铁井盖、板						
401-7-3-1	铸铁沙井盖板（Φ450）重型	个	1.00		0	590.20	
401-7-3-2	铸铁沙井盖板（Φ700）重型	个	1.00		0	852.82	
401-7-3-3	铸铁沙井盖板（Φ800）重型	个	1.00		0	974.39	
401-7-3-4	铸铁沙井盖板（Φ900）重型	个	1.00		0	1084.56	
401-7-4	砖砌排水设施	m3	25.00		0	802.34	
401-7-5	钢筋混凝土排水管						
401-7-5-1	D500mm钢筋混凝土排水管	m	2.00		0	573.72	
401-7-5-2	D1000mm钢筋混凝土排水管	m	2.00		0	1618.34	
401-7-5-3	D1500mm钢筋混凝土排水管	m	1.00		0	2668.63	
401-7-6	PVC-U横向排水管						
401-7-6-1	Φ50mmPVC-U横向排水管	m	5.00		0	27.95	

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
401-7-6-2	Φ 100mmPVC-U横向排水管	m	100.00		0	51.57	
401-7-6-3	Φ 150mmPVC-U横向排水管	m	5.00		0	64.59	
401-7-6-4	Φ 300mmPVC-U横向排水管	m	5.00		0	231.53	
401-7-6-5	Φ 500mmPVC-U横向排水管	m	5.00		0	407.81	
401-7-7	双壁波纹管						
401-7-7-1	Φ 315mm双壁波纹管	m	5.00		0	80.18	
401-7-8	镀锌钢管						
401-7-8-1	DN100mm镀锌钢管	m	5.00		0	107.47	
401-7-9	急流槽汇水口降低	处	1.00		0	535.71	
401-7-10	集水井、电缆井（井盖另计）	座	1.00		0	2082.95	
401-7-11	更换钢筋混凝土盖板	m3	2.00		0	1550.52	
401-8	路基边坡、防护工程						
401-8-1	植物防护						
401-8-1-1	无纺布植草	m2	10.00		0	50.03	
401-8-1-2	三维网植被网	m2	10.00		0	57.37	
401-8-1-3	镀锌铁丝网植草	m2	10.00		0	62.52	
401-8-2	浆砌片石防护设施	m3	50.00		0	595.80	
401-8-3	混凝土防护设施						
401-8-3-1	挡土墙	m3	10.00		0	1375.84	
401-8-5	水泥砂浆勾缝	m	15.00		0	17.69	
401-8-6	水泥砂浆抹面	m2	100.00		0	30.18	
401-8-7	水泥混凝土硬化	m3	12.00		0	1200.00	
401-8-8	喷射混凝土						
401-8-8-1	挂网钢筋	kg	10.00		0	9.64	
401-8-8-2	厚60mm以内喷浆防护边坡	m2	10.00		0	77.68	
401-8-8-3	厚90-100mm喷浆防护边坡	m2	10.00		0	129.50	
401-8-9	锚杆/锚索格构梁防护						
401-8-9-2	C25现浇混凝土	m3	1.00		0	1262.60	
401-8-9-4	孔内注M30水泥砂浆	m3	1.00		0	1382.72	
401-8-9-5	混凝土钢筋	kg	10.00		0	9.25	
401-8-10	钢筋网锚固	m2	10.00		0	57.19	
401-8-12	打木桩	m3	1.00		0	2615.30	
401-8-13	彩条布	m2	10.00		0	10.54	
401-8-14	编织袋	个	10.00		0	2.30	
401-8-15	主动防护网	m2	10.00		0	120.40	
402	路面工程						
402-1	路面垫层						
402-1-1	碎石垫层	m3	1.00		0	277.81	
402-2	路面基层						
402-2-1	水泥稳定土底基层、基层						
402-2-1-1	3-4%水泥稳定级配碎石	m3	1.00		0	100.04	
402-2-1-2	4-5%水泥稳定级配碎石	m3	1.00		0	154.31	
402-2-2	水泥混凝土基层						
402-2-2-1	C15水泥混凝土基层	m3	1.00		0	735.20	
402-2-2-2	C25水泥混凝土基层	m3	1.00		0	788.00	
402-3	路面面层						
402-3-1	挖除旧路面						
402-3-1-1	铣刨4cm沥青路面	m2	10.00		0	11.13	
402-3-1-2	铣刨6cm沥青路面	m2	10.00		0	14.08	
402-3-1-3	铣刨6-17cm沥青路面	m2	10.00		0	19.20	
402-3-2	结合层						
402-3-2-1	喷洒乳化沥青粘层	m2	10.00		0	5.20	
402-3-2-2	沥青透层	m2	10.00		0	6.50	
402-3-2-3	环氧封层	m2	10.00		0	22.50	

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
402-3-3	沥青路面修补						
402-3-3-1	坑槽热补	m2	20.00		0	600.64	
402-3-3-2	坑槽冷补	m2	1.00		0	487.86	
402-3-3-3	热沥青灌缝	m	10.00		0	10.79	
402-3-3-4	灌缝胶灌缝	m	1000.00		0	15.36	
402-3-3-5	灌缝胶开槽灌缝	m	10.00		0	40.40	
402-3-3-6	环氧混凝土修补	m3	0.01		0	20121.44	
402-3-3-7	贴缝带贴缝10cm	m	10.00		0	24.41	
402-3-3-8	贴缝带贴缝15cm	m	10.00		0	34.76	
402-3-4	沥青路面铺装						
402-3-4-1	细粒式沥青混凝土（GAC-13C）上面层	m3	1.00		0	2760.00	
402-3-4-3	中粒式沥青混凝土（GAC-20C）中面层	m3	1.00		0	2726.25	
402-3-4-4	粗粒式沥青混凝土（AC-25C）下面层	m3	1.00		0	2255.81	
402-3-4-5	改性沥青玛蹄脂碎石混凝土（SMA-13）上面层	m3	1.00		0	2430.00	
402-3-5	水泥路面修补						
402-3-5-1	热沥青灌缝	m	1.00		0	10.79	
402-3-5-2	灌缝胶灌缝	m	1.00		0	15.36	
402-3-5-3	水泥混凝土面板						
402-3-5-3-1	C20水泥混凝土	m3	1.00		0	1344.58	
402-3-5-3-2	C30水泥混凝土	m3	1.00		0	1412.99	
402-3-5-3-3	C35水泥混凝土	m3	1.00		0	1452.89	
402-3-5-3-5	C50钢纤维混凝土	m3	1.00		0	3104.40	
402-3-5-3-6	特快硬混凝土	m3	0.01		0	12029.01	
402-3-5-3-10	聚氨酯类封缝胶	m	1.00		0	26.20	
402-3-5-4	纹理化	m2	5.00		0	27.60	
402-3-5-5	路面微裂式破碎处理	m2	5.00		0	25.50	
402-3-5-6	钢筋（R235、R335、HPB235、HPB300、HRB335、HRB400）	kg	10.00		0	8.34	
402-3-5-7	路面植筋						
402-3-5-7-1	Φ10mm钢筋，植深10cm	根	10.00		0	9.91	
402-3-5-7-2	Φ12mm钢筋，植深10cm	根	10.00		0	10.90	
402-3-5-7-3	Φ16mm钢筋，植深10cm	根	10.00		0	14.51	
402-3-5-7-4	Φ18mm钢筋，植深10cm	根	10.00		0	22.54	
402-3-5-7-5	Φ20mm钢筋，植深10cm	根	10.00		0	29.72	
402-3-5-7-7	Φ25mm钢筋，植深10cm	根	10.00		0	54.40	
402-3-5-7-8	Φ20mm钢筋，植深40cm	根	1.00		0	73.59	
402-3-5-7-9	Φ25mm钢筋，植深40cm	根	1.00		0	117.73	
402-3-5-8	CGM高强灌浆料灌注地面孔洞	个	10.00		0	288.10	
402-3-5-9	界面胶	m2	15.00		0	175.52	
402-3-5-10	路缘石						
402-3-5-10-1	调整安装原路缘石	m	20.00		0	60.44	
402-3-5-10-2	更换新路缘石	m	10.00		0	126.25	
402-3-5-13	中分带预制盖板						
402-3-5-13-1	更换中分带预制盖板	m3	10.00		0	2354.11	
402-3-5-13-2	调整中分带预制盖板	m3	10.00		0	229.36	
402-3-6	路面其他修复						
402-3-6-1	土工格栅	m2	10.00		0	24.26	
402-3-6-2	土工布	m2	10.00		0	21.00	
402-3-6-6	彩色防滑铺装	m2	10.00		0	362.45	
403	桥梁涵洞工程						
403-1	涵洞及其附属设施维修						
403-1-1	涵洞沉降缝渗水封堵处理	m	10.00		0	174.02	
403-2	桥梁排水及其附属设施维修						
403-2-1	泄水孔及排水构造物						

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
403-2-1-1	新开泄水孔	个	1.00		0	553.04	
403-2-1-3	铸铁排水格栅（立式）	个	1.00		0	45.70	
403-2-1-4	防撞墙新开落水口	个	1.00		0	669.90	
403-2-1-5	pvc排水格栅	个	1.00		0	23.20	
403-2-1-6	铸铁排水格栅	个	1.00		0	46.10	
403-2-1-7	UHPC横向排水槽	m	1.00		0	1716.98	
403-2-2	更换落水管(含相应弯头、直通等配件)						
403-2-2-1	D110PVC	m	1.00		0	75.51	考虑局部修复，未考虑高空作业
403-2-2-2	D160PVC	m	1.00		0	89.44	考虑局部修复，未考虑高空作业
403-2-2-3	D200PVC	m	1.00		0	110.08	考虑局部修复，未考虑高空作业
403-2-2-4	D300PVC	m	1.00		0	211.36	
403-2-2-5	D110PVC（含高空作业车）	m	1.00		0	282.49	考虑高空作业和局部修复
403-2-2-6	D160PVC（含高空作业车）	m	250.00		0	308.66	考虑高空作业和局部修复
403-2-2-7	D200PVC（含高空作业车）	m	1.00		0	338.63	考虑高空作业和局部修复
403-2-2-11	D300PVC（含高空作业车）	m	1.00		0	414.22	
403-2-2-12	新增落水管固定扣件	个	5.00		0	90.31	已考虑高空作业费
403-2-3	桥梁附属结构钢筋	kg	10.00		0	8.75	
403-3	结构局部维修						
403-3-1	破损盖板维修						
403-3-1-1	桥下安装角钢支护	m	10.00		0	129.03	
403-3-1-2	桥面掀起盖板安装角钢支护	m	10.00		0	172.57	
403-3-1-3	桥下安装不锈钢板防护	m	1.00		0	763.90	
403-4	结构物修补						
403-4-1	混凝土修补						
403-4-1-1	环氧砂浆修补	m3	1.00		0	4930.90	
403-4-1-2	C30混凝土	m3	1.00		0	1387.81	
403-4-1-4	C50水泥混凝土（3天早强）	m3	1.00		0	1474.89	
403-4-1-5	C50水泥混凝土（5天早强）	m3	1.00		0	1463.70	
403-4-1-6	C50水泥混凝土（7天早强）	m3	1.00		0	1451.60	
403-4-1-7	蜂窝、麻面、露筋修复	m2	15.00		0	621.84	已包含高空作业费
403-4-2	裂缝修补						
403-4-2-1	裂缝封闭修复（δ<0.15mm）	m	50.00		0	135.99	已包含高空作业费
403-4-2-2	裂缝灌注修复(0.15mm≤δ<0.3mm)	m	50.00		0	248.21	已包含高空作业费
403-4-2-3	裂缝封闭修复（δ<0.15mm）	m	50.00		0	37.73	未考虑高空作业费
403-4-2-4	裂缝灌注修复((0.15mm≤δ<0.3mm))	m	10.00		0	108.42	未考虑高空作业费
403-5	路、桥面铺装						
403-5-6	组合式钢桥面铺装体系						
403-5-6-3	挖除旧沥青砼路面（3cm）	m2	10.00		0	61.09	
403-5-6-4	抛丸	m2	10.00		0	8.50	
403-6	桥面铺装修复						
403-6-2	贴设贴缝带	m	10.00		0	27.60	
403-7	桥梁其他附属						
403-7-1	特大桥主桥钢护栏更换	m	1.00		0	7661.58	
404	隧道工程						
404-1	隧道排水设施						
404-1-1	隧道内盖板制作安装	m3	1.00		0	2004.80	
404-1-2	隧道渗水简易处理	m	10.00		0	195.21	
404-1-3	渗水不锈钢接水槽	m	5.00		0	547.06	
404-2	隧道结构物修复						

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
404-2-1	隧道口立面标志修复	m2	1. 00		0	1351.80	
404-2-2	隧道黑光反光漆	m2	10. 00		0	67. 00	
404-2-3	隧道防火涂层修复	m2	10. 00		0	90. 00	
404-2-4	隧道墙壁瓷片更换	m2	10. 00		0	212. 90	
404-2-5	隧道防火涂铲除	m2	10. 00		0	21. 10	
404-3	隧道注浆处理						
404-3-1	隧道施工缝渗漏水开槽注浆处理	m	1. 00		0	350. 87	
404-3-2	隧道结构裂缝渗漏水开槽注浆处理	m	1. 00		0	349. 47	
404-3-3	隧道结构面渗漏水注浆处理	m2	1. 00		0	1976. 67	
404-3-4	隧道裂缝处理						
404-3-4-1	裂缝封闭修复（δ<0.15mm）	m	10. 00		0	135. 99	
404-3-4-2	裂缝灌注修复（δ≥0.15mm且<0.3mm）	m	10. 00		0	238. 28	
404-4	隧道门维修更换						
404-4-1	卷闸门、消防门维修	m2	1. 00		0	895. 45	
404-4-2	更换行人横洞防火门	m2	1. 00		0	1693. 35	
404-4-3	更换行车横洞卷闸门	m2	1. 00		0	1294. 02	
405	交安设施						
405-1	护栏						
405-1-1	混凝土护栏						
405-1-1-1	C20混凝土护栏	m3	4. 00		0	1816. 20	
405-1-1-3	护栏油漆						
405-1-1-4	混凝土护栏氟碳漆	m2	10. 00		0	83. 14	
405-1-2	波形梁钢护栏						
405-1-2-1	波形梁护栏线形及立柱高度、垂直度调整	m	50. 00		0	25. 01	
405-1-2-3	更换波形钢护栏						
405-1-2-4	更换双波钢护栏4320*310*85*3mm	m	80. 00		0	208. 06	
405-1-2-5	更换三波钢护栏4320*506*85*4mm	m	280. 00		0	313. 78	
405-1-2-6	更换三波钢护栏4320*506*85*4mm（间距2m圆柱总成）	m	1. 00		0	471. 90	
405-1-2-7	更换三波钢护栏4320*506*85*4mm（间距2m方柱总成）	m	1. 00		0	471. 90	
405-1-2-8	更换三波钢护栏4320*506*85*4mm（间距4m方柱总成）	m	1. 00		0	391. 78	
405-1-2-7	更换钢护栏大半圆弯头						
405-1-2-7-1	更换钢护栏大半圆弯头R-720mm	个	1. 00		0	993. 42	
405-1-2-7-2	更换钢护栏大半圆弯头R-800mm	个	1. 00		0	1110. 28	
405-1-2-7-3	更换钢护栏大半圆弯头R-920mm	个	1. 00		0	1119. 88	
405-1-2-7-4	更换钢护栏大半圆弯头R-1200mm	个	1. 00		0	1177. 37	
405-1-3	更换钢立柱						
405-1-3-1	更换圆形钢立柱114*4.5*2100mm	根	1. 00		0	440. 57	
405-1-3-3	更换防阻块						
405-1-3-4	钢护栏零星更换防阻块	个	10. 00		0	117. 30	
405-1-3-5	更换方柱防阻块（加强型）	个	10. 00		0	139. 00	
405-1-3-6	更换钢护栏端头						
405-1-3-7	三波型钢护栏端头	个	1. 00		0	397. 41	
405-1-3-8	钢护栏零星更换单端头（R-160）	个	1. 00		0	363. 40	
405-1-3-9	钢护栏零星更换Φ140*4.5mm立柱盖	个	1. 00		0	29. 20	
405-1-3-10	钢护栏其他零星更换						
405-1-3-11	钢护栏零星更换镀锌螺丝	套	300. 00		0	5. 06	
405-1-3-12	钢护栏砼基础零星凿除重做	m3	1. 00		0	1647. 40	
405-1-3-13	钢护栏立柱钻孔	个	1. 00		0	277. 60	
405-1-3-14	波形梁油漆	m2	10. 00		0	36. 70	
405-1-4	活动护栏						

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
405-1-4-1	中央分隔带活动护栏	m	1.00		0	2435.74	
405-1-4-2	插拔式活动护栏（2m）	排	1.00		0	1389.60	
405-1-4-3	中央分隔带预应力活动护栏	m	1.00		0	2280.59	
405-1-4-4	TA级防撞垫	套	1.00		0	19413.91	
405-1-4-5	TS级防撞垫	套	1.00		0	28928.63	
405-1-4-6	防撞垫760*5720mm	套	1.00		0	23533.26	
405-2	隔离栅						
405-2-1	维修隔离栅						
405-2-1-1	零星维修隔离栅（绿网）	m	300.00		0	170.57	
405-2-1-2	零星维修刺铁丝网	m	10.00		0	159.59	
405-2-2	新增、更换、重装隔离栅						
405-2-2-1	新增、更换、重装隔离栅(刺铁丝网总成)	m	10.00		0	87.28	
405-2-2-2	新增、更换、重装隔离栅(绿网总成)	m	1.00		0	163.56	
405-2-2-3	新增、更换、重装焊接网	m2	5.00		0	133.51	
405-2-3	更换隔离栅柱						
405-2-3-1	水泥立柱	m3	10.00		0	1537.40	
405-2-3-2	钢立柱	根	10.00		0	13.10	
405-2-3-3	制作示警柱	根	10.00		0	180.79	
405-2-3-4	制安示警柱基座	套	10.00		0	174.74	
405-3	防抛网						
405-3-1	防抛网零星维修	m2	200.00		0	98.38	
405-3-2	更换、新增防抛网	m2	60.00		0	175.57	
405-3-3	防抛网翻新（涂漆）	m2	10.00		0	39.22	
405-4	道路交通标志						
405-4-1	标志牌扶正						
405-4-1-1	标志牌扶正，高度≤3m	套	10.00		0	296.65	
405-4-1-2	标志牌扶正，高度>3m	套	10.00		0	362.38	
405-4-2	标志牌拆除、迁移						
405-4-3	交通标志（含立柱、基础）						
405-4-3-1	Φ80cm*△90cm单柱标志（含5米杆、混凝土基础及配筋）	套	3.00		0	2032.26	
405-4-3-2	80cm*80cm单柱标志（含3米杆、混凝土基础及配筋）	套	2.00		0	2725.32	
405-4-4	铝板铝槽标志牌						
405-4-4-1	工程级铝板铝槽标志牌	m2	5.00		0	715.24	
405-4-4-2	超强级铝板铝槽标志牌	m2	5.00		0	768.18	
405-4-4-3	钻石级铝板铝槽标志牌	m2	5.00		0	1121.11	
405-4-5	铝塑板标志牌						
405-4-5-1	工程级铝塑板标志牌	m2	10.00		0	485.82	
405-4-5-2	超强级铝塑板标志牌	m2	8.00		0	661.09	
405-4-5-3	钻石级铝塑板标志牌	m2	10.00		0	1032.89	
405-4-6	翻贴标志版面（铲字）						
405-4-6-1	工程级翻贴标志版面（铲字）	m2	1.00		0	377.49	
405-4-6-2	超强级翻贴标志版面（铲字）	m2	1.00		0	458.53	
405-4-7	标志牌贴反光膜						
405-4-7-1	标志牌贴反光膜（工程级）	m2	15.00		0	316.14	
405-4-7-2	标志牌贴反光膜（高强级）	m2	1.00		0	522.00	
405-4-7-3	标志牌贴反光膜（超强级）	m2	10.00		0	608.72	
405-4-7-4	标志牌贴反光膜（水晶级）	m2	1.00		0	710.44	
405-4-7-5	标志牌贴反光膜（钻石级）	m2	10.00		0	767.46	
405-4-8	单柱式立杆						
405-4-8-1	Φ60mmx3.5mm卡码式单立杆	m	15.00		0	106.80	
405-4-8-2	Φ76mmx3mm单柱式立杆	m	15.00		0	119.78	
405-4-8-4	Φ89mmx4.5mm单柱式立杆	m	15.00		0	163.93	

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
405-4-8-6	Φ114x4.5mmmm单柱式立杆	m	5.00		0	211.65	
405-4-8-7	Φ140mmx4.5mm单柱式立杆	m	5.00		0	261.73	
405-4-8-8	Φ152mmx4.5mm单柱式立杆	m	2.00		0	286.17	
405-4-8-9	Φ159mmx4.5mm单柱式立杆	m	2.00		0	300.13	
405-4-8-11	Φ219mmx6mm单柱式立杆	m	2.00		0	546.32	
405-4-8-12	Φ273mmx14mm单柱式立杆	m	2.00		0	1221.42	
405-4-9	悬臂式F杆						
405-4-9-4	Φ325mmx14mm双悬臂F杆	支	1.00		0	41637.00	
405-4-10	标志附属设施						
405-4-10-1	标志杆、立柱、钢管、法兰、螺母钢构件	kg	10.00		0	10.87	
405-4-10-2	混凝土基础（C25钢筋混凝土）	m3	1.00		0	1050.65	
405-4-10-3	混凝土基础（C30钢筋混凝土）	m3	1.00		0	1070.95	
405-4-10-4	龙门架、F杆、双悬臂维修翻新（除锈喷	m3	10.00		0		
405-4-10-5	摆放节假日免费提示牌	次	2.00		0	2268.97	
405-4-11	里程标						
405-4-11-1	公里牌0.7*0.48m（双面）	个	10.00		0	174.00	
405-4-12	百米标						
405-4-12-1	铝板百米桩（Φ100mm）	个	10.00		0	22.74	
405-4-13	防护柱						
405-4-13-1	收费亭防护柱 Φ219x6mm	m	10.00		0	705.36	
405-4-14	示警桩						
405-4-14-1	高压危险警示柱	个	5.00		0	592.93	
405-4-15	反光柱						
405-4-15-1	反光桩	个	20.00		0	103.67	
405-4-15-2	菱形反光柱	个	5.00		0	112.67	
405-4-15-3	反光柔性柱	个	20.00		0	101.90	
405-4-15-4	3M反光柔性柱	根	1.00		0	220.64	
405-4-16	广角镜	座	1.00		0	1475.35	
405-5	道路交通标线						
405-5-1	标线清除						
405-5-1-1	机械清除标线	m2	10.00		0	16.60	
405-5-1-2	高压水除机清除标线	m2	10.00		0	72.08	
405-5-2	热熔型涂料路面标线						
405-5-2-1	热熔反光标线	m2	10.00		0	59.15	
405-5-2-2	震荡热熔标线	m2	15.00		0	118.30	
405-5-2-3	减速标线（二层）	m2	15.00		0	88.73	
405-5-2-4	减速标线（三层）	m2	15.00		0	147.88	
405-5-2-5	热熔反光标线（雨夜）	m2	15.00		0	220.31	
405-5-2-6	震荡热熔标线（雨夜）	m2	10.00		0	266.18	
405-5-3	标线涂料						
405-5-3-1	涂沥青油	m2	5.00		0	12.60	
405-5-3-2	黑色新型涂料	m2	10.00		0	51.63	
405-5-4	橡胶减速带	m	15.00		0	351.50	
405-5-5	突起路标						
405-5-5-1	单面反光突起路标	个	50.00		0	23.53	
405-5-5-2	双面反光突起路标	个	100.00		0	38.83	
405-5-5-3	太阳能自发光突起路标	个	10.00		0	117.05	
405-5-5-4	太阳能道钉（埋地）	个	15.00		0	374.81	
405-5-6-2	波浪形/线形轮廓标	个	100.00		0	50.00	
405-5-6-6	太阳能同步闪光轮廓标	个	50.00		0	155.63	
405-5-6	轮廓标						
405-5-6-1	附着式轮廓标	个	10.00		0	19.91	
405-5-8	黄黑荧光油漆	m2	100.00		0	55.96	
405-6	防眩设施						

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
405-6-1	更换、新增防眩板（整套）	套	10.00		0	122.05	
405-6-2	防眩板						
405-6-2-1	防眩面板	块	50.00		0	73.21	
405-6-2-2	防眩底板（1米）	块	20.00		0	69.93	
405-6-2-3	防眩底板（1.5米）	块	30.00		0	94.38	
405-6-3	防眩板托架						
405-6-3-1	防眩板托架（桥梁段）	个	10.00		0	40.50	
405-6-3-2	防眩板托架（路基段）	个	10.00		0	40.50	
405-6-4	防眩板支架	个	10.00		0	33.58	
405-6-5	防眩板夹码	对	10.00		0	36.00	
405-6-6	人字支架	个	1.00		0	509.54	
405-6-7	新增、更换防眩板网	m	50.00		0	222.00	
405-7	可移动防撞设施						
405-7-1	防撞沙桶						
405-7-1-1	600mm×800mm防撞桶	个	16.00		0	336.86	
405-7-1-2	750mm×900mm防撞桶	个	1.00		0	505.64	
405-7-1-3	900mm×950mm防撞桶	个	10.00		0	627.49	
405-7-1-4	防撞沙桶高亮反光膜（八角膜）	张	1.00		0	290.59	
405-7-1-5	防撞沙桶反光膜（塑料小圆桶）	张	30.00		0	174.66	
405-7-1-6	防撞桶加沙	m3	5.00		0	272.67	
405-7-1-7	封膜	m2	10.00		0	53.81	
405-7-1-8	玻璃钢沙桶盖	个	10.00		0	150.00	
405-7-1-9	沙桶盖	个	1.00		0	150.00	
405-7-2	警示锥						
405-7-2-1	警示锥/路锥 /雪糕筒	个	10.00		0	84.49	
405-7-2-2	甲供警示锥/路锥 /雪糕筒临时摆放及回收	个	200.00		0	3.58	
405-7-2-3	锥套	个	10.00		0	13.72	
405-7-4	隔离墩						
405-7-4-1	隔离墩（水马）	个	10.00		0	313.21	
405-7-4-2	隔离墩（石马）	m	40.00		0	1171.88	
405-7-4-3	隔离墩（水马加水）	次	20.00		0	288.18	
405-7-4-4	隔离墩（水马加沙）	m3	5.00		0	342.19	
405-7-4-5	太阳能电子导向牌	个	10.00		0	2773.20	
405-7-4-6	施工提示牌、施工导向牌、路栏（1500m*500mm）	个	10.00		0	578.00	
405-7-4-7	车道减少/增加牌（1000mm*1200mm）	个	10.00		0	643.60	
405-7-4-8	限速标志牌圆牌1200mm	个	10.00		0	677.70	
405-8	限高架日常维修						
405-8-1	限高架基础						
405-8-1-1	限高架旧基础拆除	m3	1.00		0	865.66	
405-8-1-2	新建C25混凝土基础	m3	1.00		0	934.30	
405-8-1-3	基础钢筋	kg	1.00		0	7.27	
405-8-2	车道限高架						
405-8-2-1	车道限高架（普通型）	座	1.00		0	3398.40	
405-8-2-2	车道限高架（活动式）	座	1.00		0	6032.33	
405-8-2-3	车道限高架（单边柱）	座	1.00		0	2798.10	
405-8-2-4	车道限高架横梁	支	1.00		0	771.18	
405-8-2-5	防撞架加固修复	次	1.00		0	1009.26	
405-8-3	限高架标志牌						
405-8-3-1	警告三角标志牌1100mm	块	1.00		0	285.56	
405-8-3-2	限高圆牌1000mm	块	1.00		0	391.18	
405-8-4	立柱横梁反光膜	m2	1.00		0	351.32	
405-8-5	门架钢制作、安装（含热浸锌及油漆）	kg	1.00		0	8.68	

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
405-8-6	零星维修更换						
405-8-6-1	零星维修更换活动式车道限高架铝管	m	1.00		0	1101.80	
405-8-6-2	零日维修更换活动式车道限高架立柱	m	1.00		0	1447.10	
405-8-6-3	零日维修更换活动式车道限高架活动配件	套	1.00		0	1130.00	
405-8-6-4	零日维修更换活动式车道限高钢丝绳	m	10.00		0	538.10	
405-9	太阳能爆闪灯						
405-9-1	夜间爆闪灯	个	50.00		0	71.35	
405-9-2	太阳能黄闪灯	个	1.00		0	1886.18	
405-9-3	太阳能黄闪灯（同频）	个	1.00		0	1791.93	
405-9-4	太阳能红蓝爆闪灯	个	1.00		0	2476.43	
405-9-5	太阳能红蓝爆闪灯（同频）	个	5.00		0	2757.68	
405-9-6	加长型太阳能红蓝警示音爆闪灯	个	1.00		0	2945.18	
405-9-7	加长型太阳能红蓝爆闪灯	个	1.00		0	3038.93	
405-9-8	太阳能同步小黄闪灯（10颗灯珠）	个	1.00		0	124.65	
405-9-9	更换太阳能电池						
405-9-9-1	更换太阳能电池（10W）	个	1.00		0	525.93	
405-9-9-2	更换太阳能电池（20W）	个	1.00		0	650.90	
405-9-9-3	更换太阳能电池（30W）	个	1.00		0	775.88	
405-9-11	自发光线形诱导标（太阳能）	套	10.00		0	1533.95	
405-9-12	圆灯（同频）	个	50.00		0	182.86	
405-9-13	太阳能猫眼灯(同频)	个	50.00		0	305.32	
405-9-14	太阳能猫眼灯(同频加强型)	个	1.00		0	484.26	
405-9-18	太阳能边缘防雾警示灯						
405-9-18-1	太阳能边缘防雾警示灯（塑壳）	个	1.00		0	1891.03	
405-9-18-2	太阳能边缘防雾警示灯（单面铝壳）	个	1.00		0	2076.93	
405-9-19	太阳能同步闪光警示灯						
405-9-19-1	太阳能同步闪光警示灯（双面灯铝壳）	个	1.00		0	2383.27	
405-9-19-2	太阳能同步闪光警示灯（单面灯铝壳）	个	1.00		0	2168.27	
405-9-19-3	竖条形太阳能红蓝爆闪灯（红蓝各44颗灯珠）	个	1.00		0	1740.00	
405-9-19-4	太阳能路锥灯	个	1.00		0	91.00	
405-9-19-5	太阳能爆闪灯（单2灯铝壳）	个	1.00		0	825.60	
405-9-19-6	太阳能爆闪灯（双4灯铝壳）	个	5.00		0	1051.10	
405-9-19-7	超大太阳能爆闪灯（双4灯铝壳）	个	1.00		0	1569.77	
405-9-19-8	太阳能爆闪灯（双6灯铝壳）	个	1.00		0	1214.53	
405-9-19-9	超大太阳能爆闪灯（双6灯铝壳）	个	1.00		0	1797.77	
405-9-19-10	太阳能爆闪灯（带字加大型）	个	1.00		0	1410.53	
405-9-19-11	太阳能爆闪灯（竖款）	个	1.00		0	1185.53	
405-9-19-12	太阳能灯带（遥控款50米）	套	1.00		0	1298.82	
405-9-19-13	车身反光贴（5cm*30cm*120张）	套	1.00		0	88.30	
405-9-19-14	太阳能仿真警车	个	5.00		0	3352.44	
405-9-19-15	高速路距提醒屏	个	1.00		0	5217.20	
405-10	隔音屏维修						
405-10-1	隔音屏基础						
405-10-1-1	基础混凝土C30	m3	1.00		0	1372.50	
405-10-2	隔音屏钢立柱						
405-10-2-1	国标H钢立柱（L2.47m*H2.5m）	支	1.00		0	997.99	
405-10-2-2	国标H钢立柱（L2.47m*H3.0m）	支	1.00		0	1129.31	
405-10-2-3	国标H钢立柱（L2.47m*H3.5m）	支	1.00		0	1224.53	
405-10-3	隔音屏吸声屏						
405-10-3-1	上弯吸声屏（2440*500*80，面板、背板均为1.0mm铝板，内置32kg/m3吸音棉）	块	1.00		0	674.66	
405-10-3-2	下直吸声屏（2440*500*80，面板、背板均为1.0mm铝板，内置32kg/m3吸音棉）	块	1.00		0	674.66	
405-10-3-3	上罩板（1.0mm锌板）	块	5.00		0	169.78	
405-10-3-4	下罩板（2550*397*1.0mm锌板）	块	1.00		0	182.38	

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
405-10-3-5	下罩板（小2550*214*1.0锌板）	块	1.00		0	127.80	
405-10-4	隔音屏其他设施						
405-10-4-1	钢丝绳（Φ8mm）	套	1.00		0	61.36	
405-10-4-2	隔音屏、钢结构及杆件喷漆	m2	10.00		0	67.89	
405-10-4-3	隔音屏上饰弯形板改造修复	件	5.00		0	153.92	
405-11	其他设施						
405-11-1	桥梁防撞墙涂装（油性漆）	m2	10.00		0	32.07	包含水枪冲洗，清理，一遍底漆和两遍面漆
405-11-2	桥梁防撞墙涂装（古玛油漆）	m2	10.00		0	47.85	包含水枪冲洗，清理，一遍底漆和两遍面漆
406	绿化景观						
406-1	绿化补植						
406-1-1	乔木补植						
406-1-1-1	母生树(胸径40-50cm，成活养护3个月)	株	1.00		0	31039.11	
406-1-1-2	榄仁						
406-1-1-2-1	锦叶榄仁（胸径6-7cm）	株	1.00		0	1267.60	
406-1-1-2-2	锦叶榄仁（胸径8-9cm）	株	1.00		0	2118.76	
406-1-1-2-3	细叶榄仁（胸径10-12cm）	株	1.00		0	2885.04	
406-1-1-3	黄槐（胸径7-8cm、高度700-800cm）	株	1.00		0	700.70	
406-1-1-4	木棉						
406-1-1-4-1	木棉(胸径：10-13cm)	株	1.00		0	1122.86	
406-1-1-5	紫荆						
406-1-1-5-1	红花紫荆(胸径：5-6cm)	株	5.00		0	366.74	
406-1-1-7	小叶紫檀						
406-1-1-7-1	小叶紫檀（胸径8-10cm）	株	1.00		0	746.15	
406-1-1-7-2	小叶紫檀（胸径11-20cm）	株	1.00		0	2099.09	
406-1-1-8	风铃木						
406-1-1-8-1	黄花风铃木（胸径8-10cm）	株	1.00		0	1046.10	
406-1-1-8-2	紫花风铃木（胸径8-10cm）	株	1.00		0	1046.10	
406-1-1-8-3	紫花风铃木（胸径10-15cm）	株	1.00		0	3223.16	
406-1-1-9	细叶紫薇(胸径9~10cm，养护期3个月)	株	1.00		0	3615.60	
406-1-1-10	马占相思(高度：100-120cm;冠幅：30-	株	1.00		0	170.77	
406-1-1-11	垂叶榕	株	1.00		0	481.94	
406-1-1-13	大叶紫薇（胸径7-8cm、高度500-600cm）	株	1.00		0	699.84	
406-1-2	灌木及其他补植						
406-1-2-1	白兰(规格：160*120cm)	株	5.00		0	208.74	
406-1-2-2	垂榕柱（高度120cm，冠幅80cm）	株	5.00		0	313.28	
406-1-2-3	勒杜鹃（高度80cm，冠幅80cm）	株	5.00		0	153.76	
406-1-2-4	红绒球（高度100cm，冠幅100cm）	株	5.00		0	183.28	
406-1-2-5	黄金榕（高度100cm，冠幅100cm）	株	5.00		0	142.13	
406-1-2-6	红叶石楠（高度>150cm）	株	5.00		0	694.75	
406-1-2-12	夹竹桃						
406-1-2-12-1	夹竹桃（高度80cm，冠幅60cm）	株	5.00		0	69.70	
406-1-2-13	发财树						
406-1-2-13-1	小发财树（高度20cm，冠幅20cm）	盆	5.00		0	84.45	
406-1-2-13-2	大发财树(高度150-180cm，冠幅100-120cm)	盆	1.00		0	553.70	
406-1-2-18	砂桔						
406-1-2-18-1	大朱砂桔（高度180-220cm）	盆	5.00		0	1390.47	
406-1-2-18-2	中朱砂桔（高度150-180cm）	盆	5.00		0	1201.48	
406-1-2-18-3	小朱砂桔（高度130-180cm）	盆	10.00		0	291.33	
406-1-2-18-5	年桔（1.3-1.8米）	盆	5.00		0	316.50	
406-1-2-21	菊花						
406-1-2-21-1	菊花(高度40cm，冠幅30cm)	盆	10.00		0	49.63	

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
406-1-2-22	一品红						
406-1-2-22-1	一品红(高度40cm，冠幅30cm)	盆	10.00		0	71.41	
406-1-2-23	散尾葵(高度80cm，冠幅60cm)	盆	10.00		0	155.67	
406-1-2-24	青竹	株	10.00		0	180.01	
406-1-2-25	富贵竹						
406-1-2-25-1	富贵竹(40cm*20cm)	盆	10.00		0	72.04	
406-1-3	草本植物						
406-1-3-1	肾蕨	m2	5.00		0	162.55	
406-1-3-2	银边草	m2	5.00		0	203.28	
406-1-3-3	台湾草皮	m2	200.00		0	20.06	
406-1-3-4	大叶油草	m2	5.00		0	14.07	
406-1-3-5	喷草籽	m2	5.00		0	16.40	
406-2	绿化其他设施						
406-2-2	绿化土						
406-2-1	点(散)布大卵石	t	1.00		0	1079.92	
406-2-2-1	回填种植土	m3	1.00		0	97.18	
406-2-2-2	花泥（8斤装）	袋	5.00		0	10.00	
406-2-2-4	泥炭土（8斤袋）	袋	5.00		0	29.00	
406-2-2-5	高效营养基质土	m3	5.00		0	378.67	
406-2-3	花盆						
406-2-3-1	花盆（外径160cm）	个	5.00		0	57.00	
406-2-3-2	花盆（外径280cm）	个	5.00		0	454.30	
406-2-4	树铭牌（18*12CM）	个	5.00		0	20.00	
406-2-5	生根剂	kg	5.00		0	39.00	
407	房建工程						
407-1	拆除工程						
407-1-1	拆除平面块料	m2	50.00		0	25.05	
407-1-3	拆除墙面抹灰	m2	10.00		0	13.22	
407-1-4	门窗拆除	套	5.00		0	87.15	
407-1-9	钻孔						
407-1-9-3	排水管口钻孔	个	5.00		0	69.72	
407-1-10	下水道疏通	次	30.00		0	214.00	
407-2	土石方工程						
407-2-1	挖土方	m3	5.00		0	53.32	
407-2-2	填土方	m3	15.00		0	44.76	
407-2-3	回填陶粒	m3	15.00		0	423.40	
407-3	楼地面工程						
407-3-1	实木地板	m2	1.00		0	279.00	
407-3-2	石材地板	m2	15.00		0	471.45	
407-3-3	块料地板	m2	30.00		0	157.24	
407-3-4	窗台、门槛						
407-3-4-1	大理石窗台、门槛	m2	1.00		0	574.83	
407-3-5	绝缘胶垫						
407-3-5-1	绝缘胶垫（3mm）	m2	1.00		0	267.33	
407-3-5-2	绝缘胶垫（5mm）	m2	1.00		0	311.06	
407-3-6	步级	m3	1.00		0	552.46	
407-3-7	地面警示防滑条	m	1.00		0	8.36	
407-3-8	地面防滑	m2	15.00		0	28.36	
407-3-11	水泥砂浆抹面	m2	1.00		0	25.89	
407-4	墙面装饰工程						
407-4-1	刮腻子	m2	50.00		0	20.81	
407-4-2	墙面批荡	m2	1.00		0	42.52	
407-4-3	块料墙面	m2	15.00		0	167.68	
407-4-4	踢脚线						

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
407-4-4-1	木踢脚线	m	1.00		0	20.59	
407-4-4-2	块料踢脚线	m	1.00		0	16.95	
407-4-5	墙面装饰板						
407-4-5-1	12mm夹板底板	m2	1.00		0	159.84	
407-4-5-2	100mm厚轻钢龙骨埃特板	m2	15.00		0	310.00	
407-4-5-3	中纤板面板	m2	15.00		0	340.00	
407-4-6	墙纸	m2	1.00		0	200.00	
407-4-8	墙面面板						
407-5	门窗工程						
407-5-1	木质门						
407-5-1-1	胶合板门	m2	1.00		0	435.40	
407-5-1-2	折叠防纱门	m2	5.00		0	358.25	
407-5-1-3	仿古实木木门（带铜制配件）	套	1.00		0	1310.64	
407-5-1-5	甲级防火门（木质）	m2	2.00		0	566.44	
407-5-2	金属门						
407-5-2-3	不锈钢防盗门	m2	1.00		0	970.10	
407-5-2-4	铝合金门	m2	1.00		0	712.42	
407-5-2-5	铝合金钢化单玻璃门	m2	1.00		0	846.57	
407-5-2-6	铝合金双层真空钢化玻璃门	m2	5.00		0	1025.33	
407-5-2-9	玻璃门维修	次	5.00		0	728.77	
407-5-3	门套、门配件						
407-5-3-1	单扇实木门套	套	1.00		0	864.98	
407-5-3-2	双扇实木门套	套	5.00		0	1379.69	
407-5-3-3	门插销	套	1.00		0	33.34	
407-5-3-4	闭门器	个	1.00		0	98.88	
407-5-3-5	不锈钢门锁	个	15.00		0	239.94	
407-5-3-7	门脚毛条	m	1.00		0	18.91	
407-5-4	金属窗						
407-5-4-1	塑钢窗	m2	2.00		0	532.58	
407-5-4-2	铝合金推拉窗	m2	5.00		0	416.00	
407-5-4-3	铝合金平开窗	m2	5.00		0	461.00	
407-5-4-4	铝合金纱窗	m2	1.00		0	257.30	
407-5-4-7	双层夹胶钢化玻璃	m2	10.00		0	1098.50	
407-5-5	防盗网、窗配件						
407-5-5-1	不锈钢防盗网	m2	15.00		0	270.40	
407-5-5-2	钢栏杆、防盗网维修	m2	5.00		0	267.00	
407-5-5-3	窗边打耐候胶	m	100.00		0	42.66	
407-5-5-4	窗间缝隙塞防水砂浆	m	15.00		0	9.97	
407-5-5-5	更换玻璃	m2	5.00		0	91.01	
407-5-5-6	更换窗帘	m2	50.00		0	48.78	
407-5-5-7	窗口门楣	m2	2.00		0	374.00	
407-5-5-9	贴玻璃膜	m2	50.00		0	278.52	
407-5-5-11	窗拉手维修	个	5.00		0	151.56	
407-6	油漆工程						
407-6-1	内墙油漆	m2	1.00		0	26.00	
407-6-2	外墙油漆	m2	1.00		0	36.00	
407-6-3	钢结构油漆	m2	1.00		0	60.00	
407-6-4	木材料油漆	m2	1.00		0	32.14	
407-6-5	金属氟碳漆	m2	1.00		0	112.97	
407-6-6	外墙氟碳漆	m2	1.00		0	119.98	
407-7	保温、隔热、防腐、防水工程						
407-7-1	泡沫隔热板	m2	1.00		0	148.23	
407-7-2	隔音棉	m2	1.00		0	124.13	
407-7-3	防火岩棉板	m2	0.00		0	168.50	

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
407-7-4	木结构防腐	m2	0.00		0	21.38	
407-7-5	楼地面涂膜防水						
407-7-5-1	K11水泥基防水涂料	m2	1.00		0	64.07	
407-7-6	屋面涂膜防水						
407-7-6-1	聚氨酯防水涂抹橡胶	m2	1.00		0	68.10	
407-7-7	屋面刚性防水						
407-7-7-1	屋面零星补漏防水	m2	10.00		0	336.30	
407-8	金属结构、天棚工程						
407-8-1	钢筋及钢材铁件	kg	1.00		0	7.24	
407-8-2	不锈钢护栏	m	20.00		0	407.96	
407-8-3	不锈钢货架	个	1.00		0	294.21	
407-8-4	不锈钢柜子	个	1.00		0	1033.00	
407-8-5	不锈钢装挡板	m2	1.00		0	193.91	
407-8-6	不锈钢腐蚀板	m2	1.00		0	2711.00	
407-8-7	不锈钢蚀刻牌	m2	5.00		0	486.00	
407-8-8	不锈钢国旗杆	m	1.00		0	475.00	
407-8-9	不锈钢方管（25*25）	m	5.00		0	26.41	
407-8-10	不锈钢宣传栏、边框						
407-8-10-1	不锈钢宣传栏（挂墙式、原色）	m2	1.00		0	726.00	
407-8-10-2	不锈钢宣传栏（挂墙式、木色）	m2	1.00		0	726.00	
407-8-10-3	不锈钢宣传栏（竖立式、双面、原色）	m2	1.00		0	1126.00	
407-8-10-4	不锈钢宣传栏（竖立式、双面、木色）	m2	1.00		0	1126.00	
407-8-10-5	不锈钢边框内镶亚克力板（不含亚克力相框）	m2	1.00		0	689.00	
407-8-10-6	不锈钢边框内镶亚克力板（含亚克力相框）	m2	1.00		0	689.00	
407-8-14	天棚工程						
407-8-14-1	铝扣板天花	m2	15.00		0	146.72	
407-8-14-2	石膏板天花	m2	15.00		0	98.25	
407-9	其他装饰工程						
407-9-1	仿木格栅	m2	5.00		0	811.00	
407-9-2	卡布隆板	m2	1.00		0	148.15	
407-9-3	生态实木板	m2	1.00		0	762.00	
407-9-4	厕所隔断挡板	m2	1.00		0	500.17	
407-9-9	不锈钢票箱（规格：350*350*400mm）	个	1.00		0	544.00	
407-9-6	装饰木桩	根	5.00		0	13.00	
407-9-7	竹栏杆扶手	m	1.00		0	132.00	
407-9-8	竹片装饰条	m2	1.00		0	247.00	
407-9-10	地插	个	5.00		0	175.13	
407-9-11	灯箱	座	3.00		0	999.00	
407-9-12	信箱	座	1.00		0	276.00	
407-10	电气工程						
407-10-1	金属线槽	m	10.00		0	82.59	
407-10-2	52寸风扇	套	2.00		0	689.40	
407-10-3	排气扇	盏	5.00		0	288.18	
407-10-4	吸顶灯	台	10.00		0	146.18	
407-10-11	300*1200卡式平板LED灯	个	10.00		0	323.64	
407-10-12	600*1200卡式平板LED灯	个	10.00		0	465.66	
407-10-13	600*600卡式平板LED灯	个	10.00		0	323.80	
407-10-32	单控单联开关（10A 220V）	个	1.00		0	26.49	
407-10-33	三联单控开关（10A 220V）	个	1.00		0	32.41	
407-10-34	四联单控开关（10A 220V）	个	1.00		0	38.08	
407-11	给排水工程						
407-11-1	浴厕配件						
407-11-1-1	花洒	套	10.00		0	260.00	
407-11-1-2	铝合金毛巾架	个	1.00		0	162.36	

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
407-11-1-3	洗手盆（陶瓷类）	套	1.00		0	402.03	
407-11-1-4	更换洗手盆（不锈钢类）	套	5.00		0	394.57	
407-11-1-5	坐便器	套	5.00		0	1200.00	
407-11-1-6	蹲便器	套	1.00		0	400.00	
407-11-1-7	小便器	套	1.00		0	700.00	
407-11-1-8	冲水箱	套	1.00		0	400.00	
407-11-1-9	延时阀	套	1.00		0	300.00	
407-11-1-10	拖把池	套	1.00		0	620.00	
407-11-1-11	塑料地漏	个	1.00		0	26.00	
407-11-1-12	不锈钢地漏	个	1.00		0	28.00	
407-11-1-13	不锈钢水龙头	个	1.00		0	207.18	
407-11-1-14	冷暖双用水龙头	个	1.00		0	311.91	
407-11-2	给、排水管						
407-11-2-1	PPR热熔管	m	1.00		0	22.00	
407-11-2-2	Φ219镀锌钢管	m	1.00		0	321.45	
407-11-2-4	PVC-U给水管 de25	m	1.00		0	27.00	
407-11-2-11	Φ200mmPVC波纹管	m	15.00		0	61.18	
407-11-2-12	Φ315mmPVC波纹管	m	15.00		0	86.72	
407-11-2-14	D300 II级混凝土排水管	m	5.00		0	412.00	
407-11-2-15	D600 II级混凝土排水管	m	5.00		0	707.00	
407-11-3	雨水口						
407-11-3-1	单算雨水口	座	5.00		0	1559.00	
407-11-3-2	双算雨水口	座	1.00		0	2680.00	
407-11-3-3	算子	m2	50.00		0	245.41	
407-11-5	铸铁沙井盖板						
407-11-5-1	铸铁沙井盖板（Φ450）	个	1.00		0	590.20	
407-11-5-2	铸铁沙井盖板（Φ700）	个	1.00		0	852.82	
407-11-5-3	铸铁沙井盖板（Φ900）	个	1.00		0	1074.29	
407-11-6	球墨铸铁盖板	个	1.00		0	571.40	
407-11-7	透水格栅镀锌盖板	个	1.00		0	172.80	
407-11-8	生活用水箱外壳	个	5.00		0	957.20	
407-11-9	水箱软管60CM	m	15.00		0	23.52	
407-12	户外工程						
407-12-1	路面混凝土						
407-12-1-1	C15混凝土	m3	1.00		0	734.46	
407-12-1-2	C20混凝土	m3	1.00		0	757.14	
407-12-1-3	C25混凝土	m3	5.00		0	779.88	
407-12-1-4	C30混凝土	m3	1.00		0	800.00	
407-12-1-5	C40混凝土	m3	5.00		0	860.00	
407-12-2	户外铺砌						
407-12-2-1	砌砖	m3	5.00		0	677.94	
407-12-2-2	人行道砖铺设（透水砖、彩砖等）	m2	15.00		0	129.54	
407-12-2-4	花基面文化石	m2	5.00		0	248.00	
407-12-3	围网						
407-12-3-1	塑料围网	m2	1.00		0	23.00	
407-12-3-2	网球场围网	m2	1.00		0	153.00	
407-12-3-3	球场防风网	m2	1.00		0	71.00	
407-12-3-4	墙面镀锌钢网	m2	1.00		0	23.17	
407-12-4	球场						
407-12-4-1	球场整平（打磨、裂缝处理）	m2	1.00		0	378.00	
407-12-4-2	球场石粉层	m3	2.00		0	247.00	
407-12-4-3	球场沥青层	m3	2.00		0	893.00	
407-12-4-4	球场硅胶PU面层（4mm厚）	m2	1.00		0	158.00	
407-12-4-5	球场划线	m2	1.00		0	58.00	

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
407-12-4-6	羽毛球网	张	5.00		0	900.00	
407-12-5	门口企业文化标语	块	10.00		0	1429.00	
407-12-6	大理石板						
407-12-6-1	印度红大理石板（刻字）	m2	2.00		0	738.00	
407-12-6-2	印度红大理石板（无刻字）	m2	2.00		0	705.00	
407-12-6-3	麻石烧面石板（刻字）	m2	2.00		0	502.00	
407-12-6-4	麻石烧面石板（无刻字）	m2	2.00		0	469.00	
407-12-6-5	大理石板（刻字）	m2	2.00		0	738.00	
407-12-6-6	大理石板（无刻字）	m2	2.00		0	715.00	
407-12-6-7	大理石地板（刻字）	m2	2.00		0	738.34	
407-12-6-8	大理石地板（无刻字）	m2	2.00		0	715.12	
407-12-6-9	仿古木石板	m2	2.00		0	474.35	
407-13	收费亭维护						
407-13-1	收费亭制作与安装	套	1.00		0	25573.60	
407-13-2	收费亭防护钢维修	m	1.00		0	221.00	
407-13-3	收费亭闭门器	套	1.00		0	111.00	
407-13-4	收费亭门限位	个	1.00		0	108.00	
407-13-5	收费亭门锁	个	5.00		0	175.00	
407-13-6	收费亭抽屉导轨	套	5.00		0	66.00	
407-13-7	收费亭后掩门密封胶条	m	1.00		0	11.73	
407-13-8	收费亭不锈钢门铰	对	10.00		0	74.06	
407-13-9	收费窗趟轨总成	套	5.00		0	102.00	
407-13-10	收费窗不锈钢护壳	件	1.00		0	275.00	
407-13-11	收费亭窗拉手	个	1.00		0	55.27	
407-13-12	收费亭玻璃	m2	1.00		0	174.00	
407-13-13	收费窗插销	套	1.00		0	40.00	
407-13-14	收费窗总成	套	1.00		0	1425.60	
407-13-15	收费亭贴膜	m2	1.00		0	125.00	
407-13-16	收费亭喷漆	m2	1.00		0	26.00	
407-13-18	收费亭铝天花板	m2	1.00		0	458.00	
407-13-19	收费亭加装防水顶盖	个	1.00		0	560.00	
407-13-20	收费亭及厕所亭加装排气扇	套	1.00		0	210.00	
407-13-21	收费亭固定撑板	件	5.00		0	817.33	
407-13-22	收费亭氟炭漆铝复合板	m2	1.00		0	242.00	
407-13-23	不锈钢收费台	个	1.00		0	1002.00	
407-13-24	不锈钢抽屉	个	1.00		0	212.00	
407-13-25	收费亭底层钢框架钢管	m	1.00		0	49.00	
407-13-26	38×25矩形管	m	10.00		0	53.00	
407-13-27	50*50*1.5mm不锈钢方管	m	50.00		0	81.00	
407-13-28	50R（1/4）圆异形不锈钢管	m	10.00		0	92.00	
407-13-29	静电地板	m2	1.00		0	270.74	
407-13-30	收费岛黄黑油漆	m2	1.00		0	50.00	
407-13-31	收费亭零星维修补漏	个	5.00		0	600.00	
407-13-32	中间泡沫板	件	1.00		0	132.00	
407-13-35	收费亭内接叠床	张	1.00		0	200.00	
407-14	收费车道安全活动门						
407-14-1	收费车道安全活动门维修	处	20.00		0	130.36	
407-14-2	新增车道安全活动门	套	10.00		0	1011.04	
407-14-3	收费车道不锈钢维拉式活动闸	套	5.00		0	1012.92	
407-18	集装箱	个	1.00		0	13458.34	
407-24	雨棚涂装	m2	10.00		0	96.11	
407-32	拆除尿斗	个	2.00		0	109.60	
407-33	安装尿斗	个	5.00		0	227.33	
407-42	房建雨棚						

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第400章 修复养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
407-45	家具保护、搬移（房间内）	m2	300.00		0	65.59	
407-46	防撞柱						
407-46-1	车道多目枪防撞钢	套	1.00		0	3896.00	
407-46-2	自动发卡机钢护栏零星维修	米	1.00		0	648.00	
407-46-3	自动发卡机防撞钢零星维修	套	1.00		0	1852.00	
407-46-4	自动发卡机防撞钢制作与安装	座	1.00		0	3945.00	
407-46-5	车轮定位器	个	1.00		0	45.00	
407-47	实木门制安（1.5m*2.8m）	套	1.00		0	3413.47	
407-48	热水器(40L双管加热)	台	1.00		0	1216.73	
407-49	D200PVC管排水管（含管件安装）	m	1.00		0	103.31	
407-50	UPVC给水塑料管 de50	m	1.00		0	57.34	
407-51	自动空气断路器安装（40A）	个	1.00		0	177.50	
407-52	自动空气断路器安装（25A）	个	1.00		0	94.06	
407-53	PVC电线管敷设 Φ75	m	1.00		0	33.60	
407-54	PVC电线管敷设 Φ20	m	1.00		0	17.87	
407-55	不锈钢排气罩	个	1.00		0	38.85	
407-56	楼层牌	个	1.00		0	38.46	
	合计				0		

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第500章 专项养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价 (元)	合价（元）	单价限价（元）	备注
505	交安设施						
505-1	护栏						
505-1-1	Gr-A-4E型	m	100.00		0	252.21	
505-1-2	新增轮廓标	个	20.00		0	21.24	
505-1-3	新型F型防阻块安装	m	15.00		0	388.93	
501-1-4	旧板回收	t	5		0	-1600	
505-2	新增隔音屏（路基段）						
505-2-1	国标H钢立柱（L2.47m×H3.0m）	条	10.00		0	252.26	
505-2-2	国标H钢立柱（H3.5m/2.5m）	条	25.00		0	294.12	
505-2-3	上罩板（1.0锌板）	块	25.00		0	169.78	
505-2-4	下罩板（1.0锌板）	块	20.00		0	169.78	
505-2-5	上弯吸声屏（2440*500*80）	块	25.00		0	640.02	
505-2-6	下直吸声屏（2440*500*80 ）	块	25.00		0	640.02	
505-2-7	钢丝绳（Φ8mm）	块	20.00		0	66.62	
505-2-8	Φ140mm管柱钢	m	10.00		0	150.14	
505-2-9	法兰	对	20.00		0	318.66	
505-2-10	砼基础（C30钢筋砼）	m3	10.00		0	1314.64	
505-2-11	制安铝合金双层真空钢化玻璃门窗	m2	1.00		0	950.00	
505-2-12	双层夹胶钢化玻璃	m2	1.00		0	900.00	
507	桥梁防坠落						
507-1	桥梁中分带增设防坠落网	m	1.00		0	645.56	
	合计				0		

工程量清单表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

清单 第600章 应急养护							
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价	备注
601	路基应急						
601-1	应急边坡抢修						
601-1-1	打木桩	m3	5.00		0	2615.30	
601-1-2	堆砌砂包	m3	5.00		0	253.24	
601-1-3	铺设彩条布	m2	8.00		0	10.54	
601-1-5	彩钢板围蔽（1.8高）	m	10.00		0	100.00	
601-1-6	防水布遮盖冲刷边坡（防水PE篷布）	m2	10.00		0	22.91	
601-1-7	防水布遮盖冲刷边坡（涤纶牛津布）	m2	10.00		0	31.15	
602	路面应急						
602-1	其它应急措施						
602-1-1	节假日、春运及特殊任务保畅通应急	次	5.00		0	1475.78	
602-1-2	防风防汛等应急措施	次	2.00		0	1475.76	
602-1-3	易倒伏树木整治(胸径30mm-80mm以内)	棵	50.00		0	29.00	
602-1-4	易倒伏树木整治(胸径80mm-150mm以内)	棵	30.00		0	58.30	
	合计				0		

计日工汇总表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

序号	名称	金 额（元）	备注
1	劳务	0	
2	材料	0	
3	施工机械	0	
	合计	0	

劳务单价表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

序号	子目名称	单位	暂定数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
1	普通工	工日	30.00		0	256.59	
2	焊工	工日	10.00		0	338.23	
3	电工	工日	1.00		0	291.58	
4	混凝土工	工日	1.00		0	328.02	
5	钢筋工	工日	1.00		0	364.47	
6	应急抢险人员	工日	10.00		0	379.05	
7	抢修排险人员	工日	10.00		0	379.05	
8	技术维修工	工日	0.00		0	315.88	
9	工程师	工日	0.00		0	315.88	
10	搬运工	工日	0.00		0	267.28	
11	砌筑工	工日	0.00		0	340.17	
12	木工（模板工）	工日	0.00		0	388.77	
13	架子工（脚手架工）	工日	0.00		0	364.47	
14	抹灰、镶贴工	工日	0.00		0	352.32	
15	装饰木工	工日	0.00		0	370.54	
16	油漆工	工日	0.00		0	328.02	
17	金属制品安装工	工日	0.00		0	328.02	
18	玻璃工	工日	0.00		0	315.88	
19	防水工	工日	0.00		0	315.88	
20	抹灰工（一般抹灰）	工日	0.00		0	328.02	
21	管工	工日	0.00		0	328.02	
22	机械工	工日	0.00		0	315.88	
23	园艺绿化工	工日	0.00		0	303.73	
	合计				0		

材料单价表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价（元）	合价	单价限价	备注
1	砂	m3	5.00		0	201.00	
2	木糠（25kg/包）	包	10.00		0	86.49	
3	水泥32.5	t	5.00		0	318.00	
4	水泥42.5	t	1.00		0	349.00	
5	钢筋	t	1.00		0	3447.00	
6	锚杆HRB335Φ28	m	1.00		0	23.88	
7	预应力锚索（Φ15.24）	m	1.00		0	6.53	
8	钢花管注浆锚杆Φ65mm	m	1.00		0	31.67	
9	沥青	t	1.00		0	5324.00	
10	碎石	m3	1.00		0	110.00	
11	片石	m3	1.00		0	83.00	
12	毛毡（2*2米）	张	1.00		0	26.82	
13	石灰（25kg/包）	包	1.00		0	174.95	
14	彩条布	m2	1.00		0	2.27	
15	砂袋	个	1.00		0	1.18	
16	编织袋	个	1.00		0	1.52	
17	木桩	m3	1.00		0	1261.86	
18	C15片石混凝土	m3	1.00		0	633.88	
19	C20砼	m3	1.00		0	395.50	
20	C25砼	m3	1.00		0	409.50	
21	C30砼	m3	1.00		0	421.00	
22	石屑	m3	1.00		0	71.00	
23	环保砖	千块	1.00		0	428.07	
24	浆砌片石护面墙/护脚	m3	1.00		0	705.61	
25	浆砌片石排水沟	m3	10.00		0	793.08	
26	防（耐）酸碱鞋	双	1.00		0	57.49	
27	成套危化品防护服（护目镜、手套）	套	10.00		0	119.95	
28	储油罐	个	0.00		0	18324.66	
29	水泵	个	0.00		0	6402.48	
30	购买发电机3Kw	组	0.00		0	5699.85	
31	防毒面具	个	10.00		0	68.22	
32	消油剂	桶	1.00		0	232.85	
33	橡胶围油栏	m	1.00		0	469.70	
34	锥形交通路标	个	10.00		0	64.15	
35	电子导向牌	个	5.00		0	2642.24	
36	施工提示牌	个	1.00		0	556.76	
37	方向导向牌	个	1.00		0	556.76	
38	限速标志牌	个	1.00		0	556.76	
39	夜间爆闪灯	个	1.00		0	440.22	
40	反光锥	个	1.00		0	64.69	
41	隔离墩（水马）	个	1.00		0	287.71	
42	砼隔离墩（石马）	m	1.00		0	612.06	
	合计				0		

施工机械单价表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
1	1. 5m3以下装载机	台班	15.00		0	1027.51	
2	1m3以内单斗挖掘机	台班	10.00		0	2320.94	
3	1. 5m3以内单斗挖掘机	台班	1.00		0	2599.00	
4	挖掘机台班（斗容量1. 5m3）	台班	1.00		0	2599.00	
5	履带式推土机（功率240KW）	台班	1.00		0	2193.51	
6	3m3铲运机	台班	1.00		0	1451.53	
8	1. 5t普通货车	台班	1.00		0	333.34	
10	2t以内载货汽车	台班	1.00		0	400.00	
13	5t以内自卸汽车	台班	1.00		0	617.46	
14	8t以内自卸汽车	台班	1.00		0	641.10	
15	10t以内自卸汽车	台班	1.00		0	1687.58	
16	15t以内自卸汽车	台班	1.00		0	2003.94	
17	15KW发电机	台班	0.00		0	268.11	
18	30KW以内汽油发电机组	台班	1.00		0	613.80	
19	100kW以内柴油发电机组	台班	1.00		0	1343.37	
20	6m3以内洒水车	台班	1.00		0	728.23	
21	8m3洒水车	台班	1.00		0	907.02	
22	随车吊车厢7米以内起重机	台班	1.00		0	1516.19	
23	随车吊车厢9米以内起重机	台班	1.00		0	2332.60	
24	10t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	749.45	
25	12t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	973.29	
26	16t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	1118.91	
27	20t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	1367.49	
28	25t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	2263.84	
29	NK500/50t 汽车起重机	台班	1.00		0	4136.18	
30	高空作业车台班 10m以内	台班	1.00		0	583.34	
31	最大作业12m以内高空作业车	台班	1.00		0	933.04	
32	最大作业18m以内高空作业车	台班	1.00		0	1411.22	
33	最大作业20m以内高空作业车	台班	1.00		0	1632.82	
34	平板拖车（20t）	台班	1.00		0	1166.67	
35	平板拖车（40t）	台班	1.00		0	1822.92	
36	平板拖车（80t）	台班	1.00		0	2187.50	
37	混凝土搅拌输送车（7m3）	台班	1.00		0	1500.31	
39	混凝土泵送车（输送量60m3/h）	台班	1.00		0	1564.68	
41	长臂钩机（PC200）	台班	1.00		0	4243.36	
42	吸粪车	台班	1.00		0	1341.25	
43	桥梁检测车	台班	1.00		0	4665.20	
43.1	桥梁检测车（工作平台最大幅度10m）	台班	0.00		0	6097.77	
43.2	桥梁检测车（工作平台最大幅度16m）	台班	0.00		0	11129.72	

施工机械单价表

项目名称：增天高速2025-2026年度土建养护综合管养

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价（元）	合价 (元)	单价限价 (元)	备注
43.3	桥梁检测车（工作平台最大幅度20m）	台班	0.00		0	12276.94	
43.4	桥梁检测车（工作平台最大幅度24m以	台班	0.00		0	14528.58	
44	切割机	台班	0.00		0	270.13	
45	铣刨机(2m宽)	台班	0.00		0	4860.53	
46	空压机（带风镐）	台班	0.00		0	878.94	
47	夯实机	台班	0.00		0	842.09	
48	炮机	台班	0.00		0	3528.06	
49	手持式凿除机	台班	0.00		0	126.08	
50	电熔焊接机	台班	0.00		0	251.61	
51	25吨汽车式起重机	台班	0.00		0	2263.84	
52	叉车	台班	1.00		0	626.49	
53	划线车（SA-160普通款）	台班	1.00		0	834.79	
54	应急抢险机械2t以内载货汽车	台班	1.00		0	400.00	
55	抢修排险2t以内载货汽车	台班	1.00		0	400.00	
56	抢修排险5t以内自卸汽车	台班	1.00		0	1212.48	
57	抢修排险30KW以内汽油发电机组	台班	1.00		0	618.92	
58	抢修排险100kW以内柴油发电机组	台班	1.00		0	1354.56	
59	抢修排险随车吊车厢7米以内起重机	台班	1.00		0	1528.82	
60	抢修排险随车吊车厢9米以内起重机	台班	1.00		0	2352.04	
61	抢修排险12t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	981.40	
62	抢修排险20t以内汽车式起重机	台班	1.00		0	1378.89	
63	抢修排险最大作业12m以内高空作业车	台班	1.00		0	940.81	
64	抢修排险最大作业20m以内高空作业车	台班	1.00		0	1646.43	
65	防撞车	台班	10.00		0	854.17	
66	内燃污水泵 Φ100mm	台班	1.00		0	194.52	
67	高压抽污车	台班	1.00		0	4489.08	
	合计				0		

工程造价汇总表

项目名称：机场高速路面品质提升

序 号	章次	科 目 名 称	金 额 (元)
1	100	清单 第100章 总则	1,279,678
2	300	清单 第300章 预防养护	0
3	合计		1,279,678

工程量清单表

项目名称：机场高速路面品质提升

清单 第100章 总则							
子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
102	工程管理						
102-1	安全生产费	总额	1.00		0		发包人公布的固定金额
102-2	交通管制（疏导）费	项	1.00	1279678.00	1,279,678	1279678.00	暂定1279678元，最终结算根据交通疏导方案中的人工、设施等投入按实计量，人工、设施等单价参考同路段综合管养单价执行。
	合计				1,279,678		

工程量清单表

项目名称：机场高速路面品质提升

子目号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）
302	路面工程					
302-1	1.2cm厚高性能超薄磨耗层	m2	103950.00		0	47.66
302-2	1.5cm厚高性能超薄磨耗层	m2	550719.00		0	54.97
302-3	精铣刨6cm厚面层	m2	20431.00		0	13.91
302-4	改性沥青粘层	m2	20431.00		0	3.68
302-5	6cm厚AC-16改性沥青混合料	m2	20431.00		0	90.76
302-6	普通雾封	m2	124699.00		0	12.46
303	交通工程及沿线设施					
303-1	清除标线	m2	27206.00		0	20.55
303-2	热熔反光标线	m2	37610.00		0	52.02
303-3	震荡热熔标线	m2	1970.00		0	130.26
	合计				0	

工程量清单表

项目名称：高速运管所辖路段边坡巡检

序号	费用名称	单位	数量	单价(元)	专项巡查次数	合价（元）	单价限价(元)	备注
1	A类边坡	个/次	28		12	0	450	A类边坡每月1次，共12次
2	B类边坡	个/次	456		4	0	270	B类边坡每季1次，共4次
3	C类边坡	个/次	3650		2	0	150	C类边坡每半年1次，共2次
	合计					0		

投标报价汇总表

序号	项目	合价（元）	备注
1	大广高速沿线污水设备保养项目	0	
2	大广高速公路（粤境段）吕田中心站污水处理后回用灌溉项目	0	
3	安全生产费	10062.02	固定金额
4	合价	10062.02	

工程量清单表

项目名称：大广高速沿线污水设备保养项目

序号	各中心站点污水站每年维护保养	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
1	从化收费站（3T/H）	次	12		0	1390.23	
2	温泉收费站（3T/H）	次	12		0	1390.23	
3	新丰收费站（3T/H）	次	12		0	1390.23	
4	上坪收费站（3T/H）	次	12		0	1390.23	
5	新丰交警营房（3T/H）	次	12		0	1390.23	
6	吕田中心站（7.5T/H）	次	12		0	2216.20	
7	米埗中心站（12.5T/H）	次	12		0	2488.12	
8	连平南中心站（12.5T/H）	次	12		0	2488.12	
9	九连山中心站（12.5T/H）	次	12		0	2488.12	
10	增加以上9个站点的菌种	吨	25		0	4713.30	
11	不含税合计				0		
12	增值税6%				0		
13	合价				0		

全费用清单计价表

工程名称: 大广高速公路(粤境段)吕田中心站污水处理后回用灌溉项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		单价限价(元)
						综合单价	合价	
		吕田中心站						
1	040602038001	一体化灌溉系统设备间	1、墙板岩棉夹芯彩涂板厚度 5cm, 尺寸: 3*2.5*2.5m 2、装配式集装箱房主材: 含下 梁、上梁、角柱、角头, 厚度 3mm 3、压槽板 4 支, 上梁与墙板连接件 4、镀锌方管: 底层檩条、顶层 檩条。规格 80*80、50*50mm 5、喷漆烘干: 静电喷漆高温烘 烤 6、门 1 扇 980 型防火门 7、窗 2 扇塑钢推拉窗 (925*1100mm) 8、顶瓦: 980 型 9、吊顶瓦: 980 型 10、防火板: 水泥纤维板 11、防爆照明灯+灯罩等1套 12、防爆风机1套 13、电线电缆管 14、控制开关2套 15、电焊工加材料, 管卡, 上下 力1批 16、控制箱1套	套	1.00		0	35467.98
2	040303002001	设备间基础	1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机装土 3、自卸汽车运土方 运距10km 4、现浇基础 混凝土(普通预拌混凝土 C25) 5、钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 6、基础规格3*2.5*0.3m	座	1.00		0	2838.08
3	030109011001	潜水泵	1、名称:灌溉水泵 2、规格:Q=10m³/h, H=50m, N=2.2kW 3、质量:0.05t以内 4、材质:不锈钢 5、单机试运转要求:符合规范和设计要求 6、多级水泵	台	2.00		0	8954.60
4	031006015003	地下清水池	1、TZSC-10 2、L2.5*W2.5*H2.6m(埋深 2.6m)含顶板、中间隔墙 3、砖砌 240 厚 240*115*53mm, MU10 4、砂浆强度、等级 M5 5、底部 400*600mm 集水井 6、10cm 素混凝土垫层 7、内、外部防水 8、内、外部批荡抹灰 9、DN160mm 镀锌钢管 10、DN50mmUPVC 给水管 11、预埋防水柔性套管 2 件 DN160mm 12、水池土方开挖 13、人工回填压实 14、土方外运 15、检修人孔及盖板DN600mm2个 16、5米尾径Φ10cm松木桩基坑支护、降水 17、满水实验	个	1.00		0	21171.94
5	031006015002	排水阀门切换井	1、L1.5*W1*H1m(埋深 1m)含碳钢盖板、中间隔墙 2、砖砌240厚 3、40*115*53mm, MU10 4、砂浆强度、等级 M5 5、10CM 素混凝土垫层 6、内、外部防水 7、DN50mmUPVC 给水管 8、切换井土方开挖 9、人工回填压实 10、土方外运 11、检修人孔及盖板DN600mm, 1个	个	1.00		0	3347.86
6	040602031001	闸板阀	1、手动闸板阀 2、L0.8*H1m 3、铸铁材质 4、边框水泥密封	个	1.00		0	6913.78

全费用清单计价表

工程名称: 大广高速公路(粤境段)吕田中心站污水处理后回用灌溉项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		单价限价(元)
						综合单价	合价	
7	031006008005	自清洗叠片过滤器	1、类型:电子水处理器 2、型号:50微米 3、规格:20T/H 4、自动清洗功能	台	1.00		0	55218.36
8	0310006008006	袋式过滤器	1、类型:过滤器 2、型号:10微米 3、规格:20T/H 4、材质: 不锈钢304 5、配套滤袋	台	1.00		0	10329.69
9	040602019002	调试消毒药剂	1、次氯酸钠	批	1.00		0	6862.07
10	040602019005	加药消毒装置	1、配套加药桶1个, 材质PE 2、配套补水管、自动补水开关一套。 3、配套曝气搅拌装置一套。 4、加药泵 一套 5、曝气搅拌装置一套 6、加药管道1套	套	1.00		0	20125.61
11	030408001009	灌溉水泵控制柜主电缆	1、铜芯电力电缆敷设 2、铜芯电缆 YJV-4×6mm ²	m	120.00		0	30.26
12	030408001010	灌溉水泵供电电缆	1、铜芯电力电缆敷设 2、铜芯电缆 YJV-4×4mm ²	m	200.00		0	23.47
13	030601005005	水泵液位计	1、物位检测仪表 浮球液位控制器、液位开关 2、水泵液位计 0-6米	台	2.00		0	2312.07
14	030404016005	水泵智能控制系统	1、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 落地式 2、水泵智能控制系统	台	1.00		0	24241.27
15	030601004005	流量仪表	1、电磁流量计 2、差压、流量仪表 DN50	台	1.00		0	8626.25
16	031003001007	电磁阀	1、螺纹阀安装 2、电磁阀 DN50	个	2.00		0	1540.76
17	030601002005	压力仪表	1、压力仪表 压力计 单管 2、压力仪表 3、取源部件	台	4.00		0	254.88
18	011615001010	墙壁打孔及补漏缝	1、开孔DN65	个	2.000		0	142.16
19	031001006016	塑料管	1、室外塑料给水管(粘接) 2、PVC给水 φ63 3、室外塑料给水管接头零件 (粘接)	m	870.00		0	37.76
20	031001006017	塑料管	1、室外塑料给水管(粘接) 2、PVC给水管 φ50 3、室外塑料给水管接头零件 (粘接)	m	170.00		0	29.42
21	031001006018	塑料管	1、室外塑料给水管(粘接) 2、PVC给水 φ20 3、室外塑料给水管接头零件 (粘接)	m	150.00		0	16.62
22	050103002005	灌溉喷洒雾化喷头	1、流量400-500L/h, 2、工作压力: 1.5-3kg, 喷洒直径3-4m 3、喷洒方向: 180-360度	个	80.00		0	45.62
23	031003005029	进出口活接PVC球阀	1、塑料阀门安装(粘接) 2、活接球阀 φ63mm	个	20.00		0	231.34
24	031003005030	PVC止回阀	1、塑料阀门安装(粘接) 2、止回阀 φ63mm	个	3.00		0	206.39
25	031003005031	活接PVC球阀	1、塑料阀门安装(粘接) 2、活接PVC球阀 φ50mm	个	7.00		0	171.68
26	031003005032	活接PVC球阀	1、塑料阀门安装(粘接) 2、活接PVC球阀 φ40mm	个	7.00		0	145.24
27	040504003006	塑料检查井	1、塑料检查井DN500	座	15.00		0	1139.05

全费用清单计价表

工程名称： 大广高速公路（粤境段）吕田中心站污水处理后回用灌溉项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		单价限价（元）
						综合单价	合价	
28	030411001005	配管	1、半硬质塑料管埋地敷设 2、阻燃线管 φ 25	m	200.00		0	23.23
29	031002001006	管道支架	1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2、304不锈钢 3、管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	套	30.00		0	136.67
30	030503006005	传感器	1、压力传感器、变送器安装 液体流量开关 2、雨量传感器	台	1.00		0	2410.52
31	050101010005	整理绿化用地	1、整理绿化用地	m2	550.00		0	3.26
32	040101002005	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	156.00		0	31.88
33	040103001005	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	156.00		0	26.00
34	041001001003	拆除路面	1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚 20cm	m2	60.00		0	39.00
35	040203007005	20cm厚C30水泥混凝土	1、水泥混凝土路面 厚度 20cm(普通预拌混凝土 C30) 2、水泥混凝土路面养生 水养生	m2	60.00		0	156.08
36	040203006001	沥青冷补料	1、水泥石屑(碎石)混合料基层15cm 2、沥青路面厚度5cm 3、清理基坑 4、沥青底油、面层封油 5、振捣压实	m2	15.00		0	115.18
合 计							0	

工程量清单表

项目名称：服务区微改造项目

序号	工程项目	单位	数量	单价（元）	合价（元）	单价限价（元）	备注
1	板块灌缝	m	30512		0	10. 61	
2	裂缝贴	m	28056		0	12. 24	
3	盖板提升（含盖板改造）	个	0		0	1409. 14	
4	板块处理	m2	1322		0	477. 83	
5	普通铣刨	m2	62352		0	7. 09	
6	沥青薄层罩面2. 0cm	m2	67100		0	72. 93	
7	彩色薄层-彩色停车位	m2	33195		0	64. 04	
8	标线改造(普通)	m2	5592		0	55. 94	
9	安全生产经费	项	1	136097. 00	136097		固定金额
10	合计				136097		