

广州体育学院南门体育馆修缮项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广州体育学院
(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人 _____
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人 _____
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间: _____

编制说明

（一）、工程概况

- 1.建设单位：广州体育学院
- 2.工程地点：广东省广州市天河北路 163 号
- 3.工程概况：本工程改造总面积约 25853.07m²，其中首层面积 8773.63m²，二层面积 7871.41m²，三层面积 7509.63m²，四层面积 1966.70m²；本工程主要为武术学院、足球学院、体育艺术学院等各个学院共同使用的实训及办公场地；改造内容包括装饰装修工程（含钢结构工程）、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程及抗震支架工程。

（二）、其他说明

- 1.招标控制价为 18829193.58 元；
- 2.税金按 9%计取；
- 3.暂列金额 463651.47 元，其中装修工程 174152.16 元、电气工程 136380.57 元、给排水工程 15379.33 元、暖通工程 53742.30 元、消防工程 78018.41 元、抗震支架 5978.70 元；
- 4.绿色施工安全防护措施费 1093536.72 元，其中装修工程 324787.68 元、电气工程 278610.28 元、给排水工程 43405.80 元、暖通工程 187037.56 元、消防工程 240311.46 元、抗震支架 19383.94 元。

附录：

- 1、主要材料、设备品牌（生产厂家）推荐表
- 2、工程量清单

附录 1:

主要材料、设备品牌（生产厂家）推荐表

序号	名称、规格、型号	品牌 1	品牌 2	品牌 3
装修工程				
1	水泥	三水	塔牌	海螺
2	商品砼	建安	番路	桥发
3	油漆	多乐士	立邦	三棵树
4	蒸压加气混凝土砌块	广州市建邦建材有限公司	东莞市盛丰建材有限公司	东莞市粤丰新型建材有限公司
5	304 不锈钢管材	广州钢管厂	珠江钢管厂	一通管业
6	铝材	坚美	大明铝业	广亚
7	大理石	东大	邦园	UMGG
8	陶瓷块料	冠珠	东鹏	马可波罗
9	玻璃	百盛	晶华	南玻
10	洁具	东鹏	九牧	箭牌
11	浴厕隔断	冠捷	锦华	荣基
12	软包	水木源	丽音	诺静
13	浴室成品防雾镜	九牧	箭牌卫浴	小匠材
14	彩钢板	固可得	东域	绿森
安装工程				
1	配电箱体	施富	白云电气	广东金泽电气
2	配电箱内电器元件、双电源开关、断路器、接触器	西门子	ABB	施耐德
3	照明灯具、应急灯、指示灯	佛山照明	三雄极光	欧普
3	机柜	图腾	精致	金盾
4	PVC 电线管及附件	顾地	联塑	雄塑
5	JDG 管	广州宏际	广州中兴	华星威
6	PVC-U 排水管及附件	顾地	联塑	雄塑
7	PP-R 给水管	顾地	联塑	雄塑

序号	名称、规格、型号	品牌 1	品牌 2	品牌 3
8	镀锌钢板	武钢	鞍钢	宝钢
9	防火阀 70 度/280 度	广东康美风	广州耀安	广州泰昌
10	排烟阀 280 度	广东康美风	广州耀安	广州泰昌
11	阀门	上海冠龙	上海欧特莱	广东永泉
12	矿物绝缘电缆	沈阳特种电缆	宝胜电缆	上海高桥
13	火灾报警消防联动系统、消防广播、消防对讲系统等	秦皇岛海湾	北京利达	北大青鸟
14	防火漏电报警系统	海湾	北京华宇	北京利达
15	电线、电缆	广州电缆厂	南方珠江电缆	广东电缆厂
16	开关、插座	公牛电器	西门子	施耐德
17	金属线槽	广东雷正	施富	番禺天虹
18	金属卤化物灯	上海亚明	佛山照明	飞利浦
19	电梯	日立	三菱	广日
9	网络供应商	锐捷	思科	迈普
10	网络系统工程	锐捷	思科	迈普
20	暖通风机	源绿品	科风实业	绿岛风
21	消防水泵	广州广一	佛山水泵	上海凯泉
22	消防水箱	广东胜捷	广州恒安	广东平安
23	热水器	美的	万家乐	万和
注：投标人选用的工程主要材料、设备及材料档次不应低于以上推荐参考品牌档次（优等品）。如果上表没有的主要材料，应先报招标人、监理单位认可后方可采购及施工。				

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.13天棚工程		
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	A.15其他装饰工程		
1.12	A.16拆除工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	213.94			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	92.07			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	67.69			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:综合考虑（含余方渣土排放费） 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	225.78			
		土石方工程合计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:详见设计图 3. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	2.6			
6	010401012002	室外踏步	1. 室外平台、踏步 2. 图集11ZJ901 1/10 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	19.35			
7	010401012003	砖墙洞修补	1. 零星砌砖名称、部位:砖墙洞修补 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	0.504			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	010401012004	砖墙洞封堵	1. 零星砌砖名称、部位：砖墙洞封堵双面抹灰 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	1.98			
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	502.87			
10	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	36.34			
		砌筑工程合计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：垫层 2. 混凝土强度等级：普通商品混凝土 C20 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	43.01			
12	010501001002	垫层	1. 100厚天然砂砾垫层 2. 100厚级配碎石基层 3. 素土夯实 4. 位置：水箱 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	27.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	010501003001	水箱基础	1. 混凝土种类:水箱基础 2. 混凝土强度等级:普通商品混凝土 C20 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	18.77			
14	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:独立基础 2. 混凝土强度等级:普通商品混凝土 C30 3. 位置: 钢梯 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	4.85			
15	010501003003	钢梯基础	1. 混凝土种类:钢梯筏板基础 2. 混凝土强度等级:普通商品混凝土 C30 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	17.39			
16	010501004001	集水井	1. 混凝土种类:集水井 2. 混凝土强度等级:普通商品混凝土 C25 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	1.98			
17	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:矩形柱 2. 混凝土强度等级:普通商品混凝土 C30 3. 位置: 钢梯 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	5.45			
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:构造柱 2. 混凝土强度等级:普通商品混凝土 C25 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	17.01			
19	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:圈梁 2. 混凝土强度等级:普通商品混凝土 C25 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	26.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:过梁 2. 混凝土强度等级:普通商品混凝土 C25 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	2.16			
21	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:栏板、门槛、反坎 2. 混凝土强度等级:普通商品混凝土 C20 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	7.45			
22	010507001001	散水、坡道	1. 散水、坡道 2. 图集13ZJ301 2/19 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	5.18			
23	010512008001	集水井井盖	1. 集水井井盖 2. 图集17J927-1/3-17 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
24	010512008002	更换盖板	1. 更换不锈钢盖板300*800mm 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	182			
25	010512008003	更换盖板	1. 更换不锈钢盖板250*800mm 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	162.2			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	t	4.633			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	t	2.935			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	t	1.064			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	010515001004	植筋	1. 种类:植筋 2. 规格:钢筋直径(mm) 12 3. 植入深度:符合设计规范要求 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	根	113			
30	010515001005	植筋	1. 种类:植筋 2. 规格:钢筋直径(mm) 24 3. 植入深度:符合设计规范要求 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	根	40			
31	010515001006	植筋	1. 种类:植筋 2. 规格:钢筋直径(mm) 16 3. 植入深度:符合设计规范要求 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	根	64			
32	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓 2. 规格:M24 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	40			
33	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓 2. 规格:M20 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	96			
34	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓 2. 规格:M16 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	64			
35	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	t	0.17			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 6	金属结构工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	010603001001	钢柱	1. 名称:钢柱（含连接件、螺栓） 2. 钢材品种、规格:详见设计图 3. 单根柱质量:4t以内 4. 位置:水箱 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	t	1.837			
37	010603001002	钢柱	1. 名称:钢柱（含连接件、螺栓） 2. 钢材品种、规格:详见设计图 3. 单根柱质量:4t以内 4. 位置:排烟机房 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	t	0.439			
38	010604001001	钢梁	1. 名称:钢梁（含连接件、螺栓） 2. 钢材品种、规格:详见设计图 3. 单根柱质量:4t以内 4. 位置:水箱 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	t	3.572			
39	010604001002	钢梁	1. 名称:钢梁（含连接件、螺栓） 2. 钢材品种、规格:详见设计图 3. 单根柱质量:4t以内 4. 位置:排烟机房 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	t	1.127			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:楼承板YX75-230-690 (I) 2. 钢板厚度:1.20mm 3. 楼承板厚度:150mm 4. 楼板混凝土强度等级为C30, 楼板钢筋采用HRB400热轧带肋钢筋 5. 栓钉安装、钢板包边 6. 位置: 钢梯、屋面水箱 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	82.85			
41	010605002001	压型钢板墙面	1. 0.526厚S-840型压型钢板, 不锈钢自攻螺丝安装 2. 50厚玻璃纤维棉(燃烧性能A级) 3. 0.526厚S-840型压型钢板, 不锈钢自攻螺丝安装 4. 1.2厚合成高分子防水涂料 5. 位置: 排烟机房 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	225.8			
42	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:含钢柱、钢梁、梯梁、平台(含连接件、螺栓)等等具体详见设计图 2. 钢梯形式:踏步式 3. 螺栓种类:符合设计规范要求 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	t	23.007			
43	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:钢垫板(详见柱脚大样) 2. 钢材品种、规格:详见设计图 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	t	0.633			
		金属结构工程合计						
	A.8	门窗工程						
44	010801002001	单扇木夹板门	1. 单扇木夹板门(含五金) 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	238.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	010801002002	单扇木夹板门	1. 单扇木夹板门(无障碍门) (含五金) 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	2.31			
46	010801002003	双扇木夹板门	1. 双扇木夹板门 (含五金) 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	254.37			
47	010802001001	普通铝合金门	1. 门框或扇外围尺寸: 详见设计图 2. 门框、扇材质: 普通铝合金门 (含五金) 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	35.84			
48	010802001002	普通铝合金玻璃门	1. 门框或扇外围尺寸: 详见设计图 2. 门框、扇材质: 普通铝合金玻璃门 (含五金) 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	94.53			
49	010802001003	普通铝合金玻璃门	1. 门框或扇外围尺寸: 详见设计图 2. 门框、扇材质: 普通铝合金玻璃门带350高护门板 (含五金) 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	9.6			
50	010802001004	普通铝合金玻璃门	1. 门框或扇外围尺寸: 详见设计图 2. 门框、扇材质: 普通铝合金玻璃门 (门联窗) (含五金) 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	90.6			
51	010802003001	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸: 详见设计图 2. 门框、扇材质: 钢质防火门单扇 (乙级) 3. 特殊五金 安装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	14.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	010802003002	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸:详见设计图 2. 门框、扇材质:钢质防火门双扇(乙级) 3. 特殊五金 安装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	42.24			
53	010802003003	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸:详见设计图 2. 门框、扇材质:钢质防火门单扇(甲级) 3. 特殊五金 安装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	11			
54	010802003004	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸:详见设计图 2. 门框、扇材质:钢质防火门双扇(乙级) 3. 特殊五金 安装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	60.72			
55	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计图 2. 门材质:防火卷帘门 3. 启动装置品种、规格:详见设计图 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	93.16			
56	010807001001	普通铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质:普通铝合金推拉窗(含五金) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	62.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	010807001002	普通铝合金固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质:普通铝合金固定窗(含五金) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	14.25			
58	010807001003	普通铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗(含五金) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	1.2			
59	010807001004	普通铝合金上悬窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质:普通铝合金上悬窗(含五金) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	28.56			
60	010807001005	普通铝合金上悬窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质:普通铝合金上悬窗(含五金) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10mm 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	30.6			
61	010807001006	普通铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质:普通铝合金推拉窗(含五金) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10mm 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	32.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	010807001007	普通铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗(含五金) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10mm 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	80			
63	010807001008	普通铝合金固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质:普通铝合金固定窗(含五金) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10mm 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	92.85			
64	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质:金属防火窗(含五金) 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	1			
65	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质:铝合金百页窗(含五金) 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	40			
		门窗工程合计						
	A. 9	屋面及防水工程						
66	010901002001	型材屋面	1. 0.526厚S-840型压型钢板, 不锈钢自攻螺丝安装 2. 50厚玻璃纤维棉(燃烧性能A级) 3. 0.526厚S-840型压型钢板, 不锈钢自攻螺丝安装 4. 位置: 排烟机房 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	83.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	010902008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝 2. 图纸大样：F/20 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	16.7			
68	010902008002	楼面变形缝	1. 楼面变形缝 2. 图集：11ZJ111 A-8/8、2 3. 位置：钢梯 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	5.4			
69	010903003001	集水井坑壁水泥砂浆找平	1. 砂浆厚度、配合比：20厚1:2水泥防水砂浆一道 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m ²	5.76			
70	010904003001	集水井坑底水泥砂浆找平	1. 砂浆厚度、配合比：20厚1:2水泥防水砂浆一道 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m ²	1.44			
		屋面及防水工程合计						
	A.11	楼地面装饰工程						
71	010103001002	首层地面坑内回填	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方材料品种：碎砖 3. 填方来源、运距：现场拆除的碎砖，回填料须满足设计图纸要求及相关规范规定 4. 位置：扶梯基坑、消防水池、水泵房、游泳池 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m ³	424.83			
72	011101001001	水泥砂浆楼地面修补	1. 素水泥浆结合层一遍 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚WS M20水泥砂浆 3. 位置：墙体打拆修补大样1 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m ²	684.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 150厚6%水泥石粉层 2. 100厚碎石垫层 3. 100厚C20混凝土面层 4. 素水泥浆结合层一遍 5. 20厚WS M20水泥砂浆 6. 位置：综合健身区 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	615.57			
74	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 100厚C20混凝土面层 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 20厚WS M20水泥砂浆 4. 位置：一楼实验室、办公室、教研室、报告厅、实验室、校友活动室、数字化教学平台、委会办公室、基地办公室、消控室、院史馆、创新创业办公室、专项体能中心、配电间、消防水泵房、教具室、走道 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	1569.26			
75	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆结合层一遍 2. 20厚WS M20水泥砂浆 3. 位置：一楼综合体能比赛区、休息区、测评室、功能训练区、二三楼其他实验室、教研室、办公室、速度伸拉区、悬吊训练区、药球训练区、数字化综合力量训练区、固定器械训练区、二楼无人机足球、数字赛车实验室、HADO实验室、二楼其他教室及办公室（原有抬高部位）、三楼艺术学院艺术、舞蹈专业教学、二~四楼配电间、强电井、教具室、走道 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	18436.23			
76	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 打磨平整 2. 5厚素水泥浆结合层一遍 3. 位置：三楼玻璃房 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	285.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:25厚大理石（同室内颜色） 4. 嵌缝材料种类:美缝剂擦缝 5. 位置:四楼办公室、会议室（仅修补破损部位） 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	100			
78	011102003001	原消防水池、水泵房回填地面	1. 8厚防滑地砖铺实拍平 2. 20厚WS M20 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 100厚C20混凝土面层 5. 100厚碎石垫层 6. 150厚6%水泥石粉层 7. 图纸大样: B/18 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	64			
79	011102003002	扶梯基坑回填地面	1. 8厚防滑地砖铺实拍平 2. 20厚WS M20 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 100厚C20混凝土面层 5. 100厚碎石垫层 6. 150厚6%水泥石粉层 7. 图纸大样: B/18 10. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	16			
80	011102003004	泳池回填地面	1. 8厚防滑地砖铺实拍平 2. 20厚WS M20 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 100厚C20混凝土面层 5. 100厚碎石垫层 6. 150厚6%水泥石粉层 7. 图纸大样: C2/18 9. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	209.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	011102003003	块料楼地面	1. 盲道（余同） 2. 图集13ZJ301 6/29 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	0.72			
82	011102003005	块料楼地面	1. 400*800*8防滑面砖（燃烧性能A级），美缝剂擦缝 2. 20厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层，面撒2厚素水泥 3. 2厚JS-III聚合物水泥防水涂料，遇墙上翻并高出建筑完成面300 4. 15厚WS M20预拌水泥砂浆找平 5. C20细石砼找坡1%，最薄处不小于20厚 6. LC5.0陶粒混凝土填充层350厚 7. 1.5厚丙烯酸防水涂料，四周沿墙上翻450高 8. 20厚WS M20水泥砂浆找平 9. 100厚C25砼板 10. 150厚石粉垫层加6%水泥 11. 素土夯实 12. 位置：首层卫生间 13. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	238.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
83	011102003006	块料楼地面	1. 20厚WS M20水泥砂浆找平 2. 1.5厚丙烯酸防水涂料，四周沿墙上翻450高 3. LC15陶粒混凝土填充层150/320厚 4. C20细石砼找坡1%，最薄处不小于20厚 5. 15厚WS M20水泥砂浆找平 6. 2厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料，遇墙上返并高出建筑完成面300mm. 7. 20厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层，面撒2厚素水泥（洒适量清水） 8. 8厚防滑砖（燃烧性能A级，400x800），美缝剂擦缝 9. 位置：二~四楼卫生间 10. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	394.84			
84	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20厚 M10水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚面砖 4. 位置：T1、T2楼梯间 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	14.94			
85	011106002001	块料楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类:20厚 M10水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚面砖 3. 防滑条材料种类、规格:参中南标11ZJ401 16/39(每一级踏步修补C25砼) 4. 位置：T1、T2楼梯间 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	113.09			
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：详见设计图纸 3. 面层厚度、砂浆配合比：详见设计图纸 4. 位置：首层~四层 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	5138.17			
87	011201001002	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍 2. 15厚DP M15水泥砂浆分二次抹平，满挂热镀锌电焊网Φ0.90@12.7x12.7，水泥钉钉挂 3. 5厚DP M10混合砂浆抹面 4. 位置：电房、设备房 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	351.1			
88	011204003001	块料墙面	1. 刷专用界面剂一遍 2. 满挂镀锌电焊网Φ0.90@12.7x12.7，水泥钉钉挂 3. 20厚DW M15水泥防水砂浆找平层（加5%防水粉） 4. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 5. 4厚DTA M25水泥砂浆结合层 6. 8厚400*800釉面砖，由地面贴至天花面以上100高，美缝剂擦缝（燃烧性能A级） 7. 位置：卫生间 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	795.63			
89	011207001001	墙面装饰板	1. 50*50*0.7轻钢龙骨，中距400，膨胀螺丝固定 2. 5厚胶合板，满涂氟化钠防腐剂，木螺丝固定 3. 点粘10厚聚氨酯泡沫塑料 4. 钉铺成品米黄色软包人造革面层（阻燃型，B1级） 5. 位置：一楼4~10轴交N轴训练区、青少年体能训练区 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	367.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
90	011209001001	铝塑板外立面	1. 骨架材料种类、规格、中距：原有骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色：铝塑板4.0 3. 含机械台班费 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	290.23			
91	011209001002	铝塑板外立面	1. 骨架材料种类、规格、中距：符合设计规范要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：铝塑板4.0 3. 含机械台班费 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	73.94			
92	011210006001	封门洞	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：硅酸钙板12mm 3. 满刮腻子两道，砂纸打磨 4. 底漆一道、无机涂料两道（燃烧性能A级） 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	84.48			
93	011210006002	小便斗隔断	1. 小便斗隔断 2. 图集15ZJ512 2f/35 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	6.84			
94	011210006003	卫生间隔断	1. 卫生间隔断（含门） 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	423.83			
95	011210006004	轻钢龙骨隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面12mm硅酸钙板 3. 嵌缝、塞口材料品种：内填76厚岩棉 4. 位置：二~四楼 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	6195.74			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 13	天棚工程						
96	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：利旧打磨翻新 3. 面层材料品种、规格：UV 吊软顶膜 4. 位置：广州体育学院时尚文化产业服务中心上空 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	942.94			
97	011302001002	吊顶天棚	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 2. 2厚耐水腻子刮平 3. 黑色防霉防潮涂料两遍 4. 轻钢龙骨标准骨架 5. 铝扣板吊顶 6. 位置：四楼卫生间 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	49.9			
98	011302001003	吊顶天棚	1. 配套轻钢龙骨(C80*50*13*1.5轻钢龙骨, 间距为600) 2. 9mm厚阻燃基层木夹板 3. 2440*1220*9埃特板 4. 位置：四楼办公室 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	372.61			
99	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套轻钢龙骨(C80*50*13*1.5轻钢龙骨, 间距为600) 3. 面层材料品种、规格：0.5厚80型铝合金条板(中距200) 4. 位置：四楼走道 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	380.64			
		天棚工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
100	011404007001	原有木纹装饰翻新	1. 防护材料种类:防火漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:一底二面 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	103.6			
101	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:金属面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈后底漆二遍（氧化铁红）、面漆三遍（油性漆、醇酸漆、酚醛漆、酯酸漆） 3. 位置: 钢结构、钢构件 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	778.21			
102	011405001002	金属面油漆	1. 防火漆二遍 2. 位置: 四层原有栏杆 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	49.39			
103	011405001004	金属面油漆	1. 防锈漆二遍（包括但不限于除锈、打磨、抛光、修复） 2. 位置: 钢梯二~四层原有栏杆 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	116			
104	011405001003	金属面油漆	1. 喷氟碳漆二遍 2. 位置: 广告字 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	51.84			
105	011406001001	墙面装饰面	1. 素水泥浆一道 2. 20厚DW M15水泥砂浆 3. 白色外墙漆（两面） 4. 位置: 电梯厅 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	202.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
106	011406001002	墙面装饰面	1. 素水泥浆一道 2. 20厚DW M15水泥砂浆 3. 0.5厚纤维墙布 4. 位置：三层教研室入口、四层办公室、会议室入口 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	300			
107	011406001003	抹灰面油漆	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 2. 2厚耐水腻子刮平 3. 黑色防霉防潮涂料两遍 4. 部位：天棚 5. 位置：首层~三层卫生间 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	633.33			
108	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：耐水腻子刮平 3. 刮腻子遍数：2厚面层 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料两遍（燃烧性能A级） 5. 部位：墙面 6. 位置：首层~四层墙面 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	17529.6			
109	011406001005	抹灰面油漆	1. 2厚面层耐水腻子刮平 2. 无机涂料二遍（燃烧性能A级） 3. 部位：天棚 4. 位置：四楼办公室、电房、设备房 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	410.61			
110	011406001006	抹灰面油漆	1. 天面修补打磨 2. 喷无机黑色涂料二遍（燃烧性能A级） 3. 部位：天棚 4. 位置：首层~三层天面 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	21193.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
111	011407001001	喷外墙涂料	1. 20厚WS M20水泥砂浆找平 2. 1.2厚合成高分子防水涂料 3. 喷环氧底漆二遍 4. 喷氟碳漆一遍（颜色与原状同） 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m ²	37			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A. 15	其他装饰工程						
112	010202003001	圆木桩	1. 桩长:3m 2. 材质:圆木桩 3. 尾径:详情设计图 4. 位置:水箱基础 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	281.58			
113	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ60X3不锈钢钢管 2. 栏杆材料种类、规格:Φ30X2不锈钢钢管、Φ25X2不锈钢钢管 3. 图纸大样:G2/17 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	106.06			
114	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板1100mm	1. 扶手材料种类、规格:11ZJ401（余同） 34/2B 2. 栏杆材料种类、规格:11ZJ401（余同） 34/2B 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	9.9			
115	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍坡道扶手 2. 图集13ZJ301 7/17 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	8.4			
116	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板900mm	1. 不锈钢栏杆 2. 图集11ZJ401（余同） 2B/34 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	128.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
117	011503001004	新增防攀爬网	1. 新增防攀爬网 2. 图纸大样：G3/20 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	261.24			
118	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆 2. 图纸大样：G1/20 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	71			
119	011503008001	玻璃栏板	1. 玻璃栏板 2. 图集11ZJ411 14 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	9.42			
120	011505001001	大理石洗手台	1. 大理石洗手台 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	16.23			
121	011505005001	坐便器安全抓杆	1. 坐便器安全抓杆 2. 图集13ZJ301 1/65 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
122	011505005002	坐厕不锈钢安全抓杆	1. 坐厕不锈钢安全抓杆 2. 图集13ZJ301 2/65 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
123	011505005003	洗手盆安全抓杆	1. 洗手盆安全抓杆 2. 图集13ZJ301 62 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
124	011505005004	成品不锈钢多功能台	1. 成品不锈钢多功能台 2. 规格：400*300*600 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
125	011505006001	挂衣钩	1. 挂衣钩 1100mm 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
126	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜 2. 框材质、断面尺寸：详见设计图 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	32.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
127	011506003001	雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距：工字钢梁[16, @2500 2. 面层材料品种、规格：五面包铝塑板4. 0mm 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	55.8			
128	011508004001	PVC宣传板	1. PVC宣传板10mm厚（版面内容UV打印） 2. 木色拉丝不锈钢框50*80*3厚 3. 规格、尺寸：650*800 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	37			
129	BC001	卫生间地面墙面清洗	1. 卫生间地面墙面清洗（包括但不限于抛光、打磨、修补等等） 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	2128.07			
130	040205006001	数字化跑道	1. 材料品种：符合设计规范要求 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	432.2			
		其他装饰工程合计						
	A. 16	拆除工程						
131	011615001001	开门洞	1. 部位：墙面 2. 打洞部位材质：砖墙 3. 洞尺寸：详见设计图 4. 包括但不限于洞口修复 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	7.26			
132	011615001002	开孔(打洞)	1. 开混凝土板洞 2. 包括但不限于洞口修复 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
133	010103002005	1-4层拆除、垃圾清理及弃置	1. 1-4层拆除、垃圾清理和废料弃置 2. 主要内容为施工图范围内的1-4层室内外拆除以及本工程施工范围内的其它拆除（含安装部分，材质综合考虑）、室内外垃圾、屋面垃圾、绿植（包括但不限于现场遗留的家具及其本次施工范围须清理的垃圾） 3. 废料、垃圾弃置运距综合考虑 4. 本综合单价已考虑人工费、机械费、消纳费、现场成品保护、搬运费等一切费用，不另行计算 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	项	1			
		拆除工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
134	粤011701011001	脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	25853.07			
135	011702001001	水箱基础模板	1. 水箱基础模板 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	13.26			
136	011702001002	基础垫层模板	1. 基础垫层模板 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	2.2			
137	011702001003	独立基础模板	1. 独立基础模板 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	11.68			
138	011702001004	钢梯基础模板	1. 钢梯基础模板 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	9.9			
139	011702013001	集水井模板	1. 集水井模板 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	15.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
140	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m ²	40.2			
141	011702003001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m ²	196.04			
142	011702008001	圈梁、过梁模板	1. 圈梁、过梁模板	m ²	297.28			
143	011702021001	栏板	1. 栏板、反坎、门槛模板 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m ²	74.48			
144	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 单独装饰装修工程垂直运输 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 3%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3 （0.8≤δ <1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
5	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为0 .6%；省级文 明工地为1.2 %
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	174152.16		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		配电房						
1	030402002001	塑壳断路器	1. 名称:塑壳断路器 2. 型号:CM1-100L/3000-100A 3. 含拆换 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
2	030402002002	框架断路器	1. 名称:框架断路器 2. 型号:RMW1-3200/-2500A/3P 3. 其它:带钥匙锁, 抽屉式 4. 含拆换 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
3	030402002003	框架断路器	1. 名称:框架断路器 2. 型号:RMW1-2000/-800A/3P 3. 其它:带钥匙锁, 抽屉式 4. 含拆换 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
4	030402002004	框架断路器	1. 名称:框架断路器 2. 型号:RMW1-2000/-1600A/3P 3. 其它:带钥匙锁, 抽屉式 4. 含拆换 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
5	030403003001	铜排母线	1. 名称:铜排母线 2. 规格:60*6 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1.5			
6	030404013001	直流屏	1. 名称:直流屏 2. 规格:220V/20Ah 3. 含拆换 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030404016007	控制箱	1. 名称:环境控制箱 2. 型号:按照设计要求 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 含拆换 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	5			
8	030404019001	控制开关(更换)	1. 名称:低压柜更换开关 2. 型号:40A 3. 含拆换 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
9	030404019002	控制开关(更换)	1. 名称:低压柜更换开关 2. 型号:80A 3. 含拆换 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
10	030404019003	控制开关(更换)	1. 名称:低压柜更换开关 2. 型号:160A 3. 含拆换 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
11	030404019005	控制开关(更换)	1. 名称:低压柜更换开关 2. 型号:315A 3. 含拆换 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	5			
12	030404019006	控制开关(更换)	1. 名称:低压柜更换开关 2. 型号:630A 3. 含拆换 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
13	030404019007	控制开关（新增）	1. 名称:低压柜更换开关 2. 型号:630A 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 3 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	030404020001	抽屉静触头	1. 名称: 抽屉静触头 2. 型号: CT2 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	9			
15	030405001001	直流屏蓄电池	1. 名称: 直流屏蓄电池 2. 容量(A·h): 12V/20Ah 3. 含拆换 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	18			
16	030414010001	电容器	1. 名称: 电力电容器 2. 电压等级(kV): 450V-30kVA-并联 3. 含拆换及调试 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	组	3			
17	030904008001	直流屏监控模块	1. 名称: 直流屏监控模块 2. 规格: HXT-JK600 3. 含拆换 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
18	03B001	低压绝缘子	1. 名称: 低压绝缘子 2. 规格、型号: SM7105-M8 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
19	03B002	抽屉接线螺丝	1. 名称: 抽屉接线螺丝 2. 规格、型号: M8/M10 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	159			
20	03B003	绝缘工器具	1. 名称: 绝缘工器具 2. 规格、型号: 10KV 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	1			
		配电房合计						
		强电部分						
		照明系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 4 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 4. 含底盒 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	56			
22	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 4. 含底盒 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	16			
23	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 4. 含底盒 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	42			
24	030404034004	照明开关	1. 名称:三联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 4. 含底盒 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
25	030404034005	照明开关	1. 名称:声控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 4. 含底盒 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	29			
26	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 4. 含底盒 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	163			
27	030404034007	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 4. 含底盒 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 5 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	4383.66			
29	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	53.85			
30	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 难燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	2566.06			
31	030411001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 难燃塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	231.29			
32	030411002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 材质: PPR 3. 规格: 25*14 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	13238.42			
33	030411002002	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 材质: PPR 3. 规格: 40*18 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1323.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	030411002003	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PPR 3. 规格:60*22 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	319.81			
35	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZC-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	83801.49			
36	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZC-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	20110.75			
37	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZC-BYJ-6 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	2083.07			
38	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZCN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1379.01			
39	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZCN-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	88.62			
40	030412001001	LED灯盘	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:1X24W 光通量:2880 Lm 3. 安装形式:吊装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	267			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	030412001002	LED灯盘	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:1X48W 光通量:5760 Lm 3. 安装形式:吊装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	1460			
42	030412001003	LED灯盘	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:1X12W 光通量:1200 Lm 3. 安装形式:吸顶 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	150			
43	030412001004	墙上座灯	1. 名称:墙上座灯 2. 规格:1X18w 光通量:1100 Lm 3. 安装形式:壁装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	3			
44	030412001005	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1X12W 光通量:1200 Lm 3. 安装形式:吸顶 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	29			
45	030412005001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:壁装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	42			
46	030413002002	凿(压)槽	1. 凿槽及修复 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	750			
		照明系统合计						
		应急照明系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	030404017065	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4ELB 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
48	030404017066	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3ELB1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
49	030404017067	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3ELB2 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
50	030404017068	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2ELB1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
51	030404017069	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2ELB2 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 9 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	030404017070	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ELB2 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
53	030404017071	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ELB1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
54	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	5760.63			
55	030411004001	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZC-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	5805.73			
56	030412004001	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:1W, 36V 3. 安装形式:壁装或吊装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	36			
57	030412004002	出口指示灯	1. 名称:出口指示灯 2. 规格:1W, 36V 3. 安装形式:壁装或吊装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 10 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	030412004003	单面疏散指示灯	1. 名称:单面疏散指示灯 2. 规格:1W, 36V 3. 安装形式:壁装或吊装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	160			
59	030412004004	电源应急灯	1. 名称:电源应急灯(A型) 2. 规格:5W, 36V 3. 安装形式:壁装或吊装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	392			
60	030412004005	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W, 36V 3. 安装形式:壁装或吊装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	16			
61	030412004006	残疾人报警蜂鸣器	1. 名称:残疾人报警蜂鸣器 2. 规格:1X12w 3. 安装形式:壁装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	4			
62	030904003001	紧急按钮	1. 名称:紧急按钮 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
		应急照明系统合计						
		空调配电						
63	030411002004	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:CT-200x100 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	75.04			
64	030411002005	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:CT-300x200 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	193.82			
65	030411002006	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:CT-150x50 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	123.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 11 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	030413001003	桥架支架	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 型钢 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	454.35			
67	031201003003	支架刷油	1. 名称: 桥架支架刷油 2. 除锈级别: 微锈 3. 油漆品种: 红丹防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	454.35			
		空调配电合计						
		动力系统						
68	030404016001	控制箱	1. 名称: 控制箱 2. 型号: CBxf1 3. 规格: 含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体: 国产 5. 安装方式: 悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
69	030404016002	控制箱	1. 名称: 控制箱 2. 型号: CBxf2 3. 规格: 含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体: 国产 5. 安装方式: 悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	11			
70	030404016003	控制箱	1. 名称: 控制箱 2. 型号: CBxf3 3. 规格: 含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体: 国产 5. 安装方式: 悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 12 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
71	030404016004	控制箱	1. 名称:控制箱 2. 型号:CBxf5 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
72	030404016005	控制箱	1. 名称:控制箱 2. 型号:CBxf4 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	8			
73	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBzkt1. F1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
74	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBzkt1. F1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
75	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBzkt2. F1/PBzkt3. F1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 13 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
76	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBzf j1. F1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
77	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBzkt. F3 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
78	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBzkt1. TF 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
79	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBzkt2. TF 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
80	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBzkt3. TF 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 14 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
81	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBzkt4. TF 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
82	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBzkt5. TF 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
83	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBf j1. F1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
84	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBf j2. F1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
85	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBf j1. F2 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 15 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBf j2. F2 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
87	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBf j1. F3 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
88	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBf j2. F3 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
89	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1LB1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
90	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1LB2 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
91	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2LB2 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
92	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2LB1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
93	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3LB1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
94	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3LB2 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
95	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBfw. F3 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
96	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4LB 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
97	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBzs1 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	4			
98	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBtb 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
99	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBtx 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
100	030404017028	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBzj 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 18 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
101	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBdj 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
102	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBxzm 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
103	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBgs 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
104	030404017032	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBzs 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
105	030404017033	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBbs 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 19 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
106	030404017034	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBws 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
107	030404017035	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBwjc 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
108	030404017036	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBwz 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
109	030404017037	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBdz 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
110	030404017038	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBhd 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 20 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
111	030404017039	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBsc 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
112	030404017040	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBcb 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
113	030404017041	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBpc 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
114	030404017042	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBss 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
115	030404017043	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBwd1, 2 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 21 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
116	030404017044	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBxt 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
117	030404017045	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBtc 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
118	030404017046	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBwd3 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
119	030404017047	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBws 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
120	030404017048	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBrd 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 22 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
121	030404017049	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBsj 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
122	030404017050	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBtg 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
123	030404017051	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBsd 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
124	030404017052	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBkm 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
125	030404017053	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBgl 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 23 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
126	030404017054	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBbg2 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	35			
127	030404017055	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBbg3 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	16			
128	030404017056	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5HP 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	21			
129	030404017057	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBhy 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
130	030404017058	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBshb 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 24 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
131	030404017059	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBZPzm 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
132	030404017060	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBDT 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
133	030404017061	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1LBzm 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
134	030404017062	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2LBzm 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
135	030404017063	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3LBzm 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 25 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
136	030404017064	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4LBzm 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
137	030404017072	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:TBE _{xfb} 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
138	030404017073	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:CB _{qw} 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
139	030404017074	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PB _{xf} 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
140	030404017075	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBE _{xf} 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
141	030404017076	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:TBE _{xk} 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
142	030404017077	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:TBE _{df} 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
143	030404017078	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:TBE _{xf1.F2} 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
144	030404017079	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:TBE _{xf2.F2} 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
145	030404017080	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:TBE _{xf1.F3} 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 27 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
146	030404017081	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:TBExf2. F3 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
147	030404017082	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:TBExf. TF 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
148	030404017083	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBpy1~2. F2 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
149	030404017084	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBpy1~5. TF 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	5			
150	030404017085	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:CBxw 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
151	030404017086	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:CBpw 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
152	030404017087	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBbg4 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	4			
153	030404017089	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:LBbg5 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
154	030404017088	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PBpy6. TF 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
155	030404035001	插座	1. 名称:单相二三级插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 4. 含底盒 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1201			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 29 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
156	030404035002	插座	1. 名称:单相二三级插座（防水） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装 4. 含底盒 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
157	030404035003	插座	1. 名称:单相三级空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:明装 4. 含底盒 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	56			
158	030404035004	插座	1. 名称:单相三级热水器插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:明装 4. 含底盒 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
159	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*185+2*95 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	824.45			
160	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*70+2*35 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	113.65			
161	030408001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*150+2*70 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	98.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 30 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
162	030408001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*120+2*70 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	98.89			
163	030408001008	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	459.58			
164	030408001009	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	29.49			
165	030408001010	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*185+1*95 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	81.34			
166	030408001011	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	529.16			
167	030408001012	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
168	030408001013	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	166.14			
169	030408001014	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	50			
170	030408001018	电力电缆	1. 名称:绝缘电力电缆 2. 规格:BTTRZ-5*4 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	366.67			
171	030408001019	电力电缆	1. 名称:绝缘电力电缆 2. 规格:NS-BTTRZ-3*185+2*95 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	122.08			
172	030408001020	电力电缆	1. 名称:绝缘电力电缆 2. 规格:NS-BTTRZ-3*120+2*70 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	52.47			
173	030408001021	电力电缆	1. 名称:绝缘电力电缆 2. 规格:NS-BTTRZ-3*95+2*50 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	351			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 32 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
174	030408001022	电力电缆	1. 名称:绝缘电力电缆 2. 规格:NW-BTTRZ-3*70+2*35 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	75.72			
175	030408001023	电力电缆	1. 名称:绝缘电力电缆 2. 规格:NW-BTTRZ-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	172.02			
176	030408001024	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBNS-YJY-3*35+2*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	514.52			
177	030408001025	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBNS-YJY-3*70+2*35 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	173.34			
178	030408001026	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBNW-YJY-4*25 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	21.57			
179	030408001027	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBNW-YJY-4*50 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	26.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
180	030408001028	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-5*2.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	190.26			
181	030408001029	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	156.79			
182	030408001030	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*25+2*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	163.98			
183	030408001031	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-4*2.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	20.49			
184	030408001032	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	915.62			
185	030408001033	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	235.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 34 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
186	030408001034	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	742.7			
187	030408001035	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	12.38			
188	030408001036	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	168.91			
189	030408001037	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:YC-4*2.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	10.43			
190	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电力电缆 2. 规格:WDZN-KYJ-4*1.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	7.71			
191	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm ² 以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	10			
192	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm ² 以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
193	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm ² 以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	9			
194	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	41			
195	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	65			
196	030408006007	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:16mm ² 以内 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	8			
197	030408006008	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:185mm ² 以内 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
198	030408006009	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:120mm ² 以内 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	10			
199	030408006010	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:70mm ² 以内 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 36 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
200	030408006011	矿物绝缘电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:35mm ² 以内 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
201	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:16mm ² 以内 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
202	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	79.3			
203	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	227.58			
204	030411001014	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	10.09			
205	030411001015	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	0.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 37 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
206	030411001016	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	0.65			
207	030411002011	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 材质: PPR 3. 规格: 25*14 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	12.81			
208	030411002012	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 材质: PPR 3. 规格: 40*18 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	724.16			
209	030411002013	桥架	1. 名称: 桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: CT-200x100 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	681.56			
210	030411002014	桥架	1. 名称: 桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: CT-300x200 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	106			
211	030411002015	桥架	1. 名称: 桥架 2. 材质: 钢制 3. 规格: CT-300x100 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	286.69			
212	030411002016	线槽	1. 名称: 耐火线槽 2. 规格: NHMR-100x50 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	134.25			
213	030411002017	线槽	1. 名称: 耐火线槽 2. 规格: NHMR-150x50 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	45.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 38 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
214	030411002018	线槽	1. 名称:耐火线槽 2. 规格:NHMR-200x100 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	495.27			
215	030411002019	线槽	1. 名称:耐火线槽 2. 规格:NHMR-300x200 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	55.06			
216	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZC-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	57.95			
217	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZCN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	606.93			
218	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZC-BYJ-10 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	5151.82			
219	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZC-BYJ-6 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	11203.53			
220	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4702			
221	030413001002	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	1253.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 39 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
222	030413002001	凿(压)槽	1. 凿槽及修复 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	100			
223	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:墙面开洞 2. 规格:100*100mm以内 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	45			
224	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	系统	1			
225	031201003002	支架刷油	1. 名称:桥架支架刷油 2. 除锈级别:微锈 3. 油漆品种:红丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	1253.03			
		动力系统合计						
		强电部分合计						
		防雷部分						
226	030409001001	接地极	1. 名称:垂直接地体 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:L=2500 50x50x5 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	根	21			
227	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	509.65			
228	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	488			
229	030409004001	水平接地体	1. 名称:水平接地体 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40x4 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	35.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 40 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
230	030409005001	避雷网	1. 名称:明敷接闪带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿折板支架敷设 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	80.54			
231	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ20、L=500mm 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	根	59			
		防雷部分合计						
		弱电部分						
		综合布线系统						
232	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	3.1			
233	030411002007	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PPR 3. 规格:25*14 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	963.44			
234	030411002008	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PPR 3. 规格:40*18 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	161.66			
235	030411002009	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PPR 3. 规格:60*22 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	19.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 41 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
236	030411002010	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:CT-200x100 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1197.23			
237	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	195			
238	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	1301.36			
239	030501009001	4口ONU光猫	1. 名称:4口ONU光猫 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	28			
240	030501009002	8口ONU光猫	1. 名称:8口ONU光猫 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	5			
241	030501012001	16进128出程控交换机	1. 名称:16进128出程控交换机 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
242	030502001002	9U机柜	1. 名称:9U机柜 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
243	030502001003	6U机柜	1. 名称:6U机柜 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
244	030502001004	6芯ODF箱	1. 名称:6芯ODF箱 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	4			
245	030502004001	信息插座	1. 名称:六类数据信息插座 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	82			
246	030502004002	信息插座	1. 名称:六类语音信息插座 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
247	030502005001	6类网线	1. 名称:6类网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:线槽敷设 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1273.93			
248	030502006001	大对数电缆	1. 规格:HYA-4*0.5 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	4439.17			
249	030502007001	24芯单模光纤	1. 名称:24芯单模光纤 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	236.19			
250	030502007002	6芯单模光纤	1. 名称:6芯单模光纤 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	696.45			
251	030502007005	2芯单模光纤	1. 名称:2芯单模光纤 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1780.14			
252	030502009001	跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	条	4			
253	030502010001	6芯光纤配线架	1. 名称:6芯光纤配线架 2. 规格:根据设计图示标准 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	5			
254	030502010002	110语音配线架	1. 名称:110语音配线架 2. 规格:根据设计图示标准 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
255	030502010003	24芯光纤配线架	1. 名称:24芯光纤配线架 2. 规格:根据设计图示标准 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
256	030502014001	光纤连接	1. 光纤连接 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	芯	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 43 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
257	030502017001	1：32分光器	1. 名称:1：32分光器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
258	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	链路	3			
259	031201003001	支架刷油	1. 名称:桥架支架刷油 2. 除锈级别:微锈 3. 油漆品种:红丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	1301.36			
		综合布线系统合计						
		生活泵房水质监控系统						
260	030404016006	控制箱	1. 名称:控制箱 2. 型号:JK-SK 3. 规格:含系统图所显示的所有设备、开关及配件 4. 箱体:国产 5. 安装方式:悬挂式 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
261	030411001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	73.31			
262	030411004010	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-RYYP-4*1.0 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	194.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 44 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
263	030502005002	6类网线	1. 名称:6类网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:线槽敷设 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	47.69			
264	030503006001	传感器	1. 名称:1号泵组进水压力传感器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
265	030503006002	传感器	1. 名称:2号泵组出水压力传感器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
266	030503006003	传感器	1. 名称:流量传感器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
267	030503006004	传感器	1. 名称:超声波水池液位探测器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
268	030503006005	传感器	1. 名称:紫外线消毒器传感器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
269	030503006006	传感器	1. 名称:余氯传感器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
270	030503006007	传感器	1. 名称:溶解氧传感器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
271	030503006008	传感器	1. 名称:浊度传感器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
272	030503006009	传感器	1. 名称:氨氮传感器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
273	030503006010	传感器	1. 名称:PH传感器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 45 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
274	030504004001	水质在线监测系统	1. 名称:水质在线监测系统 2. 附件:自带数据储存系统(180d)、自带外接数据传输网口x4、自带外接RS4854接口x1、自带水质报警信号/声光报警、自带水质污染停泵信号、8路交换机 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	1			
		生活泵房水质监控系统合计						
		室外部分						
275	030411001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	62.95			
276	030411001017	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:难燃线管 3. 规格:PC50 4. 配置形式:埋地 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	122.2			
277	030502007006	24芯单模光纤	1. 名称:24芯单模光纤 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1081.54			
278	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	38.85			
279	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	19.13			
280	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:碎石垫层 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	2.78			
281	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:粗砂层 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	15.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
8	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	136380.57		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		卫生间部分						
		冷水系统						
1	031001006014	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水消毒冲洗 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	101.13			
2	031001006015	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水消毒冲洗 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	146.31			
3	031001006016	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水消毒冲洗 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	151.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	031001006017	给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R给水管DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水消毒冲洗 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	38.48			
5	031001006018	给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R给水管DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水消毒冲洗 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	17			
6	031001006019	给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R给水管DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水消毒冲洗 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	114.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	031001006020	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水消毒冲洗 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	2.76			
8	031001006021	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水消毒冲洗 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	14.06			
9	031003001008	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	77			
10	031003001009	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	5			
11	031003001010	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	9			
12	031003001011	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	031003001012	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
		冷水系统合计						
		热水系统						
14	031001006033	给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R给水管DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水消毒冲洗 6. 保温要求: 难燃类B1级的泡沫橡塑制品, 保护层采用铝合金薄板 7. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	48.22			
15	031003001013	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
		热水系统合计						
		排水系统						
16	粤030404037001	自动冲洗感应器接线	1. 名称: 自动冲洗感应器接线 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	031001006022	污废水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 De160 4. 连接形式:粘接 5. 附件:综合考虑穿楼板套管、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	65.74			
18	031001006023	污废水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 附件:综合考虑穿楼板套管、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	304.22			
19	031001006024	污废水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 附件:综合考虑穿楼板套管、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	230.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	031001006025	污废水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: UPVC塑料排水 管 De50 4. 连接形式: 粘接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管 、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及 刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求 及施工规范完成一切施工	m	66.22			
21	031001006027	通气管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 通气管 3. 材质、规格: UPVC塑料排水 管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管 、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及 刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求 及施工规范完成一切施工	m	159.51			
22	031001006034	通气管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 通气管 3. 材质、规格: UPVC塑料排水 管 De50 4. 连接形式: 粘接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管 、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及 刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求 及施工规范完成一切施工	m	6.5			
23	031004003001	台式洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式洗脸盆 3. 组装形式: 冷水 4. 附件名称、数量: 存水弯带 下水口、感应式冷水龙头、金 属软管、角阀 5. 其它未尽事宜按照业主要求 及施工规范完成一切施工	组	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	031004003002	残疾人台式洗脸盆（含扶手等）	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:残疾人台式洗脸盆（含扶手等） 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:存水弯、下水口、冷水龙头、金属软管、角阀 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	组	2			
25	031004006001	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 附件名称、数量:金属软管、角阀、水箱、存水弯 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	组	98			
26	031004006002	残疾人坐式大便器（含扶手等）	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 附件名称、数量:角阀、软管 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	组	2			
27	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式小便器(壁挂式) 3. 附件名称、数量:排水附件、连接管、埋入式感应控制器 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	组	50			
28	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 组装形式:成套 3. 附件:含手持花洒、混合龙头、带顶喷 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	12			
29	031004014004	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	031004014005	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 材质:塑料 3. 规格:DN75 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
31	031004014006	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
32	031004014007	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	22			
33	031006012001	热水器	1. 名称:壁挂智能容积式电热水器 2. 型号、容积:100L, 3. 3KW 3. 安装方式:天花内安装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	4			
		排水系统合计						
		卫生间部分合计						
		泵房						
34	030109011001	潜水泵	1. 名称:泵房集水井潜水泵 2. 规格:Q=40m ³ /h H=15m N=4kw (一用一备) 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	031001003008	给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 内衬塑钢管DN100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水消毒冲洗 6. 附件: 综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 7. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	11.08			
36	031001003009	给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 内衬塑钢管DN50 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水消毒冲洗 6. 附件: 综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 7. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	26.73			
37	031001003010	给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 内衬塑钢管DN25 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水消毒冲洗 6. 附件: 综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 7. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	031001001001	内涂塑钢管	1. 安装部位: 泵房 2. 介质: 潜水泵提升系统 3. 规格、压力等级: 内涂塑钢管DN100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	9.78			
39	031001001002	内涂塑钢管	1. 安装部位: 泵房 2. 介质: 潜水泵提升系统 3. 规格、压力等级: 内涂塑钢管DN80 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	6.26			
40	031003001014	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
41	031003001015	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
42	031003001016	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
43	031003001017	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	031003001018	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
45	031003001019	Y型过滤器	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
46	031003001020	可曲挠橡胶软接头	1. 类型: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
47	031003001021	浮球阀	1. 类型: 浮球阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
48	031003001022	水锤消除器	1. 类型: 水锤消除器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
49	031003003005	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
50	031003003006	Y型过滤器	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	031006001001	生活加压给水设备	1. 设备名称:生活加压给水设备 2. 水泵主要技术参数:给水泵:设计参数:Q=40m ³ /h H=30m N=1.5kw/台(一用一备) 3. 附件名称、规格、数量:气压罐 Φ=300 P=0.3Mpa 4. 其它:含基础及减振台 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	1			
52	031006011001	自洁消毒装置	1. 名称:自洁消毒装置 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
53	031006015001	水箱	1. 名称:不锈钢生活水箱 2. 规格:2.0mX1.0mX2.0m(H) 3. 消毒、清洗、满水试验 4. 附件:含水箱通气管、溢流管、放空管、防虫网罩等配件 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
54	080902006001	UG-1玻璃管液位计	1. 名称:UG-1玻璃管液位计 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
		泵房合计						
		给水系统						
55	031001003001	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内衬塑钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水消毒冲洗 6. 附件:综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 7. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	187.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	031001003002	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内衬塑钢管DN80 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水消毒冲洗 6. 附件:综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 7. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	143.03			
57	031001003003	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内衬塑钢管DN65 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水消毒冲洗 6. 附件:综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	139.32			
58	031001003004	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内衬塑钢管DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水消毒冲洗 6. 附件:综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 7. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	245.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	031001003005	给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 内衬塑钢管DN32 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水消毒冲洗 6. 附件: 综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 7. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	13.4			
60	031002003001	一般套管	1. 名称、类型: 一般套管 2. 材质: 钢套管 3. 规格: DN100 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
61	031002003002	一般套管	1. 名称、类型: 一般套管 2. 材质: 钢套管 3. 规格: DN50 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
62	031002003003	一般套管	1. 名称、类型: 一般套管 2. 材质: 钢套管 3. 规格: DN32 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
63	031003001001	波纹伸缩器	1. 类型: 波纹伸缩 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
64	031003001002	波纹伸缩器	1. 类型: 波纹伸缩 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
66	031003001004	液动阀	1. 类型:液动阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
67	031003001005	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
68	031003001006	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
69	031003001007	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
70	031003003001	波纹伸缩器	1. 类型:波纹伸缩器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
71	031003003002	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	8			
		给水系统合计						
		排水系统						
		室内排水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	031001006002	污废水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: UPVC塑料排水 管 De160 4. 连接形式: 粘接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管 、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及 刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求 及施工规范完成一切施工	m	186.58			
73	031001006003	污废水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: UPVC塑料排水 管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管 、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及 刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求 及施工规范完成一切施工	m	221.38			
74	031001006004	污废水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: UPVC塑料排水 管 De75 4. 连接形式: 粘接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管 、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及 刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求 及施工规范完成一切施工	m	98.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	031001006005	污废水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 附件:综合考虑穿楼板套管、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	0.27			
76	031001006006	通气管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气管 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 De160 4. 连接形式:粘接 5. 附件:综合考虑穿楼板套管、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	4.9			
77	031001006007	通气管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气管 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 附件:综合考虑穿楼板套管、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	76.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
78	031001006008	雨水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC塑料排水管 De200 4. 连接形式: 粘接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	20.32			
79	031001006013	溢流管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 溢流管 3. 材质、规格: UPVC塑料排水管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管、打孔、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	15.7			
80	031002003004	阻火圈	1. 名称、类型: 阻火圈 2. 规格: DN160 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	15			
81	031002003005	阻火圈	1. 名称、类型: 阻火圈 2. 规格: DN110 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	32			
82	031003003003	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
83	031004014001	排水漏斗	1. 名称: 排水漏斗 2. 规格: DN100 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
84	031004014002	通气帽	1. 名称: 通气帽 2. 规格: De110 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	11			
85	031004014003	通气帽	1. 名称: 通气帽 2. 规格: De160 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	5			
86	031004014008	18目防虫网罩	1. 名称: 18目防虫网罩 2. 规格: 按照设计要求	个	1			
87	031004014010	地面扫除口	1. 名称: 地面扫除口 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN75 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	8			
88	031004014011	地面扫除口	1. 名称: 地面扫除口 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN160 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
		室内排水合计						
		室外排水						
89	031001006030	雨水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN200 4. 连接形式: 弹性密封圈承插连接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	20.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
90	031001006031	污废水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水管 DN200 4. 连接形式:弹性密封圈承插连接 5. 附件:综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	22.21			
91	031001006032	污废水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水管 DN160 4. 连接形式:弹性密封圈承插连接 5. 附件:综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	19.65			
92	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	87.7			
93	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂垫层 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	29.14			
94	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:石屑或石粉渣 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	15.83			
95	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:综合考虑（含余方渣土排放费） 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m3	42.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
96	040203007001	路面修复	1.埋管后最上面做250厚C30混凝土路面、150厚6%水泥石粉层、管四周的石粉渣层(夯实度不小于0.9) 2.其它未注明事项按照设计及施工要求	m2	62.18			
97	粤R3-1-13	路面开凿	1.先在路面开挖范围两侧切割、打凿挖除原250厚C30混凝土地面、150厚6%水泥石粉原垫层和100厚原级配碎石层 2.其它未注明事项按照设计及施工要求	m2	62.18			
98	040504001001	污水检查井	1.井类型：污水检查井 2.井规格：Φ1000 3.其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	座	1			
99	040504008001	玻璃钢化粪池	1.名称：化粪池 2.型号、规格：有效容积20立方 3.含拆除原有化粪池 4.未尽事项参考图集14SS706	座	1			
100	040504008002	玻璃钢化粪池	1.名称：化粪池 2.型号、规格：有效容积12立方 3.未尽事项参考图集14SS706	座	1			
101	040504008003	玻璃钢化粪池	1.名称：化粪池 2.型号、规格：有效容积9立方 3.未尽事项参考图集14SS706	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
102	040504009001	平算式单算雨水口	1. 垫层:C20 商品细石混凝土 2. 底板:C20 商品混凝土碎石 粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3. 规格:DM干混砌筑M10水泥砂浆 砌混凝土模块砌体平算式单算雨水口 4. 水泥砂浆:DM干混砌筑M10水泥砂浆 5. 灌孔混凝土:C25 混凝土 6. 篦子、井圈安装:铸铁平篦750×450 7. 未尽事项参考图集05S518 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	座	1			
		室外排水合计						
		排水系统合计						
		空调水系统						
103	031001006009	冷凝管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 附件:综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	304.01			
104	031001006010	冷凝管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 De40 4. 连接形式:粘接 5. 附件:综合考虑穿楼板套管、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	23.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	031001006011	冷凝管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: UPVC塑料排水 管 De32 4. 连接形式: 粘接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管 、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及 刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求 及施工规范完成一切施工	m	140.34			
106	031001006012	冷凝管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: UPVC塑料排水 管 De25 4. 连接形式: 粘接 5. 附件: 综合考虑穿楼板套管 、阻火圈等 6. 综合考虑管卡、管道支架及 刷漆 7. 其它未尽事宜按照业主要求 及施工规范完成一切施工	m	190.65			
107	031002003006	阻火圈	1. 名称、类型: 阻火圈 2. 规格: DN50 3. 其它未尽事宜按照业主要求 及施工规范完成一切施工	个	35			
108	031004014009	18目防虫网罩	1. 名称: 18目防虫网罩 2. 规格: 按照设计要求 3. 其它未尽事宜按照业主要求 及施工规范完成一切施工	个	29			
		空调水系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
109	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
110	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项 (人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
8	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15379.33		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段:

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030108003003	轴流式排风风机PF-RF-1	1. 名称:轴流式排风风机 2. 编号:PF-RF-1 3. 风量:15000m3/h 4. 全压:全压:750Pa 余压:650Pa 5. 电机功率:7.5kW/380V 6. 减振底座形式:减震垫 7. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	5			
2	030108003004	轴流式排风机PF-1F-12	1. 名称:轴流式排风机 2. 编号:PF-1F-12 3. 风量:1200m3/h 4. 全压:全压:250Pa 余压:200Pa 5. 电机功率:N=0.45KW(220V) 6. 减振底座形式:减震吊架 7. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
3	030108003005	轴流式排风机PF-1F-20	1. 名称:轴流式排风机 2. 编号:PF-1F-20 3. 风量:2000m3/h 4. 全压:全压:350Pa 余压:250Pa 5. 电机功率:N=0.75KW(220V) 6. 减振底座形式:减震吊架 7. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段:

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	030108003006	轴流式排风机PF-2F-20	1. 名称:轴流式排风机 2. 编号:PF-2F-20 3. 风量:2000m3/h 4. 全压:全压:350Pa 余压:250Pa 5. 电机功率:N=0.75KW(220V) 6. 减振底座形式:减震吊架 7. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	3			
5	030108003007	轴流式排风机PF-3F-20	1. 名称:轴流式排风机 2. 编号:PF-3F-20 3. 风量:2000m3/h 4. 全压:全压:350Pa 余压:250Pa 5. 电机功率:N=0.75KW(220V) 6. 减振底座形式:减震吊架 7. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	4			
6	030108003008	轴流式排风机PF-RF-20	1. 名称:轴流式排风机 2. 编号:PF-RF-20 3. 风量:2000m3/h 4. 全压:全压:350Pa 余压:250Pa 5. 电机功率:N=0.75KW(220V) 6. 减振底座形式:减震吊架 7. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030108003009	轴流式排风机PF-1F-60	1. 名称:轴流式排风机 2. 编号:PF-1F-60 3. 风量:6000m3/h 4. 全压:全压:600Pa 余压:500Pa 5. 电机功率:N=2.2KW(380V) 6. 减振底座形式:减震吊架 7. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 8. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
8	030108003010	轴流式排烟风机PY-RF-3	1. 名称:轴流式排烟风机 2. 编号:PY-RF-3 3. 风量:36000m3/h 4. 全压:全压:750Pa 余压:650Pa 5. 电机功率:18.5kW/380V 6. 重量:400Kg 7. 减振底座形式:减震垫 8. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 9. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
9	030108003011	轴流式排烟风机PY-RF-4	1. 名称:轴流式排烟风机 2. 编号:PY-RF-4 3. 风量:36000m3/h 4. 全压:全压:750Pa 余压:650Pa 5. 电机功率:18.5kW/380V 6. 重量:400Kg 7. 减振底座形式:减震垫 8. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 9. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段:

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
10	030108003013	轴流式排烟风机 PY-RF-2	1. 名称:轴流式排烟风机 2. 编号:PY-RF-2 3. 风量:36000m3/h 4. 全压:全压:750Pa 余压:650Pa 5. 电机功率:18.5kW/380V 6. 重量:400Kg 7. 减振底座形式:减震垫 8. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 9. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1				
11	030108003014	轴流式排烟风机 PY-RF-5	1. 名称:轴流式排烟风机 2. 编号:PY-RF-5 3. 风量:36000m3/h 4. 全压:全压:750Pa 余压:650Pa 5. 电机功率:18.5kW/380V 6. 重量:400Kg 7. 减振底座形式:减震垫 8. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 9. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1				
12	030108003017	柜式离心风机(排风兼排烟)PY-RF-1	1. 名称:柜式离心风机(排风兼排烟) 2. 编号:PY-RF-1 3. 风量:36000m3/h 4. 全压:全压:750Pa 余压:650Pa 5. 转速:450rpm 6. 电机功率:18.5kW/380V 7. 重量:400Kg 8. 减振底座形式:减震垫 9. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 10. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030108003018	柜式离心风机(排烟))PY-RF-6\7	1. 名称:柜式离心风机(排烟) 2. 编号:PY-RF-6\7 3. 风量:42000m3/h 4. 全压:全压:600Pa 静压:500Pa 5. 电机功率:N=18kW/380V 6. 重量:400Kg 7. 减振底座形式:减震垫 8. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 9. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
14	030108003015	轴流式排烟风机PY-2F-1\2	1. 名称:轴流式排烟风机 2. 编号:PY-2F-1\2 3. 风量:42000m3/h 4. 全压:全压:600Pa 静压:500Pa 5. 电机功率:N=18kW/380V 6. 重量:400Kg 7. 减振底座形式:减震垫 8. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 9. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
15	030108003016	轴流式排烟风机PY-2F-3\4	1. 名称:轴流式排烟风机 2. 编号:PY-2F-3\4 3. 风量:42000m3/h 4. 全压:全压:600Pa 静压:500Pa 5. 电机功率:N=18kW/380V 6. 重量:400Kg 7. 减振底座形式:减震垫 8. 考虑设备支架的制作、安装及刷漆 9. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	2			
16	030404033001	侧壁式排风扇	1. 名称:侧壁式排风扇 2. 型号:风量:500m3/h N=0.35KW(220V) 3. 安装方式:壁装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	031003010001	不燃材料软接头	1. 材质:不燃材料软接头 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	25.41			
18	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤320mm 4. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架: 型材制作、刷油(红丹防锈漆二遍、灰漆一道)、安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	311.43			
19	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤450mm 4. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架: 型材制作、刷油(红丹防锈漆二遍、灰漆一道)、安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	36.92			
20	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤1000mm 4. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架: 型材制作、刷油(红丹防锈漆二遍、灰漆一道)、安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	1769.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 $\leq$ 1250mm 4. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架: 型材制作、刷油(红丹防锈漆二遍、灰漆一道)、安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	1960.22			
22	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 $\leq$ 2000mm 4. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架: 型材制作、刷油(红丹防锈漆二遍、灰漆一道)、安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	30.89			
23	030702001005	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 $\leq$ 2000mm 4. 板材厚度: $\delta=1.5\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架: 型材制作、刷油(红丹防锈漆二遍、灰漆一道)、安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	853.08			
24	031208003001	通风管道保温	1. 保温材料品种:50mm不燃A级岩棉 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	4962.49			
25	031208003002	通风管道防火板包裹	1. 防火材料品种:玻特板 2. 规格:2440 $\times$ 1220 $\times$ 8、2440 $\times$ 1220 $\times$ 9 3. 龙骨:C50 $\times$ 50 $\times$ 0.6 4. 详细做法参考大样图 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	414.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030703001001	280° C排烟防火阀	1. 名称:280° C排烟防火阀 2. 规格:1000*800 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
27	030703001002	280° C排烟防火阀	1. 名称:280° C排烟防火阀 2. 规格:1600*400 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
28	030703001003	280° C排烟防火阀	1. 名称:280° C排烟防火阀 2. 规格:2000*400 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
29	030703001004	70℃密闭电动阀	1. 名称:70℃密闭电动阀 2. 规格:400*400 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
30	030703001005	70℃密闭电动阀	1. 名称:70℃密闭电动阀 2. 规格:800*400 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
31	030703001006	70℃密闭电动阀	1. 名称:70℃密闭电动阀 2. 规格:800*800 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
32	030703001007	280℃防火阀（常开排烟防火阀）	1. 名称:280℃防火阀（常开排烟防火阀） 2. 规格:1250*400 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	030703001008	280℃防火阀（常开排烟防火阀）	1. 名称:280℃防火阀（常开排烟防火阀） 2. 规格:2000*400 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
34	030703001009	280℃防火阀（常开排烟防火阀）	1. 名称:280℃防火阀（常开排烟防火阀） 2. 规格:800*320 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	97			
35	030703001012	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:600*400 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
36	030703001013	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*700 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
37	030703001022	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:300*300 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
38	030703001014	高密闭电动阀	1. 名称:高密闭电动阀 2. 规格:320*200 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
39	030703001015	高密闭电动阀	1. 名称:高密闭电动阀 2. 规格:400*320 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	030703001017	高密闭电动阀	1. 名称: 高密闭电动阀 2. 规格: 630*320 3. 材质: 碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
41	030703001018	高密闭电动阀	1. 名称: 高密闭电动阀 2. 规格: 800*320 3. 材质: 碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	128			
42	030703001019	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 1000*800 3. 材质: 碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
43	030703001020	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 1600*400 3. 材质: 碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
44	030703001021	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 800*700 3. 材质: 碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	5			
45	030703007001	侧开单层百叶风口	1. 名称: 侧开单层百叶风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 400*400 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	380			
46	030703007005	单层百叶补风口	1. 名称: 单层百叶补风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 600*400 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	5			
47	030703007007	单层百叶风口（带风量调节阀）	1. 名称: 单层百叶风口（带风量调节阀） 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 200*160 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	141			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	030703007008	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:400*250 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
49	030703007018	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:600*600 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
50	030703007009	单层百叶排烟口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:2000*1200 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
51	030703007010	单层百叶排烟口	1. 名称:单层百叶排烟口 2. 材质:铝合金 3. 规格:400*400 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	11			
52	030703007011	电动板式排烟口 (带280度排烟 阀功能)	1. 名称:电动板式排烟口(带280度排烟阀功能) 2. 材质:铝合金 3. 规格:400*400 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
53	030703007012	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 材质:铝合金(设防虫、防护网) 3. 规格:1200*800 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
54	030703007019	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 材质:铝合金(设防虫、防护网) 3. 规格:800*600 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	030703007014	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶（设防虫、防护网） 2. 材质:铝合金 3. 规格:600*600 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	11			
56	030703007015	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶（设防虫、防护网） 2. 材质:铝合金 3. 规格:500*400 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
57	030703007016	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶（设防虫、防护网） 2. 材质:铝合金 3. 规格:1500*800 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
58	030703011001	45度防雨弯头	1. 名称:45度防雨弯头 2. 防鼠防虫网 3. 规格:1400*800mm 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
59	030703011002	45度防雨弯头	1. 名称:45度防雨弯头 2. 防鼠防虫网 3. 规格:1000*800mm 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
60	030703011003	45度防雨弯头	1. 名称:45度防雨弯头 2. 防鼠防虫网 3. 规格:800*700mm 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	5			
61	030703021001	消声静压箱	1. 名称:静压箱 2. 规格:2500×1600×700 3. 材质:碳钢 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段:

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:400×200×700mm 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	11			
63	030703020002	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:800×320×1000mm 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
64	010803002001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:按照设计要求 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	802.6			
65	030704002001	风管漏光试验	1. 类型:风管漏光试验 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	4962.49			
66	030704002002	风管漏风试验	1. 类型:风管漏风试验 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	4962.49			
67	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	系统	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
68	031302007001	高层施工增加		项	1			
69	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖通工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	53742.30		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	消防水系统		
1.2	消防电系统		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消防水系统						
		泵房						
1	030602001001	压力表	1. 名称:压力表 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	6			
2	030602001002	真空压力表	1. 名称:真空压力表 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	4			
3	030901002012	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	62.91			
4	030901002013	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	11.55			
5	030901002014	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	8.91			
6	030901002015	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	5.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	34.77			
8	030901002017	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	10.95			
9	030901006003	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
10	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢（综合） 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	103.9			
11	031003003008	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
12	031003003009	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
13	031003003010	湿式报警阀组	1. 类型:湿式报警阀组 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	031003003011	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
15	031003003012	过滤活塞安全泄压阀	1. 类型:过滤活塞安全泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
16	031003003013	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
17	031003003014	同心异径管	1. 类型:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
18	031003003015	消声止回阀	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
19	031003003016	球墨铸铁明杆闸阀	1. 类型:球墨铸铁明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	23			
20	031003003017	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	10			
21	031003003018	球墨铸铁明杆闸阀	1. 类型:球墨铸铁明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段:

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	031003003019	球墨铸铁明杆闸阀	1. 类型:球墨铸铁明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	9			
23	031003003020	消声止回阀	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
24	031003003021	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
25	031003003022	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
26	031003003023	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
27	031003003024	同心异径管	1. 类型:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
28	031003003026	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	031006002003	室内消火栓系统加压泵	1. 设备名称:室内消火栓系统加压泵 2. 水泵主要技术参数:设计参数:Q=15L/s H=0.60MPa N=22kW(一用一备) 3. 其它:含基础及减振台 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	1			
30	031006002004	自动喷水灭火系统加压泵	1. 设备名称:自动喷水灭火系统加压泵 2. 水泵主要技术参数:设计参数:Q=30L/s H=0.68MPa N=37kW(一用一备) 3. 其它:含基础及减振台 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	1			
31	031006011001	自洁消毒装置	1. 名称:自洁消毒装置 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
32	031006015002	水箱	1. 名称:不锈钢消防水箱 2. 规格:270m³ 3. 消毒、清洗、满水试验 4. 附件:含水箱通气管、溢流管、放空管、防虫网罩等配件 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
33	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆、红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m²	70.37			
34	031201003003	管道支架刷油	1. 除锈级别:手工除锈 微锈 2. 油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	117.43			
35	080902006001	UG-1玻璃管液位计	1. 名称:UG-1玻璃管液位计 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		泵房合计						
		喷淋灭火系统						
36	030601004002	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 流速:2.0L/s 3. 规格:DN100 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
37	030901002003	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1073.93			
38	030901002004	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	406.92			
39	030901002005	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN125 4. 连接形式:沟槽连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	106.91			
40	030901002006	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	371.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	030901002007	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	170.78			
42	030901002008	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1131.87			
43	030901002009	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	685.44			
44	030901002010	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	3188.3			
45	030901002011	喷淋水钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	2892.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2914			
47	030901006001	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
48	030901006002	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
49	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:截止阀、压力表、压力表阀门 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	组	4			
50	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQD100 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	2			
51	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	点	7			
52	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢（综合） 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	3368.92			
53	031002003001	一般套管	1. 名称、类型:一般套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段:

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	031002003002	一般套管	1. 名称、类型:一般套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
55	031003003003	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
56	031003003004	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
57	031003003005	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	5			
58	031003003006	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
59	031003003007	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	5			
60	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格:3 2. 连接形式:法兰连接 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	031006002002	喷淋立式增压稳压设备	1. 设备名称:喷淋立式增压稳压设备 2. 水泵主要技术参数:配两台水泵(一用一备,流量1L/S,扬程40m, N=2.2Kw) 3. 附件:气压罐1台:SQL800x0.6, 标定容积300L 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	1			
62	031006015001	水箱	1. 材质、类型:不锈钢高位水箱 2. 型号、规格:4*4*2m, 有效容积18m³ 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
63	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆、红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	1615.72			
64	031201003004	管道支架刷油	1. 除锈级别:手工除锈 微锈 2. 油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	3368.92			
		喷淋灭火系统合计						
		消火栓灭火系统						
65	030601004001	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 流速:2.0L/s 3. 规格:DN100 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	974.69			
67	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 试验冲洗:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1508.29			
68	030901010001	单栓带灭火器箱组合式消防柜	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:单栓带灭火器箱组合式消防柜 3. 附件材质、规格:DN65消火栓1个、DN65长25米衬胶水带1条、DN65XΦ19铝合金水枪1支、消防按钮1个、手提式灭火器-MF/ABC5*2具 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	129			
69	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQD150 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	2			
70	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 其它:含灭火器放置箱 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	具	308			
71	030901013002	灭火器	1. 形式:悬挂式干粉自动灭火器 2. 规格、型号:4kg/瓶 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	具	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	点	129			
73	031002001005	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢（综合） 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	1159.81			
74	031002003003	一般套管	1. 名称、类型:一般套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
75	031003003001	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	72			
76	031003003002	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	5			
77	031006002001	消火栓立式增压稳压设备	1. 设备名称:消火栓立式增压稳压设备 2. 水泵主要技术参数:配两台水泵(一用一备,流量1L/S,扬程30m, N=2.2Kw) 3. 附件:气压罐1台:SQL800x0.6, 标定容积300L 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	1			
78	031201001005	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆、红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m2	614.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
79	031201003005	管道支架刷油	1. 除锈级别:手工除锈 微锈 2. 油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	1159.81			
		消防栓灭火系统合计						
		气体灭火系统						
		气体灭火系统合计						
		消防水系统合计						
		消防电系统						
		电气火灾监控系统						
80	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	226.08			
81	030411004001	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	406.14			
82	080903007011	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 规格:符合设计要求 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
		电气火灾监控系统合计						
		防火阀联动风机控制系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
83	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1467.33			
84	030411004002	配线	1. 名称: 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质: 铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1516.23			
		防火阀联动风机控制系统合计						
		防火门监控系统						
85	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	277.64			
86	030411004003	配线	1. 名称: 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质: 铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	435.87			
87	030507006001	门磁开关	1. 名称: 门磁开关 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	39			
88	030904009001	常闭防火门监控器	1. 名称: 常闭防火门监控器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	28			
89	030904009002	防火门监控主机	1. 防火门监控主机 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		防火门监控系统合计						
		火灾自动报警系统						
90	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电力电缆 2. 规格:WDZN-KYJ-4*1.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1114.06			
91	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	6658.35			
92	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	319.6			
93	030411002001	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:CT-150x100 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	170.12			
94	030411002002	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:CT-100x100 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	18.69			
95	030411004004	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	7838.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
96	030411004005	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.0 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1229.34			
97	030411004006	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1287.08			
98	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	395.33			
99	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1			
100	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1981			
101	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	188.61			
102	030904001001	编码型感温探测器	1. 名称:编码型感温探测器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	16			
103	030904001002	编码型感烟探测器	1. 名称:编码型感烟探测器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	722			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
104	030904003001	气体灭火控制盘	1. 名称: 气体灭火控制盘 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
105	030904003002	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称: 带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格: 详见设计图纸 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	94			
106	030904003003	消火栓按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	128			
107	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	94			
108	030904008001	模块箱	1. 名称: 模块箱 2. 输出形式: 总线制 3. 安装方式: 壁装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	8			
109	030904008003	单输入模块	1. 名称: 单输入模块 2. 规格: 详见设计图纸 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	68			
110	030904008004	单输入单输出模块	1. 名称: 单输入单输出模块 2. 规格: 详见设计图纸 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	169			
111	030904008005	总线隔离器	1. 名称: 总线隔离器 2. 规格: 详见设计图纸 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	54			
112	030904008006	双输入输出模块	1. 名称: 双输入输出模块 2. 规格: 详见设计图纸 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
113	030904008007	水箱水位监控器	1. 名称: 水箱水位监控器 2. 规格: 详见设计图纸 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
114	030904016001	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	1			
115	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:1000点以下 2. 线制:总线制 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	系统	1			
116	031201003006	支架刷油	1. 名称:桥架支架刷油 2. 除锈级别:微锈 3. 油漆品种:红丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	kg	188.61			
117	080903007001	火灾报警控制器(联动型)	1. 名称:火灾报警主机(联动型) 2. 规格:符合设计要求 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
118	080903007002	报警信号	1. 名称:报警信号 2. 规格:符合设计要求 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
119	080903007003	手动控制盘	1. 名称:手动控制盘 2. 规格:符合设计要求 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
120	080903007006	消防水池液位监控主机	1. 名称:消防水池液位监控主机 2. 规格:符合设计要求 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
121	080903007008	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 规格:符合设计要求 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
122	080903008002	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置 2. 规格:预留BA接口 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
123	080903013001	直流电源	1. 名称:直流电源 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
124	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:D1高能量类型信号线路SPD 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	6			
125	030413002001	凿(压)槽	1. 凿槽及修复 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	650			
		火灾自动报警系统合计						
		消防电话系统						
126	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	48.82			
127	030411004009	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.0 4. 材质:铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	49.62			
128	030904006003	消防119专用电话	1. 名称:消防119专用电话 2. 安装方式:综合考虑 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	1			
129	030904006004	报警电话	1. 名称:报警电话 2. 规格:详见设计图纸 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	部	11			
130	080903007009	消防专用电话总机	1. 名称:消防专用电话总机 2. 规格:符合设计要求 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消防电话系统合计						
		消防电源监控系统						
131	030411001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	115.3			
132	030411004010	配线	1. 名称: 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质: 铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	286.29			
133	080903007010	消防电源监控主机	1. 名称: 消防电源监控主机 2. 规格: 符合设计要求 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
		消防电源监控系统合计						
		消防广播系统						
134	030411001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1446.04			
135	030411004011	配线	1. 名称: 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质: 铜芯 5. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	m	1728.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
136	030904007001	壁挂式明装扬声器	1. 名称:壁挂式明装扬声器 2. 功率:5W 3. 安装方式:壁装 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	4			
137	030904007002	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 功率:5W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	97			
138	030905001002	广播喇叭、通讯分机及插孔调试	1. 名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔调试 2. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	个	101			
139	080903007012	消防广播主机	1. 名称:消防广播主机 2. 规格:符合设计要求 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	台	1			
		消防广播系统合计						
		消防电系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
140	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
141	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
8	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	78018.41		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 抗震支架

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031002001001	抗震支架	1. 管架形式:风管抗震支吊架 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	252			
2	031002001002	抗震支架	1. 管架形式:消防管道抗震支吊架 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	471			
3	031002001003	抗震支架	1. 管架形式:给排水管道抗震支吊架 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	38			
4	031002001004	抗震支架	1. 管架形式:电气桥架抗震支吊架 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其它未尽事宜按照业主要求及施工规范完成一切施工	套	149			
		分部分项合计						
		措施项目						
5	031302007001	高层施工增加		项	1			
6	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 抗震支架

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5978.70		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 抗震支架

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21