

工程部分投标报价总表

工程名称：石滩镇旧圩二涌整治工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程					
1	一、旧圩二涌					
2	二、白茫涌					
3	三、白茫涌箱涵					
4	四、管线保护					
二	第四部分 施工临时工程					
1	一 导流工程					
2	二、施工降排水工程					
3	三、施工交通工程					
4	四、临时房屋建筑工程					
5	五、施工围蔽工程					
6	十 安全生产措施费					
7	十一 其他临时工程费					
五	第五部分 独立费用					
	一至五部分投资合计					
	基本预备费					
	静态投资					

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩镇旧圩二涌整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程					
	一、旧圩二涌					
	1)河道整治					
1.	表土挖装(弃1km)	m3	5704.568			
2.	土方挖装(30%弃置1km)	m3	2160.001			
3.	土方挖装(利用于回填，0.5km)	m3	5040.003			
4.	土方回填(利用开挖土，0.5km)	m3	4271.186			
5.	土方回填（利用白茫涌开挖土，0.5km）	m3	7459.755			
6.	土方回填（外购土，5km）	m3	2879.759			
7.	三维土工网植草护坡	m2	11325.92			
8.	双向土工格栅	m²	5587.31			
9.	格宾石笼1m*1m*2m	m3	1144.			
10.	格宾护垫2.5m*2m*0.3m	m3	1092.			
11.	土工布350g/m2	m²	3889.6			
12.	碎石垫层厚200	m3	274.56			
13.	抛石护脚厚800	m3	1287.			
14.	泥结碎石路面（厚15cm）	m2	1690.			
15.	路缘石200×150	延长米	650.			
16.	路缘石200×300	延长米	650.			
	二、白茫涌					
	1)河道整治					
1.	表土挖装(弃1km)	m3	1498.76			
2.	土方挖装(30%弃置1km)	m3	6639.56			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩镇旧圩二涌整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	土方挖装(利用于回填，0.5km)	m3	6689.798			
4.	土方挖装(利用于旧圩二涌回填，0.5km)	m3	8802.512			
5.	土方回填(利用开挖土，0.5km)	m3	5669.32			
6.	三维土工网植草护坡	m2	4770.93			
7.	M10浆砌石挡墙厚500	m3	1084.58			
8.	分缝塞泡沫板	m2	122.335			
9.	碎石反滤体（300*300*200）	m3	5.004			
10.	土工布350g/m2	m²	2105.4			
11.	Φ75PVC排水管	m	275.22			
12.	C20素砼压顶厚200	m3	27.8			
13.	模板	m²	111.2			
14.	双向土工格栅	m²	1032.			
15.	碎石垫层厚200	m3	243.19			
16.	格宾石笼1m*1m*2m	m3	568.			
17.	格宾护垫2.5m*2m*0.3m	m3	426.			
18.	抛石护脚厚800	m3	623.7			
19.	Φ80松木桩长4m@500*500	m3桩木	83.855			
	三、白茫涌箱涵					
	1) 箱涵工程					
1.	C30砼箱涵（壁厚500）	m3	447.			
2.	C20砼垫层厚100	m3	29.7			
3.	C30钢筋砼板厚150	m3	11.84			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩镇旧圩二涌整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C30钢筋砼板厚300	m3	17.55			
5.	分缝塞沥青板	m2	44.46			
6.	模板	m²	722.2			
7.	钢筋	t	60.68			
8.	回填中砂	m3	211.2			
9.	碎石垫层厚300	m3	89.1			
10.	抛石基础厚800	m3	276.			
11.	破除现状路面厚200（弃1km）	m3	21.63			
12.	破除现状路面垫层厚150（弃1km）	m3	16.22			
13.	细料式改性沥青砼铺装厚40	m2	108.16			
14.	粗粒式沥青砼铺装厚60	m2	108.16			
15.	双排脚手架	m2	312.			
	四、管线保护					
	1) 管线保护工程					
1.	拉森IV型钢板桩长12m	t	136.98			
2.	Φ609*12钢管桩长6000	t	18.9			
3.	Φ609*12钢管对撑, 纵向间距3m	t	8.13			
4.	20槽钢间距1500、20a工字钢	t	8.42			
5.	Φ609*12钢管桥架长14m（含Φ18钢丝绳吊索间距2000）	t	2.45			
6.	C20素砼支撑500*500*1000	m3	0.5			
7.	模板	m²	4.			
	合 计	元				

临时工程投标报价表

工程名称：石滩镇旧圩二涌整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程					
	一 导流工程					
	1、内涌、鱼塘围堰					
1.	砂包围堰	m3	1360.8			
2.	拆除砂包围堰（弃1km）	m3堰体方	1360.8			
3.	防渗土工膜	m2	680.4			
	二、施工降排水工程					
	1、排水工程					
1.	基坑初期排水（2.2kW潜水泵）	台班	18.			
2.	鱼塘抽水（2.2kW潜水泵）	台班	240.			
	三、施工交通工程					
	1、临时交通道路					
1.	填筑土方（利用方）	m3	1081.5			
2.	泥结碎石路面（厚30cm，含拆除）	m2	180.			
3.	300厚碎石垫层（含拆除）	m2	180.			
4.	DN1500钢筋混凝土导流管(含拆除费用)	m	144.			
	四、临时房屋建筑工程					
	施工仓库及生活设施建筑					
1.	施工仓库	m2	300.			
2.	办公、生活及文化福利建筑	m2	400.			
	五、施工围蔽工程					
	围蔽工程					

临时工程投标报价表

工程名称：石滩镇旧圩二涌整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	装配式临时活动式围蔽（A5，6个月）	m	100.			
	十 安全生产措施费	元	6561138.93			
	十一 其他临时工程费	元	6757973.1			
	合 计	元				