

第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）工程

招标工程量清单

招标人： 华南农业大学

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）工程

招标工程量清单

招标人： 华南农业大学
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-装饰部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		智慧课堂							
		智慧课堂合计							
		拆除部分							
1	011602001001	拆除教室混凝土台阶	1. 构件名称:教室台阶; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm高; 3. 构件表面的附着物种类:含瓷砖, 水泥砂浆找平等; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	176				
2	011614006001	窗帘拆除	1. 窗帘拆除; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	413.5				
3	011608001001	铲除墙柱面油漆	1. 铲除部位名称:铲除油漆及腻子层; 2. 工程量暂按10%铲除; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	89.62				
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体拆除; 2. 砌体表面的附着物种类:块料面层、油漆等; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	7.91				
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	27.72				
6	010103002001	建筑垃圾场外运输	1. 废弃料品种:建筑拆除废料;	m3	48.07				

			2. 运距:暂按30km;						
		拆除部分合计							
		天花							
1	011302001001	600*1200*1.5mm厚冲孔铝板天花吊顶	1. 钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型,膨胀螺栓固定及连接 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定; 3. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0mm热镀锌方钢龙骨,间距400*400mm,与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距 ≤ 1200 ,专用卡扣件等; 4. 面层材料品种、规格:定制 600*1200*1.5mm厚冲孔铝板,表面氟碳漆处理; 5. 燃烧性能:A级; 6. 压条材料种类、规格:含收边条等;	m2	1156.91				
2	011302001002	300(600)x1200x1.5mm厚铝板天花吊顶	1. 钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型,膨胀螺栓固定及连接 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定; 3. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0mm热镀锌方钢龙骨,间距400*400mm,与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距 ≤ 1200 ,专用卡扣件等; 4. 面层材料品种、规格:定制	m2	260.86				

			300(600)x1200x1.5mm 厚铝板, 表面氟碳漆处理; 5. 燃烧性能: A级; 6. 压条材料种类、规格: 含收边条等;						
3	011302001003	200(300)x1200x1.5mm 厚平面木纹铝板天花 吊顶	1. 钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型, 膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定; 3. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0mm热镀锌方钢龙骨, 间距400*400mm, 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200, 专用卡扣件等; 4. 面层材料品种、规格:定制 200(300)x1200x1.5mm 厚平面木纹铝板, 表面氟碳漆处理; 5. 燃烧性能: A级; 6. 压条材料种类、规格: 含收边条等;	m2	126.52				
4	011302001004	轻钢龙骨 600x600x1.0mm铝扣板 天花吊顶	1. 钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型, 膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定; 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨; 4. 面层材料品种、规格: 600x600x1.0mm铝扣板; 5. 燃烧性能: A级; 6. 压条材料种类、规格	m2	8.61				

			:含收边条等;						
5	010810003001	窗帘盒	1. 位置: 窗帘盒 2. 基层材料种类、规格: 12mm厚阻燃夹板 3. 面层材料种类、规格: 8mm厚硅酸钙板造型天花 (B1级燃烧性能), 自攻螺丝与龙骨固定; 4. 油漆材料品种、刷漆遍数: 抗碱界面剂一遍、防水腻子2遍、白色高级耐水防霉无机涂料二底二面; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	221.78				
6	010810001001	新建遮光卷帘	1. 窗帘材质: 新建遮光卷帘; 2. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	403.38				
7	011615001001	筒灯开孔	1. 筒灯开孔; 2. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	个	37				
		天花合计							
		地面							
1	011103001001	满铺2.5mm厚PVC地胶板	1. 地面清理干净 2. 无溶剂环氧底料一道, 1.0~1.5mm厚无溶剂环氧面涂, 0.5~1.0mm厚无溶剂环氧腻子, 强度达标后表面修补打磨; 3. 粘结层厚度、材料种类: PVC地胶板专用胶水; 4. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5mm厚浅灰色PVC地胶板 (燃烧性能B1级);	m2	1729.33				
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平层; 2. 工程部位: 教室讲台	m2	176				

			位置:						
3	011101003001	C15陶粒混凝土地台	1. 面层厚度、混凝土强度等级:C15陶粒混凝土地台; 2. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m3	6.52				
		地面合计							
		立面							
1	011207001001	15mm厚木质吸音板墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0mm镀锌方钢制作安装,双向布置,间距为400*400mm; 2. 基层材料种类、规格:9厘阻燃夹板底; 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚木质吸音板(燃烧性能B1级),拼缝; 4. 具体做法详见图纸大样图; 5. 含1/4圆木收口线(与吸音板同色);	m2	595.2				
2	011207001002	金刚板饰面墙裙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0mm镀锌方钢制作安装,双层双向布置,间距为400*400mm; 2. 基层材料种类、规格:9厘阻燃夹板底; 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚白色金刚板(燃烧性能A级); 4. 含1/4圆金刚板配套收口线(选型)安装等; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验	m2	405.01				
3	011502001001	1.5mm厚黑钢收边条	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.5mm厚黑钢收边条; 2. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m	447.72				

4	011105006001	1. 5mm厚黑刚踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0mm镀锌方钢制作安装, 双层双向布置, 间距为400*400mm; 3. 基层材料种类、规格:9厘厚阻燃夹板; 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚黑钢踢脚线; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	61.5				
5	011406001001	墙面滚刷白色高级耐水无机涂料	1. 墙面清理干净; 2. 基层处理:纵横满油抗碱界面剂一遍; 3. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍; 4. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级), 两底两面; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	89.62				
6	011406001002	墙面滚刷白色高级耐水无机涂料	1. 油漆翻新; 2. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级), 两遍; 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	806.61				
7	011406001003	独立柱面滚刷白色高级耐水无机涂料	1. 独立柱面清理干净; 2. 基层处理:纵横满油抗碱界面剂一遍; 3. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍; 4. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级), 两底两面; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	4.68				

8	011406001004	独立柱面滚刷白色高级耐水无机涂料	1. 油漆翻新; 2. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级), 两遍; 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	42.12				
9	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 粘贴层厚度、材料种类:建筑胶粘贴; 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	0.68				
		立面合计							
		门窗							
1	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1200*2200mm; 2. 框、扇材质:门窗框料选用70系列铝合金, 2.2mm厚铝框, 2.0mm厚窗扇, 具体以甲方选型为准, 3. 玻璃品种、厚度:选用6+12A+6 Low-e中空玻璃; 4. 含五金配件安装; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	14.52				
2	010802004001	定制钢质门	1. 门框或扇外围尺寸:1500*2100mm; 2. 门框、扇材质:新做钢质门(与原有门一致) 3. 含门锁、拉手等五金配件安装; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	18.9				
3	010801001001	隐形门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2440mm;	m2	4.39				

			2. 材料、材质:成品定制隐形门; 3. 含暗门拉手、门铰等五金配件; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
		门窗合计							
		砌筑工程							
1	穗 011210007001	轻钢龙骨单面间隔墙	1. 隔墙类型:轻钢龙骨9mm阻燃夹板+9.5mm硅酸钙板单面间隔墙; 2. 骨架材料规格、种类:75型0.6厚轻钢龙骨@400; 3. 隔板材料规格、品种、颜色:9mm阻燃夹板+9.5mm硅酸钙板; 4. 隔离层材料品种:填充50mm厚矿棉; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	100.02				
2	穗 011210007002	轻钢龙骨双面间隔墙	1. 隔墙类型:轻钢龙骨9mm阻燃夹板+9.5mm硅酸钙板双面间隔墙; 2. 骨架材料规格、种类:75型0.6厚轻钢龙骨@400; 3. 隔板材料规格、品种、颜色:双面9mm阻燃夹板+9.5mm硅酸钙板; 4. 隔离层材料品种:填充50mm厚矿棉;	m2	38.46				
3	010606012001	隔墙上方加横承架制安	1. 钢材品种、规格:L50*5镀锌角钢、L40x40x4镀锌角钢焊接固定结构制安; 2. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	t	0.454				

4	穗 011210007003	隔墙上方封12mm硅酸钙板	1. 隔板材料规格、品种、颜色:12mm硅酸钙板; 2. 隔离层材料品种: 填充50mm厚矿棉; 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	53.58				
5	010402001001	180mm厚砖墙	1. 墙体厚度:180mm; 2. 砌块品种、规格、强度等级:实心水泥砖; 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m3	5.85				
6	010503004001	圈梁、过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m3	1.13				
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢 Φ 10mm以外; 2. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	t	0.1				
8	010515001002	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:一级钢 Φ 10mm以内; 2. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	t	0.05				
9	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 专用界面剂一道; 2. 材料品种、规格:满铺 Φ 0.9(12.7mm \times 12.7mm)热镀锌钢丝网,焊点抗拉力 >65 N,镀锌层质量 ≥ 122 g/m ² ; 3. 加固方式:采用双向中距400mm锚栓固定; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	40.29				

10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙; 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚WP M15水泥砂浆打底扫毛或划道; 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	40.29				
11	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙; 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚WP M15水泥砂浆打底扫毛或划道; 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	40.29				
12	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:5mm厚专用粘结剂贴饰面层; 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚,100x100mm瓷质外墙砖; 3. 缝宽、嵌缝材料种类:(同原砖)色专用勾缝剂勾缝; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	40.29				
		砌筑工程合计							
		走廊							
		走廊合计							
		拆除部分							
1	011608001002	铲除天棚面油漆	1. 铲除油漆饰面层及腻子层; 2. 工程部位:天棚面; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	721.51				
2	010103002002	建筑垃圾场外运输	1. 废弃料品种:建筑拆除废料; 2. 运距:暂按30km;	m3	2.16				

		拆除部分合计							
		天花							
1	011302002001	格栅吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型, 膨胀螺栓固定及连接 $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0热镀锌方钢龙骨, 间距400*400mm; 3. 面层材料品种、规格:40*120*1.0mm黄色铝格栅天花@120mm; 4. 其他: 含3.0mm厚 热镀锌型钢, M6 不锈钢连接螺丝, M5X13.8自钻自攻螺丝@300mm等;	m2	1340.93				
2	011302001005	1.5mm厚平面铝板天花	1. 钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型, 膨胀螺栓固定及连接 $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定; 3. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0mm热镀锌方钢龙骨, 间距400*400mm, 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距 ≤ 1200 , 专用卡扣件等; 4. 面层材料品种、规格:定制1.5mm厚铝板天花; 5. 燃烧性能: A级; 6. 压条材料种类、规格:含收边条等;	m2	2.13				
3	011302001006	轻钢龙骨8mm双层硅酸钙板面油高级耐水无机涂料天花吊顶	1. 钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 吊顶形式、吊杆规格	m2	592.1				

			<p>、高度:不上人型,膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆(间距600x600);</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢主龙骨规格:Q100,双向间距1200x1200, C 型轻钢主龙骨规格:Q50,双向间距600x600;</p> <p>4. 基层材料种类、规格:双层8mm厚硅酸钙板造型天花(B1级燃烧性能),自攻螺丝与龙骨固定;</p> <p>5. 油漆材料品种、刷漆遍数:抗碱界面剂一遍、防水腻子2遍、白色高级耐水防霉无机涂料二底二面;</p> <p>6. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容</p>						
4	011406001005	原板面油白色高级耐水无机涂料	<p>1. 钢筋混凝土板底面清理干净;</p> <p>2. 基层处理:纵横满油抗碱界面剂一遍;</p> <p>3. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍;</p> <p>4. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级),两底两面;</p> <p>5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容</p>	m2	721.51				
5	011302001007	过道侧面封口	<p>1. 钢筋混凝土板底清理</p> <p>2. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板</p> <p>3. 面层材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板造型天花(B1级燃烧性能),自攻螺丝与龙骨固定;</p> <p>4. 油漆材料品种、刷漆遍数:抗碱界面剂一遍、防水腻子2遍、白色</p>	m2	116				

			高级耐水防霉无机涂料二底二面； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		天花合计							
		立面							
1	010802001001	原不锈钢门面贴木纹铝合金膜	1. 清理原不锈钢门面污迹及砂光； 2. 基层：不锈钢面喷PUR热熔胶； 3. 面层：胶贴木纹铝合金膜、平压防止起气泡； 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	703.3				
2	011207001003	1.5mm厚水转印木纹铝板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢，间距为400*400mm； 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚水转印木纹铝板； 3. 其他：美缝胶填密； 4. 含专用挂件等配件安装； 5. 工程部位：门头上方； 6. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	224.78				
3	010808004001	1.5mm厚水转印木纹铝板门套	1. 面层材料品种、规格:1.5mm厚水转印木纹铝板门套； 2. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	331.25				
4	011406001006	原墙柱砖面磁漆翻新	1. 原砖面打磨不能破坏砖面原釉层、清理污迹及灰尘； 2. 清洗砖面, 确保面层干燥、无杂物； 3. 砖面涂涮瓷砖漆三遍；	m2	341.05				

			4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
5	011207001004	镀锌方钢架, 干挂3mm厚橙色铝板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢, 间距为400*400mm; 2. 面层材料品种、规格、颜色:干挂3mm厚橙色铝板; 3. 其他: 美缝胶填密; 4. 含专用挂件等配件安装;	m2	8.53				
6	011207001005	形象墙干挂3mm厚青色铝板(图案选样)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢, 间距为400*400mm; 2. 面层材料品种、规格、颜色:干挂3mm厚青色铝板(图案选样); 3. 其他: 美缝胶填密; 4. 含专用挂件等配件安装; 5. 综合考虑形象墙表面图案的样式;	m2	27.34				
		立面合计							
		楼梯间							
		楼梯间合计							
		拆除部分							
1	011608001003	铲除天棚面油漆	1. 铲除油漆饰面层及腻子层; 2. 工程部位: 天棚面; 3. 工程量暂按10%铲除; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	79.36				
2	011608001004	铲除墙柱面油漆	1. 铲除部位名称:铲除油漆及腻子层; 2. 工程量暂按10%铲除; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	153.7				
3	010103002003	建筑垃圾场外运输	1. 废弃料品种:建筑拆	m3	0.75				

			除废料; 2. 运距:暂按30km;						
		拆除部分合计							
		天花							
1	011406001007	原板面油白色高级耐水无机涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 基层处理:纵横满油抗碱界面剂一遍; 3. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍; 4. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级), 两底两面; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	79.36				
2	011406001008	原板面油白色高级耐水无机涂料	1. 油漆翻新 2. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级), 两遍; 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	714.27				
		天花合计							
		立面							
1	011406001009	墙面滚刷白色高级耐水无机涂料	1. 墙面清理干净; 2. 基层处理:纵横满油抗碱界面剂一遍; 3. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍; 4. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级), 两底两面; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	112.5				
2	011406001010	墙面滚刷白色高级耐水无机涂料	1. 油漆翻新; 2. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级), 两遍;	m2	1012.5				

			3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
		立面合计							
		休息室							
		休息室合计							
		拆除部分							
1	011614006002	窗帘拆除	1. 窗帘拆除; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	36.5				
2	011608001005	铲除墙柱面油漆	1. 铲除部位名称:铲除油漆及腻子层; 2. 工程量暂按10%铲除; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	24.28				
3	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除部位名称:铲除块料踢脚; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10.82				
4	010103002004	建筑垃圾场外运输	1. 废弃料品种:建筑拆除废料; 2. 运距:暂按30km;	m3	0.65				
		拆除部分合计							
		天花							
1	011302001008	轻钢龙骨 600x600x1.0mm铝扣板 天花吊顶	1. 钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型,膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定; 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨; 4. 面层材料品种、规格:600x600x1.0mm铝扣板; 5. 燃烧性能:A级; 6. 压条材料种类、规格:含收边条等;	m2	273.19				

2	010810001002	遮光窗帘	1. 窗帘材质:遮光窗帘; 2. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	36.5				
		天花合计							
		地面							
1	011103001002	满铺2.5mm厚PVC地胶板	1. 地面清理干净 2. 无溶剂环氧底料一道, 1.0~1.5mm厚无溶剂环氧面涂, 0.5~1.0mm厚无溶剂环氧腻子,强度达标后表面修补打磨; 3. 粘结层厚度、材料种类:PVC地胶板专用胶水; 4. 面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚浅灰色PVC地胶板(燃烧性能B1级); 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	299.93				
		地面合计							
		立面							
1	011207001006	15mm厚木质吸音板墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0mm镀锌方钢制作安装, 双向布置, 间距为400*400mm; 2. 基层材料种类、规格:9厘阻燃夹板底; 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚木质吸音板(燃烧性能B1级), 拼缝; 4. 具体做法详见图纸大样图; 5. 含1/4圆木收口线(与吸音板同色);	m2	118.13				
2	011406001011	墙面滚刷白色高级耐水无机涂料	1. 墙面清理干净; 2. 基层处理:纵横满油抗碱界面剂一遍;	m2	232.97				

			3. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍; 4. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级),两底两面; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
3	011406001012	镀锌方钢骨架, 9mm厚阻燃夹板底滚刷橙色高级耐水无机涂料	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢, 双层双向龙骨, 间距为400*400mm; 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板底; 3. 基层处理:界面剂一遍; 4. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍; 5. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷橙色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级),两底两面; 6. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	11.37				
4	011406001013	镀锌方钢骨架, 9mm厚阻燃夹板底滚刷浅绿色高级耐水无机涂料	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢, 双层双向龙骨, 间距为400*400mm; 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板底; 3. 基层处理:界面剂一遍; 4. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍; 5. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷浅绿色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级),两底两面; 6. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	4.4				
5	011105006002	1.5mm厚黑刚踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0mm镀	m2	2.39				

			锌方钢制作安装，双层双向布置，间距为400*400mm； 3. 基层材料种类、规格：9厘厚阻燃夹板； 4. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚黑钢踢脚线； 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
6	011105006003	1.5mm厚黑刚踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm； 2. 龙骨材料种类、规格、中距：40x20x2.0镀锌方钢，单层龙骨； 3. 基层材料种类、规格：9厘厚阻燃夹板； 4. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚黑钢踢脚线； 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	10.82				
7	011501002001	储物柜	1. 规格：1680*2600mm； 2. 材料：定制储物柜； 3. 含完成此项所有费用； 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	19.18				
		立面合计							
		东休息平台							
		东休息平台合计							
		拆除部分							
1	011606002001	拆除电梯门套	1. 龙骨及饰面种类：拆除电梯门套； 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9.01				
2	011608001006	铲除天棚面油漆	1. 铲除油漆饰面层及腻子层； 2. 工程部位：天棚面； 3. 工程量暂按10%铲除；	m2	9.13				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	010103002005	建筑垃圾场外运输	1. 废弃料品种:建筑拆除废料; 2. 运距:暂按30km;	m3	0.12				
		拆除部分合计							
		天花							
1	011302002002	格栅吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型,膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0热镀锌方钢龙骨,间距400*400mm; 3. 面层材料品种、规格:40*120*1.0mm绿色铝格栅天花@120mm; 4. 其他:含3.0mm厚热镀锌型钢, M6 不锈钢连接螺丝, M5X13.8自钻自攻螺丝@300mm等; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	389.29				
2	011406001014	原板面油白色高级耐水无机涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 基层处理:纵横满油抗碱界面剂一遍; 3. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍; 4. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级),两底两面; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	9.13				
3	011406001015	原板面油白色高级耐水无机涂料	1. 油漆翻新 2. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无	m2	82.16				

			机涂料（燃烧性能A级），两遍； 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
		天花合计							
		立面							
1	010802001002	原不锈钢门面贴木纹铝合金膜	1. 清理原不锈钢门面污渍及砂光； 2. 基层：不锈钢面喷PUR热熔胶； 3. 面层：胶贴木纹铝合金膜、平压防止起气泡； 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	42				
2	011207001007	200x1200x1.0mm厚木纹铝板（工字型安装）墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40x40x2.0镀锌方钢，间距为400*400mm； 2. 面层材料品种、规格、颜色：200x1200x1.0mm厚木纹铝板（工字型安装）； 3. 其他：美缝胶填密； 4. 含专用挂件等配件安装； 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	266.16				
3	011207001008	35x30x1.0mm厚木纹凹凸铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40x40x2.0镀锌方钢，间距为400*400mm； 2. 面层材料品种、规格、颜色：35x30x1.0mm厚木纹凹凸铝板； 3. 其他：美缝胶填密； 4. 含专用挂件等配件安装； 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	79.75				

4	011406001016	原墙柱砖面磁漆翻新	1. 原砖面打磨不能破坏砖面原釉层、清理污迹及灰尘； 2. 清洗砖面, 确保面层干燥、无杂物； 3. 砖面涂涮瓷砖漆三遍； 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	52.41				
5	010808004002	2.0mm厚玫瑰金不锈钢门套	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢龙骨, 间距为400*400mm； 2. 面层材料品种、规格:2.0厚玫瑰金不锈钢门套； 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	31.52				
6	011204001001	干挂200x200x50mm艺术石	1. 安装方式:干挂； 2. 骨架种类、规格:40*40*2.0mm镀锌方钢骨架制作安装； 3. 面层材料品种、规格、颜色:200x200x50mm艺术石； 4. 含干挂配件等安装； 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	24				
7	011207001009	造型墙摆设仿真绿植	1. 面层材料品种、规格、颜色:造型墙摆设仿真绿植； 2. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	11.6				
8	011207001010	镀锌角钢架, 干挂3mm厚橙色铝板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双层L60x6.0镀锌角钢制作安装； 2. 面层材料品种、规格、颜色:干挂3mm厚橙色铝板镂空内装7mm厚亚克力板；	m2	3				

			3. 其他: 美缝胶填密; 4. 含专用挂件等配件安装; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
		立面合计							
		西侧卫生间 (包电梯)							
		西侧卫生间 (包电梯) 合计							
		拆除部分							
1	011606002002	拆除电梯门套	1. 龙骨及饰面种类: 拆除电梯门套; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.54				
2	011614003001	拆除洗手台	1. 拆除洗手台; 2. 含支撑钢架拆除; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7.78				
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 洗手台两侧侧墙; 2. 砌体表面的附着物种类: 含块料面层拆除; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.14				
4	011606002003	拆除银镜	1. 拆除银镜; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.34				
5	010103002006	建筑垃圾场外运输	1. 废弃料品种: 建筑拆除废料; 2. 运距: 暂按30km;	m3	0.42				
		拆除部分合计							
		天花							
1	011302002003	格栅吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人型, 膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定; 2. 龙骨材料种类、规格	m2	75.08				

			、中距:40x40x2.0热镀锌方钢龙骨, 间距400*400mm; 3. 面层材料品种、规格:40*120*1.0mm绿色铝格栅天花@120mm; 4. 其他: 含3.0mm厚 热镀锌型钢, M6 不锈钢连接螺丝, M5X13.8自钻自攻螺丝@300mm等;						
2	011302001009	轻钢龙骨8mm双层硅酸钙板面油高级耐水无机涂料天花吊顶	1. 钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型, 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆(间距600x600); 3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢主龙骨规格:Q100, 双向间距1200x1200, C 型轻钢主龙骨规格:Q50, 双向间距600x600; 2. 基层材料种类、规格:双层8mm厚硅酸钙板造型天花(B1级燃烧性能), 自攻螺丝与龙骨固定; 3. 油漆材料品种、刷漆遍数:抗碱界面剂一遍、防水腻子2遍、白色高级耐水防霉无机涂料二底二面;	m2	36.65				
		天花合计							
		地面							
1	011101005001	环氧彩砂大理石漆地面	1. 原砖地面打磨去除浮浆、清洗, 做R弧处理; 2. 清扫基材表面, 砖表面干燥后, 刷处理剂一遍、底漆要滚涂均匀, 不能漏涂; 3. 面漆材料种类、厚度:涂刷3.0mm厚环氧彩砂大理石漆; 4. 本清单包含施工图纸	m2	154.31				

			、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
		地面合计							
		立面							
1	010802001003	原不锈钢门面贴木纹铝合金膜	1. 清理原不锈钢门面污迹及砂光; 2. 基层: 不锈钢面喷PUR热熔胶; 3. 面层: 胶贴木纹铝合金膜、平压防止起气泡; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	17.6				
2	010808004003	2.0mm厚玫瑰金不锈钢门套	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢龙骨, 间距为400*400mm; 2. 面层材料品种、规格:2.0厚玫瑰金不锈钢门套; 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	20.72				
3	011502001002	20mm宽玫瑰金不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm宽2.0mm厚玫瑰金不锈钢边框; 2. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m	25.6				
4	011207001011	200x1200x1.0mm厚木纹铝板(工字型安装)墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢, 间距为400*400mm; 2. 面层材料品种、规格、颜色:200x1200x1.0mm厚木纹铝板(工字型安装); 3. 其他: 美缝胶填密; 4. 含专用挂件等配件安装; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收	m2	70.13				

			规范所需全部工作内容						
5	011207001012	35x30x1.0mm厚木纹凹凸铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢, 间距为400*400mm; 2. 面层材料品种、规格、颜色:35x30x1.0mm厚木纹凹凸铝板; 3. 其他:美缝胶填密; 4. 含专用挂件等配件安装; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	3.6				
6	011207001013	1.5mm厚橙色铝板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢, 间距为400*400mm; 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚橙色铝板; 3. 其他:美缝胶填密; 4. 含专用挂件等配件安装; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	36.4				
7	011207001014	10厘钢化艺术烤漆玻璃(玻璃杯面烤绿色植物造型)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢, 间距为400*400mm; 2. 基层材料品种、规格、颜色:9mm阻燃夹板; 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厘钢化艺术烤漆玻璃(玻璃杯面烤绿色植物造型); 4. 其他:美缝胶填密; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	3.9				
8	011502001003	10x30mm不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:10x30mm不锈钢线条; 2. 本清单包含施工图纸	m	20.84				

			、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
9	011505010001	7mm防雾镜子饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:7mm防雾镜子饰面; 2. 边框材料: 8mm厚黑钢饰面边框; 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	13. 34				
10	011505001001	洗手台	1. 卫生间洗手台 2. 材料品种、规格、颜色:20mm阿富汗黑金花石洗手台, 含洗手台两侧阿富汗黑金花石大理石支墩; 3. 支架、配件品种、规格:L50x5. 0镀锌角钢支架, 含两则支墩的支架制作安装; 4. 含定制木纹防水板洗手台柜机柜门; 5. 五金配件: 含不锈钢合页等安装; 6. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	套	4				
11	011406001017	墙裙区域瓷砖漆翻新	1. 原砖面打磨不能破坏砖面原釉层、清理污迹及灰尘; 2. 清洗砖面, 确保面层干燥、无杂物; 3. 砖面涂涮瓷砖漆三遍; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	154. 31				
		立面合计							
		东侧卫生间及外围							
		东侧卫生间及外围合计							
		拆除部分							
1	011608001007	铲除天棚面油漆	1. 铲除油漆饰面层及腻子层;	m2	3. 54				

			2. 工程部位: 天棚面; 3. 工程量暂按10%铲除; 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	011614003002	拆除洗手台	1. 拆除洗手台; 2. 含支撑钢架拆除; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	25.34				
3	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:洗手台两侧侧墙; 2. 砌体表面的附着物种类:含块料面层拆除; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.36				
4	011606002004	拆除银镜	1. 拆除银镜; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	43.44				
5	010103002007	建筑垃圾场外运输	1. 废弃料品种:建筑拆除废料; 2. 运距:暂按30km;	m3	1.18				
		拆除部分合计							
		天花							
1	011302002004	格栅吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型,膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0热镀锌方钢龙骨,间距400*400mm; 3. 面层材料品种、规格:40*120*1.0mm绿色铝格栅天花@120mm; 4. 其他:含3.0mm厚热镀锌型钢,M6 不锈钢连接螺丝,M5X13.8自钻自攻螺丝@300mm等; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	218.29				

2	011302001010	轻钢龙骨8mm双层硅酸钙板面油高级耐水无机涂料天花吊顶	1. 钢筋混凝土板底面清理干净； 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型，膨胀螺栓固定及连接 $\Phi 8$ 钢筋吊杆(间距600x600)； 3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢主龙骨规格:Q100, 双向间距1200x1200, C 型轻钢主龙骨规格:Q50, 双向间距600x600； 4. 基层材料种类、规格:双层8mm厚硅酸钙板造型天花(B1级燃烧性能), 自攻螺丝与龙骨固定； 5. 油漆材料品种、刷漆遍数:抗碱界面剂一遍、防水腻子2遍、白色高级耐水防霉无机涂料二底二面； 6. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	56.63				
3	011406001018	原板面油白色高级耐水无机涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净； 2. 基层处理:纵横满油抗碱界面剂一遍； 3. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍； 4. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级), 两底两面； 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	31.9				
4	011406001019	原板面油白色高级耐水无机涂料	1. 油漆翻新 2. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级), 两遍； 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收	m2	3.54				

			规范所需全部工作内容						
		天花合计							
		地面							
1	011101005002	环氧彩砂大理石漆地面	1. 原砖地面打磨去除浮浆、清洗, 做R弧处理; 2. 清扫基材表面, 砖表面干燥后, 刷处理剂一遍、底漆要滚涂均匀, 不能漏涂; 3. 面漆材料种类、厚度: 涂刷3.0mm厚环氧彩砂大理石漆; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	464.53				
		地面合计							
		立面							
1	010808004004	2.0mm厚玫瑰金不锈钢门套	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40x40x2.0镀锌方钢龙骨, 间距为400*400mm; 2. 面层材料品种、规格: 2.0厚玫瑰金不锈钢门套; 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	17.82				
2	011502001004	20mm宽玫瑰金不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色: 20mm宽2.0mm厚玫瑰金不锈钢边框; 2. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m	44				
3	011207001015	200x1200x1.0mm厚木纹铝板(工字型安装)墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40x40x2.0镀锌方钢, 间距为400*400mm; 2. 面层材料品种、规格、颜色: 200x1200x1.0mm厚木纹铝板(工字型安装); 3. 其他: 美缝胶填密; 4. 含专用挂件等配件安	m2	29.78				

			装; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
4	011207001016	35x30x1.0mm厚木纹凹凸铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢, 间距为400*400mm; 2. 面层材料品种、规格、颜色:35x30x1.0mm厚木纹凹凸铝板; 3. 其他: 美缝胶填密; 4. 含专用挂件等配件安装; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	31.28				
5	011207001017	1.5mm厚橙色铝板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢, 间距为400*400mm; 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚橙色铝板; 3. 其他: 美缝胶填密; 4. 含专用挂件等配件安装; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	160.64				
6	011207001018	10厘钢化艺术烤漆玻璃(玻璃杯面烤绿色植物造型)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢, 间距为400*400mm; 2. 基层材料品种、规格、颜色:9mm阻燃夹板; 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厘钢化艺术烤漆玻璃(玻璃杯面烤绿色植物造型); 4. 其他: 美缝胶填密; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	17.78				
7	011502001005	10x30mm不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格	m	93.1				

			、颜色:10x30mm不锈钢线条; 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
8	011406001020	原墙柱砖面磁漆翻新	1. 原砖面打磨不能破坏砖面原釉层、清理污迹及灰尘; 2. 清洗砖面, 确保面层干燥、无杂物; 3. 砖面涂涮瓷砖漆三遍; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	183. 58				
9	011505010002	7mm防雾镜子饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:7mm防雾镜子饰面; 2. 边框材料: 8mm厚黑钢饰面边框; 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	43. 44				
10	011505001002	洗手台	1. 卫生间洗手台 2. 材料品种、规格、颜色:20mm阿富汗黑金花石洗手台, 含洗手台两侧阿富汗黑金花石大理石支墩; 3. 支架、配件品种、规格:L50x5. 0镀锌角钢支架, 含两则支墩的支架制作安装; 4. 含定制木纹防水板洗手台柜机柜门; 5. 五金配件: 含不锈钢合页等安装; 6. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	套	10				
11	011406001021	墙裙区域瓷砖漆翻新	1. 原砖面打磨不能破坏砖面原釉层、清理污迹及灰尘; 2. 清洗砖面, 确保面层干燥、无杂物;	m2	482. 03				

			3. 砖面涂涮瓷砖漆三遍； 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
12	011210005001	成品抗倍特板隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 18mm厚抗倍特板 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.99				
		立面合计							
		标识系统							
		标识系统合计							
		走廊							
1	011508002001	定制7mm厚亚克力板+丝印+亚克力(铝板面安装)教室门牌	1. 样式：定制7mm厚亚克力板+丝印+亚克力(铝板面安装)教室门牌； 2. 规格尺寸：1500*250mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	94				
2	011508002002	定制7mm厚亚克力板+丝印+亚克力(铝板面安装)休息室门牌	1. 样式：定制7mm厚亚克力板+丝印+亚克力(铝板面安装)休息室门牌； 2. 规格尺寸：1000*250mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	4				
3	011508002003	定制7mm厚亚克力板“S C A U”英文字母安装	1. 样式：定制7mm厚亚克力板“S C A U”英文字母安装； 2. 由专业公司深化设计及制作安装； 3. 含完成此项所有费用；	套	2				

4	011508004001	定制不锈钢”华南农业大学智慧教室空间“LOGO及字体安装	1. 样式：定制不锈钢华南农业大学LOGO、定制不锈钢艺术“华南农业大学智慧教室空间”中文字体； 2. 艺术字规格：200*200mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	1				
		走廊合计							
		休息室							
1	011508004002	定制不锈钢”华南农业大学“LOGO及字体安装	1. 样式：定制不锈钢华南农业大学LOGO、定制不锈钢艺术“华南农业大学”中文字体及“SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY”英文字母； 2. 艺术字规格：200*200mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	5				
2	011508002004	定制7mm厚亚克力艺术字+丝印“博学”及字体安装	1. 样式：定制7mm厚亚克力艺术字+丝印、定制“博学”中文字体及“LEARNED”英文字母制作安装； 2. 由专业公司深化设计及制作安装； 3. 含完成此项所有费用；	套	5				
		休息室合计							
		东侧平台（电梯间）							
1	011508004003	定制不锈钢“厚德”艺术中文字体及英文字母安装	1. 样式：定制不锈钢“厚德”中文字体及“LEGRAIDING INTEGRITY”英文字母艺术字； 2. 艺术字规格	套	5				

			: 200*200mm; 3. 由专业公司深化设计及制作安装; 4. 含完成此项所有费用;						
2	011508004004	定制不锈钢“博学”艺术中文字体及英文字母安装	1. 样式: 定制不锈钢“博学”中文字体及“BROADENING KNOWLEDGE”英文字母艺术字; 2. 艺术字规格: 200*200mm; 3. 由专业公司深化设计及制作安装; 4. 含完成此项所有费用;	套	5				
3	011508004005	定制不锈钢“创新”艺术中文字体及英文字母安装	1. 样式: 定制不锈钢“创新”中文字体及“SEEKING BREAKTHROUGHS”英文字母艺术字; 2. 艺术字规格: 200*200mm; 3. 由专业公司深化设计及制作安装; 4. 含完成此项所有费用;	套	5				
4	011508004006	定制不锈钢“求实”艺术中文字体及英文字母安装	1. 样式: 定制不锈钢“求实”中文字体及“PURSUING TRUTH”英文字母艺术字; 2. 艺术字规格: 200*200mm; 3. 由专业公司深化设计及制作安装; 4. 含完成此项所有费用;	套	5				
5	011508004007	定制不锈钢“South China Agricultural University”艺术英文字体安装	1. 样式: 定制不锈钢“through actions”艺术英文字体安装; 2. 艺术字规格: 100*100mm; 3. 由专业公司深化设计及制作安装;	套	10				

			4. 含完成此项所有费用；						
6	011508004008	定制空间总导视牌	1. 样式：定制空间总导视牌； 2. 艺术字规格：2100*910mm，木纹丝印，不锈钢喷漆+丝印，白色亚克力字体； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	5				
7	011508004009	定制悬挂方向指引标识牌	1. 样式：定制悬挂方向指引标识牌； 2. 艺术字规格：1970*294mm，不锈钢+丝印，蓝色亚克力字体； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	5				
8	011508004010	定制楼层索引导视牌	1. 样式：定制楼层索引导视牌； 2. 艺术字规格：1100*630mm，不锈钢+丝印，蓝色亚克力字体； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	5				
		东侧平台（电梯间）合计							
		西侧卫生间（包电梯）							
1	011508002005	定制10mm厚亚克力板+丝印洗手间标识	1. 样式：定制10mm厚亚克力板+丝印洗手间标识； 2. 规格尺寸：1020*530mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用	套	4				

			；						
		西侧卫生间（包电梯）合计							
		东侧卫生间及外围							
1	011508002006	定制10mm厚亚克力板+丝印洗手间标识	1. 样式：定制10mm厚亚克力板+丝印洗手间标识； 2. 规格尺寸：1020*530mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	10				
		东侧卫生间及外围合计							
		二层架空层							
1	011508002007	定制7mm厚亚克力板+丝印+亚克力（铝板面安装）教室门牌	1. 样式：定制7mm厚亚克力板+丝印+亚克力（铝板面安装）教室门牌； 2. 规格尺寸：1500*250mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	1				
2	011508004011	定制不锈钢“德行明德”艺术中文字体安装	1. 样式：定制不锈钢“德行明德”中文字体安装； 2. 艺术字规格：430*430mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	1				
3	011508004012	定制不锈钢“躬行践履”艺术中文字体安装	1. 样式：定制不锈钢“躬行践履”艺术中文字体安装； 2. 艺术字规格：430*430mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	1				

4	011508004013	定制不锈钢 “integrity are” 艺术英文字体安装	1. 样式：定制不锈钢 “integrity are” 艺术英文字体安装； 2. 艺术字规格 ：130*130mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	1				
5	011508004014	定制不锈钢 “Virtue and moral” 艺术英文字体安装	1. 样式：定制不锈钢 “Virtue and moral” 艺术英文字体安装； 2. 艺术字规格 ：130*130mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	2				
6	011508004015	定制不锈钢 “through actions” 艺术英文字体安装	1. 样式：定制不锈钢 “through actions” 艺术英文字体安装； 2. 艺术字规格 ：130*130mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	1				
7	011508004016	定制不锈钢 “demonstrated through actions” 艺术英文字体安装	1. 样式：定制不锈钢 “demonstrated through actions” 艺术英文字体安装； 2. 艺术字规格 ：130*130mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	1				
8	011508004017	7+7mm亚克力中间夹背胶喷画	1. 样式：7+7mm亚克力中间夹背胶喷画； 2. 规格 ：1162*2200mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装；	套	6				

			4. 含完成此项所有费用；						
		二层架空层合计							
		三层架空层							
1	011508004018	定制不锈钢“德行明德”艺术中文字体安装	1. 样式：定制不锈钢“德行明德”中文字体安装； 2. 艺术字规格：430*430mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	1				
2	011508004019	定制不锈钢“躬行践履”艺术中文字体安装	1. 样式：定制不锈钢“躬行践履”艺术中文字体安装； 2. 艺术字规格：430*430mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	1				
3	011508004020	定制不锈钢“integrity are”艺术英文字体安装	1. 样式：定制不锈钢“integrity are”艺术英文字体安装； 2. 艺术字规格：130*130mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	1				
4	011508004021	定制不锈钢“Virtue and moral”艺术英文字体安装	1. 样式：定制不锈钢“Virtue and moral”艺术英文字体安装； 2. 艺术字规格：130*130mm； 3. 由专业公司深化设计及制作安装； 4. 含完成此项所有费用；	套	2				
5	011508004022	定制不锈钢“through actions”艺术英文字体安装	1. 样式：定制不锈钢“through actions”艺术英文字	套	1				

			体安装； 2. 艺术字规格 : 130*130mm； 3. 由专业公司深化设计 及制作安装； 4. 含完成此项所有费用 ；						
6	011508004023	定制不锈钢 “demonstrated through actions”艺 术英文字体安装	1. 样式：定制不锈钢 “demonstrated through actions”艺 术英文字体安装； 2. 艺术字规格 : 130*130mm； 3. 由专业公司深化设计 及制作安装； 4. 含完成此项所有费用 ；	套	1				
		三层架空层合计							
		首层架空层							
		首层架空层合计							
		天花							
1	011406001022	原板面油浅绿色高级 耐水无机涂料	1. 钢筋混凝土板底面清 理干净； 2. 基层处理:纵横满油 抗碱界面剂一遍； 3. 刮腻子遍数:满刮防 水腻子二遍； 4. 油漆品种、刷漆遍数 :滚刷浅绿色高级耐水 无机涂料（燃烧性能 A级），两底两面； 5. 本清单包含施工图纸 、技术规范及施工验收 规范所需全部工作内容	m2	130.85				
		天花合计							
		拆除部分							
1	011608001008	铲除天棚面油漆	1. 铲除油漆饰面层及腻 子层； 2. 工程部位：天棚面； 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	130.65				
2	010103002008	建筑垃圾场外运输	1. 废弃料品种:建筑拆 除废料；	m3	0.39				

			2. 运距:暂按30km;						
		拆除部分合计							
		二层架空							
		二层架空合计							
		拆除部分							
1	011608001009	铲除天棚面油漆	1. 铲除油漆饰面层及腻子层; 2. 工程部位:天棚面; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	214.2				
2	010103002009	建筑垃圾场外运输	1. 废弃料品种:建筑拆除废料; 2. 运距:暂按30km;	m3	0.64				
		拆除部分合计							
		天花							
1	011406001023	原板面油浅绿色高级耐水无机涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 基层处理:纵横满油抗碱界面剂一遍; 3. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍; 4. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷浅绿色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级),两底两面; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	214.2				
		天花合计							
		地面							
1	011101005003	环氧彩砂大理石漆地面	1. 原砖地面打磨去除浮浆、清洗,做R弧处理; 2. 清扫基材表面,砖表面干燥后,刷处理剂一遍、底漆要滚涂均匀,不能漏涂; 3. 面漆材料种类、厚度:涂刷3.0mm厚环氧彩砂大理石漆; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	218.5				

		地面合计							
		立面							
1	010802001004	原不锈钢门面贴木纹铝合金膜	1. 清理原不锈钢门面污迹及砂光； 2. 基层：不锈钢面喷PUR热熔胶； 3. 面层：胶贴0.6mm木纹铝合金膜、平压防止起气泡； 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	6.3				
2	011406001024	原墙柱砖面磁漆翻新	1. 原砖面打磨不能破坏砖面原釉层、清理污迹及灰尘； 2. 清洗砖面, 确保面层干燥、无杂物； 3. 砖面涂涮瓷砖漆三遍； 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	23.29				
3	011207001019	200x1200x1.0mm厚木纹铝板（工字型安装）墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0镀锌方钢, 间距为400*400mm； 2. 面层材料品种、规格、颜色:200x1200x1.0mm厚木纹铝板（工字型安装）； 3. 其他：美缝胶填密； 4. 含专用挂件等配件安装；	m2	121.19				
4	011105006004	1.5mm厚黑刚踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0mm镀锌方钢制作安装, 间距为400*400mm； 3. 基层材料种类、规格:9厘厚阻燃夹板； 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚黑钢踢脚线； 5. 本清单包含施工图纸	m2	1.41				

			、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
5	011207001020	12厘阻燃夹板底、9.5厚硅酸钙板、7厚KT板+丝印墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x4.0镀锌方钢, 间距为400*400mm; 2. 基层材料品种、规格、颜色:12mm厚阻燃夹板底、9.5mm厚硅酸钙板; 3. 面层材料品种、规格、颜色:7mm厚KT板+丝印; 4. 其他: 美缝胶填密;	m2	27.98				
		立面合计							
		三层架空层							
		三层架空层合计							
		拆除部分							
1	011608001010	铲除天棚面油漆	1. 铲除油漆饰面层及腻子层; 2. 工程部位: 天棚面; 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	125.99				
2	010103002010	建筑垃圾场外运输	1. 废弃料品种:建筑拆除废料; 2. 运距:暂按30km;	m3	0.38				
		拆除部分合计							
		天花							
1	011406001025	原板面油浅绿色高级耐水无机涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 基层处理:纵横满油抗碱界面剂一遍; 3. 刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍; 4. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷浅绿色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级), 两底两面; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	125.99				
		天花合计							
		地面							

1	011101005004	环氧彩砂大理石漆地面	1. 原砖地面打磨去除浮浆、清洗, 做R弧处理; 2. 清扫基材表面, 砖表面干燥后, 刷处理剂一遍、底漆要滚涂均匀, 不能漏涂; 3. 面漆材料种类、厚度: 涂刷3.0mm厚环氧彩砂大理石漆; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	107.83				
		地面合计							
		立面							
1	010808004005	2.0mm厚玫瑰金不锈钢门套	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40x40x2.0镀锌方钢龙骨, 间距为400*400mm; 2. 面层材料品种、规格: 2.0mm厚玫瑰金不锈钢电梯门套; 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	6.8				
2	011406001026	原墙柱砖面磁漆翻新	1. 原砖面打磨不能破坏砖面原釉层、清理污迹及灰尘; 2. 清洗砖面, 确保面层干燥、无杂物; 3. 砖面涂涮瓷砖漆三遍; 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	16.9				
3	011207001021	200x1200x1.0mm厚木纹铝板(工字型安装)墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40x40x2.0镀锌方钢, 间距为400*400mm; 2. 面层材料品种、规格、颜色: 200x1200x1.0mm厚木纹铝板(工字型安装); 3. 其他: 美缝胶填密; 4. 含专用挂件等配件安	m2	91.05				

			装； 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
		立面合计							
		普通课室							
		普通课室合计							
		拆除部分							
1	011608001011	铲除天棚面油漆	1. 铲除油漆饰面层及腻子层； 2. 工程部位：天棚面； 3. 工程量暂按10%铲除； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	199.56				
2	011608001012	铲除墙柱面油漆	1. 铲除部位名称：铲除油漆及腻子层； 2. 工程量暂按10%铲除； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	430.39				
3	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：拆除原地面砖（含找平层拆除）； 2. 宽度：500mm厚； 3. 讲台； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	120.34				
4	010103002011	建筑垃圾场外运输	1. 废弃料品种：建筑拆除废料； 2. 运距：暂按30km；	m3	4.3				
		拆除部分合计							
		天花							
1	011302001011	轻钢龙骨8mm双层硅酸钙板面油高级耐水无机涂料天花吊顶	1. 钢筋混凝土板底面清理干净； 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆（间距600x600）； 3. 龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢主龙骨	m2	2045.81				

			<p>规格:Q100,双向间距1200x1200,C型轻钢主龙骨规格:Q50,双向间距600x600;</p> <p>2.基层材料种类、规格:双层8mm厚硅酸钙板造型天花(B1级燃烧性能),自攻螺丝与龙骨固定;</p> <p>3.油漆材料品种、刷漆遍数:抗碱界面剂一遍、防水腻子2遍、白色高级耐水防霉无机涂料二底二面;</p>						
2	011302001012	轻钢龙骨 600x600x1.0mm铝扣板 天花吊顶	<p>1.钢筋混凝土板底面清理干净;</p> <p>2.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型,膨胀螺栓固定及连接 Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定;</p> <p>3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨;</p> <p>4.面层材料品种、规格:600x600x1.0mm铝扣板;</p> <p>5.燃烧性能:A级;</p> <p>6.压条材料种类、规格:含收边条等;</p>	m2	2199.4				
3	011406001027	原板面油白色高级耐水无机涂料	<p>1.钢筋混凝土板底面清理干净;</p> <p>2.基层处理:纵横满涂抗碱界面剂一遍;</p> <p>3.刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍;</p> <p>4.油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无机涂料(燃烧性能A级),两底两面;</p> <p>5.完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	199.56				
4	011406001028	原板面油白色高级耐水无机涂料	<p>1.油漆翻新</p> <p>2.油漆品种、刷漆遍数:滚刷白色高级耐水无</p>	m2	1796.08				

			机涂料（燃烧性能A级），两遍； 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	010810003002	窗帘盒	1. 位置：窗帘盒 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃夹板 3. 面层材料种类、规格：8mm厚硅酸钙板造型天花(B1级燃烧性能), 自攻螺丝与龙骨固定； 4. 油漆材料品种、刷漆遍数:抗碱界面剂一遍、防水腻子2遍、白色高级耐水防霉无机涂料二底二面； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	831.85				
6	011302001013	投影幕盒	1. 钢筋混凝土板底清理 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃夹板 3. 面层材料种类、规格：8mm厚硅酸钙板造型天花(B1级燃烧性能), 自攻螺丝与龙骨固定； 4. 油漆材料品种、刷漆遍数:界面剂一遍、防水腻子2遍、白色高级耐水防霉无机涂料二底二面； 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	134.76				
		天花合计							
		地面							
1	011101005005	环氧彩砂大理石漆地面	1. 原砖地面打磨去除浮浆、清洗, 做R弧处理； 2. 清扫基材表面, 砖表面干燥后, 刷处理剂一遍、底漆要滚涂均匀, 不能漏涂； 3. 面漆材料种类、厚度:涂刷3.0mm厚环氧彩砂大理石漆； 4. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收	m2	552				

			规范所需全部工作内容						
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平层; 2. 工程部位:教室讲台位置; 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	120				
		地面合计							
		立面							
1	011207001022	15mm厚木质吸音板墙饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0mm镀锌方钢制作安装, 双层双向布置, 间距为400*400mm; 2. 基层材料种类、规格:9厘阻燃夹板底; 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚木质吸音板(燃烧性能B1级), 拼缝; 4. 具体做法详见图纸大样图; 5. 含1/4圆木收口线(与吸音板同色);	m2	448.55				
2	011105006005	1.5mm厚黑刚踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x2.0mm镀锌方钢制作安装, 双层双向布置, 间距为400*400mm; 3. 基层材料种类、规格:9厘厚阻燃夹板; 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚黑钢踢脚线; 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	16.2				
3	011406001029	墙面滚刷白色高级耐水无机涂料	1. 墙面清理干净; 2. 基层处理:纵横满油抗碱界面剂一遍; 3. 刮腻子遍数:满刮防	m2	399.52				

			水腻子二遍； 4. 油漆品种、刷漆遍数： 滚刷白色高级耐水无机涂料（燃烧性能A级），两底两面； 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容						
4	011406001030	墙面滚刷白色高级耐水无机涂料	1. 油漆翻新； 2. 油漆品种、刷漆遍数： 滚刷白色高级耐水无机涂料（燃烧性能A级），两遍； 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	3595.71				
5	011406001031	独立柱面滚刷白色高级耐水无机涂料	1. 独立柱面清理干净； 2. 基层处理：纵横满油抗碱界面剂一遍； 3. 刮腻子遍数：满刮防水腻子二遍； 4. 油漆品种、刷漆遍数： 滚刷白色高级耐水无机涂料（燃烧性能A级），两底两面； 5. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	30.87				
6	011406001032	独立面滚刷白色高级耐水无机涂料	1. 油漆翻新； 2. 油漆品种、刷漆遍数： 滚刷白色高级耐水无机涂料（燃烧性能A级），两遍； 3. 本清单包含施工图纸、技术规范及施工验收规范所需全部工作内容	m2	277.85				
		立面合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-装饰部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-装饰部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	358891.04		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	消纳费（59.99m3*28元/m3）	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-装饰部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		358891.04	
合计			358891.04	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-装饰部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-装饰部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-装饰部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-装饰部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-装饰部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-装饰部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-安装部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		智慧教室							
		智慧教室合计							
		拆除部分							
1	030412005001	荧光灯拆除	1. 名称:荧光灯拆除;	套	253				
2	030404034001	开关拆除	1. 名称:开关拆除	个	57				
3	030404035001	插座拆除	1. 名称:插座拆除	项	1				
4	030404035002	空调遥控卡座拆除	1. 名称:空调遥控卡座拆除;	个	14				
5	030411004001	导线拆除	1. 名称:导线拆除	m	12904.16				
6	030411001001	塑料线槽拆除	1. 名称:塑料线槽拆除;	m	3515.36				
		拆除部分合计							
		新装部分							
1	030412005002	防眩光黑板专用双管T8光管盘(黑板灯)	1. 名称:防眩光黑板专用双管T8光管盘(黑板灯)200X1200; 2. 规格:LED/18W*2=36W;	套	306				
2	030412004001	600X600光管盘(LED管)	1. 名称:600X600光管盘(LED管); 2. 规格:32W;	套	2				
3	030412004002	LED筒灯(防雾LED筒灯)	1. 名称:LED筒灯(防雾LED筒灯); 2. 规格:7W/盏;	套	37				
4	030404034002	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关; 2. 规格:250V, 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复;	个	1				

5	030404034003	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关; 2. 规格:250V, 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复;	个	42				
6	030404034004	三联双控开关	1. 名称:三联双控开关; 2. 规格:250V, 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复;	个	14				
7	030404035003	空调遥控卡座	1. 名称:空调遥控卡座;	个	14				
8	030404035004	普通单相二. 三孔插座	1. 名称:普通单相二. 三孔插座; 2. 规格:250V 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复;	个	33				
9	030404035005	二. 三孔地插	1. 名称:二. 三孔地插; 2. 规格:250V 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复;	个	83				
10	030404035006	预留接线盒	1. 名称:预留接线盒;	个	124				
11	030411004002	配线WDZC-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称:管内布线; 2. 规格:WDZC-BYJ-2. 5mm ² ;	m	8806. 11				
12	030411004003	配线WDZC-BYJ-4mm ²	1. 名称:管内布线; 2. 规格:WDZC-BYJ-4mm ² ;	m	3828. 95				
13	030411001002	配管SC25	1. 名称:镀锌钢管; 2. 规格:SC25;	m	2599. 12				
14	030411001003	配管SC32	1. 名称:镀锌钢管; 2. 规格:SC32;	m	737. 79				
15	030411001004	金属软管	1. 名称:金属软管;	m	172. 5				
16	030411006001	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒;	个	345				
17	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒;	个	136				
18	030413002001	墙面开槽及恢复	1. 名称:墙面开槽及恢复; 2. 规格:70*70mm; 3. 填充(恢复)方式:按墙面做法恢复;	m	316. 5				
19	030413002002	地面开槽及恢复	1. 名称:地面开槽及恢	m	678. 37				

			复; 2. 规格:70*70mm; 3. 填充(恢复)方式:按地面做法恢复;						
20	030701003001	空调移位	1. 名称:空调移位; 2. 规格:加雪种、维修、接管等;	台	28				
		新装部分合计							
		普通教室翻新							
		普通教室翻新合计							
		拆除部分							
1	030412005003	荧光灯拆除	1. 名称:荧光灯拆除;	套	783				
2	030404033001	风扇拆除	1. 名称:风扇拆除;	台	134				
3	030404034005	开关拆除	1. 名称:开关拆除	个	60				
4	030404034006	风扇调速开关拆除	1. 名称:风扇调速开关拆除;	个	60				
5	030404035007	空调遥控卡座拆除	1. 名称:空调遥控卡座拆除;	个	30				
6	030411004004	导线拆除	1. 名称:导线拆除	m	576				
7	030411001005	塑料线槽拆除	1. 名称:塑料线槽拆除;	m	163.8				
		拆除部分合计							
		新装部分							
1	030412005004	防眩光黑板专用双管T8光管盘(黑板灯)	1. 名称:防眩光黑板专用双管T8光管盘(黑板灯)200X1200; 2. 规格:LED/18W*2=36W;	套	783				
2	030404033002	吊顶摇头风扇	1. 名称:吊顶摇头风扇; 2. 规格:18寸,60W/220V;	台	180				
3	030404034007	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关; 2. 规格:250V,10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复;	个	60				
4	030404034008	风扇调速开关	1. 名称:风扇调速开关;	个	60				

			2. 含底盒、凿槽及恢复；						
5	030404035008	空调遥控卡座	1. 名称:空调遥控卡座；	个	30				
6	030411004005	配线WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:管内布线； 2. 规格:WDZC-BYJ-2.5mm2；	m	3346.2				
7	030411004006	配线WDZC-BYJ-4mm2	1. 名称:管内布线； 2. 规格:WDZC-BYJ-4mm2；	m	270				
8	030411001006	配管PC20	1. 名称:电线管； 2. 规格:PC20；	m	219				
9	030411001007	金属软管	1. 名称:金属软管；	m	963				
10	030701003002	空调移位	1. 名称:空调移位； 2. 规格:加雪种、维修、接管等；	台	60				
11	030411001008	空调套管	1. 名称:空调套管； 2. 材质:PVC装饰管套装(B1级)； 3. 规格:130*80*5.0；	m	592.8				
12	030413002003	地面开槽及恢复	1. 名称:地面开槽及恢复； 2. 规格:70*70mm； 3. 填充(恢复)方式:按地面做法恢复；	m	111				
		新装部分合计							
		1~5层走廊及卫生间前室							
		1~5层走廊及卫生间前室合计							
		拆除部分							
1	030412005005	圆型吸顶灯拆除	1. 名称:圆型吸顶灯拆除；	套	189				
2	030412005006	LED筒灯拆除	1. 名称:LED筒灯拆除；	套	6				
3	030404034009	开关拆除	1. 名称:开关拆除	个	32				
4	030404035009	插座拆除	1. 名称:插座拆除	个	48				
		拆除部分合计							
		新装部分							
1	030412005007	带罩单管LED光管平板	1. 名称:带罩单管LED光	套	189				

		灯盘	管平板灯盘; 2. 规格:LED/18W;						
2	030412004003	LED筒灯(防雾LED筒灯)	1. 名称:LED筒灯(防雾LED筒灯); 2. 规格:7W/盏;	套	6				
3	030404034010	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关; 2. 规格:250V, 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复;	个	6				
4	030404034011	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关; 2. 规格:250V, 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复;	个	26				
5	030404035010	防溅单相二. 三孔插座	1. 名称:防溅单相二. 三孔插座; 2. 规格:250V 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复;	个	48				
6	030411004007	配线WDZC-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称:管内布线; 2. 规格:WDZC-BYJ-2. 5mm ² ;	m	567				
7	030411001009	金属软管	1. 名称:金属软管;	m	189				
8	031201003001	线槽除锈刷油	1. 除锈级别:中重锈; 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:底漆:(环氧富锌底漆40 μm);封闭漆:(环氧树脂涂料30 μm);中间漆:(环氧云母氧化铁中间漆100 μm);面漆:(自干金属氟碳面漆80 μm);	m ²	1454. 58				
9	031201003002	线槽支吊架除锈刷油	1. 除锈级别:重锈; 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:底漆:(环氧富锌底漆40 μm);封闭漆:(环氧树脂涂料30 μm);中间漆:(环氧云母氧化铁中间漆100 μm);面漆:(自干金属氟碳面漆80 μm);	kg	978. 61				
10	031201003003	消防立钢管除锈刷油	1. 除锈级别:重锈;	m ²	46. 63				

			2. 涂刷遍数、漆膜厚度 :底漆:(环氧富锌底漆 40 μ m);封闭漆:(环氧 树脂涂料30 μ m); 中间漆:(环氧云母氧化 铁中间漆100 μ m);面漆 :(自干金属氟碳面漆 80 μ m);						
		新装部分合计							
		1~5层两端卫生间							
		1~5层两端卫生间合计							
		拆除部分							
1	030412005008	600X600光管盘拆除	1. 名称:600X600光管盘 拆除;	套	75				
2	030412005009	LED筒灯拆除	1. 名称:LED筒灯拆除;	套	5				
3	031004003001	洗手盆拆除	1. 材质:洗手盆拆除;	组	52				
		拆除部分合计							
		新装部分							
1	030412004004	600X600光管盘(LED管)	1. 名称:600X600光管盘 (LED管); 2. 规格:32W;	套	75				
2	030412004005	LED筒灯(防雾LED筒灯)	1. 名称:LED筒灯(防雾 LED筒灯); 2. 规格:7W/盏;	套	5				
3	030404034012	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 ; 2. 规格:250V, 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复 ;	个	16				
4	030411001010	金属软管	1. 名称:金属软管;	m	80				
5	030411004008	配线WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:管内布线; 2. 规格:WDZC-BYJ- 2. 5mm2;	m	240				
6	031004003002	陶瓷洗手盆	1. 材质:陶瓷洗手盆; 2. 规格、类型:台下式 ; 3. 附件名称、数量:水 龙头、角阀、软管等其 它附件;	组	52				
7	031001006001	PP-R给水管DN15	1. 安装部位: 室内;	m	56				

			2. 输送介质：水； 3. 材质：PP-R管； 4. 型号、规格：DN15； 5. 连接方式：热熔接； 6. 管道冲洗消毒按设计要求； 7. 包括与管道连接所需的管件及附件；						
8	031001006002	UPVC排水管DN50	1. 安装部位：室内； 2. 输送介质：污废水； 3. 材质：PVC-U管； 4. 型号、规格：DN50； 5. 连接方式：粘接； 6. 包括与管道连接所需的管件及附件；	m	26				
		新装部分合计							
		1~3层架空层							
		1~3层架空层合计							
		拆除部分							
1	030412005010	荧光灯拆除	1. 名称：荧光灯拆除；	套	21				
2	030404034013	开关拆除	1. 名称：开关拆除	个	6				
		拆除部分合计							
		新装部分							
1	030412005011	定制艺术平板灯 Φ1000	1. 名称：定制艺术平板灯 Φ1000； 2. 规格：80W；	套	21				
2	030404034014	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关； 2. 规格：250V, 10A； 3. 含底盒、凿槽及恢复；	个	6				
3	030411004009	配线WDZC-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：管内穿线； 2. 规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² ；	m	63				
4	030411001011	金属软管	1. 名称：金属软管；	m	21				
		新装部分合计							
		1~5层电梯厅							
		1~5层电梯厅合计							
		拆除部分							

1	030412005012	圆型吸顶灯拆除	1. 名称:圆型吸顶灯拆除;	套	30				
2	030404034015	开关拆除	1. 名称:开关拆除	个	5				
		拆除部分合计							
		新装部分							
1	030412005013	带罩单管LED光管平板灯盘	1. 名称:带罩单管LED光管平板灯盘; 2. 规格:LED/18W;	套	30				
2	030404034016	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关; 2. 规格:250V, 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复;	个	5				
3	030411004010	配线WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:管内布线; 2. 规格:WDZC-BYJ-2. 5mm2;	m	90				
4	030411001012	金属软管	1. 名称:金属软管;	m	30				
		新装部分合计							
		休息室							
		休息室合计							
		拆除部分							
1	030412005014	荧光灯拆除	1. 名称:荧光灯拆除;	套	24				
2	030404034017	开关拆除	1. 名称:开关拆除	个	6				
3	030404035011	插座拆除	1. 名称:插座拆除	个	24				
4	030404035012	空调遥控卡座拆除	1. 名称:空调遥控卡座拆除;	个	6				
5	030411004011	导线拆除	1. 名称:导线拆除	m	946. 98				
6	030411001013	塑料线槽拆除	1. 名称:塑料线槽拆除;	m	273. 66				
		拆除部分合计							
		新装部分							
1	030412004006	600X600光管盘(LED管)	1. 名称:600X600光管盘(LED管); 2. 规格:32W;	套	48				
2	030404034018	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关; 2. 规格:250V, 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复	个	6				

			;						
3	030404035013	普通单相二. 三孔插座	1. 名称:普通单相二. 三孔插座; 2. 规格:250V 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复;	个	18				
4	030404035014	二. 三孔地插	1. 名称:二. 三孔地插; 2. 规格:250V 10A; 3. 含底盒、凿槽及恢复;	个	6				
5	030404035015	空调遥控卡座	1. 名称:空调遥控卡座;	个	6				
6	030411004012	配线WDZC-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:管内布线; 2. 规格:WDZC-BYJ-2. 5mm2;	m	946. 98				
7	030411004013	配线WDZC-BYJ-4mm2	1. 名称:管内布线; 2. 规格:WDZC-BYJ-4mm2;	m	706. 8				
8	030411001014	配管SC25	1. 名称:镀锌钢管; 2. 规格:SC25;	m	273. 66				
9	030411001015	配管SC32	1. 名称:镀锌钢管; 2. 规格:SC32;	m	135. 36				
10	030411001016	金属软管	1. 名称:金属软管;	m	24				
11	030411006003	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒;	个	48				
12	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒;	个	15				
13	030413002004	墙面开槽及恢复	1. 名称:墙面开槽及恢复; 2. 规格:70*70mm; 3. 填充(恢复)方式:按墙面做法恢复;	m	5. 65				
14	030413002005	地面开槽及恢复	1. 名称:地面开槽及恢复; 2. 规格:70*70mm; 3. 填充(恢复)方式:按地面做法恢复;	m	20. 6				
		新装部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-安装部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-安装部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	71445.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-安装部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	71445.92	
合计			71445.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-安装部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-安装部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-安装部分

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-安装部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-安装部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：第四教学大楼智慧教室建设装修工程（施工）-安装部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----