

友谊国金店商场升级改造工程专业承包工程

招标工程量清单

招标人：广州友谊集团有限公司国金商店

单位盖章

造价咨询人:

单位盖章

年月日

友谊国金店商场升级改造工程专业承包工程

招标工程量清单

招标人： 广州友谊集团有限公司国金商店

单位盖章

造价咨询人： _____

单位盖章

法定代表人或其授权人： _____

单位盖章

法定代表人或其授权人： _____

单位盖章

编制人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-装饰

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|--------------------------|---|------|-------|-------|----|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | 最高价 |
| | | 分部分项 | | | | | | | |
| | | 二次结构 | | | | | | | |
| 1 | 070104013001 | 梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁面 | 1. 梁加固钢板采用Q235B钢材, 钢筋采用HRB400 2. 1G-200X5、1G-300X5 3. 原有结构梁与钢板黏贴前或新混凝土构件浇筑前, 必须进行界面处理, 含加固用螺栓及辅材等 4. 梁面 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 34.65 | | | | |
| 2 | 070104040001 | 其他加固工程 外包混凝土 梁 | 1. 增大截面法加固 2. C30细石膨胀混凝土 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m3 | 0.045 | | | | |
| 3 | 070104058001 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ 25内 | 1. 增大截面法加固部分 2. Φ 25以内 三级钢 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | t | 0.018 | | | | |
| 4 | 070104059001 | 钢筋制安 现浇构件圆钢箍筋 Φ 10内 | 1. 增大截面法加固部分 2. Φ 10以内 三级钢箍 | t | 0.007 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 筋 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 5 | 070104026001 | 板 碳纤维布 单层 | 1. 板加固碳纤维布采用0.167mm厚 2. 原有结构板与碳纤维布黏贴前,必须进行界面处理 3. 碳纤维布粘贴前必需将接合表面打磨平整,除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露出结构新面 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 14.24 | | | | |
| 6 | 070104036001 | 砼缺损修补 砂浆 墙、柱、梁 | 1. 砼缺损修补 砂浆 墙、柱、梁 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 34.65 | | | | |
| 7 | 070104037001 | 砼缺损修补 砂浆 板 | 1. 砼缺损修补 砂浆 板 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 14.24 | | | | |
| 8 | 070107014001 | 屋面刚性防水修补 钢丝网水泥砂浆3cm | 1. 采用25mm厚M15水泥砂浆防护,内配钢丝网(4@200双向)防裂 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂 | m2 | 48.89 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:无收缩 细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 后注浆孔膨胀细石砼 4. 抗剪键普通槽钢6.3# 5. 已考虑泵送增加费 6. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 7. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费 | m3 | 0.04 | | | | |
| 10 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格 :Q355 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 5. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费 | t | 2.589 | | | | |
| 11 | 010604001001 | 钢梁 | 1. 梁类型:H型钢 2. 单根质量:0.6t内 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 5. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费 | t | 9.47 | | | | |
| 12 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1. 钢材品种、规格:钢 板楼板 2. 钢板厚度:1.6mm 3. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 4. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费 | m2 | 158.12 | | | | |
| 13 | 010606008001 | 钢梯 | 1. 钢材品种、规格 :Q235B 2. 钢梯形式:踏步式 | t | 1.983 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 14 | 010606006001 | 钢平台 | 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | t | 0.336 | | | | |
| 15 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1. 构件名称:零星连接构件 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | t | 1.174 | | | | |
| 16 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1. 构件名称:钢柱 2. 油漆品种、刷漆遍数:一级; 3. 0h, 非膨胀型(厚型) 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 126.45 | | | | |
| 17 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1. 构件名称:钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数:一级; 2. 0h; 膨胀型(薄型) 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 424.63 | | | | |
| 18 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1. 构件名称:疏散楼梯 2. 油漆品种、刷漆遍数:一级; 1. 5h; 膨胀型 | m2 | 156.63 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | | (薄型) 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| | | 二次结构合计 | | | | | | | |
| | | 负一层 | | | | | | | |
| | | 负一层合计 | | | | | | | |
| | | 负一层拆除 | | | | | | | |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除类型: 天棚拆除 2. 拆除范围: 商场公区吊顶(含吊顶龙骨、灯具), 消防及暖通的管道和末端利旧, 拆除时需做好保护及储存 3. 工作内容: 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸, 余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等 4. 外运运距: 投标综合单价综合考虑运输运距 5. 其他: 对原配电线路作保护措施 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 1751.87 | | | | |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1. 拆除类型: 地面饰面(至找平层)拆除。 2. 工作内容: 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸, 余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等 3. 外运运距: 投标综合单价综合考虑运输运距。 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 2270.43 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|----|--------|--|--|--|--|
| 3 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | <p>1. 拆除隔墙的骨架种类: 简易间墙拆除</p> <p>2. 工作内容: 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸, 余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>3. 外运运距: 投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 191.73 | | | | |
| 4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | <p>1. 砌体名称: 砖砌体拆除</p> <p>2. 砌体材质: 实心砖墙</p> <p>3. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑</p> <p>4. 工作内容: 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸, 余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>5. 外运运距: 投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m3 | 1.51 | | | | |
| 5 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | <p>1. 龙骨及饰面种类: 立面门套及饰面拆除</p> <p>2. 工作内容: 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸, 余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>3. 外运运距: 投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 34.34 | | | | |
| 6 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆 | <p>1. 龙骨及饰面种类: 扶</p> | m2 | 217.53 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|--|----|------|--|--|--|--|
| | | 除 | <p>手电梯侧面及底面饰面拆除</p> <p>2. 工作内容：拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>3. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 7 | 011507003001 | 灯箱 | <p>1. 柜体材质：拆除广告灯箱</p> <p>2. 柜体尺寸：长、宽、高：综合考虑</p> <p>3. 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运。</p> <p>4. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | 个 | 1 | | | | |
| 8 | 011613002001 | 玻璃拆除 | <p>1. 玻璃厚度：结合现场综合考虑</p> <p>2. 拆除部位：拆除落地玻璃</p> <p>3. 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运。</p> <p>4. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 24.3 | | | | |
| | | 负一层拆除合计 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | 负一层旧货架拆除 | | | | | | | |
| 1 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1. 柜体材质:综合考虑木饰板、金属饰面、玻璃饰面及五金件等 2. 固定柜体 3. 柜体尺寸:长、宽、高:综合考虑 4. 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸,余泥垃圾编织袋打包清运。 5. 外运运距:投标综合单价综合考虑运输运距。 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 404.37 | | | | |
| 2 | 011614002002 | 柜体拆除 | 1. 柜体材质:综合考虑木饰板、金属饰面、玻璃饰面及五金件等 2. 活动货架 3. 柜体尺寸:长、宽、高:综合考虑 4. 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸,余泥垃圾编织袋打包清运。 5. 外运运距:投标综合单价综合考虑运输运距。 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 440.19 | | | | |
| 3 | 011207001001 | 施工场地围蔽 | 1. 围蔽类型:室内围蔽。 2. 围蔽材料类型:75轻钢龙骨、单面9mm难燃胶合板、围蔽开门、彩色灯布喷画等。 3. 工作内容:安装及移位安装、固定、拆除、清理场地 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施 | m2 | 275.38 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 费 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 4 | 011207001002 | 施工场地围蔽 | 1. 围蔽类型: 难燃胶合板封顶2800mm(h) 2. 围蔽材料类型: 围蔽内顶部粘贴白色背胶 3. 围蔽内顶部加装烟感装置 4. 围蔽内顶部加装LED吸顶灯 5. 工作内容: 安装及移位安装、固定、拆除、清理场地 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 67.29 | | | | |
| | | 负一层旧货架拆除合计 | | | | | | | |
| | | 负一层天花 | | | | | | | |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:参照原天花 2. 龙骨吊顶反支撑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:参照原骨架 4. 基层材料种类、规格:参照原天花翻新 5. 面层材料品种、规格:参照原天花翻新 6. 白色无机涂料(原天花翻新涂料) 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 570.08 | | | | |
| 2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨吊顶反支撑 2. 门头天花 | m2 | 15.6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | <p>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>4. 基层材料种类、规格:3mm+3mm厚(可弯曲,密度t/m³ 值=1.1)无机生态防火板</p> <p>5. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>6. 30*30镀锌方通</p> <p>7. 面层材料品种、规格:MT-04 1.2mm厚折边蓝色(与蓝色彩膜颜色一致)不锈钢饰面(防指纹)</p> <p>8. CT-03A级软膜</p> <p>9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. MT-01蓝色镜面膜铝蜂窝饰面板</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>5. 面层材料品种、规格:8mm厚,蓝色镜面膜+铝蜂窝(定制形状),密拼(材料防火级别为:A级)</p> <p>6. 配套Z型金属勾件及金属勾搭配件</p> | m2 | 839.28 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | <p>7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 4 | 011302001004 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. MT-02镜面膜铝蜂窝饰面板</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>5. 基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板,螺丝固定(防锈处理)</p> <p>6. 面层材料品种、规格:8mm厚,镜面膜+铝蜂窝(追求平整及接缝细), (材料防火级别为:A级)</p> <p>7. 配套Z型金属勾件及金属勾搭配件</p> <p>8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 30.07 | | | | |
| 5 | 011302001005 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. MT-03不锈钢饰面(仿指纹)</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨</p> | m2 | 51.1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | C50x20X0.6, @≤400mm 4. 基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板, 螺丝固定(防锈处理) 5. 面层材料品种、规格:MT-03 1.2mm厚, 8K喷砂玫瑰金不锈钢饰面(防指纹) 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 6 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨吊顶反支撑 2. Z型金属勾件, 勾搭金属配件, 30X30X3镀锌方管, L40X40X4镀锌钢角钢, 40X60X2.5铝合金方管 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 4. 基层材料种类、规格:3mm+3mm厚(可弯曲, 密度t/m³值=1.1)无机生态防火板 5. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm, 副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm 6. 面层材料品种、规格:MT-04 1.2mm厚折边蓝色(与蓝色彩膜颜色一致)不锈钢饰面(防指纹) 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 94.39 | | | | |
| 7 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格 | m2 | 115.49 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | <p>、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. MT-07不锈钢饰面(仿指纹)</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>5. 基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板,螺丝固定(防锈处理)</p> <p>6. 面层材料品种、规格:MT-07 1.2mm厚磨砂不锈钢(防指纹)</p> <p>7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 8 | 011302001008 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. MT-15不锈钢饰面(防指纹)</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>5. 基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板,螺丝固定(防锈处理)</p> <p>6. 面层材料品种、规格:MT-15 1.2mm厚,8K喷砂香槟金纳米</p> <p>7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>8. 综合考虑相对应的垂</p> | m2 | 26.79 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 9 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. CT-02A级软质透光膜 4. 龙骨材料种类、规格、中距:F码龙骨L30*3角钢,30x40x3mm镀锌方通 5. 基层材料种类、规格:12.5mm厚纸面石膏板箱体内壁刷白色无机涂料,节能灯带@200成品铝型材软膜扁码 6. 面层材料品种、规格:0.22mm厚/白色,A级软质透光膜(材料防火级别为:A级) 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 25.88 | | | | |
| 10 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. CT-03A级软膜 4. 龙骨材料种类、规格、中距:F码龙骨L30*3角钢,30x40x3mm镀锌方通 5. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板箱体内壁刷白色无机涂料,节能灯带@200成品铝型材软膜扁码 6. 面层材料品种、规格:双层,0.22mm厚/白色 | m2 | 59.06 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | A级软质透光膜 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 11 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. SC-04有弧形或造型(吊顶)饰面板基层板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm 5. 基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板面刷无机涂料 6. 面层材料品种、规格:3mm+3mm厚(可弯曲,密度t/m³ 值=1.1)无机生态防火板 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 70.75 | | | | |
| 12 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. SC-06硅酸钙板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm,及龙骨配件, C8镀锌吊 | m2 | 1658.3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 杆, 接L50镀锌角码 , C12膨胀螺栓与顶棚结 构固定。 5. 面层材料品种、规格 :12mm硅酸钙板面刷无 机涂料 6. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 7. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费 | | | | | | |
| 13 | 011304001001 | 灯带(槽) | 1. 灯带型式、尺寸:详 见大洋a/TD-07 2. 安装固定方式:龙骨 吊顶反支撑 3. 12mm硅酸钙板面刷无 机涂料 4. MT-02镜面膜铝蜂窝 饰面板 5. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 6. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费 | m2 | 10.83 | | | | |
| 14 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1. PT-01无机(内墙)涂 料, 哑光白色 2. 腻子种类:接缝纸带 和填缝料接缝处理, 满 刮腻子二遍, 面打磨平 整 3. 刮腻子要求:刮腻子 粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数 :无机涂料罩面二道(防 霉型, 材料防火级别为 :A级) 5. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 6. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费 | m2 | 2758.3 | | | | |
| 15 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1. PT-02无机(内墙)涂 料, 哑光蓝色 | m2 | 48.29 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | | 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理,满刮腻子二遍,面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料罩面二道(防霉型,材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| | | 负一层天花合计 | | | | | | | |
| | | 负一层地材 | | | | | | | |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-02 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:750x1500光面浅米白色 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板,面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 1344.7 | | | | |
| 2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-02 | m2 | 1466.09 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:750x1500木纹砖 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 3 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1. 工程部位:FT-03 600x1200防滑地砖(波打线) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 3. 贴结合层厚度、材料种类:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-03 750x1500光面浅米白色防滑地砖(波打线) 5. 勾缝材料种类:美缝处理 6. 防护材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 17.98 | | | | |
| 4 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配 | m2 | 81.3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-04 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:750x1500光面浅灰色防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 5 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-13 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:800x800光面黑白花式艺术花砖防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 74.88 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 6 | 011108003002 | 块料零星项目 | 1. 工程部位:FT-04哑光面750x1500防滑地砖(波打线) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 3. 贴结合层厚度、材料种类:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:750x1500光面浅灰色防滑地砖 5. 勾缝材料种类:美缝处理 6. 防护材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土垫层或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 78.61 | | | | |
| 7 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1. 找平层砂浆配合比、厚度:50厚1:3水泥砂浆平整层 2. ST-10 3. (中庭休闲楼梯) 4. 刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 界面剂材料种类:玻纤布抗裂层(含抗裂网格布) 6. 中层漆材料种类、厚度:环氧底涂层 7. 面漆材料种类、厚度:10mm厚环氧磨石面层, 含专用防污保护层(材料防火级别为:A级) 8. 混凝土垫层或混凝土结构楼板, 面层清理 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的 | m2 | 21.96 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| | | 负一层地材合计 | | | | | | | |
| | | 负一层墙面 | | | | | | | |
| 1 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1. 零星砌砖名称、部位:新做砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 2.35 | | | | |
| 2 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1. 蓝色玻璃造型隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:MR-04夹胶彩色膜玻璃(蓝色) 19+19mm厚,夹胶钢化 3. 玻璃品种、规格、颜色:MR-09夹胶钢化玻璃 6+6mm厚,夹胶钢化(完整一片) 4. 80*80镀锌方通、6#镀锌钢板、不锈钢 U型夹加固 5. 定制类均由生产厂家进行二次深化 6. B1层直通巴等候区空间装饰隔断 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 35.85 | | | | |
| 3 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1. 蓝色玻璃造型隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:MR-04夹胶彩色膜玻璃(蓝色) 19+19mm厚,夹胶钢化 3. 80*80镀锌方通、 | m2 | 11.1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 6#镀锌钢板、不锈钢 U型夹加固 4. 定制类均由生产厂家进行二次深化 5. B1层直通巴等候区空间装饰隔断 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 4 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:MR-02 8mm+0.76PVB+8mm厚,超白水波纹 2. B1层阶梯景观区栏杆 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m | 34.14 | | | | |
| 5 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40镀锌角铁 2. 隔离层材料种类: 2mm厚镀锌铁网焊接固定 3. 2mm厚镀锌铁网焊接固定 4. 面层材料品种、规格、颜色:ST-11 20mm厚,云朵拉灰大理石专用结构胶结合层 5. 设计贴纸(定制) 6. 新做入口不锈钢造型柱 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 21.27 | | | | |
| 6 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格: 12厘无机生态防火板 | m2 | 1.06 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|------|--|--|--|--|
| | | | 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-06 1.2mm厚,磨砂不锈钢饰面(防指纹) 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 7 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 1. 玻璃品种、规格、颜色:MR-09夹胶钢化玻璃 2. L30镀锌角铁 3. 12厘无机生态防火板打底 4. 12厘无机生态防火板 5. 见光面无机(内墙)涂料(颜色综合考虑) 6. MT-11不锈钢饰面(防指纹) 1.2mm厚,镜面古铜金 7. 电梯厅墙面壁龛封包 8. 6+6mm厚,夹胶钢化(完整一片) 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 0.8 | | | | |
| 8 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨,U型安装夹,M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板,自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-06 1.2mm厚,黑色磨砂不锈钢饰面(防指纹) 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施 | m2 | 2.25 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 费 | | | | | | |
| 9 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1. 新做入口不锈钢造型 2. L50X50X5镀锌钢角钢 框架 3. 9MM纤维水泥板 4. MT-14 1.5MM不锈钢 饰面(防指纹) 5. MT-15 1.5M不锈钢饰 面(防指纹) 6. B1层直通巴等候区空 间装饰隔断 7. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 8. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费 | m2 | 17.99 | | | | |
| 10 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1. 新做门头不锈钢造型 2. L50X50X5镀锌钢角钢 框架 3. 9MM纤维水泥板 4. MT-06 1.2mm厚, 黑色 磨砂不锈钢饰面(防指 纹) 5. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 6. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费 | m2 | 3.9 | | | | |
| 11 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1. 新做门头不锈钢造型 2. L50X50X5镀锌钢角钢 框架 3. 9MM纤维水泥板 4. MT-08 1.2mm厚, 发纹 香槟金纳米不锈钢饰面 (防指纹) 5. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 6. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费 | m2 | 3.48 | | | | |
| 12 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | 1. 骨架种类、规格:新 做入口不锈钢造型 | t | 0.9 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 2. 防锈漆品种遍数:钢结构框架 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 13 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1. 新做入口不锈钢造型 2. 广告贴 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 5.83 | | | | |
| 14 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-03 1.2mm厚, 8K喷砂玫瑰金不锈钢(材料防火级别为:A级)饰面(防指纹) 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 1.6 | | | | |
| 15 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-04 1.2mm厚折边, 蓝色(与蓝色彩膜颜色一致)不锈钢饰面(防指纹) | m2 | 12.49 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 16 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-04 1.2mm厚折边, 蓝色(与蓝色彩膜颜色一致) 不锈钢饰面(防指纹) 4. 竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 0.5 | | | | |
| 17 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-07 1.2mm厚, 磨砂不锈钢饰面(防指纹) 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 292.29 | | | | |
| 18 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1. 详见d/TD-06 2. 龙骨材料种类、规格、中距:L40X40X4镀锌角钢 3. 基层材料种类、规格:6mm无机生态防火板 | m2 | 53.05 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 4. SC-05无机生态防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色:MT-07 1.2mm厚,磨砂不锈钢饰面(防指纹) 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 19 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨,U型安装夹,M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板,自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-11 1.2mm厚,镜面古铜金不锈钢饰面(仿指纹) 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 26.17 | | | | |
| 20 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨,U型安装夹,M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板,自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03A级软质透光膜 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 7.69 | | | | |
| 21 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:PT- | m2 | 573.39 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 01无机(内墙)涂料, 哑光白色 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理, 满刮腻子二遍, 面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料罩面二道(防霉型, 材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 22 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:PT-01无机(内墙)涂料, 哑光白色 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理, 满刮腻子二遍, 面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料罩面二道(防霉型, 材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 19.49 | | | | |
| 23 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. FT-03 3. 刷专用界面漆一道 4. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 5. 刷素水泥浆一遍 6. 益胶泥3~5mm厚 | m2 | 6.37 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 7. 面层材料品种、规格、颜色:FT-03 600x1200x10厚光面深灰色 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 24 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. FT-08 3. 刷专用界面漆一道 4. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5. 刷素水泥浆一遍 6. 益胶泥3~5mm厚 7. 面层材料品种、规格、颜色:FT-08 750*1500哑光面墙面瓷砖 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 18.74 | | | | |
| 25 | 011204001001 | 石材墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 刷专用界面漆一道 3. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4. 刷素水泥浆一遍 5. 益胶泥3~5mm厚 6. 面层材料品种、规格、颜色:ST-07 大理石 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 6.05 | | | | |
| 26 | 011204001002 | 石材墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土 | m2 | 26.87 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|--|----|------|--|--|--|--|
| | | | 土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 刷专用界面漆一道 3. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4. 刷素水泥浆一遍 5. 益胶泥3~5mm厚 6. 面层材料品种、规格、颜色:ST-08 10mm厚,浅米色艺术花砖(菱形拼整体六角边型)大理石 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 27 | 011204001003 | 石材墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 刷专用界面漆一道 3. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4. 刷素水泥浆一遍 5. 益胶泥3~5mm厚 6. 面层材料品种、规格、颜色:ST-12 20mm厚,泉俊灰大理石 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 3.03 | | | | |
| 28 | 011508004001 | 金属字 | 1. 镏字材料品种、颜色:古铜色不锈钢100mm厚 广州友谊商店(繁体字含字母) 2. 规格:外围尺寸:1323mm*350mm 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | 个 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 费 | | | | | | |
| 29 | 011501020001 | 服务台 | 1. 台柜规格:收款台 2. 材料种类、规格:2700*2000*1100mm 3. 五金种类、规格:含拉手轨道等五金配件 4. 15mm白色三聚氰胺 5. 12mm厚人造石台面 6. 香槟金色不锈钢(磨砂面)脚线 7. 暗藏灯带 8. 香槟金色不锈钢(磨砂面)logo 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m | 2.7 | | | | |
| | | 负一层墙面合计 | | | | | | | |
| | | 夹层 | | | | | | | |
| | | 夹层合计 | | | | | | | |
| | | 夹层拆除 | | | | | | | |
| 1 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除类型:天棚拆除 2. 拆除范围:商场公区吊顶(含吊顶龙骨、灯具),消防及暖通的管道和末端利旧,拆除时需做好保护及储存 3. 工作内容:拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸,余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等 4. 外运运距:投标综合单价综合考虑运输运距 5. 其他:对原配电线路作保护措施 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 973.08 | | | | |
| 2 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1. 拆除类型:地面饰面(至找平层)拆除。 | m2 | 973.08 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | <p>2. 工作内容：拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>3. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 3 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | <p>1. 砌体名称:砖砌体拆除</p> <p>2. 砌体材质:实心砖墙</p> <p>3. 砌体表面的附着物种类:综合考虑</p> <p>4. 工作内容：拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>5. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m3 | 1.51 | | | | |
| 4 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | <p>1. 龙骨及饰面种类:立面门套及饰面拆除</p> <p>2. 工作内容：拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>3. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 34.34 | | | | |
| 5 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | <p>1. 龙骨及饰面种类:扶手电梯侧面及底面饰面拆除</p> | m2 | 238.9 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | <p>2. 工作内容：拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>3. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 6 | 011605001003 | 平面块料拆除 | <p>1. 拆除的基层类型:卫生间前区通道</p> <p>2. 饰面材料种类:综合考虑各类饰面</p> <p>3. 工作内容：拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>4. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 38.08 | | | | |
| 7 | 011605001004 | 平面块料拆除 | <p>1. 拆除的基层类型:卫生间地面(至结构层)拆除。</p> <p>2. 工作内容：拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>3. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 49.25 | | | | |
| 8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | <p>1. 栏杆(板)的高度:1350mm</p> <p>2. 栏杆、栏板种类:拆</p> | m | 26.9 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | <p>除原有玻璃栏杆金属立杆和金属扶手</p> <p>3. 废料外运:拆除废料清理, 编织袋包装, 外运处理, 运距综合考虑</p> <p>4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | <p>1. 拆除类型:卫生间前区通道</p> <p>2. 饰面材料种类:综合考虑各类饰面及附着物等</p> <p>3. 工作内容: 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸, 余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>4. 外运运距: 投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 141.06 | | | | |
| 10 | 011605002002 | 立面块料拆除 | <p>1. 拆除类型:卫生间</p> <p>2. 饰面材料种类:综合考虑各类饰面及附着物等</p> <p>3. 工作内容: 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸, 余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>4. 外运运距: 投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 157.92 | | | | |
| 11 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | <p>1. 拆除隔墙的骨架种类:卫生间隔断拆除</p> | m2 | 35.71 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | <p>2. 工作内容：拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>3. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 12 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | <p>1. 卫生洁具种类:大便器、小便器、洗手池等各类卫生间洁具</p> <p>2. 工作内容：拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等</p> <p>3. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | 套 | 18 | | | | |
| | | 夹层拆除合计 | | | | | | | |
| | | 夹层旧货架拆除 | | | | | | | |
| 1 | 011614002003 | 柜体拆除 | <p>1. 柜体材质:综合考虑木饰板、金属饰面、玻璃饰面及五金件等</p> <p>2. 固定柜体</p> <p>3. 柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑</p> <p>4. 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运。</p> <p>5. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。</p> <p>6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施</p> | m2 | 2634.3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | | 费 | | | | | | |
| 2 | 011614002004 | 柜体拆除 | 1. 柜体材质:综合考虑木饰板、金属饰面、玻璃饰面及五金件等 2. 活动货架 3. 柜体尺寸:长、宽、高:综合考虑 4. 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸,余泥垃圾编织袋打包清运。 5. 外运运距:投标综合单价综合考虑运输运距。 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 633.19 | | | | |
| 3 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 1. 拆除隔墙的骨架种类:简易间墙拆除 2. 工作内容:拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸,余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等 3. 外运运距:投标综合单价综合考虑运输运距。 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 22.53 | | | | |
| 4 | 011207001013 | 施工场地围蔽 | 1. 围蔽类型:室内围蔽。 2. 围蔽材料类型:75轻钢龙骨、单面9mm难燃胶合板、围蔽开门、彩色灯布喷画等。 3. 工作内容:安装及移位安装、固定、拆除、清理场地 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范 | m2 | 1037.04 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 要求 | | | | | | |
| 5 | 011207001014 | 施工场地围蔽 | 1. 围蔽类型：玻璃门及玻璃墙室外粘贴可移背胶广告画2800mm(h) 2. 围蔽材料类型： 3. 工作内容：安装及移位安装、固定、拆除、清理场地 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 5. 其他：满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 64.68 | | | | |
| 6 | 011207001015 | 施工场地围蔽 | 1. 围蔽类型：负一层、M层施工期间围蔽首层轴F1-G1/6-8中空 2. 围蔽材料类型：75轻钢龙骨、单面9mm难燃胶合板、围蔽开门、彩色灯布喷画等。 3. 中空横向做玻璃纤维防火布面做喷画(含扶梯底) 4. 工作内容：安装及移位安装、固定、拆除、清理场地 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 6. 其他：满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 59.49 | | | | |
| | | 夹层旧货架拆除合计 | | | | | | | |
| | | 夹层天花 | | | | | | | |
| 1 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆，接L50镀锌角码，Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. MT-02镜面膜铝蜂窝饰面板 4. 龙骨材料种类、规格、中距：主轻钢龙骨 | m2 | 134.67 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | <p>C60X27X1.2, @≤1000mm 副轻钢龙骨</p> <p>C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>5. 基层材料种类、规格 :12mm耐抗裂无醛石膏板(弧形加工), 螺丝固定(防锈处理)</p> <p>6. 面层材料品种、规格 :8mm厚, 镜面膜+铝蜂窝(追求平整及接缝细), (材料防火级别为:A级)</p> <p>7. 配套Z型金属勾件及金属勾搭配件</p> <p>8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 2 | 011302001014 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. MT-03不锈钢饰面</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨 C60X27X1.2, @≤1000mm 副轻钢龙骨 C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>5. 基层材料种类、规格 :12mm耐抗裂无醛石膏板(弧形加工), 螺丝固定(防锈处理)</p> <p>6. 面层材料品种、规格 :MT-03 1.2mm厚, 8K喷砂玫瑰金不锈钢饰面(防指纹)</p> <p>7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 68.18 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 3 | 011302001015 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. MT-06不锈钢饰面</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>5. 基层材料种类、规格:12mm耐抗裂无醛石膏板(弧形加工),螺丝固定(防锈处理)</p> <p>6. 面层材料品种、规格:MT-06 1.2mm厚,黑色磨砂不锈钢饰面(仿指纹)</p> <p>7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 6.02 | | | | |
| 4 | 011302001016 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. MT-07不锈钢饰面</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>5. 基层材料种类、规格:12mm耐抗裂无醛石膏板(弧形加工),螺丝固定(防锈处理)</p> <p>6. 面层材料品种、规格:MT-07 1.2mm厚磨砂不锈钢(防指纹)</p> <p>7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范</p> | m2 | 60.99 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 5 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. CT-03A级软膜 4. 龙骨材料种类、规格、中距:F码龙骨L30*3角钢,30x40x3mm镀锌方通 5. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板箱体 内壁刷白色无机涂料,节能灯带@200成品铝型材软膜扁码 6. 面层材料品种、规格:双层,0.22mm厚/白色A级软质透光膜 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 93.78 | | | | |
| 6 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. SC-03耐抗裂无醛石膏板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2,@≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6,@≤400mm 5. 面层材料品种、规格:SC-03 12mm耐抗裂无醛石膏板(弧形加工),螺丝固定(防锈处理) | m2 | 22.05 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | | 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 7 | 011302001019 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. SC-04有弧形或造型(吊顶)饰面板基层板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm 5. 基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板面刷无机涂料 6. 面层材料品种、规格:3mm+3mm厚(可弯曲,密度t/m³值=1.1)无机生态防火板 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 44.1 | | | | |
| 8 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. SC-06硅酸钙板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm,及龙骨配件,C8镀锌吊杆,接L50镀锌角码 | m2 | 1396.74 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | ,C12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 5. 面层材料品种、规格:12mm厚硅酸钙板 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 9 | 030507014001 | 显示设备 | 1. 名称:P2.5 LED广告屏 2. 含边框装饰等 3. 规格:6570mm*1590mm 4. 钢结构呆架 5. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 20.17 | | | | |
| 10 | 011304001002 | 灯带(槽) | 1. 灯带型式、尺寸:详见a/TD-08 2. $\Phi 8$ 镀锌吊杆,接L50镀锌角码, $\Phi 12$ 膨胀螺栓与顶棚结构固定。 3. 主轻钢龙骨C60X27X1.2, @ ≤ 1000 mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @ ≤ 400 mm,及龙骨配件,C8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,C12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 4. 安装固定方式:龙骨吊顶反支撑 5. 12m硅酸钙板面刷无机涂 6. MT-03不锈钢饰面(防指纹 7. 其他:满足图纸、招 | m2 | 21 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | | 标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 11 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1. PT-01无机(内墙)涂料, 哑光白色 2. 腻子种类: 接缝纸带和填缝料接缝处理, 满刮腻子二遍, 面打磨平整 3. 刮腻子要求: 刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 哑光白色无机涂料罩面二道(防霉型, 材料防火级别为:A级) 5. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 3544.68 | | | | |
| 12 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1. PT-03无机(内墙)涂料, 哑光粉咖色 2. 腻子种类: 接缝纸带和填缝料接缝处理, 满刮腻子二遍, 面打磨平整 3. 刮腻子要求: 刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 哑光白色无机涂料罩面二道(防霉型, 材料防火级别为:A级) 5. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 236.92 | | | | |
| | | 夹层天花合计 | | | | | | | |
| | | 夹层地材 | | | | | | | |
| 1 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚1:3水泥砂浆 | m2 | 856.79 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 平整层 2. FT-07 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-07 750x1500光面米黄色带纹理防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 2 | 011108003003 | 块料零星项目 | 1. 工程部位:FT-04哑光面750x1500防滑地砖(波打线) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3水泥砂浆平整层 3. 贴结合层厚度、材料种类:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:750x1500光面浅灰色防滑地砖 5. 勾缝材料种类:美缝处理 6. 防护材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 41.66 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--|----|--------|--|--|--|--|
| 3 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1. 找平层砂浆配合比、厚度:50厚1:3水泥砂浆平整层 2. ST-10 3. (中庭休闲楼梯) 4. 刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 0.8厘钢丝网 6. 界面剂材料种类:玻纤布抗裂层(含抗裂网格布) 7. 中层漆材料种类、厚度:环氧底涂层 8. 面漆材料种类、厚度:10mm厚环氧磨石面层,含专用防污保护层(材料防火级别为:A级) 9. 混凝土垫层或混凝土结构楼板,面层清理 10. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 11. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 100.37 | | | | |
| 4 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 混凝土垫层或混凝土结构楼板,面层清理 3. 素水泥浆结合层一道 4. ST-09木纹大理石 5. 50*50镀锌方通 6. 面层材料品种、规格、颜色:ST-09 20mm厚,木纹大理石 7. 嵌缝材料种类:美缝处理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 19.56 | | | | |
| 5 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:2.5干硬性 | m2 | 12.82 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 水泥砂浆 2. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 3. 素水泥浆结合层一道 4. ST-11大理石 5. 50*50镀锌方通 6. 面层材料品种、规格、颜色:ST-11 20mm厚, 云朵拉灰大理石 7. 嵌缝材料种类:美缝处理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 6 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 3. 素水泥浆结合层一道 4. ST-12大理石 5. 50*50镀锌方通 6. 面层材料品种、规格、颜色:ST-12 20mm厚, 泉俊灰大理石 7. 嵌缝材料种类:美缝处理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 21.66 | | | | |
| 7 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥 2. 10厚瓷砖粘结层 3. 勾缝材料种类:美缝处理 4. ST-09 20mm厚, 木纹大理石 5. 50*50镀锌方通 6. 其他:满足图纸、招 | m2 | 4.15 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 8 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥 2. 10厚瓷砖粘结层 3. 勾缝材料种类:美缝处理 4. ST-11 20mm厚, 云朵拉灰大理石 5. 50*50镀锌方通 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 2.95 | | | | |
| 9 | 011107001003 | 石材台阶面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥 2. 10厚瓷砖粘结层 3. 勾缝材料种类:美缝处理 4. ST-12 20mm厚, 泉俊灰大理石 5. 50*50镀锌方通 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 3.41 | | | | |
| 10 | 011204004002 | 干挂石材钢骨架 | 1. 骨架种类、规格:景观平台 2. 防锈漆品种遍数:地面钢结构框架 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | t | 16.91 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|----|--------|--|--|--|--|
| 11 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1. 0.8厘钢丝网 2. 钢板厚度:1.2厘镀锌钢板 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 57.75 | | | | |
| | | 夹层地材合计 | | | | | | | |
| | | 夹层墙面 | | | | | | | |
| 1 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1. 零星砌砖名称、部位:新做台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆DMM5 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 3.6 | | | | |
| 2 | 011503008002 | 玻璃栏板 | 1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:MR-01 8+0.76+8钢化夹胶安全玻璃不锈钢玻璃护栏, 高1350mm 2. 中庭新做1.35m高玻璃栏板 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m | 150.66 | | | | |
| 3 | 011503008003 | 玻璃栏板 | 1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:MR-01 8+0.76+8钢化夹胶安全玻璃不锈钢玻璃护栏, 高1950mm 2. MT-16实心不锈钢板栏杆扶手 3. 景观平台新做不锈钢玻璃栏杆(1.95m高) | m | 16.86 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 4 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 1. 玻璃品种、规格、颜色:MR-06夹胶彩色膜安全玻璃(茶橙色) 2. L30镀锌角铁 3. 12厘无机生态防火板打底 4. 12厘无机生态防火板 5. 见光面无机(内墙)涂料(颜色综合考虑) 6. MT-11不锈钢饰面(防指纹) 1.2mm厚, 镜面古铜金 7. 电梯厅墙面壁龛封包 8. 6+6mm厚, 夹胶钢化(完整一片) 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 1.35 | | | | |
| 5 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-07 1.2mm厚, 磨砂不锈钢饰面 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 53.14 | | | | |
| 6 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 1. 详见d/TD-06 2. 龙骨材料种类、规格、中距:L40X40X4镀锌 | m2 | 53.08 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 角钢 3. 基层材料种类、规格:6mm无机生态防火板 4. SC-05无机生态防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色:MT-07 1.2mm厚,磨砂不锈钢饰面 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 7 | 011207001018 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-11 1.2mm厚, 镜面古铜金不锈钢饰面 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 13.95 | | | | |
| 8 | 011204003003 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. FT-03 3. 刷专用界面漆一道 4. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 5. 刷素水泥浆一遍 6. 益胶泥3~5mm厚 7. 面层材料品种、规格、颜色:FT-03 600x1200光面深灰色 8. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝处理 9. 其他:满足图纸、招 | m2 | 16.43 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 9 | 011204003004 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. FT-08 3. 刷专用界面漆一道 4. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5. 刷素水泥浆一遍 6. 益胶泥3~5mm厚 7. 面层材料品种、规格、颜色:FT-08 750*1500墙面瓷砖 8. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝处理 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 6.39 | | | | |
| 10 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03A级软质透光膜 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 11.45 | | | | |
| 11 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格 | m2 | 0.5 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 、颜色:MT-04 1.2mm厚折边,蓝色(与蓝色彩膜颜色一致)不锈钢饰面(防指纹) 4. 竖向轻钢龙骨,U型安装夹,M6膨胀螺丝固定 | | | | | | |
| 12 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:PT-01无机(内墙)涂料,哑光白色 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理,满刮腻子二遍,面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料罩面二道(防霉型,材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 131.62 | | | | |
| 13 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:PT-04无机(内墙)涂料,哑光橙黄色 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理,满刮腻子二遍,面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料罩面二道(防霉型,材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 19.49 | | | | |
| 14 | 030507014002 | 显示设备 | 1. 名称:P2.5 LED广告屏 | m2 | 7.08 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|---|------|--|--|--|--|
| | | | 2. 规格:6000mm*1180mm 3. 含边框装饰等 4. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 15 | 010606012001 | 钢支架 | 1. 钢材品种、规格:综合考虑 2. 安装高度:综合考虑 3. 防火要求:综合考虑 4. 显示设备支架 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | t | 0.85 | | | | |
| 16 | 011501020002 | 服务台 | 1. 台柜规格:收款台 2. 材料种类、规格:2700*2000*1100mm 3. 五金种类、规格:含拉手轨道等五金配件 4. 15mm白色三聚氰胺 5. 12mm厚人造石台面 6. 香槟金色不锈钢(磨砂面)脚线 7. 暗藏灯带 8. 香槟金色不锈钢(磨砂面)logo 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m | 2.7 | | | | |
| | | 夹层墙面合计 | | | | | | | |
| | | 二层 | | | | | | | |
| | | 二层合计 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | 二层天花 | | | | | | | |
| 1 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. MT-02镜面膜铝蜂窝饰面板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm 5. 基层材料种类、规格:12mm耐抗裂无醛石膏板(弧形加工),螺丝固定(防锈处理) 6. 面层材料品种、规格:8mm厚,镜面膜+铝蜂窝(追求平整及接缝细), (材料防火级别为:A级) 7. 配套Z型金属勾件及金属勾搭配件 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 75.1 | | | | |
| 2 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. MT-07不锈钢饰面(仿指纹) 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm 5. 基层材料种类、规格:12mm耐抗裂无醛石膏 | m2 | 43.88 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 板(弧形加工), 螺丝固定(防锈处理) 6. 面层材料品种、规格: MT-07 1.2mm厚磨砂不锈钢 7. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 3 | 011302001023 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, $\Phi 12$ 膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. CT-03A级软膜 4. 龙骨材料种类、规格、中距: F码龙骨 L30*3角钢, 30x40x3mm镀锌方通 5. 基层材料种类、规格: 12mm水泥纤维板箱体, 内壁刷白色无机涂料, 节能灯带@200成品铝型材软膜扁码 6. 面层材料品种、规格: 双层, 0.22mm厚/白色 A级软质透光膜 7. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 66.78 | | | | |
| 4 | 011302001024 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, $\Phi 12$ 膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 主轻钢龙骨 C60X27X1.2, @ ≤ 1000 mm, 副轻钢龙骨 | m2 | 241.92 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | <p>C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>4. 面层材料品种、规格:SC-02 12.5mm厚纸面石膏板螺丝固定(防锈处理)</p> <p>5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 5 | 011302001025 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. SC-03耐抗裂无醛石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>5. 面层材料品种、规格:SC-03 12mm耐抗裂无醛石膏板(弧形加工),螺丝固定(防锈处理)</p> <p>6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 967.16 | | | | |
| 6 | 011302001026 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>4. 面层材料品种、规格</p> | m2 | 16.27 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | :SC-02 12.5mm厚纸面石膏板螺丝固定(防锈处理) 5. 二层休闲区(含水晶灯槽等), 详见TD-13大样 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 7 | 011302001027 | 吊顶天棚 | 1. 商铺眉头 2. 龙骨吊顶反支撑 3. CT-04 3mm+3mm厚无机生态防火板弧形板造型防锈效果(红色) 4. 龙骨材料种类、规格、中距:L40镀锌角钢框架150mm宽, 12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 98.49 | | | | |
| 8 | 011302001028 | 吊顶天棚 | 1. 商铺眉头 2. 龙骨吊顶反支撑 3. CT-07 3mm+3mm厚无机生态防火板弧形板造型防锈效果(黑色) 4. 龙骨材料种类、规格、中距:L40镀锌角钢框架150mm宽, 12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 17.36 | | | | |
| 9 | 011304001003 | 灯带(槽) | 1. 灯带型式、尺寸:详见a/T/D-10 2. 龙骨吊顶反支撑 3. Φ 8镀锌吊杆, 接 | m2 | 35.34 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | L50镀锌角码, $\Phi 12$ 膨胀螺栓与顶棚结构固定。 4. 主轻钢龙骨 C60X27X1.2, @ ≤ 1000 mm ,副轻钢龙骨 C50x20X0.6, @ ≤ 400 mm 5. 12mm耐抗裂无醛石膏板面刷无机涂料 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 10 | 011304001004 | 灯带(槽) | 1. 灯带型式、尺寸:详见a/TD-10 2. 龙骨吊顶反支撑 3. $\Phi 8$ 镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, $\Phi 12$ 膨胀螺栓与顶棚结构固定。 4. 主轻钢龙骨 C60X27X1.2, @ ≤ 1000 mm ,副轻钢龙骨 C50x20X0.6, @ ≤ 400 mm 5. 12mm耐抗裂无醛石膏板面刷无机涂料 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 57.15 | | | | |
| 11 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1. 商铺眉头 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机艺术漆(材料防火级别为:A级) 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 74.09 | | | | |
| 12 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1. PT-01无机(内墙)涂料, 哑光白色 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理, 满 | m2 | 1555 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 刮腻子二遍,面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:哑光白色无机涂料罩面二道(防霉型,材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 13 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 1. PT-06无机(内墙)涂料,哑光草绿色 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理,满刮腻子二遍,面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:哑光白色无机涂料罩面二道(防霉型,材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 29.89 | | | | |
| | | 二层天花合计 | | | | | | | |
| | | 二层地材 | | | | | | | |
| 1 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-02 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:750x1500光面浅米白色防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:美缝 | m2 | 623.64 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | | 处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 2 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-05 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-05 750x1500光面中米黄色 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 224. 09 | | | | |
| 3 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-06 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-06 750x1500光面浅灰色带纹理防滑地砖 | m2 | 179. 93 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 4 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-12 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-12 300x300光面彩花式艺术花砖防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 200.64 | | | | |
| 5 | 011108003004 | 块料零星项目 | 1. FT-06 2. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 3. 贴结合层厚度、材料种类:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-06 | m2 | 31.64 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 750x1500光面浅灰色带纹理(波打线) 5. 勾缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板,面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| | | 二层地材合计 | | | | | | | |
| | | 二层墙面 | | | | | | | |
| 1 | 011503008004 | 玻璃栏板 | 1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:MR-01 8+0.76+8钢化夹胶安全玻璃不锈钢玻璃护栏,高1350mm 2. 中庭新做1.35m高玻璃栏板 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m | 106.11 | | | | |
| 2 | 011210003005 | 玻璃隔断 | 1. 玻璃品种、规格、颜色:MR-09夹胶钢化玻璃 2. L30镀锌角铁 3. 12厘无机生态防火板打底 4. 12厘无机生态防火板 5. 见光面无机(内墙)涂料(颜色综合考虑) 6. MT-11不锈钢饰面(防指纹) 1.2mm厚,镜面古铜金 7. 电梯厅墙面壁龛封包 8. 6+6mm厚,夹胶钢化(完整一片) 9. 其他:满足图纸、招 | m2 | 3.17 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 3 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格: 9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色: MT-07 1.2mm厚, 磨砂不锈钢饰面 4. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 8.21 | | | | |
| 4 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 1. 详见d/TD-06 2. 龙骨材料种类、规格、中距: L40X40X4镀锌角钢 3. 基层材料种类、规格: 6mm无机生态防火板 4. SC-05无机生态防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色: MT-07 1.2mm厚, 磨砂不锈钢饰面 6. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 56.6 | | | | |
| 5 | 011207001022 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格: 9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格 | m2 | 33.96 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 、颜色:MT-12 1.2mm厚 , 镜面啡铜金不锈钢饰面 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 6 | 011207001023 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30镀锌角钢, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:12厘无机生态防火板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-08饰面板20mm厚/浅木纹 4. 压条材料种类、规格:MT-12不锈钢饰面 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 17.84 | | | | |
| 7 | 011204003005 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. FT-08 3. 刷专用界面漆一道 4. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 5. 刷素水泥浆一遍 6. 益胶泥3~5mm厚 7. 面层材料品种、规格、颜色:FT-08 750*1500墙面瓷砖 8. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝处理 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 58.7 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 施费 | | | | | | |
| 8 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:PT-01无机(内墙)涂料, 哑光白色 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理, 满刮腻子二遍, 面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料罩面二道(防霉型, 材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 84.63 | | | | |
| 9 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1. 绿色无机涂料 2. 基层类型:墙体基层干燥、清理干净 3. 美固钉(带塑料套管)固定50系列轻钢龙骨卡件, @450, 表面涂防腐涂料 4. 配套25×50×3轻钢次龙骨, 表面涂防腐涂料, 用自攻螺钉与轻钢龙骨卡件固定 5. PT-06无机(内墙)涂料 6. 9mm耐火纸面石膏板, 用自攻螺钉与次龙骨固定 7. 喷刷涂料部位:内墙 8. 腻子种类:钉眼处理, 满刮滑石粉腻子三遍找平 9. 涂料品种、喷刷遍数:绿色内墙无机涂料(材料防火级别为:A级) 10. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 5.56 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 11. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 10 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:PT-05无机(内墙)涂料, 哑光浅奶咖色 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理, 满刮腻子二遍, 面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料罩面二道(防霉型, 材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 19.49 | | | | |
| 11 | 030507014003 | 显示设备 | 1. 名称:P2.5 LED广告屏 2. 规格:6570mm*1590mm 3. 含边框装饰等 4. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 10.45 | | | | |
| 12 | 010606012002 | 钢支架 | 1. 钢材品种、规格:综合考虑 2. 安装高度:综合考虑 3. 防火要求:综合考虑 4. 显示设备支架 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂 | t | 1.25 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|----|------|--|--|--|--|
| | | | 直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 13 | 011501020003 | 服务台 | 1. 台柜规格:收款台 2. 材料种类、规格:3600*2000*1100mm 3. 五金种类、规格:含拉手轨道等五金配件 4. 15mm白色三聚氰胺 5. 12mm厚人造石台面 6. 香槟金色不锈钢(磨砂面)脚线 7. 暗藏灯带 8. 香槟金色不锈钢(磨砂面)logo 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m | 3.6 | | | | |
| | | 二层墙面合计 | | | | | | | |
| | | 三层 | | | | | | | |
| | | 三层合计 | | | | | | | |
| | | 三层天花 | | | | | | | |
| 1 | 011302001029 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. MT-02镜面膜铝蜂窝饰面板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm 5. 基层材料种类、规格:12mm耐抗裂无醛石膏板(弧形加工),螺丝固定(防锈处理) 6. 面层材料品种、规格:8mm厚,镜面膜+铝蜂窝(追求平整及接缝细 | m2 | 73.3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | |), (材料防火级别为:A级) 7. 配套Z型金属勾件及金属勾搭配件 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 2 | 011302001030 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. MT-07不锈钢饰面 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1. 2, @≤1000mm, 副轻钢龙骨C50x20X0. 6, @≤400mm 5. 基层材料种类、规格:12mm耐抗裂无醛石膏板(弧形加工), 螺丝固定(防锈处理) 6. 面层材料品种、规格:MT-07 1.2mm厚磨砂不锈钢 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 37.73 | | | | |
| 3 | 011302001031 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. MT-09不锈钢饰面(波纹板) 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1. 2, @≤1000mm | m2 | 229.14 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | ,副轻钢龙骨 C50x20X0.6, @≤400mm 5. 基层材料种类、规格 :12mm耐抗裂无醛石膏板(弧形加工), 螺丝固定(防锈处理) 6. 面层材料品种、规格 :MT-09不锈钢复合蜂窝饰面板(防指纹波纹板), 总厚25mm, 复合冷压成型镜面波纹不锈钢+铝蜂窝芯+镀锌板底 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 4 | 011302001032 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. MT-10冲孔不锈钢网板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1200mm, 金属弹簧吊扣, 中距≤1200, 挂钩与承载龙骨联结 5. 面层材料品种、规格:MT-10 2.0厚, 原色冲孔不锈钢折边, 上部喷涂深灰色无机涂料 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 186.98 | | | | |
| 5 | 011302001033 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, Φ12膨胀螺栓与顶棚 | m2 | 55.66 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | <p>结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. CT-03A级软膜（含2/TD-02大洋）</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:F码龙骨 L30*3角钢 , 30x40x3mm镀锌方通</p> <p>5. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板箱体 内壁刷白色无机涂料 , 节能灯带@200成品铝型材软膜扁码</p> <p>6. 面层材料品种、规格:双层, 0.22mm厚/白色A级软质透光膜</p> <p>7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 6 | 011302001034 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆 , 接L50镀锌角码 , Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. CT-05A级软质透光膜</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:F码龙骨 L30*3角钢 , 30x40x3mm镀锌方通</p> <p>5. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板箱体 内壁刷白色无机涂料 , 节能灯带@200成品铝型材软膜扁码</p> <p>6. 面层材料品种、规格:双层, 0.22mm厚/白色A级软质透光膜</p> <p>7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 16.17 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----|--------|--|--|--|--|
| 7 | 011302001035 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. SC-01耐水纸面石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>5. 面层材料品种、规格:SC-01 12.5mm耐水纸面石膏板,螺丝固定(防锈处理)</p> <p>6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 102.03 | | | | |
| 8 | 011302001036 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. SC-03耐抗裂无醛石膏板</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm,副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>5. 面层材料品种、规格:SC-03 12mm耐抗裂无醛石膏板(弧形加工),螺丝固定(防锈处理)</p> <p>6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 585.66 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|---|----|-------|--|--|--|--|
| 9 | 011302001037 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. CT-06 3mm厚(软质可弯曲)防锈效果)软质鍍金板(灰色)</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:F码龙骨 L30*3角钢,30x40x3mm镀锌方通</p> <p>5. 基层材料种类、规格:12.5mm厚纸面石膏板 箱体内壁刷白色无机涂料,节能灯带@200成品 铝型材软膜扁码</p> <p>6. 面层材料品种、规格:双层,0.22mm厚/白色 A级软质透光膜</p> <p>7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 36.4 | | | | |
| 10 | 011302001038 | 吊顶天棚 | <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,接L50镀锌角码,Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. CT-07 3mm厚(软质可弯曲)防锈效果)软质鍍金板(黑色)</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:F码龙骨 L30*3角钢,30x40x3mm镀锌方通</p> <p>5. 基层材料种类、规格:12.5mm厚纸面石膏板 箱体内壁刷白色无机涂料,节能灯带@200成品 铝型材软膜扁码</p> <p>6. 面层材料品种、规格:双层,0.22mm厚/白色</p> | m2 | 27.63 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | A级软质透光膜 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 11 | 011302001039 | 吊顶天棚 | 1. 商铺眉头 2. CT-04 3mm+3mm厚无机生态防火板弧形板造型防锈效果(红色) 3. 龙骨材料种类、规格、中距:L40镀锌角钢框架150mm宽, 12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 28.15 | | | | |
| 12 | 011304001005 | 灯带(槽) | 1. 灯带型式、尺寸:详见a/TD-12 2. 龙骨吊顶反支撑 3. $\Phi 8$ 镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, $\Phi 12$ 膨胀螺栓与顶棚结构固定。 4. 主轻钢龙骨C60X27X1.2, @ ≤ 1000 mm, 副轻钢龙骨C50x20X0.6, @ ≤ 400 mm 5. 12mm耐抗裂无醛石膏板面刷无机涂料 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 23.59 | | | | |
| 13 | 011304001006 | 灯带(槽) | 1. 灯带型式、尺寸:详见a/TD-10 2. 龙骨吊顶反支撑 3. $\Phi 8$ 镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, $\Phi 12$ 膨胀螺栓与顶棚结构固定。 4. 主轻钢龙骨 | m2 | 19.05 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|---|----|---------|--|--|--|--|
| | | | C60X27X1.2, @≤1000mm ,副轻钢龙骨 C50x20X0.6, @≤400mm 5. 12mm耐抗裂无醛石膏板面刷无机涂料 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 14 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 1. 商铺眉头 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机艺术漆(材料防火级别为:A级) 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 15.67 | | | | |
| 15 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 1. PT-01无机(内墙)涂料, 哑光白色 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理, 满刮腻子二遍, 面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:哑光白色无机涂料罩面二道(防霉型, 材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 1323.52 | | | | |
| 16 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 1. PT-06无机(内墙)涂料, 哑光草绿色 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理, 满刮腻子二遍, 面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子 | m2 | 29.89 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 哑光白色无机涂料罩面二道(防霉型, 材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| | | 三层天花合计 | | | | | | | |
| | | 三层地材 | | | | | | | |
| 1 | 011108003005 | 块料零星项目 | 1. 工程部位:FT-03 600x1200光面防滑地砖(波打线) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 3. 贴结合层厚度、材料种类:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-03 750x1500光面浅米白色防滑地砖(波打线) 5. 勾缝材料种类:美缝处理 6. 防护材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 120.29 | | | | |
| 2 | 011108003006 | 块料零星项目 | 1. 工程部位:FT-11 200*1500(波打线) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 3. 贴结合层厚度、材料 | m2 | 9.44 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 种类:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-11 200*1500防滑地砖(波打线) 5. 勾缝材料种类:美缝处理 6. 防护材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 3 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-05 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-05 750x1500光面中米黄色 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 129.78 | | | | |
| 4 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-06 | m2 | 676.07 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-06 750x1500光面浅灰色带纹理防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 5 | 011102003012 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-08 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-06 750x1500光面浅灰色带纹理防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 92.98 | | | | |
| 6 | 011102003013 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂 | m2 | 8.93 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 浆平整层 2. FT-09 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-06 750x1500光面浅灰色带纹理防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 7 | 011102003014 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-10 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:FT-10 750x1500光面米白色防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:美缝处理 6. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 混凝土地骨或混凝土结构楼板, 面层清理 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 160.7 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 8 | 011102003015 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 1:3水泥砂浆平整层 2. FT-12 3. 面层材料品种、规格、颜色:300x300哑光彩花式艺术花砖 4. 嵌缝材料种类:美缝处理 5. 防护层材料种类:刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 混凝土地骨或混凝土结构楼板,面层清理 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 89.32 | | | | |
| | | 三层地材合计 | | | | | | | |
| | | 三层墙面 | | | | | | | |
| 1 | 011503008005 | 玻璃栏板 | 1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:MR-01 8+0.76+8钢化夹胶安全玻璃不锈钢玻璃护栏,高1350mm 2. 中庭新做1.35m高玻璃栏板 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m | 92.2 | | | | |
| 2 | 011204003006 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. FT-08 3. 刷专用界面漆一道 4. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5. 刷素水泥浆一遍 6. 益胶泥3~5mm厚 7. 面层材料品种、规格 | m2 | 64.86 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 、颜色:FT-08 750*1500哑光面墙面瓷砖 8. 缝宽、嵌缝材料种类: 美缝处理 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 3 | 011210003006 | 玻璃隔断 | 1. 玻璃品种、规格、颜色:MR-08夹胶彩色膜玻璃(红玫金色) 2. 电梯厅墙面壁龛封包 3. 6+6mm厚, 夹胶钢化(完整一片) 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 26.86 | | | | |
| 4 | 011210003007 | 玻璃隔断 | 1. 玻璃品种、规格、颜色:MR-09夹胶钢化玻璃 2. L30镀锌角铁 3. 12厘无机生态防火板打底 4. 12厘无机生态防火板 5. 见光面无机(内墙)涂料(颜色综合考虑) 6. MT-11不锈钢饰面(防指纹) 1.2mm厚, 镜面古铜金 7. 电梯厅墙面壁龛封包 8. 6+6mm厚, 夹胶钢化(完整一片) 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 3.44 | | | | |
| 5 | 011207001024 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺 | m2 | 83.24 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 丝固定 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-07 1.2mm厚, 磨砂不锈钢饰面(防指纹) 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 6 | 011207001025 | 墙面装饰板 | 1. 详见d/TD-06 2. 龙骨材料种类、规格、中距:L40X40X4镀锌角钢 3. 基层材料种类、规格:6mm无机生态防火板 4. SC-05无机生态防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色:MT-07 1.2mm厚, 磨砂不锈钢饰面(防指纹) 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 49.73 | | | | |
| 7 | 011207001026 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-13 1.2mm厚, 镜面红铜金不锈钢饰面(仿指纹) 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 25.58 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 8 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-04 1.2mm厚折边, 蓝色(与蓝色彩膜颜色一致) 不锈钢饰面(防指纹) 4. 竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 20.42 | | | | |
| 9 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:PT-01无机(内墙)涂料, 哑光白色 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理, 满刮腻子二遍, 面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料罩面二道(防霉型, 材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 126.55 | | | | |
| 10 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:PT-07无机(内墙)涂料, 哑光奶咖红色 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理, 满刮腻子二遍, 面打磨平整 | m2 | 19.49 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料罩面二道(防霉型, 材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 11 | 011501020004 | 服务台 | 1. 台柜规格:收款台 2. 材料种类、规格:2700*2000*1100mm 3. 五金种类、规格:含拉手轨道等五金配件 4. 15mm白色三聚氰胺 5. 12mm厚人造石台面 6. 香槟金色不锈钢(磨砂面)脚线 7. 暗藏灯带 8. 香槟金色不锈钢(磨砂面)logo 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m | 2.7 | | | | |
| | | 三层墙面合计 | | | | | | | |
| | | M层卫生间 | | | | | | | |
| | | M层卫生间合计 | | | | | | | |
| | | M层卫生间天花 | | | | | | | |
| 1 | 011302001040 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. 龙骨吊顶反支撑 3. SC-01耐水纸面石膏板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨 | m2 | 72.88 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | C60X27X1.2, @≤1000mm ,副轻钢龙骨 C50x20X0.6, @≤400mm 5. 面层材料品种、规格: SC-01 12.5mm耐水纸面石膏板, 螺丝固定(防锈处理) 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 2 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | 1. PT-01无机(内墙)涂料 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理, 满刮腻子二遍, 面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:哑光白色无机涂料罩面二道(防霉型, 材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 71.02 | | | | |
| 3 | 011304001007 | 灯带(槽) | 1. 灯带型式、尺寸:详见c/TD-07 2. 龙骨吊项反支撑 3. 30X40mm镀锌方通 4. 天花反光灯槽 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 2.24 | | | | |
| | | M层卫生间天花合计 | | | | | | | |
| | | M层卫生间地材 | | | | | | | |
| 1 | 011102003016 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配 | m2 | 72.88 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|------|--|--|--|--|
| | | | 合比:20厚DS-M20-GB1T25181-2010找平保护层 2. 混凝土地骨或混凝土结构楼板 3. FT-15 4. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色:FT-15 800x800防滑地砖 6. 1.5厚聚氨酯防水材料 7. 2厚聚合物水泥防水涂料,分纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至楼板完成面以上3000mm处. 8. 防护层材料种类:DW M20/P6-GB/T25181-2010找平兼找坡层(最薄处20厚)找坡 9. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥). 10. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 11. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 2 | 011102001004 | 石材楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M20-GB1T25181-2010找平保护层 2. 混凝土地骨或混凝土结构楼板 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石 5. 1.5厚聚氨酯防水材料 6. 2厚聚合物水泥防水涂料,分纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至楼板 | m2 | 2.78 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|---|----|------|--|--|--|--|
| | | | 完成面以上3000mm处. 7. 防护层材料种类:DW M20/P6-GB/T25181- 2010找平兼找坡层(最 薄处20厚)找坡 8. 刷基层处理剂一遍 (基层必须干净、干燥). 9. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | | | | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求:陶粒混 凝土 C25 2. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 3. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费 | m3 | 1.15 | | | | |
| 4 | 011505001001 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜 色:ST-01 12mm厚,奶白 色亚克力人造石 2. 支架、配件品种、规 格:综合考虑 3. 刷基层处理剂一遍 (基层必须干净、干燥). 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 5. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费 | m2 | 2.47 | | | | |
| 5 | 011505001002 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜 色:ST-02 12mm厚,仿大 花绿石纹色亚克力人造 石 2. 支架、配件品种、规 格:综合考虑 3. 刷基层处理剂一遍 (基层必须干净、干燥). 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 5. 综合考虑相对应的垂 | m2 | 0.49 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 6 | 011505001003 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色:ST-03 12mm厚, 仿古米色亚克力人造石 2. 支架、配件品种、规格:综合考虑 3. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥). 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 0.58 | | | | |
| | | M层卫生间地材合计 | | | | | | | |
| | | M层卫生间墙面 | | | | | | | |
| 1 | 011204001004 | 石材墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 安装方式:拼(材料防火级别为:B1级)刷专用背胶, 海棠角 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-04 12mm厚, 暖咖色岗石人造石 4. 5厚水泥浆结合层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 基层清理, 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 67.01 | | | | |
| 2 | 011204001005 | 石材墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 安装方式:拼(材料防火级别为:B1级)刷专用背胶, 海棠角 3. 面层材料品种、规格 | m2 | 276.33 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 、颜色:ST-05 15mm厚 ,浅米灰色岗石人造石 4.5厚水泥浆结合层 5.15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.基层清理,刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8.综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 3 | 011204001006 | 石材墙面 | 1.墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2.安装方式:干挂 3.骨架:L50镀锌角铁 4.面层材料品种、规格、颜色:ST-05 15mm厚,浅米灰色岗石人造石 5.5厚水泥浆结合层 6.15厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.基层清理,刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 8.其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9.综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 31.56 | | | | |
| 4 | 011207001027 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨,U型安装夹,M6膨胀螺丝固定 2.基层材料种类、规格:12mm无机生态防火板,自攻螺丝 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-12 1.2mm厚,镜面啡铜金不锈钢饰面 4.其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 29.06 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|------|--|--|--|--|
| | | | 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 5 | 011204003007 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 安装方式:拼(材料防火级别为:B1级)刷专用背胶,海棠角 3. 面层材料品种、规格、颜色:FT-14 100x200x10厚哑光绿色仿古风墙面瓷砖 4. 5厚水泥浆结合层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 基层清理,刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 1.67 | | | | |
| 6 | 011204003008 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 安装方式:拼(材料防火级别为:B1级)刷专用背胶,海棠角 3. 面层材料品种、规格、颜色:FT-17 100*200x10厚哑光仿古红砖色墙面瓷砖 4. 5厚水泥浆结合层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 基层清理,刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 1.78 | | | | |
| 7 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm | m2 | 3.79 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 2. 拼(材料防火级别为:B1级)刷专用背胶,海棠角 3. 面层材料品种、规格、颜色:FT-15 800x800防滑地砖 4. 5厚水泥浆结合层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 基层清理,刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 8 | 011207001028 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 3. 环氧树脂AB胶 4. 基层材料种类、规格:12mm无机生态防火板, 自攻螺丝 5. 面层材料品种、规格、颜色:CT-08 20mm厚/浅木纹饰面板 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 1.8 | | | | |
| 9 | 011507003002 | 灯箱 | 1. 箱体规格:成品灯箱(定制) 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | 个 | 3 | | | | |
| 10 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料, 分纵 | m2 | 138.17 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|--|----|------|--|--|--|--|
| | | | 横两道涂刮, 四周沿墙上翻至楼板完成面以上3000mm处. 2. 刷基层处理剂一遍 (基层必须干净、干燥). 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 11 | 011207001029 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 3. 环氧树脂AB胶 4. 基层材料种类、规格:6mm无机生态防火板, 自攻螺丝 5. 面层材料品种、规格、颜色:MT-09 1.2mm厚, 镜面波纹不锈钢 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 7.44 | | | | |
| 12 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格:MR-03清镜 2. 基层材料种类:12厘无机生态防火板 3. 防护材料种类:MT-12不锈钢饰面(防指纹) 4. 背面暗藏灯带(预留电源) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 5.71 | | | | |
| 13 | 011210006001 | 其他隔断 | 1. CT-01 25mm厚/浅咖 | m2 | 42.3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|--|----|------|--|--|--|--|
| | | | 色复合蜂窝抗陪特板 2. 成品定制门板 3. 配套圆拉手五金等 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 14 | 011210003008 | 玻璃隔断 | 1. 小便池隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:MR-03长虹玻璃12mm厚,茶色大波浪+玉砂膜长虹玻璃 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 1.62 | | | | |
| 15 | 010801002001 | 木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸:M-01 920mm*2150mm 2. 成品木质门(含门锁及各类五金把手等) 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 5.93 | | | | |
| 16 | 010801002002 | 木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸:M-02 1000mm*2150mm 2. 成品木质门(含门锁及各类五金把手等) 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 2.15 | | | | |
| 17 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1. 基层材料种类:12厘无机生态防火板 2. 面层材料品种、规格:MT-12不锈钢饰面(防指纹),1.2mm厚,镜面 | m2 | 6.2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|----|---------|--|--|--|--|
| | | | 啡铜金 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 18 | 010808003001 | 饰面夹板筒子板 | 1. 面层材料品种、规格:CT-08饰面板, 20mm厚/浅木纹 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 16. 17 | | | | |
| | | M层卫生间墙面合计 | | | | | | | |
| | | 三层卫生间 | | | | | | | |
| | | 三层卫生间合计 | | | | | | | |
| | | 三层卫生间天花 | | | | | | | |
| 1 | 011302001041 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. SC-01耐水纸面石膏板 3. 龙骨吊顶反支撑 4. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨C60X27X1. 2, @≤1000mm, 副轻钢龙骨C50x20X0. 6, @≤400mm 5. 面层材料品种、规格:SC-01 12. 5mm耐水纸面石膏板, 螺丝固定(防锈处理) 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 104. 59 | | | | |
| 2 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | 1. PT-01无机(内墙)涂 | m2 | 125. 51 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | <p>料</p> <p>2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理,满刮腻子二遍,面打磨平整</p> <p>3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍</p> <p>4. 涂料品种、喷刷遍数:哑光白色无机涂料罩面二道(防霉型,材料防火级别为:A级)</p> <p>5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 3 | 011304001008 | 灯带(槽) | <p>1. 灯带型式、尺寸:详见c/TD-07</p> <p>2. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>3. 主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm, 副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>4. Φ8镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>5. 30X40mm镀锌方通</p> <p>6. 天花反光灯槽</p> <p>7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | m2 | 10.48 | | | | |
| 4 | 011304001009 | 灯带(槽) | <p>1. 灯带型式、尺寸:综合考虑</p> <p>2. Φ8镀锌吊杆, 接L50镀锌角码, Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。</p> <p>3. 龙骨吊顶反支撑</p> <p>4. 主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm, 副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm</p> <p>5. 天花反光灯槽</p> | m2 | 39.3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| | | 三层卫生间天花合计 | | | | | | | |
| | | 三层卫生间地材 | | | | | | | |
| 1 | 011102003017 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M20-GB1T25181-2010找平保护层 2. 混凝土垫层或混凝土结构楼板 3. FT-15 4. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色:FT-15 800x800x10厚中灰色仿石纹 6. 1.5厚聚氨酯防水材料 7. 2厚聚合物水泥防水涂料,分纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至楼板完成面以上3000mm处. 8. 防护层材料种类:DW M20/P6-GB/T25181-2010找平兼找坡层(最薄处20厚)找坡 9. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥). 10. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 11. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 98.33 | | | | |
| 2 | 011102003018 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M20-GB1T25181-2010找平保护层 | m2 | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|------|--|--|--|--|
| | | | <p>2. 混凝土垫层或混凝土结构楼板</p> <p>3. FT-16</p> <p>4. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层</p> <p>5. 面层材料品种、规格、颜色:FT-16</p> <p>800x800x10厚浅米灰白色防滑地砖</p> <p>6. 1.5厚聚氨酯防水材料</p> <p>7. 2厚聚合物水泥防水涂料,分纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至楼板完成面以上3000mm处.</p> <p>8. 防护层材料种类:DW M20/P6-GB/T25181-2010找平兼找坡层(最薄处20厚)找坡</p> <p>9. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥).</p> <p>10. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>11. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p> | | | | | | |
| 3 | 011102001005 | 石材楼地面 | <p>1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M20-GB1T25181-2010找平保护层</p> <p>2. 混凝土垫层或混凝土结构楼板</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖胶结合层</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石</p> <p>5. 1.5厚聚氨酯防水材料</p> <p>6. 2厚聚合物水泥防水涂料,分纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至楼板完成面以上3000mm处.</p> <p>7. 防护层材料种类:DW</p> | m2 | 1.46 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | M20/P6-GB/T25181-2010找平兼找坡层(最薄处20厚)找坡 8. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥). 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 4 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-12不锈钢饰面(防指纹)L型瓷砖收边条 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m | 39.59 | | | | |
| 5 | 010103001002 | 回填方 | 1. 密实度要求:陶粒混凝土 C25 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m3 | 2.34 | | | | |
| 6 | 011505001004 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色:ST-01 12mm厚,奶白色亚克力人造石 2. 支架、配件品种、规格:综合考虑 3. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥). 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 3.25 | | | | |
| 7 | 011505001005 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜 | m2 | 0.65 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 色:ST-02 12mm厚, 仿大花绿石纹色亚克力人造石 2. 支架、配件品种、规格:综合考虑 3. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥). 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 8 | 011505001006 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色:ST-03 12mm厚, 仿古米色亚克力人造石 2. 支架、配件品种、规格:综合考虑 3. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥). 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 0.76 | | | | |
| | | 三层卫生间地材合计 | | | | | | | |
| | | 三层卫生间墙面 | | | | | | | |
| 1 | 011204001007 | 石材墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 安装方式:拼(材料防火级别为:B1级)刷专用背胶, 海棠角 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-04 12mm厚, 暖咖色岗石人造石 4. 5厚水泥浆结合层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 基层清理, 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、招 | m2 | 31.83 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 2 | 011204001008 | 石材墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 安装方式:拼(材料防火级别为:B1级)刷专用背胶,海棠角 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-05 15mm厚,浅米灰色岗石人造石 4. 5厚水泥浆结合层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 基层清理,刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 256.1 | | | | |
| 3 | 011204001009 | 石材墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 安装方式:干挂 3. 骨架:L50镀锌角铁 4. 面层材料品种、规格、颜色:ST-05 15mm厚,浅米灰色岗石人造石 5. 5厚水泥浆结合层 6. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 基层清理,刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 9. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 26.37 | | | | |
| 4 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm 2. 拼(材料防火级别为 | m2 | 7.53 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|----|------|--|--|--|--|
| | | | :B1级)刷专用背胶, 海棠角 3. 面层材料品种、规格、颜色:FT-15 800x800防滑地砖 4. 5厚水泥浆结合层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 基层清理, 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 5 | 011207001030 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:12mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-12 1.2mm厚, 镜面啡铜金不锈钢饰面 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 8.07 | | | | |
| 6 | 011204003009 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 安装方式:拼(材料防火级别为:B1级)刷专用背胶, 海棠角 3. 面层材料品种、规格、颜色:FT-14 100x200x10厚哑光绿色仿古风墙面瓷砖 4. 5厚水泥浆结合层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 1.77 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 6. 基层清理, 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 7 | 011204003010 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 安装方式:拼(材料防火级别为:B1级)刷专用背胶, 海棠角 3. 面层材料品种、规格、颜色:FT-17 100*200x10厚仿古红砖色墙面瓷砖 4. 5厚水泥浆结合层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 基层清理, 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 1.56 | | | | |
| 8 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料, 分纵横两道涂刮, 四周沿墙上翻至楼板完成面以上3000mm处. 2. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥). 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 213.42 | | | | |
| 9 | 011507003003 | 灯箱 | 1. 箱体规格:成品灯箱(定制) 2. 其他:满足图纸、招 | 个 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 10 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格:MR-03清镜 2. 基层材料种类:12mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 防护材料种类:MT-12不锈钢饰面 4. 背面暗藏灯带(预留电源) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 6.04 | | | | |
| 11 | 011207001031 | 墙面装饰板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面装饰(成品选购) 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 0.5 | | | | |
| 12 | 011210006002 | 其他隔断 | 1. CT-01 25mm厚/浅咖色复合蜂窝抗陪特板 2. 成品定制门板 3. 配套圆拉手五金等 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 65.43 | | | | |
| 13 | 011210003009 | 玻璃隔断 | 1. 小便池隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:MR-03长虹玻璃12mm厚, 茶色大波浪+玉砂膜长虹玻璃 3. 其他:满足图纸、招 | m2 | 3.24 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|--|----|------|--|--|--|--|
| | | | 标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 14 | 010801002003 | 木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸:M-01 920mm*2150mm 2. 成品木质门（含门锁及各类五金把手等） 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 3.96 | | | | |
| 15 | 010801002004 | 木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸:M-02 1000mm*2150mm 2. 成品木质门（含门锁及各类五金把手等） 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 2.15 | | | | |
| 16 | 010801002005 | 木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸:M-03 720mm*2150mm 2. 成品木质门（含门锁及各类五金把手等） 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 1.55 | | | | |
| 17 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1. 基层材料种类:12厘无机生态防火板 2. 面层材料品种、规格:MT-12不锈钢饰面, 1.2mm厚, 镜面啡铜金 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施 | m2 | 7.79 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 费 | | | | | | |
| 18 | 010808003002 | 饰面夹板筒子板 | 1. 面层材料品种、规格:CT-08饰面板, 20mm厚/浅木纹 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 15.31 | | | | |
| | | 三层卫生间墙面合计 | | | | | | | |
| | | 无障碍卫生间茶水间墙面 | | | | | | | |
| 1 | 011204001010 | 石材墙面 | 1. 墙体类型:钢筋混凝土墙或轻质砖砌体墙基层 2. 安装方式:拼(材料防火级别为:B1级)刷专用背胶, 海棠角 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-05 15mm厚, 浅米灰色岗石人造石 4. 5厚水泥浆结合层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 基层清理, 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 41 | | | | |
| 2 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm 2. 拼(材料防火级别为:B1级)刷专用背胶, 海棠角 3. 面层材料品种、规格、颜色:FT-15 800x800防滑地砖 4. 5厚水泥浆结合层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 基层清理, 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 1.61 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|--|----|------|--|--|--|--|
| | | | 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 8. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 3 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格:MR-03清镜 2. 背面暗藏灯带(预留电源) 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 0.77 | | | | |
| 4 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1. 材料品种、规格、颜色:安全扶手 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | 个 | 1 | | | | |
| 5 | 011505005002 | 卫生间扶手 | 1. 材料品种、规格、颜色:L型安全扶手 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | 个 | 1 | | | | |
| 6 | 011505005003 | 卫生间扶手 | 1. 材料品种、规格、颜色:柱盆安全扶手 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | 个 | 2 | | | | |
| 7 | 穗 011501021001 | 洗漱台柜 | 1. 规格:CT-08饰面板定制家具 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| | | 无障碍卫生间茶水间墙面合计 | | | | | | | |
| | | 服务中心 | | | | | | | |
| | | 服务中心合计 | | | | | | | |
| | | 服务中心拆除 | | | | | | | |
| 1 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除类型：天棚拆除 2. 拆除范围：商场公区吊顶(含吊顶龙骨、灯具)，消防及暖通的管道和末端利旧, 拆除时需做好保护及储存 3. 工作内容：拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等 4. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距 5. 其他：对原配电线路作保护措施 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 81.6 | | | | |
| 2 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1. 铲除部位名称:原有乳胶漆墙面拆除至找平层 2. 工作内容：拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运、地面杂物清理干净、开荒等 3. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 178.44 | | | | |
| 3 | 011614002005 | 柜体拆除 | 1. 柜体材质:综合考虑木饰板、金属饰面、玻璃饰面及五金件等 | m2 | 72 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 2. 固定柜体 3. 柜体尺寸：长、宽、高：综合考虑 4. 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸，余泥垃圾编织袋打包清运。 5. 外运运距：投标综合单价综合考虑运输运距。 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| | | 服务中心拆除合计 | | | | | | | |
| | | 服务中心天花 | | | | | | | |
| 1 | 011302001042 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆，接L50镀锌角码，Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 2. SC-06硅酸钙板 3. 龙骨吊顶反支撑 4. 龙骨材料种类、规格、中距：主轻钢龙骨C60X27X1.2, @≤1000mm，副轻钢龙骨C50x20X0.6, @≤400mm，及龙骨配件，C8镀锌吊杆，接L50镀锌角码，C12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 5. 面层材料品种、规格：12mm厚硅酸钙板 6. 其他：满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 7. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 75.86 | | | | |
| 2 | 011302001043 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌吊杆，接L50镀锌角码，Φ12膨胀螺栓与顶棚结构固定。 | m2 | 5.66 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主轻钢龙骨 C60X27X1.2, @≤1000mm ,副轻钢龙骨 C50x20X0.6, @≤400mm 3. 龙骨吊顶反支撑 4. 面层材料品种、规格:SC-02 12.5mm厚纸面石膏板螺丝固定(防锈处理) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 3 | 011407002013 | 天棚喷刷涂料 | 1. PT-01无机(内墙)涂料 2. 腻子种类:接缝纸带和填缝料接缝处理,满刮腻子二遍,面打磨平整 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料罩面二道(防霉型,材料防火级别为:A级) 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 81.52 | | | | |
| | | 服务中心天花合计 | | | | | | | |
| | | 服务中心墙面 | | | | | | | |
| 1 | 011210005001 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色:不锈钢成品屏风(900*2100mm)(选购) 2. 配件品种、规格:含加固配件安装等 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂 | m2 | 1.89 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 直运输等其他项目措施费 | | | | | | |
| 2 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-04 1.2mm厚折边, 蓝色(与蓝色彩膜颜色一致) 不锈钢饰面 4. 竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 3.08 | | | | |
| 3 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:墙体基层干燥、清理干净 2. 美固钉(带塑料套管)固定50系列轻钢龙骨卡件, @450, 表面涂防腐涂料 3. 配套25×50×3轻钢次龙骨, 表面涂防腐涂料, 用自攻螺钉与轻钢龙骨卡件固定 4. PT-01无机(内墙)涂料 5. 9mm耐火纸面石膏板, 用自攻螺钉与次龙骨固定 6. 喷刷涂料部位:内墙 7. 腻子种类:钉眼处理, 满刮滑石粉腻子三遍找平 8. 涂料品种、喷刷遍数:哑光白色内墙无机涂料(材料防火级别为:A级) 9. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措 | m2 | 175.36 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 施费 | | | | | | |
| 4 | 011207001032 | 墙面装饰板 | 1. 隔离层材料种类、规格:原柜体坏的重新修复 2. 基层材料种类、规格:柜体保留(含保留门板) 3. 面层材料品种、规格、颜色:贴木纹木皮饰面 4. 含拉手轨道等五金配件 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 7.68 | | | | |
| 5 | 011207001033 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, U型安装夹, M6膨胀螺丝固定 2. 基层材料种类、规格:9mm无机生态防火板, 自攻螺丝 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-17 1.2mm厚不锈钢饰面 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 15.75 | | | | |
| 6 | 011501001001 | 柜台 | 1. 台柜规格:成品地柜(选购) 2. 材料种类、规格:长宽高: 6000mm*800mm*500mm 3. 五金种类、规格:含拉手轨道等五金配件 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施 | m | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | 费 | | | | | | |
| 7 | 011508004002 | 金属字 | 1. 镏字材料品种、颜色：古铜色不锈钢广州友谊商店（繁体字含字母） 2. 规格：外围尺寸：1772mm*400mm 3. 其他：满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | 个 | 1 | | | | |
| 8 | 011508004003 | 金属字 | 1. 镏字材料品种、颜色：古铜色不锈钢（宾客服务中心） 2. 规格：外围尺寸：1772mm*400mm 3. 其他：满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | 个 | 1 | | | | |
| 9 | 011501020005 | 服务台 | 1. 台柜规格：服务台 2. 材料种类、规格：6000*900*800mm 3. 五金种类、规格：含拉手轨道等五金配件 4. 15mm白色三聚氰胺 5. 12mm厚人造石台面 6. 香槟金色不锈钢（磨砂面）脚线 7. 暗藏灯带 8. 香槟金色不锈钢（磨砂面）logo 9. 其他：满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 10. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m | 6 | | | | |
| | | 服务中心墙面合计 | | | | | | | |
| | | 广告logo | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | 广告logo合计 | | | | | | | |
| | | 原广告拆除 | | | | | | | |
| 1 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除的基层类型: 粘结背胶铲除清理干净等 2. 龙骨及饰面种类: 广告牌拆除 3. 拆除、堆放、场内运输、垂直运输、废料外运装卸、废料场外堆卸, 余泥垃圾编织袋打包清运。 4. 外运运距: 投标综合单价综合考虑运输运距。 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | m2 | 75.46 | | | | |
| | | 原广告拆除合计 | | | | | | | |
| | | 广告招牌 | | | | | | | |
| 1 | 011508004004 | 金属字 | 1. 镏字材料品种、颜色: 古铜色不锈钢100mm厚 广州友谊商店 (繁体字含字母) 2. 规格: 外围尺寸: 14170mm*3200mm 3. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | 个 | 1 | | | | |
| 2 | 011508004005 | 金属字 | 1. 镏字材料品种、颜色: 古铜色不锈钢100mm厚 广州友谊商店 (繁体字含字母) 2. 规格: 外围尺寸: 9742mm*2200mm 3. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 | 个 | 1 | | | | |
| 3 | 011508004006 | 金属字 | 1. 镏字材料品种、颜色 | 个 | 1 | | | | |

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-装饰

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|----|--------------|-------------------|---------|-----------|-------|-------------|--------------|--|
| | AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | QRG+QJX | 13 | | | | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13% |
| | | 绿色施工安全防护措施费 合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-装饰

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|----|---------|-----------|---------|---|
| 1 | 暂列金额 | 871173.66 | | |
| 2 | 暂估价 | 2000000 | | |
| 3 | 材料暂估价 | 0 | | |
| 4 | 专业工程暂估价 | 2000000 | | |
| 5 | 计日工 | 0 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 0 | | |
| 7 | 预算包干费 | 0 | | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算 |
| 8 | 工程优质费 | 0 | | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 9 | 概算幅度差 | 0 | | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%； |
| 10 | 现场签证费用 | 0 | | |
| 11 | 索赔费用 | 0 | | |
| 12 | 其他费用 | 0 | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 合计 | | 0 | | |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-装饰

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|-----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 871173.66 | |
| 合计 | | | 871173.66 | |

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-装饰

| 序号 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-装饰

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|-----------|-------------------------|---------|---------|--------|----|
| 1 | 定制软装及导视标识 | 工艺品、仿真绿植、大型家具定制、各楼层导视标识 | 2000000 | | | |
| 合计 | | | 2000000 | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-装饰

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

规费、税金项目计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-装饰

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9 | |
| 合计 | | | | | |

主要材料设备价格表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-装饰

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电气

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|-----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | 最高价 |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| | | 分部分项 | | | | | | | |
| | | 拆除部分 | | | | | | | |
| | | 拆除部分合计 | | | | | | | |
| | | 负一层拆除 | | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 拆除照明配电箱 | 1. 名称:拆除照明配电箱 2. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 16 | | | | |
| 2 | 031101001001 | 拆除A型集中电源箱 | 1. 种类:拆除A型集中电源箱 2. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 2 | | | | |
| 3 | 030411003001 | 拆除电缆桥架 | 1. 名称:拆除电缆桥架 2. 规格:CT200×100×1.2mm 3. 含弯头、三通、四通、盖板及隔板等各类配件 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 217.63 | | | | |
| 4 | 030411001001 | 拆除电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG50 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 156.66 | | | | |
| 5 | 030411001002 | 拆除电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG40 4. 工作内容和其它要求 | m | 15.14 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|---|---|---------|--|--|--|--|
| | | | :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 6 | 030411001003 | 拆除电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢 导管 3. 规格:JDG32 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 164.49 | | | | |
| 7 | 030411001004 | 拆除电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢 导管 3. 规格:JDG25 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 531.69 | | | | |
| 8 | 030411001005 | 拆除电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢 导管 3. 规格:JDG20 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 2187.23 | | | | |
| 9 | 030411001006 | 拆除电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 1056.15 | | | | |
| 10 | 030408001001 | 拆除电力电缆 | 1. 名称:拆除电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1- YJ(F)E-4*50+1*25mm2 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 230.99 | | | | |
| 11 | 030408001002 | 拆除电力电缆 | 1. 名称:拆除电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1- YJ(F)E-4*35+1*16mm2 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 258.19 | | | | |
| 12 | 030408001003 | 拆除电力电缆 | 1. 名称:拆除电力电缆 | m | 466.86 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|---|----------|--|--|--|--|
| | | | 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-5*16mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 13 | 030408001004 | 拆除电力电缆 | 1. 名称:拆除电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-5*10mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 215.87 | | | | |
| 14 | 030408001005 | 拆除电力电缆 | 1. 名称:拆除电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-3*10mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 612.85 | | | | |
| 15 | 030411004001 | 拆除电气配线 | 1. 名称:拆除电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 规格:WDZA-B1-BYJ(F)-2.5mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 13769.92 | | | | |
| 16 | 030411004002 | 拆除电气配线 | 1. 名称:拆除电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 规格:WDZA-B1-BYJ(F)-4mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 4587.18 | | | | |
| 17 | 030411004003 | 拆除电气配线 | 1. 名称:拆除电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 规格:WDZN-B1-BYJ(F)-2.5mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 3112.29 | | | | |
| 18 | 030411004004 | 拆除电气配线 | 1. 名称:拆除电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZAN-B1- | m | 1282.55 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|---|--------|--|--|--|--|
| | | | RYJS-2X2.5mm ² 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 19 | 030411004005 | 拆除电气配线 | 1. 名称:拆除电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:KGGR-300/500V-2X2.5mm ² 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1680.2 | | | | |
| 20 | 030408006001 | 拆除电力电缆头 | 1. 名称:拆除电力电缆头 2. 规格:16mm ² 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 10 | | | | |
| 21 | 030408006002 | 拆除电力电缆头 | 1. 名称:拆除电力电缆头 2. 规格:35mm ² 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 22 | 030408006003 | 拆除电力电缆头 | 1. 名称:拆除电力电缆头 2. 规格:50mm ² 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 23 | 030404035001 | 拆除二三插座(带保护盖) | 1. 名称:拆除二三插座(带保护盖) 2. 规格:10A, 250V 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 19 | | | | |
| 24 | 030404035002 | 拆除二三插座 | 1. 名称:拆除二三插座 2. 规格:10A, 250V 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 11 | | | | |
| 25 | 030412004001 | 拆除长明灯 | 1. 名称:拆除长明灯 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计 | 套 | 20 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 图纸要求 | | | | | | |
| 26 | 030412004002 | 拆除有向射灯 | 1. 名称:拆除有向射灯 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 34 | | | | |
| 27 | 030412004003 | 拆除走道射灯 | 1. 名称:拆除走道射灯 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 174 | | | | |
| 28 | 030412004004 | 拆除导轨射灯 | 1. 名称:拆除导轨射灯 2. 规格型号:35w, 3000K 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 17 | | | | |
| 29 | 030412001001 | 拆除面板灯600*600 | 1. 名称:拆除面板灯 600*600 2. 规格型号:12w, 6000k 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 152 | | | | |
| 30 | 030412001002 | 拆除定制灯具 | 1. 名称:拆除定制灯具 2. 规格型号:24w, 4000k 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 28 | | | | |
| 31 | 030412004005 | 拆除暖光灯带 | 1. 名称:拆除暖光灯带 2. 规格:10W/m, 3000K 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 29.19 | | | | |
| 32 | 030412004006 | 拆除白光灯带 | 1. 名称:拆除白光灯带 2. 规格:12W/m, 6500K 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 4.3 | | | | |
| 33 | 030412004007 | 拆除蓝光灯带 | 1. 名称:拆除蓝光灯带 2. 规格:10W/m, 蓝光 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 312.31 | | | | |
| 34 | 030412004008 | 拆除集中电源式出口 | 1. 名称:拆除集中电源 | 套 | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | 指示灯 (A型) | 式出口指示灯 (A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 35 | 030412004009 | 拆除集中电源式疏散指示灯 (A型) | 1. 名称:拆除集中电源式疏散指示灯 (A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 16 | | | | |
| 36 | 030412004010 | 拆除集中电源式照明灯 (A型) | 1. 名称:拆除集中电源式照明灯 (A型) 2. 规格型号:LED-3W(不大于DC36V) 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 42 | | | | |
| 37 | 030412004011 | 拆除集中电源式地面疏散指示灯 (A型) | 1. 名称:拆除集中电源式地面疏散指示灯 (A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 79 | | | | |
| 38 | 030412004012 | 拆除集中电源式多信息复合指示灯 (A型) | 1. 名称:拆除集中电源式多信息复合指示灯 (A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 5 | | | | |
| 39 | 030411001007 | 拆除金属软管 | 1. 名称:拆除金属软管 2. 规格:DN20 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 474 | | | | |
| 40 | 030413001001 | 拆除支架 | 1. 名称:拆除支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合考虑 | kg | 579.81 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|---|---------|--|--|--|--|
| | | 负一层拆除合计 | | | | | | | |
| | | 夹层拆除 | | | | | | | |
| 1 | 030404017002 | 拆除照明配电箱 | 1. 名称:拆除照明配电箱 2. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 10 | | | | |
| 2 | 031101001002 | 拆除A型集中电源箱 | 1. 种类:拆除A型集中电源箱 2. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 3 | | | | |
| 3 | 030411003002 | 拆除电缆桥架 | 1. 名称:拆除电缆桥架 2. 规格:CT200×100×1.2mm 3. 含弯头、三通、四通、盖板及隔板等各类配件 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 255.69 | | | | |
| 4 | 030411001008 | 拆除电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG50 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 120.92 | | | | |
| 5 | 030411001009 | 拆除电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG32 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 118.46 | | | | |
| 6 | 030411001010 | 拆除电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 351.89 | | | | |
| 7 | 030411001011 | 拆除电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢 | m | 1471.23 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 导管 3. 规格:JDG20 4. 工作内容和其它要求: :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 8 | 030411001012 | 拆除电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 工作内容和其它要求: :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 705.55 | | | | |
| 9 | 030408001006 | 拆除电力电缆 | 1. 名称:拆除电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-4*35+1*16mm ² 4. 工作内容和其它要求: :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 288.83 | | | | |
| 10 | 030408001007 | 拆除电力电缆 | 1. 名称:拆除电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-5*16mm ² 4. 工作内容和其它要求: :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 349.69 | | | | |
| 11 | 030408001008 | 拆除电力电缆 | 1. 名称:拆除电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-5*10mm ² 4. 工作内容和其它要求: :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 229.26 | | | | |
| 12 | 030408001009 | 拆除电力电缆 | 1. 名称:拆除电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-3*10mm ² 4. 工作内容和其它要求: :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 407.96 | | | | |
| 13 | 030411004006 | 拆除电气配线 | 1. 名称:拆除电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 规格:WDZA-B1-BYJ(F)-2.5mm ² 4. 工作内容和其它要求 | m | 10177.3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------|--|---|---------|--|--|--|--|
| | | | :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 14 | 030411004007 | 拆除电气配线 | 1. 名称:拆除电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 规格:WDZA-B1- BYJ (F)-4mm2 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 4572.41 | | | | |
| 15 | 030411004008 | 拆除电气配线 | 1. 名称:拆除电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZAN-B1- RYJS-2X2.5mm2 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 1348.72 | | | | |
| 16 | 030411004009 | 拆除电气配线 | 1. 名称:拆除电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:KGGR- 300/500V-2X2.5mm2 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 1262.34 | | | | |
| 17 | 030408006004 | 拆除电力电缆头 | 1. 名称:拆除电力电缆 头 2. 规格:16mm2 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 6 | | | | |
| 18 | 030408006005 | 拆除电力电缆头 | 1. 名称:拆除电力电缆 头 2. 规格:35mm2 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 4 | | | | |
| 19 | 030404035003 | 拆除二三插座(带保护 盖) | 1. 名称:拆除二三插座 (带保护盖) 2. 规格:10A, 250V 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 15 | | | | |
| 20 | 030404035004 | 拆除二三插座 | 1. 名称:拆除二三插座 2. 规格:10A, 250V 3. 工作内容和其它要求 | 个 | 11 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|---|---|-----|--|--|--|--|
| | | | :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 21 | 030404035005 | 拆除防水二三插座 | 1. 名称:拆除防水二三 插座 2. 规格:10A, 250V 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 3 | | | | |
| 22 | 030404035006 | 拆除地面地弹式插座 (带保护盖) | 1. 名称:拆除地面地弹 式插座 (带保护盖) 2. 规格:10A, 250V 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 23 | 030412004013 | 拆除长明灯 | 1. 名称:拆除长明灯 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 9 | | | | |
| 24 | 030412004014 | 拆除有向射灯 | 1. 名称:拆除有向射灯 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 20 | | | | |
| 25 | 030412004015 | 拆除走道射灯 | 1. 名称:拆除走道射灯 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 256 | | | | |
| 26 | 030412004016 | 拆除中庭高位射灯 | 1. 名称:拆除中庭高位 射灯 2. 规格型号:35w, 4000K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 18 | | | | |
| 27 | 030412004017 | 拆除卫生间射灯 | 1. 名称:拆除卫生间射 灯 2. 规格型号:9w, 4000K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 40 | | | | |
| 28 | 030404034001 | 拆除照明开关 | 1. 名称:拆除双联单控 开关 2. 规格:250V, 10A | 个 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 29 | 030404034002 | 拆除照明开关 | 1. 名称:拆除三联单控 开关 2. 规格:250V, 10A 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 30 | 030404019001 | 拆除控制开关 | 1. 名称:拆除温控器 2. 安装方式:壁装, 高度 详设计图纸 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 31 | 030412004018 | 拆除暖光灯带 | 1. 名称:拆除暖光灯带 2. 规格:10W/m, 3000K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 101.36 | | | | |
| 32 | 030412004019 | 拆除白光灯带 | 1. 名称:拆除白光灯带 2. 规格:12W/m, 6500K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 3 | | | | |
| 33 | 030412004020 | 拆除中性光灯带 | 1. 名称:拆除中性光灯 带 2. 规格:10W/m, 4000K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 293.8 | | | | |
| 34 | 030412004021 | 拆除集中电源式出口 指示灯(A型) | 1. 名称:拆除集中电源 式出口指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于 DC36V) 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 16 | | | | |
| 35 | 030412004022 | 拆除集中电源式疏散 指示灯(A型) | 1. 名称:拆除集中电源 式疏散指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于 DC36V) 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 | 套 | 13 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 图纸要求 | | | | | | |
| 36 | 030412004023 | 拆除集中电源式照明灯(A型) | 1. 名称:拆除集中电源式照明灯(A型) 2. 规格型号:LED-3W(不大于DC36V) 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 43 | | | | |
| 37 | 030412004024 | 拆除集中电源式地面疏散指示灯(A型) | 1. 名称:拆除集中电源式地面疏散指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 73 | | | | |
| 38 | 030412004025 | 拆除集中电源式多信息复合指示灯(A型) | 1. 名称:拆除集中电源式多信息复合指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 9 | | | | |
| 39 | 030411001013 | 拆除金属软管 | 1. 名称:拆除金属软管 2. 规格:DN20 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 411.6 | | | | |
| 40 | 030413001002 | 拆除支架 | 1. 名称:拆除支架 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合考虑 | kg | 681.21 | | | | |
| | | 夹层拆除合计 | | | | | | | |
| | | 负一层 | | | | | | | |
| 1 | 030404017003 | 配电箱 | 1. 名称:负1层1区配电箱(现有总电柜) 2. 增加开关电器元件 3. 箱内配置结线:含增加各类相关元器件(详见系统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五金类 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计 | 台 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--|---|----|--|--|--|--|
| | | | 图纸要求 | | | | | | |
| 2 | 030404017004 | 配电箱 | 1. 名称:负1层3区配电箱（现有总电柜） 2. 增加开关电器元件 3. 箱内配置结线:含增加各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 3 | 030404017005 | 配电箱 | 1. 名称:公共照明配电箱B1GAL1 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 4 | 030404017006 | 配电箱 | 1. 名称:公共照明配电箱B1GAL2 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 5 | 030404017007 | 配电箱 | 1. 名称:商铺配电箱B1SP1~B1SP11 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱体内容具体由租户负责 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 11 | | | | |
| 6 | 030404017008 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱LED-B1AL1 2. 成套配电箱挂墙安装 | 台 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 7 | 030404017009 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱B1BAL1 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 8 | 030404017010 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱B1BAL2 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 9 | 031101001003 | A型集中电源箱 | 1. 种类:A型集中电源箱B1ALE1 2. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 10 | 031101001004 | A型集中电源箱 | 1. 种类:A型集中电源箱B1ALE2 2. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 11 | 030411003003 | 桥架 | 1. 名称:电缆桥架 | m | 217.63 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|--|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 2. 规格 :CT200×100×1.2mm 3. 类型:详图纸及设计说明 4. 说明:含弯头、三通、四通、盖板及隔板等各类配件 5. 防火封堵、堵洞等,油防火漆根据现场等综合考虑 6. 接地跨接线 7. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 12 | 030411001014 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:明配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 156.66 | | | | |
| 13 | 030411001015 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:明配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 15.14 | | | | |
| 14 | 030411001016 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 164.49 | | | | |
| 15 | 030411001017 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计 | m | 531.69 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|---|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 图纸要求 | | | | | | |
| 16 | 030411001018 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 2187.23 | | | | |
| 17 | 030411001019 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20×2.75 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1056.15 | | | | |
| 18 | 030408001010 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-4*50+1*25mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 230.99 | | | | |
| 19 | 030408001011 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-4*35+1*16mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 258.19 | | | | |
| 20 | 030408001012 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-5*16mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计 | m | 466.86 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|--|---|----------|--|--|--|--|
| | | | 图纸要求 | | | | | | |
| 21 | 030408001013 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-5*10mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 215.87 | | | | |
| 22 | 030408001014 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-3*10mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 612.85 | | | | |
| 23 | 030411004010 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 配线形式:管内穿线 4. 规格:WDZA-B1-BYJ(F)-2.5mm ² 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 13769.92 | | | | |
| 24 | 030411004011 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 配线形式:管内穿线 4. 规格:WDZA-B1-BYJ(F)-4mm ² 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 4587.18 | | | | |
| 25 | 030411004012 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 配线形式:管内穿线 4. 规格:WDZN-B1-BYJ(F)-2.5mm ² 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 3112.29 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|--|---|---------|--|--|--|--|
| 26 | 030411004013 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZAN-B1-RYJS-2X2.5mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1282.55 | | | | |
| 27 | 030411004014 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:KGGR-300/500V-2X2.5mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1680.2 | | | | |
| 28 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 3. 电压等级(kV):1 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 10 | | | | |
| 29 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 3. 电压等级(kV):1 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 30 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm ² 3. 电压等级(kV):1 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 31 | 030404035007 | 二三插座 | 1. 名称:二三插座(带保护盖) 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:详设计图纸 4. 本体以及含五金附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 19 | | | | |
| 32 | 030404035008 | 二三插座 | 1. 名称:二三插座 2. 规格:10A, 250V | 个 | 11 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|--|---|-----|--|--|--|--|
| | | | 3. 安装方式:详设计图纸 4. 本体以及含五金附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 33 | 030412004026 | 长明灯 | 1. 名称:长明灯 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:详设计图纸 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 20 | | | | |
| 34 | 030412004027 | 有向射灯 | 1. 名称:有向射灯 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:详设计图纸 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 34 | | | | |
| 35 | 030412004028 | 走道射灯 | 1. 名称:走道射灯 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:详设计图纸 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 174 | | | | |
| 36 | 030412004029 | 导轨射灯 | 1. 名称:导轨射灯 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:35w, 3000K 3. 安装形式及高度:详设计图纸 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求 | 套 | 17 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|---|---|--------|--|--|--|--|
| | | | :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 37 | 030412001003 | 面板灯 | 1. 名称:面板灯600*600 2. 规格型号:12w, 6000k 3. 安装形式及高度:详 图纸 4. 本体以及含五金类附 件安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 152 | | | | |
| 38 | 030412001004 | 定制灯具 | 1. 名称:定制灯具 2. 规格型号:24w, 4000k 3. 安装形式及高度:详 图纸 4. 本体以及含五金类附 件安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 28 | | | | |
| 39 | 030412004030 | 暖光灯带 | 1. 名称:暖光灯带 2. 规格:10W/m, 3000K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 29.19 | | | | |
| 40 | 030412004031 | 白光灯带 | 1. 名称:白光灯带 2. 规格:12W/m, 6500K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 4.3 | | | | |
| 41 | 030412004032 | 蓝光灯带 | 1. 名称:蓝光灯带 2. 规格:10W/m, 蓝光 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 312.31 | | | | |
| 42 | 030404031001 | 灯带变压器 | 1. 名称:灯带变压器 2. 型号:220~12V/250W 3. 按规范配置安全防护 箱 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 6 | | | | |
| 43 | 030412004033 | 集中电源式出口指示 灯(A型) | 1. 名称:集中电源式出 口指示灯(A型) | 套 | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------|--|---|----|--|--|--|--|
| | | | 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 安装形式:壁装 疏散门上方100mm 4. 本体以及五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 44 | 030412004034 | 集中电源式疏散指示灯(A型) | 1. 名称:集中电源式疏散指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 安装形式:吊装 2200~2500mm 4. 本体以及五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 16 | | | | |
| 45 | 030412004035 | 集中电源式照明灯(A型) | 1. 名称:集中电源式照明灯(A型) 2. 规格型号:LED-3W(不大于DC36V) 3. 安装形式及高度:吸顶安装或管吊安装 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 42 | | | | |
| 46 | 030412004036 | 集中电源式地面疏散指示灯(A型) | 1. 名称:集中电源式地面疏散指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 安装形式:嵌地安装 防护等级不低于IP67 4. 本体以及五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 79 | | | | |
| 47 | 030412004037 | 集中电源式多信息复合指示灯(A型) | 1. 名称:集中电源式多信息复合指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于 | 套 | 5 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | DC36V) 3. 安装形式: 吊装 2200~2500mm 4. 本体以及五金类附件 安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 48 | 030411006001 | 地面预留暗藏接线盒 | 1. 名称:地面预留暗藏 接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 47 | | | | |
| 49 | 030411006002 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 573 | | | | |
| 50 | 030411001020 | 配管 | 1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 474 | | | | |
| 51 | 030413001003 | 铁构件 | 1. 名称:支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合考虑 | kg | 579.81 | | | | |
| 52 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度 :防锈漆、调和漆刷油 各二遍 | kg | 579.81 | | | | |
| 53 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 型号:送配电装置系 统调试 2. 电压等级:1kV 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 系统 | 2 | | | | |
| 54 | 030412004038 | 装饰灯 | 1. 名称:筒灯 (含灯具 驱动器) 2. 规格型号:9w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸 顶式 4. 本体以及含五金类附 | 套 | 452 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | 件安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| | | 负一层合计 | | | | | | | |
| | | 夹层 | | | | | | | |
| 1 | 030404017011 | 配电箱 | 1. 名称:负1夹层1区配电箱（现有总电柜） 2. 增加开关电器元件 3. 箱内配置结线:含增加各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 2 | 030404017012 | 配电箱 | 1. 名称:负1夹层2区配电箱（现有总电柜） 2. 增加开关电器元件 3. 箱内配置结线:含增加各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 3 | 030404017013 | 配电箱 | 1. 名称:公共照明配电箱B1JGAL1 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 4 | 030404017014 | 配电箱 | 1. 名称:公共照明配电箱B1JGAL2 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系 | 台 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | 统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五金类 5. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 5 | 030404017015 | 配电箱 | 1. 名称:公共照明配电箱B1JGAL3 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件(详见系统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五金类 5. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 6 | 030404017016 | 配电箱 | 1. 名称:商铺配电箱B1JSP1~B1JSP8 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱体内容具体由租户负责 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 7 | 030404017017 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱LED-B1JAL1 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件(详见系统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五金类 5. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 8 | 030404017018 | 配电箱 | 1. 名称:卫生间配电箱B1-WSAL1 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件(详见系统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五金类 5. 工作内容和其它要求 | 台 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 9 | 030404017019 | 配电箱 | 1. 名称:卫生间配电箱 B1-WSAL2 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各 类相关元器件(详见系 统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五 金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 10 | 030404017020 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱B1JBAL1 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各 类相关元器件(详见系 统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五 金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 11 | 030404017021 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱B1JBAL2 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各 类相关元器件(详见系 统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五 金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 12 | 030404017022 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱B1JBAL3 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各 类相关元器件(详见系 统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五 金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 13 | 031101001005 | A型集中电源箱 | 1. 种类:A型集中电源箱 B1JALE1 | 台 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|--|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 2. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 14 | 031101001006 | A型集中电源箱 | 1. 种类:A型集中电源箱 B1JALE2 2. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 15 | 031101001007 | A型集中电源箱 | 1. 种类:A型集中电源箱 B1JALE3 2. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 16 | 030411003004 | 桥架 | 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:CT200×100×1.2mm 3. 类型:详图纸及设计说明 4. 说明:含弯头、三通、四通、盖板及隔板等各类配件 5. 防火封堵、堵洞等，油防火漆根据现场等综合考虑 6. 接地跨接线 7. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 255.69 | | | | |
| 17 | 030411001021 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:明配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 120.92 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|---|---|---------|--|--|--|--|
| 18 | 030411001022 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 118.46 | | | | |
| 19 | 030411001023 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 351.89 | | | | |
| 20 | 030411001024 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1471.23 | | | | |
| 21 | 030411001025 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20×2.75 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 705.55 | | | | |
| 22 | 030408001015 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-4*35+1*16mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 288.83 | | | | |
| 23 | 030408001016 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-5*16mm ² | m | 349.69 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|--|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 24 | 030408001017 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-5*10mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 229.26 | | | | |
| 25 | 030408001018 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-3*10mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 407.96 | | | | |
| 26 | 030411004015 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 配线形式:管内穿线 4. 规格:WDZA-B1-BYJ(F)-2.5mm ² 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 10177.3 | | | | |
| 27 | 030411004016 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 配线形式:管内穿线 4. 规格:WDZA-B1-BYJ(F)-4mm ² 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 4572.41 | | | | |
| 28 | 030411004017 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZAN-B1- | m | 1348.72 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|--|---|---------|--|--|--|--|
| | | | RYJS-2X2.5mm ² 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 29 | 030411004018 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:KGGR-300/500V-2X2.5mm ² 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1262.34 | | | | |
| 30 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 3. 电压等级(kV):1 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 6 | | | | |
| 31 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 3. 电压等级(kV):1 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 4 | | | | |
| 32 | 030404035009 | 二三插座(带保护盖) | 1. 名称:二三插座(带保护盖) 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装, 高度详设计图纸 4. 本体以及含五金附件安装 5. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 15 | | | | |
| 33 | 030404035010 | 二三插座 | 1. 名称:二三插座 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装, 高度详设计图纸 4. 本体以及含五金附件安装 5. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 11 | | | | |
| 34 | 030404035011 | 防水二三插座 | 1. 名称:防水二三插座 2. 规格:10A, 250V | 个 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|---|-----|--|--|--|--|
| | | | 3. 安装方式:暗装, 高度详设计图纸 4. 本体以及含五金附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 35 | 030404035012 | 防水二三插座 | 1. 名称:地面地弹式插座 (带保护盖) 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装, 高度详设计图纸 4. 本体以及含五金附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 36 | 030411006003 | 留电接线盒 | 1. 名称:留电接线盒 2. 安装方式:墙面安装 3. 本体以及含五金附件安装 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 3 | | | | |
| 37 | 030412004039 | 长明灯 | 1. 名称:长明灯 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸顶式 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 9 | | | | |
| 38 | 030412004040 | 有向射灯 | 1. 名称:有向射灯 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸顶式 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 20 | | | | |
| 39 | 030412004041 | 走道射灯 | 1. 名称:走道射灯 (含 | 套 | 256 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|---|---|----|--|--|--|--|
| | | | 灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸顶式 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 40 | 030412004042 | 中庭高位射灯 | 1. 名称:中庭高位射灯(含灯具驱动器) 2. 规格型号:35w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸顶式 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 18 | | | | |
| 41 | 030412004043 | 卫生间射灯 | 1. 名称:卫生间射灯(含灯具驱动器) 2. 规格型号:9w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸顶式 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 40 | | | | |
| 42 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装, 高度详设计图纸 4. 本体以及含五金附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 1 | | | | |
| 43 | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装, 高度详设计图纸 4. 本体以及含五金附件安装 5. 工作内容和其它要求 | 个 | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|---|---|--------|--|--|--|--|
| | | | :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 44 | 030404019002 | 控制开关 | 1. 名称:温控器 2. 安装方式:壁装, 高度 详设计图纸 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 45 | 030412004044 | 暖光灯带 | 1. 名称:暖光灯带 2. 规格:10W/m, 3000K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 101.36 | | | | |
| 46 | 030412004045 | 白光灯带 | 1. 名称:白光灯带 2. 规格:12W/m, 6500K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 3 | | | | |
| 47 | 030412004046 | 中性光灯带 | 1. 名称:中性光灯带 2. 规格:10W/m, 4000K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 293.8 | | | | |
| 48 | 030404031002 | 灯带变压器 | 1. 名称:灯带变压器 2. 型号:220~12V/250W 3. 按规范配置安全防护 箱 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 8 | | | | |
| 49 | 030412004047 | 集中电源式出口指示 灯(A型) | 1. 名称:集中电源式出 口指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于 DC36V) 3. 安装形式:壁装 疏散 门上方100mm 4. 本体以及五金类附件 安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 16 | | | | |
| 50 | 030412004048 | 集中电源式疏散指示 灯(A型) | 1. 名称:集中电源式疏 散指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于 | 套 | 13 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------------|--|---|----|--|--|--|--|
| | | | DC36V) 3. 安装形式: 吊装 2200~2500mm 4. 本体以及五金类附件 安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 51 | 030412004049 | 集中电源式照明灯 (A型) | 1. 名称:集中电源式照 明灯 (A型) 2. 规格型号:LED-3W(不 大于DC36V) 3. 安装形式及高度:吸 顶安装或管吊安装 4. 本体以及含五金类附 件安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 43 | | | | |
| 52 | 030412004050 | 集中电源式地面疏散 指示灯 (A型) | 1. 名称:集中电源式地 面疏散指示灯 (A型) 2. 型号:LED-1W(不大于 DC36V) 3. 安装形式:嵌地安装 防护等级不低于IP67 4. 本体以及五金类附件 安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 73 | | | | |
| 53 | 030412004051 | 集中电源式多信息复 合指示灯 (A型) | 1. 名称:集中电源式多 信息复合指示灯 (A型) 2. 型号:LED-1W(不大于 DC36V) 3. 安装形式:吊装 2200~2500mm 4. 本体以及五金类附件 安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 9 | | | | |
| 54 | 030411006004 | 地面预留暗藏接线盒 | 1. 名称:地面预留暗藏 接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 工作内容和其它要求 | 个 | 64 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 55 | 030411006005 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 531 | | | | |
| 56 | 030411001026 | 配管 | 1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 411.6 | | | | |
| 57 | 030413001004 | 铁构件 | 1. 名称:支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合考虑 | kg | 681.21 | | | | |
| 58 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度 :防锈漆、调和漆刷油 各二遍 | kg | 681.21 | | | | |
| 59 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1. 型号:送配电装置系 统调试 2. 电压等级:1kV 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 系统 | 2 | | | | |
| | | 夹层合计 | | | | | | | |
| | | 二层 | | | | | | | |
| 1 | 030404017023 | 配电箱 | 1. 名称:二层1区配电箱 (现有总电柜) 2. 增加开关电器元件 3. 箱内配置结线:含增 加各类相关元器件(详 见系统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五 金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 2 | 030404017024 | 配电箱 | 1. 名称:二层2区配电箱 (现有总电柜) 2. 增加开关电器元件 3. 箱内配置结线:含增 | 台 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--|---|----|--|--|--|--|
| | | | 加各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求：满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 3 | 030404017025 | 配电箱 | 1. 名称:公共照明配电箱2GAL1 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求：满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 4 | 030404017026 | 配电箱 | 1. 名称:公共照明配电箱2GAL2 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求：满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 5 | 030404017027 | 配电箱 | 1. 名称:商铺配电箱2SP1~2SP12 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱体内容具体由租户负责 4. 工作内容和其它要求：满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 12 | | | | |
| 6 | 030404017028 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱LED-2AL1 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 | 台 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|--|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 7 | 030404017029 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱2BAL1 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各 类相关元器件 (详见系 统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五 金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 8 | 030404017030 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱2BAL2 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各 类相关元器件 (详见系 统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五 金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 9 | 031101001008 | A型集中电源箱 | 1. 种类:A型集中电源箱 2ALE1 2. 箱内配置结线:含各 类相关元器件 (详见系 统图纸) 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 10 | 031101001009 | A型集中电源箱 | 1. 种类:A型集中电源箱 2ALE2 2. 箱内配置结线:含各 类相关元器件 (详见系 统图纸) 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 11 | 030411003005 | 桥架 | 1. 名称:电缆桥架 2. 规格 :CT200×100×1.2mm 3. 类型:详图纸及设计 说明 4. 说明:含弯头、三通 | m | 184.32 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|---|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 、四通、盖板及隔板等 各类配件 5. 防火封堵、堵洞等 ，油防火漆根据现场等 综合考虑 6. 接地跨接线 7. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 12 | 030411001027 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢 导管 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:明配 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 135.54 | | | | |
| 13 | 030411001028 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢 导管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明配 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 159.09 | | | | |
| 14 | 030411001029 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢 导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 243.76 | | | | |
| 15 | 030411001030 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢 导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 1034.04 | | | | |
| 16 | 030411001031 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20×2.75 4. 配置形式:暗配 | m | 627.66 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|--|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 17 | 030408001019 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1- YJ(F)E-5*16mm2 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线 槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 454.27 | | | | |
| 18 | 030408001020 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1- YJ(F)E-5*10mm2 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线 槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 239.74 | | | | |
| 19 | 030408001021 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1- YJ(F)E-5*6mm2 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线 槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 344.04 | | | | |
| 20 | 030408001022 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1- YJ(F)E-3*10mm2 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线 槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 602.02 | | | | |
| 21 | 030411004019 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯电线 | m | 8415.26 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|---|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 3. 配线形式:管内穿线 4. 规格:WDZA-B1-BYJ(F)-2.5mm ² 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 22 | 030411004020 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 配线形式:管内穿线 4. 规格:WDZA-B1-BYJ(F)-4mm ² 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 3727.31 | | | | |
| 23 | 030411004021 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZAN-B1-RYJS-2X2.5mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1303.8 | | | | |
| 24 | 030411004022 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:KGGR-300/500V-2X2.5mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1228.25 | | | | |
| 25 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 3. 电压等级(kV):1 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 10 | | | | |
| 26 | 030404035013 | 二三插座 | 1. 名称:二三插座(带保护盖) 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装, 高度详设计图纸 4. 本体以及含五金附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|--|---|-----|--|--|--|--|
| 27 | 030404035014 | 二三插座 | 1. 名称:二三插座 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装, 高度详设计图纸 4. 本体以及含五金附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 7 | | | | |
| 28 | 030412004052 | 长明灯 | 1. 名称:长明灯 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸顶式 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 6 | | | | |
| 29 | 030412004053 | 有向射灯 | 1. 名称:有向射灯 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸顶式 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 12 | | | | |
| 30 | 030412004054 | 走道射灯 | 1. 名称:走道射灯 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸顶式 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 148 | | | | |
| 31 | 030412004055 | 定向射灯 | 1. 名称:定向射灯 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸顶式 4. 本体以及含五金类附 | 套 | 87 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|---|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 件安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 32 | 030412004056 | 白光灯带 | 1. 名称:白光灯带 2. 规格:12W/m, 6500K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 3 | | | | |
| 33 | 030412004057 | 中性光灯带 | 1. 名称:中性光灯带 2. 规格:10W/m, 4000K 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 337.03 | | | | |
| 34 | 030404031003 | 灯带变压器 | 1. 名称:灯带变压器 2. 型号:220~12V/250W 3. 按规范配置安全防护 箱 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 6 | | | | |
| 35 | 030412004058 | 集中电源式出口指示 灯(A型) | 1. 名称:集中电源式出 口指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于 DC36V) 3. 安装形式:壁装 疏散 门上方100mm 4. 本体以及五金类附件 安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 4 | | | | |
| 36 | 030412004059 | 集中电源式疏散指示 灯(A型) | 1. 名称:集中电源式疏 散指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于 DC36V) 3. 安装形式:吊装 2200~2500mm 4. 本体以及五金类附件 安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 10 | | | | |
| 37 | 030412004060 | 集中电源式照明灯 | 1. 名称:集中电源式照 | 套 | 26 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | (A型) | 明灯(A型) 2. 规格型号:LED-3W(不大于DC36V) 3. 安装形式及高度:吸顶安装或管吊安装 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 38 | 030412004061 | 集中电源式地面疏散指示灯(A型) | 1. 名称:集中电源式地面疏散指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 安装形式:嵌地安装 防护等级不低于IP67 4. 本体以及五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 52 | | | | |
| 39 | 030412004062 | 集中电源式多信息复合指示灯(A型) | 1. 名称:集中电源式多信息复合指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 安装形式:吊装 2200~2500mm 4. 本体以及五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 4 | | | | |
| 40 | 030411006006 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 362 | | | | |
| 41 | 030411001032 | 配管 | 1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 303.6 | | | | |
| 42 | 030413001005 | 铁构件 | 1. 名称:支架制作安装 2. 材质:型钢综合 | kg | 491.07 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 3. 规格:综合考虑 | | | | | | |
| 43 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆刷油各二遍 | kg | 491.07 | | | | |
| 44 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1. 型号:送配电装置系统调试 2. 电压等级:1kV 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 系统 | 2 | | | | |
| | | 二层合计 | | | | | | | |
| | | 三层 | | | | | | | |
| 1 | 030404017031 | 配电箱 | 1. 名称:三层1区配电箱(现有总电柜) 2. 增加开关电器元件 3. 箱内配置结线:含增加各类相关元器件(详见系统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五金类 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 2 | 030404017032 | 配电箱 | 1. 名称:三层2区配电箱(现有总电柜) 2. 增加开关电器元件 3. 箱内配置结线:含增加各类相关元器件(详见系统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五金类 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 3 | 030404017033 | 配电箱 | 1. 名称:公共照明配电箱3GAL1 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件(详见系统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五金类 5. 工作内容和其它要求 | 台 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|---|---|----|--|--|--|--|
| | | | :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 4 | 030404017034 | 配电箱 | 1. 名称:公共照明配电箱3GAL2 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件(详见系统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 5 | 030404017035 | 配电箱 | 1. 名称:商铺配电箱3SP1~3SP13 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱体内容具体由租户负责 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 13 | | | | |
| 6 | 030404017036 | 配电箱 | 1. 名称:卫生间配电箱BWSAL1 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件(详见系统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 7 | 030404017037 | 配电箱 | 1. 名称:卫生间配电箱BWSAL2 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件(详见系统图纸) 4. 箱体接地, 含其它五金类 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 8 | 030404017038 | 配电箱 | 1. 名称:茶水间配电箱BCSAL1 | 台 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 9 | 030404017039 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱3BAL1 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 10 | 030404017040 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱3BAL2 2. 成套配电箱挂墙安装 3. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 4. 箱体接地，含其它五金类 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 11 | 031101001010 | A型集中电源箱 | 1. 种类:A型集中电源箱3ALE1 2. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |
| 12 | 031101001011 | A型集中电源箱 | 1. 种类:A型集中电源箱3ALE2 2. 箱内配置结线:含各类相关元器件（详见系统图纸） 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|--|---|--------|--|--|--|--|
| 13 | 030411003006 | 桥架 | 1. 名称:电缆桥架 2. 规格 :CT200×100×1.2mm 3. 类型:详图纸及设计说明 4. 说明:含弯头、三通、四通、盖板及隔板等各类配件 5. 防火封堵、堵洞等,油防火漆根据现场等综合考虑 6. 接地跨接线 7. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 232.24 | | | | |
| 14 | 030411001033 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:明配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 148.64 | | | | |
| 15 | 030411001034 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:明配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 122.85 | | | | |
| 16 | 030411001035 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 136.81 | | | | |
| 17 | 030411001036 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求 | m | 563.2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|--|---|---------|--|--|--|--|
| | | | :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 18 | 030411001037 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢 导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 1437.29 | | | | |
| 19 | 030411001038 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20×2.75 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 920.25 | | | | |
| 20 | 030408001023 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1- YJ(F)E-4*185+1*95mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线 槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 253.13 | | | | |
| 21 | 030408001024 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1- YJ(F)E-4*50+1*25mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线 槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 369.77 | | | | |
| 22 | 030408001025 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1- YJ(F)E-5*16mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线 槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求 | m | 361.22 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|--|---|--------------|--|--|--|--|
| | | | :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 23 | 030408001026 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-5*10mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线 槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 356.07 | | | | |
| 24 | 030408001027 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-5*6mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线 槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 490.58 | | | | |
| 25 | 030408001028 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯电缆 3. 规格型号:WDZA-B1-YJ(F)E-3*10mm ² 4. 电压等级:0.6/1KV 5. 敷设方式、部位:线 槽内或穿管敷设 6. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 298.75 | | | | |
| 26 | 030411004023 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 配线形式:管内穿线 4. 规格:WDZA-B1-BYJ(F)-2.5mm ² 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 10596.3 8 | | | | |
| 27 | 030411004024 | 电气配线 | 1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯电线 3. 配线形式:管内穿线 4. 规格:WDZA-B1-BYJ(F)-4mm ² | m | 3990.69 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|--|---|----------|--|--|--|--|
| | | | 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 28 | 030411004025 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZAN-B1- RYJS-2X2. 5mm ² 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 1474. 05 | | | | |
| 29 | 030411004026 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:KGGR- 300/500V-2X2. 5mm ² 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 1352. 79 | | | | |
| 30 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm ² 3. 电压等级 (kV) :1 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 31 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm ² 3. 电压等级 (kV) :1 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 4 | | | | |
| 32 | 030404035015 | 二三插座 | 1. 名称:二三插座(带保 护盖) 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装, 高度 详设计图纸 4. 本体以及含五金附件 安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 33 | | | | |
| 33 | 030404035016 | 二三插座 | 1. 名称:二三插座 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装, 高度 详设计图纸 4. 本体以及含五金附件 | 个 | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|---|-----|--|--|--|--|
| | | | 安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 34 | 030404035017 | 防水二三插座 | 1. 名称:防水二三插座 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装, 高度 详设计图纸 4. 本体以及含五金附件 安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 4 | | | | |
| 35 | 030411006007 | 留电接线盒 | 1. 名称:留电接线盒 2. 安装方式:墙面安装 3. 本体以及含五金附件 安装 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 3 | | | | |
| 36 | 030412004063 | 长明灯 | 1. 名称:长明灯 (含灯 具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸 顶式 4. 本体以及含五金类附 件安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 14 | | | | |
| 37 | 030412004064 | 有向射灯 | 1. 名称:有向射灯 (含 灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸 顶式 4. 本体以及含五金类附 件安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 7 | | | | |
| 38 | 030412004065 | 走道射灯 | 1. 名称:走道射灯 (含 灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸 顶式 | 套 | 127 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|---|-----|--|--|--|--|
| | | | 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 39 | 030412004066 | 卫生间射灯 | 1. 名称:卫生间射灯 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:9w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸顶式 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 75 | | | | |
| 40 | 030412004067 | 定向射灯 | 1. 名称:定向射灯 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:12w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸顶式 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 114 | | | | |
| 41 | 030412001005 | 装饰照明灯管 | 1. 名称:装饰照明灯管 (含灯具驱动器) 2. 规格型号:24w, 4000K 3. 安装形式及高度:吸顶式 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 67 | | | | |
| 42 | 030404034005 | 照明开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装, 高度详设计图纸 4. 本体以及含五金附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 43 | 030404034006 | 照明开关 | 1. 名称:三联单控开关 | 个 | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|--|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装, 高度详设计图纸 4. 本体以及含五金附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 44 | 030404019003 | 控制开关 | 1. 名称:温控器 2. 安装方式:壁装, 高度详设计图纸 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 45 | 030412004068 | 白光灯带 | 1. 名称:白光灯带 2. 规格:12W/m, 6500K 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 181.07 | | | | |
| 46 | 030412004069 | 中性光灯带 | 1. 名称:中性光灯带 2. 规格:10W/m, 4000K 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 232.16 | | | | |
| 47 | 030412004070 | 全彩条屏(LED屏) | 1. 名称:全彩条屏(LED屏) 2. 规格:P4, 280mm高, 长度定制 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 63.06 | | | | |
| 48 | 030404031004 | 灯带变压器 | 1. 名称:灯带变压器 2. 型号:220~12V/250W 3. 按规范配置安全防护箱 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 8 | | | | |
| 49 | 030412004071 | 集中电源式出口指示灯(A型) | 1. 名称:集中电源式出口指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 安装形式:壁装 疏散门上方100mm | 套 | 8 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------|---|---|----|--|--|--|--|
| | | | 4. 本体以及五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 50 | 030412004072 | 集中电源式疏散指示灯(A型) | 1. 名称:集中电源式疏散指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 安装形式:吊装2200~2500mm 4. 本体以及五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 18 | | | | |
| 51 | 030412004073 | 集中电源式照明灯(A型) | 1. 名称:集中电源式照明灯(A型) 2. 规格型号:LED-3W(不大于DC36V) 3. 安装形式及高度:吸顶安装或管吊安装 4. 本体以及含五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 43 | | | | |
| 52 | 030412004074 | 集中电源式地面疏散指示灯(A型) | 1. 名称:集中电源式地面疏散指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 安装形式:嵌地安装防护等级不低于IP67 4. 本体以及五金类附件安装 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 77 | | | | |
| 53 | 030412004075 | 集中电源式多信息复合指示灯(A型) | 1. 名称:集中电源式多信息复合指示灯(A型) 2. 型号:LED-1W(不大于DC36V) 3. 安装形式:吊装2200~2500mm 4. 本体以及五金类附件 | 套 | 4 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 安装 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 54 | 030411006008 | 地面预留暗藏接线盒 | 1. 名称:地面预留暗藏 接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 21 | | | | |
| 55 | 030411006009 | 洁具预留感应电源 | 1. 名称:洁具预留感应 电源 2. 安装形式:暗装 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 23 | | | | |
| 56 | 030411006010 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 602 | | | | |
| 57 | 030411001039 | 配管 | 1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 484.8 | | | | |
| 58 | 030413001006 | 铁构件 | 1. 名称:支架制作安装 2. 材质:型钢综合 3. 规格:综合考虑 | kg | 618.73 | | | | |
| 59 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度 :防锈漆、调和漆刷油 各二遍 | kg | 618.73 | | | | |
| 60 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1. 型号:送配电装置系 统调试 2. 电压等级:1kV 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 系统 | 2 | | | | |
| | | 三层合计 | | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | | |
| | | 单价措施 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | | |
| | | 绿色施工安全防护措施费合计 | | | | | | | |
| | QTCSF | 措施其他项目 | | | | | | | |
| 1 | 031302007001 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 2 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | | |
| | | 措施其他项目合计 | | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电气

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|----|---------------|-------------------|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
| | AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | QRG+QJX | 35.77 | | | | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77% |
| | | 绿色施工安全防护措施费 合计 | | | | | | |
| | QTCSF | 措施其他项目 | | | | | | |
| 1 | QTFY000000002 | 其他费用 | | 100 | | | | 按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算 |
| | | 措施其他项目合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电气

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|----|---------|-----------|---------|--|
| 1 | 暂列金额 | 258008.42 | | |
| 2 | 暂估价 | 0 | | |
| 3 | 材料暂估价 | 0 | | |
| 4 | 专业工程暂估价 | 0 | | |
| 5 | 计日工 | 0 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 0 | | |
| 7 | 预算包干费 | 0 | | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算 |
| 8 | 工程优质费 | 0 | | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9 | 概算幅度差 | 0 | | 按分部分项工程费的3.00%计算 |
| 10 | 现场签证费用 | 0 | | |
| 11 | 索赔费用 | 0 | | |
| 12 | 其他费用 | 0 | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 合计 | | 0 | | |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电气

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|-----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 258008.42 | |
| 合计 | | | 258008.42 | |

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电气

| 序号 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电气

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|

总承包服务费计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电气

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

规费、税金项目计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电气

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9 | |
| 合计 | | | | | |

主要材料设备价格表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电气

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-给排水

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|---------|---|------|-------|-------|----|-----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | 最高价 |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| | | 分部分项 | | | | | | | |
| | | 拆除部分 | | | | | | | |
| | | 拆除部分合计 | | | | | | | |
| | | 负一层拆除 | | | | | | | |
| 1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1. 材质、规格:拆除薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN25 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 20.07 | | | | |
| 2 | 031001005001 | 铸铁管 | 1. 材质、规格:拆除卡箍式离心排水铸铁管 DN75 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 34.22 | | | | |
| 3 | 031003013001 | 水表 | 1. 型号、规格:拆除水表组DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 配件配置:含截止阀 1个 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 1 | | | | |
| 4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 类型:拆除闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |
| | | 负一层拆除合计 | | | | | | | |
| | | 夹层拆除 | | | | | | | |
| 1 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1. 材质、规格:拆除薄壁覆塑不锈钢管SUS304 | m | 8.21 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|---|-------|--|--|--|--|
| | | | DN15 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 2 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1. 材质、规格:拆除薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN20 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2.95 | | | | |
| 3 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1. 材质、规格:拆除薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN25 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 12.11 | | | | |
| 4 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1. 材质、规格:拆除薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN32 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2.51 | | | | |
| 5 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1. 材质、规格:拆除薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN40 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 10.9 | | | | |
| 6 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1. 材质、规格:拆除薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN50 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2.79 | | | | |
| 7 | 031001005002 | 铸铁管 | 1. 材质、规格:拆除卡箍式离心排水铸铁管 DN50 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 8 | | | | |
| 8 | 031001005003 | 铸铁管 | 1. 材质、规格:拆除卡箍式离心排水铸铁管 DN75 2. 其他:满足图纸、招 | m | 7.41 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|--|---|-------|--|--|--|--|
| | | | 标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 9 | 031001005004 | 铸铁管 | 1. 材质、规格:拆除卡箍式离心排水铸铁管 DN100 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 17.14 | | | | |
| 10 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 材质、规格:拆除 UPVC通气管 DN50 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 11.34 | | | | |
| 11 | 031001006002 | 塑料管 | 1. 材质、规格:拆除 UPVC通气管 DN75 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 11.8 | | | | |
| 12 | 031003001002 | 球阀 | 1. 类型:拆除铜球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |
| 13 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称:拆除圆形地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | | | | |
| 14 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称:拆除清扫口 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | | | | |
| 15 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1. 规格、类型:拆除台式洗脸盆 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 5 | | | | |
| 16 | 031004006001 | 大便器 | 1. 规格、类型:拆除坐式大便器 2. 其他:满足图纸、招 | 组 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------|--|---|-------|--|--|--|--|
| | | | 标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 17 | 031004006002 | 大便器 | 1. 规格、类型:拆除蹲式大便器 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 9 | | | | |
| 18 | 031004007001 | 小便器 | 1. 规格、类型:拆除壁挂式小便器 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 3 | | | | |
| 19 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1. 规格、类型:拆除污水池 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 1 | | | | |
| 20 | 031004009001 | 烘手器 | 1. 名称:拆除烘手器 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | | | | |
| 21 | 030109011001 | 一体化污水提升站 | 1. 名称:拆除一体化污水提升站 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | | | | |
| 22 | 031001007001 | 内外涂塑钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外涂塑钢管 DN100 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 6.8 | | | | |
| | | 夹层拆除合计 | | | | | | | |
| | | 负一层 | | | | | | | |
| 1 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN25 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 | m | 40.15 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 6. 含管道连接所需的管 件配件 7. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | | | | | | |
| 2 | 031001005005 | 铸铁管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:卡箍式 离心排水铸铁管 DN75 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 6. 含存水弯及其他管道 连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | m | 68.44 | | | | |
| 3 | 031003013002 | 水表 | 1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表组 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 配件配置:含截止阀 1个 5. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | 组 | 1 | | | | |
| 4 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | 个 | 1 | | | | |
| 5 | 031002001001 | 管道支架 | 1. 名称:管道支吊架 2. 材质:角钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | kg | 92.09 | | | | |
| 6 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:手工除锈 2. 结构类型:一般钢结 构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度 :刷红丹防锈漆两道 | kg | 92.09 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|---|-------|--|--|--|--|
| | | | ，调和漆一道 | | | | | | |
| | | 负一层合计 | | | | | | | |
| | | 夹层 | | | | | | | |
| 1 | 031001003009 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN15 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 6. 含管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 33.21 | | | | |
| 2 | 031001003010 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN20 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 6. 含管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 37.95 | | | | |
| 3 | 031001003011 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN25 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 6. 含管道连接所需的管件配件 | m | 47.11 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|---|-------|--|--|--|--|
| | | | 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 4 | 031001003012 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN32 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 含管道连接所需的管配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 67.51 | | | | |
| 5 | 031001003013 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN40 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 含管道连接所需的管配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 75.9 | | | | |
| 6 | 031001003014 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN50 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 含管道连接所需的管配件 7. 其他:满足图纸、招 | m | 67.79 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----|--|---|-------|--|--|--|--|
| | | | 标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 7 | 031001005006 | 铸铁管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:卡箍式离心排水铸铁管 DN50 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含存水弯及其他管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 8 | | | | |
| 8 | 031001005007 | 铸铁管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:卡箍式离心排水铸铁管 DN75 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含存水弯及其他管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 7.41 | | | | |
| 9 | 031001005008 | 铸铁管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:卡箍式离心排水铸铁管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含存水弯及其他管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 52.14 | | | | |
| 10 | 031001006003 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC通气管 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 31.34 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|--|---|------|--|--|--|--|
| | | | 6. 含存水弯及其他管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 11 | 031001006004 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水、通气管 3. 材质、规格:UPVC通气管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含存水弯及其他管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 11.8 | | | | |
| 12 | 031003001004 | 球阀 | 1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |
| 13 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称:圆形地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | | | | |
| 14 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称:清扫口 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | | | | |
| 15 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆 3. 组装形式:台下式 4. 附件名称、数量:含红外感应龙头、存水弯、角型阀等五金配件 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 5 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | 要求 | | | | | | |
| 16 | 031004006003 | 大便器 | 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀、存水弯、冲洗器、防污器等五金配件 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 1 | | | | |
| 17 | 031004006004 | 大便器 | 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 附件名称、数量:光电感应大便冲水器、存水弯、冲洗器、防污器等五金配件 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 9 | | | | |
| 18 | 031004007002 | 小便器 | 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:壁挂式小便器 3. 附件名称、数量:光电感应尿斗冲水器、存水弯、冲水管等五金配件 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 3 | | | | |
| 19 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:污水池 3. 附件名称、数量:含拖布池龙头、存水弯、排水栓、角型阀等五金配件 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 1 | | | | |
| 20 | 031004009002 | 烘手器 | 1. 名称:烘手器 2. 型号、规格:详见图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范 | 个 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 要求 | | | | | | |
| 21 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢 2. 支架、配件品种、规格: 综合考虑 3. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | | | | |
| 22 | 030109011002 | 一体化污水提升站 | 1. 名称: 一体化污水提升站 2. 规格: Q=8.9L/S H=15m N=4kw 3. 附件名称、规格、数量: 含配手摇泵、控制柜、配套阀门及配件、检查接线及调试等 4. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | | | | |
| 23 | 031001007002 | 内外涂塑钢管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 内外涂塑钢管 DN100 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 6. 含存水弯及其他管道连接所需的管件配件 7. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 6.8 | | | | |
| 24 | 031002001002 | 管道支架 | 1. 名称: 管道支吊架 2. 材质: 角钢 3. 管架形式: 综合考虑 4. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 64.06 | | | | |
| 25 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别: 手工除锈 2. 结构类型: 一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷红丹防锈漆两道, 调和漆一道 | kg | 64.06 | | | | |
| | | 夹层合计 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|---|-------|--|--|--|--|
| | | 二层 | | | | | | | |
| 1 | 031001003015 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN25 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 含管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 25 | | | | |
| 2 | 031001005009 | 铸铁管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:卡箍式离心排水铸铁管 DN50 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含存水弯及其他管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 37.55 | | | | |
| 3 | 031003013003 | 水表 | 1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:水表组 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 配件配置:含截止阀 1个 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 2 | | | | |
| 4 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|---|----|-------|--|--|--|--|
| 5 | 031002001003 | 管道支架 | 1. 名称:管道支吊架 2. 材质:角钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 84.04 | | | | |
| 6 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:手工除锈 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹防锈漆两道, 调和漆一道 | kg | 84.04 | | | | |
| | | 二层合计 | | | | | | | |
| | | 三层 | | | | | | | |
| 1 | 031001003016 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN15 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 含管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 14.64 | | | | |
| 2 | 031001003017 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN20 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 含管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 9.45 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|---|-------|--|--|--|--|
| 3 | 031001003018 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN25 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 含管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4.41 | | | | |
| 4 | 031001003019 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN32 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 含管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 10.14 | | | | |
| 5 | 031001003020 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN40 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 含管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 5.46 | | | | |
| 6 | 031001003021 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 | m | 15.82 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|---|---|-------|--|--|--|--|
| | | | 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁覆塑不锈钢管SUS304 DN50 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 含管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 7 | 031001005010 | 铸铁管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:卡箍式离心排水铸铁管 DN50 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含存水弯及其他管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 17.46 | | | | |
| 8 | 031001005011 | 铸铁管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:卡箍式离心排水铸铁管 DN75 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含存水弯及其他管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 17.82 | | | | |
| 9 | 031001005012 | 铸铁管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:卡箍式离心排水铸铁管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含存水弯及其他管道 | m | 45.9 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | 连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 10 | 031001006005 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水、通气管 3. 材质、规格:UPVC通气管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含存水弯及其他管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 5 | | | | |
| 11 | 031003001006 | 球阀 | 1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | | | | |
| 12 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称:清扫口 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | | | | |
| 13 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称:圆形地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | | | | |
| 14 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆 3. 组装形式:台下式 4. 附件名称、数量:含红外感应龙头、存水弯、角型阀等五金配件 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 15 | 031004006005 | 大便器 | 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀、存水弯、冲洗器、防污器等五金配件 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 13 | | | | |
| 16 | 031004007003 | 小便器 | 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:壁挂式小便器 3. 附件名称、数量:光电感应尿斗冲水器、存水弯、冲水管等五金配件 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 8 | | | | |
| 17 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:污水池 3. 附件名称、数量:含拖布池龙头、存水弯、排水栓、角型阀等五金配件 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 1 | | | | |
| 18 | 031004009003 | 烘手器 | 1. 名称:烘手器 2. 型号、规格:详见图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | | | | |
| 19 | 011505008002 | 卫生纸盒 | 1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢 2. 支架、配件品种、规格:综合考虑 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | | | | |
| 20 | 031002001004 | 管道支架 | 1. 名称:管道支吊架 2. 材质:角钢 3. 管架形式:综合考虑 | kg | 97.82 | | | | |

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-给排水

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|----|---------------|-------------------|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
| | AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | QRG+QJX | 35.77 | | | | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77% |
| | | 绿色施工安全防护措施费 合计 | | | | | | |
| | QTCSF | 措施其他项目 | | | | | | |
| 1 | QTFY000000003 | 其他费用 | | 100 | | | | 按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算 |
| | | 措施其他项目合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-给排水

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|----|---------|----------|---------|--|
| 1 | 暂列金额 | 17341.09 | | |
| 2 | 暂估价 | 0 | | |
| 3 | 材料暂估价 | 0 | | |
| 4 | 专业工程暂估价 | 0 | | |
| 5 | 计日工 | 0 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 0 | | |
| 7 | 预算包干费 | 0 | | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算 |
| 8 | 工程优质费 | 0 | | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9 | 概算幅度差 | 0 | | 按分部分项工程费的3.00%计算 |
| 10 | 现场签证费用 | 0 | | |
| 11 | 索赔费用 | 0 | | |
| 12 | 其他费用 | 0 | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 合计 | | 0 | | |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-给排水

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 17341.09 | |
| 合计 | | | 17341.09 | |

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-给排水

| 序号 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-给排水

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|

总承包服务费计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-给排水

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

规费、税金项目计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-给排水

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9 | |
| 合计 | | | | | |

主要材料设备价格表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-给排水

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-通风空调

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|-----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | 最高价 |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| | | 分部分项 | | | | | | | |
| | | 负一层 | | | | | | | |
| | | 负一层合计 | | | | | | | |
| | | 负一层防排烟 | | | | | | | |
| 1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:直径(mm) ≤1000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 支吊架、法兰、加固 框制作安装、导流叶片 及相应的防锈刷油工作 8. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | m2 | 162.63 | | | | |
| 2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤1500 5. 板材厚度:1.2mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 支吊架、法兰、加固 框制作安装、导流叶片 及相应的防锈刷油工作 8. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | m2 | 161.68 | | | | |
| 3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.5mm | m2 | 4.12 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | 6. 接口形式:法兰连接 7. 支吊架、法兰、加固框制作安装、导流叶片及相应的防锈刷油工作 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 4 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1. 名称:280℃自动排烟防火阀 2. 规格:1250*300 3. 支架形式、材质:型材制作安装、支架除锈后及相应的刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |
| 5 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1. 名称:280℃自动排烟防火阀 2. 规格:1000*250 3. 支架形式、材质:型材制作安装、支架除锈后及相应的刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | | | | |
| 6 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1. 名称:280℃自动排烟防火阀 2. 规格:800*300 3. 支架形式、材质:型材制作安装、支架除锈后及相应的刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |
| 7 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:排烟风口 2. 规格:1600*200 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | | | | |
| 8 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:排烟风口 2. 规格:1000*250 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------|--|----|--------|--|--|--|--|
| 9 | 010803002001 | 电动挡烟垂壁 | 1. 名称:电动挡烟垂壁 (含控制箱、电动装置) 2. 材质、规格:具体详见设计图纸及技术要求书 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 379.15 | | | | |
| 10 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1. 绝热材料品种:隔热层采用48k, 50mm厚高强度防火防潮铝箔玻璃棉毡制作,并与可燃物保持不小于150mm的距离 2. 绝热厚度:50mm 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 10.42 | | | | |
| 11 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1. 漏光试验、漏风试验 2. 其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 208.43 | | | | |
| 12 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1. 名称:防排烟系统调试 | 系统 | 1 | | | | |
| | | 负一层防排烟合计 | | | | | | | |
| | | 负一层通风 | | | | | | | |
| 1 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:插接连接 7. 支吊架、法兰、加固框制作安装、导流叶片及相应的防锈刷油工作 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 78.39 | | | | |
| 2 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1500 5. 板材厚度:1.0mm | m2 | 53.4 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 6. 接口形式:法兰连接 7. 支吊架、法兰、加固框制作安装、导流叶片及相应的防锈刷油工作 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 3 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*200 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | | | | |
| 4 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:原有风口拆除及安装 2. 规格:500*250 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | | | | |
| 5 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1. 绝热材料品种:风管保温厚度 $\geq 28\text{mm}$, 热阻值: $\geq 0.81\text{m}\cdot\text{K/W}$, 30mm厚玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 0.95 | | | | |
| 6 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1. 漏光试验、漏风试验 2. 其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 6.36 | | | | |
| 7 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1. 名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | | | | |
| | | 负一层通风合计 | | | | | | | |
| | | 夹层 | | | | | | | |
| | | 夹层合计 | | | | | | | |
| | | 夹层防排烟 | | | | | | | |
| 1 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤ 2000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 接口形式:法兰连接 | m2 | 105.73 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 7. 支吊架、法兰、加固框制作安装、导流叶片及相应的防锈刷油工作 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 2 | 010803002002 | 电动挡烟垂壁 | 1. 名称:电动挡烟垂壁(含控制箱、电动装置) 2. 材质、规格:具体详见设计图纸及技术要求书 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 204.58 | | | | |
| 3 | 030703011005 | 原有排烟风口拆除及安装 | 1. 名称:原有排烟风口拆除及安装 2. 规格:1200*1000 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |
| 4 | 010803002003 | 原有挡烟垂壁拆除及安装 | 1. 名称:原有挡烟垂壁拆除及安装 2. 材质、规格:具体详见设计图纸及技术要求书 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 3.78 | | | | |
| 5 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1. 绝热材料品种:隔热层采用48k, 50mm厚高强度防火防潮铝箔玻璃棉毡制作, 并与可燃物保持不小于150mm的距离 2. 绝热厚度:50mm 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 2.79 | | | | |
| 6 | 030704002003 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1. 漏光试验、漏风试验 2. 其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 55.73 | | | | |
| 7 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1. 名称:防排烟系统调试 | 系统 | 1 | | | | |
| | | 夹层防排烟合计 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|----|-------|--|--|--|--|
| | | 夹层通风 | | | | | | | |
| 1 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:插接连接 7. 支吊架、法兰、加固 框制作安装、导流叶片 及相应的防锈刷油工作 8. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | m2 | 64.22 | | | | |
| 2 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤1500 5. 板材厚度:1.0mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 支吊架、法兰、加固 框制作安装、导流叶片 及相应的防锈刷油工作 8. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | m2 | 55.07 | | | | |
| 3 | 030703011006 | 原有风口拆除及安装 | 1. 名称:原有风口拆除 及安装 2. 规格:500*200 3. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | 个 | 2 | | | | |
| 4 | 030703011007 | 原有风口拆除 | 1. 名称:原有风口拆除 2. 规格:500*200 3. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | 个 | 1 | | | | |
| 5 | 030703011008 | 原有风口拆除 | 1. 名称:原有风口拆除 2. 规格:600*320 3. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | 个 | 1 | | | | |
| 6 | 030703021001 | 静压箱 | 1. 名称:静压箱 | 个 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 2. 规格:1250*600*300 3. 支吊架、法兰、加固件制作安装、除锈及相应刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 7 | 030703021002 | 静压箱 | 1. 名称:静压箱 2. 规格:1500*1000*300 3. 支吊架、法兰、加固件制作安装、除锈及相应刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |
| 8 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1. 绝热材料品种:风管保温厚度 $\geq 28\text{mm}$, 热阻值: $\geq 0.81\text{m. K/W}$, 30mm厚玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 0.28 | | | | |
| 9 | 030704002004 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1. 漏光试验、漏风试验 2. 其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 1.86 | | | | |
| 10 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1. 名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | | | | |
| | | 夹层通风合计 | | | | | | | |
| | | 二层 | | | | | | | |
| | | 二层合计 | | | | | | | |
| | | 二层防排烟 | | | | | | | |
| 1 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤ 1500 5. 板材厚度:1.2mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 支吊架、法兰、加固框制作安装、导流叶片及相应的防锈刷油工作 | m2 | 127.61 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 2 | 010803002004 | 电动挡烟垂壁 | 1. 名称:电动挡烟垂壁(含控制箱、电动装置) 2. 材质、规格:具体详见设计图纸及技术要求书 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 136.38 | | | | |
| 3 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1. 名称:常闭自动排烟风阀 2. 规格:1250*250 3. 支架形式、材质:型材制作安装、支架除锈后及相应的刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |
| 4 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:排烟风口 2. 规格:1250*250 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |
| 5 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1. 绝热材料品种:隔热层采用48k, 50mm厚高强度防火防潮铝箔玻璃棉毡制作, 并与可燃物保持不小于150mm的距离 2. 绝热厚度:50mm 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 2.88 | | | | |
| 6 | 030704002005 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1. 漏光试验、漏风试验 2. 其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 57.61 | | | | |
| 7 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1. 名称:防排烟系统调试 | 系统 | 1 | | | | |
| | | 二层防排烟合计 | | | | | | | |
| | | 二层通风 | | | | | | | |
| 1 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:风管 | m2 | 132.59 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:插接连接 7. 支吊架、法兰、加固 框制作安装、导流叶片 及相应的防锈刷油工作 8. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | | | | | | |
| 2 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.2mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 支吊架、法兰、加固 框制作安装、导流叶片 及相应的防锈刷油工作 8. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | m2 | 97.79 | | | | |
| 3 | 030702001012 | 拆除镀锌薄钢板风管 | 1. 名称:拆除镀锌薄钢 板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 (mm) ≤2000 4. 板材厚度:1.2mm 5. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | m2 | 42.69 | | | | |
| 4 | 030703021003 | 静压箱 | 1. 名称:静压箱 2. 规格:1800*300*300 3. 支吊架、法兰、加固 件制作安装、除锈及相 应刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 | 个 | 4 | | | | |
| 5 | 030703021004 | 静压箱 | 1. 名称:静压箱 2. 规格:1800*300*500 3. 支吊架、法兰、加固 | 个 | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------|--|---|----|--|--|--|--|
| | | | 件制作安装、除锈及相应刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 6 | 030703021005 | 静压箱 | 1. 名称:静压箱 2. 规格:1800*600*300 3. 支吊架、法兰、加固件制作安装、除锈及相应刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | | | | |
| 7 | 030703021006 | 静压箱 | 1. 名称:静压箱 2. 规格:2000*600*300 3. 支吊架、法兰、加固件制作安装、除锈及相应刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |
| 8 | 030703021007 | 静压箱 | 1. 名称:静压箱 2. 规格:2000*500*300 3. 支吊架、法兰、加固件制作安装、除锈及相应刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |
| 9 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:侧送风口 2. 规格:1800*300 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | | | | |
| 10 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:侧送风口 2. 规格:1800*600 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | | | | |
| 11 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:侧送风口 2. 规格:2000*600 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------|--|----|--------|--|--|--|--|
| 12 | 030703011013 | 原有风口拆除及安装 | 1. 名称:原有风口拆除及安装 2. 规格:500*250 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | | | | |
| 13 | 030703011014 | 原有风口拆除及安装 | 1. 名称:原有风口拆除及安装 2. 规格:2000*550 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | | | | |
| 14 | 030703011015 | 原有风口拆除 | 1. 名称:原有风口拆除 2. 规格:500*250 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 31 | | | | |
| 15 | 031208003006 | 通风管道绝热 | 1. 绝热材料品种:风管保温厚度 $\geq 28\text{mm}$, 热阻值: $\geq 0.81\text{m. K/W}$, 30mm厚玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 2.71 | | | | |
| 16 | 030704002006 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1. 漏光试验、漏风试验 2. 其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 18.08 | | | | |
| 17 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1. 名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | | | | |
| | | 二层通风合计 | | | | | | | |
| | | 三层 | | | | | | | |
| | | 三层合计 | | | | | | | |
| | | 三层通风 | | | | | | | |
| 1 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤ 1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:插接连接 7. 支吊架、法兰、加固 | m2 | 331.44 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 框制作安装、导流叶片及相应的防锈刷油工作 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 2 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.2mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 支吊架、法兰、加固框制作安装、导流叶片及相应的防锈刷油工作 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 268.31 | | | | |
| 3 | 030703021008 | 静压箱 | 1. 名称:静压箱 2. 规格:1800*300*300 (L*W*H) 3. 支吊架、法兰、加固件制作安装、除锈及相应刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | | | | |
| 4 | 030703021009 | 静压箱 | 1. 名称:静压箱 2. 规格:1800*600*300 (L*W*H) 3. 支吊架、法兰、加固件制作安装、除锈及相应刷漆工作 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | | | | |
| 5 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:侧送风口 2. 规格:1800*300 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 65 | | | | |
| 6 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称:侧送风口 2. 规格:1800*600 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范 | 个 | 53 | | | | |

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-通风空调

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|---------------|---------------|---------|-------|-------|---------|----------|---------------------------------|
| | AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | QRG+QJX | 35.77 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| | | 绿色施工安全防护措施费合计 | | | | | | |
| | QTCSF | 措施其他项目 | | | | | | |
| 1 | QTFY000000004 | 其他费用 | | 100 | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | 措施其他项目合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-通风空调

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|----|---------|----------|---------|--|
| 1 | 暂列金额 | 89057.14 | | |
| 2 | 暂估价 | 0 | | |
| 3 | 材料暂估价 | 0 | | |
| 4 | 专业工程暂估价 | 0 | | |
| 5 | 计日工 | 0 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 0 | | |
| 7 | 预算包干费 | 0 | | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算 |
| 8 | 工程优质费 | 0 | | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9 | 概算幅度差 | 0 | | 按分部分项工程费的3.00%计算 |
| 10 | 现场签证费用 | 0 | | |
| 11 | 索赔费用 | 0 | | |
| 12 | 其他费用 | 0 | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 合计 | | 0 | | |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-通风空调

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 89057.14 | |
| 合计 | | | 89057.14 | |

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-通风空调

| 序号 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-通风空调

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|

总承包服务费计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-通风空调

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

规费、税金项目计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-通风空调

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9 | |
| 合计 | | | | | |

主要材料设备价格表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-通风空调

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电子与智能化

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|--------|---|------|---------|-------|----|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | 最高价 |
| | | 分部分项 | | | | | | | |
| | | 拆除部分 | | | | | | | |
| | | 拆除部分合计 | | | | | | | |
| | | 拆除负一层 | | | | | | | |
| 1 | 030411002001 | 线槽 | 1. 名称:拆除金属线槽 2. 规格 :MR50×50×1.2mm 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 68.68 | | | | |
| 2 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1. 名称:拆除POE高清网 络半球彩色摄像机 2. . 工作内容和其它要 求:满足招标文件及设 计图纸要求 | 台 | 20 | | | | |
| 3 | 030507008002 | 客流统计 | 1. 名称:拆除客流统计 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 6 | | | | |
| 4 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1. 名称:拆除六类非屏 蔽双绞线 2. 规格:UTP6 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 3519.22 | | | | |
| 5 | 030411001040 | 配管 | 1. 名称:拆除镀锌电线 管 2. 规格:MT25 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 101.69 | | | | |
| 6 | 030411001041 | 配管 | 1. 名称:拆除镀锌电线 管 2. 规格:MT20 | m | 806.34 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 7 | 030411001042 | 配管 | 1. 名称:拆除镀锌电线 管 2. 规格:MT15 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 204.27 | | | | |
| 8 | 030411004027 | 配线 | 1. 名称:拆除配线 2. 型号:WDZA-RVV- 2X1.0mm2 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 1126.57 | | | | |
| 9 | 030411001043 | 电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 规格:JDG20 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 9.06 | | | | |
| 10 | 030501009001 | 无线接入点 | 1. 名称:拆除无线接入 点 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 15 | | | | |
| 11 | 030502012001 | 台上网线插座 | 1. 名称:拆除台上网线 插座 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 5 | | | | |
| 12 | 030904003001 | 按钮 | 1. 名称:台底防窃按钮 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 1 | | | | |
| 13 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1. 名称:拆除双鉴探测 器 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 14 | | | | |
| | | 拆除负一层合计 | | | | | | | |
| | | 拆除夹层 | | | | | | | |
| 1 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1. 名称:拆除POE高清网 络半球彩色摄像机 | 台 | 25 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 2. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 2 | 030507008004 | 客流统计 | 1. 名称:拆除客流统计 2. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 3 | | | | |
| 3 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1. 名称:拆除六类非屏蔽双绞线 2. 规格:UTP6 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 3374.87 | | | | |
| 4 | 030411001044 | 配管 | 1. 名称:拆除镀锌电线管 2. 规格:MT25 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 101.69 | | | | |
| 5 | 030411001045 | 配管 | 1. 名称:拆除镀锌电线管 2. 规格:MT20 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 608.5 | | | | |
| 6 | 030411001046 | 配管 | 1. 名称:拆除镀锌电线管 2. 规格:MT15 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 120.19 | | | | |
| 7 | 030411004028 | 配线 | 1. 名称:拆除配线 2. 型号:WDZA-RVV-2X1.0mm2 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1220.96 | | | | |
| 8 | 030411001047 | 电气配管 | 1. 名称:拆除电气配管 2. 规格:JDG20 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 3.03 | | | | |
| 9 | 030501009002 | 无线接入点 | 1. 名称:拆除无线接入点 | 台 | 12 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|---|-------|--|--|--|--|
| | | | 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 10 | 030502012002 | 台上网线插座 | 1. 名称:拆除台上网线 插座 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 5 | | | | |
| 11 | 030904003002 | 按钮 | 1. 名称:拆除台底防窃 按钮 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 12 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 1. 名称:拆除双鉴探测 器 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 14 | | | | |
| | | 拆除夹层合计 | | | | | | | |
| | | 负一层 | | | | | | | |
| 1 | 030411002002 | 线槽 | 1. 名称:金属线槽 2. 规格 :MR50×50×1.2mm 3. 类型:详图纸及设计 说明 4. 说明:含弯头、三通 、四通、盖板及隔板等 各类配件 5. 防火封堵、堵洞等 ，油防火漆根据现场等 综合考虑 6. 接地跨接线 7. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 68.68 | | | | |
| 2 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1. 名称:POE高清网络半 球彩色摄像机 2. 安装方式:吊顶 3. 说明:包括所需配套 附件等 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 20 | | | | |
| 3 | 030507008006 | 客流统计 | 1. 名称:客流统计 | 台 | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 2. 安装方式: 吊顶 3. 说明: 包括所需配套附件等 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 4 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格: UTP6 3. 敷设方式: 管、暗槽内穿放 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 3519.22 | | | | |
| 5 | 030411001048 | 配管 | 1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: MT25 3. 配置形式: 暗配 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 101.69 | | | | |
| 6 | 030411001049 | 配管 | 1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: MT20 3. 配置形式: 暗配 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 806.34 | | | | |
| 7 | 030411001050 | 配管 | 1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: MT15 3. 配置形式: 暗配 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 204.27 | | | | |
| 8 | 030411004029 | 配线 | 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZA-RVV-2X1.0mm ² 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1126.57 | | | | |
| 9 | 030411001051 | 电气配管 | 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配 | m | 9.06 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|--|----|----|--|--|--|--|
| | | | 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 10 | 030501009003 | 无线接入点 | 1. 名称:无线接入点 2. 规格:综合考虑 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 15 | | | | |
| 11 | 030502012003 | 台上网线插座 | 1. 名称:台上网线插座 2. 安装方式:墙面安装 3. 本体以及含五金附件 安装 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 5 | | | | |
| 12 | 030904003003 | 按钮 | 1. 名称:台底防窃按钮 2. 安装方式:墙面安装 3. 本体以及含五金附件 安装 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 个 | 1 | | | | |
| 13 | 030507001003 | 入侵探测设备 | 1. 名称:双鉴探测器 2. 规格:详设计图纸 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 14 | | | | |
| 14 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1. 名称:双绞线缆测试 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 链路 | 21 | | | | |
| 15 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1. 名称:安全防范分系统 调试 视频监控系统 摄像机(台) 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 20 | | | | |
| 16 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1. 名称:入侵报警系统 调试 2. 其他:应包括为按照 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容所涉及 的一切费用 | 系统 | 14 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | 负一层合计 | | | | | | | |
| | | 夹层 | | | | | | | |
| 1 | 030501004001 | 超脑 iDS-9616NX-I8/FA(标配) (4×6T AI 盘) | 1. 名称:超脑 2. 规格:iDS-9616NX-I8/FA(标配) (4×6TAI盘) 16路图片流或8路视频流 32个人脸名单库, 总库容10万张 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 台 | 1 | | | | |
| 2 | 030501004002 | 磁盘阵列 DS-AT1000S/360 | 1. 名称:磁盘阵列DS-AT1000S/360 2. 规格:机架式, 4U24盘位, 360TB企业级存储容量 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 台 | 1 | | | | |
| 3 | 030507008007 | 客流分析服务器 | 1. 名称:客流分析服务器 2. 规格:1/2.7" CMOS商业双目智能客流统计网络摄像机DS-2XD884XJM-AB 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 台 | 1 | | | | |
| 4 | 030507005001 | 门禁机、考勤务器 | 1. 名称:门禁机、考勤务器 2. 规格:采用7英寸LCD触摸显示屏, 200万像素双目摄像头 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 台 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 5 | 030501017001 | 安防综合管理平台服务器 | 1. 名称:安防综合管理平台服务器 2. 规格 :iSecureCenter综合安防管理平台支持手机APP、视频实时调取、录像回放、远程巡店、客流统计、人脸识别、电子地图、用户权限管理等 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 套 | 1 | | | | |
| 6 | 030501013001 | 视频监控系统管理工作站 | 1. 名称: 视频监控系统管理工作站 2. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 套 | 1 | | | | |
| 7 | 030501013002 | 客流统计系统管理工作站 | 1. 名称:客流统计系统管理工作站 2. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 套 | 1 | | | | |
| 8 | 040801015001 | 综合平台 | 1. 名称:综合平台 2. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 台 | 2 | | | | |
| 9 | 030501013003 | 平台管理工作站 | 1. 名称:平台管理工作站 2. 规格:7U标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的 | 套 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | 一切费用 | | | | | | |
| 10 | 030507014004 | LCD拼接屏 DS-D2046NL-C/Y | 1. 名称:LCD拼接屏DS-D2046NL-C/Y 2. 规格:LCD液晶显示单元; LG面板 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 台 | 9 | | | | |
| 11 | 030507014005 | 拼接屏一体化支架 | 1. 名称:拼接屏一体化支架 2. 规格:一体化支架 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 台 | 9 | | | | |
| 12 | 030507002001 | 总线报警主机 DS-19A08-01BN | 1. 名称:总线报警主机DS-19A08-01BN 2. 规格:256防区/256路输出 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 套 | 2 | | | | |
| 13 | 030507014006 | 报警主机液晶键盘 DS-PK-LRT(433MHz)/白色 | 1. 名称:报警主机液晶键盘 2. 规格:DS-PK-LRT(433MHz)/白色 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 台 | 2 | | | | |
| 14 | 030501012001 | 二层交换机 DS-3E2528-H(B) | 1. 名称:二层交换机DS-3E2528-H(B) 2. 规格:24口千兆全网管二层交换机机架式 24个千兆电口4个千兆光口支持通过console口管理。交换容量 : 336Gbps/3.36Tbps包 | 台 | 4 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | 转发率 : 42Mpps/96Mpps1U高度19英寸宽工作温度 : 0℃~40℃支持 220v交流满负荷功耗 23W; 支持VLAN流量控制ACLQOS支持 SNMPV1/V2c/V3网管 3. 其他:应包括为按照 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容所涉及 的一切费用 | | | | | | |
| 15 | 030502010001 | 配线架 | 1. 名称:配线架 2. 规格:24口六类配线架(一体式) NPP-6-DM-1U-24 3. 其他:应包括为按照 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容所涉及 的一切费用 | 个 | 4 | | | | |
| 16 | 030502013001 | 光纤盒 12口 FC | 1. 名称:光纤盒 2. 规格:12口FC 3. 其他:应包括为按照 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容所涉及 的一切费用 | 个 | 4 | | | | |
| 17 | 030904008001 | 总线8防区模块 DS-19M08-ZS | 1. 名称:总线8防区模块 2. 规格:DS-19M08-ZS 3. 其他:应包括为按照 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容所涉及 的一切费用 | 台 | 4 | | | | |
| 18 | 030904016001 | 主机备用电池 0T7-12 | 1. 名称:主机备用电池 0T7-12 2. 规格:充电后备电池 (12V7AH, 报警主机专 用) 3. 其他:应包括为按照 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容所涉及的 | 套 | 4 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------|--|---|-----|--|--|--|--|
| | | | 一切费用 | | | | | | |
| 19 | 030404017041 | 防区扩展箱 | 1. 名称:防区扩展箱 2. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 台 | 4 | | | | |
| 20 | 030502007001 | 单模光纤 8芯 | 1. 名称:单模光纤 2. 规格:8芯 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | m | 180 | | | | |
| 21 | 030502009001 | 光纤跳线 | 1. 名称:光纤跳线 2. 规格:3米2105028-3 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 条 | 20 | | | | |
| 22 | 030502009002 | 跳线 六类非屏蔽 2米 | 1. 名称:跳线 2. 规格:六类非屏蔽2米 NPC06UVDB-BL010F 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 条 | 20 | | | | |
| 23 | 030502018001 | 六类非屏蔽水晶头 | 1. 名称:六类非屏蔽水晶头 2. 规格:6-2111979-3 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 个 | 40 | | | | |
| 24 | 030502014001 | 光纤熔接 N/A 定制 | 1. 名称:光纤熔接 2. 规格:N/A定制 3. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 芯 | 20 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|---|---|---------|--|--|--|--|
| 25 | 030502016001 | FC尾纤 | 1. 名称:FC尾纤 2. 规格:单模 3. 其他:应包括为按照 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容所涉及 的一切费用 | 根 | 20 | | | | |
| 26 | 030502017001 | 耦合器 SC N/A | 1. 名称:耦合器 2. 规格:SCN/A 3. 其他:应包括为按照 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容所涉及 的一切费用 | 个 | 20 | | | | |
| 27 | 030502018002 | DC头 N/A | 1. 名称:DC头 2. 规格:N/A 3. 其他:应包括为按照 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容所涉及 的一切费用 | 个 | 20 | | | | |
| 28 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 1. 名称:POE高清网络半 球彩色摄像机 2. 安装方式:吊顶 3. 说明:包括所需配套 附件等 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 25 | | | | |
| 29 | 030507008009 | 客流统计 | 1. 名称:客流统计 2. 安装方式:吊顶 3. 说明:包括所需配套 附件等 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 3 | | | | |
| 30 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1. 名称:六类非屏蔽双 绞线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管、暗槽 内穿放 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 3374.87 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|---|---|---------|--|--|--|--|
| 31 | 030411001052 | 配管 | 1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 608.5 | | | | |
| 32 | 030411001053 | 配管 | 1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT15 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 120.19 | | | | |
| 33 | 030411004030 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZA-RVV-2X1.0mm2 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1220.96 | | | | |
| 34 | 030411001054 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 3.03 | | | | |
| 35 | 030501009004 | 无线接入点 | 1. 名称:无线接入点 2. 规格:综合考虑 3. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 12 | | | | |
| 36 | 030502012004 | 台上网线插座 | 1. 名称:台上网线插座 2. 安装方式:墙面安装 3. 本体以及含五金附件安装 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 5 | | | | |
| 37 | 030904003004 | 按钮 | 1. 名称:台底防窃按钮 2. 安装方式:墙面安装 3. 本体以及含五金附件安装 4. 工作内容和其它要求 | 个 | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|----|---------|--|--|--|--|
| | | | :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 38 | 030507001004 | 入侵探测设备 | 1. 名称:双鉴探测器 2. 规格:详设计图纸 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 套 | 14 | | | | |
| 39 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1. 名称:双绞线缆测试 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 链路 | 39 | | | | |
| 40 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1. 名称:安全防范分系 统调试 视频监控系统 摄像机(台) 2. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 25 | | | | |
| 41 | 030507017004 | 安全防范分系统调试 | 1. 名称:入侵报警系统 调试 2. 其他:应包括为按照 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容所涉及 的一切费用 | 系统 | 14 | | | | |
| | | 夹层合计 | | | | | | | |
| | | 二层 | | | | | | | |
| 1 | 030507008010 | 监控摄像设备 | 1. 名称:POE高清网络半 球彩色摄像机 2. 安装方式:吊顶 3. 说明:包括所需配套 附件等 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 55 | | | | |
| 2 | 030507008011 | 客流统计 | 1. 名称:客流统计 2. 安装方式:吊顶 3. 说明:包括所需配套 附件等 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 15 | | | | |
| 3 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1. 名称:六类非屏蔽双 绞线 | m | 2874.05 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|---|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| 4 | 030411001055 | 配管 | 1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 589.5 | | | | |
| 5 | 030411001056 | 配管 | 1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT15 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 87.8 | | | | |
| 6 | 030411004031 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZA-RVV-2X1.0mm2 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 839.65 | | | | |
| 7 | 030411001057 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 6.82 | | | | |
| 8 | 030501009005 | 无线接入点 | 1. 名称:无线接入点 2. 规格:综合考虑 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 9 | | | | |
| 9 | 030502012005 | 台上网线插座 | 1. 名称:台上网线插座 2. 安装方式:墙面安装 3. 本体以及含五金附件安装 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计 | 个 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|----|----|--|--|--|--|
| | | | 图纸要求 | | | | | | |
| 10 | 030904003005 | 按钮 | 1. 名称:台底防窃按钮 2. 安装方式:墙面安装 3. 本体以及含五金附件安装 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 1 | | | | |
| 11 | 030507001005 | 入侵探测设备 | 1. 名称:双鉴探测器 2. 规格:详设计图纸 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 9 | | | | |
| 12 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1. 名称:双绞线缆测试 2. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 链路 | 13 | | | | |
| 13 | 030507017005 | 安全防范分系统调试 | 1. 名称:安全防范分系统调试 视频监控系统摄像机(台) 2. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 15 | | | | |
| 14 | 030507017006 | 安全防范分系统调试 | 1. 名称:入侵报警系统调试 2. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 系统 | 9 | | | | |
| | | 二层合计 | | | | | | | |
| | | 三层 | | | | | | | |
| 1 | 030507008012 | 监控摄像设备 | 1. 名称:POE高清网络半球彩色摄像机 2. 安装方式:吊顶 3. 说明:包括所需配套附件等 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 55 | | | | |
| 2 | 030507008013 | 客流统计 | 1. 名称:客流统计 2. 安装方式:吊顶 3. 说明:包括所需配套 | 台 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 附件等 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | | | | | | |
| 3 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1. 名称:六类非屏蔽双 绞线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管、暗槽 内穿放 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 3687.67 | | | | |
| 4 | 030411001058 | 配管 | 1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 757.76 | | | | |
| 5 | 030411001059 | 配管 | 1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT15 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 215.94 | | | | |
| 6 | 030411004032 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZA-RVV- 2X1.0mm2 4. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 617.8 | | | | |
| 7 | 030411001060 | 电气配管 | 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢 导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | m | 6.14 | | | | |
| 8 | 030501009006 | 无线接入点 | 1. 名称:无线接入点 2. 规格:综合考虑 3. 工作内容和其它要求 :满足招标文件及设计 图纸要求 | 台 | 16 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------|--|----|----|--|--|--|--|
| 9 | 030502012006 | 台上网线插座 | 1. 名称:台上网线插座 2. 安装方式:墙面安装 3. 本体以及含五金附件安装 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 4 | | | | |
| 10 | 030904003006 | 按钮 | 1. 名称:台底防窃按钮 2. 安装方式:墙面安装 3. 本体以及含五金附件安装 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 1 | | | | |
| 11 | 030507001006 | 入侵探测设备 | 1. 名称:双鉴探测器 2. 规格:详设计图纸 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 6 | | | | |
| 12 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | 1. 名称:双绞线缆测试 2. 工作双绞线缆测试 2. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 链路 | 21 | | | | |
| 13 | 030507017007 | 安全防范分系统调试 | 1. 名称:安全防范分系统调试 视频监控系统摄像机(台) 2. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 23 | | | | |
| 14 | 030507017008 | 安全防范分系统调试 | 1. 名称:入侵报警系统调试 2. 其他:应包括为按照图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用 | 系统 | 6 | | | | |
| | | 三层合计 | | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | | |
| | | 单价措施 | | | | | | | |
| | AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | | |
| | | 绿色施工安全防护措 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | 施费合计 | | | | | | | |
| | QTCSF | 措施其他项目 | | | | | | | |
| 1 | 031302007004 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 2 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | | |
| | | 措施其他项目合计 | | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电子与智能化

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|----|---------------|-------------------|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
| | AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | QRG+QJX | 35.77 | | | | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77% |
| | | 绿色施工安全防护措施费 合计 | | | | | | |
| | QTCSF | 措施其他项目 | | | | | | |
| 1 | QTFY000000005 | 其他费用 | | 100 | | | | 按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算 |
| | | 措施其他项目合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电子与智能化

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|----|---------|----------|---------|--|
| 1 | 暂列金额 | 87968.99 | | |
| 2 | 暂估价 | 0 | | |
| 3 | 材料暂估价 | 0 | | |
| 4 | 专业工程暂估价 | 0 | | |
| 5 | 计日工 | 0 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 0 | | |
| 7 | 预算包干费 | 0 | | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算 |
| 8 | 工程优质费 | 0 | | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9 | 概算幅度差 | 0 | | 按分部分项工程费的3.00%计算 |
| 10 | 现场签证费用 | 0 | | |
| 11 | 索赔费用 | 0 | | |
| 12 | 其他费用 | 0 | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 合计 | | 0 | | |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电子与智能化

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 87968.99 | |
| 合计 | | | 87968.99 | |

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电子与智能化

| 序号 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电子与智能化

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|

总承包服务费计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电子与智能化

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

规费、税金项目计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电子与智能化

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9 | |
| 合计 | | | | | |

主要材料设备价格表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-电子与智能化

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-消防

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|--------------|---|------|--------|-------|----|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | 最高价 |
| | | 分部分项 | | | | | | | |
| | | 拆除部分 | | | | | | | |
| | | 拆除部分合计 | | | | | | | |
| | | 消火栓系统拆除 | | | | | | | |
| | | 消火栓系统拆除合计 | | | | | | | |
| | | 负一层消火栓系统拆除 | | | | | | | |
| 1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1. 型号、规格:拆除带灭火器组合式消火栓箱 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 20 | | | | |
| 2 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 174.93 | | | | |
| | | 负一层消火栓系统拆除合计 | | | | | | | |
| | | 喷淋系统拆除 | | | | | | | |
| | | 喷淋系统拆除合计 | | | | | | | |
| | | 负一层喷淋系统拆除 | | | | | | | |
| 1 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1. 材质、型号、规格:拆除DN15直立型下喷头,喷头动作温度为68℃ 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 624 | | | | |
| 2 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN25 2. 其他:满足图纸、招 | m | 486.41 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|---|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 3 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN32 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 330.66 | | | | |
| 4 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN40 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 100.8 | | | | |
| 5 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN50 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 64.87 | | | | |
| 6 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 13.76 | | | | |
| 7 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN70 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 26.87 | | | | |
| 8 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN80 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 62.3 | | | | |
| | | 负一层喷淋系统拆除合计 | | | | | | | |
| | | 夹层喷淋系统拆除 | | | | | | | |
| 1 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1. 材质、型号、规格:拆除DN15直立型下喷头,喷头动作温度为68℃ 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 460 | | | | |
| 2 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内 | m | 631.12 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 外壁热镀锌钢管 DN25 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 3 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN32 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 226.98 | | | | |
| 4 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN40 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 34.09 | | | | |
| 5 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN50 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 62.02 | | | | |
| 6 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 14.05 | | | | |
| 7 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN70 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 21.49 | | | | |
| 8 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1. 材质、规格:拆除内外壁热镀锌钢管 DN80 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 78.19 | | | | |
| | | 夹层喷淋系统拆除合计 | | | | | | | |
| | | 消防电系统拆除 | | | | | | | |
| | | 消防电系统拆除合计 | | | | | | | |
| | | 负一层消防电系统拆除 | | | | | | | |
| 1 | 030904001001 | 拆除感烟火灾探测器 | 1. 名称:拆除感烟探测器 | 个 | 220 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 2 | 030904001002 | 拆除感温火灾探测器 | 1. 名称:拆除感温探测器 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 19 | | | | |
| 3 | 030904007001 | 拆除广播喇叭 | 1. 名称:拆除广播喇叭 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 30 | | | | |
| 4 | 030904004001 | 拆除安装消防警铃(利旧) | 1. 名称:拆除安装消防警铃(利旧) 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | | | | |
| 5 | 030904003007 | 拆除安装破玻按钮(利旧) | 1. 名称:拆除安装破玻按钮(利旧) 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | | | | |
| 6 | 030411001061 | 拆除原有镀锌电线管 | 1. 名称:拆除原有镀锌电线管 2. 规格:MT20 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 802.35 | | | | |
| 7 | 030411004033 | 拆除原有配线 | 1. 名称:拆除原有配线 3. 型号:WDZ-RYJS-2X1.5mm ² 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 833.75 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|---|---------|--|--|--|--|
| | | 负一层消防电系统拆除合计 | | | | | | | |
| | | 夹层消防电系统拆除 | | | | | | | |
| 1 | 030904001003 | 拆除感烟火灾探测器 | 1. 名称:拆除感烟探测器 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 80 | | | | |
| 2 | 030904001004 | 拆除感温火灾探测器 | 1. 名称:拆除感温探测器 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 38 | | | | |
| 3 | 030904007002 | 拆除广播喇叭 | 1. 名称:拆除广播喇叭 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 37 | | | | |
| 4 | 030904004002 | 拆除安装消防警铃(利旧) | 1. 名称:拆除安装消防警铃(利旧) 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | | | | |
| 5 | 030904003008 | 拆除安装破玻按钮(利旧) | 1. 名称:拆除安装破玻按钮(利旧) 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | | | | |
| 6 | 030411001062 | 拆除原有镀锌电线管 | 1. 名称:拆除原有镀锌电线管 2. 规格:MT20 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1074.18 | | | | |
| 7 | 030411004034 | 拆除原有配线 | 1. 名称:拆除原有配线 | m | 1126.58 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 3. 型号:WDZ-RYJS-2X1.5mm ² 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | | | | | | |
| | | 夹层消防电系统拆除合计 | | | | | | | |
| | | 消火栓系统 | | | | | | | |
| | | 消火栓系统合计 | | | | | | | |
| | | 负一层消火栓系统 | | | | | | | |
| 1 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1. 安装方式:嵌墙安装 2. 型号、规格:带灭火器组合式消火栓箱 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm减压稳压消火栓一个,25m长的65mm衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,2具MF/ABC4干粉灭火器 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 20 | | | | |
| 2 | 030901013001 | 灭火器 | 1. 形式:灭火器放置箱 2. 规格、型号:内置3具MF/ABC6干粉灭火器 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 20 | | | | |
| 3 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65×3.75 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含卡箍等管道连接所需的管件配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 134.93 | | | | |
| 4 | 031002001005 | 管道支架 | 1. 名称:管道支吊架 2. 材质:角钢 | kg | 12.07 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 5 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:手工除锈 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 12.07 | | | | |
| | | 负一层消火栓系统合计 | | | | | | | |
| | | 夹层消火栓系统 | | | | | | | |
| 1 | 030901013002 | 灭火器 | 1. 形式:灭火器放置箱 2. 规格、型号:内置3具MF/ABC6干粉灭火器 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 20 | | | | |
| | | 夹层消火栓系统合计 | | | | | | | |
| | | 二层消火栓系统 | | | | | | | |
| 1 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1. 安装方式:嵌墙安装 2. 型号、规格:带灭火器组合式消火栓箱 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm减压稳压消火栓一个,25m长的65mm衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,2具MF/ABC4干粉灭火器 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 40 | | | | |
| 2 | 030901013003 | 灭火器 | 1. 形式:灭火器放置箱 2. 规格、型号:内置3具MF/ABC6干粉灭火器 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 40 | | | | |
| 3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 | m | 297.01 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|---|----|-------|--|--|--|--|
| | | | DN65×3.75 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含卡箍等管道连接所需的管件配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 4 | 031002001006 | 管道支架 | 1. 名称:管道支吊架 2. 材质:角钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 36.22 | | | | |
| 5 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:手工除锈 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 36.22 | | | | |
| | | 二层消火栓系统合计 | | | | | | | |
| | | 三层消火栓系统 | | | | | | | |
| 1 | 030901013004 | 灭火器 | 1. 形式:灭火器放置箱 2. 规格、型号:内置3具MF/ABC6干粉灭火器 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 80 | | | | |
| | | 三层消火栓系统合计 | | | | | | | |
| | | 喷淋系统 | | | | | | | |
| | | 喷淋系统合计 | | | | | | | |
| | | 负一层喷淋系统 | | | | | | | |
| 1 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1. 材质、型号、规格:DN15直立型下喷头,喷头动作温度为68℃ 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 602 | | | | |
| 2 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1. 材质、型号、规格 | 个 | 356 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|---|--------|--|--|--|--|
| | | | :DN15（扩展型）直立型下喷头,喷头动作温度为68℃ 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 3 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25×2.75 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 892.75 | | | | |
| 4 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32×3.25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 207.34 | | | | |
| 5 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40×3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 140.16 | | | | |
| 6 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 | m | 124.87 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|---|----|---------|--|--|--|--|
| | | | DN50×3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道, 红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 7 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65×3.75 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道, 红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 130.63 | | | | |
| 8 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80×4.0 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道, 红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 147.3 | | | | |
| 9 | 031002001007 | 管道支架 | 1. 名称:管道支吊架 2. 材质:角钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 1757.22 | | | | |
| 10 | 031201003011 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:手工除锈 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道, 灰色调和 | kg | 1757.22 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 漆二道 | | | | | | |
| 11 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1. 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 105 | | | | |
| | | 负一层喷淋系统合计 | | | | | | | |
| | | 夹层喷淋系统 | | | | | | | |
| 1 | 030901003005 | 水喷淋(雾)喷头 | 1. 材质、型号、规格:DN15直立型下喷头, 喷头动作温度为68 ℃ 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 460 | | | | |
| 2 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25×2.75 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道, 红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管件配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1192.47 | | | | |
| 3 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32×3.25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道, 红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管件配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 226.96 | | | | |
| 4 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40×3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道, 红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管件配件 | m | 34.09 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | | 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 5 | 030901001024 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50×3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 62.02 | | | | |
| 6 | 030901001025 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65×3.75 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 35.54 | | | | |
| 7 | 030901001026 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80×4.0 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 78.19 | | | | |
| 8 | 031002001008 | 管道支架 | 1. 名称:管道支吊架 2. 材质:角钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范 | kg | 1515.75 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | | 要求 | | | | | | |
| 9 | 031201003012 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:手工除锈 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 1515.75 | | | | |
| | | 夹层喷淋系统合计 | | | | | | | |
| | | 二层喷淋系统 | | | | | | | |
| 1 | 030901003006 | 水喷淋(雾)喷头 | 1. 材质、型号、规格:DN15直立型下喷头,喷头动作温度为68 °C 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 456 | | | | |
| 2 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25×2.75 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 789.77 | | | | |
| 3 | 030901001028 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32×3.25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 125.94 | | | | |
| 4 | 030901001029 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40×3.5 3. 连接形式:螺纹连接 | m | 35.12 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 4. 管道刷油:刷樟丹二道, 红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 5 | 030901001030 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50×3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道, 红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 40.38 | | | | |
| 6 | 030901001031 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65×3.75 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道, 红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 23.16 | | | | |
| 7 | 030901001032 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80×4.0 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道, 红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 51.1 | | | | |
| 8 | 031002001009 | 管道支架 | 1. 名称:管道支吊架 | kg | 966.69 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|---|----|---------|--|--|--|--|
| | | | 2. 材质:角钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 9 | 031201003013 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:手工除锈 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 966.69 | | | | |
| | | 二层喷淋系统合计 | | | | | | | |
| | | 三层喷淋系统 | | | | | | | |
| 1 | 030901003007 | 水喷淋(雾)喷头 | 1. 材质、型号、规格:DN15直立型下喷头,喷头动作温度为68℃ 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 402 | | | | |
| 2 | 030901001033 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25×2.75 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1031.53 | | | | |
| 3 | 030901001034 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32×3.25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 294.01 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|---|-------|--|--|--|--|
| 4 | 030901001035 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40×3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管件配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 34.09 | | | | |
| 5 | 030901001036 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50×3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管件配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 65.91 | | | | |
| 6 | 030901001037 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65×3.75 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管件配件 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 55.61 | | | | |
| 7 | 030901001038 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80×4.0 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 5. 含管道连接所需的管件配件 6. 其他:满足图纸、招 | m | 78.19 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|----|---------|--|--|--|--|
| | | | 标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 8 | 031002001010 | 管道支架 | 1. 名称:管道支吊架 2. 材质:角钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 1153.81 | | | | |
| 9 | 031201003014 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:手工除锈 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 1153.81 | | | | |
| | | 三层喷淋系统合计 | | | | | | | |
| | | 消防电系统 | | | | | | | |
| | | 消防电系统合计 | | | | | | | |
| | | 负一层消防电系统 | | | | | | | |
| 1 | 030904001005 | 点型探测器 | 1. 名称:智能感烟探测器(含底座) 2. 线制:总线制 3. 类型:点型探测器 4. 探头安装 5. 底座安装 6. 满足设计及施工工艺规范要求 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 只 | 50 | | | | |
| 2 | 030904001006 | 点型探测器 | 1. 名称:智能感温探测器(含底座) 2. 线制:总线制 3. 类型:点型探测器 4. 探头安装 5. 底座安装 6. 满足设计及施工工艺规范要求 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 只 | 19 | | | | |
| 3 | 030904008002 | 模块 | 1. 名称:输出模块 2. 安装方式:详设计图纸 | 台 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| | | | 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 4 | 030904008003 | 模块 | 1. 名称:输入模块 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 3 | | | | |
| 5 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称:吸顶广播喇叭 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 30 | | | | |
| 6 | 030411004035 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZ-RYJS-2X1.5mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 833.75 | | | | |
| 7 | 030411001063 | 配管 | 1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 802.35 | | | | |
| 8 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1. 点数:自动报警系统装置调试 500点以下 2. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 系统 | 1 | | | | |
| | | 负一层消防电系统合计 | | | | | | | |
| | | 夹层消防电系统 | | | | | | | |
| 1 | 030904001007 | 点型探测器 | 1. 名称:智能感烟探测器(含底座) 2. 线制:总线制 3. 类型:点型探测器 4. 探头安装 5. 底座安装 6. 满足设计及施工工艺规范要求 | 只 | 80 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 2 | 030904001008 | 点型探测器 | 1. 名称:智能感温探测器(含底座) 2. 线制:总线制 3. 类型:点型探测器 4. 探头安装 5. 底座安装 6. 满足设计及施工工艺规范要求 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 只 | 38 | | | | |
| 3 | 030904008004 | 模块 | 1. 名称:输出模块 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | | | | |
| 4 | 030904008005 | 模块 | 1. 名称:输入模块 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | | | | |
| 5 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称:吸顶广播喇叭 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 37 | | | | |
| 6 | 030904003009 | 按钮 | 1. 名称:手动按钮及对讲插孔 2. 安装:壁挂安装 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 7 | 030411004036 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZ-RYJS-2X1.5mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计 | m | 1126.58 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 图纸要求 | | | | | | |
| 8 | 030411001064 | 配管 | 1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求: 满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1074.18 | | | | |
| | | 夹层消防电系统合计 | | | | | | | |
| | | 二层消防电系统 | | | | | | | |
| 1 | 030904001009 | 点型探测器 | 1. 名称:智能感烟探测器(含底座) 2. 线制:总线制 3. 类型:点型探测器 4. 探头安装 5. 底座安装 6. 满足设计及施工工艺规范要求 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 只 | 36 | | | | |
| 2 | 030904001010 | 点型探测器 | 1. 名称:智能感温探测器(含底座) 2. 线制:总线制 3. 类型:点型探测器 4. 探头安装 5. 底座安装 6. 满足设计及施工工艺规范要求 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 只 | 13 | | | | |
| 3 | 030904008006 | 模块 | 1. 名称:输出模块 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | | | | |
| 4 | 030904008007 | 模块 | 1. 名称:输入模块 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | | | | |
| 5 | 030904007005 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称:吸顶广播喇叭 | 个 | 17 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|---|--------|--|--|--|--|
| | | | 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 6 | 030904003010 | 按钮 | 1. 名称:手动按钮及对讲插孔 2. 安装:壁挂安装 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 7 | 030411004037 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZ-RYJS-2X1.5mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 844.86 | | | | |
| 8 | 030411001065 | 配管 | 1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 824.86 | | | | |
| | | 二层消防电系统合计 | | | | | | | |
| | | 三层消防电系统 | | | | | | | |
| 1 | 030904001011 | 点型探测器 | 1. 名称:智能感烟探测器(含底座) 2. 线制:总线制 3. 类型:点型探测器 4. 探头安装 5. 底座安装 6. 满足设计及施工工艺规范要求 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 只 | 43 | | | | |
| 2 | 030904001012 | 点型探测器 | 1. 名称:智能感温探测器(含底座) 2. 线制:总线制 3. 类型:点型探测器 4. 探头安装 5. 底座安装 6. 满足设计及施工工艺 | 只 | 11 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|---|---|---------|--|--|--|--|
| | | | 规范要求 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | | | | | | |
| 3 | 030904008008 | 模块 | 1. 名称:输出模块 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | | | | |
| 4 | 030904008009 | 模块 | 1. 名称:输入模块 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | | | | |
| 5 | 030904007006 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称:吸顶广播喇叭 2. 安装方式:详设计图纸 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 31 | | | | |
| 6 | 030904003011 | 按钮 | 1. 名称:手动按钮及对讲插孔 2. 安装:壁挂安装 3. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | 个 | 2 | | | | |
| 7 | 030411004038 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZ-RYJS-2X1.5mm ² 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1084.54 | | | | |
| 8 | 030411001066 | 配管 | 1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:暗配 4. 工作内容和其它要求:满足招标文件及设计图纸要求 | m | 1058.54 | | | | |
| | | 三层消防电系统合计 | | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | 单价措施 | | | | | | | |
| | AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | | |
| | | 绿色施工安全防护措施费合计 | | | | | | | |
| | QTCSF | 措施其他项目 | | | | | | | |
| 1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | | |
| | | 措施其他项目合计 | | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-消防

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|----|---------------|-------------------|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
| | AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费 | | | | | | |
| 1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | QRG+QJX | 35.77 | | | | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77% |
| | | 绿色施工安全防护措施费 合计 | | | | | | |
| | QTCSF | 措施其他项目 | | | | | | |
| 1 | QTFY000000006 | 其他费用 | | 100 | | | | 按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算 |
| | | 措施其他项目合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-消防

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|----|---------|----------|---------|--|
| 1 | 暂列金额 | 106266.3 | | |
| 2 | 暂估价 | 0 | | |
| 3 | 材料暂估价 | 0 | | |
| 4 | 专业工程暂估价 | 0 | | |
| 5 | 计日工 | 0 | | |
| 6 | 总承包服务费 | 0 | | |
| 7 | 预算包干费 | 0 | | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算 |
| 8 | 工程优质费 | 0 | | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9 | 概算幅度差 | 0 | | 按分部分项工程费的3.00%计算 |
| 10 | 现场签证费用 | 0 | | |
| 11 | 索赔费用 | 0 | | |
| 12 | 其他费用 | 0 | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 合计 | | 0 | | |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-消防

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | | 106266.3 | |
| 合计 | | | 106266.3 | |

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-消防

| 序号 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-消防

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|

总承包服务费计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-消防

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

规费、税金项目计价表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-消防

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9 | |
| 合计 | | | | | |

主要材料设备价格表

工程名称：友谊国金店商场升级改造工程专业承包-消防

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|