

广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(二期)施工总  
承包(标段二)工程

招标工程量清单

招标人： 广州安居住房置业有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(二期)施工总  
承包(标段二)工程

# 招标工程量清单

招标人： 广州安居住房置业有限公司

造价咨询人:

单位盖章

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编制人:

复 核 人:

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		土石方工程							
1	010103002001	余泥渣土运输	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 每天运输及作业时间：遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效 3. 综合考虑:运距、土质、废料、卸土方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等，工作内容包括但不限于运输、排障、协调、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 拆除金属门窗、栏杆、钢柱、钢梁、钢楼梯等有金属残值的不计取外运费用，投标人在投标报价时综合考虑 5该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	3720.85				194.82
2	010103002002	消纳费	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 综合考虑:土质、废料、卸土方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等，工作内容包括但不限于运输、排障、协调、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容	m3	1.88				21.8

			3. 拆除金属门窗、栏杆、钢柱、钢梁、钢楼梯等有金属残值的不计取消纳费，投标人在投标报价时综合考虑 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
		土石方工程合计							
		拆除工程							
1	011610002001	金属门窗拆除（单樘2.5m2以内）	1. 金属门窗拆除（单樘2.5m2以内） 2. 综合考虑：室内高度、拆除、场内运输及电梯垂直运输（楼梯楼人工垂直运输除外）、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	樘	1939				73.51
2	011610002002	金属门窗拆除（单樘2.5-4m2）	1. 金属门窗拆除（单樘2.5-4m2） 2. 综合考虑：室内高度、拆除、场内运输及电梯垂直运输（楼梯楼人工垂直运输除外）、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	樘	1939				95.56
3	011610002003	金属门窗拆除（单樘4m2以外）	1. 金属门窗拆除（单樘4m2以外） 2. 综合考虑：室内高度、拆除、场内运输及电	樘	1939				110.26

			梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值, 拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
4	011610001001	木门窗拆除(单樘2.5m2以内)	1. 木门窗拆除(单樘2.5m2以内) 2. 综合考虑: 室内高度、拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	樘	1963				49.26
5	011610001002	木门窗拆除(单樘2.5-4m2)	1. 木门窗拆除(单樘2.5-4m2) 2. 综合考虑: 室内高度、拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	樘	1963				64.03
6	011610001003	木门窗拆除(单樘4m2以外)	1. 木门窗拆除(单樘4m2以外) 2. 综合考虑: 室内高度、拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容	樘	1963				73.89

			3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰层拆除（综合考虑厚度） 2. 综合考虑：基层铲除，腻子及油漆面铲除，场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	93954.71				12.36
8	011608001001	铲除墙面油漆面（含腻子）	1. 铲除墙面油漆面（综合考虑厚度） 2. 综合考虑：面层铲除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	71786.69				6.77
9	011605002001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除（厚度综合考虑） 2. 含找平层及基层（厚度综合考虑） 3. 综合考虑：基层、面层铲除，场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	33190.42				40.2
10	011608003001	铲除裱糊面	1. 铲除裱糊面（综合考	m2	1.88				9.87

			虑厚度) 2. 综合考虑: 面层铲除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
11	011606002001	墙柱面木龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位: 墙、柱面 2. 综合考虑: 基层类型、木龙骨种类、材质规格、截面尺寸、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				13.16
12	011606002002	墙柱面金属龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位: 墙、柱面 2. 综合考虑: 基层类型、金属龙骨种类、材质规格、截面尺寸场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值, 拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				17.35
13	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 天棚抹灰面拆除(综合考虑厚度) 2. 综合考虑: 基层铲除, 腻子及油漆面铲除, 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆	m2	18988.93				18.61

			、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
14	011608001002	铲除天棚油漆面（含腻子）	1. 铲除天棚油漆面（综合考虑厚度） 2. 综合考虑：面层铲除、场内运输及电梯垂直运输（楼梯楼人工垂直运输除外）、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	72226.12				6.77
15	011606003001	天棚面木龙骨及饰面拆除	1. 天棚面木龙骨及饰面拆除 2. 综合考虑：规格、场内运输及电梯垂直运输（楼梯楼人工垂直运输除外）、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				10.31
16	011606003002	天棚面金属龙骨及饰面拆除	1. 天棚面金属龙骨及饰面拆除 2. 综合考虑：规格、场内运输及电梯垂直运输（楼梯楼人工垂直运输除外）、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	12230.64				11.35
17	011604001001	楼地面整体面层拆除	1. 楼地面整体面层拆除	m2	34478.4				15



			(厚度综合考虑) 2. 含找平层及基层 (厚度综合考虑) 3. 综合考虑: 基层、面层铲除, 场内运输及电梯垂直运输 (楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价		2				
18	011605001001	平面块料拆除 (含找平层)	1. 平面块料拆除 (厚度综合考虑) 2. 含找平层及基层 (厚度综合考虑) 3. 综合考虑: 基层、面层铲除, 场内运输及电梯垂直运输 (楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	34478.42				26.85
19	011605001002	平面块料拆除 (不含找平层)	1. 平面块料拆除 (厚度综合考虑) 2. 综合考虑: 基层、面层铲除, 场内运输及电梯垂直运输 (楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	34478.42				23.64
20	011601001001	拆除砖砌灶台	1. 拆除砖砌灶台 2. 综合考虑: 拆除、清理, 场内运输及电梯垂直运输 (楼梯楼人工垂	m3	37.48				131.96

			直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
21	070202104001	拆除大理石洗手洗脸台（不含洁具）	1. 拆除大理石洗手洗脸台（不含洁具） 2. 综合考虑：拆除，场内运输及电梯垂直运输（楼梯楼人工垂直运输除外）、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1157.6				43.95
22	011610002004	拆除防盗网	1. 拆除防盗网 2. 综合考虑：清理、废渣堆放、场内运输及电梯垂直运输（楼梯楼人工垂直运输除外）等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	2131.69				33.5
23	011609001001	扶手栏杆、栏板整体拆除	1. 扶手栏杆、栏板整体拆除 2. 按扶手中心线长度计量 3. 综合考虑：室内扶手栏杆、栏板整体拆除、场内运输及电梯垂直运输（楼梯楼人工垂直运输除外）、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理	m	2231.27				36.88

			5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
24	011614003001	拆除成品洗漱台柜	1. 拆除成品洗漱台柜 2. 综合考虑：整体拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	组	2				54.05
25	011601001002	砖砌体拆除	1. 所有砖砌体拆除（厚度综合考虑） 2. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m <sup>3</sup>	1.88				131.96
26	011614003002	窗台板拆除	1. 窗台板拆除 2. 综合考虑：宽度综合考虑、拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				36.78
27	011614005001	窗帘盒拆除	1. 窗帘盒拆除 2. 综合考虑：清理、废渣堆放、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相	m	1.88				8.83

			关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
28	011501009001	拆除各类木质柜体	1. 拆除各类木质柜体 2. 综合考虑：拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				42.69
29	011501013001	拆除各类石质柜体	1. 拆除各类石质柜体 2. 综合考虑：拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				45.13
30	011501009002	拆装各类木质柜体	1. 拆装各类木质柜体(原材料) 2. 综合考虑：拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理、安装原有柜体等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				64.68
31	011501013002	拆装各类石质柜体	1. 拆装各类石质柜体(原材料) 2. 综合考虑：拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输	m2	1.88				133.01

			除外)、分类归堆、清理、安装原有柜体等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
32	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除原有玻璃 2. . 规格: 5mm内 高2m内 3. 综合考虑: 拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				11.11
33	011613002002	玻璃拆除	1. 拆除原有玻璃 2. 规格: 5mm内 高2m外 3. 综合考虑: 拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				13.34
34	011613002003	玻璃拆除	1. 拆除原有玻璃 2. 规格: 5mm外 高2m内 3. 综合考虑: 拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				12.25

35	011613002004	玻璃拆除	1. 拆除原有玻璃 2. 规格：5mm外 高2m外 3. 综合考虑：拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				14.7
36	011609002001	隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 综合考虑：拆除，场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				25.84
37	011609002002	隔断隔墙拆除 木龙骨 其他装饰面	1. 隔断隔墙拆除 木龙骨 其他装饰面 2. 综合考虑：拆除，场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				21.85
38	粤 010609001001	砂轮机除锈 金属面 重锈	1. 构件名称:砂轮机除锈金属面 2. 除锈级别:重锈 3. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、除锈、除尘、清理现场等其他一切辅助和	m2	1.88				61.44

			必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
39	011606003003	拆除各类雨棚	1. 拆除各类雨棚 2. 综合考虑：雨棚材质、拆除、清理、废渣堆放、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				14.7
40	011611005001	拆除沟道盖板	1. 拆除沟道盖板 2. 综合考虑：拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				7.23
41	070101040001	拆除广告牌	1. 拆除广告牌 2. 综合考虑：拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				14.8

42	011508004001	拆除金属字	1. 拆除金属字 2. 规格：0.1m <sup>2</sup> 以内 3. 综合考虑：字体及配件拆除，场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				17.49
43	011508004002	拆除金属字	1. 拆除金属字 2. 规格：0.2m <sup>2</sup> 以内 3. 综合考虑：字体及配件拆除，场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				18.59
44	011508004003	拆除金属字	1. 拆除金属字 2. 规格：0.5m <sup>2</sup> 以内 3. 综合考虑：字体及配件拆除，场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				27.83
45	011508004004	拆除金属字	1. 拆除金属字	个	2				37.09



			2. 规格: 1m2以内 3. 综合考虑: 字体及配件拆除, 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 回收成本高于材料残值, 拆除材料自行处理 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
46	011508004005	拆除金属字	1. 拆除金属字 2. 规格: 1m2以外 3. 综合考虑: 字体及配件拆除, 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 回收成本高于材料残值, 拆除材料自行处理 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				44.06
47	011609001002	钢护栏拆除	1. 钢护栏拆除 2. 综合考虑: 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值, 拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				36.88
48	011611005002	钢楼梯拆除	1. 拆除种类: 钢楼梯 2. 综合考虑: 拆除构件的种类、厚度、高度、规格尺寸(含表面附着	t	1.884				1199.89

			物)、拆除方式、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值, 拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
49	011611001001	钢梁拆除	1. 拆除种类:钢梁 2. 综合考虑:拆除构件的种类、厚度、高度、规格尺寸(含表面附着物)、拆除方式、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值, 拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	1.884				507.34
50	011611002001	钢柱拆除	1. 拆除种类:钢柱 2. 综合考虑:拆除构件的种类、厚度、高度、规格尺寸(含表面附着物)、拆除方式、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值, 拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	1.884				406.69
51	011611005003	彩钢板屋面拆除	1. 拆除种类:彩钢板屋面	m2	1.88				31.86

			<p>2. 综合考虑:拆除屋架、拆除构件的种类、厚度、高度、规格尺寸(含表面附着物)、拆除方式、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 回收成本高于材料残值, 拆除材料自行处理</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
52	010803001001	金属卷帘门拆除	<p>1. 金属卷帘门拆除</p> <p>2. 综合考虑:厚度、高度、规格尺寸、拆除方式、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 回收成本高于材料残值, 拆除材料自行处理</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	1.88				34.61
53	011606003004	人工单项拆除 原旧瓦片坡屋顶	<p>1. 人工单项拆除原旧瓦片坡屋顶</p> <p>2. 综合考虑:拆除方式、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	1.88				16.8
54	011607001001	人工单项拆除 辘筒瓦面	<p>1. 人工单项拆除 综合考虑</p> <p>2. 综合考虑:辘筒瓦面</p>	m2	1.88				22.91

			瓦面层数、拆除方式、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
55	030413003001	打洞(孔)混凝土(孔径mm以内) $\Phi 65$	1. 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) $\Phi 65$ 2. 综合考虑: 墙体厚度、孔洞清理、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				50.69
56	030413003002	打洞(孔)混凝土(孔径mm以内) $\Phi 108$	1. 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) $\Phi 108$ 2. 综合考虑: 墙体厚度、孔洞清理、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				68.21
57	030413003003	打洞(孔)混凝土(孔径mm以内) $\Phi 150$	1. 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) $\Phi 150$ 2. 综合考虑: 墙体厚度、孔洞清理、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直	个	2				103.84

			接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
58	030413003004	打洞(孔)混凝土(孔径mm以内) $\phi$ 200	1. 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) $\phi$ 200 2. 综合考虑: 墙体厚度、孔洞清理、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				150.35
59	030413003005	打洞(孔)砖墙(mm以内) $\phi$ 65	1. 机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) $\phi$ 65 2. 综合考虑: 墙体厚度、孔洞清理、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				32.94
60	030413003006	打洞(孔)砖墙(mm以内) $\phi$ 108	1. 机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) $\phi$ 108 2. 综合考虑: 墙体厚度、孔洞清理、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				41.52
61	030413003007	打洞(孔)砖墙(mm以内) $\phi$ 150	1. 机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) $\phi$ 150 2. 综合考虑: 墙体厚度	个	2				64.02

			、孔洞清理、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
62	030413003008	打洞(孔)砖墙(mm以内) $\Phi$ 200	1. 机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) $\Phi$ 200 2. 综合考虑: 墙体厚度、孔洞清理、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				91.08
63	070104052001	其他加固工程 凿除混凝土保护层 砟地面凿毛	1. 凿除混凝土保护层 砟地面凿毛 2. 综合考虑: 厚度、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外), 清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	2752.66				26.98
64	070104052002	其他加固工程 凿除混凝土保护层 凿除保护层	1. 凿除混凝土保护层 凿除保护层 2. 综合考虑: 厚度、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外), 清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全	m2	1.88				56.21

			费用综合单价						
65	030413002001	天面凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(混凝土结构) 2. 宽×深(mm以内) 规格: 综合考虑 3. 综合考虑: 凿刨、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				64.36
66	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 钢筋混凝土构件拆除 2. 综合考虑: 构件类型、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.88				667.32
67	070205014001	拆除不锈钢烟管(焊接)	1. 拆除不锈钢烟管(焊接) 2. 综合考虑: 拆除尺寸、厚度、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值, 拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				38.82
68	030703013001	不锈钢风帽拆除	1. 不锈钢风帽拆除 2. 综合考虑: 拆除、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、分类归堆、清	个	2				43.77

			理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
69	01B001	钢筋切割	1. 钢筋截断 2. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、凿除、清理、整平钢筋表面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	根	2				15.81
70	011615001001	玻璃单独开孔	1. 打洞部位材质：玻璃 2. 洞尺寸、厚度：厚5mm内 $\Phi$ 5mm内 3. 综合考虑：现场钻孔、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				3.31
71	011615001002	玻璃单独开孔	1. 打洞部位材质：玻璃 2. 洞尺寸、厚度：厚5mm内 $\Phi$ 10mm内 3. 综合考虑：现场钻孔、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				7.85



72	011615001003	玻璃单独开孔	1. 打洞部位材质：玻璃 2. 洞尺寸、厚度：厚10mm内 φ15mm内 3. 综合考虑：现场钻孔、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				10.88
73	011615001004	玻璃单独开孔	1. 打洞部位材质：玻璃 2. 洞尺寸、厚度：厚10mm内 φ15mm外 3. 综合考虑：现场钻孔、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				15.42
		拆除工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程（标段二）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：拆除工程（标段二）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
合计			0	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程（标段二）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程（标段二）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：拆除工程（标段二）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程（标段二）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程（标段二）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：拆除工程（标段二）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：结构加固工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		结构工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:100mm 4. 综合考虑:规格、强度等级、砂浆强度等级、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安放垫块等、砖旋、砖过梁、砖拱包括制作、安装及拆除模板等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				574.43
2	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种:蒸压灰砂砖 3. 墙体厚度:120mm 4. 综合考虑:规格、强度等级、砂浆强度等级、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安放垫块等、砖旋、砖过梁、砖拱包括制作、安装及拆除模板等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				539.08
3	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型:内墙	m3	1.42				530.89

			2. 砌块品种:蒸压灰砂砖 3. 墙体厚度:200mm 4. 综合考虑:规格、强度等级、砂浆强度等级、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安放垫块等、砖旋、砖过梁、砖拱包括制作、安装及拆除模板等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
4	010402001004	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:200mm 4. 综合考虑:规格、强度等级、砂浆强度等级、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安放垫块等、砖旋、砖过梁、砖拱包括制作、安装及拆除模板等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	321.17				544.52
5	010402001005	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:240mm 4. 综合考虑:规格、强度等级、砂浆强度等级、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安放垫块等、砖旋、砖过梁、砖拱包括制作、安装及拆除模板等其他一切辅助和必要的相关工作内容	m3	1.42				539.31

			5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
6	010402001006	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:200mm 4. 综合考虑:规格、强度等级、砂浆强度等级、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安放垫块等、砖旋、砖过梁、砖拱包括制作、安装及拆除模板等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				560.46
7	010402001007	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:240mm 4. 综合考虑:规格、强度等级、砂浆强度等级、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安放垫块等、砖旋、砖过梁、砖拱包括制作、安装及拆除模板等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				551.72
8	010401012001	零星砌砖	1. 砌块品种、规格、强度等级:零星砌砖(综合考虑所有砖砌体类型) 2. 综合考虑:规格、强度等级、砂浆强度等级、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直	m3	1.42				889.68

			运输除外)、安放垫块等、砖旋、砖过梁、砖拱包括制作、安装及拆除模板等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
9	010503004001	混凝土反坎	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作、浇捣、覆膜养护、浇捣混凝土时钢筋维护、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	43.22				681.67
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作、浇捣、覆膜养护、浇捣混凝土时钢筋维护、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				533.16
11	010501002002	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作、浇捣、覆膜养护、浇捣混凝土时钢筋维护、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼	m3	1.42				548.57

			人工垂直运输除外)、 混凝土外加剂、清理场 地等其他一切辅助和必 要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、税金等费用的全 费用综合单价						
12	010501002003	带形基础	1. 混凝土强度等级 :C30商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作 、浇捣、覆膜养护、浇 捣混凝土时钢筋维护、 材料来源、场内运输及 电梯垂直运输(楼梯楼 人工垂直运输除外)、 混凝土外加剂、清理场 地等其他一切辅助和必 要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、税金等费用的全 费用综合单价	m3	1.42				561.23
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级 :C20商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作 、浇捣、覆膜养护、浇 捣混凝土时钢筋维护、 材料来源、场内运输及 电梯垂直运输(楼梯楼 人工垂直运输除外)、 混凝土外加剂、清理场 地等其他一切辅助和必 要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、税金等费用的全 费用综合单价	m3	1.42				533.16
14	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级 :C25商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作 、浇捣、覆膜养护、浇 捣混凝土时钢筋维护、 材料来源、场内运输及 电梯垂直运输(楼梯楼 人工垂直运输除外)、	m3	1.42				548.57



			混凝土外加剂、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
15	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作、浇捣、覆膜养护、浇捣混凝土时钢筋维护、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				561.23
16	010502001001	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 规格:矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 3. 综合考虑: 内模制作、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、浇捣、覆膜养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				685.02
17	010502001002	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 规格:矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 3. 综合考虑: 内模制作、材料来源、场内运输	m3	1.42				700.43

			及电梯垂直运输(楼梯 楼人工垂直运输除外 )、混凝土外加剂、浇 捣、覆膜养护等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、税金等费用的全 费用综合单价						
18	010502001003	混凝土柱	1. 混凝土强度等级 :C30商品混凝土 2. 规格:矩形、多边形 、异形、圆形柱、钢管 柱 3. 综合考虑: 内模制作 、材料来源、场内运输 及电梯垂直运输(楼梯 楼人工垂直运输除外 )、混凝土外加剂、浇 捣、覆膜养护等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、税金等费用的全 费用综合单价	m3	1.42				731.75
19	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级 :C20商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作 、材料来源、场内运输 及电梯垂直运输(楼梯 楼人工垂直运输除外 )、混凝土外加剂、浇 捣、覆膜养护等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、税金等费用的全 费用综合单价	m3	1.42				811.34
20	010502002002	构造柱	1. 混凝土强度等级 :C25商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作 、材料来源、场内运输 及电梯垂直运输(楼梯	m3	17.96				856.54

			楼人工垂直运输除外) )、混凝土外加剂、浇捣、覆膜养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
21	010502002003	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、浇捣、覆膜养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				839.42
22	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作、浇捣、覆膜养护、浇捣混凝土时钢筋维护、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				524.48
23	010503001002	基础梁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作、浇捣、覆膜养护、浇捣混凝土时钢筋维护、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、	m3	1.42				539.89

			混凝土外加剂、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
24	010503001003	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作、浇捣、覆膜养护、浇捣混凝土时钢筋维护、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				552.56
25	010503002001	混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 规格: 单梁、连续梁、异形梁 3. 综合考虑: 内模制作、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、浇捣、覆膜养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				546.95
26	010503002002	混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 规格: 单梁、连续梁、异形梁 3. 综合考虑: 内模制作、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)	m3	1.42				562.36

			)、混凝土外加剂、浇捣、覆膜养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
27	010503002003	混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 规格: 单梁、连续梁、异形梁 3. 综合考虑: 内模制作、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、浇捣、覆膜养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				575.02
28	010503005001	混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 规格: 圈梁、过梁、弧形梁 3. 综合考虑: 内模制作、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、浇捣、覆膜养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				681.67
29	010503005002	混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 规格: 圈梁、过梁、弧形梁 3. 综合考虑: 内模制作、材料来源、场内运输	m3	1.42				697.08

			及电梯垂直运输(楼梯 楼人工垂直运输除外 )、混凝土外加剂、浇 捣、覆膜养护等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、税金等费用的全 费用综合单价						
30	010503005003	混凝土梁	1. 混凝土强度等级 :C30商品混凝土 2. 规格: 圈梁、过梁、 弧形梁 3. 综合考虑: 内模制作 、材料来源、场内运输 及电梯垂直运输(楼梯 楼人工垂直运输除外 )、混凝土外加剂、浇 捣、覆膜养护等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、税金等费用的全 费用综合单价	m3	1.42				709.74
31	010504001001	混凝土墙	1. 混凝土强度等级 :C25商品混凝土 2. 综合考虑: 直形、弧 形、电梯井墙 3. 综合考虑: 内模制作 、材料来源、场内运输 及电梯垂直运输(楼梯 楼人工垂直运输除外 )、混凝土外加剂、浇 捣、覆膜养护等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、税金等费用的全 费用综合单价	m3	1.42				598.56
32	010504001002	混凝土墙	1. 混凝土强度等级 :C30商品混凝土 2. 综合考虑: 直形、弧 形、电梯井墙	m3	1.42				621.87

			<p>3. 综合考虑：内模制作、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、浇捣、覆膜养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
33	010505003001	混凝土板	<p>1. 混凝土板（混凝土平板、有梁板、无梁板等）</p> <p>2. 混凝土：C20混凝土</p> <p>3. 综合考虑：内模制作、浇捣、覆膜养护、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m3	1116.9				547.41
34	080203003001	混凝土板	<p>1. 混凝土板（混凝土平板、有梁板、无梁板等）</p> <p>2. 混凝土：C30混凝土</p> <p>3. 综合考虑：内模制作、浇捣、覆膜养护、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m3	1039.72				575.49
35	010505001001	平板、有梁板、无梁板	<p>1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土</p> <p>2. 综合考虑：混凝土外加剂</p>	m3	1.42				582.85

			<p>3. 综合考虑：内模制作、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、内模制作、安装、浇捣、覆膜养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
36	010505006001	栏板、反檐	<p>1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土</p> <p>2. 综合考虑：内模制作、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、浇捣、养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m3	1.42				835.94
37	010507005001	扶手、压顶	<p>1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土</p> <p>2. 综合考虑：内模制作、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、浇捣、养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m3	1.42				969.32
38	010507007001	零星混凝土构件	<p>1. 构件的类型:零星混凝土构件</p> <p>2. 混凝土强度等级:C15商品混凝土</p> <p>3. 综合考虑：内模制作、材料来源、场内运输</p>	m3	1.42				990.46



			及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、浇捣、养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
39	010507007002	零星混凝土构件	1. 构件的类型:零星混凝土构件 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 综合考虑:内模制作、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、混凝土外加剂、浇捣、养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.42				1007.52
		结构工程合计							
		加固工程							
1	010505001002	砼缺损修补	1. 砂浆修补砼墙、柱、梁 2. 综合考虑:厚度、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外) 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	155.95				134.44
2	010505001003	砼缺损修补	1. 砂浆修补砼板 2. 综合考虑:厚度、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外) 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	m2	155.95				121.65

			项目、税金等费用的全费用综合单价						
3	011108004001	板 碳纤维布 单层	1. 部位:板底 2. 板底双向贴碳纤维布 100mm宽, 均为 300g/m <sup>3</sup> , 厚为0.167mm 3. 综合考虑:材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、粘贴前清除被加固构件表面的剥落, 疏松、蜂窝、腐蚀等劣化砼, 露出砼结构层 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m <sup>2</sup>	19395.93				939.95
4	011108004002	梁 碳纤维布 单层	1. 部位:梁底、侧面 2. 梁底、侧面双向贴碳纤维布宽度综合考虑, 均为300g/m <sup>3</sup> , 厚为0.167mm 3. 综合考虑:材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、粘贴前清除被加固构件表面的剥落, 疏松、蜂窝、腐蚀等劣化砼, 露出砼结构层、混凝土表面打磨清洁、粘贴纤维布、表面处理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m <sup>2</sup>	19395.93				910.67
5	011108004003	碳纤维布 每增加一层	1. 部位:梁、板 2. 板底双向贴碳纤维布 100mm宽, 均为 300g/m <sup>3</sup> , 厚为0.167mm 3. 综合考虑:材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、粘贴前清	m <sup>2</sup>	19395.93				207.36

			<p>除被加固构件表面的剥落，疏松、蜂窝、腐蚀等劣化砼，露出砼结构层、混凝土表面打磨清洁、粘贴纤维布、表面处理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
6	011108004004	梁粘贴钢板	<p>1. 梁粘贴钢板钢材厚3mm梁底</p> <p>2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、钢材牌号、清理基层、钢板加工打磨、镶贴钢板、高强螺栓等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	8063.15				795.72
7	011108004005	梁粘贴钢板	<p>1. 梁粘贴钢板钢材厚3mmU形箍板</p> <p>2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、钢材牌号、清理基层、钢板加工打磨、镶贴钢板、高强螺栓等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	7758.37				1119.7
8	011108004006	梁粘贴钢板	<p>1. 梁粘贴钢板钢材厚3mmL形箍板</p> <p>2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、钢材牌号、清理基层、钢板加工</p>	m2	11638.5				1245.14

			打磨、镶贴钢板、高强螺栓等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
9	011108004007	梁粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板钢材厚3mm梁面 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、钢材牌号、清理基层、钢板加工打磨、镶贴钢板、高强螺栓等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	11638.5				632.01
10	040901008001	植筋	1. 植筋Φ8 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、植入孔深度、钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	根	4158				7.3
11	040901008002	植筋	1. 植筋Φ10 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、植入孔深度、钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全	根	4158				14.99

			费用综合单价						
12	040901008003	植筋	1. 植筋Φ12 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、植入孔深度、钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	根	4158				15.46
13	040901008004	植筋	1. 植筋Φ14 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、植入孔深度、钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	根	4158				24.31
14	040901008005	植筋	1. 植筋Φ16 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、植入孔深度、钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	根	4158				24.9
15	040901008006	植筋	1. 植筋Φ18 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、植入孔深	根	4158				38.81

			度、钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
16	040901008007	植筋	1. 植筋Φ20 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、植入孔深度、钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	根	4158				40.82
17	040901008008	植筋	1. 植筋Φ22 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、植入孔深度、钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	根	4158				65.21
18	040901008009	植筋	1. 植筋Φ25 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、植入孔深度、钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全	根	4158				68.37

			费用综合单价						
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 冷轧带肋钢筋 直钢筋 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、半成品钢筋调整、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	20.795				4723.04
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\Phi$ 10内 2. 连接方式:绑扎、焊接 3. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、半成品钢筋调整、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	20.795				5267.11
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内 2. 连接方式:绑扎、焊接 3. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、半成品钢筋调整、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	t	20.795				5136.79

			项目、税金等费用的全费用综合单价						
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25$ 以内 2. 连接方式:绑扎、焊接 3. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、半成品钢筋调整、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	20.795				4692.12
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 连接方式:绑扎、焊接 3. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、半成品钢筋调整、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	20.795				6379.45
24	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 连接方式:绑扎、焊接 3. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、半成品钢筋调整、安装, 浇捣混	t	20.795				6782.01



			凝土时钢筋维护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
25	01B002	堵孔	1. 水泥砂浆堵孔（含饰面恢复） 2. 综合考虑：清理、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	208				30.13
26	010903004001	裂缝防渗修补	1. 裂缝防渗修补 2. 综合考虑：裂缝宽度、修补方式、填缝、裂缝表面打磨清洁、清洗、封闭、清理、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	2079.44				192.67
27	010201016001	注浆地基	1. 基础加固 2. 综合考虑：注浆口径200以内、压力、注浆材料、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	3431.07				266.31

28	01B003	瓷砖固定镜钉	1. 直径3公分镜钉对瓷砖进行固定 2. 电梯门厅或大堂走廊等公共区域瓷砖松动部位 3. 综合考虑:定位、固定,校正、清理、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清清单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	组	20795				6.73
		加固工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：结构加固工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：结构加固工程（标段二）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：结构加固工程（标段二）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0	
合计			0	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：结构加固工程（标段二）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：结构加固工程（标段二）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			



# 计 日 工 表

工程名称：结构加固工程（标段二）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：结构加固工程（标段二）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：结构加固工程（标段二）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：结构加固工程（标段二）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门类工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		门类工程							
1	010802004001	不锈钢防盗门	1. 门类型:不锈钢防盗门 2. 配件:门套、拉手、门锁、门吸及小五金配件等 3. 材质：304不锈钢 1.0厚 4. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作安装、五金配件制安、门锁制安、门框边修补等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	6470.17				1054.47
2	010802004002	不锈钢防盗门（原材料）	1. 原有不锈钢防盗门安装 2. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、装调试、缝隙填补、打玻璃胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				38.59
3	010802004003	钢质入户门	1. 名称:钢质乙级防盗门 2. 配件:成品门套、门	m2	6225.59				689.32

			<p>拉手、油漆、门锁及小五金配件等</p> <p>3. 门面板表面处理:热转印处理或粉末喷涂方式</p> <p>4. 综合考虑:材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作安装调试、缝隙填补等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
4	010802004004	钢质入户门(原材料)	<p>1. 名称:原有钢质乙级防盗门安装</p> <p>2. 综合考虑:场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、装调试、缝隙填补、打玻璃胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	1.88				38.59
5	010801001001	木质门	<p>1. 门类型:平开木质门</p> <p>2. 门扇厚度不少于50mm</p> <p>3. 包成品门套、门拉手、门锁、门吸及小五金配件</p> <p>4. 综合考虑:材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作安装、油漆、五金配件制安、门锁制安、门边修补等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	6629.54				776.17

6	010801001002	木质门（原材料）	1. 原有木质门安装 2. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、装调试、缝隙填补、打玻璃胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				52.41
7	010802004005	铝合金单扇平开门（磨砂玻璃）	1. 名称:铝合金平开门 2. 门框、扇材质:粉末喷涂、铝合金型材壁厚不小于2mm 3. 玻璃品种、厚度:5mm厚磨砂钢化玻璃 4. 配件:门套、拉手、门锁、门吸及小五金配件等 5. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作安装、油漆、五金配件制安、门锁制安、门边修补等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	2739.07				654.27
8	010802004006	铝合金单扇平开门	1. 名称:铝合金平开门 2. 门框、扇材质:粉末喷涂、铝合金型材壁厚不小于2mm 3. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 4. 配件:门套、拉手、门锁、门吸及小五金配件等 5. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作	m2	3564.29				647.93

			安装、油漆、五金配件制安、门锁制安、门边修补等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
9	010802004007	铝合金单扇平开门 (原材料)	1. 原有铝合金平开门安装 2. 综合考虑: 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、装调试、缝隙填补、打玻璃胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				91.77
10	010802004008	铝合金双扇推拉门	1. 名称: 铝合金双扇推拉门 2. 门框、扇材质: 粉末喷涂、铝合金型材壁厚不小于2mm 3. 玻璃品种、厚度: 5mm厚钢化玻璃 4. 配件: 门套、拉手、门锁、门吸及小五金配件等 5. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作安装、油漆、五金配件制安、门锁制安、门边修补等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	2731.26				595.56
11	010802004009	铝合金双扇推拉门 (原材料)	1. 原有铝合金双扇推拉门安装 2. 综合考虑: 场内运输	m2	1.88				63.27



			及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、缝隙填补等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
12	010802003001	钢质防火门(单扇)	1. 名称:单扇乙级钢质防火门 2. 配件:成品门套、门拉手、油漆、门锁、闭门器及小五金配件等 3. 门面板表面处理:热转印处理或粉末喷涂方式 4. 综合考虑:防火窗、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作安装调试、缝隙填补等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				521.22
13	010802003002	钢质防火门(双扇)	1. 名称:双扇乙级钢质防火门 2. 配件:成品门套、门拉手、油漆、门锁、闭门器及小五金配件等 3. 门面板表面处理:热转印处理或粉末喷涂方式 4. 综合考虑:防火窗、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作安装调试、缝隙填补等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全	m2	1.88				541.24

			费用综合单价						
14	010802003003	乙级不锈钢防火门	1. 名称:乙级不锈钢防火门 2. 配件:成品门套、门拉手、油漆、门锁、闭门器及小五金配件等 3. 门面板表面处理:热转印处理或粉末喷涂方式 4. 综合考虑:单双扇、防火窗、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作安装调试、缝隙填补等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				553.64
15	010802003004	安装原有钢质防火门	1. 名称:原有乙级钢质防火门 2. 综合考虑、清理、缝隙填补等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				37.15
16	010802004010	全玻璃门(钢化玻璃12mm厚)	1. 门类型:全玻璃地弹门 2. 材质:钢化玻璃12mm厚 3. 安装:角夹2套 4. 安装:锁夹1套 5. 安装:拉手1300mm长2套 6. 综合考虑:材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作安装、五金配件制安、门锁制安、地弹簧等其他一切辅助和必要的相关工作内容	m2	1.88				771.34

			7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
17	010802001001	不锈钢单扇玻璃地弹门	1. 名称:不锈钢单扇玻璃地弹门 2. 门框、扇材质:不锈钢型材壁厚不小于1.5mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4. 配件:不锈钢门套、地弹簧、不锈钢拉手、门锁、角夹、上下门夹、小五金配件等 5. 综合考虑:材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、发泡胶填充、不锈钢样式、颜色、安装调试、缝隙填补、打胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				1046.78
18	010802001002	不锈钢双扇玻璃地弹门	1. 名称:不锈钢双扇玻璃地弹门 2. 门框、扇材质:不锈钢型材壁厚不小于1.5mm 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4. 配件:不锈钢门套、地弹簧、不锈钢拉手、门锁、角夹、上下门夹、小五金配件等 5. 综合考虑:材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、发泡胶填充、不锈钢样式、颜色、安装调试、缝隙填补、打胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容	m2	1.88				1065.35

			6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
19	010804003001	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸 :综合考虑 2. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作安装、油漆及五金配件制安、门锁制安、门边修补填缝等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				481.92
20	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门材质: 双层无机纤维复合特级防火卷帘 2. 含控制箱 3. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作安装、五金配件制安等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				413.06
21	070105067001	金属门校正加固	1. 金属门校正加固 2. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、紧固五金件、添加螺钉、五金件、不卸扇的校正变形等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	扇	2				44.2

22	010803002002	卷闸电动装置D-400	1. 启动装置品种、规格：卷闸电动装置D-400 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、电动装置安装等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	2				1044.98
23	010803002003	卷闸电动装置D-600	1. 启动装置品种、规格：卷闸电动装置D-600 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、电动装置安装等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	2				1580.17
24	010801006001	委托专业人员开锁	1. 原有门锁委托专业人开锁 2. 前提不破坏门锁情况下委托专业人员开锁 3. 综合考虑：各类入户大门门锁、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	把	2				250.7
25	01B004	拆换大门门锁	1. 拆换大门门锁 2. (多向) 门锁安装 3. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容	把	2				286.9

			4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
26	01B005	拆换球锁	1. 拆换球锁 2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	把	2				49.28
27	070105082001	拆换 装十字锁	1. 拆换 装十字锁 2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	把	2				65.63
28	070105082002	拆换大门锁芯	1. 拆换大门锁芯 2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	把	2				99.42
29	01B006	拆除推拉门拉手锁	1. 拆除推拉门拉手锁 2. 综合考虑：拆除旧小	把	2				73.26

			五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、规格型号、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
30	010801006002	拆换挂锁	1. 拆换挂锁 2. 综合考虑：拆除旧锁及旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、定位、安装新的小五金、安装挂锁、调校、清理清扫现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	2				49.53
31	010801006003	U型锁安装	1. U型锁安装 2. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装U型锁、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价（不含人工）	套	2				42.94
32	070105082003	拆换 装闭门器	1. 拆换闭门器 2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相	把	2				79.8

			关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
33	070105084001	拆换 门窗铰	1. 拆换 门窗铰 2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				12.94
34	070105075001	拆换铁插销	1. 拆换铁插销 2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				11.81
35	020110031001	拆换导轨	1. 拆换导轨 2. 综合考虑：材质、拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				113.46
36	020110031002	门磁吸安装	1. 门磁吸安装	个	2				36.53



			<p>2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
37	070105082004	拆换执手门锁	<p>1. 拆换304#不锈钢执手门锁</p> <p>2. 位置：厕门、厨门</p> <p>3. 综合考虑：拆除旧小五金、安装新的小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	把	2				98.33
38	070105082005	拆换大门拉手	<p>1. 拆换304#不锈钢执手(不含门锁)</p> <p>2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	把	2				8.49
39	070105082006	拆换304不锈钢玻璃门拉手	<p>1. 拆换304不锈钢玻璃门拉手</p> <p>2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯</p>	把	2				7.75

			垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
40	010802004011	玻璃门拉手安装	1. 拉手1200mm长 2. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、大门制作安装、五金配件制安、门锁制安等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价(含人工)	套	2				168.69
41	011610002003	拆换限位器	1. 名称:304不锈钢平开窗限位器 2. 综合考虑: 拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、规格、型号、五金配件、安装调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	把	2				48.98
42	011405001001	金属面油漆	1. 类型:金属面、铁门、铁窗、金属面、防盗网等金属面油漆 2. 防锈漆、铝银油 3. 刷漆遍数:底面各2遍 4. 综合考虑: 清扫、除锈、去尘、去污、刷(喷)漆、清理、场内运	m2	1.88				22.95

			输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、周边成品保护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
43	011401001001	木门油漆	1. 门位置:木门 2. 用磨砂纸磨掉原油漆 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷灰漆两遍 4. 综合考虑:清扫、打磨、润油粉、满刮腻子一遍、点漆片、补嵌腻子、刷漆、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				48.73
44	011613002005	镜面玻璃拆装(原材料)	1. 镜面玻璃拆装 2. 综合考虑:场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、原镜面玻璃拆装等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				84.32
45	070105060001	门窗钢化玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.06内	1. 规格、型号:更换钢化玻璃,厚度按原有玻璃厚度 2. 安装位置:破损玻璃 3. 综合考虑:拆除破损玻璃、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清起旧腻子、钉子、清扫槽	m2	1.88				135.84

			口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条（玻璃胶）、开孔等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
46	070105061001	门窗钢化玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1内	1. 规格、型号：更换钢化玻璃，厚度按原有玻璃厚度 2. 安装位置：破损玻璃 3. 综合考虑：拆除破损玻璃、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清起旧腻子、钉子、清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条（玻璃胶）、开孔等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				107.73
47	070105062001	门窗钢化玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外	1. 规格、型号：更换钢化玻璃，厚度按原有玻璃厚度 2. 安装位置：破损玻璃 3. 综合考虑：拆除破损玻璃、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清起旧腻子、钉子、清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条（玻璃胶）、开孔等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全	m2	1.88				88.99

			费用综合单价						
48	020110031003	拆换定制门牌	1. 拆换定制门牌 2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				13.19
49	011207001001	玻璃门贴磨砂膜	1. 玻璃门贴磨砂膜 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理基层,涂胶,粘贴固定,修边,擦净表面、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				47.24
50	030507006001	自动闭门器	1. 名称:自动闭门器 2. 承重:50-150kg 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求,以达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、设备初验、安装、接线、调整、本体测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容; 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	台	2				281.13
51	030507006002	电磁吸力锁	1. 名称:电磁吸力锁	台	2				406.35

			2. 拉力:280kg 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、设备初验、安装、接线、调整、本体测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容； 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
		门类工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门类工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门类工程（标段二）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：门类工程（标段二）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门类工程（标段二）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门类工程（标段二）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：门类工程（标段二）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：门类工程（标段二）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：门类工程（标段二）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：门类工程（标段二）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		屋面及防水工程							
1	010903002001	墙面涂膜防水	1. 材料品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 规格:2mm 3. 部位:墙面 4. 综合考虑: 材料来源、清理基层、调制、涂刷防水层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	50384.22				57.68
2	010903002002	墙面涂膜防水（每增减0.5mm）	1. 材料品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 规格:每增减0.5mm 3. 部位:墙面 4. 综合考虑: 材料来源、清理基层、调制、涂刷防水层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				14.27
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 材料品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 规格:2mm 3. 部位:楼地面 4. 综合考虑: 材料来源	m2	11864.74				52.01

			、清理基层、调制、涂刷防水层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
4	010904002002	楼(地)面涂膜防水 (每增减0.5mm)	1. 材料品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 规格:每增减0.5mm 3. 部位:楼地面 4. 综合考虑: 材料来源、清理基层、调制、涂刷防水层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				12.84
5	010903002003	墙面及楼地面涂膜防水	1. 材料品种:水泥基渗透结晶型涂料 2. 规格:2mm 3. 部位:墙面及楼地面 4. 综合考虑: 材料来源、清理基层、调制、涂刷防水层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				55.36
6	010903002004	墙面及楼地面涂膜防水 (每增减0.1mm)	1. 材料品种:水泥基渗透结晶型涂料 2. 规格:每增减0.1mm 3. 部位:墙面及楼地面 4. 综合考虑: 材料来源、清理基层、调制、涂	m2	1.88				2.5

			刷防水层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
		屋面及防水工程合计							
		楼地面工程							
1	011101006001	楼地面水泥砂浆找平层	1. 找平层砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 综合考虑:找平层厚度、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、找平层厚度、清理基层、抹平压实等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	128653.55				21.61
2	011101001001	水泥砂浆整体楼地面	1. 板面清扫干净,纵横各扫纯水泥浆一道 2. 水泥砂浆1:2.5 3. 找平层面随加纯水泥浆抹光 4. 综合考虑:找平层厚度、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、找平层厚度、清理基层、抹平压实等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				32.96
3	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:防滑砖300*300 2. 粘贴层:水泥砂浆	m2	128653.55				96.23

			<p>1:2.5</p> <p>3. 综合考虑：粘贴层厚度、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、抹灰找平、罩面压光、抹结合层、找平层、切割块料、擦缝、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工作</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
4	011102003002	块料楼地面	<p>1. 面层材料品种、规格：抛光砖600*600</p> <p>2. 粘贴层：水泥砂浆 1:2.5</p> <p>3. 综合考虑：粘贴层厚度、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、抹灰找平、罩面压光、抹结合层、找平层、切割块料、擦缝、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工作</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	1.88				141.86
5	011102003003	块料楼地面	<p>1. 面层材料品种、规格：抛光砖800*800</p> <p>2. 粘贴层：水泥砂浆 1:2.5</p> <p>3. 综合考虑：粘贴层厚度、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、抹灰找平、罩面压光、抹结合层、找平层、切割块料、擦缝、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工</p>	m2	1.88				147.57

			作 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
6	010103001001	挖填沉箱陶粒	1. 工程部位: 人工挖沉箱陶粒 2. 挖掘深度: 综合考虑 3. 回填陶粒 4. 综合考虑: 材料及废弃陶粒场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、修理底边、平整、找平、压实等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1053.56				457.66
7	010101006001	挖填沉箱陶粒(沿用原材料)	1. 工程部位: 人工挖沉箱陶粒 2. 挖掘深度: 综合考虑 3. 回填原有陶粒 4. 综合考虑: 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、装陶粒、修理底边、平整、找平、压实等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.88				161.79
8	011206002001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm~10mm厚耐磨面砖, 水泥浆擦缝 4. 综合考虑: 结合层厚度、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)	m2	4288.92				190.29

			)、清理、抹灰找平、罩面压光、抹结合层、切割块料、擦缝、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工作 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
9	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:3.5mm厚PVC塑胶、环保等级不低于E1 3. 综合考虑:材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、制作及预埋木砖,安装踢脚线、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工作 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				116.56
10	011108003001	块料零星项目	1. 工程部位:门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300*300 3. 贴结合层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆结合层 4. 综合考虑:材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、面砖规格厚度颜色、嵌缝材料种类、防护材料种类、结合层厚度等其他一切辅助和必要的相关工作 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1042.17				196.11
11	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:门槛石、窗台板 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石	m2	1.88				363.9

			<p>3. 贴结合层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆结合层</p> <p>4. 综合考虑:材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、石材品种、缝宽、嵌缝材料种类、防护材料种类、磨光、酸洗、打蜡要求、多面防护、开槽磨边、刷石材表面保护液、结合层厚度等其他一切辅助和必要的相关工作</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
12	011102003004	零星拆除及修补块料 楼地面防滑砖 300×300	<p>1. 面层材料品种、规格:防滑砖300*300</p> <p>2. 粘贴层: 水泥砂浆1:2.5</p> <p>3. 适用于单幅面积在10m2以内的零星拆除及修补或更换</p> <p>4. 综合考虑: 拆除、清理基层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面、结合层厚度等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	1.88				195.13
13	011102003005	零星拆除及修补块料 楼地面抛光砖 600×600	<p>1. 面层材料品种、规格:抛光砖600*600</p> <p>2. 粘贴层: 水泥砂浆1:2.5</p> <p>3. 适用于单幅面积在10m2以内的零星拆除及修补或更换</p> <p>4. 综合考虑: 拆除、清</p>	m2	1.88				244.29

			理基层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面、结合层厚度等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
14	011102003006	零星拆除及修补块料 楼地面抛光砖 800×800	1. 面层材料品种、规格:抛光砖800*800 2. 粘贴层: 水泥砂浆1:2.5 3. 适用于单幅面积在10m2以内的零星拆除及修补或更换 4. 综合考虑: 拆除、清理基层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、刷水泥浆、抹平压实、铺贴、擦缝、清洁表面、结合层厚度等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				246.88
		楼地面工程合计							
		墙、柱面工程							
1	011407001001	刷界面剂墙固处理	1. 名称: 翻新墙面刷界面剂墙固处理 2. 材料: 界面剂 3. 综合考虑: 喷涂、压平、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	m2	1.88				10.55



			项目、税金等费用的全费用综合单价						
2	011407001002	刷斯拿水墙固处理（墙面）	1. 名称斯拿水扫墙面一遍固处理 2. 综合考虑：喷涂、清扫、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				3.06
3	011407001003	墙面大白浆	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:大白浆三遍 4. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清扫、配浆、刷浆等等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				10.41
4	011201001001	墙挂钢丝网	1. 挂钢丝网 2. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、剪网,墙面安膨胀螺栓,钉(挂)钢网等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	244493.75				23.43
5	011201001002	挂网部位墙面一般抹灰	1. 刷水泥浆3遍 2. 1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑：抹灰厚度、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直	m2	244493.75				34.83

			运输除外)、修整表面、找平、罩面、压光、挂网人工增加费等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
6	011201001003	墙面一般抹灰	1. 刷水泥浆3遍 2. 1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑:抹灰厚度、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、修整表面、找平、罩面、压光等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				30.75
7	011406003001	墙面腻子	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:刮一般型腻子两遍 3. 综合考虑:清理基层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清扫、修补小洞、砂纸打磨等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	202210.99				15.78
8	011406001001	墙面乳胶漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍,面漆两遍 2. 综合考虑:清扫、打磨、刷漆、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直	m2	202210.99				23.59

			接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
9	011406001002	墙面防水乳胶漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防水乳胶漆底漆一遍, 面漆两遍 2. 综合考虑: 清扫、打磨、刷漆、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				24.34
10	011406003002	墙面防水腻子	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:刮防水型腻子两遍 3. 综合考虑: 清理基层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清扫、修补小洞、砂纸打磨等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	17047.15				25.33
11	011406001003	墙面防水无机涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:防水无机涂料底漆一遍, 面漆两遍 2. 综合考虑: 清扫、打磨、刷漆、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	17047.15				24.72
12	011206002002	块料墙面300mm*600mm	1. 刷素水泥浆一遍 2. 粘贴层: 瓷砖胶	m2	42789.65				169.37

			3. 面层材料品种、规格、颜色：8mm~10mm厚瓷砖(600mm*300mm) 4. 缝宽、嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、抹灰找平、罩面压光、抹结合层、切割块料、擦缝、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工作 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
13	011502004001	阳角压条	1. PVC装饰线条 2. 综合考虑：定位、粘贴、固定、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				8.9
14	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：宽度30mm以内不锈钢线条 2. 综合考虑：安装方式、定位、粘贴、固定、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				29.96
15	011502001002	原有瓷砖阳角线安装	1. 部位：原有瓷砖阳角线安装 2. 综合考虑：品种、规格、颜色：原有材质	m	1.88				2.74

			，安装方式、定位、粘贴、固定等其他一切辅助和必要的相关工作 3. 该清单单价已包含直接费、利润、措施项目、税金等费用的						
16	011201001004	零星拆除及修补墙面一般抹灰	1. 零星拆除及修补墙面一般抹灰 2. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、拆除原有抹灰层及腻子层和油漆面、清理、修补抹灰厚度、修整表面、找平、罩面、压光等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 适用于单幅面积在10m2以内的零星修补 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.75				61.31
17	011206002003	零星拆除及修补块料墙面砖300mm*600mm	1. 刷素水泥浆一遍 2. 粘贴层：瓷砖胶 3. 面层材料品种、规格、颜色：8mm~10mm厚瓷砖(600mm*300mm) 4. 缝宽、嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 适用于单幅面积在10m2以内的零星拆除及修补或更换 6. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、拆除面层及基层、清理、抹灰找平、罩面压光、抹结合层、切割块料、擦缝、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				275.46

		墙、柱面工程合计							
		天棚工程							
1	011407001004	刷斯拿水墙固处理 (天棚)	1. 名称斯拿水扫天棚 一遍固处理 2. 综合考虑: 喷涂、清 扫、场内运输及电梯垂 直运输(楼梯楼人工垂 直运输除外)等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、税金等费用的全 费用综合单价	m2	1.88				7.45
2	011407002001	天面大白浆	1. 喷刷涂料部位:天棚 面 2. 涂料品种、喷刷遍数 :大白浆三遍 3. 综合考虑: 材料来源 、场内运输及电梯垂直 运输(楼梯楼人工垂直 运输除外)、清扫、配 浆、刷浆等等其他一切 辅助和必要的相关工作 内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、税金等费用的全 费用综合单价	m2	1.88				12.97
3	011301001001	天棚一般抹灰	1. 刷水泥浆打底 2. 水泥石灰砂浆底 水 泥砂浆面 3. 综合考虑: 抹灰厚度 、清理基层、场内运输 及电梯垂直运输(楼梯 楼人工垂直运输除外 )、找平、罩面压光、 小圆角抹光等其他一切 辅助和必要的相关工作 内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、税金等费用的全 费用综合单价	m2	69493.5 8				40.98
4	011406003003	天面防水腻子	1. 基层类型:天棚面	m2	53344.1				29.65

			<p>2. 刮腻子遍数:刮防水腻子两遍</p> <p>3综合考虑: 清理基层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清扫、修补小洞、砂纸打磨等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>		1				
5	011406001004	天面防水无机涂料	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数:防水无机涂料底漆一遍, 面漆两遍</p> <p>2. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清扫、打磨、刷漆等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	53344.11				29.77
6	011406003004	天面腻子	<p>1. 基层类型:天棚面一般抹灰面</p> <p>2. 腻子种类:成品腻子粉</p> <p>3. 刮腻子要求:满刮腻子二遍</p> <p>4综合考虑: 清理基层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清扫、修补小洞、砂纸打磨等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	108597.82				18.91
7	011406001005	天面乳胶漆	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍, 面</p>	m2	108597.82				28.62

			漆两遍 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清扫、打磨、刷漆等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
8	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300*300 平面 2. 饰面层:铝扣板 300*300 3. 综合考虑：吊件加工、定位杆高度、平整、龙骨及吊配附件制安、龙骨设置、预留孔洞位置、临时加固、调整、校正、封边、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	12937.37				146.57
9	011302001002	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600*600 平面 2. 饰面层:铝扣板 600*600 3. 综合考虑：吊件加工、定位杆高度、平整、龙骨及吊配附件制安、龙骨设置、预留孔洞位置、临时加固、调整、校正、封边、材料来源、场内运输及电梯垂直	m2	1.88				151.9



			运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
10	011302001003	吊顶天棚龙骨安装	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300*300 平面 2. 综合考虑: 吊件加工、定位杆高度、临时加固、调整、校正、平整、龙骨及吊配附件制安、龙骨设置、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				59.54
11	011302001004	吊顶天棚龙骨安装	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600*600 平面 2. 综合考虑: 吊件加工、定位杆高度、临时加固、调整、校正、平整、龙骨及吊配附件制安、龙骨设置、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				54.55
12	011302002001	木格栅天棚	1. 木格栅天棚 2. 规格: 100×100×55	m2	1.88				263.18

			<p>3. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、定位、放线、下料、安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
13	011302002002	木格栅天棚（原材料）	<p>1. 木格栅天棚（原材料）</p> <p>2. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、定位、放线、下料、安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	1.88				80.48
14	011302001005	吊顶天棚（饰面层原材料）	<p>1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300*300 平面</p> <p>2. 饰面层:原材料安装</p> <p>3. 综合考虑：吊件加工、定位杆高度、平整、龙骨及吊配附件制安、龙骨设置、预留孔洞位置、临时加固、调整、校正、封边、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	1.88				80.31
15	011302001006	吊顶天棚（饰面层原材料）	<p>1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层</p>	m2	1.88				71.3

			规格(mm) 600*600 平面 2. 饰面层:原材料安装 3. 综合考虑: 吊件加工、定位杆高度、平整、龙骨及吊配附件制安、龙骨设置、预留孔洞位置、临时加固、调整、校正、封边、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
16	011302001007	更换铝扣板面层 (300*300)	1. 原有天棚龙骨(不上人型) 面层 平面 2. 更换饰面层规格:铝扣板300*300 3. 综合考虑: 调整、校正、封边、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				83.04
17	011302001008	更换铝扣板面层 (600*600)	1. 原有天棚龙骨(不上人型) 面层 平面 2. 更换饰面层规格:铝扣板600*600 3. 综合考虑: 调整、校正、封边、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				94.01

18	011301001002	拆除及修补天棚抹灰	1. 刷水泥浆3遍打底 2. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 3. 综合考虑：拆除面层、清理基层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、砂浆(制作)运输、刷水泥浆、抹灰找平厚度、罩面压光、小圆角抹光等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				72.88
19	011302001009	造型天花修补	1. 原有天花造型修补 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 3. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、石膏板尺寸、成品安装,清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				24.91
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505002001	晾衣杆	1. 部位:阳台 2. 材料品种、规格、颜色:1.2mm厚304不锈钢固定晾衣杆(双杆),直径25mm以内,长度1.8m以内 3. 综合考虑:钢材规格、固定配件、安装高度、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容	套	3027				200.56

			4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
2	011503001001	不锈钢栏杆	1. 安装不锈钢栏杆 高度1.1m 2. 综合考虑：放样、下料、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、小五金制安、不锈钢栏杆制安、焊接、铆接、校调定位、打磨抛光等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	2231.27				288.57
3	011505010001	卫生间镜子	1. 卫生间镜子 2. 规格：400*600MM 3. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、打螺栓孔、安装、钉压条、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	4716				72.38
4	011102001001	安装大理石洗手洗脸台（不含洁具）	1. 安装大理石洗手洗脸台（不含洁具） 2. 综合考虑：清理基层、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝、磨光、擦缝、打蜡、清洁表面、养护、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全	m2	1157.6				301.43

			费用综合单价						
5	011210005001	浴厕成品隔断	1. 成品不锈钢磨砂玻璃隔断 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、玻璃厚度、成品隔断的定位、校正、周边塞口、打胶、清扫、拼装、装配五金配件等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	7813.81				196.94
6	011210005002	浴厕成品隔断（原材料）	1. 成品不锈钢磨砂玻璃隔断（原材料） 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、玻璃厚度、成品隔断的定位、校正、周边塞口、打胶、清扫、拼装、装配五金配件等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				74.52
7	011108001002	挡水石	1. 大理石挡水石 2. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理基层、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝、石材厚度、石材切割、磨光、擦缝、打蜡、清洁表面、养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	434.1				482.38

8	010607003001	不锈钢挡水板	1. 不锈钢挡水板1.2mm 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、支架及小五金等配件制安、清理等等相关其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				365.45
9	050201014001	安装不锈钢扶手	1. 不锈钢扶手 $\phi 75$ 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、焊(拼)接、磨抛光、清理、形状等相关其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	2170.51				262.78
10	050201014002	安装不锈钢扶手（原材料）	1. 不锈钢扶手 $\phi 75$ （原材料） 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、焊(拼)接、磨抛光、清理、形状等相关其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				20.15
11	011108003002	灶台面贴耐磨砖600*600	1. 面层材料品种、规格：耐磨砖600*600 2. 砂浆配合比：1:2水泥砂浆 3. 位置：厨房灶台贴面 4. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理基层、抹平压	m2	1.88				190.13

			<p>实、切割瓷片、擦缝、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
12	011102001002	大理石灶基	<p>1. 大理石灶基（展开面积）</p> <p>2. 石材厚度16mm</p> <p>3. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理基层、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝、石材厚度、石材切割、开洞、磨光、擦缝、打蜡、清洁表面、养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	1.88				301.43
13	011505001001	安装成品洗漱台柜	<p>1. 安装成品洗漱台柜</p> <p>2. 综合考虑：规格尺寸、台面及支架、运输、安装、材料品种、规格、颜色、开孔、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	1.88				599.42
14	011505001002	安装成品木质柜体	<p>1. 安装成品木质柜体</p> <p>2. 综合考虑：规格尺寸、台面及支架、运输、安装、材料品种、规格、颜色、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相</p>	m2	1.88				750.48



			关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
15	011505001003	安装成品橱柜	1. 安装成品橱柜 2. 综合考虑：规格尺寸、台面及支架、运输、安装、材料品种、规格、颜色、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				2335.41
16	011615001001	封洞（双面胶合板封洞）	1. 双面胶合板封洞 2. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、胶合板封洞、修整等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				126.21
17	01B001	门窗密封条隔音	1. 门窗密封条隔音 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、材料规格、清理缝道、注胶、现场清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				15.04
18	01B002	密封胶	1. 名称：人工打密封胶 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直	m	1.88				32.65

			运输除外)、清理缝道、注胶、现场清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
19	011208001001	轻钢龙骨硅酸钙板隔墙（单面）	1. 隔离层材料种类:硅酸钙板8mm 2. 综合考虑: 定位、弹线、下料、安装龙骨、刷防腐油、安石膏板、嵌缝、清理、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				61.96
20	011208001002	轻钢龙骨硅酸钙板隔墙（双面）	1. 隔离层材料种类:硅酸钙板8mm 2. 综合考虑: 定位、弹线、下料、安装龙骨、刷防腐油、安石膏板、嵌缝、清理、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				83.09
21	011210005003	内墙轻质隔热彩钢夹芯板	1. 墙体类型: 内墙 2. 材料规格: 50mm厚轻质隔热彩钢夹芯板 3. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、弹线、配板、切割、安装地槽铝、槽铝、角铝、密封胶、清理等其他一切辅助	m2	1.88				156.72

			和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
22	010805006001	镜面不锈钢饰面门 (电梯门套)	1. 面板材质:304镜面不锈钢板 2. 厚度:1.0mm 3. 底板: δ 8厚硅酸钙底板 4. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理修补基层面、底板制安、构件加固、校正、面板制作、放样、裁减、折弯成型检验、安装、赶平、压实、压边、焊接、固定、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				299.09
23	011104003001	电梯桥箱不锈钢地面 板	1. 安装电梯桥箱不锈钢地面面板, 2.0mm厚 2. 综合考虑: 清理基层、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、不锈钢地面面板制安、焊接、校调定位等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				439.22
		其他装饰工程合计							
		其他辅助费用							
1	粤 011701012001	维修墙柱面搭设人字梯	1. 墙柱面活动脚手架(人字梯) 2. 场内搬运架子, 搭拆	m2	193151. 72				2.54

			架子及搭拆桥板全部过程 3. 施工期间的加固维修和安全管理 4. 拆除后的材料堆放及含材料场内外运输及垂直运输 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
2	粤 011701012002	维修天棚搭设人字梯	1. 天棚活动脚手架（人字梯） 2. 场内搬运架子, 搭拆架子及搭拆桥板全部过程 3. 施工期间的加固维修和安全管理 4. 拆除后的材料堆放及含材料场内外运输及垂直运输 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	174054.22				6.1
3	粤 011703002001	人工垂直运输	1. 人工垂直运输拆除料，3层以内 2. 部位: 楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1067.98				149.86
4	粤 011703002002	人工垂直运输	1. 人工垂直运输拆除料，3层以上6层以内 2. 部位: 楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	533.99				235.9
5	粤 011703002003	人工垂直运输	1. 人工垂直运输拆除料，6层以上9层以内 2. 部位: 楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全	m3	533.99				321.91

			费用综合单价						
6	粤 011703002004	人工垂直运输	1. 人工垂直运输中砂，3层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	253.1				182.17
7	粤 011703002005	人工垂直运输	1. 人工垂直运输中砂，3层以上6层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	126.55				289.73
8	粤 011703002006	人工垂直运输	1. 人工垂直运输中砂，6层以上9层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	126.55				397.23
9	粤 011703002007	人工垂直运输	1. 人工垂直运输碎石，3层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	67.49				204.05
10	粤 011703002008	人工垂直运输	1. 人工垂直运输碎石，3层以上6层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	33.75				354.54
11	粤 011703002009	人工垂直运输	1. 人工垂直运输碎石，6层以上9层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	33.75				504.02
12	粤	人工垂直运输	1. 人工垂直运输砌块	m3	355.9				150.98

	011703002010		， 3层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
13	粤 011703002011	人工垂直运输	1. 人工垂直运输砌块， 3层以上6层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	177.95				250.17
14	粤 011703002012	人工垂直运输	1. 人工垂直运输砌块， 6层以上9层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	177.95				350.28
15	粤 011703002013	人工垂直运输	1. 人工垂直运输陶瓷面砖， 3层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	63377.55				3.13
16	粤 011703002014	人工垂直运输	1. 人工垂直运输陶瓷面砖， 3层以上6层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	31688.77				5.24
17	粤 011703002015	人工垂直运输	1. 人工垂直运输陶瓷面砖， 6层以上9层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	31688.77				7.35
18	粤 011703002016	人工垂直运输	1. 人工垂直运输成品木门， 3层以内 2. 部位:楼梯楼	m2	2528.32				2.24

			3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
19	粤 011703002017	人工垂直运输	1. 人工垂直运输成品木门, 3层以上6层以内 2. 部位: 楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1264.16				3.56
20	粤 011703002018	人工垂直运输	1. 人工垂直运输成品木门, 6层以上9层以内 2. 部位: 楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1264.16				4.87
21	粤 011703002019	人工垂直运输	1. 人工垂直运输铝合金门窗, 3层以内 2. 部位: 楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	16498.2				1.02
22	粤 011703002020	人工垂直运输	1. 人工垂直运输铝合金门窗, 3层以上6层以内 2. 部位: 楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	8249.1				1.62
23	粤 011703002021	人工垂直运输	1. 人工垂直运输铝合金门窗, 6层以上9层以内 2. 部位: 楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	8249.1				2.22
24	粤 011703002022	人工垂直运输	1. 人工垂直运输水泥、石灰、砂浆、涂料、防火、防水等材料, 3层以内 2. 部位: 楼梯楼	t	5054.90 9				116.94

			3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
25	粤 011703002023	人工垂直运输	1. 人工垂直运输水泥、石灰、砂浆、涂料、防火、防水等材料，3层以上6层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	2527.45 4				195.61
26	粤 011703002024	人工垂直运输	1. 人工垂直运输水泥、石灰、砂浆、涂料、防火、防水等材料，6层以上9层以内 2. 部位:楼梯楼 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	2527.45 4				274.16
27	011707004001	二次搬运	1. 材料种类:拆除料 2. 运距:100m以外 3. 综合考虑:运输方式 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	3720.85				96.12
28	011707004002	二次搬运	1. 材料种类:砌块、砖 2. 运距:100m以外 3. 综合考虑:运输方式 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	711.79				133.48
29	011707004003	二次搬运	1. 材料种类:陶瓷面砖 2. 运距:100m以外 3. 综合考虑:运输方式 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	126755. 1				1.5
30	011707004004	二次搬运	1. 材料种类:各式单层	m2	5056.64				2.88



			木门、木窗、塑料门 2. 运距:100m以外 3. 综合考虑:运输方式 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
31	011707004005	二次搬运	1. 材料种类:钢门窗、铝合金门窗 2. 运距:100m以外 3. 综合考虑:运输方式 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	32996.4				1.81
32	011707004006	二次搬运	1. 材料种类:水泥、湿拌砂浆、砂浆、水泥砼等材料 2. 运距:100m以外 3. 综合考虑:运输方式 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	5904.41				99.39
33	01B003	清理空置房卫生（空置房）	1. 清理屋内卫生 2. 项目小区没有收取空置房管理费等费用才可计算 3. 综合考虑：拆除所有屋内遗留旧家具、清理屋内卫生、分类归堆、弃置物材料场内外运输及垂直运输、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	172306.62				10.9
34	01B004	高空作业补贴	1. 高空作业补贴 2. 计算方式:4小时以内（含4小时）按半个工日计算，4小时以上8小时以内按1个工日计算 3. 施工高度超出3.6米	工日	2				534.1

			处作业人工费用 4. 该补贴费用需提交高空作业人员的相关证件，相关项目的报备资料等材料。否则不计算该补贴费用 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
35	01B005	原污垢块料面层专项清洁费	1. 原污垢块料面层专项清洁费 2. 综合考虑：人工及清洗材料、材料来源、场内外运输及垂直运输、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				4.91
36	021005001001	6吨载货汽车(废弃家私清运使用)	1. 6吨载货汽车(废弃家私清运使用) 2. 计算方式:4小时以内(含4小时)按半个台班计算，4小时以上8小时以内按1个台班计算 3. 综合考虑：装载质量、机械工具装、运、卸等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	台班	2				696.1
		其他辅助费用合计							
		厨柜软装及电器安装							
1	011505001004	成品橱柜采购	1. 成品橱柜1 2. 板材等级：采用优质三聚氰胺饰面的实木颗粒板材质，符合国标及行业 E1 级以上环保标准，符合国家标准GB 18580-2017 《室内装	套	605				3027

			<p>饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，即达到或者优于E1级标准。</p> <p>3.封边：见光面厚度不少于1.2mm，不见光面厚度于0.5mm，纳米PVC封边条（无醛级）封边胶，符合行业标准QB/T 4463-2013，有害物质限量（甲醛释放量、可溶性重金属）必须符合或者优于要求</p> <p>4.综合考虑柜子的采购、运输、安装、收口等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5.最终采购样式以建设单位确定为准</p> <p>6.该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
2	011505001005	成品橱柜采购	<p>1.成品厨柜2</p> <p>2.板材等级：采用优质三聚氰胺饰面的实木颗粒板材质，符合国标及行业 E1 级以上环保标准，符合国家标准GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，即达到或者优于E1级标准。</p> <p>3.封边：见光面厚度不少于1.2mm，不见光面厚度于0.5mm，纳米PVC封边条（无醛级）封边胶，符合行业标准QB/T 4463-2013，有害物质限量（甲醛释放</p>	套	605.085				3222

			<p>量、可溶性重金属）必须符合或者优于要求</p> <p>4. 综合考虑柜子的采购、运输、安装、收口等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 最终采购样式以建设单位确定为准</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
3	011505001006	成品橱柜采购	<p>1. 成品橱柜3</p> <p>2. 板材等级：采用优质三聚氰胺饰面的实木颗粒板材质，符合国标及行业 E1 级以上环保标准，符合国家标准GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，即达到或者优于E1级标准。</p> <p>3. 封边：见光面厚度不少于1.2mm，不见光面厚度于0.5mm，纳米PVC封边条（无醛级）封边胶，符合行业标准QB/T 4463-2013，有害物质限量（甲醛释放量、可溶性重金属）必须符合或者优于要求</p> <p>4. 综合考虑柜子的采购、运输、安装、收口等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 最终采购样式以建设单位确定为准</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	605				4422
4	011505001007	成品橱柜采购	1. 成品橱柜4	套	605				3601

			<p>2. 板材等级：采用优质三聚氰胺饰面的实木颗粒板材质，符合国标及行业 E1 级以上环保标准，符合国家标准GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，即达到或者优于E1级标准。</p> <p>3. 封边：见光面厚度不少于1.2mm，不见光面厚度于0.5mm，纳米PVC封边条（无醛级）封边胶，符合行业标准QB/T 4463-2013，有害物质限量（甲醛释放量、可溶性重金属）必须符合或者优于要求</p> <p>4. 综合考虑柜子的采购、运输、安装、收口等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 最终采购样式以建设单位确定为准</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
5	011505001008	衣柜1	<p>1. 衣柜1</p> <p>2. 板材等级：采用优质三聚氰胺饰面的实木颗粒板材质，符合国标及行业 E1 级以上环保标准，符合国家标准GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，即达到或者优于E1级标准。</p> <p>3. 封边：见光面厚度不</p>	套	605				6600

			<p>少于1.2mm，不见光面厚度于0.5mm，纳米PVC封边条（无醛级）封边胶，符合行业标准QB/T 4463-2013，有害物质限量（甲醛释放量、可溶性重金属）必须符合或者优于要求</p> <p>4. 综合考虑柜子的采购、运输、安装、收口等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 最终采购样式以建设单位确定为准</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
6	011505001009	衣柜2	<p>1. 衣柜2</p> <p>2. 板材等级：采用优质三聚氰胺饰面的实木颗粒板材质，符合国标及行业 E1 级以上环保标准，符合国家标准GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，即达到或者优于E1级标准。</p> <p>3. 封边：见光面厚度不少于1.2mm，不见光面厚度于0.5mm，纳米PVC封边条（无醛级）封边胶，符合行业标准QB/T 4463-2013，有害物质限量（甲醛释放量、可溶性重金属）必须符合或者优于要求</p> <p>4. 综合考虑柜子的采购、运输、安装、收口等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 最终采购样式以建设单位确定为准</p>	套	605				6550

			6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
7	011505001010	衣柜3	1. 衣柜3 2. 板材等级：采用优质三聚氰胺饰面的实木颗粒板材质，符合国标及行业 E1 级以上环保标准，符合国家标准GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，即达到或者优于E1级标准。 3. 封边：见光面厚度不少于1.2mm，不见光面厚度于0.5mm，纳米PVC封边条（无醛级）封边胶，符合行业标准QB/T 4463-2013，有害物质限量（甲醛释放量、可溶性重金属）必须符合或者优于要求 4. 综合考虑柜子的采购、运输、安装、收口等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 最终采购样式以建设单位确定为准 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	605				11600
8	011505001011	衣柜4	1. 衣柜4 2. 板材等级：采用优质三聚氰胺饰面的实木颗粒板材质，符合国标及行业 E1 级以上环保标准，符合国家标准GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量	套	605				11600

			<p>》或GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>，即达到或者优于E1级标准。</p> <p>3. 封边：见光面厚度不少于1.2mm，不见光面厚度于0.5mm，纳米PVC封边条（无醛级）封边胶，符合行业标准QB/T 4463-2013，有害物质限量（甲醛释放量、可溶性重金属）必须符合或者优于要求</p> <p>4. 综合考虑柜子的采购、运输、安装、收口等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 最终采购样式以建设单位确定为准</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
9	031007006001	燃气灶	<p>1. 燃气灶</p> <p>2. 综合考虑材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查设备、附件、安装膨胀螺栓、吊装、找平、找正、垫垫、螺栓固定、试运转等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 最终采购样式以建设单位确定为准</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	605				780
10	030210003001	抽油烟机	<p>1. 抽油烟机</p> <p>2. 综合考虑抽油烟机的采购、安装、运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 最终采购样式以建设单位确定为准</p>	台	605				1350



			4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
11	031006012001	电磁炉	1. 电磁炉 2. 综合考虑电磁炉的采购、安装、运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 最终采购样式以建设单位确定为准 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	台	605				160
12	030113003001	冰箱	1. 冰箱 2. 综合考虑冰箱的采购、安装、运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 最终采购样式以建设单位确定为准 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	台	605				838.99
13	031007004002	热水壶	1. 热水壶 2. 综合考虑热水壶的采购、安装、运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 最终采购样式以建设单位确定为准 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	台	605				130
14	011501011001	沙发	1. 沙发 2. 综合考虑沙发的采购、搬运、运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 最终采购样式以建设单位确定为准 4. 该清单单价已包含直	套	605				4210.0 1

			接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
15	011501011002	茶几	1. 茶几 2. 综合考虑茶几的采购、搬运、运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 最终采购样式以建设单位确定为准 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	605				1100
16	011501011003	餐桌椅	1. 餐桌椅 2. 综合考虑餐桌椅的采购、搬运、运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 最终采购样式以建设单位确定为准 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	605				1990
17	011501011004	次卧床+床垫	1. 次卧床+床垫 2. 综合考虑次卧床+床垫的采购、搬运、运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 最终采购样式以建设单位确定为准 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	605				2998.9 9
18	011501011005	无床头主卧床+床垫	1. 无床头主卧床+床垫 2. 综合考虑无床头主卧床+床垫的采购、搬运、运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 最终采购样式以建设单位确定为准 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	套	605				2200

			项目、税金等费用的全费用综合单价						
19	011501011006	书椅	1. 书椅 2. 综合考虑书椅的采购、搬运、运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 最终采购样式以建设单位确定为准 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	605				149.99
20	010810001001	窗帘	1. 成品窗帘 2. 综合考虑窗帘的采购、安装、五金件制作安装、搬运、运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 最终采购样式以建设单位确定为准 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1343.59				567.63
21	010802001001	折叠门	1. 厨房折叠门 2. 综合考虑：折叠门的采购、安装、运输、五金件的制作安装等其他一切辅助和必要的相关工作内容； 3. 最终采购样式以建设单位确定为准 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1098.46				1029
		橱柜软装及电器安装合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程（标段二）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	38658229.13		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：装修工程（标段二）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
合计			0	



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程（标段二）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	成品橱柜1	套	0		2777.06	0					
2	成品橱柜2	套	0		2955.96	0					
3	成品橱柜3	套	0		4056.88	0					
4	成品橱柜4	套	0		3303.67	0					
5	衣柜1	套	0		6055.05	0					
6	衣柜2	套	0		6009.17	0					
7	衣柜3	套	0		10642.2	0					
8	衣柜4	套	0		10642.2	0					
9	燃气灶	台	0		715.6	0					
10	抽油烟机	台	0		1238.53	0					
11	电磁炉	台	0		146.79	0					
12	冰箱	台	0		769.72	0					
13	热水壶	台	0		119.27	0					
14	沙发	套	0		3862.39	0					
15	茶几	套	0		1009.17	0					
16	餐桌椅	套	0		1825.69	0					
17	次卧床+床垫	套	0		2751.37	0					
18	无床头主卧床+床垫	套	0		2018.35	0					
19	书椅	套	0		137.61	0					
20	窗帘	m2	0		206.55	0					
21	厨房折叠门	m2	0		944.04	0					
合计						0					

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程（标段二）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：装修工程（标段二）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：装修工程（标段二）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程（标段二）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：装修工程（标段二）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外立面工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		外窗工程							
1	010807001001	铝合金平开窗	1. 名称:铝合金平开窗 2. 门框、扇材质:粉末喷涂、铝合金型材壁厚不小于1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 4. 配件:窗锁 5. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、油漆、五金配件制安、窗边修补等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1910.52				458.79
2	010807001002	铝合金平开窗（原材料）	1. 原有铝合金平开窗安装 2. 综合考虑: 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、装调试、缝隙填补、打玻璃胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				77.92
3	010807001003	铝合金双扇推拉窗	1. 名称:铝合金双扇推拉窗 2. 门框、扇材质:粉末喷涂、铝合金型材壁厚	m2	10214.36				544.94

			不小于1.4mm 3. 玻璃品种、厚度 :5mm厚钢化玻璃 4. 配件:窗锁 5. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、油漆、五金配件制安、窗边修补等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
4	010807001004	铝合金双扇推拉窗(原材料)	1. 原有铝合金双扇推拉窗安装 2. 综合考虑: 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、装调试、缝隙填补、打玻璃胶等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				57.37
5	010807003001	金属百叶窗	1. 规格尺寸: 综合各种规格 2. 焗漆简易铝框铝合金百叶, 铝合金型材壁厚不小于1.4mm 3. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、校正、周边塞缝、打胶、清洁等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				558.08
6	010807003002	金属百叶窗(原材料)	1. 规格尺寸: 综合各种规格	m2	1.88				83.55



			2. 原有简易铝框铝合金百叶安装 3. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、校正、周边塞缝、打胶、清洁等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
7	010802004001	不锈钢防盗网(展开面积)	1. 安装不锈钢防盗网304不锈钢，1.0厚 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、小五金制安、不锈钢防盗网制安、焊接、校调定位等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	2131.69				245.54
8	010802004002	拆除及修补不锈钢防盗网(展开面积)	1. 拆除及修补不锈钢防盗网304不锈钢，1.0厚 2. 综合考虑：拆除、清理、拆除件场内运输、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、小五金制安、不锈钢防盗网制安、焊接、校调定位等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				234.06
9	010807001005	不锈钢隐形防盗网(展开面积)	1. 名称:隐形防盗网 2. 材料品种、规格:加厚导轨316包胶钢丝间距50~55mm，钢芯2.2mm	m2	1.88				235.73

			2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、规格尺寸、制作安装、油漆、五金配件制安、窗边修补、填缝等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
10	010807004001	铝合金纱窗	1. 铝合金纱窗 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、规格尺寸、制作安装、油漆、五金配件制安、窗边修补、填缝等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				198.67
11	010807004002	无框隐形纱窗	1. 材质：无框隐形纱窗 2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、材质规格尺寸、制作安装、油漆、五金配件制安、窗边修补、填缝等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				130.79
12	070105068001	金属窗校正加固	1. 金属窗校正加固 2. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、紧固五金件、添加螺钉、五金件、不卸扇的校正变形等其他一切	扇	2				36.89

			辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
13	020110031001	拆换铝合金窗轨道轮子	1. 拆换铝合金窗轨道轮子 2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				17.02
14	01B001	拆换窗户拉手锁	1. 拆换窗户拉手锁 2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、规格型号、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	把	2				73.26
15	070105084001	拆换 普通窗锁	1. 拆换 普通窗锁 2. 综合考虑：拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				15.62

16	070105077001	拆换门窗圆型轮子	1. 拆换304#不锈钢门窗圆型轮子 2. 综合考虑: 拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				13.44
17	070105084002	拆换风撑	1. 拆换风撑 2. 综合考虑: 拆除旧小五金、拆除废弃件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、安装新的小五金、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	2				9.62
		外窗工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010903002001	外墙涂膜防水	1. 材料品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 规格: 3mm 3. 部位: 外墙面 4. 综合考虑: 材料来源、清理基层、调制、涂刷防水层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	15968.3				86.23
2	010903002002	外墙涂膜防水	1. 材料品种: 水泥基渗	m2	1.88				80.36

			透结晶型涂料 2. 规格:3mm 3. 部位:外墙面 4. 综合考虑: 材料来源、清理基层、调制、涂刷防水层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
3	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层: 防水砂浆 1:2.5 2cm厚 2. 找平层: 1:2水泥砂浆找平 2cm厚 3. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、厚度、清理基层、抹平压实、养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	8516.43				48.43
4	070107015001	屋面刚性防水修补 细石混凝土4cm	1. 屋面刚性防水修补 细石混凝土40mm 2. 综合考虑: 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理破损部位的防水层及清理基层、铺设、压实,抹光,做分格缝等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				79.37
5	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 规格:2mm厚	m2	8851				53.86

			3. 部位:屋面 4. 综合考虑: 材料来源、清理基层、调制、涂刷防水层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
6	010902002002	屋面涂膜防水(每增减0.5mm)	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 规格:每增减0.5mm 3. 部位:屋面 4. 综合考虑: 材料来源、清理基层、调制、涂刷防水层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				13.33
7	010902002003	屋面涂非固化橡胶沥青防水涂料	1. 防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2. 规格:2mm 3. 部位:屋面 4. 综合考虑: 材料来源、清理基层、调制、涂刷防水层、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				63.61
8	010902001001	屋面湿铺防水卷材	1. 刷基层处理剂一道 2. 材质: APF湿铺防水卷材 3. 部位:屋面	m2	1.88				48.47

			<p>4. 综合考虑：材料来源、清理基层、涂刷基层处理剂或掺胶水泥浆，铺贴防水卷材，卷材收头固定密封、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
9	010902001002	屋面卷材防水	<p>1. 刷基层处理剂一道</p> <p>2. 材质：自粘橡胶改性沥青防水卷材3mm厚</p> <p>3. 部位：屋面</p> <p>4. 综合考虑：材料来源、清理基层、涂刷基层处理剂或掺胶水泥浆，铺贴防水卷材，卷材收头固定密封、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	1.88				51.71
10	010902001003	屋面卷材防水	<p>1. 材料：4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材</p> <p>2. 计价综合考虑卷材规格、防水层做法、平、立面等</p> <p>3. 部位：屋面</p> <p>4. 综合考虑：材料来源、清理基层、涂刷基层处理剂或掺胶水泥浆，铺贴防水卷材，卷材收头固定密封、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直</p>	m2	1.88				57.5

			接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
11	011001001001	屋面膨胀珍珠岩砌块隔热层	1. 保温隔热部位:天台屋面 2. 保温隔热方式(内保温、外保温、夹心保温):隔热层 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:隔热阶砖 4. 保温隔热材料品种、规格:300*300*65 5. 综合考虑:场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理基层、平整、填缝等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				65.9
12	011001001002	屋面隔热层(原材料)	1. 保温隔热部位:天台屋面 2. 保温隔热方式(内保温、外保温、夹心保温):隔热层 3. 面层材料品种及规格:原有隔热阶砖 4. 综合考虑:场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理基层、平整、填缝等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				46.37
13	011001001003	屋面干铺聚苯乙烯泡沫板隔热层(50mm厚)	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:聚苯乙烯泡沫板; 2. 隔气层材料品种、厚度:50mm; 3. 粘结材料种类、做法	m2	1.88				56.03



			:干铺; 4. 防护材料种类、做法 :夹层保温; 5. 综合考虑: 清理基层、铺贴无纺布、聚苯板、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
14	011001001004	屋面粘贴聚苯乙烯泡沫板隔热层(40mm厚)	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 40mm厚挤塑型聚苯乙烯泡沫板; 3. 粘结材料种类、做法 :粘贴 4. 防护材料种类、做法 :夹层保温; 5. 综合考虑: 清理基层、铺贴无纺布、聚苯板、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				77.23
15	011001001005	屋面高密度xps挤塑板隔热层(30mm厚)	1. 保温隔热材料品种 : B3级高密度xps挤塑板; 2. 隔气层材料规格 : 600mm*1200mm、厚度 :30mm; 3. 粘结材料种类、做法 :干铺; 4. 防护材料种类、做法 :夹层保温; 5. 综合考虑: 清理基层、铺贴无纺布、聚苯板、场内运输及电梯垂直	m2	1.88				46.78

			运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
16	021002025001	钢丝网	1. 屋面板钢丝网; 2. A6@100*100钢筋网片; 3. 综合考虑: 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容; 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				23.17
17	011101003001	屋面细石混凝土楼地面	1. 面层厚度: 综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25 细石混凝土 3. 综合考虑: 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理基层、捣平、压实等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.88				564.04
18	010902008001	细石混凝土面填分格缝 (厚度: 3.5cm厚)	1. 细石混凝土面填分格缝 2. 厚度: 3.5cm厚 3. 间距: 6000mmx6000mm 4. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理基层、灌缝膏、纵横扫水泥浆, 铺灌砂浆, 压实, 抹光、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内	m	1.88				8.8

			容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
19	011102003001	零星拆除及修补块料屋面 陶瓷马赛克	1. 面层材料品种、规格:陶瓷马赛克 2. 粘贴层: 水泥砂浆 1:2.5 3. 适用于单幅面积在10m2以内的零星拆除及修补或更换 4. 综合考虑: 结合层厚度、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、抹灰找平、罩面压光、抹结合层、切割块料、擦缝、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工作 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				183.11
20	011102003002	块料屋面铺设陶瓷马赛克	1. 面层材料品种、规格:陶瓷马赛克 2. 粘贴层: 水泥砂浆 1:2.5 3. 综合考虑: 结合层厚度、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、抹灰找平、罩面压光、抹结合层、切割块料、擦缝、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工作 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	8516.43				79.54
21	010901002001	彩钢波纹瓦屋面	1. 面层:彩钢波纹瓦屋面 2. 骨架:S/C型轻型钢檩条	m2	1.88				147.71

			<p>3. 综合考虑：材料来源，截料，吊装檩条，制作安装铁件，吊装屋面板，钻孔，对位，安装防水堵头、屋脊板，涂填缝膏、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
22	010901002002	彩钢夹心板屋面	<p>1. 面层:彩钢夹心板屋面</p> <p>2. 骨架:S/C型轻型钢檩条</p> <p>3. 综合考虑：材料来源，截料，吊装檩条，制作安装铁件，吊装屋面板，钻孔，对位，安装防水堵头、屋脊板，涂填缝膏、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	1.88				194.88
23	010901002003	树脂瓦屋面	<p>1. PVC树脂合成瓦2.0厚铺于钢檩上</p> <p>2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、砂浆运输、在木或钢檩条上铺瓦，钻孔，安装瓦脊等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m2	1.88				67.73
24	010901001001	树脂瓦屋面	<p>1. PVC树脂合成瓦3.0厚铺于钢檩上</p> <p>2. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直</p>	m2	1.88				89.66

			运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、在木或钢檩条上铺瓦、钻孔,安装瓦脊等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
25	010901001002	树脂瓦屋面	1. PVC树脂合成瓦4.0厚铺于钢檩上 2. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、在木或钢檩条上铺瓦、钻孔,安装瓦脊等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				92.59
26	010901001003	辘筒瓦面 双层瓦屋面(原材料)	1. 铺于木檩条木檐板土瓦屋面 双层瓦单层筒面辘筒搭七留三 底平铺(原材料) 2. 综合考虑: 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、砂浆运输、铺瓦、安装瓦筒、瓦脊、座灰、抹脚、辘筒等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				78.63
27	010901001004	辘筒瓦面 双层瓦屋面(新材料)	1. 铺于木檩条木檐板土瓦屋面 双层瓦单层筒面辘筒搭七留三 底平铺(新材料) 2. 综合考虑: 场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、砂浆运输、铺瓦、	m2	1.88				169.53

			安装瓦筒、瓦脊、座灰、抹脚、辘筒等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
		屋面及防水工程合计							
		墙、柱面工程							
1	01B002	外墙清洗	1. 外墙清洗 2. 综合考虑：人工及清洗材料、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	15968.3				28.99
2	011406001001	外墙面防水油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：外墙面防水油漆 二遍 2. 综合考虑：清扫、满刮腻子、打磨、刷涂料、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	4790.5				36.27
3	011206002001	瓷砖外墙面	1. 刷素水泥浆一遍 2. 粘贴层：瓷砖胶 3. 面层材料品种、规格、颜色：8mm~10mm厚瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 综合考虑：厚度、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清	m2	11177.8				112.43

			理、抹灰找平、罩面压光、抹结合层、切割块料、擦缝、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工作 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
4	011206002002	纸皮瓷砖外墙面	1. 刷素水泥浆一遍 2. 粘贴层：瓷砖胶 3. 面层材料品种、规格、颜色：8mm~10mm厚纸皮瓷砖 4. 综合考虑：厚度、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理、抹灰找平、罩面压光、抹结合层、切割块料、擦缝、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工作 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				136.51
5	011207001001	外墙4mm铝塑板	1. 墙体类型：外墙 2. 材料规格：4mm铝塑板 3. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、定位、弹线、粘贴、安装饰面、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				230.51
6	011207001002	外墙镀锌板1.0mm	1. 墙体类型：外墙 2. 材料规格：镀锌板 1.0mm 3. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直	m2	1.88				58.97

			运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、定位、弹线、粘贴、安装饰面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
7	011507001001	胶合板	1. 基层: 9mm厚胶合板 2. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理修补基层面、底板制安、构件加固、校正、面板制作、放样、裁减、成型检验、安装、赶平、固定压实、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				36.18
8	011207001003	氟碳喷涂铝单板	1. 饰面层: 3mm厚氟碳喷涂铝单板 2. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、放料、下料、切割断料、开门窗洞口、周边塞口、清扫、弹线、安装等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				371.02
9	011207001004	墙柱面金属龙骨	1. 名称: 型钢龙骨 2. 综合考虑: 型钢种类、材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、定位、下料、打眼	m2	1.88				37.75



			、安螺栓、安装龙骨等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
10	011206002003	零星拆除及修补墙面纸皮瓷砖	1. 刷素水泥浆一遍 2. 粘贴层：瓷砖胶 3. 面层材料品种、规格、颜色：8mm~10mm厚纸皮瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 5. 适用于单幅面积在10m <sup>2</sup> 以内的零星拆除及修补或更换 6. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、拆除面层及基层、清理、抹灰找平、罩面压光、抹结合层、切割块料、擦缝、清洁表面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m <sup>2</sup>	1.88				222.94
		墙、柱面工程合计							
		其他装饰工程							
1	070105036001	更换阳台金属栏杆柱	1. 拆换铝合金栏杆柱 2. 综合考虑：拆除破损部件，清理基层，更换、制作安装构件，焊接、净面、油漆、拆除件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	根	2				46.87

			项目、税金等费用的全费用综合单价						
2	070105037001	更换阳台金属栏栅	1. 拆换铝合金栏杆直栅 2. 综合考虑：拆除破损部件，清理基层，更换、制作安装构件，焊接、净面、油漆、拆除件场内运输、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	根	2				22.1
3	01B003	灌浆	1. 灌浆机灌注聚氨酯防水浆料 2. 灌浆每点四周延伸约为1.5米 3. 综合考虑：开孔（洞）、灌浆后的孔洞修补及找平、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	点	2				573.99
4	010607001001	空调外机支架	1. 名称:成品304不锈钢空调外机支架（一套两只） 2. 综合考虑：场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、尺寸、规格、材质厚度、喷涂材料种类遍数、钻孔、加楔、拧螺钉,固定、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	套	2				130.8

			项目、税金等费用的全费用综合单价						
5	070105062001	更换双层夹胶钢化玻璃 每块面积在(m2) 0.1外	1. 规格 : 6mm+0.76PVB+6mm 2. 安装位置:破损玻璃 3. 综合考虑: 拆除破损玻璃、清起旧腻子、钉子、清扫槽口、复调油灰、打底腻子、裁安玻璃、抹油灰、钉压条(打玻璃胶或密封胶)、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				225.16
6	010901004001	安装双层夹胶钢化玻璃	1. 玻璃钢品种、规格:10mm钢化白玻+1.52PVB+10mm钢化白玻 2. 玻璃钢固定方式:胶粘固定 3. 接缝、嵌缝材料种类:耐候胶 4. 综合考虑: 打胶、清洗裁安玻璃、打胶、清洗、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				647.77
7	010901004002	有机玻璃雨棚(光棚)	1. 玻璃钢品种、规格:12mm有机玻璃 2. 玻璃钢固定方式:胶粘固定 3. 接缝、嵌缝材料种类:耐候胶 4. 综合考虑: 材料来源	m2	1.88				670.93

			、材料制安、打胶、清洗、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
8	011702023001	不锈钢板雨棚（光棚）	1. 雨蓬安装（不锈钢板面层1.0mm） 2. 轻钢龙骨 3. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、雨棚及龙骨支架制安、焊接、固定、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1532.96				269.63
9	011303001001	不锈钢耐力板雨棚（光棚）	1. 5mm厚耐力板雨棚 2. 不锈钢支架 3. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、不锈钢架制安、耐力板制安、小五金等配件制安、打胶、调正等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				506.57
10	010901003001	安装PC耐力板雨棚（光棚）	1. 面层材料品种、规格：PC耐力板雨棚 5mm厚 2. 安装部位：原有铝结构件上 3. 接缝、嵌缝材料种类：耐候胶 4. 综合考虑：材料来源	m2	1.88				146.11

			、材料制安、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、打胶(注胶)、压条固定、清洗等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
11	011303001002	钢化玻璃雨棚(光棚)	1. 材质 : 12mm+1.90PVB+12mm 钢化夹胶白玻 2. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、支架及小五金等配件制安、玻璃制安及开洞、调正、现场清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				408.81
12	070105062002	更换雨篷夹胶玻璃	1. 规格 : 6mm+0.76PVB+6mm 2. 安装位置: 破损玻璃 3. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清扫槽口、裁安玻璃等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				227.34
13	011303001003	不锈钢夹层玻璃雨棚	1. 不锈钢夹层玻璃雨棚 2. 规格: 6mm钢化白玻+0.76PVB+6mm钢化白玻 3. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直	m2	1.88				642.98

			<p>运输除外)、不锈钢架制安、型材校正、调直、放样、玻璃制安、切割铣削加工、钻孔、铁件焊缝油漆、小五金等配件制安、玻璃预制打胶、调正、清洗等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
14	011502001001	人工打结构胶	<p>1. 部位: 原有室外雨棚或光棚单独人工打胶</p> <p>2. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、清理缝道、注胶、现场清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m	1.88				43.05
15	010606008001	钢梯	<p>1. 钢材品种、规格: 镀锌型钢</p> <p>2. 钢梯形式: 爬式</p> <p>3. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、制作安装、补漆、安装高度、规格、校正、焊接、固定等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	t	1.884				8366.56
16	010606008002	不锈钢爬梯	<p>1. 钢材品种、规格: 304不锈钢管</p> <p>2. 钢梯形式: 爬式</p> <p>3. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直</p>	t	1.884				30185.65

			运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、制作安装、补漆、安装高度、规格、校正、焊接、固定等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
17	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 综合考虑:材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、土方挖、运、填、基底平整夯实、运料、砂浆及混凝土运输、垫层浇捣、养护、砖砌筑、面层铺筑、抹灰等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				116.86
18	081306002001	不锈钢支架	1. 304不锈钢支架制作安装 2. 规格: 综合考虑 3. 综合考虑: 材料来源、场内运输及电梯垂直运输(楼梯楼人工垂直运输除外)、绑扎吊装、拼装、焊接、固定吊装校正、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	1.884				30768.71
19	010606013001	天面排水渠盖座(200宽)	1. 200宽排水渠盖座制作、预埋 2. 镀锌角钢框 40×40×5, 圆钢Φ12 3. 工作内容包含但不限	m	1.88				153.91

			<p>于：放样、划线、截料、平整、钻孔、拼装、焊接、成品校正、除锈刷防锈漆一遍及成品编号堆放。构件加固、翻身就位、吊装校正；</p> <p>4. 综合考虑：拆除、场内运输及电梯垂直运输（楼梯楼人工垂直运输除外）、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容；</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
20	010606013002	天面排水渠盖座（400宽）	<p>1. 400宽排水渠盖座制作、预埋</p> <p>2. 镀锌角钢框 40×40×5，圆钢Φ12</p> <p>3. 工作内容包含但不限于：放样、划线、截料、平整、钻孔、拼装、焊接、成品校正、除锈刷防锈漆一遍及成品编号堆放。构件加固、翻身就位、吊装校正；</p> <p>4. 综合考虑：拆除、场内运输及电梯垂直运输（楼梯楼人工垂直运输除外）、分类归堆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容；</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m	1.88				155.42
21	011507001002	铝方通饰面层	<p>1. 铝方通饰面层</p> <p>2. 尺寸规格 ：100*100*3mm</p> <p>3. 扣件固定安装</p> <p>4. 综合考虑：材料来源、场内运输及电梯垂直运输（楼梯楼人工垂直运输除外）、材料制安、定位、弹线、钻孔、</p>	m	1.88				58.24



			清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
		其他装饰工程合计							
		其他辅助费用							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架（搭设高度:4.5m以内） 2. 场内搬运架子,搭拆架子及搭拆桥板全部过程 3. 施工期间的加固维修,安全管理和脚手架使用费 4. 拆除后的材料堆放及含材料场内外运输及垂直运输 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				13.04
2	粤 011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架（搭设高度:12.5m以内） 2. 场内搬运架子,搭拆架子及搭拆桥板全部过程 3. 施工期间的加固维修,安全管理和脚手架使用费 4. 拆除后的材料堆放及含材料场内外运输及垂直运输 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				24.79
3	粤 011701008003	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架（搭设高度:20.5m以内） 2. 场内搬运架子,搭拆架子及搭拆桥板全部过程 3. 施工期间的加固维修,安全管理和脚手架使	m2	1.88				31.44

			用费 4. 拆除后的材料堆放及含材料场内外运输及垂直运输 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
4	粤 011701008004	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架（搭设高度:30.5m以内） 2. 场内搬运架子,搭拆架子及搭拆桥板全部过程 3. 施工期间的加固维修,安全管理和脚手架使用费 4. 拆除后的材料堆放及含材料场内外运输及垂直运输 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	15968.3				40.37
5	粤 011701008005	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架（搭设高度:40.5m以内） 2. 场内搬运架子,搭拆架子及搭拆桥板全部过程 3. 施工期间的加固维修,安全管理和脚手架使用费 4. 拆除后的材料堆放及含材料场内外运输及垂直运输 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				46.52
6	021001016001	平台作业升降车	1. 平台作业升降车（提升高度9m） 2. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	台班	2				1125.48
7	021001016002	平台作业升降车	1. 平台作业升降车（提	台班	2				1272.9

			升高度16m) 2. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						9
8	021001016003	平台作业升降车	1. 平台作业升降车（提升高度20m） 2. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	台班	2				1454.11
9	021001016004	平台作业升降车	1. 平台作业升降车（提升高度22m） 2. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	台班	2				1533.94
10	021001016005	平台作业升降车	1. 平台作业升降车（提升高度40m） 2. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	台班	2				1664.57
11	021001016006	电动吊篮租赁费用	1. 电动吊篮租赁费用 2. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	台·天	2				57.94
12	021001016007	电动吊篮使用费用	1. 电动吊篮使用费用 2. 含机械安装、拆除、调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.88				14.01
		其他辅助费用合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外立面工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外立面工程（标段二）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：外立面工程（标段二）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
合计			0	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外立面工程（标段二）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外立面工程（标段二）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：外立面工程（标段二）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：外立面工程（标段二）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：外立面工程（标段二）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：外立面工程（标段二）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		电气工程							
		电气工程合计							
		拆除电气							
1	030402006001	拆除空气开关	1. 拆除空气漏电开关32A以内 2. 综合考虑：断电、空气开关及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				24.41
2	030402006002	拆除漏电开关	1. 拆除漏电开关32A以内 2. 综合考虑：断电、漏电开关及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				24.41
3	030402006003	拆除欠压保护器	1. 拆除欠压保护器 2. 综合考虑：断电、保护器及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直	组	2				41.77

			接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
4	030403001001	拆除铜排母线	1. 拆除铜排母线, 每相一片截面(mm <sup>2</sup> 以下) 360 2. 综合考虑: 断电、主体及配件拆除、拆除后主材移交业主、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				15.3
5	030403006001	拆除低压封闭式插接母线槽 每相电流(A以下) 1600	1. 保护性拆除低压封闭式插接母线槽1600A 2. 综合考虑: 断电、主体及配件拆除、拆除后主材移交业主、搬运至指定地点、清理现场、等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				58.95
6	030404002001	拆除静态无功自动补偿控制器	1. 拆除静态无功自动补偿控制器 2. 综合考虑: 断电、主体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				382.59
7	030404002002	拆除动态功率自动补偿控制器	1. 拆除动态功率自动补偿控制器	台	2				382.59



			<p>2. 综合考虑：断电、主体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
8	030404004001	拆除二次插件（含底座）	<p>1. 拆除二次插件（含底座）</p> <p>2. 综合考虑：断电、配件拆除、主体拆除、搬运至指定地点（垂直及二次运输费用）、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				320.86
9	030404016001	拆除直流柜	<p>1. 名称：拆除直流柜</p> <p>2. 综合考虑：断电、配件拆除、箱体拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				297.66
10	030404017001	拆除配电箱	<p>1. 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式</p> <p>2. 综合考虑：断电、箱体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	5860				74.83

11	030404019001	拆除时控开关	1. 拆除时控开关 2. 综合考虑：断电、主体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				18.21
12	030404019002	拆除专用驱动电源	1. 拆除专用驱动电源 2. 综合考虑：断电、主体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				18.21
13	030404019003	拆除断路器储能机构	1. 拆除断路器储能机构 2. 综合考虑：断电、配件拆除、主体拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				24.41
14	030404019004	拆除塑壳开关	1. 拆除塑壳开关250A以内 2. 综合考虑：断电、配件拆除、主体拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				72.38

15	030404020001	拆除低压熔断器 瓷插螺旋式	1. 名称:拆除低压熔断器 瓷插螺旋式 2. 综合考虑: 断电、熔断器拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				9.37
16	030404023001	拆除交流接触器	1. 拆除交流接触器 2. 综合考虑: 断电、开箱检查、主体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				122.41
17	030404023002	熔断器拆除	1. 拆除高压熔断器 2. 综合考虑: 断电、主体及配件拆除、接地线拆除、互感器拆除、熔断器拆除、避雷器拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				87.06
18	030404032001	拆除端子箱	1. 拆除端子箱 2. 综合考虑: 断电、端子箱、板及端子板外部接线拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	台	2				140.62

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
19	030404033001	拆除排气扇	1. 拆除排气扇 2. 综合考虑：断电、接头线拆除、拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	5669				38.19
20	030404034001	拆除开关、按钮、插座	1. 拆除开关、按钮、插座 2. 综合考虑：断电、接头线拆除、开关及插座拆除拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	27549				5.07
21	030404036001	拆除电压表	1. 拆除电压表 2. 综合考虑：断电、主体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				51.15
22	030404036002	拆除空气开关	1. 拆除空气开关32A以内 2. 综合考虑：断电、主体及配件拆除、开关拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内	个	2				24.41

			容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
23	030404036003	拆除低压封闭式插接母线槽接头	1. 拆除低压封闭式插接母线槽接头 2. 综合考虑：断电、主体及配件拆除、拆除后主材移交业主、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				8.34
24	030404036004	拆除主电路一次动接插件	1. 拆除主电路一次动接插件 2. 综合考虑：断电、主体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				122.41
25	030404036005	拆除主电路一次静接插件	1. 拆除主电路一次静接插件 2. 综合考虑：断电、主体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				122.41
26	030404036006	拆除电压、电流互感器	1. 拆除电压、电流互感器	台	2				69.5

			<p>2. 综合考虑：断电、主体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
27	030404036007	拆除熔断器 管式	<p>1. 拆除熔断器 管式</p> <p>2. 综合考虑：断电、主体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				43.02
28	030405001001	拆蓄电池	<p>1. 名称拆蓄电池</p> <p>2. 综合考虑：断电、主体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	个	2				18.18
29	030408001001	拆除电力电缆	<p>1. 拆除电力电缆</p> <p>2. 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 120</p> <p>3. 综合考虑：断电、拆封头、拆号牌、电缆拆除、拆除后主材移交业主、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合</p>	m	1.88				8.59

			单价						
30	030408006001	拆除电缆头	1. 电缆头拆除 2. 1kV以下户内电缆头 电缆头(截面mm2以下) 35 3. 综合考虑: 断电、电 缆头拆除、搬运至指定 地点、清理现场等其他 一切辅助和必要的相关 工作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	个	2				40.93
31	030411002001	拆除电表	1. 拆除电表 2. 综合考虑: 断电、主 体及配件拆除、搬运至 指定地点、清理现场等 其他一切辅助和必要的 相关工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	个	2				28.02
32	030411002002	拆除旧线槽	1. 拆除塑料线槽 槽断 面周长(mm以内) 170 2. 综合考虑: 配件拆除 、线槽拆除、(含线槽 内配线或电缆), 搬运 至指定地点、清理现场 等其他一切辅助和必要 的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	m	7796.03				7.89
33	030411002003	拆除旧金属线槽	1. 拆除金属线槽 宽+高 (mm以内) 120 2. 综合考虑: 配件拆除 、线槽拆除、(含线槽 内配线或电缆), 搬运 至指定地点、清理现场	m	7796.03				7.96

			<p>等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
34	030411004001	拆除导线	<p>1. 拆除线槽内导线 截面(mm<sup>2</sup>以内) 6</p> <p>2. 综合考虑：接头线拆除、导线拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	m	7796.03				0.73
35	030412001001	拆除成套型荧光灯具	<p>1. 拆除成套型荧光灯具</p> <p>2. 综合考虑：接头线拆除、成套型灯具拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	13251				11.58
36	030412001002	拆除吸顶灯	<p>1. 拆除圆型吸顶灯</p> <p>2. 综合考虑：接头线拆除、灯具拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	7794				11.53
37	030414010001	拆除电容器	<p>1. 拆除电容器</p> <p>2. 综合考虑：断电、放电、主体及配件拆除、接地线拆除、电容器拆</p>	组	2				21.85



			除、组架拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
38	030602001001	拆除电流表	1. 拆除电流表 2. 综合考虑：断电、配件拆除、主体拆除、搬运至指定地点（垂直及二次运输费用）、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				25.64
39	030701003001	拆除空调	1. 人工拆除空调 2. 综合考虑：断电、设备（含外机）及配件拆除、、拆除后主材移交业主、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				237.18
40	030702001001	风管拆除	1. 拆除原有薄钢板风管 2. 综合考虑风管厚度 3. 综合考虑：风管、管件、法兰、托吊卡件、保温层拆除、搬运至指定地点、分类归堆、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	m2	1.88				38.61

			单价						
41	031007006001	拆装原有燃气灶具	1. 拆装原有燃气灶具 2. 燃气灶具：抽油烟机、炉灶等 3. 综合考虑：断气、拆装、通气、试火、调试、搬运至指定地点、分类归堆、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	5455				81.24
		拆除电气合计							
		新建电气							
1	010805003001	楼宇非可视对讲机	1. 安装类型：壁挂式安装 2. 综合考虑：材料场内、外运输及垂直运输、材料来源、材料、检查基础、划线、定位、安装、接线、调试整理、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				312.07
2	011304001001	LED灯带	1. 灯带型式:LED灯带（含变压器） 2. 规格：24V以内 3. 综合考虑：材料场内、外运输及垂直运输、材料来源、测位、量尺寸、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接地、焊接包头、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税	m	1.88				6.73

			金等费用的全费用综合单价						
3	030403001002	临时插接头（软连接）	1. 临时插接头（软连接） 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、检查、清扫、安装固定、电缆与母线连接、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				1283.16
4	030403006002	安装定制浇注防水铜排母线槽	1. 安装定制浇注防水铜排母线槽 2. 材质：紫铜排 3. 型号：JZCCX-1600A/4P 4. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、浇注母线槽、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆、等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				5454.45
5	030403006003	安装低压封闭式插接母线槽（原材料）	1. 安装低压封闭式插接母线槽（原材料） 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	m	1.88				225.72

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
6	030403006004	低压密集型母线槽	1. 安装低压密集型母线槽 2. 型号： 1600A/4P 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				3770.4
7	030403006005	低压密集型母线槽	1. 安装低压密集型母线槽 2. 型号： 1250A/4P 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				2923.03
8	030403006006	低压密集型母线槽	1. 安装低压密集型母线槽 2. 型号： 800A/4P 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆等其他一切辅助和必要的相关工作内容	m	1.88				1899.21

			4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
9	030403007001	母线槽始端箱	1. 安装母线槽始端箱 2. 型号：1600A/4P 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、检查、接头清洗处理、绝缘测试、固定、安装、接地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				2256.51
10	030403007002	母线槽始端箱	1. 安装母线槽始端箱 2. 型号：1250A/4P 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、检查、接头清洗处理、绝缘测试、固定、安装、接地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				2144.78
11	030403007003	母线槽始端箱	1. 安装母线槽始端箱 2. 型号：800A/4P 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、检查、接头清洗处理、绝缘测试、固定、安装、接地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				2063.51
12	030404017002	户内主配电箱	1. 名称:配电箱	台	2334				538.93

			2. 规格、型号：12位 3. 满足现场使用要求及现行行业规范要求 4. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、材料来源、主体及配件安装、查校线、接线、接地、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
13	030404017003	户内主配电箱（原材料）	1. 安装原有配电箱 2. 成套配电箱及附件安装 3. 接地 4. 接线 5. 基础型钢制作、安装 6. 单体调试 7. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、材料来源、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	3351				250.14
14	030404017004	远传基表安装 远传脉冲电表	1. 名称:智能抄表电表 2. 连接形式:丝扣连接 3. 满足设计与清单规范要求 4. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、材料来源、主体及配件安装、查校线、接线、接地、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税	台	2				363.14

			金等费用的全费用综合单价						
15	030404017005	电表箱	1. 名称:电表箱 2. 规格、型号:综合考虑、单表明装 3. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、材料来源、主体及配件安装、查校线、接线、接地、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 其他:满足原设计及相关技术规范要求, 以达使用标准 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				338.7
16	030404019005	63A双极空气带漏电开关	1. 63A双极空气带漏电开关 2. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、材料来源、主体及配件安装、查校线、接线、接地、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				277.91
17	030404019006	32A双极漏电带空气开关	1. 32A双极漏电带空气开关 2. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、检查、安装、接线、调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				152.61

18	030404019007	16A双极漏电开关	1. 16A双极漏电开关 2. 综合考虑：检查、安装、接线、调试、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				87.42
19	030404019008	32A单极空气开关	1. 规格、型号：32A单极空气开关 2. 综合考虑：检查、安装、接线、调试、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				64.19
20	030404019009	安装漏电带空气开关（原材料）	1. 安装原有漏电带空气开关 2. 综合考虑：检查、安装、接线、调试、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				40.21
21	030404019010	安装漏电开关（原材料）	1. 安装原有漏电开关 2. 综合考虑：检查、安装、接线、调试、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				40.21



22	030404019011	欠压保护器	1. 欠压保护器（40A） 2. 综合考虑：检查、安装、接线、调试、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				178.8
23	030404019012	欠压保护器（原材料）	1. 安装原有空气开关 2. 综合考虑：检查、安装、接线、调试、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				104.68
24	030404019013	欠压保护器	1. 欠压保护器（50A） 2. 规格信号：OUVR-2 1P+N 3. 综合考虑：检查、安装、接线、调试、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				203.84
25	030404019014	40A双极空气带漏电开关	1. 40A双极空气带漏电开关 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、主体及配件安装、查校线、接线、接地、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	个	2				164.49

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
26	030404019015	40A三极空气漏电开关	1. 40A三极空气漏电开关 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、主体及配件安装、查校线、接线、接地、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				206.75
27	030404019016	16A单极空气开关	1. 规格、型号:16A单极空气开关 2. 综合考虑：检查、安装、接线、调试、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				58.74
28	030404019017	塑壳开关250A	1. 塑壳开关250A 2. 综合考虑：检查、安装、接线、调试、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				2257.07
29	030404019018	塑壳开关63A	1. 名称:塑壳断路器安装 2. 规格:63A 3. 工作内容：断电、开	个	2				400.15

			箱、检查、安装、接线、接地、调试、清理、材料来源及综合考虑材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 其他:满足原设计及相关技术规范要求, 以达使用标准 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
30	030404019019	塑壳开关160A	1. 名称:塑壳断路器安装 2. 规格:160A 3. 工作内容: 断电、开箱、检查、安装、接线、接地、调试、清理、材料来源及综合考虑材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 其他:满足原设计及相关技术规范要求, 以达使用标准 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				1009.32
31	030404019020	D32空气开关	1. D32空气开关 2. 综合考虑: 开箱检查、材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、接线、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				202.98
32	030404019021	20A双极漏电开关	1. 20A双极漏电开关 2. 综合考虑: 检查、安	个	2				122.3

			装、接线、调试、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
33	030404019022	塑壳开关225A	1. 名称:塑壳断路器安装 2. 规格:225A 3. 工作内容: 断电、开箱、检查、安装、接线、接地、调试、清理、材料来源及综合考虑材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 其他:满足原设计及相关技术规范要求, 以达使用标准 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				924
34	030404019023	16A单极漏电开关	1. 16A单极漏电开关 2. 综合考虑: 检查、安装、接线、调试、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				62. 59
35	030404019024	电子数字时控开关	1. 定时开关 2. 型号规格: SF6 2000A以内 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、安装、接线、调试等其他一切辅助和必要的相关工作	个	2				146. 26

			内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
36	030404020002	熔断器	1. 名称:低压熔断器安装 管式 2. 型号:DC220V 3. 综合考虑: 故障检测、材料来源、材料场内外运输及垂直运输、开箱检查、安装盘内整理及一次校线、接线、接地、补漆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				152.16
37	030404020003	管式熔断器（原材料）	1. 管式熔断器安装（原材料） 2. 综合考虑: 故障检测、材料来源、材料场内外运输及垂直运输、开箱检查、安装盘内整理及一次校线、接线、接地、补漆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				147.2
38	030404020004	低压熔断器	1. 瓷插螺旋式低压熔断器安装 2. 规格型号: 500V 32A 3. 综合考虑: 开箱检查、材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、接线、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容	个	2				46.03

			4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
39	030404023003	交流接触器安装	1. 交流接触器安装 2. 规格型号：满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准 3. 综合考虑：开箱检查、材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、触头调整、注油、接线、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				1075
40	030404023004	主电路一次动接插件	1. 名称：主电路一次动接插件 2. 规格：250A 3. 工作内容：断电、开箱、检查、安装、接线、接地、调试、清理、材料来源及综合考虑材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 其他：满足原设计及相关技术规范要求，以达使用标准 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				586.33
41	030404023005	主电路一次静接插件	1. 名称：主电路一次静接插件 2. 规格：250A 3. 工作内容：断电、开箱、检查、安装、接线、接地、调试、清理、材料来源及综合考虑材	台	2				603.99

			料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 其他:满足原设计及相关技术规范要求, 以达使用标准 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
42	030404031001	电表安装	1. 名称:三相四线电子式有功电能表 2. 型号:3X220/380V 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、主体及配件安装、查校线、接线、接地、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				586.05
43	030404033002	排气扇	1. 安装排气扇 2. 综合考虑: 固定吊钩、安装、接焊包头、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2425				221.65
44	030404033003	排气扇 (原材料)	1. 安装排气扇 (原材料) 2. 综合考虑: 固定吊钩、安装、接焊包头、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容	台	2				129

			3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
45	030404034002	单板式开关	1. 名称： 明装普通开关（含底盒） 2. 规格、型号：一位单极大跷板开关 16A250V 3. 本体安装，接线 4. 开关（插座）安装 5. 接地 6. 综合考虑：测定、固定、修孔、清扫盒子、接线、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	13251				37.95
46	030404034003	双板式开关	1. 名称： 明装普通开关（含底盒） 2. 规格、型号：双板式开关开关 16A250V 3. 本体安装，接线 4. 开关（插座）安装 5. 接地 6. 综合考虑：测定、固定、修孔、清扫盒子、接线、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	7794				39.35
47	030404034004	三板式开关	1. 名称： 明装普通开关（含底盒） 2. 规格、型号：三板式开关 16A250V 3. 本体安装，接线	个	5455				42.68



			4. 开关（插座）安装 5. 接地 6. 综合考虑：测定、固定、修孔、清扫盒子、接线、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
48	030404034005	照明声控开关	1. 名称:照明声控开关（含底盒） 2. 安装方式:明装 3. 综合考虑：测定、固定、修孔、清扫盒子、接线、接地、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				66.15
49	030404034006	板式开关（原材料）	1. 安装原有板式开关 2. 规格：单板式、双板式、三板式等板式开关 3. 综合考虑：检查、安装、接线、调试、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				33.89
50	030404035001	插座加固	1. 名称：插座加固 2. 综合考虑：清扫、定位、加固、、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容	个	2				16.97

			3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
51	030404035002	接线盒安装	1. 名称:装接线盒 2. 综合考虑: 测定、固定、修孔、清扫盒子、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				18.47
52	030404035003	二、三相插座	1. 名称:明装二、三相普通插座(含底盒) 2. 型号:综合2、3孔普通插座 3. 规格:10A250V 4. 本体安装, 接线 5. 开关(插座)安装 6. 接地 7. 综合考虑: 测定、固定、修孔、清扫盒子、接线、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	18712				39.05
53	030404035004	带开关二三极插座	1. 名称:明装带开关二、三相普通插座(含底盒) 2. 型号:综合2、3孔普通插座 3. 规格:10A250V 4. 本体安装, 接线 5. 开关(插座)安装 6. 接地 7. 综合考虑: 测定、固	个	10917				45.04

			<p>定、修孔、清扫盒子、接线、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
54	030404035005	防水插座	<p>1. 名称:明装防水插座(含底盒)</p> <p>2. 型号:综合2、3孔普通插座</p> <p>3. 规格: 10A250V</p> <p>4. 本体安装, 接线</p> <p>5. 开关(插座) 安装</p> <p>6. 接地</p> <p>7. 综合考虑: 测定、固定、修孔、清扫盒子、接线、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	个	13251				44.2
55	030404035006	带开关防水二三极插座	<p>1. 名称:明装带开关防水插座(含底盒)</p> <p>2. 型号:综合2、3孔普通插座</p> <p>3. 规格:10A250V</p> <p>4. 本体安装, 接线</p> <p>5. 开关(插座) 安装</p> <p>6. 接地</p> <p>7. 综合考虑: 测定、固定、修孔、清扫盒子、接线、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税</p>	个	5455				48.51

			金等费用的全费用综合单价						
56	030404036008	白板盖板	1. 安装对讲机线口白板盖板 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、上配电板、装盖、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				4. 21
57	030404036009	多媒体信息箱盖子	1. 安装原有多媒体信息箱盖子 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、定位、安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				30. 53
58	030405001002	蓄电池	1. 名称:免维护铅酸蓄电池 2. 容量(A·h):20AH-12V 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查测试、安装固定、极柱连接、补充注液、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				374. 72
59	030408001002	电力电缆ZR-YJV3*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJV3*16	m	1. 88				54. 38

			3. 敷设方式：管内穿线 4. 综合考虑：清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
60	030408001003	电力电缆NH-YJV-3×1.5	1. 名称：电源电线 2. 规格：NH-YJV-3×1.5 3. 敷设方式：电缆敷设 4. 综合考虑：清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				10.67
61	030408001004	电源电线WDZ-BYJ-25mm <sup>2</sup>	1. 名称：电源电线； 2. 规格：WDZ-BYJ-25mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式：线槽（管）配线 4. 综合考虑：清扫线槽（线管）、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				27.95
62	030408001005	电力电缆RVV 1×95mm <sup>2</sup>	1. 名称：电源电线 2. 规格：RVV 1×95mm <sup>2</sup>	m	1.88				98.31

			3. 敷设方式：管内穿线 4. 综合考虑：清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
63	030408001006	多芯软导线	1. 名称:多芯软导线 2. 型号:RVV 3. 规格:3*4mm <sup>2</sup> 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清扫、敷设方式、放线、编号、对号、接焊包头、扎绑带、收盘、临时封头、检测、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				12.78
64	030408001007	电气配线ZR-YJV5*16电力电缆	1. 名称：105度阻燃型交联聚乙烯护套聚氯乙烯绝缘电力电缆 5*16mm <sup>2</sup> 2. 规格：ZR-YJV5*16 3. 敷设方式：管内穿线 4. 综合考虑：清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				83.87
65	030408001008	临时供电电缆ZC-	1. 临时供电电缆ZC-	m	1.88				60.63

		YJV150mm2	YJV150mm2 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、电缆租赁及回收、开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、扎绑带、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
66	030408006002	铜接线端子	1. 名称:铜接线端子 2. 规格:16mm2 3. 安装部位:户内 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、套绝缘管、焊接头、包缠绝缘带等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				10.47
67	030408006003	电缆铜线接头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头 2. 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装接线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	个	2				335.61

			单价						
68	030408006004	电缆铜线接头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头 2. 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装接线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				263.08
69	030408006005	电缆铜线接头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头 2. 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装接线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				203.22
70	030408006006	电缆铜线接头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头 2. 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装接线、清理等其他一切辅助和必	个	2				126.82



			<p>要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
71	030408006007	浇注头（现场浇注） 1600A	<p>1. 浇注头（现场浇注） 1600A</p> <p>2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装中间盒、配料浇注、安装等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	个	2				1401.71
72	030408006008	临时供电电力电缆头 150mm2	<p>1. 临时供电电力电缆头 150mm2</p> <p>2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装、接线等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	个	2				398.35
73	030408007001	插接头绝缘保护	<p>1. 插接头绝缘保护</p> <p>2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、准备、安装防护盒及保护套、定位、去尘、编号、量高度、钉粘号牌等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直</p>	个	2				29.68

			接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
74	030411001001	镀锌电线管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、测位、划线、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				30.4
75	030411001002	镀锌电线管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、测位、划线、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				33.16
76	030411001003	镀锌电线管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、测位、划线、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	m	1.88				36.69

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
77	030411001004	刚性难燃线管配管 DN20（明配）	1. 名称:PVC难燃电线套管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明配 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、测位划线、所有管件连接、配管、上螺钉、穿引线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				23.31
78	030411001005	刚性难燃线管配管 DN25（明配）	1. 名称:刚性难燃线管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明配 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、测位划线、所有管件连接、配管、上螺钉、穿引线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				24.74
79	030411001006	刚性难燃线管配管 DN32（明配）	1. 名称:刚性难燃线管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:明配 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、测位划线、所有管件连接、配管、上螺钉、穿引线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	m	1.88				27.66

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
80	030411001007	刚性难燃线管配管DN40（明配）	1. 名称:刚性难燃线管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:明配 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、测位划线、所有管件连接、配管、上螺钉、穿引线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				28.77
81	030411002004	PVC难燃电线塑料线槽14*24	1. 材质：PVC难燃电线槽 2. 规格：14*24 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、测位、打眼、埋螺钉、线槽安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	182665.38				26.5
82	030411002005	PVC难燃电线塑料线槽19*39	1. 材质:PVC难燃电线槽 2. 规格:19*39 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、测位、打眼、埋螺钉、线槽安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	79495.64				29.39

83	030411002006	金属线槽	1. 安装金属线槽 2. MR50*50 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、划线定位、打眼、槽体清扫、本体固定、配件安装、接地跨接、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				43.77
84	030411002007	金属线槽	1. 安装金属线槽 2. MR100*100 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、划线定位、打眼、槽体清扫、本体固定、配件安装、接地跨接、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				77.91
85	030411002008	金属线槽	1. 安装金属线槽 2. MR300*100 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、划线定位、打眼、槽体清扫、本体固定、配件安装、接地跨接、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				126.81
86	030411004002	电气配线ZR-BVV-	1. 名称：电源电线；	m	626134.				4.46

		2. 5mm <sup>2</sup>	2. 规格：ZB-BVV- 2. 5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式：线槽（管）配线 4. 综合考虑：清扫线槽（线管）、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价		01				
87	030411004003	电气配线ZR-BVV-4mm <sup>2</sup>	1. 名称：电源电线； 2. 规格：ZB-BVV-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式：线槽（管）配线 4. 综合考虑：清扫线槽（线管）、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	498939.23				6.12
88	030411004004	电气配线ZR-BVV-6mm <sup>2</sup>	1、名称：电源电线； 2、规格：ZB-BVV-6mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式：线槽（管）配线 4. 综合考虑：清扫线槽（线管）、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税	m	279628.39				7.75

			金等费用的全费用综合单价						
89	030411004005	电气配线ZR-BVV-10mm2	1. 名称：电源电线； 2. 规格：ZB-BVV-10mm2 3. 敷设方式：线槽（管）配线 4. 综合考虑：清扫线槽（线管）、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				11.86
90	030411004006	电气配线ZR-BVV-16mm2	1. 名称：电源电线； 2. 规格：ZB-BVV-16mm2 3. 敷设方式：线槽（管）配线 4. 综合考虑：清扫线槽（线管）、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				16.82
91	030411004007	电气配线WDZN-BYJ-2.5	1. 名称：电源电线 2. 规格：WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式：电缆敷设 4. 综合考虑：清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税	m	1.88				4.84

			金等费用的全费用综合单价						
92	030411004008	电气配线WDZN-BYJ-6	1. 名称:电源电线 2. 规格:WDZN-BYJ-6 3. 敷设方式: 电缆敷设 4. 综合考虑: 清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				8.69
93	030411004009	电气配线ZC-BV-2.5	1. 名称:电源电线 2. 规格:ZC-BV-2.5 3. 敷设方式: 电缆敷设 4. 综合考虑: 清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				3.98
94	030411004010	电气配线ZC-BV-6-4	1. 名称:电源电线 2. 规格:ZC-BV-6-4 3. 敷设方式: 电缆敷设 4. 综合考虑: 清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				5.01
95	030411004011	电气配线ZC-BV-6-6	1. 名称:电源电线	m	1.88				6.66



			2. 规格:ZC-BV-6-6 3. 敷设方式: 电缆敷设 4. 综合考虑: 清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
96	030411004012	电气配线ZC-BV-6-10	1. 名称:电源电线 2. 规格:ZC-BV-6-10 3. 敷设方式: 电缆敷设 4. 综合考虑: 清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				12.22
97	030411004013	电气配线WDZC-BYJ-10	1. 名称:电源电线 2. 规格:WDZC-BYJ-10 3. 敷设方式: 电缆敷设 4. 综合考虑: 清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				12.22
98	030411004014	电气配线WDZC-BYJ-2.5	1. 名称:电源电线 2. 规格:WDZC-BYJ-2.5 3. 敷设方式: 电缆敷设 4. 综合考虑: 清扫、敷设方式、材料场内外运	m	1.88				4.58

			输及垂直运输、放线、 编号、对号、接焊包头 、检测等其他一切辅助 和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价						
99	030412001003	方型吸顶灯600*600	1. 名称:方型吸顶灯 2灯具（含光源）、配 件安装、灯头盒与灯具 间连接线 3. 各类预埋件留设、灯 头盒安装 4. 接线、焊压接线端子 5. 接地 6综合考虑: 测定、安 装形式、固定、修孔、 清扫盒子、材料来源、 材料场内外运输及垂直 运输等其他一切辅助和 必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	套	5455				223. 27
100	030412001004	方型吸顶灯 600*600（原材料）	1. 原有方型吸顶灯 2灯具（含光源）、配 件安装、灯头盒与灯具 间连接线 3. 各类预埋件留设、灯 头盒安装 4. 接线、焊压接线端子 5. 接地 6. 综合考虑: 测定、安 装形式、固定、修孔、 清扫盒子、材料来源、 材料场内外运输及垂直 运输等其他一切辅助和 必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合	套	2				49. 33

			单价						
101	030412001005	一般壁灯	1. LED灯泡 2. 螺口灯座 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、划线、埋管、灯具组装、接线、焊接包头等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				245.54
102	030412004001	草坪灯	1. 名称:LED草坪灯 2. 电压:AC 220V 3. 功率:12W 4. 色温:3500K 5. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、测位划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、接焊线包头等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				492.93
103	030412004002	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 电压:AC 220V 3. 功率:24W 4. 色温:3500K 5. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、划线、埋塑料膨胀管、灯具组装、接线、焊接包头等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	套	2				245.54

			单价						
104	030412005001	单管荧光灯20W	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:荧光灯1x20W 3. 灯具(含光源)、配件安装、灯头盒与灯具间连接线 4. 各类预埋件留设、灯头盒安装 5. 接线、焊压接线端子 6. 接地 7. 综合考虑:测定、安装形式、固定、修孔、清扫盒子、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	5455				91.63
105	030412005002	单管荧光灯40W	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:荧光灯1x40W 3. 灯具(含光源)、配件安装、灯头盒与灯具间连接线 4. 各类预埋件留设、灯头盒安装 5. 接线、焊压接线端子 6. 接地 7. 综合考虑:测定、安装形式、固定、修孔、清扫盒子、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	5455				98.32
106	030412005003	单管荧光灯(原材料)	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:原材料 3. 接线、焊压接线端子 4. 接地 5. 综合考虑:测定、安	套	2				42.12

			装形式、固定、修孔、清扫盒子、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
107	030412005004	圆型吸顶灯安装	1. 名称:LED节能吸顶灯 2. 规格:24W 3. 灯具（含光源）、配件安装、灯头盒与灯具间连接线 4. 各类预埋件留设、灯头盒安装 5. 接线、焊压接线端子 6. 接地 7. 综合考虑：测定、安装形式、固定、修孔、清扫盒子、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	7794				95.12
108	030412005005	圆型吸顶灯（原材料）	1. 安装原有吸顶灯 2. 安装形式：吸顶安装 3. 配件安装、灯头盒与灯具间连接线 4. 灯头盒安装 5. 接线、焊压接线端子 6. 接地 7. 综合考虑：测定、安装形式、固定、修孔、清扫盒子、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税	套	2				41.01

			金等费用的全费用综合单价						
109	030414002001	线路检查	1. 线路检查 2. 计算方式:4小时以内(含4小时)按半个工日计算,4小时以上8小时以内按1个工日计算 3. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输、室内全屋线路(含开关及插座等路径)检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	工日	2				182.02
110	030501013001	5G网桥	1. 5G网桥 2. 型号:满足原设计或业主及相关技术规范要求,以达使用标准 3. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				1445.67
111	030501013002	无线网桥	1. 名称:无线网桥 2. 规格:长391mm;宽229mm;高71mm 3. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税	台	2				1266.91

			金等费用的全费用综合单价						
112	030501013003	无线网桥	1. 名称:无线网桥 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				1266.91
113	030601002001	安装电压表	1. 名称：安装电压表 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、开箱检查、盘上划线、钻眼、安装固定、写字编号、下料布线、上卡子、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				298.46
114	030602001002	电流表	1. 电流表 2. 综合考虑：检查、安装固定、写字编号、下料布线、上卡子、接线、调试、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				304.46

115	030602001003	声光报警装置	1. 名称：安装声光报警装置 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、开箱检查、盘上划线、钻眼、安装固定、写字编号、下料布线、上卡子、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				185.37
116	030701003002	空调器	1. 名称：分体式室内空调器 2. 规格：1匹冷暖型、变频 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查设备、附件、安装膨胀螺栓、吊装、找平、找正、垫垫、螺栓固定、试运转等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				2958.02
117	031003005001	塑料排烟阀	1. 厨房止回阀 2. 综合考虑：固定、安装、包头、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				116.96
118	031004009001	烘手器	1. 感应式暖风烘手器 2. 安装方式：壁挂式 3. 吹风类型：冷/热风	个	2				384.91



			<p>4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、打螺栓孔、主体及小五金配件安装、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
119	031101001001	电源设备	<p>1. 专用电源</p> <p>2. 输出输入电压：12V/220V</p> <p>3. 额定功率：400W</p> <p>4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、划线定位、安装固定、安装附件及接线、接地、补漆、绝缘测试、单体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				361.72
120	040801019001	低压熔断器安装	<p>1. 低压熔断器安装</p> <p>2. 规格型号：满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准</p> <p>3. 综合考虑：开箱检查、材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、接线、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	个	2				69.75
121	080807013001	防火泥填缝	<p>1. 防火泥填补烟囱裂缝</p> <p>2. 综合考虑：清扫、堵</p>	kg	2				26.5

			洞、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
122	080902009001	零排接线端子	1. 名称:零排接线端子 2. 规格:20孔 3. 安装部位:户内 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、套绝缘管、焊接头、包缠绝缘带等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				93.31
123	070201337001	光纤信息插座 单口	1. 名称:明装光纤信息插座 单口 (含模块) 2. 综合考虑: 测定、固定、修孔、清扫盒子、接线、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				41.87
124	070201337002	光纤信息插座 双口	1. 名称:明装光纤信息插座 双口 (含模块) 2. 综合考虑: 测定、固定、修孔、清扫盒子、接线、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	套	2				48.88

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
125	03B001	联动控制线WDZN-KYY-5*1.5	1. 名称:联动控制线 2. 规格: WDZN-KYY-5*1.5 3. 敷设方式: 管内穿线 4. 综合考虑: 清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				20.03
126	03B002	应急汽油发电机组	1. 应急汽油发电机组 2. 功率: 10kw 3. 材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台班	2				359.08
		新建电气合计							
		防雷工程							
1	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格: $\phi 16$ 3. 土质:综合考虑 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接地极打入地下及埋设、焊接、补漆等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	根	2				59.49

2	030409002001	接地母线	1. 名称:接地网 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4mm 4. 安装部位:户内 5. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、补漆等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				40.13
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:采用混凝土柱内两根对角线主筋,在地下室底板处与桩基础钢筋焊接连通 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、平直、下料、测位、固定、焊接等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				26.48
4	030409005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10mm 4. 安装形式:天面明装 5. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、补漆等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	m	1.88				24.54

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
5	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ16mm, 针长450mm 4. 安装形式、高度:雷网上安装 5. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、下料、针尖针体加工、挂锡、测位、固定、焊接、补漆等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	根	2				44.93
6	030409008001	总等电位端子箱MEB	1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 规格:做法参考图集15D502 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、安装、校线、压焊端子、接线、补漆、接地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				243.95
7	030409008002	局部等电位端子箱LEB	1. 名称:局部等电位端子箱LEB 2. 规格:做法参考图集15D502 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、安装、校线、压焊端子、接线、补漆、接地等其他一	台	2				101.39

			切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
8	030409008003	接地端子	1. 名称:接地端子 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	块	2				26.2
9	030411004015	电线敷设BV-1*25mm2	1. 名称:电线敷设 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:BV-1*25mm2 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				23.57
10	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接地电阻测试仪检查、校对、接线、电位探棒、电流探棒埋设、接地电阻测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容	系统	2				2498.84

			4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
		防雷工程合计							
		智能化工程							
		智能化工程合计							
		拆除智能化							
1	030502015001	光端机设备拆除	1. 光端机设备拆除 2. 综合考虑：断电、拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容	个	2				235.93
2	030507006001	门禁设备拆除	1. 门禁设备拆除 2. 综合考虑：断电、拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2334				108.53
3	030507007001	拆除电磁吸力锁	1. 拆除电磁吸力锁 2. 综合考虑：断电、电磁吸力锁及配件拆除拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				132.98
4	030507008001	拆除监控	1. 拆除原有监控 2. 综合考虑：断电、电视监控设备及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容	台	2334				141.11

			3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
5	030507008002	拆除原有显示屏	1. 拆除原有显示屏 2. 综合考虑：断电、主体及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				173.43
		拆除智能化合计							
		综合布线							
1	030408002001	配线 WDZN-RYY-2*1.5mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-RYY 4. 规格:2*1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				7.41
2	030408002002	配线 WDZN-RYY-2*1.5mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 型号:WDZN-RYY 4. 规格:2*1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容	m	1.88				7.41



			7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
3	030411002009	消防线槽 MR200*100	1. 名称:消防线槽 2. 材质:镀锌 3. 规格:MR200*100 4. 支架制作、安装 5. 除锈、防锈底漆、色漆各二道 6. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、防火封堵、划线、定位、打眼、槽体清扫、本体固定、配件安装、接地跨接等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				89.94
4	030411002010	消防线槽 MR100*100	1. 名称:消防线槽 2. 材质:镀锌 3. 规格:MR100*100 4. 支架制作、安装 5. 除锈、防锈底漆、色漆各二道 6. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、防火封堵、划线、定位、打眼、槽体清扫、本体固定、配件安装、接地跨接等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				77.91
5	030411002011	消防线槽 MR100*50	1. 名称:消防线槽 2. 材质:镀锌 3. 规格:MR100*50 4. 支架制作、安装 5. 除锈、防锈底漆、色	m	1.88				71.33

			漆各二道 6. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、防火封堵、划线、定位、打眼、槽体清扫、本体固定、配件安装、接地跨接等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
6	030411002012	消防线槽 MR50*50	1. 名称:消防线槽 2. 材质:镀锌 3. 规格:MR50*50 4. 支架制作、安装 5. 除锈、防锈底漆、色漆各二道 6. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、防火封堵、划线、定位、打眼、槽体清扫、本体固定、配件安装、接地跨接等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				43.77
7	030411004016	电话线 HYA-2*0.5	1. 名称:电话线 2. 规格:HYA-2*0.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:管内敷设 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	43682.08				2.46
8	030411004017	配线 WDN-KYY-2*1.5	1. 名称:监控线	m	1.88				10.86

			2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-KYY 4. 规格:2*1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
9	030411004018	监控线 WDZN-KYY-2*2.5	1. 名称:监控线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-KYY 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				12
10	030411004019	监控线 WDZN-KYY-4*1.5	1. 名称:监控线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-KYY 4. 规格:4*1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	m	1.88				13.47

			单价						
11	030411004020	配线 WDZN-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				4.84
12	030411004021	配线 RVVP-2*1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:RVVP 4. 规格:2*1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				6.96
13	030411004022	配线 RVVP-4*1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:RVVP 4. 规格:4*1.0mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	m	1.88				9.09

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
14	030411004023	配线 ZR-RVS-2*1.0mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:ZR-RVS 4. 规格:2*1.0mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				3.71
15	030411004024	配线 ZR-RVS-4*1.0mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:ZR-RVS 4. 规格:4*1.0mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				5.77
16	030411004025	配线 WDZ-RVV-2*1.0mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZ-RVV 4. 规格:2*1.0mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容	m	1.88				4.7

			7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
17	030411004026	配线 WDZ-RVV-4*1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZ-RVV 4. 规格:4*1.0mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				7.83
18	030411004027	配线 ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				3.98
19	030411004028	配线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头	m	1.88				4.46

			、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
20	030411004029	配线 WDZN-BYJ-1.5mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				3.78
21	030411004030	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				4.84
22	030411004031	配线 WDZN-BYJ-10mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:10mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂	m	1.88				13.7

			直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
23	030411004032	配线 WDZN-RYYP-2*1.5mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-RYYP 4. 规格:2*1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				8.18
24	030411004033	配线 WDZN-BYJ-1.5mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				3.93
25	030411004034	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯	m	1.88				4.95



			6. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
26	030411004035	配线 WDZN-BYJ-10mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:10mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				14.53
27	030411004036	配线 WDZN-RYYP-2*1.5mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 型号:WDZN-RYYP 4. 规格:2*1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				8.65
28	030411004037	联动控制线WDZN-KYY-5*1.5mm2	1. 名称:联动控制线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZN-KYY	m	1.88				16.39

			4. 规格:5*1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
29	030502005001	网络线 UTP-CAT. 6	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP-CAT. 6 3. 敷设方式:管、暗槽内敷设 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装、接线、测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	43682.08				4.93
30	030502005002	网络线 UTP-CAT. 5e	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP-CAT. 5e 3. 敷设方式:管、暗槽内敷设 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装、接线、测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	43682.08				4.27
31	030502007001	室内光纤 (12芯)	1. 名称:单模光纤 2. 线缆对数:12芯 3. 敷设方式:室内管、槽内敷设 4. 综合考虑: 材料来源	m	1.88				23.45

			、材料场内外运输及垂直运输、检查、配盘、清理沟底、布放、盘余长、临时封头、做标记等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
32	030502007002	6芯室内单模光纤	1. 名称:单模光纤 2. 线缆对数:6芯 3. 敷设方式:室内管、槽内敷设 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、配盘、清理沟底、布放、盘余长、临时封头、做标记等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				9.25
33	030502007003	4芯室内单模光纤	1. 名称:单模光纤 2. 线缆对数:4芯 3. 敷设方式:室内管、槽内敷设 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、配盘、清理沟底、布放、盘余长、临时封头、做标记等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				6.87
34	030502007004	室外光纤	1. 规格:软凯单模12芯室外光纤 2. 综合考虑: 材料来源	m	1.88				24.76

			、材料场内外运输及垂直运输、检查、配盘、清理沟底、布放、盘余长、临时封头、做标记等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
35	030502007005	室外光纤	1. 规格:软凯单模4芯室外光纤 2. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、配盘、清理沟底、布放、盘余长、临时封头、做标记等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				15.52
36	030502009001	HDMI数据线	1. 名称:HDMI高清视频线 2. 未尽事项满足国家相关规范等要求 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清洁、定位安装、互连、接口检查、调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	条	2				55.94
37	030502009002	HDMI高清线	1. 名称:HDMI高清线 2. 规格:10米 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清洁、定位安装、互连、接口检查、	条	2				286.44

			调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
38	030505005001	射频同轴电缆 SYWV-75-9-4P	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-9-4P 3. 敷设方式:室内管、暗槽内敷设 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、线缆检查、编号、穿放电缆、断线、固定、临时封头、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				10.63
39	030505005002	射频同轴电缆 SYWV-75-7-4P	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-7-4P 3. 敷设方式:室内管、暗槽内敷设 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、线缆检查、编号、穿放电缆、断线、固定、临时封头、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				7.25
40	030505005003	射频同轴电缆 SYWV-75-5-4P	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5-4P 3. 敷设方式:室内管、暗槽内敷设 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、线缆检查、编	m	1.88				5.35

			号、穿放电缆、断线、固定、临时封头、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
41	040205016001	配线 RVV-3*1.0mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:RVV 4. 规格:3*1.0mm2 5. 材质:铜芯 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、扫管槽、涂滑石粉、穿线、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				5.44
		综合布线合计							
		门禁							
1	030404019025	非可视门禁主机	1. 非可视门禁主机 2. 需满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线、调整、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				499.87
2	粤 030503016001	户内可视对讲室内机	1. 名称:户内可视对讲室内机 2. 规格:需满足原设计	套	2949				762.46

			<p>或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
3	<p>粤</p> <p>030503016002</p>	对讲门口机	<p>1. 名称:对讲门口机</p> <p>2. 规格:需满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				1374.98
4	030507002001	门禁控制器	<p>1. 名称:门禁控制器</p> <p>2. 需满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线、调整、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				793.15
5	030507002002	可视对讲控制器	<p>1. 名称:可视对讲控制器</p> <p>2. 规格:需满足原设计</p>	套	2				804.9

			或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
6	030507005001	读卡器(门禁读卡器)	1. 名称:读卡器 2. 规格:需满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				461.02
7	030507005002	非接触式读卡器	1. 名称:非接触式读卡器 2. 规格:需满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				461.02
8	030507005003	220/12V变压器150W	1. 名称:变压器150W 2. 规格:220/12V	套	2				149.42



			<p>3. 附件材质、规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准</p> <p>4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清扫、角钢底座制作安装并除锈刷漆、检查、测位、划线、打眼、固定变压器、接线、接地、埋螺栓等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
9	030507006002	门禁系统接口	<p>1. 门禁系统接口</p> <p>2. 需满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准等</p> <p>3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线、调整、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				1043.95
10	030507007002	电控锁 (含门磁开关)	<p>1. 名称:电控锁</p> <p>2. 规格:需满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准等</p> <p>3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税</p>	套	2				840.84

			金等费用的全费用综合单价						
11	030507007003	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 规格:需满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准等 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				59.27
12	030507016001	发卡器	1. 名称:发卡器 2. 规格:需满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				820.86
13	030507016002	IC卡	1. 名称:IC卡 2. 规格:需满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	张	2				5.69

		门禁合计							
		监控							
1	030404019026	人脸识别门禁主机	1. 人脸识别门禁主机 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线、调整、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				3711.52
2	030408001009	电源电线	1. 名称：电源电线 2. 规格：ZC-RVV-3×1.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式：管内穿线 4. 综合考虑：清扫、敷设方式、材料场内外运输及垂直运输、放线、编号、对号、接焊包头、检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				7.9
3	030409010001	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 规格：满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、钻孔、煨弯、挖填土、固定、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				347.55
4	030411005001	接线箱	1. 名称：不锈钢防水接	个	2				591.31

			<p>线箱</p> <p>2. 规格:接线箱半周长(mm以内) 700</p> <p>3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、主体及附件安装、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
5	030412007001	室外监控立柱	<p>1. 名称:室外监控立柱</p> <p>2. 路灯金属杆安装单杆式(杆长5m以下)</p> <p>4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、基础浇筑、混凝土级别等、划线、灯具组装、接线其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				1167.47
6	030414002002	监控系统故障检测	<p>1. 监控系统故障检测</p> <p>2. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、监控线路(含设备及设施等路径)检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	系统	2				392.4
7	030501003001	实时监控工作站(含显示器等)	<p>1. 名称:实时监控工作站</p> <p>2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准</p>	套	2				4230.81

			<p>3. 含显示器、管理软件等</p> <p>4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、角钢底座制作安装并除锈刷漆接地、主体及附件安装、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
8	030501004001	录像机	<p>1. 4路录像机</p> <p>2. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、定位安装、互联、接线、检测调试、交验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				1138.98
9	030501004002	录像机	<p>1. 32路录像机</p> <p>2. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、定位安装、互联、接线、检测调试、交验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合</p>	台	2				3842.91

			单价						
10	030501004003	录像机	1. 64路录像机 2. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、定位安装、互联、接线、检测调试、交验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				6321.95
11	030501004004	监控硬盘	1. 名称:监控硬盘 2. 规格:8TB 3. 接入路数: 不超过64路 可支持RAID 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、定位安装、互联、接线、检测调试、交验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	块	2				1402.3
12	030501004005	监控硬盘	1. 名称:监控硬盘 2. 规格:4TB 3. 接入路数: 不超过64路 可支持RAID 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、定位安装、互联、接线、检测调试、交验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	块	2				1064.68

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
13	030501010001	光纤收发器	1. 光纤收发器 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清洁、定位安装、互连、接口检查、调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				802.26
14	030501012001	千兆16口POE交换机	1. 名称:千兆16口POE交换机 2. 需满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清洁、定位安装、互联、接口检查、接地、调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				1596.16
15	030501012002	千兆8口POE交换机	1. 名称:千兆8口POE交换机 2. 需满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清洁、定位安装、互联、接口检查、接地、调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	台	2				843.78

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
16	030501012003	5口交换机	1. 名称:5口交换机 2. 综合考虑: 技术及机具准备、开箱检查、定位安装、互联、接口检查、接地、加电调试、单机调试、材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清洁等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				418.39
17	030501012004	千兆4口POE交换机	1. 名称:千兆4口POE交换机 2. 规格型号: 满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清洁、定位安装、互联、接口检查、接地、调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				795.55
18	030501012005	24口汇聚交换机	1. 名称:24口汇聚交换机 2. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、、清洁、定位安装、互联、接口检查、接地、调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	台	2				7437.17



			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
19	030501012006	8口网络交换机	1. 名称:8口网络交换机 2. 功能:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清洁、定位安装、互联、接口检查、接地、加电调试、单机调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				1663.69
20	030501012007	POE供电交换机(24口)(含光模块)	1. 名称:POE供电交换机(24口)(含光模块) 2. 功能:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 调试 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、清洁、定位安装、互联、接口检查、接地、加电调试、单机调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				2849.02
21	030501012008	万兆网络核心交换机(含光模块)	1. 名称:万兆网络核心交换机(含光模块) 2. 功能:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、清洁、	套	2				14048.61

			定位安装、互联、接口检查、接地、加电调试、单机调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
22	030502001001	壁挂6U机柜	1. 名称:壁挂6U机柜 2. 规格:需满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准等 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、主体及附件安装、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				661.51
23	030502001002	27U主机柜	1. 名称:机房27U主机柜 2. 规格:需满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准等 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、主体及附件安装、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				2221.69
24	030502005003	超六类网线	1. 超六类网线 2. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装、接线、测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容	m	1.88				5.2

			3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
25	030502005004	六类网线	1. 六类网线 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装、接线、测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				4.93
26	030502009003	跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 规格:FC-FC 2米 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装、接线、测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	条	2				66.5
27	030502010001	6U弱电机柜	1. 名称:6U弱电机柜 2. 附件材质、规格:配线架、耦合器、跳线、尾纤及模块等 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、角钢底座制作安装并除锈刷漆接地、主体及附件安装、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				823.44

28	030502014001	光纤连接 熔接法 多模	1. 光纤熔接 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、端面处理、固定连接、测试、包封护套、盘绕等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	芯	2				182.48
29	030502015002	光缆终端盒	1. 光缆芯数:24口SC终端盒满配 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装、连接耦合器、盘留固定、尾纤端头联接等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				465.95
30	030502015003	光缆终端盒	1. 光缆芯数:8口SC终端盒满配 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装、连接耦合器、盘留固定、尾纤端头联接等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				328.97
31	030502015004	光缆终端盒	1. 光缆芯数:4口SC终端盒满配 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装、连接耦	个	2				197.55

			合器、盘留固定、尾纤端头联接等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
32	030502015005	8路视频光端机	1. 名称：8路视频光端机 2. 型号：满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准 3. 带485反向数据+网络模拟高清监控光纤延长单模单纤FC口 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装设备、设备调试、清洁等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				947.24
33	030505005004	高频同轴线	1. 名称：高频同轴线 2. 型号：SYWV75-5 3. 材质：192网铝镁丝编织网 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、测位划线、量裁布放、安装就位、防水处理、防雷接地、加固、整理、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				38.39
34	030507007004	电磁吸力锁	1. 名称：电磁吸力锁	台	2				438.83

			<p>2. 型号：12V/24V通用款</p> <p>3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、开箱检查、设备初验、安装、接线、调整、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
35	030507008003	室外枪形红外摄像机 (含镜头、防护罩及其他附件)	<p>1. 名称:室外枪形红外摄像机</p> <p>2. 类别:彩色摄像机带电动变焦镜头</p> <p>3. 含镜头、防护罩、支架及其他附件</p> <p>4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装方式、检验、设备组装、检查基础、安装、接线、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				906. 47
36	030507008004	室内半球型网络彩色摄像机(含镜头、防护罩及其他附件)	<p>1. 名称:室内半球型网络彩色摄像机</p> <p>2. 类别:半球形摄像机</p> <p>3. 含镜头、防护罩、支架及其他附件</p> <p>4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装方式、检验、设备组装、检查基础、安装、接线、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税</p>	套	2				713. 55

			金等费用的全费用综合单价						
37	030507008005	室外彩色网络固定摄像机（含镜头、防护罩及其他附件）	1. 名称:室外彩色网络固定摄像机 2. 类别:彩色摄像机带定焦镜头 3. 含镜头、防护罩、支架及其他附件 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装方式、检验、设备组装、检查基础、安装、接线、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				906.47
38	030507008006	电梯内广角摄像机（含镜头、防护罩及其他附件）	1. 名称:室内彩色半球摄像机-电梯轿厢用 2. 类别:彩色摄像机带定焦镜头 3. 含镜头、防护罩、支架及其他附件 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装方式、检验、设备组装、检查基础、安装、接线、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				713.55
39	030507009001	控制键盘	1. 名称:控制键盘 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、设备初验、检查基础、安装、接线调	套	2				1561.24

			整、本体测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
40	030507014001	55寸液晶专业监控屏	1. 名称:液晶专业监控屏 2. 规格:55寸 (需满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准等) 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装图像拼接器、安装解码器、设备接线调整及本体测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				10918.1
41	030507014002	55寸液晶专业监控屏	1. 名称:液晶专业监控屏 2. 规格:55寸 (需满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准等) 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、设备接线调整及本体测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				4828.25
42	030507014003	清视界大屏拼接单元	1. 名称:清视界大屏拼接单元 2. 规格:46英寸 (需满	台	2				7731.91



			<p>足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等）</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装图像拼接器、设备接线调整及本体测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
43	030507014004	清视界大屏拼接单元	<p>1. 名称:清视界大屏拼接单元</p> <p>2. 规格:46英寸（需满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等）</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、设备接线调整及本体测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				3378.34
44	030507014005	22寸安防专用液晶监视器	<p>1. 名称:液晶专业监控屏</p> <p>2. 规格:22寸（满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准等）</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、设备接线调整、本体及配件安装、检测调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直</p>	套	2				1376.51

			接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
45	030507014006	23.8寸液晶专业监控屏	1. 名称:液晶专业监控屏 2. 规格型号: 23.8英寸(满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准等) 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、设备接线调整及本体测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				630.11
46	030507014007	32寸液晶专业监控屏	1. 名称:液晶专业监控屏 2. 规格:32寸(满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准等) 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、设备接线调整及本体测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				2224.97
47	030507014008	43寸液晶专业监控屏	1. 名称:液晶专业监控屏 2. 规格:43寸(满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准等) 3. 安装到原有显示屏机柜中	台	2				2407.46

			<p>4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、设备接线调整及本体测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
48	粤 030507021001	液晶屏落地立式支架	<p>1. 名称:32寸液晶屏落地立式支架</p> <p>2. 型号:1700加强款</p> <p>3. 材质：金属冷轧钢铁</p> <p>4. 可移动式带滑轮四个，自由调节高度，置物架，托盘等</p> <p>5. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、设备安装及本体测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				425.1
49	031101001002	POE 交换机电源	<p>1. POE交换机电源</p> <p>2. 规格：48V/60W</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、设备安装及本体测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				343.75
50	040205003001	摄像机立杆	<p>1. 类型：摄像机立杆</p> <p>2. 含基础</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂</p>	根	2				1240.08

			直运输、基础清理、打孔安装、找正调整、接线、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
51	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称:ups不间断电源主机 2. 规格:6KVA 3. 型号: 满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查、设备初验、检查基础、安装设备、接线调整、试运行、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				4146.57
		监控合计							
		电话网络							
1	030411005002	弱电配电箱	1. 名称:弱电配电箱 2. 规格:成套配电箱安装 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输、电源模块、路由器、光猫、电话语音模块、电视二分配器等	套	2750				569.67
2	030502001003	42U机柜	1. 名称:42U机柜 2. 附件材质、规格:配线架、适配器、尾纤及跳线等 3. 包含角钢底座制作安	套	2				3155.51

			装并除锈刷漆接地 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线、调整、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
3	030502010002	24口光纤主配线架	1. 名称:24口光纤主配线架 2. 附件材质、规格:含耦合器、跳线、尾纤+及模块等 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线、调整、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				4756
4	030502012001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:暗装 3. 综合考虑：测定、固定、修孔、清扫盒子、接线、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	5455				27.57
5	030502012002	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装 3. 综合考虑：测定、固定、修孔、清扫盒子、接线、材料场内外运输	个	5455				44.19

			<p>及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
6	030502015006	48芯分纤箱(含机柜)	<p>1. 名称:分纤箱(含机柜)</p> <p>2. 规格:48芯</p> <p>3. 附件材质、规格:配线架、适配器、尾纤及跳线等</p> <p>4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检验,划线定位,组装箱体及固定安装,安装光分路器,地线连接,清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				919.79
7	030904008001	24口模块	<p>1. 名称:24口模块</p> <p>2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求,以达使用标准</p> <p>3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装固定、校线接线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				513.8
8	030904008002	22口模块	<p>1. 名称:24口模块</p> <p>2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要</p>	套	2				471.57

			<p>求，以达使用标准</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装固定、校线接线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
		电话网络合计							
		有线电视部分							
1	030502001004	42U机柜（电视机房）	<p>1. 名称:42U机柜（电视机房）</p> <p>2. 附件材质、规格:信号放大器、分配器，电阻、配备配线架、适配器、尾纤及跳线等</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、角钢底座制作安装并除锈刷漆接地、检查、定位安装、附件安装、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				3155.51
2	030502010003	6U机柜（电井间）	<p>1. 名称:6U机柜（电井间）</p> <p>2. 附件材质、规格:配线架、耦合器、跳线、尾纤及模块、匹配电阻、信号放大器等</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、角钢底座制作安装并除锈刷漆接地、检查、定位安装、附件</p>	套	2				823.44

			安装、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
3	030502012003	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线盒安装、安装固定面板及插座、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	5455				30.91
4	030505009001	光纤接收机	1. 名称:光纤接收机 2. 附件材质、规格:含耦合器、跳线、尾纤+及模块等 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装紧固、组装内件、固定尾纤(尾缆)、接地、加接电源、调试设备、标记接线、调整、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				1986.75
5	030505013001	六分配器	1. 名称:六分配器 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂	套	2				83.23



			直运输、检查器件、清理端口、清理暗盒、做接头、整理布线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
6	030505013002	四分配器	1. 名称:四分配器 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查器件、清理端口、清理暗盒、做接头、整理布线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				72.88
7	030505013003	二分配器	1. 名称:二分配器 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查器件、清理端口、清理暗盒、做接头、整理布线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				57.32
		有线电视部分合计							

		停车场管理部分							
1	030501002001	票据打印机	1. 名称:票据打印机 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				943.2
2	030501012009	24口光纤交换机	1. 名称:24口光纤交换机 2. 功能:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、、清洁、定位安装、互联、接口检查、接地、调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				2338.91
3	030502009004	光纤跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装、接线、测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	条	2				38.79

			单价						
4	030507012001	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 功能:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清洁、定位安装、互连、接口检查、调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				802.26
5	030507016003	读卡器 (停车闸读卡器)	1. 名称:读卡器 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				798.9
6	030507016004	LED显示器(含通讯转换器)	1. 名称:LED显示器 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设, 通讯转换器、调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	套	2				2374.51

			单价						
7	030507016005	入口控制机（含读卡感应器、自动发卡机、车辆检测器、对讲呼叫机及入口票箱）	1. 名称:入口控制机 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设,关连接线及配管敷设,读卡感应器、车辆检测器及出口票箱,调试,试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				3801.57
8	030507016006	出口控制机（含读卡感应器、车辆检测器及出口票箱）	1. 名称:出口控制机 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设,关连接线及配管敷设,读卡感应器、车辆检测器及出口票箱,调试,试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				4766.17
9	030507016007	彩色固定枪式摄像机（含摄像机、补光灯、立柱、支架、防护罩等配件）	1. 名称:彩色固定枪式摄像机 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设,摄像机、补	套	2				2891.48

			光灯、立柱、支架、防护罩等配, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
10	030507016008	电动道闸	1. 名称: 电动道闸 2. 规格: 满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设系统软件, 地感线圈, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				4125.44
11	030507016009	地埋式车辆感应器(含处理器)	1. 名称: 地埋式车辆感应器含处理器 2. 规格: 满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设系统软件, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				1764.81
12	030507016010	铝合金满位显示屏	1. 名称: 铝合金满位显示屏 2. 规格: 满足原设计或业主及相关技术规范要	套	2				238.35

			<p>求，以达使用标准</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设系统软件, 专用电源, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
13	030507016011	铝合金费率显示屏	<p>1. 名称:铝合金费率显示屏</p> <p>2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设系统软件, 专用电源, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				154.38
14	030507016012	图像控制器	<p>1. 名称:图像控制器</p> <p>2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设系统软件, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				3015.57

15	030507016013	停车场系统管理服务器	1. 名称:停车场系统管理服务服务器 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设系统软件, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				6786.5
		停车场管理部分合计							
		电梯五方对讲							
1	030501003002	对讲主机	1. 名称:对讲主机 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、相关连接线及配管敷设, 调试, 试运行等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				1143.96
		电梯五方对讲合计							
		系统调试							
1	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试(五类以上) 2. 满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、清理线缆、按施工及验收	链路	5455				32.48

			规范的要求测试、记录、整理资料、完成测试报告等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
2	030502020001	光纤测试	1. 测试类别: 光纤测试 2. 满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 3. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、清理线缆、按施工及验收规范的要求测试、记录、整理资料、完成测试报告等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	链路	2				16.27
3	粤 030503017001	访客对讲系统调试	1. 1. 测试类别: 访客对讲系统调试 2. 测试内容: 含户内机和户外机调试 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 4. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、清理线缆、按施工及验收规范的要求测试、记录、整理资料、完成测试报告等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	系统	2334				89.9
4	030505014001	终端调试	1. 测试类别: 终端调试 2. 满足原设计或业主及	户	2				29.78



			<p>相关技术规范要求，以达使用标准</p> <p>3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、调试、测试、记录、整理、测试用户终端、机上变换器、服务器、FM音箱, 记录、整理、预置用户电视频道等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
5	030507017001	安全防范分系统调试	<p>1. 名称:安全防范分系统调试</p> <p>2. 类别:出入口系统</p> <p>3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准</p> <p>4. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、工作准备、参数(指标)设置及测试、功能测试、完成自检测试报告等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	系统	2				1432.14
6	030507017002	安全防范分系统监控调试	<p>1. 安全防范分系统监控调试</p> <p>2. 电视监控系统 摄像机</p> <p>3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、参数(指标)设置及测试、功能测试、完成自检测试报告、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直</p>	台	2				101.89

			接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
		系统调试合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		拆除给排水							
1	010101006001	排水管清理	1. 挖淤泥流砂 2. 综合考虑：搬运至指定地点、检测、清理、封口等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				24.06
2	011612002001	拆除坐式大合便器盖板	1. 拆除:坐便器盖板 2. 综合考虑：卫生器具及附件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	5455				6.57
3	031001001006	拆除镀锌管	1. 拆除镀锌钢管 2. 公称直径(mm以内) 65 3. 综合考虑：停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				26.3
4	031001001007	拆除镀锌管	1. 拆除镀锌管	m	1.88				23.07

			2. 公称直径(mm以内) 40 3. 综合考虑: 停泄水、 管道、管件、法兰、卡 件拆除, 搬运至指定地 点、清理现场等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价						
5	031001001003	拆除镀锌管	1. 拆除镀锌管 2. 公称直径(mm以内) 20 3. 综合考虑: 停泄水、 管道、管件、法兰、卡 件拆除, 搬运至指定地 点、清理现场等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	m	1.88				16.86
6	031001001004	拆除镀锌管	1. 拆除镀锌管 2. 公称直径(mm以内) 150 3. 综合考虑: 停泄水、 管道、管件、法兰、卡 件拆除, 搬运至指定地 点、清理现场等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	m	1.88				42.79
7	031001001005	拆除镀锌管	1. 拆除镀锌钢管 2. 公称直径(mm以内) )100 3. 综合考虑: 停泄水、 管道、管件、法兰、卡	m	1.88				33.77

			<p>件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
8	031001005001	拆除排水铸铁管	<p>1. 排水铸铁管</p> <p>2. 公称直径(mm以内) DN100</p> <p>3. 综合考虑：停泄水、剔灰口、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	m	1.88				20.68
9	031001005002	拆除排水铸铁管	<p>1. 排水铸铁管</p> <p>2. 公称直径(mm以内) DN150</p> <p>3. 综合考虑：停泄水、剔灰口、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	m	1.88				25.49
10	031001006001	拆除给水塑料管	<p>1. 拆除给水塑料管</p> <p>2. 公称直径(mm以内) 20</p> <p>3. 综合考虑：停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p>	m	65523.13				10.64

			4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
11	031001006002	拆除给水塑料管	1. 拆除给水塑料管 2. 公称直径(mm以内) 40 3. 综合考虑：停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				11.92
12	031001006003	拆除给水塑料管	1. 拆除排水塑料管 2. 公称直径(mm以内) DN150 3. 综合考虑：停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				25.87
13	031001006004	拆除给水塑料管	1. 拆除排水塑料管 2. 公称直径(mm以内) DN100 3. 综合考虑：停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	m	1.88				17.77

			单价						
14	031003001001	拆除螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20	1. 拆除闸阀DN20 2. 综合考虑：停泄水、阀门拆除、清理管口、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				7
15	031003001002	拆除螺纹阀门 公称直径(mm以内) 40	1. 拆除闸阀DN40 2. 综合考虑：停泄水、阀门拆除、清理管口、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				19.13
16	031003001003	拆除螺纹阀门 公称直径(mm以内) 65	1. 拆除闸阀DN65 2. 综合考虑：停泄水、阀门拆除、清理管口、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				30.72
17	031003001004	拆除螺纹阀门 公称直径(mm以内) 100	1. 拆除闸阀DN100 2. 综合考虑：停泄水、阀门拆除、清理管口、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2333				75.38

18	031003001005	拆除螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50	1. 拆除闸阀DN50 2. 综合考虑：停泄水、阀门拆除、清理管口、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				19.7
19	031003006001	拆除减压阀	1. 拆除减压阀（DN50） 2. 综合考虑：检测、清理、封口等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				387.88
20	031003009001	拆除水锤吸纳器	1. 拆除水锤吸纳器 2. 规格：DN150内 3. 综合考虑：停泄水、主体及配件拆除、清理管口、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				120.61
21	031003013001	拆除水表	1. 拆除水表 DN25以内 2. 综合考虑：停泄水，水表拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	5455				17.11

22	031004003001	拆除洗涤盆	1. 拆除洗涤盆 2. 综合考虑：关阀门、拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				30.43
23	031004003002	拆除洗手洗脸盆	1. 拆除洗手洗脸盆 2. 综合考虑：关阀门、拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2334				36.13
24	031004006001	拆除大便器	1. 拆除大便器 2. 综合考虑关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	5455				46.28
25	031004007001	拆除小便器	1. 拆除小便器 2. 综合考虑：规格型号、关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	组	2				30.89



			单价						
26	031004008001	拆除水龙头	1. 拆除水龙头 2. 综合考虑：关阀门、拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	5455				2.48
27	031004010001	拆除淋浴器	1. 拆除淋浴器 2. 综合考虑：关阀门、拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				15.01
28	031007004001	拆除原有热水器	1. 拆除原有热水器 2. 综合考虑：断气、热水器（沸水器）拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				50.09
29	031007004002	拆除水箱	1. 拆除大便器水箱 2. 综合考虑：关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、剔凿地面，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	台	2				39.17

			单价						
		拆除给排水合计							
		新建给排水							
1	030901012001	水锤吸纳器	1. 水锤吸纳器（型号：9000） 2. 型号：DN100 1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 综合考虑：切管、套丝、制垫加垫、焊接法兰、就位、阀门及配件安装、紧螺栓、水压试验、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				1742.23
2	031001006005	塑料管PP-R DN20	1. 材质：PP-R 2. 型号、规格：DN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 含管道、管件（弯头、三通、直通、内牙弯、活接、转换器等各种管件）、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安 5. 管道水压（压力）及泄漏试验 6. 管道消毒、冲洗 7. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清理、管道敷设部位、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	51886.98				31.97

3	031001006006	塑料排水管UPVC-50	1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:UPVC-50 3. 连接方式:粘接 4. 含管道、管件（弯头、三通、直通、内牙弯、活接、转换器等各种管件）、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安 5. 灌水试验要求:按施工规范要求 6. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清理、管道敷设部位、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	27301.3				37.49
4	031001006007	塑料排水管UPVC-75	1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:UPVC-75 3. 连接方式:粘接 4. 含管道、管件（弯头、三通、直通、内牙弯、活接、转换器等各种管件）、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安 5. 灌水试验要求:按施工规范要求 6. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清理、管道敷设部位、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	m	16380.76				53.57

			单价						
5	031001006008	塑料排水管UPVC-110	1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:UPVC-110 3. 连接方式:粘接 4. 含管道、管件(弯头、三通、直通、内牙弯、活接、转换器等各种管件)、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安 5. 灌水试验要求:按施工规范要求 6. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清理、管道敷设部位、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	5460.23				70.73
6	031001006009	塑料排水管UPVC-160	1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:UPVC-160 3. 连接方式:粘接 4. 含管道、管件(弯头、三通、直通、内牙弯、活接、转换器等各种管件)、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安 5. 灌水试验要求:按施工规范要求 6. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清理、管道敷设部位、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容	m	1.88				108.35

			7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
7	031001006010	PVC集水槽	1. 材质:PVC集水槽 2. 规格:150*150mm 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、组对、粘接、安装、试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				86.85
8	031001007001	内衬钢塑复合管	1. 材质:内衬钢塑复合管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接方式:螺纹连接 4. 含管道、管件(弯头、三通、直通、转换器等各种管件)、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安 4. 管道水压(压力)及泄漏试验 5. 管道消毒、冲洗 6. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、厚度、清理、调直、切管、组对、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				131.02
9	031001007002	内衬钢塑复合管	1. 材质:内衬钢塑复合管 2. 型号、规格:DN80	m	1.88				149.27

			3. 连接方式:螺纹连接 4. 含管道、管件（弯头、三通、直通、转换器等各种管件）、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安 4. 管道水压（压力）及泄漏试验 5. 管道消毒、冲洗 6. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、厚度、清理、调直、切管、组对、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
10	031002001001	管道成品管卡安装 DN50以内	1. 管道成品管卡安装 DN50以内 2. 综合考虑：定位、打眼、固定管卡、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				3.17
11	031002002001	管道不锈钢支架安装	1. 材质:不锈钢 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、制安、焊接、除锈、刷油、清基、固定等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	kg	1.88				36.02

			单价						
12	031002003001	刚性防水套管	1. 名称、类型:过楼板套管 2. 规格:公称直径(125mm以内) 3. 连接方式: 焊接 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清理、管子切口,坡口加工磨平,等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	1.88				183.9
13	031003001006	闸阀DN25	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑: 切管、套丝、制垫加垫、阀门及配件安装、水压试验、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	5455				85.68
14	031003001007	闸阀DN50	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑: 切管、套丝、制垫加垫、阀门及配件安装、水压试验、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容	个	2				214.81

			6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
15	031003001008	闸阀DN100	1. 名称: 闸阀 DN100 1.6MPa (胶圈等辅材) 2. 材质: 铸铁 3. 传动方式: 手动 4. 连接方式: 法兰式 5. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、安装组对、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				997.99
16	031003001009	截止阀N15	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN15, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑: 切管、套丝、制垫加垫、阀门及配件安装、水压试验、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				36.45
17	031003001010	截止阀DN20	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN20, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑: 切管、套丝、制垫加垫、阀门及配件安装、水压试验、材料来源、材料场内外	个	5455				43.01



			运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
18	031003001011	截止阀DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25, 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑:切管、套丝、制垫加垫、阀门及配件安装、水压试验、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	5455				61.2
19	031003001012	截止阀DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32, 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑:切管、套丝、制垫加垫、阀门及配件安装、水压试验、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				80.33
20	031003001013	截止阀DN40	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40, 1.6MPa	个	2				117.6

			4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑: 切管、套丝、制垫加垫、阀门及配件安装、水压试验、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
21	031003001014	螺纹阀门(原材料)	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN25 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 综合考虑: 切管、套丝、制垫加垫、阀门及配件安装、水压试验、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				32.93
22	031003001015	更换金属软管	1. 更换金属软管 2. 综合考虑: 拆装、试验、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				42.96
23	031003005002	塑料阀门DN25	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 25 2. 综合考虑: 切管、涂粘合剂、阀门及配件安装、水压试验、材料来	个	2				54.73

			源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
24	031003013002	水表DN25	1. 材质:螺纹水表 2. 型号、规格:DN25mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑:切管、套丝、制垫、安装、水压试验、清理、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				160.8
25	031003013003	水表DN25 (原材料)	1. 材质:螺纹水表 2. 型号、规格:DN25mm 3. 综合考虑:切管、套丝、制垫、安装、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				44.89
26	031003013004	水表DN50 (原材料)	1. 材质:螺纹水表 2. 型号、规格:DN50mm 3. 综合考虑:切管、套丝、制垫、安装、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	组	2				86.57

			单价						
27	031003013005	水表组DN20	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:智能水表DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:智能水表, 截止阀 5. 综合考虑: 切管、套丝、制垫、安装、水压试验、清理、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				278.88
28	031003013006	水表组DN25	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:智能水表DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:智能水表, 截止阀 5. 综合考虑: 切管、套丝、制垫、安装、水压试验、清理、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				341.53
29	031003013007	水表DN50	1. 材质:螺纹水表 2. 型号、规格:DN50mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、容切管、套丝、制垫、安装、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内	组	2				209.67

			容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
30	031004003003	洗脸盆（单冷）	1. 立柱瓷质洗脸盆 2. 附件:角阀、金属软管、管件、排水器等相关配件 3. 综合考虑: 规格型号、洗涤盆及附件（排水器等相关配件）安装、与上下水管连接、试水、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	5455				452. 82
31	031004003004	洗脸盆（冷热水）	1. 材质:立柱瓷质洗脸盆 2. 附件:含盆体、冷热水龙头、2个角阀、2条软管、管件、排水器等相关配件 3. 综合考虑: 规格型号、洗涤盆及附件（排水器等相关配件）安装、与上下水管连接、试水、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				589. 34
32	031004003005	洗脸盆（原材料）	1. 立柱瓷质洗脸盆 2. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、安装原材料、与上下水管	组	2				114. 14

			<p>连接、试水、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容费用</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
33	031004004001	洗涤盆（单冷）	<p>1. 材质：成套不锈钢洗涤盆（单冷）</p> <p>2. 附件：含盆体、长颈水龙头、角阀、金属软管、管件、排水器等相关配件</p> <p>3. 综合考虑：规格型号、洗涤盆及小五金等附件安装、与上下水管连接、试水、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	组	5455				452.82
34	031004004002	洗涤盆（冷热水）	<p>1. 材质：成套不锈钢洗涤盆（冷热水）</p> <p>2. 附件：含盆体、长颈冷热水龙头、2个角阀、2个软管、管件、排水器等相关配件</p> <p>3. 综合考虑：规格型号、洗涤盆及小五金等附件安装、与上下水管连接、试水、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	组	5455				589.34

35	031004004003	洗涤盆（原材料）	1. 安装原有洗涤盆 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、安装原材料、与上下水管连接、试水、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容费用 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				105.24
36	031004006002	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 综合考虑：规格型号、材料来源、材料场内外运输及垂直运输、打螺栓孔,大便器及小五金等附件安装,与上下水管连接,试水等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				367.1
37	031004006003	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器（一体式） 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套水箱容积不少于6L 4. 附件：角阀、金属软管、密封圈等相关配件 5. 综合考虑：规格型号、材料来源、材料场内外运输及垂直运输、打螺栓孔,大便器及小五金等附件安装,与上下水管连接,试水等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	组	5455				853.16

			单价						
38	031004006004	坐式大便器（原材料）	1. 坐式大便器（原材料） 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、原有大便器及附件安装，与上下水管连接，试水等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				167.29
39	031004006005	坐式大便器盖板	1. 坐便器盖板安装 2. 综合考虑：规格型号、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				161.2
40	031004006006	更换水箱	1. 更换水箱 2. 规格型号：水箱容积不得少于40(L) 3. 附件：角阀、金属软管、管件等相关配件 4. 综合考虑：拆除原有水箱及小五金等配件、搬运至指定地点、材料来源、材料场内外运输及垂直运输、水箱及小五金等配件安装、接管试水、清理、等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				350.41
41	031004006007	安装水箱（原材料）	1. 安装原有水箱	组	2				154.4



			<p>2. 型号规格：综合考虑</p> <p>3. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、水箱及小五金等配件安装、接管试水、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
42	031004007002	壁挂式小便器(手动开关)	<p>1. 名称:壁挂式小便器 安装 手动开关</p> <p>2. 材质:陶瓷</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、规格型号、材料场内 外运输及垂直运输、打螺栓孔、小便器及附件安装、与上下水管连接、试水等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	组	2				679.07
43	031004007003	壁挂式小便器(自动感应)	<p>1. 名称:壁挂式小便器 (自动感应)</p> <p>2. 材质:陶瓷</p> <p>3. 组装形式:成套</p> <p>4. 附件名称、数量::含 1条金属软管、1套进水阀、存水弯、感应冲水器等</p> <p>5. 综合考虑：材料来源、规格型号、材料场内 外运输及垂直运输、打螺栓孔、小便器及附件安装、与上下水管连接、试水等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合</p>	组	2				836.81

			单价						
44	031004007004	壁挂式小便器（原材料）	1. 名称:壁挂式小便器 安装 手动开关 2. 材质:陶瓷 3. 综合考虑: 材料来源、规格型号、材料场内外运输及垂直运输、原件安装、与上下水管连接、试水等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				109.13
45	031004008002	马桶防漏密封圈	1. 马桶防漏密封圈 2. 综合考虑: 规格型号、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				51.04
46	031004008003	水龙头（原材料）	1. 材质: 普通、长颈、混合等水龙头 2. 型号、规格: 原材料 3. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、安装、试水、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				7.16
47	031004008004	普通水龙头	1. 材质:不锈钢水龙头 DN15 2. 型号、规格:普通规格 3. 综合考虑: 停泄水、	组	5455				34.68

			安装、试水、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
48	031004008005	长颈水龙头	1. 材质：不锈钢长颈水龙头DN15 2. 型号、规格：普通规格 3. 安装位置：厨房洗手盘 4. 综合考虑：停泄水、安装、试水、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	5455				139.27
49	031004008006	洗手盘水龙头	1. 材质：不锈钢水龙头DN15 2. 型号、规格：普通规格 3. 安装位置：洗手盘水龙头 4. 综合考虑：停泄水、安装、试水、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	5455				56.7
50	031004008007	混合冷热龙头	1. 材质：冷热水龙头 2. 型号、规格：不锈钢	组	2				150.28

			DN15 3. 综合考虑：停泄水、安装、试水、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
51	031004008008	花洒沐浴器	1. 材质：带花洒冷热水龙头 2. 型号、规格：不锈钢 DN15 3. 综合考虑：停泄水、主体及配件安装、试水、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	5455				227.34
52	031004008009	花洒沐浴器（原材料）	1. 材质：带花洒冷热水龙头 2. 型号、规格：原材料 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、安装、试水、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				7.16
53	031004008010	不锈钢地漏DN50	1. 材质：金属地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 综合考虑：切管、套丝、与下水管道连接、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输	组	2334				44.9

			<p>等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
54	031004008011	不锈钢地漏DN75	<p>1. 材质：金属地漏</p> <p>2. 型号、规格：DN75</p> <p>3. 综合考虑：切管、套丝、与下水管道连接、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输</p> <p>等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	组	2				93.63
55	031004008012	不锈钢地漏DN100	<p>1. 材质：金属地漏</p> <p>2. 型号、规格：DN100</p> <p>3. 综合考虑：切管、套丝、与下水管道连接、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输</p> <p>等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	组	2				110.03
56	031004008013	成品拖布池安装	<p>1. 名称：拖布池</p> <p>2. 材质：陶瓷</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、打螺栓孔、成品拖布池安装、与上下水管连接、试水、清理</p> <p>等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合</p>	组	2				311.13

			单价						
57	031004013001	更换水箱感应器	1. 材质、类型:更换水箱感应器 2. 综合考虑:废弃件搬运至指定地点、材料来源、材料场内外运输及垂直运输、规格、套塑料管、成品检查、接线、接地、动作试验、清理现场、脚手架搭拆等 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				224.34
58	031004014001	哈夫节管道补漏器 DN50	1. 哈夫节管道补漏器 2. 规格: DN50 3. 综合考虑:泄水、清理破口、安装管道补漏器、通水试验、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				147.69
59	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:40L (满足原设计或业主及相关技术规范要求,以达使用标准) 3. 安装方式:壁挂式 4. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输、就位、稳固、主体及附件安装、水压试验、检测、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				541.75

60	031006012002	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:60L（满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准） 3. 安装方式:壁挂式 4. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、就位、稳固、主体及附件安装、水压试验、检测、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				683.94
61	031006012003	热水器、开水炉	1. 能源种类:燃气热水器 2. 型号、容积:8L（满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准） 3. 安装方式:壁挂式 4. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、就位、稳固、主体及附件安装、水压试验、检测、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				762.17
62	031006015001	水箱维修	1. 名称:不锈钢水箱维修 2. 材质、类型:304不锈钢水箱板（含支架） 3. 型号规格：综合考虑 4. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、闭空间内组对、焊接、装配、打磨、镀烙漆、注水试验其他一切辅助和必要的相关工作内容	m2	1.88				296.66

			5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
63	031007004003	安装原有热水器、开水炉	1. 安装原有热水器 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、热水器及配件安装、通气、通水、试火、调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				170.09
64	031007008001	螺纹减压阀	1. 类型:螺纹减压阀 2. 型号、规格:dn50 1. 6mpa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、套丝、组对、阀门及配件安装,旁通管安装,水压试验,清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 56. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				226.32
65	040501015001	施工期间导水费用	1. 施工期间排水管道导水 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、开孔、导管与旧管接驳及拆除、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	次	2				608.18



66	040602038001	集水槽	1. 材质:不锈钢 2. 厚度:1.2mm 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、制安、焊接、除锈、刷油、清基、固定等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m2	2				479.46
67	040602038002	集水槽支架	1. 材质:不锈钢 2. 厚度:1.5mm 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、制安、焊接、除锈、刷油、清基、固定等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	kg	2				44.48
68	070103003001	水塔水箱	1. 材质、类型:更换天面不锈钢水 2. 型号、规格:2m³ 3. 综合考虑:废弃件搬运至指定地点、材料来源、材料场内外运输及垂直运输、稳固、找平、找正、安装,调距、上零件、消毒、清洗、满水试验、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	88				3254.77
69	070202108001	水管压力测试	1. 水管压力测试(水管漏水渗水检查) 2. 计算方式:4小时以内	工日	2				182.02

			<p>（含4小时）按半个工日计算，4小时以上8小时以内按1个工日计算</p> <p>3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、停压检查、放水、泄压、清理及烘干、封口等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
70	070302023001	疏通机疏通管道	<p>1. 疏通机疏通管道（室内）</p> <p>2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、检测、放水、清理、封口等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	m	2				23.41
71	03B003	更换水箱内件	<p>1. 更换水箱内件</p> <p>2. 综合考虑：规格型号、拆装、检测调试、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	组	2				57.14
72	03B004	长颈冷暖水龙头	<p>1. 材质：不锈钢水龙头 DN15</p> <p>2. 型号、规格：普通规格</p> <p>3. 安装位置：长颈冷暖洗菜盘水龙头</p> <p>4. 综合考虑：停泄水、安装、试水、清理、材</p>	组	2				205.32

			料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
73	03B005	更换花洒	1. 花洒（含软管+墙座） 2. 型号、规格:不锈钢DN15 3. 综合考虑：停泄水、主体及小五金等配件拆装、试水、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				73.22
74	03B006	抽除化粪池废物	1. 清理化粪池垃圾 2. 4吨/车 3. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输、运输和排放及处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	车	2				549.28
75	03B007	抽除化粪池废物	1. 清理化粪池垃圾 2. 6吨/车 3. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输、运输和排放及处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	车	2				549.28

76	03B008	抽除化粪池废物	1. 清理化粪池垃圾 2. 8吨/车 3. 综合考虑:材料场内 外运输及垂直运输、运 输和排放及处理 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	车	2				549.28
77	03B009	抽除化粪池废物	1. 清理化粪池垃圾 2. 10吨/车 3. 综合考虑:材料场内 外运输及垂直运输、运 输和排放及处理 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	车	2				549.28
78	03B010	更换排水器	1. 拆装排水器 2. 综合考虑: 拆装、试 验、材料来源、材料场 内外运输及垂直运输等 其他一切辅助和必要的 相关工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	组	2				54.56
79	03B011	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 综合考虑: 材料来源 、规格型号、材料场内 外运输及垂直运输、打 螺栓孔、成品拖布池及 附件安装、与上下水管 连接、试水等其他一切 辅助和必要的相关工作 内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	套	2333				311.13

		新建给排水合计							
		水泵房设施设备							
		水泵房设施设备合计							
		拆除水泵房设施设备							
1	030109001001	拆除拆除稳压气囊	1. 拆除稳压气囊 2. 综合考虑:拆除主体及配件搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				122. 51
2	030109001002	拆除立式单级消防泵组	1. 旧泵拆除 设备重量(t以内)1 2. 综合考虑: 停泄水, 立式单级消防泵组拆除, 拆除后主材回收、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				909. 1
3	030109011001	旧水泵拆除	1. 旧泵拆除 设备重量(t以内) 0. 5 2. 综合考虑: 停泄水, 水表拆除, 拆除后主材回收、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				722. 58
4	030109011002	旧水泵拆除	1. 旧水泵拆除 设备重量(t以内) 0. 1 2. 综合考虑: 停泄水	台	2				307. 49

			<p>，水表拆除，拆除后主材回收、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
5	030109011003	旧水泵拆除	<p>1. 拆除潜水泵</p> <p>2. 设备重量(t以内) 0.05</p> <p>3. 综合考虑：停泄水，水表拆除，拆除后主材回收、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				177.43
6	030109011004	旧水泵拆除	<p>1. 旧泵拆除 设备重量(t以内) 0.3</p> <p>2. 综合考虑：停泄水，水表拆除，拆除后主材回收、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				619.26
7	030404022001	拆除变频器	<p>1. 拆除变频器</p> <p>2. 综合考虑：断电、配件拆除、主体拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税</p>	台	2				337.65

			金等费用的全费用综合单价						
8	030404022002	拆除控制器	1. 拆除控制器 2. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、清 理等其他一切辅助和必 要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	台	2				24. 41
9	030404023006	拆除交流接触器	1. 拆除交流接触器 2. 综合考虑：断电、接 头线拆除、仪表电器及 配件拆除、搬运至指定 地点、清理现场等其他 一切辅助和必要的相关 工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	台	2				122. 41
10	030404023007	拆除热保护继电器	1. 拆除热保护继电器 2. 综合考虑：断电、接 头线拆除、仪表电器及 配件拆除、搬运至指定 地点、清理现场等其他 一切辅助和必要的相关 工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	台	2				24. 41
11	030404023008	拆除互感器	1. 拆除互感器 2. 综合考虑：断电、接 头线拆除、仪表电器及 配件拆除、搬运至指定 地点、清理现场等其他 一切辅助和必要的相关 工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施	台	2				24. 41

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
12	030404023009	拆除万能转换开关	1. 拆除万能转换开关 2. 综合考虑：断电、接头线拆除、开关及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				24.41
13	030404033004	拆除轴流风扇	1. 拆除轴流风扇 2. 综合考虑：断电、接头线拆除、电器及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				38.19
14	030503004001	拆除控制箱	1. 名称：拆除原控制箱体 2. 综合考虑：断电、配件拆除、箱体拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				169.28
15	粤 030503011001	拆除触摸屏	1. 拆除触摸屏 2. 综合考虑：断电、接头线拆除、触摸屏、按键面板拆除、电器配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切	台	2				104.04



			辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
16	030601005001	拆除浮球	1. 拆除浮球 2. 综合考虑：材料场内、外运输及垂直运输、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				17.67
17	030901012002	拆除原18.5KW消防水泵	1. 拆除原18.5KW多级离心消防水泵 2. 综合考虑：停泄水，水表拆除，拆除后主材回收、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				722.58
18	031003002006	拆除止回阀 公称直径(mm以内) 80	1. 名称：止回阀器拆除 2. 规格：DN80 3. 综合考虑：停泄水、阀门拆除、清理管口、搬运至指定地点（含二次运输及垂直运输等运输费用）、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				53.36
19	031003002002	拆除止回阀 公称直径	1. 名称：止回阀器拆除	个	2				29.2

		(mm以内) 50	2. 规格：DN50 3. 综合考虑：停泄水、阀门拆除、清理管口、搬运至指定地点（含二次运输及垂直运输等运输费用）、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
20	031003002003	拆除明杆闸阀 DN150	1. 拆除明杆闸阀 DN150 2. 综合考虑：停泄水，法兰拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				102.23
21	031003003001	拆除遥控浮球阀DN150	1. 拆除遥控浮球阀 DN150 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				65.21
22	031003003002	拆除遥控浮球阀DN100	1. 拆除遥控浮球阀 DN100 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				55.08

23	031003003003	拆除遥控浮球阀DN80	1. 拆除遥控浮球阀DN80 2. 综合考虑：材料场内、外运输及垂直运输、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				44.6
24	031003006002	拆除减压器	1. 拆除减压器DN50（螺纹连接） 2. 综合考虑：停泄水、阀门拆除、清理管口、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				387.88
25	031003006003	拆除减压器	1. 拆除减压器DN65（法兰连接） 2. 综合考虑：停泄水、阀门拆除、清理管口、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				459.25
26	031003008001	拆除消防水泵管道Y型排污除污阀门	1. 拆除消防水泵管道Y型排污除污阀门 DN150 2. 综合考虑：停泄水，Y型排污除污阀门拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税	组	2				136.88

			金等费用的全费用综合单价						
27	031003008002	拆除除污器(Y型过滤器)	1. 拆除除污器(Y型过滤器) DN100 2. 综合考虑: 材料场内 外运输及垂直运输、清 理等其他一切辅助和必 要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	组	2				100.97
28	031003010001	拆除可曲挠橡胶接头 DN50	1. 拆除可曲挠橡胶接头 DN50 2. 综合考虑: 停泄水、 管道、管件、法兰、卡 件拆除, 搬运至指定地 点、清理现场等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	个	2				32.31
29	031003010002	拆除可曲挠橡胶接头 DN65	1. 拆除可曲挠橡胶接头 DN65 2. 综合考虑: 停泄水、 管道、管件、法兰、卡 件拆除, 搬运至指定地 点、清理现场等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	个	2				50.22
30	031003010003	拆除可曲挠橡胶接头 DN80	1. 拆除可曲挠橡胶接头 DN80 2. 综合考虑: 停泄水、 管道、管件、法兰、卡 件拆除, 搬运至指定地 点、清理现场等其他一	个	2				21.19

			切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
31	031003010004	拆除可曲挠橡胶接头 DN100	1. 拆除可曲挠橡胶接头 DN80 2. 综合考虑：停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				67.92
32	031003010005	拆除可曲挠橡胶接头 DN150	1. 拆除可曲挠橡胶接头 DN200 2. 综合考虑：停泄水，可曲挠橡胶接头拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				152.94
33	031003010006	拆除可曲挠橡胶接头 DN150	1. 拆除可曲挠橡胶接头 DN200 2. 综合考虑：停泄水，可曲挠橡胶接头拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				152.94
34	031003012001	拆除缓闭式止回阀	1. 拆除缓闭式止回阀	套	2				119.89

			DN150 2. 综合考虑：停泄水，缓闭式止回阀拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
35	031006004001	拆除原有稳压罐	1. 拆除原有气压罐 2. 罐体直径(mm以内) 600 3. 综合考虑：拆除罐体及配件、清理现场搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				246.47
36	03B012	拆除PLC控制器（系统）	1. 名称:拆除PLC控制器 2. 综合考虑：断电、控制器拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				382.56
		拆除水泵房设施设备合计							
		水泵房系统及设备							
1	020509025001	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓 2. 螺栓品种、规格:M30×200 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、安装、清理现场等其他一切辅助和必	套	2				11.74

			要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
2	030109001003	生活水泵1.1KW	1. 名称：生活给水泵 2. 规格：功率 1.1kW；流量 2m³/min；扬程67m 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				6274.98
3	030109001004	生活水泵2.2KW	1. 名称：生活给水泵 2. 规格：功率 2.2KW；流量 4m³/min；扬程71m 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				7479.9
4	030109001005	生活给水泵3kW	1. 名称：生活给水泵 3kW 2. 规格：功率3kW；流量5m³/min；扬程102m	台	2				10756.44

			<p>3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。</p> <p>4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
5	030109001006	生活给水泵4kW	<p>1. 名称：生活给水泵4kW</p> <p>2. 规格：功率4kW；流量10m<sup>3</sup>/min；扬程72m</p> <p>3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。</p> <p>4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				11005.71
6	030109001007	生活给水泵5.5kW	<p>1. 名称：生活给水泵5.5KW</p> <p>2. 规格：功率5.5kW；流量12m<sup>3</sup>/min；扬程65m</p> <p>3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。</p> <p>4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p>	台	2				11842.08



			5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
7	030109001008	生活给水泵7.5kW	1. 名称：生活给水泵 7.5KW 2. 规格：功率 7.5kW；流量 32m³/min；扬程56m 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				14409.75
8	030109001009	生活给水泵11kW	1. 名称：生活给水泵 11KW 2. 规格：功率11kW；流量36m³/min；扬程63m 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				19694.44
9	030109001010	立式单级消防泵组	1. 名称：立式单级消防泵组 2. 型号：XBD11.0/30G-L	台	2				21736.92

			3. 规格：额定压力 1. 1MPA;额定流量 30L/S;电动机功率55KW 4. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、组 装、检测、调试、清理 等其他一切辅助和必要 的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价						
10	030109011005	潜水排污泵	1. 潜水排污泵 2. 规格：0.75KW 3. 满足原设计或业主及 相关技术规范要求，以 达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源 、材料场内外运输及垂 直运输、组装、检测、 调试、清理等其他一切 辅助和必要的相关工作 内容 5. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	台	2				2498.9 6
11	030109011006	潜水排污泵	1. 潜水排污泵 2. 规格：1.1KW 3. 满足原设计或业主及 相关技术规范要求，以 达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源 、材料场内外运输及垂 直运输、组装、检测、 调试、清理等其他一切 辅助和必要的相关工作 内容 5. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	台	2				2597.0 6
12	030109011007	潜水排污泵	1. 潜水排污泵	台	2				2986.1

			2. 规格：1.5KW 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						9
13	030109011008	潜水排污泵	1. 潜水排污泵 2. 规格：2.2KW 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				3330.63
14	030109011009	潜水排污泵	1. 潜水排污泵 2. 规格：3KW 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	台	2				3776.44

			单价						
15	030109011010	潜水排污泵	1. 潜水排污泵 2. 规格：4KW 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				4151.4
16	030109011011	潜水排污泵	1. 潜水排污泵 2. 规格：5.5KW 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				5146.57
17	030109011012	潜水排污泵	1. 潜水排污泵 2. 规格：7.5KW 3. 满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准。 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、组装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	台	2				5507.36

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
18	030404016002	控制箱	1. 名称：安装控制柜箱体 2. 规格：1600*600*500 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、组装、主体及配件安装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				4445.11
19	030404016003	控制箱	1. 名称：不锈钢户外双门柜体 2. 规格：500mm*400mm*250mm 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、组装、主体及配件安装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				547.93
20	030404016004	控制箱	1. 名称：碳钢喷漆电箱 2. 规格：400*300*150mm 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、组装、主体及配件安装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				400.23

21	030404019027	旋钮开关	1. 旋钮开关 2. 规格型号：AC220V 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线、安装调试、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				194.09
22	030404021001	不锈钢浮球(1寸)	1. 名称：不锈钢浮球(1寸) 2. 规格：直塞式EFVX-25(1寸) 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、调试测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				198.16
23	030404021002	浮球水位控制器	1. 水位控制器 2. 规格：DN25 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、安装等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				195.26
24	030404022003	控制器	1. 安装PLC可编程序控制器 2. 型号：满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、组	台	2				4497.83

			装、主体及配件安装、检测、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
25	030404022004	智能控制器安装	1. 智能控制器安装 2. 型号：满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				539.67
26	030404023010	交流接触器	1. 交流接触器 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				473.3
27	030404026001	热保护继电器	1. 热保护继电器 2. 型号：9-13A 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	个	2				257.86

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
28	030404026002	热过载继电器	1. 热过载继电器 2. 型号：满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				210.02
29	030404026003	安装交流接触器	1. 安装交流接触器 2. 型号：18A、220V 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				511.22
30	030404026004	安装交流接触器	1. 安装交流接触器 2. 型号：220V 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				511.22
31	030404026005	安装交流接触器	1. 安装交流接触器	个	2				502.26



			2. 型号：满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
32	030404026006	中间继电器	1. 中间继电器 2. 型号：220V 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				195.27
33	030404026007	热继电器	1. 热继电器 2. 型号：12-18A 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				210.02
34	030404026008	中间继电器	1. 中间继电器 2. 型号：220V 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清	个	2				195.27

			理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
35	030404031002	按钮开关	1. 名称：安装按钮开关 2. 型号：防爆型 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				157.12
36	030404031003	电表安装	1. 名称：单相电子式电能表 2. 型号：(20-80A) 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、主体及配件安装、查校线、接线、接地、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				189.44
37	030404033005	轴流风扇	1. 名称：安装轴流风扇 2. 型号：220V 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税	台	2				571.33

			金等费用的全费用综合单价						
38	030404036010	4KW电机重新绕线圈	1. 4KW电机重新绕铜芯线圈、重新组装配件 2. 安装电机 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、配合基础验收、定位、吊装、组装、固定、单机试运转、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				1920.74
39	030404036011	浇灌电机专用绝缘漆	1. 浇灌电机专用绝缘漆 2. 名称：1053有机硅绝缘浸渍漆 3. 绝缘等级:H级 4. 每套约用1KG绝缘漆 5. 综合考虑：清扫、除锈、去尘、去污、刷(喷)漆、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输、周边成品保护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				54.5
40	030404036012	添加变压器油	1. 添加变压器油 2. 型号：#25号 3. 变压器油绝缘油浸式绝缘散热冷却润滑油 4. 每套约需添加1L油 5. 综合考虑：清扫、加油、清理、材料来源、材料场内外运输及垂直运输、周边成品保护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直	套	2				65.18

			接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
41	030404036013	消防水泵轴心维修	1. 更换消防水泵机械密封 2. 规格型号：59U-50 3. 安装原有电机及重新组装原有消防水泵和配件 4. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、配合基础验收、定位、吊装、组装、固定、单机试运转、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				1678.85
42	030406001001	变频电动机组检查接线	1. 变频电动机组检查接线 功率(kW以下) 20 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				278.85
43	030406001002	立式电动机组检查接线	1. 立式电动机组检查接线 功率(kW以下) 30 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线、安装调试、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	台	2				218.43

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
44	030414002003	水泵系统故障检测	1. 故障水泵系统检测 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、水泵系统线路（含水泵设施设备及相关系统等路径）检测等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	系统	2				392.4
45	030503010001	控制器模板系统调试	1. 名称:控制器模板系统调试 24点内 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、安防系统联合调试、联动现场测量、记录、对比、调整等其他一切辅助和必要的相关工作内容	系统	2				4752.38
46	粤 030503011002	触摸屏及按键面板	1. 名称：触摸屏彩色七寸（含程序） 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线、安装调试、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				5404.65
47	030601002002	电流仪表	1. 名称：安装电流表 2. 型号：100/5 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、调试测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容	台	2				153.25

			4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
48	030601002003	电压仪表	1. 名称：安装电压表 2. 型号：220V 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、调试测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				303.52
49	030601002004	压力表	1. 名称：压力表 2. 压力表弯材质、规格：金属 3. 连接形式：按设计图纸要求 4. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、调试测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				153.65
50	030601002005	远传指示压力表（气远传）	1. 远传指示压力表 气远传 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、调试测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	台	2				444.43

			单价						
51	030601005002	不锈钢浮球	1. 名称：不锈钢浮球 2. 规格：100cm 3. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、主 体及附件安装、调试测 试、清理等其他一切辅 助和必要的相关工作内 容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	台	2				190.89
52	030809002001	电磁阀	1. 电磁阀 2. 规格：DN15 3. 型号：1.6Mpa 220V 4. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、安 装组对、水压试验、清 理等其他一切辅助和必 要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	个	2				839.73
53	030809002002	法兰阀门闸阀 DN150	1. 法兰阀门钾阀 DN150 1.6MPa（胶圈等辅材） 2. 钾阀材质：球墨铸铁 3. 传动方式：手动 4. 连接方式：法兰式 5. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、安 装组对、水压试验、清 理等其他一切辅助和必 要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	个	2				961.93
54	030817006001	浮球液位控制器	1. 液位控制器 2. 型号：5 米/0.5 线 径	组	2				213.51

			<p>3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、设备清理、接头、安装、单体试验、挂牌、配合单体试运转等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
55	030901004001	湿式报警阀 DN150	<p>1. 名称:湿式报警阀</p> <p>2. 规格、压力等级:DN150</p> <p>3. 材质:按图纸设计要求</p> <p>4. 连接方式:按设计图纸要求</p> <p>5. 含本体安装、水力警铃、相关附件制安</p> <p>6. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、组对、焊法兰、紧螺栓、临时短管安装拆除、报警阀渗漏试验、整体组装、配管、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	组	2				3364.11
56	030904008003	多输入、多输出模块	<p>1. 型号：满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准</p> <p>2. 综合考虑：固定、校线、接线、功能检测、编码、防潮和防尘处理、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施</p>	个	2				298.77



			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
57	031003001016	不锈钢止回阀 DN80	1. #304不锈钢止回阀 2. 规格：DN80 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、焊接、安装组对、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				1407.11
58	031003001017	遥控浮球阀	1. 类型：水池遥控浮球阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 综合考虑：切管、套丝、制垫加垫、阀门及配件安装、水压试验、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				1160.97
59	031003001018	不锈钢止回阀 DN50	1. #304不锈钢止回阀 2. 规格：DN50 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、焊接、安装组对、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	个	2				951.36

			单价						
60	031003001019	缓闭式止回阀	1. 缓闭式止回阀 2. 规格: DN65 1.6Mpa 3. 综合考虑: 材料场内 外运输及垂直运输、安 装组对、水压试验、清 理等其他一切辅助和必 要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	个	2				1150.6
61	031003002004	法兰浮球阀门安装 公 称直径(mm以内) 150	1. 名称: 法兰浮球阀门 2. 规格: DN150 1.6mpa 3. 综合考虑: 材料场内 外运输及垂直运输、主 体及附件安装、调试测 试、清理等其他一切辅 助和必要的相关工作内 容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	个	2				1305.0 7
62	031003002005	法兰止回阀	1. 类型: 法兰止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级 :DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑: 材料场内 外运输及垂直运输、安 装组对、水压试验、清 理等其他一切辅助和必 要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	个	2				562.24
63	031003003004	明杆闸阀DN300	1. 名称: 明杆闸阀 2. 规格、压力等级 :DN300 3. 材质: 按图纸设计要	套	2				2884.3

			<p>求</p> <p>4. 连接方式:按设计图纸要求</p> <p>5. 含本体安装、相关附件制安</p> <p>6. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、制垫加垫、安装组对、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
64	031003003005	明杆闸阀DN200	<p>1. 名称:明杆闸阀</p> <p>2. 规格、压力等级:DN200</p> <p>3. 材质:按图纸设计要求</p> <p>4. 连接方式:按设计图纸要求</p> <p>5. 含本体安装、相关附件制安</p> <p>6. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、制垫加垫、安装组对、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>7. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				1988.27
65	031003003006	明杆闸阀DN150	<p>1. 名称:明杆闸阀</p> <p>2. 规格、压力等级:DN150</p> <p>3. 材质:按图纸设计要求</p> <p>4. 连接方式:按设计图纸要求</p> <p>5. 含本体安装、相关附</p>	套	2				1522.44

			<p>件制安</p> <p>6. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、切 管、焊接法兰、制垫加 垫、安装组对、水压试 验、清理等其他一切辅 助和必要的相关工作内 容</p> <p>7. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价</p>						
66	031003003007	明杆闸阀DN100	<p>1. 名称:明杆闸阀</p> <p>2. 规格、压力等级 :DN100</p> <p>3. 材质:按图纸设计要 求</p> <p>4. 连接方式:按设计图 纸要求</p> <p>5. 含本体安装、相关附 件制安</p> <p>6. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、切 管、焊接法兰、制垫加 垫、安装组对、水压试 验、清理等其他一切辅 助和必要的相关工作内 容</p> <p>7. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价</p>	套	2				644. 45
67	031003003008	遥控浮球阀DN80	<p>1. 名称：遥控浮球阀</p> <p>2. 规格：DN80</p> <p>3. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、主 体及附件安装、调试测 试、清理等其他一切辅 助和必要的相关工作内 容</p> <p>4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合</p>	个	2				1090. 0 4

			单价						
68	031003003009	遥控浮球阀DN100	1. 名称：遥控浮球阀 2. 规格：DN100 3. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、主 体及附件安装、调试测 试、清理等其他一切辅 助和必要的相关工作内 容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	个	2				1217.7 7
69	031003003010	遥控浮球阀DN150	1. 名称：遥控浮球阀 2. 规格：DN150 3. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、主 体及附件安装、调试测 试、清理等其他一切辅 助和必要的相关工作内 容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	个	2				2146.2 3
70	031003003011	Y型过滤器DN150	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 连接形式:按设计图 纸要求 4. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、主 体及附件安装、调试测 试、清理等其他一切辅 助和必要的相关工作内 容 5. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	套	2				1172.7 1
71	031003003012	水锤消声止回阀 DN150	1. 名称:水锤消声止回 阀	套	2				3253.3 3

			2. 规格、压力等级 :DN150 3. 材质:按图纸设计要求 4. 连接方式:按设计图 纸要求 5. 综合考虑: 材料来源 、材料场内外运输及垂 直运输、切管、焊接法 兰、制垫加垫、紧螺栓 、本体及配件安装、水 压试验、清理等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 6. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价						
72	031003003013	水锤消声止回阀 DN100	1. 名称:水锤消声止回 阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 材质:按图纸设计要 求 4. 连接方式:按设计图 纸要求 5. 综合考虑: 材料来源 、材料场内外运输及垂 直运输、切管、焊接法 兰、制垫加垫、紧螺栓 、本体及配件安装、水 压试验、清理等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 6. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	套	2				2700.8
73	031003003014	超压泄压阀DN150	1. 名称:超压泄压阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 材质:按图纸设计要 求 4. 连接方式:按设计图	套	2				7384.7 2

			<p>纸要求</p> <p>5. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、制垫加垫、紧螺栓、本体及配件安装、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
74	031003003015	可调式减压阀DN150	<p>1. 名称:可调式减压阀(含6个闸阀、4个压力表、两个Y型过滤器)</p> <p>2. 规格、压力等级:DN150</p> <p>3. 材质:按图纸设计要求</p> <p>4. 连接方式:按设计图纸要求</p> <p>5. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、制垫加垫、紧螺栓、本体及配件安装、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				19778.29
75	031003003016	信号阀DN150	<p>1. 名称:信号阀</p> <p>2. 规格、型号:DN150</p> <p>3. 材质:按图纸设计要求</p> <p>4. 连接方式:按设计图纸要求</p> <p>5. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、制垫加垫、紧螺栓</p>	套	2				1315.14

			<p>、本体及配件安装、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
76	031003003017	调节阀DN150	<p>1. 名称:调节阀</p> <p>2. 规格、型号:DN150</p> <p>3. 材质:按图纸设计要求</p> <p>4. 连接方式:按设计图纸要求</p> <p>5. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、制垫加垫、紧螺栓、本体及配件安装、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				1630.27
77	031003003018	流量测试装置 DN150	<p>1. 名称:流量测试装置</p> <p>2. 规格、压力等级:DN150</p> <p>3. 材质:按图纸设计要求</p> <p>4. 连接方式:按设计图纸要求</p> <p>5. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、制垫加垫、紧螺栓、本体及配件安装、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税</p>	套	2				1649.9



			金等费用的全费用综合单价						
78	031003006004	不锈钢减压器DN65	1. #304不锈钢减压阀 (法兰连接) 2. 规格: DN65 3. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、焊接、安装组对、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				3723.3
79	031003006005	减压器DN50	1. 螺纹减压阀(螺纹连接) 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、材料来源、切管、套丝、焊接、阀门及配件安装组对、旁通管安装、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				1664.84
80	031003006006	可调式减压阀	1. 类型: 可调式减压阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN65 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 综合考虑: 切管、套丝、制垫加垫、阀门及配件安装、水压试验、材料来源、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直	组	2				856.61

			接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
81	031003008003	Y型过滤器	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN100 1.6MPa 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体及附件安装、调试测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				895.82
82	031003008004	消防水泵管道Y型排污除污阀门	1. 名称：消防水泵管道Y型排污除污阀门 2. 公称直径DN150 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、制垫加垫、紧螺栓、水压试验等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				1748.77
83	031003011001	铸铁法兰DN100	1. 名称：铸铁法兰DN100（螺纹连接） 2. 综合考虑：切管、套丝、制垫、上法兰、组对、紧螺栓、水压试验、材料场内外运输及垂直运输、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	片	2				189.35

84	031003012002	缓闭式止回阀	1. 名称：缓闭式缓闭式止回阀 2. 型号：300X-16Q DN150 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、安装组对、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				2019.58
85	031003016001	液位信号装置DN50	1. 名称:液位信号装置 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:按设计图纸要求 5. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、制垫加垫、紧螺栓、本体及配件安装、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				673.81
86	031004014002	存水弯DN110 铸铁	1. 存水弯安装 2. 公称直径(mm以内)110 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、焊接、安装组对、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				145.6

87	031004014003	溢流喇叭口	1. 名称:溢流喇叭口 2. 规格型号: 满足原设计或业主及相关技术规范要求, 以达使用标准 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、制垫加垫、紧螺栓、本体及配件安装、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				210.89
88	031006001001	变频器	1. 变频器安装 2. 功率: 15KW 3. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、附件拆装、主体组装、检测、调试、接线、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				10292.22
89	031006001002	变频器	1. 变频器安装 2. 功率: 30KW 3. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、附件拆装、主体组装、检测、调试、接线、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				13020.07
90	031006001003	变频器	1. 变频器安装 2. 功率: 7.5KW 3. 综合考虑: 材料场内	套	2				6663.07

			外运输及垂直运输、附件拆装、主体组装、检测、调试、接线、接地、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
91	031006001004	变频给水设备	1. 名称：变频器 2. 型号：11KW 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				8444.07
92	031006004002	更换稳压罐胶囊	1. 名称：更换稳压罐胶囊 2. 胶囊型号、规格：150L 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、原有罐体及原有配件安装、更换稳压罐胶囊、就位、充水、试压、调试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				2279.16
93	031006004003	橡胶气囊	1. 名称：橡胶气囊 2. 型号、规格：Φ8008L16公斤 3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、安装方式、检测试验、清	只	2				2273.99

			理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
94	031006004004	气压罐胶囊	1. 型号、规格:DN6001.6MPa 2. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输、罐体及其配套的部件(附件)安装、就位、充水、试压、调试清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				4042.56
95	031006004005	气压罐加气	1. 型号、规格:DN6001.6MPa 2. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输、安装方式、充气、试压、调试、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				459.24
96	031101001003	开关电源设备	1. 开关电源 2. 型号:24V/5V 3. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	台	2				494.63

			单价						
97	031101001004	低压电源变压器	1. 低压电源变压器 2. 型号规格：满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、主体及附件拆装、盘内整理及一次校线、接线、接地、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				372.08
98	080703004001	触摸屏程序	1. 触摸屏程序 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线、安装调试、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				1808.44
99	080703004002	文本显示器	1. 显示屏：液晶屏 单色机 2. 工作温度：0~50℃ 3. 综合考虑：检查、接线、安装调试、清理、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				1808.44
100	080902003001	控制器 (PLC)	1. 名称:控制器 2. 规格、型号:满足原设计或业主及相关技术	台	2				2360.47

			<p>规范要求，以达使用标准</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、主体及配件安装、查校线、接线、接地、调试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
101	080903010001	PLC供水程序	<p>1. PLC供水程序</p> <p>2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、接线、安装调试、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				3337.11
102	080903018001	指示灯	<p>1. 名称：安装指示灯</p> <p>2. 型号：220V</p> <p>3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	个	2				143.98
103	070201078001	开关断路器	<p>1. 安装开关断路器</p> <p>2. 型号：32A</p> <p>3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必</p>	个	2				137.69



			<p>要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
104	070201078002	微型断路器	<p>1. 微型断路器</p> <p>2. 型号： 1P C6A</p> <p>3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	个	2				113. 79
105	070201078003	微型断路器	<p>1. 微型断路器</p> <p>2. 型号： 3P D50A</p> <p>3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、主体胡附件安装、接线、接地、调试、测试、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	个	2				349. 29
106	070201343001	控制变压器	<p>1. 控制变压器</p> <p>2. 型号：满足原设计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准</p> <p>3. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、清扫、检查、主体及附件安装、接线、接地、调试、测试、埋螺栓、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税</p>	台	2				114. 06

			金等费用的全费用综合单价						
107	070302038001	更换不锈钢格栅井盖	1. 更换集水井格栅井盖 2. 材质：不锈钢 3. 规格：500*500 4. 综合考虑：拆除旧井盖、旧井盖运至指定地点、材料来源、材料场内外运输及垂直运输、井盖制安及更换、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				345.06
108	03B013	更换水箱盖板	1. 更换水箱盖板 2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、拆除及安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				57.14
109	03B014	安装临时变频器	1. 检查停水情况。 2. 安装临时变频器 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、主体及附件拆装、盘内整理及一次校线、接线、接地、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	项	2				4842.22
110	03B015	水泵控制箱PLC	1. 水泵控制箱 2. 综合考虑：固定、校线、接线、功能检测、	套	2				5589.84

			编码、防潮和防尘处理 、材料场内外运输及 垂直运输等其他一切辅 助和必要的相关工作内 容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价						
		水泵房系统及设备合 计							
		消防设施设备							
		消防设施设备合计							
		拆除消防设施设备							
1	030404036014	拆除消防水泵轴心	1. 拆除消防水泵 3. 综合考虑：拆除、清 理现场搬运至指定地点 等其他一切辅助和必要 的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	台	2				724.08
2	030901002001	拆除原有消防管	1. 拆除原有消防管 2. 公称直径(mm以内) N200 3. 综合考虑：停泄水、 管道、管件、法兰、卡 件拆除，搬运至指定地 点、清理现场等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	m	1.88				17.98
3	030901002002	拆除原有消防管	1. 拆除原有消防管 2. 公称直径(mm以内) DN150 3. 综合考虑：停泄水、 管道、管件、法兰、卡	m	1.88				14.58

			<p>件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
4	030901002003	拆除原有消防管	<p>1. 拆除原有消防管</p> <p>2. 公称直径(mm以内) 100</p> <p>3. 综合考虑：停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	m	1.88				26.91
5	030901002004	拆除原有消防管	<p>1. 拆除原有消防管</p> <p>2. 公称直径(mm以内) 65</p> <p>3. 综合考虑：停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	m	1.88				20.54
6	030901002005	拆除原有消防管	<p>1. 拆除原有消防管</p> <p>2. 公称直径(mm以内) 40</p> <p>3. 综合考虑：停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p>	m	1.88				17.95

			4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
7	030901002006	拆除原有消防管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 2. 公称直径(mm以内) 25 3. 综合考虑: 停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除, 搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				14.78
8	030901004002	拆除消防闸阀	1. 消防闸阀拆除 2. 公称直径(mm以内) 100 3. 综合考虑: 停泄水、阀门拆除、清理管口、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	组	2				119.89
9	030901010001	拆除原有室内消火栓	1. 拆除原有消防栓 2. 综合考虑: 室内消火栓及附件拆除, 搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	256				84.92
10	030901010002	拆除消防箱	1. 拆除原有消防箱	套	2				34.06

			2. 规格：挂墙式 箱体半周长(mm) ≤1000 3. 综合考虑：箱体及附件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
11	030901010003	拆除原有室内铸铁消防栓	1. 拆除原有铸铁管件 2. 公称直径(mm以内) 100 3. 综合考虑：停泄水、拆除、清理管口、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				47.8
12	030901010004	拆除消防水带	1. 人工拆除消防水带 2. 综合考虑：拆除、清理现场搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	条	2				2.48
13	030901011001	拆除原有消防栓（地上式）	1. 拆除原有消防栓（地上式） 2. 综合考虑：室外地上式消防栓及附件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	套	246				63.97

			单价						
14	030901012003	拆除接合器	1. 拆除接合器（墙壁式） 2. 综合考虑：接合器规格型号、消防水泵接合器及附件拆除，搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				186.98
15	030902007001	拆除七氟丙烷容积(L以内) 40气罐	1. 拆除七氟丙烷气罐 2. 容积(L以内) 40 3. 综合考虑：拆除、清理现场搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				265.12
16	030902007002	拆除七氟丙烷气罐容积(L以内) 155	1. 拆除七氟丙烷气罐 2. 容积(L以内) 155 3. 综合考虑：拆除、清理现场搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				676.51
17	030904001001	拆除烟感	1. 拆除消防烟感 2. 综合考虑：接头线拆除、底座拆除、探头拆除、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	个	2				22.42

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
18	030904015001	拆除消防主机打印机	1. 名称:拆除消防主机打印机 2. 规格:满足原设计或业主及相关技术规范要求,以达使用标准 3. 综合考虑:断电、拆除主体及配件、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				783.55
19	031002001002	拆除支架	1. 拆除支架 2. 综合考虑:拆除、清理现场搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	kg	250.88				3.89
		拆除消防设施设备合计							
		消防设备							
1	011405001001	消火栓钢管油漆	1. 类型:消防管道面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆2遍,红丹油1遍,喷漆1遍 3. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输及垂直运输、清理、表面清洗、配制、涂刷调配、涂刷等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税	m2	1.88				28.61



			金等费用的全费用综合单价						
2	030405001003	蓄电池12V17Ah（仅主材）	1. 蓄电池12V17Ah 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查基础、安装、接线、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				337.9
3	030405001004	蓄电池12V24Ah（仅主材）	1. 蓄电池12V24Ah 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查基础、安装、接线、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				337.9
4	030411005003	火灾报警接线端子箱	1. 名称:火灾报警接线端子箱 2. 规格:成套端子箱安装 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、测位、打眼、箱子开孔、箱体接地、单体调试、接线、等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				425.25
5	030507001001	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 规格:满足使用要求 3. 综合考虑：材料场内	套	2				104.28

			<p>外运输及垂直运输、检查、设备组装、检查基础、划线定位、安装、接线、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
6	030507008007	半球监控摄像机安装（原材料）	<p>1. 半球监控摄像机安装（原材料）</p> <p>2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、检查基础、安装、接线、本体测试等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	台	2				231.06
7	030601002006	真空表	<p>1. 规格、型号：真空表</p> <p>2. 连接形式：法兰连接</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、试验、安装、固定、挂牌、取源部件保管、清理清洗、配合单体试运转等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				194.26
8	030804001001	氧乙炔切割弯头	<p>1. 氧乙炔切割弯头</p> <p>2. 综合考虑：材料场内外运输及垂直运输、氧乙炔切割弯头、搬运至指定地点、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p>	个	2				23.49

			3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价					
9	030901002007	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:符合规范要求 5. 支架制作、安装 6. 除锈、防锈底漆、色漆各二道 7. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输及垂直运输、厚度、清理、调直、切管、组对、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	2			96.42
10	030901002008	消火栓钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:符合规范要求 5. 支架制作、安装 6. 除锈、防锈底漆、色漆各二道 7. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输及垂直运输、厚度、清理、调直、切管、组对、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	m	1.88			230.1

			单价						
11	030901002009	水喷淋钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:符合规范要求 5. 管道刷油:刷樟丹二道, 调和漆二道 6. 支架制作、安装 7. 除锈、防锈底漆、色漆各二道 8. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、厚度、清理、调直、切管、组对、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 9. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	m	1.88				73.12
12	030901003001	直立型玻璃球喷头	1. 安装部位:室内无吊顶 2. 材质、型号、规格:直立型玻璃球喷头DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、管件安装、喷头密封性能抽查试验、安装、外观清洁等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	个	2				37.74
13	030901003002	侧喷式喷头	1. 安装部位:室内无吊顶 2. 材质、型号、规格:侧喷式喷头DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				47.17

			<p>4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、管件安装、喷头密封性能抽查试验、安装、外观清洁等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
14	030901003003	水喷淋(雾)喷头DN15	<p>1. 安装水喷淋(雾)喷头DN15</p> <p>2. 综合考虑：管件安装、喷头密封性能抽查试验、安装、外观清洁、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	个	2				32.35
15	030901004003	湿式报警装置安装(沟槽法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	<p>1. 名称：湿式报警装置安装；</p> <p>2. 型号、规格：公称直径DN150mm；</p> <p>3. 湿式报警装置包括但不限于内容:湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等；</p> <p>4. 综合考虑：部件外观检查、切管、坡口、法兰安装、紧螺栓、临时短管装拆、整体组装、部件及配管安装、报警阀泄放试验管安装、报警装置调试；材料场内外运输（包含垂直及二</p>	组	2				4136.48

			<p>次运输等场内运输等运输费用) 等其他一切辅助和必要的相关工作内容;</p> <p>5. 其他: 满足原设计及相关技术规范要求, 以达使用标准;</p> <p>6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价。</p>						
16	030901004004	信号闸阀DN150	<p>1. 名称: 信号闸阀 DN150 1.6MPa</p> <p>2. 材质: 球墨铸铁</p> <p>3. 连接方式: 法兰连接</p> <p>4. 综合考虑: 材料场内、外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、接线、安装组对、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	组	2				1582.06
17	030901004005	闸阀DN150	<p>1. 名称: 闸阀 DN150 1.6MPa</p> <p>2. 材质: 球墨铸铁</p> <p>3. 连接方式: 法兰连接</p> <p>4. 综合考虑: 材料场内、外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、接线、安装组对、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	组	2				1595.16
18	030901006001	水流指示器DN150	<p>1. 规格、型号: 水流指示器DN150</p> <p>2. 连接形式: 法兰连接</p> <p>3. 综合考虑: 材料来源</p>	套	2				704.89

			、材料场内外运输及垂直运输、切管、坡口、对口、焊法兰、临时短管安装拆除、检查、安装及调整等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
19	030901006002	水流指示器DN100	1. 规格、型号:水流指示器DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、坡口、对口、焊法兰、临时短管安装拆除、检查、安装及调整等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				505.41
20	030901006003	水流指示器DN50	1. 规格、型号:水流指示器DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、坡口、对口、焊法兰、临时短管安装拆除、检查、安装及调整等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				245.44
21	030901008001	末端试水装置DN25	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级	组	2				437.14

			:DN25 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、套丝、制垫加垫、上阀门、水压试验等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
22	030901010005	室内消火栓 (原材料)	1. 材质: 室内消防栓 2. 型号、规格: DN 65 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、消火栓安装、附件检查安装、水压试验、水冲洗等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				177.56
23	030901010006	室内减压稳压消防栓	1. 安装方式: 室内 2. 型号、规格: 单栓 DN65 700×1800×240mm (宽×高×厚) 3. 附件材质、规格: 室内消防栓一套, 栓口直径DN65, 消防水带一套, 采用衬胶水带, 长度25m; 消防卷盘一套, 栓口直径DN25, 配备胶带内径19mm, 长度25m 4. 综合考虑: 材料来源, 材料场内外运输及垂直运输、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验、水冲洗等其他一切辅助和必要的相关工作内容	套	247				1232.88



			5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
24	030901010007	屋面试验消火栓	1. 安装方式:室内屋面 2. 型号、规格:单栓 DN65700×1800×240mm (宽×高×厚) 3. 综合考虑:材料来源,材料场内外运输及垂直运输、消火栓安装、水压试验、水冲洗等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				206.91
25	030901011002	室外消火栓	1. 安装方式:室外地上式 2. 型号、规格:单栓 DN100 3. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输消火栓安装、附件检查安装、水压试验、水冲洗等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				1184.37
26	030901011003	室外地上式消火栓安装 1.6MPa 深150型	1. 室外地上式消火栓安装 1.6MPa 深150型 2. 规格型号:SS150/80-1.6 3. 综合考虑:材料场内外运输及垂直运输、管口清理、制垫、加垫、紧螺栓、安装组对、水压试验、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容	套	2				1914.29

			4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
27	030901012004	消火栓泵接合器 SQD150	1. 安装部位:室外地上 2. 型号、规格:SQD-150/1.6 3. 附件材质、规格:带有闸阀、止回阀、安全阀 4. 综合考虑:材料来源,材料场内外运输及垂直运输、切管、焊法兰、制垫、加垫、紧螺栓、整体安装、充水试验等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				1376.32
28	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:2套手提式磷酸铵盐灭火器4kg 3. 综合考虑:材料来源,材料场内外运输及垂直运输、打眼、埋螺栓、固定等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				136.14
29	030901013002	灭火器放置箱	1. 形式:灭火器放置箱 2. 综合考虑:材料来源,材料场内外运输及垂直运输、打眼、埋螺栓、固定等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	套	2				99.68

			单价						
30	030901013003	贮存装置 容积(L以内) 40	1. 安装七氟丙烷药剂瓶 （沿用原贮存装置充气 后安装回现场） 2. 容积(L以内) 40 3. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输, 称 重, 组件安装, 阀驱动装 置安装等其他一切辅助 和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	套	2				938.24
31	030901013004	贮存装置 容积(L以内) 155	1. 安装七氟丙烷药剂瓶 （沿用原贮存装置充气 后安装回现场） 2. 容积(L以内) 155 3. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输, 称 重, 组件安装, 阀驱动装 置安装等其他一切辅助 和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	套	2				2388.16
32	030904001002	点型探测器（原材料）	1. 安装点型探测器（原 材料） 2. 综合考虑：校线、挂 锡、安装底座、底座压 线、探头、编码、清洁 、调测、材料场内外运 输及垂直运输等其他一 切辅助和必要的相关工 作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	个	2				56.61
33	030904001003	烟感探测器	1. 安装烟感探测器 2. 规格型号：满足原设	个	2				125.63

			<p>计或业主及相关技术规范要求，以达使用标准</p> <p>3. 综合考虑：校线、挂锡、安装底座、底座压线、探头、编码、清洁、调测、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
34	030904001004	烟感探测器	<p>1. 安装烟感探测器</p> <p>2. 综合考虑：校线、挂锡、安装底座、底座压线、探头、编码、清洁、调测、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	个	2				105.23
35	030904001005	智能编码感温探测器 (具有短路隔离功能)	<p>1. 名称:智能编码感温探测器</p> <p>2. 规格:具有短路隔离功能</p> <p>3. 综合考虑：材料来源，材料场内外运输及垂直运输、校线、挂锡、安装底座、底座压线、探头、编码、清洁、调测等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				139.37
36	030904001006	智能编码感烟探测器 (具有短路隔离功能)	<p>1. 名称:智能编码感烟探测器</p> <p>2. 规格:具有短路隔离</p>	套	2				139.37

			<p>功能</p> <p>3. 综合考虑：材料来源，材料场内外运输及垂直运输、校线、挂锡、安装底座、底座压线、探头、编码、清洁、调测等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>						
37	030904001007	有线烟雾感应器（12-24V烟雾带3C）	<p>1. 名称：12-24V有线烟雾感应器</p> <p>2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、校线、挂锡、安装底座、底座压线、探头、编码、清洁、调测等其他一切辅助和必要的相关工作内容。</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价。</p>	个	2				148.45
38	030904003001	更换消防手动报警按钮	<p>1. 消防手动报警按钮</p> <p>2. 综合考虑：断电、拆除、清理现场、校线、材料场内外运输及垂直运输、固定、底座压线、安装、编码、调测等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	个	2				171.67
39	030904003002	手动报警按钮（带电话插孔）	<p>1. 名称：手动报警按钮（带电话插孔）</p> <p>2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、校线、挂锡、钻眼固定、底座压线、</p>	套	2				175.84

			<p>安装、编码、调测等其他一切辅助和必要的相关工作内容。</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价。</p>						
40	030904003003	消火栓起泵按钮(具有短路隔离功能)	<p>1. 名称:消火栓起泵按钮</p> <p>2. 综合考虑: 材料来源, 材料场内外运输及垂直运输、校线、挂锡、钻眼固定、压线、安装、编码、调测等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价</p>	套	2				128.41
41	030904005001	声光报警器(220V语音声光报警器)	<p>1. 名称: 220V语音声光报警器</p> <p>2. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、校线、挂锡、并线、压线、标志、编码、安装、固定、功能检测、防尘和防潮处理、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容。</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价。</p>	个	2				226.08
42	030904005002	声光报警器	<p>1. 安装声光报警器</p> <p>2. 综合考虑: 校线、挂锡、并线、压线、标志、编码、安装、固定、功能检测、防尘和防潮处理、材料场内外运输及垂直运输等其他一切辅助和必要的相关工作</p>	个	2				148.31

			内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
43	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、校线、挂锡、并线、压线、标志、编码、安装、固定、功能检测、防尘和防潮处理、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容。 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价。	套	2				148.31
44	030904006001	消防专用电话分机	1. 名称:消防专用电话分机 2. 综合考虑: 材料来源, 材料场内外运输及垂直运输、校线、挂锡、并线压线、安装固定、功能检测、防尘和防潮处理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	部	2				86.39
45	030904007001	消防广播扬声器(吸顶式)	1. 名称:消防广播扬声器 2. 综合考虑: 材料来源, 材料场内外运输及垂直运输、校线、挂锡、并线压线、安装固定、功能检测、防尘和防潮处理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	套	2				75.18

			项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
46	030904008004	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 输出形式:总线制 3. 综合考虑: 材料来源, 材料场内外运输及垂直运输、测位、打眼、箱子开孔、箱体接地、单体调试、接线、等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				233.18
47	030904008005	输入模块(具有短路隔离功能)	1. 名称:输入模块 2. 类型:具有短路隔离功能 3. 综合考虑: 材料来源, 材料场内外运输及垂直运输、安装固定、校线、接线、挂锡、检测、防潮和防尘处理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				223.85
48	030904008006	输入输出模块(具有短路隔离功能)	1. 名称:输入输出模块 2. 类型:具有短路隔离功能 3. 综合考虑: 材料来源, 材料场内外运输及垂直运输、安装固定、校线、接线、挂锡、检测、防潮和防尘处理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合	套	2				228



			单价						
49	030904008007	电气火灾监控单元	1. 名称:电气火灾监控单元 2. 规格:满足使用要求 3. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、安装、固定、校线、接线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				518.21
50	030904008008	交流双电源监控模块	1. 名称:交流双电源监控模块 2. 规格:满足使用要求 3. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、安装、固定、校线、接线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				797.02
51	030904008009	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:满足使用要求 3. 综合考虑: 材料场内外运输及垂直运输、安装、固定、校线、接线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				238.36

52	030904014001	维修广播功放	1. 维修广播功放 2. 综合考虑：材料场内 外运输及垂直运输、功 放主板更换、广播功放 维修、校线、挂锡、并 线、压线、标志、安装 、固定、接地、功能检 测、防尘和防潮处理等 其他一切辅助和必要的 相关工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	台	2				2848.1 2
53	030904015002	消防主机打印机	1. 名称:消防主机打印 机 2. 综合考虑：材料来源 、材料场内外运输及垂 直运输、打印机安装、 软件安装、调试、清洁 等其他一切辅助和必要 的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	台	2				2563.3 4
54	031003001020	末端试水阀 DN25	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 综合考虑：材料来源 、材料场内外运输及垂 直运输、切管、套丝、 制垫加垫、上阀门、水 压试验等其他一切辅助 和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直 接费、利润、绿色措施 项目、脚手架搭拆、税 金等费用的全费用综合 单价	套	2				247.53
55	031003001021	自动排气阀DN15	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级 :DN15 3. 综合考虑：材料来源	套	2				73.78

			，材料场内外运输及垂直运输、安装、试验等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
56	031003003019	信号阀DN150	1. 规格、型号:信号阀DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、切管、焊接法兰、制垫加垫、紧螺栓、水压试验等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				1315.14
57	031003011002	减压孔板DN100	1. 类型:减压孔板 2. 规格、压力等级:DN100 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、定位、加固、检验等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	套	2				220.59
58	031003011003	减压孔板DN50	1. 类型:减压孔板 2. 规格、压力等级:DN50 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输及垂直运输、定位、加固、检验等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直	套	2				126.84

			接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价						
59	031101001005	开关电源设备（仅主材）	1. 开关电源设备 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输及垂直运输、定位、加固、检验等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	台	2				40.65
60	03B016	消防栓面板	1. 消防栓面板 2. 安装方式:室内 3. 规格:400*800mm 4. 综合考虑：材料来源，材料场内外运输及垂直运输、安装、固定等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	块	2				182.25
61	03B017	消防栓面板	1. 消防栓面板 2. 安装方式:室内 3. 规格：700*1750mm（双层双开门） 4. 综合考虑：材料来源，材料场内外运输及垂直运输、安装、固定等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、脚手架搭拆、税金等费用的全费用综合单价	块	2				247.65
62	03B018	充装七氟丙烷药剂	1. 充装七氟丙烷药剂 HFC-227ea	kg	1.88				77.43

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	031302002001	夜间施工增加费		0				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	粤 031302009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%

6	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
9	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程（标段二）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：安装工程（标段二）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程（标段二）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程（标段二）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：安装工程（标段二）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程（标段二）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程（标段二）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：安装工程（标段二）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土方部分							
1	040101002001	人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在2m以内	1. 人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在2m以内 2. 综合考虑：土方置于槽边（坑边）、修平夯实沟槽（基坑）底、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	350.9				52.94
2	040101002002	人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在4m以内	1. 人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在4m以内 2. 综合考虑：土方置于槽边（坑边）、修平夯实沟槽（基坑）底、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	350.9				65.67
3	040101002003	人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在4m以内	1. 人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在4m以内 2. 在挡土板等支撑下开挖 3. 综合考虑：土方置于槽边（坑边）、修平夯实沟槽（基坑）底、搬	m3	233.94				78.8



			<p>运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
4	040101002004	人机配合挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在2m以内	<p>1. 人机配合挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在2m以内</p> <p>2. 综合考虑：土方置于槽边（坑边）、修平夯实沟槽（基坑）底、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m3	233.94				10.82
5	040101002005	人机配合挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在4m以内	<p>1. 人机配合挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在4m以内</p> <p>2. 综合考虑：土方置于槽边（坑边）、修平夯实沟槽（基坑）底、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m3	233.94				13.1
6	040101002006	人机配合挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在4m以内	<p>1. 人机配合挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在4m以内</p> <p>2. 在挡土板等支撑下开挖</p> <p>3. 综合考虑：土方置于槽边（坑边）、修平夯实沟槽（基坑）底、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施</p>	m3	233.94				15.72

			项目、税金等费用的全费用综合单价						
7	040101002007	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1. 机械挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 深度综合考虑 3. 综合考虑：土方置于槽边（坑边）、修平夯实沟槽（基坑）底、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	350.9				8.6
8	040101002008	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1. 机械挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 在挡土板等支撑下开挖 3. 深度综合考虑 4. 综合考虑：土方置于槽边（坑边）、修平夯实沟槽（基坑）底、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	350.9				10.32
9	040103001001	原土回填	1. 原土回填 2. 综合考虑：铺填、洒水夯（压）实、找平、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	2339.37				44.44
10	040103001002	回填中砂	1. 回填材料：中砂 2. 综合考虑：铺填、回填厚度、洒水夯实、找平、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的	m3	210.55				311.56

			相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
11	040103001003	回填石屑	1. 回填材料：石屑 2. 综合考虑：铺填、回填厚度、夯实、捣固、找平、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	280.72				230.69
12	040103001004	回填土（外购素土）	1. 管沟回填（外购素土） 2. 综合考虑：碎土、平土、找平、压实、洒水、清理、材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	210.55				77.22
13	040202005001	碎石垫层	1. 碎石垫层 2. 综合考虑：垫层厚度、清底、找平、夯实、铺筑、抹平、捣固、抹面、养生、材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	210.55				384.09
14	010507003001	混凝土垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、整理基层、捣固、找平、夯实、抹面、养生等其	m3	155.95				547.86

			他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
15	010507003002	混凝土垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、整理基层、捣固、找平、夯实、抹面、养生等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.27				564.92
16	010507003003	混凝土垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、整理基层、捣固、找平、夯实、抹面、养生等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.27				580.33
17	010507003004	混凝土垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、整理基层、捣固、找平、夯实、抹面、养生等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.27				592.99
18	040501001001	石屑垫层	1. 垫层石屑 2. 综合考虑: 垫层厚度、清底、找平、夯实、	m3	1.27				284.47

			抹平, 材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
19	040103001005	原土打夯 人工夯实	1. 原土打夯 人工夯实 2. 综合考虑: 材料场内外运输、碎土、平土、找平、洒水、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1559.57				3.49
20	040103001006	原土打夯 机械夯实	1. 原土打夯 机械夯实 2. 综合考虑: 材料场内外运输、碎土、平土、找平、洒水、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	14036.19				2.69
21	060105006001	土工布铺设	1. 土工布铺设 2. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、铺设土工布、填充指定填充料、找平、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	15595.76				11.76
22	040103002001	余泥渣土运输	1. 废弃料品种: 土方 2. 每天运输及作业时间: 遵守建筑废弃物运输时间要求, 综合考虑工效 3. 综合考虑: 运距、土	m3	1.27				65.16

			<p>质、废料、卸土方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等, 工作内容包括但不限于运输、排障、协调、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 拆除金属门窗、栏杆、钢柱、钢梁、钢楼梯等有金属残值的不计取外运费用, 投标人在投标报价时综合考虑</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
23	040103002002	余泥渣土运输	<p>1. 废弃料品种:石方</p> <p>2. 每天运输及作业时间: 遵守建筑废弃物运输时间要求, 综合考虑工效</p> <p>3. 综合考虑:运距、土质、废料、卸土方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等, 工作内容包括但不限于运输、排障、协调、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 拆除金属门窗、栏杆、钢柱、钢梁、钢楼梯等有金属残值的不计取外运费用, 投标人在投标报价时综合考虑</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m3	1.27				104.52
24	010103002001	消纳费	<p>1. 废弃料品种:土石方</p> <p>2. 综合考虑:土质、废料、卸土方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等, 工作内容包括但不限</p>	m3	1.27				21.8

			于运输、排障、协调、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 拆除金属门窗、栏杆、钢柱、钢梁、钢楼梯等有金属残值的不计取消纳费，投标人在投标报价时综合考虑 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
		土方部分合计							
		拆除工程							
1	041001003001	拆除各类底层 (15cm内)	1. 风动凿岩机拆除各类底层 2. 厚度: 15cm内 2. 综合考虑: 拆除、清底、废碴清理成堆、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1559.57				18.28
2	041001003002	拆除各类底层 (每增1cm)	1. 风动凿岩机拆除各类底层 2. 厚度: 每增1cm 3. 综合考虑: 拆除、清底、废碴清理成堆、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				1.24
3	041001001001	拆除沥青柏油类路面层 (10cm以内)	1. 风动凿岩机拆除沥青柏油类路面层 2. 厚10cm以内 2. 综合考虑: 拆除、清底、废碴清理成堆、搬运至指定地点等其他一	m2	467.87				10.17

			切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
4	041001001002	拆除沥青柏油类路面层（每增1cm）	1. 风动凿岩机拆除沥青柏油类路面层 2. 厚度：每增1cm 3. 综合考虑：拆除、清底、场内运输、废碴清理成堆、清理、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	467.87				1.02
5	041001004001	铣刨机铣刨路层 沥青路面(厚5cm内)	1. 铣刨机铣刨沥青柏油类路面层 2. 厚5cm以内 3. 综合考虑：铣刨，清底、废碴清理成堆、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	467.87				5.33
6	041001004002	铣刨机铣刨路层 混凝土路面(厚5cm内)	1. 铣刨机铣刨混凝土路面面层 2. 厚5cm以内 3. 综合考虑：铣刨，清底、废碴清理成堆、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	467.87				11.5
7	041001002001	拆除人行道混凝土预制块	1. 人工拆除人行道面层 2. 材质及厚度：混凝土	m2	467.87				11.33



			预制块 8CM内 3. 综合考虑清底、废渣清理成堆、清理现场、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
8	041001002002	拆除人行道砖	1. 拆除人行道面层 2. 材质：人行道砖 3. 综合考虑清底、废渣清理成堆、清理现场、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	467.87				8.65
9	011602001001	拆除混凝土类路面层 每增1cm	1. 拆除混凝土路面 2. 厚度：每增1cm 3. 综合考虑：拆除方式、清底、废渣清理成堆、清理现场、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	467.87				22.51
10	011602001002	拆15cm厚混凝土类路面层	1. 拆除混凝土路面 2. 厚度：15cm内 3. 综合考虑清底、废渣清理成堆、清理现场、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	467.87				1.53
11	010512008001	拆球墨井盖板	1. 拆球墨井盖板 2. 综合考虑：拆除、清	套	260				23.7

			理、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
12	041001005001	拆除侧石	1. 拆除侧石 2. 高度：综合 3. 综合考虑：刨出、刮净、旧料清理成堆、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	155.95				5.07
13	041001005002	拆除平石	1. 拆除平石 2. 综合考虑：刨出、刮净、旧料清理成堆、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	155.95				4.02
14	011611005001	围墙铁栏拆除	1. 围墙铁栏拆除 2. 综合考虑：拆除、清理、废渣堆放、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	155.95				33.16
15	070101027001	拆除沟盖板	1. 钢筋混凝土 2. 综合考虑：拆除、分类归堆、清理、搬运至	m3	155.95				354.02

			指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
16	041001006001	拆除排水塑料管 公称直径(mm以内) 300 (室外)	1. 拆除给水塑料管 (室外) 2. 公称直径(mm以内) DN300 3. 综合考虑: 停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除、清理现场、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	155.95				8.27
17	041001006002	排水塑料管 公称直径(mm以内) 400 (室外)	1. 拆除给水塑料管 (室外) 2. 公称直径(mm以内) DN400 3. 综合考虑: 停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除、清理现场、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	155.95				13.91
18	041001009001	拆除塑料检查井	1. 拆除塑料检查井 2. 井深:1.7m 3. 综合考虑: 停泄水、剔灰口、清理现场、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	156				51.45

19	041001010001	拆除原有立柱式路灯	1. 拆除原有立柱式路灯 2. 综合考虑：接头线拆除、成套型灯具拆除、清理现场、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 回收成本高于材料残值，拆除材料自行处理 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	156				49.57
20	030413003001	管道开孔	1. 拆除原有井壁 2. 规格：Φ150 3. 接口处做防水处理 5. 综合考虑：准备、测量、划线、钻孔、壁厚、孔洞清理、清理、搬运至指定地点等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	156				63.43
		拆除工程合计							
		区域道路							
1	040602030001	路面机械切缝	1. 面机械切缝 水泥混凝土路面 2. 切缝厚度：5CM 3. 综合考虑：材料场内外运输、放线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	259.93				5.88
2	040602030002	路面机械切缝	1. 面机械切缝 水泥混凝土路面 2. 切缝厚度：每增减1cm 3. 综合考虑：材料场内外运输、放线、清理等其他一切辅助和必要的	m	259.93				0.86

			相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
3	040602030003	路面机械切缝	1. 面机械切缝 沥青混凝土路面 2. 切缝厚度: 5CM 3. 综合考虑: 材料场内外运输、放线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	259.93				4.98
4	040602030004	路面机械切缝	1. 面机械切缝 沥青混凝土路面 2. 切缝厚度: 每增减 1cm 3. 综合考虑: 材料场内外运输、放线、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	259.93				0.79
5	040204004001	路侧石 (原材料)	1. 材料: 路侧石 (原材料) 2. . 综合考虑: 材料场内外运输、放样、勾缝、养护、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	259.93				33.54
6	040204004002	安砌侧石	1. 材料: 混凝土路侧石 2. 高度: 350mm内 3. 形状: 一字型 4. 垫层、基础材料品种、厚度、强度: 5%灰土、厚150mm	m	259.93				78.47

			5. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、放样、勾缝、开槽、养护、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
7	040204004003	安砌侧石	1. 材料:混凝土路侧石 2. 高度:350mm外 3. 形状:一字型 4. 垫层、基础材料品种、厚度、强度:5%灰土、厚150mm 5. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、放样、勾缝、开槽、养护、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	259.93				117.85
8	040204004004	安砌侧石	1. 材料:花岗岩路侧石 2. 高度:350mm内 3. 形状:一字型 4. 垫层、基础材料品种、厚度、强度:5%灰土、厚150mm 5. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、放样、勾缝、开槽、养护、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	259.93				138.67
9	040204004005	安砌侧石	1. 材料:花岗岩路侧石 2. 高度:350mm外 3. 形状:一字型 4. 垫层、基础材料品种、厚度、强度:5%灰土、厚150mm 5. 综合考虑：材料来源	m	1.27				139.87

			、材料场内外运输、放样、勾缝、开槽、养护、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
10	040204004006	安砌平石	1. 材料:混凝土路平石 2. 宽: 250mm内 3. 形状:一字型 4. 垫层、基础材料品种、厚度、强度:5%灰土、厚150mm 5. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、放样、勾缝、开槽、养护、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	259.93				126.71
11	040204004007	安砌平石	1. 材料:混凝土路平石 2. 宽: 500mm内 3. 形状:一字型 4. 垫层、基础材料品种、厚度、强度:5%灰土、厚150mm 5. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、放样、勾缝、开槽、养护、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	259.93				130.29
12	040204004008	侧(平、缘)石混凝土后座或垫层	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 综合考虑: 内模制作、材料来源、材料场内外运输、混凝土外加剂、浇捣、养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容	m3	1.27				601.22

			3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
13	040202001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压 2. 综合考虑：材料场内外运输、放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				2.75
14	040204002001	人行道块料铺设	1. 彩色人行道透水砖 2. 规格:80厚 C35 透水系数 $\geq 0.1\text{mm/s}$ 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、配料拌合、找平、铺砌、灌缝、扫缝、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				135.59
15	040204002002	人行道块料铺设	1. 彩色人行道透水砖 2. 规格:60厚 C35 透水系数 $\geq 0.1\text{mm/s}$ 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、配料拌合、找平、铺砌、灌缝、扫缝、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				121.57
16	040204002003	人行道块料铺设（铺设原有材料）	1. 彩色人行道透水砖 2. 规格:原材料 3. 综合考虑：材料来源	m2	259.93				48.69



			、材料场内外运输、配料拌合、找平、铺砌、灌缝、扫缝、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
17	011102001001	块料地面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm厚花岗岩(芝麻灰) 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、清理基层、抹平压实、切割瓷片、浸润块料、擦缝、清理净面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				269.82
18	040204002004	人行道地砖铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩50mm厚 2. 综合考虑: 材料场内外运输、清理基层、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝、石材切割、开洞、磨光、擦缝、打蜡、清洁表面、养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				330
19	011102001002	块料地面花岗岩(人行盲道)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm厚花岗岩(芝麻灰)	m2	259.93				396.92

			3. 凹槽尺寸：5*28mm间隔40mm 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清理基层、抹平压实、切割瓷片、浸润块料、擦缝、清理净面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
20	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:120mm 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 部位:地面硬化 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、整理基底、捣固、抹平、养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				77.56
21	070301054001	C25水泥混凝土路面局部修补 厚10cm	1. 面层厚度：100mm 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 养生方式：水养生 4. 适用于面积小于20m2的翻修 5. 综合考虑：材料场内外运输、放样、模板制作及安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光、拉毛或刻防滑纹等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				158.57
22	070301054002	C25水泥混凝土路面局部修补 厚20cm	1. 面层厚度：200mm 2. 混凝土强度等级	m2	259.93				184.9

			:C25混凝土 3. 养生方式：水养生 4. 适用于面积小于20m2的翻修 5. 综合考虑：材料场内外运输、放样、模板制作及安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光、拉毛或刻防滑纹等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
23	070301054003	C30水泥混凝土路面局部修补 厚20cm	1. 面层厚度：200mm 2. 混凝土强度等级：C30混凝土 3. 养生方式：水养生 4. 适用于面积小于20m2的翻修 5. 综合考虑：材料场内外运输、放样、模板制作及安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光、拉毛或刻防滑纹等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				196.67
24	070301054004	C30水泥混凝土路面局部修补 厚30cm	1. 面层厚度：300mm 2. 混凝土强度等级：C30混凝土 3. 养生方式：水养生 4. 适用于面积小于20m2的翻修 5. 综合考虑：材料场内外运输、放样、模板制作及安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光、拉毛或刻防滑纹等其他一	m2	259.93				227.7

			切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
25	040203007001	C25水泥20cm厚混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25 2. 路面厚度:20cm 3. 养生: 水养生 4. 综合考虑: 材料场内外运输、放样、模板制作安拆、模板刷油、缝涂沥青油、浇筑捣固、抹光、拉毛或刻防滑纹、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				125.75
26	040203007002	C30水泥20cm厚混凝土路面	1. 面层厚度: 200mm 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 水养生 4. 综合考虑: 材料场内外运输、放样、模板制作及安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光、拉毛或刻防滑纹等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				151.07
27	040203007003	C30水泥30cm厚混凝土路面	1. 面层厚度: 300mm 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 水养生 4. 综合考虑: 材料场内外运输、放样、模板制作及安拆、模板刷油、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光、拉	m2	259.93				215.67

			毛或刻防滑纹等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
28	040203004001	封层	1. 乳化沥青稀浆封层 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清扫整理下承层、安设拆除熬油设备、运油、沥青洒布车洒油、人工铺撒矿料、碾压找补、初期养护、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				9.13
29	040203003001	透层、粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清扫、运油、洒布机喷油、移动挡板（或遮盖物）保护侧缘石、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				4.86
30	040203006001	细粒式沥青路面	1. 面层厚度：综合考虑 2. 强度等级：细粒式沥青 3. 摊铺方式：人工摊铺 4. 摊铺面积：适用于面积小于等于800m2 5. 综合考虑：材料场内外运输、清扫整理下承层、放样、摊铺、找平、碾压、初期养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容	m3	259.93				1926.34

			6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
31	040203006002	细粒式沥青路面	1. 面层厚度：综合考虑 2. 强度等级：细粒式沥青 3. 摊铺方式：机械摊铺 4. 摊铺面积：适用于面积小于等于800m2 5. 综合考虑：材料场内外运输、清扫整理下承层、放样、摊铺、找平、碾压、初期养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	259.93				1803.38
32	040203006003	中粒式沥青路面	1. 面层厚度：综合考虑 2. 强度等级：中粒式沥青路面 3. 摊铺方式：人工摊铺 4. 摊铺面积：适用于面积小于等于800m2 5. 综合考虑：材料场内外运输、清扫整理下承层、放样、摊铺、找平、碾压、初期养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	11.43				1815.62
33	040203006004	中粒式沥青路面	1. 面层厚度：综合考虑 2. 强度等级：中粒式沥青路面 3. 摊铺方式：机械摊铺 4. 摊铺面积：适用于面积小于等于800m2 5. 综合考虑：材料场内外运输、清扫整理下承层、放样、摊铺、找平	m3	11.43				1683.33

			、碾压、初期养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
34	070301075001	沥青专用蓝色水性漆	1. 路面刷漆 2. 沥青专用蓝色水性漆 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清扫整理面层、放样、上漆、初期养护、场地清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				69.44
35	040805004001	景观照明路灯	1. 名称:景观照明路灯(含电源) 2. 型号:25w 3. 高度:3.1米 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、测位、划线、灯具组装、接线、检测、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	260				1150.37
36	030412007001	安装原路灯	1. 安装原路灯 2. 路灯混凝土基座 3. 综合考虑：材料场内外运输、灯具组装、接线、检测、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	260				245.01
37	040201006001	植草砖铺鹅卵石	1. 材料品种:6~8mm彩色	m2	259.93				77.9

			鹅卵石 2. 回填厚度：8CM 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、回填、整平、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
38	040204002005	铺植草砖	1. 块料品种、规格：250*250*40 2. 综合考虑：材料场内外运输、清理底层、铺设、找平、扫缝等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				68.96
39	040205006001	热熔标线	1. 材料品种：热熔标线 2. 线型：实线 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清扫路面、放样、上底漆、再清扫、漆线、撒玻璃珠、修线形、护线等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				37.88
40	040205006002	热熔标线	1. 材料品种：热熔标线 2. 线型：减速线（横道线） 3. 热熔标线五遍 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直	m2	259.93				44.41



			接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
41	040205007001	热熔文字	1. 材料品种:文字、字符、图形标记 2. 线型:实线 3. 内容:减速慢行 4. 规格:综合考虑 5. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输、清扫路面、放样、上底漆、再清扫、漆线、撒玻璃珠、修线形、护线等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				50.91
42	040205007002	路面箭头 热熔型漆	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:所有标识箭头 3. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输、清扫路面、放样、上底漆、再清扫、漆线、撒玻璃珠、修线形、护线等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				52.02
		区域道路合计							
		区域管网							
1	040504009001	封堵原有污水管口	1. 名称:管堵砌筑 管径DN600内 2. 综合考虑:材料场内外运输、强制通风、有毒气体检测、清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门、场地清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容	个	1				1421.88

			3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
2	060104002001	清理井	1. 清理井内积泥杂物 2. 积泥深度：150mm以内 3. 综合考虑：材料场内外运输、启闭井盖, 自然通风, 冲洗井环盖、井壁上的积泥垃圾, 清除管井内淤泥、砂石、杂物等, 装车并清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				55.97
3	060104002002	清理井	1. 清理井内积泥杂物 2. 积泥深度：300mm以内 3. 综合考虑：材料场内外运输、启闭井盖, 自然通风, 冲洗井环盖、井壁上的积泥垃圾, 清除管井内淤泥、砂石、杂物等, 装车并清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				86.12
4	060104002003	清理井	1. 清理井内积泥杂物 2. 积泥深度：450mm以内 3. 综合考虑：材料场内外运输、启闭井盖, 自然通风, 冲洗井环盖、井壁上的积泥垃圾, 清除管井内淤泥、砂石、杂物等, 装车并清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直	座	1				116.28

			接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
5	010401011001	砖砌井	1. 砖砌矩形井400×400 井深2m内 2. 球墨铸铁井盖 ： 400×400 3. 综合考虑：垫层制作、混凝土抹平、混凝土垫层模板安拆、模板养生、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装, 材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				1114.26
6	010401011002	砖砌井	1. 砖砌矩形井600×800 井深2m内 2. 球墨铸铁井盖 ： 600×800 3. 综合考虑：垫层制作、混凝土抹平、混凝土垫层模板安拆、模板养生、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装, 材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				2094.1
7	010401011003	砖砌井	1. 砖砌矩形井800×800 井深2m 2. 铸铁矩形井环、重型铸铁井盖800×800 3. 综合考虑：垫层制作、混凝土抹平、混凝土垫层模板安拆、模板养生、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装, 材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必	座	1				2443.64

			要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
8	010401011004	砖砌井	1. 砖砌矩形井 1200×1200 井深1.3m 2. 不锈钢隐形装饰井环盖 1200×1200双开 3. 综合考虑：垫层制作、混凝土抹平、混凝土垫层模板安拆、模板养生、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装, 材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				2696.14
9	040504001001	新建检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石+100mmc20混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求:20厚1: 2水泥砂浆抹面 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 5. 混凝土强度等级:C20 6. 井盖、井圈材质及规格:Φ700 7. 井深:1.9m 8. 防坠网:Φ700 9. 综合考虑：垫层制作、混凝土抹平、混凝土垫层模板安拆、模板养生、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装, 材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 10. 该清单单价已包含	座	1				2549.73

			直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
10	040504001002	新建检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石 +100mmC20混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖 240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 20厚1:2水泥砂浆抹面 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 5. 混凝土强度等级:C20 6. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 7. 井深:0.5m 8. 防坠网:Φ700 9. 综合考虑:垫层制作、混凝土抹平、混凝土垫层模板安拆、模板养生、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装,材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 10. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				1106
11	040504001003	新建检查井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖 240*115*53 2. 勾缝、抹面要求: 20厚1:2水泥砂浆抹面 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 4. 井深:每增减0.1m高 5. 综合考虑:垫层制作、混凝土抹平、混凝土垫层模板安拆、模板养生、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装,材料来源、材料场内外运	座	1				100.13

			输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
12	040504001004	新建检查井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 2. 勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹面 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 井盖材质及规格:500*500铸铁井盖 5. 井深:0.5m 6. 井径:500*500 7. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				2821.65
13	040504005001	预制混凝土井	1、预制钢筋混凝土井筒,内径700mm,高度1000mm; 2、铸铁井盖井圈座; 3. 综合考虑:材料来源、材料场内外运输、预制构件吊装、就位,接缝、接口填料、勾缝、凿毛,井盖、井座、爬梯安装,井底流槽等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				1771.47
14	040504009002	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格	座	1				1032.51

			:400*600平篦式铸铁篦子（单篦） 2. 井深:0.8m 3. 综合考虑：垫层制作、混凝土抹平、混凝土垫层模板安拆、模板养生、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装,材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
15	040504001005	雨水口	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 2. 勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹面 3. 砂浆强度等级、配合比:M15 5. 井深:0.3m 6. 井径:300*300 7. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				513.16
16	040504009003	雨水口	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 2. 勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹面 3. 砂浆强度等级、配合比:M15 5. 井深:1.5m 6. 井径:400*600 7. 综合考虑：材料来源	座	1				1314.54

			、材料场内外运输、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
17	040504003001	塑料检查井	1. 塑料检查井 2. 井盖: Φ500PE复合井盖塑料井盖 3. 井壁: HDPE双壁波纹管 8KN/m2 4. 井深:1.7m 5. 综合考虑: 塑料检查井安装(含井盖安装), 与管道连接, 检查及清扫管材、切割管、搬运、下管、铺设、对口、套胶圈、材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				457.9
18	030902004001	管道CCTV检测	1. 管道CCTV检测 2. 综合考虑: 材料场内外运输、启闭井盖, 强制通风, 设备调试, 检测设备下井, 管道检测, 影像判读, 清洗设备, 完成评估报告等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				23.22
19	080802015001	管道闭水试验	1. 管道闭水试验 2. 管道规格: DN400内 3. 综合考虑: 砌堵、注水、排水、拆堵、清理现场, 材料场内运输等	m	1.27				4.79



			等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
20	040201022001	排水沟（截水沟）砌筑	1. 材料品种:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 3. 综合考虑:材料场内外运输、挂线砌筑、清整墙面、清整场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.27				684.06
21	040201022002	排水沟（截水沟）墙面抹灰	1. 抹灰砖墙墙面 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 3. 综合考虑:抹灰、厚度、材料来源、材料场内外运输、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				64.82
22	040201022003	排水沟（截水沟）底面抹灰	1. 抹灰底面 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 3. 综合考虑:抹灰、厚度、材料来源、材料场内外运输、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				32.37
23	070302038001	明沟盖板安装	1. 明沟铸铁盖板安装 2. 规格: 320mm宽内	m	1.27				76.85

			, 厚度30mm 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、清理现场、抹灰、井盖井座安装等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
24	070205001001	明沟铸铁盖板	1. 明沟铸铁盖板安装 2. 规格 490cm宽内, 厚度30mm 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、清理现场、抹灰、井盖井座安装等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				122.81
25	010516002001	制作安装角钢	1. 名称: 预埋角钢 2. 规格: 综合考虑 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、制安、成品校正、除锈刷防锈漆一遍及成品编号堆放、校正等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	1.27				9398.66
26	070302040001	升井	1. 行人井 内径0.7m 升高0.4m内 2. 安装原有井盖 3. 综合考虑: 修正井坑壁底、砌砖抹缝、井身抹灰、安装井环盖、新旧路接顺平整、清理现场、材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容	座	1				805.32

			4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
27	070302040002	升井	1. 行人井 内径1m 升高0.4m内 2. 安装原有井盖 3. 综合考虑：修正井坑壁底、砌砖抹缝、井身抹灰、安装井环盖、新旧路接顺平整、清理现场、材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				1214.59
28	070302040003	升井	1. 行人井 内径1m 升高0.4m内 2. 更换井环盖 3. 综合考虑：修正井坑壁底、砌砖抹缝、井身抹灰、安装井环盖、新旧路接顺平整、清理现场、材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				1458.15
29	070302040004	升井	1. 行人井 内径0.7m 升高0.4m内 2. 更换铸铁井环盖 3. 综合考虑：修正井坑壁底、砌砖抹缝、井身抹灰、安装井环盖、新旧路接顺平整、清理现场、材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直	座	1				1048.9

			接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
30	070302038002	换井盖	1. 更换PE复合(塑料)井盖 2. DN500 3. 综合考虑: 更换井盖、并将旧井盖运至指定地点集中堆放、清理现场、材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	1				152.36
31	070302038003	换井盖	1. 更换铸铁井环盖 2. DN700 3. 综合考虑: 更换井盖、并将旧井盖运至指定地点集中堆放、清理现场、材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	1				301.83
32	070302023001	疏通机疏通管道 1000-1200mm 1/2积泥	1. 疏通机疏通管道(室外) 2. 管道积泥: 1/2 3. 管道规格: 1000-1200mm 4. 综合考虑: 检测、放水、清理、封口、清捞管井内淤泥、砂石、杂物等, 并运至施工场内指定地点堆放等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				49.68

33	070302023002	疏通机疏通管道 1000-1200mm 1/4积泥	1. 疏通机疏通管道（室外） 2. 管道积泥：1/4积泥 3. 管道规格：1000-1200mm 4. 综合考虑：检测、放水、清理、封口、清捞管井内淤泥、砂石、杂物等，并运至施工场内指定地点堆放等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				25.61
34	070302023003	疏通机疏通管道 1350-1600mm 1/4积泥	1. 疏通机疏通管道（室外） 2. 管道积泥：1/4 3. 管道规格：1350-1600mm 4. 综合考虑：检测、放水、清理、封口、清捞管井内淤泥、砂石、杂物等，并运至施工场内指定地点堆放等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				45.42
35	070302023004	疏通机疏通管道 1350-1600mm 1/2积泥	1. 疏通机疏通管道（室外） 2. 管道积泥：1/2 3. 管道规格：1350-1600mm 4. 综合考虑：检测、放水、清理、封口、清捞管井内淤泥、砂石、杂物等，并运至施工场内指定地点堆放等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施	m	1.27				90.03

			项目、税金等费用的全费用综合单价						
36	04B001	吸井内积泥杂物	1. 机吸沉井 汽车吸泥 2. . 综合考虑：冲洗井环（井壁上）的积泥垃圾、吸出井内积泥（砂石、杂物）并运至施工场内指定地点堆放等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.27				388.45
37	031001006001	塑料管PVC-U DN150（室外）	1. 材质：PVC-U 2. 型号、规格：DN150 3. 连接方式：粘接 4. 含管道、管件（弯头、三通、直通、内牙弯、活接、转换器等各种管件）、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安 5. 管道水压（压力）及泄漏试验 6. 管道消毒、冲洗 7. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清理、管道敷设部位、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				52.67
38	031001006002	塑料管PVC-U DN200（室外）	1. 材质：PVC-U 2. 型号、规格：DN200 5. 连接方式：粘接 3. 连接方式：粘接 4. 含管道、管件（弯头、三通、直通、内牙弯、活接、转换器等各种管件）、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型	m	1.27				78.78

			管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安 5. 管道水压（压力）及泄漏试验 6. 管道消毒、冲洗 7. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清理、管道敷设部位、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
39	031001006003	塑料管PVC-U DN250（室外）	1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:DN250 3. 连接方式:粘接 4. 含管道、管件（弯头、三通、直通、内牙弯、活接、转换器等各种管件）、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安 5. 管道水压（压力）及泄漏试验 6. 管道消毒、冲洗 7. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清理、管道敷设部位、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 8. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				118.25
40	031001006004	双壁波纹管 HDPE DN300（室外）	1. 材质:HDPE双壁波纹管 8KN/m <sup>2</sup> 2. 型号、规格:Φ300 3. 连接方式:承插式胶圈接口 4. 连接方式:粘接 5. 含管道、管件（弯头、三通、直通、内牙弯	m	1.27				135.29

			<p>、活接、转换器等各种管件）、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安</p> <p>6. 管道水压（压力）及泄漏试验</p> <p>7. 管道消毒、冲洗</p> <p>8. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清理、管道敷设部位、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>9. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
41	031001006005	双壁波纹管 HDPE DN400（室外）	<p>1. 材质：HDPE双壁波纹管 8KN/m²</p> <p>2. 型号、规格：Φ400</p> <p>3. 连接方式：承插式胶圈接口</p> <p>4. 连接方式：粘接</p> <p>5. 含管道、管件（弯头、三通、直通、内牙弯、活接、转换器等各种管件）、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安</p> <p>6. 管道水压（压力）及泄漏试验</p> <p>7. 管道消毒、冲洗</p> <p>8. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清理、管道敷设部位、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>9. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m	1.27				204.32
42	031001006006	双壁波纹管 HDPE DN500（室外）	<p>1. 材质：HDPE双壁波纹管 8KN/m²</p>	m	1.27				307.23



			2. 型号、规格: $\Phi 500$ 3. 连接方式: 承插式胶圈接口 4. 连接方式: 粘接 5. 含管道、管件 (弯头、三通、直通、内牙弯、活接、转换器等各种管件)、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、检查口、管堵及透气帽等制安 6. 管道水压 (压力) 及泄漏试验 7. 管道消毒、冲洗 8. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、清理、管道敷设部位、输送介质等其他一切辅助和必要的相关工作内容 9. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
43	040501004001	DN400管点状修复	1. DN400管点状修复 2. 树脂 (A+B料) 点状修复 3. 综合考虑: 材料场内外运输、启闭井盖、管壁冲洗、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测修复效果、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	点	1				4324
44	040501004002	DN500管点状修复	1. DN500管点状修复 2. 树脂 (A+B料) 点状修复 3. 综合考虑: 材料场内	点	1				5918.9 1

			外运输、启闭井盖、管壁冲洗、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测修复效果、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
45	040501004003	DN600管点状修复	1. DN600管点状修复 2. 树脂(A+B料)点状修复 3. 综合考虑：材料场内外运输、启闭井盖、管壁冲洗、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测修复效果、清理现场等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	点	1				6384.37
46	011702032001	防护网	1. 安装防护网 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、启闭井盖、自然通风、安装螺栓及防坠网、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	1				23.93
47	070104037001	排水沟缺损修补	1. 排水沟缺损水泥砂浆修补 2. 厚度(cm):3	m2	1.27				116.85

			<p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、凿除损坏部分混凝土，凿毛，清除修凿过的混凝土表面、修补，清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
48	040501004004	管道修复 紫外光固化法 管径(mm内) DN400	<p>1. 管道修复 紫外光固化法 管径(mm内) DN400 厚度3mm</p> <p>2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、内衬固化、拆卸扎头、端口切割、CCTV检测修复效果、场地清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m	1.27				2922.54
49	011702025001	现浇小型构件（化粪池盖）	<p>1. 现浇小型构件</p> <p>2. <math>\Phi 10</math>圆钢</p> <p>3. 混凝土：C20混凝土</p> <p>4. 综合考虑：内模制作、浇捣、覆膜养护、制作、绑扎、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护、材料来源、材料场内外运输、分类归堆、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m <sup>2</sup>	1.27				193.09
50	010501002001	化粪池底板	1. 混凝土强度等级	m <sup>3</sup>	1.27				577.91

			:C30商品混凝土 2. 部位:化粪池底板 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、内模制作、浇捣、养护、贮水试验、混凝土外加剂、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
51	010501002002	化粪池顶板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. . 部位:化粪池顶板 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、内模制作、浇捣、养护、贮水试验、混凝土外加剂、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.27				563.23
52	010501002003	化粪池池壁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 部位:化粪池池壁 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、内模制作、浇捣、养护、贮水试验、混凝土外加剂、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	1.27				604.6
53	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 部位:化粪池预制盖板 3. 综合考虑: 材料来源	m3	1.27				821.39

			、材料场内外运输、内模制作、浇捣、养护、贮水试验、混凝土外加剂、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
		区域管网合计							
		其他零星项目							
1	060212014001	砌筑洗手池	1. 名称：洗手池 2. 规格：780长*680宽*100高 3. 洗手池底面四周贴瓷砖 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 5. 综合考虑：淋砖、砌砖、清理基层、备料、浸润块料、刷水泥浆及结合层、铺贴、擦缝、清理净面、材料来源、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	座	1				492.35
2	010601001001	钢网架	1. 运动场围栏网立柱间隔加装镀锌圆管 2. 规格：DN65*4.0 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、制安、放样、定位焊接等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	1.275				9304.07
3	050307006001	铸铁围栏安装	1. 古式栏杆(宫、万式)安装	m2	1.27				1492.16

			<p>2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、制安、放样、定位焊接等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>						
4	011503001001	铁艺栏杆安装	<p>1. 铁艺栏杆安装 高度 1.1米</p> <p>2. 综合考虑：放样、取料、下料、焊接、铆接、打磨抛光、制作、安装栏杆、场内运输、成品材料场内外运输、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m	1.27				219.22
5	011503001002	不锈钢栏杆	<p>1. 安装304不锈钢栏杆 高度0.6m ，厚度1.2mm</p> <p>2. 计算规则：按扶手中心长度计算</p> <p>3. 综合考虑：放样、下料、材料来源、材料场内外运输、小五金制安、不锈钢栏杆制安、焊接、铆接、校调定位、打磨抛光等其他一切辅助和必要的相关工作内容</p> <p>4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价</p>	m	1.27				237.48
6	011503001003	围墙护栏	<p>1. 材料：成品型钢护栏</p> <p>2. 横竖杆规格：横杆：20*50*2000；竖杆：100*100*2000，20*20*1700（mm）3.</p> <p>3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、成品定制、构件运输、预</p>	m	1.27				480.42

			埋铁件、切割、就位、校正、固定,焊接、打磨、安装,灌浆、填缝等全部操作过程。 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
7	010606009001	钢护栏（原材料）	1. 钢护栏（原材料） 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、预埋铁件、切割、就位、校正、固定,焊接、打磨、安装,灌浆、填缝等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				81.4
8	011502001001	护栏安装防爬刺钉	1. 材料：不锈钢中号防爬刺钉 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、定位、弹线、下料、钻孔、安装、固定等。 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				32.35
9	011302002001	格栅吊顶（原材料）	1. 格栅吊顶（原材料） 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、打眼、埋膨胀螺栓,吊、安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				20.29
10	031301008001	防护棚制作安装	1. 防护棚制作安装 2. 安装201哑光不锈钢管， $\phi 32*2\text{mm}$ 厚 3. 综合考虑：材料来源	m2	1.27				435.01

			、材料场内外运输、放样、下料、焊(拼)接、安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
11	080207011001	钢栏杆	1. 材料规格：方钢 100mm*100mm*2.2m, 50mm*20mm*3m 2. 栏杆高度：2.2米 3. 计算规则：按投影长度计算 4. 综合考虑：清理基层、更换、制作安装构件、焊接、净面、油漆、成品材料场内外运输、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				149.37
12	070106078001	栏杆点焊	1. 栏杆点焊 2. 综合考虑：焊接固定, 磨光、车丝、固定安装、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	1				9.72
13	050307006002	铝合金栏杆安装（原材料）	1. 铝合金栏杆安装 2. 计算规则：按投影长度计算 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、焊(拼)接、磨抛光、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全	m	1.27				68.61



			费用综合单价						
14	011210005001	公共厕所成品隔断	1. 成品抗倍特板隔断 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、玻璃厚度、成品隔断的定位、校正、周边塞口、清扫、拼装、装配五金配件等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				274.34
15	011210002001	公共厕所成品隔断	1. 成品不锈钢隔断 2. 规格型号：304不锈钢1.0厚 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、成品隔断的定位、校正、周边塞口、清扫、拼装、装配五金配件等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				681
16	040402016001	沟道盖板	1. 明沟铸铁盖板安装 2. 尺寸：20cm宽以内 3. 综合考虑：盖板厚度、材料来源、材料场内外运输、淋砖、砂浆运输、砌砖、抹灰、安装、刷防锈漆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容； 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				88.75
17	040402016002	沟道盖板	1. 明沟铸铁盖板安装 2. 尺寸：40cm宽以内 3. 综合考虑：盖板厚度、材料来源、材料场内外运输、淋砖、砂浆运	m	1.27				167.72

			输、砌砖、抹灰、安装、刷防锈漆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容； 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
18	020206010001	明沟格栅盖板	1. 明沟格栅盖板 2. 尺寸：20cm宽以内 3. 综合考虑：盖板厚度、材料来源、材料场内外运输、淋砖、砂浆运输、砌砖、抹灰、安装、刷防锈漆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容； 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				100.74
19	020206010002	明沟格栅盖板	1. 明沟格栅盖板 2. 尺寸：40cm宽以内 3. 综合考虑：盖板厚度、材料来源、材料场内外运输、淋砖、砂浆运输、砌砖、抹灰、安装、刷防锈漆、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容； 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				133.03
20	020206010003	成品排水槽	1. 成品排水槽(树脂型) 2. 型号：304不锈钢盖板 3. 规格：150*150mm 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、成品安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全	m	1.27				107.48

			费用综合单价						
21	020206010004	成品排水槽	1. 成品排水槽(不锈钢) 2. 型号: 304不锈钢盖板 3. 规格: 150*150mm 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、成品安装、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	1.27				282.61
22	070107032001	高渗透密封固化剂	1. 部位: 地面反砂层 2. 喷涂层固化硬化剂 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、拆除清理破损部位及清理基层、修补局部基层、刷底层涂料、配制砂浆、抹面、喷刷固化剂、清理现场、余泥场内清运等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				42.96
23	011101001001	环氧涂料底涂	1. 底涂水性环氧涂料基层 2. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、清洁处理地面、打磨除尘、补腻子、分层涂刷、镘刀刮面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				21.05
24	011101005001	环氧地坪漆	1. 环氧防滑地坪漆 2. 环氧自流平地面施工厚度按底漆0.2mm、中	m2	1.27				69.83

			漆1mm、面漆1mm 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清洁处理地面、打磨除尘、补腻子、分层涂刷、镘刀刮面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
25	020911001001	警示标志牌	1. 警示标志牌（含文字） 2. 材质：铝合金，厚度不低于1.2mm 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、下料、打眼、固定、涂胶、安装、清理其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				34.93
26	020911001002	标识牌	1. 亚克力标识牌（含文字） 2. 厚度：不低于5mm 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、下料、打眼、固定、涂胶、安装、清理其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				34.93
27	010507004001	混凝土台阶	1. 混凝土种类：现浇混凝土台阶 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、整理基层、内模制作、浇捣、找平、夯实、抹面	m3	1.27				655.52

			、养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
28	011102001003	铺设花岗岩	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆结合层 3. 品种、规格、颜色:15mm厚火烧面 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、清理基层、抹平压实、砂浆运输、刷水泥浆、抹结合层、切割、浸润块料、铺贴、擦缝、打蜡、擦光、清理净面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				137.4
29	011102001004	铺设花岗岩	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆结合层 3. 火烧石品种、规格、颜色:20mm厚火烧面芝麻灰 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、清理基层、抹平压实、砂浆运输、刷水泥浆、抹结合层、切割、浸润块料、铺贴、擦缝、打蜡、擦光、清理净面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直	m2	1.27				167.76

			接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
30	011102001005	铺设花岗岩	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚干混抹灰砂浆 DP M10 2. 结合层厚度：25mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：25厚花岗岩石板 4. 嵌缝材料种类：水泥砂浆 5. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清理基层、抹平压实、切割瓷片、浸润块料、擦缝、清理净面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				169.03
31	011102001006	楼梯级铺设花岗岩	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆结合层 3. 品种、规格、颜色：15mm厚火烧面 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清理基层、抹平压实、砂浆运输、刷水泥浆、抹结合层、切割、浸润块料、铺贴、擦缝、打蜡、擦光、清理净面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				214.65
32	011102001007	零星花岗岩贴面	1.. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥	m2	1.27				190.04

			砂浆结合层 2. 品种、规格、颜色 :20mm厚火烧面芝麻灰 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、清理基层、抹平压实、砂浆运输、刷水泥浆、抹结合层、切割、浸润块料、铺贴、擦缝、打蜡、擦光、清理净面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
33	011102001008	石材楼梯级(火烧石面)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆结合层 3. 火烧石品种、规格、颜色:15mm厚600mmx300mm防滑铺平拍实,水泥浆擦缝 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、清理基层、抹平压实、砂浆运输、刷水泥浆、抹结合层、切割、浸润块料、铺贴、擦缝、打蜡、擦光、清理净面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				214.65
34	011102001009	台阶铺设麻石	1.. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆结合层 2. 品种、规格、颜色:20mm厚荔枝面麻石 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、清	m2	1.27				278.04

			理基层、抹平压实、砂浆运输、刷水泥浆、抹结合层、切割、浸润块料、铺贴、擦缝、打蜡、擦光、清理净面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
35	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称:无动力风帽 2. 材质:不锈钢 3. 规格: DN200 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、金属风帽就位、风帽与底座连接、现场清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	1				432.66
36	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:4mm厚卡扣PVC塑胶地板、环保等级不低于E1 2. 综合考虑:粘结层厚度、防火等级 3. 满足业主使用需求 4. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、清理基层、刮腻子、涂刷粘结剂、贴面层、净面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				126.25
37	011103001002	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚橡胶板、环保等级不低于E1 2. 综合考虑:粘结层厚度、防火等级	m2	1.27				91.61



			3. 满足业主及设计需求 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清理基层、刮腻子、涂刷粘结剂、贴面层、净面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
38	011104001001	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：难燃地毯带垫，厚度6mm以内 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、地毯厚度颜色、防火性能、地垫材质厚度、固定方式、净面等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				206.89
39	010516002002	预埋铁件	1. 钢材类型、规格、尺寸：综合考虑 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、安装埋设，焊接固定等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	1.275				13109.67
40	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 阁楼胶合木地板15mm厚 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清理基层、刷胶、钉铺木地板、净面等其他一切辅助和必要的相关工作	m2	1.27				183.06

			内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
41	011104002002	地面木地板修补	1. 阁楼胶合木地板 15mm厚 2. 综合考虑：拆除破损面层，清理基层刷防腐油、拆除废料搬到指定地方、钉铺杉木地板、材料来源、材料场内外运输、等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				80.3
42	040203009001	现浇EPDM混合料地面	1. 30mm厚现浇EPDM混合料 2. 聚氨酯底漆 3. 20mm厚1:2.5水泥找平层 4. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、清理基层、放样、人工或机械摊铺、找平、碾压、初期养护等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	1.27				1554.32
43	04B002	停车定位器	1. 规格：Φ60管，5mm厚 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、安装固定等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	套	13				145.09
		其他零星项目合计							

		其他辅助项目							
1	粤 050401008001	施工围栏	1. 穿孔镀锌板围挡A1型 2. 进场安拆 3. 围挡使用期：施工工期 4. 综合考虑：围挡安装、拆除、材料来源、材料场内外运输、维护、工作面清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 5. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	155.95				203.4
2	011207001001	施工围蔽	1. 移动类围蔽（铁马或水马） 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、安拆、维护、工作面清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m·天	155.95				1.59
3	011207001002	施工围蔽	1. 施工围蔽（彩钢板） 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、浇捣混凝土垫层,混凝土基座安装、围蔽安拆、维护、工作面清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m	155.95				123.44
4	011207001003	施工围蔽（移交物业）	1. 施工围蔽（彩钢板） 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、浇捣混凝土垫层,混凝土基座安装、围蔽安装、工作面清理等其他一切辅助和必要的相关工作	m	155.95				235.64

			内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
5	041103001001	沙袋围堰	1. 沙袋围堰 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、粗沙、装、运、纤维袋装沙、封包运输、堆筑、填土夯实、拆除清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	155.95				479.27
6	010202006001	打拔拉森钢板桩	1. 类型:拉森钢板桩IV型 2. 桩长:6m内 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、钢板桩装、卸和运输、打钢板桩、拔桩、运桩、堆放、回程运输、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	77.979				1481.09
7	010202006002	打拔拉森钢板桩	1. 类型:拉森钢板桩IV型 2. 桩长:6~9m内 3. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、钢板桩装、卸和运输,打钢板桩、拔桩、运桩、堆放、回程运输、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	77.979				1291.89

8	010202011001	钢支撑	1. 类型:钢支撑 2. 综合考虑: 材料费用、材料来源、材料场内外运输、钢支撑的安装、拆除、堆放、回程运输、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	77.979				1155.76
9	010202006003	打拔拉森钢板桩	1. 类型:拉森钢板桩 IV型 2. 桩长:9~12m内 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、钢板桩装、卸和运输、打钢板桩、拔桩、运桩、堆放、回程运输、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	77.979				1228.19
10	010202006004	槽型钢板桩	1. 类型:槽型钢板桩 3. 综合考虑: 材料来源、材料场内外运输、桩长、钢板桩运输、起吊、就位和组拼、钢板桩支撑制作安拆、试拼、打拔桩、堆放、系桩、运桩、堆放、清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	t	77.979				973.84
11	04B003	管道疏通车	1. 管道疏通水冲车（车辆一来一回） 2. 车辆规格综合考虑 3. 综合考虑: 管道积泥、管道规格、检测、放水、清理、封口、清捞	台次	1				1061.95

			管井内淤泥、砂石、杂物等，并运至施工场内指定地点堆放等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价						
12	040501004005	气囊封堵	1. 规格型号：公称直径(mm以内) 800 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、启闭井盖、强制通风、气体检测、气囊安拆、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、下井拆除管塞、清理场地等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	个	156				1661.97
13	080403006001	管堵砌筑 直径(mm内) DN600	1. 管堵砌筑 直径(mm内) DN600 2. 综合考虑：材料来源、材料场内外运输、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、场地清理等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	只	156				1421.88
		其他辅助项目合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程（标段二）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级



								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程（标段二）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：园建工程（标段二）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0	
合计			0	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建工程（标段二）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程（标段二）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：园建工程（标段二）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：园建工程（标段二）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程（标段二）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：园建工程（标段二）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化（标段二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	050102012001	铺种台湾草皮	1. 台湾草 2. 养护：6个月 3. 综合考虑：整理种植床、铺草、清理场地、栽植期淋水、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				49.03
2	050102012002	铺设大叶油草皮	1. 大叶油草 2. 养护：6个月 3. 综合考虑：整理种植床、铺草、清理场地、栽植期淋水、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 4. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				38.96
3	050102008001	铺设翠芦莉	1. 草本类：翠芦莉 2. 株高和冠幅：高度35cm 3. 每平方49株 4. 养护：6个月 5. 综合考虑：整理种植床、铺草、清理场地、栽植期淋水、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 6. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m2	259.93				76.43

4	040204002006	人工填耕种植土	1. 人工填耕植土 2. 综合考虑：挖土、填土、理平、清理场地、填耕植土、理平、清理场地、材料场内外运输等其他一切辅助和必要的相关工作内容 3. 该清单单价已包含直接费、利润、绿色措施项目、税金等费用的全费用综合单价	m3	77.98				60.11
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化（标段二）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000018	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化（标段二）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：园林绿化（标段二）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0	
合计			0	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化（标段二）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化（标段二）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：园林绿化（标段二）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化（标段二）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化（标段二）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：园林绿化（标段二）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----