

# 黄埔军校小学设施优化提升项目工程

## 招标工程量清单

招标人：广州市黄埔军校小学

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

# 黄埔军校小学设施优化提升项目工程

## 招标工程量清单

招标人： 广州市黄埔军校小学

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3个空间改造提升-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		室内阅读区二至五层改造提升							
		室内阅读区二至五层改造提升合计							
		拆除工程							
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m2	164.96				
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:15km	m3	9.9				
		拆除工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011104002001	新铺木地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*30*2厚镀锌方管 2. 基层材料种类、规格:地板专用消音垫 3. 面层材料品种、规格、颜色:18mm强化木地板(难燃型)	m2	63.88				
2	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1mm铝合金板	m2	0.96				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001001	墙面装饰板（18mm木纹免漆长城板）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑型钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm夹板 3. 面层材料品种、规格	m2	140.84				

			、颜色:18mm木纹免漆长城板						
2	011207001002	墙面装饰板 (1.5mm不锈钢板)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑型钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm不锈钢板	m2	26.4				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302002001	铝合金扣条天花	1. 面层材料品种、规格:铝合金扣条天花50*65*0.6mm	m2	273.64				
2	011302001001	吊顶天棚(10mm石膏板)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:10mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:10mm石膏板	m2	50				
3	011406001001	天棚涂料(石膏板面)	1. 刮腻子遍数:慢刮腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两面	m2	50				
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011501003001	定制装饰柜	1. 台柜规格:宽*高:350*720mm 2. 材料种类、规格:木纹免漆板	m2	12.1				
2	011501003002	定制装饰柜	1. 台柜规格:宽*高:450*500mm 2. 材料种类、规格:木纹免漆板	m2	8.1				
3	011501003003	定制装饰柜	1. 台柜规格:宽*高:150*130mm 2. 材料种类、规格:木纹免漆板	m	4.8				
4	011501003004	定制装饰坐椅	1. 台柜规格:宽*高:450*300mm 2. 材料种类、规格:木	m	8				

			纹免漆板						
5	011508004001	不锈钢精工字	1. 镌字材料品种、颜色 :不锈钢精工字（含广告字）	个	40				
		其他装饰工程合计							
		楼道阅读角LT1改造提升							
		楼道阅读角LT1改造提升合计							
		楼地面装饰工程							
1	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1mm铝合金板	m2	1.51				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001003	墙面装饰板（18mm木纹免漆板）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑型钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:18mm木纹免漆板	m2	57.21				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:天棚抹平扫白	m2	7.48				
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011501003005	定制装饰柜	1. 台柜规格:宽度:350mm 2. 材料种类、规格:木纹免漆板	m2	1.64				
2	011501003006	定制装饰柜	1. 台柜规格:宽度:500mm 2. 材料种类、规格:木纹免漆板	m2	7.9				
3	011501003007	广告宣传	1. 规格:336*836mm	副	3				

			2. 材料种类、规格:广 告宣传						
4	011501003008	广告墙	1. 材料种类、规格:广 告墙	项	1				
5	011508004002	不锈钢精工字	1. 镏字材料品种、颜色 :不锈钢精工字 (含广 告字)	个	2				
		其他装饰工程合计							
		电梯间一至五层改造 提升							
		电梯间一至五层改造 提升合计							
		楼地面装饰工程							
1	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格 、颜色:1mm铝合金板	m2	7.2				
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011207001004	墙面装饰板 (1.5mm香槟金不锈 钢)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:综合考虑型钢 龙骨 2. 面层材料品种、规格 、颜色:1.5mm香槟金 不锈钢	m2	14.7				
2	011204003001	块料墙面 (400*800墙 砖)	1. 结合层:5厚DP M20水 泥砂浆加水重20%801胶 镶贴 2. 面层材料品种、规格 、颜色:400*800墙砖 , DP M20水泥砂浆勾缝	m2	232.96				
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001002	吊顶天棚 (2厚金属穿 孔板天花)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:综合考虑轻钢 龙骨 2. 面层材料品种、规格 :2厚铝板穿孔板天花	m2	109.6				
		天棚工程合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3个空间改造提升-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3个空间改造提升-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12414.43		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：3个空间改造提升-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	12414.43	
合计			12414.43	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3个空间改造提升-土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3个空间改造提升-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：3个空间改造提升-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：3个空间改造提升-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：3个空间改造提升-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：3个空间改造提升-土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小学首层地面改造-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		拆除工程							
1	011605001001	平面块料拆除	1. 部位:原有铺装拆除、原有台阶铺装面层拆除 2. 100厚混凝土基层拆除 3. 平面块料拆除（含找平层拆除）	m2	959.23				
2	050101006001	原有绿化拆除	1. 原有绿化拆除	m2	117.2				
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:15km	m3	153.69				
		拆除工程合计							
		地面铺装工程							
1	010501001001	石粉垫层	1. 100厚石粉垫层(掺7%水泥)(压实系数0.93)	m2	1002.94				
2	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类:100厚C20砼	m2	1002.94				
3	011102001001	石材楼地面 (600*300*30芝麻灰烧面花岗岩)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30芝麻灰烧面花岗岩	m2	1002.94				
4	011102001002	石材楼地面（30厚印度红）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚印度红	m2	4.86				

5	011501003010	灰色阴刻字	1. 灰色阴刻字	项	1				
		地面铺装工程合计							
		标语一							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械为主, 人工为辅	m3	8.04				
2	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	4.98				
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km	m3	3.05				
4	010501001003	3:7灰土垫层	1. 150厚3:7灰土垫层	m3	0.87				
5	010501001004	混凝土垫层	1. 混凝土种类:100厚C15混凝土	m3	0.58				
6	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.39				
7	010516002001	预埋铁件	1. 规格:4Φ10钢筋锚固,L=150; 300X6厚钢板@500	t	0.1				
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	2.37				
9	011204001001	石材墙面(30厚芝麻灰花岗岩)	1. 结合层:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:470/600*470*30厚芝麻灰花岗岩	m2	7.05				
10	011204001002	石材墙面(30厚印度红花岗岩)	1. 结合层:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚印度红花岗岩	m2	2.03				
11	011501003011	LOGO字	1. LOGO字 2. 规格:6000*1490mm 3. 饰面材料:3厚不锈钢板折150宽, 150*50*3镀锌方钢管	项	1				

			4. 防护材料种类:外喷 氟碳漆						
		标语一合计							
		标语二							
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:2m以内 3. 开挖方式:机械为主 , 人工为辅	m3	8.04				
2	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.98				
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km	m3	3.05				
4	010501001005	3:7灰土垫层	1. 150厚3:7灰土垫层	m3	0.87				
5	010501001006	混凝土垫层	1. 混凝土种类:100厚 C15混凝土	m3	0.58				
6	010507005002	压顶	1. 混凝土种类:现浇混 凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.39				
7	010516002002	预埋铁件	1. 规格:4Φ10钢筋锚固 ,L=150; 300X6厚钢板 @500	t	0.1				
8	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度 等级:Mu10砖 2. 砂浆强度等级:M5水 泥砂浆	m3	2.37				
9	011204001003	石材墙面(30厚芝麻 灰花岗岩)	1. 结合层:30厚1:3水泥 砂浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色 :470/600*470*30厚芝 麻灰花岗岩	m2	7.05				
10	011204001004	石材墙面(30厚印度 红花岗岩)	1. 结合层:30厚1:3水泥 砂浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色:30厚印度红花 岗岩	m2	2.03				
11	011501003012	LOGO字	1. LOGO字 2. 规格:6000*1490mm 3. 饰面材料:3厚不锈钢 板折150宽	项	1				

			，150*50*3镀锌方钢管 4. 防护材料种类:外喷 氟碳漆						
		标语二合计							
		台阶							
1	011107001001	石材台阶面（20/30厚 火烧面芝麻灰花岗岩 ）	1. 1.2厚聚氨酯防水涂料 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 600*300/330/350*30 厚火烧面芝麻灰花岗岩 台阶踏面 ；600*125*20火烧面芝 麻灰花岗岩(踢面)	m2	171.55				
2	011503001001	不锈钢管护栏	1. 高度:1200mm 2. 栏杆材料种类、规格 :80*30*2不锈钢管护栏 3. 固定配件种类:10厚 通长钢板，Φ10钢筋植 筋150深，穿孔塞焊@80	m	25.55				
		台阶合计							
		楼体LED屏							
1	011207001005	墙面装饰板（3厚铝板 ）	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:100*3镀锌方钢 管 2. 面层材料品种、规格 、颜色:3厚铝板，外喷 红色氟碳漆	m2	16.82				
2	011207001006	墙面装饰板（1.5mm白 色打孔背光不锈钢板 ）	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:100*3镀锌方钢 管 2. 面层材料品种、规格 、颜色:1.5mm白色打孔 背光不锈钢板	m2	98.17				
3	011508004003	铝板浮雕精工立体字 （LOGO）	1. 镏字材料品种、颜色 :铝板浮雕精工立体字 （LOGO）	项	1				
4	011508004004	不锈钢精工立体字	1. 镏字材料品种、颜色 :不锈钢精工立体字 （含“做最好的自己 ”）	项	1				
		楼体LED屏合计							
		办学理念文化墙							

1	011204001005	石材墙面 (600*500*20厚印度 红花岗岩贴面)	1. 结合层:30厚1:3水泥 砂浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色:600*500*20厚 印度红花岗岩贴面	m2	3.9				
2	011204001006	石材墙面 (600*100*50厚印度 红花岗岩贴面)	1. 结合层:30厚1:3水泥 砂浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色:600*100*50厚 印度红花岗岩贴面	m2	0.78				
3	011501003013	玻璃钢浮雕, 具体详图 纸	1. 玻璃钢浮雕 2. 规格:7800*3600mm 3. 由专业厂家二次深化 设计	m2	28.08				
		办学理念文化墙合计							
		屏风一							
1	011207001007	墙面装饰板(2厚不锈 钢)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:50*3镀锌方钢 管 2. 面层材料品种、规格 、颜色:2厚不锈钢, 外 喷咖色氟碳漆	m2	9.09				
2	011207001008	镀锌方通格栅	1. 面层材料品种、规格 、颜色:150*50*2通长 镀锌方钢管, 外喷咖色 氟碳漆	m2	11.16				
		屏风一合计							
		屏风二							
1	011207001009	墙面装饰板(2厚不锈 钢)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:50*3镀锌方钢 管 2. 面层材料品种、规格 、颜色:2厚不锈钢, 外 喷咖色氟碳漆	m2	6.64				
2	011207001010	镀锌方通格栅	1. 面层材料品种、规格 、颜色:150*50*2通长 镀锌方钢管, 外喷咖色 氟碳漆	m2	7.81				
3	011501003014	社会主义核心价值观 石刻浮雕墙	1. 社会主义核心价值观 石刻浮雕墙 2. 规格:2500*4000mm 3. 由专业厂家二次深化	m2	10				

			设计						
		屏风二合计							
		健康饮食宣传栏							
1	011501003015	健康饮食宣传栏	1. 健康饮食宣传栏 2. 规格:6400*1560mm 3. 饰面材质:PVC板50宽 4. 由专业厂家二次深化设计	m2	28.35				
		健康饮食宣传栏合计							
		校训文化墙							
1	011501003016	校训文化墙	1. 校训文化墙 2. 饰面材质:展墙铝板 艺术造型, 红色304#不 锈钢精工立体字 3. 由专业厂家二次深化 设计	m2	29.64				
		校训文化墙合计							
		雕塑底座							
1	010501001007	混凝土垫层	1. 混凝土种类:100厚 C20混凝土	m3	0.49				
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇混 凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.94				
3	011102001003	石材楼地面 (600*100*30厚印度 红花岗岩)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色:600*100*30厚 印度红花岗岩	m2	4.91				
4	011204001007	石材墙面 (600*100*30厚印度 红花岗岩)	1. 结合层:30厚1:3水泥 砂浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色:600*100*30厚 印度红花岗岩	m2	4.75				
		雕塑底座合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤 011701012003	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活 动脚手架	m2	180.12				

2	粤 011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:单排钢脚 手架 高度(m以内) 10	m2	146.62				
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	基础垫层模板	1. 基础类型:基础垫层 模板	m2	2.39				
2	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础 模板	m2	4.75				
3	011702028001	压顶手模板	1. 压顶手模板	m	2.21				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：小学首层地面改造-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小学首层地面改造-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	36603.52		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：小学首层地面改造-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	36603.52	
合计			36603.52	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小学首层地面改造-土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小学首层地面改造-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：小学首层地面改造-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：小学首层地面改造-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：小学首层地面改造-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：小学首层地面改造-土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小学屋面改造-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		屋面							
		屋面合计							
		拆除工程							
1	011607001001	刚性层拆除	1. 屋面刚性层拆除（含防水拆除）	m2	1188.51				
2	050101006002	拆除原有绿植	1. 拆除原有绿植	m2	1188.51				
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:15km	m3	190.16				
		拆除工程合计							
		屋面铺装工程							
1	010401012001	砖砌台阶	1. 砖品种、规格、强度等级:M10砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m2	117.38				
2	010902003001	屋面刚性层	1. 50厚C30 UEA补偿收缩混凝土防水层, 表面压光, 混凝土内配Φ4 钢筋双向中距150 2. 点粘一层 350号石油沥青油毡 3. 4厚SBS或APP改性沥青防水卷材 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1-2.5水泥砂浆找平层 6. 20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找 2%坡	m2	1188.51				
3	011102001004	石材楼地面 (600*300*30芝麻白烧毛面花岗岩)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30芝	m2	63.28				

			麻白烧毛面花岗岩						
4	011107001002	石材台阶面（50厚花岗岩）	1. 20厚1:3水泥砂浆 2. 50厚花岗岩	m2	117.38				
5	011103003001	人造草坪	1. 专用胶水贴连接带 2. 50厚冲石英砂及胶颗粒 3. 20mm人造草坪	m2	946.55				
		屋面铺装工程合计							
		靶场							
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土回(换)填	m3	29.9				
2	011102001005	石材楼地面 （600*300*30芝麻黑花岗岩）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30芝麻黑花岗岩	m2	0.9				
3	011102001006	轮胎	1. 轮胎	m2	23.4				
		靶场合计							
		格栅一							
1	011207001011	墙面装饰板（2厚不锈钢）	1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢	m2	15.31				
		格栅一合计							
		格栅二							
1	011207001012	墙面装饰板（2厚不锈钢）	1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢（含不锈钢精工立体字、模型坦克）	m2	15.31				
		格栅二合计							
		格栅三							
1	011207001013	墙面装饰板（2厚不锈钢）	1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢（含不锈钢精工立体字、模型飞机）	m2	5.39				
		格栅三合计							
		格栅四							
1	011207001014	墙面装饰板（2厚不锈钢）	1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢（含不锈钢精工立体字、模型飞机2）	m2	15.31				

		格栅四合计							
		宣传栏一							
1	011207001015	宣传栏一	1. 面层材料品种、规格、颜色:50*50*1镀锌方钢管、200*200*2镀锌方钢管, 水转印木纹	m2	13.68				
		宣传栏一合计							
		宣传栏二							
1	011207001016	宣传栏二	1. 面层:50*50*1镀锌方钢管、60*60*1镀锌方钢管, 水转印木纹 2. 面层:1.5厚不锈钢板, 白色PVC字体10宽	m2	10.65				
		宣传栏二合计							
		宣传栏三							
1	011207001017	宣传栏三	1. 面层:80*40*1#201不锈钢方钢管、150*2#201不锈钢方钢管、水转印木纹	m2	8.55				
		宣传栏三合计							
		沙坑							
1	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	3.29				
2	011107001003	石材台阶面(50厚花岗岩)	1. 30厚1:3水泥砂浆 2. 50厚花岗岩	m2	8.88				
3	010501001008	C20素砼垫层	1. 混凝土种类:C20素砼垫层	m3	1.8				
4	010501001009	碎石垫层	1. 碎石垫层	m3	1.8				
5	060105006001	土工布铺设	1. 土工布一层	m2	18				
6	010501001010	细砂垫层	1. 200厚 细砂垫层	m3	4.14				
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:DN50PVC 4. 连接形式:粘接	m	10				
		沙坑合计							
		廊架							

1	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.1				
2	010507005003	压顶	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.74				
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.018				
4	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	2.58				
5	011104002002	木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:截面100*40厚樟子松防腐木板清漆饰面	m2	0.84				
6	011204001008	石材墙面 (600*410*20芝麻灰花岗岩)	1. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*410*20芝麻灰花岗岩	m2	5.54				
7	010603001001	镀锌钢柱	1. 柱类型:镀锌钢柱 2. 钢材品种、规格:150*150*8 厚镀锌方钢管柱 3. 含焊接、安装、运输等	t	0.36				
8	010604001001	镀锌钢梁	1. 梁类型:镀锌钢梁 2. 钢材品种、规格:100*30*1镀锌方钢管、150*50*5镀锌方钢管 3. 含焊接、安装、运输等	t	4.913				
9	010516002003	预埋铁件	1. 规格:14厚钢板	t	0.06				
10	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:面喷咖色色氟碳漆	m2	178.08				
11	011508004005	不锈钢精工立体字	1. 镏字材料品种、颜色:黄色304#不锈钢精工立体字20宽(含字体及造型)	项	1				
		廊架合计							

		护栏							
1	010603001002	钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:60*60*2厚方钢管 3. 含焊接、安装、运输等	t	0.3				
2	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:60*60*2厚方钢管 3. 含焊接、安装、运输等	t	1.59				
3	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:深绿色漆饰面	m2	124.78				
4	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:包塑钢丝, 丝径4mm, 网孔50mm*50mm, 勾编工艺, 同立柱色	m2	183.34				
		护栏合计							
		攀爬墙							
1	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:外墙240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:Mu10砖 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	2.2				
2	010501001011	100厚黄沙	1. 100厚黄沙	m3	20				
3	011407001001	外喷迷彩漆	1. 涂料品种、喷刷遍数:外喷迷彩漆	m2	13.2				
		攀爬墙合计							
		屋面顶部器材							
1	011501001001	云梯	1. 类型:云梯 2. 材质:不锈钢 3. 规格:3000mm*600mm*1900mm(H)	个	1				
2	011501001002	攀爬梯	1. 类型:攀爬梯 2. 材质:不锈钢 3. 规格:3000mm*900mm*1500mm(H)	个	1				
3	011501001003	成品石凳	1. 类型:成品石凳 2. 材质:芝麻灰花岗岩	个	2				

			, 防腐木 3. 规格 :3400mm*450mm*450mm (H)						
4	011501001004	地杠	1. 类型:地杠 2. 材质:不锈钢 3. 规格 :2300mm*700mm (H)	个	1				
5	011501001005	平衡木	1. 类型:平衡木 2. 材质:塑木 3. 规格 :4800mm*750mm (H)	个	1				
6	011501001006	低网	1. 类型:低网 2. 材质:钢管, 橡胶 3. 规格 :6000mm*5000mm*1700mm (H)	个	1				
7	011501001007	转轮	1. 类型:转轮 2. 材质:不锈钢 3. 规格 :1800mm*1200mm (H)	个	1				
8	011501001008	训练器材一	1. 类型:训练器材一 2. 材质:不锈钢、塑木 3. 规格 :4600mm*1800mm*1100mm (H)	个	2				
9	011501001009	训练器材二	1. 类型:训练器材二 2. 材质:不锈钢、塑木 3. 规格 :2000mm*500mm*1800mm (H)	个	1				
10	011501001010	训练器材三	1. 类型:训练器材三 2. 材质:不锈钢、塑木 3. 规格 :1000mm*1000mm*1100/750mm (H)	个	2				
11	011501001011	训练器材四	1. 类型:训练器材四 2. 材质:不锈钢、塑木 3. 规格 :600mm*800mm (H)	个	6				
12	011501001012	双杠	1. 类型:双杠 2. 材质:不锈钢 3. 规格	个	1				



			:2000mm*850mm*1100mm (H)						
13	011501001013	沙袋	1. 类型:沙袋 2. 材质:沙子,麻袋 3. 规格:1000mm	个	10				
14	011501001014	低桩网	1. 类型:低桩网 2. 材质:不锈钢, 钢丝网 3. 规格 :10000mm*2000mm*750m m(H)	个	2				
15	011501001015	组合器材一	1. 类型:组合器材一 2. 材质:不锈钢, 钢管 3. 规格 :9500mm*1200mm*1900m m(H)	个	1				
16	011501001016	组合器材二	1. 类型:组合器材二 2. 材质:不锈钢 3. 规格 :3300mm*3000mm*1500m m(H)	个	1				
		屋面顶部器材合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 部位:廊架 2. 搭设高度:满堂脚手架(钢管) 基本层 (3.6~5.2m)	m2	41.04				
2	粤 011701009002	单排钢脚手架	1. 搭设高度:单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	394.476 6				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001003	基础垫层模板	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	2.72				
2	011702001004	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	0.8				
3	011702028002	压顶手模板	1. 压顶手模板	m	1.35				
4	粤	单独装饰装修工程垂		项	1				

	011703002002	直运输							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小学屋面改造-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小学屋面改造-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	41658.33		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：小学屋面改造-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	41658.33	
合计			41658.33	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小学屋面改造-土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小学屋面改造-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			



# 计 日 工 表

工程名称：小学屋面改造-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：小学屋面改造-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：小学屋面改造-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：小学屋面改造-土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆装修改造-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	011608001001	天棚涂料拆除	1. 天棚涂料拆除	m2	82.36				
2	011605002001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除（含找平层拆除）	m2	69.34				
3	011606001001	原地面木地板拆除	1. 原地面木地板拆除	m2	82.36				
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除	m3	19.16				
5	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:15km	m3	24.25				
		拆除工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:内墙200mm 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	14.94				
		砌筑工程合计							
		门窗工程							
1	010801001001	新建实木门	1. 门类型:新建实木门 2. 其他五金:含门锁安装等	m2	6.54				
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011104002003	PVC塑胶地板	1. 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 水泥自流平 3. 专用胶水 4. 4mmPVC塑胶地板	m2	106.24				
2	011108001001	门槛石	1. 30厚DS M15干硬性水	m2	0.6				

			泥砂浆 2. 20厚大理石门槛, 缝宽8mm, 干石灰粗砂, 扫缝, 洒水封缝						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011210006001	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:U75x40x0.8沿地龙骨, 38x12x1.2贯通横撑龙骨 2. 基层:90mm防火岩棉 3. 隔板材料品种、规格、颜色:9mm双层双面石膏板	m2	95.61				
2	011201001001	墙面刷白	1. 面层厚度、砂浆配合比:墙面 抹平扫白	m2	168.13				
3	011207001018	墙面装饰板(格栅吸音板)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:格栅吸音板	m2	194.25				
4	010810001001	幕布换新	1. 材质:幕布换新	m2	242.13				
5	010810001002	海报条幅	1. 部位:篮球场 2. 材质:海报条幅(广告制作)	m2	63.28				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001003	吊顶天棚(木饰面板)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm夹板 3. 面层材料品种、规格:木饰面板	m2	114.47				
2	011302001004	吊顶天棚(9mm石膏板)	1. 部位:篮球场天花 2. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑轻钢龙骨	m2	209.33				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆装修改造-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆装修改造-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14501.09		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：体育馆装修改造-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	14501.09	
合计			14501.09	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆装修改造-土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆装修改造-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：体育馆装修改造-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：体育馆装修改造-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆装修改造-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：体育馆装修改造-土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校内道路改造-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		沥青路改麻石路面							
1	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:15km	m3	395.3138				
2	041001001001	拆除路面	名称: 拆除原有沥青路面 1. 拆除40厚细粒沥青混凝土面层 2. 拆除60厚中粒沥青混凝土 3. 拆除105厚级配碎石	m2	1928.36				
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600x300x30厚仿黄金麻石材PC砖 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层:材料品种、厚度:150厚C20混凝土	m2	1928.36				
		沥青路改麻石路面合计							
		消防栓移位							
1	030901011001	室外消火栓	1. 名称:拆除消防栓箱	套	2				
2	030901011002	室外消火栓	1. 名称:消防栓安装 2. 型号、规格:原有	套	2				
3	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:铸铁给水管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接	m	2.5				
		消防栓移位合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校内道路改造-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校内道路改造-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	32363.17		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：校内道路改造-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	32363.17	
合计			32363.17	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校内道路改造-土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校内道路改造-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：校内道路改造-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：校内道路改造-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：校内道路改造-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：校内道路改造-土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园空地利用升级改造-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		铲除绿地1							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它:包括余土弃置、绿植铲除，运距15km	m3	26.2188				
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路沿石	m	47				
3	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600x300x30厚仿黄金麻石材PC砖 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层:材料品种、厚度:120厚C20混凝土 4. 基础:材料品种、厚度:150厚6%水泥石粉基层	m2	210.13				
		铲除绿地1合计							
		拆除绿地2							
1	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:15km	m3	3.9				
2	041001001002	拆除路面	1. 材质:铲除原有植草砖地面 2. 厚度:130mm厚	m2	30				
3	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它:包括余土弃置、绿植铲除，运距15km	m3	1.8352				
4	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路沿石	m	11.2				
5	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600x300x25厚仿黄金麻石材PC砖 2. 结合层:30厚1:3干硬	m2	16.36				

			性水泥砂浆 3. 垫层:材料品种、厚度:120厚C20混凝土 4. 基础:材料品种、厚度:150厚6%水泥石粉基层						
6	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600x300x30厚仿黄金麻石材PC砖 2. 结合层:25厚DS M15干硬性水泥砂浆 3. 垫层:材料品种、厚度:50厚C20混凝土	m2	27				
		拆除绿地2合计							
		铲除绿地3							
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它:包括余土弃置、绿植铲除, 运距15km	m3	7.2608				
2	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路沿石	m	19.66				
3	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600x300x30厚仿黄金麻石材PC砖 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层:材料品种、厚度:120厚C20混凝土 4. 基础:材料品种、厚度:150厚6%水泥石粉基层	m2	45.38				
		铲除绿地3合计							
		铲除绿地5							
1	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它:包括余土弃置、绿植铲除, 运距15km	m3	3.3328				
2	041001005004	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路沿石	m	26.1				
3	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600x300x30厚仿黄金麻石材PC砖 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	25.73				

			3. 垫层:材料品种、厚度:120厚C20混凝土 4. 基础:材料品种、厚度:150厚6%水泥石粉基层						
		铲除绿地5合计							
		铲除绿地6							
1	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它:包括余土弃置、绿植铲除, 运距15km	m3	51.544				
2	041001005005	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路沿石	m	91.86				
3	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600x300x30厚仿黄金麻石材PC砖 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层:材料品种、厚度:120厚C20混凝土 4. 基础:材料品种、厚度:150厚6%水泥石粉基层	m2	322.15				
		铲除绿地6合计							
		铲除绿地7							
1	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它:包括余土弃置、绿植铲除, 运距15km	m3	35.832				
2	041001005006	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路沿石	m	81.55				
3	040204002008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600x300x30厚仿黄金麻石材PC砖 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层:材料品种、厚度:120厚C20混凝土 4. 基础:材料品种、厚度:150厚6%水泥石粉基层	m2	223.95				
		铲除绿地7合计							
		拆除植草砖1							



1	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:15km	m3	13.884				
2	041001001003	拆除路面	1. 材质:铲除原有植草砖地面 2. 厚度:130mm厚	m2	106.8				
3	040204002009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600x300x30厚仿黄金麻石材PC砖 2. 结合层:25厚DS M15干硬性水泥砂浆 3. 垫层:材料品种、厚度:50厚C20混凝土	m2	106.8				
		拆除植草砖1合计							
		硅PU地面1 (铲除绿地4)							
1	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它:包括余土弃置, 运距15km	m3	5.595				
2	041001005007	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路沿石	m	13.5				
3	011103002001	运动场面层	1. 部位:篮球场及周边(含画线, 不含检测费) 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚(最薄处)环保型硅PU塑胶面层, 品种、规格、颜色由建设单位确定 3. 分界线:50mm宽白色聚氨脂划线漆划线 4. 环保要求:所有材料必须使用满足国家环保要求的产品, 并按《中小学合成材料面层运动场地国家标准》(GB36246-2018)的要求进行原材料、成品试件送检(化学性能、物理性能检验), 并由建设单位进行监督见证、公示。凡送检样品不合格, 由总包单位负责返工直至检测合格。首次	m2	22.37				

			检测费用由建设单位负责，首次送检不合格造成的后续检测费用全部由施工单位负责。						
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:机械摊铺 2. 沥青混凝土种类:细粒式AC花岗岩沥青混凝土 3. 厚度:40mm	m2	22.37				
5	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:机械摊铺 2. 沥青混凝土种类:中粒式AC花岗岩沥青混凝土 3. 厚度:40mm	m2	22.37				
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 150厚水泥石粉层，水泥含量8% 2. 100厚级配碎石层，碎石粒径≤40	m2	22.37				
		硅PU地面1（铲除绿地4）合计							
		硅PU地面2（铲除绿地8）							
1	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它:包括余土弃置，运距15km	m3	39.26				
2	041001005008	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路沿石	m	63.94				
3	011103002002	运动场面层	1. 部位:篮球场及周边（含画线，不含检测费） 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚（最薄处）环保型硅PU塑胶面层，品种、规格、颜色由建设单位确定 3. 分界线:50mm宽白色聚氨脂划线漆划线 4. 环保要求:所有材料必须使用满足国家环保要求的产品，并按《中小学合成材料面层运动场地国家标准》（GB36246-2018）的要求进行原材料、成品试	m2	119.025				

			件送检（化学性能、物理性能检验），并由建设单位进行监督见证、公示。凡送检样品不合格，由总包单位负责返工直至检测合格。首次检测费用由建设单位负责，首次送检不合格造成的后续检测费用全部由施工单位负责。						
4	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:机械摊铺 2. 沥青混凝土种类:细粒式AC花岗岩沥青混凝土 3. 厚度:40mm	m2	119.025				
5	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:机械摊铺 2. 沥青混凝土种类:中粒式AC花岗岩沥青混凝土 3. 厚度:40mm	m2	119.025				
6	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 150厚水泥石粉层，水泥含量8% 2. 100厚级配碎石层，碎石粒径≤40	m2	119.025				
7	040204002010	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600x300x25厚仿黄金麻石材PC砖 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层:材料品种、厚度:120厚C20混凝土 4. 基础:材料品种、厚度:150厚6%水泥石粉基层	m2	38.015				
		硅PU地面2（铲除绿地8）合计							
		硅PU地面3（铲除绿地6）							
1	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其它:包括余土弃置，运距15km	m3	161.075				
2	041001005009	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路沿石	m	93.37				

3	011103002003	运动场面层	<p>1. 部位:篮球场及周边 (含画线, 不含检测费)</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚(最薄处)环保型硅PU塑胶面层, 品种、规格、颜色由建设单位确定</p> <p>3. 分界线:50mm宽白色聚氨脂划线漆划线</p> <p>4. 环保要求:所有材料必须使用满足国家环保要求的产品, 并按《中小学合成材料面层运动场地国家标准》(GB36246-2018)的要求进行原材料、成品试件送检(化学性能、物理性能检验), 并由建设单位进行监督见证、公示。凡送检样品不合格, 由总包单位负责返工直至检测合格。首次检测费用由建设单位负责, 首次送检不合格造成的后续检测费用全部由施工单位负责。</p>	m2	322.15				
4	040203006005	沥青混凝土	<p>1. 沥青品种:机械摊铺</p> <p>2. 沥青混凝土种类:细粒式AC花岗岩沥青混凝土</p> <p>3. 厚度:40mm</p>	m2	322.15				
5	040203006006	沥青混凝土	<p>1. 沥青品种:机械摊铺</p> <p>2. 沥青混凝土种类:中粒式AC花岗岩沥青混凝土</p> <p>3. 厚度:40mm</p>	m2	322.15				
6	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	<p>1. 150厚水泥石粉层, 水泥含量8%</p> <p>2. 100厚级配碎石层, 碎石粒径≤40</p>	m2	322.15				
		硅PU地面3(铲除绿地6)合计							
		建筑外墙墙脚修复							

1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面抹灰 2. 抹灰层种类:综合考虑	m2	44.282				
2	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:15km	m3	0.8856				
3	011204003002	块料墙面	1. 安装方式:5厚DP M20水泥砂浆加水重 20%%801胶镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:60x240x7米白色横贴通体面砖, DP M20水泥砂浆勾缝	m2	44.282				
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:刷801胶素水泥浆一遍 2. 面层厚度、砂浆配合比:15厚DP M10混合砂浆,分两次抹灰	m2	44.282				
		建筑外墙墙脚修复合计							
		升降井							
1	040504009001	雨水口	1. 名称:降低雨水口 2. 规格:降低高度20cm	座	9				
2	040504001001	砌筑井	1. 名称:降低排水井盖 2. 规格:降低高度20cm	座	31				
3	040504001002	砌筑井	1. 名称:电力井升高 2. 规格:升高10cm	座	4				
		升降井合计							
		路沿石							
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:新做200x500x300灰白花岗岩路缘石 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层:材料品种、厚度:120厚C20混凝土 4. 基础:材料品种、厚度:150厚6%水泥石粉基层	m	132.23				
		路沿石合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校园空地利用升级改造-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00006	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000006	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园空地利用升级改造-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	32718.11		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：校园空地利用升级改造-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	32718.11	
合计			32718.11	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校园空地利用升级改造-土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校园空地利用升级改造-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：校园空地利用升级改造-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：校园空地利用升级改造-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：校园空地利用升级改造-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：校园空地利用升级改造-土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3个空间改造提升-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电梯间改造提升							
1	030411004001	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	41.62				
2	030411001001	套接紧定式镀锌电线管 JDG20	1. 名称:套接紧定式镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	12.04				
3	030412004001	筒灯 12W/LED光源	1. 名称:筒灯 2. 规格:12W/LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 含底盒	套	6				
4	030404034001	双联开关 220V10A	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:暗装	个	1				
		电梯间改造提升合计							
		楼道阅读角改造提升							
1	030411004002	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	38.51				
2	030411001002	套接紧定式镀锌电线管 JDG20	1. 名称:套接紧定式镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	11.03				
3	030412001001	吊灯 60W/LED	1. 名称:吊灯 2. 规格:60W/LED 3. 类型:吊装 4. 含底盒	套	2				
4	030412001002	吸顶灯 40W/LED光源	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:40W/LED光源 3. 吸顶安装 4. 含底盒	套	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3个空间改造提升-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3个空间改造提升-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	321.16		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：3个空间改造提升-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		321.16	
合计			321.16	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3个空间改造提升-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3个空间改造提升-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			



# 计 日 工 表

工程名称：3个空间改造提升-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：3个空间改造提升-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：3个空间改造提升-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：3个空间改造提升-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆装修改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		舞台电气							
		舞台电气合计							
		电气工程							
1	030404017001	照明配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:Pe = 15 kW 3. 安装方式:按设计图纸要求	台	1				
2	030411004004	绝缘电线 WDZ-BYJ-10	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-10	m	153.75				
3	030411004005	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	758.124				
4	030411004006	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4	m	613.434				
5	030411001004	镀锌钢管 SC40	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	30				
6	030411001005	电气配管 RPE20	1. 名称:电气配管 2. 规格:RPE20 3. 配置形式:暗配	m	191.719				
7	030411001006	电气配管 RPE25	1. 名称:电气配管 2. 规格:RPE25 3. 配置形式:暗配	m	196.778				
8	030404034004	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 含底盒	个	2				
9	030404035001	插座	1. 名称:安全型二、三插座 2. 材质:塑料 3. 规格:10A 220V	个	7				

			4. 安装方式:暗装 5. 含底盒						
10	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 材质:塑料 3. 规格:16A 250V 4. 安装方式:暗装 5. 含底盒	个	4				
11	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	56.8				
		电气工程合计							
		弱电工程							
1	030502012001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 底盒材质、规格:含塑料底盒	个	2				
2	030502012002	单口信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 底盒材质、规格:含塑料底盒	个	2				
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:超六类	m	66.114				
4	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20	m	65.114				
5	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	4				
		弱电工程合计							
		篮球场电气							
1	030404017002	AL配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 安装方式:按设计图纸要求	台	1				
2	030411004007	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1083.513				
3	030411001008	电气配管 RPE20	1. 名称:电气配管 2. 规格:RPE20 3. 配置形式:暗配	m	356.771				
4	030412004003	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:12W/LED 3. 安装形式:吸顶安装 4. 含底盒	套	30				

5	030412004004	600*600LED平板灯	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 规格:36W/LED 3. 安装形式:吸顶安装 4. 含底盒	套	9				
6	030412001003	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 规格:60W/LED 3. 类型:吊装 4. 含底盒	套	21				
7	030404034005	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 含底盒	个	6				
8	030404034006	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 安装方式:暗装 3. 含底盒	个	2				
9	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	90.4				
		篮球场电气合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007002	高层施工增加		项	1				
2	031301017002	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆装修改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆装修改造-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2823.96		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：体育馆装修改造-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2823.96	
合计			2823.96	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆装修改造-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆装修改造-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：体育馆装修改造-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：体育馆装修改造-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆装修改造-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：体育馆装修改造-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园空地利用升级改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外给排水							
1	040504009002	雨水口	1. 名称:提升雨水口 2. 规格:提升高度20cm	座	3				
2	040504001003	砌筑井	1. 名称:提升排水井盖 2. 规格:提升高度20cm	座	6				
3	010101003003	挖沟槽土方	1. 部位:管沟土方 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖土深度:0.5m	m3	140.4				
4	040103001001	回填砂	1. 部位:管沟 2. 密实度要求:大于90% 3. 填方材料品种:中粗沙	m3	28.08				
5	010103001003	回填方	1. 部位:管沟 2. 密实度要求:大于95% 3. 填方粒径要求:综合考虑 4. 填方来源、运距:综合考虑	m3	120.32				
6	010103002012	余方弃置（运距20km）	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:20km	m3	28.08				
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水管 3. 材质、规格:PVC排水管DN150 4. 连接形式:粘接 5. 其他:详见图纸设计说明及施工规范	m	312				
		室外给排水合计							
		路灯移位							
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除原有路灯	套	6				

2	030412007001	一般路灯	1. 名称:原有路灯安装 2. 基础形式、砂浆配合比:C20混凝土 3. 杆座材质、规格:原有 4. 接线端子材质、规格:防雷接地	套	6				
		路灯移位合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：校园空地利用升级改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 )
5	粤 031302009003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%

6	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
7	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
9	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园空地利用升级改造-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3120.01		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：校园空地利用升级改造-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	3120.01	
合计			3120.01	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校园空地利用升级改造-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：校园空地利用升级改造-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：校园空地利用升级改造-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：校园空地利用升级改造-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：校园空地利用升级改造-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：校园空地利用升级改造-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----