

湛江市坡头区 X672 线岭尾至泮北段路面改造工程

主要工程项目情况

起讫桩号	长度 (KM)	主要工程项目	对投标人资质要求	备注
K0+000	K4+295.389	<p>本项目为湛江市坡头区X672线岭尾至泮北段路面改造工程,项目起点位于岭尾村附近与工业大道相交处,起点桩号为K0+000,项目向东延伸,经过岭尾学校,路线向东南延伸,途经那昆,在K2+200处与沈海高速平行向前延伸,途径德信坡,路线向南延伸,到达项目终点泮北村,终点桩号K4+295.389,项目全长4.295公里。路线走向与原路走向基本一致。</p> <p>技术标准:全路段采用三级公路技术标准,主要技术指标如下:</p> <p>(1) 设计速度: 30km/h (局部路段限速20km/h);</p> <p>(2) 桥涵设计车辆荷载: 公路-II级;</p> <p>(3) 标准路基宽度: 8.5米;</p> <p>(4) 设计洪水频率: 小桥、涵洞及路基1/25;</p> <p>(5) 地震动峰值加速度系数: VII度(0.10g);</p> <p>其他指标基本符合现行标准和规范的要求。</p>	<p>具备公路工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质,2017年10月1日至投标截止时间前,独立完成过至少一个里程 8km 以上(含 8km)新建或改、扩建或改造(不含养护、整治、修复、完善、遗留、大中修、提升、灾病害处理及交安工程等)三级(或以上)沥青混凝土公路工程的施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。</p>	<p>详见附件【资格审查条件-附录1-6】</p>